





R. 1. 0

R. C. P. EDINBURGH LIBRARY



R27003K0236








Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/b2171387x_0002



TECHNOLOGICAL DICTIONARY

IN THE
ENGLISH, GERMAN & FRENCH LANGUAGES,

CONTAINING
ABOUT 76,000 TECHNICAL TERMS
AND LOCUTIONS EMPLOYED IN ARTS, TRADES
AND INDUSTRY IN GENERAL,

EDITED BY
ALEXANDER TOLHAUSEN, PH. D. M. A.
TRANSLATOR TO THE GREAT SEAL PATENT OFFICE,

REVISED BY
LOUIS TOLHAUSEN,
FRENCH CONSUL AT LEIPZIG.

II PART: ENGLISH-GERMAN-FRENCH.

“EXCELSIOR.”

LEIPZIG
BERNHARD TAUCHNITZ

1874.



Preface.

The purport and plan of the present work having been set forth in the Preface of the First (or French, German and English) portion, it will suffice to say that no labour on the part of the Author and his Collaborator, and no expense on the part of the Publisher, have been spared to achieve certain improvements in the present volume and to deserve more and more the general favour with which the first Part has been received. Yet no claim to perfection is made thereby, for, as Guizot has it: "En aucune chose peut-être, il n'est donné à l'homme d'arriver au but; sa gloire est d'y marcher."

A Supplement contains such terms as have turned up whilst the work was going through press, to which is appended a List of Errata, unavoidable under the circumstances (six revisions notwithstanding).

The Third or German, French and English Part is in the press and will appear in the course of next year.

London August 1874.



List of the chief Works consulted.

I. Special Works.

- Appleby, brothers. Illustrated Handbook of Machinery & Iron-Work. London, 1869.
- Barreswil et Davanne. Chimie Photographique. Paris, 1861.
- Bartlett & Chapman. British Mines and Mining. London, 1870.
- Cassell's Technical Educator. 4 vol. London, 1872.
- Crookes, A. & E. Röhrig (Prof. Kerl). A practical Treatise on Metallurgy. 3 vol. London, 1868.
- Description des Machines et Procédés consignés dans les Brevets d'invention. 168 vol. 1791—1860.
- Dub, J. Der Elektromagnetismus. Berlin, 1861.
- Du Moncel, Th. Exposé des applications de l'Électricité. 5 vol. Paris, 1856.
- Exposition Universelle de 1855. Système de Classification. Paris, 1854.
- Falcot, P. Traité de la Fabrication des Tissus. 2 vol. Elbeuf et Mulhouse, 1852.
- Gibson, R. Art of Dyeing. Willimantie, Conn. 1861.
- Heinlein, H. Photographikon. Leipzig, 1864.
- Holtzapffel, Ch. Turning & Mechanical Manipulation. 3 vol. London, 1852.
- Hopkins, E. J. & E. F. Rimbault. The Organ, its History & Construction. London, 1855.
- Karmarsch, K. Handbuch der mechanischen Technologie. 2 Bde. Hannover, 1866.
- Karsten, C. F. B. (& Dechen). Archiv für Mineralogie, Bergbau, etc. 26 Bde. Berlin, 1829.
- Morfit, C. Manufacture of Soap & Candles. Philadelphia, 1847.
- Morfit, C. H. Arts of Tanning, Currying & Leather-dressing. Philadelphia, 1852.
- Osborn, H. S. The Metallurgy of Iron & Steel. Philadelphia, 1869.
- Pelouze et Fremy. Traité de Chimie Générale. 6 vol. Paris, 1854.

- Percy, J. Metallurgy. London, 1864.
- Ponson, A. T. *Traité de l'exploitation des mines de houille.* 4 vol. Liège 1852.
- Sabine, R. *The Electric Telegraph.* London, 1867.
- Schaffner, T. P. *The Telegraph Manual.* New-York, 1859.
- Schubarth, E. L. *Handbuch der techn. Chemie und chem. Technologie.* 3 Bde. Berlin, 1851.
- The Sheffield Standard List of Machinery, etc.* Sheffield, 1869.
- Shelley, C. P. B. *Workshop Appliances.* London, 1873.
- Slater, J. W. *The Manual of Colours & Dye Wares.* London, 1870.
- Spon, E. *Workshop Receipts.* London, 1873.
- Tizard, W. L. *Theory & Practice of Brewing.* London, 1857.
- Wagner, J. R. *Hand- u. Lehrbuch der Technologie.* 5 Bde. Leipzig, 1858.

II. Dictionaries.

- Appleton. *Dict. of Machines, etc.* 2 vol. New-York, 1855.
- Bescherelle aîné. *Dictionn. National de la Langue Française.* 2 vol. Paris, 1857.
- Brande, W. T. & G. W. Cox. *Dict. of Science, etc.* 3 vol. London, 1865.
- Cobham Brewer, E. *Dictionary of Phrase & Fable.* 3rd Ed. London.
- Bristow, H. W. *Glossary of Mineralogy.* London, 1861.
- Britton, J. *A Dict. of the Architecture & Archaeology of the Middle Ages.* London, 1838.
- A. de Cousy de Fageolles. *Dict. des Chemins de Fer.* Paris, 1861.
- Dictionnaire Technologique.* Par une Société de Savants et d'Artistes. 22 vol. Paris 1822—1835.
- Duckett, G. F. *Military Dictionary German, French & English.* London, 1863.
- Emsmann, A. H. *Physik. Handwörterbuch.* 2 Bde. Leipzig, 1865.
- Fleming et Tibbins. *Grand Dictionnaire Français-Anglais et Anglais-Français.* 2 vol. Paris, 1852.
- Grimm, J. und W. *Deutsches Wörterbuch.* Leipzig, 1854.
- Hamilton et Legros. *Dictionnaire International Français et Anglais.* Paris, 1865.
- J. Hiles. *Dict. of Musical Terms etc.* London, 1872.

- Hoppe, Dr. A. Englisch-Deutsches Supplement-Lexikon. Berlin, 1871.
- Hunt, R. A Dict. of Terms used in Architecture etc. London, 1873.
- Kaltschmidt, Dr. F. H. Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache. Leipzig, 1868.
- Kaltschmidt, Dr. J. H. Gesamtwörterbuch der deutschen Sprache. Nördlingen, 1854.
- Laboulaye, Ch. Dictionnaire des Arts et Manufactures. 3 vol. Paris, 1857.
- Napoléon Landais. Grand Dictionnaire. 2 vol. Paris, 1857.
- Landrin. Dictionnaire de Minéralogie, de Géologie et de Métallurgie. Paris, 1856.
- Liebig, Poggendorff und Köhler. Handwörterbuch der reinen u. angewandten Chemie. 9 Bde. Braunschweig, 1856.
- Littre, E. Dictionnaire de la Langue Française. 4 vol. Paris, 1873.
- Lucas, N. J. Deutsch-Englisches und Englisch-Deutsches Wörterbuch. 4 Bde. Bremen, 1868.
- Meeden, C. F. Handbuch der Kaufmanns- u. Schiffersprache. Deutsch, Englisch und Französisch. Hamburg, 1866.
- Mothes, Dr. O. Illustriertes Bau-Lexikon. 3 Bde. Leipzig und Berlin, 1863.
- Abbé Mozin. Dictionnaire complet des Langues Française et Allemande, revu et augmenté par A. Peschier. Dernière édition.
- Nichol, J. P. A Cyclopaedia of the Physical Sciences. 2nd Ed. London & Glasgow, 1860.
- Ogilvie, J. The Imperial Dictionary, English, Technological & Scientific. 3 vols. Glasgow, 1854.
- Prechtel, J. J. und K. Karmarsch. Technol. Encyclopädie. 25 Bde. Stuttgart, 1830—1869.
- Privat-Deschanel et Ad. Focillon. Dictionnaire général des Sciences théoriques et appliquées. 2 vol. Paris, 1864.
- Raymond, F. Dictionnaire général des Arts et des Métiers. Paris, 1836.
- Rodwell, G. J. Dict. of Science. London, 1871.
- Rumpf, C., et autres. Dictionnaire technol. en trois langues. 3 vol. Wiesbade, 1868—1870.
- Sachs. Encycl. Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache. Berlin, 1871.
- Simmonds, P. L. A Dict. of Trade Products, etc. London, 1858.
- The Slang Dictionary. London, 1872.
- Sonnet. Dictionnaire des Mathématiques appliquées. Paris, 1867.
- Spiers, A. Dict. Général Anglais-Français. Paris, 1866.

-
- Thomson, R. D. Dict. of Chemistry. London & Glasgow, 1856.
- Tolhausen Frères et Gardissal. Dict. Technologique. 3 vol. Paris, 1854.
- Tomlinson, C. Cyclopaedia of useful Arts. 3 vol. London, 1866.
- Ure. Dict. of Arts, Manufactures & Mines. Ed. by R. Hunt. London, 1867.
- Veith, H. Deutsches Bergwörterbuch. Breslau, 1870.
- Wagner, Dr. R. Handbook of Chemical Technology. Edited by W. Crookes, F. R. S. London, 1872.
- Watts, H. Dictionary of Chemistry. 6 vols. London, 1863.
- Webster, N. Dictionary of the English Language. London, 1864.

Abbreviations.

agr. = Agriculture.
al. w. = Alum-works.
anc. chem. = Ancient chemistry.
arch. = Architecture.
arm. = Armoury.

bak. = Baking.
barom. = Barometer.
bask.-m. = Basket-making.
blacksm. = Blacksmith.
bl. = Bleaching.
bl. fur. = Blast-furnace.
bookh. = Book-binding.
br. build. = Bridge-building.
brew. = Brewery.
brick-m. = Brick-making.
brush-m. = Brush-making.
build. = Building.
hushel-m. = Bushel-making.
butch. = Butchery.
button-m. = Button-making.

cab. m. = Cabinet-making.
cal. pr. = Calico-printer.
card. = Carding.
cardm. = Card-maker.
carp. = Carpentry.
carr. = Carriage.
carr. b. = Carriage-building.
cartw. = Cartwright.
cast. = Casting.
catgut-sp. = Catgut-spinning.
ceram. = Ceramics.
chandl. = Chandler.
charc. b. = Charcoal-burner.
chas. = Chasing.
chem. = Chemistry.
chimn.-d. = Chimney-doctor.
civ. eng. = Civil engineering.

Ackerbau.
Alaunsiederei.
Alte Chemie.
Baukunst.
Waffenschmiede.

Bäckerei.
Wetterglas.
Korbmacherei.
Grobschmied.
Bleiche.
Hochofen.
Buchbinderei.
Brückenbau.
Bierbrauerei.
Ziegelei.
Bürstenbinderei.
Bauwesen.
Scheffelmacherei.
Schlächtere.
Knopfmacherei.

Kunsttischlerei.
Kattundrucker.
Kardätschen.
Kartennmacher.
Zimmerkunst.
Wagen.
Wagenbau.
Wagnerei.
Giesserei.
Darmsaitenspinnerei.
Thonbilderei.
Lichtzeichner.
Köhler.
Ciseliren.
Chemie.
Rauchverstandiger.
Civilgenie.

Agriculture.
Alunerie.
Chimie ancienne.
Architecture.
Armurerie.

Boulangerie.
Baromètre.
Vannerie.
Gros forgeron.
Blanchiment.
Haut-fourneau.
Reliure.
Construction de ponts.
Brasserie.
Briqueterie.
Brosserie.
Construction.
Boissellerie.
Boucherie.
Boutonnerie.

Ébénisterie.
Imprimeursur étoffes, in-
Cardage. [diennneur.
Fabricant de cartes.
Charpenterie.
Voiture.
Carrosserie.
Charronnage.
Fonderie.
Boyauderie.
Céramique.
Chandelier.
Charbonnier.
Ciselure.
Chimie.
Fumiste.
Génie civil.

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| coal-min., coal-pit = Coal-mine, Coal-pit. | <i>Kohlenbau.</i> | Houillère. |
| comb-m. = Comb-maker. | <i>Kammmacher.</i> | Peignier. |
| cond. m. = Conduit-maker. | <i>Röhrenmacher.</i> | Tuyautier. |
| conf. = Confectionary. | <i>Zuckerbäckerei.</i> | Confiserie. |
| cook. = Cooking. | <i>Kochkunst.</i> | Cuisine. |
| cook-sh. = Cook-shop. | <i>Garküche.</i> | Charcuterie. |
| coop. = Cooperage. | <i>Fassbinderei.</i> | Tonnellerie. |
| copp. pl. pr. = Copper-plate printing. | <i>Kupferdruck.</i> | Impression d'estampes. |
| copp. pr. press = Copper-printing press. | <i>Kupferpresse.</i> | Presse à estampes. |
| coppersm. = Coppersmith. | <i>Kupferschmiede.</i> | Chaudronnerie. |
| cott. = Cotton. | <i>Baumwolle.</i> | Coton. |
| cryst. = Crystals. | <i>Krystalle.</i> | Cristaux. |
| curr. = Curryng. | <i>Lederzurichtung.</i> | Corroi. |
| cutl. = Cutlery. | <i>Messerschmiede.</i> | Coutellerie. |
| dent. = Dentist. | <i>Zahnarzt.</i> | Dentiste. |
| des. = Designer. | <i>Musterzeichner.</i> | Dessinateur. |
| diam. = Diamond. | <i>Diamant.</i> | Diamant. |
| dist. = Distillation. | <i>Branntweinbrennerei.</i> | Distillation. |
| docim. = Docimacy. | <i>Probirkunst.</i> | Docimasia. |
| drap. = Drapery. | <i>Tuchmacherei.</i> | Draperie. |
| dye. = Dyeing. | <i>Färberei.</i> | Teinturerie. |
| electr. = Electricity. | <i>Elektricität.</i> | Électricité. |
| embr. = Embroidery. | <i>Stickerei.</i> | Broderie. |
| enam. = Enameller. | <i>Schmelzarbeiter.</i> | Émailleur. |
| engr. = Engraving. | <i>Steckerkunst.</i> | Gravure. |
| farr. = Farriery. | <i>Hufschmiede.</i> | Maréchalerie. |
| fay. man. = Fayence-manufactory. | <i>Fayencefabrik.</i> | Faiencerie. |
| featherw. = Feather-worker. | <i>Federschmücker.</i> | Plumassier. |
| fire-eng. = Fire-engine. | <i>Feuerspritze.</i> | Pompe à feu. |
| fire-w. = Fire-worker. | <i>Feuerwerker.</i> | Artificier. |
| fish. = Fishing. | <i>Fischerei.</i> | Pêche. |
| float. = Floating, rafting. | <i>Flösserei.</i> | Flottage. |
| flowerm. = Flowermaker. | <i>Blumenmacher.</i> | Fleuriste. |
| for. = Forestry. | <i>Forstwesen.</i> | Forêts. |
| found. = Founder. | <i>Giesser.</i> | Fondeur. |
| fount. m. = Fountain-maker. | <i>Brunnenmacher.</i> | Fontainier. |
| furb. = Furbishing. | <i>Schwertfegererei.</i> | Fourbisseur. |
| furn. = Furnace. | <i>Ofen.</i> | Fourneau. |
| furr. = Furriery. | <i>Kürschnerei.</i> | Pelleterie. |
| galvan. = Galvanoplastics. | <i>Galvanoplastik.</i> | Galvanoplastique. |
| gas-w. = Gas-works. | <i>Gasfabrik.</i> | Usine à gas. |
| geod. = Geodesy. | <i>Feldmesskunst.</i> | Géodésie. |
| géogn. = Geognosy. | <i>Gebirgskunde.</i> | Géognosie. |
| geol. = Geology. | <i>Erdlehre.</i> | Géologie. |
| geom. = Geonetry. | <i>Erdmesskunst.</i> | Géométrie. |
| gild. = Gilder. | <i>Vergolder.</i> | Doreur. |

gl. paint. = Glass-painting.
 glass-m. = Glass-making.
 glaz. = Glazier.
 glove-m. = Glove-making.
 goldb. = Goldbeater.
 goldsm. = Goldsmith.
 gold-spinn. = Gold-spinner.
 gold-w. dr. = Gold-wire drawer.
 gunsm. = Gunsmithery.

Glasmalerei.
Glasmacherei.
Glaser.
Handschuhmacherei.
Goldschläger.
Goldschmied.
Goldspinner.
Goldzieher.
Büchsenschmiede.

Peinture sur verre.
 Verrerie.
 Vitrier.
 Ganterie.
 Batteur d'or.
 Orfèvre.
 Filleur d'or.
 Tireur d'or.
 Arquebuserie.

hair-dr. = Hair-dresser.
 harn.-mak. = Harness-making.
 hatm. = Hatmaking.
 h. w. loom = High-warp loom.
 hort. = Horticulture.
 hos. = Hosiery.
 house- paint. = House painter.
 husb. = Husbandry.
 hydr. = Hydraulics.

Haarkräusler.
Kummetmacherei.
Hutmacherei.
Hochschäftiger Stuhl.
Gartenbau.
Strumpfwirkelei.
Anstreicher.
Landwirthschaft.
Wasserbaukunst.

Coiffeur.
 Bourrellerie.
 Chapellerie.
 Haute-lisse.
 Horticulture.
 Bonneterie.
 Peintre en bâtiments.
 Économie rurale.
 Hydraulique.

ind. dye = Indigo-dyeing.
 instr. m. = Instrument-maker.

Indigofärberei.
Instrumentenmacher.

Indigoterie.
 Facteur d'instruments.

j. loom. = Jacquard loom.
 jewell. = Jewellery.
 join. = Joinery.

Jacquardstuhl.
Juwelierkunst.
Tischlerei.

Jacquard.
 Joaillerie, bijouterie.
 Menuiserie.

kettle-sm. = Kettle-smith.
 knitt. = Knitting.

Kupferschmied.
Strickelei.

Chaudronnier.
 Tricotage.

lace-m. = Lace-making.
 lam. = Laminating.
 land-m. = Land-measuring.
 lap. = Lapidary.
 lead-sm. = Lead-smith.
 leath. = Leather.
 levell. = Levelling.
 lime-b. = Lime-burner.
 liq. = Liquors.
 lith. = Lithography.
 loc. = Locomotive.
 locksm. = Locksmith's art.
 lute-m. = Lute-maker.

Bortenwirkerei.
Streckwerk.
Feldmessung.
Steinschneider.
Bleischmied.
Leder.
Feldwägerei.
Kalkbrenner.
Geistige Getränke.
Steindruck.
Locomotive.
Schlosserei.
Lautenmacher.

Passementerie.
 Laminage.
 Arpentage.
 Lapidaire.
 Ouvrier en plomb.
 Cuirs.
 Nivellement.
 Chaufournier.
 Liqueurs.
 Lithographie.
 Locomotive.
 Serrurerie.
 Luthier.

mag. lant. = Magical lantern.
 mach. = Machinery.
 magn. = Magnetism.
 manuf. = Manufacture.

Zauberlatörne.
Maschinenwesen.
Magnetismus.
Manufakte

Lanterne magique.
 Machines.
 Magnétisme.
 Manufactures.

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| marble-cut. = Marble-cutter. | <i>Marmorschneider.</i> | Marbrier. |
| mas. = Masonry. | <i>Maurerei.</i> | Maçonnerie. |
| match-m. = Match-making. | <i>Zündhölzchenfabrik.</i> | Allumettes. |
| mech. = Mechanics. | <i>Mechanik.</i> | Mécanique. |
| met. = Metallurgy. | <i>Hüttenkunde.</i> | Métallurgie. |
| met. m. = Metal-man. | <i>Metallarbeiter.</i> | Ouvrier en métaux. |
| mill. = Miller. | <i>Müllerei.</i> | Meunerie. |
| millin. = Millinery. | <i>Putzhandel.</i> | Modiste. |
| min. = Mining. | <i>Bergbau.</i> | Exploitation des mines |
| miner. = Mineralogy. | <i>Steinkunde.</i> | Minéralogie. |
| mint. = Mintage. | <i>Münzwesen.</i> | Monnayage. |
| mirr. m. = Mirror-maker. | <i>Spiegelmacher.</i> | Miroitier. |
| mor. leath. dr. = Morocco-leather | <i>Saffriangerberei.</i> | Maroquinerie. |
| mould. = Moulder. | <i>Former.</i> | Mouleur. |
| mule j. = Mule jenny. | <i>Mulestuhl.</i> | Mule jenny. |
| | | |
| nail-sm. = Nailsmith. | <i>Nagelschmiede.</i> | Clouterie. |
| needl. = Needle-maker, pin-maker. | <i>Nadler.</i> | Aiguillier, Épinglier. |
| | | |
| oil-m. = Oil-mill. | <i>Oelmüller.</i> | Huilerie. |
| opt. = Optics. | <i>Optik.</i> | Optique. |
| org. build. = Organ-builder. | <i>Orgelbauer.</i> | Facteur d'orgues. |
| orn. w. = Ornament-worker. | <i>Verzierer.</i> | Ornemaniste. |
| | | |
| paint. = Painting. | <i>Malerei.</i> | Peinture. |
| paper-h. = Paper hangings. | <i>Tapeten.</i> | Papiers peints. |
| pap. man. = Paper manufactory. | <i>Papiermühle.</i> | Papeterie. |
| parchm. m. = Parchment-making. | <i>Pergamenterei.</i> | Parcheminerie. |
| pasteb. mak. = Pastebord-making. | <i>Pappenmacherei.</i> | Cartonnerie. |
| past. = Pastry. | <i>Pastetenbäckerei.</i> | Pâtisserie. |
| pav. = Paving. | <i>Pflasterei.</i> | Pavage. |
| pelt. = Peltry. | <i>Fellbereitung.</i> | Peausserie. |
| perf. = Perfumery. | <i>Wohlgerüche.</i> | Parfumerie. |
| persp. = Perspective. | <i>Perspektive.</i> | Perspective. |
| pewt. = Pewterer. | <i>Zinngiesser.</i> | Potier, fondeur d'étain |
| phot. = Photography. | <i>Photographie.</i> | Photographie. |
| phys. = Physics. | <i>Physik.</i> | Physique. |
| pl. gl. cast. = Plate-glass casting. | <i>Spiegelgiesserei.</i> | Glacerie. |
| plumb. = Plumbery. | <i>Bleigiesserei.</i> | Plomberie. |
| porc. man. = Porcelain-manufactory. | <i>Porzellanbrennerei.</i> | Fabrique de porcelaine |
| porc. paint. = Porcelain-painting. | <i>Porzellanmalerei.</i> | Peinture sur porcelaine |
| port. = Pottery. | <i>Töpferkunst.</i> | Céramique, poterie. |
| powd. m. = Powder-mill. | <i>Pulvermühle.</i> | Poudrière. |
| prov. = Provincialism. | <i>Provinzialismus.</i> | Provincialisme. |
| pyr. = Pyrotechny. | <i>Feuerwerkerei.</i> | Pyrotechnie. |
| | | |
| railw. = Railway. | <i>Eisenbahn.</i> | Chemin de fer. |
| ref. = Refining. | <i>Fräsen.</i> | Affinage. |
| ribb. w. = Ribbon-weaving. | <i>Bandweberei.</i> | Rubannerie. |

road-m. = Road-making.
 roll. = Rolling.
 rope-m. = Rope-making.

Wegebau.
Streckwerk.
Seilerei.

Chaussées.
Laminage.
Corderie.

saddl. = Saddlery.
 sail-m. = Sail-making.
 saltp. w. = Saltpetre-works.
 salt-w. = Salt-works.
 sculpt. = Sculpture.
 sew. = Sewing.
 sew. mach. = Sewing-machine.
 sham. dr. = Shamoy dressing.
 shear. = Shearing.
 sheath-m. = Sheath-maker.
 shoe-m. = Shoe-making.
 silk-m. = Silk-mill.
 silk-sp. = Silk-spinning
 silk-w. = Silk-weaver.
 silkw. nurs. = Silkworm nursery.
 slate-c. = Slate-cutter.
 slat. = Slater.
 sm. = Smith.
 soap., soap-w. = Soaper, Soap-works.
 spect. m. = Spectacle-maker.
 spinn. = Spinning.
 spur-m. = Spur-maker.
 starch-f. = Starch-factory.
 st. b. = Steam-boat.
 st. eng. = Steam-engine.
 stock. man. = Stocking-manufactory.
 stove-m. = Stove-maker.
 stucco- w. = Stucco-worker.
 sug. = Sugar-refinery.
 surv. = Surveyor.
 syst. pip. = System of pipes.

Sattlerei.
Segelmacherei.
Salpetersiederei.
Salzwerk, Salzsiederei.
Bildhauerkunst.
Nätherei.
Nähmaschine.
Sämischergerberei.
Scheeren.
Futteralmacher.
Schuhmacherei.
Seidenmühle.
Seidenspinnerei.
Seidenweber.
Seidenzucht.
Schieferschneider.
Dachdecker.
Schmied.
Seifensiederei.
Brillenmacher.
Spinnererei.
Sporer.
Stärkefabrik.
Dampfschiff.
Dampfmaschine.
Strumpfweberei.
Ofenfabrikant.
Stuckarbeiter.
Zuckerfabrik.
Landmesser.
Röhrenlegung.

Sellerie.
Voilerie.
Salpêtrière.
Saline, saunerie.
Sculpture.
Couture.
Machine à coudre.
Chamoiserie.
Tondage.
Gâtnier.
Cordonnerie.
Moulin à soie.
Filature de soie.
Tisserand en soie.
Magnanerie, sériculture.
Ardoisier.
Couvreur.
Forgeron.
Savonnerie.
Lunettier.
Filature.
Éperonnier.
Amidonnerie.
Bateau à vapeur.
Machine à vapeur.
Fabrication de bas.
Poëlier.
Stucateur.
Sucrierie.
Arpenteur.
Pose de tuyaux.

tail. = Tailor.
 tann. = Tannery.
 taw. = Tawing.
 techn. = Technology.
 tel. = Telegraph.
 th. = Theatre.
 thr. fr. = Throstle frame.
 tile-w. = Tile-works.
 tink. = Tinker
 tinn. = Tinning.
 top. = Topography.
 toy-tr. = Toy-trade.
 tr. = Trade.
 trell. m. = Trellis-maker.
 trunk-m. = Trunk-maker.
 turn = Turner.

Schneider.
Gerberei.
Weissgerberei.
Gewerbkunde.
Telegraph.
Theater.
Drosselstuhl.
Ziegelei.
Blechschnied.
Verzinnen.
Ortskunde.
Kunstdrechslerei.
Handel.
Drahtflechter.
Koffermacher.
- Drechslr.

Tailleur.
Tannerie.
Mégisserie.
Technologic.
Télégraphe.
Théâtre.
Métier continu.
Tuilerie.
Ferblantier.
Étamage.
Topographie.
Tabletterie.
Commerce.
Treillisier.
Coffretier.
Tourneur.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| type-c. = Type-casting. | <i>Schriftguss.</i> | Fonte de caractères. |
| typ. = Typography. | <i>Druckerei.</i> | Imprimerie. |
| upholst. = Upholstery. | <i>Tapezierarbeit.</i> | Tapisserie. |
| varn. = Varnisher. | <i>Lackirer.</i> | Vernisseur. |
| velv. l. = Velvet-loom. | <i>Sammetstuhl.</i> | Métier à velours. |
| vint. = Vintage. | <i>Weinbau.</i> | Viticulture. |
| watchm. = Watch-making. | <i>Uhrmacherei.</i> | Horlogerie. |
| wax-ch. = Wax-chandler. | <i>Wachszieher.</i> | Cirier. |
| weav. = Weaving. | <i>Weberei.</i> | Tissage. |
| well-s. = Well-sinker. | <i>Brunnengräber.</i> | Puisatier. |
| wind-instr. = Wind instruments. | <i>Blasinstrumente.</i> | Instruments à vent. |
| wire-dr. = Wire-drawer. | <i>Drahtzieher.</i> | Tréfileur. |
| wire-w. = Wire-worker. | <i>Drahtflechter.</i> | Treillisser. |
| wool-sp. = Wool-spinning. | <i>Wollspinnerei.</i> | Filature de laine. |

A.

ba (Turkish-woollen stuff; der *tha*, türkischer Wollenstoff), *aba m.*
 baca, West Indian hemp or flax; der *Ahaca*, *Araca*, *Westindischer oder Manilla Hanf*, *Abaca*, chanvre de Manille *m.*; *Musa textilis troglodytarum*).
 baciscus (arch.); das zierliche Fe'd des Mosambodens; Carreau de mosaïque *m.*
 bacus; der *Abakus*, das *Rechenbret* *Abaque m.*, raised table, small tile or covering member of a capital (arch.); der *Abakus*, die *Oberplatte*, *Deckplatte* einer *Säule*, *Capitalplatte*, *Abaque abaco*, la table *m.*
 flower on the Corinthian capital; die *Abakachloze* am korinthischen *Capital*, *Rose du tailloir f.*
 harmonicus (org.); die *Zusammenstellung und Lage der Tasten*, *Abaque d'harmonie m.*, major; der *Goldwaschtrug*, *Lavoir à or m.*
 pythagoreus; das *Einmaleins*; *livret m.*, table de Pythagore *f.*, Noir d'ivoire *m.*, *baiser*, das *Elfenbeinschwarz*, *chamurus*, buttress; die *Strebepfeiler*, *Contrefort*, mur contre butant *m.*
 abandon, give up (min.); *auflassen*, *aufgeben*, *Abandonner*
 abas, Persian weight for pearls; das *Abas*, *Persische Perlengewicht*, *Abas m.* (pl. *Abassi*) (in 18628 grammes)
 abated, sunk, lowered (sculpt.); *abart* angemeinelt, *hervor gearbeitet*, *Resfouillé*
 Althausen, Tschu Di L.

Abat-jour; das *Schrägfenster*, *Dachfenster*, *Oberlicht*, *einfallende Licht*; *Abat-jour m.*
 Abattoir, slaughter-house, shambles; das *Schlachthaus*, der *Schlachthof*; *Abattoir m.*
 Abl, — wool (drap.); das *Kettengarn*, *Wersl*, der *Aufzug*, *Grund*, *Chaine f.*
 Abbreviation, dash (typ.); der *Abkürzungsstrich*, das *Abkürzungszeichen*; *Tiret m.*
 A B C (typ.); das *Alphabet*; A B C, alphabet *m.*
 — process (from the three substances Alum. Blood and Clay) used in defecating the sewage matter; der *sagenannte Abprocess*; *Procédé A B C m.* (égout)
 Aber, abber; der *Wasserfall*, *Chute d'eau f.*
 Aberration (opt.); die *Abirrung*, *Aberration f.*
 — chromatic; die *chromatische Abirrung*; *Aberration chromatique*
 — crown of —; der *Abirrungskreis*, *Cercle d'aberration m.*
 — dioptrical; die *Abirrung der Gläser*, *dioptrische Abirrung*; *Aberration dioptrique*, de sphéricité.
 — of light; die *Abirrung*, *Abweichung des Lichts*; *Aberration de la lumière*
 —, Newtonian —, refractive —; die *Brechungsabweichung*, *Aberration de réfrangibilité*, de réfraction
 —, ray of —; der *Abirrungsstrahl*; *Rayon d'aberration m.*
 —, spherical —; die *sphärische Abweichung*; *Aberration de sphéricité*
 Abietine, das *Abietin*, der *Terebentinharz*, *Abiétine f.*
 Ablactation, gralling by ap-

proach (hortic.); die *Absäugung*, *Gresse en approche f.*
 to Ablactate, (hortic.); *absaugeln*, *Greiser en approche*
 Ablaqueation, baring, laying bare (agr.); das *Ausgraben um den Fuss eines Baumes*; *Déchaussement m.*
 Ablation (chem.); die *Subtraktion*, *Ablation f.*
 Able, white poplar; die *Weisspappel*; *Peuplier blanc m.*
 Ablution, washing, washing out (chem.); das *Auswaschen*, die *Abspülung*, *Abwaschung*, *Lotion f.*
 Abnodation (hort.); die *Ablosung der Knoten*, das *Enthäuten*; *Enlèvement des nœuds m.*
 Abont-sledge (sm.); der *Possekel*, *Grosmarten de devant m.*
 Above-stairs; oben im Hause; *en haut*
 to Abrade, grind off; *abreiben*; *Enlever par le frottement*
 Abrasion, rubbing off; die *Abreibung*; *Action d'enlever par le frotlage*
 Abraum, abraum; die *rathe Dammende zum Färben des Mahagoniholzes*, *Terre rouge* (de Pile de Wight) pour rendre la couleur de l'acajou plus foncée.
 Abrazite, gismondin; der *Abrazit*, *Gismondin*, *Abrazite*, *gismondine*, *zégouite*, *aricite f.*
 Abrazite (min.); nicht aufwallend, wenn im Zustand der Schmelzung, Non effervescent à l'état de fusion.
 Abreuvoir, watering place; der *Trank*, *Pferdeschwenne*, *Abreuvoir que aux chevaux m.*
 — (build); die *Kittspalte*, *Interstice entre les briques m.*

Absciss, abscissa (geom.); *die Abscisse*; Abscisse f.

Absinthe; *der Wermuthextract*; Liqueur, crème d'absinthe f., extrait d'absinthe m. Absis, apsis (arch.); *das gewölbte Dach*; Toiture en voûte f.

Absolute (chem.); *absolut, rein*; Absolu.

— space (phys.); *der unbeziehl. Rann*; Espace absolu m. to Absorb, resorb, soak up, suck up, take up, combine (chem.); *einsaugen, einschlucken, verschlucken, aufnehmen, in sich ziehen, dämpfen, tilgen*; Absorber, s'emparer.

—, neutralize an acid; *eine Säure verschlucken, niederschlagen, neutralisieren, dämpfen, brechen*; Absorber un acide.

— the dye (dye); *die Farbe gut annehmen*; Prendre la teinture.

Absorbability, power of absorption; *die Einsaugungskraft, Dämpfungskraft, Verzehrkraft*; Pouvoir absorbant m., absorbivité f.

Absorbable (chem.); *einsaugbar, verzehrbar, dämpfbar*; Absorbable.

Absorbent grounds; *der aufsaugende Grund bei der Wasser-malerei*; Détrempé f.

Absorbents (chem.); *aufsaugende Mittel*; Absorbants m. pl.

Absorbing, sinking; *die Sackung, Senkung*; Tasement m.

— well, tank (hydr.); *der Abzugsteich, die Abzugsgrube*; Puits absorbant, puits de décharge m.

Absorption (chem.); *die Einsaugung, Dämpfung, Tilgung, Verzehrung*; Absorption f.

— of light (phot.); *die Einsaugung des Lichts*; Emmagasinement, emmagasinage m.

Absorptive; *einsaugend*; Absorbant.

—; *einsaugungsfähig*; Absorptif. to Abstract (chem.); *entziehen*; Abstraire.

—; *einen Uberschlag machen, veranschlagen*; Faire un devis.

—; *in Rubriken bringen*; Dresser un tableau des travaux par spécialités et par colonnes.

Abstraction, dephlegmation (chem.); *die Entziehung, Entwässerung, Verdampfung, das Abziehen einer Flüssigkeit von einem Körper*; Abstraction, déflegmation f.

Abstractive (chem.); *entziehend*; Abstratif.

Abstracts (org.); *die Abstrakten, der Tonspan, Wellenrahmen*; Abrégé m.

to Abut, match, fit (carp.); *zusammenfügen*; Abuter, appareiller.

Abutment (civ. eng.); *das Widerlager*; Abutement m.

—, butment, counter-pillar, spur (arch.); *das Widerlager, der Kämpfer, die Widerlage*; Aboutissement, pied-droit m., butée f.

— (br. build.); *das Widerlager, Pfahlwerk, die Widerlage, der Landpfeiler*; Culée, butée f.

—, buttress (hydr.); *das Widerlager, die Stosscheite, das Ubergreifen, Vorstehen*; Enracinement m.

— pier, corner-arch of a bridge (arch.); *der Eckpfeiler, Gegenpfeiler, das Widerlager*; Butée, butte d'un pont, pile culée f.

Abutals (surv.); *die Marksteine*; Bornes f. pl.

Abutting, framing, brace of the aris-beam (carp.); *die Verbrüstung, Verbindung der Halbsparren mit dem Walm-sparren, der Stichbalken*; Embranchement m.

— (road); *die Verzweigung*; Embranchement m.

—; *hervorragend*; Saillant.

Acacia; *das Akazieholz*; Acacia, acacie m.

—, bastard, false, common, pseudo —, locust tree; *der Schotendorn, das unechte Akazienholz, Robinienholz*; Faux acacia, robinier m.

—, German —; *der Schwarzdorn*; Acacia noir.

—, —, black thorn wood; *Schwarzdornholz*; Bois d'épine noire m.

—, —, bullace-tree wood; *Wildschlehenholz*; Bois de prunier sauvage m.

— gum, arabic gum, arabin, acacin; *das Akaziengummi, Arabin, Acacin, arabische Senegalgummi, Gummi-Senegal*; Gomme acacia, arabique, thébaïque, du Sénégal, arabine, acacine f.

—, Indian —; *das Tamariskenholz, der Tamarindenbaum*; Tamarinier m.

— proxima Mord; — wood; *Akazienholz, Schotendornholz*; Bois d'acacia.

—, rose —; *die Rosenakazie*; Acacia rose.

Academy of architecture; *die Bau-schule, Bau-gewerkschule*; Ecole d'architecture f.

Academy of art; *die Kunst-schule, Kunstakademie*; École des beaux arts f.

Acadiolite, red chabozite; *der Acadiolith*; Acadiolithe, chabosie, zéolithe cubique, cubolite, phacolite, haydénite f.

Acajou, s. Mahogany.

— gum; *das Acajougummi*; Gomme d'acajou f., acajou m.

—, mottled —, mahogany gewässertes Mahagoniholz

Acajou chenillé, moiré m.

— resin; *das Acajouharz*; Résine d'acajou f.

Acanor, athanor (chem.); *der Acanor, faule Heinz*; Acanor, athenor, fourneau des pareseux m.

Acanthine; *die Dornenstachel-rei*; Brodé en forme d'acanth.

Acanthus (arch.); *das aufgeschlitte Blatt, Acanthusblatt*; Feuille de refend f.

— (arch.); *der Acanthus, der Säulenlaubwerk*; Acanthe f.

Acaticone, epidote; *der Pistazit*; Pistacite f., épidote m.

Accelerating, accelerative force; *die beschleunigende Kraft*; Force accélératrice f.

Acceleration (phys.); *die Beschleunigung, Verschnellern, Förderung*; Accélération f.

—, apparatus serving to demonstrate the — of falling bodies; *die Fallmaschine*; Appareil pour démontrer l'accélération de la chute des corps graves m.

—, normal —; *die normale Beschleunigung*; Accélération normale.

—, tangential —; *die Tangentialbeschleunigung*; Accélération tangentielle.

Accelerators (phot.); *Mittel zur Beschleunigung der Entwicklung*; Accélérateurs f. pl.

Acceleratory (phys.); *beschleunigend, verschnellend, beilend*; Accélérateur.

Accendibility, adustion, inflammability, inflammableness; *die Entzündlichkeit, Entzündbarkeit*; Inflammabilité, affinité pour l'oxygène f.

Accension (phys.); *die Entzündung*; Inflammation f.

Access; *der Vorplatz*; Couloir, corridor, passage m.

Accessible, approachable, zugänglich; Accessible.

Accessories (paint.); *die Stifung*; Louace m.

Accessory, detail; *Neben...*

— *die Nebensache*; Accessoire m.

— pieces of carriages (railway); *die Nebenteile*; Accessoirs m. pl.

ident, modification in the course of beds or veins (min.); die Veränderung einer Ader, eines Flözes; Accident m.

accidental colours: zufällige, physiologische Farben; Couleurs accidentelles f. pl.

point (persp.); der Einfallspunkt, Point accidentel m.

recipient (chem.); die Vorlage des Destillirgefäßes; Réceptient m.

acclimatization, acclimation, acclimatement; die Acclimatisirung; Acclimation f., acclimatement m.

acclimatize, acclimate, acclimant, innere, naturalize to a climate; acclimatisiren; Acclimater. f. en rampe.

schivious; steigeul; Montant schivity; die Steigung; Mouée, rampe f.

accord; das Accordinn, die Handharmonika, Accordéon m. count of dug silver (min.); der Silberzettel; Etat de l'argent exploité m.

accountant, mining — (min.); der Grubenrechnungsführer; Compteur m. coupled, gemelled; gezwelt, gepaart, zwillingspaarig; Géminé.

accoutrement; die Ausrüstung; Equipement m.

accretion (phys.); die Ansetzung, Anhaufung von aussen; Apposition f., accroissement m. cretion of crystals; die Ansetzung von Krystallen; Accroissement des cristaux.

accretive, anhaufend; Accroissant.

accumulator (hydraulic lifting machine); der Sammelcyliinder; Accumulateur, réservoir de force m.

ac, das As; As m.

aceros, in the shape of a needle, needle-shaped, acicular; nadelförmig; Acéré, en aiguille, acéteux, aciforme.

part of the slitting roller; der gestahlte Theil der Schneidewalze; Tranchant de scierie m.

acescency; das Säuerliche, die Säuerlichkeit; Acescence f.

accescent, slightly sour; in saure Gährung übergehend, sauerwerdend; sauerlich; Acéscant.

acetal; das Acetal; Acétal m.

acetamide; das Acetorylamid, Acetamid, Acetylthiorylamid; Acétamide, acéturide, azobure d'acétyle m.

acetalate, das essigsaure Salz; Acetate of agastine, die essigsaure Agusterde; A. d'agou-stine.

— of alumina red liquor; die essigsaure Thonerde, Alau-essigsaure; A. d'alumine.

— of baryta; der essigsaure Baryt; A. de baryte.

—, basic —; basisch essigsaures Salz; A. basique.

— of cobalt; das essigsaure Kobaltoxyd; A. de cobalt.

— of copper; das essigsaure Kupfer; Deutoacétate de cuivre.

—, crystallized verdigris; neutraler, destillirter Grünspan, neutrales, essigsaures Kupferoxyd; A. cuivrique neutre, verdet, cristaux de Venus, verdistillé, vert en grappes.

— of gold; essigsaures Gold-salz; Sel d'or acéteux, acétite d'or m.

— of iron; das essigsaure Eisen; — of lead, solution of litharge in pure acetic acid, sugar of lead; der Bleizucker, neutrales, krystallisirtes, essigsaures Bleioxyd; A. de plomb, sel, sucre de Saturne, sous-a. de plomb, a. neutre ou dia. de plomb, sucre de plomb m.

— of lime, pyrolignite of lime; der essigsaure Kalk; A. de chaux.

— of magnesia; die essigsaure Magnesia; A. de magnésie.

— of mercury; das essigsaure Quecksilberoxyd; A. de mercure.

— of methylene, essigsaures Methyloryd, A. de méthylène.

— of oxide of amylin; essigsaures Amyloryd; A. d'oxyde d'ayle.

— of potash; das essigsaure Kali; A. de potasse.

— of protoxyde of iron, iron liquor, pyrolignite of iron, tincture of iron, das essigsaure Eisenoxydul; A. sous-ferrique, a. de peroxyde de fer.

— of silver; das essigsaure Silberoxyd; A. d'argent.

—, acétite of soda; Essigsalz, essigsaures Salz; Terre foliée végétale, minérale f., sel acétite de Cadet de Vaux m.

— of tartar; der Essigwein-stein; A. de tartre.

—, tribasic —, sub — of lead; dreifach basisch essigsaures Salz, A. tribasique, extrait de Saturne, de Goulard, vinaigre de Saturne, de plomb, sous a. de plomb m.

Acetic, essigsaure; Acétique.

Acetification; das Säuern, Säuermachen; Acétification f.

Acetification; die Essiggäh- rung, saure Gährung; Acéti- fication.

Acclimeter; der Acclimeter, Essigmesser; Acclimètre m.

Acetite; das Acetit; Acétite m.

— of gold; essigsaures Gold- salz; A. d'or, sel d'or acéteux.

— of mercury; die gebluterte Quecksilbererde; A. de mer- cure.

Acetone, pyroacetic spirit; das Aceton, der Essiggeist; Acétone, esprit pyroacétique m.

Acetous, acetose; essigsäuer- lich, unan(kommen essig- sauer; Acéteux.

Acetyl, acetoxy, ethyl; der Essiggrundstoff, das Acetyl; Acétyle m.

Achirite, diopase, subes- quisilicate of copper; der Achirit; Cuivre smaragd- forme m.

Achromatic (opt.); achroma- tisch, farbenlos, farblos; Achromatique.

—, converging into an — state; die Achromatisirung; Achro- matisation f.

—, to render —; achromatisch machen; Achromatiser.

Achromatism; der Achroma- tismus, die Farblosigkeit, Achromasie; Achromatisme m.

—, longitudinal and lateral —; der Längen- und Seiten- achromatismus; Achromatisme longitudinal et latéral.

—, spherical —; der sphärische Achromatismus; Achromatisme de sphéricité. [clair.

Acicular; nadelförmig; Aci- —, needle . . . ; nadelförmig; Aci- forme.

Acid; sauer, gesäuert; Acide.

—, tart (wine); herbe, zu jung; Vert. [Säure; Acide m.]

—, salt of hydrogen; die —, abietic —; die Abietins, Tannenharz, Sylvins; A. abietique.

—, acephosgenic, acephossic —; die Acephogens., Ace- phoss., Phosphocets; A. acé- phosgénique, acéphosique.

—, acetic —, — of vinegar, hydrate or hydrated oxide of acetyl; die Essigs., Acé- tyls; A. acétique.

—, pure acetic —, radical vi- negar; die reine Essigs., Acé- tyls; A. pur, vinaigre radical.

—, acetous —, acetyious, al- dehydic, laupic, etheric —; die Aldehyds., acetylige S., essigte S., Lamprens, Aethers; A. acéteux, lampnique.

—, — of gas; das Essiggas; Gas acide acéteux.

Acid, aldehydic —, s. Acetous acid.

—, alizaric, phtalic —; die Alizarins., Phtals.; A. alizarique.

—, allophanic, ureo-carbonic —; die Allophans., Ureincarbinams., Harnstoffkohlenst.; A. allophanique.

—, althionic —; die Schwefelweins.; A. althionique.

—, ambreic —; die Anbrafetts., Amberfetts., Ambras.; A. ambreique.

—, amyl-phosphorous —; die amyloxydphosphorige S., phosphorigsaures Amyloxyd; A. amylophosphoreux.

—, anchusic —, auchusin; die Anchusas., das Anchusin, Alkammaroth; A. anchusique.

—, anhydrous —; die wasserfreie S.; A. anhydrous.

—, anhydrous — of vinegar; die wasserleere Essigs.; A. acétique anhydre.

—, anhydrous phosphoric —; die wasserfreie Phosphors.; A. phosphorique anhydre.

—, anthranilic, phenyl-carbamic —; die Anthranils., Carbanils.; A. anthranilique.

—, apocrenic, humic; die Quells., Quellsatzs., Humusquells., Apokrens., Mineralwassers.; A. apocrenique.

—, apogluic —; die Apogluicins., Glycins.; A. apogluicque.

—s, apparatus for —; der Säureapparat; Appareil à bastringues m.

—, aqueous acetic —; die verdünnte, versäzte Essigs.; A. acétique étendu d'eau, hydraté, dilué.

—, arsenical —; die Arsens., Arseniks.; A. arsénique.

—; die arsenhaltige S.; A. arsenical.

—, argentic —; die Silberknalls.; Argentate d'ammoniaque.

—, arsenious, arsenous —; die Arsenige S.; A. arsénieux.

—, auric —, oxide of gold; die Golds., das Goldoxyd; A. aurique, peraurique.

—, azomari, pimari —; die Azomars., Pimarins.; A. azomarique.

—, benzilic, stilbic —; die Benzils., Benzolins., Stilbils.; A. benzilique, stilbique.

—, benzoeric —, amorphous benzoic —; die Benzoeresins., amorphe Benzoës., Parabenzoës.; A. benzo-érésique.

—, benzoic —, flowers of benzoic, hydrate of benzoic;

die Benzoës., Benzoebäumen, das Benzoësäurehydrat, Benzoësalz; A. benzoïque.

Acid, benzolactic —; die Benzolmilchs.; A. benzolactique.

—, benzosalicylic —; das Benzoësälicyls. — Anhydrid; A. benzosalicylique anhydre.

—, boletic —; die Bolets.; A. bolétique.

—, bombic —, die Raupens., Seidenwürms.; A. de ver à soie.

—, native boric —; die Bors., der Sassolin; A. borique naturel.

—, native boracic —, sassoline; die natürliche Bors., der Sassolit; A. boracique natif.

—, bromhydric, hydrobromic —, bromide of hydrogen; der Bromwasserstoff, die Hydrobroms., Bromwasserstoffs., das Wasserstoffbromid; A. brombydrique, hydrobromique.

—, bromic —; die Broms.; A. bromique.

—, butyric —, pseudo-acetic —; die Butteressigs., Pseudoessigs.; A. butyricacétique.

—, butyric —; die Butters., Butyrils.; A. butyrique.

—, butyronitric —; die Butyronitrins., Butyrinsalpeters., butyrinsalpetrige S.; A. butyronitrique.

—, cachoutannic, cachutic —, catechu-tannic —, tannine of catechu; die Catechugerbts.; A. cachoutannique, mimotannique.

—, caffeic, calce-tannic, chlorogenic —; die Kaffees., Kaffeegebts., Chlorogens.; A. caféique, caféannique, chlorogénique.

—, camphoramic, camphamic —; die Camphoramins., Camphorams., Camphamins., anormales saures camphorsaures Ammoniak; A. camphoramique.

—, camphoric —, dextro-camphorin; die Camphors., das Camphorsäurehydrat, die Camphyls., rechtsdrehende Camphors.; A. camphorique, camphique.

—, inactive camphoric, paracamphoric —; optisch unwirksame Camphors.; A. camphorique inactif.

—, camphorinic —; die Camphorweins., Aethercamphors.; A. camphorinique.

—, camphormethyl —; saure camphorsäure Methyl-oxyl, Methylcamphor., Cam-

phormethylens., Camphoräthylensweins.; A. camphoréthylque.

Acid, capric, rutic —; die Caprins., Rutins., Caprinyls.; A. caprique, rutique.

—, caproic —; die Caprons., Amylcarbons.; A. caproique.

—, caprylic —; die Capryls., Caprons.; A. caprylique.

—, carbamic —; die Carbinins., Carbomids., Carbmikohlens.; A. carbamique.

—, carboazotic, picric —; die Kohlenstickstoffe, Carbazol Bitters., Trinitrophenyls.; A. carboazotique, nitropicrique.

—, carbobenzoic —, cinnamoyl —, cinnamate of benzoyle; die Kohlenbenzoëmyroxyls.; A. carbobenzoique.

—, carbolic, phenic —; die Carbons., Phenyls.; A. carbolique.

—, carbonic, anhydrous carbonic, aërial, cretaceous carbonic anhydride, oxide of carbon, fixe meplutic air, — of chalcidie Kohlene., Kohlenstoff fixe Luft, Lufts., Kreide, Kalkepaths., der wilde Geist, das kohlenzoure Gas, künstliche Luft, der Mineralgeist, das Mostgas; A. carbonique, calcaire, crayeux, niphitique, aérien, air fixe, sylvestre.

—, carminic —, carmine; die Carmins., der Carmin, Coccusroth; A. carminique.

—, cerotic —; die Cerosins., Cerosyls.; A. cérosique.

—, cerotic —, cerin of beeswax; die Cerotins., Cerotyls.; A. cérotique.

—, chloracetic, mono-antichloracetic —; die Chloracets.; A. chloracétique.

—, chlorhydric, hydrochloric —, spirit of salt, muriatic —; der Chlorwasserstoff, Chlorwasserstoffs., Salzkochsalz., Meeretzs., s. zige S., Hydrochlor.; A. chlorhydrique, hydrochlorique, chlorure d'hydrogène, marin, muriatique, esprit des.

—, chloric —, hyperoxygéné muriatic —; die hyperoxydierte, überoxydierte, hyperoxygirierte Salzs., Chlors.; A. chlorique, muriatique hyperoxygéné.

—, chlorocarbonic —, phosgene gas, oxochloride of carbon, chloride of carbonyl, phosgene; das Chl-

Kohlenoxydgas, Phosgenas, die Chloroxydhohe, das Carboxychlorid, A. chloroxy-carbonique, oxychlorure de carbone, gaz phosgene m.
 zid, chlorous —, die chlorige S., Chloroxyds.; A. chloreux.
 chromic —, chromile, chrome — iron ore; die Chroms.; A. chromique.
 , chrysanilic —; die Chrysaails.; A. chrysanilique.
 , chrysanilic, methyl-picric —; die Chrysanisyls., Chrysanisins., Chrysaniss.; A. chrysanisique.
 , citraconic, pyrocitric —; die Citracons., Citribins., Breazcitrons., Pyrocitrons., Paraitakons., Citribics.; A. citraconique.
 , citric —; die Citrons., Citronens.; A. citrique.
 , coccinic —; die Cochenillefets., Coccins.; A. coccinique.
 , coccinic, cocostearic —; die Cocins., Cocostearstals., Cocostearias., Cocyls.; A. coccinique.
 , comenic, parameconic, anhydrous meconic —; die Komens.; A. coménique.
 , crenic, apocrenic —; die Quells., Quellsatz.; A. crénique.
 , croconic —; die Krokons.; A. croconique.
 , crystallisable, glacial acetic —, radical vinegar, spirit of verdigris, highly concentrated acid of vinegar, die concentrirte Essigs., der Radicalessig, Essigsig, Grünspanspiritus; A. acétique cristallisable, esprit de vert-de-gris, vinaigre radical m.
 , cuminic —; die Cumins., Cumyls.; A. cuminique, cyminique.
 , cupric —; die Kupfers., das Kupferessigoxyd; A. cuivrique. [cyanique.
 , cyanic —; die Cyans.; A. , cyanuric —, tricarbohytri- amide, cyanurenic, pyronic —; die Cyauars., Cynharus., Brenzharns.; A. cyanurique.
 , diluted —; die gestreckte, verdünnte S.; A. étendu.
 , ditlionic —, hyposulphuric —; die Unterschwefels., unterschweflige S.; A. dithionique.
 , erythric, lichen —, erythrin; die Erythrins., das Erythria.; A. érythrique.
 , esculic —, aesculin; die Roskastaniens.; A. esculique.
 , ethalic, palmitic —; die

Aethals., Cetyls.; A. étalique.
 Acid, ethionic —; die Aethions., Aetherdoppelschwefels., Carbylschwefels.; A. éthionique.
 —, eugenic, caryophylled —, eugenol, oxydized essence of cloves; die Eugens., das Eugenöl, die Nelken.; A. eugénique.
 —, euxanthic, purric —; die Euxanthins., Purreas., Porris.; A. purrhéique, euxanthique.
 —, evernic —, lichen —; die Fumars., Everns., Evernias., Flechtens., Parmaleins., Lichens.; A. évernique.
 —, fatty —; die fette S., das Fettsäurehydrat; Corps gras
 —, ferric —, of iron, ferrate of hydrogen; die Eisens.; A. ferrique, a. de fer.
 —, ferrocyanic, ferroprussic, hydrocyanic, azotic, hydroferrocyanic, ferrerretted chyzic —; das Wasserstoffsäurecyanid, saure blaue Eisenoxydul, die Eisenblaus., Ferrocyanwasserstoffs.; A. ferrocyanique, prussique, cyanhydrique, ferrocyanide ra.
 —, fluoboric —, terfluoride of boron; die Fluorbors., Borflurs., der Borfluorwasserstoff, die Flussboraxs., dreifach-fluss-saure Bors.; A. fluoborrique.
 —, fluorhydric, hydrofluoric —; die Borfluorwasserstoffs.; A. fluoborrique.
 —, fluoric, spathic, hydrofluoric —; die Spaths., Fluss-, Fluorwasserstoffs., Fluss-spaths.; A. fluorique, hydrofluorrique, spathique, fluorhydrique.
 —, fluo-silicic —; die Kiesel-fluss., Kieselfluorwasserstoffs., Kieselwasserstoffs., dreifach fluss-saure Kiesel-, Fluorkiesels.; A. fluosilicique, fluorique silicé, a. hydrofluosilicique
 — of fulminate of mercury; die Quicksilberknalls., Hydrargyroknulls.; A. hydrargyro-fulminique.
 —, fulminic —; die Knalls., Puracyans.; A. fulminique.
 —, fuming — of Nordhansen; die Nordhansen Knalls.; A. fumaant ou glacial de Nordhansen.
 —, gallerythronic —; die Gallerithrons., Blaugalluss.; A. gallerythronique.
 —, gallic —; die Galluss., Galläpfels.; A. gallique, lutéogalique.

Acid, gallatonic, tannic —; tannin, tanning principle, die Gallusserbs., Gerbs.; A. gallotannique.
 —, gaultherin, methylsalicylic —; die Gaultherias., das Gaultheriaöl; A. gaulthérique.
 —, ginger —; die Ingwers.; A. gingembrique.
 —, glucic —, kalisaccharic —; die Glucins., Kalizuckers.; A. glucique.
 —, guaiacic, guaiaretic —; die Guajaks.; A. guaiacique.
 —, gummic —, arabin, arabic —; die Lacks., Gummis.; A. de gomme laque.
 —, hamathionic —; die Euxanthins., Hamathions.; A. hamathionique.
 —, hippuric —; die Hippurs., Harnbenzoes., Urins.; A. hippurique. [cins.; A. hircique.
 —, hircic —; die Bocks., Hirc., hamic, ulmic —; die Humins., Humuss.; A. humique.
 —, hydrargyrolulmic —; die Hydrargyroknulls.; A. hydrargyrolulminique.
 —, hydrated —; die Hydrats.; A. hydraté.
 —, hydrated phosphoric —; das Phosphorsaurehydrat; A. phosphorique hydraté.
 —, hydriodic, iodyhydric —; die Jodwasserstoffs., Hydriods., das hydriodsaure Gas; A. hydriodique, iodyhydrique.
 —, hydroboric —; die Hydrobors.; A. borique hydraté.
 —, hydrobromic —; die Hydrobroms., der Brouwasserstoff, die Bromwasserstoffs., Hydrobroms., das Wasserstoffbromid; A. hydrobromique, bromhydrique.
 —, hydrochloric —, chlorohydric, muriatic, marine —, spirit of salt; die Hydrochlor., Salzs., Kochsalzs., Meer-salzs., salzige S., Chlorwasserstoffs.; A. hydrochlorique.
 —, hydrocyanic, prussic —; die Hydrocyans., Blaus., Cyanwasserstoffs., preussische, thierische S.; A. hydrocyanique, prussique, cyanide hydrique.
 —, hydrosulphuric —, sulphide of hydrogen, sulphuretted hydrogen; die Schwefelwasserstoffs., Hydrothions.; A. hydrosulfurique, sulfhydrique, hydrique sulfuré.
 —, hydrothionic —; der Schwefelwasserstoff, die Hydrosulfats., das Schwefelwasserstoffs., Wasserstoff-sulfid, Sulfido hydrique.

Acid, hydrotelluric —; die Tellurwasserstoffs., der Tellurwasserstoff, das Wassersteltellurid, Tellurwasserstoffs., die Hydrotellurs., A. hydrotellurique.
 —, hydroxanthic —; die Anthogens., Hydroxanthins., Aethersulfokohlens.; A. hydroxanthique.
 —, hypochloric —; die Unterchlors.; A. hypochlorique.
 —, hyponitric —; die Untersalpeters., salpétrige Salpeters., Unterstickstoffs.; A. hypozotique, hyponitrique.
 —, hyponitrous —; die untersalpétrige S.; A. hypouitreux, azoteux.
 —, hypophosphoric, phosphatic —; die Unterphosphors.; A. hypophosphorique.
 —, hypophosphorous —; die unterphosphorige S.; A. hypophosphoreux.
 —, hyposulphonaphthalic —; die naphthalinunterschwefelsaure S.; A. hyposulfurique de naphthaline.
 —, hyposulphuric —; die Unterschwefels., Dithions.; A. hyposulfurique.
 —, hyposulphurous —; die unterschweflige, dithionige S.; A. hyposulfureux.
 —, indigotic, nitrosalicylic —; die Indigos., Nitrosalicyls.; A. indigotique.
 —, iodic —; die Jods.; A. iodique.
 —, iodonitric —; die jodsaurer Salpeters.; A. iodonitrique.
 —, iodous —; die jodige S.; A. iodeux.
 —, japonic —; die Japans.; A. japonique.
 —, lactic —; die Milchs.; A. lactique.
 —, laevo-camphoric —; die linksdrehende Camphors.; A. camphorique gauche.
 —, lampic —; die Lampens., Aldehyds., essigte S., acetylige S., Aethers.; A. lampique.
 —, lantanuric, lantalic —; die Lantans., Allanturs., das Diftan.; A. lantanurique.
 —, lauric, laurostearic, pichuric —; die Laurstearins., Laurins., Pichurintols.; A. laurique.
 — of lead, peroxyde of lead; die Bleis., das Bleihydroxyd.; A. plombique, peroxyde de plomb m.
 —, lecanoric —; lecanorin, orsellic —; die Lecanors., das Lecanorin.; A. lécanorique.
 —, leucoloric —, oxymide; die Leucoturs.; A. leucolorique.

Acid, lichenstearic —; die Lichenstearins.; A. lichenstearique.
 —, linoleic, papaveroleic —; die Trockenöls.; A. lignoléique.
 —, to make —, acidify; in S. verwandeln, säuren; Acidifier.
 —, malic —; die Apfels., Aepfels.; A. malique.
 —, manganic —; die Mangans.; A. manganésique, manganique.
 —, margaric —; die Margarins., Margaryls., Metastearins.; A. margarique, margarinique.
 —, melanogallic —; die Melan-Metagallass.; A. mélanogallique.
 —, melassic —; die Melasins.; A. mélassique.
 —, mellitic —; die Honigsteins., Melliths.; A. de mellite, mellitique.
 —, mesoxalic —; die Mesoxals.; A. mésoxalique.
 —, metacetic, propionic —; die Metacetons., Propions.; A. métacétonique.
 —, metagallic, melangallic —; die Melangalluss., Metagallass., Galluss.; A. mélangallic, métagallicque.
 —, metaphosphoric —, oxygen — of phosphorus; die Metaphosphors.; A. métaphosphorique.
 —, metastannic —; die Metastann.; A. métastannique.
 —, metatartric —; die Metatartrins.; A. métatartrique.
 —, minotannic, catechutannic —; die Catechugers.; A. mimotannique.
 —, mineral —; die Mineralsäuren; Acides minéraux.
 —, molybdic —; die Molybdans., Wasserbleis.; A. molybdique, oxyde de molybdène.
 —, having molybdic — for its base; wasserbleisauer; à base d'acide molybdique.
 —, monobasic —; die basische S.; A. basique.
 —, mucic —; die Schleims., Mucins.; A. mucique, mucineux.
 —, muriatic, chlorhydric, hydrochloric —, spirit of salt; die Hydrochlors., Kochsalzs., Salzs., der Salzgeist, der Chlorwasserstoffs.; A. muriatique, hydrochlorique, marin, esprit de sel m.
 —, nitric, azotic —, spirit of nitre; die Salpeters., vorkommene Salpeters., Stickstoffs.; A. azotique, nitrique.
 —, nitric —, aqua fortis (chem.); das Scheidewasser.

die Salpeters.; Eau-forte f.
 Acid, strong fuming nitric —; die rauchende Salpeters.; nitrique fumant.
 — formed by nitric — or grease; die S. von Salpeter auf Fett; A. pyrosébacique.
 —, weak nitric —, light aqua fortis (chem.); das Kadelwasser, Nachwasser; Eau-forte très-affaiblie, faible.
 —, niobic —, hydrated niob oxide or anhydride; die Niobs.; A. niobique.
 —, nitrobenzoic —; die Nitrobenzins.; A. nitrobenzoique.
 — of nitrogen; die unvollkommene Salpeters., Untersalpeters., salpétrige Salpeters., salpetersaure Salpétrische salpetersaures Stickstoffoxyd; A. nitreux.
 —, nitromuriatic —, aqua regia, gilder's aqua fortis; die Salpetersalzs., salpetersaure Salzs., das Goldscheidewasser, Königswasser, Königsscheidewasser; A. nitromuriatique, eau régale f.
 —, nitro-phenic —, trinitrophenic —; die Nitrophenans., Nitrophenals., Binitrocarbons., das Binitrophenol, das Binitrophenols., Nitrophenols.; A. nitro-phénisque.
 —, nitro-saccharic —; die Leimsussalsalzs.; A. nitrosaccharique.
 —, nitro-salicylic —; die bitersaure Indigs.; A. nitrophenique.
 —, nitro-sulphuric —; die Salpeterschwefels.; A. azoto-sulfurique.
 —, nitrons —; die salpétrige S., untersalpétrige S.; A. azoteux, hypouitreux.
 —, oenanthic —; die Weinblumens.; A. oenanthique.
 —, oleic —; die Oels., Oleins., Elams., Oleyls.; A. oléique.
 —, opaque or crystalline —; die arsenige Porzellans.; A. arsénique porcellanisé.
 —, osmic —; die Osmiums.; A. osmique.
 —, osmious —, oxyde of osmium; die osmige S., das Osmiumtrioxyd, Osmiumsesquioxyd; A. osmieux.
 —, oxalic —; die Sauerklee-, Oxals., Klee-, kohlige S.; A. oxalique, carboné.
 —, benzoic, oxybenzamic —; die Benzamins., Amido-Benzins.; A. benzoique.
 —, oxygenated —; die Sauerstoffs., Oxacide.
 —, oxymuriatic —; die dephlogistisirte Salzs., das Ha-

logen, Chlor; A. muriatique, déphlogistiqué, oxygéné.
 Acid, paratartrique, racemic, paratartrique, paratartrélic —; die Paraweins, Traubens.; A. paratartrique, paratartrale, paratartrélic.
 —, pectic —; die Pectins, Gallerts.; pectische S.; A. pectique.
 —, pentathionic —, oxygen — of sulphur; die Pentathions.; A. pentathionique.
 —, perchloric, oxychloric —; die Ueberchlors.; A. perchlorique, hyperchlorique.
 —, periodic —, oxygen of iodine; die Ueberjods.; A. periodique, hyperperiodique, oxyiodique.
 —, permanganic —, permanganate of hydrogen; die Uebermangans., A. permanganique.
 —, phenic —, phenol, phenylic alcohol, carbolic —, coal tar creosote; die Phenyls., phenylige S., das Phenylcydhydrat, Phenol, die phenize S., Phenols, Phenols., Carbols.; A. phénique.
 —, phenylamic —; die Anilids., Anils., Anilains.; A. amidique.
 —, phosphatic —; die Phosphazets., Acphosgens., Acphos.; A. phosphaticque.
 —, phosphatic —, hypophosphoric, Pelletier's phosphorus —; die phosphatige S., A. phosphatique.
 —, phosphoric —; die Phosphors., Knochen.; A. phosphorique.
 —, phosphorous —; die phosphorige S.; A. phosphoreux.
 —, phthalic, alizaric, naphthalic —; die Phthals., Phthalins., Diphthalins., Naphthalins., Dekatetryls., Alizarins., Phenylorydals., Phenylorydbiols.; A. phthalique.
 —, picric, nitro picric, carbazolic, trinitrophenic —; die Kohlestickstoffe., Pikrinalpeters., das Trinitrophenylorydhydrat, die Trinitrocarbols., Trinitrophthals., Nitrophthals., Pikrins., Nitrospirals., Chrysolapis., Pikrauns., Carbazols., Eitlers.; A. nitrophenique, carbazotique.
 —, pinic —, amorphous resin of colophony, alpha resin of turpentine; die Fichtens., Pinus, das Alphaharz; A. pinique.
 —, platine —, dentoxyde of platina; die Platins., das

Platinoyd; A. platinique, dentoxyde de platine m.
 Acid, polychromic, polychromatic, aloetic —; die Polychroms., Aloetins.; A. polychromatique.
 —, porphyric —; die Porphyrias., das Eucanthum; A. porphyrique.
 —, prussic, hydrocyanic, zootic —, cyanide of hydrogen; die Blaus., Hydrocons., zootische S., Wasserstoffblaus., Cyanwasserstoffs.; A. prussique, cyanhydrique, hydrocyanique.
 —, pure, absolute —; die reine, absolute S.; A. réél.
 —, purpuric —; die Purpurs., (Murexan); A. purpurique.
 —, pyraconitic, ilaconic —; die brenzliche Aconits., Equisets., Citridics., Citridins., A. pyraconitique.
 —, pyrocitic —; die Brenz-citronens.; A. pyrocitrique.
 —, pyroalzaric —, phthalic anhydride; die Pyroalzarins.; A. pyroalzarique.
 —, pyrogallic —; die Brenzgalluss.; A. pyrogallique.
 —, pyroligneous —, ligneous —, vinegar of wood, wood vinegar; die Holzs., der Holzessig, die brenzliche Holz., Pyroholzs.; A. ligneux, pyroligneux, ligneux, pyroxylique, vinaigre de bois m.
 —, pyromalic, pyrosorbic —, maleic pyrosorbic —; die Maleus., brenzliche Lepsfels.; A. pyromalique.
 —, pyromecanic, pyrococomenic —; die Pyromecans., Brenzkomeuns.; A. pyrocoméni-que.
 —, pyromucic, pyro-saccholaric, pyrosaccharic —; die brenzliche Schleims., brenzliche Milchzuckers., Pyro-Schleims., Brenz-Schleims.; A. pyro-mucique, pyro-maqueux, pyro saccholarique.
 —, pyrolarlic —; die brenzliche Weins., Weinstein.; A. pyrotartrique, pyrotartrique.
 —, quercitanic, tannic —; die Gecchs.; A. quercitanique.
 —, quercitric —, quercitrin, quercimelin; die Quercitrins., das Quercitrin, Quercitrin, Quercitrin; A. quercitrique.
 —, racemic, paratartrique, vinic, vnic, levoracemic —, of the Vosges; die Traubens.; A. racémique.
 —, rheadic —, of corn poppy; die Klapperoneus.; A. rhéadique, rhéadique.

Acid, rhodizic —; die Rhodizins., Rhodizons.; A. rhodizique, rhodizique.
 —, ricino-sleauric — (chem); die Ricinussteaurins.; A. ricinostaurique.
 —, rocellic — (chem); das Rocellin, die Rocells., Rocelline f.
 —, rosolic —, coal-tar —; die Rosols., Steinkohlentheers.; A. rosolique.
 —, rubinic, rufo-catechonic —; die Rothcatechus., Rubins.; A. rubinique.
 —, rufi-gallic, parellagic —; die Ellags., Bezors.; A. rufigallique.
 —, rufimoric —; die Ruffimorins., Moringerbs.; A. rufimorique.
 —, ruthenhyperic —; die Ruthens.; A. ruthénique.
 —, rutinic —, rutin, phylomelin, melin, vegetable yellow; die Rutins., das Rutin; A. rutinique.
 —, saccharic —; die Zuckers.; A. saccharique.
 —, saccholaric —; die Milchzuckers.; A. saccholarique.
 —, sacchulmic —, sacchulmine; die Sacchulins., das Sacchulmin; A. sacchulmique.
 —, of common salt; die Kochsalz.; A. de sel commun.
 —, sebacic, pyrolic —; die Fetts., Brenzols., Talgs., Sebacin., Sebacyls.; A. sebacinique, [sélénique].
 —, selenic —; die Selen.; A.
 —, selenious —; die selenige S.; A. sélénieux.
 —, silicated horic —; die Kieselschorsens.; A. siliciohorique.
 —, silicic —, silicic anhydride; die Kiesels., Kieselerde, das Siliciumoxyd, Kieseloxyd; A. silicique.
 —, sorbic —; die Apfels., Spiers., Eberschens., Fagelbeers., Sorbins.; A. sorbique, sorbique.
 —, sour —; scharfsaure, scharfe, laugeusaltartige Stoffe, scharfe Stoffe von der Mittelgattung; acrés acides, acalés moyens u. pl.
 —, stannic —, stannic oxide; die Zinns.; A. stannique, oxyde d'étain.
 —, stearic —; die Stearins., Talgs., Bassis., Stearophans., Annamitins.; A. stéarique, margaric.
 —, suberic —, of the Korks., Sukkerlys.; A. subérique.
 —, succinic —, salt of amber; die Bernstein., flüchtiges Bernstein Salz, die Succinyls., Succins.; A. succinique.

Acid, sulphacetic, glycolylsulphurous —; die Sulphocessigs., Sulfacets., Essigschwefels.; A. sulfacétique.
 —, sulphazotized —; die Sulfazotins., Schwefelstickstoffs.; A. sulfazoté.
 —, sulphindigotic, indigo-sulphuric, sulphindilyc —; die Sulfindylins., Sulfindigotins., Indigblauschwefels.; A. sulfindigotique.
 —, sulphoamylic —; die Amyloxydschwefels., Sulfamylys., Amylschwefels., Amylatherschwefels., zweifach schwefelsaures Amyloxyd; A. sulfamylique.
 —, sulphocyanic, hydrosulphocyanic —; die Schwefelblaus., Schwefelcyanwasserstoffs., Rhodanwasserstoffs., der Schwefelcyanwasserstoff, die Schwefelcyans., Sulfocyanwasserstoffs., Sulfocyan.; A. hydro-sulfocyanique.
 —, sulpho-naphthalic, naphthyl-sulphurous —; die Naphthalinschwefels., Naphthalinunterschwefels., Naphthylidithions., Sulphounaphthalinschwefels.; A. sulfonaphthalique.
 —, sulphophenic, phenylsulphuric —; die Sulfophénids., Phenyloxydschwefels.; A. sulfophénique.
 —, sulphovinic, ethylsulphuric —; die Weinschwefels., Schwefelweins., Aetherschweifels., Aethyloxydschwefels., doppelt schwefelsaures Aethyloxyd; A. sulfovinique.
 —, sulphovinous —; die ätherschwefelige S., schwefelweinige S., weinschwefelige S., schwefelsaures Aethyloxyd; A. sulfovineux.
 —, sulphuric —; die Schwefels., Vitriols., das Vitriolöl; A. sulfurique, de soufre, vitriolique (huile de Vitriol).
 —, anhydrous sulphuric —, sulphuric — in crystals; die wasserfreie Schwefels., das Eisöl, eisartiges Vitriolöl; A. sulfurique anhydre, cristallisé.
 —, distilled sulphuric —; die destillierte Schwefels., Nordhäuser Schwefels., sächsische Schwefels., rauchendes Vitriolöl; A. sulfurique distillé.
 —, hydrated sulphuric —; das Schwefelsäurehydrat; A. sulfureux aqueux.
 —, sulphurous —; die schwefelige S.; A. sulfureux.
 —, sulphurous carbomuriatic —; die kohlenschwefelige S.;

A. sulfurique carbomuriatique.
 Acid, tannic —, tannine; die Gerbes., Gerbs., der Gerbstoff, die Tannins., das Tannin; A. tannique, tannic m.
 —, tanningenic —, catechine; die Catechus., Tanningens.; A. tannique.
 —, taunoxylic, sulfittannic —; die Taunoxyls., Rothgerbs.; A. taunoxylque.
 —, tantic, colombic —; die Tantics., Tantalerde; A. tanticque, colombique, oxyde de tantale.
 —, tartareous —; die weinige S.; A. tartareux.
 —, tartaric — distilled by open fire; Tartars. bei offenem Feuer destillirt; Pyrotartareux.
 —, tartrelic —, soluble tartaric anhydride, die Tartrets., Isotarttrins., lösliches Weinsäureanhydrid; A. tartrelique. [A. tellurique].
 —, telluric —; die Tellurs.;
 —, tellurous —; die tellurige S., das Telluroxyd; A. tellureux.
 —, titanic —, titanate; die Titans., das Titanoxyd; A. titanique, oxyde de titane m.
 —, tungstic —; die Wolframs., Scheels.; A. tungsténique, tungstique, oxyde de tungstène m.
 —, ulmic —, humic, geic —, ulmin — das Ulmin, die Ulmin., Humus., A. ulmique, humique, géique.
 —, uric, lithic —; die Harns., Lithens., Blasensteins., Steins., Urins.; A. urique, lithique.
 —, vanadic —; die Vanadins., Vanads.; A. vanadique.
 —s, vegetable —; die Pflanzensäuren; Acides végétaux m. pl.
 —, xanthamylic —, amyldisulphocarbonic —; die Xanthamyls., Amyloxydsulfokohlens.; A. xanthamylique.
 —, xanthic —, ethyldisulphocarbonic —; die Xanthogens., Aethersulfokohlens.; A. xanthique. [sate m].
 —, zoonic —; das Zoonat; Zoon.
 Acidiferous; säurehaltig; Acidifère.
 Acidifiable; säuerbar, säuerungsfähig; Acidifiable.
 — basis; die Essiggrundlage; Base acidifiable f.
 Acidification; die Säuerung, Säurebildung; Acidification f.
 Acidifier; der säuernde Grundstoff; Principe acidifiant m.
 10 Acidify; säuern, in eine Säure verwandeln, im Sauerbad behandeln; Acidifier.

Acidimeter; der Acidimeter, Säuremesser; Pèse-acide m.
 Acidist; der Anhang der Säurenlehre; Acidist m.
 Acidity, acidness, sourness, tartness; die Saure, Herbe, Scharfe, Bitterkeit; Aigreur f. (chem.), das Säureverhalten; Acidité f.
 Acidulae, aquae —, das Sauerwasser, der Sauerbrunnen;
 Acidules, eaux acidules f. pl.
 to Acidulate; säuern; Aciduler.
 Acidulated; angeäuert; Acidulé.
 Acidule, acidulum, hyperoxygenated salt; das Acidul, überäuertes Salz; Acidule m.
 Acidulous; einen Ueberfluss von Säure enthaltend; Aciduleux.
 Acierating substance, (met.); der in Stahl verwandelnde Körper; Corps acierant m.
 Acieration; die Stahlbildung, Verwandlung in Stahl; Acieration f. (résultat).
 Acisculis (mas.); der Spitzhammer; Marteau à piquer m.
 Acmite; der Achmit, Akmit; Achmitf. (silicate de fer et de sodium). [Gland m].
 Acorn (ann.); die Eichel;
 Acorn galls, Piedmontese galls; unnatürliche (pathologische) Knoppn; Galliot de Piémont ou de Hongrie m. pl.
 Accumeter; der Accumeter, Gehörmesser, das Instrument zur Messung des Gehörinns; Accumètre m.
 Acoustics, phonics pl.; die Akustik, Lehre vom Schalle, Schalllehre, Tonlehre, Gehörlehre; Acoustique f.
 to Acquire face (sug.); Born haben; Avoir son âge.
 Acre (agr.); der Vorgen, Jau-chert, Acker Landes; Acre m.
 Acrobometer, ecom.; der Acrobometer, Zirkel zur kleine Entfernungen; Acrobomètre m.
 Acrimony, causticity, mordant; die Scharfe einer Säure; Acroté, causticité f. mordant m.
 Acrolein, hydrous oxyde of acrole; das Acrolein, Acrol. Acryloxydhydrat, der Acrylo- oder Acrylwasserstoff, Acroleine f., aldehyde acrylique m.
 Acrospire (brew); der Malzgerossen; Germe dans le malt m.
 Across, obliquely, althwart, amry, transversely, orthochief, überzwerch. de biais, à angles obliques, de guingois, de travers.

croter, acroterion (arch.); das Acroterium, Antefixum, die Giebelzinn; der Bilderstuhl; Acrotere m.

cting, double — (mech.); doppelwirkend, à double effet.

equally — (mech.); gleichwirkend; à l'action égale.

single — (mech.); einfachwirkend; à simple effet.

partner (tr.); der zwickliche Gesellschafter, Theilhaber, Genosse; Associé m.

actinic rays (phot.); die aktinischen Strahlen; Rayons actiniques m. pl.

actinite; die asbestartige Hornblende, das Aminantoid; Actinite f.

actinolite, actinote actynolite, radiated schorl; der Aktinolith, Aktinot, Strahlstein, Strahl, Strahlhöhl, der kalk- und eisenhaltige hemiprismatische Augitpath; Actinolite, strahlte, bohrende Zillerthite f., amphibole vert, schorl radié, lamelleux, amphibole, actinote hexaëdre m.

asbestos —, asbestiform —; der asbestartige Aktinot; Actinolite asbesteide.

crystallized —; der grüne Aktinot; Actinolite cristallisée.

glassy —; der gläserne Aktinot; Actinolite vitreuse.

actinometer (phys.); der Aktinometer, Strahlenmesser; Actinomètre m.

action, power (mech.); die Kraft; Action, force f.

attractive — of the magnet; der Zug; Action attractive de l'aimant, amitié f.

direct —, direct acting (st. eng.); die direkte Wirkung; Connexion directe f.

irregular — or motion of a machine, machine out of order; der unrichtige Gang, Schlag einer Maschine; Dérèglement d'une machine m.

of presence, catalytic force (chem.) die katalytische Kraft, Katalyse, chemische Wirkung oder Verbindung durch Contact; Action de présence f., phénomène de contact m., action, force catalytique, catalyse f.

action and reaction; Wirkung und Rückwirkung; Druck und Gegendruck; Action et réaction f.

to actualize machinery; in Bewegung setzen; Mettre en train.

acuta, register of mixture,

(org.); das Acutaregister; Acuta m.

Acute accent (typ.); der Acut; — angled, — angular; spitzwinkelig, scharfreckig, scharfkantig, gezackt; Acutangle, acutangulé.

angled; spitzwinkelig; à angle aigu, oxygone, acutangle.

with sharp facets (cryst.); spitz facettirt; Acutangle.

angular; scharfreckig; à angles aigus, acutangle.

Adam's earth; Adamische Erde, Damascener Erdr, Terre d'Adam f.

wood; Adamsholz; Bois d'Adam m.

Adamant; der Muget; Adamantean; diamanthart; Dur comme le diamant.

Adamantine; demantartig, diamantartig; Adamantin.

spar, common corundum; der Diamantepath, braune Korund; Corindon adamantine, barmophage m.

to Adapt, adjust (carp.); ansschmigen; Adapter, ajuster.

(gunsn.); aptiren; Adapter.

(join.); sich genau treffen (von Geraden); Profilier.

Adatis, (East Indian muslin); der Indische Muslin; Adatis, adatis m.

to Add; anfügen; Enter une feuille de carton.

(chem.); zufügen; Additionner.

Addendum, addenda; der Nachtrag, Zusatz, Anhang, der Ergänzung; Addendum, pl.

Additament, addition, flux (ast. chem.); der Beisatz, Zusatz, Fluss, die Beimischung; Ajoutage.

to prepare the —, flux (cast.); der Erze beschicken, den Zuschlag geben; Ajouter les fondants.

Addition (cast.); der Zulug; Addle, der Weinstein; Tortre m.

pool (agr.); die Mistgrube; Pisse à fumier, mare f.

Addled (glass); trübe; Dim, dull. — (wine); blind; Trouble.

egg; das H indri; Oufutau m.

to Adhere, to be adhesive, cohere, stick close, stick fast, stick on; zusammen oder ineinander hängen; Adhérer.

stick, hold; haften, kleben; Adhérer, se coller.

Adherence, adhesion; die Adhärenz, Anziehung, Adhäsion, Anziehungskraft, Anhangungskraft, das Anhängen, Anhaften; Adhèrence, ad-

Adhesion of minerals to the tongue; das Kleben an der Zunge; Hapement m.

Adhesive; anhängend, anklebend; Adhésif.

Adiantite; der Feuernstein, Feuernarstein; Adiantite f.

Adiaphorous spirit; der Mitteldinggeist, Weinsteingist, Adiaphore m.

Adiaphory (chem.); die Neutralität; Neutralité f.

Adipocere, adipocire; das Fettwachs, Leichenwachs, Leichenschwamm, Adipocire f.

Adipocireous; fettwachs; Adipocireux.

Adipons, adipose; fettartig, fettig; Adipeux.

substance; fettartiger Körper, Adipide f.

Adit, digging, opening (min.); der Schurf; Fouille, ouverture, f., creux m.

gutter, (min.); der Wasserlutte; Porte-eau m.

access, approach (arch.); der Zugang, Zutritt, Eingang; Accès m.

to make an —; ein Gruben- gebäude erschlagen; Faire un percement dans une mine.

adit-level, sough, drift, thirl, oftake (min.); der Wasserlosungsstollen, tiefe Stollen; Galerie d'écoulement, d'exhaure, aréine, siorre f.

level (min.); der Spreise canal; Canal d'admission m.

Adjacent; anliegend, anstossend, angrenzend; Adjacent.

Adjective colour (dye); die unwirksame Farbe; Couleur adjective f.

Adjoining parts of a piece of land; die anstossenden Theile eines Grundstücks; Aboutissants, tenants et aboutissants d'une terre m. pl.

Adjoint-piece; das Ansetzrisen, der Ansatz; Vonsoir, fongoir m.

to Adjust; zurecht machen; —; wehen; Jauger, étalonner, rajuster.

justiren, adjustiren, ansgleichen; Ajuster, égaliser, égaliser.

til; ein Stück Arbeit anrichten, berichten, berichtigen; Ajuster, dresser, s'aligner.

(lam.); richtweisen; Egaliser.

make true, lace, line up the brasses of an engine (mach.); adjustiren, zusammenheben, aufstellen, richten; Dresser.

size (mint.); abgleichen, richten, berichten, ausglei-

- cheu, justiren; Ajuster, justifier, arrondir.
- to Adjust (typ.); gerade richten, unterlegen; Taconner.
- angles by curves (railw.); Eisenbahnwinkel ausgleichen; Raccorder les angles par des courbes.
- an article of dress; einen Auzug zurecht machen; Arranger un objet d'habillement.
- cards (card.); Karten abgleichen; Ajuster les coupeaux.
- the dints (coppersm.); ausbeulen, die Beulen ausklopfen; Enlever une pièce de enivre.
- holes (watchm.); richten; Rapportier des trous.
- by the line (gunsm.); über die Saite abrichten; Dresser au cordeau, à l'arçon.
- the punch on the anvil (needl.); den Punzen auf den Amboss befestigen; Armer.
- the timber (carp.); Stücke Zimmerholz an Ort und Stelle bringen; Mettre des pièces en leur raison.
- wrong type (typ.); Zwiebelische aufsetzen; Dresser.
- Adjustable (mech.); regulirungsfähig; Ajustable.
- Adjusted, fit to be — (typ.); unbrechbar; Remaniable.
- Adjuster; der Aicher, Aichmeister; Rajusteur m.
- fitter, weigher of the mint (mint.); der Justirer; Ajusteur, justificateur m.
- Adjusting, adjustment; die Abrichtung, Ausgleichung, das Justiren, die Vollendung; Ajustage, façonnement m.
- , fitting (mach.); die Adjustirung, das Anpassen, Zusammenbnuen; Ajustage, dressagem.
- (mint.); das Justiren; Ajustement m.
- of letters (type-e.); das Fertigmachen; Coupe, égalisation des caractères f.
- balance, scale (mint.); die Justirwaage, Abgleichwaage, ausgleichwaage, die Benchnwaage, das Justirwerk; Ajustoir m., balance à égalité f.
- file, planched file (mint.); die Justirfeile, Mannfeile, Schrötlingsfeile, Beschrotfeile; Ecrouanne plate f.
- , to take off with the — (mint.); nachfeilen; Rebaiser les flans ou carreaux.
- iron (mint.); das Schrötlingseisen; Bilhoquet m.
- screw; die Stellschraube; Vis de rappel f.
- tool (horol.); der Ausherber, die Abgleichstange; Détente f., levier pour égaliser la fusée m.
- Adjustment, concave shape of the horse-shoe, groove in horse-shoes (farr.); die concave Form oder Ausbuchtung des Hufeisens, Richtung; Ajusture f.
- Admirative point (typ.); das Ausrufungszeichen; Admiratif m.
- Admission, inlet (st. eng.); die Einströmung, Dampföffnung, Einströmungsöffnung; Admission m.
- to Admit air; Luft zuführen; Introduire de l'air.
- Admixture, addition by mixing; die Beimischung; Admixture f. [m.]
- Adobe; der Luftziegel; Adobe
- Adopted captain (tr.); der Settschiffer; Capitaine postiche m.
- , adapter; zweihalsiges Gefäß zwischen der Retorte und dem Recipient; Vase à deux embouchures entre la retorte et le récipient m.
- Adopter, adapter, beak of an alembic (chem.); der Vorstoß, die Einsatzzöhre; Alonate, alonge f.
- Adorat (chem.); Gewicht von vier Pfund; Poids de quatre livres m.
- Adorning, decorating (pott.); das Verzieren des Töpfergeschirrs; Applique m.
- Ados; Wasser worin rothglühendes Eisen abgekühlt worden ist; Eau de trempe f.
- Adraganiline; der Tragantstoff, Pflanzenschleim, das Adragantiu; Adragantine f.
- Adrianople-red, Turkey-red; das Adrianopelroth, Türkischroth, Merinoroth; Rouge ture, d'Andrinople, des Indes.
- Adulare, pearl stone, pearl pitchstone; der Adular, opalisirende Feldspath, Perlstein, Luhradorstein; Feldspath naeré, opalin, perlstein m., perlitte, zéolithe volcanique f.
- to Adulterate, falsify, sophisticate, verfälschen; Sophistiquer.
- , debase, sophisticate (chem.); verfälschen, zusetzen; Déaturer.
- , debase, taint, spoil, injure; sich zersetzen, verderben, verderben, verderben; S'altérer.
- again (wine); nochmals verschneiden; Recouper.
- wine; Wein verschneiden; Mêler le vin.
- Adulterating, blinding, mixing wine; das Weinver-
- achneiden; Coupe du vin m.
- Adulteration, drugging, sophistication; die Verfälschung; Adulteration, altération, falsification, sophistication f.
- Adulterine; verfälscht, Altéré falsifié.
- Adumbrant; im Umriß, roh abbildend, abachtend; Ebauché, esquissé, dépeint.
- Adumbrate; durch Schattensrisse darstellend, flüchtig entwerfen; Ebaucher, esquisser, peindre.
- Aduncity; die Krümmung; Hakenform; Courbure, forme crochue f.
- Aduncous; hakenartig; Crochu, recourbé en crochet.
- Adustion (chem.); die Entzündbarkeit; Affinité pour l'oxygène f.
- Adunguem (sculpt.); genau punktlich; Dernier fini m.
- to Advance the pig met.; die Sau vorrücken; Mettre avant
- to the desired place (min.); die Ortung einbringen; Pousser un travail souterrain jusqu'au lieu désiré.
- Advance-money; der Geldvorschuss; Avance f.
- on weekly wages (typ.); das Suer, Sauerkraut; Salém
- Adventitious (phys.); zufällig; Accidentel.
- Adventure in a mine; der Kux; Action de mine f.
- Adventurey (min.); der Kuxinhaber; Actionnaire de mines m. [Aventurine f.]
- Adventurine; der Aventurin;
- Advertisement; die Ankündigung, Bekanntmachung, Anzeige, das Inserat, der Anschlagzettel; Annonce, affiche f.
- Advertising; die Ankündigungskosten, Einrückungsgelühr; Frais d'annonces m. pl.
- to Adze, shoe (railw.); mit Eisen beschlagen; Saboter.
- Adze, addice, broad axe, hovel (carp.); das Breitbeil, Pünnbeil, Zimmerbeil, Beil, Lenkbeil, die Breithacke, Binderbeil, das Hohlbeil, Dachsbeil, die Deissel, Unchsel, der Toxel, Dechsel, die Deichel, Haue, Krummhue; Asseau m., douloir, épanle de monten, assette, csette, hachette, erminette, herminette f.
- , addice (carp.); der Beilhammer, beilförmige Hammer; Hacheron m.
- , chip-axe (coop.); das Dachsbeil, Spundmesser, die Holzhue; Aisceau m., aissette, douloir f.
- , addice, chip-axe, broad

xe (carp.); das Breitbeil, dünnbeil, Zimmerbeil, Langbeil; Doloire, épaule de moulin f.

ze, crooked — or addice, arrel-howel (carp., coop.); der Dachs, Dechsel, Deichsel, Deissel, Daxel, Texel, die Krummhau; Hache courbe, erminette, erminette f.

flut —; der Flachdachs, die Flachdeichsel; Erminette roite.

notching —; gerader Textel mit Hammer, Erminette droite marteau

rounding —; krummer Textel mit Hammer; Erminette courbée à marteau.

spout —; die Krummhau mit concaver Schneide; Erminette à lame concave.

lizing to receive the chairs railw.; das Einschnneiden, Einblatten der Schwellen; abogate m.

olian harp, eolian lyre; die Fiedelharfe; Harpe éolienne f. olina; die Aeolina Eoline m. olipile (phys.); die Dampf- ugel, Windkugel, Eolipyle m. olus; der Ventilator; Ventilateur m.

Aerate (chem.); der Luft aussetzen; Aérer

rial; zur Luft gehörig, luftig, ätherisch; Aérien.

acid; die Luftsaure; Acide arien m.

voyage; die Luftreise; Voyage arien m.

ification; die Lufttullung, Verbindung mit Luft, die Verflüchtigung, Verdampfung; Aëricification f.

riform, gaseous (phys.); auförmig, luftartig; Aëriorme.

or gaseous body; der gasörmige, luftörmige, gasartige, elastisch flüssige Körper; Corps aëroforme ou gazeux.

Aerify; mit Luft verbinden, aufüllen; Combiner avec l'air, remplir d'air.

rodynamics; die Luftdynamik, Aerodynamik, Dynamik luftörmiger Körper; Aérodynamique f.

rolite, meteoric stone, meteorolite, falling stone; der Aerolith, Meteorstein, Luftstein; Aérolithe m. (pierre météorique, de foudre, météorite, bolide).

rologist; der Luftkundler; Aérologue m.

rology; Lehre von der Luft; Aérométrie; der Aerometer, Luftmesser; Aéromètre m.

Aerometry; die Aerometrie, die Lehre von der Luftmessung; Aérométrie.

Aero-motor; die atmosphärische Maschine; Machine atmosphérique f.

Aeronaut; der Luftschiffer, Aéronaut; Aéronaute, aërostatier m.

Aeronautic; aëronautisch, zur Luftschiffahrt gehörig; Aéronautique, aërostatique.

Aeronautics, ballooning, air-navigation; die Aéronautik, Luftschiffkunst, Aéronautique f. [statique].

Aerostatic; aërostatisch; Aërovessel; das Luftschiff; Vaisseau aërostatique m.

s-aerostation, die Aërostatik, Statik der luftförmigen Körper, die Luftgleichgewichtslehre; Aërostatique f.

Aerostation, aeronautics; die Luftschwinnkunst, Aéronautik, die Luftbeschiffung, Luftschiffahrt, Luftschwebekunst; Aërostation f.

Aerothermal; aërotherm; Aërotherme.

Aerugo; der Rost, Grünspan; Rouille f., verdigris m.

Aethiops martialis; der Eisenmohr; Ethiops martial m.

mineral aethiops, ethiops mineral; der Quecksilbermohr, Mineralmohr, Spiesglanzmohr; Ethiops minéral, protosulfure de mercure m., mine de mercure sulfuré noire terreuse f.

Aetite, hydrous —; wasserhaltiger Allerstein; Enhydre m.

Aëtilis, eagle-stone; der Adlerstein, Aëtis, Klapperstein; Fer géodique m., aëtite, pierre d'aigle, gëode ferrugineuse f.

Aëtites, cretaceous —; Kreidekugeln; Aëtites crétacées f. pl.

Aetoma, pediment; der Thor- oder Fenstergiebel; Fronton m.

Affinage; die Läuterung, Reinigung; Purgation des métaux f.

(inct); das Garmachen; Affinement m., purification f.

Affinity; die Affinität, die chemische Verwandtschaft der Körper, Anziehung, Wahlverwandtschaft; Affinité f.

of or by aggregation; die vereinigende, zusammenfassende Verwandtschaft, Anbahnungsverwandtschaft; Affinité d'aggrégation.

chemical —, by composition; die chemische, mischende Verwandtschaft, Stoffverwandtschaft; Affinité chimique, de composition.

Affinity, complicated —; die verwickelte Verwandtschaft; Affinité compliquée.

of composition; die Mischungsverwandtschaft; Affinité de composition.

compound —; die mehrfache Verwandtschaft; Affinité composée.

by disposition; die Aneignungsverwandtschaft; Affinité par disposition.

double —; die doppelte chemische Verwandtschaft; Affinité double.

elective —; die Wahlverwandtschaft, aneignend Verwandtschaft; Affinité élective, indirecte.

single elective —; die einfache Wahlverwandtschaft; Affinité, simple affinité élective.

double elective —; die doppelte Wahlverwandtschaft; Double affinité élective.

force of —; die Verwandtschaftskraft; Force d'affinité f.

molecular —; die Mischungskraft; Affinité moléculaire.

natural —; die natürliche Verwandtschaft; Affinité naturelle.

reciprocal —; die gegenseitige Verwandtschaft; Affinité réciproque.

secondary —; neuerzeugte Verwandtschaft; Affinité secondaire, produite.

single, simple —; die einfache Wahlverwandtschaft; Affinité simple.

Affirmative quantities; positive Grössen; Quantités positives f. pl.

Alixture; das Angehefete, Angehängte, Anhängsel; Appendice m., annex f.

Afflux (magn.); das Anströmen; Afflux m.

to Afforest; bewalden, einforsten; Reboiser.

Afforestation; die Bewaldung, Einforstung, Forstanlage; Conversion en forêt f., reboisement m.

Alfusion (chem.); der Zuguss, Aufguss, die Nachfüllung; Affusion, infusion f.

All, tail-bay; das Unterhaupt einer Schleuse; Ecluse d'aval f.

Afler-crop, — catage (agr); die zweite Ernte, Nachernte; Seconde récolte f.

draft (spinn); der Nachzug; Retirage m.

gathering; die Nachlese; Glanage m., arrière-récolte, arrière-moisson f.

Alter-fermentation; die Nachgährung; Fermentation insensible f.

—growth, after-math (agr.); der Nachwuchs, die Nachmacht, das Grummet; Arrière-foin m.

—hair, remnants of hair (law.); das Nachhaar, Haar welches nach dem Abmarben des Felles sitzen blieb; Arrière-fleur f.

—hours (workmen); Extrastunden; Heures en sus f. pl.

—math, lattermath, aftergrass (agr.); das Grummet; Regain m.

—noon; der Nachmittag; Remontée f. (terme d'atelier).

—noon's work (min.); die Mittagsschicht; Travail de midi à six heures du soir.

—pannage, after-feeding (for.); die Nachhut, Nachtrift; Arrière-panage m.

—piece of the loin (butch.); das Nachstück vom Hinterviertel; Semelle f.

—season, cucumber-time, dead, slack, dull season; die stille Zeit, saure Gurkenzeit; Morte-saison f.

—sprig (agr.); der Nachtrieb, Nachschoss; Redrüge m.

—swarm (agr.); die Nachschwärme der Bienen; Second couvain, essaim m.

—time (workmen); Extrazeit; Temps en sus m.

—twist (rop.); der zweite Drall; Second tordage m.

—wale, body-side, pad; der Kuamtkessel; Corps du collier m.

—wool, second-wool; die Nachwolle, Wolle von den Seiten; Laine seconde f.

Agalocum, ahaloth, aloes wood, aquilaria, eaglewood, calambeg, calambac; das Aloeholz, Calambachholz, Paradiesholz; Bois d'aloës, d'aigle, de garo, de calambac, agaloche, calambour m. [nement de sculpture m.

Agalma; Sculpturzierrath; Oragalmatolite, figure-stone, steatite - pagodite, bildstein; der Agalmatolith, Bildstein, der chinesische Speckstein, Pagodit, Korait, Meatit; Agalmatolithe, stéatite de la Chine, pagodite, pierre à magots, à sculpteur, à sculpture ou de lard, lardite, koréite, stéatite, pagodite f., tale graphique ou glyphique m.

Agaric; der Baumschwamm; Agaric m.

—of amadou; der Schwamm-

agarik; Agaric amadouvier.

Agaric, dressed —; der zubereitete Schwamm; Agaric monde.

—, mineral —, rock-milk; die Bergmilch, Mondmilch, das Steinmark; Chaux carbonatée pulvéruente f., agaric minéral, lait de lune fossile m.

Agate; der Achat, Achatstein, Kornstein, Halbedelstein; Agate f.

—resembling alabaster; alabasterartiger Achat; Albâtre agate.

—arborescent, dendrachate; der Bauachatch, Dendriten-achat, Dendrachatch; Agate arborisée, herborisée, herbée, dendritique, dendragate, dendrachate f., quartz agate arborisée m.

—argillaceous veined —; der Schichtling; Agate jaspée argileuse. [d'agate m. pl.

—beads; Achatperlen; Coraux

—blood - coloured agate, haemagates; der Blutachat; Agate sanguine.

—, brecciated —, broken —; der Breccienachat, Trümmerachat, gehackte Achat; Agate brèche.

—burnisher, blood-stone; der Vergoldestein; Pierre à brunir, à dorer.

—will layers in concentric curvilinear bands; der Zonnenachat; Agate zonaire.

—, containing —; achathaltig; Agaté, agatifiere.

—, to convert into —; in Achat verwandeln; Agatiser, agatifier.

—, eye-shaped —; der Ophthalmit; Agate oculiforme.

—, greenish — streaked like the vanes of a feather; grünlicher Achat mit Federbart ähnlichen Streifen; Plume de paon f. [Agate figurée.

—, figurate —; der Bilderachat;

—, Iceland (Geyser) —; der Islandische Achat; Agate thermogène.

—, Iceland —, vitreous lava; Islandischer Achat, der Galmazstein; Agate d'Islande, agate noire d'Islande.

—, irised —; der Regenhogen-achat; Agate irisée.

—, jasper, jasperated —, jasper —, four jasperated —; der Jaspisachat, Pantherfell-achat; Agate jaspée, tachetée, des quatre couleurs.

—with red spots; der roth- fleckige Achat; Agate sacrée.

—, red-veined —; rothaderiger Achat, Hémachate f.

Agate, resembling —; achathalich, achatartig; Agatoide

—, ribbon —; der Bandachat; Agate rubanée, agate onyx.

—, smoky —; der Rauchachat; Agate enfumée.

—, uncoloured —; der Eia-achat; Agate non colorée.

—, variegated —; der Bunt-achat; Agate versicolore.

—ware; das Achatporzellan; Porcelaine à agate f.

—wood; Achatholz; Bois agatifié, agatisé, xylacathe m.

—work; die Achatarbeit; Agate f.

—, zoomorphite —; der Thier-achat; Agate zoomorphite.

Agava, aloë-hemp, aloë-fibre, der Aloehanf, die Agave; Chanvre des Américains, agavé m.

Agency; die Agentur; Agence f. cabinet d'affaires m.

Agenda; das Denkbuch, die Schreichtafel; Agenda m.

Agent (tr.); der Agent, Sachführer, Geschäftsführer; Agent m.

—, effective power (phys.); das Agens, die wirkende Kraft; Agent.

—, motive power (mech.); das Agens, die Bewegkraft; Agens.

—, chemical — (dye); das chemische Agens; Agent chimique.

—, colouring —; das Färbemittel; Agent de coloration.

—, discolouring —; das Entfärbemittel; Agent décolorant.

—, reducing, disoxydant — (chem.); das catoxydirende Agens; Réducteur m.

—for fusion; das Schmelzmittel; Agent de fusion.

Agger, heap, mound; der Eranschnitt, Erdhügel; Butte f.

to Agglomerate; sich klumpen, zusammen halten; S'agglomérer.

Agglomeration; die sich zusammen drängende Masse, Anhaufung, Anhaufung; Juxtaposition, agglomération, masse resserrée, accréation f.

—, das Angehäufte, Gehäufte; die zusammenhängende Masse; Verbindung durch Klumpen; das Zusammenhalten, Zusammenlaufen; Agglomérat m.

Aggregate (geol.); das Aggregat, Angehaufte, Gehäufte; Aggrégé m.

—(geogn.); das Aggregat, Aggrégé m.

—(chem.); die Anhaufung, Zusammenhaufung, der Aggregatzustand, die Anhaufung; Aggrégation f.

—body (chem.); das Aggregat

glichenartige Massen; Corps par aggregation m. pl.
 Agio (tr.); das Aufgebl, der Aufwechsel; Agio m.
 Agitator, stirrer; der Rührapparat, Rührstak; Agitateur, barboteur m.
 Aglet, aglet (flowerm.); das Kolbchen an den Mantelfaden; Pointe de pétale f.
 Agrale; der Haken; Agrafe f.
 to Agree, to do a thing by contract, by the job; in Vertrag übernehmen; Faire un forfait.
 Agreement, contract; die Uebereinkunft, das Uebereinkommen, der Contract; Marche m.
 — for building a house and delivering the keys of it by a certain time, der Hausbaucontract auf bestimmte Zeit, Marche en bloc, les clefs à la main.
 — by the job. Contract nach dem Mack; Marché à la tâche.
 — by meter; Contract mit festem Preis für jeden Meter; Marche au metre.
 Agriculon, husbandman, tiller, larmier, der Ackerbauer, Landmann, Landwirth, Agriculteur, cultivateur m.
 Agriculural, of agronomy; zum Ackerbau gehörend, landwirthschaftlich; Agronomie
 —; Ackerbau treibend, zum Landbau gehörend, Landbau ...; Cultivateur, agricole.
 — grievances, Ackerbauers-
 — hu eiden; Griels ruraux
 Agriculture, husbandry, tillage, agriculture; die Landwirthschaft, der Landbau, Feldbau, Ackerbau, die Feldbestellung; Agriculture, industrie agricole f.
 —, description of —; die Beschreibung des Ackerbaues; Agriographie f.
 Agricultrism, s Agronomy.
 Agricultrist, der Agronom, Landbaukundige, wissenschaftlich gebildete Landwirth; Agronome m.
 Agronomy, agriculturism, theory of agriculture; die Agricultrtheorie; Agronomie f.
 Agustite, emerald; der Agustit, Beryll, Amaraß, Agustite, agustine, émeraude f.
 Aid (man); die Erzader, Vene métallique f.
 Aiglets, to remove —; ent-
 uesteln, loswechseln; Désaig-
 nileter.
 Aigremore, pulverized char-

coal (tire-w.); der Kohlen-
 stanb; Aigremore, aigremort m.
 Aigret, aigrette of diamonds;
 der Diamantstrauß; Aigrette
 f., bouquet de diamants m.
 Aigrette, brush (phys.); das
 Büschel; Aigrette f.
 —, luminous — (phys.); das
 Lichtbüschel, Strahlenbüschel;
 Aigrettes lumineuses f. pl.
 —, luminous —, electric —;
 electrisches Büschel, Strahlen-
 büschel; Aigrette électrique f.
 Aigulet; der Senkel, die Nessel,
 der Nesselstift; Aiguillette f.
 Aile, s. Aisle.
 Aikénite; der Aikénit, das Na-
 delerz, Aikénite, aciculate,
 patrite f., nadelerz, himnthsul-
 fure plumbo-cuprifère m.
 Aim; das Auge, Ziel, Oeil m.
 —; die Zielscheibe; Blanc, but
 m., poncepée f.
 —, sight, guidon (gunsm.); das
 Korn, Richtkorn, Visir, der
 Abseher, die Fliege; Mue,
 visière f. point de mire, bou-
 ton m.
 to Air, expose to the air; luf-
 ten, auslasten, auswittem,
 trocknen, abröschen, der frie-
 ren Luft aussetzen, Aérer,
 mettre à l'air, éventer, sécher.
 —, dry; Papier abröschen;
 Sécher. [Escreper].
 — (dye); lüsten, auslasten;
 — (linen); lüsten; Ressuyer.
 — the green-dyed stuffs; grün-
 en; Exposer à l'air les objets
 teints en vert.
 Air; die Luft; Air, gaz m.
 — (geol.); die Luft, untere Luft-
 schicht; Air. [plousif].
 — (min); das B etter; Air (ox-
 yd, alkaline —; die alkalische
 Luft; Air alcalin.
 —, ambient —; die umgebende
 Luft, Air ambiant, froid, ex-
 terieur.
 —, atmospheric —, — of the
 atmosphere, common —; die
 atmosphärische Luft, Air at-
 mosphérique, air de l'atmos-
 phère.
 —, burning —; die brennende
 Luft, Air comburant.
 —, carbonous —; die Kohlen-
 stoffluft, Air carboné.
 —, close —; die eingeschlossene
 Luft, Air confiné.
 —, dephlogisticated —; die
 dephlogisticirte Luft, Air dé-
 phlogistique, oxygène m.
 —, description of the —; die
 Luftbeschreibung; Aérogra-
 phie f.
 —, deteriorated by the —
 (taw); luftverdorben; Surpris
 d'air.
 —, to drive the — out; die

Luft austreiben; Purger l'air
 des machines.
 Air, first or open — drying, to
 dry earthen pans (pott.); die
 Kachel halt trocken werden
 lassen, lufttrocknen; Abonir
 le carreau.
 —, expired —; die abgestorbe-
 ne Luft; Air expiré.
 —, explosive —, oxigen, oxig-
 en gas; Feuerluft, Knall-
 luft; Phlogistique, air inflam-
 mable m.
 —, foul —, carbonic acid gas;
 die fixe Luft, Kohlensäure;
 Air fixe.
 —, foul —, choke damp, die
 verdorbene, faule Luft; Air
 infect, air vicie.
 —, fulminating —; die Knall-
 luft, Air détonant, tonnant,
 gaz tonnant m.
 —, to give — to the glass-
 oven (gl. m.); dem Glasofen
 Luft geben; Démarrer le four.
 —, inspired, inhaled —; ein-
 geathmete Luft; Air inspiré.
 —, mephitic —; mephitische
 Luft, Stinkluft; Air méphi-
 tique.
 —, mid — (phys.); die mittlere
 Luftregion; Moyenne région
 de l'air f. [Air nitreux].
 —, nitrous —; die Salpeterluft;
 —, noxious, injurious —;
 schädliche Luft; Air misible.
 —, open —; freie Luft; Air
 libre.
 —, in the open —; in freier
 Luft; En plein air.
 —, vital —, oxigen; die Lebens-
 luft, das Oxygen; Air vital,
 oxygène m.
 —, balloon, aerostat balloon;
 der Luftballon, Luftball, das
 Luftschiff, der Aérost, die
 aerostatische Maschine; Aé-
 rostat m., Montgolfière f.
 —, balloonist; der Luftschif-
 fer, Luftfahrer, Aéronaute m.
 —, bed, — mattress, — cu-
 shion; die Luftmatratze, das
 Luftkissen; Matelas à air, cou-
 sin hermétique m.
 —, box; das Luftbehältniß;
 Boite à air f., réservoir d'air f.
 —, box; unterirdisches Luft-
 behältniß zur Luftleitung;
 Prison des vents f.
 —, box, compressed —; der
 Kasten mit gepresster Luft;
 Ecuse f.
 —, brick, s. Adobe.
 —, bubble, die Luftblase;
 Vent m., bulle d'air f. en pâte
 céramique
 —, cane, die Stachwindbuche;
 Canne à vent f.
 —, case of the chimney, cas-
 ing of the chimney (st eng);

der Luftmantel des Schlots; Chemise de la cheminée *f.*
Air-cask (min.): das Windfass; Tonneau à vent *m.*
 —chamber (fire-eng.): der Windraum, Windkasten, Windkessel, die Windkammer; Chopinette *f.*
 —chest (sm.): der Luftbehälter; Régulateur à air *m.*
 —cock, vent-cock; der Luftbahn; Robinet à air *m.*
 —colour, sky-colour: die Luftfarbe; Couleur de l'air *f.*
 —compartment (met.): die Windmaschine, der Windbehälter; Cave à air *f.*
 —condenser (st. eng.): der Luftverdichter; Condenseur de l'air *m.*
 —conduct of a troop (mech.): die Windröhre; Homme *m.*, sentinelle *f.* d'une trompe.
 —course (min.): der Wetterschacht, Luftschacht; Bure d'aéragé *f.*, puits d'aéragé *m.*
 —cushion, *s.* Air-bed.
 —door, door, trap-door (min.): die Wetterthüre, Bleude; Canal d'aéragé *f.*
 —drain, airing-hole, —hole; das Luftloch, der Windfang, das Zugloch, die Gebläseform; Évent, canal d'aéragé *m.*, éventouse *f.*
 —dried: lufttrocken, au der Luft getrocknet; Séché à l'air.
 —dried (pott.): wasserhart; Séché à l'air.
 —engine: der Lufttheizmaschine; Machine calorifique *f.*
 —escape; Vorrichtung zur Entfernern der Luft; Appareil pour l'échappement de l'air *m.*, purge d'air *f.*
 —exhauster, —trap (phys.): der Luftzieher, Luftfang; Ventilateur *m.*
 —flue; der Luftkanal; Tuyau à air chaud *m.*
 —funnel, vapour-channel; der Luftkanal, Zug, die Abzucht; Évent d'un fourneau de carbonisation *m.*
 —furnace, wind-f., draught-f., reverberatory *f.*; der Zugofen, Windofen, Flammofofen; Fourneau à vent, à réverbère *m.*
 —furnace, portable —; der tragbare Ofen; Fourneau portatif, volant *m.*
 —gun, wind-gun; die Windbüchse, Luftbüchse; Carabine à vent *f.*, fusil à vent, fusil pneumatique *m.*
 —gun, das Windgeschoss; Aérotone *m.*
 —holder, gasometer (chem.);

der Luftbehälter; Réservoir, tuhe à air *m.*
Air-hole; das Luftloch in einem verschlossenen Raume; Prise d'air *f.*
 —hole; das Wärmloch, die Oeffnung zum Ausströmender Hitze; Bouche de chaudière *f.*
 —hole, vent-hole, stench-trap (build.); das Zugloch, Luftloch, die Stinkröhre bei Wasserabtritten; Ventouse *f.*
 —hole (chem.): das Register, Zugloch, die Oeffnung; Register d'un fourneau *m.*
 —hole (cast.); die Abzucht; Aspirail, évent *m.*
 —hole (cast.): das Luftloch, die Blase, Gussblase; Globule *m.*
 —hole (gl. m.); das Zugloch; Bonichon *m.*
 —hole, vent-hole (locksm.); das Rauchloch; Soupirlail *m.*
 —holes (mill.); die Raumlöcher; Soupirlaux, ouvreaux *m. pl.* [Éventoir *m.*
 —hole (min.); die Luftöffnung;
 —hole (min.); der Windzug, die Wetterleitung; Conduit à vent *m.*
 —holes, cross — (cast.); die Kreuzabzucht; Events en croix, aspiraux *m. pl.*
 —holes, to make the — (pott.); Löcher machen; Percer.
 —jacket; die Luftweste, Schwimmjacke; Gilet à vessie *m.*
 — and ladder-way (min.); das Wetter- und Fahrtrumm, der kleine, runde Schacht zur Seite des Hauptschachts; Rayon *m.*
 —lamp; die Luftlampe, Lampe mit Luftzug; Lampe à courant d'air *f.*
 —level, spirit-level; die Nivellirwage, der Wasserpass mit der Luftblase; Niveau d'air *m.*
 —mattress (mach.); die Luftmatratze; Matelas d'air *m.*
 —motive engine; die Luftlocomotive; Locomotive à air *f.*
 —pipe; die Luftröhre, Saugröhre; Conduit, carneau à air *m.*, buse *f.*
 —pipe, vent-hole; das Zugrohr; Tuyau de rarefaction *m.*
 —pipe, vent-hole; das Dampfrohr im Schornstein, Zugrohr; Sifflet de cheminée *m.*
 —pipe, vent-hole of the mould; die Windpfefse, Luft-röhre; Évent d'une cloche *m.*
 —pipe (blast-f.); das Gebläse; Buse *m.*, buse *f.*
 —pipe (min.); der Luftschlauch; Gaine d'aéragé *f.*

Air-pipe, casing tube (min.); die Lufröhre, Wetterlotte; Tuyau d'aéragé *m.*
 —pipe (org.); die Lufröhre; Boîte *f.* [Piston à air *m.*
 —piston; der Luftkolben;
 —poise (phys.); die Luftwage; Aéromètre *m.*
 —pressure engine (phys.); die Lufrdruckmaschine; Machine atmosphérique *f.*
 —proofing; luftdicht machen; Rendre imperméable à l'air.
 —pump; die Luftpumpe; Machine, pompe pneumatique *f.*
 —pump; die Luftpumpe; Pompe à air, pneumatique *f.*
 —pump; die Kolbenwettermaschine, der Wetteratz; Machine pneumatique à piston.
 —pump, water-bellows, Struve's or Taylor's ventilator; der Glockenventilator, Harzer Wetteratz; Ventilateur à cloche, du Harz *m.*
 —pump, hot-water pump; die Luftpumpe, Warmwasserpumpe; Pompe aspirante, à eau chaude.
 —pump bucket; der hohle Klappenkolben; Piston creux à clapet.
 —pump connecting rod; die Luftpumpen — Bleuelange, Luftpumpenstange; Bielle de pompe à air *f.*
 —pump cover; der Luftpumpendeckel; Covercle de pompe à air *m.*
 —pump cross bar or cross head; das Luftpumpenkolbenkreuz; Té *m.*, traverse de la pompe à air *f.*
 —pump cylinder (st. eng.); der Cylinder der Luftpumpe; Chopine de la pompe à air *f.*
 —pump guide-rods; die Führungsstangen der Luftpumpe; Guides du té de la pompe à air *m. pl.*
 —pump piston ring; die Luftpumpenkolbenkrone, der Luftpumpenkolbenring; Couronne de piston de la pompe à air *f.*
 —pump piston-rod; die Luftpumpenkolbenstange; Tige de pompe à air *f.*
 —pump valve; das Luftpumpenventil; Clapet de pompe à air *m.*
 —regulator, —vessel (st. eng.); der Lufrégulator, Windkessel; Régulateur à air *m.*
 —shaft, wind-hole (min.); der Wetterschacht, Luftschacht, die Wetterlotte, Windlotte, Wetterlotte, das Dunstrohr, Puits d'aéragé,

porte-vent m., buse d'aérage f.
 Air-shaft, pit, foot-way shaft,
 climbing shaft, ladder-way
 (min.); der Tageschacht,
 Schacht, Stollenschacht, Fuhr-
 schacht; Bure, fosse aux échel-
 les f., puits de descente m.
 — shaft, intermediate —
 (min.); die Wetterstrecke;
 Voie d'aérage f.
 — sluice; die Luftschleuse;
 Sas à air m.
 — space (mech.); der Luft-
 raum; Capacité de l'air f.
 — spring (turn.); die Luftfe-
 der; Ressort atmosphérique m.
 — stove; der Luftofen, Luft-
 wärmefen; Calorifère m.
 — suction pipe, aspirator of
 the tromp (met.); die Luft-
 saugeröhre; Aspirateur de
 trompe m.
 — thermometer, atmospher-
 ical thermometer; der Luft-
 thermometer; Thermomètre
 atmosphérique m.
 — tight, — proof; luftdicht;
 Imperméable à l'air.
 — tight, hermetically; luft-
 dicht, hermetisch; Hermétique-
 ment
 — tight, wind-tight; luft-
 dicht, wiaddicht; Etanche.
 — tight cleading (st. eng.);
 die luftdichte Bekleidung;
 Chemise imperméable à l'air f.
 — tightness, impermeability;
 die Luftdichtigkeit; Im-
 perméabilité à l'air f.
 — trap, s. Air-exhauster.
 — trap, — exhauster, fanner,
 blower; der Luftfang, Luft-
 zieher, Windfang; Ventilateur
 aspirant m.
 — trap (min.); die Wetterlotte;
 Machine à ventiler f., ventila-
 teur m.
 — trough (met.); der Luftka-
 stei; Caisse à air f.
 — trunk; Vorrichtung zur
 Bringung der Luft in Ar-
 beitszimmern, Appareil pour
 l'aérage des salles m.
 — tube, blast-pipe, — pipe,
 — piping (sm.); die Luft-
 röhre, Windleitung; Porte-
 vent m. [Anacéride.
 — vacuum (phys.); luftleer;
 — valve, der Luftkanal, Event
 de fourneau m.
 — valve, atmospheric
 valve; das Luftventil; Son-
 page à air, atmosphérique f.
 — vessel, — box, — holder;
 der Luftbehälter; Réservoir
 d'air, tube à air m.
 — way, wind-way (min.);
 die Wetterstrecke; Voie d'aé-
 rage
 — way from the long walk-

ings to the shaft (min.); die
 Wetterstrecke vom Streb- zum
 Wetterschacht; Tronpae m.
 Airing, airiness; die Luftaus-
 stellung, das Lüften; Exposition
 à l'air, aération f.
 — (dye); das Lüften; Aérage m.
 — (dye, hatm.); die Lüftung,
 Event m.
 — (met.); das Frischen, Ver-
 bleien, Frischmachen; Rafrai-
 chissage, rafraichissement m.
 — (pott); das Aussetzen nach
 dem Schüren; Faire la céré-
 monie. [tage m.
 — (sham); das Auslüften; Even-
 — of the hides (tann.); das
 Lüftee der Felle; Mettage au
 vent m.
 —, ventilation; das Wetter,
 Lüften, die Einwinterung, der
 Wetterzug; Aérage des min-
 nes m.
 — holes (met.); Luftlöcher;
 Canaux d'aérage m. pl.
 — machine; die Windmaschine;
 Machine à vent f.
 — ventilator (min.); die Wetter-
 maschine, der Wettersatz;
 Machine à vent f.
 Aisle, aisle (arch.); das Seiten-
 schiff; Bas-côté m., aile f.
 — (arch.); der Flügel, das Sei-
 tenschiff, der Seitenchor, die
 Abseite; Aile collatérale f., bas-
 côté m.
 —, gallery (arch.); die Empor-
 kirche; Travée f.
 — wall, wing-wall; die Flü-
 gebauer; Mur à ailes m.
 Ailre; der Heerd; Atré m.
 Ajambe (window); französisches
 Fenster; Ajambe f.
 Ajar, split, burst; halb offen,
 gespalten, geborsten, klapfend;
 Entr' ouvert.
 to be Ajar, on a jar (door);
 klaffen, aufstehen; Bâiller.
 Ajour, al giorno (goldsm.);
 die lichte Fassung; Ajour.
 Ajutage, adjutage, tube or
 pipe for waterworks (hydr.);
 der Aufsatz, die Ansatzröhre,
 der Mundreich; Ajutage, ajut-
 toir, ajoutoir m.
 — in the shape of a mush-
 room, cap (fount); der pilz-
 artige, steinerne oder bron-
 zene Aufsatz an Springbrun-
 nen; Champignon m.
 Akerstass; der Pflugreit;
 Curoir, curon m.
 Alabandine, sulphide of
 manganese; Manganoelende;
 Alabandine f., manganöse sul-
 furé m. [bâtre m.
 Alabaster; der Alabaster; Al-
 —, antique —; antiker Ala-
 baster; Albâtre antique.
 —, calcareous —, marble car-

bonate of lime; der Mar-
 mor, Albâtre calcaire, marbre
 blanc, carbonate de chaux,
 calcite concrétionné m.
 Alabaster, grey —; grauer Ala-
 baster; Albâtre gris.
 —, gypseous —, alabastrite;
 der Alabastergyps, Gypsala-
 baster, Afteralabaster; Ala-
 bastrite m. (sulfate de chaux
 saccharoïde).
 —, oriental —; der orientali-
 sche Alabaster; Albâtre ori-
 ental.
 —, resembling —, alabastrian;
 alabasterartig; Alabastrian.
 —, spotted —; gefleckter, flecki-
 ger Alabaster, Fleckalabaster;
 Albâtre tacheté.
 —, veiny —, onyx; geaderter
 Alabaster, Aderalabaster; Al-
 bâtre veiné, onyx m., onychite f.
 —, white —; weisser Alabaster;
 Emite f.
 — glass; das Milchglas, Brin-
 glas; Verre nat, verre de Ber-
 lin, verre mêlé d'os calcinés m.
 — ware; Alabasterwaaren;
 Albâtre façonné.
 Alabastrites; Afteralabaster;
 Alabastrite f., faux albâtre m.
 Alacamite; der Alacant, Kup-
 fersand, das Kupferkochsalz;
 Alacamite f.
 Alalite; der Alalit, Diopsid;
 Alalite, pyroxène diopside, diop-
 side cristallisée et transpa-
 rente f.
 Alantine (chem.); der Alant-
 stoff, das Inulin, Alantine f.
 Alarm, waker, alarm, —
 clock, — watch; der We-
 cker, Morgenwecker, die
 Morgenlaute; Réveil, réveille-
 matin, réveil-matin m.
 — (tel.); der Alarm, Alarmap-
 parat, die Alarmvorrichtung,
 das elektromagnetische Ge-
 läute, der Wecker; Alarme f.,
 carillon m.
 — bell; die Alarmglocke, Läru-
 glocke; Cloche d'alarme f.
 — bell, tocsin; die Alarm-
 glocke, Feuertglocke, Sturm-
 glocke; Belfroi, tocsin m.
 — bell, to ring the — —;
 Sturm läuten; Bourdonner.
 — drum; die Lärlrammel;
 Tambour d'alarme m.
 — float; der rufende Schwim-
 mer; Floteur d'alarme m.
 — telegraph, bell-telegraph;
 der Glockentelegraph, Läute-
 telegraph, Weckertelegraph;
 Appareil à mouvement de trem-
 bleur m.
 Alarm watch or clock; die
 Weckuhr, Weckuhr, Montre,
 pendule à réveil f.
 — whistle, — (st. eng.); die

- Lärmpfeife*; *Alarmpfeife*; Sifflet d'alarme m.
- Alba**; *der Leuchthurm*; Fanal m.
- Albification** (chem., met.); *das Weissnachen*; die Metallbleichung; Albification f.
- Albin**, apophyllite, ichtthyophthalmite, fish-eye stone; *der Apophyllit*, *Ichthyophthalm*, *Fischaugestein*, *Albin*, *Tesselit*; *Albin m.*, albine, apophyllite, ichtthyophthalmite, tesselite, oxhaverite, mésotype épointée f.
- Albion metal**, tinned lead; *das verzunte Blei*; *Plomb étamé m.*
- Albite**, white shorl; *der Albit*, *Zuckerstein*; *Albite f.*, shorl blanc, feldspath de soude m.
- Album**, scrap-book, sketch-book; *das Album*, *Skizzenbuch*, *Staubnbuch*; *Album m.* —, photographie —; *das Photographenalbum*, *Photoalbum*; *Album photographique*.
- *græcum* (tann.); *der Hundekoth*; *Album græcum*.
- Albumen**, white of an egg, glare; *das Albumen*, *Eiweiss der Blutbilder*; *Albumen*, blanc d'œuf m.
- , caseous —; *käsiges Eiweiss*; *Albumino-caséux m.*
- , coagulated —; *coagulierter Eiweisstoff*; *Albumine coagulée f.*
- , dry or vitreous —; *trockener oder gläserner Eiweisstoff*; *Albumine sèche ou vitreuse*.
- process, albumenizing (phot.); *das Albuminverfahren*, *Albuminisiren*; *Albuminage m.*
- , vegetable —; *der Pflanzen-eiweisstoff*; *Albumine végétale*.
- Albuminate**; *das Albuminat*, *chemische Verbindung mit Eiweisstoff*, *der Blutbilder*; *Albuminate m.*
- of barium; *das Bariumalbuminat*; *Albuminate de barium*.
- of copper; *das Kupferalbuminat*; *Albuminate de cuivre*.
- of lead; *das Bleialbuminat*; *Albuminate de plomb*.
- , mercuric —; *das Mercuralbuminat*; *Albuminate de mercure*.
- of potassium; *das Potassiumalbuminat*; *Albuminate de potassium*.
- of silver; *das Silberalbuminat*; *Albuminate d'argent*.
- of zinc; *das Zinkalbuminat*; *Albuminate de zinc*.
- Albuminoid**; *der Blutbilder*; *Albuminoïde m.*
- Albumine**, albuminine, ooin; *das Albuminum*, *Ooin*; *Albumin*, ooin m.
- Albuminous**, eiweissnrtig; *Albumineux*.
- Albuminose**; *die Albuminose*; *Albuminose f.*
- Alburn**, alburnum, sapwood, sap, tender-bark; *der Splint*, *das Alburnum*; *Aubier*, *aubours*, bois de sève, lard m.
- Alcaescent** (chem.); *alkalisirend*, in laugensalzartige Gährung, Faulgährung übergehend; *Alcaescent*.
- Alcali**, fixed —, potash (anc. chem.); *Kali*, *Natron*; *Alcali fixe m.*
- Alcalimeter**; *der Kalimeter*; *Kalimètre*, *alcalimètre m.*
- Alcarraza**, — vessel; *das Alcaraza*, *Alcarazgefäß*, *der Kahlkrug*; *Alcaraza*, *alcaraza m.*
- Alchymist**; *der Alchymist* (*Goldmacher*); *Alchimiste m.*
- Alchymy**; *die Alchemie*, *Goldmacherei*; *Alchimie f.*
- Alcohol**, spirit, *der Alkohol*, *rectificirte*, *gereinigte Weingeist*, *Spiritus*, *abgezogene Geist*, *absolute Weingeist*, *Aethyl-Alkohol*, *das Aethyl-axydhydrat*; *Alcool*, *alcohol*, *esprit m.*
- , absolute, pure —; *absoluter Alkohol*; *A. absolu*.
- , amylic —; *der Amylalkohol*, *das Amyloxydhydrat*; *A. amylique*.
- , anhydrous —; *wasserfreier Alkohol*; *A. anhydre*, *déshydrogéné*.
- , beetroot —; *der Runkelrübenalkohol*; *A. de betteraves*.
- of beetroot molasses; *der Rabeusgrupalkohol*; *A. de mélasse de betterave*.
- , caprylic —; *der Caprylalkohol*; *A. caprylique*.
- of commerce; *der Handelsalkohol*; *A. du commerce*.
- , dishydrogenized —; *entwässerter Alkohol*; *Alcôhyde m.*
- of grain; *der Kornalkohol*; *A. de grains*.
- , mesitic —; *der breuzliche Holzgeist*; *A. méstique*.
- , methylic —; *der Methyloalkohol*, *das Methyloxydhydrat*; *A. méthylique*.
- , Montpellier —, beetroot-spirits (by extension); *der Montpellierbranntwein*, *Runkelrübenbranntwein*; *Eau-de-vie trois-six*. [*A. nitrique*]
- , nitric —; *der Salpetergeist*;
- Alcohol**, nitrous —; *verzaute Salpetersäure*; *A. nitreux*.
- of potatoes; *der Kartoffelalkohol*; *A. de pommes de terre*.
- , rectified —; *rectificirter Alkohol*; *Esprit ardent m.*
- of rice; *der Reizalkohol*; *A. de riz*.
- , turpentine —; *der Terpentinalkohol*; *A. térébenthiné*, *gaz liquide*, *gazogène m.*
- , wood —, pyroligneous ether, pyroxylic spirit, wood-spirit; *der Holzgeist*, *Holzspiritus*, *Halzalkohol*; *A. de bois*, *ether pyrolique*, *esprit pyroxylique*, *esprit de bois m.*
- Alcoholate**, compound of salt and alcohol; *Alkoholat*, *mit Salz verbundener Alkohol*; *Alcoolate m.*
- Alcoholic**, spirituous; *alcoholic*, *geisthaltig*, *geistig*; *Alcoolique*, *spiritueux*.
- strength; *die Alkoholstärke*; *Degré d'alcool m.*
- Alcoholization**, reduction into alcohol; *die Alkoholisierung*, *Verwandlung in Alkohol*; *Alcoolisation f.*
- to Alcoholize; *alkoholisiren*, *den Weingeist rectificiren*, *zum stärksten Weingeist hinauf lautern*; *Alcooliser*.
- ; *zum feinsten Pulver zerstossen*; *Pulvériser*.
- Alcoholometer**, *alcoholometer*, *alcoometer*; *der Alkoholometer*, *Weingeistmesser*, *die Brantweinwaage*; *das Ebulioscop*, *der Alkohometer*; *Alcoolemètre*, *alcoomètre*, *ebulioscope m.*
- , centesimal —; *der Centesimalalkoholometer*; *Alcoolemètre centesimal*.
- Alcoholometry**; *die Alkoholometrie*; *Alcoométrie f.*
- Alcove**, recess; *der Alkoven*, *Alkov*, *das Nebengemach*, *Schlafgemach*, *der Bettverschlag*; *Alcove f.*
- , pavilion; *das Lusthäuschen*, *die Laube*; *Gloriette f.*
- Aldehyde**, dishydrogenized alcohol, acetic aldehyde, hydride of acetyl; *das Aldehyd*, *der entwässerte Alkohol*, *das Acetaldehyd*, *der Acetylwasserstoff*, *Acetoxyhydrat*, *die unteracetylische Säure*, *leichter Sauerstoffäther*, *Aldehyd*, *aldehyde acétique*, *hydrure d'acétyle*, *hydrate de vinyle*, *oxyde d'aldéhyde*, *acide aldehydique m.*
- Alder**, *eller*; *das Fildernholz*, *Erlenholz*, *die Erle*, *Aune*, *aune m.*

Allder, black-berry bearing —, der Faulbaum; Anne noir m., bourdaine, bourdene, bourgene f.
 —, common —, die Weisserle, gemeine Erle; Aune blanc, vert.
 —bark; die Erlenrinde; Écorce d'aune f. [d'aune m.]
 —wood; das Erlenholz; Bois Ale (brew.); das Ale, englische Weissbier; Aile, ale m.
 —, medicated —, —gill; das Kräuterbier; Bière d'herbe f.
 —, strong —; starkes Bier; Bière forte f.
 —conner; der Bieraufseher, Bierprober; Contrôleur des brasseries m.
 —gar, —ger, vinegar; der Bieressig; Vinaigre d'aile m.
 Alembic, still retort, copper still (chem.); die Destillirblase, Abziehlase, Blase, der Helm und Kolben; Alambic m.
 —, blind —, head without rostrum; der blinde Kolben ohne Rostrum; Cbapiteau aveugle m.
 —, blue —, open on one side only; die blaue Blase nur an einem Ende offen; Alambic aveugle.
 —, cast-iron — of the contents of 250 quarts; gusseisener Blase von 250 Quart Inhalt; Alambic de décomposition.
 —for continuous distillation; die Blase mit ununterbrochener Destillation; Alambic a distillation continue.
 —, copper — of the contents of 250 quarts; kupferne Blase von 250 Quart Inhalt; Alambic à rectifier.
 —, portable rocking —; tragbarer Schaukelhelm; Alambic portatif à bascule.
 Alençon lace; Alençon Spitzen; Point d'Alençon m.
 —lace worker; die Klappelspitzenarbeiterin; Mignonneuse f.
 Aleppo calico; Baumwollenzug von Aleppo; Behy m.
 Alga; die Alge, der Tang, das Seegrass; Algue f.
 —salt; das Seegrasssalz; Sel des varechs m.
 Algamatolite, der Kournit; Pierre à lard, algamatolithe f., talc glaphite m.
 Algaretti's powder; basisches Speiseglanzchlorid; Algarothpulver, Algaroth; Poudre d'Algaroth f.
 Alhidale, alhidado, sight-vane, pinule, transom,

cross-staff, limp; die Alhidada, das Diopterlineal, Diopter, Visir; Alidada, pinule f.
 Alignement; die Schmurrichte, Linierrichte, das Abstecken nach der Schnur; Alignement m.
 Alimentary, feeding; speisend; Alimentaire.
 —pipe, feed-pipe, feeding-pipe (st. eng.); das Speiserohr, Fullrohr, Fergutungsrohr, die Speiseröhre, Wasserzuleitungsrohre; Tuyau alimentaire, d'alimentation m.
 —substance; der Nährstoff, Nahrungsstoff; Aliment, comestible m., substance alimentaire f.
 Alizari, lizari, madder of Smyrna; der Alizari, Krapp (Wurzel); Alizari, lizari m.
 Alizarine, erythrodanum; das Alizarin, der Krappfarbstoff, das Krapproth, Erythrodan; Alizarine, garancine f., erythrodraue, acide alizarine f. m.
 Alkalescency, putrefaction produced by alkalies (chem.); die Alkalisierung, der Uebergang in laugensalzartige Gährung, die Fäulung durch Alkalien, Faulgährung; Alcalescence f.
 Alkali, alkaline salt; das Alkali, Laugensalz, Aschensalz; Alkali m.
 —, caustic —; das Aetzkalki; Alkali caustique m.
 —, forming —, alkaline; laugensalzbildend, laugensalzig, laugensalzig; Alcaligène, alcalifiant, alcalin.
 —, mineral —, fossil —, natrum; das Mineralalkali, Kien, Natriumoxyd, kohlen-saure Natron; Alkali marin, minéral, alcali fixe minéral, carbonate de soude m.
 —, phlogistic talcous —; die talkeridge Blutlaug; Alkali phlogistic talcous.
 —ol lar; Theerkali; Parvoline f.
 —, vegetable —, subcarbonate of potash, potash; der Bitterstoff der Pflanzen, luftvolles Pflanzenlaugensalz, Pflanzenlaugensalz; Alkali végétal, sous-carbonate de potasse m.
 —volatile, volatile —; flüchtiges Alkali, flüchtiges Laugensalz; Alkali volatil.
 Alkalifiable, in Alkali ver-wandelbar; Alcalifiable.
 to Alkalify; alkalisiren; Alcalifier.

Alkalimeter; der Alkalimeter, Alkalimesser, die Alkaliwa-gge; Alcalimètre m.
 Alkalimetry; die Alkalimetrie; Alcalimétrie f.
 —by weight-analysis; die Gewichtsalcalimetrie; Alcalimétrie au poids.
 Alkaline, alkalions; alkalisch, laugensalzig, laugensalzig, laugenhaft-alkalisch, zu den Laugensalzen gehörig; Alcalin.
 —substance; die Laugensal-zsubstanz; Substance alcaline f.
 Alkalinity; die Alkalität, Alkalinität, laugensalzige Ei-genschaft; Alcalinité f.
 to Alkalize, alkality, alkali-zate; alkalisiren, mit Alkali sättigen, ansaugen; Alcaliser, rendre alcalin.
 Alkalizing; die Laugensalz-mischung, Mischung von Lau-gensalz und schwefelsaurer Thonerde; Brevetage m.
 Alkaloid, organic alkali, or-ganic base; das Alkaloid; Alcaloïde m.
 Alkaner; die Hausenblase, der Muadlein; Colle de poisson f.
 Alkaol (Orient); die Augenlider-schwinke; Alkaol m.
 Alkarsine; das Alkarsin, Al-kargen, Kakodyloxyd; Alcar-sine f. [Réchaud m.]
 All-blaze; das Wärmbecken;
 —over carpet palteru; das gleichmässige Teppichmuster; Dessin uniforme m.
 —wool; ganz wollen; Laine pure, tout-laine.
 Allantoate (chem.); harnhäut-chen-saures Salz, alantossau-res Salz; Allantoate m.
 Allantoic acid. Harnhautchen-saure, Allantois-, Amnios-saure; A. allantoïque m.
 lo Alloy, alloy (mint.); legiren, beschicken; Alloyer, allier.
 Allaying (arch.); die Entlast-ung, der Fenstervorsprung, der Träger, Tragstein, die Stützmauer, Brüstungsmauer; Allège f. [sel; Petite aile f.]
 Allette (arch.); der kleine Flu-Alley, der Schattengang, Baum-gang, Laubgang, Allée f.
 —(mun.); der Gang; Rue, ruelle f.
 —, blind, no thoroughfare, die Sackgasse, das Kehrwi-der; Impasse f., cul-de-sac m.
 Alligation (mun.); das Ge-menge; Alliage m.
 —, to keep within the limits of the — (mun.); sich ziem-lich genau an die Ringerung halten, der gesetzlichen Wahr-rung sehr nahe kommen; Cha-touiller le remède.

Alligation of gold; die Goldlegirung, das Goldmetall; Alliage d'or.

— of gold (mint.); die Karatirung, Goldversetzung, Probiradelnischung; Carature.f.

— of gold with copper and silver; die gemischte Karatirung; Alliage mixte d'or avec le cuivre et l'argent.

— of gold and copper; die rothe Karatirung; Alliage d'or et de cuivre.

— with nickel; die Nickellegirung; Alliage de nickel avec un autre corps.

—, rule of —; die Beschiickungs-, Versetzungs-, Vermischungsregel; Règle d'alliage.f.

Allochromism (phys.); die allmähliche Veränderung der Farben; Allochromisme m.

Allochroite; der Allochroit, Apton, Grossular; Allochroite f., grenat verdâtre ferriocalcaire m., mélanite f.

Allophan, silicious aluminium; das Allophan, kieselartige Alauerdehydrat; Allophan, silicate d'alumine hydraté m., riemannite f.

Allotment (agr., hort.); die Abtheilung; Division d'un champ.f.

Allotropic (cryst.); allotropisch; Allotropique.

Allotropy, isomerism, allotropic state; die Allotropie, der Isomerismus; Allotropie, isomérief.

10 Alloy, allay, mix one metal with another; legiren, ein Metall mit einem andern mischen; Allier, alloyer, aloyer.

—; den Zusatz nachsetzen; Mettre l'alliage.

— iron with slags (met.); dem Eisen Schlacke zusetzen; Faire prendre la nature de fer.

Alloy (mach.); das Metallgemisch; Potée f.

— (mint.); die Beschiickung; Alliage m.

— composition of metal, alloyage; der Zusatz zum Legiren, die Legirung, Vermischung; Alliage, métal m.

—, additional —; die Nachbeschiickung; Alliage d'addition.

— of aluminium; die Aluminiumverbindung; Alliage d'aluminium.

— of antimony; Antimonlegirung; Antimonure m.

— of copper and gold; das Kupferbri; Alliage de cuivre et de plomb.

Alloy of copper and lead; die Kupfer- und Goldlegirung; Chrysocalque m.

—, fusible —; die schmelzbare Mischung; Alliage fusible.

—, gold and silver —, alligation of gold and silver; die weisse Karatirung; Alliage d'or et d'argent.

— of gold and palladium; die Gold- und Palladiumlegirung; Auro-poudre m., alliage d'or et de palladium.

—, illegal — of coins; falsches Karat; Billonnage m.

— of lead and tin; die Mischung von Blei und Zinn; Basse-cette f.

— of silver and bismuth; das Bismuthsilber; Argent bismuthal m.

—, alloying, alloyage, mixture of metals; die Legirung, Vermischung, Verbindung, metallische Mischung; Alliage.

— of two, three parts, mixture of two, three metals; Metallmischung aus 2, 3 Theilen Metallen; Alliage binaire, ternaire, etc.

Alloyed, that cannot be —; unlegirbar, unvereinbar, unmischbar; Inalliable.

Alloying mixture; die Legirung der Zingießer; Alloyage m.

— tin (pott.); dem Zinne einen Beisatz geben; Aloyer.

Allowance, deduction (mint.); die Nachsicht am Münzschat, Toleranz, das Remedium; Remède m., tolerance f.

—, legal —, — in alloy (mint.); das Remedium am Korn, die Ringerung am Feingehalt; Remède de loi, d'aloi m.

—, boot; das Gutgewicht, die Zugabe; Don (fait sur le poids).

— on the weight in weaving (silk); der Gewichtsachlass; Déchet m. fation f.

— (railw.); die Vergütung; Allolexan, alloxan-hydrate, erythric acid; das Alloxan, Alloxane f.

All right, line clear (railw.); Bahn frei; La ligne est libre.

Almandite; der Almandit, das Grünsisenerz; Almandite, dufrenite f., phosphate de fer hydraté m.

Alluvia; die Alluvialerde; Terres d'alluvion f. pl.

Alluvial, alluvions (geol.); alluvial, angeschwemmt; Alluvien, alluvial.

— detritus; die Geschiebhbänke; Terrains caillouteux m. pl.

Alluvion (hydr.); die Anschwemmung; Baisier m.

—, wash, washing, diluvion, deposit; die Anspulung, Anhägerung, Anschwemmung; Relais (rivière), laisses et relais m. pl., atterrissement m.

— bank (min.); die Reie; Voie, tranchée f., bane d'alluvion m.

Alluvium; das angeschwemmte Land, Alluvium, der Anwurf, die postdiluvianischen Gebilde, die Schölung des Bernsteins; Alluvion f., terrains alluviens m. pl.

Almagra; das spanische Braunroth, persische Erde zum Färben des Tabaks; Almagra m.

Alman, finery, chafery (met.); der Knopperhammer, die Stangenisenhutte; Allemanderie, allemanderie f.

Almandine, almandine, precious, noble or oriental grenat; der Almandin, edle Granat, orientale, syrische, sorianische oder rothe Granat, Eisengranat, rothe Spinell; Almandine f., alaudine f., alaudin, grenat almandin, syrien ou oriental m.

Almery (church); der Brodschrank, die Almer; Armoire f.

Almond-burnace sweep (met.); der Gebrätzofen, Schmelzofen, Schmelzofen; Fourneau à fondre l'arce. f. d'amandes f.

— oil; das Mandelöl; Huile —, sweet — oil; susses Mandelöl; Huile d'amandes douces f.

— paste; der Mandelteig; Pâte d'amandes f.

— powder; die Mandelkleie; Son d'amandes m.

— soap or cream; die Mandelschiff; Crème d'amandes

— wood, amygdalus vulgaris; das Mandelholz; Bois d'amandier m.

Almonds, assorted, picked —; sortirte Mandeln; Amandes triées à la main f. pl.

— out of shell, sweet and bitter; Mandeln ohne Schalen, susses und bittere; Amandes cassées, douces et amères.

—, hard shelled —; hart-schalige Mandeln; Amandes en coques dures.

—, middling fine soft shelled —; mittelfeine Krachmandeln; Amandes en coques tendres à la dame

—, soft shelled —; Krachmandeln; Amandes en coques tendres

— in sorts, sortes; Mandeln in Sorten; Amandes en sortes

—, superfine, Jordan soft shelled —; superfine Krach-

mandeln; Amandes en coques tendres à la Princesse.
 Alnight; das Nachtlcht; Veileuse f.
 Aloes-wood, ahaloth, agallo-cum; das Aloeholz, Calam-bacholz, Paradiesholz; Aloës, calambouc, agalloche m.
 Along-shore-owner (tr.); der Küstenfahrtheider; Armateur de cabotage m.
 Alpaco; das Pukoshaar; Poil d'Alpage, alpage m.
 —figured ribbet (weav.); der Alpako-Thibet; Alpacos, Alpapas m.
 Alpaga, alpaco; die Alpaga, Alpagnawolle, peruanische Kamelziegenwolle, peruanische Walle, das Alpako, Puko, Pukoshaar; Alpaca, alpaga, alpague, alpague f.
 —fabric, der Alpagastoff; Alpaca m.
 Alphabet (typ.); die Abcezahl, das Alphabet; Alphabet m.
 —by dots and lines (tel.); Steinhilfs Alphabet; Alphabet de Steinhilf m.
 Alphonsin (surgery); der Kugelzieher, die Kugelzange; Alphonsin, alfonsin, alfontin m.
 Alquilum, galeus, black-lead, lead-glauc, plum-bago, potter's ore; das Haffnererz, Glasurerz, der Bleiglanz, Bleischurz; Alquilum, sulfure de plomb m., galène f.
 Alsebon; das Sresalz; Sel marin m.
 Altaile; der Altalt, das Tel-lurblei; Altalte f., plomb tellur m.
 Altar (arch.); der Altar; Autel d'une église m.
 —, great or high —, der Hoch-altar; Maître-autel m.
 —piece, —screw, reredos, lardos, dossel; das Altar-blatt, Altarbild, die Altar-wand, der Altarstock, Altar-rücken, Altarbildschirm, Altarschrein; Tableau de re-table, retable, arrière-dos m.
 Alla-viola; die Bratsche, Doppelgeige; Alto, violon de haute-contre m.
 to Alter the size of panes of glass by cutting; anders zuschneiden; Retailer.
 Alterant (dye); das Alteratin; Altératif m.
 Alteration (chem.); das Alt-schen; Altération f., déperissement m.
 —, decoloration, fading (dye); der Abschuss; Altération, décoloration f.
 —(phot.); die photographische Veränderung; Altération f.

Altering tints (flowerm.); die Färbung ändern; Tourner la couleur.
 Altern angles; Wechselwin-kel; Angles alternes m. pl.
 Alternate (arch.); wechsrlständig; Alternant.
 —motion (mech.); die hin- und hergehende Bewegung, die Bewegung vor- und rückwärts; Mouvement alternatif m.
 —rectilinear motion (mech.); die geradlinig hin- und hergehende Bewegung; Mouvement alternatif rectiligne.
 to Alternate the spokes, sel the spokes off and on; die Speichen versetzen; Empater les vais alternativement.
 —stitches and petals; wech-selweise Blumenblätter und Stiche stecken; Contrarier.
 Alternately by the length and width; nach der Länge und Breite; En bontisse et en parement.
 Alternateness, alternacy; das Um- oder Abwechseln; Alternat m.
 Alternating, reciprocating; wechselweise; Alternatif.
 —(min.); wechselnd; Alternant.
 Alternation (geol.); das Abwechseln; Alternance f.
 Altheine; das Altheim; Althéine f.
 Allimeter, allimeter, astro-labe, Jacob's staff, label; der Höhenmesser, Jacobsstab, das Astrolab, Scheibeninstru-ment; Altimètre, astrolabe m.
 —, a kind of theodolite, astrolabe (surv.); der Grad-messer, Höhenmesser, Jacobs-stab; Balestrille f.
 Allincar; kunstliches Salz zum Scheiden des Minerals; Sel factier pour séparer le minéral.
 Altitude of the eye (opt.); die Augenhöhe; Hauteur ou les objets paraissent à l'oeil.
 —of the pole; die Polhöhe; Elevation du pôle f.
 Alto rilievo, in full relief; hochrelief, rund; En ronde-hosse.
 Aludel, earthen subliming pot (chem.); das Sublimirge-fass, der Sublimirtopf; Aludel; Aludel, sublimatoire m.
 to Alumn, steep in alumn; aluunen, in Alumnwasser stee-len, mit Alumnwasser beizen; Alumer une étoffe.
 —the silk (dye); sich beizen lassen; Alumer.
 Alum, alumen; der Alaun; Alun, sulfate alcalin d'alu-mine m.

Alum, artificial, factitious, English —; der künstliche Alaun; A. artificiel, factice.
 —, basic —; basischer Alaun; A. basique.
 —, burnt or calcined —; der gebrannte Alaun; A. brûlé, calciné.
 —, capillary —, stone-alum; das Federweiss; A. capillaire.
 —, chronic —; der Chron-alun; A. de chrôme.
 —obtained from clay, sul-phuric acid and sulphuric alkalis; der Fabrikalaun, A. de fabrique, a. de toutes pièces.
 —of commerce; gewöhnlicher Alaun; Aluns du commerce m. pl.
 —, containing —, aluminous, alu-my; alunnhaltig, alunnartig; Alunens, aluminens, alunifère.
 —, containing pure —; alunn-haltig; Alunnaire.
 —, cubic —, in cubes; der Würfelalaun, kubische Alaun; A. cubique, en cubes.
 —, feather —, plume, plu-mose —, alumen scissile, —plumoseum, normal, neu-tral sulphate of alumi-num, aluminogen, hair salt, halotrichite; der Feder-alun, das Federweiss, Haarsalz, Federsalz; A. de plu-me, scissile, sel halotric, sul-fate de fer et d'alumine m.
 —, ferruginous —; der Eisen-alun, das schwefelsaure Eisenoxyd; A. ferrugineux.
 —, flowers of —, slam; Alun-blumen, Alunmehl; Fleurs d'alun f. pl.
 —, impure — from the sett-ling-cistern; der feine schmutzige Alaun aus dem Reinigungskasten; Crabe f.
 —, natural —, native, potash —, sulphate of alumina and potash; der natürlich vor-kommende Alaun, Kottalaun, gediegene Alaun, die schwe-felsaure Thonerde; A. a base de potasse, sulfate aluminopotassique m., alumine sulfatee alcaline f.
 —, octahedral —; der oktae-drische Alaun; A. octaédrique.
 —, plume —; der Schwefel-alun; A. catin.
 —, powdered —, —powder; das Alunmehl; Alun en poudre, fleur d'alun.
 —, precipitate of crystallized —; das Alunmehls; Précipité d'alun cristallisé m.
 —, pure, crystallized —, nat-ural or native —, potash —, sulphate of alumine and

potash: *gediegener Alaun*, natürlich vorkommender *Alaun*, *Kali-Alaun*, schwefelsaures Thonerde-Kali; A. natif ou vierge, a. naturel, sulfate d'alumine et de potasse m.

Alum, fine refined —; *raffinirter Alaun*; A. fin.

— residue of —; *die Alaunmutterlauge*; Résidu de l'alun m.

— rock —, *roche* —; *der Alaun von Rocca, Bergalaun, künstliche, feine Alaun, Steinalaun, Felsalaun, aus dem Alaunstein gewonnener Alaun*; A. de roche.

— uncoloured rock —, *ice* —; *der Eisalaun*; A. de roche non coloré, de glace.

— roman —; *der römische Alaun*; A. de glace, a. de Rome.

—, saturated —; $\frac{1}{3}$ *schwefelsaure Thonerde + schwefelsaures Kali*; A. saturé de sa terre.

—, steeping in — (dye); *das Alaunen*; Aluange m.

—, sugar —; *der Zuckeralaun, Alaunzucker*; A. de sucre, sucré, saccharin.

— boiler; *der Alaunkessel*; Chaudron à l'alun m.

— boiling; *das Alaunsieden*; Préparation de l'alun f.

— cake; *der Alaunkuchen*; Gâteau d'alun m.

— curd; *alaunhaltiges Eiweiß*; Blanc d'oeuf aluminé m.

— earth; *die Alaunerde*; Terre alumineuse f.

— flour, refined — —; *der Alaunläuter*; Farine d'alun affinée f.

— flour, obtaining — —; *das Mehlnachen*; Brevetage m.

— leather; *alaungetes Leder*; Cuir passé en alun m.

— maker, — boiler; *der Alaunbereiter, Alaunsieder*; Alunier m.

— making, preparing —; *die Alaunbereitung, Alaunhitung*; Alunation f.

— mine, — pit, — quarry; *die Alaungrube, das Alaunbergwerk, der Alaunbruch*; Alunière, aluminère, mine d'alun f. [Mordant d'alun m.]

— mordant; *die Alaunbeize*;

— ore, — stone; *das Alaunerz, die Alaunmutter*; Minéral m., mine f. d'alun.

— ore without visible laminae; *die Alaunschiefererze ohne scheinbare Schichtung*, sehr ergebige Alaunschiefererze; Bliès f. pl.

— slate, aluminous slate; *der Kolmschiefer, Alaun-*

schiefer; Schiste alumineux, aluifère m.

Alum-slate, diamond, gentle slate; *der Alaunschiefer*; Ardoise alumineuse f.

— slate overburnt in torrefying; *übrerröstetes Alaunschiefererz*; Cendres passées f. pl.

— stone, volcanic —; *Alaunstein*; Lave aluifère, pierre d'alun, pierre acide, aluminite aluminieuse de la Tolva f., alun volcanique m.

— water; *das Kuttelwasser*; Eau d'alun pour lustrer le papier f. [alumineuse f.]

— well; *die Alaunquelle*; Source

— works, — house; *die Alaunhitte, Alaunsiederei, das Alaunwerk*; Alunerie, alunnière f.

Alumed; *alaungar*; Passé en alun.

Alumina, alumine, pure clay, argil, sesquioxide of aluminum; *das Aluminorzyd, Aluminumoxyd, die Alaunerde, Thonerde, erdige Afterkohle, reiner Thon*; Alumine f., alumina, oxyde d'aluminium m., argile pure f.

—, acetate of —; *essigsäure Thonerde*; Acétate d'alumine m.

—, carbonate of —; *kohlensäure Thonerde*; Carbonate d'alumine m.

—, gelatinous —; *das Gallertaluminorzyd*; Alumine gélatineuse.

—, muriatic —; *salzsaure Alaunerde*; Alun marin, muriate d'alumine m.

—, silicate of —; *kieselsäure Thonerde*; Silicate d'alumine m.

—, spongy —; *das Schwammaluminorzyd*; Alumine spongieuse.

—, sulphate of —; *schwefelsäure Thonerde*; Sulfate d'alumine m.

—, tannate of —; *gerbsäure Thonerde*; Tannate d'alumine m.

—, tartrate of —; *weinsteinsäure Thonerde*; Tartrate d'alumine m.

—, ulmate of —; *huminsäure Thonerde*; Ulmate d'alumine m.

Aluminate; *das Aluminat, alounsäure Salz, die chemische Verbindung mit Thonerde*; Aluminate m.

— of copper; *das Thonerdekniferorzyd*; A. de cuivre.

— of glucine; *das Aluminiumorzyd-Berylliumorzyd, Beryllaluminat, die Thonerde-*

Beryllerde, der Cymophan, Chrysoberyll; A. de glucine m., cymophane, chrysolithe orientale, chrysopale f., chrysobéryl m.

Aluminate of lead; *thonsaures Bleiorzyd*; A. de plomb.

— of magnesia; *das Aluminumoxyd-Magnesiumoxyd, Magnesiaaluminat, die Thonerde-Magnesia, der Magnesia-Spinell*; A. de magnésie m., alumine magnésique, ceylanite, candite f., rubis spinelle, pléonaste m.

— of potash; *das Thonerde-Kali, thonsaure Kali*; A. de potasse.

— of soda; *die thonsaure Soda*; A. de soude.

— of zinc; *das Aluminiumoxyd-Zinkoxyd, Zinkaluminat, Thonerde-Zinkoxyd, der Gahnit, Automolith*; A. de zinc, spinelle zincifère m., gahnite automalite f.

Aluming, steeping in alum; *das Alaunen, die Alaunung, das Sieden im Alaunwasser*; Alunage m.

Aluminiferous; *thonerdehaltig*; Aluminifère.

Aluminate, alunite; *der Aluminat, die Hallische Thonerde*; Aluminite, alunite, pierre d'alun f., sous-sulfate d'alumine m., collérite f. (Websterite).

Aluminium; *das Aluminium, Alaunerde - Hydrat - Metall, Alumin, Alaunerdemetall, Alumin, Metall der Thonerde*; Aluminium m.

to Aluminize; *mit Alaun schwängern*; Aluminer.

Aluminous amber; *der Bernsteinalaun, die bernsteinsäure Thonerde*; Succinate d'alumine m.

— flux; *thonerdiger Fluss*;

— lie; *Alaunlauge*; Lessive d'alun f. [dant d'alun m.]

— mordants; *Alaunbeize*, Mordant f.

— pit-coal; *die alaunhaltige Braunkohle*; Houille aluminieuse f.

— pyrites; *der Alaunkies*; Pyrite sulfurée commune f.

— soap, soap-earth; *die Thonerseife*; Savon d'alumine m.

Alumish; *mit Alaun geschwängert*; Aluminé.

Alumo-calcite; *der Alumo-calcit, das Sonneneckmalz*; Alumo-calcite m.

Alutaceous; *gerbebraun*; Binn Alutation; *das Gerben, die Gerberri, Tannerie* f.

Alveary; *der Bieneastock, Bieneukorb*; Ruche f.

- Alveolar ore; *das Bienenerz*; Mineral cellulaire, alvéolaire m.
- Alveolated, cellular, quilled; *zellenförmig*; Alvéolé, rucbé, à caillbotis.
- Alvens (hydr); *der Flussskunal*; Canal d'une rivière m.
- Amadou, german tinder, spunk, amadon, black match, pyrotechnical sponge; *der Zanderschwamm*, Feuerschwamm, Holzzunder; Amadon m.
- Amalgam, amalgama; *das Amalgam*, Amalgama; *der Quicksilver*, die Verquickung, das Quickwerk, Quicksilber, Amalgam m.
- of antimony; *das Antimonium-Amalgam*; A. antimonial, d'antimoine.
- of bismuth; *das Bismutha.*, Wismutha.; A. bismuthique, de bismuth.
- of copper; *Kupferu.*; A. cuivrique, de cuivre.
- for dental surgery, stopping; *das Zahna.*; A. des dentistes. [A. électrique.
- , electric —; *elektrisches A.*
- of gold; *Golda.*; A. aurique.
- of iron, alloy of iron; *das Eisena.*, Eisengemisch, die Eisenlegirung; A., alliage de fer m. [de plomb.
- of lead; *das Bleigum.*
- of mercury; *die Quicksilverlegirung*, das A., Hydrargyre m.
- of palladium; *das Palladiuma.*; Palladure m.
- of platinum; *das Platina.*; A. platinique, de platine.
- for copper silvering; *das Brennsilber*; Mélange métallique pour argent sur cuivre m.
- of silver; *das Silbera.*, natürliche A.; A. d'argent, argentine, a natif ou naturel, argent amalgame, mercure argente m.
- of sulphur and silver, matt; *das Plachmhl*, der Stein, das Loch, Lech, Matte f.
- of tin; *das Zinna.*; A. stanique, d'étain.
- to remove the —; *abquicken*; Séparer d'avec l'a.
- of zinc; *das Zinka.*; A. zinique, de zinc.
- gilding; *angeschüttelte*, verwendete Vergoldung, Dorare au saut f. [sodium.
- sodium; *das Nodiuma.*; A. de — works; *die Amalgambütte*; Atelier d'amalgamation m.
- Amalgamable; amalgamierbar; Qui peut s'amalgamer.
- to Amalgamate, amalgame; *versetzen*, mit Quecksilber legieren, amalgamiren, verquickern, anquicken, mit Quecksilber vereinigen; Amalgamer.
- Amalgamating-mill (met.); *die Quickmühle*; Moulin à amalgamer m.
- skin (met.); *der Quicksack*, Quicksbentel; Chanois m.
- luh, amalgamation-barrel; *das Anquichfass*, Tonneau d'amalgam m.
- Amalgamation (chem.); *das Amalgamiren*, der Amalgamierungsprozess, die Amalgamirung, Verquickung, Reinigung des Metalls mittels Quecksilber; Amalgamation f.
- , residue of —; *die Rückstände*, das Waschbottich-amalgam; Vidanges d'amalgamation f. pl.
- Amalgamator; *die Amalgamirmaschine*, Quicksilbermaschine, Machine à amalgamer f.
- Amaniline, mushroom poison; *das Amanitin*; Amanitine f.
- Amausa; *die Schmelzglasstücke*; Moreaux de verre pour émail m. pl.
- Amaranth; *das Amaranthholz*, Infftholz; Bois d'amaranth m.
- of murexide (dye); *das Murexideamaranth*; Amarante de murexide.
- coloured; *amaranthfarbig*, fuchschwanzfarbig; Amarante.
- Amarine, benzoline; *das Anurin*, Benzolin, Amarine f., hydure d'azobenzoline m.
- Amausite, compact felspar; *der Amausit*, dichte Feldspath; Amausite, amauzite, amantite f.
- Amazon stone; *der Amazonenstein*; Feldspath vert céladon m.
- Amber, —gris, —grease, —greese; *der Amber*, die Ambra, der graue Amber, das Karabe; Ambre, ambre gris m.
- , aluminous —; *der Bernsteinlaun*; Succinate d'alumine m.
- , black —; *die Fuchsambr*, der Matrosenumber; A. noir m.
- , containing —; *bersteinhaltig*; Succinique.
- of the fourth quality; *der Schlug*; A. de la quatrième espèce. [stein; A. gris.
- , grey —; *der graue Bernstein*.
- , liquid —, ambar, liquid storax; *flüssige Ambra*, flüssiger Stora; Ambre liquide m.
- Amber, milk-white —; *der Kunst*; Succin d'un blanc de lait.
- , mineral —; *der Meerbernstein*, vom Meer anschwemmte Bernstein, die Bernstein-erde; Mineral d'ambre m.
- , white —; *die Vogelambra*; A. blanc.
- , yellow —; *der Bernstein*, Agtstein, die Ambra, gelbes Erdharz; A. jaune, succin, carabé.
- beads; *Bernsteinkorallen*; Coraux d'ambre m. pl.
- canphure; *Bernsteinkamphor*; A. succiné.
- gris salt; *das Ambersalz*; Sel d'ambre gris m.
- oil; *das Bernsteinöl*; Huile de succin f.
- power (chem., phys.); *die Amberkraft*; Ambrité f.
- tree wood; *das Amberholz*; Bois ambré m.
- turner; *der Bernsteindreher*; Tourneur en ambre m.
- varnish; *der Bernsteinfirnis*; Vernis au succin m.
- Ambient (phys.); *umgehend*; Ambient. [biant m.
- air; *der Dunstkreis*; Air ambig.
- Ambign; *Mahlzeit bei der alle Gerichte zugleich aufgetragen werden*; Ambigu m.
- Ambility, (glass) that has lost its transparency; *taub*, fleckig, alznorich, klumperig; Ambité, ambiteux.
- Ambitus, enclosure; *das Gehäuse*, die Einfriedigung, Encinte f.
- Amblygonite; *der Amblygonit*; Amblygonite f., Bio-phosphate d'alumine, de lithine et de soude m.
- Amblygonal (cryst.); *amblygon*; Amblygone, à angle obtus.
- Ambo, gallery of a church, choir, quire; *die Empore*, Emporkirche, Gallerie, das Xinghor, Lesepult, die Kanzel; Ambon, jubé m.
- Amboyna wood; *das Amboinamaserholz*; Bois d'Amboina m. [Ambréte m.
- Ambreale; *ambersaures Salz*; Ambrein (chem.); *das Ambrein*; Ambreine f.
- Amelioration (chem.); *die Erderdung*, Verfeinerung, Läuterung; Amélioration f.
- Amendment; *der Dünger*; Engrais m.
- Amenia; *ein brechender, klingender, dichter, französischer Kalkstein*; Facelite calcareuse f.
- Amercement (min.); *die Busse*, Geldbusse; Amende f.

Amethyst; der Amethyst, violette Achat; Amethyste quartz hyalin violet m., pierre d'évêque f.

—, capillary —; der Haar-amethyst; Amethyste capillaire.

—, false —; falscher Amethyst; Amethyste fausse f., Quorure violette de chaux m.

—, oriental —; orientalischer Amethyst; Amethyste orientale f., corindon hyalin violet m.

Amianth, glassy —, plumbe-
alum, common asbestos;
der Glasamianth; Épidote
rayonnant vitreux, asbeste non
mür m. [Amiantacé.

— shaped: amianthartig;
Amianthoid; der Amianthoid,
Byssolith, die Steinbluthe;
Amianthoid f., épidote bis-
solithe bacillaire m., pierre
miroitante, rayonnante f.

Amianthus, asbestos, asbes-
tos, amianth, earth-flax,
mountain-flax; der Asbest,
Bergflachs, lebendige Flachs,
Aminth, Steinflachs, die
Amianthblüthe, der Erdflachs,
Bergstein, die Bergwolle;
lin fossile, incombustible, an-
tante, asbeste flexible m., fi-
lasse de montagne, amphi-
bole f.

Amiantine wood, asbest, as-
bestos; das Asbestholz; As-
beste ligneux m.

Amide (chem.); das Amid;
Amide m.

—, phenic —, phenamide; das
Phenamid; Amide phéni-
que m.

Amidine; das Amidin, Ami-
dine; Amidine, amidone f.

Amidochloride of mercury,
white precipitate of mer-
cury; das, der weisse Präci-
pitat; Chloramidure de mer-
cure, précipité blanc m.

Ameline (chem.); das Am-
melin; Ameline f.

Ammonic salts; ammonische
Salze; Sels ammoniques m. pl.

Ammoniac (chem.); das Am-
molin; Ammoniac f.

Ammonia, volatile alkali, al-
kaline air, ammoniacal
gas; das Ammoniak, Ammonia-
kagaz, flüchtige Alkali oder
Laugensalz, die alkalische
Luft, der Amidwasserstoff,
Salmiakgeist; Ammoniacque f.
alcali volatil, gaz ammoniac,
air alcalin, azobure d'hydrogène,
hydramide, amidide d'hydro-
gène m.

—, die Hydrazotsäure; Gaz hy-
drogène azoté, nitre d'hydro-
gène ammoniacque m.

Ammonia, arseniate of —;
arseniksaures Ammonium-
oxyd, aurate of —; goldsaures
Ammonium; Aurate d'a. m.

—, bicarbonate of —; zwei-
fach kohlensaures A.; Bicar-
bonate d'a. m.

—, carbonate of —; kohlen-
saures, neutrales A.; Carbo-
nate d'a. m.

—, compound —; zusamen-
gesetzte Ammoniake; Ammonia-
ques composées f. pl.

—, containing —; ammoniak-
haltig; Ammoniacé.

—, ferrocyanate of —; eisen-
blaues A.; Ferrocyanate d'a. m.

— gas, volatile alkali in a
gaseous state; Ammoniakgas,
alkalische Luft; Gaz ammo-
niacque m.

—, gum —; Ammoniakgummi;
Gomme ammoniacque f.

—, hydrochlorate, muriate
of —; hydrochlorsaures, salz-
saures A., Salmiak; Hydro-
chlorate, muriate d'a. m.

—, hydrosulphuret of —,
bisulphohydride of —;
hydrothionsaures A.; Hydro-
sulfure d'a. m.

—, liquid —, caustic —, spirits
of hartshorn; Ammoniakflus-
sigkeit; A. liquide.

—, molybdate of —; molyb-
dänsaures A.; Molybdate d'a. m.

—, muriate of —, sal-ammo-
niac, hydrochlorate of —,
chlorhydrite of ammo-
nium; der Salmiakbeschlag,
Salmiakgeist, der Salmiakblu-
men; Efflorescence f., esprit
m., fleurs f. pl., de sel a.

—, nitrate of —; salpetersau-
res A.; Nitrate d'a. m.

—, oxalate of —; sauerkle-
saures A.; Oxalate d'a. m.

—, sesquicarbonate of —; an-
derthalb kohlensaures A.; Ses-
quicarbonate d'a. m.

—, succinate of —; bernstein-
saures A.; Succinate d'a. m.

—, sulphate of —, secret sal-
ammoniac, vitriolated am-
moniac; das schwefelsaure
A.; Sulfate d'a.

—, sulphite of —; schweflig-
saures A.; Sulfite d'a. f.

—, tungstate of —; wolfram-
saures A.; Tungsténate d'a. m.
—, trough (gaz m.); der Am-
moniaktrög; Cuve à ligueur
ammoniacale f., barillet m.

Ammoniac; ammoniakalisch;
Ammoniac. [que f.

—, das Ammoniak; Ammonia-
alum, sulphate of alumina
and —; der Ammoniakalan,
schwefelsaure Thonerdeam-

moniak; Alun ammoniacal, a
base d'ammoniaque e, sulfate alu-
minico-ammonique m.

Ammoniac copper; der Kup-
feroxydammoniak; Cuivre am-
moniacal.

— gas; das laugenartige Gaz;
Gaz ammoniacal m.

— oxide of silver; das Am-
moniak Silberoxyd; Oxyde d'ar-
gent ammoniacal m.

— salt, ammonium-salt; das
Ammoniaksalz; Sel ammo-
niac m.

— soap; die Ammoniakseife;
Savon ammoniacal m.

Ammoniacal; ammoniakhaltig,
ammoniakalisch; Ammoniacal,
ammoniacé, ammoniac.

Ammonic, ammonia-like;
ammoniakähnlich; Ammonique.

Ammonio-citrate of iron;
das citronsäure Eisenoxydul-
ammoniak; Ammonio-citrate
de fer m.

— muriatic copper; das Kup-
ferchlorid ammonium; Cuivre
ammonio-muriatique m.

— nitrate of silver; das sal-
petersäure Silberoxyd ammo-
nium; Ammonio-nitrate d'ar-
gent m.

Ammonite, ammoniuret; das
Ammonit, Ammonit; Ammo-
nite f., ammoniure m.

Ammonites, ammites; Zu-
sammensetzung des Ammo-
niuns mit metallischen Kalien
oder Halbsauren; Ammoniure
m., ammonite f.

Ammonium; das Ammonium;
Ammonium m.

Ammoniuret of liquid cop-
per; die flüchtige Kupfer-
tinktur; Ammoniure de cuivre
liquide m.

Ammoniurets; die Ammonia-
uren; Ammoniures m. pl.

Amorphous; gestaltlos, amorph,
unregelmässig; Amorphe.

— grey cobalt, grey cobalt-
ore; die Kobaltgranen, der
Werkenkobalt; Cobalt gris
amorphe m.

— hyaline quartz; der Sin-
terquarz; Quartz hyalin
amorphe m.

Amount of the settling, ex-
cess of the height (civ. eng.);
das Saßmass, Tassement, ex-
cédant de hauteur m.

Amousses pl.; die faßchen
Edelsteine, Glasstücke; Caux
bijoux m. pl., pierres fausses
f. pl., happelourde f.

Amphibol, phamacitis, can-
nel coal, candle coal; mine-
earth; die Bergpecherde, der
Bergstein, die Bergharz, Am-
phibol, terre amphibol, pierre

noire, craie noire *f.*, crayon noir des charpentiers *m.*
Amphibole, hornblende, tremolite; der Amphibol, die Hornblende, der Anthophyllit, Tremolit; Amphibole *m.*, tremolite, hornblende, anthophyllit *f.*
Amphibolegneiss; der Hornblendeigneiss; Gneiss amphibolique *m.*
 —, micaceous —; der Glimmer-amphibolit; Amphibolite micacée.
Amphibolus, lamellar —; die Schorblende, der Schorlspath; Amphibole lamellaire *m.*
Amphibodies or substances forming both acids and bases *pl.* (chem.), die Amphigenstoffe, Amphogenstoffe, Amphide, doppelartigen Stoffe; Corps amphigènes *m. pl.*
Amphihexardal (cryst.) ; zweisechseckig, der Doppelwurfel; Amphihexaedre.
Amphiprostylos (temple); der Tempel mit Vorhallen auf beiden Gehäulen; Temple amphiprostyle *m.*
Amphitheatre, lecture-room; das Amphitheater, die halbrunde Schaulöhne, Raulhöhle; Amphithéâtre *m.*
Amplification (opt.); die Vergrößerung; Amplification *f.*
Amplitude, die Weite, Grösse, Amplitude *f.*
 —, range; die Weisweite, Schussweite; Amplitude du jet, portée d'un projectile *f.*
 — of aberration; die Grösse der Abweichung; Amplitude d'aberration
 —, magnetical —; die magnetische Weite, Messung der Compassrose; Amplitude magnétique.
 —, arc of oscillation; der Schwingungsbogen; Amplitude *f.*, arc *m.*, d'oscillation.
 — of swell; die Manuvrite; Amplitude de remous.
 — compass, der Perlecompass; Compass animal, a variation *m.*
Amputa; die Amput, Amputée *f.*
Amygda; das Amygdalin; Amygdaline *f.*
Amygdalite; der Amygdalit, Mandelstein, Amygdalite, amygdalide *f.*
Amylaceous, resembling or appearing testaceous; starkemehlartig, von Starke; Amyacé.
Amyle; das Amygl; Amyle *m.*
Amylen; der Amylen, Ethen, Paramylen; Amylene, paramylen, metamylen *m.*
Amyline, amidine, amy-

line, das Amidin; Amylofine, amidine *f.*
Amyloxyde, hydrated —; das Kartoffelgeschöl; Amyloxyde hydraté *m.*
Amylum, starch, fecula; die Starke, das Starkmehl, Satz-mehl, Amilon; Amydon *m.*, fécule, matière amyacée *f.*
Anacamptic, reflecting, reflected, catoptric (phys.); anacamptisch, zurückwerfend, zurückprallend; Anacamptique.
Anacamptics; die Lehre der Zurückwerfung des Lichtes; Théorie de la réfraction de la lumière *f.*
Anaclastic, refracting (phys.); anaclastisch, brechend; Anaclastique.
Anaclasses, dioptrics; die Strahlenbrechungskunde; Anaclastique *f.*
Anagmit, chrome-ochre; der Chromocker, Anagmit; Anagmit, grauwaacke à gros grains *f.*
Anaglyph; die gestochene oder getriebene Verzerrung; Ornement gravé, bosselé ou ciselé *m.*
Analcime; hyacintidischer Schaumspath, der Analcim; Analcime, silicate hydraté d'alumine et de soude *m.*
Analogous (chem.); analog; Analogique.
Analogue (arch.); die Analogie; lo Analyse, dissolve, resolve, separate (chem.); analysiren, spalten, zergliedern, zerlegen, auflösen; Analyser, résoudre, réduire, dissoudre, décomposer, désorganiser.
 — by catalysis (chem.); katalytisch, katalytischer Weise, durch Berührung zersetzen; Catalyser.
Analysis (chem.); die Analyse, Zerlegung, Schiedung, Zergliederung, Auflösung; Analyse *f.*
 — olair; die Luftanalyse; Analyse de l'air.
 —, chemical —; die chemische Analyse; Analyse chimique
 — by dry process or way; die Analyse auf trockenem Wege; Analyse par voie sèche.
 —, elementary organic —; die organische Elementaranalyse; Analyse organique élémentaire
 —, immediate organic —; die organische Scheidungsanalyse; Analyse organique immédiate.
 —, inorganic —; die anorganische Analyse; Analyse inorganique.
 —, organic —; die organische Analyse, Analyse organique.

Analysis, qualitative —; die qualitative Analyse, gehalt-mässige Zersetzung; Analyse qualitative.
 —, quantitative —; die quantitative Analyse, Gewichtsbestimmung; Dosage *m.*
 —, to make a quantitative —; quantitativ bestimmen, abwägen; Doser.
 —, spectral —; die Spectralanalyse; Analyse spectrale.
 —, by steam (dist); die Dampf-analyse; Analyse à la vapeur.
 —, ultimate, elementary —; die Elementaranalyse; Analyse élémentaire, ultime.
 —, volumetric, quantitative —; die quantitative Analyse, Massanalyse, die volumetrische Analyse, volumetrische Titrimethode; Analyse quantitative par les liquides titrés, a. volumétrique.
 — of water; die Wassermanalyse; Analyse de l'eau.
 — by wet process; die Analyse auf nassem Wege; Analyse par voie humide.
Anamorphosis (phys); die Anamorphose, Verwandlung der Gestalt, Verzeichnung, das künstliche Zerrbild, Feingemalde, die Anilingsbild; Anamorphose *f.*
Anamorphous (phys); anamorphisch; Anamorphique, a noyau renversé.
Anastatic impression, printing; der anastatische Druck; Impression anastatique *f.*
Anatase, titanite, octahedrite, octahedrite; der Anatase, rechtwinklige Schot; Anatase *f.*, oxyde de titane *m.*, octahédrite *f.*
Anatron, glass-gall, sandr-vir (gl. m.); die Glasgalle, das Glassehmalz, der Glasseh-schaum, Glaskalk; Anatre, gaisse de verre, tandroie *f.*
Anchor; der Anker, Ancre *f.*
 —, der Schmaltenhaken; Chape *f.*
 —, truss-rod, the iron, stay (build); der Verschieber, das Zugseil, der Ankerholzen, Querholzen, Zugholzen, Steg, Tirant, grappin *m.*, ancre *f.*
 —, iron cramp (mas.); der Schlussanker, die Achresse; Chavette *f.*
 — (tel.); der Anker; Ancre
 — (watchm); der Anker; Ancre *f.*, chavet *m.*
 —, der Schornsteinanker; Aile d'une cheminée *f.*
 — of a brace, der Schlanteranker; Ancre.
 —, twin for uniting magnetic bars (phys.); zwei Anker

zur Magnetverbindung; Contacts m. pl.
 Anchor-arm (tel.); die Ankeraxe, der Ankerarm; Bras de l'ancre, de la détente m.
 — escapement (watchm.); die Ankerhemmung; Echappement à ancre m.
 — smith; der Ankerschmied; Forgeron d'ancres m.
 — smithy, — smithery, — forge; die Ankerschmiede; Forge d'ancres f.
 — steel; Ankerstahl; Acier à marque d'ancre m.
 Anchorage (br. build.); die Ankerung; Tenue f.
 Anchusa, alkanet, alkanna, dyer's gromwell (dye); die Anchusa, der Alkanna; Lithosperme tinctoria m., orcanète f.
 Anchusate; anchusasaures Salz; Anchusate m.
 Anchusine; das Anchusin, die Anchusäure, das Alkanarroth; Anchusine f.
 Ancon; der Eckstein; Pierre angulaire f.
 Ancone, truss, console (arch.); der Kragstein, das Kragband, der Pfeilertisch; Console f.
 Ancony (sm.); der Anfang einer drei Fuss langen Eisenstange mit einer Lippe an jedem Ende; Encrenée f.
 Ancramite; der Ancramit; Ancramite f., nxyde de zinc manganésifère m.
 Andalusite, prismatic —, stanzalte; der Andalusit, der prismatische Andalusit, der Stanzalt, Hohlspath; Andalusite, macle hyaline f., feldspath apyre, spath adamantin m., stanzalte, micaphyllite f., schorl en prismes quadrangulaires, silicate d'alumine m.
 —, compact —; das Talksteinmark, Steinnark; Andalousite compacte f.
 Andaman-red-wood; das Korallenholz; Bois de corail m.
 Andesine, andesite; der Andesin; Andésite f., silicate d'alumine et de soude m.
 Andiron, dog, fire-dog, range, cobiron; der Brandbock, Breunbock, Feuerhund, Feuerhock; Cheneut, landier, bâtier m.
 Andreolite; der Andreolith, Krazstein; Andréolith f., harmonome en cristaux opaques m.
 Anemius (chem.); der Schmelzen; Fonraise f.
 Anemo-dynamometer, wind-gauge; der Windmesser; Anémodynamometre m.

Anemographer; der Windbeschreiber, Windzeiger, Wetterzeiger; Anémographe m.
 Anemography; die Beschreibung der Winde; Anémographie f.
 Anemometer, wind-gage or gauge; der Windmesser, Anémomètre, der Pendelwindmesser; Anémomètre, anémométrographe m.
 Anemometry; die Windmessung; Anémométrie f.
 Anemoscope; das Anemoskop, der Windzeiger, Windweiser, die Wetterfahne, Windfahne, das Wettermännchen; Anémoscope m.
 Aneroid barometer (phys.); das Aneroid, der Aneroidbarometer mit Infillerer dünnrandiger Metallkapsel; Baromètre anéroïde, anéroïde m.
 Angelica (org.); die Engelstimm; Angelica; Jeu céleste m.
 Angel water (perf.); das Portugalwasser; Eau de Portugal f.
 Angle; der Winkel; Angle m.
 — (fish.); die Angel, der Angelhaken; Hameçon m., ligne f.
 — (locksm.); das Knie, der W.; Coude m.
 — of aberration; der Abirrungsw.; Angle d'aberration.
 —, acute —, sharp —, (of workmen); der spitze W.; Angle aigu, du maigre.
 —, acute —; spitzer W.; Equarrage en maigre m.
 —, acute — (mas.); spitzer W.; Biais maigre m.
 — s, adjacent —; die Nebenw., Seitenw.; Angles adjacents m. pl.
 — s, alternate —; die Wechsellw.; Angles alternes.
 — of circumference; der Polygonalw.; Angle de circonférence.
 — of contact; der Berührungsw.; Angle de contingence.
 —, contiguous —; der Nebenw.; Angle adjacent.
 — of crystals; der Kristallw.; Angle des cristaux.
 — in a curb-roof, curb and roof (arch.); der flache Giebel, Dachbruch, Giebelbruch; Brisés du toit m. pl., brisis m.
 —, curvilinear —, der krummlinige W.; Angle curviligne.
 — of elongation (mech.); der Abstands w.; Angle d'élongation.
 — of emersion (phys.); der Austrittsw.; Angle d'émersion.
 —, external —; äußerer W.; Angle externe, extérieur.
 —, to form an —, to elbow; ein Knie, einen W., eine

Krümmung machen; Faire angle.
 Angles, to form the — (cast.); W. genau abformen; Angler.
 Angle formed by the fans of wind-mills, and the plane of their circulation; der W. unter welchem die Windmühlflügel zu dem Plan ihrer Umdrehung stehen; Airage m.
 — of friction, of resistance; der Reibungsw., der Ruhew.; Angle du frottement.
 —, horary —; der Stundenw.; Angle horaire.
 — of incidence (opt.); der Einfallsw.; Angle d'incidence.
 — of inclination; der Neigungsw.; Angle d'inclinaison.
 — of inflection of a plane; die Neigung, der Neigungsw. eines Hobeles; die Schräge, Gehrung, der schiefe W.; Schlichtw.; Basile du rabotm.
 —, interior — of leaves, branches etc. (hortic.); der innere W. der Blätter, Aeste etc.; Aisselle f.
 —, internal —; innerer W.; Angle interne, intérieur.
 —, angular or iron, L-iron; die Winkelschiene, das Eckisen, Stangenisen mit L-förmigem Querschnitte, L-eisen, Winkleisen; Cornière f.
 —, mixed — formed by a straight and curved line; gemischtliniger W.; Angle mixtiligne.
 —, oblique —; der schiefe W.; Angle oblique.
 — observed — or bearing taken (geod.); der abgemessene, beobachtete W.; Angle observé ou relevé.
 —, obtuse —, blunt — (of workmen); der stumpfe W.; Angle obtus, angle du bras.
 —, obtuse — (mas.); stumpfer W.; Biais gras m.
 —, forming an open or obtuse — (build.); eine stumpfwinkelige Kante haben; Engraisser.
 —, optic —, s. Visual angle.
 —, parallaxic —; der W. der Parallaxe, Angle parallaxique.
 —, plane — (carp.); ebener, durch beide Flächen eines Balkens gebildeter W.; I querrage m., [plan.
 —, plane —; ebener W.; Angle — formed by two planes; ein durch zwei Flächen gebildeter W.; Angle d'ordre.
 — of polarization, der Polarisierungsw.; Angle de polarisation.
 —, rectilinear —; geradliniger W.; Angle rectiligne.
 —, reentering —; der eingehenden

e, einspringende, einwärts-
chrende W.; Angle rentrant.
gle of reflection; der Ab-
rallungsw., Ausfallw., Ab-
brungsw., Zurückwerfungs-
w.; Angle de réflexion, de ré-
fection m.
refracted —; gebrochener
V.; Angle du rayon réfracté
u rompu.
of refraction; der Bre-
hungsw.; Angle de réfraction.
right —; der Rechtsw., rechte
V.; Angle droit, angle d'é-
uerre.
to make the — of the rim
cutl.; die W. der Meinträn-
ne machen; Faire les jours
une meule. [moulin].
of rotation, s. Angular
of rupture; der Bruchw.;
ngle de rupture.
alient —; der vorspringende
V.; Angle saillant.
solid —, polyedric, poly-
edra, polyedrous, poly-
edrous —; körperlicher W.,
ie körperliche Ecke, der
elastische, polyedrische W.;
ngle polyèdre.
spherical —; der Kugelw.;
ngle sphérique.
diagonal —, — tie, — stuff
ead (carp.); die Verkrag-
ng, der Aufschöbling; Econ-
on, écoinson m.
of traction; der Zugw.;
ngle de traction.
vertical, opposite —; die
cheitelw.; Angles opposés au
mmet, a. verticaux.
visual —, optic —; der
chw., Gerichsw., optische
f.; Angle visuel ou optique
head, der Eckenrundstab;
agnette à angle f.
bevel, bevel-square, be-
el-rule; der Schragwinkel,
chragmolel, der Stellwinkel,
ie Schmiege, das Gebrniss,
chragmuss, stellbare W in-
elmaass, der Winkelfasser,
ie Winkellehre; Fausse-
querre, sauterelle, équerre
liante, mobile f.
beek, — fillet; die Eck-
rite, das Winkelklotz; Tan-
nerie f.
— brace, corner-drill; der
Eckenbohrer, Winkelbohrer;
oret à angles, furet corner m.,
oteuse à pignons f.
brace (min); die Strebe;
ontre-liehe f.
— iron (build.); die Eck-
chiene, der Gabelanker,
ielanker, das Eckband, Harpe
e fer f., harpau m.
— iron, rasp (locksm.); das
Angeleisen, der Angelhaken,

Bandhaken, Bandkegel, Kloben der Angel; Eparre f.
Angle-iron, — iron piece; das
Winkelisen, eckige Eisen;
Fer à cornière, fer d'angle cor-
nière m.
— joint (coppersm., paper-m.);
die Stemmefuge; Joint à an-
gles m.
— piece; der Winkelhaken;
Retour d'angle m.
— rod (fish.); die Angelruthe;
Gaule, perche f.
— tie piece, hip rafter (carp.);
die Gegenstrebe, das Streb-
band in einem Hängewerk,
der Walnsparren; Coyer m.
Angled, acute —; scharfkan-
tig; Acutangle. [gone].
—, eight —; achteckig; Octo-
—, eleven —; elfeckig; Endé-
cagone. [gone].
—, five —; fünfeckig; Penta-
—, four —; viereckig; Qua-
drangulaire. [gone].
—, many —, vieleckig; Poly-
—, nine —; neuueckig; En-
néagone. [gone].
—, obtuse —; stumpfeckig;
stumpfswinkelig; Obtusangle, à
angle obtus.
—, right —; rechtwinkelig;
Rectangulaire. [tagone].
—, seven —; siebeneckig; Hept-
—, six —; sechseckig; Hexagone.
—, ten —; zehneckig; Décagone.
—, three —; dreieckig; Trian-
gulaire. [décagone].
—, twelve —; zwölfeckig; Do-
cagone.
Anglesine, anglesit, angle-
site, sulphate of lead; der
Anglesit, Bleinitriolspath,
prismatische Bleibaryt, Blei-
nitrit, das Bleisulphat, Blei-
nitriolbleierz, Bleiglas, schwef-
elsaure Bleioryd; Anglésite
f., plomb sulfaté, sulfate de
plomb m.
Angling-line (fish); die Angel-
schuur, Angellleine; Ligne f.
—, horse hair line (fish.);
die Rosshaarangelschuur, Crin
d'empile m.
Angular, full of corners;
winkelig, eckig, kantig; W in-
kel . . . ; Angulifere, à angles.
—, cornerwise, cornered;
eckig, winkelig; Angulaire,
anguleux, angulé.
—, to make —, to edge (carp.);
wieder scharf oder kantig
machen; Raviver.
— file (locksm.); der Eckseile;
Lime angulaire f.
— iron-band (locksm.); das
Eckband, der Eckschub, Ver-
rure angulaire f.
— motion (mech.); die W inkel-
bewegung, Mouvement an-
gulaire f.

Angular point, vertex (geom.);
der Scheitel; Sommet m.
— velocity; die Winkelge-
schwindigkeit; Vitesse an-
gulaire m.
Angulous, hooked, cornered,
full of corners; mit Winkeln
versehen, winkelig, viel-
eckig, kantig; Anguleux.
Anhydrite, secondary nega-
tive oxide, oxide of acid-
radicles; das Anhydrid, die
wasserfreie Säure; Anhy-
dride m.
—, acetic —; das Essigsäure-
anhydrid; Anhydride acéti-
que.
—, aceto-benzoic —; die was-
serfreie Essigbenzoesäure;
Anhydride acéto-benzoïque.
—, benzoic —; die wasserfreie
Benzoesäure; Anhydride ben-
zoïque.
—, camphorous —, anhydrous
camphoric acid; die wasser-
freie Camphorsäure, das Cam-
phorsäureanhydrid; Acide
camphorique anhydre, oxyde
de camphèse m.
—, liquid carbonic —; die
flüssige Kohlensäure; Acide
carbonique liquide.
—, solid carbonic —; die feste
Kohlensäure; Acide carbonique
solide.
—, hypochlorous —; das un-
terchlorige Anhydrid; Anhy-
dride hypochloreux.
—, nitric —; die wasserfreie
Salpetersäure; Anhydride ni-
trique.
—, pelargonic —, anhydrous
pelargonic acid; die wasser-
freie Pelargonsäure; Acide
pélagonique anhydre.
—, phosphoric —; die wasser-
freie Phosphorsäure; Anhy-
dride phosphorique.
—, succinic —; das Bernstein-
säureanhydrid; Anhydride suc-
cinique.
—, sulphuric —; die wasser-
freie Schwefelsäure; Anhy-
dride sulfurique.
Anhydrite, anhydrous sul-
phate of lime, anhydrous
gypsum, prismatic muria-
cetypsium, cube spar, kar-
stenite; der Anhydrit, was-
serfreie Gyps, das prismati-
sche Gypsalkohol, der W inkel-
spath; Anhydrite f., sulfate
de chaux anhydre m., chaux an-
hydrosulfatée, sulfatée, sul-
fatée anhydre, karsténite f.
— of barium, alabomorphite;
der Schwerspathanhydrit, Al-
bomorphit. Anhydrite bary-
tique, alabomorphite.
—, compact —, tripe stone;

- der Gekrösstein; Anhydrite compacte.
- Anhydrite, fibrous —; der faserige Anhydrit; Anhydrite fibreuse.
- , granular —; der körnige Anhydrit; Anhydrite granulaire.
- , radiated —; der strahlige Anhydrit; Anhydrite radiée.
- , siliciferous —, vulpinit; der quarzhaltige körnige Anhydrit, Vulpinit; Anhydrite silicifère.
- Anhydrogenous, anoxygenous (chem.); wasserstoffarm; Anhydrogène.
- Anhydrous; wasserlos, wasserfrei, wasserleer, ungewässert, anhydrisch; Anhydre, absolu.
- Aniline, pheuylamine, crystalline, benzidam, phenamine, phenamide (chem.); das Anilin; Aniline f.
- red, aniline; das Anilinoth; Ronge d'aniline m.
- substance extracted from coal-oil; das Picolin; Picoline f.
- Animal black; das Thierschwarz, Knochenschwarz; Noir animal m.
- charcoal (sug.); die Knochen-schwärze; Noir d'animal.
- chemistry; die Zoöchemie; Zoöchimie, chimie animale f.
- oil; das thierische Oel; Huile animale f.
- to Animalize; in thierischen Stoff verwandeln, verthieren; Animaliser.
- Amine resin, courbaril; das Amineharz, Flussharz, Aminegummi; Résine courbaril f., amine m.
- Anion (electr.); das Anion; Anion m. [sette f.]
- Anise; der Anis; Anis m., aniseed wood, aniseed wood; das Anisholz; Bois d'anissette, d'anis, de Badiane m.
- Anisometric (phys.); anisometrisch; Anisométrique.
- Anisolic (phys.); anisotisch; Anisotique.
- Ankerite, crystallized dolomite; der Ankerit, Art Kalkcarbonat; Ankerite, dolomie cristallisée f.
- Angle ornaments of stockings, imposts (stock.-man.); die Blume am Strumpfswinkel, der Zwinkel; Façon f.
- Annabergite, arsenical nickel; der Annabergit, Nickelocker, Annabergite f., nickel arseniate m.
- to Anneal; mit Oelfarbe trän-
- ken; Huiler, imhüben ou abreuer d'huile.
- to Anneal, Neal (met.); ausgleichen; Décolorir, recuire.
- bricks; Ziegel brennen; Cuire des tuiles.
- colours; Farben ins Glas einbrennen; Cuire le verre.
- Annealer of steel; der Stahl-euthärter; Détrempeur m.
- Annealing (gl. m.); in den Kühlöfen bringen, abkühlen; Recuire.
- , cooling (gl. m.); das Kühlen; Recuison f., recuit m.
- (gl. paint.); das Einbrennen der Farben; Recuit m.
- and second laminating of the slabs by the plate-rolling-mill (met.); das Ausgleichen und Schlichtwalzen der Stürze; Espatage m.
- , softening of steel; das Weichmachen, Enthärten des Stahls; Détrempe f.
- , tempering of cast-iron; das Anlassen, Tempern des Gusseisens; Adoucissement de la fonte m. [Carquaise f.]
- arch (gl. m.); der Kuhlöfen; — colour; die Anlauffarbe; Couleur de recuit f.
- furnace (gl. m.); der Temperofen; Arche à cuire des pots f.
- furnace oven, tier, leer, cooling-arch (gl. m.); der Kühlöfen, Carcasse f., fourneau à recuire m.
- oven (gl. m.); der Abkühlöfen; Estrigne, estrigue f.
- to Annex (arch.); anbauen; Annexer.
- Annex, additional building, shed, lean-to, building covered with a lean-to roof, out-house; der Nebenbau, Anbau, das Nebengebäude; Appartement additionnel m., annexe f.
- , rider, enclosure (carp.); die Aufzuge; Pièce ajoutée f.
- of the pulley-box (weav.); die Ansätze am Tafelbrett des Rollendaches; Hansse de casing f.
- Annihilator (mach.); der Feuerlöcher; Annihilateur m.
- Annulation (typ.); die Glosse; Annulation, glose marginale, apostille f.
- Arnatto, anatto, arnatto, orlean, roncon; der Orlean; Anatto, rocon m.
- Annual ring; der Jahresring, Holerring; Anneau annuel du bois m.
- Annular, annular, ring shaped (phys.); ringformig; Annulaire
- Annular barrel-vault (arch.) das Ringgewölbe; Voûte annulaire, sur le noyau f., berceau tournant m.
- engine (st. eng.); die Ringkolbenmaschine, Ringcylin-dermaschine; Machine à cylindre f.
- incisions, tool for making — (hort.); das Ringmesser; Bagueur m.
- saw, crown-saw; die Rundschneidmaschine, Kronsa-ge; Scie cylindrique
- vault; das Ringgewölbe; Voûte annulaire f.
- Annulated columns; die Ringsäulen; Colonnes annelées f. pl.
- Annulet (arch.); die Rinne, Ringelchen, Riemchen; Annelets m. pl.
- , fillet; der Ring am dorischen Kapitäl; Armille, armace f., annelet, armelet m.
- Anode, positive pole; die Anode, der eintretende galvanische Strom, positive Pole; Anode m. (pôle positif).
- Anointing (pewt.); das Schmieren der Formwände; Gra-sage m.
- Anorthite, christianite; die Anorthit, Christianit; Anorthite, christianite, biotine f.
- Ansated; gekenelt, geköhnt mit Griff versehen; A ansé
- Anta, pilaster (arch.); die Anta, der Pilaster, Wand, feil grosse viereckige Pfeiler; lastre m., ante f.
- Antagonistic spring; die widerstrebende, gegenwirkende Zugfeder; Ressort antagoniste m.
- Ant-cups (hort.); gusseiserne Schalen zum Abhalten der Ameisen; Sabots en fonte ferreux j. l. Ant-alinet
- Antecabinet; das Vorkabin
- Antechamber, outward room, anteroom; das Eintrittszimmer, Vorzimmer, Vorgemach; Antichambre f.
- Antediluvian; vorweltlich; Antediluvien.
- Antehis, antehis (arch.); die Stürzriegel, die Antefixen; Antéfixes m. pl.
- Anti-floor (hydr.); der Schlammvorboden; Bas radier m.
- Ante-naive, internal ant temple, galilea, north; der innere westliche Kirch-vorhalle, Bussvorhalle; ro intérieure, avant-nef f., uthe m.
- Antepart, porch; die Antepart, Antecella, Porte before avant porte

eride, sloped, escarped
unterfor; der nach oben
erungte Strebefeiler; Contre-
rt en talus m.

erides, prop, support,
atress, stay; die Stütze
ner Mauer; Appui, arc-bout-
ant m.
resaloon, der Vorsaal; Anti-
ambre de salon f.
chers, obtaining —, tips
owem.); Staubbeutel
men; Grainer.

chokyan, cyanin; das Blatt-
au, Blau der Blätter, das
thokyan, Cyanin; Antho-
ane m.

thophyllite, prismatic
hiller-spat; der (strahlige)
thophyllit, der prismati-
he Schillerspath; Antho-
yllite, amphibole m.

thracene; das Anthracen;
nhracène m.

thracite, slaty glance-coal,
ilkenny-coal, anthracite,
blind coal; die Kohlen-
ende, hartholz Steinkohle,
er Anthracit, der Anthracit-
die Glanzkohle; Anthracite,
nhracolith m., blende char-
onense f.

columar —, coal; die
angenkohle, der stängelige
nhracit; Houille bacili-
re f.

containing —; anthracit-
altig; Anthraciteux.

fibrous —, stone-coal; die
ererkohle, faseriger Anthracit,
mineralische Holzkohle,
egrahne Holzkohle; Anthra-
ite fibreux, charbon de bois
inéral m.
minerals — die kohlenstoff-
altigen Minerale; Minéraux
nhracitifères, anthracides
u. pl.

schisious —; die gemeine
Kohlenblende; Anthracite
chisteux.

thracometer; der Kohlen-
äuremesser, Luftsauremesser;
nhracometre m.

thraconite, anthracolite,
winestone; der Anthraci-
it, Anthracolith, kohlen-
saure Kalkstein; Anthraconite, an-
hracolith, carbonate calcaire
compact m., variété limu-
neuse et solide de calcaire.

tri-attrition, friction der
reibungsmindester; Anti-fric-
tionneur m.

lichlor; das Antichlor;
ious sulfide de soude m.

riethnal (zeagn), in ent-
gegengesetzter Richtung wei-
end; Antieinal.

axis, line; die Neigungslinie,

Sattellinie; Ligne antieinale. f.
Anti-corrosion paint; die
anti-corrosive, atzwidrige
Farbe; Peinture anti-corro-
sive pour métaux f.

Antidote, counter-poison;
das Gegengift, Antidot; Anti-
dote m.

Anti-ebullient (chem.); hoch-
stehend; Ne bouillant qu'à nue
température relativement
élevée.

Antinnehedral (cryst.); zwölf-
seitigprismatisch; Antien-
èdre.

Antiferment (chem.); gäh-
rungswidrig; Anti-fermentes-
cible.

Anti-fouling paint (for ships'
bottoms); die anti-septische,
fäulniswidrige Farbe; Pein-
ture anti-septique.

Anti-friction pivot; Zapfen
ohne Reibung; Tourillon à an-
tifriction m.

Antigorite, serpentine; der
Antigorit; Antigorite, bron-
zite f.

Antilla myrtle wood; Mirten-
holz aus den Antillen; Bois de
combaje m.

— wood; ein Holz aus den An-
tillen; Bois madre, excécario
leide m.

Anti-macassar; der Schoner
(an Sofas), das Kopftuch,
Spitzenluch, Antiaakassar;
Paragrassie m., tayaiole f.

Antimeter (opt.); der Winkel-
messer; Antimètre m.

Antimonial; von Spiessglanz,
von Antimon; Antimonial

Antimoniate; das Spiessglanz-
salz, antimonische Salz,
spiessglanzsaure Salz, das
Bleigelb, Neapelgelb; Antimo-
niate, stibiate, oxymoniate m.
of lead, mimeline; spiess-
glanzsaures, antimonisches,
Bleioxyd, die Bleinere;
Antimoniate, stibiate de
plomb m.

— of lime, antimonischer Kalk;
Antimoniate de chaux.

—, native — of lime, magnes-
ia and iron; der Romet;
Römene f.

— of potash; spiessglanzsaures
antimonisches Kali; Antimo-
niate de potasse

— of soda; spiessglanzsaures,
antimonisches Natron; Anti-
moniate de soude.

— of zinc; spiessglanzsaures,
antimonisches Zinkoxyd, Anti-
moniate de zinc

Antimoniated sulphuret of
silver; das dunkle Ruthen-
dieserz; Argent rouge, argent
sulfuré antimonie m.

Antimonite; antimonisches
Salz; Antimonite m.

—; Grauspiessglanzers; Anti-
monite m.

Antimonites, oxides of anti-
mony; antimonhaltige Min-
eralien; Antimonites m. pl.

Antimonochre, antimonok-
er; der Antimonocker, antimon-
saures Bleioxyd; Antimon-
ochre f., oxyde d'antimoine,
acide antimonieux m.

Antimonophyllite; der Anti-
monophyllit, das Weisspiess-
glanzers; Antimonophyllite f.,
oxyde d'antimoine, en aiguilles
ou en masse feuilletée m.

Antimony, stibium, antimo-
nium; das Antimonium, das
Spiessglas, der Spiessglanz,
das Antimon-Spiessglanzme-
tall, Spiessglanzmetall, der
Spiessglanzkönig; Antimonium.
—, amorphous trisulphide of
—, mineral kermes; Amorphes
Antimonisulfid, braun-
rothes Schwefelantimon, Mi-
neralkermes; Trisulfure d'a.
amorphe m.

—, acicular sulphuret of —;
die Spiessglanzdruse, nadel-
förmiges Grauspiessglanzers,
Antimonglanz, nadelförmiges
Schwefelantimon; A. sulfuré
acienaire.

—bloom, white —, oxide of
—; die Antimonblüthe, das
Weiss-Spiessglanzers, Spiess-
glanzers, Antimonoryd; A.
oxyde m.

—, bromide of —; das Anti-
monbromat, Antimonbromür;
Bromure d'a. m.

—, chloride of —; das Anti-
monchlorid; Chloride d'a. m.

—, compact grey-streaked
—; dichter grauer Spiess-
glanz; A. gris compacte.

—, crude —; roher Spiessglanz,
Antimonium; A. cru.

—, dentosulphuret of —; das
Spiessglanzrulfur, Dento-
sulfure d'a. m.

—, ferruginous —, Hardinge-
rite, das Eisenantimon; A. de
fer

—, flowers of —; die Antimo-
nialblumen, Antimonblumen,
das Antimonoryd, Weiss-
spiessglanzers, Weissantimon-
ers, die Antimonblüthe, Fleurs
argentines d'a. f. pl.

—, fluaride of —; das Anti-
monfluorid, Antimonfluorur,
Fluorantimon, Fluorure d'a. m.

—, grey — ore, sulphuret of
—, crystallized trisulphide
of —, leo ruber, plumbum
nigrum, lupus metallorum,
grauer Spiessglanzers, der

Antimonglanz, das Schwefelantimon, Grauspiessglanz, Spiessglanz; A. sulfuré.
Antimon, hydride of —, antimonide of hydrogen; der Antimonwasserstoff; Hydride d'a.
—, hydrosulphuret of —, mineral kermes; die Spiessglanzblüthe, der Spiessglanzkermes, rother Spiessglanz; A. hydrosulfuré.
—, iodide of —; das Antimonjodid, Antimonjodür; Iodure d'a. m.
—, iodosulphuret of —; das Jodschwefelantimon; Iodosulfure d'a. m.
—, iridescent —; vielfarbiger Spiessglanz; A. irisé.
—, native —, regulus of —; gediegenes Antimonium, der Spiessglanzkönig; A. natif, pur, régule d'a. m.
—ochre; der Antimon-Ocker, Spiessglas-Ocker; A. oxyde terreux.
—, oil of —; das Spiessglanzöl; Huile d'a. f.
—, ore of —; das Schwefelspiessglas, natürlich geschwefeltes Spiessglas, Spiessglaserz; Mine f., sulfure m. d'a.
—, oxichloride of —; das Antimonoxychlorid, Antimonchlorid; Oxychlorure d'a. m.
—, oxide of —; das Antimonoxyd, die Spiessglanzasche; Oxyde d'a., antide d'a. m.
—, oxidide of —; das Antimonoxijodid, Antimonjodid; Oxydure d'a. m.
—, oxisulphide of —, glass of —; das Antimonoxysulfid, Antimonsulfid; Oxydsulfure d'a. m.
—, pentasulphide of —, antimonie sulphide, anhydrous sulphantimonie acid, persulphide of —, golden sulphuret of —; die Sulfantimonensäure, das fünffach oder zwei einkalbfach Schwefelantimon, der Spiessglanzschwefel, Goldschwefel; Pentasulfure d'a., sulfido antimonie, acide sulfantimonie anhydre m.
—, prepared —; zubereitetes Antimonium; A. préparé.
—, protosulphuret of —; das Spiessglanzsulfid; Protosulfure d'a. m.
—, radiated sulphuret of —; strahliger grauer Spiessglanz; A. gris rayonné.
—, red —ore, kermes, red —; das Rothspiessglanz, die Spiessglanzkermes; A. rouge, a. oxyde sulfuré, oxy sulfure d'a.

Antimony, red acicular —; rothes Federspiessglas; A. hydrosulfuré rouge aciculaire.
—, selenide of —; das Antimoniseleniuret; Sélénine d'a. m.
—, sulphate of —; schwefelsaures Spiessglanzoxyd; Sulfate d'a. m.
—, sulphide of —; das Antimonsulfid, der Goldschwefel; Sulfide d'a. m.
—, sulphodide of —; das Antimonsulfodid; Sulfodure d'a. m.
—, sulphochloride of —; das Antimonsulfoperochlorid, Antimonperchlorid; Sulfochlorure d'a. m.
—, testaceous —; der Arsenikspiessglanz; A. testacé.
—, trisulphide of —, antimonious sulphide, anhydrous sulphantimonious acid; die sulfantimonige Säure, das dreifach oder anderthalbfach Schwefelantimon, Antimonsulfür; Trisulfure d'a., sulfide antimonieux, acide sulfantimonieux anhydre m.
Antiparallel; parallel durchschneidend; Antiparallele.
Antiphonel (org.); das Antiphonel; Antiphonel m.
Antiqua, roman type (typ.); Antiqua, Altschrift, römische Schrift; Caractère romain m.
Antiquarian (32×31); englisches Zeichenpapier; Papier à dessiner anglais m.
Antique, marble from unknown quarries; der Antikmarmor; Marble antique m.
— or mediaeval enamel; mittelalterliche Schmelzmalerei; Émaux de basse taille, émaux en taille d'épargne m. pl.
Antiseptic (chem.); das Fäulnisswidrige; Agent antiputride ou antiseptique m.
Antirrhin, anthokirrin (dye); das Anthokirrin, Antirrhin; Antirrhine f.
— of zinc; spiessglanzsaures Zinkoxyd; Antimoine de zinc m.
Anti-smoke apparatus; ein trummelförmiger Rauchverzehrerapparat; Tambour mécanique fumivore m.
Antisoluble, scanty of solution, scantily soluble (chem.); sehr er löslich, kaum löslich; Antisoluble.
Antispodium (chem.); die Pflanzenasche, Thierasche; Antispode m.
Aulistale (cryst.); mit nagleichen Flächen; Antistatique.
Autizymiac, preventing fermentation (chem.); Gährung

hindernd; Autizymiaque, autizymique.
to Anvil; auf dem Amboss schmieden; Forger sur l'enclume.
Anvil; der Amboss, Schmiedestock, Hammerstock; Enclume f.
—, stithy, stith (obsol.), round —; der Amboss; Enclume f.
— (coppersm.); der Halsamboss; Tasseau m.
— (watchm.); das Federeisen, Bigorneau m.
— with one arm; der Galgenamboss, Hornamboss; Enclume à potence.
— for beating scythes; der Dengelamboss, Dengelstock; Enclume des faneurs.
—, chamfering —, lying — (coppersm.); der Kehlamboss, Liegamboss; Sasse m.
— for cutting files, cutting-block; der Hauamboss; Enclume à entailler les limes; tas m.
— to form the bottom; das Bodeneisen; Enclume à former le fond.
—, grooved —; der Senkstock; Enclume sillonnée.
— and hammer; Hammer und Amboss; Espatard m.
—, hand —; der Handamboss; Enclumeau, enclumot m.
—, little —, hand — (goldsm.); der kleine Amboss, das Bechereisen, Amböschchen, der Handamboss; Enclumette f., beoutil m., beaux outils m. pl.
—, rising —; das Sperrhorn; Bigorne f.
—, round — for making edges, stock —; der Gelenkamboss, Stockamboss, Roule f.
—, small —; der Haarholzen; Chaploir m.
—, small — (coppersm.); kleiner Amboss; Potence f.
—, small — (nails m.); der Nagelamboss; Cloutère t.
—, small — for convex objects (locksm.); das Schampelmeisen. Enclume, petite enclume à forger les objets bombés.
—, step between the wide and pointed side of the —; der Absatz zwischen dem breiten und spitzigen Theil der Ambosses; Embase de l'enclume f.
— to straighten iron bars; upru; der Abriechstab, Abriechstock; Enclume à faire conner.
—, surface, face of an —; die Ambossfläche, Ambossbahn; Aire d'une enclume f.

vil, thin —, bickern (zoldsm.); *das Schnarren*; *ignone f.*
 -bed: *das Ambossfutter, die Chabotte, Schabatte, Schabotte*; *Chabotte d'enclume f.*
 -bed (locksm.); *das Ambossbett, Lockeisen*; *Javelotte, Javelotte f.*
 -block, stock; *der Ambossstock, Schabottenstock*; *Billot, onchet de l'enclume m.*
 -edge; *der Ambossrand*; *rête f.*; *bord m.* de l'enclume.
 -foot; *der Ambossfuß*; *Jamhe* de l'enclume *f.*
 -pillar; *der Ambosspfiler*; *oitrine d'enclume f.*
 -plate; *der Ambossbahn*; *Fau* l'enclume *m.*
 -plate; *die Ambossbahn, der Eisenkecht*; *Table, plaque* l'enclume *f.*
 -side; *der Ambossschenkel*; *ambe de l'enclume f.*
 -smith; *der Ambosschmied*; *orgeron à enclumes m.*
 -stock, — -block; *der Ambossblock, Ambossklotz, Ambossstock, der Hammerstock, Lichtstock*; *Billot de chabotte*, *loc*, *piéd d'étable*, *tronchet m.*
 -art, clear, in the clear, inside the building, within he walls; *innerlich im Gebäude*; *Dans oeuvre*.
 -partment, room; *die Stube, Kammer, das Zimmer, Gemach, Gelass*; *Pièce, chambre*, *appartement m.*
 -suit of —, rooms; *die Gemächer, Wohnung, eine Reihe Zimmer*; *En appartement*.
 -underground —; *unterirdisches Gemach*; *Terrier m.*
 -albite; *der Apatit*; *Apatite f.* (sulfate ferrique hydraté).
 -alite, phosphate of calcium; *der phosphorsaure Kalk, Apatit, Spargelstein, Moroxit, Euklasit*; *Apatite, haut phosphaté f.*, *fluophosphate de chaux m.*
 -aperta (org.); *das Aperta*; *Aperta (vox uhia)*, *jeu à tuyaux inversés m.* [ouverture *f.* ouverture; *die Öffnung*; *On-* (gl. m.); *das Fenster*; *Ouverture du fourneau*.
 -of an angle; *der Raum zwischen den Schenkeln eines Winkels*; *Espace indéfini entre es côtés d'un angle m.*
 -of a board; *der Falz*; *Rainure f.*
 -of a bridge, width of a bay, *das Brückenfeld, Lochfeld, die Brückenöffnung*;

Ouverture de la travée d'un pont.
 -Aperture of a door; *die Thüröffnung*; *Jour de porte m.*
 -in the furnace for the molten ore (cast.); *das Stichloch, der Stich*; *Oeil de coulée m.*
 -of a net-funnel (fish.); *die Öffnung des Netztrichters*; *Morgue f.*
 -of a vessel, pipe; *die Ausflussöffnung, Öffnung*; *Orifice d'un tuyau m.*
 -of a window; *die Fensteröffnung*; *Baie de croisée, embrasure f.*
 -Apex; *der Scheitel*; *Sommet m.*
 -Apfelregal (org.); *das Apfelregal*; *Apfelregal, knopffregal, régale à pomme ou à bonton m.*
 -Aphanese, aphanesite, abichite; *das Strahlerz, Strahlenkupfer*; *Aphanes, Abichit, die Klinoklase*; *Aphanèse, arséniate cuivrique hydraté, cuivre arséniate prismatique triangulaire m.*
 -Aphanite, diorite; *der Aphanit, Diorit, Grünsteinsporphyr*; *Aphanite, diorite compacte, roche cornéenne, amphibolite f.*
 -Aphlogistic lamp; *die aphlogistische Lampe*; *Lampe aphlogistische f.*
 -Aphrite; *der Schieferspath, Schieferspar, Schaumkalk*; *Aphrite, chaux carbonatée nacréée f.*
 -Aphrizile, tourmaline, common schorl; *der Graupenschorl, Aphrizit, schwarze, gemeine Schörli, Aschenzieher*; *Aphrisite f.* (tourmaline terreuse).
 -Aphthalose, vesuvian salt, sulphate of potash, arcanite, apththalite; *der Arcanit*; *Aphthalose, apththalite f.*, *sulfate de potasse m.*
 -Apirist; *der Bienezüchter*; *Eleveur d'abeilles m.*
 -Apiary, bee-house, stand, shed for bees; *das Bienenhaus, der Bienenstand*; *Bucher m.*
 -Apomecometer (surv.); *der Weitenmesser, Fernmesser, Abstandsmeßer*; *Apomécomètre m.*
 -Apomecometry; *die Abstandsmeßung, Weitenmessungskunst, Fernmessungskunst*; *Apomécométrie f.*
 -Apophyze, apophysis, apothesis, lower sholleroon or escape; *der Anlauf einer Saule, eines Schafsta*; *Naisance f.*, *congéd'en bas m.*, *es-*

cape, apophyge f., *arrachement m.*
 -Apophyllite; *pyramidaler Kuphosphat*; *der Fischaugenstein, Apophyllit, Albin*; *Apophyllite, ichthyoptalmé, albine, tesselite, zéolite d'hellesta, méso-*type *époincée, oxlavérite f.*
 -Aposepidine, oxyde of caseine, caseic acid; *das Aposepidin, Käsoryd, Leucin*; *Aposépéidine, leucine m.*
 -Apothecary, pharmaceutical chemist; *der Apotheker, Apothicaire, pharmacien m.*
 -Apparatus (chem., phys.); *die Vorrichtungen, Zurichtungen, Geräthschaftssammlung, das Kunstgeräth*; *Appareil m.*
 —, contrivance, mechanism, arrangement, gearing, gearing, machinery (mech.); *der Apparat, die Einrichtung, Vorrichtung, Bestellung, Zurichtung, der Mechanismus*; *Appareil, mécanisme m.*, *invention, disposition, machine, mécanique f.*
 —, bagging —; *der Einsackapparat*; *Ensackoir m.*
 —, circulatory — (chem.); *der Circulirapparat, das Circulirgefäß*; *Appareil de distillation circulaire, vaisseau circulaire, de rencontre m.*
 — for ascertaining the overweight of carts; *die Brückenwaage (zur Ermittlung des Uebergewichts der Wagen)*; *Achtéomètre m.*
 — for continuous distillation; *der Apparat für ununterbrochene Destillation*; *Appareil à distillation continue*.
 — of Marsh (chem.); *die Marshsche Arsenikprobe*; *Appareil de Marsh*.
 — for measuring the flow of water at any depth; *der Geschwindigkeitsmesser in Tiefen*; *Moulinet de Wollmann m.*
 — for producing gaseous beverages; *der Sodawasserapparat*; *Gazogène, appareil gazeux m.*
 — serving to demonstrate the acceleration of falling bodies; *die Fallmaschine*; *Appareil pour démontrer l'accélération de la chute des corps graves*.
 — for taking up and putting down letter bags (railw.); *der Briefpostapparat*; *Appareil des dépêches*.
 — for tightening wire; *die Vorrichtung um Draht straff anzuziehen*; *Roidisseur m.*
 —, portable — for trains in

- distress (tel.); der tragbare Telegraph für Nothsignale; Appareil de demande de secours.
- Apparance of the press (typ.); das Druckzubehör, Druckwerk der Presse; Dépenses f. pl.
- to Appear shining (min.); aufhellen, blicken; Paraitre.
- Appetence, appetency (phys.); das Streben, Anstreben; Appétence f.
- Appetency towards the centre; das Streben der Körper gegen das Centrum; Appétence des corps à leur centre.
- Apple-corer; der Apfelstecher; Vide-pommes m.
- kernel oil; das Apfelkernöl; Huile de noyau de pommier f.
- wood; Apfelbaumholz; Bois
- Application (poll.); das Ansetzen; Collage, applica m.
- to Apply by block-printing (cal. pr.); die Farben mittels Handdruck aufbringen; Mettre au block.
- gold-leaves (gild.); aus dem Goldbüchlein auflegen; Poser au livret.
- the vermeil; hellen, die Helle auftragen; Vermeillonner.
- the wool with the brush (shear.); absetzen; Brosier.
- Applying colours (cal. pr.); Farben auftragen; Applique des couleurs f.
- the gold (gild.); das Antragen des Blattgoldes, Auflegen der Goldblätter, Vergolden; Dorage m., détrempé f.
- a lay of composition (gild.); zum Vergolden auftragen; Couché l'or.
- to Appraise (mint.); schätzen, wärdigen, würdigen, den Gehalt bestimmen; Evaluer.
- to Apprentice, to put —, to bind —, to indenture; in die Lehre thun; Mettre en apprentissage.
- Apprentice; der Junge, Lehrling, Lehrbursche; Apprenti m.
- Apprenticeship; die Lehrzeit, Jungjahre; Apprentissage m.
- , to be in one's —; bei jemand in der Lehre sein; Être en apprentissage.
- , to serve on the — of; in der Lehre sein; Faire l'apprentissage, un apprentissage de
- , to be out of one's —'s time; aus der Lehre sein; Sortir d'apprentissage.
- , to serve one's —; seine Lehrjahre ausdienen; Faire son apprentissage. [(hort.).
- to Approach, s. to Ablactate — old minings (min.); am alten Mann abhauen; Approcher d'anciens travaux.
- Approach, approacher of a bridge; die Auffahrt, Zufahrt, der Zugang; Abord m., tête f., d'un pont.
- , space, closing up (type-c.); der Buchstabenraum, der Zwischenraum; Approche f.
- Appropriation (chem.); die Aneignung; Appropriation f.
- Apricot wood; Aprikosenholz; Bois d'abricotier m.
- Apron, leathern —; die Schürze, das Schurzfell, Schurz; Tablier m.
- (carriage); die Kniedecke, das Knieleder; Tablier m.
- (window); die Brüstung; Tablier. [Arrière-radier m.
- (hydr.); die Plankenbettung; (hydr.); die Plankenbettung am Eingang einer Docke; Plate-forme d'une écluse f.
- (hydr.); der Dockboden, die Bettung, das Bett eines Docks; Plancher d'une darse m.
- (shoem.); der Schutzlatz; Plastron m.
- (min.); das Fahrleder, Arschleder; Tablier de mineurs.
- (law.); das Schurzfell; Ollure f.
- lining (arch.); die Beschallung der Treppenbalke; Revêtement des limons m.
- Apronman; der Handwerker, Arbeiter; Homme à tablier, ouvrier m.
- Apron-pieces (arch.); die Trepenträgerbalken; Échiffre m.
- Apse, rond (arch.); die Tribune der Basiliken, Haube des Chors; Apside, abside f., chœur m.
- Apsis, vault, arch, niche (arch.); die Wölbung, der Schwibbogen, die Nische, kreisförmige Theilung; Abside, demi-voûte en hémicycle f.
- (arch.); das Chorende, die Apis; Croupe d'église f.
- gradala (church); der Bischofsthron, erhöhte Bischofsstuhl; Trône épiscopal m.
- , in the shape of an — (arch.); absidenförmig; Absidal
- Apteral (arch.); ohne Säulen an den Flügeln; Aptérale.
- Apyrite, red tourmaline; der Apprit, Lithonturmalin, Rubellit, Siderit; Apyrite tourmaline, apyre rouge f.
- Apyrons, refractory, fix, fireproof; feuerbeständig, feuerfest, unverbrennlich, unschmelzbar; Apyre.
- Aqua (chem.); das Wasser Eau f.
- fortis, nitric acid, canstic water (enrg.); das Aetzwasser, Scheidewasser, Baderwasser; Eau forte f.
- fortis, diluted — (goldsm.); das Stärkwasser; Eau seconde eau-forte affaiblie f.
- fortis (met.); das Aetzwasser zum Weichsieden; Trempis m.
- fortis (miut.); das Aetzwasser; Tire-poil m.
- fortist, etcher; der Aqua fortist, Etzer; Eau-fortie aquafortiste m.
- regis, regia, nitro-muriatic acid, gilder's — fortis, regia die Salpetersalzsäure, das Königswasser, Goldscheidewasser; Acide hydrochloronitrique, chloroazotique, nitro-muriatique m., eau régale f.
- vitae; der Brantwein Aquavit; Eau de vie f., spiritueux de la première distillation m.
- Aquaject, Warner's —; die Warner'sche Saugpumpe Aquaject m., pompe foulante aspirante à réservoir d'air mobile, pompe-arrosoir f.
- Aquamarina, aquamarine beryllus; der Aquamarin Beryllus; Aigue-marine, eau marine f.
- Aquatic girandole (fire-w.); das Wasserrad; Girandole aquatique f.
- microscope; das Wasser mikroskop; Microscope aquatique m.
- Aqualinta; der Kupferstein in Aquatintamanner, Tuschanier, Aquatinta; Gravure l'aquatinta, au lapis f.
- Aqueduct, aquaduct, conduit, culvert, covered drain; die Wasserleitung der Aqueduct; Aqueduc m., conduite d'eau f.
- bridge; die Aqueductbrücke; Wasserleitungsbücke; Pont-aqueduc m.
- , conduit-pipe, water-conduit; die Wasserleitung, der Teichel; Conduit d'eau m.
- carrying a canal; die Kanalleitungsbücke; Pont-canal m.
- Aquemola; die Wassermühle Moulin à eau m.
- Aqueous; wässerig; Aqueux.
- opal, hydrophane, das Wassersopal, Hydrophan, Pureopal, Weltauge, Hydrophanopale aqueuse f.
- Aquosity; die Wasserigkeit Aquosité f.
- Arabesque, arabesque orn

ment, moresque, arabesk; *die Arabeske, mohrische Figur*; Arabesque, morisque f. arabic troches; *das arabische Gamm*; Gomme arabique f. abine, acacine (chem.); *das Arabin, Acacin*; Arabine f. able, tillable (agr.); ackerbar, urhar, artbar, bestellbar, pflugbar; Arable, labourable.

ragonite, aragonspath, aragon, arragone, arragonit, arragonite, arragon spar; *der Arragonit, Kalkstein*; Arragonite f., carbonate de chaux prismatique m.

, needle - spar. aragon-spath or spar; *der Arragonit, Arragonit*, aragonspath, *das Eisenblut, rhombischer kohlen-saurer Kalk, prismatisches Kalkhaloid von Mohs*; Arragonit f.

, violet -; *violetter Arragonit*; Spath calcaire prismatique m.

raki, *der Araka*; Araka, aris, arki, ariki m. (lait de jument fermenté).

raki; *der Iraki*; Araki, rack m., (sève fermentée de palmiers)

rbitation, court of arbiters; *das Schiedsgericht von Nachverstandigen*; Conseil de prud'hommes m.

rbor (meh.); *die Welle, Spindel, Achse, der Drehbaum, Drechstift, Arbre m.*

, shaft, spindle (watchm.); *die Achse, Welle, Stange, Arbre d'une roue m., u. s. f.*

, balance-beam, balance - (watchm.); *der Unruh-drehtstift, Arbre à balancier.*

, shaft, tree, beam (mach.); *der Rundbaum, Wellbaum; Arbre, treuil, tour, cylindre, mouton m.*

(mach.); *die Spindel, Welle, der Baum; Cylindre m.*

, beam of a bell (carp.); *das Glockenholz, der Glockenholm, Glockenwulst, Glockenbalken, die Glockenwelle, der Wellbaum am Glockenstuhl, Holm, Monton m., hufe f.*

s, brass screw nose -; *Schraubenaugen*; Tenaillen à écart f. pl.

, Dianae -, lunae -, philo-sophical tree (chem.); *der Silberbaum; Arbre de Diane, philosophique, arbre d'argent cristallisé.*

, fusce - (watchm.); *der Schnecken-drehtstift, Schnecken-auslauffer, Schneckenab-lauer*; Arbre à fusées.

Arbor of a hammermill; *die Hammerwerkspindel; Arbre des ordous.*

— of an ore-separating mill (met.); *die Erzscheidewelle*; Arbres de patouillet m. pl.

—, to put in an - or axle (watchm.); *mit Spindel versehen*; Enarbrer.

— for reversing the gear, reversing gear (railw.); *der Steuerungshebelbaum*; Arbre de relevage, de changement de marche.

— of the stamp-mill; *die Stampfwelle*; Arbre de bocard.

— and tubes (watchm.); *das Forlegewerk, Gadrature f.*

, turning - (watchm.); *der Drechstift*; Arbre d'un tour d'horloger, à l'archet.

— s to turn screw-points; *Schraubenpfeiler*; Etau m.

—, watch -; clock - (watchm.); *der Unruhdrehtstift*; Arbre à balanciers.

— engine; *der Unruhdrehtstuhl, der Unruhpolirstuhl*; Arbre à polir les balanciers.

— Marlis (chem.); *Eisenbaum-cheln, der Eisenbaum*; Arbre de fer ou de Mars.

— ring (mech.); *der Wellring*; Cercle de tournant m.

— Saturni (chem.); *der Bleihbaum, Arbre de Saturne.*

— stands, — shafts; *Drechstift-stuhle*; Arbres de fuseau m. pl.

— wheel, wheel and axle; *das Wellrad, Rad an der Welle*; Roue de l'arbre, sur l'arbre f., tour, treuil m.

Arbores; *die Deckenleuchter*; Branches en cuivre pour éclairage f. pl.

Arboriculture, tree-culture; *die Baumzucht*; Arboriculture f.

Arborization; *die baum- oder pflanzenartige Zeichnung auf Mineralien*; Arborisation f.

Arborized, dendritic, dendroid; *baumähnlich, kraut-förmig*; Arborisé, dendroïque, dendritique.

Arbour; *die künstliche Laube, der Laubenhöhlung*; Berceau m.

— work, pole -; lattice, trellis, *das Gitterwerk, Lat-tenwerk, Bindewerk, Latten-gitter*; Treillis, treillage, grillage, frilage m.

Arc, segment, section of a circle; *der Kreisbogen, Bogen, Gradbogen*; Arc m.

— (phys.); *der Bogen; Cataract f.* divided into degrees, graduated - (min); *der Grad-bogen*; Arc de cercle divisé en

degrés, gradué, demi-cercle gradué m.

Arc of oscillation, amplitude of oscillation, of vibration (mech.); *der Schwin-gungsbogen, die Weite der Pendelschwingung*; Arc m., amplitude f., d'oscillation, d'ex-cursion.

— bountant, abutment, fly-ing, arched buttress, arch-bulnment, side post but-tress, pillar, counter-fort, brace, stanchion, support; *der Bogenpfeiler, Arbre-bogen, Strebepfeiler, Gewöl-bepfeiler, die Spiere, Matze, der Bock, die Spreize, der Ansatz, Fortsatz, Träger, die fliegende Stütze*; Arc-bou-tant, arc-butant, pilier d'un arc, pied droit, contre-fort, appui m.

— shaped; *hogenförmig*; Arci-system (electr.); *der Licht-bogen*; Système de lumière a arc m.

Arcade, portico colonnade; *der äussere Saulegang, die Säulenhalle, Portike, der Bogenang, die Arkade, be-deckter Gang, die Wölbung, Bogenstellung*; Arcade f., portique m., galerie f.

—, tierce-poin (arch.); *die Bogenstellung*; Arcade f., tiers-poin m.

Arcades, intersecting -; *der Kreuzungsbogenfries, durch-kreuzende Rundbogen*; Arcua-ture entrecoupée, intersectée, entre-croisée f.

—, series of small ornamen-tal - below cornices; *kleine hogenförmige Verzierungun-ter Karnissen*; Arcature f.

—, shallow, dead, blank, sham -; *die Blendarkade, blinde Bogenstellung*; Fausse arcature, arcature en claire-voie, feinte, avengle, simulée, borgne, orbe-voie f.

to Arch, curve, bend, deflect; *cylindrisch biegen, wölben, Gintur.*

—, vault (build.); *wölben, über-wölben, birgen, Lehrgerüste aufstellen*; Gintur, arcuer, voûter.

—, vault; *wölben, Bogen ma-chen oder schlagen, Furt des voûtes, former en voûte.*

Arch (arch.); *der Bogen, Schwebbogen*; Arc, arceau m., arche f.

—, bow of a window, bow window (arch.); *der Fen-sterbogen, Abtastbogen, Ent-lastungsbogen, Décharge, re-muée, arrière-voissure d'une*

fenêtre f., arc de décharge d'une fenêtre m.

Arch, calcar (gl. m.); die Arche, der Vorofen, Nebenofen; Arche f.

— (mech.); der Oberrahmen, das Obergerüst; Arcade f.

— (min.); unearbeitetes Feld; Terrain non exploité m.

—, cross-cut (min.); das Ort, der Ort im Gestein; Taillément m.

— near the abutment; der erste Bogen; Avant-terre m., arche avant-terre f.

—, arabian —; der arabische Hufeisenrundbogen; Cintre arabe m.

—, binding —, —band, pier —, transverse —, massive rib; der Pfeilerbogen, Quergurt, Gurtbogen, die starke Rippe; Arc-doubteau.

— of a bridge allowing craft to pass; der durchschiffbare Brückenbogen; Arche maritime.

—, arching, of a bridge, gullet, vault; der Schwibbogen einer Brücke, Bogen, Brückenbogen; Arche, arche d'un pont.

—, catenarian —; der gedrückte Bogen nach der Kettenlinie; Arc en chaînette.

—, centre — in a bridge, der Hauptbogen, Mittelbogen; Arche-maitresse.

—, cinquefoil —; der Kleeblattbogen; Arc trilobe.

—, clustered —; der Bündelbogen; Arc en faisceau.

—, compound —; der gemischte Bogen; Arc composé.

—, concentric —; der eingesetzte, absetzende Bogen; Arc concentrique.

—, coping —; der abschüssige Bogen; Arc rallongé, rampant.

—, crown of an —; der Schlussstein; Clef de voûte f.

— of a cylindrical vault; der Gurtbogen, Schwibbogen; Arcade f.

—, decorated —; der besetzte Bogen; Arc orné.

—, depressed, diminished, surbaised, imperfect, oval, basket-handle —, segment or segmental —, flat, elliptical —; gedrückter, elliptischer Bogen, Stichbogen, das verjüngte Gewölbe; Arc surbaissé, en anse de panier.

—, diminished —; das verjüngte Gewölbe; Voûte imparfaite.

—, direct —; das gernde Gewölbe; Voûte droite.

—, discharging —, relieving

—; der Ablastebogen, Ablastungsbogen, Entlastungsbogen; Arc de décharge, revêtement en décharge m., décharge, remenée, arrière-vousure f., arc au-dessus d'un linteau, d'une crossette ou d'une baie servant à décharger le bandeau ou linteau.

Arch, drop —; der Spitzbogen bei dem die Mittelpunkte auf den Hälften zwischen dem Widerlager und der Mitte der Kämpferlinie liegen; Arc ogive surbaissé.

—, dry —, retaining — in the ground-work; der Erdbogen; Arche, voûte de décharge des fondations.

—, elliptical —; flacher Bogen; Cintre aplati m.

—, entire —, vault in full center; das Bogengewölbe; Voûte en plein cintre.

—, equilateral —; der aus gleichseitigem Dreiecke construierte gothische Bogen; Arc en tiers point.

—, extradossed —; der Brückenbogen mit gleich langen und parallelen Gewölbesteinen; Arche extradossée.

—, fine — (gl. m.); der Vorofen für die Fritte; Four à fritte m.

—, flat —; ein Gewölbe nach einem gedrückten Schwibbogen; Voûte en cintre surbaissé.

—, flood —; die Flutbrücke; Pont de décharge m.

—, four-centred —; der Bogen mit vier Mittelpunkten; Arc à quatre centres.

—, frontal —; der Stirnbogen; Arc du front.

—, full centre —; das Tonnen- gewölbe; Voûte en plein-cintre.

—, gothic —; der Klosterbogen, das Kloster-, Waln- oder Kreuzgewölbe; Arc de cloître, gothique, cross-vault m.

—, groined —; das Grät-, Walmgewölbe; Voûte d'arc.

—, head, face, outside of an —; die Vorderseite eines Gewölbes; Tête de voûte f.

—, horizontal —; der Horizontalbogen; Plate-bande droite f.

—, horseshoe —; der Hufeisenrundbogen; Bogen; Arc en fer à cheval, outre-passé.

—, inflected —; der Sternbogen, umgekehrte Spitzbogen; Arc en contre-courbe, insécl.

—, inverted —; der verwendete Bogen; Radier m.

—, keel —; der Kiellbogen, persische Bogen; Arc en carène, ogive lanceolée f.

Arch, lanced —; der Lanzettbogen, überhöhte Spitzbogen; Ogive surhaussée, aigüe f., arc en lancette.

—, lanceolated —; der spitze Hufeisenbogen, Hufeisen- spitzbogen; Arc ogive lancéole.

—, longitudinal —, wall-rib, wall —; der Schildbogen, Langgurt, die Wandrippe, vorstehende Rippe am gothischen Kreuzgewölbe; Forméret, arc saillant m., nervure f.

—, main, principal, chief, middle —; der Mittelbogen, das Hauptjoch; Arche-maitresse f.

—, moorish —; der maurische Hufeisen- spitzbogen; Arc manresque.

—, for navigation; der Schiffbogen; Arche maritime f.

—, oblique —, oblique sloping —; der schiefe Bogen; Arc de côté, berceau biais m.

—, oblique —, skew —; das schiefe, schräge, abhängende Gewölbe; Arche, voûte biaise.

—, ogee —; der Kielbogen; Arcade en talon, voûte en ogive.

—, pointed —; der Spitzbogen; Cintre en ogive, arc aigu.

—, pointed —, ogee; der naeuhetzte, genaste Rundbogen, Spitzbogen, Esclerücken; Arc pointu, dos d'âne, à contrellobes.

—, pointed horseshoe —; der Hufeisen- spitzbogen; Arc fer à cheval pointu lanceolé.

—, high narrow pointed —; hoher schmaler Spitzbogen; Arc en lancette.

—, principal —; der Hauptbogen; Arc principal m.

—, raising, surmounted, stilted —; zugespitzter Bogen, übervoller, überhöhter Bogen; Arc surhaussé.

—, rampant, rising —; der steigende Bogen; Cintre rampant.

—, rampant sloping —, rising —; der abschüssige, einhuftige Bogen, geschobene Spannbogen, steigende Bogen, Arc rallongé, rampant.

—, ranges of —; die Bogenwölbungen; Arcade f.

—, recessed —; der eingehende Bogen; Arc renfoncé.

—, relieving —, discharging —; der Ablastebogen, Stütz- bogen; Arc de soutènement.

— of which the rise is a tenth of the span; das im Zehntel gedruckte Gewölbe; Voûte surbaissée au dixième.

ch, segmental —; *der hohe Kuchbogen*, Arc en segment. segmental pointed —; *der pitze Stichbogen*; Arc pointu roqué.

semicircular —, full-center, perfect or Roman —, round head; *voller, vollommener Bogen*, römischer Bogen, Zirkelbogen, Vollzirkelbogen; Arc en plein cintre, sein cintre, berceau m., tonnelle, voûte en herceau f.

shallow blind —; *der linde Schwibbogen*, die Bogenblende, der Blindbogen; ausse-arcade, niche plate f., enfoncement, cintré m.

skew —; *der schräge abhängende Gewölbbogen*; Voûte à arc de cercle.

splayed —; *der ausgechragte Bogen*; Arc ébrasé. springing of an —; *der Infall*, Gewölbanfang, die Kämpfer-, Baderlagsäute; naissance de voûte f.

square-headed (trefoil) —; *der gerade Kleebogen*, Kragschurz, Arc en encorbellement. stilted —; *der überhöhte, erhöhte, hohe, elliptische, hervolle, gebrochene Bogen*; cintre surhaussé, surmonté.

stilted, surmounted —; *der gestelzte, gebrochene, überhöhte Bogen*; Arc exhausé.

straight —, square head, lat —; *der schaitrechte Bogen*, geradlinige Bogen; Plateau droite voûtée f., arc en anse, arc-linteau m.

straight —, full-centre or emicircular — or vault; *das Tonnengewölbe, der schaitrechte Bogen*, Sturz; arc droit, voûte en plein cintre, en berceau.

straight round angular —; *der vierrechte schaitrechte Bogen*; Arc linteau décoré.

s, small — for supporting the cementing boxes (met.); *leine Bogen unter den Cementtrüchchen*; Arceaux m. pl. surmounted elliptical —; *der gestelzte, überhöhte, gebrochene Bogen*, hohe elliptische Bogen; Arc elliptique surhaussé.

tre-foiled, trifolied —; *der gothische Bogen mit drei Theilen*, der dreitheilige Bogen; cintre en ogive à trois feuilles.

triangular —, saxon —; *der Giebelbogen*, sachsische Bogen, die Spinnenschicht; Arc en cintre, en fronton, angulaire.

triumphal —; *der Triumph-*

bogen; Arc triomphal, de triomphe.

Arch, twin —; *der Zwillingbogen*; Arc geminé.

—, twyer — (met.); *das Formgewölbe*; Encorbeillement des soufflets m.

—, tympanum, working —, fold, fould (met.); *das Arbeitsgewölbe*; Encorbeillement de la tympe m.

— of a vault; *der Bogen eines Gewölbes*; Arc, arceau d'une voûte m., cherebe f.

— of a window, bow-window, back bending, back —; *verstehtes Fenstergewölbe, Thurgewölbe, der Fensterbogen*, Laibungsbogen; Arrière-voussure, décharge de maçonnerie ramenée f.

— brick; *der Gewölzriegel*; Brique à voûte f.

— bridge; *die Bogenbrücke*; Pont en voûte m.

— buttress, flying-buttress; *der Strebepfeiler, Gewölbpfeiler*; Contre-fort, arc-boutant m.

— head; *das bogenförmige Ende*; Tête circulaire f.

— like, vaulted, vaulty; *bogenförmig, bogenrund, gewölbt*; En voûte, comme une voûte.

— mullion, — post (build.); *der alte Monch, alte Pfosten*; Maître-menceau, maître-poteau m.

— piece, curved back-piece rib, block (build.); *das Bogenstück, Kranzstück, Bogenholz*; Courbe de cintre f.

— piece (watchm.); *der Aushebungsbogen*; Arc de levée m.

— pier, impost (arch.); *der Kämpferpfeiler, Bogenpfeiler*; Membrète f.

— pier (arch., hydr.); *das Joch*; Arche, pale, palée f.

— pillar, pier (build.); *der Hauptpfeiler*; Maître-pilier, jambe m.

— post, s. Arch-mullion.

— stone, key-stone, quoinstone, voussoir; *der Bogenstein, keilförmige Schlussstein, Hakenstein, Gewölbestein, Keilstein*; Claveau, voussoir, vousseau m.

Archway (arch.); *der Vorhof*; Vestibule m.

—; *der überhöhte Thorweg*; Porte envoûtée f.

—; *der Schaubogen*; Ouverture en arc, voûtée f.

Arch-wire; *bogenförmig*; En forme d'arche, de voûte.

Archal-wire, drawn-wire; *der gezogene Draht*, Archal-

draht; Fil d'archal m.

Arched, vaulted, arch-like bent, crooked, curved, fornicate; *bogenförmig, bogenrund, gebogen, gekrümmt, gewölbt*; Arqué, en cintre, en arc, cintré, voûté, bombé, convexe.

— cap-piece, — head; *der Bogensturz*; Linteau en cintre, cintré m.

— level, — way (min.); *der ausgemauerte Gang*; Passage en maçonnerie m.

— part of the banquet or rivet hole; *der Bogen des Zapfenlochs*; Arc du banquet m.

— roof; *das Bogendach*; Toit cintré m.

Archery; *das Armbrustschies-*

sen; Art de tirer de l'arc m. —, shooting with the crossbow, gallery or ground for shooting with the crossbow, toxophilite grounds; *das Armbrustschies-*

sen, der Armbrustschiesstand; Tir à l'arbalete m.

Archetype, standard (mint); *das Mustergewicht, Justergewicht*; Étalon, prototype m.

Archil, rockmoss (dye); *die Farberflechte*; Rocelle, orseille f.

— liquor; *Orseillecarmin*, Orseilleextract; Extrait d'orseille m.

Archimedean drill, screw-drill; *der archimedische Bohrer*, Drillbohrer mit Schraubenspindel; Porte-foret à vis d'Archimède m.

— screw, screw-propellor (st. eng.); *die Archimedische Schraube*, Treibschraube; Hélice propulsive f.

— water-screw, water-snail (hydr.); *die Archimedische Wasserschraube*, Wasserschnecke, Tonnenuhle; Escargot m., vis d'Archimède, limace, pompe spirale f.

— screw . . . mit Archimedischer Schraube; A hélice.

Arching; *die Wölbung*, das Gewölbe, Arche, voûte f.

Architect, builder; *der Erbauer, Architekt, Baumeister, Bauunternehmer*; Architecte, entrepreneur m.

Archilectonics; *die Lehre von der Baukunst*; Architectonique f.

Architectural orders; *die architektonischen Ordnungen*; Ordres d'architecture m. pl.

Architecture, art of building; *die Baukunst, Architektur*; Architecture f., art de bâtir m. —, style, structure; *die Bau-*

- art; Architecture, structure f., style, goüt m.
- Architecture, classical** —; die classische Baukunst (der Griechen und Römer); Architecture classique.
- , **gothic** —, **pointed** —; die gothische, altdeutsche Baukunst; Architecture à ogive ou à style ogival, architecture gothique.
- , **grecian** —; die griechische Baukunst; Architecture grecque.
- , **hydraulic** —, **hydraulics**, **submarine building**; die Wasserbaukunst; Architecture hydraulique.
- , **naval** —; der Schiffbau, die Schiffbaukunst; Architecture navale.
- , **norman** —, **romanesque style**; die romanische Baukunst; Architecture romane.
- , **pointed** —; der Spitzbogenstyl; Style ogival m.
- , **roman** —; die römische Baukunst; Architecture romaine.
- Architrave, epistylum**, **epistyle** (arch.); der Architrav, Durchzug, Querbalken, Unterbalken, der Architrav, Bogenhalter, Hauptbalken, das Walnblattstück, der Träger, Bindbalken, die Oberschwelle; Architrave, épistyle f.
- (window); der Obertheil des Bleudrahmens; Architrave.
- , **to put — on** (arch.); Durchzüge anbringen; Architraver.
- Archivault, archivolt** (arch.); die Archivolte, der Gurt, Unterbogen, Hauptbogen, Gurtbogen, Schurbogen; Archivolte, donelle f.
- Archivolum**; der Abzugskanal; Egout, cloaque m.
- Archizite, wernerite** (scapolite); der Arktizit, Wernerit; Arktizite, wernerite f.
- Arcuate**; gebogen, bogenförmig, krumm, gekrümmt; Arcué.
- Arcuation** (hort.); das Senken, Absenken; Marcotter.
- Ardent spirit**; der gebrannte Wein, Weingeist; Esprit ardent, de vin m.
- Ardesia**; der Schiefer; Ardoise f.
- Are**; die Quadratruthe, der quadrirte Dekaneter; Are m.
- Area, superficies, superficial content**; der Flächeninhalt, Flächenraum, die Oberfläche, Fläche; Aire, superficie f.
- ; die Grundfläche; Aire d'un bassin
- , **underground floor**; das Kellersgeschoss; Étage souterrain, souterrain m.
- Area, space, plot of ground** (arch.); der Raum im Lichten, innere Flächenraum, die Baustelle; Aire f.
- (mach.); die Rostfläche; Tablette, emhase f.
- of fire-bars (blast-f.); die Rostfläche; Aire des grilles.
- for roasting, roasting bed (met.); das Röstbett; Lit du grillage m.
- of surface; die Einheit der Fläche; Unité de surface f.
- , **walled** —; der mauererte Raum; Aire, enceinte de murs f.
- of a whim, whim-floor (min.); die Rennbahn, der Göpelheerd, Göpelplatz; Manège m., carrière, aire d'une machine à molettes f.
- steps; die Kellertreppe auf dem Vorhof; Escalier d'un souterrain m.
- Arecine**; das Arecin; Arécine f.
- to Arefy**; trocknen, austrocknen, dörren; Sécher, dessécher.
- Arena, clay-sand**; der Mauerkalk; Arène f.
- Arenaceous, sandy**; sandsteinartig, sandig, sandartig, körnig; Arénacé.
- , **fragmentary**; gebrechlich, brüchig; Fragmenteux, facile à rompre, à détacher, friable, fragmentaire.
- Areometer, hydrometer, waterpoise, hydrostatical balance**; der Aräometer, Hydrometer, Gravimeter, Wassermesser, Dichtigkeitsmesser, die Gradirwage, Senkwage, Bierwage, Geistwage, Seilspindel, Baume's Araometer; Aréomètre, pèse-liqueur, pèse-esprit m.
- , **pump** —; die Pumpwage; Aréomètre à pompe m.
- Areostyle, fernsäulig, weitsäulig, rarsäulig**; Aréostyle.
- Aerde**; aufgeführt; Construit.
- Argal, crude tartar, winnstone, roher Weinstein**; Argal; Tartre brut m., cravelle f.
- Argand lamp**; die Argand'sche Lampe; Lampe d'Argand, à mèche circulaire f.
- lamp, air-lamp; die Argand-lampe, die Quinquet'sche Zuglampe, Cylinderlampe; Quinquet m.
- Argent, argentine, silver-colored, silver-white**; silbern, silberweiss, silberfarbig, silberfarben; Argenté, argentin.
- (engr.); der weisse leere Raum, das weisse Feld; Blanc m.
- Argental mercury**; das Silberamalgam; Mercure argenté.
- amalgam d'argent m.**
- Argentan, packfong**; das Argentan, Neusilber; Argentan packfong, cuivre blanc m.
- **solder**; Argentanschlagloth; Soudure d'argentan f.
- Argentates**; Silberauersalze; Argentates m. pl.
- Argentation, silvering, plating**; die Versilberung, das Versilbern, Plattiren, die Belegung mit Silber; Argenture f.
- Argentiferous**; silberhaltig; Argentifère, contenant de l'argent
- **bituminous schistose argill**; das Silberbranderz; Argile schisteuse bitumineuse argentifère f.
- **concrete earth**; der Silberkalk; Terre concretionnée argentifère f.
- **earthy brown oxide of iron ore**; der silberhaltige Brauneisenstein; Mine de fer oxydé brune terreuse f.
- **earthy oxide of iron**; die Silbergilde; Fer oxydé terreux m.
- **gold, auriferous native silver**; das Silbergold, goldische gediegene Silber, Electrum; Argent natif, aurifère m.
- **grey copper ore**; das Silberfahlerz; Mine de cuivre gris argentifère f.
- **lead**; das Werblei, silberhaltige Blei; Plomb d'oeuvre m.
- Argentimeter, argentometer** (chem.); der Silberbadmesser, Argentimètre m.
- Argentine, slate-spar**; der Schieferspath. Argentin; Argentine f., carbonate de chaux schistosphatique m.
- **flowers of antimony**; die Spießglanzblumen; Fleurs d'antimoine argentes f. pl.
- Argenti-nitras**; der Höllestein; Pierre infernale f.
- Argentum fulminans, folminating silver**; das Knallsilber; Argent fulminant m.
- **musivum**; das Musivsilber, Musersilber; Argent musif.
- Argil, potter's-earth, clay, potter's clay, argillaceous earth**; die Topfverde, der Aler, die Thonerde, der Thon.
- Argile, claise, terre à potier**, terre grasse, bélièvre f.
- **mixed with silver**; der Silberletten; Argile mêlée d'argent. [argig; Ardeus]
- Argillaceous, argillous**; thonig; earth; die Thonerde; Terre argileuse f.
- **iron-stone**; der Thonerzstein; Mine de fer argileuse f.
- **porphyry**; der Thonporphyr; Porphyre argileux m.

-gillaceous sand; der thonige Sand; Sable argileux m.
 sand-stone; der Thonsandstein; Grès argileux m.
 veined agate; der Schicht-
 ung; Agate jaspée argileuse f.
 argilliferous; thonhaltig; lehmig; Thon...; Argilifère.
 argillite, argillaceous schist or slate clay-slate; der Thonschiefer, Phyllit, Phyl-
 lade; Argilite f., schiste argi-
 leux m.
 argillo-arenaceous; lehm-
 und sandhaltig; Argilo-arenacé.
 -calcareous; thon- und kalk-
 haltig; Argilo-calcaire.
 argillous, argillaceous, clay-
 ey, clayish; thonig, thon-
 artig, kletig, kleticht; Argi-
 leux, gras.
 argyle; der Kasser- oder Ther-
 maschine; Cafetière ou théière
 avec réchaud f.
 argyritrose, sulphide of
 silver and antimony; das
 Silber- und Antimon-sulfid;
 Argyritrose f., argent rouge, sul-
 fure d'argent et d'antimoine m.
 argyrolamas, cal- silver,
 mica; das Katzensilber, sil-
 berweißer Kalilimmer; Ar-
 gent des chats, argyrolamas,
 tale m.
 aricine, cusco-cinchonine;
 das Aricin, Cuscinin, Cusco-
 Cinchinin, Cinchoratin, Chi-
 novatin, Quinovin, Cusconin;
 Aricine f.
 arithmometer, der Zahlen-
 messer; Arithmometre m.
 arkansite, (Brookite), der
 Arkansit, Brookit, Jurinit;
 Arkansit f.
) Arm; beschlagen, einfassen;
 Ferrer, garnir, armer, monter.
 , waffnen, heraufwaffnen, rusten,
 ausrusten; Armer.
 -a magnet, to cap, case or
 set a loadstone in iron;
 einen Magnet einfassen, be-
 waffnen, stählen; Armer un
 aimant
 a piece of timber; ein
 Zimmerholz-verstärker; Armer
 une piece de charpente.
 Arm weapon; die Waffe, das
 Gewehr, Arme f.
 -whip, wind-arm (windmill);
 die Windruther, Aile, patte f.,
 bras d'un moulin à vent.
 , das d'arm, Seeschleue;
 Bras d'un faucon m.
 , branch, der Arm, Zwerg;
 Bras m., branche f.
 , bearer; der Arm, Träger;
 Potence f. (Bras m.)
 - (anther); der Aukerarm;
 (glov); der Armstuck, Rebras,
 passe coudes m.

Arm, tail (gunsn.); der Stangen-
 haken, Arm; Queue de la
 gâchette de platine f.
 - (watchm.); der Arm; Bras m.
 - foot, heel (watchm.); der
 Theil des Strigradkolbens der
 die Stange der Uruhe halt;
 Levier, talon m.
 - (mech.); der Trichterstreken;
 Aile, canne, endenture f.
 - of the glass-maker's bench
 (gl. m.); der Leisten; Bardelle f.
 - of the sieve; der Räderarm;
 Archet du crible m.
 - of a watch wheel; die Spei-
 che, das Stübchen an einem
 Uhrade; Barrette d'un roue f.
 - of a wheel, der Radarm;
 Croisillon m.
 - of a wheel with cross sec-
 tion (mach.); der Radarm
 mit kreuzförmigen Quer-
 schnitt; Rais, creux d'une
 roue m.
 - , lengthened - of a wheel
 (mech.); vorstehender oder
 verlängerter Arm oder Flüg-
 el eines Rades; Aisselier m.
 - of a wheel-spoke (mach.);
 der Radarm, die Radspeiche;
 Rais m.
 - of the windlash, der Has-
 pelarm; Bras de chèvre m.
 - chair; der Armstuhl, Lehn-
 stuhl, Lehnstuhl, Fauteuil m.,
 chaise a bras f.
 - file, rubber, die Armseile;
 Lime à bras f., carreau m.
 - full; ein Arm voll; Brassée f.
 by Armfuls; Armvollweise; à
 brassées.
 - hole; das Armelloch, Arm-
 buch, Emmauchure f.
 - leather; das Armleder, der
 Armschoner; Bracelet m.
 - leather (glov.); das Arm-
 stück; Rebras m.
 - loops (carr. man.); die Arm-
 händer; Lacets du bras m. pl.
 - protector used by glass-
 workers, brace, armlet (gl.
 m.); der Armschützer, Arm-
 decker; Brassard m.
 - rack; das Gewehrgestell;
 Râtelier d'armes m.
 - saw, hand-saw; die Hand-
 säge; Scie à main f.
 Arms; die Blätter, Arme;
 Branches de tenailles, de ci-
 seaux
 , handles (agr.); die Pflugs-
 griff, Arme, Leitungen, der
 Sturz, Schwanz; Cornes f. pl.
 - (cartw.); die beiden Enden
 einer Wagenachse; Fusées
 d'essieu f. pl.
 - for cutting; die Hebmä-
 fen, Harwasen, Armes de
 taille, tranchantes f. pl.
 - for cut and thrust; Waf-

fen zu Lieb und Stoss; Armes
 d'estoc et de taille.
 Arms of defence; die Schutz-
 waffen; Armes défensives.
 - , ends of a lever, die Arme;
 Bras d'un levier m. pl.
 - of offence; die Angriffswaf-
 fe; Armes offensives.
 - , to pack -; die Gewehr-
 verpacken; Encaisser les
 armes. (Armes rayées)
 - , rilled -; gezogene Waffen;
 - , set of -; das Armgestell;
 Système de bras m.
 - , set of - (mach.); Einrich-
 tung von Armen; Système de
 bras m.
 - , small -; Kleingewehr;
 Menues armes f. pl.
 - , supplementary - (mach.);
 die Holfarme; Renforts des
 rayons de la roue m. pl.
 Armature (carp.); die Armatur;
 Armature f.
 - (east.); die Armatur, das Ge-
 rust; Armature f.
 - , brace, iron-bars, bells
 (locksm.); die Armatur, der
 Beschlag, alles zum Beschlag
 gehörige Eisenwerk, das
 Band, die Reifen; Armature f.
 - (magnet); die magnetische
 Armatur, Rüstung, Bewaff-
 nung, Einfassung eines Mag-
 nets, der Panzer eines Mag-
 nets; Armature, armure f.
 Armenian bole; der armeni-
 sche Bolus (Farbeerde); Bol
 d'Arménie m.
 - stone (lapis lazuli); der
 Armenische Stein; Arménite,
 pierre d'Arménie f., carbonate
 de chlore bleu m.
 Armilla (mech.); das Zupfen-
 lager; Coussinet m.
 Armlet, s. Arm-protector.
 Armory, armoury, armamen-
 tary; die Gewehrkanne-
 re, Rüstkanne; Armurerie, salle
 d'armes f., arsenal m.
 Armour (magnet), s. Armature.
 - (arm.); die Rüstung; Ar-
 mure f.
 - (east); der Beschlag der
 Form; Bandage m.
 - , iron - of pier; der eiserne
 Schienenbeschlag an Brücken-
 trägern, Grèbe f.
 - plate; die Panzerplatte;
 Cuirasse de fer f.
 - , -plate, -plating (iron-
 clad, iron-sheathed, -plat-
 ed, -cased); der Eisen-
 panzer, Schiffspanzer, die
 Panzerplatte, gepanzert, Pan-
 zer...; Cuirasse f., blind
 age m., (cuirassé, blindé).
 Armourer, armorer, gun
 smith, sword-cutter, blade
 smith, bilbo-smith; der

Waffenschmied, Harnischmacher, Schwerfeger, Büchschenschmied, Waffenfabrikant; Armurier m.

Armourer's trade, gunworks; das Waffenschmiedhandwerk; Armurerie f.

Army cloth, military cloth; das Militärtuch; Drap de troupe, militaire m.

Arnotto, annotto; der Arnotto, Orlean, gelbe Farbestoff; Arnotto, rocou, rouenn m.

— soap - water; abgezogener Orlean; Blanc de Chine m.

— works; die Orleanfärberei; Roconerie f.

Aroerythrin, West Indian orchal; das Aroerythrin; Aroerythrine f. [Arome m.

Aroma; der Wohlgeruch, Dufst; Aromatics; Specereien, Wohlgerüche; Parfumerie f.

Aromatic substance; die aromatische Substanz; Aromate m.

Arquebuse, match - lock musket, match-lock; die Luntenschlossmuskete, Gabelmuskete, Hakenbüchse; Arquebuse à mèche ou à serpentinf.

—, rille-gun, heavy rille; das Standrohr, Feuerrohr; Arquebuse f., biscaïen m.

Arrack; der Arrack, Al Rack; Arach, arak, araka m.

Arrage (min.); die scharfe Kante oder Spitze; Carue, arête f.

to Arrange, ordain(arch.); einrichten, anordnen; Disposer. —, enrange (build.); einfluchten, nach der Flucht einrichten; Dresser à la ligne.

— the sand round the mould (cast.); den Formsand zurichten; Labourer.

Arrangement, disposition, ordering (arch.); die Anordnung; Agencement m.

— (mech.); die Vor-, Ein- und Zurichtung, Bestellung; Disposition f.

—, fitting (watchm.); die Zusammensetzung; Habillage m.

— of the sleep-grooves; die Nutheneintheilung in der Wange; Disposition des emmarchements f.

—, written direction for the — of warps etc. (weav.); die Beschreibung der Kettenordnung; Disposition f.

Arrontation (for.); das Einhängungsrecht; Droit de clôture m. [Arrêt m.

Arrest (mech.); die Anhaltung; Aris, draugh, droved edge; die scharfe Kante, hohe Kante, Fuge; Arête vive, carue,

corne, vive arête f.

Arris, groin (arch.); die Fuge, scharfe Kante, der Grat, Kamm; Arête f., joint m.

—, to cut the — of a square stone or the corners of an ashlar; die Kanten behauen, den Schlag machen, aus dem Groben bearbeiten, aus dem Rohen behauen; Epauler.

—, to take off the —; verstoßen, beschädigen; Epauter.

— fillet (build.); die Gratleiste; Filet à arête f.

— gutter; die Gratsdachrinne; Chêneau à arête m.

— vault, groined vaulting; das Walngewölbe, Gratsgewölbe; Voûte d'arête f.

— wise (tile-w.); diagonal; Diagonal.

Arrow-head, finger-stone, belemnite, — stone, thunder-stone; der Belemnit, Rabenstein, Rappenstein, Fingerstein, Donnerstein, Teufelskegel, Buchstein; Bélemnite, coracite, pierre de foudre, f., flin, tétou du diable m.

— root; das Arrowroot, die Pfeilwurzel; Arrow-root m.

— root; das Stärkemehl aus der Pfeilwurzel; Amidou du tapioca, cassava m.

— type (typ.); die Pfeilschrift; Flèche f.

Arrows (surr.); die Zahlstäbchen, Zeichenstäbchen, Markirstäbchen; Fiches f. pl.

Arsenate, arsenate; arseniksaures Salz; Arséniate, sel arsenical m.

— of alumina; die arseniksaure Thonerde; A. d'alumine m.

— of ammonium; arseniksaures Ammonium; A. d'ammonium.

— of barium; arseniksaures Barium; A. de barium.

— of barium and ammonium; arseniksaures Barium und Ammonium; A. de barium et d'ammonium.

— of calcium and ammonium; arseniksaure Kalk und Ammonium; A. de chaux et d'ammonium.

—, cerous —; arseniksaures Ceroxydul; A. céreux.

—, chromic —; arseniksaures Chromoxyd; A. de chrome.

— of cobalt, red cobalt ore, cobalt bloom, prismatic red cobalt, cobalt mica, erythrine; der arseniksaure Kobalt, die Kobaltblüthe, das arseniksaure Kobaltoxydul, der rothe Erzkobalt; A. de cobalt, cobalt arséniate m.

Arseniate, cobaltous —; arseniksaures Kobaltoxyd; A. cobalteux.

— of copper; arsenikgesäuertes Kupfersalz; A. de cuivre, vert de Scheele, de Suède m.

— of copper, (scorodite, eu-chroite, erinite, liroconite); das arseniksaure Kupferoxyd; A. de cuivre, cuivre arséniate.

—, octahedral — of copper; das Linsenerz; Cuivre arséniate en octaédres obtus m.

— rhomboidal — of copper; der Kupferglimmer, Chalkophyllit; Cuivre arséniate lamelliforme m.

— of hydrated iron mixed with iron sulphate, arsenio-sulphate of peroxide of iron, pitticite, pittizite; das Eisenpecherz, Pecheisen-erz, der Glanzeisenstein, schlackige Brauneisenstein, Pittizit, Stilpnosiderit, Eisensinter, das Kolophoneisen-erz; A. de fer hydraté uni au sulfate ferreux, fer résinite, sulfate de peroxyde de fer et d'eau m., pittizite f.

— of iron; der Eisenarsenit, arseniksaures Eisen; Fer arséniate, a. de fer m.

— of iron, pharmacosiderite; das Würfelers; A. de fer, pharmacosidérite, scorodite, arséniosidérite, néocéite f.

— of iron ore, arseniurated iron ore; arseniksaures Eisenerz; Fer arséniate de minéral de fer, minéral de fer arséniate.

— of lead, mimelite; das arseniksaure Bleioxyd, Traubenblei, arseniksaure Blei; A. de plomb, plomb arséniate, bédiphane, plomb phospho-arséniate m., mimetése f.

— of lime, pharmacolite, Haidingerite; arseniksaure Kalk; A. de chaux m., pharmacolithe, arsénicite f.

— of manganese; arseniksaures Mangan; A. de manganèse.

— of manganese and ammonium, arseniksaures Mangan und Ammonium; A. de manganèse et d'ammonium.

— of magnesia; arseniksaure Magnesia; A. de magnésie (berzéliete).

— of magnesium and ammonium; arseniksaures Magnesium und Ammonium; A. de magnésium et d'ammonium.

— of magnesium and calcium; arseniksaures Magnesium und Kalk; A. de magnésium et de chaux.

— of mercury; arseniksaurer Merkur, A. de mercure.

seniate of molybdenum;
arseniksaures Molybdänoxid;
A. de molybdène.

of nickel, ochre of nickel
(Annabergite); die Nickel-
blüthe, der Nickelocher, ar-
seniksaures Nickeloxydul; A.
le nickel.

of palladium; arseniksaun-
tes Palladium; A. de palla-
dium.

of platinum; arseniksaures
Platinoyd; A. de platine.

of potash; das arseniksaure
Kali; A. de potasse.

of silver; arseniksaures Sil-
ber; A. d'argent.

of sodium; arseniksaures
Natrium; A. de sodium.

of strontium; arseniksaures
Strontium; A. de strontium.

of thorium or thorium;
arseniksaure Thorerde; A. de
thorium.

of tin; arseniksaures Zinn-
oxyd; A. stannique.

of titanium; arseniksaures
Titanoyd; A. de titanium.

of uranium; arseniksaures
Uranoyd; A. d'uranium.

of vanadium; arseniksaun-
tes Vanadiumoxyd; A. de va-
nadium.

of yttrium; arseniksaure Yt-
tererde; A. d'yttrium.

of zinc; arseniksaures Zink-
oxyd; A. de zinc.

of zirconium; arseniksaure
Zirkonerde; A. de zirconium.

senic, ratsbane, native —;
der Arsenik, das Arsen, Berg-
gift, Fliegengift, der Scher-
benkohalt, Napfschenkohalt,
Huttenrauch; Arsenic m.

bismuth —; das Arsenik-
bismuth, A. bismuthique

— bloom, — oxide; die Ar-
senikblumen, die Arsenik-
blüthe, der Arsenit; Fleurs
f. f. pl.

— bloom, arsenolite; die Ar-
senikblüthe; A. en fleur, arsé-
niat de chaux hydratée.

containing —; Arsenik ent-
haltend, arsenikhaltig; Arsé-
nié, arsenifère, arseniqué.

containing silver; silber-
haltiger Arsenik; A. argen-
tifère.

crystalline —; der Hutten-
rauch, das Giftwehl, Oxyde
blanc d'a m.

dentosulphuret of —; das
Arsenikglas, Arseniksulfid,
Rauchgelbursenik, Opperment,
Dentosulfure d'a m.

flaky —; der Fliegen-
stein, Fliegenkohalt; A. écail-
leux, noir m., pierre à mou-
ches f.

Arsenic, fluoride of —; das
Arsenfluorid, Arsenfluorür;
Fluorure d'a m.

—, hydride of —; der Arsen-
wasserstoff; Hydrure d'a m.

—, iodide of —; das Arsenio-
jodid, Arsenjodür; Iodure
d'a m.

—, liver of —, oil of — (anc.
chem.); die Arsenikleber, ar-
seniksaures Kuli; Poie m.,
huile f. d'a.

—, native —, reguline —; ge-
diegener, natürlicher Arsenik,
der Giftkohalt, Scherbenkoh-
alt, Fliegenstein; A. natif,
naturel, testacé, régule natif
d'a m.

—, native black —; schwarzes
Giftetz; A. testacé noir.

—, ore; das Giftetz; Mine, py-
rite d'a f.

—, oxybromide of —, brom-
arsenous acid; das Arsen-
bromid; Oxybromure d'a m.

—, oxychloride of —; das
Arsenchlorid, Arsenchlorur,
die Arsenikbutter, das atzende
Arseniköl; Oxychlorure d'a m.

—, oxide of —; das Arsenik-
oxyd; Oxyde d'a m.

—, white oxide of —; das Ar-
senikoxyd; Deutoxyde d'a., a.
blanc m.

—, oxydide of —; das Arsen-
jodur; Oxydure d'a m.

—, oxysulphide of —; das
Arsensulfid; Oxydsulfure
d'a m.

—, sublimated —; sublimirter
emporgetricbeurer Arsenik,
A. sublimé.

—, sulphate of —; der Arsen-
nikvitriol; Sulfate d'a m.

—, sulphide of —, realgar,
red —, ochre; das Arsensul-
fur, Bergroth; Sulfure d'a.,
réalgar m.

—, yellow sulphuret of —,
orpiment; das Arspigment,
Rauschgelb, Opperment, gelber
Schwefelarsenik; Sulfure
jaune d'a., réalgar, réalgal, a.
sulfuré jaune m.

—, red orpiment, ruby sul-
phur, realgar, red sulphur-
et ol —; das Arsenikpulver,
der Realgar, das rothe Rausch-
gelb; A. sulfuré rouge, sulfure
d'a rouge m.

—, while —; das Giftmehl;
A. vierge en farine, acide arsé-
nieux m., tutie, spode f.

Arsenic, arsenical; Arsenik
enthaltend; Arsénique.

Arsenical cadmia; der Gift-
stein; Cadmie arsenicale f.

— copper-ore; das Olivenerz;
Cuivre arséniaté m.

— iron; der Arsenikkies, Mis-

pickel; Fer arsenical m.

Arsenical nickel; der Arsenik-
nickel, Kupfernickel, Nickel-
kies; Nickel arsenical m.

— pyrites; der Arsenikkies,
Mispickel, harte Giftkies; Fer
arsenical, arsenic pyriteux m.

— silver; das Arseniksilber;
Argent arsenical m.

— white pyrites; der Silberkies;
Pyrite blanche arsenicale f.

to Arsenicate; mit Arsenik
verbinden; Combiner avec
l'arsenic.

Arsenicate, pharmacolite;
der Pharmacolith; Arsénicate,
arsénat de chaux m.

Arsenide of aluminium; das
Aluminiumarsenid; Arsénure
d'aluminium m.

Arsenio-carbonate, impure
— of lead; unreines arsen-
kohleensaures Blei, Bleymerze f.

— siderite; der Arsenioside-
rit; Arsénio-siderite f., (arsé-
niat de fer).

— sulphide of silver; lichter
Rothealtiger; Proustite f.

— sulphuret of copper; das
Kupferarsensulfid; Arsenio-
sulfure de cuivre m.

— sulphuret of lead; das
Blei-Arsensulfid, Bleisulf-
arsenit; Arsénio-sulfure de
plomb, dufrenoyite f.

Arsenious; arsenig; Arsénieux.

Arsenite; halbsaures Arsenik-
salz, unvollkommen arsenik-
saures Salz, arseniksaures
Salz; Arsénite m.

— of ammonium; arseniksaun-
tes Ammoniumoxyd; A. d'am-
monium.

— of antimony; arseniksaurer
Antimonium; A. d'antimoine.

— of barium; arseniksaures
Baryum; A. de barium.

— of calcium; arseniksaurer
Kalk; A. de chaux.

— of cobalt; das arseniksaure
Kobaltoxydul; A. de cobalt.

— of copper; arseniksaures Ku-
pferoxydul, das Feuergrün;
A. de cuivre, vert de Vienne,
condurite, cuivre arsénic m.

—, basic — of copper; basisch
arseniksaures Kupferoxyd,
Scheele's Grün; A. de cuivre
basique, vert de Scheele m.

— of iodide of potassium;
arseniksaures Jodkalium oder
Jodkali; A. ou iodure de
potassium.

— of iron; arseniksaures Eis-
enoxyd; A. de fer.

— of lead; arseniksaures Blei-
oxyd; A. de plomb.

— of magnesium; arseniksaun-
tes Magnesium; A. de magné-
sium.

Arsenite of manganese; arsenigeaures Manganoxydul; A. de manganèse.

— of mercury; arsenigsures Quecksilberoxyd; A. de mercure.

— of nickel; arsenigeaures Nickeloxydul; A. de nickel, nickel arsénic.

— of potassium; arsenigsures Kalium; A. de potassium.

— of silver; arsenigsures Silberoxyd; A. d'argent.

— of sodium; arsenigsures Natrium; A. de sodium.

— of strontium; arsenigsures Strontium; A. de strontium.

— of tin; arsenigsures Zinn-
oxyd; A. d'étain.

Arsenure; das Arsenid, Arsenmetall, die Arsenlegirung; Arsénure m.

— of antimony; das Antimon-
arsenid; A. d'antimoine, anti-
moine arsenical m.

— of cobalt; der Skutterudit,
Tesseralit, das Hartkobalt-
erz, der Arsenikkobaltkies;
Arsenie cobalt-kise, a. de cobalt.

— of hydrogen; der Arsen-
wasserstoff, das Arsenwasser-
stoffgas; A. d'hydrogène, gaz
hydrogène arsénicé.

— of manganese; das Arsen-
mangan; A. de manganèse.

— of nickel; Nickelkies; Nickel
arsenical, a. de nickel.

— of silver; das Silberarsenid;
A. d'argent, argent arsenical.

Arsenuretted hydrogen gas;
das Arsenikwasserstoffgas;
Gaz hydrogène arsénicé m.

— nickel; der Nickelarsenid;
Arsénure de nickel.

Arsenolite, arsenic bloom;
die Arsenikblüthe; Arsenic en
fleur, arséniate de chaux hy-
draté m.

Arsure (mint.); die Feuer-
probe neuer Münzen; Essai
au feu m.

Art; die Kunst, Geschicklich-
keit, Fertigkeit; Art m.

— exhibition; die Kunstaus-
stellung; Exposition d'ouvrages
d'art f., salon m.

— union; der Kunstverein;
Association des artistes f.

— want of —; die Kunstlosigkeit;
Atechnie f.

Arts and manufactures;
Kunst und Gewerbe; Arts et
manufactures pl.

— person engaged in the —;
der Gewerbetreibende, Ge-
werbemann; Industriel m.

Artesian well; der artesische
Brunnen, Neigbrunnen, Bohr-
brunnen, Puits artésien, foré

m., fontaine artésienne, jaillis-
sante f.

Article, dress (tail.); das Klei-
dungsstück, der Artikel, die
Waare; Article m.

—, to put a good face upon
an —; eine Waare aufputzen,
einer Waare ein gutes An-
sehen geben; Farder un ar-
ticle, donner de l'apparence,
de l'oeil à un article.

—, a good looking —; eine
Waare von gutem Ansehen;
Article qui a de l'oeil, qui flatte
l'oeil.

—, an — that keeps well;
eine haltbare Waare; Article
de garde, de conserve.

— made of hollow iron; Hohl-
eisenartikel; Fers creux m. pl.

— sent too late to the prin-
ter's office; zu spät nach der
Druckerei besorgter Artikel;
Petit grouchy m.

Artificer; der Künstler, Hand-
werker, Mechaniker, Werk-
meister, Verfertiger; Artisan,
fabricant m.

Artificial, made; künstlich,
nachgemacht, gemacht; Arti-
ficiel, factice.

—, imitation, bogus (Ameri-
can); nachgemacht, künstlich
dargestellt; Factice, artificiel.

— lines (geom.); die trigono-
metrischen Linien; Lignes arti-
ficielles f. pl.

— numbers; die Logarithmen;
Logarithmes m. pl.

Artist in hair; der Haarar-
beiter, Haarkünstler; Artiste
en cheveux m.

— in wax; der Wachsbossierer;
Ficteur m.

—'s crayon; der Künstlerstift;
Crayon mécanique m.

— vellum, whitest paper;
das weisse Papier für Künst-
ler; Papier d'artiste, blanc m.

Asbest paper, fossil paper; das
Asbestpapier, die Berghaut;
Papier fossile m.

Asbestos, ashestus; der As-
best; Pierre de Chypre f., as-
best flexible, chieudent fos-
sile m.

—, granular —; der Asbest-
stein; Asbeste en épis, acti-
nole m.

Ascending-pipe; das Steige-
rohr; Tnyan elevator m.

Ascent, rising-ground, slop-
ing terrace; die Rampe, Auf-
fahrt, Anschude, der Abstieg;
Rampe f., chemin taluté m.

—, gradient, fall (rails.); die
Steigung, Neigung, das Ge-
falle; Remont m., pente f.

— (min.); Strigendes; Montant
m.

— for cattle (railw.); die Ran-

pe, Laderampe; Rampe dé-
couverte f., quai m.

Ascent, steep —; die steile
Steigung; Montée escarpée,
raide, forte rampe f.

to Ash the mould; die Form
aschen, äschern; Cendrer le
moule.

Ash, — tree, — wood; die
Esche, das Eschenholz; Frêne.

— (type-c.); der Metallschaum;
Métal écume m.

—, common —; die gemeine
Esche; Gaie des Allemands m.

—, species of prickly tooth
ache tree (Yanthoxylum); der
etachtige Zahnweh-Eschen-
baum; Frêne épineux, clava-
lier, zanthoxyle à feuilles de
frêne m.

— balls (gl. m.); die Aschen-
kugeln; Pelotes des cendres
f. pl.

— bath (chem.); das Aschen-
bad; Bain de cendres m.

— blue in barrels; der Fass-
eschel; Eichel à baril m.

— box; der Aschenfall, das
Feuerblech, Aschenfallblech;
Cendrier de locomotive m.

— drawer (min.); der Aschen-
zieher, Turmalin; Tourma-
line f.

— fire; bedecktes Feuer; Feu
couvert m., brai-e f.

— furnace (gl. m.); der Aschen-
ofen, Frittafen; Four à fritte m.

— grey; aschgrau; Gris cendré.

— pit, — box, — hole, —
pan; der Aschenheerd,
Aschenraum, Aschenkasten,
Aschenfall, das Aschenloch,
Aschenfass, die Aschengrube;
Cendrier m.

— pit (east); das Zehrloch;
Cendrier m.

— pit, engine-pit (railw.); die
Feuergrube, Löschgrube;
Fosse à piquer le feu f.

— pit damper; die Aschen-
fallthür; Porte de cendrier f.

— pit, — pit door st. eng.);
die Aschenfallthür oder Klap-
pe. Cerran du cendrier

Ashe; die Asche; Cendre f.

— coal breeze or dust, slack,
small coal, culm, das Brice,
Kohlengestebe, die Läsche,
Asche; Frasil, frasil m.,
braise f.

— (gold-m.); die Asche, Re-
rets

— blue —, sanders blue;
Blanasche, Kupferasche, Cen-
dres bleues f. pl.

— bone —, bone-earth, phos-
phate of lime metal-w.;
Knochenasche, Remasche,
Knochenerde, gebrannte Kno-
chen, Schaftbein, Cendres des
calcins.

ashes, clayellated —, potash, — obtained from lees of wine, — of tartar, calcined tartar: *die Drusenmasche, Weinhefenmasche, Griesmasche, Cendres gravelées*;
 —, copper —, copper-scalos, *Kupfermasche, Kupferhummerschlag*; Cendres, pailles de cuivre *f. pl.*
 —, full of —, flawy, flawed, not sound (iron): *unganz, äscherig, aschfleckig, aschlicht*. Cendreaux, pailleux.
 —, gold —, tinputty, *Goldmasche, Zinnmasche*; Cendres d'or, d'étain.
 —, hot —, embers, *die Grudr*, Cendre brûlante.
 —, mixed with — (cast); *geschert*. Cendré.
 —, crude pearl —, salt of wood —, potash; *Pottasche*; Cendre gravelee.
 —, to reduce to —, incinerate (chem.): *änschern, in Asche verwandeln*; *Cuëher*.
 —, saline —; *Jenberbestandiges Laugensalz*; Cendre saline, de verre
 — obtained from salsoles and varech in Sicily: *die Sielische Asche*; Cendre de Seile.
 —, select —; *der Aschenkeirn*. Choix de cendres *m.*, fleurs *f. pl.*
 —, silver — (chem., mint); *Dunstalber, Schreitsilber*; Argent de cendre *m.*
 —, spanish alkaline —; *die spirit de Laugensalz*, Fourrée *f.*
 — of straw and stubble; *die Graumache*, Cendre de paille et de chaume
 — of touch-wood, Silesian potash; *die Sintermasche, Zundermasche*; Cendres de bois pourri
 —, vitrified — of coal (gl. m.); *die verglaste Kohlenmasche*; Crayer *m.*
 — shery; *die Aschengruhe, der Aschenbehälter*; Cendrier *m.*
 —; *die Pottaschenfabrik*; Fabrique de potasse *f.*
 — sling-over, washing with tan-ash, blackening; *das Aschen der Formen*, Schwarzen, Beruszen, Anbräuen; Cendrage *m.*
 — shlar, shiver, quarry-stone, freestone, stone in blocks fit for —; *der Bruchstein, Haustein, Quaderstein, der Graustein, das Grauwerk, gemeiner Gebirge*; Pierre de taille, pierre d'appareil *f.*, moellon *m.*
 —, rubble work; *die Mästel-*

mauer; *Maçonnerie brute f.*
 Ashlar, dressed —; *behauener Quaderstein*; Pierre de taille, taillée *f.*
 —, rugged —; *grober Mauerstein zur Unterlage, Füllstein, Grundmauerstein, der Hargel*, Libage *m.*
 —, small — (mas.); *kleine Bruchstein, kleiner Mauerstein aus dem Abraum, die Bruchsteine, Ausschußsteine*; Moellonaille *f.*, bilboquet *m.*
 —, small — between large ones; *die Füllsteine, Füllung*; Garnis *m. pl.*
 — piece, sloping post in a roof; *die liegende Stuhlsäule*; Force de ferme, jambe de force *f.*
 — piece for the girders; *die Balkenschwellen auf Kraftstrichen*; Lambourde des poutres *f.*
 — work; *Quaderwerk, Maçonnerie en pierres de taille m.*
 — work, rubble-work; *die Bruchstein-Mauerarbeit*; *Maçonnerie de moellons f.*
 — work (mas.); *das grobe Gemäuer, rohe Mauerwerk*; Limousinage, limousinage *m.*
 — work, inferior —; *das Lyrbau-mauerwerk*; *Maçonnerie de libage f.*
 Ashling (carp.); *die Stutzen der Verschalung eines Daches, das Lägerholz, die Rast-schwelle, der Unterzug*; Lambourde *f.*, soutien *m.*
 —; *die innere Dachschalung*; Plafond du toit *m.*
 Aside (theatre); *das Beiseite*; A part
 Askant, askant, askance; *schief, quer*; Obliquement, de travers.
 Askew; *seitwärts, von der Seite, schief*; De biais.
 — bridge, skew bridge; *die schiefe Brücke deren Stützen mit den Endwiderlagern schiefe Winkel bilden*; Pont-biais ou oblique *m.*
 Aslant, slantingly; *schief, quer, in der Quere*; De côté, de biais.
 Aslope; *abhängig*; En talus.
 Asp, aspen; *Espenholz, Aspenholz, Zittereichenholz*; Tremble, bois de tremble *m.*
 Aspalathus, aspalath, green ebony; *das Aspalathholz, grüne Ebenholz, Witschenholz, der rhodische Dorn*; Aspalath vert, aspalath *m.*, ébène verte, ébène des Antilles *f.*
 —, wood, — chemus, Jambica ebony, a species of eagle wood; *das Aspalathholz, unrechte Ackerholz*; Bois

d'aspaloth, d'aspalath, de cygne, de Chypre *m.*
 Asparagolite, spathic phosphate of lime, *der Spargelstein*; Pierre d'asprige, asparagolithe *f.*
 Asparagus knife; *das Spargelmesser*; Coupe-asperges *m.*
 Aspasolite; *der Aspasolith, Aspasolith f. (cordierite)*
 Aspergill; *der Sprengwedel, Weiwedel*; Aspersoir, goupillon *m.*
 Asperities, rough (typic); *Ungleichheit, Unebenheit*; Barbe *f.*
 Asphalt, asphaltos, bitumen, jew's pitch, campair bitumen, mineral pitch, karabe of Sodium; *der Asphalt, das Erdharz, Judenschwefel, das Bitumen, das Erdpech, Bergpech, der Karabe*; Asphalte, bitume, bitume solide, goudron minéral *m.*
 Asphaltic, asphaltite, asphaltisch; D'asphalte.
 Asphaltus; Asphalt; Poix joye *f.*
 Aspirale (typ.); *das Hauchzeichen, der Spiritusasper*; Signe d'aspiration *m.*
 Aspiration of the bellows (sm.); *das Einziehen der Luft*; Jet d'air *m.*
 Asple, warping mill, jack, warping machine, warp-mill, der runde Scherrahmen, Schwefelrahmen, Anschweifrahmen, Zettelrahmen, Schwefelstock, die Scherrmühle, Kettenwalze; Ourdissoir *m.*
 —, reel (silk-sp); *die Seidenhaspel*; Dévidoir *m.*
 Ass, dropping board, horse, stand (paper-m.); *der Abtreppstrog, Esol, die Lehne*; Egoittoir *m.*
 Assamare, bitter element of torrefied organic substances (chem.); *das Assamare, bitteres Princip der verbrannten organischen Substanzen*; Assamare *m.*
 to Assart (for); *ausroden, ausrenten, Waldstrecken urbar machen*; Essarter.
 —; *freihafft ausroden*; Essartier d'une manière illicite
 Assart (for.); *der ausgeodete Baum, das Rodland*, Essart *m.*
 — (for.); *Forstfrevel durch Ausrodung*; Essart illicite.
 to Assay (met.); *die Probe ausstellen*; Prendre la goutte.
 —, try (mint.); *probiren, prüfen, untersuchen*, Essayer.
 — by expelling; *Gold oder Silber abtreiben*; Alliner, expeller

to Assay the ore of various lodes; *die Erzprobe machen, Probe vom Erz nehmen*; Lotir. — the rock; *bestufen*; Essayer la roche.

Assay, essay, trial, experiment; *der Versuch, die Probe*; Essai m.

—, (weight and measures); *die Probe, Prüfung, Controlle; Vérification des poids et mesures.*

—, assaying; *das Probiren; Analyse f., essai m. des minerais.*

—, touch (goldsm.); *der Strich; Touche f.* [be; Essai m. (mint.); *die Münzprobe, Probe*];

—, cold —; *die kalte Probe*; Essai à froid.

—, by cupelling; *die Probe auf dem Probirofen*; Essai à la coupelle.

—, to differ at the —; *ungleich ausfallen*; Faire un tressaut.

—, difference at the —; *die Ungleichheit in der Münzprobe*; Tressaut m.

—, in or by the dry way (iron); *die trockene Eisenprobe*; Essai du fer par la voie sèche.

—, dry —; — by the dry way (met.); *die trockene Probe, das Probiren auf trockenem Wege*; Essai par la voie sèche.

—, of gold (goldsm.); *der Aufschnitt, die Goldprobe mit Scheidewasser*; Essai à l'eau forte.

—, mark of —; *das Probezeichen*; Estampille f.

—, of the ore taken at random; *die gemeine Probe*; Essai du minéral pris au haut, au milieu et au fond du tas.

—, by a piece scraped off the gold; *die Probe nach einem aus der Masse ausgestochenen Körne*; Essai à la percée.

—, repeated —; *nochmalige Probe*; Reprise d'essai f.

—, of silver; *die Silberprobe*; Essai de l'argent.

—, spectrometric —; *die Spectralprobe*; Essai spectrométrique.

—, in or by the wet way (iron); *die nasse Eisenprobe*; Essai du fer par la voie humide.

—, by the wet, moist way, humid — (met.); *die nasse Probe, das Probiren auf nassem Wege*; Essai par la voie humide.

—, balance or — scale; *die Probirowage, Justirwage*; Balance d'essayeur f., trébuchet m.

—, box; *die Probirobüchse*; Boîte d'essai f.

—, crucible; *der Probiertiegel*,

die Probirdute; Crenset d'essai m.

Assay-crucible, little —; *das Probiertiegelchen*; Patelin m.

—, crucible in the shape of a pear; *die Probirdute, langhaltige Firole*; Matras à essai m.

—, furnace; *der Probirofen*; Fourneau d'essai, d'essayeur m.

—, furnace, to put in the —; *in den Probirofen bringen*; Porter au ressuage.

—, grain, regulus, button, metal grain; *das Probekorn, Korn, Metallkorn, der Regulus, König, Metallkönig, Metallkuchen*; Culot, grain d'essai, bouton, régule m.

—, grain (goldsm.); *das Probekorn, Giesszäpfchen*; Langnette f.

—, grain for lead; *das Bleiprobekorn*; Bouton de retour m.

—, hole; *die Probeöffnung*; Trou de montre m., visière f.

—, lead; *das Probirole*; Plomb d'essai, d'épreuve m.

—, lead (chem.); *das Bleikorn*; Plomb, grain de plomb, bouton, témoin m.

—, master, chief assayer, chief warden; *der Oberschiedswarden, Oberwarden, Probirer, Probirmeister*; Essayeur en chef des fonderies m.

—, office; *das Stempelamt*; Bureau des essais, de garantie m.

—, plate; *das Probiirplättchen, Probeplättchen, Röllchen, Probiiröllchen*; Cornet m.

—, spoon, prover; *der Probiir- lößel*; Eprouvette f.

—, test; *der Tribscherhen, die Testschale*; Têt, test m.

—, trowel; *die Probekelle*; Truelle d'essai f.

—, weight, real — —, true weight of gold and silver, real weight of the metal; *der Richtpfennig, wirkliches Probegewicht des Goldes und Silbers*; Poids de semelle m.

Assayer (met.); *der Anrichter*; Essayeur m.

—, warden (mint.); *der Warden, Münzwarden*; Essayeur.

—, of metals; *der Schichtmeister in der Saigerhütte*; Essayeur des métaux.

—, of a mine; *der Bergwarden*; Essayeur d'une mine.

—, s hammer; *der Probiirhammer*; Marteau d'essayeur m.

—, s tongs; *die Kluft*; Tenaille des essayeurs f.

Assaying, art of —; *die Probiirkunst, Probekunst*; Art d'essayer m., docimastie, docimastique f.

Assaying by the cupel, cupellation, test —; *das Cupelliren, Abtreiben auf der Capelle, die Capellenprobe*; Essai à la coupellation.

—, beam; *die Probestange beim Stahlhrehnen*; Marque d'affinage d'acier f.

—, drop; *der Probiertropfen, das Probekorn*; Goutte f.

—, drop (gl. m.); *die Probiir- thräne*; Larme d'essai f.

—, furnace; *der Probirofen*; Fourneau d'essai m.

—, lamp; *die Probiir- lampe*; Lampe docimastique f.

—, piece, touch-needle, — slip; *das Giessknöpfchen, Giesszäpfchen, Silberplättchen, die Zunge*; Tonchan, tonchean m., langue f.

—, place; *die Probiirstätte*; Essayerie f.

—, table; *das Ausgiessblech, Ausgussblech*; Plaque, table de l'essayeur f.

—, weight, test-weight; *das Helligerewicht*; Poids d'essayeur, de monnayeur m.

Assenblage (carp., join.); *das Einrahmen, Einfassen, Schwalben, Einschwalben, Schwalken, Einschwalken*; Assemblage en queue d'aronde m.

—, of veins (min.); *das Anscharen*; Réunion des filons f.

to Assemble (carp.); *beklinken, verbinden (Hirnholz an Aders- holz)*; Assembler, joindre en about.

—, join, scarf, joint, laying (join.); *einsetzen, aneinander- setzen*; Assembler, joindre, emboiter.

—, mix (min.); *sich rammeln*; s'assembler, s'aboncher, se confondre.

—, (typ.); *Wörter, Sulhen, Buch- staben, welche getrennt sein sollen, zusammensetzen*; Faire une approche.

—, by double joint (carp.); *gabelturmig absetzen, doppelt fügen*; Abmoncher.

—, embroidery; *Stickereien zusammenfügen*; Raccorder.

—, by mortises (carp.); *zusammenfügen, einfügen*; Entier.

—, the moulds; *die Formen verbinden*; Monter les creux.

—, the underpinning (build.); *eine Unterfahung mit dem altern Oberbau verbinden*; Recueillir.

Assembled at the bottom; *unten gefügt*; Rayon à la ber- mine.

Assembling, joining toge- ther, scarf joining, butt, abutment (join.); *die Ansch-*

underfugung, Beklinkung, Læche; Aboutement, aboutement m.
sembling the calices (downm.): die Kelche anreihen; Enfiler les calices.
fitting (pipes): das Einsetzen; Affûture des tuyaux, emboîtement m.

junction (pipes); die Einordnung, das Zusammenstoßen, ineinander greifen; Aboutement m.

25 feathers on a string; Fellen anreihen, Entfeller les plumes.

— piece (carp): der Vereinigungsbalken; Lingoir m.

— warps; die Verbindung mit Ketten; Nouage m.
— assimilable; angleichbar, anreihbar; Assimilable.

Assimilate; sich aneignen, verähnlichen; Assimiler.

assimilation (chem., phys.). die Verähnlichung, Gleichmachung, Aneignung, das Gleichwerden, die Gleichwerdung, Assimilation f.

assistant of the barrel-dresser (zunsam.); der Gehülfe des Gewehrлаufabrikrichters; Passeur de forets m.

Assize. Preis, Gewicht und Mass obrigkeitlich festsetzen, Taxer, tarifier.

assizer; der Gewichtvoget, Marktvoget, Marktmeister; Inspecteur des poids et mesures m.

associate, der Genoss, Mitgenoss, Mitgenoss, Theilhaber, Mittheilhaber, Partner; Associé m.

association; die Genossenschaft, Association f.

astatic (phys.); astatisch, Astaticque

— needle (phys.); die astatische, von der Einwirkung des Erdmagnetismus unabhängige, unruhliche Magnetnadel; Aiguille aimantée astatique f.

— stool (min): das Schutzbret, Deckbret, Planche f.
— steric, star (typ.); das Sternchen, Sternzeichen; Astérique m., étoile f.

— strachan fur, — kaimiskins; der Astrachanpelz, die Astrachanfelle, Barankin; Astracan m.

— stragal, bead, roundel (arch.); der Rundfries, Rundstab, Reif, Rinken, das Rundstücken, Stablein, Ringlein; Tondin, astragale, bisel m., baguette f.

— , round moulding, ring;

der Rundfries, Rundstab, Gurte, Reif um eine Säule, Rundstab, Astragal, Rinken, Stab an Kapitäl, Ring an Sanktenschäfte, das Perlenstückchen; Astragale, tondin m., mouldure, baguette f.

Astragal, quarter — round, Tuscan cyma; der Viertelstab; Cymaise toscane f.

— , round bead, corked head (join.); der Rundstab mit einem Plättchen an jeder Seite, Astragale, boudin m.

— plane (join.); der Kehlhoebel für einen Rundstab und ein Plättchen an jeder Seite, Astragale m.

— , sword —; die Verzierung am Griff des Degens; Astragale de pommeau d'épée.

Astral lamp; die Astrallampe; Lampe astrale f.

Astralish (min.); geliegen; Primitif, vierge.

Astraphalite, fulgurite, vitreous tube; die Blitzeröhre, der Blitzsinter, Fulgrit, Ceramiansinter, Astraph(h)alit; Astraphalite, fulgurite f., tube fulminaire, quartz hyalin m., variété tubulense.

Astride, astraddle; rittlings, reitlings; Abfourché.

Astringency; die zusammenziehende Eigenschaft der Säuren; Astringence f.

Astroite, star-stone; der Sternstein, Astrie, Astroid; Astroite f.

Astrolabe (geod.); die Winkel-scheibe; Planche ronde f.

— , alimeler, altometer; das Astrolab, Analemm, Scheibinstrument, der Höhenmesser, Winkelmesser; Astrolabe, altimetre m. [Digne f.]

Astylén (min.); der Damm; Asunder, to be . . . — ; . . . Weite haben; Avoir . . . d'espace.

Asymmetry, disproportion; das Unehmenmas, der Mangel an Ebenmass, die unvollständige, gestörte Symmetrie, Unehmenmassigkeit, das Missverhältnis; Dyssymétrie f., manque de symétrie m.

Atacamite; der Atacamit, das natürliche Chlorkupfer, Salzkupfererz, salzsäure Kupfer, der Kupfermaragd; Atacamite, atacamite f., chlorure de cuivre m.

Athanor, slow Harry, furnace ol arcana, acanor (chem.); der Athanor, saule Urinze, Acanor, der Kohlenthurm; Athanor, fourneau athanor, fourneau des paracense m.

Athermanous (phys.); atherman, adiantherman, Wärmestrahlen nicht durchlassend; Athermane, athermique.

Athermasy; das Wärmeübermass; Athermasie f.

Atlante, allas, telamone (arch.); der Atlas, Atlant, Sinsträger; die Tragsäule in Menschengestalt, der Telamon, persische Lastträger; Atlante m.

Atlas; das Satinpapier; Papier satin, Colombier m.
— (33×26), large square folio; Atlaspapier; Atlas m.

— , colombier, colombier; das Colombierpapier, (gross Format); Colombier, Impérial m.

— , small —; Papierformat, 800/565 m. m.; Soleil m.

Atmometer; der Erdunstmessmesser, Ausdunstungsmesser, Dmstmesser; Atmomètre, atmomètre m.

Atmosphere, electrical —; die elektrische Atmosphäre, der Wirkungsraum; Atmosphère électrique f.

Atmospheric engine; die Luftdruckmaschine, Luftmaschine; Machine locomotive à pression atmosphérique, machine calorique f.

— railway; die atmosphärische Eisenbahn, Luftdruckeisenbahn; Chemin de fer atmosphérique m. [Atmosphère f.]

— pressure; der Luftdruck; — steam-engine, — engine; die atmosphärische Dampfmaschine; Machine à vapeur atmosphérique f. [lithe m.]

— stone; der Aerolith; Aéro-

— thermometer; der Luftthermometer; Thermomètre atmosphérique m.

Atom, molecule (chem.); das Atom, Urstofftheilchen, die Moleküle; Atome m.

— , compound —; zusammengesetztes Atom; Atome composés

— , with two —, diatomicous; doppelatomig; Diatomique.

— , homogeneous, simple —; einfaches, homogenes Atom; Atome simple

— s, combining power of —; die Atomverbindungskraft, Atomieité f.

Atomic theory, atomism; die Atomistik, Corpuscularphilosophie; Théorie atomique f.

— volume; das Atomvolumen; Volume atomique m.

— weight; das Atomgewicht, Mischungsgewicht; Poids atomique m.

Atomicity; die *Atomicität*, das *Atomwesen*, *Atomverhältniss*; *Atomicité f.*

Atomology, doctrine of atoms (chem.); die *Atomologie*, die *Atomtheorie*; *Atomologie f.*

Atramental stone, atramentstein, pyrites, green vitriol, (misy); der *Atramentstein*, *Dintenstein*, *Vitriolstein*, *Eisenvitriol*; *Atramentaire*, pierre de vitriol f., sulfate de fer m.

to **Attach**; befestigen, verbinden, anknüpfen; Attacher, fixer, accoupler, joindre.

— the ladders (min.): die *Fahrtstufen* anhängen; Attacher les échelles dans le puits de mine.

Attacked by the weevils (agr.); vom Kornwurm angegriffen, zerfressen; *Charançoné*.

— by the worm; vom *Wurm* angegangen; *Attaqué par le ver*.

Attal (min.), s. *Attle*.

Attenuator (for liquids); der *Temperaturregulator*; *Régulateur de température m.*

Altar of roses; das *orientalische Rosenöl*; *Huile de roses de l'Orient f.*, rosat m.

to **Attend a shop**; einen *Laden* halten; *Garder une boutique*.

Attendant, tenter of a manufacturing machine; der *Bediener*, *Wärter einer Maschine*, der *Maschinist*; *Desservant m.* (terme d'atelier).

— path (railw.); der *Fusspfad* (auf Eisenbahnen); *Chemin de service*.

Attraction; die *Ab- und Anschwemmung des Bodens*; *Attrissement m.*, laisses f. pl.

Attic, attic story; die *Attika*, der *Uebersatz*, *Ueberbau*, das *Haltgeschoss*; *Attique m.*

— die *Attika*; *Faux ordre m.* — base; der *attische Säulenfuss*; *Base attique f.*

— false —; der *Untersatz*; *Faux attique m.*

— order (arch.); die *attische Säulenordnung*; *Ordre attique m.* [*Colonne attique f.*]

— pillar; der *attische Pfeiler*; — ridge; unterer *Balkensatz* eines *gehobenen Daches*; *Faitage double*, *sous-faite*, *faite de mansard m.*

Attle, attal, addle, deads, stent, gobbin, stuff, rubbish, trade, goat, gob, learies, old man (min.); das *unhaltige Hauswerk*, *taube Gestrin*, die *Berge*, der *alte Mann*, das *Alte*, die *alten Baur*; *Matières stériles f. pl.*,

gangue f., *vieux ouvrages*, *vieux hommes*, *anciens m. pl.*

Attraction, attractive power, attractability (phys.); die *Anziehung*, *Anziehungskraft*, *Anziehungskraft*; *Attraction*, vertu, force attractive, force d'attraction f.

— (magn.); die *Anziehungskraft*; *Attraction*, *amitié f.*

— of aggregation; die *Anhäufungsanziehung*; *Attraction d'aggrégation*.

—, capillar —; die *Haargefäßanziehung*; *Attraction capillaire*.

—, counter —; die *Gegenanziehung*; *Attraction opposée*.

—, electrical —; die *elektrische Anziehung*, die *Anziehung elektrischer Körper*; *Attraction électrique*.

— of gravitation; die *Anziehung durch Schwerkraft*; *Attraction Newtonienne*.

—, local — (deviation); die *örtliche Anziehung*; *Attraction locale*.

—, magnetic — and repulsion; die *magnetische Anziehung und Abstossung*; *Attraction et repulsion magnétiques*.

— of mixture die *Mischungsanziehung*; *Attraction de composition*.

—, molecular affinity, contiguous —; die *Mischungskraft*, *Molekularanziehung*; *Attraction*, *affinité moléculaire*. [*Attribut m.*]

Attribute (arch.); das *Attribut*;

Allrite, worn out; ausgerieben, abgeutzt; *Frotté*, *foulé*, *usé*, *détérioré*.

Attriteness, die *Abgenutztheit*; *Etat détérioré*.

Attrition; das *Zerreiben*, *Aneinanderreiben*, *Schleifen*; *Attrition f.*, *frottement m.*

—; die *Abnutzung durch Reiben*; *Usure par frottement f.*

Atwood's machine; die *Atwood'sche Fallmaschine*; *Atwood m.*

Auburn; dunkelbraun, nussbraun, kastanienbraun; *Minime*, *bistre*, *bai*, *châtain*, *marron*. [*Stoire m.*]

Audience; der *Hörsaal*, *Andi-* — room; das *Sprechzimmer*, *Ausprechzimmer*, *Zutrittszimmer*; *Salle d'audience f.*

Auger; der *Stangenbohrer*, *Baukbohrer*, *Schulphoherer*; *Boulonne*, *tarrière f.*

—, wimble, terrier, augur, ogre bit; der *Hohlbohrer*, *Évidoir*, *ogre m.* [*quin m.*]

—; die *Aufreisszahn*; *Vilebre-* —, augur, augur; der *Stangen-*

bohrer, *grosse Bohrer*, *Bankbohrer*, *Bodenbohrer*; *Tar-* *gette f.*

Auger, nave-borer; der *Nabenbohrer*, *Näher*; *Tarière* à goujon, à moyeux.

—, gimlet, wimble; der *Holzbohrer*, *Zimmermanns-* *bohrer*; *Forêt à bois*, de char-

pentier m. — (carp.); der *Sauschwanz*; *Tarière f.*

—, gimlet, wimble (guns-m.); der *Näher*, *Flintebohrer*; *Mouche f.*

— (well-d.); der *Brunnenbohrer*, *Löffelbohrer*, die *Scharr-* *schaufel*; *Dragne f.*

— to finish the boring of a hole (min.); der *Abbohrer*; *Tarière f.*

—, jaunt —, felloe —; der *Fel-* *genbohrer*; *Tarière* à jan-

tière f. —, large —; der *Hohlbohrer*; *Boulonnier m.*, *boulonnière f.*

—, large — (cartw.); der *Nabenbohrer*; *Quillier m.*

—, large conical — (cartw.); der *Nabenbohrer*; *Taraud m.*

—, rivet —; der *Niethoherer*; *Tarière* à rivet.

—, six-foot — (min.); der *Bohrer* von wenigstens 6 Fuss; *Long jeu m.*

—, shell —; der *Hohlbohrer* mit *Zahn*, *Löffelbohrer*, *Stangenbohrer*; *Tarière* en cuiller.

—, small — (carp.); der *Bandbohrer*, *Riegel*; *Barroir*, *lacre-* *ret m.*

—, screw —, twisted —; der *Schneckenbohrer*; *Tarière* à mèche spirale f., perçoir en spirale m.

—, single lip screw —; der *einfache Schneckenbohrer*; *Tarière* single.

—, double lipped screw —; der *doppelte Schneckenbohrer*; *Tarière* double.

—, taper —; der *konische Hohlbohrer*; *Tarière* conique.

—, turning —; der *Drachel*; *Laceret tournant m.*

—, twisted —, screw —; der *gewundene Bohrer*, *Schraubenbohrer*; *Tarière* à vis.

— bit, boring-bit, bit, bit-bridle; die *Bohrspitze*, der *Bohrstößel*, die *Schulpe* an einem *Bohrer*; *Ront m.*, *cuiller*, *mèche* de *tarière f.* d'un vilebrequin, d'une vrille.

— bit, boring bit (min.); der *Hohlbohrer*, *Löffelbohrer*, *Schalbohrer*; *Cuiller f.*

— holder; der *Bohrträger*, das *Bohrheft*; *Porte-tarière*, *tarant m.*

uger-maker; der Bohrschmied, Naberschmied; Vrillier m.
 —shank; die Bohrerstange, das Bohrerseise; Tige de tarière f.
 —smithery; die Bohrschmiede; Vrillerie f.
 Augit, casing tube, hose-trough (min.); die Leitrinne; Augel m.
 Augite, common —, basaltic —, coccolite, volcanite, pyroxene; der Augit, gemeine Augit, basaltische Augit, Kokkolith, Vulkanit, die Olivenblende; Augite, coccolithe, pyroxène granuleux, pyroxène noir, pyroxène des volcans, pyroxène volcanique, vulcanite, scoriol basaltique m.
 —porphyry; der Augitporphyr, schwarze Porphyr, Melaphyr; Melaphyre, porphyre pyroxénique m.
 Augmentation of weight; der Ueberstahl; Augmentation de poids f.
 Auncel-weight; die Schnellwage; Romaine f., peson m.
 Aura, clout (aile); die Achsschraube, Achsschiene; Bande de fer f.
 Aurantine; das Aurantia; Aurantine f.
 Aurate; das Goldoxydsalz, goldsaures Salz; Aurate, orate m.
 — of ammonia, saffron of gold; das Knallgold, das Goldoxydammonium, goldsaure Ammonium; Aurate d'ammoniaque, aurate fulminant m.
 — of iridium; das Iridgold; Aurate d'iridium, alliage d'or et d'iridium m.
 Aureous suboxide; das Goldsuboxyd; Sous-oxide d'or m.
 Auric; goldea, von Gold; V'or.
 — acid; die Goldsaure; Acide orique.
 — oxide, oxide of gold; das Goldoxyd; Oxyde d'or, acide orique m.
 Aurichalcite; das Aurichalcit; Aurichalcite m., (carbonate de zinc et de cuivre).
 Aurichalcum; das Messing; Laiton m.
 Aurides; die goldähnlichen Metalle; Ordes, aurides m. pl.
 Auriferous, containing gold; goldreich, goldhaltig; Aurifere, tenant or.
 — pyrites; der Goldkies; Pyrite aurifere f.
 — solution; die Goldtropfen, goldhaltige Auflösung; Solution aurifere f.
 Aurine; das Aurin; Aurine f.
 Aurum fulminans, fulminat-

ing gold; das Knallgold; Or fulminant m.
 Aurum mosaicum, musicum, musivum; das Musigold; Or mosaïque m.
 — paradoxum, problematicum, native tellurium; natürliches Tellurium; Aurum problematicum, tellure natif auro-ferrière m.
 — potable; das trinkbare Gold; Or potable m.
 Autodynamic (phys.); autodynamisch; Autodynamique.
 Autogenous; aus sich selbst geboren, erzeugt, selbst erzeugt; Autogène.
 — soldering; das Zusammenschmelzen ohne Loth, Lothen durch Zusammenschmelzung; Soudure autogène f.
 Autography; die Selbstschreibekunst, Selbstschrift; Autographie f.
 —, electrical —; die elektrische Selbstschreibekunst, elektrische Selbstschrift; Autographie électrique.
 Automalite; der Automalith, Gahnit; Automalithe f., (Gahnite).
 Automaton, self-acting, self-actor; der Automat, das Selbstgetriebe; Automate m.
 —, baby-doll, baby, jointed doll, jointed puppet, mannikin, die Gliederpuppe; Mannequin m., poupée articulée f.
 —, musical —; musikalischer Automat; Automate à musique.
 Automolite; der Kiesschörl, Automolith; Automolithe, gahnite f.
 Autotype (phot); der Facsimiledruck; Autotype m.
 Autumn, late season, fall; das Spätjahr, der Spätherbst; Arrière-saison f.
 Autumnal action; die Herbststigung; Automation f.
 Auxiliary, temporary (mech.); Hilfs . . . ; Auxiliaire.
 Auxometer; das Vergrößerungsmaas, der Vergrößerungsmesser, das Auxometer; Auxomètre m. [Bénédict m.
 Avals; der Ertrag, Gewinn; Avalanche — projector, — screen; die Galerie, das Lawinecwehr; Paravalanche m.
 Avelanodes, acorn of the avellan oak; Avelaneden, die Eichen der Avelanische; Avelanides f. pl., gallons du Levant m. pl.
 Aveller lor barley (agr); die Gersten-Entgrannermaschine; Ebarbeuse f.
 Aventurine, aventurine,

avanturino — quartz; der Avanturin, Aventurin, l'enturinetin; Aventurine f., quartz aventurié m.
 Avenue, walk, vista; der Zugang, Baueingang; Avenue f.
 to Average; einen Durchschnittspreis machen; Fixer un prix moyen.
 —, durchschnittlich ausmachen; Représenter en moyenne.
 Average, on an —; durchschnittlich; En moyenne.
 — amount; der Durchschnittsbetrag; Montant moyen m.
 — price; der Durchschnittspreis; Prix moyen m.
 — produce (met.); das Mittel; Produit moyen m.
 — proportion; das Durchschnittsverhältniss; Proportion moyenne f. [Prix net m.
 — standard; der Nettopreis; —s, taking —, averaging, sampling (docim.); die Erprobe, das Probenehmen, Loosenehmen; Lotissage m.
 Aviary; das Vogelhaus; Volière f.
 Avoid — flakes (spinn.); der Flockenvermeider; Evite-mariage, système à la Chambou m.
 Avoir du poids; das schwere Handelsgewicht; Avoir du poids m.
 Avolta; der gewölbte Raum; Enceinte voûtée f.
 Awheels; auf Rädern, auf der Achse; En char, par roue.
 Awl; der Ort, die Ahle; Carrelet à renverser m.
 —, saddler's awl, pricker; die Ahle, Bohrahle, der Pfriem; Alène, pointe f., poinçon m. [Egravoir m.
 — (üre-w.); der Spitzbohrer; — (join.); der Spitzbohrer, Bauchbohrer, Ziehfläster; Alésoir m., mèche f.
 — (shoem.); die Ahle; Pergoir m.
 —, brad — (shoem.); der Forstecher, Pfriem; Broche f.
 —, drawing —; die Bindenadel, Durchziehnale, Einbindenahle, Riemahe; Alène à brédir, à passer les lanières, passecorde f.
 —, marking —, scriber; die Reissapize, Reissahle; Pointe à tracer f.
 —, pegging — (shoem.); die Pflockahle, Absatzahle; Alène à talons f.
 —, stitching —, common — (saddl.); die Sattlerahle; Alène à coudre.
 — maker, — seller; der Ahlen- oder Pfriemhändler und maker; Alénier m. [salfne
 — shaped, ahlenförmig; Lu

Awn, boon, batten, chaff, shaws, shives of flax, stalk of peeled hemp; *die Achel, Age, Agel, Amme, Hauf-achel, Schabe, Spreu*; Chêne-votte, chênevillè f.
 Awning, tilt; *die Decke, Plane, Bläue, Blaehe, Wagendecke, das Wagentuch*; Banue, hähef. —, *das Fledermausfenster, Zelt-dach, der Sonnenschirm aus Leinwand*; Chauve - souris, toito on appetitis f.
 Axal; *achsen* . . . ; Do l'axe, qui a rapport à l'axe.
 — section; *der Achsendurchschnitt*; Section do l'axe f.
 Axe; *die Art, Barte, Bräches*; Cognée, colgnée, hache f.
 — (carp.); *das grosse Beil*; Grando hache, cognée à tran-chant courbé f. [Piecho f.
 — (mas.); *die Radehacke*; —, bench —; *die Handhacke, Haudart*; Hachette f.
 —, blocking —; *die Baudhacke, Zimmerart, Bandart*; Tire-houeler m.
 —, boarding —, pole —; *die Streitart, das Enterbeil*; Hache d'armes, cognée d'aborda-ge f.
 —, broad — (coop.); *das Breit-beil, Lenkeil, die Breithacke, Binderbarte*; Doloire f.
 — for bursting stones; *die Plätze*; Piecho de mineur f.
 —, butcher's —; *das Fleisch-beil, der Klüppel, Schlügel, Bläuel*; Hache de boucher.
 —, coachmaker's —; *die Wag-nerart*; Hache eharron.
 —, cooper's —; *die Böttcher-art*; Hache de tounelier.
 —, cross —; *die Stichart*; Hache à picot, bisaigué f., pichon, tire-houeler m.
 —, felling —, cleaver; *die Holzart, Waldart, Schlügelhacke*; Coutre m.
 —, granite —; *die Granithau-e*; Piecho à grauit f.
 —, holed — (min.); *der Kuh-, Kühhamm*; Hache perécé.
 —, holing —, twybill, twi-bill (carp.); *die Kreuzart, Querart, Zwerchart, Zim-nerart*; Résaigué, bisaigué f.
 —, lead chisel —; *die Blei-hacke*; Hache à burier lo plomb.
 —, morticing —; *die Zwerch-art*; Hache à mortaiser.
 —, scotch —; *die Hacke in Form einer Distel*; Hache à tête do chardon.
 —, ship —; *das Schiffheil*; Hache à marin.
 —, head, der Rücken der Art; Dos de la hache m.

Axe-stone, precious serpen-tine; *der edle Serpentinstei-n, Beilstein, Ophit*; Ophite m.
 —-stroke; *der Beilhieb, Art-hieb*; Coup de hache m.
 Axifugal (phys.); *achsfliehend*; Axifugo, centrifuge.
 Axinite, prismatic —, yano-lith, vitreous obsidian, thumer - stone, thumite; *der Axiuit, Thumerstein, Glasstein, Yanolith, Glas-schörl, Schörlgranat*; Axinito, thumite, pierre de thum, pierre à verre, obsidienne f., schörl violet, leuculaire, grauatique, transparent, vitroux, rhomboï-dal, feuilleté m.
 Axipetal (phys.); *achsstrebend*; Axipète, centripito.
 Axis, pivot, centre of oscil-lation; *die Achse*; Axe d'une balance m.
 — of a balance; *die Wagen-achse*; Brayer d'une balance m.
 —, central — or part of scis-sors; *die Scheerenachse*; Eeussou do cisaux m.
 —, centre, centre-line; *die Mittellinie*; Axe m.
 —, main beam, chief beam; *der Hauptbaum, Ständer*; Attache du moulin à vent f.
 —, spindle, spool; *die Achse, Spindel*; A., fuseau m., tige f.
 — (arch.); *die A., Mittelpunk-tlinie, der Achsstrich*; A., es-sieu, axe droit m.
 — (geom.); *die Achse*; Axe.
 —, basic — of a sharp-folded seam (min.); *die Muldenlinie*; Naye f., ennoyage m.
 — of the bore, of the piece (gunsm.); *die Seelena*; A. do l'âme, do la pièce.
 —, cathetus of incidence (opt.); *der Einfallspendikel, das Einfallslsth, Neigungslsth*; A. d'incidence.
 — of the cone; *die Kegela*; A. do cone. [du globe.
 — of the earth; *die Erda*; A.
 — of elasticity (phys.); *die Elasticitätsa.*; A. d'élasticité.
 — of floating (hydr.); *die Schwimma*; A. do flottaison.
 —, free — (mech.); *die freie A.*; A. libre de rotation.
 — of a furnace (met.); *die A. eines Ofens*; A. d'un four-neau.
 —, hexahedral — (cryst.); *die sechseckige A.*; A. hexaèdre.
 — of incidence (phys.); *das Einfallslsth*; A. d'incidence.
 —, magnetic —; *die Magneta*; A. do l'aimant.
 —, major —, transverse —; *die grosse A.*; Grand a. d'une ellipse.

Axis, octahedral —; *die acht-eckige A.*; A. octaèdre.
 — of oscillation; *die Schwin-gungssache*; A. der Pendel-schwingung; A. d'oscillation.
 — in peritrochio, winch (mech.); *der Wellbaum, Gö-pel, die Welle, Winde, Zug-winde*; Treuil m.
 — at the movable pulley of the warp-beam (weav.); *die Achse an der beweglichen Rolle des Kettenbaumes*; Che-ville de verre f.
 — of the rack (watchm.); *die Achse des Rechens, der Stiel*; Queue du râteau f.
 — of refraction; *die Brech-ungsa.*; A. de réfraction.
 — of double refraction; *die A. der Doppelbrechung*; A. de double réfraction.
 — of revolution, of motion, free — of revolution, prin-ci-pal — of revolution; *die Dreha., Umdrehungsa., freie A., Hauptachse*; A. de rota-tion, a. libre, principal.
 — of rotation; *die Bewegungs-a.*; A. de rotation.
 —, spiral —; *die Spirala.*; A. spiral.
 — of stream; *der Stromstrich, die Stroma.*; A. du thalweg, fil de l'eau m.
 — of streaming; *der Strom-lauf, Stromstrich, Thalweg*; Fil d'eau, fil du courant, thalweg m.
 — of vision, optical —; *die Scha., optische A.*; A. op-tique, visuel.
 Axle; *die Radachse*; Essieu m.
 —, axis, pin, centre, gudgeon; *das Klobenniet, Walzeisen, der Rollenbolzen*; A., essieu, goujou m. [essieu m.
 — (loc.); *die Achse*; Arrhe, axe, (noedl.); *die Spitringspindel, A.*; Fuseau m.
 —, axis of revolution (phys., draw); *die Achslinie, A.*; Es-sieu m.
 —, spindle, projection (st. eng.); *die Spindel, der Vor-sprung*; Axe, soufflase m., saillie f. [Arrhe m.
 — (wire-dr.); *die Stockrolle*; —, articulated, jointed, mo-vable —; *gegliederte, bewege-liche Achsen*; Système articulé.
 —, brace of the pulley —, — tie of the pulley; *das Rollengestell, Zapfenband an Rollen*; Écharpe, chape f.
 —, cranked —, crank — (loc.); *die Kurbela., Kleina., Krümma, Triebrada.*; A. coude, à manivelle, essieu à patins condés m.

Axle, cross — (st. eng.); *Welle mit zwei gegenüberstehenden Hebeln*; A. en T à deux leviers opposés.
 —, **curved** —; *die Kurbela., doppelt gekrümmte A.*; *Arbre courbé, essieu.*
 —, **driving motive** —; *die Treiba.*; A. essieu moteur d'une locomotive. [méplat.
 —, **flat** —; *die flache A.*; A. —, **to furnish with an** —; *beachsen, mit einer A. versehen*; *Axer.*
 —, **leading** —, **fore** — (loc.); *die Leita., Vordera.*; *Arbre, essieu d'avant m.*
 —, **middle part of** —; *die Mittele.*; *Corps d'essieu m.*
 —, **plain** —; *die Schmiera., gewöhnliche A.*; *Essieu à cam-bouis m.*
 —, **of the potter's wheel**; *die A. des Rades*; *Noix f.*
 —, **to remove, move off**, **to withdraw the axle** (mill.); *die Mühlwelle abbrechen*; *Dé-placer l'essieu pour désengre-ner les roues.*
 —, **revolving** —, — **tree**; *das Drehrad*; A. tournant à volonté.
 —, **sliding** —; *die bewegliche A., Lenka.*; *Essieu mobile m.*
 —, **splint of the** —; *die Achsen-schiene, das Achsenblech*; *Happe, plaque de frottement f.*
 —, **trailing** —, **hind** —; *die Hintera.*; *Essieu d'arrière m.*
 —, **turning** — (carr. man.); *die rotirenden A.*; *Essieux rou-lants m. pl.*
 —, **arm**; *der Achszapfen, Achsen-arm, Achsenschenkel, die Schwengelstange, Boîte à coussinet, fusée d'essieu f.*
 —, **bar, front** —; *der vordere Achsenstock*; *Lizoir de de-vant m.*
 —, **bar, hind** —; *der hintere Achsenstock*; *Lizoir de der-rière m.*
 —, **bearing**, *s. Axle-tree bed.*
 —, **bed, tree-bed**; *das Achs-futter*; *Corps d'essieu m.*
 —, **bench**; *der Achsenschemel*; *Sellette f.*
 —, **box** (loc.); *die Lagerrachale, Metallrinlage*; *Coussinet d'une boîte à graisse m.*
 —, **box cover**; *der Achsbüch-sendeckel*; *Chapeau de coussinet m.*
 —, **box siphon** (loc.); *der Heber in der Oelbüchse*; *Siphon de la boîte à huile m.*
 —, **end, pivot, tree**; *der Zapfen, Wellzapfen*; *Tourillon de l'arbre m.*
 —, **crase**; *die Achsenschiere*; *Graisse pour les essieux f.*

Axle-guard, clout of the — **tree, horn-plate** (loc., carr.); *das Achsenblech, Achsschenkelblech, Einbindeblech, der Achsenstoss, Achsenhalter*; *Happe, plaque de garde, plaque de frottement f.*; *guide des coussinets m.*
 —, **gnard stay** (loc.); *der Kreuzstock*; *Entretoise de châssis f.*
 —, **hole in the trigger-plate** (gunsm.); *das Züngleinschraubenloch*; *Trou de la vis m.*
 —, **hole of the turnbler** (gunsm.); *das Nussloch, Nusswellenloch, Nusszapfenloch*; *Trou de l'arbre de la noix m.*
 —, **hoop, iron-ring**; *der Nabbenring, das Nabbenband*; *Anneau d'essieu m.*, *frête, frette f.*
 —, **journal** (mill.); *das Wellen-lager, die Kampfswelle*; *Ché-veteau m.*
 —, **journal** (wheel); *das Achsen-lager, der Achsenschenkel*; *Fusée f.*
 —, **nut**; *die Achsenschnraube*; *Écrou d'essieu m.*
 —, **pin, lynch-pin**; *der Achsen-nagel, Vorstecker der Lünse*; *Esse, escaroudelle, happe f.*, *boulou m.*
 —, **shoulder**; *der Stoss, Épaule-ment de l'essieu m.*
 —, **tree**; *die A.*; *Axe, essieu d'une voiture m.*
 —, **tree, winch, hoist, arbor, wheel and** —, **whim** —, **axis in peritrochio** (mech.); *der Wellbaum, Muhlbaum, die Welle, Haspelwelle, Rad-welle, Radwinde, Winde mit liegender Welle, das Rad an der Welle*; *Trenil m.*
 —, **tree** (st. eng.); *die Steifstange, Zugstange, Blänrstange*; *Bielle f.* [l'arbre m.
 —, **tree**; *die Welle*; *Corps de*
 —, **tree** (carr. man., mach.); *die A., Rada, Welle, der Zapfen*; *Essieu m.*
 —, **tree** (min.); *der Rohbaum*; *Treuil, tourillon m.*
 —, **tree arm**; *der Achsarm, Achschenkel, Achstengel*; *Fusée d'essieu f.*
 —, **tree band**; *die Achs-in-binderchiene, Achspfunne*; *Bande d'essieu f.*
 —, **tree bell**, —, **journal**, —, **bearing**; *das Achsenfutter, Achsenlager*; *Collet, coussinet, corps d'essieu m.*
 —, **tree bolster**, —, **tree-bed-bolster**, —, **brinch**; *der Achsenschemel, die Achsenschiere*; *Sellette d'essieu, de voiture f.*
 —, **tree box, chair, wheel-bush, wheel-box**, **navo-**

box, wheel-cap; *die Rad-büchse, Nabebüchse, Achsen-büchse*; *Boîte de roues, d'essieu f.*, *cylindre de l'essieu m.*
Axle-tree, fore —; *die Vordera.*; *Essieu de devant.*
 —, **tree, separate frame of the** — **tree**; *der Achsenrahmen*; *Châssis d'essieu m.*
 —, **tree, hind** —; *die Hintera.*; *Essieu de derrière.*
 —, **tree hoop**, —, **bed hoop**; *das Achsbund*; *Étrier d'essieu m.*
 —, **tree of a plough**; *das Pflug-haupt*; *Essieu de la charrue m.*
 —, **tree, upper** — **clout**; *das Oberschenkelblech*; *Plaque frottante f.* (essieu en bois).
 —, **tree of a watermill**; *der Fachbaum*; *Palplanche f.*
 —, **tree of the whim, drum** —; *die Göpelspille, Göpel-spindel, Korbwelle*; *Arbre de la machine à molette, essieu m.*
 —, **tree of a windlass**; *der Tammelbaum*; *Essieu de bour-riquet m.*
 —, **tree of a windmill**; *die Flügelwelle*; *Arbre m.*
 —, **washer, cross timber**; *der Stossring, Achsenstoss, Achsenriegel*; *Entretoise de conche f.*
Axometer (opt.); *der Achsen-nesser*; *Axomètre m.*
Ax-pedlar; *der mit Holzäsche Hausirende*; *Colporteur de cendres m.*
 —, **stone**; *der Beilstein, Nephrit*; *Néphrite f.*
Ayri; *das Ayriholz*; *Ayri m.*
Azimuth, **magnetical** —; *der Azimuth der Magnetnadel*; *Azimut magnétique m.*
 —, **s**; *die Scheitelkreise*; *Les verticaux m. pl.*
 —, **compass**; *der Azimuthal-compass, Magnetnadel, Ab-weichungszeiger, Peilcom-pass*; *Compas azimutal m.*
 —, **dial**; *die Azimuthalsonnenuhr*; *Cadran azimutal m.*
Azootic; *ohne organische Stoffe*; *Azotique.*
Azotate of baryta; *Barytsal-peter, salpetersaurer Baryt*; *Nitrate ou azotate harytique m.*
Azoides **nitrides**, **nitrets**, **nitrels**; *stickstoffhaltige Mi-neralien*; *Azotides m. pl.*
Azunge, **pork's lard, hog-fat**; *das Schweinfett, Schmalz, der Schmeer*; *Axonge f.*, *saiudoux m.*, *graisse de porc f.*
to Azure; *himmelblau färben*; *Azurcr.*
Azure; *azurn*; *d'azur.*
 —, **sky-colour, ultramarine**; *die Lasurfarbe, Azurfarbe,*

himmelblaue Farbe, das Ultramarin; Azur, bleu d'outremer m.

Azure, bluish; bläulich; Azurin, bleuâtre, céruléen.

—, azured, sky-coloured; himmelblau, azuru, azurblau, azure; Azur. [azuré.]

— blue; das Azurblau; Bleu

—, blue copper, — copper ore; die Kupferlasur; Azur de cuivre, cuivre carbonaté bleu m.

— spar; der Lazulith, Blauspath, Lasurspath; Lazulite, feldspath bleu m.

— stone, lapis lazuli, lazulite, azurite; der Blausteiu, Lasurstein; Azur de roche, lapis lazuli m., lazulite, pierre bleue, pierre lazulite f.

B.

Babbit's metal; Mischung von Zinn (50), Kupfer (1) und Antimon (5); Composition d'étain (50), cuivre (1) et antimoine (5).

Bablah-gall; die, das Bablah, die Baumholzh, das Nab-Nab; Bablah, bablah oriental, galle des Indes f., galles d'Inde f. pl. bablah de Mimosa cineraria.

Babooshes; Babuschen, türkische Pantoffeln; Babouches f. pl. Baby doll; kleine Puppe, Kinderpuppe; Bébé m.

— s. Automaton.

Baculus-bole (chem.); die Vermengung zweier Körper; Mélange, fusion de deux corps.

to Back (bookb.); rücken; Enddossier.

— with parchment; den Rücken eines Buches mit mehreren Pergamentstreifen versehen; Passer en parchemin.

— out (horses); rücklings führen, hüfen; Conduire à reculos.

—, push back the trains (railw.); Züge zurück treiben, schieben; Refouler les trains.

Back; die Rücklehne; Dos d'une chaise m.

—, das Futter; Doubleure f.

—, der Rücken; Couverture d'un rasoir f.

—, der Rücken; Dos, dossier d'une seie à main m., dossière f.

—, extrados (arch.); die äußere Wölbung, der äußere Bogen, Rücken, die Aussenseite eines Gewölbes, der Bogenrücken, Gewölbrücken, Überbogen; Extrados (d'une voûte) m.

— (arm., gunsm.); der Rücken; Dos m.

Back (bookb.); das Rückenfeld; Entre-nerf m.

—, bac, cooler (brew.); das Kühlschiff, der Kühlstock, Kühlbottich, Garbottich, die Kälhdose; Baerefroidissoir m., cuve guilloire f.

— (carriage); die Rückseite, der Rücken; Poud m.

—, hind-end of the nave (cartw.); der Hintertheil der Nabe; Gros bout du moyeu m.

— (min.); die Firste; Faîte m.

— (plumb.); die hintere Seite; Dossier m.

— (stuff); die Rückseite; Dos m. (watchm.); der Hinterboden; Arrière-fond m.

— s (corp.); die Hauptdachbalken; Racinal de comble m.

— s (tann.); die am besten gegerbten Häute; Peaux bien tannées.

— of the altar; das Rückenblatt des Altarstücks; Contre-retable m., table f.

— of a blast-furnace; die Rückseite des Gebläseschachtofens, Hinterwand des Hochofengestells, der Hinterknobben; Rustine, face de rustine f.

— of a book; der Rückeuraud am Buch; Mors m.

— of a bridge; der Buckel, höchste Theil eines Bogens, einer Brücke; Henri m.

—, with broken — (bookb.); mit losen Rücken; A dos brisé.

— of a chimney; die Feuerplatte, der Raum des Kamins zwischen den Gewänden und dem Heerd, die Rückenplatte, Hinterwand; Plaque de feu f., contre-cœur de cheminée m.

— of the cock (gunsm.); der Rücken, Hals des Flintenhahnes; Rein du chien m.

— of a hip; der Gratrücken; Dos d'arête m.

—, the — of leaves of capitals; die Rückseite der Blätter am Kapitäl; Contreure f.

— of a mine; das Hintergehirge; Revers d'une mine m.

— of a mirror, bed; die Hinterlage, das Spiegelfeld; Parquet, derrière de glace m.

—, open — (bookb.); der durchbrochene Rücken; Dos brisé m.

—, plain —, tabby —; leinwandartiger Grund des glatten Manchester; Toile de velours f., cotou à pas simple m.

— of ribbon weaver's frame; das Hintergestell des Bandstuhls; Châtelet m.

— of a scythe; die Hamme; Dos d'une faux m.

— of seals; die Rücklehne; Accoudoir, accotoir m.

— in tannery, sole leather;

das Sohlleder, Schwerleder; Cuir à semelles, cuir fort m.

Back of the tumbler (gunsm.); der Hintertheil, die Schranke der Nuss im Gewehrsschloße; Talon de la noix m.

— of a wall; die Rückerite, Abrechte, Abichte, Aebichte einer Mauer, innere Mauerflucht; Parement postérieur on intérieur, rez-mur m.

— of a window; die Brüstungskleidung an einem Fenster; Lambbris d'appui d'une fenêtre m.

— action lock, — work lock (gunsm.); das Halbschloß, Griffschloß; Platine de forme allongée et à nn senl ressort (des armes à percussion en France), platine (anglaise) renversée f.

— balancier, counter-balance (mach.); der Gegengewichtschweber, Gegengewichtskolben; Contre-poids m.

— band (saddl.); der Kreuz-, Rückriemen, Kreuz-, Rückengurt; Sordos m.

— bar; der Kesselhaken; Crémaillère f.

— board, moulding-board; das Mantelbret, Formbret zum Mantel; Planche de manteau de moule f.

— board, moulding-out board; das Mantelformbret, Musterbret zum Abdröhen des Modells; Gabarit de surface m.

— board, moulding-out board; das Mantelbret, Formbret zum Mantel (bei Lehnformerei); Planche (décapée à la hauteur des tonrillons et des anses pour servir en gabarit).

— board (bak.); das Rollbret; Planche à rouler f.

— board (carp.); das Rückbret; Planche d'attache.

— bob-plate; die Placke; Plaque de feu, de cheminée, platine f.

— bone (bntch.); das Rückenstück; Aloyau m.

— cabinet; das Hintercabinet; Arrière-cabinet m.

— centre, pin of the movable puppet (turn.); die Pinne des Reitstocks, der Reitnagel; Contre-pointe f.

— centre screw; die Reitnagelschraube; Vis de contre-pointe f.

— chauler; die Rückschneide, Rückschneide; Biseau ou faux-tranchant d'une lame m.

— choir; der Hinterchor; Arrière-choeur m.

— cloth; nur das Kreuz bedeckende Schabracke; Housse en bête f.

Back-cording (weav.); die Rückschnurung; Empoutage à pointe m.
 -cut (glov.); der Rückschnitt; Arrière-feute f.
 -door; das Hinterthor, die Hinterthur, Schlupfthür; Porte de derrière, fausse porte, porte dérobée f.
 -edge (arm.); die Rückenscharfe; Contre-pointe f.
 -enamel; der Gegenschnelz; Schnelz auf der Kehrseite; Contre-émail m. [tomue m.]
 -end, Fall; der Herbst; Au-
 -end (gunsm.); das hintere oder lange Bug; laub; Branche de crosse f.
 -fence (gunsm.); der Feuer-
 schirm an Percussionsgeweh-
 ren; Coquille f. (partie évidée de la culasse des fusils à per-
 cussion). [Braie f.]
 -flap (sew.); der Hemdschooss;
 -ground (theat.); Hinter-
 grund; Troisième plan m.
 -ground curtain, back-cur-
 tain (theat.); der Schlussvor-
 hang, die Schlussgardine, der
 Hintergrund; Ferme f.
 -ground of a round niche
 (arch.); Hintergrund einer Bo-
 genblende; Cul de niche m.
 -guide (paper-m.); die Hinter-
 staupe, der Hinterständer,
 Hintereinehmer; Grippe de
 derrière f.
 -heaver (agr.); die Horn-
 schwinze; Van à blé m.
 -joint (mas.); der innere Back-
 steinverband; Appareil inté-
 rieur m.
 -lash; das Spiel, der Spiel-
 rama; Eilet reactif (des en-
 grenages), choc sur le taquet
 d'entrainement m.
 -light (coach); das Hinter-
 glas in einer Kutsche; Vas-
 sistas m.
 -light (house); das von hin-
 ten hereinfallende Licht; Jour
 de derrière m. [Bride m.]
 -lining, das hintere Futter;
 -link, motion link, motion
 side-rod, parallel motion
 side-rod, die Führungs-
 stange des Parallelgramms;
 Guide de parallélogramme m.
 -motion; die Rückbewegung,
 Rappel m.
 -paper, coloured; far-
 biges Grundpapier; Papier de
 devant m.
 -part of the harness of pack-
 animals; das Hintertheil des
 Geschirrs der Saumthiere;
 Bâteil m.
 -part of the traußom (ear-
 ringe); das Schuörkelmble, der
 Schwellenkopf, Schnörkel, das

Schnörkel-, Schwellenstück;
 Crosse d'une voiture f.
 Back-piece (altar); das Altar-
 blatt; Retable, arrière-dos m.
 -piece (tail.); das Hinter-
 stück; Cran m.
 -piece, curved —piece,
 block, curved part, tierce-
 ron, arch-piece, rib; das
 Bogenstück, Bogenholz des
 Lehrbogens auf welchem die
 Schalbreiter aufliegen; Courbe
 f., veau, tierceiron m. (pièce de
 bois courbée d'un cintre).
 -piece (saddl.); der Schweins-
 rücken der Reithalter; Entre-
 deux d'anneaux m.
 -pier; der blinde Hinter-
 oder Nebenseiler, zurück-
 tretende Kampferseiler, der
 falsche Ant; Fausse alette f.,
 arrière-pièce droit m.
 -plate, ash-plate (met.); der
 Aschenzacken, Hinterzacken;
 Plaque, taque de rustine, de
 baire f.
 -plate, cylinder-face; die
 Reibefläche, Cylinder-Reib-
 fläche; Bande du cylindre f.
 -plate, valve-face; die Reib-
 fläche, Deckfläche der Schie-
 ber, die Schieberfläche; Bande
 plaque des tiroirs, bande de
 frottement f.
 -pressure, steam compres-
 sion (st. eng.); der Gegen-
 druck; Contre-pressure f.
 -profile; ein von hinten ge-
 sehenes Profil; Profil perdu m.
 -quilt of a carriage; die
 Rückenmatratze, Hinterma-
 tratze; Dossier d'une voiture m.
 -roller (weav.); die Kettenwal-
 ze; Porte-chaîne, porte-fil m.
 -room; die Hinterstube;
 Chambre ou pièce de derrière f.
 -shaft (spin.); die Treib-
 welle; Arbre moteur m.
 -shearing, to dress the
 wrong side of cloth (drap);
 abbrechen, auf der linken Seite
 noppeln, auf der Kehrseite
 scheeren; Dresser l'envers,
 traversage m., ôter le poil grossier
 du côté de l'envers.
 -shop; der Hinterladen; Ar-
 rière-boutique f.
 -and shoulders (tail.); der
 Rücken und die Schultern, das
 Schulterstück, Carré m.
 -showing apparatus; der Zu-
 rückschieber; Refouleur m.
 -side; der Hintertheil, die
 Hinterseite, Côté de derrière m.
 -side; die Hinterseite; Pied
 de rustine m.
 -side of a hammer cloth;
 der Hintertheil einer Rock-
 decke, Dossier d'une housse m.
 -sided timber; Wunholz, das

wankantiges Holz; Bois ba-
 cheux m., Bache f.
 Back-sight; das Standvisir,
 der Stockel; Visière fixe f.
 -sight; die Absicht eines Ge-
 bändes; Face postérieure f.
 -sight, folding-sight, leaf-
 sight, breech sight, elevat-
 ing back-sight (gunsm.); das
 hintere Abschn, Visir, Klapp-
 visir, der Stössel (einer Buch-
 se); Visière à charnière, à cla-
 pet, mobile, visière à coulisses,
 hausse-visière f.
 -sight (surv.); das hintere Ab-
 sehen; Arrière coup m.
 -slitting of the felines, —
 slitting at the joint, open-
 ing of the joint, opening
 of the felines; die Spaltung,
 der Spielraum zwischen den
 Felgenener Räder; Déjour m.
 -spring (weav.); die rück-
 gangige Feder; Besace f.
 -square; das Winkelmaß
 mit Anschlag, der Anschlag-
 winkel; Equerre a branche
 épaisse, à épaulement f.
 -staff, Davis' quadrant;
 der Sonnenhöhenmesser; Quar-
 tier anglais m.
 -stairs; die Hintertreppe,
 Nebentreppe, Laufstiege,
 Geheintreppe; Escalier de dé-
 gagement, de service m.
 Backstay (turn.); die Pinnen-
 stütze; Support de la contre-
 pointe m.
 Backstitch; der Rückstich,
 Hinterstich, Steppstich; Ar-
 rière-point m.
 -; die Naht mit Hinterstichen;
 Couture à points en arrière f.
 Back-stone, —plate; der stei-
 nerne Hinterzacken, Aschen-
 zacken; Rustine ou pierre,
 herre, haire ou pierre f.
 -stove; das Lohbad; Étuve
 à sécher les écorces f., écor-
 cier m.
 -strap (saddl.); der Rückenri-
 men, Schwanziemen; Culière f.
 -strap, ridge-band, —band
 of shaft-harness (saddl.); der
 Rückenriemen, Rackengurt,
 Rackriemen, Tragriemen, die
 Strippe und Wagengeschirr;
 Dossière f.
 Backstriking (agr.); das zweite
 Pflügen; Second labour m.
 Back-stroke (electr.); der Nach-
 schlag; Choc en retour m.
 -stroke (steng.); der Zug, Huh
 rückwärts; Coup d'arrière m.
 -tool (black.); das Filz-, der
 Streich- oder Fadenstempel;
 Fer à filer, fillet m.
 -train, up train (railw.);
 der Herzug, Rückzug; Train
 de retour m.

Back-wall; *die Aulehnmwand*; Mur de dossier m.

Backward, backwards; *rücklings*; En arrière, à reculons.

Back-water, (à l'aval), tail-water; *das Stauwasser*; Eau enflée, arrêtée, haussée.

— wool; *die Rückenwolle*; Laine paileuse f.

— wool from the Spanish sheep; *der Primelock*; Laine du dos des brebis espagnoles f.

— yard, — court; *der Hinterhof, Lichthof*; Basse-cour, cour de derrière, arrière-cour f.

Backing, turning the back (bookb.); *die Rückenbildung*; Endossage, endossement m., endossure f.

— machine (bookb.); *die Rückenbindemaschine*; Machine à endosser f.

— off (spinn.); *das Abschlagen*; Détournage m.

— off motion; *die Rückbewegung*; Mouvement en retour m.

— reglet (bookb.); *das Rückenbandbret*; Ais à endosser m.

— slate (lith.); *die Rückenschiefertafel*; Ardoise à dos f.

Bad, base, counterfeit (mint); falsch; Faux.

Badgers (gild., paint.); *der Abputzpinsel, Malerpinsel aus Dachhaar*; Blaireau m.

Badigeon, lithocolla; *der Kitt aus Gyps und Steinstaub, Bildhauerkitt, Steinmörtel, Gypsmörtel, das Mauergelb*; Badigeon m., lithocolle f.

Badminton, copus cup; *Getränk von geistem Bordeauxwein mit Zucker, Gewürzen und Gurkeurinde*; Boisson de vin de Bordeaux frappé, mêlé de sucre, d'épices et de pelure de concombres f.

Baffaty (cant term for calico); Kattun; Calicot m.

Baffetas, baftas; *der Baftas*; Baftetas m.

to Baffle (agr.); *verwachen*; Couvrir de neige, ensabler.

to Bag; *einsacken*; Ensacher.

bag, cap (mech.); *der Sack, Wasservanzen*; Calottage m.

— included (tr.); *inclusive Sack*; Toile perdue.

— s (slang term for trousers); *Buchsen (gemein)*; Culotte f.

— s, howling — (slang term for trousers of a loud style); *schreiende, grelle Pumphosen, Pluderhosen*; Pantalon criard à la cosaque m.

— of the sound-board chest (org.); *das Windladensäckchen, der Ventilbeutel*; Boursette f.

— of tinkers; *der Kesselflickersack, -ransen*; Drouine f.

Bag, woollen or hair — or basket (oil-m.); *der Pressbeutel, Pressack*; Etreindelle, étendelle f.

— filter, sack — filter; *der Taylor'sche Filtrirapparat, das Cleland-Schröter'sche Filter*; Filtre de Taylor m.

— lock; *dos Felleisenschloss*; Cadenas d'une valise m.

— lock, puzzle —; *das Vexirschloss*; Serrure à secret f.

— lock, screwbarrel —; *das Schraubenschloss*; Cadenas à baril m.

— man; *der Handelsreisende, Musterreiter*; Commis voyageur m.

— net, purse-net; *das Beutelnetz, Beutelnetz, Socknetz*; Eissauge, aissauge, tiercirer f., chalut, pousal m.

Baganze, bagasse (Antilles); *gemahlenes Zuckerrohr*; Bagasse f.

Baggage or luggage bill; *der Gepäckschein, Gepäckzettel*; Bulletin de bagages m.

Bagging; *die Sackleinwand, Packleinwand*; Toile d'emballage f.

Bagnet, s. Astragal.

Bagnet cable; *die schmale und dünne Verstärkung*; Rudenture à baguette f.

Baikalite, pyroxene; *der Baikalit, Baikalstein*; Baikalite f.

Bail; *der Griff, Henkel*; Anse f.

Bail, lure; *die Lockspeise, Leize*; *der Köder*; Appât, abait m.

—, artificial — or decoy fish; *kleiner zinnerner Fisch zum Herbeilocken der Stockfische*; Lockfisch, Sacknetz; Faux m.

— stable, hired stable, hackney stable; *der Miethstall*; Pension pour les chevaux f.

Baize; *der Boy, (ein dem Molton ähnlicher Flanell)*; Boie f.

to Bake (cast.); *eine Form auslohen, hart brennen*; Recuire un moule.

—, burn (pott.); *brennen*; Cuire.

— (typ.); *zusammenkleben*; Collier ensemble.

— (by embers); *schmoren, dämpfen, bei glühender Asche backen*; Braiser.

— in an oven; *im Ofen backen*; Cuire au four.

— up a second time (bak.); *wieder aufbacken*; Repasser du pain.

— stiff (bak.); *grob, schwer*.

— thoroughly, to glow out, to heat thoroughly; *ausglühen, ausbrennen*; Attemper, recuire.

— without using saggars;

ohne Kapseln brennen; Enfourner en chapele.

to Bake at a white heat; *bie zum Weissglühen ausbrennen*; Recuire le four à fritte.

Bake-house; *das Backhaus, die Bäckerei*; Boulangerie f.

Baked, part not — enough; *der Schlieff*; Colle f.

Baker; *der Bäcker*; Boulanger m.

— 's boy; *der Bäckersjunge, Bäckerbursche*; Mitron m.

— 's dozen; *13 Stück*; 13 au lieu de 12.

— 's peel; *die Backschaufel, der Brodschieber*; Rondeau m.

— 's shop; *der Bäckersladen*; Boulangerie f.

— 's shovel; *kleine Schaufel*; Pel-

Baking, packing, charge, batch, burden; *die Beschickung, Gicht, Ofenladung, der Schluss, Satz, Brand, die Eisenschicht*; Fournée, charge de fourneau f.

— bread; *das Brodbacken, Gebäck*; Cuisson du pain f.

—, at one —; *ein Ofen voll*; Fournée f.

—, a — of pipes; *ein Brand Tabakspfeifen*; Fournée de briques f.

— machine; *die Backmaschine*; Machine de boulangerie f.

— oven; *der Backofen*; Four de boulanger m.

— paper; *das Packpapier, die Papierhülle, der Papierumschlag*; Caisse, papillote f.

— plate; *das Backblech*; Comale f.

— pot; *der Ausglühtopf*; Cu-

— room; — house; *die Bäckerei, Backstube, Backkammer, das Backhaus*; Fournil m.

— trade; *das Bäckhandwerk*; — wall; *die Ausbrennmauer*; Mur de recuit m.

Balaam; *das Einschießel, Ausfüßel*; stehender Satz für Monstrositäten etc.; Entrelard m.

— box, waste-basket; *der Korb für verworfene Arbeiten*; Panier pour articles refusés m.

to Balance, to equipoise; *im Gleichgewicht halten*; Balancer.

—, poise; *wägen*; Balancer.

—, in Gleichgewicht bringen; *Balancer la machine*.

— the mould; *auf den Formdrähten sich ausbreiten lassen*; Enverger.

Balance pair of scales, scales pl.; *die Waage*; Balance f.

— (waterm.); *die Unruhe, der Schwebel*; Balancier m.

ance, adjusting —, scale;
: *Benennung, Abgleich-
ge, Abgleichungswage, Ju-
rwage, Ausgleichwage; Ba-
ce à égalité f., ajustoir m.*
assay —; die *Goldwage,
anzwage, Trébuchet, bi-
et m.*, balances fines f. pl.
assaying —; die *Probir-
wage; Balance d'essai.*
ommon —, shop —, pair
scales; die *gemeine Wage,
amerwage; Balance ordi-
re.*
Coulomb's —, torsion —;
e *Drehwage, Coulomb'sche
wage zur Messung magneti-
scher und elektrischer Anzie-
gungskräfte; Balance de tor-
sion.*
f the little crane (met.);
r *Schweigel am Trib-
erd; Balancier de gruu m.*
Danish or Swedish —; die
nische *Wage, Wage mit
rschiebbarem Gewicht,
haellwage mit festem Ge-
icht; Balance romaine à con-
poids fixe.*
decimal —; die *Decimal-
wage, Wage mit verjungetem
gewicht; Balance décimale.*
electric, magnetic —; die
trische, magnetische *Wage;
alance électrique, magné-
ue f.*
ydraulic —; der *Wasser-
weber; Scule hydraulique f.*
hydrostatic —, water-
aise; die *Wasserwage; Ba-
nce hydrostatique.*
objects under an ounce;
r *Unzer; Balance pour les
jets de moins d'une once.*
philosophical —, chemi-
l —; die *Skrupelwage; Ba-
nce de précision.*
a pump, handle, brake,
ipe; der *Pumpenschwen-
el, Pumpenbalke; Balancier
pompe m.*
quadrant bent lever —;
e *Zeigerwage, Wage mit
inkelhebel; Balance à échau-
onner*
sensible —; die *empfind-
liche Wage; Balance sensible.*
pring —; die *Federwage;
ance à ressort f., peson à
ort m.*
pring —; die *Federwage
Sicherheitventil; Balance
essort.*
pring —, elastic —; die *ela-
sche Wage; Balance élas-
ue.*
which raise the slays
eav.); das *Kamalehebelret;
rette, carèse f.*

Balance, steam-weighing —;
die *Dampfgewichtswage; Ba-
lance à vapeur.*
—arbors (watchm.); die *Un-
ruhdrehstifte; Arbres à ba-
lancier m.*
—blade, knife edge; die *Wa-
gklinge; Lame de balance f.*
—gate (hydr.); das *Dreh-
schleusenthor; Porte d'écluse
tournante, à compensation f.*
—hook; der *Wagehalter,
Wageträger, Wagehaken;
Porte-balance m.*
—lever; der *Heber mit Gegen-
gewicht; Levier à contre-
poids m.*
—lid (watchm.); der *Unruhe-
deckel, die hintere Springkap-
sel; Calotte f.*
—plate (watchm.); der *Ober-
boden; Platine du balancier f.*
—ring, cock of a watch; die
*Unruhscheibe, durchbroche-
ne Scheibe über der Unruhe
(einer Taschenuhr), der Pen-
delhalter (einer Pendeluhr);*
Coq, cercle m.
—rod (watchm.); die *Schwe-
berstange; Tige à balancier f.*
—rynd or ryne (mill.); die
*schwebende Haue; Nille à ba-
lance f.*
—stay; der *Wagehalter; Porte-
balance, pivot, soutien de la ba-
lance m.* [Tour à poupée m.]
—tool; der *Dockdrehstuhl;*
—verge; der *Balancirkolben,
die Balancirstange; Vergé de
balancier f., balancier, contre-
poids m.*
—verge (watchm.); die *Un-
ruhesspindel; Fusée, verge f.*
—vice (watchm.); die *Krouad-
klöbchen, Stielklöbchen, Un-
ruhstielklöbchen, Spindelklöb-
chen; Etou à queue, à balancier m.*
—web (watchm.); die *Unruh-
seile; Lime à balancier f.*
—weight, counter-weight;
das *Gegengewicht, die Gegen-
last; Contre-charge f.*
—wheel (watchm.); das *Steig-
rad; Roue de rencontre f.*
—wheel, pendulum or — of
a clock; der *Schwerer, die
Unruhe, Uhrenunruhe; Balan-
cier d'horloge m.*
—wheel engine; das *Steig-
radschneidzeug; Machine à
fendre les roues de rencontre.*
—wheel file, swing-wheel
file; die *Steigradseile; Lime
à roue de rencontre f.*
Balancier (mech.); der *Schwe-
ber, Wagebalken, Schwer-
ebalken; Balancier m.*
—beam (mint); der *Münz-
schwengel, Anwurf; Balan-
cier m.*

Balas; der *Ballas; Balais m.*
Balassruby, balais ruby; der
*Balassrubia, Rubinbalass; Ru-
bis balais m.*
Balcony, platform, terrace,
gallery; der *Balcon, Altan,
Balkon, Söller, Austritt,
Fensterantritt; Balcon m.,
plate-forme, galerie f.*
—, trumpeter's round, long
—; der *fortlaufende Balkon,
Trompetergang; Ménière f.*
—window; das *Balkonfenster,
Söllerfenster; Fenêtre à bal-
con, porte-croisée f.*
Baldachin, baldaguin; der
*Baldachin, Thronhimmel,
Prachthimmel, das Prunk-
dach; Baldaguin m.*
Bale; der *Ballen; Balle f.*
—(pap.); *zehn Ries; Dix rames.*
—of coffee; der *Ballen Kaffee,
Kaffeeballen; Balle de café,
sarde f.*
—, square — of cotton; der
*Packen Baumwolle; Balle
carrée de coton.*
—in an ox-skin; der *Ballen
in eine Ochsenhaut eingenäht;
Céron, surou m.*
—, pressed —; der *gepresste
Ballen; Balle comprimée.*
—, small —; das *Bällchen,
kleiner Ballen; Ballotin, bal-
lot m.*
—of wool, wool-sack, wool-
pack; der *Wollenballen,
Wollensack; Balle de laine.*
Baling out with buckets; das
*Schöpfen, Wasserterschöpfen
mit Handeimern; Baquetage m.*
Balk (agr.); der *Furchenrain;
Sillon, rayon m.*
—, roll (min.); die *Ferschmä-
lerung; Reserrement, rétré-
cissement d'une couche m.*
—, string-piece; der *Streck-
balken, Brückenbaum; Pon-
treille d'un pont de pilotis f.*
—, balk of a pontoon-
bridge; der *Streckbalken einer
Schiffbrücke; Poutrelle d'un
pont de pontons f.*
—, false racking —; die *Ein-
legebalken, Ridelbalken; Faux-
guindage m.*
—of timber, ceiling joist;
der *Deckenbalken, Deckbal-
ken; Poutre du plafond f.*
Balks, beams (carp.); die *Bal-
ken; Arbres couchés m. pl.*
to Ball, to wind in balls, to
wind on a bottom; *zusam-
menballen, in Knäuel ballen,
knäueln, auf einen Knäuel
wickeln; Pelotonner, empeloter,
dévider, pelotonner, mettre en
pelote.*
—thread (rop.); *Bindfadn
apulun; Recueillir la ficelle.*

Ball; die Kugel; Boule f.
 — (shako); das Nationale (wollener Knauf am Tschako); Pompon m.
 —, small ball; die kleine Kugel; Boulette f. [pelote f.
 —; der Knäuel; Peloton m.
 —; der Thurnknopf; Pomme f.
 —, bob; die Linse nur Pendel; Disque m., leutille f.
 —; der Cocon; Cocon m.
 — (loc.); die Kugel; Boulet des soupapes m.
 — (met.); der Deul, die Lappe; Lop, masset, renard m., loupe f.
 — (min.); die Zinngrube; Mine d'étain f.
 —, beater (typ.); der Buchdruckerballen; Balle f.
 — of a steel-yard; das Gegengewicht an einer Schnellwaage; Contre-poids m.
 —s (electr.); die Korkkugeln; Balles de liège f. pl. [su. pl.
 —s (paper-m.); die Knollen; Pâtons
 —s not absorbing the black (typ.); Bollen an denen die Schwärze nicht haftet; Balles teigneuses f. pl.
 — at the butt-end; das Kugelende am Pistolengriff; Culolette f.
 — by which the centre of a hearth is found out (cast.); die Heerdkugel; Boule de preuve f.
 — of old copper; zusammengebranntes altes Kupfer; Poufess.
 — of cotton; der Knäuel Baumwolle; Pelote de coton f.
 —, covered, clothed — (typ.); überzogener, zugerichteter Ballen; Balle montée.
 — of compact and heavy limestone; die Niere von sehr festem und schwerem Rüstknitke; Coumaie f.
 — for lustring the stitches (shoem.); Kugel aus Wachs und Schwefel zum Glänzen der Stiche; Machine f.
 —s, making of — (typ.); das Ballenmachen; Montage m.
 — of mercury; Quecksilberkugel; Boule de mercure f.
 — for nets (fish.); Netzkugeln; Chapelets m. pl.
 — of pebbles, pudding-stone; das Kieselconglomerat, der Kieselknippen, Puddingstein, die Nagelfluh; Pouding, quartz brèche m.
 —, angular — of pebbles; die Kieselbreccie; Pouding anguleux. [Gâteau de fer m.
 —, raw —; der halbgare Deul;
 —, to renew a damaged —, to knock off the — (typ.); einen blauen, fleckigen, runden Ballen abziehen, ab-

brechen, abschlagen; Démouler une balle teigneuse.
 Balls of scoria; die Knollen; Masse de scories à refondre f.
 — and socket, — pivot, spherical gudgeon; der Kugelzapfen; Tourillon à boulet m.
 — and socket-joint; das Kugelschmied, Kugelgewerke, Kugelenk, Kniegeleuk; Genou de charnière, joint à boulet, sphérique, joint à rotule m.
 —, spent — or shot; die matte Kugel; Balle morte.
 — stuffed with hair; der mit Haaren ausgestopfte Ballen; Balle feutrée.
 — of thread or string; der Knäuel von dünnen Fäden; Lisseau m.
 —, tilting —, tumbling — for shifting the strap and reversing the motion in planing machines, etc.; das Schnellgewicht; Poids de bascule m.
 — for varnishing the copperplate (engr.); der Firnisballen; Tapette f.
 — of wood (dye); Bollen von gegohrenem Waid, Waidbollen; Pain m., coque f. de vouëde.
 — board (typ.); das Ballenbretchen; Démoutoir m.
 — cock, — lever; der Schwimmer; Flotteur m.
 — counter; der Kugelzählapparat; Compteur boulier m.
 —, goffering (flowerm.); Ballen in Falteln pressen; Bouler.
 — hair (typ.); die Ballenhaare; Crins m. pl.
 — knife (typ.); das Ballenmesser; Couteau à lame ronde.
 — leather, pelt (typ.); das Balenleder; Cuir de balles m.
 — mandrel (flowerm.); der Ballendorn; Boule f.
 — mandrel, the smallest —; kleinsten Ballendorn; Boule d'épingle. [Clous des balles.
 — nails (typ.); die Ballennägel;
 — proof; kugelfest; A l'épreuve des balles ou des boulets.
 — stock (typ.); das Ballenholz, der Ballengriff; Bois des balles m.
 — longs; die Kugelknippsäge; Tenaille à couper les jets des balles f. [Pied m.
 — tool (typ.); der Griffsess;
 — triturator; der Kugelmörser; Tritrateur à boulets m.
 — valve; das Kugelventil; Soupape sphérique, soupape à boulet f.
 — winding machine, balling machine; die Knäuelmaschine, Wickelmaschine; Peloteuse, peloteuse mécanique,

machine à pelotes f.
 to Ballast; besteinern; Eucaiser —; schottern, bekiesern, beschottern; Balaster, eusabler la vo Ballast (railw.); der Ballast Sable m.
 —, boxing — material; a Bahnballast, Steinschott, das Bettungsmaterial; Balls enaslement m., blocaille f.
 —, bottom —; das erste Schotterbett; Ballastage m., première couche f.
 — bed; der Bettungskoff versenkte Steinkasten; Eucasement, ballast encoffré m.
 — lighter, dredger; der Baggergrahm, das Baggerrecht; Räumschiff; Dragueur, bateau dragueur m.
 — master (railw.); der Ballastmeister; Chef de transport
 — pit; die Schottergrube; Carrière de ballast f.
 — road, metalled road; geschotterte Strasse, der Weg mit festem Steingrunde, geschlagene Weg, die Bruchsteinstrasse, Schotterstrasse, Kiesstrasse; Chemin ferré
 — stone, break-stone; a Schotter, Knack, Pierres cassées
 — truck; der Ballastschlepper, Ballastwagen, Deckwagen, Chariot l'esteur m.
 — wagon; der Kieswagen, Schotterwagen; Wagon d'écasablem m.
 Ballasting (railw.); das Schottern; Ballastage m.
 —, metalling, der Steinschlag, die Packung, Besteinung, das Schottern; Empierrement, pavé bâard m.
 —, metalling, gravelling sanding (road-b.); die Vertung, Sandschüttung, Sanddecke, Beschotterung; Eusablement m.
 — of the sleepers (railw.); a Steinschüttung, Beschotterung der Eisenbahnschwellen; Ballastage d'un chemin de fer, empierrement des traverses m.
 Balling, goffering; Balenmolen; Boulage m.
 — by the hammer and rollers; die Luppenfabrikation mit Hammer und Walzen; Ballage au marteau et au laminoir m.
 — by rollers; die Luppenfabrikation mit Walzen; Ballage au laminoir m.
 —s (cast.); der Ballen, Knäuel; Peloton de coton m.
 — furnace, mill — furnace, welding-furnace, reheating-furnace (met., sm.); a

Schweissofen; Four, fourneau à rechauffer m.

illing-iron (farr.); das Maulgatter; Pas d'âne m.

-tool, rake; der Rührhaken; Palette, râble m.

lister of the vase of a fountain; die Brunnendocke, Docke einer Brunnenschale; Pied de fontaine m.

lloon, recipient, glass receiver of a spherical form (chem.); der Glaskolben, Recipient, Ballon, die Vorlage, Vorrichtung, Kugelflasche, das Aufgefäß; Ballon, recipient, ballon de cristal, gros matras m.

in the air; der verlorene Ballon; Ballon perdu.

, to ascend in a—, to make an ascent in a—; in einem Ballon aufsteigen; Faire une ascension en ballon, monter en ballon.

, captive —; der gefangene Ballon; Ballon captif.

, fire —, — of Montgolfier; die Montgolfière, Montgolfier's Luftballon, Feuerballon; Montgolfière f.

, free —; freifliegender Luftballon; Ballon perdu.

s, inserted — (chem.); in einander gefügte Kolben; Ballons enfilés m. pl.

, pilot —; der Pilotballon, Proballon; Ballon d'essai.

allooning; die Luftschiffahrt; Navigation aérienne f.

alm - wood, Myroxylon periferum, Croton balsamiferum; das Balsamholz; Bois de baume, de petit baume m.

alnum (chem.); das Aschenbad; Bain, feu m. de cendres.

of alum, aluminous water (dye); das Alaunbad, die Alaunküpe; Bain d'alun m.

, to arrange the —; die Wanne, das Bad füllen; Remplir le bain.

ventris equini or horse-dung-bath; das Mistbad, Pferdebauchbad; Bain de fumier ou de ventre de cheval.

baluster, bannister; die Docke oder Geländerröhre, Geländerdocke, der Gangpfosten; Colonne en balustre, colonne de galerie f., balustre m.

, bannister (locksm.); die Schlüsseldocke, Schlüssellochdecke, dockenförmiges Schlüsselblech; Balustre m.

—; mit Gitterwerk geschlossener Fach; Travée de grille f.

— of a candle-stick; die Leuchterdocke, dockenförmig-

ges Mittelstück an einem Leuchter; Balustre d'un candélier m.

Baluster of a chair (turn.); die Sesseldocke; Balustre d'un siège m.

—s, to carve — by the hand; Geländerdocken mit der Hand ausarbeiten; Pousser des balustres à la main.

—-maker; der Geländermacher; Bampiste m.

Balustrade, window-sill, leaning of a window; die Brustlehne, Fenstersohlbank, Fensterlehne, Fensterbank; Appui, rebord, senil, accoudoir m., balustrade f.

—; die Brustlehne; Travée de balustres f.

—, parapet; die Brustlehne; Balustrade f., accoudoir, appui, rebord m.

Bamboo, bambu, —-cane, bambu-cane; der Bambus, das Bambusrohr, Bambuschilf; Bambou m.

—, bambu-wood, —-cane, Arundo bambos; Bambusholz; Bois de bambou, bambou m. [Busquets m. pl.]

—-rods; die Bambusstöcke; Bamlite; der Bamlit; Bamlite f., silicate d'alumine.

Banana wood; Pisangholz; Bois de bananes m.

Band (arch.); die Leiste, Plinte, Platte; Bande, face f.

—, string (bookb.); die Schnur, Heftschnur, das Gebinde; Ficelle f.

—, wheel tyre, clout, streak, tyre, tire (cartwr.); die Rad-schiene, der Radreifen, Kranz, das Radband; Bandage m., bande f.

— (cast.); die Leiste (hölzerne oder eiserne); Bande f.

— (halm.); das Band; Cordon m.

— (locksm.); die Wurzel; Mise f.

—, parting (min.); die Zwischenschicht, Ablösung, Lage, das Bergmittel in einem Flöze; Lit, nerf m.

—, stone —, —s, layers of shale (min.); das Bergmittel in einem Kohlenflöze, der Streifen, Schmitz, die Lage; Layes f. pl., lit de schiste, uerf, uerf de schiste m.

— (salt p. w.); die Reihe; Bande f.

— (sm.); die Wurst, Erlangung, Anschweisung, das Köhlrei; Mise f. (morceau de fer qu'on soude sur un autre).

—, lagat; die Winde, das Windenband, Wellenband; Hart de fagot m.

— of stuff on window-hanging (upholst.); der Streifen

oberhalb der Vorhänge; Bandeau m.

Bands, cords for back (bookb.); die Heftschnüre, Gebinde; Nerfs m. pl., heelles f. pl.

—s, Flemish — (locksm.); flämische Bänder; Peutures flammandes f. pl.

— of a venetian blind; die Schienen eines Sommerladens; Lames de persienne f. pl.

— of 5 cards (pasteb.); 5 Karten; Coupeau, coupou m.

—, endless — or belt; die Schnur ohne Ende; Corde sans fin f.

— of the glazier (gl. m.); das Hattenblei; Attache f., lien m.

—s, head — (bookb.); das Capitälchen eines Buches; Tranche-fle f.

—s, lateral — (embr.); die Seitenbänder; Battes f. pl.

—, lower — (guism.); der Unterring, Unterbund, Kapuzinerbund; Capucine première, demi-capucine f.

—, second —, center —, ring of the sling (guism.); der Mittelbund, Mittelring, Warzenring, Riemenbund; Grenadière, bouche de milieu, capucine du cintre f.

— of the support (agr.); die Nussenschiene; Bande du support f.

—, upper — (guism.); der Ober-ring, Trichterring, Trichterbund, Oberbund, das Trichterröhrchen; Capucine troisième, capucine d'en haut f., embouchoir m.

—box; die Hutschachtel, Putzsachtel, Pappsachtel; Carton m.

—chain, pitch-chain; die Bandkette, Vaucanson'sche Kette, Gelenkkette; Chaîne à la Vaucanson f.

—rings (weav.); das Gelasse; Anneau des hautes m. pl.

—spring; die Schafsfeder, Ringfeder, Bundesfeder; Ressort de garniture m.

—stud (guism.); die Nasenbeinhaut; Tenon de la capucine m.

—vice; die Schienenschraube; Vis qui fixe une bande de fer f.

Bandana, bandanna (indigo-dye); der Bandanna, Bandanno; Bandana m.

Bandelet (arch.); das Leisten; Bandelette f.

Banister-pedestal; das karniesförmig verjüngte Postament, der wie eine Geländerröhre ausgebaute Säulensockel; Piédestal en balustre m.

Bank; das Ufer; Bord m.

—, pit-moult, hang-beuch, settle-board (min.); die

Hängebank eines Forder-
schachts; Pas de bure, palier de
déchargement m., margelle, re-
cette f.

Bauk (carp.); ungespaltener
Tannenbalken; Poutre de sapin
non fendue f.

—, stage, slope (railw.); das
Bankett, die (steile) Böschung;
Berge, banquette f.

—, causey, mole (road-h.); der
Danun, Deich; Levée f. (ponts et
chaussées).

— (typ.); die gemeinschaftliche
Kasse; Chapelle f.

—, velvet weaver's oblong
frame, creel (weav.); der
Kanter, Scheerkauter, Scheer-
kasten, Schweifstock, die
Scheerratte, Scheerbank, das
Schweifgestell, Scheergestell,
Spulenregister, Kegelbret;
Cantre, canuelier, cancelier m.

—, spoil formed along the
sides of a cutting; der Erd-
aufschutt an Wegen, Kanälen;
Cavalier m.

— of a dike-drain; die Siel-
berme, Sielkoje; Quai d'é-
cluse m.

—, graduated — in slate-
quarries; die Stufenbank im
Schieferbruch; Redan m.

— of issue (tr.); die Zettelbank;
Banque d'émission f.

—, savings —; die Sparkasse;
Caisse d'épargne f.

— for sculptors; der Bossir-
stuhl; Banc à ébaucher m.

— day, pay-day (typ.); der
Zahltag; Jour de banque, de
paye m.

— post; dünnes Briefpapier
553/425 m.m.; Papier à lettres
pour l'étranger m.

Banker; der Dammarbeiter;
Ouvrier à construire les di-
gues m. [Junge m.]

— (bricklaying); das Maasbret;
Banking, dammed water
(hydr.); die Anstauung, das
Stauwasser; Écluse f.

— (watchm.); die Schwingung
der Unruhe beschränken; Di-
minuer l'oscillation du bal-
ancier.

— pin on the balance (watchm.);
der Ansschwungsstift an der
Unruhe; Goupille du balai-
cier f.

Banksman (min.); der Strossen-
hänger; Mineur qui travaille aux
strosses m.

—, banker, lander (min.); der
Abnehmer; Moulineur, ros-
coyeur m.

Banquet, hauquette, bank,
stage (railw.); das Bankett;
Banquette, herge f., cavalier m.
— (road-h.); das Bankett, der

Fussweg, Fusssteig, Rand-
weg, Bürgersteig; Banquette
f., trottoir, débord m.

Banquette, rivet-hole (saddl.);
das Zapfenloch; Banquet m.

Bantam-work; nachgemachtes
Japanisches Schnitzwerk; Imita-
tion de Chinoiserie f.

to Bar (coop.); mit einem Quer-
stabe versehen; Barrer.

Bar; der Stab, die Barre; Barre f.

—, ingot, lingot, cast —; die
Barre, Stange, der gegossene
Stab, Zain; Lingot m., barre f.

—, ingot; die Barre, Gold- oder
Silberstange; Barref., lingot m.

—, pole, spring tree-bar; der
Staudbaum, Stallbaum; Barre
d'écurie.

— (cartw.); die Zugwage,
Bracke, das Ortschaft; Voiee
d'une voiture f.

— (cartw.); das Brackholz, Mit-
telholz, Wagenseite einer Wa-
genbracke; Corps de volée m.

—, mould-iron (cast); die
Schiene; Bande plate d'un
moule f.

— (coop.); der Riegel über den
Bodenhölzern, das Riegelholz,
Querholz, der Querstab; Barre.

— (engr.); der Taktstrich; Barre.

— (gunsm.); die Gitterstange;
Barreau m.

—, rack (gymnastics); das Reck;
Barre de suspension.

—, lever, beam (mint.); der
Schwengel; Barre du balancier.

— (sboem.); der Bestich; Tranche-
file f. [vle], barre f.

— (typ.); der Pressbengel; Mani-
—, driving — (ribbon-w.); die
Treibstange, Triebstange;
Barre f. [métier f.]

— (weav.); der Pohl; Tringle du

—, mortice — (agr.); die Za-
pfenstangen; Barres à coulis-
ses f. pl.

— of the basket (furb.); der
Seitenbügel, die S-Stange;
Branche latérale, branche en S f.

—, bearing — (st. eng.); die
Anflage; Barre.

— of bit, bottom bit (saddl.);
die Schaumstange, Sperr-
stange; Barre.

— of the chase, long cross,
furniture (typ.); der Mittel-
steg, Steg; Barre de chassis.

— of chimney; der Zungenstab;
Barre de languette.

— of cloth; der Tuchstreifen;
Barre de drap.

—, cross-arm of a fly-press
(mech.); der Schwinghebel
einer Schraubenpresse; Barre,
verge f. du balancier à vis.

— for crossings (railw.); der
Eisenbahnschlagbaum; Tra-
verse-bascule f.

Bar for drawing gold-wire
(gold-wire dr.); die Gold-
drahtstange; Bout d'or m.

— with unflattened edges;
schrägkantiger Eisenstab; Fe-
barré par devant m.

—, false — (saddl.); der fal-
sche Steg; Fausse-bande f.

— of a fire-grate; die Brand-
rute eines Feuerrostees, des
Roststab; Verge d'un grill
barre f.

—, strong — in the fire-
place (st. eng.); starke Stange
im Feuerraum; Armature du
foyer f.

— between the fore-carriage
and hind-carriage; die Aus-
einanderstellung des Vorder-
und Hinterwagens; Entre-ax-
des essieux m.

— of the frame (carriage); die
Gestellstangen; Barres f. pl.

— of a gateway; der Riegel an
Thor; Barre f.

— of gold, ingot of gold; die
Goldbarre; Barre d'or f., lingot
d'or m.

—, small — of native gold
der Goldahn; Petite barre
d'or vierge.

— of gold-wire; die Gold-
drahtstange; Petite barre d'or

— of a grating (gunsm.); der
Gitterstab; Châneau m.

— near the walls on inlaid
floors (join.); die Gefäße
leiste, Wandleiste, Scheuer-
leiste; Ante-bois m.

— of flat iron; die eiserne
Schiene; Plate-bande f.

— of the kennel or gutter
(min.); das Trageisen der
Rinne oder Speiröhre; Barre de
godel.

— of the lintel, lintel (locksm.);
der Angelstift, Zapfenhalter
die Sturstange; Linteau m.

—, longest — in a bundle (sm.);
die überzählige, zu schmiedende
Eisenstange; Gouvernail m.

—, magnetic — or rod; der
Magnetstab; Barreau magné-
tique m.

—, magnetic — of iron; das
Magnetstäbchen; Barre magné-
tique f.

—, to make into — oringots
zainen, zu Stäben ausrecken
Mettre en barres.

— mistakes; Irrthümer abge-
rechnet; Sauf erreur et omis-
sion.

—, mosquito —; das Moskito-
netz; Emonehette f., chassee-
moustique m.

—, notched — of iron; einge-
kerbte Metallstange; Piquade
f. (Pyénées).

—, parallel — (gymnastics)

ler Barren; Barres paral-
èles f. pl.

rs of the parallelogram,
parallel —, parallel rod,
main link (st. eng.); die
Parallelstangen, Parallelo-
grammstangen; Tiges du paral-
élogramme f. pl.

before the plates of kit-
chen ranges; Stangen für
Kochöfen; Barrage de contre-
cœur m.

of a printer's press (typ.);
der Bengel, Pressbengel der
Buchdruckerpress; Barre,
barreau m., mauivelle f.

for propping up twyers;
die Stützenstütze; Pitchon m.
(Pyrénées).

for raking and stirring
(met.); das Röhreisen; Barre
dégager.

used in the construction
of reverberatory furnaces;
Eisenstangen für Streichöfen;
barres crénelées f. pl.

for shutters; die Stange für
Fensterladen; Barre de ferme-
ture.

freton m.
small —; kleine Stange; Bar-
strong — (docksm., sm.); die
starke Eisenstange; Cottière f.

for taking off the slags
(cast); der Eisenspiess; Barre
pour détacher les crasses du
métal.

which supports the taper
portion of a smith's chim-
ney (sm.); der Stangenstab,
die Stange am Schmiedeherd;
Barre de languette.

separating two flues (mas.);
der Zungenstab; Barre de lan-
guette de cheminée.

of the turning-lathe (turn.);
eineses Prisma (statt der
Wangen der Drehbank); Barre-
s, iron — in the travis or
trave for shoeing unruly
horses; Eisenstangen um Noth-
stall zum Bandigen der Pferde,
Mains de travail f. pl.

or pole in a wear; die Stange
im Flusswehre; Chanlatte f.
welded to the ball for turn-
ing it (sm.); die Krucke;
Grosse f.

s for windows; die Fenster-
stabe; Barreaux pour croisée
m. pl.

ring of the wings of a
windmill; die Sprosse, Schei-
de; Latte f.

copper; das Stangenkupfer;
Cuivre en barres, en lingots m.

frame, fire — bearer, fire-
lug, grate bearing, bearer
of fire — (st. eng.); der Rost-
rahmen, Rostträger, Rostbal-
kentträger, Rostbalkensitz; Sup-
port, cadre de grille m.

Bar-iron, merchant iron, rod-
iron in bundles; das Stangen-
eisen, Handeleisen, Stab-
eisen, Balleisen, Bundeisen,
die Eisenstabe. Fer en barres,
en bottes, en verges m.

—iron, fashioned —; das
Formeisen, Façoneisen, Stab-
eisen, gemodelte Stangen-
eisen; Fer en barres façonné.

—iron, flat —; das Schmied-
eisen; Bidons bâtarde m. pl.,
bâtardes f. pl.

—iron, notched —, toothed
iron; das Zahneisen, Kraus-
eisen, krausgeschmiedete Eis-
sen; Fer dentelé m., barre de
fer crépée f.

—iron, round —, round
iron, rod-iron; das Rund-
eisen, rundes Eisen; Fer en
barres de profil circulaire, fir
round.

—iron, square —; das Qua-
dranteisen; Fer en barres de
profil carré, de carre, carré.

—iron, square — under six
lines; viereckiges Stangen-
eisen unter 6 Linien; Carillon m.

—keeper; der Schenkbusche,
Kellner; Gargon m.

—lathe (turn.); die Prisma-
drehbank; Tour à carre, à
verge m.

—lever; beweglicher Rechen
am Webstuhl; Ondes d'échap-
pement f. pl.

—loom, small ware-loom;
die Bandmühle, der Michtstuhl,
der Stuhl mit Triebstange,
ein selbstwebender Stuhl; Mé-
tier à barre, à la barre, à la
zurchoise m.

—loom for ornamented
weaving; der Stuhl mit Trieb-
stange für Ziergewebe; Métier
à barre Jacquard m.

—loom for plain weaving;
der Stuhl mit Triebstange für
einfaches Gewebe; Métier
tambour m.

—magnet; das Magnetstäb-
chen, die Magnetstange; Fer
aimanté, magnétique m.

—maid; das Schranknädchen;
Fille de comptoir f.

—master, mining-engineer,
ground-bailiff, viewer, der
Bergmeister, Bergtechniker,
Bergrevierbeamte, Bergin-
specteur, Bergverwalter, Erz-
messer; Ingénieur, inspecteur,
directeur des mines m.

—mole, stannary court; das
Berggericht; Tribunal des
mines m.

—net, round —; das runde
Stangennetz; Étaliers f.

—room; die Schenkstube;
Cabaret, estaminet m., taverne f.

Bar-ronure; der Bengel, Press-
bengel; Barreau m.

—seam (shoem.); der Spann-
druck; Trauchette f.

—shoe (farr.); der Ringschuh,
das Rundeisen; Fer à plaques,
à éponges réunies m.

—steel; der gemeine Stahl,
Stangenstahl; Acier commun,
acier en barres m.

—tin; das Stangenstann, der
Zinnstein; Etain en verges, a
baguettes m.

—quercy; das Netzwerk in
Querstrichen; Réseau a bar-
reaux m.

—ways; gitterweise, in Qua-
dern; Lattice-like.

—whimble, bung-borer; der
Riegelbohrer, Centrauboherer,
Zweckbohrer; Barroir, perçoir
de boudou m., vrille à barres f.

—wood, round logs of wood;
das Scheitholz; Bois de tra-
averse, de bûche m.

Barathrometer; der Barathro-
meter (zur Messung untersee-
ischer Strömungen); Barathro-
mètre m.

to Barb a lobster; einen Hum-
mer zerlegen, ausschalen;
Roher des homards.

Barb, barbed hook, grapple-
hook; der Halerhaken; An-
croche f. [Croc m.]

—of a needle; Art Fischhaken;
Barbacan, look-out (arch.); das
Schauthurmchen, der Engin-
land, Auslug; Guérite f.

Barbadoes cherry wood, Mal-
pighia angustifolia, aquil-
ifolia, glabra et urens; ein
Hartholz; Bois de capitaine.

—tar, mineral pitch; das
Asphaltpech, der Asphalt-
theer; Bitume malthe de Judée,
goudron minéral m., malthe f.

Barbary-wood, barberry-
wood; das Berberisholz,
Sauerdornholz, der Kreuz-
dorn, die Berberitze; Epine-
vinette f., vincier, vinettier m.

Barber's vices (dent.); die
Zahnzangen, englische Schlus-
sel, englische Haken; Piece f.,
pelican, davier, éleveur, tire-
dent, risagre m.

Barbing; das Beschneiden der
Goldmannen; Rogner.

Barcelonnette; die Hänge-
waage; Barcelonnette, barce-
lonnette f.

Barcl-wood; ausgesuchte Walle,
der edle Theil vom Floss,
ohne Kopf- und Halswolle;
Laine assortie f.

Bardelle; der Sattel von grober
Leinwand, das Reitkissen, die
Pritsche; Bardello f.

Bare, fallow, naked (agr.); *brach*, *brachliegend*; En jachère.

—, naked fallow; *jährige Brüche*; *Jachère absolue*, complète, nue, morte *f.*
to bare a foundation; *unter bloß legen*; Déchausser.

Bared, laid bare, ruinous, undermined (build.); *offen gelegt*, *schadhaft*, *unterwaschen*; Déchaussé.

Barege, light woollen tissue; *die Barege*, *leichter Wollentstoff*; *Barège f.*

Barer, cutting-knife (tinuing); *das Abstecheisen*, *der Abstecheimeißel*; *Ebarboir m.*

Bargain, charter, tribute, infwork (min.); *die Verdingung*, *das Gedinge*; *Forfait de mines m.*

Barge-board, verge-board (build.); *das Bret welches die Dachziegelreihe bedeckt*; *Garde-chevron m.*

—, coal —; *das Kohllenschiff*; *Bateau pour le transport de la bouille m.*

—, couple, verge — couple (carp.); *der Spanuriegel*, *Traverseüre f.*

—, couple; *der Querbalken*; *Poutre en travers*, *traverse f.*

—, course; *die Firstpfette*; *Filière de comble f.*

—, man, barger; *der Kahnführer*; *Nacelier m.*

Barilla, *die Barilla*, *Barrilla*, *rohe Soda*; *Barille*, *soude native f.*

—, best Alicante —; *beste Alicante Soda*; *Barille*, *soude douce f.*

—, inferior sort of —, *barillor* or *spanish soda*; *unreine spanische Soda*; *Bourde f.*

Barilla, laying bare; *die Ausspülung*, *das Untergraben*, *Unterhöhlen*; *Dégrayoiment*, *dégrayoiment m.* [equation.]

—, laying bare (agr.); *s. Abblato*
to Bark, to rough-hew (for.); *abriden*, *waldrechten*; *Découvrir le bois*.

— (hort.); *schälen*; *Dérober*.

— (tann.); *nblohen*; *Ecorcer*.

— (madder); *schälen*; *Roben*.

Bark, lan; *die Rinde*, *Borke*, *der Bast*, *die Lohe*; *Ecorce f.*

—, scion graft (hort.); *das Propfweiss*; *Empeau m.*

—, big — for tanning; *dicke Lohrinde*; *Regros m.*

— of the cocoa-nut; *der Bast der Kokosnüsse*; *Brnn du coco m.*

—, India fabric made of —; *Bastzeug*, *Baststoff*; *Balassor m.*

Bark, Indian —, incense —; *die Weihrauchrinde*; *Ecorce à encens f.*

—, to remove the —; *entringen*; *Blanchir un arbre*.

—, cutter; *die Rindeschneide*; *Hache-écorses m.*

—, grafting; *Pfropfen in die Rinde*; *Gresse en courant*, en écorce *f.*, *empeau m.*

—, house (tann.); *das Lohhaus*, *die Lohkammer*, *Gerberei*, *der Lohschuppen*; *Ecorcier m.*

—, mill; *die Lohmühle*; *Moulin à tan m.*

—, stove, drying kiln (tann.); *das Lohbad*; *Ecorcier m.*, *étuve à sécher les écorces f.*

Barker's mill; *Barker's Wassermühle ohne Rad und Drilling*; *Roue à réaction f.*

Barkery, *s. Bark-house*.

Barking off, peeling; *das Abbinden*; *Ecorçage m.*

—, axe, — iron; *das Rindenbeil*; *Hache-écorce m.*

Barley; *die Gerste*; *Orge*.

—, bruised — (brew.); *Schrotgerste*, *Gerstenschrot*; *Braim m.*

—, mow; *der Haufen Gerste*; *Tas d'orge m.*

—, and oats; *Gerste und Hafer*; *Petits blés pl.*

—, preparation with — (tann.); *die Gerstenbeize*; *Passement blanc d'orge m.*

Barm; *die Heße*, *Bärme*, *der Gäsch*; *Levain m.*

—, sweet —, yeast; *süsse Bierheße*; *Levain doux m.*

—, pressed —; *die Pfundheße*, *Pressheße*; *Levüre pressée f.*

Barn (agr.); *die Scheune*, *Scheuer*; *Grange f.*

—; *die Banse*, *Pause*, *Banze*, *Bahre*, *Tasse*, *der Barn*; *Las m.*, *lassière f.*

—, floor; *die Tenne*, *Dreschteme*; *Aire f.*

—, floor full; *eine Scheune*, *Tenne voll*, *ein Drasch*; *Airée f.*

Barnacle, horse-twitchers; *die Bremse*, *der Nasenkebel*, *Nasenzwänger*; *Serre-nez m.*

—s (slang term for spectacles); *Augengläser*; *Resicles f. pl.*

Barolite, carbonate of baryles; *Barocalcit*, *Barytocalcit*; *Barolithe f.*

Barology, theory of gravity; *die Lehre von der Schwere*; *Barologie f.*

Barometer, weather-gauge, weather-glass; *der, das Barometer*, *Luftschweremesser*, *Luftwäger*, *das Wetterglas*, *die Torricellische Röhre*; *Baromètre m.*

—, aneroid, aneroidal —; *der*

Aneroidb.; *B. anéroïde*, *anéroïde*, *b. de Bourdon*.

Barometer, capillary —; *das Haarröhrchen*; *B. capillaire*

— with fixed cistern, with pediment; *der B. mit fester Cistern*; *B. à cuvette fixe*.

— with movable cistern der B. mit beweglicher Cistern; *B. à cuvette mobile*.

—, open cistern —; *der offene Cisternenb.*; *B. à siphon ouvert*

—, diagonal —; *der Diagonalb.* *B. à tube incliné*.

—, portable glass or —; *der Reiseb.*; *B. portatif*.

—, rectangular —; *rechtwinkeltiger B.*; *B. à l'équerre*.

—, siphon —; *der Heberb.*; *B. à siphon*.

Barometrograph; *die Barometeruhr*, *Schweremessuhr*; *Barométrographe m.*

Baron of beef (butch.); *das Lendenstück*; *Filet*, *aloyan m.*

Baroque; *wunderlich*, *schief unregelmässig*, *seltsam*; *Baroque*.

— (pearls); *schiefmund*, *verschobenrund*; *Baroque*.

Baroscope; *das Baroscop*; *Baroscope m.*

Baroselenite, earthy —, heavy spar-earth; *die Baryterde*; *Terre de baryte f.*

—, foliated —; *der Barytepath*; *Baryte f.*

—, sulphate of barytes; *der schwefelsaure Baryt*; *Barosélénite f.*

Barracan, berracan; *der Berracan*; *Bouracan*, *barracan m.*

Barrack, barracks; *die Kaserne*, *das Soldatenhaus*; *Caserne f.* *icamp*, *lit brisé m.*

—, bed; *das Feldbett*; *Lit de Barrage*, *clough*, *dam*, *dyke*, *wear*, *weir* (hydr.); *die Abdämmung*, *Absterrung*, *das Wehr*; *Barrage m.*

— (Normandy); *gehlumte Tischleinwand*; *Barrage m.*

Barras, ditch —; *der Barras*, *die Pachtleinwand*; *Bontras m.*, *toile à torchons f.*

—, der Barras, *das Fichtenharz*, *Schellharz*; *Galipot m.*

Barred spar; *der Stangenspath*; *Baryte sulfatée bacillaire f.*

to Barrel, to cask; *auf's Fass ziehen*, *thun*; *Mettre en baril*.

—, to tun, to fill; *in Fässer jullen*, *eintunnen*, *einfüllen*; *Entonnen*.

— (road-b.); *bauchen*; *Bomber*.

—, up, cask; *in Fässer packen*, *eintunnen*, *einfassen*, *einspunden*; *Embarillier*, *enfutailier*.

—, herrings; *Haringe eintunnen*; *Rempaquer*.

el. cask; das Fass; Baril m.
ask, tun; das Fass, die
inne, das Fasswerk; Fulle
f.
nn—; der Gewehrlauf,
uf, das Rohr, der Flinten-
f, das Flintenrohr, die
rschiene; Canon de fusil m.
das Rohr; Tambour m.
roche).
ody, der Pumpenpfosten;
lonue montante f. (pompe).
der Pumpenstiefelholzen;
bot de pompe m.
oasting jack; die Trom-
el des Bratenwenders;
sean, tourne-broche m.
drum of a crane; die
rommel eines Krans; Treuil
une grue m. [Baril m.
gunsm.); das Federhaus;
oghead (sug.); der Ka-
n, das Fass; Caisse f.
watchm.); die Walze; Tam-
our m.
tube (watchm.); die Kanone;
mon de la clef de montre m.
or amalgamation (chem.);
s Anquiffass; Tonneau
amalgamation m.
if the anvil (needl.); der
öckel; Canon m.
if beer; die Tonne Bier;
ril de bière m.
close —; das dichte Fass;
daille bien jointe f.
damaskened — (gunsm.);
mascirter Lauf; Canon d'as-
sée m.
double —; der Doppellauf;
ouble canon, canon à deux
tops.
small — for herrings; das
leine Heringfass; Cagne f.
open — (for carrying on the
ack); der Fasskubel zum
ragen; Bachou m.
polishing —; das Polirfass;
ollfass, Rondirfass, Kugel-
latfass; Baril à ébarber m.
pour balles).
of a pen; der Federkiel;
nyan de plume m.
chamber of a pump; der
umpenstiefel, Stiefel; Canon,
ylindre, corps d'une pompe m.
rilled — (gunsm.); der ge-
ogene Lauf; Canon carabiné,
ayé m.
short-rifled —; der Stutz-
auf; Canon court et rayé.
smooth —, plain —,
mouth-bored —; das glatte
rohr, der glatte Lauf; Canon
isse, ordinaire.
of a spring steel-yard; das
Rohr, die Röhre, der Stiefel
am Dynam oder Insert; Canon.
twisted —, stub-twist
gunsm.); der gedrehte, ge-

wundene Lauf, Bandlauf, das
Bandrohr; Canon à ruban,
tordu, rubané.

Barrel of vermilion, etc.;
das Läger gemahlenen Zinno-
bers, etc.; Baril de vermil-
lon, etc.

— of a watch, spring-box;
das Federhaus, Federgehäuse;
Barillet, tambour m.

— of a watch-wheel; der Fe-
derhalter, Federhausstift, das
Zapfenblech, die Speiche, das
Stäbchen; Barrelle f.

— arbor (watchm.); der Feder-
kegel, Federhausdrehstift;
Arbre à barillet m.

— breecher, garnisher; der
Schraubenschneider in Ge-
wehrrfabriken, Zurichter der
Flintenläufe; Garnisseur, en-
calasseur des armes portat-
ives m.

— breecher (gunsm.); der Rohr-
verschrauber; Ajoutoir de cu-
lasse m.

— drain, gun— drain; der
geschlossene, runde Drain;
Drain rond, couvert.

— forger, — welder (gunsm.);
der Rohrschmied, Rohr-
schweisser; Forgeron de ca-
nons m.

— grinder, grinder (arm.); der
Rohrschleifer, Schleifer;
Emouleur de canons m.

— howel (coop.); die Krumm-
haue; hache, erminette de ton-
nelier f.

— loom, cylinder-loom; der
Trommelstuhl; Métier à tam-
bour m.

— loop, bolt-loop (gunsm.);
der Hasi, Zapfen, Ladstock-
schaft, Ring am Gewehrlauf
womit derselbe im Schaft
befestigt wird; Tenelle f.,
tirailleur m.

— organ, hand—, street-
organ; die Drehorgel, Leier-
orgel, der Leierkasten; Orgue
d'Allemagne, de Barbarie, à
cylindre noté m., vielle orga-
nisée f. [Régale f.]

— organ; die tragbare Orgel;
— plane, gouge (gunsm.); der
Rohrhebel; Gouge f., rabot
à canon m.

— plug, standard-plug or
cylinder (gunsm.); der Käl-
ber-Cylinder, Kalibrir-Cy-
linder, der, das Rohrkaliber;
Cylindre vérificateur, dé m.

— vault, wagon-vault; das
Tonnengewölbe; Voûte en
vagon f.

— annular — vault (arch.);
das Ringgewölbe; Voûte annu-
laire, sur le noyau f., berceau
tournant m.

Barrel, rising — vault; das
steigende, abschüssige Ton-
nengewölbe; Descente f.

— washing machine; die Fass-
waschmaschine; Machine à
tournée f.

— wheel (watchm.); das Feder-
hausrad; Rone de barillet f.
Barrelled (gunsm.); mit Lauf;
A canons. [feu du canon.]

— (road-b.); gewölbt; Arrondi
Barrelling (hort., road-b.); die
Bauchung, Ausbauchung; Ba-
hut, bombement m.

— salt fish; das Fasspocken
der Fische; Paquage m.

— casking, kegging (gun-
powder, etc.); das Abziehen,
Fassen auf Fässer, das Ein-
tonnen des Schießpulvers oder
Salpeters; Embarillage, ca-
quage m.

— herrings; das Eintonnen,
Einlegen der Heringe; Ca-
quage m.

Barrier, rib, chain, wall (min.);
der Sicherheitspfeiler zwi-
schen zwei Grubenfeldern;
Esponse f.

—, sliding — (railw.); das
Schiebegatter; Barrière à lisse
glissante f.

Barrow, litter (mas.); die He-
bebahre, Manivelle f.

—; die Halde, (tauhes Gestein
an der Einfahrt einer Grube);
Halle f.

— (salt-w.); der Trockenkorb,
Abtropfkorb; Egouttoir m.

—, double-wheel —, vinai-
grette, balh chair; der
Haudwagen; Vinaigrette,
brouette f., camion m.

— bunler; der Karrenschie-
ber; Brouetteur m.

— load; der Auslauf, Aus-
laufkarren; Bronettée f.

— inan; der Schubkärner, Kar-
renschieber; Brouettier m.

— inan (east.); der Schlacken-
führer, Schlackenläufer;
Brouetteur des crasses m.

— man in brick-fields; der
Erdekarrer; Rouleur m.

Barsowile; der Barsowit; Bar-
sowite f., silicate d'alumine et
de chaux m.

Barter, der Tauschhandel, Be-
rathhandel; Troc m.

Bartizan (arch.); die vorsprin-
gende Gallerie, das Erker-
thürmchen; Galerie en saillie f.
Barwood, sandal wood, sand-
dal, sanders, sanders,
red sanders, red sanders;
Sandelholz, rothes Sandelholz,
Sandel, Calaturnholz; Bois du
Santal, du Sandal, de Santal,
de Santal rouge, Santal, Sandal,
Santal rouge m.

Bary-strontianite; der *Barystrontianit*; Barystrontianit f., carbonate de strontiane avec sulfate de baryte m.

Baryta, barytes, heavy spar, native sulphate of barium; der *Schwerspath*, das *Barytiumoxyd*, die *Schwererde*, der *Baryt*, das *Baryumoxyd*, die *Baryterde*; Baryto, terre pesante f.

—, carbonate of —; kohlensaurer Baryt; Carbonate de baryte m.

—, caustic —, hydrate of —; das *Baryumoxydhydrat*, *Barythydrat*, der *Aetzbarit*, *kaustischer Baryt*; Baryte caustique, hydrate de baryto m.

—, chromate of —; chromsaurer Baryt; Chromate de baryte m.

—, crested sulphatic —, heavy lenticular spath; der *Aehrenstein*; Baryte sulfatée crétée f., spath pesant lenticulaire m.

—, nitrate of —; salpetersaurer Baryt; Nitrate de baryte m.

—, ferruginous sulphated —; der *Nesper*; Baryte sulfatée ferrugineuse.

—, sulphatic — of Chemnitz; der *Katzenhwitz*; Baryte sulfatée de Chemnitz.

—harimotome; der *Baryt-Harmotom*, *Baryt-Krenstein*; Barytharmotome al., stilbite de baryte f.

—salt; das *Baryumoxydsalz*, *Barytsalz*; Sel de baryte m.

—water; das *Barytwasser*; Eau de baryte.

Barytiferous; barythaltig, schwerspathhaltig; Barytifer, barytinique, barytique.

Baryto-calcite, calcareo-carbonate of barytes; der *Barytocalcit*, *Barocalcit*, hemiprismatische *Kalkbaryt*; Baryto-calcite f.

—sulphate of strontian, radiated celestine, —celestine; der *Barytocalcit*; Baryto-sulphate de strontiane al.

Baryum, barium, barytium; das *Baryum*, *Barium*, *Bariummetall*, *Erdalkalimetall*; Baryum, barium m.

Basalt, basaltes; der *Basalt*, *Strichstein*, *Säulenstein*, *Eisenmarmor*; Basalte al., lave compacte f.

—iron, tungstate of iron, wolfram; das *Basaltisen*, der *Wolfraim*; Fer basaltique, tungstate de fer, Schéelin ferruginé m. [Basaltiforme; Basaltic; basaltisch, Basalt enthaltend; Basaltique.

Basaltic tuff; der *Basalttuff*; Tuf basaltique m.

Basaltiform; basaltförmig, säulenförmig; Basaltiforme.

Basan, s. Basil, sheep-skin.

Basanite, Lydian stone, touchstone, flinty slate; der *Basanit*, *Lydit*, *Probirstein*, schwarze *Kieselschiefer*; Basanite m., roche à base de pyroxène et de feldspath f.

Basano-melanite; der *Basano-melan*, (*Hämatis*); Basaoumelan m., coquimbite f.

Bascule-bridge; die *Wipp-Schwengel*, *Kellerbrücke*; Pont à bascule m.

Base, bad; schlechtlöthig, geringhaltig; De bas aloi.

—gemein, gering, geringhaltig, zum Ausbeuten zu arm; ignoble, ordinaire, vulgaire.

—radical, element, first principle, simple body (chem.); der *Wurzelstoff*, die *Base*, der *Grundstoff*, einfache *Stoff*, die *Grundlage*, *Basis*; Base f., radical, corps simple m.

—basis; die *Grundlinie*, *Grundfläche*; Base d'une figure.

—basis; die *Grundfläche*; Base d'un solide.

—foot; der *Fuss*, die *Plinthe*, *Unterlage*, das *Untergestell*; Pied d'un piédestal.

—(arch.); die *Basis*, der *Fuss*, das *Fussgestell*, *Fussgesimse*, *Postament*; Base f.

—basement, foundation (arch.); der *Grund*, die *Gründung*, das *Fundament*; Fondation f., fondement m., couchef.

—(mach.); die *Grundlage*, *Basis*; Fond m. [Bouffettes f. pl.

—s; herabhängende *Troddeln*; —, acidifiable —; die säurefähige *Base*; Base acidifiable.

—of a bed; der *Fusskranz* an einem *Bette*; Soubassement m.

—bed for stays (min.); der *Kasten*, die *Kaste*; Eucaissement pour supports m.

—of column; der *Sanleaffuss*; Base de colonne.

—, formation of the — (arch.); die *Bildung des Fusses*; Empiètement m.

—, foundation (arch.); die *Grundlage*; Base f., fondement m.

—s, having four — (chem.); vierbasisch, vierfachbasisch; Quadribasique.

—s, containing four lines as many — as nitrogen; viermal mehr *Basen* als *Stickstoff* enthaltend; Quadriazoté.

—of rockets (firew.); die *Unterseite der Raketenstücke*; Culot m.

Base, inorganic —; die unorganische *Base*; Base inorganique.

—, wooden — of a maundre (br. build.); der *Dockenstock* Noed de poupée m.

—, metallic —; die metallhaltige *Base*; Base métallique.

—, organic —; die organische *Base*; Base organique.

—of an organ-pipe (org.); die *Basis einer Orgelpfeife*; Pout m.

—plate; die *flache Basis*; Base

—, property of certain substances of acting like a — in compounds; das *Basenvermögen*, die *Basicität*, *basische Eigenschaft*, *Basicität*; Basicité f.

—, bed of a road; die *Packlage*; Encaissement de route m.

—, salifiable —; die *saltfähige Base*; Base salifiable.

—of a slope; die *Böschungswallage*; Base d'un talus.

—of solid salt (salt-w.); das *Unterste im Salzblock*; Agneau m.

—of verification, by station-line (surr.); die *Hülfsstationlinie*; Base de verification.

—coin; geringhaltiges *Geld*, *Beischlag*; Fausse monnaie f.

—court, poultry-yard; der *Hühnerhof*, *Geflügelhof*; Basse-cour f.

—edge ornament (arch.); das *Eckblatt*, der *Eckknorren*, die *Eckkrappe*, der *Eckknollen*; Griffes, patte de base f., empiètement m.

—line, —, datum-line; die *Stadlinie*, *Basis*, *Grundlinie*; Base, côte, ligne de base, base d'un levé topographique f.

—line; die *Fusslinie*, der *Grundschrift*; Ligne de suite.

—moulding; der *Sockelsims*, das *Sockelgesims*, die *Sockelgliederung*; Moulure de socle, d'embasement f.

—table; die *Sockelplatte*; Dalle de socle, d'embasement f.

Basement, subbasement, die *Fussverblendung*, der *Sockel*; Soubassement m.

—(arch.); das *Grundgeschoss*; Soussol, soussol m.

—(arch.); der *Sockel*, die *Unterlage*; Fondement m.

—story; das *tiefliegende Erdgeschoss*; Etage en soubassement m.

Basic, elementary, primitive (chem.); basisch, Grund . . . ; Basique, élémentaire, primitif.

Basicirine, hydrofluoride of cerium; das *Basicirin*; Basicérine f.

isicity (chem.); die *Basizität*, *Basizität*, das *Basenvermögen*; *Basizität* f.

ification, conversion into a basis (chem.); die *Basenbildung*; *Basification* f.

isther (chem.); der *Basenbildner*; *Agent basifiant* m.

Basify (chem.); in eine *Salzbase* verwandeln; *Basifier*.
igenous, producing bases (chem.); *Basen bildend*, *Basen erzeugend*; *Basigène*.

Basil, (joiner's tools); *schräge*, *schiefwinkelig* *zuschleifen*; *Ebiseler*.

asil, sheep-skin; *braunes Schafleder*; *Basane*, *peau de mouton tannée* f.

, sharp edge; die *zugescharfte Kante*, *schneidenartige*, *schiefabgestossene Kante*, *trichterförmige Ausbohrung*; *Ebiselure* f., *ebisèlement* m.

(axle); die *Bahn*; *Biseau* m. (diamond); die *Haupttrante* der *Seitenflächen*, der *Kantenrand*; *Biseau d'un diamant*.

, sloping edge, chamfer (scissors); die *schiefe Schneide*, *Zuscharfungsfläche*, *Schrägfläche*; *Biseau*.

(plane-iron); die *Bahn eines Hobeleisens*; *Panne*, *face de la meche*, *tête* f.

, with one —; *mit einer Bahn*, *einbahnig*; *A biseau*.

s. with two —; *mit zwei Bahnen*, *zweibahnig*; *A deux biseaux*.

asin; das *Wasserbecken*; *Rond m.*, *coupe de fontaine* f.

, small harbour; das *Hasenbecken*; *Bassin m.*

, wet dock; der *Binnenhafen*, *Innenhafen*, die *Hasen-docke*, *Kunne*, das *Becken*; *Bassin d'un port* m.

(brew.); die *Wurzkufe*; *Barquesf.*, *bason* (hatm.); das *Steiferblech*, *Filzblech*; *Bassin*.

(hydr.); das *Flussgebiet*, *Flussbecken*; *Bassin*.

, reservoir (hydr.); der *Kessel*; *Bassin*.

, repository (min.); das *Becken*; (opt.); die *Schleifschale*; *Dé-bordoir* m.

(sug.); das *Füllbecken*; *Bassin*.
(silk-sp.); das *Wasserbecken*; *Bassine* f.

, bason (spect. m.); die *Schleifschale*, *Schleifschüssel*; *Bassin*.
(water-closet); das *Wasserbecken*, der *Wasserkübel* im *englischen Abtritt*; *Cuvette*, *anglaise* f.

- of the first budding (met.); der *Rohlaugenumpf*; *Bassin* de la *première levée*.

Basin, convex — (gl. m.); die *konvexe Schale*; *Boule* f.

—, small copper — (sug.); die *kleine Pfanne*; *Poëlette* f., *bassin* m.

—, edulcorating — (chem.); der *Abzüßkessel*, die *Abzüßschale*, *Abzüßwanne*; *Bassin à édulcorer*.

[becken; *Plat* m.]

—, flat — (hydr.); das *Flach-marble* —; die *Marmorplatte* eines *Nachttisches* etc.; *Marbre à cuvette* m.

—, refreslung — (sug.); das *Kühlbecken*; *Bassin pour refroidir le sucre*.

—, rinsing — (chem.); die *Schweinschüssel*, *Spülschüssel*, der *Spülkumpf*; *Bassin*.

—, round flat —; *runde flache Schale*; *Vasque* f.

—, for making salt (salt-w.); die *Salzpfanne*; *Bassin* m.

—, square — for laying on card-paper; die *Schüssel* für *Kartenpapier*; *Plateau de la presse* m.

—, for white (glaz.); *Gefäß zum Kittanrühren*; *Plaquesin* m.

—, wooden —; (eatcut-sp.); der *Darmkasten*; *Bachon* m.

Basis of the loyer (min.); die *Grundlage des Schachts*; *Pierre des costières de sole* f.

—, of a wax-cake (wax-ch.); die *Base des Wachsbroses*; *Pied de cire* m.

to Basket (hort.); *kleine Bäume* in *Versatzkörbe* oder *Kästchen* setzen; *Emmanequiner*.

Basket, hamper; der *Korb*; *Corbeille*, *charpaigne* f., *panier* m.

— (for game); der *Wildk.*; *Bourriche* f. [*Flechte*, *Banne* f.]

— (cartwr.); der *Wagenk.*, die

— (met.); der *Fullk.*; *Panier à charger* m.

—, braize, skep, skip (min.); die *Kuffnte*, das *Fördergefäß*; *Conflade* f.

— (sug.); der *Kasten*; *Coffre* m.

—, ballast —; der *Ballastk.*; *Manne à lest* f.

—, charcoal —, barrel; das *Gichtgemäs*, die *Kohlen-schwinde*; *Rache*, *rasse* de *charbon* f.

—, clay — (sug.); der *Kleik.*; *Panier à terre* m. [*Rassée* f.]

—, of coals; ein *K. Kohlen*;

—, for corks; der *K. für Korkstöpsel*; *Bannelle* f.

—, dye — (cal. pr.); der *Färbek.*; *Panier* m.

—, strengthened edge of —; der *verstärkte Rand* an *Körben*, der *Reif*, *Kranz*; *Agrafe* f.

—, Faro —; der *Markk.*; *Panier à marché*, de *Messine*.

—, flat —; *flacher zweihen-*

keliger Handk.; *Cabas* m.

Basket, flat —, hurdle; die *Hurde*, der *Flackh.*, *Obsth.*; *Éventaire* m.

—, large flat —; *grosser flacher K.*; *Carastelle* f.

—, large — with two handles buck —; die *Mange*, der *Wschk.*; *Mannette*, *banne* f.

—, to make —; *krenzflechten*; *Croiser*.

—, for public markets; der *Markk.*; *Calais* m.

—, of mussels (fish.); ein *K. voll Muscheln*; *Mannequin* m.

—, small osier —; *kleiner Weidenk.*; *Bannette* f.

—, painter's —; der *Malerk.*; *Panier plat*, *rectangulaire*, *en rotin* et *à fond* de bois.

—, portable — (gl. m.); der *Tragehaken*, der *Tragekasten*; *Fléau* m.

—, salad drying wire —; der *Salattrockenk.*; *Panier à salade*.

—, scum — (sug.); der *Schaumk.*; *Panier à écume* m.

—, slaking — (sug.); der *Löschk.*; *Panier à clairee*.

—, small —; das *Körbchen*; *Fiscelle* f.

—, straining — (sug.); der *Seihk.*; *Panier à passer* m.

—, tool —, carpenter's —; der *Zeugkasten*; *Panier à outils*.

—, training — (hort.); der *Spalierk.*; *Pauier* de *palissage*.

—, transplanting — (hort.); der *Versatzk.*; *Mannequin* m.

—, from 60 to 70 — of turf (min.); der *Hund*; 60 à 70 *corbeilles* de *tourbe*.

—, for wire and awls (shoem.); der *Draht- und Ahlenk.*; *Calebottin* m.

—, wire — of a centrifugal wringing machine; der *Drahtk.* einer *Trockenmaschine*; *Panier à salade* m.

—, carriage, wicker-work carriage; der *Korbwagen*; *Cabas*, *cabat* m.

—, carrier; der *Korbträger*, *Buttenträger*; *Hotteur* m.

—, full; ein *Trngk. voll*; *Hot-tée* f. [*Anse* de *panier* f.]

—, handle; der *Korbhenkel*.

—, handle arch, surbased arch, flat-arched vault (arch.); der *Korbhogen*, *Korbhenkelbogen*, *Stichbogen*; *Arc surbaissé* m., *anse* de *panier*, *d'ovale* f.

—, hilt, guard, shell (gunsm.); der *Degenkorb*, *Korb*, *Säbel-korb*, das *Nichtblatt*; *Garde d'un sabre*, *garde* en *coquille*, *branche* d'une *poignée* d'*épée*, *pas d'âne* m. [*reien*; *Walte* f.]

—, iron (basketm.); das *Klopf-*

Basket-maker; *der Korbmacher*; *Vannier*, *maudrier* a.
 —maker's bench; *das Korbmacherstübechen*; *Banc de vannier* m.
 —maker's loose work; *weitläufig geflochtene Korbmacherwaare*; *Vannerie à claire-voie* f.
 —man; *der Lastträger*; *Portier*—*pole* (met.); *die Korbstange*; *Courbestau* m.
 —woman; *die Häkerin*; *Regratière*, *fruitière* f.
 —work; *die Korbwaare*; *Vannerie* f.
 —work; *die Korbarbeit*, *das Kreuzgeflecht*, *Kreuzflechten*, *die Kreuzarbeit*; *Croiserie* f.
 —work, fine —; *feine Korbflechterarbeit*; *Lacerie* f.
 —work, open-worked —; *durchbrochene Korbarbeit*; *Faisserie* f.
 —work, maker of open-worked —; *der Korbmacher für durchbrochene Arbeit*; *Faisier* m.
 Basle paper; *Baseler Stab*; *Papier marque de Bâle* m.
 Bass (org.); *das Schnarrwerk*; *Bourdon d'orgue*, *jeu d'aanches* m.
 —string; *die Basssaite*; *Basse*, *grosse corde* f.
 —trombone; *die Bassposaune*; *Saquebute* f.
 —viol; *die Bratsche*, *Bassgeige*; *Alto* m.
 —wood; *Bastholz*; *Bois de tilleul d'Amérique* a.
 to Basset (min.); *aasteigea* (*von Kohleladern*); *Affleurer*.
 Bassinet; *der Wiegekorb*; *Panier-berceau* m. [sou m.
 Bassoon (org.); *das Fagott*; *Bassobasso* *relievo*, *low-relief*; *das Basrelief*, *die flacherhabene, halberhabene Arbeit*; *Bas-relief*, *semi-relief* m.
 Bassorine; *das Bassorin*, *Bassoragumi*; *Bassorin* m., *adragantine* f.
 Bas-relief, —relievo, *enched work*; *die halberhabene Arbeit*; *Demi-bosse* f.
 Bast, liber; *der Bast*, *das Bastseil*, *die Bastmatte*; *Livret* n., *écorce*, *filasse*, *corde* *ou matie de tilleul* etc. f.
 Bastard; *unecht, falsch, unterschoben*; *Bâtard*.
 —(sug.); *der Bastarn*, *die Baststern*; *Bâtard* f.
 —s, sugar in powder; *der Farinzucker*, *Parin*; *Bâtardes*, *vergois* f. pl.
 —s, crushed —; *der branne Farin*, *gestossene Bastern*; *Bâtardes pilées*, *cassées*.
 —cul (file); *der Mittelhieb*,

Bastardhieb; *Moyenne taille*, *taille bâtarde* f.
 Bastard fallow (agr.); *halbjährige Brache*; *Jaehère* *incomplète*, *relative* f.
 —file, —toothed file (watchm.); *die Vorfeile*, *Bastardfeile*; *Crapone* f.
 —indigo, goat's rue, *amorphia*; *falscher Indigo*; *Judigo bâtarde* m., *casse d'occident*, *cassepiment* f.
 —moulds (sug.); *die Basterforaen*; *Formes bâtarde* f. pl.
 —scarlet (dye); *der Halbfraazscharlach*, *die Halbscharlachfarbe*; *Demi-graine* f.
 —sluice (hydr.); *die Noththür*; *Fausse-écluse* f.
 —sugar twice boiled; *Hüte* *von Rückständen des Bastardzuckers*; *Verpunte* m. pl.
 —title, *outertitle-page* (typ.); *der Schmutztitel*; *Avant-titre*, *faux titre*.
 —wheel; *das flache konische Bad*; *Roue d'angle plate* f.
 to Baste (cook.); *mit Fett beträufeln*; *Arroser*.
 —(tail.); *aareihe*, *aaschlagen*, *verloren heften*, *mit weiten Stichen zusammenheften* oder *nähen*; *Bâtir*.
 Baster, basting-ladle (gl. m.); *der Schöpfköpfel*; *Puisoir* m.
 —(cook.); *der Begießelöffel*; *Arrosoir* a.
 Basting (chandl.); *das Aggiesen*, *Anschütten*; *Fabrication des bongies à la cuiller*.
 —(cook.); *das Begiessea*; *Arrosement* m.
 —(sew., tail.); *die Vorderstiche*; *Fauslure* f., *point devant*, *coulissé* m.
 —thread; *der Heftfaden*, *Aaschlagfaden*; *Fausil* m.
 Bat; *der Waschbläuel*, *das Schlagbret*; *Batte* *de blanchissement* f.
 —; *halber kreuzweise gebrochener Ziegel*; *Mosité d'une brique coupée en travers*.
 —, three quarter —; *der Dreiviertelziegel*; *La portion la plus large d'une brique coupée en travers dans deux parties inégales*.
 —(cast.); *die Pritsche zum Schlagen des Forinsandes*; *Passer-partout* m. [Coche f.
 —(harm.); *das Schlagholz*; *malle*, *becelle* (pott.); *der Schlägel*, *Thonschlägel*; *Batte de potier* f., *piqueur* m.
 —(sham.); *die Tauchstaage*; *Piloir* m.
 —s (shoem.); *der Schundstiefel*; *Méchantes bottes* f. pl.

Bat, small — (sug.); *kleiner Schlägel*; *Cloqueur*, *cloqueur* m.
 —form moulds (sug.); *der Formschlägel*, *des Ruhrholz*; *Caqueur*, *caqueur* m.
 —wing (raz); *der Fächerbrecher*; *Éventail* m.
 Batavia; *Batavia*, *leinwandartiges*, *gehlumtes Seiden-*, *Halbseiden- und Wallenzug*; *Batavia* m. [Chevron m.
 Batch; *das Dienstzeichen*; *baking* (bak.); *der Schub*, *das Gebäck*, *Gebäck*, *die Beschickung des Backofens*; *Fournée* *de pain* f.
 —(cast.); *der Satz*, *die Schicht*, *Beschickungsschicht*; *Couche* f., *lit de fusion* m.
 —, composition (fil. m.); *der Glassatz*, *die Masse*; *Composition* f.
 —, a —, *baking*, *burning* (pott.); *der Satz*, *ein Ofen*, *der Brand*; *Fournée* f.
 —(paper-m.); *der Stampfschaufel*; *Pilée* f.
 —, pile (paper-m., bookb.); *die Schicht*, *der Satz*; *Battée* f.
 —of a burning oven; *der Brand*, *Satz*, *das Gebäck*, *die Schicht*; *Cuite*, *fournée*, *couche* f.
 —, first — (met.); *die Vorschicht*; *Brasque du fourneau* f.
 —of crushed glass; *die Schicht zerstoßenen Glases*; *Givree* f.
 —of ore extracted at a post (min.); *die Tagewerke*; *Quantité de matières extraites dans un poste* f.
 Bate, dog's dung (tann.); *der Huadekoth*; *Edrot* *de chien* m.
 Batement, waste (carp. join.); *der Abschalt*, *Abfall*, *Verschalt*, *Abraum*, *die Späne*; *Déchet* m.
 Bath; *die Bndewanne*; *Baignoire* f. [Bain m.
 —, balneum (chem.); *das Bad*; *(dye)*; *eine Art Bad*; *Chaudéau* m. [gnoire f.
 —(wasch-); *die Wanne*; *Bain*—, the — is well charged (dye); *die Kufe hat eine fette Lauge*; *le bain est fort chargé*.
 —, electric — (phys.); *elektrisches Bad*; *Bain électrique*.
 —, to examine, try the — (dye); *die Kufe abtasthen*; *Examiner l'effet du pastel*, *examiner l'état de la cuve*, *mettre l'échantillon dans la cuve*.
 —with linen; *das Bad mit Handtuchern*; *Bain complet*.
 —without linen; *das Bad ohne Wäsche*; *Bain simple*.
 —, local, topical —; *das topische Bad*; *Bain local*, *topique*.

h, medicated —; *das Medicinalbad*; Bain médicamenteux.
 of medicinal herbs; *das Kräuterbad*; Bain aromatique.
 taken medicinally; *das Gesundheitsbad*; Bain de santé.
 partial —; *das Sitzbad*; Bain de siège m.
 salt water —; *das Salzbad*; Bain de mer, d'eau de mer.
 sent to private houses; *ausgeschickte Bad*; Bain d'habitation.
 the shape of a shoe; *die Schuhförmige Badewanne*; Bain m.
 for smoothing stuffs (ingo-dye); *das mildende Bad*; Bain adoucissant m.
 spent — (dye); *die abgezogene Brühe*; Bain blanc vieux.
 taken in the establishment; *das Bad ausser dem Hause*; Bain sur place.
 tepid —; *das laue Bad*; Bain tempéré, tiède.
 water —, boiling water into which another vessel is put, for warming or distilling; *das Marienbad, Vasserbad*; Bain Marie, bain d'eau m.
 white — (dye); *das Weissbad*; Hauptbail; Bain blanc, blunde, blunde m.
 white or steep (dye); *das Weissbad*; Sektion m.
 to give the first white — (dye); *mit dem ersten Weissbad chandele*; Sektion.
 brick; *der Bath Ziegel*; Pierre à contaux f.
 Brussels; *cagliche Kanten*; Spitze; Point de Bruxelles m.
 chair; *der Fahrstuhl, Rollstuhl*; Roulette, vinaigrette f.
 keeper; *der Badewirth*; Badinhaber, Bademeister; Baigneur m.
 metal; *das Bathmetall*; Métal de Bath.
 paper; *Art Briefpapier*; rooin, bathing room; *das Badezimmer*; Salle de bains f.
 stone, —oolite; *Baustein aus Charltondown bei Bath*; Pierre de Bath f.
 stove; *der offene Rust*; Grille déconvert f.
 bathing accommodation; *die Badebelegenheit*; Commodité de bains f.
 establishment; *die Badeanstalt*; Etablissement m., maison f. de bains.
 of the gold; *im Bad stehen des Golden*, mit Regenbogenfarben spielen; Mise en bain de l'or f.
 lodge; *das Badehaus*; Mai-

Bathing-machine; *der Baderkarren*; Voiture baignoire f.
 —man; *der Bader*, Badermann; Baigneur m.
 —tub; *die Badewanne*; Baignoire f.
 Bathometer; *der Tiefenmesser*, Bathometer; Bathomètre m.
 Bathymetry, measure of depth; *die Bathymetrie*, Tiefenaessung; Bathymétrie f.
 Batiste, s. Gambrik.
 Batlet, batler; *der Waschbläuel*; Batte f.
 Batrachite, peridote olivine; *der Batrachit*; Batrachite f.
 Batt, capade (hatm.); *das Fach*; Capade f.
 —, piece of — added (hatm.); *das Bussstück*, Bussfach; Etoupage m.
 Batte, scutcher, beater; *der Schläger*, Flügel der Schlagmaschine, Schlagflügel; Volant, frappeur m., batte f.
 to Batten; *mit dünnen Brettern ausführen*, mit Latten ausfüllen; Construire en volige.
 —, beat, whip cotton; *die Baumwolle klopfen*, schlagen; Battre le coton.
 — wool; *die Wolle flacken*; Battre la laine pour la nettoyer.
 Batten (carp.); *die dünne, schmale Latte*; Volige f.
 — (rop.); *das Schlagholz*; Epée f.
 — Jay, lathe, comb tray (weav.); *die Lade*, Kammade, der Schlag; Battant m., chässe f.
 —, kind of — with boxes; *die Kastenlade*; Battant à calibri.
 —, light spring —; *die leichte Federlade*; Battant à claquette.
 — for cut velvet; *die Lade für gerissenen Saumet*; Battant brisé.
 — door, battened-door; *die Leistenthür*, gespundete Thür mit aufgenagelten Leisten; Porte à panneaux feints en barres f.
 — ends; *tannenr Latten*; Lattes to Batter, belly, to project, to jut out; *sich bauchen*, ausbauchen, überhängen; Forjeter, faire le ventre, boucler.
 — (mas.); einzichen; Avoir du fruit.
 Batter, to make — (mas.); *verjungen*, verziehen; Donner du fruit.
 —, slope of a wall, dam, talus; *die Böschung einer Mauer*, Abdachung, der Talut, die Dossirung; Talus m.
 — (typ.); *der Defekt*, Schmutz; Defect, ordure f.
 — head of a drum; *das Schlagfell*; Peau de batterie f.
 — level, cliuometer; *die Bessungswage*, Dossirwage,

Bergwage, der Bergaesser, Inklinometer, Klinometer; Niveau de pente, clinomètre m.
 Batardeau, dike, dam, bar, wear (hydr.); *der Fnggdam*, Fungedamm, Schloper, Nothschott, Verlaath, Inlik, Flügel, die Schüttung, Umdümmung; Batardeau m., digue, digue d'appui f.
 —, side of a —; *die Senkrippe*; Côte de batardeau f.
 Battered (typ.); *defekt*; Mauvais.
 Battering (build.); *das Auslothen*, aus dem Loth Weichen; Gauchissement m.
 —, belly, jutting out (mas.); *der Bauch*, die fehlerhafte Ausladung oder Ausbauchung; Forjet, forget m., forgeture f.
 Battery (hatm.); *die Walkstalle*, Walkkammer; Batterie f.
 — (phys.); *die elektrische Batterie*; Batterie électrique.
 — (link.); *das geschlagene Messinggeschirr*; Batterie.
 —, Bunsen's constant —; *Bunsen's constante Batterie*, Bunsen's Kette; Batterie à la Bunsen.
 —, constant —, Daniell's —; *die beständige, Daniell'sche Batterie*; Batterie à courant constant.
 —, galvanic —, pile; *die galvanische Batterie*; Batterie galvanique.
 —, Grove's —; *Grove's Batterie*; Batterie à la Grove.
 —, local —; *die Ortsbatterie*; Batterie locale.
 —, to load, charge the —; *die Batterie laden*; Charger la batterie.
 —, to short-circuit a —; *die beiden Pole verbinden*; Joindre les pôles d'une batterie par un fil de fer.
 —, voltaic —, pile; *die Volta'sche Säule*, Batterie; Batterie voltaïque.
 —, Wollaston's —; *die Wollaston'sche Batterie*, Wollaston's Trogapparat; Batterie à la Wollaston.
 Batting machine; *die Schlagmaschine*, Klopfinmaschine; Machine pour battre le coton, la laine f.
 Battledore (gl. m.); *das Böden-, Plätt-, Bicht-, Streich-, Ausstreichreihen*; Plaxoir m.
 Battle-door; *die Erdschaukel*; Latte f.
 Baudisserite, carbonate of magnesia; *der Baudisserit*; Baudisserite, baidisserite m.
 Baug; *Burgundischer Droguel*; Baug f. [Baulithe f.]
 Baulite; *der Baulit*, Krablit;

Bavalite, carbon-phosphate of iron, chamoisite, Berthierine; der Bavalit; Bavalithe f.

Bawble, gewaw, knicknack; der Tand, die Kleinigkeiten, Spielereien; Briothorion m.

Bawdkin; der Gold- und Silberbrokat; Brocard m.

Bawk (carp.); der Stichbalken, das Stichbret am Dach; Blochet m., guigneaux m. pl., entretoise f. [Bai.]

Bay, rötlich, kastanienbraun; —, opening, aperture; das Thürloch, die Thüröffnung; Baie d'une porte f. [Bai.]

—, bow window, jut window, oriel, oriel window; das Erkerfenster; Fenêtre en baie, saillie f.

—, compartment (arch.); das Fach, der Zwischenraum, die Abtheilung von Pfeiler zu Pfeiler, von Balken zu Balken, etc.; Travée f.

— (arch.); die Cassette, das Balkenfach, Joch; Baye, béc f.

—, casket, laquear, collar; die Cassette an Gebälksoffiten, Bogen und Gewölben; Caisse carrée f. [Echancrure f.]

—, der Fensterauschnitt; — (tink.); der Kesselflickersack, -ranzen; Drouino f.

—s, interjoist; das Riegelwerk, Riegelgenäuer zwischen den Trägern eines Gebäudes, der Zwischenraum; Entrevous, pans m. pl., travées f. pl.

—s (tile-w.); die kleinen inneren Feuerherde im Ziegelfofen; Cheminées à l'intérieur d'un four à briques f. pl.

— of a barn; die Bause, das Fach, Bausenfach; Chambre de las f.

— of a bridge; das Brückenjoch, Brückenglied, die Brückenstrecke; Travée de pont f.

—, crown of a lock (hydr.); das Schleusenhaupt; Tête d'écluse f.

— of a haling shaft (min.); das Donfack; Travée f., entre-deux m. des traverses d'un puits de mine oblique.

— of joists, case-bay (min.); das Fach, Feld, die Balkenlücke, Sparrenlücke, durchbrochenes Holzwerk, das Tonneufach; Claire-voie, travée f.

— of a window or door, opening; die Fensteröffnung, Thüröffnung, Fenesternische, innere Fenstervertiefung, der Fensterauschnitt; Baie, échancrure f.

— lock, screw-barrel, pinlock; das Rohrschloss, Dorn-

schloss, Schloss mit Rohrschlüssel; Serrure à broche, à tuyaux, tréfilère, treffière, treffière f.

Bay-rail; der Wandriegel; Traverse de cloison f.

— salt; graues Salz; Sel gris m.

— window; das Bogenfenster, Schaufenster; Fenêtre en saillie, cintrée f.

Bayed (arch.); in mehrere Abtheilungen getheilt (durch Querbalken); A intervalles.

— (build.); gefacht; A l'ouverture.

Bayonet; das Bajonett, der Flintendolch, Flintenspiess; Baionnette f.

— stud, bolt; die Bajonett-haft; Tenon pour retenir la baionnette sur l'arme m.

—, small piece of iron attached to the socket of a — on which the neck is welded; der Lappen der Bajonett-dille; Massolette de baionnette f.

Bazar; der Bazar; Bazar m.

Beacon, lighthouse, pharos, signal-light, ship's lantern; der Leuchthurm, die Feuerwarte, Schiffslaterne, Bluse; Fanal, pharo m., tour à feu, marque f.

—, large lantern; die Pechpfanne; Falot, pot à feu m.

to Bead; verstäben, mit Rundstab an der Ecke versehen; Quarderonnen une poutre.

—, reed, curl, crisp (join., turn.); fräsen, bekrämpen; Fraiser.

Bead, rib; die Schnur, Schnurre; Nervure de console f.

— (arch.); die perlartige Verzierung, die Perle, das Knöpfchen; Perle f.

—s (arch.); der Perlen- oder Olivenkranz, Reifstab, Rundstab, der Perlstab; Collier m.

—, rib, fillet (carp.); der Vorsprung; Nervure f.

—, grain (chem.); das Bleikorn; Bouton, témoin m.

— (dist.); der Kranz von Schaumbläschen, Perlenkranz; Chapelet m. [Noyau m.]

— (engr.); eine Art Rundperle; — (jewell.); kleines farbiges Glaswerk, Perlen; Grain m.

—, cocked —, round — (join.); die Hohlkehle, der Rundstab.

Stab, das Stäbchen, der Pfuhlmeißel; Boudin, astragale m., gorge, baguette f.

— lam, doup (weav.); der Perlkopf; Calotte f.

— of the — lam for gauze-weaving; das durchbohrte Glaskügelchen, die Perle; Perle f.

— formed by pressing lancets

too much in polishing; der Schleiffehler am Lanzett; Si ron m.

Bead, rebated —, rebated slender-shaft; in den Fal eingesetzte Saule; Colonne en fraposée f.

—s; Perlen, Strickperle, Stickleperle; Perles a tricoter, — broder f. pl.

—s of a lustre; Perlenschnur am Kronleuchter; Lacé m.

—s on mother-of-pearl (lap.); Perlen auf Perlmutter, Halberlen; Coque de perles f.

—s or alkaline residuum of gun-powder; der Pulver-rückstand; Bésidu m., crasse f. de la poudre.

—s, set of —; Beikorallen, der Rosenkranz; Chapelet, rosaire m.

—s, to thread, string —; Perlen anreihen; Enfiler des perles.

— ornaments, tool for making — — (chas.); das Perleisen; Perloir m.

— proof (chem.); die Perlenprobe; Epreuve f.

— proof, to be — (dist.); die Perlenprobe bestehen, probenhaltig, stark von Perlen oder Blasen sein; Faire chapelet.

— roll, — cut, leads, chaplet; der Perlstab; Fusarolle perle f.

to Beak the bow; die Raute auf dem Horsa strecken, auf dem Zweispitz amboss runden; Bigorner l'anneau.

Beak; die Schaaue an Gefässen; Bec m., gneule f.

—, das Ambosshorn; Borne, bigorne f., bec m., de l'encume.

— of the sock; die Nase, Pflug-nase; Nez de la charrue, bec du soc m.

— of a still, nozzle, rostrum, noze; das Helmrohr, die Röhre am Destillirkolben, der Helmschnabel; Bec.

— iron, heck iron, bick-iron, small anvil, hand-anvil; der Richtstein, Handamboss; Ambossaufsatz, Rankamboss; Encumeau, enclume m.

— plough; der Nasenpflug; Charrue à nez f.

to Beam (weav.); aufschäumen; Plier, monter la chaîne.

— a tub; einen Leck durch Anfallen mit heissem Wasser stopfen; Etancher à l'eau chaude.

Beam; der Balken; Poutre f., bau m.

—, transom, summer; der Tragh.; Renard m.

—, tie —; der Tramen, Lagerb.; Poutre d'un pont.

am; der Schwengelbalken, Schwingb., Tollérou m.

perch; der Baumgrendel, Pflugbaum; Flèche de la charrette; baie f., arbre m.

plough —; der Pflugbaum; Age, arbre d'une charrue m., laie, flèche f.

(j. loom); die Balken, Pfosten; Cotrets m. pl.

working —; engine —; ogging head, rocking head, great lever, side-er (st. eng.); der Schwe-

ber, Balancier; Balancier m. horse, wooden leg, stretch-

ing-tree; der Lederbock, Falzbock, Abstossbaum, Schenkebaum, Gerbebaum, Streichbaum, die Streckbank; Cheva-

shaft of a mandril-lathe (turn.); Spindel der Drechsel-

bank; Arbre de tour en l'air m. (s. weav.); der Stuhl., Pout-

reau m.

warp-rod; die Kettenstange; Wiche des rouleaux f.

to take off from the —; abtatseln, vom Zeugbaum ab-

nehmen; Décharger, dérouler.

of an assaying balance; der Aufzug; Fléau d'une ba-

nce d'essai f.

scale —, lever, arm of a balance, balance —; der B.

ander Wage; Wageb.; Fléau, sommier, joug, traversin m.,

branche f. d'une balance.

hook of a balance; der Haken am Ende des Wageb.;

Esse d'une balance f.

of a bell; der Glockenb., Wellbaum am Glockenstuhl,

Holm, Träger; Mouton m., bue f.

too big; zu starker B.;

pièce de bois gras f.

built, indented —, built beam with indented cour-

ses and straps, dove-tailed beam, joggle-beam; der

verzahnte Träger, verschränk-

te B., das gespannte Ross; Pout-

re d'assemblage en crémaillère, poutre composée de 2 ou 3 pièces

assemblées en crémaillère et ser-

rées par des boulons.

built — with keys; der verdübelte Träger; Paire de

solives armée f.

built — with straight

courses; der Träger aus zwei

verschränkten Holzern; Paire

de poutres assemblées à trait de

supplément f.

chief —, principal beam,

girdler; das Riesengebalk,

der Hauptb., Binderb.; Mait-

resse poutre.

Beam composed of two short-

ter — s joined end to end and

fished; der verlängerte und

mit Pfosten bewehrte B.;

Poutre rallongée et armée par

deux fourrures.

— for converting alternate

circular motion into alter-

nate rectilinear motion;

der Balancier zur Umänder-

ung alternirender Kreisbe-

wegung in alternirende gerad-

linige Bewegung; Balancier à

boutou, à coulisse m.

— for converting continuous

circular motion into alter-

nate rectilinear motion;

der Balancier zur Umänder-

ung beständiger Kreisbewe-

gung in alternirende gerad-

linige Bewegung; Balancier

de Cartwright m.

— with crossletts; verköp-

fte Gebälk; Poutre oreillonée.

—, curved — or wood, bent

—; der gekrümmte B., Tra-

men, (bei Brücken); Poutre

cintrée.

—, artificially curved —, bent

—; der künstlich gehogene B.,

gekrümmte B., Krummb.,

Krümmmer; Poutre courbée ou

entrée artificiellement.

—, naturally curved —; der

krümmgewachsene B., Hange-

tramen, (bei Brücken); Poutre

courbée naturellement, courbe

lienne, poutre cintrée naturelle-

ment.

—, double —; der verdoppelte

B., das Strebenpaar, Gesparre

eines Dachfensters; Che-

valet m.

— with flat ends; der Balan-

cier mit flachen Enden; Balance

à têtes plates f.

—, fished —; der B. mit Seiten-

verstärkung; Poutre armée par

fourrures.

—, fishing —; der verlaschte

B.; Poutre éclissée.

—, floating —; die Schwimm-;

Chapelet d'un abreuvoir m.

—, horizontal —; das Koth-

holz; Sommier, travon m.

—, horizontal — of a bridge;

der Brückenb., Brückenbaum,

die Brückenrute; Travon m.

—, suspended horizontal —;

der eingehängte Träger einer

Hängebrücke; Travonsuspendu.

—, inclined —, swinging bar;

der Schwingb.; Bascule d'un

chevalet de fûtes f.

—, joined —, grooved —; der

gefastete, gefügte B., ausge-

faltete B.; Poutre scabellée.

—, kersed —; der gekrühte, ge-

hogene B.; Poutre courbée à

l'allemande au moyen d'entailles.

Beam supporting king-posts;

der Stützbaum der Giebel-

säule, Schlensschwengel;

Brise f.

— s for landing wine, drag-

man's — or ladder, par-

buckle; die Abladungsb.,

Schrotleiter, Balkenleiter, der

Schrotb.; Chemin m.

— s, lower — and planks of

a railing; unteres Langholz

am Brückengeländer; Garde-

grève m.

—, lower — of a roof; die Dach-

schwelle; Semelle f.

— with a moulding, beaded

—; der B. mit einer Kehlung,

verstärkte B.; Poutre quar-

douée.

—, notched —; der Kamm-

baum, Kammalken; Arhre

denté, peigné m.

—, the — is overloaded; der

B. ist zu stark beschwert;

La poutre souffre.

—, over-strained —; Balken

der zu viel zu tragen hat;

Poutre qui se fatigue.

— with pins; der Stützenbaum;

Rouleau piqué m.

— turning on a pivot; der

Drehbaum, Wellbaum; Sur-

bout m.

— of a press; der Pressbaum;

Arbre de la presse m.

— for pressing dregs; der

Pressb.; Plaque f.

—, protecting —; der Schutz-

baum; Solive de protection f.

—, to put in a new —; B. ein-

wechseln; Mettre des poutres

neues.

—, supporting — in quarries;

die Hauptstütze einer Maschi-

ne in Steinbrüchen; Soubar-

dier m.

— which supports the baulks

in raft-bridges; der Unter-

lagsb., die Schwelle; Chevet,

support m.

—, regulating —; das Stelloholz,

Stäffelloch; Crémaillère de

moulin f.

—, revolving centered —;

gewölbte Drehh.; Arcilières

f. pl.

— in the ridge of a roof; der

Firstb.; Faîte m., poutre de

comble, de faite f.

— of the roof; der Dachb.; Ra-

cinat de comble m.

— of broken-up ships; lange

Eichtenbohle von abgebroche-

nen Schiffen; Plats-bords m. pl.

—, small —; kleiner Weberbaum;

Billot m.

— with spherical ends; der

Balancier mit runden sphäri-

schen Enden; Balancier à

boules m.

Beam, squared — with shots; *der vollkantige B.*; Poutre à vive arête.

—, straining —; *der Spannriegel*; Entrail *m.*, poutre traversière *f.*

—, strengthened —, built —, armed —, trussed —, truss-girdler; *der verstärkte B.*, verstärkte Träger, verzahnte *B.*; Poutre armée, d'assemblage *f.*, poitrail armé *m.*

—, strengthened, bound with iron bars; *der eisenbeschlagene B.*; Pontre armée de bandes de fer.

—, transversal — of an inverted arch; *die Pohlhölzer*, Schlingb.; Solives entrelacées, poutres transversales du radier.

— of a well; *die Eimerstange*, Rinthe; Bascule d'un puits *f.*

— of a wind-mill; *der Baum*, Pass, Hemmbaum; Bascule d'un moulin à vent *f.*

— of a wine-press; *der Kelterbaum*; Arbre de pressoir *m.*

— board; *die hölzerne Wag-schale*; Balance de bois *f.*

— compasses, trammel; *der Stangenzirkel*; Compas à verge, à trusquin *m.*

— ends of a balance; *die Enden des Wages*; Cornes du fléau d'une balance *f. pl.*

— engine; *die Schwebelampf-maschine*, Watt'sche Maschine; Machine à balancier *f.*

— filling (mas.); *ausstücken*; flouder.

— gudgeon; *der Balancierzapfen*; Pivot d'un balancier *m.*

— head, head of beam, end of a joist; *der Balkenkopf*; Tablette, tête *f.*, bout *m.*, d'une solive ou poutre.

— ladder; *die Stockleiter*; Casse-con *m.*

— lever (st. eng.); *der Kolbenhebel*; Levier à balancier *m.*

— lever (weav.); *der Spannhebel*; Valet à frotement *m.*

— manager (mint.); *der Münzknecht beim Prägewerk*; Barrier *m.*

— scale; *die Hebelwage*; Balance à levier *f.*

— tie (carp.); *das Balkenband*, *der Stichb.*, das Stichbrett; Clef *f.*

— tie, brace (st. b.); *der Verband der Maschinenb.*; Hauban de ban de force *m.*

— tree wood, Crataegus aria, chess-apple, white service-wood; *Mei-theerbaumholz*, Mehl-Azerolanholz, Sperberholz; Bois d'alizier *m.*

Beaming; *das Balkenwerk*; Poutrage *m.*

Beaming, to wind up, roll on the beam, take up; *aufbäuen*, *die Kette auf den Baum winden*; Enrouler.

—, winding, rolling on the beam; *das Aufbäuen*, *Aufwinden der Kette auf den Baum*; Montage, pliage *m.*

—, self-stopping — machine; *die Fadenriss-Aufbaummaschine*; Ourdissoir à cassefil *m.*

Beans, broken —; *der Cacao-grus*; Epluchures de cacao *f. pl.*, bris de cacao *m.*

Bean-ore; *das Bohaeerz*, kugeltiger Thoneisenstein; Fer pisiforme *m.*

— shot; *die runden Kupferkörner*, Kupfergranalien; Cnivre en grains, en dragées *m.*

— tree, foil-tree, Cytisus laburnum, ebony of the Alps; *der falsche Ebenholzbaum*, Bohnenbaua, Hirschholder; Fausse ébène, ébène des Alpes *f.*, Cytise laburnum *m.*

to Bear out (arch.); *vorspringen*, hervorstagen, hervorstehen; Être en saillie.

Bear, bear, porter, hare of the reed in a weaver's loom; *der Gang des Weberblattes*, (gewöhnlich 20 Riete oder Zähne enthaltend); Portée *f.* (partie du peigne contenant 20 dents).

—, horse (met.); *die Eisensau*, Ofesau; Loup, renard *m.*

— s (met.); *das Frischetisen*, *der Deul*; Renard *m.*

— s, foot —, rope —; Zottelmatten, Matten von Bärenfellen; Nattes en touffes *f. pl.*

Bearance (mech.); *der Stützpunkt*, Hebelpunkt; Point du levier *m.*

to Beard cloth; *Tuch scheeren*, härtnen; Tondre.

— a hedge; *eine Hecke beschneiden*; Tondre.

— oil (met.); *beschroten*; Ébarber.

— wool; *die Kopf- und Halswolle vom Fliess absondern*; Séparer la laine tierce.

Beard, awn (corn); *der Bart*; Barbe *f.*

— toe, holi-toe (locksm.); *der Bart*, Angriff au Riegel; Barbe du pêne, barbe *f.*

— of a fish-hook (fish.); *das Widerhäkchen*; Barbillion *m.*

Beater; *der Rostträger*; Chevalier d'une grille, porte-barreaux *m.*

— s, uprights, standards, housing-frames; *die Ständer eines Hatzwerkes*, Ständergerüsts, etc.; Montant *m.*, pi-

liers qui maintiennent les empoises *m. pl.*

Bearer, pillar (build.); *der Stützpfeller*, Träger; Support *m.*

—, bracket, stand, standard, holder, lug, support (mech.); *der Träger*, *die Stütze*; Support *m.*

— s of the bellows (cast.); *die Donkhölzer*; Solives sur lesquelles sont établis les soufflets *f. pl.*

— of a carriage bridge (hydr.); *die Tragschwelle einer Waagebrücke*; Support des pontrelles *m.*

—, lower — (stock-man.); *der untere Träger am Strumpfweberstuhl*; Porte-faix d'en bas *m.*

—, upper — (stock-man.); *der obere Träger am Strumpfweberstuhl*; Porte-faix d'en haut *m.*

— s, cheeks (turn.); *das Belt*, *die Wange*, Drehbankwange; Jumelle, coulisse *f.*

— (typ.); *der Tupfballen*, das Bauschen; Tampon de laine *m.*

—, overlay, frisket-sheet (typ.); *der Boden*, *die Unterlage des Pressedeckels*; Hausse *f.*, taqon *m.*

— of the chase (typ.); *der Träger am Rähmchen*; Support *m.*

— of the warping (weav.); *der Geschirrtäger*, Scheerungsträger; Porte-lame *m.*

Bearing; *das Achsenlager*; Coussinet *m.*

—, line of direction; *die Visirlinie*; Rayon d'observation, visuel *m.*

— (railw.); *der Rahmenstuhl am Eisenbahnwagen*; Support *m.*

—, bars, saddle-tree bars (saddl.); *die beiden Stege*, *die Trachten*; Bandes d'un arçon *f. pl.*

— of a beam; *die freie Lage eines Balkens*, *die Freitragung*, Tragweite, Tracht; Portée d'une poutre *f.*

—, chief — (min.); *der Hauptzug*, *das Hauptstreich*; Direction, allure principale d'un filon *f.*

—, continuous —; *die beständige Stütze*; Support continu *m.*

— of the lode; *die Richtung des Gauges*; Allure du filon *f.*

— of the out-end paddle-shaft; *das Aussenlager der Radwelle*; Chaise de l'arbre extérieur.

—, to take another —, losing its direction, failing of the vein (min.); *absetzen* (des Gang); Changer, prendre une autre direction.

aring of the vein (min.); *das Streichen des Ganges*, Schichten, Flözen, die Streichrichtung, Fallrichtung; Direction du filon f.
 -bar for furnace; der Rostbalken, Rostträger; Sommer n.
 -beam (min.); der Tragefulcrum, carriage, plumb-block, stay, -block;
das Lager, Zapfenlager, die Unterlage; Support, collet, papier, coussinet m.
 -part, sole; die Radstirn; Surface convexe des jantes f.
 -spring; die Hängfeder, Tragfeder; Ressort de suspension n.
 -surface, point of support, fulcrum; der Stützpunkt, Ruhepunkt; Point d'appui m.
 -wall; die inwendige Mittelwand, Zwischenmauer; Mur de refend mitoyen m.
 -wall, party-wall; die Scheidewand, Mur de refend m.
 -arskin; der Kalmuk, langhaariger Zeug; Calanok m.
 cap; die Bärenmütze; Bonnet à poil m.
 -ast of burthen; das Lastthier, Saumthier; Bête de somme f.
 Beat (goldsm.); die Goldblätter glänzen, abglatten; Parer, polir les feuilles.
 the anvil; leer hämmern; Frapper à vide. [ploiter.
 away (min.); aushauen; Ex-the blanks (mint.); Schrotlinge beklopfen; Battre les flans.
 a book (bookb.); glatt schlagen; Dresser un livre.
 close (typ.); die Schwärze mit dem Ballen gleichförmig auftragen; Encre également.
 earth, die Erde klopfen, pritschen; Battre le sol.
 down the earth, ram; abplaggen, rammen, feststampfen; Battre la terre pour l'aplanir, damer, corroyer.
 or hammer down the edges (metal-w.); den Falz oder Streif zur Fügung umschlagen und wieder hämmern; Avir.
 eggs; Eier einschlagen, rühren; Pocher des oeufs.
 even; Luch recht, gleich schlagen; Battre carrément.
 ewing, scutch flax; Flachs schwingeln, schwingeln; Dagner, espader, teiller, seconer, spatuler, écangner.
 well the flock for moulding; Flocken zu Formen wohl schlagen; Emonder.
 down the hat-string; die

Hutschnur hinunterstampfen; Avaler la ficelle.
 to Beat, tew the hemp; den Hanf klopfen, beken, baken, bakern; Battre, piler le chanvre.
 -hemp and flax; zurichten; Écoucher.
 -or flatten the iron rods; urwollen, ausbreiten; Aplatiser les barres de fer.
 -the lathe, lay the batten (weav.); die Lade anschlagen, schlagen; Frapper.
 -lead; das Blei schlagen; Forger le plomb.
 -up lumps (sug.); Klumpen schlagen; Piquer.
 -marble (sculpt.); den Marmor klopfen; Meurtrir.
 -, mix mortar by beating; den Mörtel schlagen, rühren; Massiver le mortier.
 -up the mortar; den Mörtel anmachen; Corroyer le mortier.
 -off (typ.); abklopfen, abklatschen; Tirer avec la brosse.
 -out, deepen, hollow; aushauen, ausgraben, aushöhlen, anschneiden, ausbauchen; Caver, creuser.
 -out; herausklopfen; Arracher (en frappant). [bouter.
 -out; austiefen; Caver, em-out; aushämmern; Chasser.
 -out, widen by hammering; rundschielen, aushämmern, schweifen; Écolleter au vase.
 -paste with the hollow of the hand; Teig mit der flachen Hand klatschen; Recocher.
 -smooth the pavement; das Pflaster eben rammen, hetzen; Dresser le pavé.
 -the pipe-clay in the third vat (pott.); die Pfeifenerde in der dritten Kufe schlagen; Séraacher.
 -ingots out into thin plates whilst the metal is hot; geglihte Barren in dünne Platten schlagen; Battre la chaude.
 -slightly the rims (mint.); die Ränder leicht schlagen, die Schrotlinge hämmern; Aléser les carreaux.
 -with a rod; mit einer Spießruthe, einem dünnen Stecken schlagen; Baguetter.
 -the scythe on the anvil, to sharpen the scythe; haaren, dengeln, tangeln; Chapler la faux, affiner la faux sur le chাপoir.
 -skins; bamsen, abhamsen, abpelzen; Éponseter, rebattre, battre les peaux.
 -off the slugs; die Schlacken abschlagen; Dégager.

to Beat, down the sleepers die Schwellen einraumen; Damer les traverses.
 -up the soil, to ram the earth (hydr.); die Erde feststampfen; Fouler, battre, corroyer.
 -the soles (curr.); die Sohle schlagen; Battre la semelle.
 -together (sm.); zusammen-schlagen; Pelotonner.
 -type by the fingers (typ.); mit den Fingern schlagen; Battre la lettre.
 -with a wet hammer (locksm.); mit dem gewetzten Fausthammer schlagen; Mouiller.
 -the wool; Wolle klopfen; Ouvrir la laine.
 -wool with sticks; die Wolle flacken; Battre la laine pour la nettoyer.
 Beat, oscillation (watchm.); der Schwingungstreich, Schwingungsschlag; Battement m.
 - (police); das Revier, die Runde; Ronde f.
 -, false - (weav.); der Misttritt; Faux-coup m.
 -up (weav.); der Schlag; Coup de battant m.
 Beaten-gold, leaf-gold; geschlagenes Gold, Blattgold, Blüthengold, Breitgold; Feuilles d'or f. pl., or battin, or en feuilles battu m.
 Beater, mallet; der Klopfer, Schlägel; Battoir, maillet, rebattoir m.
 -, beetle, batlet; der Bott-hammer, Bläuel; Pilon m.
 -, der Flachbläuel, Poker, Boker; Maillet, mail m.
 -, die Schlagmaschine; Machine à battre f.
 -, lime-rake, rabbit; die Kalkhacke, Kalkkrücke, der Kalkhaken, das Rudel; Râble, rabot à chaux, mouve-chaux, croc à chaux, bouloir m.
 - (basketm.); der Klopfer, Klopffammer, das Klopfeisen; Batte de vannier f.
 -, mallet (cast.); der Schlägel; Refonloir m.
 - (dye); der Ruhrbottich, die Ruhrküpe; Battoir m.
 -, beating - vat (indigo-dye); die Schlagküpe, untere Küpe, Ruhrküpe, der Ruhrbottich; Batterie, foulerie, cuve de battage f.
 - (org.); der Zingblätter; Polissoir m. [Batte f.
 - (paper-m.); die Zeugprütsche; - (pewt.); der Spiegelfolien-schläger; Batture d'étain en feuilles m.
 - (pott.); der Thontreter, Thoudrescher; Batture m.

Beater for filling collars with straw (saddl.); *der Packschlägel, das Stopfholz; Rembourroir m.*

— of the draw-plate (gold-wire dr.); *der Ziehisenklopf-fer; Bat-flière f.*

— of a fulling mill; *die Klap-pe; Fouloir d'un moulin à fouler m.*

— of the mass (by band) (pot.); *der Massenschläger; Batteur de pâte m.*

— of pizzlies into harl; *der Zieumerschläger; Batteur de nerfs m.*

Beatification (phys.); *der elek-trische Schein um den Körper eines auf dem Pechkasten stehenden stark elektrisirten Menschen, die elektrische Bildung eines leuchtenden Hei-ligenscheines; Béatification électrique f.*

Beating; *das Schlagen, Stau-chen; Battage des cocons m.*
— (butter); *das Kneten; Man-iotte f.*

— (drap.); *der Schlag des Rah-mens; Champ m.*

— (mirr.); *die Stampfe; Battée f.*
—; *das Werfen, Klopfen; Bat-tage m.*

—, swinging, swingling, swindling, breaking, batt-ing, scutlung; *das Boken, Schwingen, Schwingeln, Po-ken, Schlagen, Klopfen, An-schlagen; Pilage, battage, as-souplissage m., maille f.*

—, rolling, inking the form (typ.); *das Anfragen; Touche de l'encre f.*

— on the bickern or bigorn; *das Hämmern auf dem Horn-amboss; Bigornage m.*

— of light satin; *das Schlagen des leichten Atlas; Tirage d'oreille m.*

— out the sheet-iron (met.); *das Gleichen der Sturze; Eti-rage des doublons m.*

—, time required for — (goldb.); *die Pause; Pause f.*

—, tool for — up bruises (wathm.); *die Plankugel; Ré-singlé, résingou f.*

—, tool for — out dented ob-jects (goldsm.); *Werkzeug zum Ausbeulen; Résinglé f.*

— whilst the warp is open (weav.); *bei offener Kette schlagen; Battre à pas ouvert.*

— whilst the warp is shut (weav.); *bei geschlossener Kette schlagen; Battre à pas fermé, à pas clos.*

— engine (paper-m.); *der Ganz-zeng-Hollander; Cylindre à broyeur m.*

Beating-mill (spinn.); *die Boh-mühle, Pökmühle; Moulin à piler, à pilon m.*

— off last (shoem.); *der Zieher, Abformleisten; Cabriolet m.*

— roller (paper-m.); *die Walze, Cylindre m.*

— stone (bl.); *der Schlagstein; —troughs (paper-m.); Stampf-tröge; Vaisseaux à fouler m. pl.*

Beaufet; *der Schenktisch; Buf-fet m.*

Beaver; *der Biberhut, Castor-hut, Nut; Castor m.*

— (saddl.); *der Biber, Castor; Bièvre m.*

—, beaverteen; *Baumwoll-Molton; Futaine à poil f.*

— hair, — skin; *Biberhaar, Biberfell; Castor m.*

to become, suit; *kleiden, stehen; habiller.*

to bed; *einmörteln, festlegen; Fixer.*

—, lead, seal, run-in the cramps with molten lead (mas.); *mit Blei eingiessen, ausgiessen, die Klammern mit Blei vergiessen; Couler, sceler en plomb.*

— (pav.); *die Steine verschmie-ren; Seeller.*

— (typ.); *die frischgedruckten Bogen beschweren; Charger les feuilles.*

Bed; *das Bett; Lit m.*

— and bedding; *Bett und Zu-behör; Lit et literie.*

—, seam; *der Flötz, das Lager, die Schicht, Bank; Couche de roches f.*

—, stratum, lay; *das Bruch-lager, die Lagerseite; Lit de carrière.*

—, layer (quarry); *die Schicht, Ader; Chambrée f.*

—, bedding (build.); *die Bet-tung, das Lager; Lit m.*

—, layer, stratum, measure (geol.); *die Schicht, Lagerung, das Geleg; Lit m., couche, zone f.*

—, bedding, groove, letting-in, hole (gunsm.); *das Lager, die Laufrinne, Rinne, Lauf-muth, Nuth, der Rohrkasten; Canal, logement, encastrément du canon de fusil m.*

—, recess for the breech (gunsm.); *das Schwanzschrau-benlager; Logement, encastrément de la culasse m.*

—, bank (hort.); *das Garten-beet; Carreau m.*

— (hort.); *das Beet; Carré m.*

—, small — (hort.); *das Beet-chen; Capot m.*

— (hydr.); *die Unterlage; Couche f.*

— (lap.); *der Kasten eines Steins;*

Bed, bearing, repositior. (min.); *das Lager, die Lage-rung; Giselle f., gite m.*

— (pump); *der Bodenstern; Gite m.*

— (turn.); *die Drehbank, Dreh-lade, der Drehstuhl, Dreh-tisch; Banc de cisaille, de-tour m.*

—, bearers, shears, cheek (turn.); *die Wange, Backen; Coulisse, jumelle f.*

—, bedding of the stone (typ.); *das Futter des Funda-ments; Lit de la presse.*

— (type-c.); *der Sattel; Heur-toir m.*

— of boards; *die Pritsche; Li-de corps de garde.*

—, box —, press —, turn-up bedstead; *der Bettschrank; Lit à armoire.*

— of bricks; *die Ziegelschich unter einem Anstrich, auf Balkenlagen; Charge de plan-cher f.*

—, canopy —; *das Baldachin-bett; Lit à baldachin.*

—, casting — (sheet lead ma-chine); *der Giesstisch, die Giesstafel; Table à couler f.*

— of coal; *das Kohlenbett; As-sises de houille f. pl.*

— of coal laid open (min.); *der Taglauffer, das aufge-deckte Kohlenbett; Coureur, coureur de jour m.*

—, convex — (hort.); *das rund-erhabene, vertiefte Beet; Couche en dos de bœuf f.*

— of cylinders; *das Walzen-bett; Fondation de cylindres f.*

— of the detent in some rifle-locks (gunsm.); *das Kegelge-häuse; Cavité dans la noix de la platine pour y loger la lan-guette f.*

—, fallen-in — in quarries; *eingefallenes Bett in Stein-brüchen; Banc de volée m.*

—, felted — for plate glass (mirr.); *die Filzunterlagen; Chantier m.*

—, first —, top — (slate); *die oberste Schiefer-schicht, das erste Schieferlager, die Schale; Cosse f.*

— of flags; *die Unterbettung des Fliesenpflasters; Couche f., lit m. d'un carrelage.*

—, tool for preparing the — of flags; *der Pflasterhammer zum Zurichten des Fliesen-bodens; Découloir m.*

—, flock —; *ein mit Wolle ausgestopft Bett; Lit rembourré de laine.*

—, folding —; *das Gurthett, die Klappbettstelle; Lit de sangle.*

ed. great four-post—; *grosses Himmelbett*; Lit à la duchesse m., hot— (hort.); *das Mistbeet*; *Couche, serre chaude f.*
 , in — (hort.); *in Beet*; *Sur couche.*

of iron ores; *das Lager von Eisenerzen*; Gîte, gisement des minerais de fer m.

of laths on the trussel (build.); *die Schale, Latten auf dem Wölgerüst*; Echasse f.

of the loop in the stock (gunsm.); *das Laufstiftflüßlager*; Logement du tenon du canon m.

, lowest — or seam; *das Bodengeleg*; *die Bodenschicht*; *Couche de fond f.*, lit de fond., mingled —, *pirterre*; *das Blumenbeet*; *Découpé m.*

of mortar; *das Mörtelbett*; *Chape f.*

of mortar for pavements; *die Lage Mörtel für Pflaster*; *Bain de mortier m.*

, layer of hydraulic mortar; *das Estrich (auf einem Gewölberücken)*; *der Cementüberguss*; *Uberschutt*, *Mörtelüberguss*; *Chape f.* (*couche de mortier hydraulique*).

of young oysters (fish.); *das Bett für junge Austern*; *Clair f.*

of the pavement; *das Sandbett unter dem Pflaster*; *Lit du pavé m.*, *couche de sable sous le pavé f.*

of the piston (gunsm.); *das Bett des Zündstifts*; *Masselette f.*

, press —; *die Bettlade*; *Bois of the rails (railw.)*; *das Schienenbett*; *Lit des rails.*

s for rock-salt; *Steinsalz-lager*; *Roches chlorurées f. pl.*

of sand; *das Sandbett*; *Forme m.*, *lit f.* de sable.

of sand (br. build.); *die Unterlage, Sandschicht, Erdschicht*, *Balkenunterlage eines Brückenpflasters*; *Couchis m.*

of scoria; *das Schlackenbett*; *Lit de scories.*

shaped like a basin (geol.); *schiffähnliches Lager*; *Bateau m.*

, shelving —, sloping — (hort.); *das Schragbeet, Frühbeet*; *Couche f.*

of the sleek coat (curr.); *die Stelle auf der Haut wo das Sommerhaar sitzt*; *Plante du jargo f.*

of a sluice, bottom of a lock; *der Schlusenboden*; *Plancher d'une écluse*, *radier m.*, *solt*; *der bruchige Gang*;

das weiche Steinbett; *Cail-lasse f.*

Bed, sparver —; *das Himmelbett ohne Seitenvorhänge*; *Lit à baldaquin, à dais.*

— of slate; *das Paradebett*; *Lit de parade.*

— of stone (chalkb.); *die Steinschicht im Steinherde*; *Dressée f.*

— of stones; *die Steinbank, das Steinlager*; *Banc de pierres m.*

— or layer of stones (mas.); *die Steinschicht*; *Rang m.*

— of stones, course, range of stones; *die Schicht Steine*; *Assise de pierres f.*

—, continuous — of stones (arch.); *die ununterbrochene Steinreihe*, *Steinschicht*, *die Gleichschicht*; *Cours d'assise m.*

—, lower — of a stone; *die Lagerfläche, Unterseite*; *Panneau de lit m.*

— over a horizontal stratum (min.); *das Hangende*; *Jointure f.*

—, layer of straw-sheaves (slat); *die Schaubenlage*; *Rangée de javelles f.*

— with a lester, four-post —; *das Säulenbett, Himmelbett*; *Lit à colonnes.*

—, thin — of sulphate of lime (quarry); *die dünne Schicht von Gyps*; *Laine f.*

—, threesquare — (hort.); *das dreieckige Beet*; *Echaudé m.*

— of turf near the surface; *die obere Torfschicht*; *Detryn.*

— of a voussoir; *das Lager eines Schlusssteines*; *Lit de voussoir.*

—, wrong — (stone); *das falsche Lager*, *die falsche, unrechte Seite, Fleckenseite*; *Délit m.*

— or hand-candlestick; *der Handleuchter*; *Promueur m.*

—, chair, settle —; *der Bettstuhl, Schlafessel, Krankenstuhl*; *Lit à fauteuil.*

—, die, bottom-die, matrice, die; *die Matrize*; *Matrice f.*

— hangings; *der Bettumhang*; *Tour de lit m.*

— joints (arch.); *die Lagen-jugen*; *Joints d'assises m. pl.*

— joints (min.); *die Schichten-jugen*; *Joints de couches m. pl.*

— linen; *Bettwäsche, Bettzeug*; *linge de lit m.*

— linen, a kind of striped —; *hunt gestreiftes Bettleinen*; *Linoges m.*

— moulding of a cornice (arch.); *das Unterglied, Kurnies*; *Sous-moulure f.*

— pan, warming-pau; *der*

Bettwärmer; *Chauße-lit m.*

Bed-pile of a pilon-mill for powder; *der Grubenstock, Locherbaum*; *Pile d'un moulin à poudre, à mortier f.*

— plate of a machine; *die Bodenplatte des Gestells*; *Plaque de fonte, plaque grande f.*

— plate, offset-plate, ground-plate (railw.); *die Unterlagsplatte, Stossplatte, Stahlplatte*; *Platine de rail, selle pour rails Vignoles f.*

— plate, block (pap. m.); *die Platte, das Grundwerk*; *Platine f.*

— post; *der Bettstollen, die Bettpfoste*; *Colonne de lit, quenouille f.*

— side, bed-corner; *der Gang zwischen Bett und Wand, Bettgang*; *Ruelle f.*, *devant m. du lit.*

Bedstead; *die Bettstelle, Bett-lade, Bettstatte, das Bettgestell*; *Bois de lit m.*

—, small bed; *kleines Bett, die Pritsche*; *Couche f.*

—, boat —; *schiffähnliches Bettgestell*; *Lit en bateau m.*

—, iron —; *die eiserne Bettstelle*; *Lit de fer.*

—, small — to be put under another; *das Unterschiebbett*; *Roulette f.*

— with trefoil mouldings; *die Bettstelle mit Kleeblatt-kehlen*; *Bois de lit à trèfle m.*

Bed-stone, lower millstone, — millstone (mill.); *der Grundstein, Bodenstein, Untermühlstein*; *Meule de dessous, gisante, inférieure, dormante f.*, *gîte m.*

— stone, bed, hedder, lower, under- or nether-mill-stone (powder-m.); *der Lauftrug der Pulverrollen, das Lager, der Lagerstein, Bodenstein, Sohlstein*; *Auge de roulage, meule gisante, table d'un moulin à poudre f.*

— studs; *Bettnägel*; *Clous à lits m. pl.*

— table and cap-board; *der Bettisch mit Schrank*; *Somnom.*

— tick; *der Kopfkissenüberzug, die Bettächr*; *Tate, flanc f.*

— tick, coarse linen striped —; *Osnaburgh*; *grünlicher Betttrell*; *Coutil ordinaire m.*

— tick, fine linen striped —; *feiner Betttrell*; *Coutil fin m.*

— walling, clay-lining (bydr.); *das Plackwerk*; *Placage m.*

Bedder in the linery; *der Bo-*

denstein im Frischherde; Caillon de fond m.
 Bedder, s. Bed-stone.
 Bedding; das Bettzeug, Bettgeräthe, Gebett; Literie f.
 — (agr.); die Streu; Litière f.
 — of the boiler; das Kessel-lager; Lit d'une ebaudiéro m.
 to bedew; bethauen; Arroser (tres légèrement).
 Bedewing, watering; das Besprengen, Bethauen; Irrigation f., arrosage m.
 Bee; die Biene, Imme; Abeille f.
 —, feeding —; die Futterbiene; Abeille nourricière.
 —, hive —; die Arbeitsbiene; Abeille ouvrière, sans sexe.
 —, honey —; die Honighiene; Mouche à miel f.
 —, queen —; die Bieneakönigin, der Weisel; Abeille femelle, reine.
 —, rose —; die Rosenbiene; Abeille coupeuse.
 —, wax —; die Wachsbienne; Abeille cérière.
 —board; das Bienenbret; Tablette à ruche f.
 —hive, hive; der Bienenkorb, Bienenstock; Rucho, ruche d'abeilles f.
 —house; der Bienenstand, Bienenstauer, das Bienen-lager; Rucher m.
 —master; der Bienenwater, Bienenhalter, Zeidler; Educateur d'abeilles m.
 —swarm; der Bienen-schwarz; Essaim m.
 —swarm, young —; junger Bienen-schwarz; Jetm., jette f. d'abeilles.
 —s wax; das Bienenwachs; Cire des abeilles f.
 —swax (cant); schlechter wi-cher Käse; Fromage mou et mauvais m.
 Beech, —tree; die Buche, das Buchenholz; Hêtre, fouteau, fayard, fau, hêtre f.
 —forest; der Buchenwald; Foutelaie f.
 —grove (hort.); der Buchen-hain; Faym., fayof. [f. pl.
 —nuts; Bucheckern; Faines
 —oil; das Buchöl, Bucheckern-öl; Huile de faine f.
 —wood, (Fagus sylvatica); Buchenholz; Bois de hêtre m.
 —wood; der Buchenwald; Faie, fayof.
 Beef-fork; die Fleischgabel; Fourchette de cuisine f.
 —gravy; die Rindfleischbrühe; Bouillon m.
 —knife; das Vorlegemesser; Couteau à trancher m.
 —sleak; der Rindfleisch-schnitt; Bistek m.

Beef-tallow; das Rindfett, Ochsenfett, der Rindstalg; Graisse de boeuf f.
 —ten, broth, soup; die Brühe, Fleischbrühe, Kraftbrühe; Bouillon m.
 —wood; das Rindfleischholz; Bois de Courbaril m.
 Beer; das Bier; Bière f.
 —, four-ale, four half; die geringste Sorte englisches B.; Petite h. anglaise.
 —s; die Biergläser, Bierkrüge; Verres, cruches à h.
 —, amber —; Weissb.; B. blanche.
 —, barley — (Scotch ale); Gersteb., B. d'orgo.
 —, bottled —; Flaschenb.; B. en bouteilles.
 —, hock —; rheinweinartiges B.; B. à vin du Rhin.
 —, new — (brew.); fassiges Jungb.; Métier a. [blanche.
 —, pale —; das Weissbier; B.
 —, purl —; Kräuterb.; B. aromatique.
 —, table or small —; das Dünnb., Tischb., Speiseb., Nachb., Halbb., Langsel, Langfah; B. de table, petite b.
 —, strong —, lager —, stout; das Lagerb., Dauerb.; B. forte, de garde.
 —, strong, double —; das Doppelb.; B. double.
 —aigre; der Bieressig; Vinai-ger de b. m.
 —cock; der Bierhahn, Bier-krahn; Bobinet à b. a.
 —engine; die Bierpumpe; Pompo à b. f.
 —engine, six motion —; die Bierpumpe mit sechs Griffen; Pompo à b. de comptoir à six poignées.
 —fining (brew.); die Bierkläre; Substanco à clarifier la b. f.
 —gange; die Bierwage; Pèse-b. m.
 —glass, large —; ein Bock-glas; Bock m.
 —good; die Hefe, der Gaischt; Levain m.
 —heading; ein englisches B.; Espèce de b. anglaise.
 —ladder, dray-ladder; die Streichleiter, Schrotleiter; Avaloire f., poulain m.
 —stone; Quaderstein aus den Brüchen von Beer; Moellon d'appareil de Beer m.
 —vat (brew.); der Bierbottich; Bac à décharge m., foute f.
 Beel, heel root; die Runkelrübe, Zuckerrübe, Ranurübe, Dick-rübe, Rurgunderrübe; Bette-raro f. [de betteraves f.
 —pulp; der Rübenbret; Pulpe
 —root, crushed —, forma-

tion of syrup; die Syrup-bildung, zerdrückte Runkel-rüben; Boulage m.
 Beet-root culture; der Zucker-rübenbau; Culture bettera-vière f.
 —root rasps; die Zuckerrü-benraspel; Râpes f. pl.
 —root sugar; der Rübenzucker, Runkelrübenzucker; Sacre de betterave m.
 —root, large variety of —; die Feldrunkelrübe; Disette f.
 —sugar districts; Rubenzuckerbezirke; Départements su-criers m. pl.
 Beetings, two — on the same twine board (weav.); die Doppelschaur auf dem A-kadenbret; Double corps m.
 Beetle; der Schlägel; Bateier m.
 —; der grosse Holzhammer, Schlägel, die Keule; Masse en bois f.
 —; das Schlagholz; Écouche f.
 —, paving — or rammer, beater, die Handramme, Junger, Hays, Hoyer, Pfästerrahme, die Stampfer, der Bettschlä-gel, Stampfer, Schlägel; Dame, damoiselle, demoiselle, bie f., damoiseau m.
 —, beaters rollers (bl.); die Pantschmaschine, Prätsch-maschine; Battoir m.
 —(chandl.); der Bodenhammer; Battoir a. Mailloche f.
 —(coop.); die Kimmleule;
 —, mallet (join. sm.); der Holz-schlägel, Schlägel, Kaupfel, Klöpfel, Han-Klöpfel, Faustel, Bläuel; Maillet m., mas-sue f. [Batte de maçon f.
 —(mas.); der Maurerstössel;
 —(mas.); der Pritschbläuel, Erdschlägel, die Tenn-n-patsche; Battoir m.
 —, great — (min.); der Senk-faustel; Grand marteau à briser la roche m.
 —stock; das Schlägelheft, der Bläuelstiel; Manche de maillet a.
 Beetling engine, — mill; die Schlägemühle, der Stampfka-laader, Stosskalaader; Moulin à pilons m.
 —mill, rotary —; die Quetsch-mage; Calandre à presser f.
 Beggar's velvet, slut's wool (cant); Stauhlocken unter Möbels; Flécons de poudrière m. pl.
 to begin, to start any kind of work; eine Arbeit an-fangen; Mettre en chantier, aborder un ouvrage.
 —a gallery at both ends (min.); eategelangen; Percer deux galeries l'une vers l'autre en

ens contraire sur une même gne.
 Begin the streak (min.).
 en Gang anbrechen; Entamer 1 flon.
 ge-serge (stuff); Poitou-
 sche; Serge-beige f.
 frey, haultrey, belfry, cage,
 ood-frame of the bell;
 er Glockenstuhl, das Glocken-
 erüst, Glockengehäuse, die
 ickenstube; Beffroi, mon-
 nt de cloche m., chaise d'un
 ocher, cage de clocher f.
 gian method of remelting
 on in simple cupola fur-
 naces; die Umschmelzung in
 essel- oder Pfannöfen; Ca-
 basserie f.
 ll; die Glocke; Cloche f.
 basket, corbel, drum, lam-
 our of a capital; der Ka-
 itälsrumpf, Kapitälketch,
 ern, die Gl.; Vase, tambour m.,
 orbeille f. du chapiteau.
 campana, vase, drum,
 asket, tambour of a cha-
 nitrel; der Kelch, Schaft,
 lumpf, Kessel, Korb, Krater
 les Kapitäl; Tambour d'un
 hapiteau, vase m., cloche f.
 der Kessel, die Gl.; Cam-
 ane d'une colonne.
 (arch.); der glockenförmige
 achstuhlzierrath; Campana
 e comble f.
 hawk's —; die Schelle;
 irelot m.
 (az. m.); die Gl.; Cloche f.
 bloom, loop of ore in the
 urnace (met.); der Deut, die
 uppe; Massé, masset m.
 (tied to the neck of an
 iminal grazing) (agr.); die
 Veidegl.; Clarine f.
 (locksm) s. Armature.
 Bright's —, two sounders
 tel.); der Doppellauter; Son-
 neur double m.
 a chime of —, peal of —;
 las Glockenspiel; Carillon m.
 clock — (with hammer);
 die Hammergl., Schlaggl.
 ohne Klöppel; Timbre f.
 dumb —; die Unsteln;
 lalters f. pl. (gymnastique).
 floating —; die schwim-
 nende Gl.; Cl. flottante du ré-
 pleteur.
 great —, Tom —, big Tom
 r Ben; die groe Gl., Haupt-
 gl., Brummgl.; Bourdon m.
 of trumpets; die Gl., Stur-
 iner Trompette, der Schall-
 richter, das Schallstück; Pa-
 tillon m.
 cage; die Glockenstube; Cage
 du clocher f.
 clapper; der Glockenklöp-
 pel; Battant m.

Bell-cover; die Klingeldecke;
 Cache-sonnette m.
 —crank; der Glockenzieh-
 bel; Bascule d'une cl. f.
 —crank, —swipe; der Glo-
 ckenschwengel; Manivelle de
 cl. f.
 —crank; der Winkelhebel;
 Mouvement de sonnette m.
 —crank engine; die Winkel-
 hebelmaschine; Machiue à mou-
 vement de sonnette f. (En cl.)
 —fashioned; glockenförmig;
 —founder; der Glockengies-
 ser; Fondeur de cloches m.
 —founder's gauge; das Glo-
 ckengiesermaas, Schrägmaas,
 die Schmiege; Compas de cl. m.
 —gable, —turret, —cot,
 ridge-turret, louvre-turret;
 der Glockengiebel, Dachreiter;
 Clochetou en forme de
 pignon m., arcade, batiero f.
 —glass, receiver-glass jar;
 die Glasgl., Gl.; Cl. f.
 —glass, glass —, glass-
 shade; die Glasgl., Glasstir-
 ze, der Glasschirm; Cl. f.
 —hanger; der Schellenein-
 setzer; Poseur de sonnettes m.
 —hanging; die Schellenein-
 setzung; Pose de sonnettes f.
 —and hopper; der Glocken-
 rumpf; Trémie à cl. f.
 —maker; der Schellenmacher;
 Sonnettier m.
 —measure, —scale, gauge,
 reglet caliber; das Glocken-
 maas; Brochette, échello cam-
 panaire f., campanomètre m.
 —metal; die Glockenspeise,
 das Glockengut, Glockennet-
 tall; Bronze à cloches, métal de
 cl., airain m.
 —metal ball (powder-m.); die
 Mengungs- oder Mischungs-
 kugel; Gobille f.
 —month; die Erweiterung,
 Bauchung, der Schalltrichter;
 Évasement m.
 —mouthed; bauchig; Évasé.
 —muzzle (gunsn.); der Kes-
 sel; Elargissement m.
 —movement, —pull, —
 wire; der Schellenzug; Coulis-
 sean m.
 —pull, —rope; der Schellen-
 zug, Klingelzug; Cordon de
 sonnette m.
 —pull, rod; die Schellenstange,
 der Schellenzug; Bascule d'une
 sonnette f.
 —ringing engine; die Läute-
 machine; Machine à sonner f.
 —rod; die Glockenstange, der
 Glockenstock, Glockenstuhl;
 Verge de fer où le timbre est
 fixé f.
 —roof; das glockenförmige
 Dach; Comble en forme de cl. m.

Bell-rope; der Glockenstrang,
 das Glockentau, Glockenseil;
 Corde de la cl. f.
 —rope; der Klingelzug; Con-
 ducteur de sonnetto m.
 —shade; die Krystallgl.,
 Glasgl., Jarre f.
 —shaped; glockenförmig, glo-
 ckendähnlich; Campanellé.
 —stop (org.); der Glockenzug;
 Carillou m.
 —telegraph; der Läutetele-
 graph, Glockentelegraph; Té-
 légraphe à sonnette m.
 —trap (drain.); die Stinkgl.;
 Cl. à air vicié f.
 —turret; das Glockenthür-
 men; Clocheton m., tourette
 de cloches f.
 —wether (agr.); der Leitham-
 mel; Béliér à la sonnette,
 clocheman, sonnailler m.
 —wire; der Glockendraht,
 Klingelzugwinkel; Renvoi
 d'une sonnette m.
 Belled; mit Glöckchen besetzt;
 A clochettes.
 Bellows, pair of —; der Blase-
 hulg, Balg, das Gebläse, Ge-
 blüg; Soufflet m.
 —(goldsm.); der Blaseb.; Bouc m.
 —(org.); der Blaseb., das Blase-
 werk; Soufflerie f.
 —, apparatus for working —;
 der Blasebalgbetrieb; Double-
 harnais m.
 —, iron armour of — (sm.); das
 Eisen am Blaseb.; Baliscorne f.
 —, double —; der Doppelb.;
 S. à double âme, à deux vents,
 à double vent.
 —in a finery; der Frischb.;
 Le petit s.
 —with one fold (org.); der
 Spanb.; S. à un seul pli.
 —with many folds (org.); der
 Faltenb.; S. à plusieurs plis.
 —Hessian — (min.); Hessische
 Blasebälge; Ventilateurs de
 Hesse m. pl.
 —, hole for the —; der Blase-
 balghut; Alcrébit m.
 —, kind of —; der Blaseb.; S.
 à chien.
 —, leathern —; das lederne
 Balggebläse; Soufflets de cuir
 m. pl.
 —, middle-board of the —
 (sm.); der Mittelboden, br-
 zügliche Boden am Blaseb.;
 Diaphragme, panneau m.,
 flasque, planche du milieu f.
 —of miners, ventilator, pneu-
 matic machine, fan, fan-
 ner, ventilating fan-ner; das Mi-
 nengebläse, der Ventilator,
 Grubenventilator, die Wetter-
 maschine; Ventilateur pour
 aérer les mines m.
 —, part opposite to the centre

- of —; das *Hinterstück am Oberkasten des Gebläses*; Culeton m.
- Bellows**, those parts of the — that receive the pressure of the cogs, — tail; der *Balgscnemel*; Mentonnet de s. m.
- , parts of the sides of — extending to the muzzle; die *Wangen des Blaseb.*; Bajoues des soufflets f. pl.
- , lower sheet of —; der *Unterkasten des Blaseb.*; Corps de s. m. [S. simple.
- , single —; der *Handblaseb.*;
- , stop of the —; der *Balgenring*, das *Balgenregister*; Signal avertissant le souffleur d'orgues de commencer.
- , swipe, double lever of the —; der *Balgschwengel*, das *Balgengehänge*; Bascule des f.
- , upper board of the —; der *Balgendeckel*; Ais de dessus, ais supérieur des soufflets m.
- , valve of —; die *Balgenklappe*, das *Balgenventil*; Ane, soupape du s. f.
- , wooden — of smelting furnaces; das *hölzerne Balgengebläse*, der *Schwindlerling*; S. de bois, pyramidal à charnières.
- , the — do not act on the coal; der *B. bläst kalt*; Le s. souffle froid, ne souffle pas sur les charbons.
- , the — are choked up; die *Form naset sich zu*; Le s. est engorgé.
- , to suspend the action of the —; die *Bälge abhängen*, abschütten; Suspender le mouvement des soufflets.
- arm; der *Balgenarm*, *Balgenstürzel*; Bras de s. m.
- blower, organ-blower (org.); der *Balgentreter*; Souffleur d'orgues m.
- blower (sm.); der *Blasebalgzieher*; Chausseur m.
- board; die *Blasebalgbacken*; Planches de soufflet f. pl.
- chamber (org.); die *Balgenkammer*; Loge f.
- frame, — support; das *Balgengerüst*; Chevalet, tréteau, pied de s. m.
- head, nozzle-block; das *Faltenstück*, der *Obertheil des Blaseb.*, *Balgenkopf*, das *Balgenhaupt*, *Kopfstück*; Muße m., tête f., de s., tête m.
- maker; der *Blasebalgmacher*; Souffletier m.
- pipe; die *Balgröhre*, *Balgendille*, *Balgenlinse*; Canon, bec m., tuyère, douille f. du s.
- wheel; das *Balgenrad*;
- Roue à eau pour faire jouer les soufflets f.
- Belly**; der *Glockenkranz*, *Glockenanschlag*; Panse f.
- ; der *Bauch*, das *Gewölbe einer Retorte*; Ventre m., panse f. d'une cornue.
- (cast.); der *Bauch*, die *Kröpfung*; Fourniture f.
- (gunsm.); der *untere Rand eines Aufhalters*; Arrêt de gâchette, bord inférieur d'un arrêt m.
- of the compass timber; der *Bauch des Krummholzes*; Ventre d'une pièce de bois courbe m.
- of ore; die *anschwellende Erzader*; Filon qui s'enrichit m.
- band (saddl.); der *Bauchgurt*, *Bauchriemen*; Sous-ventrière f.
- rail, undulating rail; die *wellenförmige Schiene*, *Fischbauchschiene*; Rail ondulé m.
- roll (agr.); die *Walze*, *Roller*, *Welle*; Cylindre m.
- Belt** (arm.); das *Degengehenk*, *Degengehänge*; Ceinturon m.
- , sabretache —, hussar — (arm.); das *Husarengelenk*; Ceinturon à double hélière f.
- , shoulder — (arm.); das *Schultergehänge*, *Wehrgehänge*; Baudrier m., bandoulière f.
- , cordon, edge (mas.); der *Kranz*, das *Kranzgesims*; Ceinture f.
- for keeping tools, tool —; der *Eisenriemen*, *Riemen*, *Eisenbügel*, das *Riemeneisen*; Ceinturon à fers m.
- maker; der *Gürtler*; Ceinturier m.
- saw, strap-saw; die *Bandsäge*; Scie à ruban f.
- saw, endless saw, band-saw; die *Bandsägemaschine*; Scierie à lame sans fin f.
- speeder, eclipse-speeder, strap-speeder, eclipse revolving frame (spinn.); die *Eklipsmaschine*; Eclipse fileur en doux m.
- strap; das *Ansatzstück einer Koppel*; Allonge de ceinturon f.
- Belting-course** (build.); die *Eckbindesteine*; Chaîne f.
- Belvedere** (arch.); die *Schön- sichts*, *Lustwarte*, das *Aus- sichts- haus*, *Sichdichum*, *Belvedere*; Belvédère m.
- to Bench out** (min.); *Bänke stechen*; Faire une tranchée à gradins.
- Bench, work-table, work- —, shop-board**; der *Arbeits- tisch*, die *Bank*, *Werkbank*;
- Bank** a travailler, établi m.
- Bench** (coop.); die *B.*; Chevalet m.
- (saddl.); das *Ross*, der *Arbeitschemel*; Chevalet m.
- for assembling rods of iron (met.); die *Binderb.*; Banc de botteleur m.
- for boxes; die *B. für Schachteln*; Chevalet m.
- , covered —; die *gepolsterte B.*; Banquette f.
- for crushing (met., min.); die *Brechb.*; Banc de cassage m.
- , open — for dressing sheer (butch.); die *durchbrochene B.* zum Ausschachten der Hammel; Eston m.
- , hollow — (ute-m.); die *Aushohlb.*, der *Aushöhlisch*; Creusoir m.
- to which the plate-shears are attached (sm.); die *Scheerb.*; Banc des cisoirs.
- , portable — (join.); die *tragbare Werkb.*; Bidet m.
- for exposing relics; die *Reliquienb.*; Oeuvre d'église f.
- for shears (tink.); die *Scheerenb.*; Bourriquet m.
- with shears for cutting copper or sheet-iron; die *Scheerenb.*; Bourriquet m.
- for stretching; der *Streckbock*; Etiroir m.
- for washing felt (paper-m.); die *Filzwashb.*; Batadoir m.
- axe; die *Bankaxt*, *Handaxt*, *Hache à main* f.
- coal (min.); die *oberste Kohlenschicht* der *Steinkohlentager*; Première couche des houillères f.
- floor (min.); die *sechste Schicht* der *Steinkohlentager*; Sixième couche des houillères f.
- hammer; der *Bankhammer*; Marteau d'établi m., masse f.
- hammer, little — —; der *Handhammer*; Petit marteau d'établi m., demi-masse, masse f.
- hook (join.); das *Bankheien*, der *Bankhaken*, *Banknagel*, das *Schraubengewinde*; Crochet, mentonnet m.
- knife box; die *Hobellade* an der *Werkb.*; Boite du crochet de l'établi f.
- mark, mark, point of reference (carp.); das *Markzeichen*, *Zeichen*, die *Bezeichnung*, *Marke*, das *Fersetzzeichen*; Repère, repaire m.
- mark (railw.); der *Kreuzstahl*; Borne repère f.
- marks, to make — — for dressing plans, to mark (carp.); *Markzeichen für Plane*

machen, zeichnen, bezeichnen; auiller.
 -inch-plane; der Bankhobel; rabot d'établi m.
 -plane; der Hobel zum Ehren und Glätten; rabot à plauer.
 -plank, top of the work. —; das Blatt, die Platte des Werkstüches; Table d'un établi f.
 -press; die Steinpresse (zum Vagen der Steine); Crochet l'établi m.
 -reel; die Garnwinde der Webmacher; Guindre des voiliers m.
 -saw for the lathe; die Bandsäge der Drehb.; Scie circulaire au tour f.
 -screw, screw-check; der Bankhaken, die Bankschranke, Bankzwingel, das Zwingelstück; Presse de l'établi f.
 -shears, stock-shears; die Vockscher, Bankscher; Cisaille à banc, à bras f., forces f. pl.
 -vice, vice, standing-vice, support-stock (join.); der Knecht, Stehknecht, Schraubstock, Bankknecht; Servante f., valet de pied, étau d'établi m.
 -vice with screw-clamp; der Schraubstock mit Schraubzwinde; Étau à griffe, à patte, à attache m.
 -welder; der Aeltermann, Zunftälteste; Ancien, doyen, maître-juré m.
 Bend, curve, bow, sweep; biegen, umbiegen, krummen, beugen; Courber, cambrer, fléchir.
 -curve out; hogenförmig ausbreiten, im Bogen ausschweifen; Cambrer.
 a. to Arch. [Cambrer. (arch.); die Brücke beugen; (basketm.); aufbiegen; Lever. (needl.); umbiegen; Plier.
 -crook (spinn.); krummen, umbiegen, krumm machen, umkrümmen; Crochiner.
 at right angles (locks.); rippen, winkelfrecht biegen; Couder.
 cards; die Spielkarten biegen, umschlagen; Corrompre les coupeaux ou cartons.
 in the form of an elbow, at angles, to form a knee or angle; knieförmig umbiegen, krummen, kröpfen; Couder, courber, plier en forme de coude.
 card paper for cutting; das Kartenpapier biegen; rompre les coupeaux.
 a horse-shoe (farr.); das Hufeisen krummen, verengen; Voüter au fer

to Bend horse-shoes upwards (farr.); die Enden des Hufeisens in die Höhe biegen; Genéter.
 — the nails; die Nägel verengen; Recourber les clous en attache.
 — the rails (railw.); die Schienen abrichten; Courber les rails.
 — the spring; die Feder spannen, anspannen; Bander, rendre, ployer le ressort.
 — in a cold state; kalt biegen; Courber à froid (acier).
 — the teeth of a card (weav.); die Krämpelzähne umbiegen; Crocher.
 — equally the teeth of a card; die Zähne der Karlsruhschen gleichweit von einander biegen; Refendre les cardes.
 — the tyre; den Radreif aufbiegen; Cintrer la bande de roue.
 Bend (road-b.); die Krümmung, Biegung; Crochet m.
 —, to make a bend (road-b.); eine Krümmung, Biegung machen; Faire un crochet.
 —s (shoem.); die Sohlleder; Cuirs à semelle m. pl.
 — of a card; die schmalen Bänder des Kratzenbeschlages; Colliers, anneaux m. pl., bagues f. pl. (carde).
 —hides (shoem.); Häute zu Sohlleder ausgeschnitten; Peaux pour cuirs à semelle f. pl.
 —pipe; die krumme, gebogene Röhre; Tuyau courbe m.
 —ware; Eisenwaaren, Stahlwaaren; Ferronnerie f.
 Bendable, supple, flexible; biegsam, krummbar, Courbable, pliable, flexible, souple.
 Bender (tool); der Spanner; Crampon, crochet à étendre m.
 Bending; das Biegen, Krümmen; Courbage m.
 —, flexion; das Biegen, Krümmen; Courbement, courbage m.
 — (bookb.); das Biegen des Buchdeckels; Cambrure d'un livre f.
 —, leaning towards below (cartwr.); die Anigung nach unten; Dévers m.
 — of beam (carp.); die Biegung eines Balkens; Besson m.
 — down twigs and branches (hort.); die Bogenbiegung; Arcure f.
 — of tyres (cartwr.); die Aufbiegung, Krümmung der Radreifen; Cintrage des bandages m.
 —hook (coop.); die Schreiberbrücke; Tratoir, chien m.
 —iron (spinn.); das Umbiegen; Crochen m.
 —machine; das Biegewalzwerk; Machine à cintrer f.

Bending-plate (needl.); die Biegeklinge; Ploir m.
 —stick; das Spannholz; Garrot m.
 —tool (cardm.); das Biegeisen, Wiegeisen; Fendoir, refendoir m.
 —tool, bend-graver (goldsm.); der Umbiegegriffel; Échoppe à arrêter f.
 —tool (shoem.); das Schweißungsseisen; Pousse-cambure m.
 Bengal flame, —light (fire-w.); bengalisches Feuer; Flamme de Bengale f.
 —stripes, gingham; Wiener Leinwand, englische oder schottische Leinwand; Gingham, guingan, guingamp m.
 Benjamin, Joseph (slang term for coat); der Oberrock; Sur-tout m.
 Benjamin flowers; die Benzoëblumen; Aiguilles blanches de benjoin, fleurs de benjoin f. pl., moelle de benjoin f.
 Benjoin, benzoin; die Benzoë; Benjamin, benjoin m.
 Ben Joltram (Norfolk); Fruchstück von abgerahmter Milch und Schwarzbrot; Déjeuner de lait crémé et de pain bis m.
 Benji (slang term for waistcoat); die Jacke, Weste, das Wams; Gilet, pourpoint m.
 Bent, bended, hooked; krumm, gebogen; Courbé, crochu, crochie.
 —, curved inwards; einwärts gekrümmt, gebogen; Incurvé.
 —, knot (mech.); die Krümmung der Knoten; Ajut, ajust m.
 — archlike, convex; bogig, bogenförmig; Courbé en arc, bombé. [Stange]; Col m.
 — (locks.); die Biegung (einer), wrong — of the teeth (comb.); die Verbiegung der Zähne; Couchure f.
 —bolt, bolt with a handle; der Schwanriegel, gekröpfte Riegel, Riegel mit Angriff; Verrou à queue m.
 —cramp; die Winkelklammer; Crampon, harpon coulé m.
 —gange (join.); das gebogene Hohlisen; Rec-de-crobin m.
 —graver (engr.); abwärts gebogener, abgekröpfter Grabstichel; Burin doublement courbé m.
 —graver (jewel.); der Umbiegegriffel; Echoppe à arrêter f.
 —knee (ship-b.); das Winkelknir; Genou coulé m.
 Benzanide; das Benzanid, Benzoylamid, Benzoyl und Wasserstoff-Azotar; Benzanide f.

Benzimide; das Benzimid;
Benzimide f.

Benzine, benzene; das Ben-
zin; Benzine, benzole f.

Benzoate; benzoësäures Salz;
Benzoate m.

— of natron; das benzoësäure
Natron; Benzoate de soude.

— of sulphur; das benzoë-
schwefelsäure Salz, sulfoben-
zoësäure Salz; Benzoate de
soufre.

Benzoic; benzoisch; Benzoïque.

Benjoin, — gum, benjamin;
die Benzoë, das Benzoëgummi,
Benzoëharz; Benjoin m., gomme,
résine de benjoin f.

—, crystallized —, benjoin, —
crystals, flowers of —; Ben-
zoëblumen, krystallisiertes Ben-
zoïn; Fleurs de benjoin, fleurs
blanches de benjoin f. pl.

— ether; die Benzoënaptha,
der Benzoëäther; Éther ben-
zoïque m.

— wood, styrax —; das Ben-
zoëholz; Bois de benjoin, de
badamier m.

Benzole, benzine, bicar-
buret of hydrogen, ben-
zene, phene; das Benzol, Ben-
zin, der Phenylwasserstoff;
Benzole, benzine f., hydrure
de phenyle, phène m.

Benzone, carbobenzole, car-
bobenzide; das Benzol, Car-
bобензид; Benzon m., carbo-
benzide f.

Benzonitro - benzoic anhy-
dride, benzoate of nitro-
benzoyl; das Nitrobenzoë-
säure-Anhydrid, Benzoësäure-
Anhydrid, die wasserfreie
Benzoësäure oder Nitrobenzoë-
säure; Acide benzonitroben-
zoïque anhydre m.

Benzoyle; das Benzoyl; Ben-
zoyle, benzile m.

Beraunite, hydrous perphos-
phate of iron; der Beraunit;
Béraunite f., phosphate hy-
draté de fer m.

Berberry, barberry wood;
Sauerdornholz, Berberitzen-
holz; Bois d'épine-vinette m.

Beret; das Barrett; Bérét m.

Bergmehl (min.); das Berg-
mehl; Farine fossile f.

Berlin; die Berlin, (Asitziger
Reisewagen); Berlin f.

— blue; Berlinerblau; Blau de
Berlin m.

Berne (pav.); die Berne, der
Seitendammweg; Berne f.

Berracan; der Berran, Barra-
kan; Baracan, bouracan m.

—, white —; weißer Berran;
Blauquvette f.

Berries, french —, Avignon —,
Persian —, — of the buck-

thorn, yellow —; Avignon
Beeren, die Krenzbeeren,
Farbekörner, Gelbbeeren, per-
sische Beeren; Graine d'Avi-
gnon, grainette f., graines de
Perse f. pl.

Berthierite; der Berthierit,
Haidingerit, das Eisenanti-
monier; Berthiërite f.

Berthollet's fulminating sil-
ver; Berthollet's Knallsilber,
Silberoxyd-Ammoniak; Am-
monium d'argent, argent fulmi-
nant m.

Bertholimeter, chlorometer,
test-tube; der Berthollime-
ter, Chlorometer; Bertholli-
mètre, polymètre chimique m.

Beryll (phys.); beryllirt, mit
doppelter Beryllbrechung;
Béryllé.

Beryllium, glucium, gly-
cium; das Beryllium, Gly-
cium; Béryllium m.

Beryllus, beryl, emerald; der
Beryll-Aquamarin, rhomboë-
drische Smaragd; Béril, béril
m., émeraude, aigue-marine f.

Berzeline, selenide of cop-
per; das Berzelin, natürliche
Selenkupfer; Berzéline f.

Besom, broom; der Besen;
Balai m.

Bessemer converter or appa-
ratus (met.); der Bessemerap-
parat, die Bessemerbirne, der
Converter; Convertisseur Besse-
mer, appareil Bessemer m.

— process, Bessemerizing;
der Bessemerprocess; Affi-
nage de la fonte par le procédé
Bessemer m.

— steel, — metal; Bessemer-
stahl; Aeier Bessemer.

Best, prime, extra-prime;
Extra-Prima, Hoch-Prima,
A-Prima; Extra-supérieur,
première qualité, (p. ex. Châ-
blis-première) suprême grand
(vin), grand(e)-première(e).

— super, — super super; en-
gliche Bezeichnung der grö-
sten Feinheit der Kammwolle;
Laine peignée surfine f.

— bidder; der Meistbieter,
Steigerer; Le plus offrant et
dernier enchérisseur m.

to Best-cent a stone (bnild.);
einen Stein so vorthellhaft
wie möglich zuhauen; Prati-
quer une pierre.

Bestness, extra-prime, first
rate quality, extra-prime-
ness, supremeness (of an ar-
ticle); beste, extra-beste Qua-
lität; Qualité suprême, extra-
supérieure, extra-supriorité.

Beton, concrete, french con-
cretion or mortár, grub-
stone, mortar, rubble; der

Beton, Grundmörtel, Stein-
mörtel, das Grundpflaster,
französischer Mörtel; Béton m.
Beton, hydraulic mortar; de
Wassermörtel, hydraulisch
Mörtel; Bêton, mortier hydrau-
lique m.

— mill; die Mörtelmühle, Stein-
mörtelmühle; Bêtonniere f.

— work, concreting; die Mö-
teltarbeit, Grundpflasterar-
beit, Grundbauerei; Bêton-
nage m.

Better super; englische Be-
zeichnung einer gewisse
Feinheit der Kammwolle
Laine peignée fine f.

Betty (an instr. to break open
doors), s. Jemmy, jimmy,
crow-bar.

Between (needl.); halblange
halbdicke Nadeln; Aiguille
moyennes f. pl.

Bendantite, arseniate of iron
der Bendantit; Bendantite f.
to Bevel, basil; schräg ab-
schneiden; Tailler en biseau.

—, eine schiefe Kante anfeile
oder anschleifen; Lever un
biseau.

—, schmiegen; Assembler avec
la fausse équerre.

—, chamfer; abfräsen, abkan-
ten; Émonner, écorner le
arêtes.

— off; eine schiefe Kante an-
feilen oder anschleifen; Lever
un biseau.

— off the edge of a button
form; den Rand einer Knopf-
form schräg abdrehen; Ra-
tatre le bouton.

Bevel, lance, hance, bevel
led edge; schräge, schief
verlorengehend, schiefkantig
D'angle, à corde, en biseau, es
sifflet, avec arête abattue.

— slope, askew, slant; Schie-
fes, Verschoenes, Ortchie-
fes, Verqueres; Guingois m.

— bevil, slope, askew, skew
die Gehr, Schräge, Schiefe
Quere, Gehrung; Biais m.

— obliquité, pente f.

—, shifting square, sliding
square, folding rule, pro-
tractor; die Schmiege, der
Winkelfasser, Anschlagewin-
kel, die Kluft, das Schräg-
maas; Equerre pliante, fausse
équerre, sauterelle f., réci-
pianche m.

—, wedge, pointed instru-
ment; der Gehr; Outil à
pointe, outil pointu m.

— at the end of the bolt;
das schräge Ende am Riegel,
Chanfrein d'une serrure.

— (arch) die Anschlitzung,
Tailladage m.

level (coop.); die Abgratung, Fuge, Kante; Clain, clan m.
 -cut, -cutting, sloping joint; der Schrägschnitt, Schnitt zur Schrägfügung, Schmiegeschnitt, die Schmiege; Fausse-coupe f.
 -gear, bevelled gear, wheel-work with conical or -gearing; das konische Triebwerk, kegelförmige Getriebe, Kegelgetriebe; Engrenage conique, engrenage d'angle m.
 -gear; der Zahnradwinkel; Angle d'engrenage m.
 -joint; schräge Verbindung; Assemblage en about m.
 -joint (join.); die Gehrungs-fuge die nach einem Punkt auf der Innenkante des schmalen Stücks läuft; Assemblage à fausse-coupe m.
 -leaf, single —, scarf, straight course, bond with scarf and key (join.); das schräge, französische, einfache Blatt, der Jupiterschnitt, das versetzte Hakenblatt mit Keil und Zapfen, Antrzapfen und Keil; Trait de Jupiter m.
 -piece (carp.); das Schrägstück, Schlusstück; Claveau m.
 -pinion; der konische Trieb; Pignon d'angle m.
 -plane; der Gehrungshobel; Guilaume à onglet m.
 -shoulder, tusk, notch, score, slit and tongue joint (carp., join.); die Kerbe, Anscherrung, Auschlitzung, Verbindung durch Schlitzzapfen und Gabel, die Gungel; Embrevement m.
 -way, — (mech.); das Schräg-mass, Gehrmas, die Schmiege; Angle oblique m.
 -wheel; das Kegelrad, konische Rad, Winkelrad; Roue conique f.
 -wheel of six pinions (watchm.); der Sechser, Sechter; Pignon à six dents m.
 -wheel drill; der Bohrer mit verzahnten Radern; Drille à engrenage conique f.
 Bevelled board (carp.); das Verzehrungsbret; Plaque assemblée en biais f.
 -circular saw; einwärts dünn auslaufende Kreissäge; Scie circulaire en biseau f.
 -end of pivots or pins; das schräge Ende eines Einlasszapfens; About des liens m.
 -piece; der Gehrren, die Gehrre; Pièce en talas f., talas m.
 -piece of timber, buttend of a plank joining-piece, end, abutment; das schräge Ende, der Kopf eines Stück

Holzes, der Anstoss, das Anschliffstück, die Achsel eines Zapfenlochs; About m.
 Beveling; schräg schneiden; Conper en biseau.
 —; das Schiefriichten; Équer-rage m.
 — (ship-h.); das Bemallen, Biegen des Holzes; Cintrage m.
 —, standing —; ein Winkel grösser als ein Rechter; Angle obtus m.
 —, upper —; ein Winkel kleiner als ein Rechter; Angle aigu m.
 Bevelment; die Abflachung der Ecken eines Krystals; Écorner le cristal.
 — of a mirror; der schiefgeschliffene Spiegelrand, die Spiegelleiste; Biseau m., facette f.
 to Bevil (carp.); gehren; Assembler en biais
 Bevil (carp.); die Schmiege, der Winkelpasser, Stellwinkel; Sauterelle, équerre pliante f.
 — plane; der Gehrhobel; Tampon m.
 Bezel, bezil, collet, — case (jewell.); der Kasten, Ringkassen, die Einfassung, das Ringfutter; Châton d'une bague, d'une boîte de montre m.
 —; der Einsatzkasten, die Einsatzplatte, der Kastenwand; Applique f., biseau m.
 — cut; der schräge Schnitt; Bisellement m.
 Bezoar-stone; das Spiessglas-oxyd, der Bezoarstein; Bézoard minéral, artificiel m.
 —, monkey — (chem.); der Affenbezoar; Bézoard de singe m.
 Biambonees; der Bastseidenzeug; Biambonnées f. pl.
 Biangular, with two corners; mit zwei Winkeln oder Ecken, doppelt oder zweieckig, zweiwinkelig; Biangulé.
 Biarseniate, s. Diarseniate.
 Bias; die schiefe Seite, schiefe Richtung, Quere, der Ueberhang; Biais m.
 Biatomic; doppelt, mit zwei Atomen; Biatomique.
 Bib (cogr.); die Muffelplatte, das Muffelblatt, Mentomet m.
 — cock, tap, der Fuszapfen, Hahn; Robinet m., canuelle f.
 Bibasic, with two bases; doppelt basisch; Bibasique.
 — acetate; das zweifach basisch essigsaure Salz; Acétate bibasique m.
 Bibliorapt; der Schnellbinder, Schnelldeckel, Ziehdeckel; Livre-relieur, bibliorapte m.
 Bicarbonate of ammonia; zweifach kohlen-saures Ammo-

niumoxyd; Bicarbonate d'ammoniaque m.
 Bicarbonate of lime; zwei-fachkohlen-saurer Kalk; Bicarbonate de chaux.
 — of magnesia, monopotassic carbonate, di-acid carbonate of potassium, Berthollet's neutral carbonate of potassa; zweifach kohlen-saure Magnesia; Bicarbonate de magnésie.
 — of potash; das doppelt oder zweifach kohlen-saure Kali; Bicarbonate de potasse.
 — of soda, monosodic carbonate, di-acid carbonate of sodium, das zweifach oder doppelt kohlen-saure Natron; Bicarbonate de soude.
 Bicarbonated; zweifach kohlen-saurer; Bicarboné.
 Bicarburet, bicarbide; die zweifache Kohlenstoffverbin-dung, das zweifache Kohlenstoffmetall; Bicarbure m.
 — of hydrogen, hydrogenet of carbon, carburetted hydrogen; das Etlay, der schwere Kohlenwasserstoff, das bildende Gas; Hydrogène bicarboné, gaz oléifiant, oléogène, percarboné, hydrure d'acétyle m.
 Bice, bise; das Ultramarin; Outremer m.
 —, green —; das Lasurgrün; Couleur à l'eau verdâtre f.
 Bichromate, s. Dichromate.
 Bickern, rising anvil, beak-iron, bick iron, beak, anvil-horn, bigorn; das Doppelhorn, Bankhorn, Sperrhorn, Horn, der Zweispitzamboss, Hornamboss, Sperrhaken, Schlosseramboss, Stossamboss; Bigorne, enclume noire, rondes f., bigorneau m.
 —, thin anvil; das Schnarr-eisen; Bigorne f.
 — (nails-m.); der Hornamboss, das Horn; Etape, étable f.
 — with a gong 15 inches long; der Hornamboss; Bigorne à chantepierre f.
 —, little —, lable bick-iron, rising anvil; der Amboss zum Anschrauben, kleine Hornamboss, Schlosseramboss, das Bankhorn; Bigorneau m.
 Bicycle, velocipede with two wheels; das Beirad, der Trotwagen; Bicycle m.
 Biddery ware of India; Indisches Porzellan; Porcelaine des Indes f.
 Bidet, das Sitzbud; Bidet m.
 —, travelling —; das Reisesitz-bud (in Gestalt einer Kiste); Bidet de voyage m.

to Bifurcate; gabelförmig theilen, spalten; Bifurquer.

Bifurcated pipe (mech.); die Gabelröhre; Tuyau bifurqué m.

Bifurcation (railw.); die Zweitheilung, Gabeltheilung; Bifurcation f.

Big, too —, thick, large (typ.); zu breit, zu dicht, zu gross; Gras.

Big-tongs (sm.); die Zögelzange; Grosse pince f.

Bight, loose loop (spinn.); die Bucht, Schleife; Boucle f.

—; doppelter Foden; Double d'un fil m. [sel m.]

Biioduret; das Iodsalz; Iodo-

Bilberry for colouring wine; die Farbe-Heidelbeere; Teintvin m.

Bilbo, Bilbao blade; das Rapier, der Raufdegen, die spanische Bilbao Klinge; Rapière (d'Espagne) f.

—smith, s. Armonrer.

Bilge-chest; der Leuzpumpenventilkasten, Schiffspumpenventilkasten; Boîte à soupapes de pompe de cale f.

—pump; die Leuz-, Schiff-, Schlagpumpe; Pompe de cale, d'épuisement f.

—pump rod; die Leuzpumpenstange; Tige de pompe de cale f.

to Bill out per foot run; per Fuss berechnen; Calculer au pied.

Bill, board; der Auschlagzettel, Anschlag, das Auschlagsschild; Ecriteau m.

—; der Schnabel am Anker, die Ankerpunte; Bec d'ancre m.

—of cloth shears, hand-leather; die Bille; Billet m., manique f.

—of fare; der Küchenzettel, Speisezettel, die Speisekarte, Tischkarte; Menu m., carte f.

—of fount (typ.); der Giesszettel, Schriftzettel; Police pour une fonte de caractères f., tableau des caractères à fonder m.

—of the imperfect fount (typ.); der Defectzettel; Police de défauts f.

—hedging — pruning — (hort.); die Hippe, Hape, das Garten-, Hau-, Schnittmesser; Cernoir, faucillon m., serpe, serpette f.

—lopping — (hort.); die Stangenhippe; Ehrauchoir, ébrancheur m.

—head, ripping-iron, rave-hook, claw, bent-gauge, bent neck-gauge (armn. sculpt.); das krumme gebogene Hohlisen, der gekrüppelte Hohl-

neissel, Rabenschnabel, Vierstielstab; Bec de corbin, à corbin m.

Bill-headed; rabenschnabelförmig; De corbin, à bec.

—headed part of the butt-end (gunsm.); der Kolbenschnabel; Bec de crosse m.

—hook (locksm.); die Einstrichfeile, Hippe im Reif des Schlüssels und der Besatzung; Faucillon m.

—hook, large —; die Holzhippe; Courbet, courcet m.

—man (hort.); der Baumschneider, Heckenschneider; Tondeur d'arbres, de haies m.

—sticking, posting; das Anschlagen, Ankleben der Zettel; Affichage m.

Billet; der Spannkeil; Coin m. (d'un cintre de charpente).

—wood; Scheitholz; Bois de quartier m.

Billey, billy, slubbing-billy, slubbing-machine, stretching frame, stretching mules, stretcher —; die Vorspinnmaschine, der Grobstuhl; Béli, beylier, métier en gros m., machine à filer en doux, en gros f.

—workman at the —; der Vorspinner; Beylieur m.

Billiard-ball, ball; die Billardkugel; Bille f.

—stick, cue; der Billardstock; Queue, masse f., bill m.

—cloth; das Billardtuch, der Billardüberzug; Tapis de billard m.

—holes, pockets, hazards; die Billardlöcher; Bourses f. pl.

—table; das Billard, die Billardtafel; Billard m.

—s, to play at billiards; Billard spielen; Jouer au billard.

Billon of silver (mint.); das Pagaient; Mélange m.

Bimargarate of potash; zweifach margarisaures Kali; Bimargarate de potasse m.

Bimas Sapan-wood; Bimas-Sapanholz; Bois de Sapan Bima.

Bin, flour-chest; der Mehlkasten; Huche f., coffre à farine m.

—wine —; der Weinbehälter; Cellier m.

Binacle compass, common compass; der Neuercompass, Strichcompass; Compas de route m.

Binary (chem.); binär, zweigliederig; Binaire.

to Bind, to cord (bookb.); Binde an ein Buch machen, rippen; Nerver, relier.

—in calf (bookb.); in Franzband binden; Relier en veau.

to Bind in cloth (bookb.); in Leinwand binden; Relier en percaline anglaise.

—fast, fasten; festbinden, binden; Serrer en liant.

—with iron; beschlagen, mit Eisen beschlagen; Ferreter, fretter.

—with iron-work, clout; mit Eisen beschlagen; Ferrer.

—panels with cords, etc.; umflechten, umwickeln; Nerver les panneaux.

—the pile by a hoop, to hoop the pile (hydr.); den Pfahl rinken; Fretter le pilote.

—poles together by wire (wire-w.); Pfähle mit Draht zusammenbinden; Coudre.

—a prentice; einen Lehrburschen dingen, aufdingen; Engager un apprenti.

—a prentice to a master; einen Lehrling aufbinden, in die Lehre geben; Obliger un apprenti.

—(with ribbon, tape, etc.); besetzen; Border (à rubans).

—the roll of needles (needl.); verstricken; Entourer de ficelle.

—saddle-bows with iron (saddl.); den Sattelbaum mit Eisen beschlagen; Ferrer l'arçon.

—up in sheaves (agr.); in Garben binden; Javeler.

Bind-beam, main-girder; der Hauptbalken, Bindebalken; Maitresse poutre f.

—rail, piling-rail (hydr.); der Bindebalken, Binderiegel, das Schloss; Lierne de palée f.

Binder (agr.); der Garbenbinder, Binder, Henbinder; Botteleur, lieur m.

—(sew. mach.); die Einfaßmaschine; Bordense f.

—that boards books; der Pappenbinder; Cartonneur m.

—s, to beat the —, beim Buchbinder sein (von Buchern); Être à la reliure.

—(mas.); der Erband; Attache f.

—put (tann.); die Ersatzgrube; Cure au double tan f., refaisage m.

—s press, sewing-press (bookb.); die Heftloze; Couseoir m.

Binding, trimmers, purlin, purling, rib, longitudinal rafter; das Bandholz, die Pfette, Dachpfette, Dachstuhlpfette, Stuhlpfette; Ven-trière, panne, enchevêtre, chevêtre f.

—(bookb.); der Einband, Band; (locksm.); der Beschlag; Garniture, ferrure, peinture f.

ding, cheap, bad —
ookb.); wohlfeiler, schlech-
Einband; Camelote f.
call; der Franzband; Re-
en veau f.
ith iron, fixing the tyres;
Rad-schienenbeschlag; An-
ttage, ferrage des roues m.
f nets; der Weidensaum
Fischernetze; Eularme m.
vith ribbon etc.) (sew.); der
satz; Bordure f.
p (agr.); das Binden, Gar-
binden; Bottelage m.
whole — (bookb.); der
dereinband; Reliure eu
ir f.
beam, bearer; der Unter-
g, Unterzugbalken, Support
solivire m.
gold; das Franzgold, Pari-
Gold; Or en feuilles, or de
lieur m.
loop (coop.); der Bindreif,
if; Cercle, ruban m.
oist fixed in a wall (carp.);
r Verbaudbalken in einer
quer befestigt; Boitense f.
ieue, notched rail (carp.);
e Spille, der Zwerchsparrn,
der Spannriegel; Amoise,
moisse f.
pieces, ties (carp.); die Gur-
ng, Zangen, Gurthölzer;
sies jumelles f. pl.
after (carp.); der Binder-
arren; Chevron de ferme,
ef-chevron m.
ope; das Lang-, Zug-,
hlepttau f.
crew; die Druckschraube,
lemmschraube; Vis de pres-
ion f.
threads (weav.); die Binde-
den; Fils de liage m. pl.
vages; der Buchbinderlohn;
liage f.
vire, annealed wire; der
nddraht; Fil d'archal, fil
cuit m.
g-ore; eine vorzügliche Art
ei; Plomb surfin m.
gy (buttermilk); schmierig;
squeux.
itrate (pernitrate) of mer-
cury; das salpetersaure Querc-
beroxyd; Azotate de proto-
yde de mercure m. (deuto-
nide de mercure).
itrosulphure of iron; das
senbinitrosulfuret; Binitro-
lfure de fer m.
ocle; das Doppelfernrohr,
r Doppeloperngucker; Bi-
ele m.
oxalate, dioxalate of po-
tassium, salt of sorrel; das
eifsch oxalsäure Kali, das
uerklee Salz; Bioxalate de po-
asse, sel d'oseille m.

Binoxide, peroxide; das Su-
peroxyd, Hyperoxyd; Bi-
oxyde m.
—, dioxide of hydrogen,
oxygenized water, oxygen-
ated water; das Wasserstoff-
überoxyd, Wasserstoffsuper-
oxyd, Hydrogen-Bioxyd, oxy-
genirte Wasser; Bioxyde d'hy-
drogène, peroxyde d'hydrogène
m.; eau oxygénée f.
Biotine, biotina, auorlthite;
der Biotin, die Biotina, der
Anorthit; Biotine f.
Biotite, black mica; der
schwarze Glimmer, Magnesit-
glimmer; Mica noir, magné-
sien m.
Bioxalate of potassa, salt of
sorrel; das Sauerklee Salz;
Sel d'oseille, bioxalate de po-
tasse m.
Bioxide of hydrated manga-
nese; das Glanzmangan; Bi-
oxyde de manganèse hydraté m.
Biphosphate of lime; zweifach
phosphorsaurer Kalk; Biphos-
phate de chaux m.
Bipolar (phys.); zweipolig;
Bipolaire.
Birch, — tree; die Birke, das
Birkenholz, Bouleau m.
—, common —; die Spitzbirke;
Bouleau commun.
—, common —, wood of Be-
tula alba or Moringa Ben;
Griesholz; Bois néphrétique m.
— oil; das Russöl; Huile de
bouleau f.
— wood, Betula alba (Russian
maple); Birkenholz, Birkholz;
Bois de bouleau m.
Bird-cage (cant); der Finke;
Fiacre m.
— call; die Lockpfeife, der
Vogelruf; Appeau, pipeau m.
— cherry tree; der Trauben-
kirschbaum, Elexenbaum; Cé-
risier à grappes, putier m.
— dung; der Vogelmist;
Émonde f.
—'s eye diaper (weav.); Mu-
ster von Hin- und Herarbeit;
Linge diaprée m.
— eye wood (join.); die Maser,
das Maserholz; Madrure f.,
bois madré m.
— eye view, —'s eye perspec-
tive; die Vogelschau, Vogel-
perspective; Perspective à vol
d'oiseau, à vue d'oiseau f.
— lime; der Vogelkies; Gluf.
— mouth joint; schräge; En
biseau.
— organ (for bull-finches); die
Vogelorgel; Bourrette f.
— register, — stop (org.);
das Vogelregister, der Vogel-
gang; Avicinium m.
Birding-piece; die Vogel-

flinte; Fusil de chasse m. (aux
oiseaux).
Birefractive (phys.); zweifach
brechend; Bifrégent.
Birthing (ship-b.); das Auf-
bojen, Aufbugen; Border.
Biscuit (bak.); der Zwieback;
Biscuit m.
—, semi-vitrified porcelain,
statuary; das Biskuit, un-
glasirte Geschirr, Porzellan,
mattweiße Porzellan, rauhe
Steingut; Biscuit.
— baked porcelain; das ver-
glühte Porzellan; Dégourdi m.
— baking (pott.); das Schrüen,
Verglügen; Cuisson eu dé-
gourdi f.
— baking, first fire (porc.);
schrüen, verglügen; Dégourdir,
cuisson en dégourdi f.
— kiln (pott.); der Verglüh-
ofen; Four à biscuit m.
— machine; die Biskuitma-
schine; Machine à faire les
biscuits anglais f.
Bisilicate; doppelt kieselsaures
Salz; Bisilicato m.
Bisk, culis, strong gravy-
soup; die Krebsuppe, Kraft-
suppe; Bisque f.
Bismuth; das Wismuth, Wis-
mut, Bismuth; Bismuth, étain
de glace m.
— arsenic; das Arsenikbismuth,
Arsenic bismuthique m.
—, acicular —, needle-ore,
akenite, sulphide of —,
copper and lead; das Nadel-
erz; Bismuth sulfuré plombo-
cuprifère m.
—, arsenical —; das Wismuth-
arsenid; Arsénium de bismuth,
bismuth arsénical.
—, containing —; wismuth-
haltig, Wismuth enthaltend;
Bismuthifère.
—, cupreous —, cuprifereous
sulphuret of —; das Wis-
muthkupfererz, Wismuthfah-
lerz, Kupferwismutherz, der
Kupferwismuthglanz, Wit-
tichenit, Witterit; Bismuth
sulfuré cuprifère, bismuth et
cuivre sulfuré.
—, magistery of —; der Wis-
muthniederschlag; Magistère
de bismuth, blanc de fard m.
—, native —, marcassita ar-
gentea, plumbum cin-
ereum or griseum, stannum
cinereum, tectum argenti;
das natürliche Wismuth, Wis-
mut, gediegene Wismuth, oc-
taëdrische Wismuth, Bismuth;
Bismuth natif.
—, specimen of —; die Wis-
muthprobe; Essai de bis-
muth m.
—, telluric —, bornite, tetra-

- dymite; das Tellurwismuth; Bormine f.
- Bismuth-ochre, oxide of —; der Wismuthocher, Wismuthocher, die Wismuthblüthe, das Wismuthoxyd; Fleur de bismuth, mine de bismuth calciforme f., bismuth oxydé, oere de bismuth, oxydé de bismuth m.
- ore, sulphide of —; das Wismuthertz; Minéral de bismuth m. [muthifere.
- Bismuthal; wismuthhaltig; Bismuthlic; Wismuth . . . , aus Wismuth gewonnen; Bismuthique.
- Bismuthine, sulphuret of bismuth; der Wismuthglanz; Bismuth sulfuré.
- Bismutite, native carbonate of bismuth; der kohlen saure Wismuth, Bismuthit; Bismuthite f.
- Bisonne, gray cloth for lining; grauer Zeug für Futter; Bisonne f.
- Bistearate; doppelt talgsaures Salz; Surstéarate m.
- of potassa; zweifach talgsaures Kali; Bistéarate do potasse m.
- of soda; zweifach talgsaures Natron; Bistéarate de soude.
- Bistouri; das Ritzenesser; Feuille de sauge f.
- Bistre; nussbraun; Bistreur.
- , chimney-black, diluted soot; der Kaminruss, Bister, Biester, das Russbraun, Russ-schwarz; Bistre, noir de fumée m.
- , to paint with —; mit Bister malen; Bistrer.
- Bisulphate of potash; das zweifach schwefelsaure Kali; Bisulfate de potasse m.
- of soda; zweifach schwefelsaures Natron; Bisulfate de soude m.
- of soda and lime; das Natron-Kalksulphat; Sulfate double de soude et de chaux m.
- Bisulphide of iron; das Eisenübersulfid; Bisulfuro de fer m.
- Bisulphuret of iron, cubic pyrites, mundic; das Eisenübersulfid, doppelt Schwefel-eisen, zweifach Schwefeleisen, Eisenbisulfuret, Eisenpersulfuret; Bisulfure de fer m.
- of platina; Doppelschwefel-platin; Sulfure platinique n.
- Bit, chip; das Stückchen; Chiquet n.
- , horse —; das Gebiss, Pferdegebiß; Mors m.
- (vice); das Maul, die Lippen, Backen; Mords, mors m.
- , boring —; das Bohren, die Bohrspitze, Schulp; Mèche d'un vilebrequin, d'une vrille f.
- Bit, boring — (min.); die Bohrschneide, der Bohrknopf, das Bohrstück, Bohreisen; Tranchant, ciseau m., pointe, mèche de trépan f.
- , bridle —, snaffle; das Stangengebiß, die Stange, Kandare, Kantare, Kauthare; Mors de la bride m.
- , bridoon —; das Gebiss der Unterlegetrense; Mors du filet.
- with a broken back (book.); die vorspringende Kante, der Deckel mit gebrochenem Rücken; Mors à dos brisé.
- , cannon mouth —; das bewegliche Gebiss; Mors à brisure.
- , coach —; die Fahrstange; Mors de chevaux à carosse.
- , conical — of iron for protecting the head of the nail (spurr.); der Nagelschützer; Attache-bossette m.
- of the cork-screw; die Zieherschraube; Mèche du tire-bouchon f.
- , curb —; die Kinnkettenstange; Mèche avec gourmette.
- , fast-mouth —; das gebogene Gebiss; Mors courbé.
- , first — of the boring rods (min.); das erste Stück des Bohrgestänges; Canonex, amorceur m.
- , german-mouthed —; die Sohr'sche Kantare; Mors à canon brisé.
- , gimmal —; das Doppelgebiß, Kettengebiß; Mors double.
- , half-cheeked —; die halb verbogene Stange; Mors micourbé.
- , half-round —, cylinder —; halbrunder Bohrer; Foret demi-ron d n.
- of a key; der Schlüsselbart, Schlüsselansatz; Barbe de la clef f.
- , a little — of; ein Stückchen von . . . ; Un petit bout de . . .
- , misrole —; das Kappenmundstück, ovale Pferdegebiß; Mors à la signette, à musserolle.
- with a jointed mouth piece; die Kantare mit einem gebrochenen Mundstücke; Mors à simple canon brisé.
- , small — of parchment for patching up holes in skins; Stücken zum Verstoppfen der Löcher im Pergament; Mouche f.
- , polishing —, finishing — (gunsm.); der Kolben, Senk-
- kolben, Schichtbohrer; Mect f., polissoir m.
- Bit, port-mouthed —, englis —; die englische Kantare; Galgenkantare; Mors à la glaise.
- , projecting — (docksm.); die seitliche Voreprung am Schiffsbart; vorstehende Bar. Haye f.
- of ribbon or string; e. Stück Band, Bindfaden; Bo de rahan, de corde m.
- , scatch mouth —; das Gebiss mit Nasenriemen verbunden; Mors à musserolle.
- , second —, widening — der zweite Bohrer, Bodenbohrer, Erweiterungsbohrer; Deuxième foret m.
- of an odd shape; bizarre Gebiss; Mors gigoté.
- , snaffle —, watering — das Trensengebiß, Wasser-trensengebiß. Knebelgebiß die Trense; Mors de bridon.
- , slaving —, masticado —; das Geißergebiß; Mast-gadon m.
- , square —; der Kreuzbahre Kronenbohrer; Flenrette à tête carrée, à pointe carrée f.
- , square — of watch-key; die Kanone des Uherschlüssels; Carré de montre m.
- of tongs; das Maul; Boucl des tepailles f.
- , twisted snaffle —; d. Trensengebiß mit Gräte. mit gewundenem Mundstück; Mors à bridon à canons tordu
- of the vice; das Gebiss d. Schraubstocks; Mors d'un éta
- boss; die Buckel; Bossel du mors f.
- , bridle; der Stangenzaum; Bride à branches f.
- carrier, cheek-bille heading-rein; der Gebissriemen, die Strippe der Backenstücke, der Träger des Gebisses; Porte-mors m.
- file; die Grundfeile; Lim à faire les dents des paueto d'une clef f.
- , pincers, chamfer-clamp; die Bartklappe, Art Zaum den Schlüsselbart etc., i Schraubstock zu halten, d. Reifklöben; Tenaille à chanfrein f.
- ring, ring of the bridle der Zügelring; Anneau porte-rènes m.
- , tong, flat —; die flache Schmiederinge; Pincers plat f. pl.
- Bisulfate of potassa, tartar cream of tartar (argol); d. saure weinsaure Kali, zwe

ach weinsäure Kuli, der Feinsten, Cremor tartari; tartrate de potasse, tartre m. lite, penetrate; einbeissen; itaquer en mordant. (typ.); einschneiden; Inciser. e of the wheels (railw.); as Eingreifen der Räder auf den Schienen; Prise des roues f. ing-in (metal-w.); angreifen, fressen; Mordre. ts (min.); Sprengwerkzeuge; ntils de mine m. pl. ter (oil); bitter; Sauvage. becoming —, turning —; as Bitterwerden; Passage à amer m. having a — taste; bitterch; Amarecent. principle (chem.); der Bitterstoff; Principe amer m. spar, brown — spar; der Bitterspath, Rautenspath, raunspath, Braunkalk, Anrit; Chaux carbonatée m. sifère et ferro-magnésifère f. water, — salt-water; das Bitterwasser; Eau amère f. tering (salt-w.); der Bodenrein, Kesselstein, Dépôt salin m. tern, firsting, leach-brime, mother-lye; die Mutterlauge, futtersoole, die Bitterlauge von kristallisirten Salz; Salzutterlauge; Amer (du soeage) m., lessive, mère, eauère, eau-mère de sel f. terness; die Bitterkeit; mertume f. of the oxyganide; das Ingibitter; Goutamer de l'oxyganure m. nmen, asphaltos, asphalt, mineral pitch, jew's pitch; er Asphalt, das Erdharz, udenpech, Erdpech, Bergpech, Bitumen, schwarze Erzarz, der Bergtheer; Bitume, phalte, goudron minéral m. mineral pitch, earthitch; das Erdharz, Erdöl, rdpech, Bergpech; Poix minérale, mathe f. solid compact —, asphaltum; das Bergharz, der Asphalt, das Erdpech; Bitume lide m. conversion into —; die Erwandlung in Erdharz; itumination f. elastic —, mineral caouchouc, elaterite; das Federarte Erdharz, Elaterit; Bitume élastique, caoutchouc fosle m., élatérite f. kind of natural —; Artaturliches Erdharz; Naphtal m. to remove the —; das Erd-

pech entfernen vom Erdharz; befreien; Débituminiser. Bitumen, white —; weisses Erdharz; Leucopore m. to Bituminate; mit Asphalt belegen, bestreichen; Bituminer. to Bituminize; mit Erdharz besättigen; Bituminiser. Bituminous; asphaltig, erdharzig; Bitumieux. Bivaulted; doppeltgewölbt; A double voûte. Bixine, orelline (dye); das Bixin, Orellin; Bixine, orelline f. to Black, bishop the balls or rollers (typ.); die Bullen oder Walzenschwärzen; Encre les balles. Black; die Schwärze, das Schwarz; Noir m. — (black lead pencil); der Schwarzstift; Pierre noire f. —; die Trauer, Trauerkleidung; Deuil m. —, to be in —, to go in —, to put on —; Trauer anlegen; Prendre le deuil. —, bone —; die Knochenschwärze, Knochenkohle; N. animal, décolorant. —, brownish —; das Biber-schwarz; N. tirant sur le brun. —, burnt —; der gebrannte Kienruss; N. de fumée calcinée. —, burnt —; das Black; N. calciné, de fumée m., encre f. —, cohler's —; das Schuster-schwarz; N. de cordonnier. —, deep —; das Dunkelschwarz; N. foncé. —, deep —; schwersschwarz; Gros n., n. à la galle. —, dyer's —, dyeing —; die Farbeschwärze; N. de teinture, bon n. —, Frankfurt —, gerinan —; das Frankfurter Schwarz; Kupferdruckschwarz; N. d'Allemagne, de Francfort. —, to get — (agr.); schwarz werden, ausarten, zu Mengkorn werden; Biser. —, hartshorn —; das Hirschhornschwarz; N. de cerf. —, ivory —; Elfenbeinschwarz, schwarz gebranntes Elfenbein; N. d'ivoire. —, ivory — (dye); das Teutschschwarz; N. d'ivoire. —, pitchy, jet —; das Pechschwarz; N. de jais, do jet, n. comme du jais. —, lamp —; das Lampenschwarz, der Lampenruss, Kienruss, die Kupferdruckerfurbe; N. de lampe. —, logwood —; das Holz-schwarz; N. au campêche.

Black, to make — (gunsm., locksm.); schwarz anlaufen lassen, schwärzen; Noircir. — pencil —; Pfirsichkernschwarz; N. de pêche. —, prickle-wood —; das Spindelbaumschwarz; N. de fusain. —, to remove the — colour; entschwärzen; Dénoircir. —, slate —; die gegrubene Tusche; N. de schiste. —, spanish —; spanisch Schwarz, die Korkschrwärze; N. d'Espagne. —, a suit of —; ein schwarzer Anzug, Trauerkleidung; Deuil m. —, velvet —; das Sammet-schwarz; N. velouté. —, vine — (dye); die Weinreben-schwarz; N. de vigne. —, to wear —; trauern, schwarz gekleidet sein; Porter le deuil. —, alder-tree; der Faulbaum, das Pulverholz, Zapfenholz; Aune n. m., bourdaie, bourgène f. —, amber; die Pechkohle, der Gagat; Jais, jayet m. —, band; der Kohlensenstein, Blackband; Black-band, fer carbonaté lithoïde m. —, beer; das Braubier, Danziger Doppelbier; Bière rouge f. —, blend; die Pechblende, das Uranpecherz; Pechblende f. —, boil; mit Scheidewasser aufgelöstes Kupfer zum Säubern der Metallknöpfe; Solution de cuivre pour blanchir les boutons f. —, cattle (agr.); das Rindvieh, Hornvieh; Bêtes bovines f. pl. —, chalk; die schwarze Kreide; Craie n. f. —, diamonds (cont); die Steinkohlen; Charbon de terre m., bouille f. [Noircisseur m. —, dyer; der Schwarzfärber; —, earth (agr.); die Dammerde; Terreau, humus m., terre franche végétale f. —, enamel (watchm.); der schwarze Schmelz; N. de trait. —, flux; eine Mischung von kohlensäurer Pottasche und Holzkohle; Mélange de carbonate de potasse et de charbon de bois. —, iron; Schwarzeisen, hämmerbares, streckbares Eisen; Fer n., malléable m. —, jack, blende; die Blende, Zinkblende, das geschwefelte Zinkoxyd; Blende f., zinc sulfuré m. —, lead, plumbagine, graphite, plumbago; das Plumbagin, Plumbagin, Pottloth, Wasserblei, Reissblei, der

- Graphit*; Plombagine f., potelot, plomb, graphite m., diagraphite f.
- Black-lead, pencil-lead; der Bleistiftgraphit; Mine de plomb f.**
- lead graphite; *der Graphit*; Argile schisteuse-graphite, améliste graphique f.
- lead of liquation, —copper; *das Krätzfrischstück*; Pain de crasse m.
- lead ore; *dunkler Bleispath*; Plomb spathique n.
- lead pencil; *der Bleistift*; Crayon m.
- lead, powdered —; *die Ofenschwärze*; Plombagine impure f.
- lead spar; *der Bleispath, das Schwarzblei*; Mine de plomb spathique f.
- letter, gothic letter; *die Fracturschrift, gothische Schrift*; Ronde f.
- match; *der Zunderschwamm*; Champignon amadouvier m.
- meat; *das Schwarzfleisch (Hasen, Hirsche, Schnepfen)*; Chair, viande noire f.
- oakum; *getheertes Werg*; Etoupes goudronnées f. pl.
- oxide of copper; *die Kupferschwärze*; N. de cuivre.
- oxide of iron; *das Eisenoxyduloxyd*; Oxyde n. de fer, oxyde ferroso-ferrique m.
- pins; *die Haarnadeln*; Aiguilles, épingles à tête f. pl.
- points; *schwarze Glaskorallen (für den afrikanischen Küstenhandel)*; Conterie f.
- poles (for.); *Stämme welche bei der Lichtung des Unterholzes überschwen worden sind*; Lais m.
- pot, melting-pot; *der Läuterungskessel (zum Schmelzen und Reinigen des Schwefels)*; Chaudière de raffinage f.
- residue (sug.); *der kohlige, schaumige Rückstand*; Boue des noirs m.
- row-grains; *Eisenerz von Dudley*; Mine de fer de Dudley.
- seed, long staple, Lowland, mains; *die Sea Island Baumwolle*; Coton longuo soie m.
- sheep (cant); *der Arbeiter der einem Strike nicht beitrifft*; Ouvrier récusant (d'une grève).
- strap (slang for port wine); *Portwein*; Vin d'Oporto m.
- Blacksmith, ironsmith, hammer-smith, forgeman, striker; der Eisen Schmied, Schmied, Grobschmied, Hammer-schmied; Forgeron, forgeron**
- grossier, martineur, taillandier grossier m. [Maillem. (Pyr.).
- Blacksmith; der Schmied; —for carriage-building; der Wagenbauschlosser; Serrurier-ebaron m.**
- s coal; *die Schmiedekohle*; Maréchal, bouille maréchale f.
- s forge; *die Grobhammer-schmiede*; Coignage m.
- for machinery; *der Maschinen-schlosser*; Serrurier-mécanicien.
- s work, black work; *die Grobschmiedsarbeiten*; Ouvrage du forgeron m., ouvrages noirs m. pl.
- Black solder; das Schwarzluth; N. fusible, vitrifié.**
- spots on skins (bookb.); *schwarze Flecken auf Fellen*; Racine f. [ampélite f.
- stone; *der Bergtorf*; Terre
- tin; *das gepochte, zum Schmelzen zubereitete Zinn*; Zinner; Mine d'étain hochardée f.
- varnish (ship-b.); *der Steinkohlentheer*; Goudron minéral m.
- wad; *der Wad, Braunstein, Braun-Eisenrahm, die Glas-macherseife*; Wad, manganèse oxyd m.
- wash, blackening (cast.); *die Schwärze, Schlichte*; Enduit m., matière liquide servant à noircir les moules.
- wood; *die Schierlingstanne, Hemlockstanne*; Petit sapin de Virginie m.
- to Black - wash, blacken (cast.); mit Leinwasser und Kohlenstaub bestreichen, die Lehmformen schwärzen, schlichten (mit einer Brühe von Kohlenstaub und Leimwasser); Enduire de colle et de poussier, noircir les moules.**
- to Blacken; abschwärzen; Noircir.**
- Blackening, second — of hides; das zweite Schwärzen der Felle; N. de soie.**
- dusting of the moulds (cast.); *das Schwärzen der Formen, Ausräuchern, Ausräuchern, Beräuchern, Einschmieren, Bepudern*; Noircissement, cendrage, saupoudrage m.
- Blacking, shoe-; die Wische, Stiefelwische; Cirage m.**
- , pine-soot; *der Russ, Kien-russ, Flatterruss, das Russ-schwarz*; N. de fumée, suie f.
- pot (shoem.); *der Wichtopf*; Pot au n. [ratro.
- Blackish; schwärzlich; Noir-to Blad; mit einer Klinge versehen; Monter.**
- Blade; das Sagenblatt; Es fenillet m.**
- (arm., cutl., furb., goldsm.); *di Klinge*; Lame f.
- ; *das Blatt (der Tuchecheere)*; Branche, fenille des forces f.
- , lever (gunsm.); *der Abzug balken, die Platte*; Corps mplanche, lame f. de la détente
- s, cheeks; *Blätter*; Tranchants, lames f. pl.
- s, a pair of —; *der Haspel Dévidoir m.*
- of an axe; *das Axtblatt*; Fe de la cognée m., lame f.
- of a bayonet; *die Bajonnet klinge*; Lame de baionnette
- , hollowed, concave —; *di hohl geschliffene Klinge*; Schifsklinge (Säbel), Kling mit Blutrinnen, Storzdegen klinge; Lame évidée, à gont tières, à trois carnes.
- for cutting velvet (weav.); *das Sammetmesser*; Pince f.
- , flat —; *die vollgeschliffene Klinge*; Lame non évidée.
- mounted in handles with three nails; *die Klinge mit 3 Nägeln im Stiel*; Lame à soie à plate-semelle.
- , hollow —; *die Hohl Klinge*; Lame vidée.
- s of old iron welded to gether (cutl.); *Gebund alte Klingen zum Zusammen schweißen*; Pâté m.
- of a lancet; *die Lanzett klinge*; Fer d'une lancette m.
- , lifting —, lifting ba (j. loom.); *der Roststab, der Hebmesser, Messer*; Lame, la mette f.
- , lower — (drap.); *der Liege (der Tuchecheere)*; Branche fenille femelle f., registre m.
- , iron — in ploughs; *Eisen platte an der Seite des Pflugs*; Frion, frion m.
- of a screw; *der Schrauben flügel, das Schraubenblatt*; Aile d'hélice.
- s of shears; *die Scheerblätter*; Tranchants des cisailles m. pl. lames f. pl. [Lamelle f.
- , small —; *die kleine Klinge*
- , part of the — near the spring (cutl.); *der Theil der Klinge der au der Feder liegt*; Battement m.
- of a square (join.); *die Zunge Schwingenzunge, das Blatt eines Winkelmasses*; Tige d'équerre, lame d'une équerre f.
- , risen, swollen part of a neck (cutl.); *aufgeschwollene Stelle einer Klinge, der Haythals*; Embase f.
- , thrusting —; *die Stossklinge*; Lame d'estoc.

blade-holder, cheeks; der Blatthalter an der Säge, die Arme, Horner; Corne f., bras m. (scie).

—smith, furberisher; der Schwertfeger; Fourbisseur, forgeron d'épées m.
laded, with blades; mit Klinge; à lames.

—, foliated; blätterig; Foliacé, lamellé, lamelleux, laminaire, feuilleté.

—corn (agr.); Getreide auf dem Halm; Blé en herbe, eu tuyau m.

—lancards, florettas, light white linen: Blancards, Florettas (Rouen), leichte, weisse normannische Leinwand; Blaucard m.

—Blanch (almonds); abhülsen, schälen; Monder.

—(silver); sieden, weiss-sieden; Blanchir l'argent.

—(bnrt.); Früchte durch eine Lauge vom Hülligen befreien; Blanchir.

—, wash, wülten silver (mint.); weiss-sieden, aussieden; Blanchir, cuire

—the blanks (mint.); die Platten sieden, beizen, matt machen; Blanchir les dans.

—Blanch of ore; mit andern Massen vermischtes Erz; Minerai en roc m.

—Blancher, boiler (mint.); der Ausgüher, Schrötlingsgüher, Weiss-sieder; Recuiteur m.

—(tann.); der Gerber des Schmalleders; Tanneur de cuir mou m.

—Blanchimeter (phys.); der Bleichkalkmesser; Blanchimètre m.

—Blanching; das Weissen; (mint.); das Niden, Beizen; Blanchissage des lins m.

—, whitening (mint.); das Weiss-sieden, der Weiss-sud; Bouillitoire f.

—, das Sieden, Weiss-sieden; Blanchiment de l'argent, du cuivre m.

—boiler (mint.); der Weiss-sud-kessel; Bouilloir m.

—composition (mint.); die Weiss-sud-lauge, Weiss-sied-lauge; Boussure, bonture f.

—copper, boiler (tinning); der Weiss-sud-kessel; Bouilliroire f.

—skins; Felle weissen; Passer les peaux en blanc.

—of wax; das Wachsbleichen; Blanchiment de la cire m.

—or whitening-stuff (needl.); der Weiss-sud; Chandière f.

—Blank (mint.), s. to Blanch.

—lank; das blinde Fenster, die blinde Thür; Fenetre, porte feinte f.

Blank; die geschmiedete Feile; Lime forgée f.

—, base (button-m.); der Unterboden, die Unterplatte; Culot m.

—(mint.); der Schrötling, die ungeprägte Münzplatte; Flan, carreau m.

—(turn.); zugerichtetes Holz oder Metallstück für die Drehbank; Ébauchon.

—s; die Blindmünze; Flan m.

—in crossing (wcav.); die blinde Kreuzung; Crapaud m.

—in gold-wire (gold-wire dr.); unvergoldet gebliebene Stelle am Golddraht; Monlo m.

—, to leave a — at the end of the page (typ.); die Seite ausfüllen; Faire pantalou.

—, to make a — (typ.); einen Zwischenschlag machen, einen leeren Raum lassen; Jeter un blanc.

—of screws; die Schraubenplatte; Amorice f.

—cutting machine (mint.); der Durchschmitt, die Ausstüchelungsmaschine; Découpoir, coupou m.

—leaf (typ.); das erste oder letzte unbedruckte Blatt in einem Buche; Garde f.

—points (weav.); weisse Punkte; Sauté, lisago m.

—tongs (mint.); die Schrötlingszange; Elangue f.

Blanket (paper-m.); der Filzlappen, Tischlappen; Blauchoet m.

—(typ.); der Filzdeckel, der Filz, die Filzunterlage; Blauchoet m.

—s, dealer in —; der Bettdeckenhändler, Deckenhändler; Couverturier m.

—maker; der Bettdeckenmacher, Deckenmacher; Couverturier m.

—, woollen —, rug; die Wolldecke; Castelogne, couverture de laine, buro f.

—, woollen —; geköpte Wolldecke; Meute, mante f.

Blanquette, French soda, kelp; die Blankette, französische Soda; Blanquette f. (soudé native).

to Blast, shoot, set shols (min.); Sprengschüsse weghen; Tirer les coups de mine.

—the cinders after tapping, to flame the blast furnace; die Schlacke nach vollendetem Abblasen; Flambier le haut-fourneau, le creuset.

Blast; die Gebläseluft; Vent des soufflets m.

—, wind (met.); die Gebläseluft, der Wind, Gebläsewind; Vent, air forcé f.

Blast (agr.); der Mehlthau, Brand, Frostbrand; Brûlure f.

—, cold —, cold air (sm.); die kalte Gebläseluft, der kalte Wind; Air froid, vent froid m.

—, hot —; der erhitzte, heisse Wind; Vent échauffé m.

—, hydrostatic —; das Wasser-gebläse, Wassersäulengebläse; Soufflerie hydrostatique f.

—, moderate —, tempered, soft —; schwaches Gebläse, der schwache Windstrom; Vent faible m.

—, sharp —, heavy —; das starke Gebläse, der starke Windstrom; Vent fort m.

—air —; die Gebläseluft; Air, vent m.

—boring frame; das Bohrloch-richteisen; Broquette de mine f.

—cylinder, blowing cylinder; das Cyllindergebläse; Soufflet cylindrique m., soufflerie à piston cylindrique f.

—engine —; das Gebälk, Gebläse, die Blasmachine; Soufflets m. pl.

—engine; das Tonnengebläse; Machine cylindrique en bois f.

—furnace, high-furnace; der Gebläseofen, Stichofer, Hochofen; Fourneau coulant, fourneau à soufflets. haut-fourneau, fourneau à courant d'air forcé.

—furnace without appendices; der Rumpf des Hochofens; Masse de haut fourneau f.

—furnace, to set the — to work, to start; den Hochofen in Betrieb setzen; Mettre le fourneau en activité.

—furnace, charcoal —, charcoal furnace; der Holzkohlenhochofen, mit Holzkohlen betriebener Hochofen; Fourneau au charbon de bois m.

—furnace, low —; der Krummofen, Halbochofen, niedrige Gebläseofen; Fourneau à mauche, bas-fourneau, demi-haut fourneau m.

—furnace cinder; die Hochofenschlacke; Laitier m., scorie f. du haut fourneau.

—furnace maker; der Schmelzofenmacher; Fournailiste m.

—furnace, workman who charges the — (met.); der Aufgeber; Arqueur m.

—governor, regulator of blast, receiver; der Windregulator; Régulateur du vent.

—hearth, Scotch ore-hearth; der schottische Bleiherd; Fourneau écossais à minéral.

—hole, bore, bore-hole for blasting; das Bohrloch,

Sprengbohrloch; Tron, fourneau de mine m.
Blast-hole, to finish the — (min.); *abböhren*; Achever le trou du pétard.
 — hole, lateral — (min.); *das Bohrloch längs den Seitenstössen*; Pareusage m.
 — main (met.); *die Blaseröhre*, *Windröhre*; Tuyau à air m.
 — meter; *der Gebläsmesser*; Anémomètre appliqué aux soufflets de la forge m.
 — piece; *das Stück Blaserohr*; Pièce de soufflet f.
 — pipe, bellows-pipe, nose-pipe, nozzle, towel; *die Blasebalgröhre*, *Blaseröhre*, *Düse*, *Formdüse*, *Gebläsedüse*, *das Balgrohr*, *Rohr*; Tuyère f., conduit du vent m.
 — pipe, steam-pipe, waste-steam, eduction - pipe, steam-outlet; *die Ausführungsröhre*, *Dampfauflasseröhre*, *der Dampfauflasser*; Tuyau de décharge de la vapeur, de dégagement, d'échappement m. [duit de vent m.]
 — pipe; *die Dampfesse*; Con-
 — pipe (loc.); *die Zugeröhre*; Tuyau de raréfaction m.
 — pipe (mach.); *die Blaseröhre*; Conduit de vent m.
 — pipe (fire-eng.); *das Dampfzugrohr* (zum Schornstein); Tuyau de jet de vapeur m.
 — pipe, square — (met.); *viereckige Blaseröhre*; Bourrec m.
 — pipe, to diminish the inclination of the —; *die Neigung der Blasebalgröhre verringern*; Faire raser la tuyère.
 — plate (met.); *der Gichtzacken*; Taque de contrevent f.
 — regulator; *der Windregulator*, *Gebläseregulator*, *Windkasten*; Régulateur de soufflet m.
 — side; *die Windseite des Hochofens*; Facé de contrevent f.
Blasting, shooting (min.); *das Sprengen*, *Wegthun*, *Losschieszen eines Bohrlochs* oder *Sprengschusses*; Tirage m.
 —, shooting and — (min.); *die Sprengarbeit*, *Bohr- und Schiessarbeit*; Tirage à la poudre m.
 — powder, miner's powder, powder for — and shooting; *das Sprengpulver*, *Minenpulver*, *Grubenpulver*; Poudre de mine f.
 — tools, shooting-tools; *das Bohr- und Schiesszeug*, *Bohr- und Schiessgezüge*; Outils pour le tirage à la poudre m. pl.

Blasting and shooting-tools (min.); *die Werkzeuge zum Steinsprengen*, *das Sprenggezüge*; Outils de pétardement m. pl.
 to Blaze, blazon, mark trees that are to be felled by paring off a piece of the bark (for.); *das Anschalmen*, *Aufplättern*, *Anlaschen*; Martelage m.
 Blaze, flame; *die Flamme*, *die Lichterlohe*; Flamme f.
 — (for.); *das Hammerzeichen*; Plaque f.
 Blazing off (met.); *das Abbrennen*; Recuite f., décapage m.
 to Bleach; bleichen; Blanchir. (hort.); bleichen, gelb werden lassen; Faire blanchir.
 — on the grass; auf dem Grase bleichen; Herber.
 — linen; *Leinwand bleichen*; Blanchir la toile.
 — tawn hides (cnvr.); *gegerbte Häute bleichen*; Blanchir.
Bleacher, whitener; *der Bleicher*; Blanchisseur, curandier m.
 —, *der Bleicher*, *Wäscher* neuer *Leinwand*, *Beucher*; Buan-dier m.
 — works, bleachery; *die Bleiche*, *Bleichstätte*, *der Bleichplatz*; Curanderie f.
Bleaching; *das Bleichen*, *Bleichverfahren*; Blanchiment m.
 —, chemical —; *die Schnellbleiche*; Blanchissage chimique m.
 —, place for — wax; *die Waschbleiche*; Herberie f.
 —, second — (wax-ch.); *nochmaliges Bändern*; Regrélage m.
 — clay, china clay, starching clay (paper-m.); *Bleicherde*, *Lenzin*, *Kaolin*; Kaolin m., terre à porcelaine f.
 — cloth (wax-ch.); *das Bleichtuch*; Toile f.
 — frame (wax-ch.); *der Bleichrahmen*, *Tücherrahmen*; Tire-point m.
 — ground, bleach - field, bleach-green, bleach-yard; *die Bleichanstalt*, *Bleiche*, *der Bleichplan*, *Bleichplatz*, *Bleichgarten*, *die Rasenbleiche*; Blanchisserie, blancheirie f., plan à herbes m.
 — house, — works; *das Bleichhaus*; Blanchisserie pour la toile f.
 — liquid; *das Bleichwasser*, *Chlorwasser*; Eau chlorurée f.
 — liquor of Labarraque; *die Labarraque'sche Lauge*, *das Labarraquesche Laugenwasser*; Eau de Labarraque f.
 — powder, chloride, chlo-

rine of lime; *der Bleichkalk*, *Chlorkalk*, *unterchlorigeaure Kalk*, *das Bleichpulver*; Chlorure de chaux, sous-chlorite de chaux m., chaux chlorurée f., muriate de chaux, hydrochlorate de chaux m.
Bleaching-table (wax-ch.); *der Bleichtisch*; Carré m.
Bleak-essence of pearls; *die Perlenessenz*; Essence d'Orient nacrée f.
Bleb, seedy glass, nodule, bubble; *die Blase*, *Höhlung*, *der Knoten*, *der Kopf*, *Butzen*; Bouillon m., bulle, soufflure f.
 to Bleed, the work bleeds (bookb.); *das Buch ist angeschnitten*, *bis in den Druck geschnitten*; Rogner à l'excès.
 to Blend the colours with the brush (paint); *die Farben mit dem Pinsel verschmelzen*, *vertreiben*, *verblasen*; Effumer.
 —, mix, adulterate wine; *Wein verschneiden*; Couper le vin.
Blende, black-jack, protosulphide of zinc, zinc —; *die Blende*, *Zinkblende*, *das Schwefelzink*; Blende f., zinc sulfuré m.
 —, cadmiferous —; *die cadmiumhaltige Zinkblende*; Blende cadmifère.
 —, silicious —; *die Kieselblende*; Blende siliceuse.
Blender; *die Mischpumpe*; Pompe qui tire sur deux ou plusieurs barils contenant des liquens qu'on veut mélanger dans une proportion donnée.
Blending, mixing (pott.); *das Mengen*; Mélange, malaxage m.
Bleostaning; *das Mosaikpflaster*; Pavé en mosaïque m.
 to Blight (agr.); *durch Mehlthau verderben*, *verfangen*, *brandig werden*; Brouir, charboniller.
Blight (hort.); *der Mehlthau*, *Brand*, *Frostschaden*; Bronnissure f.
 —, bunt, smut, black rust, fire-blast, blast (agr.); *der Brand*, *Kornbrand*, *Mehlthau*; Nécile des blés f., charbon m.
 —, white — (agr.); *der weisse Brand*; Rachitisme m.
Blighted, vom Mehlthau beschädigt; Enniellé.
Blinds, venetian —; *die Sommerläden*, *Gitterläden*, *der Schiebläden*, *das Schrankfenster*, *Holzgitter*; Jalousies f. pl., s. Blinkers.
Blind alley, — lane, turn-again alley; *die Sackgasse*,

er Kehr wieder; Cul-de-sac m. [*Cul-de-sac*]; *nd bag* (fish.); *der Blindack*; *oal*; *die Taubkohl*, *Glanzhöl*; *Houille luisante f.*
gate, window; das blinde
vor, Fenster; Porte, fenêtre
inte, fausse-porte, fausse-
nêtre f.
staircase; die verdeckte
reppe; Escalier dérobé m.
story (arch.); die angeblendete
Arkade; Triforium, triforium m.
ooled (hookb.); blind abge-
ruckt, mit dem blossen Bort-
let verziert; Ailet simple.
turris; die Forreibrer an
schiebladen; Tourniquets m. pl.
vessels (chem.); Gefässe
welche nur an einer Seite eine
öffnung haben; Vases muverts
an côté seulement m. pl.
wall; die spanische Wand;
aravent m.
anker; das Scheublech; Fla-
uière f.
eye-flap (min.); das Scheu-
der der Göpelpferde; Wai-
roulles, veillères, luettes des
béaux f. pl.
; die Scheuklappen, Scheu-
der, Orbières f. pl.
(the four angles of —; die
vier Ecken der Scheuleder;
arre saillante f.
ster; die Blase; Vésicule f.
die Formnaht, Nuth, der
irat; Couture de pipes f.
engr. pott.); die Formnaht,
er Grat; Reharbe f.
law (gold., goldsm.); das Blas-
hen; Porure f.
(paper-m.); die Aufbauch-
ung; Blase; Godage m.
pott.); die Blase; Bayure f.
flaw (sm.); die blasige Stelle,
nganze, der Schweinsfehler,
ie Doppelung, der Schiefer;
oine m., paille f.
head (steel); die Blase; Am-
oule, empoule, chambre,
nle f.
small — (met.); das Bläs-
hen; Oeillet m.
in welding iron (sm.); die
Blasen in Schmiedereien;
hambre à l'oner f.
, full of — (gl. m.); windig;
ordel f.
togel — (fay. m.); blasig wer-
en; Bouillonné.
copper, coarse, blistered
opper; das Roh-, Schwarz-,
insen-, Gelfkupfer; Cuivre
rat, cuivre noir m.
steel, blistered steel; Bla-
stahl, aufgeschwelter
stahl, Kugeltahl; Acier poule,
oursoufflé m.

Blistered; blasig; Vésiculé,
ainpoulé.
to Block the line (railw.); die
Bahn sperren, absperrn;
Fermer, couvrir la voie.
—, put the hat on the block
(batm.); den Hut formen;
Mettre en forme un chapeau.
— up; zumachen, verblenden
(ein Fenster); Fermer en con-
dannaut.
— up, set the freestones; die
Hausteine, Werksteine ver-
setzen; Poser les pierres de
taille.
— up, fill up the cavities
(mas.); Mauern mit Füllstei-
nen ausfüllen; Bloquer.
— signal (railw.); das Haltezei-
chen machen; Couvrir la voie.
Block, der Block, Klotz; Billot,
bloc de bois m.
—, der Richtklotz; Taquet d'é-
querage m.
—, broadstone forming a wag-
gon-load; der einfache Qua-
derstein; Quartier tournant, de
voie m.
—, pulley; der Block, Kloben,
die Scheibe, Rolle, Trietse;
Poulie f., palan m.
—, single —; der Block, Kloben,
Rollkloben; Navette, poulie f.
—, single, double, treble
whip or —; der einscheibige,
zweischēibige, dreischēibige
Block; Poulie, moule simple,
à deux, trois rouets f.
—, anvil's stock (goldsm.); der
Amboasstock; Tronchet m.
—, curved back-piece, curv-
ed part, tierceron; das Bogen-
gestück, Bogenholz, Kranz-
stück des Lehrbogens auf wel-
chem die Schulbreiter auflie-
gen; Veau de cintre m., courbe
f., tierceron m.
—, der Block in einem Säulen-
schaft; Tronçon m.
—, insula, quarter between
four streets (arch.); die Hän-
serinnel, Häusergruppe, das
Quartier; Ile f.
—, templet, lire-piece, tie
piece (carp.); der Unterleger,
das Stichbret; Billot, hont de
poutre, blochet m., entretoise f.
— (carr. man.); das Zierstück-
cheu; Tasseau m.
— (coop.); der Hanklotz, Holz-
block, Hanblock; Chépee m.
— (batm.); die Hutforn, der
Hutstock; Forme f.
— (ind. dye); der Block, Druck-
model, die Druckform, der
Model; Bloc m., planche ma-
trice f.
— (mas.); der Block; Bloc m.
—, brake (mill.); die Brems-
Bremse; Bloc de frottement.

Block, heap (min.); das Stein-
lager, der Haufen; Masse f.
—, foot (org.); der Pfeifenbo-
den, Pfeifenblock, Pfeifen-
kern; Noyau de tuyau, pied de
tuyau m.
—, bed-plate (paper-m.); das
Grundwerk, die Platte; Pla-
ttine f.
— (shoem.); das Lochholz; Billot
—, stand (sug.); der Stämmler,
Block; Bloc m.
— for blow-off pipe (on hoil-
ers); der Stützblock; Bloc-
appui m.
— for brake (railw.); der
Bremsklotz; Bloc m., plaque
f. de frein.
— of buildings (arch.); das
Häuserquadrat; Pâté m.
— s put round a charcoal-
kiln (charc. b.); die Roste;
Billot m.
— of a cope; der Deckelstein,
Sattelstein; Pierre à chaperon,
tablette f.
—, rounded — of a cope; der
Deckelstein, Sattelstein; Ta-
bllette à bahut, pierre de cha-
peron à bahut f.
— of rock crystal; der Kry-
stallblock; Quille f.
— of freestone; das Werk-
stück; Pierre de taille, de lias.
— for gilding; der Glattklotz,
die Glattkugel; Bloc m.
— s, ground — (cal. pr.); Deck-
formen; Planche à fond f.
—, ink (typ.); der Farbenstein;
Encrier m.
— of iron; die Föhre; Masse
— of marble; der Marmor-
block; Bloc de marbre.
— in net-looms; Art Kloben
am Stuhle der Netzmacher;
Toulette f.
— s, plumbing — of the fram-
ing (mach.); die Deckstücke;
Pièces de couverture f. pl.
— and pulley, set of pulleys,
— and fall, Jack in the box,
polyspast, tackle; der Flin-
schenzug, Klobenzug, das Zug-
werk; Arcasso, poulie mouflée,
moule f., polyspaste, palan m.
— separating two drifts one
above each other (min.); Erz-
schiebt zwischen zwei Stollen;
Estau m.
— for fixing shears; der Block
zum Befestigen der Scheren;
Bêche f.
— for cutting slates (slat.);
der Schieferblock, Klotz; Cha-
put m.
—, wooden — for filling in
naves (cartwr.); der Radblock;
Selle f.
— beam, trunk of a tree; das
Baumstück, der Block, Klotz,

Baumstumpf; Tronche, souche d'arbre f., piot m.
Block—beating stone (bookb.); der Schlagstein; Pierre f.
 —beetle (pott.); Schlägel und Fornholz; Mailloche-tampon f.
 —bond or old english bond (mas.); der Blockverband, englische Verband; Appareil dit anglais, assemblage anglais m.
 —books (typ.); Bücher mit Holztäfelnd gedruckt; Livres imprimés au moyen de blocs de bois m. pl.
 —brass; das Stückmessing; Laiton en saumons n.
 —and cross-bond (mas.); der Block- und Kreuzverband; Appareil composé de la maçonnerie anglaise et de la croisée.
 —hewer; der Arbeiter der die Seiten der Blöcke behaut; Épaneur, épaneleur m.
 —house, log-house; das Blockhaus; Maison en bois bländé f.
 —ice, Wenham ice; das Blockeis, Eis in Blöcken; Glace eu blocs f.
 —machine; die Blockrollen; Poulterio f.
 —machine; die Blockmaschine; Poulterio f.
 —maker, pulley-maker; der Rollenmacher, Blockdreher, Blockmacher, Klobenmacher; Poulter m.
 —maker's whip saw; der Fuchsschwanz beim Blockmacher; Harpon des poulteriers m.
 —manufactory, —shed; der Blockmacherschuppen; Poulterio f.
 —press (bookb.); die Klotz-*presse*; Presso à billet f.
 —printing; der Handdruck, Tafeldruck; Impression par la planche, à la main f.
 —printing machine (cal. pr.); die Modelldruckmaschine; Machine à planche f.
 —pulley manufacture; die Blockmacherei; Poulterio f.
 —sheave; die Scheibe, Blockscheibe; Rouet m.
 —shed; der Blockschnuppen; Poulterio f.
 —strap; der Stropp am Flaschenzug; Estropo d'uno poulterio f.
 —tin, common tin; gemeines Zinn, das Blockzinn, Pfundzinn, Probezinn; Etain commun, en saumons, en blocs.
 —refined —tin; das feine Blockzinn; Etain en saumons fin.
 —wood pavement; das Holzpflaster; Pavé en bois m.
 —work, great iron work; das Gross-eisen, Baueisen,

Grobeisen, die Grobschmiedearbeit; Gros fers, ouvrage du forgeron, fers gros, fers de gros ouvrage m. pl., taillanderie f.
Blocker, blocking axe; das Breibeil, die Breitax; Épaule de mouton f.
Blocking course (mas.); die Schicht glatter einfacher Blöcke, ungliederter Haussteine; Appareil dit anglais n.
 —up; die Blockerde; Terre à pilonner f. [f., colu m.
 —(join.); der Fugenkeil; Clef
Blomary; das Frischfeuer, Luppenfeuer, die Luppenfrischarbeit; Foyer à loupe m.
Blond, figured —; die Blonde; Blonde f. [do soie f.
 —lace; die Blonde; Dentelle
 —maker, —seller; der Blondenklöppler, Blondenmacher, Blondenhändler; Blondier m.
 —silk; Blondenaus roher Seide; Dentelle de soie crue f.
Bloody; die Blutlaug; Lessive de sang f., alcali pblogistique, ferrocyanuro de potassium m.
Blood-red heat (met.); die dunkle Rothglühhitze; Chaud ou rouge sombre f.
 —stone, red chalk; der grüne Jaspis mit rothen Flecken, Blutjaspis, Blutstein, rothe Glaskopf, rothe Ocher; Hélotrope, ézéli m., pierre-sanguine, bémate rubrique, pierre sanguine f.
 —stone, red-iron ore; der Brunstein; Sanguine à brunir f. [rouge m.
 —wood; Blutholz; Bois sanguin
Bloom, lump, loop puddle ball, puddled ball (met.); die Flossengarbe, gefrischtes Eisenstück, der Deul, Deuling, Dachel, Schrei, Wolf, die Lotte, Luppe, Frischluppe, gereinigte Gans; Loupe, masse de fonte d'environ 1/3 quintal métrique, ballo f., masset, massé m.
 —, der Schirbel eines Deuls, Kolben, die getheilte Luppe; Massoque, maquette f., massoquin, lopin m.
 —slab; der Kolben, Schirbel, Schürbel, das Kolbeneisen, der Anlaufkolben; Lopin m., maquette f.
 —slab of the Catalan forge; der Schirbel eines Deuls aus dem Catalonischen Frischfeuer; Lopin de la loupe catalane m., massoque f.
 —(leather); die Blume; Fleur f.
 —, inequality of the surface of the — (sm.); die Ungleichheit; Crête f.

Bloom for sheet-iron (met.); die Urwellstürze; Doublon m.
 —hook; der Deulhaken, Teulhaken; Crochet pour feux d'affuerie m.
 —plate, slab-plate (met.); das Sturzblech; Tôle forte f.
 —raisins; Topfrosinen; Raisins secs de Malaga en pot m. pl.
 —reheating furnace, slab-reheating furnace (lam.); cer Brammenschweisofen; Foar à brammes m. [de lopin m.
 —steel; Luppenstahl; Acier
 —tongs (cast.); die Raufzange, Rumpfzange, Deulzange; Tenaille à loupes.
Blooming machine, rotary squeezer (met.); die Zangmaschine, Luppenmühle, Cingleur rotatoire.
 —or roughing-mills, —rolls, roughing-rolls, puddler's rolls; das Puddel- oder Präparirwalzwerk, Luppenwalzwerk, die Zangwalzen, Vorwalzen; Laminoir dégrossisseur m., cylindres à cingler, cingleurs, dégrossisseurs, ébaucheurs, préparateurs m. pl.
 —rolling-mill, puddling-rolling-mill; das Puddelwalzwerk, Rohschienenwalzwerk; Train, laminoir ébaucheur m.
Blossom paper; röthlicher Löschpapier; Papier brouillard rouge m.
 to Blot (paper); fließen; Boire.
 —, sink (paper-m.); durchschlagen, fließen; Fonger.
Blot, blur (drap.); der Kleck; Mâchure f.
 to Blote (berrings); räuchern, trocknen; Fumer à moitié.
Blotting-pad; die Schreibunterlage; Sous-main m.
 —paper; das Fließpapier, Löschpapier; Papier énant, buvard m.
 —paper book, —case; das Schrenzheft, Buvar d.
Blouse (workmen); der Arbeitskittel; Blouse f.
 to Blow (butch.); aufblasen; Blouer.
 —(enam.); blasen; Souffler.
 —(gl. m.); die Masse unter anfachen Blasen in das Rohr zu Tafelglas rollen; Marbrer, faire la paraison.
 —(sm.); anfachen; Souffler.
 —down, —out, stop the furnace (met.); ausblasen, niederblasen, ausgehen lassen; Mettro hors feu.
 —the forge-bellows (sm.); den Blasebalg treten, zichen, blasen; Souffler, chauffer.

Blow glass; *Glas formen, blasen*; Paraisonner, souffler du verre.
 hard (sm.); stark blasen, die Gebläse zusammendrücken; Ecraser les soufflets.
 in a furnace, set the furnace to work (met.); den Hochofen anblasen; Mettre à feu.
 out, off (st. eng.); entleeren, leermachen, ansblasen; Vider.
 off the steam; den Dampf abschliessen lassen; Larguer la vapeur.
 out, off (st. eng.); ansblasen, speten; Faire l'extraction.
 out or clear the furnace (met.); den Hochofen auskratzen, reinigen; Décharger un haut-fourneau.
 through (st. eng.); durchblasen, ausblasen; Purger.
 up, blast; sprengen; Exploiter à la poudre.
 low, quick, dead —; der rasche Schlag; Coup sec m.
 of the hammer (gunsm.); das Abdrucken; Abattage du chien m.
 , ineffective —; der blinde Schlag; Coup perdu m.
 off cock, mud-cock, delivery-cock, purging cock, waste cock, clearance-valve (st. eng.); der Ausblashahn, Ablasshahn, Abblashahn, Ablasshahnen, Reinigungshahn am Cylind., das Schmutzventil; Robinet purgeur, de purge, de vidange, de dégagement m.
 oil pipe, — through pipe, die Blaseröhre, Ausblaseröhre, das Abblaserohr, Durchblaserohr, Ausblaserohr; Tuyau à purger l'air m.
 out pipe, die Speisöhre; Tuyau d'extraction m.
 pipe, das Löthrohr; Souffloir m.
 pipe (gl. m.); das Blaserohr, Pastrohr; Sarbacane f.
 pipe with bellows or with a gasholder, blower; das Löthrohrgebläse; Chalumeau à soufflet, à gazomètre m.
 pipe, enameller's — —; das Löthrohr, Blaseröhrchen, Schmelzöhrchen, Broui m.
 pipe fed by a mixture of the vapour of oil of turpentine and atmospheric air; das Löthrohrgebläse mit einem Gemenge von Terpentinöldampf und atmosphärischer Luft, das Terpentinölgebläse; Chalumeau à vapeurs combustibles.

Blow-pipe, glass or brass —; das Löthrohrchen, Löthrohr; Chalumeau m.
 — pipe, gas —, oxihydrogen-gas —, Newman's apparatus, oxihydrogen —; das Knallgasgebläse, Knallluftgebläse, das Newman'sche Gebläse; Chalumeau à gaz, à gaz fulminant, à gaz hydrogène et oxygène, de Newman.
 — pipe, hydrogen gas —; das Wasserstoffgas-Löthrohr, Luftwasserstoff — Löthrohr; Chalumeau aérhydrique f.
 — pipes, to prepare the — (gl. m.); Blaströhren zurichten, bereit legen; Dresser les cannes.
 — pipe proof; die Löthrohrprobe; Essai au chalumeau m.
 through valve; das Durchblashventil, Ausblashventil, Soupape de purge f.
 through valve, snifting valve (st. eng.); die Ausblasklappe, das Blashventil, Schiarrventil, Schmutzventil, Schnarchventil; Renillard m., soupape à air du condenseur f.
 through valve handle; der Durchblas- oder Ausblashventilgriff; Levier de soupape de purge m.
 thro' valve, upper — —; das Dampfventil zum Reinigen des Condensators; Soupape qui donne la vapeur pour purger le condenseur f.
 Blower, s. Air-trap.
 (gl. m.); der Anfänger; Souffleur m.
 , second — (gl. m.); der zweite Blaser; Troisième m.
 and spreader, spreading-machine, spreader, lap-machine (spinn.); die Wattenmaschine, Aufbreitmaschine, Wakenmaschine, die zweite Schlagmaschine, Wickelmaschine; Batteur-étaleur m.
 Blowing; blasend; Soufflant.
 ; das Blasen; Soufflage m.
 off or out (st. eng.); das Ausblasen, Speten; Extraction f.
 up (min.); das Pulversprengen; Action de faire sauter une roche.
 apparatus, ventilator, piston — apparatus; das Kolbengebläse, (zur Lustringung der Minen); Soufflet à piston m. (pour envoyer de l'air dans les galeries des mines).
 apparatus (butch.); der Blaseapparat; Souffloir m.
 the bellows (sm.); der Aufzug, das Aufziehen, Treten des Blasebälges; Foulée f.

Blowing cylinder, cylinder — machine (sm.); der Blasecylinder, Gebläsecylinder, das Cylindergebläse; Cylindre soufflant, soufflet cylindrique m.
 — engine, — machine, blast, blast-engine, blow-pipe, forge-bellows (met.); die Blasemaschine, das metallene Blasegeräth, Blasegebläse, die Gebläsemaschine, das Maschinengebläse; Machine soufflante, soufflerie f.
 — engine with slide valves; das Schiebergebläse; Machine soufflante à tiroir m.
 — fan, scutcher (agr.); die Fegemühle; Volant m.
 — furnace, high-furnace, flowing-furnace, blast-furnace; der Flossofen, Hochofen, Flussofen, Gebläsofen, Stichofofen, Eisenhochofen, Schachtlofen; Haut-fourneau, fourneau à fusion m.
 — iron, glass blower's pipe, bunting-iron (gl. m.); das Mundstück, die Pfeife des Blaserohrs; Bauquin m.
 — machine, blower, scutching-machine (spinn.); die Putzmaschine, erste Schlagmaschine; Batteur épilateur m.
 up by water (build.); die Unterwaschung; Déchaussement, affouillement m.
 — wedge; der Sprengkeil; Moellonier m. [Venteux].
 Blown, blistered (cast.); blasig;
 hole, blister (cast.); die Blase, Kammer, Grube, Galle, Gussblase, Luftblase, der Kaltguss, kalt geflossen; Goutte froide, chambre, soufflure f.
 spaces, blown blots, black speck (met.); der Aschel, Eschel, Aschenfleck, die Aschenlöcher, Aschadern, aschfarbige Flecken auf polirtem Eisen, die Schaumstelle; Cendrules f. pl.
 Blubber; der Wallfischspeck, Wallfischthran; Lard m., huile f. de baleine.
 — boiler; der Thrausieder; Fondeur d'huile de haleine m.
 — boiling, residue of —; die Prutt; Crétons m. pl.
 Blucher boots; Halbstiefel; Souliers hottes m. pl.
 Bludgene (butch.); die Keule, Schlachtknute; Assommoir m.
 to blue, temper iron; blau anlassen lassen; Oxyder leiser au bleu.

to Blue (dye); *blau färben*; Mettre, teindre en bleu.

— steel; *Stahl blau anlaufen lassen*; Bleuir l'acier.

— (bl.); *bläuen, abbläuen*; Passer au bleu, bleuir.

— (gild.); *blau anlaufen*; Bleuir a vat; *die Kùpe bläuen*; Garnir une cave.

—, make blue (locksm.); *blau anlaufen lassen*; Mettre en couleur d'eau.

Blue, — colour; *das Blau, die blaue Farbe*; Bleu m., émeraüdine f.

—, dark —; *dunkelbl.*; Bl. foncé.

—, distilled — (dye); *die Bläue, abgezogenes Bl.*; Bl. distillé.

—, Dutch —; *das Holländische Bl.*; Email, azur de Hollande m.

—, garter —; *violettbl.*; Violet, violacé.

— John s. Fluorspar.

—, light —; *hellbl.*; Bl. clair.

—, pale —, fading —, Cambridge —; *das Bleichbl., Blassbl., Lichtblau*; Bl. mourant m., paille bleue f.

—, Prussian —; *das Preussische oder Pariser Bl.*; Bl. de Prusse.

—, native prussic —; *natürliches Berliner Bl.*; *erdiges phosphorsaures Eisenoxyduloxydhydrat*; Bl. de Prusse natif, phosphate de fer bl. m.

—, Saxon —; *das Sächsischbl.*; Bl. de Saxe m.

—, sky —; *himmelbl.*; Bl. de ciel.

—, true —, Oxford —; *echtes Bl.*; Beau bl.

—, Waterloo —; *das Halbl.*; Demi-bl.

—, ashies; *das Kupferbl., Bergbl., die bl. Asche*; Bl. de montagne m., cendres bleues f. pl.

—, billy (gasw.); *der abgängige Ammoniakalk*; Rebut de chaux ammoniacale m.

—, black, charcoal-crayon; *Reisskohle*; Crayon de fusain m.

—, blanket; *starker Lootsen Overrock*; Paletot-pilote grossier.

—, cake (indigo-dye); *die Bläue in Kuchen*; Bl. en pâte m.

—, flowers, flaw, air-hole (dye); *bl. Blumen*; Adoux m.

—, glass; *die Schmalte, Blaufarbe*; Smalte f., bl. d'email, d'empois m. [lias m.]

—, [ias (build.)]; *bl. Lias*; Bl.

—, lights, false flame; *Bengalische Lichter*; Feux de Bengale m. pl.

—, metal, fine metal; *der Regulus, Spurstein*; Métal bl., fin m., matto concentrée f.

—, spotted (ongr.); *blaufleckig*; Teigneux.

—, vat; *die Vitriolkùpe*; Cuve

ausulfate ferreux, cuve à la conperose f.

Blue-vat (dye); *die Scharfkùpe*; Cuve au bl. quand elle noircit f.

— verditer; *das Bremerbl., Kalkbl., Neuwiederbl.*; Bl. de Brème m., cendres bleues f. pl.

— vitriol, — stone; *der Kupfervitriol*; Vitriol bl., de cuivre m.

Blueing; *das Bläuen des Kupfers*; Blénissage du cuivre m.

—, getting up (indigo-dye); *das Bläuen*; Passage au bl.

— (paper-m.); *das Bläuen*; Azurage de la pâte raffinée m.

— the paper-pulp (paper-m.); *das Ganzzeug bläuen, lasurbl. färben, himmelbl. färben*; Azurer la pâte affinée.

—, tool for — steel (watchm.); *das Ausglüheisen*; Bleuissoir, reyenoir m.

Bluish, azure; *bläulich*; Bleuâtre, bleuêté, cérulescent, azurin.

— (dye); *blaugrün, grünblau*; Pers.

— green, sea-green; *blaugrün, blaugrün, meergrün*; Céladon, vert-bleu. [bleuâtre.]

— grey; *bläulich-grau*; Gris

Bluishness; *die bläuliche Farbe*; Couleur, teinte bleuâtre f.

Blunderbuss, — wall-gun, stock-fowler, caliver; *die Blunderbüchse, der Doppelhaken, die Hakenbüchse*; Arquebuse à croc f., fusil de rempart m., espingole f., tromblon m.

Blunger (pott.); *die Mengschmufel, das Rührreien*; Pelle f., râteau aux mélanges m.

Blunging mill; *die Thonschneidemesser*; Coupoir d'argile m.

Blunt, broken off; *abgestumpft, abgebrochen*; Emou-cheté. [gnisé, inafilé.]

—, ungeschärft, unspitzt; Inai-

—, stumpf, quetschend; Con-

tondant. [stumpf; Sourd.]

—, somewhat — (knife); *etwas to Blunt, dull (carp.)*; nb-

stumpfe; *Travailler une pièce en gras, émousser.*

Blunt cone; *der Stumpfskegel*; Cône tronqué m.

— edged; *stumpfkantig*; Obtus-

angulé, à angles obtus.

—, kurze, dicke Nadeln, Schnei-

deruadeln; *Aiguilles courtes et grosses f. pl.*

Blunted, double —; *zweifach entkantet, zweifach abge-*

stumpft; *Bisémarginé.*

Blurred, out of shape (phot.); *verwirren, versetzt, ver-*

wischt; *Brouillé.*

to Board (cartr.); *kriepeln, glät-*

tea; *Rehronsser.*

—, mit Bretern verechlagen, beschalen, bedielen, ausschalen, verkleiden, vertafeln;

Revêtir de plaques, planchéier, lambrisser de planches.

—, to put in boards (bookb.); *in Pappe einbinden*; Cartonner.

Board; *die Dielentafel*; Tablette, table des planches f.

—s, deals, planks; *Breter, Dielea*; Ais m. pl., planches f. pl.

—, das Anschlagbret; *Tableau m.*

—, cake of cork; *die Korkseite, Korkschwade*; Planche de liège f.

—, pasteboard; *der Pappendeckel*; Carton de cartonage m.

—, boarding; *der Halbband, Pappband mit Lederrücken*; Demi-reliure, mi-reliure f., cartonnage m.

— (bookb.); *das Buchbinderbret*; Entre-dens m.

— (drap.); *der Span*; Carton m.

—, table — (joio.); *die Platte, Tischplatte, das Tischblatt*; Table, tablette f.

—, stall, opening (min.); *die Abbaustrecke*; Taille, voie, coïstresse f.

—, thirling, wall-face (min.); *die Abbaustrecke*; Taille d'exploitation f.

—, stall (min.); *die streichende, wagrechte Abbaustrecke*; Coïstresse f.

—, small — of the butt-end (gunsm.); *das Kolbenbretchen*; Etelle f.

—, bad — (join.); *das Beschlagbr.*; Mauvaise planche f.

— on the box (carriage); *das Bockbr.*; Planche de devant f.

— for the cards (drap.); *Br. für die Kirdentrachten*; Voiturier m.

—, strong — on the cutting bench (pasteb.); *starkes Br. nu der Schneidebank*; Esto, étau m.

— for channelling the tringles (join.); *das Kehlbr.*; Planche à canneler les tringles.

— for clips (goldsm.); *der Leistenboden*; Claire f.

— for cleaning the water on which colours are floating; *das Farbenbr.*; Ramassoire f.

—, small — for cleaning buttons; *der Knopfsputzer, das Knopfholz*; Planchette à rainure pour les boutons f.

— of elder-wood for cleaning hammers (goldsm.); *das Br. von Hollunderholz zum Putzen der Hammer*; Bâton m.

—, supporting — of a dike;

das Stossbr.; Plaque d'appui l'une digne f.

ward for doubling silk (soie); *der Verdoppler, das Lesebr.* um Dupliren der Seide; Doublet, dubloir m.

— stall driven from an inclined mother-gate (min.); *die aus einer fallenden Strecke ingesetzte Förderstrecke, Coïstresse de vallées f.*

— stall driven from an up-brow (min.); *die aus einer schwebenden Strecke angesetzte Förderstrecke, Coïstresse le montées f.*

feather-edged —; *keilsörnig gesagtes Br.*; Planchescie en lame de couteau, en biseau. through which the flour-*noie* passes (mill.); *die Mahlbank*; Plancher m.

— fluted — for casting tin glaz; *das Zinngiessebr.*; *der Futterkloben*; Ais feuillé m.

— combined — and graphometer; *das Aufnehmbr. mit Graphometer*; Géodésigraphie n.

— falling —; *die Fallthür*; curved — used in polishing glass (gl. m.); *bogenförmiges Holzstück womit man* ins Polirbr. an das Glas drückt; *Flèche de polissoir f.*

— glazed — (paper-m.); *die geglättete Pappe, Glanzpappe*; carton glacé m.

— holed — (tool); *die Perle*; planche percée de plusieurs trous f.

— in boards (bookh.); *der Pappband*; Reliure en carton, demi-reliure f., cartonné m.

— joined together; *an einander gesetzte Breter*; Tapée f.

— placed lengthwise (cartwr.); *ins Br. in der Länge*; Burette f.

— listed —; *verschmälertes Br.*; planche réduite en largeur f.

— thin — for covering millstones (mill.); *der dünne Mühleindeckel, Converseaum* of the mill; *das Br. der Form, die Stampftafel*; planche f.

— of neck-twines (wear.); *das Arkadenbr.*; Planché hrvée.

— split — for panels (cartwr.); *Holzplättchen für Füllungen*; Aubage m.

— of parish-roads; *Wegeamt für die Landwege*; Petite voirie f.

— perpendicular —, stall (min.); *die fallende senkrechte Abbaustrecke*; Colstresse de galles f.

— and pillar work, post and stall work, pillar and stall

work (min.); *der Strecken- und Pfeilernbau*; Massifs longs, exploitation, ouvrage par massif.

Board in pisé walls for preventing cracks (mas.); *Schutzbr. beim Batzenbau*; Par-pine f.

— for pisé work (mas.); *das Piséunndbr.*; Clossoir m.

— of the plane-table; *die Messtischplatte, Mensel*; Tablette d'une mensule, planchette f.

— planed by the trying-plane (join.); *mit dem Schlichtthobel bearbeitetes Br.*; Blanchie f.

— s suspended between two posts (carp.); *der Schwebestrich*; Plancher suspendu entre deux poutres m.

—, piece of — for a racking-shore to come against it (carp.); *das Lagerholz, die Schwelle, Unterlage unter einer Steife oder Spreize*; Couche f.

— s, to remove —, floors (build.); *entdielen, entplancken, den Boden wegnehmen*; Déplancher.

— s, to remove the — from the palings (hydr.); *die Breter um das Pfahlwerk wegnehmen*; Déboquer.

— of roads; *Wegeamt für die Heer- und Stadtstrassen*; Grande voirie f.

—, side — (coop.); *die Fnsstaube*; Douve f.

— to roll silk stuff on; *das Br. zum Aufrollen von Seidenzeug*; Plot m. (soie).

—, movable — of the wooden case by which slate blocks are removed (stat.); *das Einschiebebr.*; Lucet m.

—, sloping — (join.); *schräg zulaufendes Br.*; Queue de morue f.

— fixed to the joists of the smoothing room (pasteb.); *das Br. an dem Balken des Glättzimmers*; Aviron m.

—, softening — (tann.); *das Streich-, Austreicheisen*; Pe-loir m., étire, lunette f.

—, sounding — (org.); *der Pfeifenboden*; Tamis d'orguem.

—, sounding — (lute-m.); *der Resonanzboden*; Table d'harmonie f.

— s, straightening —; *dns Richtholz*; Guide, dressoir m.

—, supporting — (loc.); *der Führerstand*; Plancher m.

— of surveyors; *der Aufwachtsrath*; Conseil de surveillance m.

—, thick — (carp.); *die Bohle, Pfole, Balkplanke*; Planché épaisse, cartelle f., madrier m.

Board, thin —; *dünnes Tannenbr.*; Volige f.

— that keeps the threads asunder, parting — (silk-sp.); *der Degen, Lanfstock*; Va-et-vient m.

— for the treadle cord (weav.); *das Regulirungsbr. des Tritts*; Argiau m.

—, triple — (carp.); *die Dreilingsdielle, dns Linnerband, der Rähmling*; Tiers-poteau m.

— for turning over wax; *das Wachsknetbr.*; Main de bois f.

—, twice milled —; *zweimal gekautschte Pappe*; Cartou de second moulage, de papier maché, de papier pourri m.

— of a ventiduct (arch.); *das Zugröhrenbr.*; Planché de ventouse f.

— s, little — for violins (lute-m.); *Bretchen zu Geigen*; Elisse f.

—, small — supporting the warp (h. w. loom.); *das kleine Br. zur Stütze der Kette*; Planché f.

— for conveying the water on water-wheels (met.); *die Breterrinne*; Gantier m.

—, smooth — for the wire-pliers (gold-wire dr.); *das glatte Br. worauf die Drahtzange läuft*; Tuile f.

— of works; *Brücken- und Wegebau*; Ponts et chaussées.

— gate (min.); *die diagonale Strecke, Diagonale*; Demi-montée f. (Belgique).

— plate, paddle - plate (st. eng.); *die Schaufelplatte*; Contre-plaque, plaque d'auhef.

Boarding, flooring; *die Dielung, Täfelung, Bretverkleidung, Ausschalung, das Dielen, Ausdielen, der Fussboden*; Planchéage m.

—, bottom; *der Boden der Bettstelle*; Enfonçure de lit f.

—, rough —; *der rauhe Breterverschling, die rauhe Dielung*; Plancher brut m.

— floor, boarded-floor; *der gedielte, getäfelte Fussboden*; Sol planchéié m.

— joist, binding joist, floor-timber; *der Dielenbalken*; Solive f.

— machine (curr.); *die Kriepelmaschine*; Marguerite mécanique f.

— planks (min.); *die Einstreichbohlen*; Madriers qui entrent dans les rainures des montants m. pl.

to Boast; *roh meisseln*; Eban.

— the aslar stone, to pare the stone with the mallet and broad chisel; *den Stein mit dem Schlägel und Breit-*

eisen bearbeiten; Tailler la pierre par la longuette et le maillet.

Boaster, boasting-tool; das Ballenreisen, Bossreisen, Bassirhalz, Bassirbein, der Rohmeissel, Schnrfirmeissel; Ebauchoir m.

Boasting (engr., join.); roh ausarbeiten; Esquisser.

Boat, convey by —, to boat; per Boot befördern, verschiffen; Transporter par bateau.

—; das Boot, Fahrzeug, die Barke, der Nachen, Kahn; Bateau m., barque f.

— (min.); die Mulde; Jatte f.

—, ascend in a —, to — up; in einem Boot aufwärts fahren; Remonter en bateau.

—, ballast —; die Ballast-schute; Bateau lesteur, délesteur m.

—, drag —, dredging —, mud —; der Sandräumer, der Moderprahm; Bateau dragueur, rabot m.

—, ferry —; die Fährboot, der Fährkahn, die Fähre; Bateau de passage, bac m.

—, laundry —; das Waschboot, Waschschiff; Bateau de selle m.

—, life —; das Rettungsschiff; Bateau de sauvetage m.

—, little —; kleines Boot; Raclel m.

—, pump-engine —; das Pumpenboot; Bateau pompeur, à pompe m.

—, steam —, steamer; das Dampfsboot, Dampfschiff, der Dampfer; Bateau à vapeur, vapeur, steamer m.

—, towing —, tug; das Bugschiff, Schleppschiff, der Schlepper; Bateau-remorqueur.

—, bedstead; schiffähnliches Bettgestell; Lit en bateau m.

—, bridge, floating —; die Schiffbrücke, Zillenbrücke; Pont de bateaux de commerce m.

—, builder; der Bootbaumeister; Constructeur de bateaux m. pl.

—, building; der Bootbau; Construction de bateaux f.

—, house; das Boothaus; Hangar à bateaux m. [llo f.]

—, load; ein Schiff voll; Bateau — man, waterman; der Bootmann, Schiffer; Batelier m.

—, rope; die Fingleine, das Schnuppentau; Câblcau, câblot m.

—, scoop; das Oesfass, der Schöpfseimer; Escoue à main f.

—, wise; bootähnlich; En bateau.

Boatable; schiffbar für Boote; Navigable pour bateaux.

Bob; die Pendellinse; Lentille f., disque m.

—; das Ohrgehänge, Gehänge; Pendant d'oreilles etc.

— (fish.); der Pödderlath, die Aalflösse, Aalquaste; Pêche à l'anguille f.

— (needl.); die Wetzspule; Bobine pour aiguiser les aiguilles f., s. Plummet.

— to Bobb (spoons, forks etc.); mit Sand abreiben, reiben; Emondre au sable.

Bobbin, pirn, spool (spinn.); die Spule, Garnspule; Bobine, espole f., bobineau m.

—, spool (weav.); die Spule; Bobine f., roquet m.

— (lace-m.); der Klöppel, das Klöppelholz; Fuseau m.

—, bone (lace); die Dresse; Dresse f.

— used in weaving cord ar lace; das Schnürholz; Fsean à faire des ganses m.

—, cylindrical —; die Schlagrolle; Bobine cylindrique f.

—, flat —; die Plattachnur; Cordon plat m.

— for the fourth goldwire-drawing; die Spule auf welche der vierte Golddraht zieher den Draht aufwindet; Roquette à avanceur f.

—, large — (spinn.); die Grossspule; Rossignol, rostein m.

—, movable —; die Spule an der Wollkämmaschine; Marionnette f.

—, to provide with the required —; mit der nöthigen Anzahl von Spulen versehen; Charger le moulin.

—, round —; die Rundschnur; Cordon rond m.

— s for slubbing and roving; die Grobspulen; Bobinots m. pl.

—, small — (batm.); das Spulchen, die Einfassspule; Brodoir m.

—, small — (gold-wire dr.); das Spindelchen; Chanterille, chanterille f.

— s with but little stuff on, small portion wound off, remainder of one or several warps (weav.); magere Spulen, geringes Abgewinde, der Zettelrest; Débanquage m.

—, thread —; Zwirnspitzen; Dentelle de fil f.

— and tube; die Holzspule und der Aufsteckdorn; Tube et broche en bois.

—, to use the — alternately (lace); die Klöppel einen um den andern legen, spielen lassen; Faire une dresse à deux.

—, chest (drap.); der Spulkasten; Bâche f.

Bobbin-cylinder; die Spulenwalse; Voudeur m.

— frame, flyer, fly-frame, — and fly-frame, spindle roving-frame (spinn.); der Flyer, Spindelbank, die Spulmaschine, Spulstrecke; Bane à broches, méchoir, bobinoir m., brodie-nrie à bobines commandées f., bobinoir-rénissent m.

— groove (weav.); die Spulennrinne; Canal des espolins m.

— handle (needl.); der Spulstiel; Nille f.

— holder, silk — (lace-m.); der Spindelträger, die Seidenspindel; Rocher, plomb m.

— maker; der Spuler, Spulmacher; Bobeliner m.

— net; der Babinet; Bobbin, tulle bobbin m.

—, plain — net; glatter Spitzengrund; Toile de dentelle f.

— net frame; der Bobinetstuhl; Métier mécanique pour faire le bobbin m.

— net lace frame; der Tüllstuhl; Métier à tulle m.

— net machine; die Bobinetmaschine, der Babinetstuhl; Métier à tulle, à bobine m.

— reed; das Spulrohr; Roseau à bobines m.

— ring eye (gold-wire dr.); der Spulring; Porte f.

— tools; Spitzenklöppel; Fuseaux m. pl.

— work; die Spularbeit; Ouvrage fait à la bobine m.

Bobbinet; der Baumwollentüll; Bobin m.

Bocal, mum-glass; die Kry-stallkugel, Wasserkugel, Lichtflasche, das Passglas; Bocal, verre marqué d'une échelle graduée m.

Bocca (blast-f.); das Raumloch einer Form; Soupirail m.

— s. working holes, side openings (gl. m.); die Arbeitslöcher, Ofenlöcher, Seitenöffnungen. Arbeitstür; Ouvreaux m. pl.

— stopper (gl. m.); der Schieber für die beiden Luftlöcher am Glasofen; Margeoir m.

Bocarella, nose-hole (gl. m.); die Öffnung im Ofen zum Anwärmen der Pfeife; Tron do la canne m.

— s (gl. m.); die kleinen Ofenlöcher; Petits ouvreaux m. pl.

Bodice, body (sew.); das Miedr, Leibchen, der Oberleib; Corsage, corps de jne m.

Bodkin; die Schnurnadel; Pas-sant-cordon, lacet m.

— der Pfriem; Poinçon m.

—, point (typ.); die Ahle, Punc-

turzpitze, das Zünglein; Pointe, languette f.
 bodkin, tag; der Nestelstift, Stift, Nestelbeschlag; Alleron, der d'aiguillette m., aiguille à coudre, à passer f.
 for drawing straps through (saddl.); der Stift, die Durchziehnadel, Bindenadel, Riemenadel; Passe-corde m.
 body, tongs; die Festigkeit; Corps m.
 barrel; der Glockenkörper, Haube und Kranz; Corps d'une cloche.
 spirit, strength, richness; die Gohr, das Feuer des Weins; Stve f.
 ; der Scherben, die Thonmasse; Pâte f.
 frame (carriage); der Wagenkasten, Kasten, Kutschenkasten; Caisse f.
 loop (carriage); das Hängeseisen, der eiserne Bock zu den Kutschriemen, die Riemenleiste; Mein, mainotte f. (chim.); der Körper; Corps m. (gunsm.); der Leib, Rumpf, Fuss; Corps du chien de fusil. (mech.); das Hauptstück, der Rumpf, Leib; Corps.
 frame (mech.); das Gestell, der Rahmen, das Hauptstück, der Rumpf; Corps.
 of a french boll (locksm.); der Riegelchaft; Corps de tène.
 aeriform, gaseous — (chem.); die luftförmige, gasförmige, lastische flüssige Körper; Corps aëriiforme, gazeux.
 of cast-iron or gun-metal in which the female screw is fixed (mint.); der massive Bügel der Schraubemutter von Gussseisen oder Kanonenbronze; Chemise du balancier f. shaft, shank, nail-shank nails m.; der Schaft eines Nagels, Nagelschaft, Nagelstiel; Tige f.
 of a boiler (st. eng.); der Kesselkörper; Coque f.
 give a colour more — (dye); eine Farbe fetter machen; donner plus de corps à une couleur
 solid — of a dam, ballast, following; der Dammkörper, Dammkasten, die Hauptmasse, Versteinung; Massif de chaux m.
 double — (chem.); die Doppelsubstanz; Corps amphigène.
 falling —; der fallende Körper; Corps tombant.
 flexible — (phys.); der biegsame Körper; Corps flexible.
 floating —; der schwim-

mende Körper; Corps flottant.
 Body, fluid —; der flüssige Körper; Corps fluide.
 — of the strongest form (mech.); der Körper von gleichem Widerstande; Corps d'égal résistance.
 — of the furnace; das Rauchgemäuer, der Mantel; Massif du haut fourneau.
 — of the furnace (met.); der Feuerraum, Heizraum, Arbeitsraum; Chaudière f., laboratoire m.
 — of the furnace (st. eng.); der Heerd; Sole.
 —, having — (weav.); fest, dicht; Carreau.
 — of the kiln (lime-b.); der Brandraum; Chaudière f.
 —, shank of a letter (typ.-c.); der Schriftzeigel, die Stärke des Kegels; Foree de corps d'un caractère f.
 —, depth of a letter; der Kegel, Tige de la lettre f.
 —, liquid, fluid — (chem.); der tropfbar flüssige Körper; Corps liquide.
 —, corporation of founders and smelters; die Hüttenknappschaft; Corps des fondeurs.
 —, corporation of miners; die Bergknappschaft, Belegschaft; Communauté f., corps m. de mineurs.
 — of the proprietors or lords of a salt-work; die Pfänner-schaft; Corps des sauniers.
 — of the mould (chandl.); die Form; Tige du moule f.
 — of the plough; der Pfling-körper, Pflugkasten; Corps de charrue.
 — of a printing press; das Hauptgestell, Gestell, der Körper der Presse; Corps de la presse.
 — of least resistance (mech.); der Körper des kleinsten Widerstandes; Corps de moindre résistance.
 —, rigid — (phys.); der starre, steife Körper; Corps rigide.
 — of a ship; der Rumpf; Coque, carcasse, charpente, ruche, rouche f., corps m.
 —, bodies, similar — (phys.); die gleichartigen Körper; Corps similaires m. pl.
 —, solid —, solid (phys.); der feste Körper; Corps solide.
 — of the spoke; das Mittelstück der Speiche; Corps du rais.
 — of water; das Wasservolumen; Volume d'eau m.
 — box, hind nave-box, pipe-box (cartwr.); die hintere Nebenbüchse; Grande boîte f.

Body-cloth; die Pferddecke, Schabracke; Housse en botte, en soulier f.
 — clout at the shoulder-end of wooden axle-tree arms (cartwr.); das Unterschenkelblech am Stosse holzerner Achsen; Happe de dessous d'un essieu f.
 — colour (porc.); die Deckfarbe; Couleur pour la gonache f.
 — linen; die Leibwäsche; Linge de corps m.
 — maker (carr. man.); der Kastenbauer; Constructeur de la caisse m.
 — part, breech-part (saddl.); der Umlauf, Umgang, das Schweissblatt; Reculement, bras du bas d'avaloir m.
 — plan (ship-h.); der Spannriss, Spantenriss; Plan vertical m.
 — range (build.); der Hauptgang, die Hauptgalerie; Galerie principale f.
 — side, s. aller-wale.
 — washer, shoulder-washer, rear-washer, pole-plate; die Stosscheibe; Rondelle d'épaulement d'essieu f.
 Bog iron-ore, — ore, swamp-ore; das Wiesen-, Morast-, Sumpf-, der Raseneisenstein; Mine des marais, limouite f., fer limoneux m.
 —, inertial —, clay; der Eisen-sumpf; Limon martiel, marais d'eau ferrugineuse m.
 Bogie engine, locomotive for earth-works; die Locomotive für Erdarbeiten, Bogielocomotive; Locomotive de terrassement f.
 — frame, four-wheeled — (loc.); das bewegliche Radgestell; Train de quatre roues, train mobile autour d'une ebeville, train supplémentaire de roues m.
 Bogus s. Artificial.
 to boil; kochen, sieden; Bouillir.
 —, deaden (mint.); matt machen, weich sieden; Amattir.
 — (salt-w.); wirken; Cuire.
 — away (cook.); verkochen; S'en aller en bouillie.
 — the blubber; den Speck zu Thran kochen, zu gutemachen; Bonifier la baleine.
 — with bran (dye); mit Weizenkleie auskochen, abholen; Recuire.
 — the cleare (sng.); das Klär-erl kochen; Cuire le sirop.
 — the colour out of a dyed stuff; die Farbe abziehen; Tirer la couleur d'une étoffe.
 — down; einkochen; Réduire on faisant cuire.

to Boil eggs hard; *Eier hart sieden*; Faire durcir des oeufs.
 —, evaporate the juice; *den Saft einkochen*; Cuire, évaporer le jus de sucre.
 — fast; *aufkochen, aufwullen*; Bouillir à gros bouillons.
 — gently; *geline kochen*; Bouillir doucement, à petits bouillons.
 — in (sug.); *zäh kochen, zur feinen Fadenprobe kochen*; Cuire à la plume.
 — off, scald off (cook.); *absieden, nbkochen, abbrühen, auflaufen lassen, verwallen*; Blanchir.
 — out, off, decoct (chem.); *auskochen, abkochen, absieden*; Décuire.
 — over; *überkochen*; S'eu aller.
 — a second time (wax-ch.); *nochmals bändern*; Regrèler.
 — off the gum (silk); *degummieren, entschälen*; Dégommer.
 — upon litharge; *dem Firniss Bleiglatte zusetzen, Firniss kochen*; Lithargyrer.
 — patterns of stuff in water with certain ingredients to try the goodness of the dye; *in die Farbenprobe thun, in der Farbe kochen lassen*; Mettre au débouilli, faire débouillir, débouillissage m.
 — sediment, deposit sediment (salt-w.); *versieden, Schlotter absetzen*; Schlöter.
 —, scum the silk; *die Seide kochen, entschälen*; Cuire, décroiser la soie.
 — twice (sug.); *perlen*; Perler.
 — into twelve pieces (salt-w.); *zu zwölf Stücken wirken*; Cuire à douze.
 —, it must just — (cook.); *es braucht nur zwei- oder dreimal aufzukochen*; Il n'y faut que deux ou trois bouillons.
 — up syrup of scum for evaporating the lime thereof; *den Kalk in Syrup abdampfen*; Raccourcir.
 — varnish; *die Farbe sieden, den Firniss sieden*; Cuire le vernis.
 — the wort (brew.); *die Würze kochen*; Cuire la bière. [f. Boil; *das Kochen*; Cuite de soie
 Boiled bar (met.); *ordinäres Puddelisen in Stangen*; Fer en barres puddlé commun m.
 — borax; *gebrannter Bornx*; Borax brûlé, calciné m.
 — oil, dry oil, drying-oil, oil-varnish; *gekochtes Leinöl, Leinölfirnis, Oelfirnis*; Vernis gras m., huile lithargyrée f.
 — silk; *gekochte, entschälte, linde Seide*; Soie décroisée f.

Boiler; *der Sieder*; Bouilleur m.
 —, large kettle, copper, pan, pot; *der Kessel, die Pfanne*; Chaudière f.
 —; *die Siedepfanne*; Digérateur m.
 —; *der grosse K.*; Bouilloire f.
 —, pan, chafar; *der Flaschenk.*; Coquemar m.
 — (mint.); *der Ausglüher, Schrötlingsglüher*; Recuteur de saus m.
 —, seething-kettle (soap.); *der Siedek.*; Servidou m.
 — (st. eng.); *der Siederaum*; Gargouilleur m.
 —, copper (sug.); *die Siedepfanne, der Siedek.*; Chaudière à cuire f.
 —, copper for refining (sug.); *der Südk., Läuterk.*; Claire f.
 —, Cornish —; *der Walzenk. mit innerer Feuerung, Cornwalk.*; Chaudière cylindrique à foyer intérieur, ch. de Cornouailles.
 —, cylindrical —; *der Walzenk., Cylindrick.*; Ch. cylindrique.
 —, cylindrical — with — tubes; *der Walzenk. mit Siederöhren oder Siedern, der Siedek.*; Ch. cylindrique à bouilleurs.
 —, double storied —; *der doppelstöckige Dampf.*; Ch. à deux étages.
 —, double story —; *Dampf. mit übersetzten Feuern*; Ch. à carreaux superposés.
 —, evaporating — (sug.); *der Abdampf.*, *die Abdampfpfanne, Siedepfanne*; Ch. évaporatoire.
 —, flue —, flue marine —; *der Zugk., Schiffszugk.*; Ch. à carreaux, à galeries, ch. marine à carreaux.
 —, french —; *der Röhrenk., K. mit Siederöhren, frnzösischer Kessel*; Ch. tubulaire interne, ch. française.
 —, not mounted on the furnace (sug.); *der bewegliche Siedk.*; Roulante f.
 —, great — (salt-w.); *grosser Läuterungsk.*; Payolle f.
 —, large — (sug.); *der erste K.*; Grande f.
 —, locomotive —; *der Locomotivk., K. mit direkter Flamme*; Ch. à flammes directes.
 — or copper immured in an oven; *der Ofenk., die Ofenblase*; Ch. murée dans un poêle.
 —, platiuized —; *plattirter K.*; Bassine f.
 — for precipitating the melted ores (met.); *der Fntlk.*; Ch. à précipiter les minéraux dissous.
 —, to prepare, dress the —

(dye); *den K. zurichten*; Charger la ch.
 Boiler, high pressure — (st. eng.); *der Hochdruckk.*; Ch. à haute pressiou.
 —, low pressure —, waggon, head —, caravan shaped — (st. eng.); *der Niederdruckk., kofferförmige K.*; Ch. à basse pression.
 —, mean pressure — (st. eng.); *der Mitteldruckk.*; Ch. à moyenne pressiou.
 —, raised part between — for the air-holes (sug.); *der Raum für Luftlöcher*; Coffre m.
 — with reversed fire, with back flame, return flame —; *der Dampf. mit wiederkehrender Flamme, mit Pulsfeuerung*; Ch. à retour de flamme.
 —, second —, copper (sug.); *die zweite Siedepfanne, der Reink., Zuckersaftk.*; Proprem.
 — for tarring threads; *der Fadentheerk.*; Ch. à goudronner les fils.
 —, tubular —; *der Röhrenk. mit Siederöhren*; Ch. à tubes bouilleurs f.
 —, tubular —, locomotive —, french —; *der Röhrenk., viellröhre Dampf.*, *Locomotivk., Dampfswagenk.*; Ch. tubulaire, à tubes, à flamme directe, de locomotive.
 —, vertical tubular —; *K. mit stehenden Röhren*, Ch. à tubes verticaux.
 — for melting old wax; *der K. zum Einschmelzen von altem Wachs*; Pareau, perreau m.
 — cap (st. eng.); *der Hut, Deckel auf einem K.*; Chapeau d'oue ch.
 — hammer, pick for scaling —, —'s hammer; *der Fegehammer*; Marteau à nettoyer les ch., à piquer les sels des ch.
 — making; *die Dampfessel-fabrikation*; Haute chandronnerie f.
 — plate; *das Dampfesselblech, Kesselblech, die Kesselplatte*; Etôle, tôle à ch. f.
 — plate; *das Kessel-, Salzpfannen-, Dampfesselblech*; Fer ou plaques m., tôle forte f.
 — plates of cast steel; *die Gussstahlplatten für Dampf.*; Acier fondu pour ch. à vapeur.
 — plate girder, tie-piece of sheet iron, girder composed of iron-plates; *der Blechbalken, Balken aus Eisenblech*; Pontre de tôle, en tôle f.
 — tube, heating-tube; *die Siederöhre*; Tube bouilleur m.
 — water-space (st. eng.); *der Wassertaum, das Siederohr,*

Wasserkammer; Bouil-
m.
lery; die Siederei, Siede-
ette; Bouilleries f.
alt-w.); die Salskothe, das
zwerk; Saline, sauerie f.
ling, ebullition (chem.);
as Sieden, Aufsteden, Ko-
en, Aufwallen; Ebullition f.
boil, boiling process (met.);
as Schlackenfrischen, Schla-
enpuddeln; Puddlage par
ouillonnement m.
evaporation (salt-p-w.); der
spetersud, Sud des Salpe-
ers; Evaporation, euite f.
scouring (silk); das Kochen,
schälen; Cuisson f., décreu-
ge m. de la soie.
soap.); das Klarsieden; Coc-
ouf.
(lot of soap boiled at once)
oap.); der Sud Seife; Bras-
a m.
ng.); das Kochen des Klär-
s; Cuite du sirop, dernière
evaporation f.
first — (salt-w.); der erste
alsud; Echauffée f.
n the juice, evaporation
ag.); das Einkochen des
ists; Cuite, évaporation f.
off the gum (silk); das De-
ummiren, Entschälen, Aus-
schen des Gummis; Dégom-
age m.
he oil or fat with a weak
ustic lye (soap.); das Vor-
eden, Vorschlunnen; Empa-
ge m.
of the salt (salt-w.); der
alsud, das Sudwerk; Abat-
e f.
second —, number of
oulds filled, set of filled
oulds (sng.); die Füllung,
er Fällungssatz; Empli m.
second — of spirits (dist.);
as zweite Abziehen; Chauffe
uhle f.
16 consecutive — (salt-w.);
as Werk (16 auf einander
olgen Siedungen der Soole);
e andore f.
oap-suds (soap.); das Ko-
chen des Seifenleims; Liqui-
ation f.
judging of the proper —
f sugar by blowing (sug.);
ie Phatprobe; Epreuve au pe-
t soufflé f.
laved sugar for crystalliz-
ng (sng.); der Krystallaud;
nité en blanc f.
he wort (hrew.); das Würze-
ochen, Bierkochen; Cuisson
e la bière f.
ta high temperature, high
-; hochsiedend; A ébullition
lée.

Boiling heat; die Siedehitze;
Chaleur d'ébullition f.
— liquor, evaporating liquor,
soap maker's lye (salt-p-w.,
soap.); die Siedelauge; Eau
de cuite f.
— point, — heat, — pitch; der
Siedepunkt, Siedegrad; Point
d'ébullition m.
—, third — pitch (sug.); der
dritte Siedegrad; Soufflé.
— pot (typ.); die Farbeblase;
Matras à vernis m.
— room; die Siederei, Zucker-
siederei; Laboratoire à sucre m.
Bolt, bolary earth; die Bolar-
erde, Farbeerde, Siegelerde,
der Bolus, Bol, Fettthon,
derbe Thon; Bol m., terre bo-
laire f.
—, armenian —; armenischer
Bolus, (Farbeerde), das Gold-
roth; Bol d'Arménie, oriental,
ocre d'Arménie m., terre d'Ar-
ménie f.
— bundle = 20 hanks of 10
leas (spinn.); ein Bund oder
Bündel = 20 Strähnen von je
10 Gebinden; Matteau m.
Boletic acid; die Schwamm-
säure, Pilzsäure; Acide bolé-
tique m.
Bollards (hydr.); Dükdalben,
Kreuz-, Schiffspfähle; Ducs
d'Albe m. pl.
Bolls (flax); Knoten, Leimkno-
ten; Coiffe de lin f.
Bologna phial (phys.); das Bo-
logneser Fläschchen, der
Springkolben; Fiolo philoso-
phique, de Bologne f., matras
de Bologne m.
— stone (phys.); der Lichtsan-
ger, Lichtträger; Porte-lu-
mière m.
— wire, der Paternosterdraht;
Fil de Bologne, argent trait en
garette m.
Bolognian stone, Bolognese
stone, heavy spar; der Bo-
logneser Spath, Stein, Strahl-
baryt; Pierre de Bologne, li-
théosporo m., baryte sulfatée f.
Bolster; das Polster, Kissen,
der Pfuhl; Coussin, carreau,
matelas m.
—, corbel - piece, corbel
(build.); das Sattelholz, die
Schirre; Corbeau, sous-lon-
geron m., sous-poutre m.
—s, bridgings, boardings
(carp.); die Schallatten, Schal-
breiter, Latten, Schwarten-
breiter eines Lehrgerüsts; Couchis
jointifs, madriers, d'un cintre
m. pl., dosses d'un cintre f. pl.
—, shoulder (entl.); die Scheibe
zwischen Angel und Klinge;
Mitro f.
— (locksm.); die Lochscheibe,

der Knopfstempel; Canon m.,
estampe, perçoir f.
Bolster of the spindle, collar
(met.); das Halslager; Collet m.
—s (saddl.); die Hinterpau-
schen, der After des Sattels;
Derrière d'une selle m.
— of the main-braces (saddl.);
das Tragriemenkissen; Sel-
lette f.
— plate, fore —; die Schem-
melkoppe; Coiffe de sellette
d'un chariot à ridelles f.
to Bolt; zuriegeln; Fermer au
verrou.
— or unbolt; den Riegel vor-
fallen lassen oder zurück-
ziehen; Donner course au
pène.
—, treenail, peg or pin, fasten
with a peg, peg in; anpflo-
cken, verpflocken, anbolzen,
einpflocken, mit hölzernem
Nagel befestigen, döheln, zu-
sammendöheln; Cheviller.
—, fasten, pin (locksm.); mit
einem Bolzen befestigen, ver-
bolzen, anbolzen, zusammen-
bolzen; Boulonner.
— (mill.); ausheuteln, henteln,
durchheuteln; Bluter.
— up; zuriegeln, verriegeln;
Fermer au verrou.
Bolt; der Riegel; Pène m., bâte f.
—, pin; der Bolzen; Cheville
en fer m., boulon f.
—, pin; der Bolzen; Boulon de
rails.
—, slide —, flat —, snacket,
snecket, sash —; der Schub-
riegel, Vorschiebriegel, Fen-
sterreiber, Aufhalthaken; Bir-
loir m.
— (gunsm.); der Schieber, das
Gesperre am Sicherheits-
schlosse; Targette f.
— (locksm.); der Riegel; Cronilm.
— (locksm.); der Dorn; Riveturo
f., laet m.
—, peg (tink.); die Bransche,
der Bolzen; Branche f.
—s; die Ziegellagen; Couches
de tuiles f. pl.
—s, swivels (saddl.); die Klo-
ben, Wirbel der Zügelringe;
Tourets de porte-rènes m. pl.
— for fixing carriage springs
(railw.); der Federbolzen;
Boulon de suspension m.
—, clinch —; der Klinkbolzen;
Cheville clavetée snr virole f.
—, dead —; der stehende Rie-
gel; Pène dormant m.
—, diamond-headed —; der
Bolzen mit sechsseitigem Ko-
pfe; Boulon à tête de diamant.
— or pin of a door-hinge; der
Dorn der Thürangel; Corps
du gond d'un porto m.
—, short drove —; der Ver-

senkbolzen; Cheville à tête perdue f.
 Bolt, fender —; der Kopfbolzen; Cheville à bouton, à tête ronde f.
 —, flat —; der flache, glatte Riegel; Verrou plat m.
 —, flat —, sliding —, fastener; der Schubriegel, Schieberriegel; Targette f.
 —, flat-headed —; der flachköpfige Bolzen; Boulon à tête plate m.
 —, flush — of the lock of a door; der Kantenriegel; Verrou à coulisse m.
 —, forelock —; der Splintbolzen; Cheville à goupille f.
 —, french —, steady —, dormant —; der stehende französische Riegel, die hebende Falle; Pêne dormant m.
 —, garnish —; der Bolzen mit verschnittenem Kopfe; Boulon à tête chanfreinée m.
 — of gateways (locksm.); der grosse Schubriegel, Riegel am Thorweg; Fléau m.
 —, half-turning —; der Klinkenriegel; Pêne à demi-tour, à ressort m.
 —, hooked —; der Bolzen mit einem Hakenkopf oder einer Nase; Cheville à mentonnet f.
 —, long — or peg (carp.), starker langer Bolzen, Eisenpflock; Gouvier m.
 — of lock-cramps, support of slide-bars (gunsm.); der Zwischenheil eines Federhakens; Étré à vis m.
 — and nail-rods iron; das Schneideisen; Verges à clous f. pl.
 — and nut; der Schraubenbolzen; Boulon à écrou m.
 —, hooked paddle —; der Schaufelriegel, Schaufelbolzen, Hakenbolzen; Boulon à crochet des pales, boulon à croc, crochet d'aube m.
 —, pointed —; der Scharfbolzen; Cheville à pointe, cheville aigue f.
 —, protruding —, der Katzenkopf; Pêne en hord m.
 —, pump —; der Pumpenbolzen; Cheville de pompe f.
 —, rag —, barb —, sprig —; der Tackbolzen; Cheville à grille, à barbe, fiche f.
 —, ring —; der Ringbolzen; Cheville à boucle f.
 —, riveted or clinched —; der vernietete Bolzen; Boulon rivé m.
 —s, round ends of — (locksm.); das runde Riegelende; Cul-de-chapeau m.

Bolt, round-headed or boss-headed —; der flachrundköpfige Bolzen; Boulon à tête ronde ou à champignon m.
 —, set —, stud (st. eng.); der Druckbolzen, Zugbolzen, Mitnehmer; Prise f.
 —, to shoot the —; den Riegel vorschieben; Pousser le verrou, fermer au pêne.
 —, spring — (locksm.); die schiessende Falle; Bec de cane m.
 —, square —, iron-pin; der Schliessnagel, Riegelnagel, viereckige Bolzen; Boulon m., cheville carrée f.
 —, square headed, or countersunk-headed —; der Diamantkopfbolzen, Bolzen mit viereckigem Kopfe zum Einlassen oder Versenken; Boulon à tête carrée, pour encastrer, à tête encastrée m.
 —, starting —; der Stempelbolzen; Boulon pour chasser une cheville m.
 —, auger; der Bolzenbohrer; Foret à chevilles m.
 —, chisel (furb.); der Kreuzmeissel, Nuthstecher, Aufhauer, das Anschlagen; Couteau m. [Tire-cheville m.]
 —, drawer; der Bolzenausheber;
 —, driver; der Bolzentreiber; Chasse-boulon m.
 —, guide (locksm.); der Riegelführer, das Rohr am Schloss, die Krampe; Coq m.
 —, head, mattress, receiver (chem.); der Kolben, Brennkolben; Alambic m.
 —, hole (gunsm.); das Schieberloch; Entaille f.
 —, hole (min.); das Wetterloch; Cavité d'où sort un air frais.
 —, holes, to cut — (min.); einen Gang verschrämen; Entailler, déchausser un filon.
 —, iron; das Bolzeneisen; Fer à boulons m.
 —, lock, cased —, nab, catch, box-staple (locksm.); die Schliesskappe, der überbaute Schliesshaken, der Schliesskloben, Eingriff; Gâche f.
 —, nab, catch (locksm.); das Schliessblech, der Schliesshaken; Nappe de pêne f., morailon, mentonnet, fermoir m.
 —, plate (locksm.); das Streichblech; Platine de verrou f.
 —, rope (fish.); das Holtau, Saumtau eines Netzes; Fincelle, fischelle f.
 —, screwing machine; die Bolzenschneidmaschine; Machine à tarauder les boulons f.
 —, screwing machine, screwing machine; die Schrauben-

schneidmaschine Leitzspindelbank; Machine à fileter.
 Bolt-shaft (locksm.); der Schaft am Riegel; Corps de pêne m.
 —, smith; der Bolzenschmied; Boulonnier m.
 —, spring (gunsm.); die Ringfeder am Gewehr; Ressort de tiroir m. [feder; Paillet m.]
 —, spring (locksm.); die Riegelfeder; Paillet m.
 —, stay (locksm.); die Strafffeder; Ressort d'arrêt m.
 —, toe (locksm.); der Angriff; Barbe f.
 Bolted, not — (mill.); nicht gebeutelt; Imblinté.
 Bolter (mill.); das Siebzeug; Tambour m.
 —, bolting-cloth (mill.); die Beuteltrommel, das Stramin, Seihetuch, der Mühlbeutel, Mühlbeutel; Bluteau, blutoir m.
 —, apparatus for moving the — horizontally (mill.); das Gabelwerk; Appareil pour mouvoir le blutoir horizontalement m.
 —, common —, bolting work (mill.); das Siebzeug, Beutelzeug, Beutelwerk; Blutoir en étamine, sas, tamis, bluteau à battes m.
 —, rotary — (mill.); die rotierende Mehlmühle; Bluterie américaine f.
 —, bolting cloth (powder-m.); der Beutel, das Beutelsieb; Blutoir, bluteau d'une pondererie m.
 —, manufacturer of — cloth; der Beuteltuchmacher; Etaminier m.
 —, box hole (mill.); das Rumpfloch am Beutelkasten; Baillet m.
 —, ears (mill.); die Oehre durch welche die Tellen, Siebtellen gesteckt werden; Ocuillets pratiqués à deux pièces de cuir qui sont fixés au bluteau m. pl.
 —, tammy (mill.); das Sechterszeug; Etamine à bluteau f.
 —, tongue (mill.); die Raderschiene; Tige f.
 Bolting, spiking; das Verbolzen; Cheville m.
 — (mill.); das Beuteln, Durch- und Ausbeuteln, Sieben; Blutage m.
 —, chest (mill.); der Säuberkasten, Beutelkasten; Bluterie f.
 —, cloth, bolter (mill.); das Beuteltuch, Siebtuch; Etamine, toile à bluteau f.
 —, cloth of silk, silk gauze (mill.); das seidene Beuteltuch, die Beutelgaze, seidene Mullergaze; Gaze à blutoir, gaze bluterie f.

sting-hutch, bolter, sifter (mill.); der Beutelkasten, die Beutelvorrichtung; Blutoir m., luche à bluter f.
 mill (mill.); die Beutelmühle; Blutoir, bluteau m.
 -mill, rubber, reel, — rouse (mill.); die Mehlmachine, die Siebmühle; Bluerie f. [mer; Bluterie f.]
 -room (mill.); die Beutelkastenstick (mill.); der Beutelstock, Beutelstecken; Bâton de bluteau m.
 -tub (mill.); das Beutelgefass; Vase à bluter m.
 -umb of pasteboard (fire-w.); die Lustkugel, Bombe aus Pappe; Deckel; Balle f.
 -umbardoon (wind-instr.); der grosse Altpommer, Altpomard; Bombardou, bécicon à pistons m.
 -umbazine, bombazet; der Bombasin; Bombasin, bombazet m., alépine f.
 -umbrate; seidenwurmsaures Salz; Bombate m. [soie m.]
 -umbyx; die Seidenraupe; Verà m. (tr.); die Anweisung, der Fußzettel; Bon m.
 -und, scarf, joints, joining, raming (carp.); die Holzverbindung, Verbindung der Hölzer, der Verband, die Zulage; Assemblage, colombage m., einnäture f.
 -joint, walling-manner (mas.); der Verband, die Quaterfuge, der Mauerverband; Liaison, combinaison des briques f., appareil m., maçonnerie f.
 -elongated snall — (mas.); der verlängerte Kleinverband; Petit appareil allongé m.
 -old English — (mas.); der Glockenverband; Liaison anglaise f.
 -flemish —, header and stretcher (mas.); Flämischer Verband; Appareil dit flamand.
 -high — (mas.); der hohe Verband; Haut appareil.
 -large — (mas.); der grosse Verband; Grand appareil.
 -low — (mas.); der niedrige Verband; Bas appareil.
 -mean — (mas.); der mittlere Verband; Moyen appareil.
 -small — (mas.); der kleine Verband; Petit appareil.
 -course (mas.); die Binderreichte; Assise en pierres de boutisse f.
 -minder, bondstone (mas.); der Binder, Bindstein, Ankerstein, Durchbinder, Strcker, Kopf; Pierre en boutisse f.

Bonding warehouse; der Zollspeicher; Entrepôt de la douane m. [Baleiner.
 to Bone, Fischbein einsetzen; Bone; beinern; D'os.
 — das Bein, der Knochen; Osm.
 — das Fischbein; Os de baleine m.
 —; der Klöppel zum Spitzenklöppeln; Fuseau m.
 —ashes, —earth, phosphate of lime; die Beinasche, Knochenasche, Knochenerde, die gebrannten Knochen; Cendre d'os f.
 —black, —charcoal; die Knochenkohle, das Beinschwarz, Spodium, Knochen-schwarz, Elfenbeinschwarz; Charbon d'os, noir d'os m.
 —black, animal charcoal; die Knochen-schwärze, Knochenkohle; Noir animal, noir décolorant.
 —chopper (butch.); das Knochenbeil; Osseret m.
 —cylinder of a wheel; die Knochenwelle eines Rades; Mouquette f.
 —earth, —ashes (chem.); die Kapellenasche, Kläre, der Klärstaub; Claire, cendre de coupelle f.
 —glass; das Beinglas, Milchglas; Verro opale m.
 —glue in tablets; Knochenleim in Tafeln; Colle en plaques f.
 —lace, pillow-lace; die Klöppelspitze, geklöppelte Spitze, Kante; Dentelle au fuseau f.
 —maure, —dust (agr.); der Knochenlänger; Engrais d'os m.
 —mill; die Knochenmühle; Moulin pour pulvériser les os m.
 —scum (sug.); der Knochen-schaum; Ecume sèche f.
 —turner; der Bein-, Horn-, Knochen-drechsler; Tourneur en os m.
 —turner's work; Drechslerarbeit aus Knochen, Knochenarbeit; Ossellerie, osserie f.
 —turnery (turn.); die Geisslerarbeit; Ouvrages d'os faits au tour m. pl.
 Boning (carp., mas.); nach dem Augenmas richten; Bornoyer l'alignement.
 —rod (railw.); das Nivellirkreuz, Abschrkrenz, der T-förmige Fluchtstab; Voyant, porte-lanterne, nivellette f.
 Bonnet; der Damenhut; Chapeau m.
 —(pump); der Deckel im Ventilhause; Plaque de la chapelette f.
 —, shade —; der Schirmhut,

Fallhut; Bourrelet m.
 Bonnet-boards; Pappendeckel zu Frauenhuten; Cartou pour chapeaux m.
 —cane; Flechtröhre zu Frauenhuten; Rotin pour chapeaux m.
 —shape; das Frauenhutgerippe; Carcasse f.
 Bonney, squat (min.); ein Erzrest; Reste de minéral m.
 Book of accounts (min.); der Anschnittbogen, das Anschnittbuch; Etat des journées m.
 —bound in call; Ganz Franzband; Reliure chagrin plein f.
 —having two or three columns (typ.); zweispaltig, dreispaltig; A deux colonnes, à trois colonnes.
 —of complaints (railw.); das Beschwerdebuch; Livre de réclamations m.
 —of 25 gold-leaves (goldb.); das Viertelbuchlein; Quartetron m.
 —in sheets; das rohe, ungebundene Buch; Livre en feuilles m.
 —, a — in sheets; das rohe Buch; Livraison en blanc, non relié.
 —small thin bound — (bookb.); das Bändchen, Plättbändchen; Plagette f.
 —s, lot of stitched — (bookb.); der Stoss von ungehefteten Bänden; Paquet m.
 —binder, binder; der Buchbinder; Relieur m.
 —binder's punch; die Laubrolle; Petit fer m.
 —binder's roll (bookb.); das Radchen, die Rolle, der Räderstempel; Roulette f.
 —case, —shelves; der Bucherschrank; Bibliothèque f.
 —keeper (tr.); der Buchhalter, Buchführer; Teneur de livres m.
 —keeping; die Buchhaltung, Buchführung; Tenue des livres f.
 —keeping by double entry; die doppelte Buchhaltung; Tenue des livres en partie double.
 —keeping by single entry; die einfache Buchhaltung; Tenue des livres en partie simple.
 —lines (bookb.); das Buchleinen, Buchlinnen; Livrettes f. pl., toile à livrets f.
 —linen (weav.); das Buchleinen; Livrets m. pl., toile à livrets f.
 —muslin; der Organdin, Organdy, Mull; Organdi m.
 Book-seller, stationer; der Buchhändler; Libraire m.
 —dealing in books of other

publishers; der *Sortimeater*; Librairo de détail, d'assortiment.

Bookseller's trade shop; die *Buchhandlung*; *Librairie* f.

—stand, —shelf; das *Büchergestell*, *Bücherbort*; *Tablette pour les livres* f.

—trade; der *Buchhandel*, die *Buchhändlerschaft*; *Librairie* f.

—work (typ.); die *Hauptarbeit*, *bedeutende Arbeit*, das *grössere Druckwerk*; *Labeur* m.

Booking, registering of luggage (railw.); die *Einschreibung des Gepäcks*, *Gepäckaufgabe*, *Bolletirung*; *Enregistrement des bagages* m.

Bool-work, buhl-work (toy-tr.); die *Buhlarbeit*, *Boule*; *Boule*, *ouvrage en boule* n.

Boom; der *Schwimmbau*; *Estacade flottante* f.

Boon, chaff; die *Schäbe*, *Schabe*; *Teille*, *tille* f.

—, s. *Awn*.

—(spinn.); der *holzige Kern*; *Tige ligneuse* f.

Boot, s. *Allowance*.

—, something to —, surplus, surplusage, overplus, overweight (butch.); die *Zugabe*, *Zuthat*; *Réjouissance* f.

—(carriage); das *feste Magazin*, der *Kutschkastea*; *Coquillo* f.

—, well (carriage); das *Hinterfach*, der *Hinterkasten*, *Wageakastea*, *Vorrathskasten*, *Mundkastea*, *Flaschenkeller*; *Cave* f.

—(shoem.); der *Stiefel*; *Botte* f.

—to button; der *Knöpfstiefel*; *Brodequin à boutons* m.

—s, fishing —; *Wasserstiefel*; *Bottes de pêcheur*, à l'épreuve de l'eau f. pl.

—s, half — (for ladies); *Halbstiefel*, *Schmürstiefel*, *Garaaschentiefel*; *Brodequins* f. pl.

—for horses (saddl.); der *Pferdestiefel*; *Bottino* f.

—s, hunting —; *Jagdstiefel*; *Bottes de chasse* f. pl.

—s, jack —; *Reiterstiefel*; *Bottes à l'écuillère* f. pl.

—s, light, dress —; *Leichte*, *feine Stiefel*; *Bottes fines* f. pl.

—s of Russian leather; die *Juchteastiefel*; *Bottes de roussi* f. pl.

—s, soft —; *weiche Stiefel*; *Bottes molles* f. pl.

—s, thick —; *steife Stiefel*, *Kanonentiefel*; *Bottes fortes* f. pl.

—s, to black —; *Stiefel wischen*; *Cirer des bottes*.

—s, to make —for; *Stiefel machen*; *Botter*.

Boots, to make bad —; *schlechte Stiefel machen*; *Mal botter*.

—s, to make good —; *schöae*, *gute Stiefel machen*; *Bien botter*.

—s, to put one's — on; *Stiefel anziehen*, *sich stifeln*; *So botter*.

—s, to wear nasty, ugly —; *schlecht gestieftelt sein*; *Se mal botter*.

—s, to wear fine, nice —; *schön gestieftelt sein*; *Se bien botter*.

—cock (min.); die *Mahaeastaage*, das *Mahneastück*, *Rippengehäuse*; *Boite* f., *boisseau* m. du robinet.

—hook; der *Stiefelhaken*; *Crochet de botte* m.

—horse; der *Bock zum Aufhängen der Stiefel*; *Portebottes* m.

—hose; die *Stiefelstrümpfe*, *Schlauchleder*; *Genouillères* f. pl. [*Tire-botte* m.]

—jack; der *Stiefelknecht*; —leg; der *Stiefelschaft*; *Tige de bottes* f.

—maker; der *Stiefelmacher*; *Bottier* m.

—maker's work-shop; die *Schuhmacherwerkstätte*; *Botterio* f. [*Tire-botte* m.]

—pulls; der *Stiefelanzieher*; —side (carriage); die *Bockseite*; *Côté du coffre* m.

—strap; der *Stiefelriemen*, die *Stiefelstricke*; *Tirant de botte* m.

—stretchers; die *Stiefeldehner*, *Bockhölzer*; *Paumelle* f.

—top, top (shoem.); die *Stiefelstulpe*; *Chaudron, retrousis* m.

—tree, —last (shoem.); das *Stiefelholz*, der *Leiste*, *Stiefelblock*; *Embauchoir*, *Embouchoir* m.

—tree, screw —; der *Schraubestiefelstock*; *Embauchoir à visser* m.

—vamps; die *als Vorschuhleder ausgeschnittene Stücke zu Stiefeln*; *Devant de bottes* m.

—webbing; das *Stiefelband*; *Ruban*, *cordon à border des bottes* m. [*Parague* f.]

Booth, standing; die *Bude*; *Boracic*; *Borax* enthaltend; *Boraté*, *borique*.

—, boric acid, oxide of boron and hydrogen, sal sedativum Hombergii, sal narcoticum vilrioli; die *Borsäure*, *Boraxsäure*, *Boroasäure*, das *Sedativsalz*; *Acide boracique*, *borique* m.

Borale; das *borsaure*, *boraxsaure Salz*; *Borate* m.

Borate of alumina; die *borsaure Thonerde*; *Alumine boratée* f., *borate d'alumine* m.

—of calcium; der *borsaure Kalk*, *Borocalcit*, *Hydroborocalcit*, *Hayeseit*, *Hayesit*; *Borate de chaux* m., *chaux boratée*, *hayeseinite* f.

—of iron; das *Boraxeisena*, *borsaure Eisen*; *Fer boraté*, *borate*, *borax de fer* m., *lagouite* f.

—of lead; *borsaures Bleioxyd*; *Borate de plomb*.

—, borosilicate of lime, datolith, date-stone; der *Datolith*, *borokiesel-saure Kalk*, *Dystomit*, *Esmarkit*, *Humboldt*, *prismatische Dystomspath*, *Dattelspath*; *Chaux boratée siliceuse*, *datolithe* f., *borosilicate de chaux* m.

—, hydrous — of lime and magnesia; der *Hydro-Boracit*; *Hydro-boraté* m.

—of magnesia, boracite; die *borsaure Magnesia*, der *Boracit*; *Borate de magnésie* m., *magnésie boratée* f.

—of sodium, borax; *borsaures Natron*, der *Borax*; *Borate de soude*, *borax* m., *soude boratée* f.

Borax; der *Borax*; *Roche* f.

—, biborate of soda, acid borate of sodium; der *gewöhnliche oder prismatische Borax*, das *zweifach borsaure Natron*, *Tinkal*, das *saure*, *borsaure Natron*; *Borax* m., *soude boratée* f.

—, boiled —; *gebrannter Borax*; *Borax brûlé*.

—, calcined, boiled —; der *calcinierte Borax*; *Borax calciné*, *pulvéulent*.

—, East India refined —; *halbgeläuterter Borax*; *Borax demi-raffiné*.

—, english refined —; *geläuterter, raffinierter Borax*; *Borax raffiné*.

—, native —, raw —, tinkal; der *natürliche Borax*, *roher Borax*, *Tinkal*; *Borax brut*, *tinkal* m.

—, to surround with — for soldering; *das Aufschütten von Borax zum Lötthea*; *Rocheage* m.

—, vitrified, octahedral —; das *Boraxglas*, *zweifach borsaure Natron*, *wasserfreier Borax*; *Borax vitrifié*, *anhydre*.

to Border; *ciafassen*, *beeitzen*; *Border*.

—, edge, trim, face; *ciafassen*, *verzieren*; *Garnir*.

Border by enclosures (typ.); *Gestelle, Schleusen nls* viergrenzen aufschlagen; re orne.
came, enclose, enchase (ldsm., typ.); *fassen, ein-* setzen; Entourer.
prim, mill (mint.); *rän-* nen; Faire un bord.
with pearl; mit Cantille be-
 zieren; Canneliller.
with wax (engr.); *verbrä-* nen; Border avec de la cire.
ler; die Einfassung; *Bor-* de f.
rim (cloth); der Snum,
 ind, die Einfassung; *Bord m.*
road; die Einfassung; *Bord.*
carb-stones; die Wind-
 einreie, Einfassung; *Bor-* de d'une chaussée f.
book); die Leiste; *Bor-* de f.
ort); die Einfassung, der
 senrand; Cordon m.
alloon, lace (laco-m.); die
 orde, Borte; Galon m.
othing, cover, selvage
 uff); das Band, der Rand,
 e Einfassung, Binde, der
 reif; Bände f.
ip); die Buchdruckerleiste,
 r Buchdruckerstock; Vi-
 ette f., cul de lampe, fleu-
 on m.
beaded —, curler, crisp-
g (locksm., join.); die Aus-
 zung, der ausgefräste
 and; Fraisure f.
ant-ring, rest of the basin
 ig.); die Brasse; Hausse,
 rdre d'une chaudière f.
rich — for boarding
 ook.); reiche Borte für
 satz; Bordure d'or de Van-
 eck.
alse wooden — of copper
 ilers for brewing (hrew.);
 lzerne Braukessel-Aufsatz;
 nte f.
upplementary — for bois-
rs; der Doppelrand an Sied-
 eseln; Bordure f.
f bricks; die Leiste, Ein-
 zung von Backsteinen;
 inde de briques f.
a church-window light
 l. m.); die Fensterscheibe
 Form einer Raute oder ei-
 n Vierecks; Filotière f.
pper — of a dike (hydr.);
 r Ueberkranz; Bord supé-
 eur d'une digue m.
of a door-panel (join.);
 n Füllband, Pfostchen; Pote-
 tm.
a door-panel (join.); die
 allungsglieder, Friesglie-
 r; Moulure, bordure f.
of a fishing-net; das Rand-

stäbchen am Fischnetz; Ba-
 lnetto f.
Border of flagstones (pav.); der
 Rand der Platten; Bände f.
— of joints en bride (embr.);
 der jour en bride Rand; Ga-
 lerie de jour f.
—, band, — of the lace; die
 Leiste der Spitze; Pied de la
 dentelle m.
— of the mould-frame (plumb.);
 die Zarge des Gusstisches;
 Epouges f. pl., châssis m.
—, narrow — (ribb-w.); die ge-
 stückte Leiste, Randschnur an
 Bändern, der Vorstoss; Liséré,
 lizéré m.
—, ornamental — (hort.); die
 zierliche Beeteinfassung, der
 Schnörkel; Cartouche f.
—s, paper — for rooms; Ta-
 petenborden; Bordures de pa-
 piers peints f. pl.
— of pavements; die Pflaster-
 einfassung; Plate-bande de
 pavé.
—, plain — (join.); der Kranz,
 die glatte Einfassung des Ge-
 täfels; Bandeau m.
— of roofs, extreme row of
slates (slat.); die Bordschicht,
 Ortschaft, Reihe Dachsteine
 am Giebel entlang; Cordon
 m.
— of the salt-pan (salt-w.);
 der Pfannbord, Bord der
 Salzpfanne; Versal m.
—s of backed clay of sugar-
boilers (sug.); Thonfutter um
 den Zuckerkessel; Uage, ueu-
 vage m.
— lengthwise of the warp
(weav.); die Einfassung längs
 der Kette; Bordure montante.
— inside of the watch (watch-
 m.); die Znrge, Einfassung;
 Bâcle f.
— lengthwise of the welt
(weav.); die Einfassung längs
 des Einschlags; Bordure trans-
 versale.
— drawings; Randzeichnungen;
 Dessins du bord m. pl.
— frame (plumb.); der Kranz,
 die Einfassung; Châssis m.
— stone, checkstone in pay-
ing (pav.); der Randstein,
 Bordstein; Parement du pavé
 m., janelle f.
—s, kind of — of silk satin;
 Art Atlas-einfassungen; Insur-
 gens m. pl.
—s, with unequal — (shawl);
 mit verschiedenem Rand; Boi-
 teaux.
Borders woven together
 and cut afterwards; ge-
 webter Satz Einfassungen;
 Bordures tenantes f. pl.
Bordering, framing (embr.,

paint.); die Einfassung; En-
 clôture f.
Bordering, framing (typ.); die
 Einfassung des Schriftsatzes;
 Entourage (de la composition) m.
— of a green (hort.); die Rasen-
 einfassung; Cordon de gazon m.
to Bore; bohren; Aléser (hori-
 zontalement).
—, pierce; anbohren, durch-
 bohren; Vriller.
—, bohren, ausbohren; Vider.
— (goldsm.); bohren; Fraiser.
— (min.); bohren, Bohrlöcher
 schlagen, stossen, niederbrin-
 gen, sondiren; Forer, faire les
 trous de taille, de mine, de
 sondage.
— (watchm.); ausrunden und po-
 liren; Aléser un trou.
—, — up, — out; ausbohren,
 reinbohren; Aléser.
— a barrel (gunsm.); einen Ge-
 wehrlauf bohren; Forer un
 canon.
— or form the blast-hole
 (min.); das Sprengloch bohren;
 Creuser le trou du pétard.
— a bung-hole (coop.); ein
 Spundloch bohren; Bondonner
 une futaille.
— on the drilling-engine;
 auf dem Bohrstuhl bohren;
 Forer à la palette.
— the earth, to sound the
soil; den Grund, Boden, das
 Gebirge anbohren; Sonder,
 forer le terrain, le sol.
— in the shape of a funnel
 (hort., turn.); trichterförmig
 anbohren; Ébiseler.
— a hole, pierce, perforate,
—, drill; einbohren, anboh-
 ren, bohren, ausbohren, auf-
 bohren; Forer, percer, trouser.
— a hole, to punch (locksm.);
 einbohren, bohren; Percer,
 trouser, forer.
—, drill holes, to mark with
the centre-punch; vorschla-
 gen, ein Loch ankönnen, vor-
 bohren; Amorcer.
— on the mill; auf der Bohr-
 mühle bohren; Forer à la ma-
 chine.
— a mortice (carp.); ein Za-
 pfenloch bohren; Tortiller.
— in a perpendicular line, to
sink a shaft (min.); absei-
 gern, senkrecht bohren; Creu-
 ser perpendiculairement.
Bore, broaching, boring out,
 drilling; die Bohrung, das
 Aufreiben, Ausreiben, Auf-
 räumen mit der Räumuhle;
 Alésage m.
—, die Bohrung; Perce f.
—, — hole; das Bohrloch, die
 Bohrung; Vide de forure,
 creux m., âme f.

Bore (fire-w.); die *Bohrung*;
Caul m., lumière f. d'une
fusée.
— bored hole, hole, drilled
hole (locksm.); das *Bohrloch*;
Forure f. [fe m.]
— (mach.); der *Lochring*; Souf-
— boss, core (mach., rop.); die
Seele; Noyau m.
— (min.); der *Erdsucher*; Sonde
à fouiller f.
—, tangle, flaw, skip (weav.);
das *Webernest*; Forlançure f.
—, having but one — (pump.);
etabohrig; A simple forure.
—, bricklayer's — (mas.); der
Grundbohrer; Sonde f.
—, caliber, hollow of a gun;
die *Seale einer Flinte*; Ame
d'un canon f.
— of a key (locksm.); die *Höh-
lung, Ausbohrung des Schlüs-
selrohrs*; Forure f., calibre m.
d'une clef.
— of the socket; die *Bohrung
der Tülle*; Partie forée de la
douille.
— bit, boring bit, bit of a
borer; die *Bohrklinge*, das
Bohrreisen, die *Bohrspitze*, der
Beisel; Mèche du foret f.,
chevalet m.
— catch (min.); die *Bohrer-
kneipe*, *Bohrerzange*; Ar-
rache-sonde m.
— chips (cast.); die *Bohrspäne*;
Copeaux m. pl.
— chips, borings; die *Bohr-
späne*; Copeaux d'alésoir de foret
et al. pl.
— chips, borings (cast.); die
Abfälle, *Bohrspäne*, *Metall-
späne*; Buchilles, alésures f. pl.,
copeaux d'alésoir de foret m. pl.
— extractor (min.); der *Ge-
winnhaken*; Crochet pour ro-
turer la tarière m.
— extractor (min.); die *Fass-
schraube*; Appareil pour reti-
rer un morceau de la sonde en-
gagé dans la forure m.
— frame (locksm.); das *Bohr-
gestell*; Palcette à forer f.
— hole, hole (min.); das *Bohr-
loch*; Trou de sonde m.
— hole for draining (min.);
das *Bohrloch zum Abfluss des
Wassers*; Tombeau m.
— rod, boring-rod; die *Bohr-
stange*; Tigo, verge de sonde f.
— rod, intermediate piece
of the — (min.); das *Zwi-
schenstück zur Verlängerung
des Bohrgestänges*; Vergo de
sonde longo et court f.
Bore-smith, gimlet-maker;
der *Bohrschmied*; Vrillier m.
Bored, well — (gunsm.); ku-
gelgerade, kugelbrecht; Bien
calibré.

Borer; der *Bohrmüller*, *Bohrer*;
Foreur, ouvrier perceur m.
—; der *Tragb.*; Trépan à vile-
brequin m.
—; der *B.*, *Bohrapparat*; In-
strument à percer m.
—; der *B.*; Perce-bourdon m.
—, jumper; das *Bohrreisen*, der
Steinb., *Stoszb.*, *B.*, *Böhrer*;
Barre à mine, aiguille f.
—, drill; der *B.*, *Nachb.*,
Zwickb.; Foret, perceur m.
— (cast.); der *Spitzenbohrer*;
Alésoir m.
— (mech.); der *Spitzb.*, die
Bohrnadel; Épinglette f.
— (min.); der *Pflockb.*; Perçoir.
—, drill, chisel (min.); der ge-
wöhnliche *Meisselb.*; Agon m.
—, bit, broach (watchm.); die
Bohrspitze; Alésoir m.
— for blasting, jumper, auger,
long jumper, stone —; der
Steinb., *B.*, das *Bohrreisen*, der
Schlossb., *Abb.*; Aiguille à pé-
tardier, barre à mine f.
—, expanding —; der *Stellb.*;
Foret à mèche variable m.
—, long — (cartwr.); das *Loch-
eisen*; Esseret m.
—, small — 3 feet long (min.);
kleiner B. von 3 Fuss Länge;
Court-jeu m.
— for touch-holes (fire-w.);
der *Wippenb.*; Bascule f.
Boride; das *Bornmetall*, *Boron-
metall*; Borure m.
— of aluminium; das *Alumi-
niumborfluorid*; Borure d'alumi-
nium m.
Boring, drilling; das *Bohren*,
die *Bohrung*, *Bohrarbeit*;
Forage m. [Revidage m.]
— again; das *Nachbohren*;
—, funicular —; das *Seilbohr-
ren*; Sondage à la corde, chi-
nois m.
— by means of rods; das *Ge-
stängebohren*; Sondage à tige
rigide m.
— of sleepers (railw.); das *Boh-
ren der Querschwellen*; Per-
çage des traverses m.
— s.; die *Bohrspäne*, der *Bohr-
staub*; Limaille, rognure f.
— s, iron —; *Eisenbohrspäne*;
Limaille de fonte f.
— apparatus, universal —;
der *Universalbohrapparat*;
Appareil à forer dans tous les
seus m.
— bar, cutter-bar, — rod;
die *Bohrstange*, *Bohrspindel*,
Bohrwelle, der *Bohrschaft*;
Arbre de l'alésoir, d'alésoir m.
— bar; die *Bohrstange*, das
Bohrreisen; Tige du foret f.
— bar (pott.); die *Bohrspindel*;
Fuscau m.
— bar, cutter-bar; die *Bohr-*

spindel, *Bohrwelle*, *Bohr-
stange*; Arbre d'une machine
à aléser m.
Boring-bench (gunsm.); die
Bohrbank; Banc de forerie m.
— bit, drilling-bit, opening-
bit, broach, rimer; der
Bochbohrer, *Ziehlufter*, der
Reibahle, *Räumahle*; Alésoir,
alésoir, écarissoir m., broche f.
— block; der *Bohrkopf*, die
Bohrscheibe; Chariot d'alé-
soir m.
— chisel (mould.); der *Loch-
bohrer*, das *Locheisen*; Perce-
moule m.
— clamp; das *Bohrgestell*, die
Bohrklemme; Cè m.
— collar (turn.); das *Lager*;
Collier m., boîte f.
— engine, drilling-engine;
die *Bohrmaschine*; Machine à
percer f.
— engine, — lathe (gunsm.);
die *Bohrbank*, *Flintenbohr-
maschine*; Banc à forer m.
— engine for guns; die *Ge-
schützbohrmaschine*, *Stück-
bohrerei*, das *Bohrwerk*; Fore-
rie, machine à forer les ca-
nons f.
— engine, horizontal, verti-
cal —; die *Bohrmaschine
mit wagrechter, senkrechter
Bohrwelle*; Forerie horizon-
tale, verticale f.
— frame, drilling-frame; das
Bohrgestell, die *Bohrlade*;
Potence à forer f.
— frame, — machine (locksm.);
das *Bohrgestell*, der *Bohr-
stuhl*, die *Bohrmaschine*, *Bohr-
bank*; Machine à forer f., che-
valet m.
— implement, — instru-
ment; das *Bohrgeräth*, *Bohr-
zeug*; Outil de sondage m.
— instrument, Kind's —;
das *Kind'sche Freifallinstru-
ment*; Outil de sondage de
Kind m.
— machine; der *Cylinderbohr-
er*, die *Cylinderbohrmachin-
e*, *Bohrbank*, das *Bohrwerk*;
Machine à aléser f., alésoir à
rouleaux m.
— machine, sounding-ma-
chine, or apparatus; der
Bohrapparat, das *Bohrzeug*;
Appareil de sondage m.
— mill; die *Bohrmühle*; Moulin
à forer les tuyaux de fontaine m.
— mill, upright —; *Bohrer
mit stehender Spindel, stehende
Bohrmaschine*; Alésoir vertical.
— rod; der *Bohrstab*; Mirette f.
— tool (min.); *Instrument zu
Bohrzwecken*; Bidon m.
— tool (watchm.); der *Bohr-
meissel*; Pointeau m.

ing tools; das Bohrzeug, Bohrgerathe; die Bohrwerkzeuge; Outils à aléser, à forer, sonder m. pl.
 wheel, cutter-head; der Ochkopf; Manchou, portiques m.
 ne by beams, joisted; von Balken getragen; Solivé.
 on; das Bor, Boron, Borax; (Grundstoff der Borsäure); Bore m.
 containing —; borhaltig; ré, boruré.
 sella (gl. m.); die Glasscheere; Ciseaux à couper le verre m. pl.
 ; der schwarze Diamant; diamant noir m.
 geage (paint.); die Waldlandschaft; Un bois m.
 el (arch.); der gedrückte Hüft, Wulst; Bravette f.
 hes (met.); die Rast, Kappe unter dem Richters im Hochfen; Étalage f.
 s; die Buckel, runderhabene Erziehung, der erhabene Beschlag; Bossette f.
 arch.); die Bosse, der Knopf, Knopf; Bosse f.
 mach.); der Hals, die Verärkung; Renflement m.
 hod, tray (mas.); der Mörteltrag, Mauertrag, Rührkuckel, die Kalkmaulde; Auge à mortier f.
 nech.); die Dicke der Buckel am ahnrad; Bosse f.
 bil— (saddl.); die Buckel; Bossette f.
 s, swages, prints, moulds (m.); das Geornke; Étampe, stampe f. pl.
 central —, paddle-wheel —, paddle-wheel centre; die Nabe, Radnabe; Tourteau m.
 centre— (st. eng.); die Verkürzung der Mitte; Renflement m.
 mirror-like —; der Spiegel, die Spiegelbeule; Godron à miroir m.
 mirror-like — (arch.); der Spiegel, die Beule; Miroir m. s, hammer used in forming —; der Bunzenhammer; farceau à emboutir m.
 s, tools employed in forming —; das Bozzzeug; Poinçons et autres outils à embouter m. pl.
 ssage, embossing, rustic work (arch.); der Vorsprung, die Steinvorragung (später zur Bildhauerarbeit zu verwenden); die Mauerreken eines bairischen Werkes; Bossage m.

Bossage, rustic quoin, embossment; die Bogenrundung; Vnussoir, bossage m., douelle f.
 — with chiselled facets or cornice; Brillantierung mit Schlag und Karnies; Bossage à facettes talonnées m.
 — with cut bevel; der Vorsprung mit Schlag und Fase; Bossage à anglet piqué.
 — with facettes; die Brillantierung; Bossage à facettes, à pointe de diamant.
 — of rough-hewn stone facets; Vorsprung, Forderseite gekrönt und mit einem Schlag umgeben; Bossage refend.
 — with coarse plaster; der Berappvorsprung; Bossage ravalé.
 —, projecting —; hervortretender Vorsprung; Bossage saillant.
 — key; der hervorstehende Schlussstein, Clef de bossage.
 Bossy; mit Buckeln versehen; A bosses.
 to Botch; Böcke schiessen, faulzen; Louper (terme d'atelier).
 Botch, waste; ein Bock, der Putsch, die verpfuschte Arbeit; Lnp m. (terme d'atelier).
 Botryogene, red vitriol, native ferrous-ferrie sulphate; rother neutraler Eisenvitriol, Botryogen, rother Eisenvitriol von Fahlun; Sulfate de fer rouge, botryogène m.
 Botryolite, botrytes, biborosilicate of lime; der Botryolith, Faseddololith; Botryolithe, botryte, chaux hydratée siliceuse concrétionnée, mame-lonnée f.
 Bott; das Kniekissen, Klöppelkissen; Cnassin à dentelle m.
 — chisel, carp's tongue (lock-sm.); der Aufhauer, Aufhauer, Kreuzmeissel, das Anschlagseisen, die Gabelseile, Karpfenzange; Ciseau à langue de carpe m., langue de carpe f.
 to Bottle, bottle off; auf Flaschen ziehen, fülln; Embouteiller, tirer mettre en bouteilles.
 —; Wein ablassen, verfüllen; Remuer le vin.
 — off when cleared (liquids); abzichen; Tirer au clair.
 Bottle; die Flasche; Bouteille f. 75 centilitres.
 — of lined copper for oil etc.; verzinnertes Kupfergefäß für arztliche Oele; Estagou m.
 — or common green glass; grünes Glas, Flaschenglas; Verre à bouteilles m.
 — of thin glass, musical —;

die Blaseflasche, Dünnglasflasche; Chanterelle f.
 Bottle of India rubber; die Kautschukflasche; Poire de caoutchouc f.
 —, large — or flask; grosse Flasche; Bonbonne f.
 —, leathern —; die lederne Flasche; Bouteille de cuir.
 —, leathern —; der Schlauch; Outre f.
 —s, manufacture of —; die Flaschenfabrik; Bouteillerie f.
 —, round — with a short neck; runde Flasche mit kurzem Hals; Bombe f.
 —, longish — of sandstone; der bauchige Steinkrug; Jaqueline f.
 —, short-necked —; die kurz-halsige Flasche; local m.
 —, two- or three-necked —; die Flasche mit zwei oder drei Halsen; Woulf'sche Flasche; Flacon tubulé m.
 — ale; Flaschenbier; Bière en bouteilles f.
 — bottom, — stand; der Flaschenuntersetzer, die Pricke; Porte-bouteille m.
 — case, canler; der Flaschenkeller; Cave à cristaux f.
 — cooler; der Flaschenkühler; Sean à rafraîchir m.
 — glass; das Hohlglas, Buttelglas; Verre à bouteilles m.
 — green, dark-green; flaschengrün, dunkelgrün; Cul-de-bouteille.
 — hamper; der Flaschenkorb; Panier à bouteilles m.
 — holder, — castor; der Flaschenhalter, -korb, -teller, das Flaschengestell; Porte-bouteille m.
 — house; die Flaschenfabrik; Fabrique de bouteilles f.
 — jack; der senkrechte Bratenwender; Tournie-broche vertical m.
 — pincers (gl. m.); die Flaschenzange, Scherre der Glasbläser; Ferre f.
 — rack, — tray; der Flaschenständer, das Flaschengestell, Flaschrück; Planché à bouteilles f.
 — rack; der Flaschenheber; Vile-bouteille m.
 — screw; der Korkzieher; Tire-bouchon m.
 — stopper, cork; der Flaschenstöpfer, Pfropf; Bouchon de bouteille m. Ten bouteille.
 Bottled; auf Flaschen gezogen; Bottling or corking machine; die Bouteilmaschine; Machine à boucher les bouteilles f.
 to Bottom; aufwickeln, winden (Carn); Pelotonner.

to Bottom, head; *den Boden eines Fasses einsetzen, ein Fass verbodnen, ausbodnen*; Foncer une futaille, mettre les fonds à un tonneau, fonder un tonneau.

—, seat chairs; *Stühle mit Sitzen versehen*; Mettre un fond à une chaise.

—, überflechten, beflechten; Couvrir, rempailler, rotiner.

— (button-m.); *Perlmutter bodnen*; Planir la nacre.

—, clay the loafs (sug.); *die Brode decken, den Zucker auf den Böden decken*; Couvrir, terrer les pains, donner les façons.

Bottom; *der Boden, Hintertheil*; Cul, fond m.

—, ground, sole; *der B., Grundb.*; Fond, cul m.

— (heer); *der Bodensatz, die Hefe*; Lie f.

—, lower part, bed; *der Untertheil, Unterkörper*; Dessous m. (diamant).

— (plough); *die Sole an Pflugschneid*; Fond m.

— (chem.); *der metallische Bodensatz, Satz*; Culot m.

— breech (gunsm.); *das Gesäß, die Aufsatzfläche*; Dessous m.

—, lower part (flowerm.); *unteres Ende*; Tête d'areigne f.

—, ground (goldsm.); *der Grund*; Champ m.

—, lower surface (goldsm.); *der B., die untere Fläche*; Fond m.

—, crown (hatm.); *der Hutdeckel*; Fond m.

— (min.); *die Sohle in den Pochwerken, die Pochsohle*; Fondm., semelle f. du bocard.

— (saddl.); *der Grund*; Fond m.

— (sug.); *die Grundfläche des Brodes*; Couche f.

—s (min.); *das Unterste*; Dessous m.

— of the back (bookb.); *das Schwanzfeld*; Champ inférieur du dos d'une reliure en veau m.

— of a basin; *die Grundfläche eines Beckens, die Thalsole*; Plafond d'un bassin m.

— of a bottle; *der Flaschenb.*; Cul-de-bouteille m.

— of the solid cake of alum obtained by roasting; *der untere Theil der krystallisirten Alaunmasse*; Cou, pri d'une charreé m.

— of the channel; *das Grundbett, die Sohle*; Fond du lit m.

— of a church-lamp; *der Untertheil einer Ampel, eines Leuchterschälchens*; Culot de lampe m.

—, cross-piece in the leaf of a

lock-gate (hydr.); *der Schwellrahmen eines Schlausenthores, Unterriegel, Schlagriegel, Schwellriegel*; Traverse, entretoise inférieure d'une porte d'écluse f.

Bottom, sole of the crucible (chem.); *der Rückstein, die Sohle, der B. des Tiegels*; Aire de rustine, de creuset f.

— or sole of the crucible (gl. m.); *der B. des Tiegels*; Culot de creuset m.

—, cylinder —; *der Cylinderb.*, das Bodenstück; Fond de cylindre m.

—, double — (of a steam cylinder); *der Doppelb.*; Fond double m., paroi double f.

— of too large a diameter; *der zu weite B.*; Trop de fond.

— of a dorsel or dosser; *das Bodenholz*; Sellette f.

—, false — (lace-m.); *der falsche Grund*; Faux fond m.

—, false — (mould.); *falscher B. eines Formkastens*; Fausse pièce f.

—, false — (st. eng.); *der falsche B.*; Faux-fond m.

—, false — of a lock (locksm.); *der falsche Schlossb.*, die Dille; Cul-de-lampe m.

— of a filter; *der B. einer Siehe*; Panneau d'un filtre m.

—, to make the false — of saddles (saddl.); *den falschen Grund am Sattel bilden*; Faux-siéger.

— of the foyer (met.); *der Grund des Sempels*; Plaque de fond f.

— of fringes; *der B. der Franse*; Fond de la frange, du gland.

— of furnace, sump (met.); *der Sumpf*; Bassin de dégorgeement, fond m., passoire f.

— of the furnace (pott.); *die Ofentiefe*; Fausse chauffe f.

—, gravel —; *der Singelgrund, kleinkiesige Grund*; Fond de gravier m. (Fond de l'eau.

—, ground; *der B., Grund*;

— of the mould (foundm.); *der B. der Model*; Cuvette f.

—, flat — of the muffle (chem.); *das Bodenblatt*; Fenille du mouffle, tablette f., âtre m.

—, holed — of the mash-tub (brew.); *der durchlöchernte B. des Muischbottichs*; Faux-fond m.

—, hidden — of a mill where the clear flour settles (mill.); *das Fluhbett*; Parois f. pl.

—, foot of a page; *das Ende einer Seite*; Bas d'une page m.

— of the paper ladle (paper-m.); *der B. des Papierlöffels*; Affût m.

Bottom of the patten (drap- die Unterlade; Bas du lit tant m.

— of the projecting pie (mould.); *der Untertheil a Voraprunge*; Dessous m.

—, sanded — or ground (weav- der Sandgrund; Sahlé m.

— of a sieve; *der Siebb.*, d Siebblatt; Rondeau m.

— of a silkworm; *das Seide gehäuse*; Cocoon m.

— of slate-quarries; *Bod- gang, abgelöster Stein im Steibruch*; Foncée f.

— of a stirrup; *die Sohle, d Fuss, das Blatt des Steigb- gels*; Grille de l'étrier f.

— of a sugar-loaf; *die Grund- fläche des Brodes*; Pâtte f.

—, supplementary — (lace-m- der falsche Grund; Faux- fond m.

— of the trough (paper-m- der Käs, Rahmen der Papier- macher; Käs m.

— of the warp (weav.); *de Unterfach, Unteringelese*; Bas de la chaîne m.

— of a wine-press; *der Kelter- b., das Kelterbett*; Maie, mé- f. (presse à vin).

—bar, bar of a bit; *die Schaumstange am Stangenge- biss*; Barre du mors f.

—bar, transom (cartw.); *die Bodenschwinge, der Boden- riegel*; Écart du fond d- corps m.

— blow-valve, foot-valv (st. b.); *die untere Klappe d- Luftpumpe, das Fussventil*; Bodenventil, Grundventil

Saugventil; Clapet du fond d- la pompe à air m.

—board; *der Unterb. an Blasebalg*; Flaquière de des- sous f., panneau m.

—captain (min.); *der Minen- aufseher*; Surveillant d'un mine m.

—clout on the inferior side of axle-trees; *das Unter- eckenkelblech*; Happe pour le dessous de l'essieu f.

—die; *die Unterlage, Matritze*; Matrice f.

—edge, border of the —, reinforce; *der Bodenrand, Ansatz*; Branche d'un vase f.

—flange; *die Plattflansche*; Table inférieure d'une long- rine f.

—flask, drag (east.); *der Un- terkasten*; Châssis de dessous m.

—fuller, round fuller (sm.); *das Stöckchen im Ambossloch*; Chasse f.

—heat (hort.); *die Treibhaus- hitze*; Chaleur de serre f.

tom-hole (coop.); *das Bodenloch*; *Champlure f.*
 ag (gunsm.); *die Winkel-
 tablone für den unteren
 ebenwinkel*; *Pente de des-
 is pour la crosse f.*
 ilt (min.); *der untere Kunst-
 tz, Punpensatz, Saugsatz*;
 mpe aspirante au fond des
 its f.
 ine; *die Grundlinie*; *Ligne
 érieure f.* (d'anne lettre).
 art; *der Untertheil*; *Cavette
 tabatière f.*
 piece (coop.); *der B., das
 asbodenstück*; *Aisselière f.*
 iece, outer —, end-piece,
 ck-piece, clap-board
 op.); *das Scharstück, Band-
 zick, Fassbodenmittelstück*;
 anteam m.
 piece, — course of an in-
 tent built beam (carp.);
 s Unterholz eines verzahn-
 a Balkens; *Mèche f.*
 pieces (coop.); *der B., die
 ztplancken*; *Fond m.*, en-
 ncure f., bois d'enfonçure
 ur fonds m.
 oile (hydr.); *der Raubpfahl*;
 d de fond m.
 late, fiddle-back (violin);
 e Bodenplatte; *der B., Rü-
 en*; *Table de dessous du vio-
 n f.*
 late (met.); *der Frischb.*;
 nd d'un fen d'affinerie m.,
 que de fond f.
 late (met.); *der Frischb., B.,
 odenzacken*; *Taque de fond f.*
 late of a case-lock (lock-
 i.); *der Schlossb., das Boden-
 ech, Deckblech eines Kasten-
 losses*; *Fond de serrure m.*
 nil, lower rail (join.); *der
 nterfries einer eingestem-
 n Thür*; *Traverse inférieure f.*
 eam (min.); *der Theil des
 lötzers der über der Schnit-
 hte liegt*; *A-mont penilage m.*
 ods (hydr.); *der Setzboden*;
 ngée inférieure du gazon f.
 ave (coop.); *das Boden-
 z*; *Douve d'enfonçure f.*
 wage, die (locksm., sm.);
 u Untergrenk; *Dessons m.*
 ie of silk-loom; *die Quer-
 itzer welche die vier Füsse
 a Seidenwebstuhl festhal-
 n*; *Estate f.*
 umber (hydr.); *die untere
 rommel*; *Tambour du bas m.*
 valve; *das Bodenventil*;
 upape de fond f.
 toming, heading (coop.);
 u Zuschlagen, Bodnen ge-
 eichter Fässer, *der Zuschlag*;
 onçage m.
 ichard (sculpt.); *der Stein-
 hrer*; *Bouchard m.*

Bonche, copper — (gunsm.);
*das Zündkorn, der Zündkern,
 Zündlochstollen*; *Grain de lu-
 mière m.* (pour canons de fusil).
 Boudoir, a lady's private
 room (arch.); *das Schnoll-
 kammerrchen, Lavuinstübchen,
 der Trutzwinkel*; *Boudoir u.*
 Bouge (coop.); *der Bauch eines
 Fasses*; *Bouge, ventre m.*
 Boulder-stones; *die Schub-
 wand*; *Galets m. pl.*
 Boulevard; *der Boulevard,
 Wall, die Ringstrasse, Boule-
 vard m.*, (promenade).
 Bound with iron hoops; *mit
 Eisen beschlagen, mit eisernen
 Ringen gebunden*; *Fretté.*
 Boundary; *der Grenzstein*;
 Borne-limite f. [Borne f.]
 — (surv.); *der Grenzstein*;
 — (min.); *die Markscheide*;
 Borne d'une mine.
 — plan with many corners
 (geom.); *die zackige Grenz-
 linie*; *Eubaché m.*
 Boundaries, to place — (surv.);
begrenzen, abgrenzen; *Bor-
 uer, ahornor.*
 —, placing, setting — (surv.);
Grenzsteine setzen; *Bornage,
 abornement m.*
 —, to place — (min.); *Eisen
 schlingen, Lochsteine setzen*;
Asseoir les bornes.
 —, placing — (surv.); *die Ab-
 grenzung*; *Abornement m.*
 Bounder; *der Markscheider,
 Feldmesser*; *Mesureur, arpen-
 teur des mines m.*
 Bouquet, girande (fire-w.);
*das Büschel Feuerwerk, Feuer-
 rad, der Feuerstrauß, die
 Feueronne*; *Bouquet m.*
 — (jewell.); *der Diamantstrauß*;
Bouquet m.
 — (wine); *die Blume, Gähre,
 Würze*; *Fumet m.*
 — holder (flowerm.); *der
 Straußhalter*; *Porte-bouquets
 m.*
 Bourdon, double diapason,
 disdiapason (org.); *die Dop-
 peloctave, das Schnarrwerk,
 Doppeldiapason, grob Regn,
 der Brumm bass*; *Borndon m.*
 Bourgeois, bourgeois (typ.); *die
 Borgis, Gaillarde, Gaillarde f.*
 Bourrouille; *der Bonrouit*;
 Ploin sulfuré antimoidère m.
 Bout, thread, turn (spinn.);
 80 Faden = 1 Gehinde; *Tour m.*
 —, gang, millgang (warping);
der Gang; *Portée f.*
 Bovey-coal, brown lignite,
 brown-coal; *die Boveykohle*;
Charbon Bovey, du Devon.
 to Bow (drap., hatm.); *fuchen,
 mit dem Fachbogen schlagen*;
Arçonner, faire voguer.

Bow, long —; *der Bogen*; *Arc m.*
 —, spring —; *der Knieezirkel
 mit Feder*; *Compas-balistre
 à ressort m.*
 —, hatter's — (drap., hatm.); *der
 Fachbogen*; *Arçon m.*
 — (furb.); *der Handbügel*;
Branche principale f.
 — (locksm.); *der Ring, die Raute*;
Anneau m.
 —, ear-knot (ribbon-w.); *der
 Schlupf*; *Bouffette f.*
 — (saddl.); *der Sattelbug, Sat-
 telbogen*; *Pontet m.*
 —, strap of the gearing, link
 (st. eng.); *der Bügel an der
 Triebstange, die Klammer,
 der Ueberwurf*; *Bride f.*
 — (tile-w.); *der Schneidebogen,
 Erdeschneider*; *Cloquetier m.*
 — (type-c.); *die Drahtfeder, der
 Drahtbogen*; *Archet m.*
 — of the hilt; *die Parirstange*;
Croix d'épée f.
 — of a key; *der Bügel, Schlüs-
 selring, Ring, die Raute*; *Au-
 neau de la clef m.*
 — of the leading-rein of a
 plough; *der Bügel zum Leit-
 seil des Pfluges*; *Etrier m.*
 —, multiple — (hatm.); *der
 mehrseitige Fachbogen*; *Vio-
 lon m.*
 — of a sword-hilt; *der Bügel
 am Degengefäß*; *Branche de
 l'épée f.*
 — bat, beetle, mallet (hatm.);
*das Schlagholz, der Bogen-
 schlägel*; *Coche f.*
 — bent; *gewölbt wie ein Bo-
 gen*; *Vouté en arc.*
 — compass, wing-compass,
 compass with a quadrant;
der Bogenzirkel; *Compas d'ar-
 tisan, compas à quart de
 cercle m.*
 — drill; *der Bogenbohrer, die
 Bogendrelle*; *Touret à archet
 m., drille à archet f.*
 — dye; *die Bouffarbe, Schnr-
 lachroth*; *Ecarlate m.*
 — file, riller; *die Bogenfeile*;
Lime à archet f., rifoir m.
 — fitter (locksm.); *der Rauten-
 richter*; *Ravaloir m.*
 — key of cock; *der ringsför-
 mige Mahneschlüssel*; *Clef,
 poignée f., papillon annulaire
 m. d'un robinet.*
 — knot; *der verloren Knoten*;
Noeui perdu m.
 — leather (hatm.); *das Bogen-
 leder*; *Cuirt m.*
 — net (fish.); *die Reuse, Senk-
 reuse*; *Nasse, clai f.*
 — part of a pack-saddle; *der
 Sannsattelbogen*; *Courbet m.*
 — pencil and pen; *der Zei-
 chenzirkel*; *Compas petits m. pl.*
 — saw, turning-saw, sweep-

saw; die *Bogensäge*, *Rund-
säge*, *Lochsäge*, *Schweifsäge*,
Rundsägemaschine; Scie à
échancrer, à évider, à chan-
tourner, en archet f., feuillet m.
Bow-saw, circular saw; die
Bogensäge, *Bügelsäge*, *Loch-
säge*, *Schweifsäge*; Scie en
ratchet, à arc f.
—spring (carriage); die *Bogen-
feder*; Ressort en arc m.
—string; die *Armbrustsehne*;
Corde de l'arc f.
—tete, Norman edge-roll
(arch.); der *Rundstab*; Ton-
din m.
—wheel (fish.); die *Fisch-
reuge*; Nasse f.
—window, jut - window,
bay-window, oriel, com-
pass-window; das *Erkerfen-
ster*, *Archnerfenster*, *Chör-
lein*, der *Erker*, *Arker*, *Alcor*,
Aussicht, das *Ausgebäude*; Fe-
uëtre en saillie, en tribune f.
Bowed out, bellied; ausgebo-
gen; Ecourbé.
Bower (drap.); der *Facher*,
Wollschläger; Argonneur m.
—, die *natürliche Laube*; Ber-
ceau m. (naturel).
—, die *Gartenlaube*; Cabinet de
verdure, de treillage m.
—, upper part of a —, das
Fächerdach einer Laube;
Eventail m.
Bowie-knife, das *Jagdmesser*
der *Indianer*; Coutelas des
Indiens m.
Bowing (drap.); die *Fache*, das
Wollfächer, *Wollschläger*;
Argonage m.
Bowking kier (dye); die *Bleich-
kufe*; Bac à blanchir m.
Bowl, basin, finger-glass; die
Schale, das *Fingerglas*; Bol m.
—, cup; die *Schale*; Coupe f.
—, oval — (gl. m.); die *Schöpf-
schale*, *Schale*; Cuvette f.
— of a pipe; der *Pfeifenkopf*;
Godet, fourneau m.
—s of a calendar; *Wälsen* (2,
3 oder 5) die über einander im
Gestelle liegen, *Kalandre-
wälsen*; Rouleaux du calandre
m. pl. (pour luser les étoffes
tissées). [Cuilleron m.]
— of a spoon; die *Löffelschale*;
—, wooden — in nitre-works;
das *Untersetzfass*; Recette f.
—, wooden —, emptying pail
(paper-m.); der *Leerböcher*,
die *Ausschöpfkelle*, *Aus-
schöpferschale*; Ecuëlle remon-
tatoire, remontoire f.
Boulder, —s; *Geschiebe*, *Ger-
ölle*, *Stromatrine*, *Unterkie-
sel*; Galets m. pl.
—s of tui ores; *Zwittergeschie-
be*; Galets d'étain.

Bowling green (hort.); der
Rasenplatz, *Anger*; Pelouse f.
Bowtell, boltell, responder,
resound, slender vaulting
shaft (arch.); der *Dienst*, die
Stangensäule, *Pfeife*, *Rüst-
stange*; Percho f.
to Box; mit einer *Büchse* ver-
sehen; Pourvoir d'une boîte.
— maples; *Zuckerahornbäume*
ansapfen; Piquer des érables
à sucre.
— up; in eine *Büchse* thun, ein-
büchsen; Fermer en boîte.
— the compasses; die *Kom-
passstriche* nach der gehörigen
Reihe hersagen, vergleichen;
Lire les aires de vent.
Box, case, chest, casing; die
Büchse, *Dose*, *Schachtel*, der
Kasten; Boîte f. [Etui m.]
—, das *Futteral*, *Gehäuse*;
— (small), chest; die *kleine Ki-
ste*; Coffret m.
—, die *Büchse*, *Hülse*, der *Ka-
sten*; Boîte, caisse, chambre f.,
coffre m.
—, socket (bench-vice); die
Hülse; Boîte d'un étai f.
— (carriage); der *Bock*, *Kut-
schenbock*; Siège du cocher m.
— (theat.); die *Loge*; Loge f.
— (tube-wheel); die *Leitschau-
fel*; Directrice d'une turbine f.
—, das *Jagdhaus*, *Jagdschlöss-
chen*; Muette f.
—, sheave boring or cutter-
bar; die *Bohrspindel*; Bohne
d'une holte à foret f.
—, flask (cast.); der *Formka-
sten*, *Laden*, *Kasten*; Châssis f.
—, rin (locksm.); der *Kasten*,
Umschweif; Cloison f.
— (met.); der *Trog zu Erz*; Pa-
toulle f., patonillet m.
— (stable); die *Abtheilung*, *Krip-
pe*; Box m.
—, drill-barrel (turn.); der
Bohrer; Boîte f.
— (typ.); das *Fach im Schrift-
kasten*, *Cassetin* m.
—, shuttle — (weav.); der
Schützenkasten, *Weberschiff-
chenkasten*; Roite f.
—, pulley —, case (weav.); das
Glasbret nn dem *Kegelstuhl*,
Rollendach, *Tablett*, *Tafel-
bret*, *Tabulett*, die *Planke*, das
Harnischbret; Cassin m.
—, nave, stock, hob, centre
(wheel); die *Nabe*, *Baxe*,
Hülse, *Radnabe*; Moyeu m.
— of bricks (toy-tr.); der *Bnu-
kasten*; Boîte de construc-
tion f.
— for cut cards (cardm.); die
Kartenschachtel, *Schnchtel*
für beschchnittene Karten;
Chapron m.
— for sorting cards (cardm.);

die *Schachtel zum Sortire*
der Karten; Boule f.

Box for the cock, boot-cock
(min.); das *Hahnengehäuse*, die
Hahnkasten, das *Hahnstiel*
Pippengehäuse; Boisseau m.
boîte du robinet f.
—, compass —; der *Kompass*
mörser; Habitable m.
— for the copper-cutting
(met.); die *Büchse* zu den *Ku-
pferstreifen*; Benze f.
—, coupling —; die *Kuppel*
büchse; Boîte de couplage, d
jonction f.
— for grinding diamonds
der *Diamantmörser*, die *Dia-
mantbüchse*, zum *Diamant*
schleifen; Egrisoir m.
— containing the variou
kinds of gold (embr.); Ar
kleines Geräth mit mehreren
Fächern; Pâte m.
— for hoists (arch.); der *Auf*
zugkasten; Bonrique f.
—, case of mathematical in-
struments; das *Reisszeug*
Etui de mathématiques m.
—, case of instruments (geom.)
das *Reisszeug*; Boîte d'instru-
ments f.
— for firing mines (min.); die
Minenzündbüchse; Boîte de
boule f.
— for assayed money (mint.)
die *Fahrbüchse*; Boîte à dé-
néraux f.
— and needle; der *Seekom-
pass*; Aiguille marine f.
—es, small — for pirns and
tubes (weav.); der *Spulenka-
sten*, das *Seidrikästchen*, *Lahn-
kästchen*; Caisses m. pl.
—, upper — of a pump; der
Pumpenschuh, das *Pumpen-
herz*; Soulier du siphon m.
— of a screw; die *Schrauben-
mutter*; Ecrou m.
— for carrying the slags (min.);
der *Schlackenknsten*; Râche de
scories f.
— for carrying slates (slat.);
der *Förderungskasten*, *Schöpf-
kabel*; Baquet, bassicot m.
— slipped; *eingelegte Streif-
chen Buchsbaumholz*; Marque-
terie de buis f.
— or vat for the stuff (pott.);
der *Töpferrog*; Gâchoir m.
— for sugar; die *Kiste*; Bar-
rique f.
— of surgical instruments;
die *Instrumentenschachtel*,
Salbenbüchse für Wundärzte;
Boltier m.
—es, tier of —, die *Logen-
reihe*; Rang de loges m.
—es, the seven intermediate
— (typ.); der *Turmim*; Les sept
cassetins intermédiaires.

bed, press-bed, turn-up
stand: der Bettschrank;
armoire m.
owing machine; das
tengeblase; Machine souf-
e à paroi inflexible carrée.
at (tail); der Carrick,
enrock; Carrick, carret m.
ain; bedeckte, ausgemau-
Abzucht; Rigole cou-
ef.
st; Sägespan vom Buchs-
n (als Streusand); Poudre
uis f.
ot pipe oven (met.); der
renofen; Fourneau tubu-
m.
eper (theat.); die Logen-
tesserin; Ouvreuse f.
ck; das Kastenschloss;
ure außerordn. f.
ker, packing-case ma-
trunk-maker; der Ki-
macher, Koffermacher;
tier a.
king; die Kistenmache-
Caisserie f.
ndril (sm.); der Ring-
t, Ständkegel; Mandrin à
me m.
it (toy-tr.); die Buchsma-
Racine de buis f.
ew; die Schnubenbüchse;
lle taradée f.
t, boat (carriage); das
lebende Magazin, der
; Coffre m.
oped (join.); eingelegtes
schen Buchsholz im Kehl-
; Buis incrusté.
ble (locksm.); die Schliesse-
; Gâche f.
od (Wuxus sempervirens);
Buchsbaumholz; Bois de
bénit m.
od tool for separat-
gold (embr.); ein Buchs-
werkzeug zum Schneiden
Zolles; Broche f.
od roller (mech.); die
e zu bewegen von La-
Tour-terrière f.
; von Buchsbaum, buch-
En buis.
g; Anzapf der Fichten
Harzwinnung; Gem-
m.
a Anreissen der Tannen;
ige des sapins m.
s Thurfutter, Fenster-
; Chambrante d'une porte,
is, châssis dormant a.,
-hande f.
rt.); das Einsetzen in
en oder Küber; Ensis-
m.
he sleepers (railw.); die
ierung, das Verfüllen der
ellen mit Kies; Ensauble-
des traverses m.

Boy, taker-in (gl. m.); der
Huttenjunge; Gamin m.
— at the ventilating door
(min.); der Knabe welcher
die Wetterthüren öffnet und
schliesst; Gambot, téhiou m.
Boyle's fuming liquor, sul-
pho-hydride of ammonia,
hydrosulphuret of ammo-
nia; Boyle's rauchende Flüs-
sigkeit; Liqueur fumante de
Boyle f.
to Brace, notch together
(carp.); zwei Verbandstücke
überschneiden, gürten; Moiser
deux pièces ensemble par en-
taille, les entailler et moiser.
—, fasten by cross-ties (carp.);
abspreizen, ahsteifen, Wind-
stützen durch Kreuzbänder
befestigen; Contre-venter.
— (carp.); ankern; Affermir par
des aucres.
— together (typ.); mit Klam-
mern verbinden; Accolader.
— the drum; die Trommel
spannen; Tendre les cordes du
tambour.
Brace, s. Arc-boutant.
—, der Gurt, Gürtel, Trag-
riemen, das Tragband; Bre-
telle, sangle f.
—, hand—, crank—; die
Bohrerschneide, Brustleier,
Kurbel, der Windelbohrer;
Brequin, virebrequin, vilebrequin m.
—, das Bohrgeräthe, Bohrwerk-
zeug, Bohrgestell, der Dreh-
arm; Potence, machine à percer
en place f.
—, key; die Klammerum Grund-
pfähle zusammenzuhalten; Rai-
neau m.
—, shoulder-tree; das Kopf-
band, Achselhand, die Büge;
Epaule f., aisselier m.
—, gusset (arch.); der Quer-
rahmen, Querrahmen; Gous-
set m.
—, strut, stay bearer, joining
timber-wood (carp.); die
Strebe, Stütze im Dachgestell,
der Strebehalken, Strebeyf-
elder, das Strebeband, Strebeholz,
das Bandstück, Tragband,
Klaueverholz, die Schare;
Aisselier, esselier, souillard,
cossinet, gousset m., contre-
fiche, décharge f.
— (carp.); die Spreize, Streife;
Contre-vent de traverse m.
—, bracket (carp.); das Acha-
band, Kopfband, Winkelband;
Lien en esselle, esselier m.
—, strut, jamb (carp.); die
Strebe; Poteau de décharge m.
— (carp.); der Stützalken, die
Strebe, Bindung, Etrier m.
— (carp., locksm.); die Schlauf-

ter, Klammer; Aucre f., gous-
set m.
Nector.
Brace (gl. m.) s. Arm—pro-
— (locksm.) s. Armature.
— (mech.); das Band, der Ver-
baad; Attache, moise, ven-
trière f.
— (mill.); der Anker; Crampon m.
— (typ.); die Stütze eines Press-
balkens, der Stützalken; Con-
tre-sommier m., lambourde f.
— (typ.); die Klammer, der Ver-
bindungszug, das Einschluss-
zeichen; Accolade f.
— (typ.); die zusammenfassende
Klammer, Verbindungsklam-
mer; Crochet m.
—s (for trousers), suspenders;
der Hosenträger; Bretelle f.
—s, brackets, hooks; die Ei-
sen, Haken einer Dachrinne,
Rinneisen; Fermeaut de gout-
tière m.
—s (coach); der Schwungriemen,
Hängerriemen; Soupeute f.
—s (drum); die Trommelleine,
Spannschnur; Corde d'un tam-
bour f.
— of the aris-beam, s. Abut-
ting of the aris-beam.
— and bit; die Brustleier, der
Brustbohrer, Trauchbohrer,
Traubenbohrer, Draufbohrer,
Reibrohr, Drehbohrer, das
Bohrblet; Vilebrequin m.,
drille f.
—, diagonal — (carp.); das
Kreuzband, die Kreuzstrebe;
Moise en écharpe, inclinée f.
—, diagonal —, diagonal
piece (hydr.); das Strebeband,
der Schleusenthürträger; Bra-
con m., contrefiche f.
— of a dossier; die Handhabe
einer Butte; Anse f., portants
m. pl.
— for drilling; die Bohrdruve,
Aradruve, Brustleier, der
Drehbohrer; Fût à percer m.
— of pistols; ein Paar Pistolen;
Paire de pistolets f.
— of the press-beam (typ.);
die Stütze des Pressbalken-
trägers; Contre-sort m.
—, ratched —; der Sperrboh-
rer; Vilebrequin à rochet m.
— of the lyman-lever (carp.);
der Stichalken; Blochet m.,
entretoise f.
— button; der Hosenträger-
knopf; Bouton à bretelles m.
— cable, sheer-line (br.
build.); das Spanntau, Scher-
tau, Fährtau; Câble do
traille m., cinquenelle f.
— head (min.); das Krückel-
stück, der Bohrkrückel; Ma-
nivelle de la tige à fondage f.
— head, topin (min.); das
Bohrblet; Tête de sonde f.

1, leg (compasses); das (eines Zirkels); Branche as m. (compas).
 Leuchter; Chandelier m. ro light —; ein zweier Leuchter; Chandelier bras m.
 —; der Ast, Zweig; ne f.
 ad (min.); der Mienen- die Erzader; Faux-trou, u m.
 ad vein (min.); das Ab- riss, der Nebengang, ; Branche f.
 eters, sides (horseshoe); rme; Branches du fer à l f. pl.
 idle; die Stangen am e; Branches f. pl.
 eek, leg (saddl.); der arm, Anzug, Schenkel, here; Bas m.
 "crochet" — of a r; der Arm einer Hote Kette, eines Refs, die öcke; Crocheton m. (comm- naire), branches de cro- pl.
 of the — of a horse's das Mundstückloch am s; Gargouille du mors f. n — (hort.); die Haupt- ranches maitresses f. pl. e mitre-sill (hydr.); das sill; die Schlagachwel- rbele; Seuil du busc m. ives (arch.); die Bogen thischen Gewölbe; Vous- tane voûte gothique f. pl. rib, lierne rib; die s, Zweigrippe; Nervure se, lierne f.
 ie spur; der Schenkel; ne de l'éperon f.
 ie der Anschlusswagen; e de correspondance f.
 ry (min.); der Erdgang; u de mine m., galerie nduit sur les travaux f.
 —, railway, junc- railw.; die Nebenlinie, linie, Zweiglinie, Zweig- Nebenbahn, Seiteneisen- Abzweigung, Einmün- Embranchement m., voie ranchement f.
 : (min.); der Ausläufer; de minéral formé d'uno ie du filon f.
 , branching pipe; das rohr, Seitenrohr, Neben- die Zweigöhre; Tuyau ranchement m., tubure f., raméal de drainage m. (build.); das Sammel- ; Rameau m.
 (hydr.); der Theilungs- Rohinet partiel m.
 on for two lines (railw.);

die Kopfstation mit Hauptge- bäude in der Mitte; Gare de rebroussement bilatérale, à che- val sur deux lignes, en arba- lète f.
 Branch-strap, short — of the breech (saddl.); der Kreuz- riemen; Couplet m.
 —tube; die Armwähre, Gabel- röhre; Couissard m.
 —vein joining the master- lode (min.); der Schargang; Filon étroit qui va rejoindre le filon principal m.
 —wood, brands (carp. charc. h.); die Holzenden, das Astholz, Kohlenholz; Bois de chemise m.
 —work (arch.); das Astwerk, Reisig, Gezweige; Branchagem.
 Branched hook (fount. m.); der ästige Haken; Araigné f.
 Branchettes; schlechte Koräl- len; Branchettes f. pl.
 Branching (gaz m.); die Ver- zweigung der Röhren; Em- branchement. [ment.
 —, abzweigend; D'embranche- Branchy, knotty; mit Ast- knoten besetzt, nach dem Ast- schnitt getheilt; Ecoté, éclu- vété.
 to Brand (carp.); mit dem Rei- ser bezeichnen; Rouanner.
 Brand, fire-; der Brand, Feuerbrand; Brûlot, fumeron m.
 —, plate (gunsm.); der Büchsen- brand, die Büchsenchiene; Lame, maquette f.
 —s; die Brände; Fumeron, flam- meron, brûlot m.
 Brandies; Schnapsgläser; Verres à liqueur m. pl.
 Brandy, running, short, aqua vitae, liquor; der Brant- wein, Schnaps, Ueberlauf, Aquavit, das Destillat; Eau- de-vie f.
 —, common —, under-proof; ordinärer Brantwein von 49-52°; Eau-de-vie ordinaire.
 —, Danzig —, gold-water; Danziger Goldwasser; Eau- de-vie de Dantzick.
 —distillery; die Brantwein- brennerei; Brûlerie, distilla- tion f.
 —, french —; Franzbrant- wein; Eau-de-vie de France.
 —fruit; in Brantwein einge- nachtes Obst; Fruits confits à l'eau de vie m. pl.
 —, fine —, Champagne co- gnac; Champagne Cognac (auch in ersterer Fabrication verwendet); Eau-do-vie fine Champagne (cognac).
 —, potato —; Kartoffelbrant- wein; Eau-de-vie de pommes de terre.

Brandy, strong and spiced —; die Negerkraft; Eau- de-vie fine et fortement épicée.
 —, very strong —; sehr star- ker Brantwein; Petites eaux f. pl.
 Branning (indigo-dye); die Buntbleiche, Scheckenbleiche; Sonage, passage m.
 —; das Behandeln der gebeizten Zeuge im Kleinfeld; Fixage des mordants dans un bain de son, sonage m.
 —; kleicht; De son.
 Brasil, —wood, brazil, Per- nambucco wood, Caesalpi- nia echinata, Queen's wood; das Brasilienholz, Fernam- bukholz, Fernambuk; Bois de Brésil, de Fernambouc, Loucou m.
 Brasque, damp charcoal, charcoal dust, charcoal powder, ground charcoal (met.); das Gerstiebe, Gestiebe, Ofengestiebe, Kohlengestiebe, Kohlengestübe, der Kohlen- staub; Brasquo f., poussier, charbon pilé m., poussière de charbon f.
 —mixture (build.); der Riepel; Mélange de la brasque m.
 to Brass; mit Messing belegen; Couvrir de laiton.
 Brass, latten; das Lattun, Messing; Laiton, cuivre janne, airain m. [quille f.
 — (loc.); das Lagerfutter; Co- —, pillow, collar, bush (mech.); die Pfanne des Za- pfenlagers, das Zapfenlager; Collet, grain m., crapaudine f. —es; Metallflecken; Taches f., filets m. jaunâtres dans la bouille. [nets m. pl.
 —es (lam.); die Lager; Coussi- —, hard —, bronze; die Bronze, das Erz, Metall; Bronze m.
 —in plates; das Tafelmessing; Laiton en table m.
 —es for side-rods (st. eng.); das Lager für Längstangen; Cous- sinets pour bielles m. pl.
 —, waste — (cast); die Abfälle, Bruchstücke von altem Mes- sing; Mitraile pendante f.
 —, white —, inoxidizable cast metal; das nichtrostende Gussmetall, weisse Messing; Fonte inoxydable f., laitton blanc m.
 —, yellow —, latten yellow copper; das Messing, der Gelbguss; Cuivre jaune, laitton jaune m.
 —, impure yellow —; das unre- ine Messing; Cuivre potin.
 —block, little — (watchm.); das Messingklütchen, Niet- klütchen; Plot m.

- Brass-clippings (needl.); *das Krätzmessing, Schrotmessing; Cortailles, courtailles f. pl.*
 — foil; *das Rausch-, Flitter-, Knistergold; Oripeau, clinquant m.*
 — forge; *die Messinghütte; Usine à laiton f.*
 — founder, — maker, copper-founder, brazier, yellow metal founder; *der Messinggießer, Messingbrenner, Gelbgießer; Fondateur de laiton, fondeur de, en cuivre m. fondeur en, de cuivre jaune.*
 — founder (cast.); *der Gelb- oder Rothgießer; Bossetier m.*
 — founder (gunsm.); *der Garniturmacher, Zeugmacher; Fondateur des garnitures en laiton m.*
 — foundry; *die Messinggießerei, Gelbgießerei; Fondrie de laiton, fonderie de cuivre jaune f.*
 — leaves, foliated —; *das Blattmessing, Rauschgold; Laiton en feuilles, en lames m.*
 — mounting, furniture, mounting (gunsm.); *die Garnitur, Montierung, Kleidung, das Beschläge; Garniture f.*
 — ore; *der Galmei, Zinkspath, Calamine f., zine oxyd m.*
 — plate, plate —, sheet —, latten —, latin —; *das Messingblech, Lattun; Laiton m., planches de laiton f. pl.*
 — rod, little —; *das Messingstäbchen; Virgule f.*
 — shrill; *das Bruchmessing; Mitraille pendante f.*
 — side (gunsm.); *die innere Seite der Fläche; Plat intérieur m.*
 — solder, metallic solder, spelter-solder; *das Messing-schlagloth; Soudure de laiton f. [Corde en laiton f.]*
 — string; *die Messingseile;*
 — trade; *das Messingschlägerhandwerk; Dinandcrie f.*
 — ware; *das Kupfergeräthe, Kupfergeschirr, Messinggeschirr, die Messingwaare; Dinanderie f.*
 — wire; *der Messingdraht; Fil d'archal, fil de laiton m.*
 — wire, black —; *der schwarze Messingdraht; Fil de laiton noir m.*
 — wire, clear —; *der lichte, blanke Messingdraht; Fil de laiton clair.*
 — wire drawing mill; *die Messingdrahtmühle; Tréfilerie f.*
 — works; *das Messingwerk, die Messingfabrik; Usine de cuivre jaune, usine à laiton f.*
 Brassy, brazen; *von Erz, erzen; D'airain.*
 Brattice, brattish (coal-min.); *der Luftschtacht; Ventilator m.*
 Bratticing (min.); *einen Luftschtacht anlegen; Etablir un ventilateur.*
 Braunite, sesquioxide of manganese; *der Braunit, Hartmangan, das Manganoxyd, der Hartbraunstein, das brachytype Manganerz, der Marcelin; Braunit f., deutoxyde de manganèse m.*
 Brawn (cook.); *die Sülze; Bas m.*
 Brayer, pestle, muller, rubber; *die Rührkeule, Reibkeule, Mörschenkeule; Broyon m., molette f.*
 —, ink-block, stage (typ.); *der Läufer, Farbläufer, Reiber, Reibstein; Marbre, broyon m., molette f.*
 Braying-hammer, pounding-hammer; *der Reibhammer; Marteau broyeur m.*
 to Braze; *in Erz arbeiten; Travailler en airain.*
 — (needl.); *das Oehr mit Messing belüthen; Embrasser.*
 Brazier (charcoal-pan); *der Kohlenkasten, das Kohlenfass, die Kohlenpfanne; Braissier m.*
 —; *der Messinghändler; Dinandier m.*
 —, brass-worker, der Gelbgießer, Kaltschmied; *Dinandier m.*
 —; *der Messingarbeiter, Kupferschmied; Ouvrier de cuivre en jaune, ouvrier en cuivre jaune m.*
 —'s rods; *Rundeisen zu Beschlägen des Kupferkessels; Plaques de laiton pour garniture f. pl.*
 —'s work, tin-man's work; *die Klempnerarbeit; Ouvrage du ferblantier m.*
 Brazivry; *die Rothgießerei; Fonderie de cuivre rouge f.*
 Brazil-nut, nusstoppe, three-square nut; *die brasilianische Nuss; Noix de Bertholletia f.*
 — wood, red wood; *Rothholz, Fernambukholz, Brasilienholz; Bois rouge, bois de Fernambouc m.*
 — wood tree; *der Brasilienholzbaum; Arabontan m.*
 Braziline, braziline (dyc); *das Brasilin; Brésiline f.*
 Braziletto; *Brasileto; Bois de brésillet, brésillet m.*
 Brazing, hard soldering, brazeing; *hart löthen, mit Messing löthen; Braser, souder.*
 Breach, gap; *der Bruch; Brèche, rupture, ouverture f.*
 Bread, loaf (bak.); *das Brod der Laib; Pain m.*
 —, brown —; *das Schwarzbrod; Pain bis.*
 —, home-made —; *das Haackbrod; Pain de cuisine.*
 —, slice of — dried in oven, pool —, pull —; *Biscott, geröstetes Brod; Lette f.*
 —, soft —, temse —, temse —; *das feine Weisbrod; Pain mollet fin.*
 —, unleavened —; *das unsäuerte Brod; Pain mollet.*
 —, wheaten —; *das Weizenbrod; Pain froment.*
 —, white —; *das Weissbrod; Pain blanc.* [Boulangerie]
 — baking; *das Brodbacken.*
 — basket (bak.); *das Theil oder Brodkörbchen; Panier; pain m.*
 — cutter; *die Brodschneidemaschine; Coupe-pain m.*
 — making, baking; *das Brodmachen, Backen; Boulangerie.*
 Breadth, side, large piece (mas.); *die Breite, Seite, Espace m.*
 — of the flanning; *die Fensterflucht, die Breite der Laibung; Joute; fenêtre f.*
 —, at four — (drap.); *viertelbühnig; A quatre lés.*
 — of the slide (mech.); *Schieberbreite; Hautenratiroir f.*
 —, with three — (drap.); *dreieckbühnig; A trois lés.*
 — of a tooth; *die Breite eines Zahns, Zahnbreite; Largeur d'une dent de roue f.*
 — at the top or summit of a formation; *die Kronebreite; Largeur couronnée f.*
 —, at two — (drap.); *zweieckbühnig; A deux lés.*
 —, of unequal — (typ.); *ungleich breit, mit ungleichem Einschlag gewebt; Doubleux.*
 to Break, brake; *brechen; Briser le chanvre.*
 — (cards); *reissen; Chiqueter.*
 —, brake; *brechen; Broyer, moudre, teilen le lin.*
 — or rub (for); *umbrechen; Asserter.*
 —, to accustom horses to the bridle; *das Pferd bezaumen, an die Faust gewöhnen; Affermir la bouche d'un cheval (locksm.); brechen; Se peccer.*
 — a book by stamping; *ein Buch einstampfen; Lasten; Mettre un livre au pilon.*

ak contact; den elektrischen Strom abbrechen; Rompe contact.

crust (salt-w.); die Krust brechen, aufhauen, los-machen; Bräsen.

down, to block-out, to cut up timber, to cut it into staves; das Stammholz zu Stämmen oder Nutzholz zusetzen; Débiter le bois on le.

et down coals from the mine (min.); Kohlen hauen; abbrechen le charbon.

the press; die Presse zerlegen; Démontez la presse.

the shelves of slag (min.); die Blase vernasen; abbrechen la voûte ou le nez.

ground (agr.); ein Bruch neues Feld umbrechen; abbrechen.

ground (min.); anbrechen; Ouvrir des tranchées.

a door; eine Thür einbrechen; Percer une porte.

it; den Verband verwerfen; Poser les briques dans la liaison différente d'une autre; perdre la liaison.

joints; die Steine in Verbindung legen; Poser, placer les pierres plein sur point.

abbrechen; Casser (en haut).

(engr.); absetzen, abbrechen; Briser, quitter.

pott); zupfen; Ehauchen, avec le crochet.

(pott); Fehler wegbringen; abstoßen; Échapper, oter.

the cast (type-c.); den abbrechen; Rompre le type; abstoßen; Écorner.

the corner (mas.); abbrechen the foot (gl. m.); den abbrechen; Epater.

to take down a lock; Schloss abbrechen, abbrechen; Lever, une serrure.

the point (tool); die abbrechen, stumpf machen; Emoucheter.

uncheon (goldsm.); einen zerbrechen; Rompre, ore, to beat or pound (min.); nothbrüchig machen; Briser, rompre, entamer mine.

o small pieces, to cut in; klein hauen; Brésiller. ate (engr.); eine Platte verten; Rompre une planche. rehaing hearth; den zer abbrechen; Briser, re l'âtre.

to Break skins (tann.); die Felle brechen; Tr haller.

— and stir the powder composition (powder-m.); die Pulvermasse abstoßen und umrühren; Touiller.

— the teeth (mech.); die Zähne brechen; Edenter.

— up a drift (min.); eine Grube abhütten; Oter la charpente d'une galerie et la laisser tomber en ruines.

— up the lump (met.); gar aufbrechen; Avaler la loupe.

— up a road; unfahrbar machen, ausfahren; Défoncer.

Break, brake; die Breche, Flachsbreche, Handbreche, Brake, Bracke, Haufbreche, Strohbreche; Brisoir, cheval-brisoir, échanvoir m., ribe, macque, tillotte, mâchoire, broie f.

—, der Abrichtwagen; Voiture pour dresser les chevaux f.

—, kleiner offener Bankwagen, Wagen mit Kutschersitz und zwei Langsitzen; Break m., maringote f.

—, der Bruch des Halses, der Mündung an einem Gefäß; Egulement m.

— (wall); die blinde Nische, das vertiefte Feld; Renforcement m.

— (agr.); der Neubruch; Sole f.

— (agr.); die Schollenegge; Grande herse, herse à mottes de terre f.

— (arch.); die Mauerblende, Vertiefung; Niche f.

— (cartwr.); das Speichenmesser, der Radzirkel; Temple m.

—, brake, drag-wheel (mach.); die Bremse, das Bremswerk, die Hemmvorrichtung; Frein de friction n.

— in beds or seams (min.); das Aussetzen eines Flötzes, der Fall, Spalt, Scheidungsspalt; Craui m., faille f.

—, brake (railw.); die Bremse, Bremsvorrichtung; Frein, enrayage m.

—, paragraph (typ.); der Absatz, die neue Linie, der Abschnitt; Alinéa m.

—, dash, mark of suspension, metal rule (typ.); das Trennungszeichen, Divis, Trennungszeichen, Minuszeichen, der Gedankenstrich, die Gedankenpunkte; Tiret, division, trait de plume f., points suspensifs, de suspension m. pl., traits, trait m.

— with a counterweight; die Bremse mit Gegengewicht; Frein à contrepoids m.

—, first — (agr.); crates Um-

pflügen der Brache; Versage m.

Break in founding types (type-c.); der Abbruch, Anbruch; Jet m.

— in iron across; der Querriss; Travers m.

— of a letter (type-c.); der Abbruch, das Abbrechen eines Buchstabens; Rompre f.

— in the pile of the chenille after each shoot (weav.); die Abtheilung in der Raupe; Claire f.

— of the shoot (weav.); der Schussbruch; Casse-duite m.

— iron, top plane-iron (plane); der Deckel, die Deckplatte, Klappe; Fer de dessus, contrefer m. (rabot).

— joint, breaking-joint (huild.); der verwerfene Verband; Joints non-coincidents m. pl., appareil confondu m.

— lathe; die Drehbank mit beweglichem Gestell; Tour à hauc mobile m.

— lever, brake-lever; der Bremshebel; Levier du frein m.

— neck (arch.); der Kopfstoß, die Stockleiter; Brise-cou m.

— off (gunsm.); die Schwanzschraube; Culassé f.

— pinion; der Bremssektor; Secteur du frein m.

— rod; die Bremsstange; Tige de frein f.

— saddle; das Gewichtssättelchen und Anhänge; Sallette et bride de pression f. pl.

— water (hydr.); der Wellenbrecher, Wasserbrecher; Brise-eau, brisant n.

— water; der Wellenbrecher, die Dämmung, der Damm; Brise-lames, revêtement m.

— water, floating —; der schwimmende Wellenbrecher; Brise-lames flottant.

Breakage, breakdown, fracture; das Zerbrechen, Zusammenbrechen, der Bruch; Fracture f.

Breaker, breaking-hammer; der Bruchhammer, (Possekel der Schmiede); Marteau cassant m.

—, contrivance for mending the silk badly twisted, (spinn.); der Fadenbrecher, die Vorrichtung zur Verhinderung eines Doppelfadens; Brise-mariage, coupe-mariage, purge-mariage m.

— (silk-sp.); der Doppelungsverhüter; Purgeur m.

—, breaking-card; die Reisskratz, der Reisskrämpel, die Grobkratz, Forkratz; Briseur m., carde en gros f.

Breaker (met.); *der Erzausschläger*; Briseur m.

—up of old ships; *der Schiffzertrümmerer*, Schiffaus-schlächter, Schiffholzhändler; Déchireur m.

Breakfast, a poor —, a flimsy affair or material; *die Lumpengeschäft*, *die Lumpenarbeit*; Déjeuner de soleil m.

—service; *das Frühstückgeschirr*, Theegeschirr; Déjeuner m.

Breaking, braking; *das Brechen*, *Flachsbrechen*, *Racken*, *Braken*; Broyage, macquage, tellage m.

—, *das Brechen*; Broiement m.

—, beating, batting (spinn.); *das Ausklopfen*, *Schlagen*, *Klopfen*, *Stauhen*; Battage, assouplissage m., mailerie f.

—coal seams (min.); *die Zertrümmerung der Kohlenadern*; Tourbillon m.

—of rank twigs (hortic.); *das Zerknicken geiler Zweige*; Ecatement m.

—of wine; *die Weinprobe*; Epreuve du vin f.

—frame, sliver box (spinn.); *die Aufleg-, Ausstückelmaschine*; Machine à loquettes contiques f.

—grain (stone); *das falsche Lager*; Faux lit, délit m.

—hammer; *der Anschlagfaustel*; Marteau à briser m.

—iron; *die Flechte*, *der zweischneidige Brechhammer*; Décen-troir m.

—machine, stripping machine; *die Flachsbruch-, Brech-, Knickmaschine*, Ab-bastmaschine; Broie méca-nique, machine à broyer, à teil-ler, teillense mécanique f.

—piece (lam.); *der Brechbock*; Part des accidents f.

—tool (pott.); *das Abstoßei-sen*, *Abkratzen*, Modellir-messer; Chapotin, échapotin m.

—up (met.); *das Aufbrechen*; Soulevement m.

—up (wood); *das Zerschlagen*, *Auseinander-schlagen*, *Zer-trümmeru*; Déchirage m.

—up (agr.); *das Stürzen*, *erste Umbrechen*, *Brachen*, *Brache-pflügen*; Cassaillio f.

—up of the cop (weav.); *das Auflösen der Garnspule*; Eboulage m.

—up, first — — (agr.); *das Rohaufbrechen*; Premier sou-lèvement m.

—up a flag-pavement; *das Aufbrechen*, *Aufheben*, *Auf-reissen eines Fliesenpflasters*; Décarrelage m.

Breaking-up, last — — (agr.); *das Garausbrechen*; Dernier soulevement m.

—up of old vessels; *der Schiff-abbruch*; Débardage m.

to Bream a plank (carp.); *eine Bohle brennen*; Chauffer une planche.

Breast, chimney-back, fire-wall back (sm.); *die Brand-feuermauer*, *Brandmauer*, *Feuermauer*; Contre-coeur m.

—(blast-f.); *die Brust*; Poitrine f.

—(gunsm.); *die Brust*, *der Bauch*; Ventre d'un chien du fusil m.

—of mutton (bntch.); *die Hammelbrust*; Hant côté m.

—beam (weav.); *der Brust-baum*, *Brustbalken*, *Pinne-baum*, *das Brustholz*; Poitri-nière f.

—beam, yarn-beam (weav.); *der Aufschlagbaum*, *Brust-baum*, *Spannbaum*, *Pinne-baum*, *Stiftbaum*; Ensoupleu m.

—beam, immovable — — (drap.); *der unbewegliche Brustbaum*; Encouloir m., en-couloire, poitrine f.

—board (mech.); *das Brust-blatt*, *Brustbret*; Ventre, poi-trail m.

—board (shoem.); *das Brust-holz*; Poitrail m., poitrine f.

—board (sleigh); *das Quer-holz am Schlitten für die ei-sernen Dreher*; Entretoise f.

—board (turn.); *das Brust-bret*; Ventre à planer m.

—board, covering board (violin); *die Decke*, *Resonanz-platte*, *Brust*, *Deckplatte*; Table d'harmonie du violon f.

—bracer, hand-brace, crank-brace; *die Brustleier*, *der Bügelbohrer*, *Draufbohrer*, *Drauthbohrer*, *Brustbohrer*, *Traubenbohrer*; Drille à ar-çon f.

—button (tail.); *der Brust-knopf*, *Westenknopf*; Bonton de devant m.

—beam, — cloth-beam, front-roller; *der Brustbaum*, *Vorderbaum*, *Zeugbaum*, *Tuchbaum*; Ensouple de de-vant m.

—collar, — part of a har-ness (saddl.); *das Brustblatt* am Sielengeschirr, *Brust-riemen*; Corps du poitrail m.

—collar, kind of loin-strap (saddl.); *der Sprungriemen*, *Brustriemen*, *das Zugblatt*; Bricolo f.

—cushion (lace-m.); *das Brust-kissen*; Bretelle f.

—glass, — fountain, — pipe,

sucking bottle; *das Brust-glas*, *Saughorn*, *Nutechken-chen*, *die Ludel*, *Milchpumpe* der *Milchzieher*; Biberon n.

Breast-harness; *das Sielengeschirr*, *Brustblattgeschirr*; Harnais à poitrails m.

—harness, spare — —; *die Hülfgeschirr*; Poitrail de change pour attelage m.

—height; *die Brusthöhe*; Hauteur d'appui f.

—high; *brusthoch*, *in der Höhe des Ellenbogens*, *in Ellenbogenhöhe*; A hauteur d'appui

—line, painter (hr. build. das Spanntau, Quertau, Brustleine; Amarre, trave-sière f.

—moulding; *das Brüstungs-gesims*; Tablette de fenêtre

—nipple, artificial — —; *die künstliche Brustwarze*, *das Saugglas*; Tétin artificiel

—pan (blast-f.); *der Vorheer*; Avant-creuset m.

—piece (paint); *das Bruststück*; Buste m.

—piece (tail); *die Brast*; Devant de gilet m.

—pin; *die Busennadel*, *Brust-nadel*, *Vorstecknadel*; 1 pingle f.

—plate, front-cuirass; *die Brustharnisch*, *Halbkürass*, *Vorderkürass*, *einfache Kürass*, *das Bruststück*; Dem-enirasse f., corps de cuirasse

—plate (locksm.); *das Boh-bret*, *Nasseisen*, *Brustbret*, *Brustholz*, *Drillbret*, *die Brustscheibe*, *Brustplatte*; Conscience, palette f., pla-tron m.

—plate (saddl.); *das Vorderzeug*, *der Brustgurt*, *Brust-riemen* am *Pferdegeschirr*; Poitrail d'une selle m., poitrine f.

—plate body, body-par (for light cavalry) (saddl.); *die Halbsprungrüemen*; Faus-martingale f.

—plate neck-strap, off-sid neck-strap (saddl.); *das Seitenstück*, *der grobe Riemen*; Côté de droite, montant et droite du poitrail m.

—plough, paring-plough (agr.); *der Abstechpflug*, *Schupflug*, *Rasenpflug*, *Torfschichel*; Dégaizonnoir m.

—pocket; *die Brusttasche*; Poche à portefeuille f.

—rail (carp.); *der Brustriegel*, *Brüstungsriegel*, *Lehnriegel*; Traverse d'appui, lisse d'appui f.

—strap (saddl.); *der Kummel*

triemen; Courroie du col-
f.
strap; der Brustriemen
Tornister; Poitrail d'un
resac m.
rap ring (saddl.); die
Riemenfederschake, der
Riemenring; Maille des
siles f.
rimmer (arch.); das Rahm-
werk, der Oberrahmen; En-
croise, traverse supérieure f.
rall, die Brüstungsmauer;
ège de fenêtre f.
rall, wings of a bridge,
dening of the access of
bridge; die Brustmauer,
weiterete Anfahrt zu einer
ücke; Aile de pont f.
rheel, — water-wheel,
ddle-shot wheel; das
pfrad, mittelschlächtige
asterrad; Rone de côté, à
ets f.
sting of a rag-engine:
r Kropf, Berg, Sattel; Gorge
ne pile à cylindre f.
cia, pebbly marble;
e Breccie, der Brockenstein.
engestein; Brèche f.
reech (gunsm.); die Schwanz-
schraube aufsetzen, ansetzen;
culasser.
gunsm.); eine Schwanzschrau-
einsetzen; Culasser.
ech, — pin (gunsm.); die
schwanzschraube; Culasse f.
ottom, bed (gunsm.); das
rass, die Aufsitzfläche;
essons m.
reeching crupper (saddl.);
a Hintergeschirr, Sturzl-
er; Avaloir f.
alse —, break-off (gunsm.);
e Schwanzschrauben-
heibe, Schwanzschraube mit
r Scheibe; Bascule f.
female —, female screw
the — (gunsm.); die Schwanz-
schraubenmutter, das Schrau-
gewinde; Bolte taraudée de
culasse f.
eather, miner's apron
in); das Arschleder, Fahr-
der, Leder, Bergleder; Ta-
ier de bure m.
oader; der Hinterlader;
asil se chargeant par la cu-
asse m.
loading rifle; der Hinter-
ader, die Kammerladungs-
schke; Carabine se chargeant
r la culasse, à bascule m.
nail, false —, screw, break-
ff nail; die Kreuzschraube
ei Flinten mit der Scheibe;
is de dessous (qui remplace la
de culasse aux fusils à bas-
cule).
nail hole, —screw hole

in the trigger-plate of some
muskets; das Kreuzschrau-
benloch, (im Abzugbleche);
Tron taraudé à la pièce de dé-
tente, dans lequel se fixe la vis
de culasse.

Breech-nail boss (on the trigger
plate); die Warze am Abzug-
bleche (für das Mutterge-
winde der Kreuzschraube);
Bouterolle de pièce de détente,
d'écusson de fusil, dans laquelle
se fixe la vis de culasse.

— part, body-part (saddl.);
der Umlauf, Umgang, das
Schweissblatt; Bacul m.

— pin, tail-pin, —screw, plug
(gunsm.); die Kammerchwanz-
schraube; Culasse chambrée,
à chambre f.

— pin-jeg (gunsm.); die Winkel-
schnbloue für die Schwanz-
schraube; Pente pour la cu-
lasse f.

— steam- pipe; die Seiten-
dampföhre; Embranchement
de tuyau à vapeur m.

— worker (gunsm.); der Roh-
renschrauber; Enclasseur m.

— wrench (gunsm.); das Win-
deisen, Wendeeisen; Tourne-
à-gauche m.

Breeches, small clothes,
trunk hose; die Kniehosen;
Haut de-chausses m., braies
f. pl.

Breeding, coarse wool; die in-
nere Schenkelwolle, Schwanz-
wolle; Ecouvilles f. pl.

—, breech (saddl.); der Auf-
halter, Aufhalterriemen; Cour-
roie d'arrêt f.

— (saddl.); das Hintergeschirr,
die Anhalttriemen; Bras du
bas, reculement m.

—s; die Schenkelwolle, Klunker-
wolle, der Füßling; Laine-
cuisse f., loquet m.

— of horses; das Gestüte; Ha-
ras m.

— loops on the shaft; die
Oesen an der englischen Ga-
beldeichsel; Anneaux de re-
traite de harnacard m. pl.

Breeder of cattle (agr.); der
Viehzüchter; Éleveur de bétail,
nourrisseur m.

Breeding-cage; der Heck-
bauer, Brutkäfig, die Vogel-
hecke; Nichoir m.

— cattle; die Viehzucht; Cul-
ture des animaux, élève, éle-
vage m.

— mare; die Zuchtstute; Ca-
vale poulinière, portière f.

— pond (fish.); der Laichteich,
Streichrich; Frai m.

Breeze oven (met.); der Klein-
coksofen; Four à oscarbille-
les m.

Bresillet; das Brasilietholz,
Blutholz; Brésilet m.

Brestsnummer, bressummer,
summer (build.); die Saum-
schwelle einer Fachwand,
Trägerschwelle einer Säulen-
reihe, Unterlage, Rippe, das
Blattstück, Rasenstück, der
Anhängen, Anhangstein eines
Bogens; Sommer m.

Brette (min.); das Gruben-
holz zum Verzimmern der Fir-
steu; Charpente de cuvelée f.

— way (min.); die Firsten-
strecke; Galerie cuvelée f.

Brevier (typ.); die Petitschrift,
Jungfernschrift, Petit-texte m.

—, long primer (typ.); die
Garmond, Jungfer, Garmond-
schrift, kleine Teufelschrift,
Jungferantiqua, Corpusan-
tiqua; Petit romain, petit
texte m. [de la bière.

to Brew; brauen; Brasser, faire
Brew-oats; der Brauhafer;
Avoine à brasser f. [m.

Brewer; der Brauer; Brasseur
Brewery, brew-house; das
Brühhaus, die Brauerei, Bier-
brunnei; Brasserie f.

Brewing; das Brauen, Bier-
brauen; Brassage m.

Briar-teeth, gullet - teeth
(saw); die Wolfzähne; Dents-
de-loup f. pl.

to Brick, to build with
bricks; mit Ziegeln bauen;
Bâtir de briques.

— (mas.); auf Backsteinart be-
malen, übertünchen, Ziegel-
rohbau auf Putz nachmischen;
Briquer.

—, to fill up the bays; die
Fache ausmauern; Maçonner,
murer les pans.

— up; eine Ziegelwand bauen;
Murer de briques.

Brick; backsteinförmige Brö-
cken; Pain brun anglais m.

—, cake (soap.); das Stück, die
Tafel; Brique de savon f.

— (tink.); der Zinnblock; Br.

—, der Ziegel, Mauerz., Back-
stein, Ziegelstein, gebrannter
Stein, Brandstein, Barnstein;
Br. f.

—, air-dried —, unburnt —;
der Luft, Dürzz., Lehmstein,
Leimenstein, Lehmputzen,

ägyptische Z., Lehmbarven;
Br. crüe, séchée à l'air.

—, arch —; der Gewölbz.; Br.
à voûte.

—, arch or side-wedge —; der
Gewölbz. mit Verjüngung;

Br. à cintre diminuant de 2 1/2
p. à 1 1/2 dans le sens de sa lar-
geur.

—s, to bake, burn —; Z. bren-
nen; Cuire des briques.

Brick, bevel-side —; der länglich zugespitzte Z.; Sq. brick formée en sifflet longitudinalement.

—, **binding** —, **bond** —; der Bindstein, Bindbackstein, Verbandz.; Br. de liaison.

—, **broken** —; der Ziegelbruch; Débris de Br. m. pl.

—, **burnover** —, **semi-burnt** —; der halbgebrannte Z.; Br. demi-cuite.

—, **burnt** —; der Backstein, gebrannte Z., Brandstein; Br. cuite.

—, **buttress** —, **pilaster** —; Kerbz., Bindez.; Br. encochée.

—, **capping** —; der Kronz.; Br. à couronnement.

—, **to clamp the** —, **to build the clamp**; den Satz machen; Mettre les br. en boie pour la cuisson.

—, **to clean or scrape old** —; die Backsteine vom Mörtel reinigen; Décoller, émonsser les br.

—, **clodded** —; geschmolzene, in Saugen zusammengefllossene Z.; Br. bonillies.

—, **cogging** —; der gezahnte Z.; Br. dentelée.

—, **compass** —; der cylindrische Z.; Br. pour les assises cylindriques (tours etc.).

—, **compass** —; Krummz., Rundz., Kesselsteine; Br. courbées, rondes.

—, **concave** — (hollow on one side); der concave Z.; Br. concave.

—, **copper** —; das Hartstück, der Hartstich; Cuivre rosette, pain de cuivre m.

—, **course of** —, **layer**, **bed of stones** (mas.); die Lage Backsteine, Schicht, der Satz; Assise.

—, **to cut** —; den Mauerz. nach einer Schablone verhasen; Casser, couper los br. à la règle.

—, **finest malms**, **rubbers**, **cutters**, **best-firsts**, **cutting** —; die feinsten, besten Z.; Briques 1re qualité.

—, **draining** —; Absaugz.; Br. à drain.

—, **dump** —; Z. 7 Zoll lang $4\frac{1}{2}$ breit $2\frac{1}{2}$ tief; Br. de 7 p. sur $4\frac{1}{2}$ sur $2\frac{1}{2}$.

—, **dutch** —, **flemish** —, **clinker**, **dutch clinker**, **chaunel brick**; der Klinker, Stallklinker, die Stallmoppe, der Kanalz.; Br. hollandaise, biscuit m.

—, **end-wedge** —; der Z. mit Keilendes; Br. formant coin dans le sens de la longueur.

Brick, facing — (mas.); der Blendz.; Br. de parement.

—, **feather-edged** —, **wedge-edged** —; der Keilz., Keilstein; Br. en coin, clef f.

—, **feather-edged** —; der Z. mit zugespitzter Kante; Br. en biseau.

—, **feather-roge** (ogee); der Z. von 9' mit Verjüngung; Br. de 9 p. diminuant transversalement de $2\frac{1}{2}$ à $1\frac{1}{2}$ p.

—, **fire** —, **fire-proof** —, **fire-tile block**, **fire-lump**; der feuerfeste, feuerbeständige Z.; Br. réfractaire, blénche.

—, **floating** —; der schwimmende Z., leichte Ziegelstein, Schwammz.; Br. flottante, volante, légère.

—, **glazed**, **vitrified** —; der verglaste Z.; Br. vernissée.

—, **half round or cupola** —; der halbrunde Z.; Br. plate en forme de secteur annulaire.

—, **hollow**, **perforated**, **tubular** —; der Hohlz.; Br. creuse.

—, **hollow** — for balusters; der Hohlz. für Geländer; Glostro m.

—, **one-inch** —; der Z. von 1 Zoll Tiefe; Br. épaisseur 1 pouce.

—, **kiln** —, **fire** —; der Ofenz., Porzellanz., Porzellanstein, feuerfeste Mauerstein; Br. blanche réfractaire.

—, **laid on edge**; der aufrecht gestellte Z.; Br. de champ.

—, **laid flat**; der flachgelegte Z.; Br. posée de plat.

—, **laid herringbone-like**; der in Strömsschicht gesetzte Z.; Br. en épi.

—, **large** — (12 inch long, 6 wide and 3 thick); grosser Verschlussz.; Br. de clôture.

—, **to mould** —; die Z. streichen; Moulder les br.

—, **Paris** — (8 inch long, 4 inch wide and 2 inch thick); Pariser Z.; Br. de Paris.

—, **paving** —, **floor-tile**, **olinker**; der Glasz.; Br. à four, chantignolle bollando f.

—, **paving** —, **tile**, **flag**; der Pflasterz., Flarz., Flurstein; Br. à paver.

—, **place** —, **pecking**, **sandel**, **sandal** —, **semel**, **samel** —, **underburnt** —, **shuffs**; der weichgebrannte Z., Bleichstein, Weichbrand, Wagstein, Kladstein; Br. de rebut, à cuisson imparfaite.

—, **pressed** —, **patent** —, **machine-made**; Patentz.; Br. fabriquées à la machine.

—, **pilaster** —, s. Buttress —.

Brick, rest —; der Kragstein; Br. en forme de console.

—, **retort rest** —; der doppelte Kragsteinz.; Double console (pleine ou concave).

—, **rubblish of** —, — **bad** (cast); der Ziegelochutt, Dammsteinschutt, die Klamott, Brigaquillons m. pl.

—, **of soap**; der Riegel Seifen; Pain de savon m.

—, **for building soap-boiler**; eine Art Backsteine zum Aufmauern der Seifenkessel; Br. à savon m. pl.

—, **splayed** —; der ausgeschragte Z.; Br. ébrassée.

—, **square** —; der Z. 9 Zoll lang, $4\frac{1}{2}$ breit, $2\frac{1}{2}$ tief; 9; $4\frac{1}{2}$ sur $2\frac{1}{2}$ pouces.

—, **graystocks**, **standard** —; Z. von geringer 2ter Sorte; De 2e qualité inférieure.

—, **statute** —; Normalsteine 9 Zoll lang, $4\frac{1}{2}$ breit, $2\frac{1}{2}$ tief; Br. normales.

—, **stock** —; die härtesten Z. der Hartbrand, hartgebrannte Z.; Br. les plus dures.

—, **unbaked** —; der ungebrannte Z.; Adobe m.

—, **to wall the** —; zum Trocken aufschichten, aufsetzen; Mettre les br. en boie.

—, **axe**; die Ziegelaxe, Hackz. à briques f.

—, **basement for wire-work**; die Tragemauer für ein Gitterwerk; Parpain m.

—, **bat**; das Stück Backstein; Éclat, morceau m. de br.

—, **bevel end or gathering** —; der an einem Ende zugespitzte Z.; Sq. brick en sifflet à l'un des bouts.

—, **built** —, **work**; mit Z. erbaut, im Ziegelbau; Bâti en briques.

—, **bull-nose**; der Z. mit einer abgerundeten Kante; Br. dont un des angles arêtes verticales est arrondi en quart de cercle.

—, **burner**; der Brenner, Ziegelbrenner; Cuisreur m.

—, **colour**; die Ziegelfarbe, das Ziegelroth; Couleur, ton de br.

—, **course laid on edge** (mas.); die Rollschicht, Rolllage; Br. posées de champ f. pl.

—, **dust**; der Ziegelstaub, das Ziegelmehl; Poussière de br., farine de br. f.

—, **clay**, — **earth**; die Ziegelerde, der Ziegellehm; Terre à br. f.

—, **facing** (mas.); die Verblendung mit Backsteinen; Parement en hr. m.

—, **kiln**, **tile-kiln**, **tile-fields**, **tile-works**; der Ziegelfeld, die Ziegelbrennerei; Four à

- à tuile m., tuilerie, briquerie f.
 layer, mason; der Backmaurer, Ziegelmaurer; etour, maçon en br. m.
 er's borer; der Grundr; Sonde f.
 ing. — work, — masonry; die Ziegelmauererei, Ziegelbau, das Verlegen d., Mauern und Pflastern Z., die Backsteinmauer; Maçonnerie en br. m., ruetion en br., pose de, briquetage au., maçonnerie, br. f.
 chine; die Backstein-Ziegelmaschine, Ziegeler; Machine à br., de briquerie f.
 ker, burner, tile-bur-tile-maker; der Ziegeler, Backsteinmacher, Ziegler, Ziegelstreuer; Briquetier, tuilier, cuisinier; das Ziegelschlagen brennen, die Ziegelei; eterie, fabrication de es f.
 onry, — work; die Backmauerung, das Backsteinwerk, die Ziegelmauer; Maçonnerie en, de br. f. old; die Ziegelform; à tuiles m.
 ing; die Ziegelmauer-Ziegelfutterung einer wand, Ausmauerung der, (zwischen Ständern tegeln der Wand); Pose entre les panneaux d'un colomage en br. m.
 das Ziegeler, Kupferer, Kupferisence; Zie-m., mine de cuivre coue brique f.
 r for designing shawls; das Ziegelpapier zum patroairea; Brimeté m. y-wall; die Ziegelerung, Scheidewand von lische Backsteinwand; tage m., galandise f.
 ment; das Backstein-er; Pavé de br.
 ing cylinder; der Cy-ming-Sinken der Back-; Tour m.
 der Z. $2\frac{1}{2}$ breit und 3; Br. d'un échantillon de uces sur 9 p. de long.
 arch for cliff ovens; erwölbt. mit Fugea; Br. er qui s'enclaventrent par illures sur leurs points- ing-book (7 inch long, sch wide and $1\frac{1}{2}$ inch; der Z. von $1\frac{1}{2}$ Zoll; dimensions ci-dessus.
- Brick-stand, — frame; das Ziegelgerüst; Étagère f.
 — testament or two inches; der 2' tiefe Z.; Br. d'aut l'épaisseur est de 2 pouces.
 — s-treader; der Ziegelknetter, Ziegelwalker; Vangeur m.
 — trimmer (arch.); der Brand-bogen, ein an das vertrupfte Schornsteingebälk stossender Bogen (einen Brand zu verhüten); Linoir en briques au.
 — wall; die Backsteinmauer, Ziegelaauer; Mur en br., briquetage, appareil en br. m.
 — works; die Ziegelbrennerei, Ziegelei, Ziegelhütte; Briquerie, tuilerie f.
 — work badly finished; schlechte Manerarbeit; Maçonnerie boueuse f.
 — work, to remove unsound — (mas.); von einer Mauer den oben ruinirten Theil bis auf die gesunden Theile abtragen; Retondre.
 Bricking; der Backsteinbau; Construction en br. f.
 —; die nachgemachte, gemachte Backsteinarbeit; Briquetage au.
 Bricky, formed of bricks; von Z. gebildet; Formé de br.
 to Bridge; eine Brücke schlagen, bauen; Jeter, construire, bâtir un pont.
 — over; überbrücken; Jeter un pont sur une rivière.
 Bridge; die Brücke; Pont m.
 —, flame —; die Feuerbr.; Mur de foyer, antel m.
 — (cast.); die Oberpfanne, der Aufsatz; Bride f., chapiteau m.
 — (lute-m.); der Steg; Filet au. (violin), echealet au. (guitare).
 — (paper-m.); die Br., der Steg; Pont.
 — (sm.); die Oberpfanne, der Aufsatz; Chapiteau au.
 — s, culverts, aqueducts (railw.); die Kunstbauten; Travaux d'art m. pl.
 —, aqueduct —; die Wasser-leitungsbr.; P.-aqueduc au.
 —, arch —, arch —; die Bogenbr.; P. à arches, arcqué.
 —, askew —, skew —; die schiefe Br.; P. biais, oblique.
 —, balance —; die Wippbr.; Zugbr. mit Hintergewicht; P.-levés à contre-poids.
 —, Poncelet's balance — with variable counter-poise; die Ponceletbr., Wippbr. mit veränderlichem Gegengewicht; P.-levés de Poncelet à contre-poids variable.
 —, bascule —, draw — with draw-beams; die Schwengelbr., Zugbr. mit Schwengel, Kellerbr.; P.-levés à bascule.
- Bridge of boards, rising scaffold — or gang-way; das Laufgerüst, die Laufbr., Bahn, Pritsche, Fahrbr., der Buabaum, Auflauf; P. d'échafaudage.
 — of boards (cast.); die Stichwand; Dame f.
 — of boards (violin); der Steg; Chevalet, punticello m.
 — of boats, boat —; die Schiffbr., Kahnbr., Zillenbr.; P. de bateau.
 —, boiler-plate — (met.); die Gichtbr.; P. de la terrasse du fourneau.
 —, carriage —, roller —; die Wagenbr., Rollbr.; P. roulant, de voitures. [tonneaux].
 —, cask —; die Fassbr.; P. à —, cast-iron —; die guss-eiserne Br.; P. en fonte.
 —, chest —, — of air-proof cases; die Kistenbr.; P. de caisses.
 —, cylinder pontoon —; die Colleton'sche Cylinderbr.; P. suspendu à l'anglaise, à la Colleton.
 —, draw —; die Zugbr., Fallbr., Aufziehbr.; P.-levés.
 —, fire — (met.); die Feuerbr.; P. de la chauffe, antel m.
 —, fire — (met.); die Br., Heerdbr., Feuerbr.; P. du four à réverbère.
 —, fixed permanent —; die stehende, feste Br.; P. stable, permanent, dormant.
 —, floating —, ferry-boat; die schwimmende Br., Fähr; P. flottant, bac m.
 —, flying —, swing —; die Gierbr., fliegende Br., fliegende Fähr; P. volant.
 —, foot —; die Fassbr., Laufbr., der Steg; P. pour les piétons, pontet m., passerelle f.
 —, the railing of a foot —; die Stieglehre; Garde-son m.
 — of the furnace-top; die Gichtbr.; P. du gueulard.
 —, girder —; die Balkenbr.; P. à poutres, en poutre à longereous.
 —, gothic draw — with plyers or swipe-beams; die Portalbr., Zugbr. mit Wippen; P.-levés à flèches, à béan.
 —, hanging or truss-frame —; die Hängebr., schwebende Br.; P. à armatures, suspensé.
 —, iron —; die eiserne Br.; P. en fer.
 —, lattice —; die Gitterbr.; P. à grille, de grillage.
 —, american lattice —; die Fachwerksbr., amerikanische Gitterbr. von Holz; P. de grillage en bois.

Bridge, lever draw—; *die Klappbr.*; P. levis à trappe.
 —, lever draw— with rack-wheel; *die Kellerbr.* mit *Zahnrad*, *Fallbr.*; P. levis à engrenage.
 — of a lute; *der Lautenbalken*; Barre de luth f.
 —, movable—; *die bewegliche Br.*; P. mobile.
 —, movable—, — of rafts, raft—; *die bewegliche Br.*, *Flossbr.*; P. de radeaux, mobile, bac ordinaire, bac à traîlle.
 —, pile—; *die Jochbr.*, *Pfahlbr.*; P. de pilotis.
 —, pole—; *die Knüppelbr.*, *Stangenbr.*, *Rundholzbr.*; P. de rondins. [P. à consisse.
 —, rolling—; *die Schiebebr.*;
 —, roofed—; *die gedeckte, überdachte Br.*; P. couvert.
 — on raft of inflated skins; *die Schluchbr.*; P. d'outres de peaux de bouc.
 —, rope—, rope suspension—; *die Seilbr.*, *Taubr.*; P. de cordages.
 —, russi—; *die Binsenbr.*, *Faschinenbr.*; P. de joncs.
 —, sheetiron—; *die Blechbr.*; P. en tôle. [P. droit.
 —, square—; *die gernde Br.*;
 —, strut-and-truss-framed—; *die Br. mit Hänge- und Sprengwerk*, *gehängte und gesprengte Br.*; P. à armatures et contre-fiches.
 —, suspension—, chain—; *die Hängebr.*, *Kettenbr.*; P. suspendu, en chaînes.
 —, temporary—; *die Nothbr.*, *Interimsbr.*; P. de circonstance.
 —, tension—, — hanging on bent beams, — on the bow-string principle; *die Balkenbogenbr.*, *Hängeträgerbr.*; P. suspendu à cintres.
 —, timber—; *die Holzbr.*; P. en charpente, en bois.
 —, trestle—; *die Bockbr.*; P. de chevalets.
 —, turning—, swivel—; *die Drehbr.*; P. tournant.
 —, truss-frame—, strut-frame—, strutted—; *die Sprengwerksbr.*, *abgesprengte Br.*; P. sur contre-fiches, à jambettes, de châssis, sur longerons avec contre-fiches, de jambes de force.
 —, tubular—; *die Röhrenbr.*; P. formé par un tubo prismatique, dont la surface intérieure ou supérieuro est la base du la vno.
 —, tubular—; *die Röhrenbr.*, *Tunnelbr.*; P. en tubo, tubulaire, p.-canal.
 —, wire suspension—; *die*

Drahtseilbr.; P. suspendu en fil de fer.
 Bridge, wrought-iron—; *die Schmiedeeisenbr.*; P. en fer forgé.
 —board in a bay of windows or doors; *die in einer Fenster- oder Thüröffnung angebrachte Treppenwange*; *Faux-limon* m.
 —building; *der Brückenbau*; Construction des ponts f.
 —building; *der Brückenschlag*, *das Brückenschlagen*; Pontage m.
 —eye, hole in the spandrel of a stone—pillar; *das Brückenauge*, *Brückenloch*; Oeil de p. m.
 —hurter, hurter; *der Lndstossbalken*, *die Stosschwelle*, *der Stossbalken*; Garde-sablom.
 —pile, pile, stilt; *der Brückenpfahl*, *Jochpfahl*; Pilotis, pilot de p. m.
 —pole; *der Balken eines Zeltes*; Traverse d'une tente f.
 —rail; *die Brückenschiene*; Rail à p. m.
 —rail; *die Brunelschiene*, *Brückschiene*, *hohle Schiene*; Rail Brunel, rail en Π .
 —rails; *das Brückengeländer*, *die Brückenlehne*; Balustrade d'un p. f., garde-fou m.
 —rynd (mill.); *das Brückenmühlseis*; Anille pontée f.
 —stone, gutter—; *die Gossenbr.*, *Dohlenbr.*; P. de rigole.
 —tree (mill.); *das Stelloh*; Soupente, crémaillère f., orgueilleux m.
 Bridgeway, leaning arch in areas; *der gewölbte Gang*; Passage arqué m.
 Bridging joist, flooring joist; *das Polsterholz*, *der Stüchbalkenträger*; Traverse supérieure d'une solivure f., soliveau m.
 —piece, straining strutting p.; *die Zange*, *der Kopfbalken*; Poutre traversière, traversière f., entrail d'un grillage m.
 —piece (ladder); *die Sperrleiste einer Leiter*; Tréssaille f.
 Bridge, kleiner Streckbalken; Guckton m.
 —, curb, curbing; *der Arm*, *die Stange*; Bride f.
 —, hammer— (gunsm.); *der Studel*, *Pfannenarm*; Bride.
 —, staple, clamp, clinch (locksm.); *die Studel*, *Haspe*, *der Haspen*, *Riegelhaken*; Picolet m., verticelle f.
 — (saddl.); *der Zaum*; Bride f.
 — (stock-man.); *der Zaum*; Bride.
 —, simple—without bit; *der Zaum ohne Gebiss*; Cavécine, cavessine f.

Bridle, English—; *Engl. Zaum*; Bride à l'Anglaise.
 — in which the head- and frontal may be removed; *französischer Zaum*; B à la française.
 —for Hussars and carria-lustaren- und Wagenza
 Bride à croisière.
 —, Italian—; *Italianis. Zaum*; Enrénne à l'Italie.
 —, ornamental—; *verzie Zügel*; Bride à filet.
 —, Turkish—; *der Türki. Zaum*; Bride turque.
 —s, chords for regulating motion of inner-mov frames used in embroidery, so that the same rise or sink equally; *Ziehsehnüre*; Cordes de s. ple f. pl.
 —bit, bit, snaffle; *das S. gebiss*, *die Stange*, *Idare*, *Kantare*, *Kanth. Mors de la bride* m.
 —bit, sharp—; *das S. gebiss*; Pas d'âne m.
 —bit, turkish—; *das kische Pferdegebiß*; Genet.
 —end (gunsm.); *die St. schnecke*; Talon du pied de bride de la noix m.
 —file (gunsm.); *die Studel. Lime à cramponnet* f.
 —head-stall; *das Haupt. stell*, *Kopfstück des Zaum. Tête de d'âne bride* f.
 —jack (saddl.); *der Zü. pflöck*; Enrénnoir f.
 —money, glove-m., protection-m., gratuity, remembrance, consideration; *Schlüssel-, Zaum-, Schwa. Hnflster-, Schmier-, Tr. geld*, *der Leichkauf*; Cmission f., pot de vin m.
 —pin of the flint-l (gunsm.); *die Studel. schra. Vis de la bride de noix* f.
 —rein; *die Zügel*; Rènes f.
 —rods (st. eng.); *das Len. paar*; Contre-balanciers m.
 —screw hole—; —pin l (gunsm.); *das Studel. schra. lock*; Tron de la vis de la b. de noix m.
 —stud-hole (gunsm.); *Studelstiftloch*, *Stuhlstift. Tron* du pivot de la bride.
 Bridoon, light snaffle (saddl.); *die Löffel. Wassertrense*, *Knebel*; Bridon, bridon breuvir m.
 —, horu—; *die halbe K. trense*; Demi-masticadon.
 —, loop—; *die Knebelt. mit Ring*; Bridon à anneau.
 —, snaffle—; *die gewöhnli. Knebeltrense*, *das Wasser*

es, *Trankgebiß*; *Mastiga-*
ur m.
 doon-bit; *das Gebiß der*
unterlegten; *Mors du fi-*
t m.
 outton; *der Trensennopf*;
ive du bridon f.
 chaus, — links; *Aufsatz-*
gelketten, Ohrketten; *Chai-*
ette de bridon f.
 runners; *Ohrrollen*; *An-*
aux mobiles de bridon m. pl.
 swivels; *Ohrbügel*; *Tourets*
de bridon m. pl.
 er-wood, — root; *Heide-*
holz, Heidewurzelholz; *Bois*
de bruyère m.
 ef, water lined — paper;
papier mit W asserlinen; *Pape-*
re réglé à marque d'eau m.
 Brighten (colour); *aufhel-*
en, erfrischen; *Eclaircir, avi-*
er.
 ghtness (lap.); *das Feuer-*
nes Diamanten; *Feu d'un*
amant m.
 liancy on diamonds;
weißer Fleck oder Sprung im
diamant; *Etonnure f.*
 lliant, — diamond; *Bril-*
lant, von allen Seiten ge-
schliffener Diamant, der Brill-
ant; *Brillant, diamant bril-*
lant m.
 half —, *brillionet*; *der*
halbbrilliant; *Demi-brillant,*
illonet m. [Brillantine f.]
 lantime; *die Glanzpomade*;
 rim (coppersm.); *einbecken*;
abatre le bord.
 m (basketm.); *der Rand*;
enverger f.
 (batm.); *die Krämpfe, Ver-*
rämung, der Rand, Nutrand;
ord m.
 of the chalk-pit (tann.); *der*
and der Kalkgrube; *Traite f.*
plate; *das Bordblech*; *Tôle*
a bord. [Soufre m.]
 unstone; *der Schwefel*;
 cane, roll or stone-brim-
stone; *die Schwefelstange*;
er Schwefel in Stangen; *Sou-*
re en canons.
 colour; *schweifgelb, schwe-*
selfarben; *Jaune de soufre.*
 mould; *die Schwefelform*;
 loule de soufre m.
 mmed (hatm.); *mit Rändern,*
Kranphut; *A bords.*
 ine, salt water; *das Salz-*
wasser, die Salzsoole, Soole;
au salée f. [mure f.]
 pickle; *die Salzlake*; *Sau-*
de Siedesoole; *Muire f.*
 leach —; *die Muttersoole*;
au-mère f.
 and milk of herrings; *die*
Häringslake und Härings-
milch; *Sauris m.*

Brine, to baste with — and
 milk of herrings; *mit Hä-*
ringsmilch und Häringsmilch
übergießen; *Saurir.*
 —, pumpwork for the —; *die*
Soolkunst; *Pompe de saline f.*
 —, raw — (saltw.); *die Rohsoole,*
rohe Salzsoole; *Eaux vierges*
f. pl.
 —, refined —; *die gradirte*
Soole; *Eau graduée f.*
 —, to remove the —; *die Ln-*
ke abtropfen lassen; *Varander*
les harengs.
 —, hole for the residue of —;
die Soolgrube, das Nieder-
schlagsgefäß; *Angelot m.*
 —, workman that draws up
 —; *der Bornknecht, Soolbrun-*
nenzieher; *Bernier m.*
 —basin; *der Soolbehälter*;
Berne f.
 —basin; *der Teich in dem man*
das Salzwasser stehen lässt;
Parc m.
 —canal, —channel; *der Salz-*
kanal, Seewasserkanal; *Écours*
m., aiguille f.
 —conduit; *die Soolenleitung*;
Conduit d'eau salée m.
 —copper; *die Siedepfanne*;
Chaudière à sauner f.
 —gauge; *die Soolwage, Sool-*
spindel, das Snugengewicht;
Salinograde m. [flotte f.]
 —gutter; *die Soolrinne*; *Gou-*
pan; *die Salzpflanne*; *Poëlle f.*
 —pipe; *die Soolröhre*; *Tuyau*
qui conduit l'eau salée m.
 —pipe, subterraneous —;
unterirdische Röhre im Salz-
garten; *Faux gourmas m.*
 —pipe, wooden —; *die höl-*
zerne Soolenleitungsröhre;
Gourmas m.
 —pit; *die Salzgrube*; *Couche,*
table, aire f.
 —pits, first series of —; *die*
erste Gruppe der Verdün-
stungsbetten; *Couches d'un*
marais salant f. pl.
 —pit, last —; *das Krystalli-*
strungsbett; *Aire f.*
 —pits, third series of —; *die*
dritte Gruppe von Ver-
dünstungsbetten; *Muant d'un*
marais salant m.
 —pond; *der Salsteich, zweite*
Sumpf, Salzsoolenbehälter;
Marais salant m.
 —pump; *die Maudslayspumpe*;
Pompe Maudslay f.
 —pump (st. b.); *die Salzwas-*
serpumpe, Breipumpe; *Pompe*
d'exhaustion f. (employée pour
éviter l'obstruction de la chau-
drière).
 —salt, spring-salt; *das Quell-*
salz, Soolsalz; *Sel des sources*
ou fontaines salées m.

Brine-tub; *das Soolfass*; *Ton-*
neau d'eau salée m.
 to Bring out the centre (turn.);
nus dem Centrum bringen;
Excentrer.
 — together, assemble, join
 (pipes); *Röhren in einander*
fügen; *Aboucher.*
 —up (chem.); *rothglühend mn-*
chen; *Chauter à rouge.*
 —up (mint.); *die Tiegel roth-*
glühend oder gluthroth machen;
Chauter les creusets au rouge
cerise.
 Bringing the copper together
 (soap.); *den Seifenbrei berei-*
ten; *Préparer la pâte à savon.*
 —down (build.); *das Herun-*
ter-, Hinunterschiffen; *Des-*
cendre f.
 —into bill (build.); *die Be-*
rechnung; *Cote des prix f.*
 Brisket —plate (saddl.); *der*
Stirnriemen, die Stirnplatte;
Frontal, frontale m.
 Bristle; *straffes Haar, die Bor-*
ste, Schweinsb., Saub., Poil
raidem, soief. (de cochon, porc).
 Bristles (brushm.); *Borsten,*
Borstenbüschel; *Loquet m.*
 Bristling point (met.); *Kupfer-*
dorn, Röstkörner; *Epine f.*
 —points from roasting, ore-
 roasting thorns; *die Röst-*
körner; *Epines de grillage f. pl.*
 Bristol paper, wovy paper,
 Isabey paper; *das Isabey-*
oder Bristolpapier; *Carton*
blanc, carton Bristol, papier
Bristol m.
 —stone; *unechter Diamant von*
Bristol; *Happellourde de Bristol*
f.
 Britannia metal; *das Britan-*
niametall; *Métal anglais, blanc*
anglais, britannique m.
 British gum; *das Stärk egum-*
mi; *Gomme d'amidon f.*
 —oak, s. Oak.
 Brittle, snappish, decaying,
 rotten, rickety, to be han-
 dled with care; *zerbrechlich,*
faul, morsch, banfällig; *Fra-*
gile, pourri, friable, cassant.
 —, fragile (gl. m.); *zerbre-*
chlich, bröckelich, zerbrech-
lich; *Cassilleux.*
 —, short, engier, inflexible,
 not ductile (met.); *spröde*;
Aigre, cassant.
 —, stubborn (mct.); *kurz,*
spröde; *Sec. (kurz; Cassant.*
 —, short (sm.); *spröde, brüchig,*
 —silver-glaunce; *das Spröd-*
glaserz, Schwarzguldigerz;
Argent sulfuré noir m.
 —stones (min.); *die Fäule,*
lettiges Gestein das die Erde
im Gang abschneidet; *Filou*
pourri m.

Brittleness, *burnt or over-burnt iron*; die *Mürbigkeit, Sprödigkeit, Abschuppung des verbrannten, überhitzten Eisens*; Chauxure f.

to Broach, to tap; *anstecken, anzapfen*; Percer.

— stones; *aus dem Rauhen hauen*; Dégrossir.

Broached, to be —, *tapped (coop.)*; nicht voll sein; Être en vidange.

Broach; die *Thurmspitze*; Pointe d'une tour f.

—; der *Bratspiess*; Broche f.

—; die *Reibahle*; Alésoir m.

—; die *Schnürnadel*; Aiguillette f.

—, pin (goldsm.); die *Tuchnadel, Busennadel, Schmucknadel*; Broche f., pignon m.

— (turn.); der *Bauchbohrer*; Alésoir, foret m.

—, half-round —; die *halbrunde Reibahle*; Alésoir demirond.

—, pivot — (watchm.); die *Zapfenreibahle*; Alésoir à pivots, équarriissoir à pivots m.

—, quadrangular —; der *viereckige Schneidbohrer (der Bohrbank)*; Équarriissoir de forerie m.

—es, to remove from the — (cbandl.); *von den Lichtspiesen abnehmen*; Défiler.

—, round —; die *Glattahle, Polirahle*; Alésoir rond m.

—, four square —; die *viereckige Reibahle*; Alésoir carré.

—, six square —; die *sechseckige Reibahle*; Alésoir à six angles.

—chisel (sculpt.); das *Breit-eisen*; Hognetto f.

—post; die *Halnstange*; Poinçon d'une flèche m.

Broaching; *ansreiben, ausreiben, ausräumen*; Aléser, évider.

Broad-axe; das *Breitbeil, Lenkbeil, die Breithaake, Bindebarte*; Doloiro f.

—band (agr.); *die nach dem Regen zum Trocknen ausgebreiteten Garben*; Gerbes à essorer f. pl.

—brimmed; mit *breitem Rand, breitgerändert*; A grands bords.

—cast, oast sowing; das *Wurfsäen, Breitsäen, Säen mit der Hand, aus der Hand säen*; Semer à la volée, à tonto volée.

—cloth; *feines breites Tuch*; Drap fin et large m.

—cloth weaving; die *Tuchweberei*; Fabrication de draps.

—cooper (brew.); der *Bier-agent*; Commissionnaire pour brasseries m.

Broad-hoe (agr.); *Hacke mit breitem Eisen*; Tranque f.

—side, —sheet; das *Querformat, der Mandatbogen*; Format oblong m.

—side, —sheet (typ.); das *Inplano, Atlantenformat*; In-plano, format atlantique m.

—stone, ashlar, square-stone (mas.); der *Quader, Quaderstein, das Quaderstück*; Pierre carrée f., carreau de pierre m., pierre de taille, pierre équarrie f.

—sword shaped; *säbelförmig*;

—way sheet of twelves; das *Querdoudez*; In-douze oblong.

—weaver; der *Seidenweber*;

Tisserand en soie m.

—window-glass, sheet glasa; *gestrecktes Tafelglas, Walzenglas*; Verre en mançons, en caçons, en cylindres m.

Brocade; der *Brokat*; Brocat m.

—, imitation — (tail.); *falscher Goldstoff*; Brocatelle f.

Broché fabricahot across the warp; der *überschossene Stoff*; Étoffe lancée, brochée, à la lancée, en lancée.

—silk cloth; der *Peking*;

Péguin m., étoffe de Chine f.

Brochette, (meat broiled of skewers); der *Speilerbraten*;

Brochette f.

Broidery, s. Embroidery.

Broiling, roasting of pig-iron; das *Braten des Roheisens*;

Grillage de la fonte m.

Broken, to be — (typ.); *abfallen*; Se coucher.

—backed; *gekrümmt*; En forme de sipbon.

—colours; *Mischfarben*; Couleur mêlée f.

—letter, —matter (typ.); der *verschobene Buchstabe, die verschobene Form*; Lettre, forme dérangée f.

—ray; der *gebrochene Lichtstrahl*; Rayon réfracté m.

—roof, curb-roof; das *gebrochene Dach*; Comble brisé m.

—space saw; *englische Fuchschweifsäge*; Scie anglaise à mouche d'égotine f.

—staff-work (weav.); *gebrochener Stab*; Bâton rompu m.

—stones; der *Steinschlag, Knack, Schotter*; Pierraille f.

—, six cubio feet of — stones; der *Schotterhaufen auf Landstrassen*; Toisc, toison de pierres f.

—tweel, satin tweel; *Atlas-köper, Atlas*; Satin m.

Broker; der *Mäkler*; Courtier

—'s memorandum, —'s note; der *Schlusszettel*; Bordereau de courtier m.

Brokes; *kurze Wolle*; Laine courte f.

Brom; das *Gebiss am Zaum*;

Bromate; das *bromsaure Salz*;

Bromate m.

Bromide of aluminium; das *Aluminiumbromid*; Bromure d'aluminium m.

—, ammoniac —, of ammonium; das *Bromammonium, Ammoniumbromid, bromwasserstoffsäures Ammoniak*; Bromure d'ammonium.

—of antimony; das *Antimonbromid, Antimonbromür*; Bromure d'antimoine.

—of boron; das *Borobromid, Borobrom, Brombor, Bromboron*; Bromure de bore.

—of carbon; der *Bromkohlenstoff*; Bromure de carbone.

—, ferric —; *anderthalb Brom-eisen*; Bromure ferrique.

—, ferrous —; *einfach Brom-eisen*; Bromure ferreux.

—of gold; das *Bromgold*; Bromure d'or.

—of iron, ferruginous —; das *Eisenbromid*; Bromure de fer.

—of lead; das *Bleibromid*; Bromure de plomb.

—of magnesium; das *Magnesiumbromür, die hydrobromsaure Magnesia, Brom-magnesium*; Bromure de magnésium.

—of manganese; das *Manganbromür*; Bromure de manganèse.

—, metallic —; die *Bromverbindung, das Bromür, Bromid, Brommetall*; Bromure, bromide m.

—of nitrogen; der *Bromstickstoff*; das *Stickstoffsäurebromid*; Bromure d'azote.

—of platina; das *Bromplatin*; Bromure de platine.

—of potassium; das *Bromkalium*; Bromure de potassium.

Bromine; das *Brom*; Brome m.

Brontometer; der *Gewittermesser, Donnermesser*; Brontomètre m.

Bronze, hard-brass; die *Branze, das Erz, Stuckgut*; Bronze m.

—, die *Bronzefarbe*; Couleur de bronze, bronzée.

—, antique —, green platina; die *Antikbronz, grüne Platina*; Platine antique, platine verte f.

—, gilt —, real —; *vergoldete Bronze, echte Bronze*; Bronze doré.

—, imitation, mock —; *nachgemachte Bronze*; bronze-imitation.

—, red —, copper-powder; die *rothe Bronze*; Bronze rouge.

onze, silvered —; *übersilberte Bronze*; *Saucé m.*
varnished —; *die gefirniste, inechte Bronze*; *Bronze verni-*
white —, *silver* —; *die weisse Bronze*; *Bronze blanc-*
yellow —, *tombac powder*; *die gelbe Bronze*; *Bronze aune, oripeau, or d'Allemagne m.*
antique; *die antike Bronze*; *eines oder legirtes Kupfer*; *Bronze antique.*
 — or *brass-founder*, — *caster*; *der Erzgiesser*; *Fondeur en bronze m.* [*Bronze m.*
colour; *die Bronzefarbe*; *coloured shoes*; *die Goldschuher*; *Souliers bronzés m. pl.*
jewelry trinkets, jewels; *der Bronzeschmuck, inechte Schmuckwaaren*; *Bijouterie lorée f.*
pain; *das Eisenschwarz*; *Souleur de bronze f.*
powder, bronzing salt; *das Bronzepulver, Bronzirpulver, zerriebene Metall, die Bronze, Bronzefarbe, Metall- oder Staubbrenze*; *Bronze moulu m.*, *poudre à bronzer f.*
bronzing, browning, brazing over; *bronzieren, bruniren, das Eisen beizen, dem Eisen Erfarbe geben*; *Bronzer.*
browning; *das Bronzieren, Braunbeizen, Anlauflassen des Eisens*; *Bronzage m.*
bronze, hemiprismatic schiller-spar; *der Bronzit, hemiprismatische, prismatische Schillerspath, blätterige Antophyllit*; *Bronzite, diallage fibre-laminaire, diallage métalloïde m.*
brooch; *die Tuchnadel*; *Bâtelet m.*, *bâtelette f.*
brood, lode, stuff (min.); *die Gangart, Metallmutter*; *Matière, matrice des métaux, gangue f.* [*nichée f.*
the Brut, Hecke; *Couvé*; *cage*; *das Heckebauer*; *Nichoir m.*, *volière f.*
of chickens; *eine Brut Hühner*; *Couvé f.*
of pigeons; *ein Flug Tauben*; *Volée f.* [*ver-*
coody; *brütig*; *Qui veut cou-*
ookite, prismatic, titanium ore, emmanite; *der Brookit, Turinit, Arkanit*; *Brookite f.*
room; *der Brau, Kehrweisch, Reirweisch*; *Balai m.*
common —; *der Desenginter*; *Genêt à balai m.*
dyer's —; *der Färbeginter, Genêt, das Gilbkraut, Ge-*

niste, Pfriemkraut, die Färberscharte; *Genêt des teinturiers m.*
Broom, small —; *kleiner Besen*; *Bayalète f.*
 — *holder*; *der Besenhalter, Porte-balai m.*
 — *maker*; *der Besenbinder*; *Faiseur de balais m.*
 — *stick*, — *stall*, — *handle*; *der Besenstiel*; *Manche à balai m.* [*Consummé m.*
Broil, strong —; *Kraftbrühe*; *Brother-blade*; *der Kamernd*; *Compagnon m.*
 — *chip*; *der Zimmergesell*; *Compagnon charpentier m.*
 — *whip*; *der Kutscherkamerad*; *Compagnon cocher m.*
Brougham (carriage); *der Brougham*; *Coupé - chaise, Brougham m.*
Brouse; *das Schlackenblei*; *Mélange de plomb à demi réduit et de scories.*
 to *Brown iron*; *bruniren, braun machen, braun beizen, braun anlaufen lassen*; *Bronzer le fer.*
Brown; *brun*; *Brun.*
 —; *roh, braun, ungeläutert*; *Brut.*
 —, to become —; *brun werden*; *Prendre couleur.*
 —, *dark* —, *dun, dun-coloured*; *haarbraun, dunkelbraun*; *Brun foncé.*
 —, *dark* —, *swarthy, tawny*; *schwarzbraun*; *Brun noir, basané, moricaud.*
 —, *light* —; *leichtbrun, lichtbraun, hellbraun*; *Brun clair.*
 —, *light* — (*cook*); *lichtbraun*; *Blond.*
 —, to border, to verge on —; *ins Braune gehen*; *Tirer sur le brun.*
 —, *whity* —; *hnlbbrun, umbrabraun, Bismarkbraun*; *Demi-brun.*
 — *Bess, black Bess (arm.)*; *das alte Munitionsgewehr*; *Ancien fusil de munition m.*
 — *coal, earthy, pulverulent* —; *die erdige, staubartige Braunkohle*; *Cendres noires, d'engrais f. pl.*
 — *Hollands, braune holländische Steifleinwand*; *Bougran brun de Hollande m.*
 — *iron, scaly* —, — *froth*; *Eisenschummetz*; *Gühr de manganèse, manganèse oxydé inflammable noirâtre, oxyde brun, oxyde gris terreux, sesquioxide de manganèse hydraté m.*
 — (*Osnabrug*); *osnabrückische Hauf- oder Flachleinwand*; *Toile d'Osnabrug f.*

Brown-paper; *Löschpapier, Packpapier*; *Papier brouillard, papier à emballer m.*
 — *red*; *das Braunroth*; *Brun rouge m.*
 — *spar*; *der Braun-, Rauten-, Bitterspath*; *Spath brunissant m.*
 — *spots on iron (sm.)*; *brunne Flecken auf dem Eisen*; *Noir-ployant m.*
 — *stone*; *der Braunstein, das Manganerz*; *Manganèse m.*
 — *tone*, to give a — (*paint*); *dunkel hultea*; *Embrauir.*
 — *ware (pott.)*; *gemeines Stein- gut*; *Gres m.*
Browning, bronzing of iron; *das Braunbeizen, Braunmachen, Bruniren des Eisens*; *Bronzage du fer m.*
 — (*dye*); *das Bräunen, die Bräunung*; *Brunissure f.*
Brownish, bräunlich; *Brûnâtre.*
Brow-post (carp.); *der Querbalken*; *Traverse f.*
Browse, — wood (hort.); *das Struchholz*; *Brout m.*
Browsed (for.); *benagt, abgefress*; *Abrouiti.*
 — *tree*; *der abgenagte Baum*; *Bois abrouiti m.*
Browsing, damage done by — (*for.*); *der Schaden durch Beagen der Bäume*; *Abrouissement m.*
Broncile, hydrate of magnesia, native magnesia; *der Brucit, Nematolith, Talkhydrat, rhomboëdrische Kaphon-Glimmer, Lancasterit*; *Broncile, hydrate de magnésie m. magnésie hydratée f.*
 to *Bruse, to rough-grind*; *schroten, zermalmen*; *Ecraser, égruger le grain.*
 —, *dent (metal-w.)*; *Buckel machen*; *Bosseler.*
 — *the barley (mill.)*; *schroten*; *Broyer l'orge.*
 — *barley (brew.)*; *Gerste zum Brauen schroten*; *Moudre un brai.*
 — *down (powder-m.)*; *den Satz klar reiben*; *Broyer la composition de la poudre à canon.*
 — *malt (brew.)*; *Mals schroten*; *Brusiner.* [*Beute*; *Bosse f.*
Bruse, dent (metal-w.); *die* —, to take the —, *dents out of*; *ausbuckeln, die Beulen, Kerben entfernen, entkerben*; *Débosseler.*
Brusier, sphere (opt.); *die Schleifschale*; *Boule, sphère f.* (*pour façonner les verres concaves*).
 — (*silk-w.*); *ein schlechter Arbeiter*; *Mauvais travailleur m.*

Bruising-mill; *die Schrotmühle*; Moulin à égruger m.

Brummagem; *der Pafel*; Camelote, marchandise de rebut f.

Brunswick-clocks; *deutsche Holzuhrn*; Coucous m. pl.

— green; *ostfriesländisches Grün*; Vert de Brunswick m.

Brunton's frame; *der Brunton'sche Heerd*; Table à toile sans fin f.

to Brush; *bürsten*; Brosser.

— away, off; *abbürsten*; Enlever avec une brosse.

—, — off, down; *abbürsten, bürsten, niederbürsten, niederlegen*; die Zubereitung des Tuchs mit der Kardendistel; Vergeter, coucher.

— down (drap.); *absetzen*; Brosser.

— down (drap.); *das Haar niederbürsten*; Coucher le poil.

— off; *abbürsten*; Enlever avec un balai.

— off (cond. m.); *abhaken, aus der Form klopfen*; Platmonter, plamonter.

— off the form (typ.); *die Form abbürsten*; Brosser la forme.

— over with a strong solution of dentonitrate of silver or gold (gunsm.); *mit einer starken Auflösung von salpetersaurem Silber oder Gold bestreichen*; Amorer.

— up; *aufbürsten, abbürsten*; Donner un coup de brosse à....

— a little, — up; *aufbürsten*; Donner un coup de balai.

Brush; *der Pinsel*; Pinceau m.

—; *die Bürste*; Brosse f.

—; *der grobe Malerpinsel*; Brosse à peindre.

— (slang); *der Anstreicher*; Peintre ou bâtiments m.

— long —, broom, long-handled —; *die Bürste, der Netzpinsel, Quast, Annetzer*; Balai m.

— (bleach.); *die Bürste*; Chien.

— (engr.); *der Bürstpinsel*; Époussette f.

— (gild.); *der Abzugpinsel, Abputzpinsel*; Blaireau m.

— (paint.); *der Pinsel*; Brosse f.

— (paper-m.); *die Bürste*; Goupillon m.

— (phys.); *der Luftkegel, elektrische Strahlenbündel*; Aigrette électrique f.

— (pott.); *der Auftragspinsel*; Fourreau du putois f.

—, cleaning or stripping —; *die Reinigungsbürste*; Brosse débourense.

—, cloth shearer's —; *die Raubbürste, Tuchscheererbürste*; Brosse à l'apprêtr.

Brush, small —; *die kleine Bürste*; Vergette f.

—, small — for gilding; *der Anschliesspinsel, Vergoldpinsel*; Doroir, pinceau à dorer m.

—, small — for glazing pastry; *der Bestreichpinsel*; Doroirm.

— for restoring torn gold-leaves (gild.); *der Reparirpinsel*; Pinceau à remander.

—, small — of goats hair (glaz.); *der Pinsel*; Dague f.

— with a handle (drap.); *die Stielbürste*; Ecouvette, écoue f.

—, hard —; *die harte Bürste*; Brosse rude.

— for laying on colours; *die Bürste zum Farbeauftragen*; Demoiselle f.

—, like a — s. Brushy.

—, metallic — for clearing the crucibles or files (met.); *die Kratze zum Entleeren der Tiegel*; Herpais m.

—, napping —; *die Raubbürste, Tuchscheererbürste*; Brosse de tondeur, à l'apprêtr.

—, penetrating hair-brush; *die sechsborstige Haarbürste*; Brosse à six brins.

— for sweeping pipes; *die Röhrenbürste*; Brosse à tuyau.

—, polishing —; *die Glanzbürste*; Brosse à cirage.

—, revolving — (spinn.); *die Drehbürste*; Brosse tournante.

—, shaving —; *der Bartpinsel*; Brosse à barbe f., blaireau m.

—, shining —; *die Glanzbürste*; Polissoir m.

—, soft —; *die weiche Bürste*; Brosse douce.

— in the shape of a squirrel's tail (gild.); *der Eichhornschwanz*; Brosse en queue d'écureuil.

—, wetting —; *der Anfeuchtpinsel*; Pinceau à mouiller.

—, bolter, dressing machine (mill.); *die englische Mehlbürstmaschine, der Bürstenbeutel*; Bluterie anglaise, à broses f.

—, boy (iud. dye); *der Streichholder*; *der Bürstenhalter*; Porte-brosse m.

—, maker, —, seller; *der Bürstenbinder, Bürstenhändler*; Brosrier m.

—, making; *die Bürstenbinderrei*; Brosserie f.

—, making machine; *die Bürstenfertigungsmaschine*; Machine à faire les broses f.

—, manufactory; *die Bürstenfabrik*; Brosserie f.

—, ore; *das Bürstenerz*; Argent vierge capillaire m.

—, proof (typ.); *der Bürstenabzug*; Épreuve à la brosse f.

Brush-trade, — articles; *der Bürstenhandel, die Bürstenwaren*; Brosserie f.

— wheels; *die Bürstenräder* (eine Art Reibungeräder).

— Roues pressées l'une sur l'autre en contact, de manière que la roue menée par le frottement anime le mouvement imprimé par l'autre f. pl.

— wood; *das Bürstenholz*; Bois de brosse m.

— wood, underwood, undergrowth, coppice, copse; *das Wellenholz, Reirholz, Getrümpe, Dickicht, Holz, niedrige Gesträuch, Unterholz*; Broussailles f. pl., taillis, buisson m.

— work for timbering a shaft; *das Reisig zur Auszimmerung von Schachten*; Dossee f. pl.

Brusher (coal-mines); *der Häuer, Abkoller*; Rabatteur m.

Brushing; *das Bürsten*; Vergeter, brosser, brossage m., brossée f.

—, breaking, getting (coal-mines); *das Hereingewinnen, Abkohlen*; Rabattage m.

— (drap.); *das Bürsten*; Brosage, vergetage m.

— (road-b.); *das Abtragen der Steinlager für Strassen*; Enlèvement des conches pierreuses pour former les routes m.

— with a solution of adraganth (weav.); *mit einer Tragantauflösung überbürsten*; Moniller.

— with a mixture of brandy and yellowliquid (flowerm.); *mit Brantwein und gelber Flüssigkeit abbürsten*; Déblanchir.

—, dry —; *das trockene Bürsten*; Brosage à sec.

— down (drap.); *das Legen, Strecken, Niederbürsten, Niederlegen*; die Zubereitung des Tuchs mit der Kardendistel; Couchage m.

— machine, rotary cloth —; *die rotierende Tuchbürstenmaschine*; Brosserie f.

— mill, — machine; *die Bürstenmaschine*; Machine à brosser f.

— with steam; *das Bürsten mit Wasserdampf*; Dampfbürsten; Brosage à la vapeur.

— wet —; *das nasse Bürsten*; Brosage à monillé.

Brushy, piliform, strigilous; *bürstenähnlich*; En brosse, comme une brosse.

Brussels carpet; *der Brüsseler, ausgezogene, ungerissene Sammetteppich*; Moquette bouclée, hocklée, épinglée f.

russels lace or point; *Brüsseler*, *Brabanter Spitzen*; *Detentele* f., point m. de Bruxelles.
 [Ecoissines m. pl.]
 marble; *Brüsseler Marmor*; *ruzz* (carr. build.); *das Anshöhleisen*; *Evidoir* m.
 Bubble, swell up the iron; *das Eisen aufwallen lassen*; *Bouillonner la fonte*.
 bubble: *die Blase*; *Bonillon* m.
 bleb, nodule, seedy glass (gl. m.); *die Blase*, *Höhlung*, *der Knoten*, *Putzen*, *Kopf*; *Bouillon* m., *hulle*, *soufflure* f. (pott.); *die Wallung*; *Bouillonement* m., *cloche* f.
 in plaster (mould); *die Blase*, *Gussblase*; *Soufflure* f.
 of the litharge (met.); *der Herdrank*; *Bulles* qui se forment sur la litharge f. pl.
 -s; *Regenblasen*; *Bouteilles* f. pl.
 -s, full of small — (phys.); *voll kleiner Bläschen*; *Bullulö*.
 -test (sng.); *die Blaseprobe*, *Pustprobe*; *Preuve au soufflé* f.
 -test, light —; *die schwache Blaseprobe*; *Soufflé léger* m.
 -test, strong —; *die starke Blaseprobe*; *Soufflé fort* m.
 -vat (fish.); *das Thranfass*; *Foassier*, *charnier* m.
 bubbling of metal in fusion (cast); *der Herdrang*; *Bouillonement du métal en fusion* aus hords du bain m.
 buccellation (chem.); *die Zerteilung in groae Stücke*; *Buccellation* f.
 bucholzite, anhydrous silicate of alumina; *der Bucholzit*, *Faserkiesel*, *Fibrolith*; *Bucholzite* f.
 o Buck (hl.); *bauchen*, *bäuchen*, *bräuen*; *Conler*, *lessiver*.
 -linen, to pour over the lye (hl.); *die Lauge aufgießen*, *Wasche hüken*, *bäuchen*; *Voyer*.
 -and wash thread (spinn.); *aussieden*, *laugen*; *Décruer*.
 buck (carr. m.); *der Wagenkasten*; *Caisse* f.
 -ashes, lixiviated ashes; *die ausgelaupte Asche*, *die Langenache*, *der Ascherisch*, *Ascher*; *Cendres lavées*, *lessivées* f. pl., *charrie* f.
 -basket; *der Waschkorb*; *Panier à lessive*, *a linge* m.
 -skin; *das Buckleder*, *Hirschleder*, *die Hirschhaut*; *Peau de cerf*, *de daim*, *de bonc* f.
 -wheat (agr.); *der Buchweizen*, *das Heilekorn*; *Beaucuit*, *hlé noir*, *sarrasin* m., *baudine*, *boquette*, *bonquette*, *hncaille* f.
 -wood, *Rhamnus circumscissus*; *Kreuzdornholz*; *Bois de sente*, *de senti* m.

Buck-yellow (dye); *das Beer-gelb*; *Jaune de nerprun* m.
 Buckler (met.); *der Erzküpfel*; *Batte de fer* f. [quet m.]
 Bucket; *der Kübel*, *Trog*; *Ba-*, *pail*; *der Eimer*; *Seau* m., *naue* f. (Pyrr.).
 —, well —, scoop; *der Schöpf-eimer*, *das Schöpfgefäß*, *Schöpfgeschirr*; *Seau*, *godet* m.
 —, trough; *die Bütte*, *Kufe*, *Wanne*, *der Zuber*; *Cuve* f., *gerlon*, *gerlot* m.
 —, pail; *bereifter Eimer*, *Kübel*, *Benaut* m.
 —, der Kolben einer Huhnpumpe; *Piston creux d'une pompe élévatoire* m. [Seille f.]
 — (coop.); *der Holz-eimer*; (hydr.); *der Baggereimer*; *Hotte à drague* f.
 — (min.); *der Pfuhleimer*, *Pfützeimer*; *Seau* m.
 — (min.); *die Riegelschaufel*; *Augot* m. [Benne, tinc f.]
 —, tub (min.); *der Spiralkorb*; (min.); *der Schöpfkasten*; *Carillon*, *puisard* m.
 — (wine); *der Schöpf-eimer*; *Manuel* m.
 -s, bucketing (moch.); *die Zellen*, *Eimer eines Schöpf-rades*; *Pot d'une roue à augets* m.
 -s, bucketing (mill.); *die Zellen*; *Augets*, *godets*, *pots* m. pl.
 -s, to bale out water with — (hydr.); *Wasser mit Schöpf-eimern schöpfen*; *Baqueter les eaux*.
 — of an air pump, air-pump —; *der Stempel einer Saugpumpe*, *Luftpumpenkolben*; *Piston de la pompe à air* m.
 — of a dredging engine; *der Baggereimer*; *Godet du cure-môle* m.
 — of fir-wood; *der kleine Waschtrog von Tannenholz*; *Sapino* f.
 — for distributing liquid manure (agr.); *die Dungkelle*, *Jauchkelle*, *Louche* f.
 —, sheet-iron —; *der blecherne Kasten oder Eimer*; *Drague* du chapelot f.
 —, sheet-iron —; *der Baggereimer*; *Hotte en tôle* f.
 — for melted tallow (soap.); *der Talgkübel*; *Jallot*, *jatlot* m.
 — for washing scovels (bak.); *der Kübel zum Auswaschen des Ofenwischers*; *Loriot* m.
 — of a water-wheel; *das Schöpfgefäß*, *der Schöpf-eimer eines Schöpf-rades*; *Godet de roue*, *sceau d'une roue élévatoire* m.
 —, circular — in which whetstones are working; *der*

Trog in dem sich der Schleifstein bewegt; *Ripe* f.
 Buckler, wooden — (gl. m.); *der Obertrug*; *Baquet en bois pour refroidir la fêle* m.
 —, ladder, ladder of a dredging engine; *der Schlitten einer Baggermaschine*, *das Paternosterwerk des Baggers*, *die Eimerleiter*; *Plan incliné d'un cure-môle* m.
 —, lift, bottom-lift, drigger, driggoe; *der unterste Pumpensatz*, *Saugatz*; *Pompe inférieure* f.
 —, rod, pump-rod, spear (min.); *die Pumpenstange*; *Tige d'une pompe élévatoire*, *f.*, *tire-boute* m.
 Bucking (bl.); *der Bückprozess*, *Buckprozess*, *das Bäuchen*, *Bücken*, *Sechteln*; *Cou-lage* m., *lessive* f.
 —, steeping in lye, lixiviation (chem.); *die Einlaugung*, *das Auslaugen*; *Lessivage* m.
 — (min.); *Kupfer achlagen*; *Briser le minéral de cuivre*.
 — (spinn.); *das Laugen*; *Décrément* m.
 — cloth; *das Aschentuch*, *Laugentuch*, *Aschertuch*; *Charrier*, *charier* m.
 — iron; *der Kupferchlägel*; *Marteau à briser le minéral de cuivre* m.
 — ore, picked and culled ore, bucked ore, best-work; *das Scheiderz*, *die Scheideerze*; *Minéral de triage*, *scheidage* m.
 — plate (min.); *die Scheideplatte*; *Plaque à briser le minéral de cuivre* f.
 — stool; *der Waschock*; *Tré-teau*, *chevalet de buandier* m.
 — tub (bl.); *das Langenfass*, *der Laugenkasten*, *die Bächbütte*, *Waschkufe*, *das Waschofass*, *der Waschtrog*; *Cuve à couler* f.
 Bucklandite, scotine; *der Bucklandit*, *Skotin*; *Bucklandite* f. [Boucler.]
 to Buckle, — up; *schnallen*; — up; *aufschnallen*, *anschnallen*; *Lier avec une boucle*.
 Buckle; *die Buckel*, *Schnalle*; *Boucle* f.
 — chape (saddl.); *das Gürtelende am Degengehenke*; *Chape* f.
 — coated with leather (saddl.); *Schnalle in Leder gebunden*; *Boucle enveloppée*.
 Buckles, manufactory of —; *die Schnallenfabrik*; *Bouclerie* f.
 —, small — or ring (lace-m.); *kleine Schnalle* oder *Ring zu den Zettelfäden*; *Bouclette* f.

Buckles, small wire or thread — for assembling chapes (mould.); *kleine Drahtschnalle für Klammer*; Annelot m.

— with a tongue; *Schnalle mit Zunge oder Spitze*; Boucle encafé.

Buckle without a tongue (saddl.); *die Schnalle ohne Dorn*; Chape f.

—s, tool for tightening seams on — (saddl.); *Spannwerkzeug für Nahte an Schnallen*; Serre-attache m.

— and tiller (saw); *Schliesse und Handgriff*; Clavette et poignée f.

— of traces; *die Zugschnalle*; Boucle à trait f.

to Buckram, stiffen like —; *stiften, aussteifen, mit Steifleinwand besetzen, unterlegen*; Bougraner.

Buckram; *der Buchram, Glanzschetter, die Steifleinwand, das Starrleinen, Schetterleinen, Schetter*; Bougran, bougassin, bouqueran m.

Buckskin (stuff); *der Buckskin*; Drap fort anglais m.

—, fine —; *gute fehlerfreie Elenoder Bockshaut*; Chapon m.

Buckthorn; *das Kreuzdornholz, Wegdornholz*; Bourg-épine f., nerprun, noirprun m.

to Bud, ineject, inoculate (hort.); *mit dem Schildchen pflöpfen, äugeln, einzweigen, impfen*; Emplastrer.

Bud, germ, eye, imp (hort.); *das Auge, die Blattknospe*; Oeil m.

—s, lower part of the — (flowerm.); *das untere Ende der Knospen*; Culasse f.

Budding-knife, grafting-knife (hort.); *das Pfropfmesser, Oculirmesser*; Ecussonoir, greffoir, entoir m.

to Bubble, wash (min.); *abläutern, seifen*; Cribler, laver.

— the ore (min.); *die Erze setzen, waschen*; Laver le minéral.

Bubble, washing-trough (met.); *der Sichertrog, Seigertrog*; Gamelle, sébile f.

— (met.); *der Hedelheerd*; Lavoire à laver les vases du bocard m.

— (met.); *die Goldseife*; Lavoirm.

— (met.); *das Abflaßschiff, Waschwerk, der Schlammtrug*; *die Seife, Waschscheidbank*; Calisse à laver f.

—, trough (min.); *das Gefällküstchen*; Ange des tables de lavoir f.

—, rinsing —, dolly tube,

tossing-tub (met.); *das Schlemmfass, die Erzbütte*; Cuve à lavage, servant en lavoir f.

Buddle, round — (met.); *der Kegelheerd, Rundheerd, Rundbuddel*; Table couette f.

—, standing —, miner's trough for tin ore (min.); *die Flösse, der Waschtrog, Bergtrog*; Auge à purger les métaux, à laver f., lavoir m., auge de mineur, sébile f.

—, stirring — (min.); *der Kasten zum Reinwaschen der Erze*; Coffre à laver les mines de plomb m.

—, upper part of the — (min.); *das Gefäll*; Partie supérieure des tables de lavoir f.

— for washing tin-ore (met.); *der Schlammheerd*; Plancher du lavoir m.

Buddled iron; *Wascheisen*; Fer de lavage m.

— ore (min.); *das Seifenerz*; Mineral de lavage m.

— ore, assay of —; *die Waschprobe*; Essai d'un minéral lavé m.

— slick (min.); *der Stufschlich*; Schlich lavé et profité m.

Buddler (mct.); *der Seifenarbeiter, Mülharbeiter*; Laveur m.

—, bottom of the — (met.); *die Sohle in den Pochwerken*; Semelle de l'auge du bocard f.

Buddling, washing (min.); *die Seifenarbeit, Anwäschen*; Lavage m.

— apparatus (met.); *die Kralwäsche*; Appareil pour purifier le minéral bocardé m.

— canal, washing-kennel or — trough (min.); *der Reszen*; Canal de lavage, de lavure m.

— dish, washing-tub, bud-dle, frame (min.); *der Abflau-, Schlamm-, Schlamm-, Wascheerd, Heerd, die Waschbühne*; Table, airo de lavoir f.

—, filtering board for — (met.); *die Seifengabel*; Fourche de lavage f.

— mill for —; *die Waschmühle*; Moulin à laver m.

— table, to bring the muddy ore on the — — (min.); *den Schlamm aufstrecken*; Sortir la bourbe métallique des fosses du bocard pour la porter sur la table à laver.

Bude or Gurney light; *das Budelicht, Kalklicht*; Lumière de Bude f.

Budge; *das Lammliess*; Peau d'agneau à vison f.

Budget (bag); *der Reisesack, Ranzen, die Satteltasche*; Bougette f.

Buff; *gemalderfarbig, hell-röthlichgelb, Isabelfarbig*; Couleur chamois.

—, buffalo-hide; *die Buffelhaut, das Buffelleder, Samischleder*; Peau de buffle f.

—, wooden polishing plate (eult.); *die Polirscheibe*; Polissoir m., polissoire f.

— (needl.); *der Ballen Nadeln (zum Scheuern)*; Paquet d'aiguilles à polir m.

— leather; *das Polirleder*; Cuir pour polir m.

— stick, burnishing-stick, emery-stick, — leather; *das Putzholz, die Lederseile, das Streichleder*; Buffe, polissoir, cahron m.

Buffalo-horn; *das Büffelhorn*; Corne de buffle f.

Buffer, pad (railw.); *der Puffer, das Stoskissen*; Buttoir, tampon m.

—, conical railway — with draw-springs; *der konische Eisenbahnbuffer mit Stahlfedern*; Tampon pour wagons de chemin de fer conique à ressorts, avec plongeur cylindrique en fer m.

—, India-rubber —; *der Kautschukbuffer*; Tampon à rondelles de caoutchouc m.

—, stationary — (railw.); *der Stossapparat eines Nebenstranges*; Heurtoir d'une voie de garage m.

— beam, front-beam, — bar (railw.); *der Vorderriegel, die Kopfschwelle, das Bufferholz*; Traverse frontale, d'avant f.

— box (railw.); *die Bufferbüchse, Bufferhülle*; Fanxtampon m.

— bushes (railw.); *das Bufferlager, die Bufferringe*; Poires des buttoirs f. pl.

— disk (railw.); *die Buffereckeibe*; Disque de tampon m.

— head (railw.); *die Stosspolster, Bufferkissen, Stösser, Stöckerköpfe*; Têtes rembourrées des tampons f. pl.

— head, stationary — (railw.); *der Bufferkopf*; Tête de buttoir f.

— rod (railw.); *die Bufferstange*; Tige de choc de tampon f.

— spring (railw.); *die Bufferfeder*; Ressort des tampons m.

Buffet; *der Schenkisch, Bußel m.*

— for a corner, table or cup-

board in the corner of a room (join.); der Ecktisch, Eckschrank, Eckkasten; Enceinte f., babut m.
 set, organ-case; das Orgelgehäuse, der Orgelkasten; buffet, cabinet d'orgue m.
 (spring and draw-spring railw.); die Zug- und Stossfeder; Ressort de traction et choc m.
 apparatus (railw.); die Bufferständer; Tampons stationnaires m. pl., buttoir m.
 apparatus, buffer, pad (railw.); der Bufferapparat, buffer, Stossapparat, die Stosskissen; Tampou, appareil e choc m.
 shock (railw.); der Bufferstock; Coup de tampon m.
 file article; die Büffelware, Buffelarbeit; Bufflerie f.
 calf hide; die Büffelkalbaut; Peau de buffetin f.
 hides, Egyptian —; ägyptische Büffelhäute; Cimbarris m. pl.
 workman; der Büffellederer; Buffletier m.
 ggy; der Einspanner, das rig, die leichte Kutsche; Voiture bourgeoise f. cabriolet (bourgeois).
 hollow —; Hohlperle; Perles claires f. pl.
 small —; der Glasschmelz; rain de verre m.
 hl; matted Gold, Messing, Perlmutter etc. zum Einlegen; oule m.
 furniture, — work; eingelegte Möbel; Meubles, articles de boule m. pl.
 saw, inlaying s., piercing; die Laubsäge, Scie à contourer, à marqueterie, scie d'horogrer f.
 Build, erect; bauen, errauen; Édifier.
 construct; bauen, aufbauen, anlegen, anrichten; construire, bâtir.
 against, add, join to (arch.); rebain; Adosser, appuyer contre, ajouter à.
 in beaten earth, beat; die Erde zum Bauen stampfen, n Stampferde bauen, mit Bazen bauen; Piser, bâtir co pisé.
 with beton; mit Grundpflaster oder Steinmörtel bauen; bétonner.
 in day-work, by the day (railw.); in Regie, in Tagelohn bauen; Travailler en régie.
 without a foundation; ohne Fundament auführen; Poner à cru.

to Build in thin mortar (mas.); ins Bad setzen; Maçonner à baio.
 — with mud, wall with loam and straw, mud-wall (mas.); mit Lehm und Stroh mauern, wellern, kleben; Torchier, piser, housiller.
 on, cover with buildings; bebauen; Couvrir de bâtiments, élever un bâtiment sur.
 in open air (arch.); frei, luftig bauen; Aérer.
 — construct, practise, lay down a road; eine Strasse bauen, anlegen; Pratiquer, construire une route.
 — roughly, pug (mas.); rauh aus Brocken auführen oder mauern; Hourder.
 — slovenly, out of line; nachlässig, fluchtlos bauen; Bâtir par épaulée.
 — substantially; fest und dauerhaft bauen; Bâtir à chaux et à ciment.
 a wall in the form of stairs; eine Mauer abtappen, abtreppen; Maçonner par retraites, en degrés.
 Build (tail.); die Mache, der Schnitt; Façon, coupe f.
 Builder, master —, contractor; der Bauunternehmer, Bauführer, Bauherr; Entrepreneur de bâtiments m.
 — estimate; der Baumschlag; Toisé m.
 — of sod-work; der Rasenleger; Gazonneur m.
 Building, edifice, construction, fabric, pile, structure; der Bau, das Gebäude, Bauwerk, Haus, die Baulichkeit; Construction, bâtisse, fabrique f., édifice, bâtiment m.
 — construction, erection; das Bauen, Erbauen, die Erbauung, der Bau, die Errichtung, Aufführung, Bauart, innere Anordnung; Construction f.
 — edifice, fabric; das Gebäude, der Bau, die Baute; Bâtissage m., construction f., bâtiment, édifice m.
 — public works; das Bauwesen; Travaux publics, bâtiments, bâtisse f.
 — s, annexed —; die Nebengebäude; Aitres, annexes m. pl.
 — for the crushing of pebbles (met.); die Pochkammer; Bâtiment à bocarder les cailloux m.
 —, fine —; schön gebaut, schön ausschend; De bel appareil.
 — above ground; der Hochbau; Construction au-dessus du sol f.
 — above ground, superstruc-

ture, clear; der Oberbau, Bau ohne Grundbau; Bâtissage sur terre, oeuvre f.
 Building above ground (min.); das Tagegebäude; Bâtisse à la surface de la terre f.
 —, inclined —; der Ueberhangsbau; Bâtiment qui déverse m.
 —, interior —; das Ingebäude, der Innbau; Dedans d'un bâtiment m.
 —, intermediate —; der Zwischenbau; Entre-snite f.
 —, light —; leichtes Gebäude; Bâti m.
 —, main —; der Hauptbau, das Hauptgebäude, Herrschaftsgebäude; Corps de logis m.
 — belonging to a mine; das Berggebäude; Bâtiment dépendant d'une mine en exploitation m.
 — s, new —; Neubauten; Nouvelles constructions f. pl.
 —, immediately on the — plot, at hand, within the neighbourhood; unmittelbar am Bauplatz, an der Baustätte, in der Nähe; A pied d'oeuvre.
 —, second principal — at the back; das hintere Hauptgebäude; Double m.
 —, provisional —; der Nothbau; Bâtissage provisoire m.
 — a raft; Zusammenstellen der geflossenen Holzstücke zu einem Floss; Faire le tri.
 — raised over wells; die Brunnenstube; Maissonnette f.
 — above the shaft (min.); das Vorhaus; Edifice au dessus du puits d'extraction m.
 — or room for smoking meat; das Räucherzimmer, die Rauchkammer; Fumoir m.
 —, wooden —; das Riegelgebäude; Bâtiment de charpente m. Marché d'ouvrage m.
 — contract; der Baucontract; — contract (ship-b.); der Mahlbrieff; Contrat de gabari m.
 — expenses; die Baukosten; Frais de bâtisse m. pl.
 — ground, site; der Bauplatz, die Baustelle; Lien de construction, terrain pour bâtir, emplacement m.
 — ground; die Baustelle; Aire d'un bâtiment f.
 — implements; das Baugeräth; Equipage de construction.
 — implements (mas.); sämtliches Baugeräth; Attraits m. pl. fcharpente m.
 — iron; das Baueisen; Fers de — materials; die Baumaterialien, der Baubedarf, Baustoff; das Bauzeug; Matériaux m. pl.

Building-overseer, inspector; der Bauvogt; Chasse-avant m.

—site; die Baustelle; Tas m.

—wire, faller-w., copping-w., guide-w., upper-w., front-faller (m. j.); der Einwinddraht, Aufwinddraht, Aufwinder, Aufschlagdraht; Bragnette f., envoudoir m.

Built, to be — without foundation (build.); ohne Grund erbaut sein, nicht mit Vorgrund versehen sein; Porter à cru.

—beam; der verstärkte Balken; Poutre d'assemblage f.

Bulb, kettle, basin, reservoir, cistern; das Gefäß, die Kugel, Kapsel, Cisterne; Cuvette f. (petit verre au bas du tube d'un thermomètre.)

to Bulge, to be convex, to swell out, to jut out; ausbauchen, sich aufziehen; Bomber.

—, to swell out, jut out (arch.); ausbauchen, weichen, sich baulen; Bouffer, boucler.

—(mech.); sich verziehen; Godage m.

Bulge, swelling (build.); die Ausbuchtung; Bouffelage m.

—of the nave (cartw.); der Bauch an der Nabe; Bougem.

—, bilge, belly of a cask (coop.); der Fassbauch, die Bauchung; Bouge m.

—(gl. m.); der Bauch; Ventre m.

—way (ship-b.); die Schlittenbalken, die Helling; Anguilles, couettes f. pl.

Bulged; ausgebaucht; Renflé.

Bulging; die Bauchung; Bombage m.

—, projecting; die Ausbauchung einer Manier; Ventre m.

Bulk; der vorspringende Theil eines Gebäudes; Partie saillante d'un édifice f.

—, purchase in the —; der Bauschkauf, Kauf in Bausch und Bogen, die Bogenfahrt; Achat en bloc et en tas, à forfait m.

—head cock; der Langhahn nm Schott; Robinet de cloison étanche m. [Eaton-boeuf m.]

Bull (agr.); der Zuchtstier; —(puddler); das Aschenbett; Lit de cendres m.

—s; Bullenhäute, Wildhäute; Cuirs taureau pl.

—calves; Stierkälber; Veaux mâles m. pl.

—dog (met.); verknöchtelte Schweissofenschlacke; Scories calcinées d'un fourneau à réchauffer f. pl.

—s eye; das Schwarze in der Scheibe; Centre de cible m.

Bull's eye; das Patentglas, Deckglas; Verre lenticulaire m.

—s eye (arch.); die runde eiförmige Dachöffnung, das Ohrloch, Rundfenster, Ochsenauge; Oeil-de-boeuf m., lucarne à oeil-de-boeuf f.

—s eye, centre lump (gl. m.); das Ochsenauge; Oeil-de-boeuf m.

—s-eye, round — (arch.); das Rundochsenauge; Oeil-de-boeuf rand.

—s eye-glass, round pane of glass; die Butzenscheibe, das Gallglas, Mondglas, die runde Fensterscheibe; Rond de verre, cul de bouteille m.

—s horn (arch.); das Ochsenhorn, Gewölbe mit schief abgeschnittener Seite; Corne de boeuf, de vache f.

Bullace tree-wood, s. Acacia, german acacia.

Bullen, s. Awn.

—nail (upholst.); der Tapezier-nagel, Ziernagel; Clou à tapisserie m.

—nails, to fix with —; das Bezugzeug der Möbel mit Tapeziernägeln festnageln; Crêter.

Bullet; die Kugel, Flintenkugel, Kanonenkugel; Boulet m., balle f.

—bore (gunsm.); der Kugelnkopf; Poinçon m., estampe f.

—compasses, —dividers, cone —, club-compasses; der Kolbenzirkel; Compas à tête m.

—iron; schwedisches Stangen-eisen; Fer en barres de Suède m.

—mould; die Kugelform, Bleikugelform, Geschossform, der Kugelmodel; Moule à balles m.

Bullion; ungemünztes Gold oder Silber; Or, argent non monnayé m., matières f. pl.

—bull-eye (gl. m.); das Ochsenauge; Noyau central m.

—fringe; die Goldfranse, Quaste oder Troddel; Torsade à paillettes f., houillans m. pl.

—glass, bull's eye glass; das Mondglas, die Butzenscheibe; Verre à boudines m.

—s point (gl. m.); die Blinsen-stelle; Point de bouillon m.

Bullock, sturk (agr.); der Steuerochse; Bouvillon m.

Bultel (mill.); der Mehlbeutel, Mählbeutel; Blnteau, hlutoir

—, die Kleie; Son m. [m.]

Bumbles (saddl.); die Schen-keder; Ocellères f. pl.

Bun, plum-cake (pastry); der Rosinenkuchen; Baba m.

to Bunch; bündeln; Lier, met-tre en botte.

—out; sich nach aussen wer-fen; Panser en dehors.

Bunch (gl. m.); die geformt Glaskugel; Bosse f.

—, bunchy (min.); ein Erzrest Reste de minerai m.

—, bundle, knot, bobbin (velvet); das Bund Faden Berlin m.

—of keys; der Schlüsselbund Tronseau de clefs m.

—of master-keys and pick-locks (locksm.); das Sperrzeug; Trouseau de passe-partout et de crochets m.

—fringes (lace-m.); Büschel-fransen; Soucis de banneton m.

—tuft (lace-m.); das Büschel-quästchen, Franzenquästchen Souci de banneton m.

to Bundle hay; binden, in Ge-bunde setzen; Embotteler.

—fire-wood; Reisbündel oder Wellen machen; Fagoter.

—off (blast-f.); Eisenstäbe zusammenpacken; Ballotter.

Bundle, cluster (arch.); das Bündel, der Bündelpfeiler Faisceau m.

—(sm.); die Bürde; Faisceau m., —(spinn.); das Bündel, der Pack Paquet m.

—(typ.); das Packet von zwei Ries; Paquet de deux rames m.

—s, bushes, fagots of heather for silkworms; Haidekraut-bündel; Bruyère pour vers à soie f.

—of fire-wood; der Bund Knüttel- oder Flössholz; Fa-lourde f.

—s of flax in opposite directions for retting; Bündel Flachs in entgegengesetzter Richtung zum Rosten; Bru-jeau m.

—of glass panes (gl. m.); das Bund (6 Scheiben) Tafelglas, Lien de verres m.

—of hay; ein Bund (Heu); Cordée f.

—, pack of hemp; das Bund Hanf; Botte de chanvre f.

—of hemp (rop.); die Lappe, Riste, der Lopp; Ceinture de chanvre f., peignon m.

—of hides (tann.); die Bürde; Faisceau de peaux m.

—of hoops (coop.); der Bund Reife; Fay, paquet de cerceaux m.

—iron; das Bundeisen; Fer en boîtes m. [belle f.]

—s of iron; Eisenbündel; Ga-

—of iron-sheets, pile, faggot for plate-making (met.); das Gebund Eisenblech, die Zange, das Packet von Stützen; Trouse f.

ndle of lace; eine Rolle Spitzen; Fuseau de dentelle m.

of leaves (tobacco); ein Bündel Blätter; Broqueline f. long —; das lange Bündel, die lange Welle; Faguette f., igt-long m.

of papers; eine Rolle Schrift, ein Convolut; Liasse f. of brass wire pins (25 lb.) needl.); der Bund, Pack von erichtetem Drahte; Dressée f. of 6000 pins (needl.); Stecknadel-Pack oder Bündel von 000; Sixain d'épingles m.

to put up in a —; in ein Bund thun; Mettre en botte. of sheets for borders (hastem.); dns Bund, Büschel Weiden- oder Buchenblätter zur Einfassung; Botte de bords.

of silk; der Seidenbündel, die Seidenpade, Seidendocke; doche de soie f.

of unfinished silk; Bündel unvollendeter Seide; Fagotines f. pl.

of 24 skins (curr.); das Bündel von 24 Fellen; Habillage m. small —; kleines Bündel; Bottelette f.

of staves; das Gebund Stabholz; Botte de seaux f.

of straw, truss; ein Bund Stroh; Botte de paille f.

of straw not thrashed clean, with some grain on; nicht ganz leer gedroschenes Bund Stroh; Gerhée f.

of straw at the bottom of the vat (paper-m.); der Strohsatz; Pailon m.

of threads (weav.); der Fadenbündel; Branche f.

of tobacco-leaves; die Doche, Puppe; Manoque, hotte f. of tow (rop.); die Lappe Werg; Peignon m., ecinture f.

putting, tying up in —; das Bündel; Bottelage m.

of wheat- and rye-straw (agr.); der Bund Weizen- und Kornstroh; Coussan m.

of wool sticking together (weav.); Wollbündel die zusammen kleben; Glutron m.

of yarn with 20 hanks single, 10 hanks double, 5 hanks treble twist, etc. etc.; Bündel Garn von 20 Strähnen einfachem Twist, oder deren Äquivalent in doppeltem, etc., etc.; Coque f., paquet de 20 écheveaux von 200 échevettes m.

bundling press, bundle press (spinn.); die Bündel-, Garn-,

Packpresse; Presse à empaqueter f.

Bundling, tool for — hay, etc. (agr.); Werkzeug zum Heubinden; Botteoir m.

to Bung (coop.); spünden, zuspünden, verspünden, einspünden; Bondonner.

Bung; der Fassspund, Spund, Spundzapfen; Bondon m.

—, clearing —; dns Spundloch zum Reinigen; Bonde de fond f.

—, hydraulic —; hydraulischer Verschluss; Bondo hydraulique f.

— in hatches of brine pits (salt-w.); der Spund im Schutzbret eines Salzteiches; Verteille f.

— of a pond; der Spundzapfen eines Teiches; Pilon m.

—, to remove the — (coop.); aufspünden, aufzapfen; Débonder, débondonner.

— borer; der Spundbohrer, Zapfenbohrer; Losse, lousse, louche f.

— hole (coop.); das Spundloch; Bondon m., bonde f.

— pick, — drawer; der Spundzieher; Tire-bonde m.

— saw; die Spundsäge; Scie à faire la bonde f.

Bungler; der Stämper, Pflüsch; Bousilleur m.

—, dauber of paper (typ.); der Papiersudler, Sudler, Mächurat m.

Bunny (min.); Zinn- oder Kupfererz; Mine d'étain ou de cuivre f.

— (min.); der Erzpunkt, ein reiches Erzlager; Bon gîte m.

Bunt, knot, bull's eye, bullion (gl. m.); die Ochsenгалle, das Ochsenauge eines Mondglases; Boudine f.

Bunting, bunt; der Fahnenwollzeug, Flaggenwollzeug, Flaggenstoff; Molleton à drappeaux m.

— iron (gl. m.); das Glasbläserisen, Bläserohr; Fêle, fêle, canno f.

— tool; Werkzeug zum Ausbauchen; Outil à rendir m.

Buoyancy, buoyant power, power of floating, supernational; das Tragvermögen schwimmender Körper, die Schwimmkraft; Force des supports flottants f., pouvoir flottant, déplacement, montant, pouvoir de surnager m.

Bur, tassel (drap.); die Wanke; Tasseau à manicle m.

—, der Wetzschiefer für Sensen; Dallo, queuo f., quoux m.

Burden, load, weight; die

Last, Ladung; Fardeau, faix m., charge f.

Burden; die Tragfähigkeit, Lastigkeit; Port, tonnago m., contenance, capacité f.

—, s. Baking. [Ciel m.

— (min.); das träge Obergestein; — car (railw.); der Güterwagen; Wagon à marchandises m.

Burdock (drap.); die Klette, dns Klebkraut, der Klebrich; Grateron m., rièble f.

Bureau; das Amt, die Amtsgeschäfts-, Schreib-, Ausfertigungstube; Bureau m.

—, der Schreibtisch, Zähltsch, Schreibschrank; Bureau m.

Burgundian style (arch.); die burgundische Bauweise; Bourguignonne f.

Burgundy — pitch; Lerchenbäumpech; Poix de mélèze f.

—, sprinkling —; der schäumende Burgunder; Vin en rage m.

—, [meissel; Burin m.

Burin; der Grabstichel, Zahn-

to Burl, nap; das Tuch von Flocken, Knoten reinigen, noppen, belesen, durchrnuhen, die Knötchen aus dem Tuche zupfen; Ébouquer, énouer, épineeter, épincler, épouter, noper, éplucher, énopter.

Burler; der Nopper; Noppen m.

—, tweezer (silk-w.); das Pflückisen, die Putznng; Épinette f.

Burling, picking, pincling, culling (drap.); belesen, noppen, durchrauen, ausrupfen, ausnufen; Énouer, noper, épinecer, épineeler, énopter, épinecer, épouter, éplucher, épincler.

— (stoff); das Belesen; Épailage

— (weav.); das Noppen, Zupfen; Pinclage m.

—, picking (drap.); dns Noppen, Belesen; Épiuqage, épiuclage, épinclage m.

—, defect in — (weav.); Fehler im Noppen; Arrachure f.

—, second —, — before the scouring (drap.); das Fett-

noppen; Nopage en gras, en écu m.

—, third —, pinching (drap.); drittes Noppen, das Belesen nach dem Scheeren; Nopage en apprêt, pointillage m.

— after the washing, second — (drap.); das Noppen aus der Wäsche; Nopage en eau, en maigre m.

— frame (drap.); das Pflückgestell; Pupitre à épinecer m.

— iron, pick-pincers (drap.); dns Noppzangelein, Noppisen, Pflückisen; Épinette, bruceille, épluchouse f.

Burling-iron (laco-m.); *der Platter*; Epluchoir m., épincetto f.

—iron, raise-iron, raiser (silk-w., lace-m.); *das Auszackeisen*, *Aufzuheisen*; Egratignoir m.

—machine; *die Knotenmaschine*, *Zeugsichtmaschine*; Machine à noper f.

—machine (drap.); *die Noppmaschine*; Epinceteuse mécanique, époutisseuse f.

to Burn; *verbrennen*; Brûler.

—in, to brand (tink.); *Blech einbrennen*; Mettre dans le bain.

—, bake, —in, anneal (gild.); *ausglühen*, *einbrennen*, *glühen*; Cuire, passer au feu.

—(bricks); *brennen*; Cuire.

—badly (tobacco); *schlecht*, *schwarz*, *brennen*; Brûler noir.

—bait, —beat, —beke (agr.); *schwenden*, *abschwenden*; Ecobuer.

—the colours into the glass; *die Farben in das Glas einbrennen*; Cuire le verre.

—lime, to calcine limestone; *Kalk brennen*; *Calciner de la chaux*, *cuire*, *faire de la chaux*, *calciner des pierres*, *les réduire en chaux*.

—out (laco-m.); *ausbrennen*; Brûler des galons.

—to fire, —out a cask (coop.); *ein aufgeschlagenes Fass ausfeuern*; Chauffer une futaille montée.

—to brighten up; —up; *aufbrennen*; Allumer.

—, —up; *brennen*, *aufbrennen*; Aller.

—by a slow fire; *abschwelen*; Calciner le charbon.

—a stone so as to make it friable; *ein Gestein murbe brennen*; Etonner un rocher.

—in a close vessel; *in verschlossenem Gefäß verbrennen*, *entsäuern*, *entzauerstufen*; Débrûler, désoxygèner.

Burn, defect caused by fire; *der Brandschaden*, *Brandfleck*; Coup de feu m.

Burnacle, barnacle (farr.); *die Bremse*, *Kneife*; Moraille f., tord-nez, torche-nez m.

Burnbaiting, burning the couch-grass, denshuring; *das Abschwenden*, *Abschülen und Verbrennen des Rasens*; Ecobuage, brûlage m.

Burner; *der Brenner*, *Bachmeister*; Maitre de ouïto m.

—, socket; *der Lampenbrenner*; Bec de lampe m.

—, gas-; *der Brenner*, Gas-

brenner; Bec, boc à gaz, brûleur m.

Burner, Argand —; *der Argandische Brenner*; Bec d'Argand m.

—, bat's wing —, butterfly —, bat — (gaz m.); *der Fächer-gasbrenner*, *Fledermausflügelbrenner*, *Schmetterlings-oder Fledermausbrenner*; Bec à éventail, en ailes de chauve-souris m., aile de chauve-souris f., papillon, éventail m.

—, cook-spur — (gaz m.); *der Hahnenpornbrenner*; Bec en épéron de coq.

—, fish-tail —, Manchester —, candle — (gaz m.); *der Manchesterbrenner*, *Zweilochbrenner*, *Fischschwanzbrenner*, *Kerzenbrenner*, *schottische Brenner*; Bec Manchester, bec en queue de poisson, bec-bougie.

—, simple jet — (gaz m.); *der Einlochbrenner*; Simple jet m.

—, split — (gaz m.); *der Schnitt-oder Schlitzbrenner*; Bec fendu.

—, sun — (gaz m.); *der Sonnenbrenner*; Bec-soleil m.

—, treble jet — (gaz m.); *der Dreilochbrenner*; Triple jet m.

Burning, baking; *das Backen*, *Brennen*; Cuire, recuite f.

—, baking (bricks, pottery); *das Brennen*; Cuisson des briques, des poteries f.

—, oven (pott.); *der Brand*, *das Gebäck*, *der Satz*, *die Schicht*; Coute, cuite, fournée f.

—, together; *das Vergiessen zweier Metallplatten*; Soudure au plomb rongi f.

—of weeds, etc. (agr.); *das Abbrennen des Unkrautes*, etc.; Brûlis m.

—glass; *das Brennglas*, *der Brennspiegel*; Verre ou miroir ardent, verre lenticulaire f.

—house (met.); *die Brennhütte*; Affinerie f.

—in (gl. m.); *das Einbrennen*; Cuisson des couleurs fusibles f.

—in (paint.); *das Einbrennen*; Cuisson f.

—in, dipping-in at a slow fire (metal-w.); *bei gelindem Feuer langsam einbrennen*; Mitonner.

—oven, kiln (pott.); *der Ofen*, *Brennofen*; Four m.

to Burnish, polish (gild.); *mit dem Polirstahl anstreichen*; Charger.

—, polish (goldsm.); *bräunen*, *glätten*, *glänzen*; Brûnir.

—(met.); *bräunen*; Brûnir.

—, polish, brighten (metal-w.); *glänzen*, *Glanz geben*, *glätten*,

poliren, *mit Polirstein überfahren*; *Aviver*, *brûnir*, *lustrer*, *polir*, *ravaler*, *découvrir*.

to Burnish, spin in the lathe, to spin ("shop" term); *drücken*; *Reindrein*, *emboutir au tour*, *reponsser*.

—with mercury; *mit Quecksilber poliren*; Brûnir au mercure. [finisire f.]

Burnish; *das Gebräunte*; Brûnir, polished part of gold or silver plate (goldsm.); *das Brûnirte*, *Geglänzte*, *Gebräunte*; Brûni m.

—, effect of —; *das Geglättete*, *Brûnirte*, *der Polireffect*; Brûnis m.

Burnished gilding; *die Vergoldung mit Blattgold*; Doreure avec de l'or en feuilles f.

Burnisher, polisher, hair-punchoon; *der Glätter*, *Haarpunzen*, *das Glättwerkzeug*; Ontil rayé, matoir rayé m., plaine f.

—, spike, planisher; *der Glättzahn*, *Glättkolben*, *das Polir-eisen*; Fer à polir, dent-de-loup, lissoir m. [bontons f.]

—, die Brûnirform; *Machine à brûnir*, *burnishing tool* (gild.); *die Brûnirzange*, *das Vergoldmesser*, *Polirwerkzeug*; Avivoir, polissoir m.

—, polishing tooth (gild.); *der Polirzahn*, *Polirstahl*, *Glättstahl*; Dent f., planoir m.

—(goldsm.); *der Glätter*, *Glättzahn*; Brûnisseur m.

—(gnsm.); *der Bohrfeiler*; Brûnisseur m. [Polissoir m.]

—(wire-dr.); *der Polirstahl*; Burnisling; *das Poliren*, *Glätten*, *die Glättarbeit*, *Glänzarbeit*; Brûnissage m.

—the eye (needl.); *das Ausschleifen der Oehre*; Évidage des ébas m.

—, spinning in the lathe, spinning ("shop" term); *das Drücken*; *Reindreinte f.*, *embontissage au tour m.*

—lathe, spinning-lathe; *die Druckdrehbank*; Tour à repousser m.

—stick; *der Gerbestahl*, *Polirstahl*, *Glättstahl*; Brûnissoir, polissoir m.

—stick (shoem.); *das Ausreibholz*, *der Ausreibknochen*; Polissoir m.

—stone; *der Polirstein*, *Blutstein*; Pierre à brûnir f.

—stone; *der Brûnirstein*; Ferret d'Espagne m., pierre saignée à brûnir f.

Burnt; *verbrannt* (Eisen), *ausgeschmolzen* (Gold, Silber); Brûlé.

urnat, to be — on the outside (bak.); *von aussen verbrennen*; Havir. [brûlé.

, not —; unverbrannt; Imbricks: verbrannte aneinander gebackene Ziegel; Biscuits m. pl.

, paper; Schwärze aus gebranntem Papier; Noir de papier brûlé m.

, Sienna earth; gebrannte Siennaerde; Terre de Sienna brûlée f.

, state (met.); die Verbrennung, Ueberhitzung, das Verbrennen; Brûlure f.

, terra verde; Veroneser Braun; Terre verte brûlée f.

, umber; gebrannter Ueber; Ombre brûlée f.

, verdigris; gebrannter Vitriol; Vitriol brûlé m.

, urwin; der Grobschmied; Forgeron m.

, urr (engr.); der Grat, Bart; Barbe, Ebarbure, inégalité f.

, (join.); dreieckiger Meissel; Ciseau triangulaire m.

, rivet-plate, washer (mach.); das Schraubenmutterblech, Mutterblech, Nietblech, Blechfutter; Contre-rivure, rosette f.

, clipped edge — (miut.); der Grat, Bart, die Unebenheiten, Flitterchen, Zackchen am Rande der Munzplatten; Bavochure, barbe, barbille f.

, flash of seams (locksm., sm.); der Grat, die Naht; Ebarbure f.

, (sm.); das Putzen, ein Stück Eisen welches beim Locheausschlagen wird; Pièce de fer qui est défoncée à l'aide du poinçon. [be, bavure f.

, (tink.); der Grat, Bart; Barre, french —, — stone; der Burstein, französische Muhlstein; Meule de France f. (de la Ferté-sous-Jouarre).

, to remove — by rolling; das Blei durch Rollen vom Grat befreien; Rouler le plomb.

, to take off the end or — of teeth; das Grat wegnemen; Friser.

, —chisel, —punchon; das Stemmisen, der Stechbeutel; Echoppe f.

, —cutter, —nipper (cast.); die Kugelkneipzange, Bleingkneipzange, Abstosszange; Ebarboir m.

, —saddle, backless saddle; der Froschsattel; Selle à basque, à la polonaise f.

, turris-pipe; die Aufbewahrungsröhre für ätzende Stoffe; Tube pour contenir les corrosifs m.

Barrock (fish.); das Fischweh; Gord n., écaille f.

, to Barrow (min.); nach Gängen schürfen; Etablir une fouille. [Halle f.

, Barrow (min.); die Halden; Burrowing for lodes (min.); das Schürfwesen; Tout ce qui concerne la fouille des mines.

, to Burst, to fly into pieces, to explode (mach.); zerspringen, explodieren; Eclater dans l'air. [Crever.

, — (st. eng.); platzen, springen; Burst, elbow, fault, throw (min.); das Gesprenge, der Sprung, Rücken, die Verwerfung, Gewand; Saut de minéral, conde de galerie, rejetement, rejet m. [Coulrière f.

, Bursting; der Durchbruch; —, explosion (st. eng.); das Platzen, Zerspringen, Bersten des Kessels; Explosion f.

, —charge, bouncing (min.); der Ausstoss, die Ausstossladung; Chasse des artifices f.

, Burt, cask; das Stuckfass, grosse Fass; Barrique f.

, to Bury a colleague (typ.); einen Collegen begraben; Manger un lapin.

, Bus, s. Omnibus.

, to Bush (mach.); ausslatten, versehen, anbringen; Garnir —hammer; mit dem Anshohleisen hämmern; Boucharder.

, Bush (cartwr.); die Büchse, Avenbüchse; Boite des rones f.

, collar (mach.); die Pfanne für einen beweglichen Zapfen, das Lager; Boite, bague f. [Ring; Maille f.

, — (sew. m.); das Auge, der —for notches; die Einfaltstheile; Garniture d'enclanche f.

, —of a sliding rod, —eye, socket (st. eng.); die Hülse der Führung einer Kolbenstange; Douille f.

, —harrow (agr.); die Buschegge; Herse à bûissons f.

, —piles; die Kuntenspähle; Pieux servant de haie autour des ouvrages de fascinage m. pl.

, Busby; die Reitermütze, Hussarenmütze; Kalpack, coibac m.

, Business-card; die Empfehlungskarte, Geschäftskarte; Carte d'affaires, adresse f.

, Busk, busc; das Planschtritt, Blunskheit; Busc m.

, —case; der Durchzug zum Blunskschritt, die Blunskheitschneide; Busquière f.

, —point; die Schnurwinkel, Schnurnadel; Lacet m., aiguillette f.

, Bust (paint., sculpt.); die Büste, das Bruststück; Buste m.

Bust (draw.); die Bosse, das Rundwerk; Bosse f.

, —, from the — (draw.); nach Rundwerken; D'après la bosse.

, to Bustle off, well with the trade; raschen Absatz haben; Être d'un écoulement rapide.

, Bustle, dress-improver, grecian bend; die Tournüre; Tournure, fausse-tournure f.

, Busy-sack, carpet-bog; der Reisesack, Nachtsack; Sac de voyage, de nuit m.

, Butcher; der Metzger, Fleischer, Schlächter, Fleischhauer; Boucher m.

, —boy; der Metzgerbursche; Garçon-boucher m.

, —'s cleaver; das Metzgerbeil, Schlächterbeil; Hache de boucher f.

, —'s shop; der Metzgerladen, die Schirne, Metz, Schlächterbank; Boucherie f.

, —'s sleeves; die Schonärmel; Manches à ouvrage m. pl.

, —'s stall, stall; die Fleischbank, Schirne, der Scharren; Étal m.

, —'s steel; der Metzgerstahl; Fusil de boucher m.

, Butchery; die Metzgerei, Schlächtere; Boucherie f.

, —abattoir; der Schlachthof; Echaudoir m. [melier m.

, Butler; der Kellermeister; Sommelier; der Böttcher; Tonnelier m.

, —'s pliers; die Korkzange, Bèderange; Pincette f.

, —'s laster; der Weinheber; Siphon, laron m.

, Butmen cheeks; die Seiten einer Nuthe; Joints d'une mortaise f. pl.

, Butment, abutment; das Widerlager, die Widerlage; Bontée, culée d'un pont f.

, —, abutment (arch.); das Widerlager, der Kämpfer, Halter, Aufdruck, die Widerlage, Biegung eines Gewölbes; Aboutissement, pied-droit m., butée f.

, —, buttress, counter-fort (build.); der Strebepfeiler, Gegenpfeiler, die Widerlage; Contre-boutant m.

, — (carp.); der Falz, die Fuge; Renton m.

, —of a sablier, raising-piece, sablière, sill, cill; das Rahmholz, Plättstück, die Rahmschwelle, Schwellle, Schwellen eines Schwellrostes, das Schwellholz, Blattstück, die Mauerlatte; Sablière f., renton d'une sablière m.

, —, transversal —; der Versatzfalz; Renton transversal.

, —, workman who digs the

foundation of a —; der *Widerläger*; Ouvrier qui creuse les fondements d'une butée, boutée ou culée m.
Butt, der Kolben, die Kolbe; Poignée du pistolet f.
 — (join.) s. Assembling.
 — (mech.); das *Endstück*; Aboutm.
 — of the cross-tail (st. eng.); die *Auflage des Loches im Kreuz*, die *Stoßfläche des Blenelstangenkreuzes*; Collet de la mortaise du T. m.
 — of the cylinder-stamp (paper-m.); das *Endstück der Cylindrestampfe*; About m.
 — of wine; das *Both Wein*; Botte de vin f.
 — and —, — joint, straight joint (carp.); der *stumpfe, gerade Stoss*; Joint plat m.
 — end, — — of a gunstock (gunsm.); der *Kolben, Hebel, Schwanz, Anschlag, Protzstock*; Gigue, couche, crosse f.
 — end and handle, stock (gunsm.); der *Hinterschaft*; Bas du bois m.
 — end, bevelled piece of timber, — of a plank, joining-piece, end, abutment (carp.); das *schräge Ende, der Kopf eines Stück Holzes, der Anstoss, das Auschiefstück, die Achsel eines Zapfenlochs*; About m.
 — end of shaft, cheek-piece; der *Backen, Anschlag, Backenausschlag*; Gigue, joue f., ren- dement m.
 — end of a tree-stem; das *Stammende, der Arsch, das Stockende, Wurzelende eines Baumes*; Gros-bout, pied d'un corps d'arbre m., soucho f.
 — hinge, band (locksm.); das *Angelband, Band, Aufsetzband, Einsetzband, Fischband*; Peinture d'une porte, fiche à vase f.
 — howel (coop.); die *Mollenhane, der krumme Texel*; Asséau m.
 — joint, jump joint (coud. m.); die *stumpfe Fugenkante, der stumpfe Stoss*; Joint plat, bout-à-bout m.
 — plate; die *Verbindungsplatte, der Verbindungstreifen*; Plaque de jonction d'écart de tôle f.
 — scarf, plain scarf (carp.); die *gerade Blattung, Stoff- scherbe, der stumpfe Stoss*; Ecart en about carré, simple m.
Butten, s. Awn.
Butter, die Butter; Beurre m.
 — of arsenic, chloride of arsenic, caustic oil of arsenic;

die *Arsenikbutter, das Arsenikchlorid*; Beurre d'arsenic, chlorure m.
Butter of cacao, cacao-nut-oil; die *Cacaobutter*; Beurre de cacao m., huile de cacao f.
 —, grease —, spoiled —; die *Schmierbutter*; Beurre gâté.
 —, manufactured —; gemachte Butter; Beurre mauié.
 —, old milk hay —; die *Altmilch-Stallbutter*; Beurre de vieux lait d'hiver.
 — in original package; Butter in Originalverpackung; Beurre en fût original.
 —, stubble —; die *Stoppelbutter*; Beurre d'automue.
 —, chloride of zinc; die *Zinkbutter, das Zinkchlorid*; Beurre de zinc.
 — boat; der *Butterguss, Napf für zerlassene Butter*; Soucière à beurre f.
 — bog; das *Butyrit, die Bogbutter*; Butyrite f.
 — churn; das *Butterfass, Rührfass, die Buttersanne*; Baratte f.
 — dish; die *Butterschale, Butterdose*; Benrier m.
Butterfly (gaz m.); der *Schmetterlingsbrenner*; Papillon m.
 — box; die *Schmetterlingsbüchse*; Boîte à papillon f.
 — valve, winged tap (st. eng.); das *Schmetterlingsventil, die Schmetterlingsklappe, der Flügelhahn*; Robinet à papillon m.
Butter-forcer; ein *Buttersieb* um die Butter fadenförmig durchzuzwingen; Tamis à beurre m.
 — milk; die *Buttermilch*; Ba-beurre, petit lait m.
 — milk ore; das *Buttermilcherz*; Mine d'argent en forme de lait de beurre f.
 — salt, stoved salt; das *feinkörnige Siede- oder Kochsalz*; Sel raffiné.
 — seller, — man; der *Butterhändler, Buttermann*; Beurrier m.
 — stamp, — print; der *Butterstempel, Butterstößel, die Butterform*; Ménéole f., bät à beurre, moule à beurre m.
Bulling of wine; das *Weinfassen*; Entouange m.
to Button; anknüpfen, zuknöp-
 pfen; Attacher avec un bouton, boutonner.
Button; der *Knopf, Kleiderknopf*; Bouton m.
 —, s. Assay-grain.
 — (door); der *Knopf am Handgriff einer Thür*; Bouton m.
 — (lock); der *Knopf an einem Schloss*; Bouton.

Button (viollu); der *Kamm einer Geige*; Sillet, chevalet m.
 — (window); der *Reiber, Wirbel am Fensterstock*; Tourniquet m.
 — with a blank; der *Unterbodenknopf*; Bouton à calotte.
 —, cast —, moulded —; gegossener Knopf; Bouton moulé.
 — figure —; der *gewirkte Knopf*; Bouton façonné.
 —, gold —; der *Goldknopf*; Bouton d'or.
 —, irised —; der *Irisknopf*; Bouton iridescent.
 —, lined, coated, covered —; überzogener Knopf; Florentiner Knopf; Bouton couvert.
 —, olive-shaped —; die *Olive*; Olive f.
 —, plain —; der *einfache Knopf*; Bouton uni.
 —, massive tin —, solid pierced —; massiver Blechknopf; Bouton découpé sans queue.
 —, tufted —; Knopf mit Seide-
 flocken; Bouton à freluche.
 —, wooden —; der *Holzknopf*; Bouton en bois.
 — die; der *Knopfformenstempel*; Marque f. [Moule m.]
 — form; die *Knopfform*;
 — form with narrow head; die *oben schmaler zulaufende Knopfform*; Bouton décou-
 ronné. [tonnière f.]
 — hole; das *Knopfloch*; Bou-
 — hole, english —; das *englische Knopfloch*; Bouton-
 nière à l'anglaise.
 — hole, false —; das *falsche Knopfloch*; Boutonnière fer-
 mée.
 — hole, french —; das *französische Knopfloch*; Boutonnière à la française.
 — hole, laced —; das *Bortenknopfloch*; Braudebourg m.
 — hole machine; die *Knopfloch(näh)maschine*; Machine à boutonnière f.
 — hole scissors; die *Knopfloch-
 scheere*; Ciseaux à boutonnières m. pl. [bone stitch.
 — hole stitch, s. Herring-
 — hook; der *Knopfhaken, Knopfsieher*; Tire-bouton m.,
 érique à boutonner f.
 — loom; der *Kegelstuhl*; Mété-
 tier à boutons m.
 — maker; der *Knopfmacher*;
 Boutonnier m.
 — maker's spindle; die *Spindel*; Echignole f.
 — manufactory; die *Knopf-
 fabrik*; Boutonnerie f.
 — mould, wooden —; die *Knopfform*; Moule de bouton.
 — paper; die *Knoppappe*;
 Carton à boutons m.

(ton-punch, das Knopf-
sen; Moule, perçoir m.
shank; die Knopfsähe, das
nopfsäher; Queue de bouton,
tache f.
solder; gelbes Schlagloth;
andere jaune f.
stick; die Knopfgabel, das
nopfsen, Knopfhof; Pa-
ience, patience-planchette f.
tool; der Centrubohrer
im Ausschneiden der hölzer-
nen Knopfformen; Outil em-
ployé pour tailler les moules
es boutons.
tracer; der Knopfformreis-
er; Traçoir, outil à tracer m.
trade; der Knopffhandel;
outonnerie f.
ware; die Knopfmacher-
waare; Boutonnerie f.
wood, Cephalanthus;
Knopfbauholz, Koppbaum-
holz; Bois à boutons m.
ttoner; der Knopffzieher,
Knopfhaken; Tire-bouton m.
ttoris, parer; das Wirkeisen,
Wirkmesser; Boutsisse f., pa-
oir m.
ttress, support, butting
pillar, counterfort (arch.);
ler-Strebehogen, Strebebeiler,
Unterträger; Appui, arc-bou-
tant, contre-fort, éperon, pilier
outant m.
ttress, buttrice, paring
knife, paring iron, drawing
knife, toing knife (farr.);
las Hufmesser, Wirkeisen,
Wirkmesser; Bogue-pied, pa-
oirm., rainette simple, bûte f.
ttress, s. Abamurus.
(hydr), s. Abument.
(min); der Steinkamm; Paroif.,
nuraillement m.
arched —; der Gewölbe-
seiler; Culée d'arc-boutant f.
itty, —collier, charter-
master, contractor (min.);
ter Grubenpächter, Gedinge-
rager; Forfaitier m.
(min); der Aufseher; Sur-
veillant m. [Butyrate m.
ityrate; das Buttersäure Salz;
ityrine, das Butyrin, Butter-
fett, reine Butterfett; Buty-
rine, butirine f.
ityrometer, apparatus for
determining the amount
of butter contained in
milk; der Buttermesser; Bu-
tyromètre m.
Buy green corn or grape
(agr.); auf dem Halm kaufen,
(Korn), auf dem Stock kaufen,
(Wein); Acheter sur pied.
yard, biat (min.); ein leder-
ner Zugriemen; Trait des mi-
neurs m.
y-bag (post); das Nebenfell-

eisen, Lauffelleisen; Valise des
campagnes f.
By-caul of a fish-pond; die
Nebenammer des Fischzauns;
Contre-tour m.
—court, shaft-like yard in
a building; der Nebenhof,
kleine enge Hof in einem
Mause; Mésaule m. et f., cour-
celle f. [Demi-double m.
—door; Art Zimmerausgang;
—door, to manage a —
(arch.); einen Nebenausgang
anbringen; Dégager un ap-
partement.
—heartli (cast.); der Schlacken-
heerd; Foyer accessoire m.
—horse; das Nebenpferd;
Bricolier m.
—job; die Nebenarbeit; Ou-
vrage fait à temps perdu m.
—key, pick-lock (locks.);
der Beischlüssel, Nachschlüs-
sel, Dietrich; Fausse clef f.
—mordant; die Hilfsbeize;
Mordant auxiliaire m.
—multure (mill.); die Beime-
tze; Mouture extraordinaire f.
—part, under-part, subor-
dinate part (theat.); die
Nebenrolle; Remplissage m.
—pit, shaft of a quarry; der
Förderweg, Förderschacht;
Chemin de carrière m.
—rail, —railroad, —rail-
way; per Eisenbahn; Par le
chemin de fer.
—reserve steps (min.); in Fir-
stenstossen und Strassen, Fir-
stenstoss; Par étages.
—road, —path; der Abweg,
Umweg, Nebenweg; Chemin
détourné m.
—street; die entlegene Strasse;
Rue borgne, écartée f.
—vein (min.); das Neben-
trum; Veine de filon f.
—walk, side-walk (hortic.);
die Seiten-, Nebenallee; Cou-
tre-sillée f.
—way; der Verbindungs-, Ne-
ben-, Seitenweg; Chemin de
desserte m.
—work (min.); das Nebenge-
stein; Roche des parois f.
Byre, stall (agr.); der Stall;
Stalle f. [poil de nacre m.
Byssus; Muschelseide, Byssé,
—tissue; der Muschelseiden-
zeug; Byssé m.

C.

Caaming, exauining, setting,
saying, sleying (weav.); das
Einstellen der Kette in ein
Blatt; Choisir le peigne selon

la finesse et la largeur des fils
pour le tissu.
to Cab; Droschke fahren; Al-
ler en fiacre.
Cab; das Miethcabriolet, die
einspännige Droschke; Cabrio-
let de place m.
—, folding —; das Klappca-
briolet; Cabriolet à soufflet.
Caballine-oil; das Kammfett
(eine Schmiere); Graisse du
cou, de la crinière du cheval f.
Cabbage (tail.); das Hölle-
stück, heimlich erübrigte Stück
Zug, die Abgänge, Mäuse-
flecken; Gratte f., (étouffe
gardée par le tailleur).
Cabbiling, scabbling (met.);
die gefrischten Eisenstangen
aufbrechen; Rompre les barres
de fer affilées.
Cabby (slang); der Droschen-
kutscher; Cocher de fiacre m.
Cabinet, closet; das Cabinet,
Arbeitszimmer, Geschäftszim-
mer, Studierzimmer; Cabinet m.
—, —piece (toy-tr.); das Ca-
binetstück, der Schubladen-
schrank; Cabinet m.
—file; die Tischlerseile; Lime
à fauteuil f.
—maker; der Ehenist, Kunst-
tischler, Kunstschreiner; Ebé-
niste m.
—maker's wood; das Holz
für Kunsttischler, Mobelholz;
Bois d'ébénisterie, de tablet-
terie m.
—making, —work; die
Kunstschlerei, Möbelschrei-
nerei, Kunstschreinerarbeit, Kunst-
schreinerarbeit; Ebenisterie f.
—making; Kunstschlerar-
beiten machen; Travailler en
ébénisterie.
—organ, chamber-organ; die
Handorgel, Stubenorgel, das
Positiv; Orgue portatif m.
—piano; das grosse Pianino;
Grand piano droit m.
—rasp; die Raspel für Möbel-
tischler, Stuhlmacerraspel;
Rifloir m., râpe f. à fauteuil.
—varnish; die Politur, der
Möbellack; Vernis d'ébéniste,
vernis pour meubles m.
to Cable; kahlen, unterseisch
telegraphiren; Télégraphier
par le câble sous-marin.
—the flutes (arch.); verstüben;
Embatonner les cannelures.
—the flutings (arch.); die Rin-
nen verzieren, mit Zierrath
verstärken, verzieren; Rem-
plir les cannelures d'orne-
ments plus petits.
Cable; das Tau, Seil, Rollseil;
Câble m. [neure f.
—(arch.); die Ausklehung; Cau-
—, telegraph—, wire—; das

Kabel, Telegraphenkabel, Telegraphentau; Câble m.
Cable, big — for raising mill-stones; das grosse Mühlseil; Filoche f.

—, to remove the — from the stone block (quarry); das Seil losmachen, lösen; Débrider.

—, the man who removes the — from the stone (quarry); der Seillöser; Débrideur m.

—, small —; das Zugseil, Dragtau, die Fangleine; Câbleau, châtelet m.

— of iron-wire, iron-wire rope; das Eisendrahtseil, Spannsseil, Tragsseil; Câble m., corde f. en fil de fer.

— chain; die Kabelkette; Chaîne-câble f., câble-chaîne m.

— laid (rop.); kabelweise geschlagen; Commis en grelin.

— moulding (arch.); das Gesimswerk mit gewundener Verzierung, nach Art des Seiles; Tordin, tors m.

— moulding; die Schiffstauverzierung, der Taustab, gewundene Kundstab; Torsade f.

— moulding with billets, billeted —; der umwundene Taustab mit Brillanten; Torsade billettée.

Cabled (arch.); verstäbt, gegliedert; Rudenté.

—, seilförmig, seilförmig ausgestäbt, gewunden, kannelirt; Câblé.

Cabling; die Ausstäbung, Verstäbung; Embâtonnage m., rudenture f.

—, flat —; die flache Verstäbung; Rudenture plate f.

— of the flutes, rudenture; der Stab zur Ausfüllung der Vertiefungen des unteren Theiles des Säulenschaftes, die Verstäbung, Ausstäbung, Stäbeausfüllung der Kannelirung; Rudenture f., embâtonnage m.

—, strong —; die starke Verstäbung; Rudenture à bâton.

—, twisted —, rudenture; die gewundene Ausstäbung, Verstäbung in Seilform; Rudenture câblée, embâtonnage tordu.

Cabman, hackney-coachman; der Miethkutscher, Lohnkutscher, Droschkenkutscher, Fiaker; Cocher de fiacre, fiacre m.

Cabochon-cut (jewell.); der muschlige Schnitt; Taille en cabochon f.

Cabrile (min.); die wasserhaltige Nickeloxyd-Magnesia; Cabrile f.

Cabriol (upholst.); der Tape-

zierhammer; Cabriole f.

Cabriolet, gig; das Cabriolet, der leichte zweirädrige Einspänner, die Carriole; Cabriolet bourgeois, de maître m.

Cabstan, drum, windlass; der Drehbaum, Windhaspel, Drehhaspel, die Schrotwinde, Kurbel; Moulinet m.

Cab-stand, coachstand; der Halteplatz, Droschkenhalteplatz, Wagenstand; Place de fiacres, station f.

Cacao (beans); der Cacao (in Bohnen); Cacao m., (amandes, feves). [de cacao f.]

— paste; die Cacaamasse; Pâte

— plantation; die Cacaopflanzung; Cacaotière f.

— shells; die Cacaoschalen; Pelures de cacao f. pl.

— tree; der Cacaobaum; Cacaotier, arbre au cacao m.

Cachemere, cashmere; der Kaschmir; Cachemir m.

Cacholong; der Schönstein, milchweisse verwitterte Chalcedon, Cacholong, Kachelong, Perlmutteropal; Cacholong, quartz agate m., agate terreuse f.

Cacoxenite, kakoxene; der Kakoxen; Kakoxène m.

Cad (slang); der Omnibusführer; Conducteur d'omnibus m.

Caddis; der Cadis, (billige Wollenstoff); Cadis m. (serge).

—, cadice, worsted galloon; die Borte von Kammerwolle; Gans de laine peignée f.

Cadmia, tutty, tutia alexandrina (met.); der Gichtschwamm, zinkische Ofenbruch, die Tutia, der Ofenbruch, unreines Zinkoxyd; Cadmie des fourneaux, tutie f., kicss m., cadmia fornacum.

—, calamine (min.); der Galmei, Kieselgalmei, Kieselzinkspath, das Zinkieselerz, Kieselzinkerz; Calamine f., carbonate ou silicate de zinc m.

—, greenish —; grünlüche Tutia; Verte fraîche f.

Cadmia; Kadmium

Cadmique.

Cadmium; das Kadmium, Klaprothium, Melinum; Cadmium m.

—, containing —; kadmiumhaltig, Kadmium; Cadmifere.

Caduke, out of repair, dilapidated, falling to pieces; baufällig, morsch, den Einsturz drohend; Caduc.

Caesium (chem.); das Cäsium; Caesium m. [feste m.]

Calcate; kassensaurer Salz; Calcaine, theine, guaranine; das Kaffeein, Thein, Guarani-

nin, Koffein, der Kaffeeastoff, das Kaffeebitter; Calcaine, theine, guaranine f.

Cag-mag, scraps, odds and ends (cook.); die Ueberreste, Abfälle; Bijou m.

Cage; der Vogelbauer, Käfig; Cage f.

—, case; der Kloben oder die Scheibe eines Flaschenzuges; Arcasse f., artimon m., chape, caisse de pontie f.

—, jacket, cleading; das Gerhause, die Hülle; Enveloppe f.

—, frame, stair-case (carp.); der Mantel, das Treppenhause; Cage d'escalier f.

—, carcass (arch.); der Mantel, das Gerippe; Cage f.

—, box of clack-valves (mech.); das Gehäus; Muselière f.

—, miner's — (min.); das Fördergestell, die Fahrkunst; Cage d'extraction f., perapluie m.

—, safety — (min.); der Sicherheitkorb; Benne de sûreté f.

—, small —; der kleine Käfig; Egrenoire f.

—, square — ar skeleton, skip for packing glass (el. m.); die Glaskiste, der Korb; Harasse f.

—, frame of a wind-mill; das Windmühlgehäuse, der Windmühlauflatz; Cage de moulin à vent f.

— work; durchbrochene Arbeit; Onvrage percé à jour m., entrelacs m. pl.

Caisson (arch.); das Feld; Cassetin m.

—, caisson (hydr.); der Kasten, Senkkasten, Versenkungskasten; Caisson m.

Cajaput-tree (Melaleuca leucadendron); der Cajeputhaum, Weissbaum; Cajeputier m.

Cake, buttered roll, galette (bak.); der Fladen, Brodkuchen; Galette f. [te f.]

— (met.); der Kuchen; Rosette.

—, carcass (met.); der Kienstock, Frischkienstock, die Rosette; Gâteau de ressnage m., rondelle, rosette f.

—, loaf (pott.); der Kuchen, Thonklumpen, Teig; Gâteau, pain de terre m.

— (pott.); die (trocken gewordene) Thonscheibe; Esquive f.

— (tinning); der Hüttenpan; Tablette f.

— (sculpt.); das Kernstück; Gâteau m. [Brique f.]

—, brick (soap.); das Stück

—, clay-cover of moulds (sup.); die Klaischeibe, Thonlage; Esquive f.

e; der Kuchen; Boulet m. (antimoine).
 Rag arnotto: die Arnotto-
 bletten; Arnotto, rocou, rou-
 u en tablettes m.
 or birds; Vogelbrot, Wind-
 utel, Spritzkuchen; Echaudé.
 coals, a land of —; zu-
 mmengesinterter Steinkohle;
 ouille concrète f.
 rusher; die Quetschmühle
 ir Oelkuchen; Machine à
 enasser les tourteaux f.
 of gelatine; das Gallert-
 selchen; Tablette de géla-
 ne f.
 of glue; der Leimkuchen;
 enille de colle forte f.
 indigo; der Plattindigo;
 idgo en tablettes m.
 of a lake-dye (dye); der
 ackkuchen; Tablette de la-
 e f.
 metallic —; der Metallkuch-
 en; Gâteau de métal m.
 ore —, reining —, black
 opper and lead; der Seir-
 erkuchen, das Frischstück;
 ain de liquation m.
 of resin; der Harzkuchen;
 ain de résine m.
 of rosette-copper, copper
 isks; die Rosette, das Roset-
 enkupfer; Gâteaux de ro-
 tte m. pl.
 i soap; das Seifentäfelchen;
 alette de savon f.
 iron supports of the —
 net); der Darrbalken; Bar-
 es de fer qui soutiennent
 es pièces de liquation f. pl.
 , taking off the — (cast);
 as Scheibenreissen; Enlevage
 es gâteaux m.
 tan —; der Riff, Lohkuch-
 en; Motte à brûler, briquet-
 e f.
 of wax, wax —; der Wachs-
 uchen, Wachshoden; Pain de
 ire m., cire en pains f.
 of unbleached wax; die
 eirhe Jungfernwachs; Mar-
 nette f.
 aba-tree wood, Calophyl-
 um coloba and Populus
 alsamifera; Takamaholz;
 ois de Tacamaque m.
 labash; der Calahassens-
 aum; Calhassier m.
 laite, turkois, turquoise;
 er Türkis, Mineralturkis,
 alait, dicke Hydrargilit,
 lohmit; Turquoise f.
 lamanco, lasting, calmanik;
 er Kalamanik, Lustig; Cale-
 mande, callemandre, calmande,
 allimanque f.
 lambac, Aloexylum aga-
 ochum; das Calambakhholz,
 edle Paradiesholz, grünliche

Aloëholz; Calambac, calamba,
 calambour, calampart m.
 Calamine, s. Cadmia, cala-
 mine.
 —blend; die Galmeiblen-
 de; Blende calaminaire f.
 —, containing —; galmeihal-
 tig, galmeiartig; Calaminique,
 calaminaire.
 —copper; das Galmeikupfer;
 Cuivre non désargenté m.
 —, electric —, silicious —,
 silicate of zinc; der Kiesel-
 Galmei, das Zinkglas; Calami-
 ne électrique f.
 —, lamellar —, sparry —, car-
 bonate of zinc; der Zink-
 spath, Galmei, Zinkspath,
 Smithsonit; Zinc carbonaté m.,
 calamine lamelleuse, smithso-
 nite f.
 —mill; die Galmeimühle;
 Moulin à calamine m.
 —roasting; das Galmeirösten;
 Grillage de la calamine m.
 —, silicious —; das Zinkglas-
 erz; Zinc vitreux m.
 Calash, carriage, open car-
 riage; die Kalesche, leichter
 offener Wagen, Halbwagen;
 Calèche f.
 —, light travelling —; die
 Britschka, offener, leichter
 Reisewagen; Briska m.
 Calc or calcareous spar, lime-
 spar; der Kalkspath; Spath
 calcaire m.
 —sinter, calcareous sinter,
 stalactite; der Kalksinter,
 Tropfstein; Spath calcaire,
 carbonate de chaux en stalac-
 tite m.
 —, crystallized —spar, calc-
 cite, aragonite, carbonate
 of lime, calcareous spar,
 calcareous crystal; der Kalk-
 spath, Doppelspath, Kalk-
 krystall, der isländische Kry-
 stall, Aragonit, Arragonit,
 excentrischer Aragon, Kalk-
 stein; Chaux carbonatée cris-
 tallisée, calcite, aragonite f.,
 apath calcaire, cristal de carbo-
 nate calcaire m.
 —tuf, calcareous tuf, lime-
 stone; der Kalktuf, Dack-
 stein; Tuf calcaire m.
 Calcar (gl. m.); der Frittafen,
 Materieofen; Carcaise, car-
 quaise, carquese, arce à mati-
 ère (gl. m.), s. Arch. [res f.
 Calcareous, containing lime;
 kalkreich, Kalk; Cal-
 careux, calcaréo
 —, limy; kalkicht, kalkig, kalk-
 erdig, kalkhaltig, kalkartig,
 kalk; Calcaire, calcique,
 tenant de la chaux.
 —fur; der Pfannenstein; Sche-
 lot m., écaille, équille f.

Calcareous mass; die Kalk-
 mote; Masse calcaire f.
 Calcedony, chalcedony; der
 Chalcedon; Calcédoine f.,
 quartz agate calcédoine m.
 Calciform; kalkförmig; En
 forme de chaux.
 to Calcify, convert into lime;
 in Kalk verwandeln, ver-
 kalten, im Kalkbad behan-
 deln; Calcifier.
 Calcimuriate; salzsaure Kalk-
 erde; Muriate de chaux m.
 Calcinable; verkalkbar, ver-
 kalklich, zum Verkalten taug-
 lich; Calcinable.
 —property; die Verkalkbar-
 keit, Auflösbarkeit zu Kalk;
 calcinabilité f.
 to Calcinate; verkalten, zu
 Kalk brennen, oxydiren,
 säuern, Sauerstoff mit dem
 Metall verbinden; Calciner.
 Calcination, oxydation, oxy-
 dement; die Kalkinirung,
 Verkalzung, Oxydierung; (cal-
 cination, oxydation f.
 —of limestone, lime-burn-
 ing; das Kalkbrennen, die
 Kalkbrennerei; Cuite de la
 chaux f.
 Calcinator; der Verkalktiegel;
 Calcinoire m.
 to Calcine, to incinerate, to
 cinerate; verkalten, calcini-
 ren, zu Kalk brennen, ein-
 äschern, in Asche verwand-
 eln; Calciner, incinérer, ciné-
 fier.
 —, oxydize; brennen, verkal-
 ten; Calciner les minerais.
 —the frit (gl. m.); die Fritte
 zubereiten; Préparer la fritte.
 —gypsum; Gyps brennen;
 Cuire du plâtre.
 —by reverberatory fire;
 durch Streichfeuer verkalten;
 Réverberer.
 Calcined hartshorn; gebranntes
 Hirschhorn; Corne de cerf
 calcinée f.
 —iron; der Eisenkalk; Fer cal-
 ciné m., chaux de fer m.
 Calciner (chem.); der Kalkinir-
 ofen; Four de calcination m.
 —, roasting furnace (met.);
 der Röstofen, Röstschuppen,
 Brennofen; Fourneau de grill-
 lage m.
 Calcining, roasting; das Bren-
 nen, Kalkiniren; Calcinage m.,
 calcination f. [Grillage m.
 —, roasting (met.); das Rösten;
 —furnace, calciner; der Kalk-
 cinirofen, Brennofen; Four-
 neau à calciner, de calcinage m.
 —pot; der Kalkinirtopf;
 Chaudière, marmite f.
 —test; der Röst-, Ansiede-
 scherben; Têt à rôtir m.

Calceining-test; das Glasstückchen zum Kalciniren; Gardef. Calcium; das Calcium, Kalkmetall; Calcium.

— (chem.); das Calcium; Calcium.

—, containing —; Kalk, Calcium; Calceo . . .

—, like —; calciumartig; Calceide.

— metals, calciumnrtige Metalle, Urstoffe, Calceiden; Calceides m. pl.

to Calculate the parts of a mould; eine Form berechnen; Raisonner un moule.

Calculating machine; die Rechenmaschine, der Arithmoplanimeter; Arithmoplanimètre m.

Calculation, estimation of the beams contained in a piece of timber (carp.); die Balkenberechnung; Solivage m.

— in small type (typ.); Berechnungen die in kleineren Ziffern als der Text gesetzt sind; Opérations f. pl.

Caldron (cast.); die Pfanne; Poêle m.

—, copper kettle (chem.); der Kupferkessel, die Blase; Chaudron en cuivre m.

—, close — (typ.); der Firnisstopf, die Blase; Poire f.

—, perforated — (dye); eine Art durchlöcherter Kessel; Passoire f.

Caleche, double —; die Doppelkalesche; Double calèche f.

Caledonite; der Caledonit, schwefelkohlenstoffhaltiges Blei; Calédonite f.

Calceifloves, gloves, turkish gloves, Baden rubbers; Badehandschuhe; Gants à friction m. pl.

Calcfaction (chem.); die Erhitzung, Wärmung, Heizung, das Erhitzen; Calcfaction f.

— (gl. m.); das Heisschüren; Chauffage du fourneau avec du bois sec m.

Calcfactive, calcfactory; Heiz, heizend, wärmend, Wärm; Qui chauffe.

to Calcfy, to get hot or heated, become hot by friction; heiss werden, heiss machen, erhitzen; s'Échauffer.

to Calcfender (drap.); kalandern, mangen, cylindriren; Calander, lustrer, satiner, cylindrer.

Calcfender; die Kalandermühle; Machine à calander, calandre f.

—, take-off roller (drap.); die Zugwalze; Cylindre d'appel m.

—, glazing — (drap.); die Glanzpresse; Calandre à catir f.

— roller (cal. pr.); die Druckwalze; Laminoir m.

— rollers of the spreading

machine, (lap - machine) (spinn.); die Druckwalzen der Wattenmaschine; Laminoir du batteur d'étaleur m., rouleaux de pression m. pl.

Calcfender - shade; der Kalanderschirm; Abat-jour-calcfendrier m.

Calcfenderer; der Tuchbereiter, Tuch-, Zeugpresser, Kalandrerer; Éplaigneur, pœur de draps m.

Calcfendering (dye); kalandern, cylindriren; Cylindrer, calcfender, lustrer, satiner.

— (weav.); das Mangeln, Kalandern, Rollen auf dem Kalandrer; Calandrage, satinage, lustrage m.

Call; das Kalbleder; Veau m.

— more than one year old (agr.); überjähriges Kalb; Veau antérieur m.

— binding, binding in — (bookb.); der Franzband; Reliure en veau f.

—, marbled — binding; der marmorirte Franzband; Reliure en veau marbré.

Calfskin stretched out; auf den Rahmen gespanntes Kalbfell; Sommer m.

—, thin — (paper-m.); dünnes Kalbleder; Peau de veau f.

—, undyed —; ungefärbtes Kalbleder; Veau sauve m.

Calcfber; die Beschaffenheit, Art, Güte, der Werth, Schlag, Stempel, Charakter, das Geschlichter; Qualität intrinsèque f.

—, der Kalifer, Durchmesser; Calcfber, diamètre m.

—, size (lam.); das Blechmaas; Calcfber m., plaque de fer f.

—, bore (locksm.); die Lehre; Calcfber m.

— (ann.); die Schlichtzange; Tenailles à étirer les peaux f. pl.

— (typ.); der Kalifer; Chape f.

— (type-c.); das Kernmaas, die Lehre; Prototype, typomètre m.

—, space between the two plates of a watch (watchm.); der Kalifer, Raum zwischen den beiden Böden einer Taschenuhr; Calcfber m.

—, flat, round —, cheeked nippers; die flachen, runden Backen, Kalifer, Kneipzange; Pincers à compas, à mâchoires, plates, rondes f. pl.

— of a nave; die Bohrung der Nabe; Partie vide du moyeu f.

— of organ-pipes (org.); das Orgelröhrenmaas; Calcfber m.

— for polishing screw-knobs (gunsm.); Kalifer zum Schleifen der Schraubenköpfe; Moulin à vis m.

— rule; der Kaliferstab, K-

liberstock; Verge de calibre f. Caliber, to give the — to the shears (drap.); die Tuchschere kalibriren; Calibre les forces.

Calibred; mit dem Krummzirkel gemessen; Mesuré au compas-calibre.

Calico, cotton; der Kaliko Kattun, Zitz, die Druckercale; Toile de coton, rouennerie, cotonnade f., calicot m.

—, Bengal —; Bengalische Calico oder Zitz; Cambaye f. pl.

—, bluish —; der Tapeel Indienne bleuâtre f., tapsel m.

—, Chinese —; der Canque Canque f.

—, Crimean —; Kattun aus der Krim; Bocassin m.

—, Cyprian —; Cypriische Baumwollenzug; Bootane f. pl.

—, Indian —; indischer Baumwollenzug; Alibonies m. pl. dougirs m.

—, Indian —; feiner weisser indischer Kattun; Hsmons m.

—, Indian —, check; Indische gewürfelte Baumwollenzug; Coupis, échecard m.

—, coarse Indian —; ordinäre Indischer Baumwollenzug; Couteline f.

—, printed Indian — will fast colours; Indischer Kattun mit soliden Farben; Chitef —, white Indian —; der Canquin, weisse, ostindische Baumwollenzug; Canequin cannequin, dutis m.

—, Leyden —; der Leydne Baumwollenzug; Bazat m.

—, maker; der Baumwollenzugfabrikant, Kattunfabrikant; Cotonnier m.

—, printed —, cotton, chintz der Druckkattun, gedruckt Kattun, Zitz, Kattun, indisch Zeug; Indienne, toile peinte f. tapisseries m. pl.

—, printer; der Kattundrucker Indienneur, imprimeur d'indiennes, de toiles peintes m.

—, printing; der Kattundruck die Kattundruckerei; Impression des toiles peintes, d'indiennes, indienne f.

—, Surata —; Surata Baumwollenzug; Chelles f. pl.

—, Surata —; Surata-Baumwollenzug; Balassée f.

—, Surata —; der Katti; Kattikatqui m.

—, fine Syrian —; feiner Syrischer Baumwollenzug; Bazac m.

—, white —; der Snuvavagi Indienne blanche f.

idnet (mech.); der *Wärmeleiter*, die *Wärmeröhre*; *Califère*, tuyau de chaleur m. *ilornia wood*; *Californian*; Bois de Californie.

Calc, *canlk* (farr.); *Pferde schlagen*; *Ferger*.

stop holes in a machine
apparatus, fit (mech.);
über ausfüllen, ausstopfen,
ameien; Adouber.

kin, *canlk* (farr.); der *Stoln*, *Eisgriff am Eisen*, die
ispitzen, das *Eisheisen*,
rampon m., grappe f.

movable — (farr.); der *lose*
tollen; *Crampon à vis* m.

pointed — (farr.); die *ge-*
härften *Stollen*; *Crampons*
vintus m. pl.

, to put — to (borse-shoes)
arr.); *Stollen ansetzen*, *stoln*;
Cramponer.

king, *counter-drawing*;
e *Pauszeichnung*, *Bauszeich-*
ing, *Pause*, *Bause*, *das*
urzeichnen, *Kalkiren*,
achzeichnen; *Calque* m.

iron; das *Kalfateisen*,
hereien; *Fer à calfat*, à *cal-*
ter m.

[*Pétarasse* f.]
mallet; der *Beilhammer*;
ool for cement; der *Dicht-*
hammer, *Kitthammer*; *Ciseau*
mastiquer m.

ntubbing of shafts (min.);
e *Schachtwände mit Werg*
astopfen, *kalfatern*; *Bron-*
33320 m.

Call in, withdraw from
culation (mil.); *verrufen*,
twerthen, *einziehen*; *Dé-*
rier, *démontéiser*.

n of skares (min.); die *Aus-*
breitung der *Zubusse*; *Alage*,
ntour m.

l-banks and inlets (agr.);
e *Regulirdämme und Schleu-*
n zum *Bewässern*; *Dignes et*
luses-régulateurs m. pl.

oy (st. b.); der *Rufer*;
ertisseur m.

ipers; der *Dickzirkel*; *Com-*
s-calibre.

caliber-compass; der
rummz., *Z. mit ein wenig*
wärts gekrümmten *Schlei-*
n; C. à branches recourbées.
mm.); der *Rohrz.*, *Laufz.*;
d'épaisseur.

double —; der *Doppel-*
ster, *Eingriffz.*, *doppelte*
ickz.; *luit de chiffre* m.

double bowed — (gunsm.);
r *Brillenz.*; C. à lunettes.

external and internal —,
erman —, double —, bent

, caliber —, side — for
ells; der *Dickz.*, *Hohlz.*,
aster, *Tastroz.*, *Greifz.*;

Rohrz., *Laufz.*, *Eisenstärke-*
messer, das *Granateisen*; C.
courbe à répétiteur, à branches
courbes, sphérique, d'épaisseur,
à cylindre.

Callipers, inside —; der
Hohlz., *Dickz.*, *Kaliberz.*; C.
courbe, sphérique, d'épaisseur,
c. à jauge.

—, inside and outside —;
der *Hohl- und Dickz.*, *Tanz-*
meister; *Maltro à danser*, de
danse m.

—, wing —; der *Dickz.*; C. d'é-
paisseur et à calibre m.

Calloose hemp, *kankhura*,
rhea; *Kalluhant*; *Chanvro*
de réba m. [Callenx.]

Callons (lann.); *schwartig*;
Calophyllum wood; *Calaba-*
holz; Bois Marie m.

Caloric, heat; der *Wärmestoff*,
die *Hitz*, *Wärme*; *Calorique*
m., chaleur f.

—, combined — (phys.); die
Flüssigkeitswärme; *Calorique*
combiné, insensible m.

—, condenser of —; der
Wärmesammler; *Condenseur*
du calorique m.

—, conductor of —; der
Wärmeleiter; *Conducteur* du
calorique m.

—, engine, hot-air engine,
Ericsson engine; die *kalori-*
sche *Maschine*, *heisse Luft-*
maschine, *Ericssonmaschine*;
Machine calorique, à air chaud,
machine d'Ericsson f.

Calorifère, air-stove, large
house-stove; der *Hauswär-*
mer, *Luftwärmofen*, *Heiz-*
apparat; *Calorifère* m.

—, hot water —, hot-water
stove; die *Heisswasserhei-*
zung; *Calorifère d'eau*.

Calorific (phys.); erwärmend,
Wärmeerzeugend; *Calorifique*;

Calorimeter (phys.); der *Wär-*
memesser, *Hitzemesser*, *Cal-*
orimètre, *Wärmestoffmesser*;
Calorimètre m.

Calorimotor (phys.); der *Cal-*
orimotor, *Deplagator*; *Calo-*
rimoteur, déplagateur m.
(pile de Volta).

Calory, *caloric*, unit of heat
(phys.); die *Wärmeeinheit*;
Calorie, unité de chaleur f.

Calotte, calotte (arch.); das
Kappchen, die *Kappe*, *Haube*;
Calotte f.

Calotype; das *Papierbild*;
Epreuvésur papier, *talbotypie* f.

—, paper, Talbot paper (phot.);
das *Calotyppapier*, *Talbot-*
papier; *Papier calotype*, de
Talbot m.

—, process, Talbotype or pa-
per process (phot.); die *Ca-*

lotypie, *Chartotypie*, *Talbo-*
typie, *Papierphotographie*;
der *Calotypprocess*; *Caloty-*
pie f.

Caltrap, *caltrop*; die *Fuss-*
angel; *Chausse-trappe* f.

Calx (chem.); die *Asche*; *Cent-*
dres m. pl.

Cam, tappet, catch, stop
(mech.); der *Anlauf*; *Noix f.*,
butoir m., *came* f.

— (met.); der *Zapfen am Ham-*
mer; *Sous-barbo* f.

—, hammer; der *Schwunghom-*
mer; *Marteau mis en jeu* par
un arbre à canes m.

Camata, *camatina*; *halbreife*
Eicheln; *Glands à demi-mûrs*
m. pl.

to Camber (shoem.); *schwei-*
fen; *Cambrier*.

Camber, —, beam; der *ge-*
wölbte *Balken*, *abgeschrägte*,
gekrümmte *Balken* unter der
Schalen einer *Platform*, das
Krummholz; *Poutre cambrée*,
voûtée f.

— (carp.); die *Bogung*, *Fläche* f.

—, arch; der *Fensterbogen*;
Décharge, *remence*, *arrière-*
vousseure d'une fenêtre f.

—, beam; das *Krummholz* unter
der *Verschalen* eines *Bleid-*
daches; Bois courbe qui porte
le plafond d'un toit de plomb.

—, slip (mas.); der *Kehlspan*;
Eclisse cambrée f.

Cambering; die *Krümmung*
eines *Holzes* oder *Lehrbogens*;

Cambre, *cambrure* f.

— (shoem.); die *Schweifung*, das
Gelenk; *Cambrure* f.

Cambrie, linen cambrie; der
Battist, *Kambrik-Battist*, das
Kammertuch, der *feine Hem-*
denkambrik; *Battiste* f., *cam-*
bric m.

—, fine lawn; *Kambrik*, *Kam-*
mertuch; *Toile de Cambrai* f.

—, a kind of —; der *flandrisc*
Battist; *Hollaus* m.

—, muslin; die *Perkalleinwand*;
Percalle f.

—, paper; *Seidenpapier*; *Papier*
—, strong —; *fester Battist*;
Hollandé m.

—, unbleached —; *ungebleich-*
ter Battist; *Toilette* f.

—, weaver; der *Battistweber*;
Marquiner m.

—, yarn, fine —; *feines Bat-*
tistgarn, *Fil sans poids*.

Came, glazier's vice (glaz.);
das *Ziehrad*, der *Bleizug*;
Rouet m.

Camel, —, hair; *Kameelhaar*;
Poil de chameau m.

— (mech.); das *Kameel*, *Wasser-*
schiff; *Chameau* m.

—, four fold — thread (but-

- ton-m.); die Kortel; Poil de chameau à quatre fils m.
- Camelot, watered —; gewässerter Kamelot; Camelotoudéf.
- Cameo, camaieu (lap.); die Kamee, Kamei, Gemme, der Kameo, Bilderstein, Onyxstein; Camée, camaïeu m.
- (engr., paint.); in Tuschmanner, grauingrau; Camaïeu m.
- , blue, green, red —; blau in blau, grün in grün, roth in roth; Camaïeu bleu, vert, rouge.
- cutter, engraver; der Steinschneider; Lithoglyphe m.
- Camera lucida (phys.); die Camera lucida, lichte Kammer, Hellkammer; Chambre claire f.
- obscura; die Camera obscura, dunkle Kammer, Finsterkammer; Chambre obscure f.
- , kind of — obscura; der Engraph; Engraphie m.
- Camlet, camelot; der Camelot, Kamelot; Camelot m.
- , coarse —; grobkörniger Kamelot; Camelot à gros grain, à fil retors m.
- , figured —; gemusterter Camelot; Bengemer m.
- , light —; der Guinget; Guinguet m. [Quinette f.]
- from Picardy; der Polamit;
- Camleted (indigo-dye); buntfarbig, marmorirt; Coloré, marbré.
- Camleline; das Kamelotin, der Polimitz, kamelotartige Zeug; Camelotine f., camelotin m.
- Campana; der Kapitälchel;
- Cloche f., vase de chapiteau m., corbeille f.
- Campanile (arch.); das Glockenthürmchen, die Kuppelhaube; Campanile f.
- Camp-bed, bed with girths; das Gurthett, Feldbett; Baudet, lit de sangle m.
- bed, portable —; das Tragbett, Feldbett; Brigantim m.
- forge, field-forge, travelling-forge, forge-waggon; die Feldschmiede; Forge de campagne, volante f.
- stool; der Feldstuhl, Feldressel; Echaudé m.
- Campeachy wood, log-wood, Campeach bay wood, Haematoxylon campechianum; das Blauholz, Campecheholz, Allerheiligenholz, Blankholz, Blutholz; Bois de campêche, d'Inde, campêche, bois de la Jamaïque, de Nicaragua.
- Camphene (chem.); das Camphen, der Terpentin-Kampherstoff; Camphène m.
- Campher scent; kampherähnlicher Dufstoff; Camphorine m.
- Camphine; das Kamphin, harzfreies Terpentinöl zur Beleuchtung; Camphine f.
- Camphor wood; Kampherholz, Camphorholz; Bois camphré m.
- Camphrone; das Camphron, brenzliche Oel; Camphronem.
- Camring (mech.); der Wellkranz, Daumring; Bague à cames f.
- Cam-shaft, tumbling-shaft, wallower, trundle with lifts; die Daumenwelle; Arbre à cames m.
- Camwood, barwood; Angolaholz, afrikanisches Sandelholz, Camholz, Farbendurrholz; Bois de Cam m.
- Can, oil-feeder, tallow —; die Oelkanne, Talgkanne, der Oelgiesser; Burette f.
- (paste.); die Kanne, Flasche, Laterne; Boîte, lanterne f.
- (spinn.); die Kanne; Pot m.
- (spinn.); die Kanne, Laterne, Flasche; Lanterne du boudinoir, boîte conique f.
- frame (spinn.); die Laternenbank, der Laternenstuhl; Lanterne tournante f., métier à la lanterne m.
- frame, — roving frame, slubbing machine (spinn.); die Flaschenmaschine, Kannenmaschine, Laternenbank, der Laternenstuhl, die Flasche, Kanne, Laterne; Banc à lanternes, métier à lanternes, boudinoir m., lanterne f.
- hook, s. Cant-hook.
- Canada balsam (from Abies balsamea); kanadischer Balsam oder Terpent; Baume de Canada m.
- Canal (hydr.); der Kanal, die Wasserleitung, der Wasserweg, Kunstfluss, Kunststrom, das Teichbecken, die Rinne, Röhre, der Abzug, Fliess; Canal m.
- , trench for irrigation; der Bewässerungskanal, Wässerungsgraben; Canal d'irrigation, d'arrosage m.
- between two floodgates; die Schleusenkanmer; Chambre d'écluse f.
- , dead —; der Kanal mit todtm Wasserspiegel; Canal de niveau m.
- , feed — (salt-w.); der Speisekanal; Courroir m.
- , intermediate —; der Zwischenkanal; Canal intersticiel m.
- s. intersected with —; von Kanälen durchschnitten; Coupé, entrecoupé de canaux.
- Canal of the larnier (arch.) der vertiefte Streifen an Unterseite einer mit Wasserlase versehenen Hengeplatte; Canal de larnier; — for navigation; der Schiffahrtskanal; Canal de navigation m.
- with a dividing ridge; Kanal mit einer Wasserscheide; Canal à point de partage m.
- under the water-wh (mill.); die Radgrube, Kamgrube, Rinne unter dem Wasserrad; Bonldure f.
- , square — (min.); die Ren Rinne; Canal carré m., rigole
- from the sea to a salt marsh, brackish water conduct (salt-w.); der Gang, Seewassers in die Salzteie der Zuleitungsgraben, Auswer; Elier m.
- dredger; der Kanalbagge Révoeur m.
- lock; die Kanalschleue, Kammerschleue, der Schleusenschutz; Ecluse à sas f.
- making; der Kanalbau, Kanallage; Construction canaux f.
- navigation; das Kanalsystem, die Kanalschiffahrt; Canalisation f.
- Canalisation; der Kanalbau; Canalisation f.
- Canary-grass; das Kanarie gras; Blé des canaries m.
- Canaster, der Binsenkorb zu Tabakverpacken; Canastre —; der Knaster, Korbtaba Canastre m.
- to Cancel (typ.); ein Blatt undrucken; Faire un onglet.
- Cancel, fourpage — (typ.); a Andruck, das Auswechselblatt, der Pressdeckelbogen Carton m.
- , to insert as a — (typ.); a Auswerbogen einreihen, e Auswechselblatt einzufügen; Encarter, encartonner.
- , to put in a — (typ.); n einem Auswechselblatt versehen; Cartonner.
- Cancelli; Gitterfenster; Fenêtres treillissées f. pl.
- Cancelling stamp, obliterate (post); der Entwerthungstempel zur Briefmarke; Timbre m., losange f. à point.
- Cancerinite; der Cancrinit, eberisches Mineral; Cancrinit sodalithe bleue f.
- Candelabre; der Armleuchte Candelaber; Candelabre m.
- Candelabrum (arch.); die Gäländerdockenwase, der Flamenkorb; Candelabre m.

delabrum torch, large —
der Fackelstuhl, die Pech-
fanne, Leuchtspfanne; Tor-
rière f., torsier m.
dent (fire-w.); das Feuer-
eiss; Blanc de feu m.
died, iced (conf.); kandirt,
erzuckert, überzuckert; Candi-
disation, crystallization of
agar; die Kandirung, Ueber-
zuckerung, Kristallisierung des
uckers, Gewinnung des Zuck-
erkands; Candisation f.
adite; der Candit, schwarze
oinell; Candite f.
idle; die Kerze, das Licht;
ougie, chandelle f.
dipped —; das gezogene
licht; Chandelle plongée f.
diaphanous, transparent
—; die durchsichtige Kerze;
ougie diaphane.
economical —; das Spar-
licht; Bougie économique f.
fumigating —; Räucher-
kerzen; Pastilles à brûler f. pl.
machine for making —;
die Kerzenmaschine; Tour à
ler m.
moulded —, mould —,
mould; das gegossene Licht,
die gegossene Kerze; Chan-
delle moulée f.
without oil; Kerze ohne Oel;
ougie scierapblite, économi-
que f.
roman — (fire-w.); roma-
nische Lichter, Römerkerzen;
chandelles à la romaine f. pl.
sale by inch of —; der
verkauf bei brennender Ker-
ze, Adjudication à l'extinction
de la chandelle f.
tallow —; das Licht, Tug-
licht; Chandelle, chandelle de
auf f.
unequal —; ungleiche Ker-
zen; Chandelle gravelée f.
wax —, wax-light; die
Kerze, Wachskerze; Bougie f.
german wax —; die Stearin-
lichte, Stearinsäurelichte;
chandelle margarine, stéa-
rique f. [terbett; Lit m.]
board (wax-ch.); das Lich-
box, — case (chand.); die
lichtlade; Évent f.
branch; der Armleuchter;
chandélabre m., girandole f.
broach (chand.); der Licht-
piess; Broche, baguette à chan-
elles, à tremper f.
broach, to put or pass on
he — (chand.); an den
lichtpiess hängen, anreihen;
nüllen les mèches.
broach, to take away from
he — (chand.); von dem
lichtpiess abnehmen; Döfler,
lébrocher.

Candle-end; das Ende des
Dochts, der Lichtstumpf;
Lumignon m.
—extinguisher; der Licht-
dämpfer, das Löschhorn,
Lichtlütchen; Éteignoir m.
—holder (embroid.); der
Leuchterträger; Tatignon m.
—holder in imitation of —;
der Kerzenständer, Kerzen-
stiel, künstliche Lichtstumpfe;
Souche f. [ter; Bougeoir m.]
—jack; der Wachsstockleuch-
ter; der teleskopische
Lichtständer; Allumoir à cou-
lisse m.
—maker, tallow chandler;
der Lichtzieher, Lichtgießer;
Chandelier m.
—mould (chand.); der Fuss,
die Lichtform; Sabot, socle
de l'abîme m.
—mould frame (chand.); der
Formtisch, Lichttisch; «able
à moules f.
—plane (chand.); der Lichter-
hobel; Equarrissoir.
—safe; der Lichtspurer, Licht-
knecht, Lichthalter, das Pro-
fitchen; Binet, brûle-tout m.,
épargne f. [Écran m.]
—shade; der Leuchterschirm;
—shears, —snuffers; die
Lichtputze; Mouchettes f. pl.
—stick; der Leuchter; Chan-
delier m.
—stick, chandelier; der hohe
Leuchter, Armleuchter; Flam-
beau m.
—stick, flat —, taper-
stand; der flache Leuchter,
Handleuchter; Chandelier à
manches, martinet m.
—stick neck; der Leuchter-
hals; Collet de chandelier m.
—stick, rough — (workshop);
der hölzerne Leuchter; Cham-
brière f.
—stick, sticking —; der
Schiffsleuchter, Steckerleuch-
ter, Steckleuchter; Pigou,
chandelier à point, à pied
pointu, à deux pointes m.
—stick for the tenebrae
(church); der Tenebrerleuch-
ter; Sarrasin m.
—stull; der Talg; Suif m.
—wick; die Dochtbaumwolle;
Coton à mèche m., mèche à
chandelle f.
—works; die Lichterfabrik;
Chandelierie f.
to Candy, to frost, to ice
(conf.); überzuckern; Lisser.
Candy; Zuckerwerk, Einge-
machtes; Sucroies f. pl.
—sugar; der Kandiszucker;
Sucre candi m.
Candying vessel; das Kandir-
gefäß; Candissoire f.

Cane, knob, lift, tappet, wi-
per of an arbor; der Well-
daumen, Hebedaumen der Well-
le; Mentonnet de l'arbre m.
—for clearing pipes (plumb.);
der Rohrstab zum Reinigen
der Röhren; Jé, rolin m.
—, electrical —; der elektrische
Rohrstab; Canne électrique f.
—of lead (plumb.); der Kol-
ben von welchem das Blei
zum Verglasen gezogen wird;
Loupe f.
—brake; das Gerühricht, Ge-
röhre; Canaie f., les roscaux
m. pl. [Virole f.]
—ferrule; die Stockzwinge;
—juice, —liquor; ausge-
presster Saft, Rohrzuckersaft,
Zuckerrohrsaft; Vesou, jus de
canne m.
—juice, raw —; roher
Zuckerrohrsaft; Vesou, vin de
canne m.
—juice syrup; roher Zucker-
saft; Vesou, vesoul m.
—mill; die Zuckerrohrmühle;
Sucrerie de canne f.
—pencil; die Rohrbleifeder;
Crayon m. [Paillason m.]
—plating; das Rohrgeflecht;
—spirit; der Zuckerrohrspir-
itus; Esprit de canne m.
—sugar; der Rohrzucker; Su-
cre de canne m.
—trash, trash, bagasse; die
Bagasse, das gekelterte Zu-
ckerrohr, Brennrohr, der aus-
gepresste Stengel des Zucker-
rohrs; Bagasse, bagace f., re-
but de canne m.
—worker; der Rohrarbeiter,
Rohrflächter; Cannier m.
Cannister; die Blechbüchse, Ther-
büchse; Canastro, canasse m.
to Canker; oxydirt werden,
rosten; Rouiller.
Canker (chem.); der Frass,
Rost; Rouille f.
Cannel (cng.); die Kappe, das
Schild; Face du burin f.
—coal, parrot-coal, splint-
coal, candle-coal; die Kan-
nelkohle, feste, dicke Stein-
kohle, die Fackelkohle, Rohr-
steinkohle; Houille compacte,
grasse à longue flamme f., Kil-
keny, cannelcoal m.
Cannon, handle, ear (hell);
der Henkel, Helin, das Ohr,
die Krone; Anse, oreille f.,
orillon m.
—bit, annular — (saddl.); das
Mundstück mit aufsteigenden
Ringen; Embouchure à canon
moulant f.
—bit, jointed cannon —
(saddl.); das Jägermundstück,
Posthornmundstück; Embou-
chure à canon brisé f.

Cannon-bit, plain — (saddl.); das gerade Mundstück, aus einem Stück bestehend; Embouchure à canon simple f.

— bit, spiral — (saddl.); das Walzenmundstück; Embouchure à olives f.

— founder; der Stückgießer; Fondeur de caçons m.

— foundery; die Stückgießerei; Fonderie de canons f.

Canon (surgery); die Heftnadel; Fihule, aiguille f.

— (typ.); die Canonschrift, der Canon, die Missal; Canon m.

—, double —, great — (typ.); der Doppelcanon, grobe Canon; Double canon, deux points de gros canon m. pl.

—, little —, lean —, two lines english (typ.); kleine Canon; Petit canon m.

— pinion (watchm.); die Hülssenschnecke; Pignon à canon m.

Canopies (arch.); die vorspringenden Glieder rund um die Spitze eines gothischen Bogens; Ressauts d'un arc gothique m. pl.

Canopy; der Baldachin, (auf Säulen getragenes Dach); Couronne f.

—, dais, baldachin, flat —, tester, telescop; der Baldachin, Himmel, Thronhimmel, Altarhimmel, Prachthimmel, Traghimmel, das Obergehäuse; Dais m.

— bed; das Bett mit Baldachin; Hinnuelbett; Lit à baldachin m. [à pavillon m.]

— bed; die Zeltbette; Lit Canroying (weav.); das Kareien; Lisser les draps en les flambant.

to Cant (carp.); kanten, umkanten, kentrern, umkehren; Rouler sur la carne.

— (carp.); schlecht anfliegen, kanten, umkanten; Porter à faux.

Cant, canted, bevelled edge; schiefkantig; Avec arête abattue, en biseau.

— board (carr. man.); das Kantenbret; Chantignole f.

— chisel; dreieckiger Stichel; Burin triangulaire m.

— chisel, cant firmer chisel (cantwr.); der Kantbeitel; Ciseau en biseau m.

— file; dreikantige Feile deren Querschnitt ein gleichschenkeliges stumpfwinkeliges Dreieck ist; Tiers-point à biseau m.

— him (carp.); Kant Holz; Roulez.

— hook, cam-hook (carp.); der Kantenhaken, Schinkelhaken, Bierhaken; Renard, grappin m.

Cant-moulding; das abgefaste Gesims; Moulure écornée f.

Cantalivers, cantilevers, mutules (arch.); die Sparren-, Spieren-, Dielenköpfe; Modillons m. pl., mutules f. pl.

Canteen, bottle-case, portable wine-cellar, well in carriages; das Flaschenfutter, der Flaschenkeller; Cantine f.

—, kitchen furniture of soldiers; das Kochgeschirr der Soldaten, die Feldflasche; Bidon m.

Canterbury; das Notengestell, Notenspind; Casier à musique, porte-musique m.

Canting-wheel (watchm.); das Kronenrad; Roue à couronne f.

Cantle, hind-peak (saddl.); das Afterstück, der After, die Hinterpausche am Sattel; Trousseau m.

—, to mount the — (saddl.); das Holz oder den Kork zum Sattelpolster zureichten; Chasser une halle.

— plate (saddl.); das Hinterblech; Bande du rognon f.

— strainer (saddl.); der Gurtspanner; Teuteur de sangle m.

Canvass, canvas; der Kannevas, Bauwollstramia, der Kanwas, die Gitterleinwand, das Stiekgarn, der Kanevas; Canevas m.

—; der Grundriss, erste Entwurf einer Zeichnung; Canevas m.

—, sail-cloth, duck; die Segelleinwand, das Segeltuch, die Pressenimg; Toile à voiles, noyale f.

—, common — with a cotton warp and hempen weft, cotton-sail cloth; das Gallereusegeltuch, hanfbaumwollene Segeltuch; Cotonnines f.

—, doubling —; das Verdoppelungstuch; Toile de doublelage f.

— on pack-saddles; Leinwand auf Packsätteln; Braye de la forme f.

—, parcelling —; das Schnarlungstuch; Toile pour fourrure f.

—, primed —; die grundirte Leinwand, Malerleinwand; Imprimure, toile imprimée f.

—, single —; das Bramsegeltuch, Brautuch; Toile écarpe f.

— used for tapestry (weav.); der Herisei, Kerssi; Carisel, érécane, creusot m.

— blind; der äussere Fensterparhang, die Sonnenblende, das leineae Sonnenlath, die Markise; Marquise f.

Canvass-frame (silkworms); mit Leinwand bespannter Rahmen zum Fortbringen der Seidenwürmer; Table volante f.

— paper; Stramiapapier; Papier d'étamine m.

— screen, screen (hort.); das Schutzzelt, Sonnenszelt; Tendelet m.

— yarn, sail-twine; das Segelgarn; Fil à voiles m.

Caoutchine; das Kautschin; Caoutchine f.

Caoulchouc; der Kautschuk, das Federharz; Caoutchouc m.

—, black dyed —; schwarz gefärbter Kautschuk; Ébonite m.

—, fossil —; gegrabenes Federharz; Caoutchouc fossile m., élatérite f.

— tissue; das Kautschukgewebe; Tissu en caoutchouc m.

— tree; der Kautschukbaum; Arbre au caoutchouc m.

Caoutchoucine; der flüssige Kautschuk; Caoutchoucine f.

to Cap (build.); bekronen; Couronner.

— (build.); bekrippen; Surmonter.

— (bottles); verwahren, zubinden; Coiffer.

— fizes (fire-w.); die Zünder bekappen, beplatten; Coiffer les fusées.

—, to grate (hydr.); mit einem Roste fassen, bedecken; Coiffer.

— (shoem.); bekappen; Coiffer.

—, arm a magnet; einen Magnet bewaffnen, rüsten, einfassen; Armer un aimant.

— the piles; die Pfähle beholmen; Coiffer les pilotis.

Cap; die Mütze, Kappe; Casquette f.

—; die Haube, Frauenhaube; Bonnet m. [de d. m.]

—; die Kappe; Couronnement

—; der flache Bügel; Chape plate f.

—, capital (arch.); der Knauf, Säulenkopf; Campana de colonnes corinthiennes f.

—, capping (hr. build.); die Knaufschwelle, Jocheffette, Jochschwelle, das Kroaholz, Jochholz, der Jochholm, Holm, Lagerhaken; Chapeau m.

—, crown, cress, top (carp.); der Aufsatz, Kraaz, die Krone, Kappe; Chapiteau, couronnement m.

—, dome (chem.); die Kappe; Dôme d'une retorte m.

—, residue, dregs (dist.); der Hut, Kuchen; Chapeau m.

— (fount.); s. Ajutage.

—, percussion — (gunsm.); das Zündhütchen, Zündkappchen;

Capital, cylindrical — (arch.); *das walzenförmige K.*; Ch. cylindrique.
 —, figured — (arch.); *das Figureak.*; Ch. animé, historié.
 —, foliated — (arch.); *das Blätterk.*; Ch. fleuri.
 —, funnel-like — (arch.); *das trichterförmige K.*; Ch. infundibuliforme.
 —, great —, large letter (typ.); *Gross Capital*; Grande capitale, grande lettre f.
 —, indented, invected — (arch.); *das Faltenk.*; Ch. godronné.
 —, multangular — (arch.); *das Polygonk.*; Ch. en polygone.
 —, with double ornaments (arch.); *das gothische K. mit zwei Reihen Blattbüscheln übereinander*; Ch. à double-houquet.
 —, ornamented — (arch.); *das ornamentirte K.*; Ch. ornamenté.
 —, plain — (arch.); *das schlichte K.*; Ch. lisse.
 —, scaphoid — (arch.); *das schalenförmige K.*; Ch. scaphoïde.
 —, small —, minium, small letter, minuscule (typ.); *klein Capital, das Capitalchen, die Minuskel, der kleine Buchstabe*; Minuscule, petite capitale f.
 —, twisted — (arch.); *das gedrehte K.*; Ch. cordé.
 —, urceolate — (arch.); *das vasenförmige K. mit eingezogenem Rande*; Ch. urcéolée.
 Capitulum (chem.); *der Blasenhelm*; Chapiteau m., chape f.
 Capped (watchm.); *deckel.*....; A recouvrement.
 Capping, —piece, strapping-piece, sleeper (build.); *der Holm, die Langschwelle, Rostschwelle*; Chapeau m., longrine f. d'uo grillage.
 —, plate, frame-piece (carp.); *das Rahmstück, der Rahm, der Rahmenschenkel, das Rahmensestück*; Pièce de châssis, de cadre f.
 —, covering (arc-w.); *das Bekappen, die Anfeuerungsdecke, Anfeuerungsmütze*; Bonnetage m.
 — of the cutwater (br. build.); *der Holm des Pfeilerhaupts*; Chaperon m.
 —plate, plate, coping-plate (carp.); *das Blattstück, Plättstück, Rahmstück, Oberlegholz, Rieschholz, der Rahmen, Wandrahmen, die Oberschwelle, der Drischmel, Balkensturz*; Poitrail m.,

chape, lisse f., raineau d'une cloison m.
 Caprification (hort.); *die Gallwespenbefruchtung*; Caprification f.
 Capstan, crab, upright windlass (mech.); *die Erdwinde, senkrechte Winde, Winde mit stehender Welle*; Cabestan, vindas, treuil vertical m.
 —, chinese, differential —, chinese crane; *der Differentialhaspel, die Gegenwinde, Differentialwelle*; Treuil de la Chine, différentiel m.
 Capsule, evaporator (chem.); *die Abdampfschale, Abrauchschale mit halbkugelförmigen Boden*; Capsule f.
 —, vessel without bottom (pott.); *die Kapsel, das bodenlose Geschirr*; Cercle m.
 Captain, —dresser (min.); *der Steiger, Pechsteiger*; Maître-mineur m.
 Capucine, band, lower band, ring (gunsm.); *die Spitzröhre, der Schafttring, Unterring, das Spitzmütterchen, Spitzröhchen*; Capucine f.
 Caput mortuum (chem.); *das Caput mortuum, Phlegma, der Rückstand*; Tête morte f.
 — mortuum (chem.); *der Helmkühler*; Tête de mort f.
 Car (halloon); *das Schiff, der Nachen, die Gondel*; Bateau, aéronef m., nacelle f.
 — (railw.); *der Schleppwagen*; Remorqueur m.
 — for harvesting; *der Erntewagen, Erntekarren*; Char-til m.
 Carabine, rifle, carbine (gunsm.); *die Büchse, Reiterflinte, der Stutzen*; Carabine f.
 Carafine, decanter; *die Tisch-, Krystallflasche*; Carafe f.
 Caramel, caramel; *der Caramel, Gerstenzucker, braune Zuckerhand*; Caramel m.
 Carana resin; *Gummi Caranä*; Résine de Carana f.
 Carapace, calapash, calapee (dye); *die Krebschale*; Carapace f., téguments de l'écrevisse m. pl.
 Carara marble; *der Carrarmarmor*; Carrare m.
 Carat (jewell.); *das Edelsteingewicht*; Carat m.
 — (mint.); *das Karnt*; Carat m.
 Carbide, dihydric —; *der doppelt Kohlenwasserstoff*; Carbure dihydrique m.
 Carbine, carbine (gunsm.); *die Stützbüchse, der Stütz-, Knabinger, Escopette, carabino f.*

Carbine-rib, rib, side-rib (gunsm.); *die Karabineretaage, Anhangetaage, Laufetaage, Tringle à crochet, reconnée f.*
 —swivel (watchm.); *der Karabinerhake*; Porte-carabine m.
 Carboazotate; *kohlenstickstoffsaures Salz*; Carbazotate m.
 Carbobenzoate; *kohlenbezenzsaures Salz*; Carbohenzoate m.
 Carbocerine; *das Carbocerin, kohlensaure Cerium*; Carbo-cérine f.
 Carboleine; *geformtes Kohleaggestübe*; Carboléine f.
 Carbon, charcoal; *die Kohle, der Kohlenstoff*; Carbone, charbon, principe charbonneux m.
 —, coal (chem.); *das Carbon, die Kohle*; Brase f.
 —, a —; *das Kohlenatom*; C., un atome de c. m.
 —, containing —; *kohlenstoffhaltig, Kohlen.*....; Carbo-nifère.
 —, to estimate, determine the — contained in steel; *den Kohlenstoff in Stahl bestimmen*; Dosier le c. contenu dans l'acier.
 —holder; *der Halter der Kohlenstücke an den Polen der galvanischen Erleuchtungs-batterie*; Porte-charbon m.
 —, hydriodide of —; *das Kohlenwasserstoffjod*; Jodhydrate de carbone m.
 —, hydroguret of —; *silbildendes Kohlenwasserstoffgas*; Gas oléant m.
 —, perchloride of —; *der Chlorkohlenstoff*; Chloride de c. m.
 —, sulphuret of —; *der Schwefelkohlenstoff*; Sulfure de carbone m.
 to Carbonate; *mit Kohlensäure schwängern, sättigen*; Carbonater.
 Carbonate; *das Carbonat, kohlensaure Salz*; Carbonate m.
 — of aluminium; *die kohlensaure Thonerde*; C. d'alumine m.
 — of ammonium; *kohlensaures Ammoniak*; C. d'ammoniaque.
 — of barytium; *kohlensaure Baryt*; C. de baryte m., baryte carbonatée f.
 — of bismuth, bismutite; *kohlensaures Wismuthoxyd, der Wismuthspath, Bismutit, Wismuthit*; C. de bismuth, bismuth carbonate m.
 — of cadmium; *kohlensaures Cadmiumoxyd*; C. de cadmium.
 —, to convert into —; *in kohlensaures Salz verwandeln*; Carbonater.

bonate of copper; *kohlen-
saures Kupferoxyd, das Ku-
pferscarbonat*; C. de cuivre,
saure carbonatée m.

to get free from —; *den
Kohlenstoff verlieren*; so de-
traher.

of iron, spathic, spathose
iron, sparry iron ore, fer-
rous —, chalybite, siderite,

siderose, brown spar, sphae-
rosiderite, junkerite; *der
Eisenspath, Siderit, Spath-
eisenstein, Eisenkalk, das koh-
len-
saure Eisen, Eisencarbonat,
der brachytische Parachro-
saryt, Chalybit, Spharosi-
erit, Junkerit, Siderodot,
tallstein, Flinz, das kohlen-
saure Eisenoxyd*; C. de fer,
fer carbonatée, fer oxydé car-
bonatée m., chaux carbonatée

terrière, sidérose f., c. de pro-
xyde de fer, m.

and phosphate of iron,
sagite, mixture of magne-
sion iron; *Blaumagnetiseisen,
der Magnit, Silico-c. de fer m.*

argillaceous — of iron;
*das kohlen-
saure Thoneisen*; fer carbonatée argileux m.

of lead, white lead; *das
kohlen-
saure Bleioxyd, Blei-
weiss, Bleispath*; C. de plomb,
lanc de céruse de plomb m.

red — of lead; *die rothe
Bleierde*; Plomb carbonatée
verreux rouge m.

of lime or calcium; *der
kohlen-
saure Kalk, das Cal-
ciumcarbonat*; C. de chaux,
calque, blanc de Meudon m.

of lime, limestone; *der
Kalkspath, Carbonespath,
Kalkstein, das rhomboëdrische
Kalkhaloid*; Chaux carbonatée.

of lime, compact —; *die
tauchwacke*; Chaux carbona-
tée compacte f.

concrete — of lime, cal-
careous fur, sediment, in-
crustation in boilers; *der
Kesselstein, Pfannenstein,
Kopfsstein, Wasserstein*; Chaux
carbonatée concrétionnée.

fibrous — of lime; *der
Faserstein*; Grammatite fi-
breuse f.

pearled — of lime, nacreous
—, schiefer-spar, slate-spar,
path of earth; *die Schaum-
erde, Geräusche Erde, der
schiefer-spar, schalige Kalk-
spath, Schaumkalk*; Chaux
carbonatée nacrée, écume de
mer f., calcaire nacré, écaillé
m.

stalactitic — of lime, cal-
careous stalactitic, tull, calc-
ant; *der Kalktropfstein,*

Kalktuff; Chaux carbonatée
stalactite f., tuf calcaire m.

Carbonate of manganese,
diatolite, red manganese,
rhodo-chrosite, brown-
spar, mangan-spar, red
manganese, manganspath;
*das Rothbraun, Steinerz, der
Rhodochrosit, Manganspath,
das kohlen-
saure Manganoxyd*; C. de manganèse, manga-
nèse carbonatée, diatolite, rhodo-
chrolite m., chaux carbonatée
manganeuse f.

—, siliciferous — of magne-
sia; *der quarzige Magnesit*;
Magnésie carbonatée silicifère.

— of magnesium; *die kohlen-
saure Magnesia*; C. de magnésie.

— of efflorescent natron; *die
Trona*; C. de natron efflores-
cent.

— of potassium; *das einfache
oder neutrale, kohlen-
saure Kali, die Pottasche*; C. de po-
tasse.

—, saturated —; *gesättigtes,
saturirtes Carbonat*; C. saturé.

— of silver plata azul; *das
Grausilber, kohlen-
saure Silber,
luftsaure, blaue Silber,
Silbercarbonat, der Selbit*;
C. d'argent m., selbite f.

— of soda or sodium, natron;
*die Soda, das kohlen-
saure Natron*; Soude carbonatée f., na-
tron m.

— of sodium, soda-salt; *das
kohlen-
saure Natron, die Soda*;
C. de soude, c. sodique, sel de
soude m., soude f.

— of strontium, strontianite;
*die kohlen-
saure Strontianerde,
der Strontianit*; C. de stron-
tiane.

— of uranium; *kohlen-
saures Uranoxyd*; Deutocarbonat
d'urano.

— of zinc, calamine; *das koh-
len-
saure Zinkoxyd, Zinkcar-
bonat, der edle Galmei, Zink-
spath, Smithsonit, das Kiesel-
zinkerz*; C. de zinc, zincique,
zinc carbonatée, c. neutre, an-
hydre de zinc m., cala-
mine f.

Carbonated; *mit Kohlenstoff
vermengt*; Carboné.

— sand-stone; *der Kohlen-
sandstein*; Grès carboné m.

Carbonating furnace (salt-w.);
der Plummensen für Salz;
Fourneau à sanner m.

Carbonic, carbonated; *kohlen-
sauer*; Carboné, carbonique.

—, *kohlensauer, Kohlen . . .*;
Carbonique.

Carbonides; *die kohlen-
artigen
Stoffe, Körper*; Carbonides
m. pl.

Carbonization, charring of
wood; *die Holzverkohlung*;
Carbonisation du bois f.

—, charring; *das Verkohlen,
die Verkohlung, das Verkohlt-
sein*; Carbonisation f.

to Carbonize; *verkohlen*; So
charbonner.

Carbonized; *verkohlt sein*;
Être en charbon.

Carbono-hydrous; *aus Kohlen-
und Wasserstoff bestehend*;
Hydro-carboneux.

— phosphate of iron; *kohlen-
saures Eisen*; Carbono-phos-
phate de fer.

Carbonous; *kohligh*; Carboneux.

Carbosulphuret; *der Kohlen-
schwefel*; Carbosulfure m.

Carboy of nitric acid; *der
Ballon salpetersaure etc.*; Bal-
lon d'acide nitrique etc.

Carbuncle, almandine; *der
Kurbunkel, Karbunkel*; Escar-
boucle, almandine, alaba-
dine f.

Carburet, carbide, carburet-
ted substance; *die Kohlen-
stoffmischung, Kohlenstoff-
verbindung, das Kohlenstoff-
metall, der kohlenstoffhaltige
Körper, Verbindung des
Kohlenstoffs*; Carburé m.

— of alumina; *aluminhaltiger
Kohlenstoff*; C. d'alumine.

— of copper; *das Kohlenstoff-
kupfer, der kupferhaltige
Kohlenstoff*; C. de cuivre.

— of hydrogen; *der Kohlen-
wasserstoff, wasserstoffhal-
tige Kohlenstoff*; Carbone hy-
drogène, hydrure de carbone m.

— of iron, carbide of iron,
carburetted iron; *das Kohlen-
stoffeisen, Eisencarburet,
Kohleneisen, gekohlte Eisen,
der eisenhaltige Kohlenstoff*;
C. de fer, c. ferrique, fer car-
buré.

— of lead; *das Kohlenstoffblei,
Kohlenblei*; C. de plomb.

—, metallic —; *die Kohlen-
stoffmetalle, Kohlenmetalle*;
Carbures métalliques m. pl.

— of sulphur; *der Kohlenstoff-
schwefel*; C. de soufre m.

Carburetted; *mit Kohlenstoff
verbunden, gekohlt*; Carburé.

Carburelling; *die Verwand-
lung in Kohlenstoff*; Carbura-
tion f.

Carcanel, necklace (jewell.);
*das Halsgehänge, Halsgr-
schmiede*; Carcan de pierreries,
pendant m.

Carcase-saw; *die Fuchs-
schwertsäge, Handsäge*; Säge
à main f.

Carcase (corp., ship-b.); *das
Gerippe (eines Hauses)*, der

Rumpf (eines Schiffes); Carcasse, coque f.
Carcass, framing of the — (carp.); der Werksatz; Assemblage des pièces de charpente m., rayure, enrayure f.
 — (met.); der Frieschkiestock, Darrling; Carcasso f.
 — butcher; der Fleischer im Grossen; Boucher en gros m.
Carcel lamp; die Carcellampe, Uhrlampe; Lampe Carcel, mécanique f.
 to **Card**; krämpeln; Briser de la laine, louverer.
 —; kardätschen, wollig machen, aufkratzen, rauhen; Tirer à la perche.
 — (weav.); kratzen, krämpeln, streichen, kardätschen, aufrauen, aufkratzen; Carder, employer, lainer, égratigner.
 —, to comb, to tease (weav.); krämpeln, kardätschen; Écharper.
 — again; placken; Carder sur la repasseresse, recarder.
 — the cotton wool; die Baumwollwolle kratzen, krämpeln; Carder le coton.
 — fine; das Kardätschen mit den Schrobeln, Schrobeln; Repassage m.
 — with worn-out tangles (rop.); mit abgenutzten Disteln kämmen; Enversir.
Card; die Kardätsche, Kratze, der Krenpelkanm, Distelkanm, Wollkanm, die Wollkratze; Étoqueresse, plaque-resser f.
 —; die Musterkarte; Carte à échantillons, montre f.
 —; die Schrotform, das Schrotmodell; Fond à dragée m., passeoire f.
 —, carding-comb (drap.); der Krämpel, Ploqueresse f.
 — (batm.); die Kratze, der Krämpel; Carrelet m.
 —s (j. loom.); die Karten, Pappen, Musterpappen; Cartons m. pl.
 —, coarse —, comb (spinn.); der Plockschobel, Schobel; Repasseresse f.
 —, cotton —; die Baunwollenkardätsche, Kratze, Handkratze; Carde f.
 —s (weav.); die Karten, Pappen, Musterkarten; Cartes f. pl.
 —s, to begin with new — (drap.); mit neuen Kardätschen den Anfang machen, neue Karten in Gang setzen; Enfrayer.
 —, cylinder — (weav.); die Cylinderpappe; Carton-matrice m.
 —s containing ten square

diamonds (weav.); die Karte mit zehn Würfeln; En dix m.
Cards, court —; die Bilder; Figures f. pl.
 —, enamelled —; die Porcellankarte, glasierte Karte; Carte-porcelaine f.
 —s with figures; die Karten mit Figuren; Têtes f. pl.
 —s without figures; die Gesteinkarten; Cartes blanches, sans figures f. pl., les points m. pl.
 —filled up to the points with waste and used for cleaning cloth (drap.); die Streiche; Cardinal m.
 —s, fine — (drap.); feine Kardätschen; Plaquettes fines f. pl.
 — full of wool; der Wollenflieder; Cardée f.
 —s, workman who heats the — (pasth.); der Kartenwärmer; Chauffeur m.
 — without holes (weav.); die Musterpappe ohne Löcher; Carton-blanc m.
 —, large —; die grosse Kardätsche; Scardasse f.
 —s, lot of holed — tied up together (weav.); Reihe, Satz Musterpappen; Manchon, jeu de cartons m.
 —s, lot of —, lot of iron rods for case-hardening (drap.); 5 Kardentrachten, 5 Trachten Karten; Voiture f.
 —s, implement for mounting —; das Anziehinstrument zum Bandbeschlagen; Instrument pour appliquer les rubans m.
 —s, 300 packs of —; 300 Pack Karten; Bontée f.
 —s, pointed — not cut; bemalte ungeschuittene Karten; Cartes habillées f. pl.
 —, pressed —; die gepresste Pappe; Carton laminé m.
 —s of the 4th and last quality; die Karten der untersten Qualität; Maîtresses f. pl.
 —s of meanest quality; die letzte Sorte Karten, Spielkartenaussschuss; Triaille f.
 —s of the 3d quality; Karten dritter Sorte; Cartes du deuxième fond f. pl.
 —s, to remove — on the board for repeated reading (weav.); die Karten zum Ablösen bewegen; Faire courir la carte.
 —s, complete set of (3) — for wool (weav.); der volle Satz (3) Wollkratzen; Assortiment m.
 —s, the four signs of —; die Augen; Points m. pl.
 —, small —; kleiner Distelkopf; Rondelle f.
 —s, finest sort of —; die Knischreiche; Repassette f.

Cards, second sort of — with figures; die zweite Sorte Spielkarten mit Figuren; Darius m.
 —, supplementary —; die Extrakarde; Repassense f.
 —s, lot of taken off — (drap.); die Fahne; Levée de chardon f.
 — with soft teeth; die Weberkarde mit nachgebendem Haken; Carde nageante f.
 —, worn-out —; der Philister; Carde usée f.
 — woven in the thread of the warp; die in die Kettenfäden eingeschlungene Schnur; Flèche de haute lisse f.
 — board; die Pappschachtel; Carton m.
 — board, Bristol paper, mill-board (paper-m.); die dünne Pappe, der Pappendeckel; Carte f.
 — board, double, treble —; zwei-, dreiblättrige Pappe; Carte en deux, en trois.
 — box for collecting waste of gold embroideries; die Pappschachtel für Sammelreste von Goldstickereien; Bouriquet m.
 — case; der Kartenhalter, das Kartentäschchen; Porte-cartes, étui à cartes m.
 — case; das Fiitenkartentäschchen; Claquette f.
 — cleanser; die Kartenputzerin, Kardätschenputzerin; Ecureuse f.
 — clothing; der Kratzenbeschlag, die Garnitur; Garniture de cartes f.
 — clothing, covering of clearer-rollers; die Bekleidung, der Kratzenbeschlag, Beschlag, die Garnitur; Garniture f.
 — clothing machine; die Anziehmaschine zum Blätterbeschlagen; Machine pour poser les plaques f.
 — colourer; der Kartenmaler; Cartier, peintre de cartes m.
 — comb, coarse — — (drap.); die Siebziger; Repasseresse f.
 — cutter; der Kartenbeschneider; Meneur de ciseaux m.
 — engine, carder; die Kratzmaschine, Streichmaschine; Machine à carder f.
 — engine, carder; die Kardemaschine; Carde mécanique f. [Carterie f.]
 — factory; die Kartenfabrik; — frame; der Rahmen zum Aufspannen und Anheften der Kardätschen; Pantour m.
 — head (batm.); der Distelkopf; Bosse de chardons f.

leather, patent —; künstliche Kratzenleder; tre à cardes m.
 aker; der Kardatschenher; Ouvrier cardier m.
 aker; der Spielkartenmacher; Cartier m.
 aking; die Kartenmacherie f.
 et; das Kartennetz; Cartequette f.
 aper, cartridge-paper, board; das Kartenpapier, Kartenpappe; Cartier, cardes cartes, de cartier, cardina, papier-carte m.
 aper (typ.); das Cartonier; Papier de trace, carm.
 aper, sort of —; Art Kartenpapier; Papier de face, au m.
 aper, punched —; for vestry work, paper-canvas; der Papieretranin; Card à broder m.
 aper, great size; 41 $\frac{1}{2}$ 337 m. Grosskartenformat; Card grand format m.
 aper, largest size; größte der Kartenpapier, grosser papier; Grand aigle m.
 aper, 6th sort; sechste Sort Kartenpapier; Carré m.
 aper 14th sort; die 14te der Pappe; Echelle monne f.
 aper, to remove —; m. the enter; abrahmen; titre. [Porte-cartes m.
 ick; das Briefbrüllniss; gulator (j. loom.); der ppenregulator; Lanterne f. dom; der Kardensaul; Cartie, salle à cardes f.
 etting machine; die Kratzenmaschine; Machine à triquer des cardes.
 etting machine; die Kratzenmaschine; Machine à trier les cardes, les plaques cardes.
 eets, sheet —s (spinn.); Blätter der Kratzen; Feuilles, plaques f. pl.
 ud on the cylinder (j. m.); der Kartenknopf; Pé m.
 able; der Spieltisch; Table jeu, à jouer f.
 oth of unequal length; Krämpelzettel von ungleicher Länge; Cavaliers m. pl.
 ire; der Krotzdraht; Fil arde, à gratte-hosses, passe-tte m.
 ed; das Halbkammgarn; igné-cardé, cardé-mixte m.
 ler; der Kardatschenmacher; Wollhammer, a

Rauher, die Rauherin; Cardeur m., cardeuse, cardière f.
 Carder of silk waste; der Krämpel von Seidenabfällen; Bonnetaire m.
 Carding; das Krämpeln, Kardatschen; Brisage de la laine m.
 —; schrobeln; Repasser la laine.
 —, combing; ein Strich mit dem Kämme; Peignée f.
 —, combing wool; das Kardatschen, Krämpeln, Krutzen; Streichen; Cardage, plocage m.
 — (weav.); das Krämpeln, Krutzen; Etocage m.
 —, double —; das zweite Krämpeln; Cardage, deuxième cardage m.
 —, first — (drap.); zum ersten Male kardatschen; Brisander, scribler, seriber.
 — bench; die Krämpelbank, der Krämpelblock; Banc à carder m.
 — engines, single and double —; einfache und Doppelkarden; Cardes simples et doubles f. pl.
 — frame; das Kardenkreuzholz; Carde à chardon f.
 — knife (basketm.); der Schnitzer; Epilchoir m.
 — machine; der Tuchhammer, die Kratz-, Krämpel-, Streichmaschine, Kratze; Machine à carder f.
 — machine, — engine for finishing, finishing card; die Lockenmaschine, Feinkratzenmaschine, Lockenkrämpel, Flockenmaschine; Carde à loquettes, en fin, finisseuse, finissoire f.
 — machine for slubbing, for obtaining endless slubbings (spinn.); die Vorspinnkrämpel; Carde continue, c. à loquettes, continues, c. fileuse, c. à boudin, c. houdineuse, c. américaine, filo-finisseuse, Saxonne f.
 — roller, urchin, squirrel; der Igel, Lärcher, die Stachelwalze; Hérisson m.
 — table; der Kardatschentisch; Table à carder f.
 — tool; die Wollkratz; Pilette f.
 — wool, clothing-wool, short wool; die Strich-, Kratz-, Tuchwolle; Laine à carder, de carde, laine courte f.
 to Carcen; Kirt holen; Caréner, mettre eu carène.
 Carrel (typ.); das Auslassungszeichen; Einschlusszeichen; Signe d'omission m.
 Carra (tr.); die Ladung, Schiffsladung, Frucht; Cargaison f.
 Car-hand (coachman); die linke Hand; Main de la bride f.

Carintide, caryate (arch.); die Karyatide, Lastträgerin;
 Cariatide, caryatide f.
 Carline-oil; das Eberwurzöl; Huile de carline f.
 Carlock, isinglass; die Hausenblase, der Fischleim, Karluk; Carlock m.
 Carman, carter; der Fuhrmann, Kärner; Charreton, charton m.
 Carmine, base of cochineal red (dye); der Karmín, das Karmínroth; Carmin m.
 Carminium, carmine; die Karmínsäure, der Karmínstoff, Cochenillestoff, das Coccusroth; Carmine f.
 Carnation (paint); die Fleischdarstellung, Fleischhaltung, Fleischmalerei; Carnation f.
 Carnelian; der Carneol, Sard; Agate cornaline f.
 to Carol (halm.); beizen, zum Filzen vorbereiten; Secréter.
 Carotting (halm.); das Zubereiten der Haare zum Filzen, Beizen; Secrétage m.
 Carp's tongue (locks.); der Kreuzmeißel; Laingo de carpe f.
 Carpenter; der Zimmermann; Charpentier, charpentier de haute futaie m.
 —, ship-builder; der Schiffszimmermann, Schiffbauer; Charpentier, fustier m.
 — (min.); der Zimmerhauer, Zimmersteiger; Charpentier mineur m.
 —'s axe; der Zimmerdeißel; Hache de charpentier f.
 —'s axe; die Zimmeraxt; Cogée à équarrir f.
 —'s line or chalk line; die Zimmerschuur, Schlagleine, Kreideschnur; Cordeau, fouet m., ligne f.
 —'s saw; die Zimmersäge; Passant m., raquette f.
 —'s scene (theat.); die Scene auf der Vorderbühne; Scène représentée sur l'avant-scène f.
 —'s work-shop; die Zimmermannswerkstätte; Atelier de charpentier m.
 —'s yard; der Zimmerhof, Bauplatz; Chantier, parc m.
 Carpentry, carpenter's trade; das Zimmerhandwerk, die Zimmerkunst, Zimmermannskunst; Charpenterie, charpente f. [Tisch; Tapis m.]
 Carpet, rug, cloth; der Teppich, Axminster —, cloth ent into chenille threads that are woven into the —; der Raupent; T. chenillé.
 —, Brussels —; Brüssler T., ausgezogener Sammet; Moquette bouclée, épinglée f.

Carpet, felt —; *der Filzt.*; T. de feutre.

—, ingrain —, double —; *der doppelte T.*; T. mit zweifachem Gewebe; T. double.

—, Kidderminster —, Kidderminster; *der Kidderminster.*; T. façon de Kidderminster.

—, long pile —; *langhaariger T.*; T. à haute laine.

—, with printed warp, tapestry, printed warp —; *der T. mit gedruckter Kette*; T. à chaîne imprimée.

—, Scotch —, triple —, three-ply —; *der dreifache schottische T.*; T. façon d'Ecosse.

—, to shave the —; *den T. abscheeren*; Raser le t.

—, stair —, venetian —, kokos —; *der Läufer, Treppenläufer*; T. de Venise, d'escalier.

—, Turkey —; *der Türkische T.*; Savonneriet.; T. façon de Turquie, t. à noeuds, de Smyrne, de la Savonnerie.

—, cut in imitation of velvet; *der sammetartige T.*; T. velouté.

—, Wilton —; *der Wilton., Plüsch.*; T. de Tournay m., moquette veloutée f.

—, bag; *der Nacht-, Reisesack*; Sac de nuit m.

—, binding; *der Teppichbezug*; Garniture de t. f.

—, broom; *der Teppichbesen*; Balai de jonc m.

—, knife; *der Fadenschneider*; Tranche-fil m.

—, pattern, all-over —; *das gleichmässige Teppichmuster*; Dessin uniforme m.

—, rod; *die Teppichstange*; Baguette à tapis f.

—, strainer; *der Teppichzieher, Teppichstrecker, Teppichleger*; Tendeur de t. m.

—, stuff; *der Teppichzeug*; T. de pied en pièce.

Carpeting; *der Fuss.*; T. de pied.

Carrara; *englisches Porzellan, den Carrara-Marmor nachahmend*; Espèce de porcelaine imitant le marbre de Carrare.

Carriage, waggon, vehicle, waggon; *der Wagen, das Fuhrwerk, Gefährt*; Voiture f., chariot, véhicule m.

—, main ditch (drain.); *die Hauptgraben*; Fossé principal m.

—, (mach.); *die Pfannenstütze*; Support de coussinet m.

—, (m. j.); *der Spindelw.*; W.; Chariot m. [Chariot m.]

—, (saw-mill); *der Schmel;*

—, plank, bank (typ.); *der Karren, Presskarren, das*

Laufbret, Schienenbret; Berceau, coffre d'une presse m.

Carriage, iron-frame of the roller (typ.); *das Walzengestell, der Bügel der Auftragswalze*; Monture du rouleau f.

—, slings, sword-slings of a waist or sling belt; *das Säbelgehänge, der Tragriemen an der Kuppel*; Pendants d'un ceinturon m. pl.

—, for baggage and goods, truck, luggage-van, passengers' luggage-van (railw.); *der Waggon, Gepäckw., Passagiergepäckw., Packw.*; Wagon à bagages m.

—, of a boring machine; *der Bohrschlitten*; Chariot de forage m.

—, close —; *der geschlossene W.*; Voiture fermée f.

—, of a coach; *das Kutschengestell*; Train, appui de carrosse m.

—, composite, mixed — (railw.); *der W. mit verschiedenen Klassen, gemischte Zug*; Voiture de voyageurs mixte.

—, coach driven by the owner; *der Haudder, Mietkutscher*; Voiturin m.

—, with eight springs; *der achtfedrige Spazierw.*; Huit-ressorts m.

—, eight-wheeled —, american —; *der achtradrige W., amerikanische W.*; Wagon à huit roues, américain.

—, four-wheeled carriage, four-wheeler, two-wheeled —, hansom; *der vier-, zweiradrige W.*; Voiture à quatre, à deux roues.

—, four-wheeled — with shafts; *vierradriger Gabelw.*; Limonière f.

—, and four with outrider; *das Viergespann mit Stangenreiter*; Attelage à la Daumont m.

—, gentleman's —; *der Herrenw.*; Voiture de maître.

—, goods sent by —; *Frachtgut*; Marchandises de roulage f. pl.

—, with a guard-box (railw.); *Eisenbahnw. mit Wagenwächterhaus*; Voiture-guêrite.

—, monthly —; *der monatweise gemietete W.*; Voiture de grande remise.

—, instrument for mounting and dismounting — (saddl.); *Werkzeug um W. zusammen zu setzen und aus einander zu legen*; Formoir m.

—, one horse —, single horse —, hansom; *der Einspanner*; Voiture à un cheval.

Carriage, open —; *der offene W.*; Calèche déconverté f.

—, kind of a small —; *das Wägelchen*; Bérot m.

—, kind of carriage, in the shape of a sweetmeat box *Art W.*; Bonbonnière f.

—, spring —; *die Kutsche mit Federn*; Carrosse à ressorts n.

—, of a stair; *die Treppenbäume*; Echiffre m.

—, Vienna —; *der Wiener W.*; die Batarde; Batarde f.

—, ... wheeled —; *der ... radrige W.*; Voiture à ... roues. [Gisant m.]

—, beam; *der Kutschbaum*

—, blind, blind; *der Wagenvorhang*; Vasisas m.

—, boot (to keep the feet warm); *der Fusspelz, Fuszwärmer*; Fussack; Chaneelière f.

—, bridge, roller-bridge; *die Wagenbrücke, Rollbrücke*; Pont roulant, de voitures.

—, bridle (saddl.); *der Wagenzaum*; Bride de voiture f.

—, building; *der Wagenbau*; Carrosserie f.

—, building works (railw.); *die Bauwerkstätte für Eisenbahnw.*; Atelier de éharronnage m. [Portière f.]

—, door; *der Kutschenschlag*

—, grease, grease; *die Wagenschmiere*; Schmiere; Graiss pour voitnes f., camhonis m.

—, road; *die fahrbare Strasse*; Wagenstrasse; Route carrossable f. [Scharretière f.]

—, road; *der Fahrweg*; Voie

—, road; *die Fahrstrasse, der Fahrweg*; Route à carrosses f.

—, stopper; *der Brems*; Frein m.

—, trade; *der Kutschenhandel*; Carrosserie f.

—, truck (railw.); *der Kutschenw.*; Wagon pour les voitnes m.

—, truck (railw.); *der Güterzug*; Train de transport m.

—, truck (railw.); *der Zug für W.*; Traineau pour les voitures.

—, way, space required for the passage of a cart; *der Karrenraum*; Charrière f.

—, way; *der Strassendam*; Levée, chaussée f.

—, wheel, cart-wheel; *das Wagenrad*; Roue de voiture f.

Carrier; *der Fuhrmann*; Voiturier m. [Gismonn m.]

—, der Rollfuhrbesitzer; Car-

—, intermittent, intermediate wheel (mech.); *das intermittierende Rad, Zwischenrad*; Roue intermédiaire f.

—, (spinn.); *die Verteilungswalze*; Brisen-distributeur m.

—, (sup.); *der Träger*; Porteur m.

er, driver (turn.); der
 irer; Coenr m.
 Camel.
 cut stone; der Steinhand-
 zer, Bahrenträger; Bar-
 r m.
 on-pit, flayer's pit, flay-
 -place; die Schindgrube,
 Schindanger; Ecorcherie f.
 ool; die Blotwolle; Abat-
 uée f.
 lt (tobacco); die Karotte;
 otte, andouille f.
 rry false (column); nicht
 recht auf der Basis stehen,
 dem Lothe weichen; Gau-
 r.
 und a cornice; ein Ge-
 seis verkröpfen, Recouper une
 niche.
 ring-traffic; der Güter-
 kehr auf der Eisenbahn;
 fic des chemins de fer m.
 irt, transport in a cart;
 ren, mit Karren befördern;
 rroyer. [Char m.
 car; der Karren, die Karre;
 ar, wagon; der Karren,
 achtwagen; Charrette f.
 gl. m.); der Hafenzug,
 egelesserwagen, die
 ashiensbank; Ferrasse f.,
 riol m. [f.
 lt-w.); die Karre; Brouette
 e carrying ore (min.); der
 askarren; Brouette f.
 e sheaves (agr.); der Stro-
 ren; Gerbiere f.
 ight spring —, der leichte
 rgen auf Federn; Charrette
 essorts.
 without staff-rides; die
 ene Karre, der kleine Kar-
 ; Charretin m.
 mall wicker — for coals;
 inner, geflochtener Kohlen-
 rgen; Baueau m.
 rease, wheel-grease; die
 agenschmiere, Karrensalmbe;
 mbouis m.
 Orse; das Zugpferd; Che-
 de trait, de baruais, de
 age m.
 Orse, third —; drittes
 rrenpferd; Cheval de
 ite m.
 ouse; der Wagenschuppen;
 ngar, charfil m., remise f.
 oad, load; die Fuhr,
 acht, ein Wagen voll, die
 ung eines Karrens, Fuhr,
 rrenlast; Voie, charretée,
 arette f.
 oad of wood; die Holz-
 re; Charretée de bois f.
 ack, stall-side, stav-
 de (cartwr.); die Wagelei-
 ; Ridelle f.
 oad, carriage-road, wag-
 on-road, high-way; der

Fuhrweg, Fuhrweg, die
 Fuhrstrasse, Fuhrmanns-
 strasse; Chemin charretier m.
 Cart-rut; die Karrenspur, Rad-
 spur, das Karrengeleise,
 Fuhrgeleise; Voie charre-
 tière f.
 —tail; der Hintertheil des
 Wagens; Derrière de la voi-
 ture m.
 —till; das Karrentuch, der
 Spiegel, die Blache; Bauef.
 —track; die Landstrasse; Che-
 min vicinal m. [de rouc f.
 —tire; die Radschiene; Bande
 —way; der Fuhrweg, die
 Strasse für Lastwagen; Che-
 min de charroi m.
 Cartage, carriage, fare,
 freight, waggonage; der
 Fuhrlohn, Fuhrlohn, das
 Fuhrgeld, Frachtgeld, der
 Frachtlohn; Charroi m.
 —; das Rollgeld; Camion-
 nage m.
 Carter, cartman, waggoner,
 carrier; der Kärner, Fuhr-
 mann; Charretier m.
 —, trammer, railer (min.);
 der Schlepper, Fördermann;
 Hercheur m.
 —of rubbish; der Schuttkär-
 ren; Gravier m.
 Cartesian figures (phys.); Car-
 tesische Teufelchen, Taucher-
 sche; Diabole de Descartes m.
 Carthamate; carthaminsaures
 Salz; Carthamate m.
 Carthamine; das Karthamin,
 Safflorroth; Rouge végétal m.
 —; das Teller-, Tassenroth;
 Rouge en assiettes, rouge en
 tasses m.
 —, carthaminic acid; das
 Carthamin, die Carthamin-
 säure, das Safflorroth, vege-
 tabilische Roth; Carthamine f.,
 rouge, rouge végétal, acide car-
 thaminique m.
 Carthamus, safflower; der
 Safflor, Carthamin, die Far-
 bendistel; Carthame teinturier,
 safran bâlard m., manrette f.
 —, lo mix — with crude
 pearlashes (dye); Carthamus
 mit roher Perlasche mischen;
 Amester.
 — paint; der Saffranlack;
 Laque de carthame f.
 Carting, wheeling, cartage;
 die An- und Abfuhr mit dem
 Karren; Transport à la brouette,
 par charrette, au tomberceau m.
 —; das Karren, die Anfuhr;
 Roulage au tomhereau m.
 — (build.); die An- und Abfuhr;
 Camionnage, transport m.
 Cartisane (parchment for laco
 etc.); das Spitzenpergament,
 die Cartisane; Cartisauo f.

Carton pierre; das Steinperga-
 ment; Papier-ivoire n.
 Cartouch (arch., engr.); die
 Schönsleiste, das Schnitzwerk,
 der Ziortitel, Zierrahmen;
 Cartouche f.
 Cartridge in fireworks; die
 Feuerwerkhuise, Folierreum.
 — for hunting-rilles; die Pat-
 rone für Jagdhinterlader;
 Douille f.
 —needle (fire-w.); die Kar-
 tusche; Aiguille à gargousse f.
 —paper; das Patronenpapier,
 Nadelpapier zu Hülsen, Kar-
 tuschpapier; Papier cartouche
 m., papier à cartouches, à gar-
 gousses.
 —roller (fire-w.); der Wender,
 Rollstock; Baguette à rouler f.
 —works; die Patronenfabrik,
 Cartoucherie f.
 Cartwright, wheelwright,
 wheeler; der Stellmacher,
 Wagennmacher, Radmacher,
 Wagner; Charron n.
 —timber; der Stamm von
 Stellmacherholz; Emperon m.
 —'s timber, wood for—s; das
 Stellmacherholz, der Wagen-
 schrot; Bois de charronnage m.
 —'s trade; die Stellmacherei;
 Charronnerie f.
 —'s, wheelwright's, wheel-
 ler's work; die Stellmacherei,
 Wagner-, Stellmacherarbeit;
 Ouvrage de charron, charron-
 nage m.
 —'s work-shop; die Wagner-
 werkstätte; Atelier de char-
 rou m.
 Carucate, carve (agr.); die
 Hufe, das Land welches ein
 Gespann in einem Jahre pflü-
 gen kann; Charruagem., char-
 rue f.
 to Carve (engr.); ausstechen,
 aushöhlen; Tailler.
 —, chase, cut with a graver
 (metal-w.); ciselieren, zierlich
 stechen, ausgraben, treiben,
 flächeln, punzieren; Cisceler,
 repousser.
 — (stones); meisseln, ausarbei-
 ten; Refouiller, creuser, évider.
 —neatly; Zierrathen in das
 Holz graben, stechen; Couper
 les bois. [Graver sur bois.
 —in wood; in Holz schneiden;
 Carved, pinked through;
 durchbrochen; Evidé, travaillé
 à jour.
 —crest; der durchbrochene
 Dachkamm, Firnkamm; En-
 faitement à jour m.
 Carver in cork; der Korkbild-
 ner; Modelleur en liège m.
 —of whale-blubber (fish.);
 der Speckschneider; Décou-
 peur m.

Carver, entler, engraver in wood, wood—, xylographer; der Holzbildner, Holzschneider, Holzschnitzer, Holzbildhauer; Sculpteur, graveur en bois m.

Carving; schnitzen; Sculpter, tailler.

—, carved wood; die Schnitzarbeit, das Schnitzwerk, die Holzbildhauerei, Bildschnitzerei; Sculpture en bois f.

—, carved wood; die Holzschnitzerei, das Holzschnitzwerk; Bois sculpté m.

— (engr.); der Schnitt und Nachschnitt; Coupe et reconfe f.

— (sculpt.); Herausarbeiten der Figuren; Refouillement m.

—, hollowing (coop., turn.); die Aushöhlung, hohle Bearbeitung; Durchbrechung; Evidement m.

— on the edge; die Randarbeit, rundgeschweifte Randverzierung; Godron m.

— in wood; Holz schnitzen, schneiden; Sculpter, tailler en bois.

—, art of cutting or — in wood; die Holzschneidekunst; Art de sculpter en bois m.

— fork; die Vorlegegabel; Grande fourchette, fourchette de table f.

— gonge (join.); der Ausschneidemesser; Ciseau cintré m., gongé f.

— knife; die Vorschneidmesser, Vorlegemesser; Couteau à découper, grand couteau de table m.

— tools; das Holzschneidewerkzeug; Instruments à sculpter le bois m. pl.

Caryates, caryatides (arch.); die Karyatiden, Lastträgerinnen; Cariatides f. pl.

Caryatic; karyatidisch, Karyatiden . . . ; Cariatidique.

Cascade, disinfecting — (soda fact.); der aufsaugende, luftreinigende, entpestende Wasserfall; Cascade absorbante f.

—, foaming —; der schäumen- de Wasserfall; Mouton m.

to Case, sheathe; in ein Futteral thun, stecken; Mettre dans un étui.

— (join.); auffuttern; Revêtir. — (gold.); die Quetschform in ihr Futteral stecken; Entourer les canches.

— case in (locksm.); in Kasten fassen; Enchâsser.

Case, sheath; das Futteral, Futter, Gehäuse, Behältnis, Besteck, Fach, die Kapsel, Scheide; Étui m.

Case (pistol); die Pistolenhälfte; Fonrreau m.

— (window); die Fensterhaspe, der Stützkegel; Fond de fenêtre m.

—, shell, carcass (arch.); der Gehäudkörper, Flugel, die Gebäudemasse; Corps m.

—, shell, carcass (build.); das Gerippe; Corps m., carcasse f.

—, cope, second wall, exterior mould coat of the core (of pewterers) (cast.); die Formkappe, der Hobel (der Zingliesser), Mantel, Formmantel, die zweite äussere Bekleidung einer Form; Chape f., manteau, moule-chape m.

— (fire-w.); der Winder für die Raketenhülsen, Formkegel, das Kammerholz; Mandrin m.

— (mech.); das Gehäuse; Cage d'un cric f.

—, letter— (typ.); der Setzkasten, Schrifstkasten; Casse, case f., cassetin m.

— (watchm.); die Buchse, der Kasten; Boîte.

— of the basin of a fountain; der obere Brunnenkranz; Collier m.

— of bottles; der Flaschenkel- ler, das Flascheufutteral; Cantine f.

— for cocoon spinning; der Brutkasten, das Seidenwurmg- gehäuse zum Puppen; Cabane f.

— with 52 compartments (card.); das Gefach mit 52 Abtheilungen; Colombier m.

— for quick composition (typ.); der Schnellsetzkasten; Casse tachéotype f.

— door—; das Thürgestell, Thürgerüst, die Thürzarge; Jambage de porte m., huis- serie f.

—, etui, double outer —; das Uebergehäuse, Ueberfutteral, die Ueberkapsel; Faux-étui m.

—, ditch —, mining — (min.); der holländische Rahmen; Châssis hollandais, à la hollan- daise m.

—, false — of a watch (watch- m.); der Staubbleckel, Staub- mantel, innere Deckel; Cuvette f., faux étui m.

— for fixing rough diamonds for cutting (lap.); die Doppe, Hülse; Coquille f.

— for defective letters (typ.); der Defektkasten, das Zeug- fach, Zwiebelstischfach; Enfer, hardot, cassetin du diable m., casse des défauts f.

— of imperfections (typ.); der Defektkasten; Armoire des dé- fets f.

— of the loom; die Planke am

Damastwebstuhl; Planche de métier à damas f.

Case, lower— (typ.); der Klein- leterkasten, die untere Hälfte des Schriftkastens, Setz- kasten; Bas-de-casse m.

— of mathematical instru- ments; das Reizeug; Cas- tin m., pochette f.

—, pillow—; der Kissenüber- zug; Taie d'oreiller f.

— of razors for every day i the week; Sieben Rasirma- ser; Semainier m.

— for writing pens; die P- derbüchse, der Federhalte- das Pennal; Plumier m.

— of rockets (fire-w.); die Re- kelenhülse; Gobelet m.

— of a saw-blade; das Sä- blattfutteral; Convre-dents

— containing serpents, squib (fire-w.); der Schwärmer- sten; Fourreau m.

—, surgical — (railw.); der In- strumentenkasten für Wun- ärzte; Boîte de secours f.

— for tail-pieces, ornaments letters or borders (typ.); de Leistenkasten, Zierrathkasten Casean m.

— of tools and implements das Besteck, Futteral, Ar- beitszeug, der Arbeitsbeutel Trousse f.

—, upper — (typ.); die ober- Hälfte des Schriftkastens, de Capitalkasten; Haut de cassen

— for the warp-beam (h. loom.); das Gehäuse für die Scheermühle; Lanterne f.

— of a well; der Brunnen- schrank, Brunnenkasten; Ton- de puits m.

— for whetstones (agr.); die Wetzsteinbuchse; Cover m.

— for whetstones of scythe men (agr.); das Schloffenfass, Schlotterfass, Wetz- fass, die Wetzsteinkumpf, Kumpf, die Wetzsteinkiel

Wetzsteine, Kitz des Mahers Coffin m.

— bay (carp.); das Balkenfach Travée de plancher f., entre soliveau m.

— bay (carp.); die Balkenlag wenn die Querbalken des oberen Diehlung mit beiden Enden auf Hauptbalken auf- liegen; Plancher dont les soli- ves sont mises sur des poutre à chaque bout.

— bottle; die Reiseflasche Flacon de voyage m.

— castings, chilled work; die Hartguss; Trompe en coquille en paquet f.

— full (typ.); der Schriftkas- ten voll Lettern; Cassée f.

ardened (cast.); *hartge-*
n, *schalenhart*, *glashart*;
i à la surface.

den, to —, — *harden-*
cast); *harten*, *hart gie-*
sen in gusseisernen Formen);
per en paquet, tremper à
l'eau.

dening, half-convert-
teel; die Einsatzhärtung,
Zährtung, Oberflächen-
ung, das Harteinsetzen,
Einsatzhärtung; Trempe en
eau, trempe de la surface,
l'aquef.

ife, sheath-knife; das
er mit Scheide; Couteau
ne m.

ife; das grosse Tisch-
er; Couteau à étau m.

k, rim-lock (locksm.);
Kastenschloss; Serrure à
re f.

rdened, chilled roller;
Hartwalze, Hartguss-
e; Cylindre en fonte dur-
cylindre fondu en co-
e m.

ke (mech.); der Treib-
ss (zu Uhrgehäusen); En-
ette f.

rk (bookb.); das Einhän-
Fertigmachen der Deckel
sie an die Bücher ge-
et werden; Attacher les
ertures.

ent; der Fensterflügel,
cel; Battant d'une croisée m.

uble —, sash-window,
ble - window, inner
; das Gegenfenster, Vor-
ter, Doppelfenster; Dou-
châssis, contre-châssis m.,
re-fenêtre f.

1 window, sash-frame,
sash, english —, —
a sash-window; das
sterfutter, die Fenster-
e, das ruhende Fenster-
ell, der Falzrahmen,
nde Rahmen, Schiebrah-
e, das Futter, die Zarge

3 schiebender; Châssis
ant m., croisée à coulisse,
sillotine f., cadre de fe-
3 m.

ench — opening to the
und, balcony-window;
Attafenster, Balkonfen-
er, Söllerfenster; Porte-
cée, fenêtre à balcon f.

ench —, das Flügel-
fenster, der Fenster-
rahmen mit
gela; Croisée à vantaux f.

ench —, das Fenster-
futter, der Futterrahmen; Platte
de la croisée f., cadre de
cée m.

ange; die Angel, Haspe;
anges, to provide with —

—; mit Haspen versehen;
Gonder.

Casement-stable; die Ernt-
krappe; Crochet de fenêtre m.

—window, peep-window;
das Guckfenster, Klappfen-
ster, Schiebefenster; Visistasm.

Caseous, cheesy, like cheese;
käsig, käseig, käseartig; Ca-
séeux.

Caseum, casein; der Käsestoff,
thierische Käsestoff; Caséine,
caséine animale f., caséum m.

—glue; Caseinleim; Colle ca-
seine f.

Cash-box lock; das Kasten-
schloss, Schatullenschloss; Ser-
rure à palâtre f.

Cashew-nut; die Acajounuss;
Noix, pomme d'acajou f.

—oil; das Mahagoniholzöl;
Huile d'acajou f.

Cashmere, cachemere, cache-
mire shawl; der Kaschmir,
Kaschmirshawl; Cachemire,
cachemir, châle de cachemire m.

—wool; die Kaschmirwolle,
Kaschmirwolle; Laine de cache-
mir, de Tibet f., duvet de cache-
mir m.

Cashoo, cachou, catechu,
cutch, kut, terra japonica,
Japan earth (dye); das Cate-
chu, Cachougummi, die japani-
sche Erde; Cachou, catechu

m., terra japonica, terre du
Japon f.

—in blocks; Catechu in Blö-
cken; Cachou en blocs.

—in cubes; Catechu in Wür-
feln; Cachou en cubes.

Casing, thickness; der Man-
tel, das Hemd, die Eisenstär-
ke, das Modell, die Dicke;
Chemise d'un moule f.

—(build.); die Verkleidung;
Garnissage m.

—(build.); das Gesims, Sims-
werk, die Einfassung; Canta-
labre m.

—(iron); die obere und untere
(bessere) Eisenlage (des Pu-
cketeisen); Couverture f.

—air — (mas.); der Luftman-
tel, Schornsteinmantel, Rauch-
fangmantel; Chemise de la
cheminée f.

—outer —, outer lining,
shell of a furnace (mct.);
der Fallachacht, Rauchsacht
eines Füllens; Fausse paroi,
contre-paroi d'un fourneau à
cuve f.

—second —, inner — (met.
sm.); die Futterwanne, der
Kernsacht; Chemise du four-
neau f., contre-mur m., fausse-
paroi f.

—paper; das Packpapier; Pa-
pier à emballer m.

Casing tube (min.) s. Angel.
Cask, tun; das Fass, die Ton-
ne; Tonneau, fût m.

—, tub, wash-tub (bl.); das
Laugenfass, Bickfass, Wasch-
fass, die Laugenkufe; Cuvier
m.

—(cant); der Brougham m.

—s, construction of —; der
Fassban; Barillage m.

—of currants; das Both Corin-
then; Botte de raisins de Co-
rinthe f.

—, double —; das Fassfutter,
Ueberfass; Chape, chemise,
double futaille f.

—, double — (powder); das
Vorschlagfass; Chape f.

—s, dry — for stowage; Pack-
fässer, Fasswerk; Futailles en
fagot f. pl.

—for dry goods; das Fass
für trockene Waare, Pack-
fass; Boucaut m.

—, the — is fallen asunder;
das Fass ist aus einander ge-
fallen; Le tonneau est tombé
en javele.

—, half — of 30, 8 gallons; das
Weinfass (von 120 Kannen =
136 Litres); Feuille f., demi-
piche de Bourgogne.

—, large —; grosses Fass, Stick-
fass, das Weinfass; Busse,
queue f.

—of 225 litres; 225 Literfass;
—of 563 litres; 563 Literfass;
Barbantane f.

—, polishing —; die Polirtor-
ne; Rodet m. (machines, tail-
landerie).

—containing 5 or 6 hdw. of
salt (salt-w.); Fass von 5 bis 6
Centner Salz; Bossé f.

—, to put into a second —
(powder); ein Fass in ein an-
deres oder Ueberfass stellen,
(wie bei Schiesspulver); En-
chaper.

—, small —; das Tönnchen,
Fässchen; Quart, quartaut, tou-
nelet m.

—s in staves; die Fässer in
Schoven; Futailles en fagot f. pl.

—of steel, (125 pounds); das
Lägel Stahl; Baril d'acier m.
(125 livres).

—for sugar, syrup, etc.; die
Zuckerste; Fréquin m.

—, third — of butter; die
Dritteltonne Butter; Baril de
beurre m.

—bridge; die Fassbrücke;
Pont de tonneaux m.

—gauge; die Fassaiche; Pi-
thomètre m.

—maker; der Fassbinder;
—making machinery; die
Fassbindemaschine; Tonnel-
lerie mécanique f.

- Cask-plug, plug-tap (coop.); *der Schliessbolzen*; Cheville f.
- wood, wood fit to make staves for —s, staff-wood, stave-wood, oak stave-board; *das Böttcherholz*, *Daubenholz*, *Stabholz*, *Fassholz*; Bourdillan, bois d'ouvain, bois merrain, douvain merrain m., buiserie f.
- Casket (arch.) s. Bay.
- Casking (wine); *auf Fässer ziehen*; Enfûtage m.
- Cassave, cassavi, cassava; *die Cassava*; Cassave f.
- Cassel yellow; *Kasseler Gelb*, $\frac{1}{2}$ basicches Bleichlorid; Blanc de Cassel m.
- Cassic, casse (paper-m.); *der Ausschuss, die Aussende*; De corde. [Cassidoine f.]
- Cassidony; *der Cassedonier*.
- Cassimere, kerseymere, single-milled kerseymere, thin twilled woollen cloth; *der Kasimir*; Casimir m.
- , embossed —; *gepresst, gestreifter Kasimir*; Casimir gaufré.
- nankin; *baumwollener Kasimir*; Casimir de coton.
- , twilled —; *Körperkasimir*; Casimir croisé.
- Cassock, cloak; *der Reiserock*, *Reitrock*, *Regenmantel*; Casaque f.
- to Cast, run, found, melt; *giessen, schmelzen, flößen*; Couler, fondre, jeter en moule.
- into bars or ingots; *Zaine giessen*; Lingoter.
- candles; *Lichte ziehen*; Fondre en abîme, plonger.
- without a core; *das Decantirverfahren, die Stürzmethod (ohne Kern)*; Fondre dans le creux et à renverse.
- on or upon a core, — hollow; *über den Kern, hohl giessen*; Couler à noyau, à creux.
- in disks (wax-ch.); *Wachs eingiessen, in Scheiben giessen*; Eculer.
- the glass; *das Glas giessen*; Couler les glaces.
- lead-plates on a table covered with linen; *Bleitafel auf einer mit Leinwand bezogenen Giessbank giessen*; Jeter le plomb sur toile.
- a mantle on, mould on plaster; *übermodeln, überformen*; Surmouler.
- in a mould, mould; *abgiessen, giessen*; Jeter en plomb, en bronze, en moule, cliher.
- on, sprinkle with; *beschütten, bespritzen*; Flaquer.
- to Cast in open sand; *die Herdformerei*; Fondre à découvert.
- plate-glass (mirr.); *das Spiegelglas giessen*; Couler des glaces.
- sand on, to bring up welding-sand; *Sand aufstreuen, seihen, besanden, mit Eisenschweissand bestreuen*; Sabler de fer, sablonner.
- solid; *massiv, aus dem Vol-len giessen*; Couler plein.
- a trench, a furrow; *das Grabenmass ziehen*; Ouvrir une jauge.
- Cast, that can be —; *giessbar, was sich giessen lässt*; Susceptible d'être jeté en moule, qui pout se jeter en moule.
- on, in one piece with; *angegossen*; Venu à la fonte, coulé avec. [Sablé.]
- in sand; *in Sand gegossen*; —; *die Polytypie, der Violdruck, Abklatsch eines Holzschnittes*; Polytypage in.
- (agr.); *der Saatwurf*; Volée f.
- (cast.); *der Guss*; Projection f.
- (cast., goldsm.); *die Gussarbeit, der Bleiguss*; Coulé m.
- (chandl.); *der Guss*; Jétée f.
- , jet (mint.); *der Einguss*; Jet de moule m. [Sehe f.]
- (mould.); *die Anlage*; Eban- of characters, of parts (theatre); *die Rollenbesetzung, das Rollenfach*; Emploi m., rôles d'un emploi m. pl.
- , to take a —; *prägen, abdrucken, stempeln*; Estamper.
- away slag; *die Haldenschlacke*; Scorie de halle f.
- brass; *das Gussmessing*; Laiton de fonte m.
- iron; *das Gusseisen, der Eisenguss*; Fonte de fer f., fer de fonte m.
- iron, annealed —, malleable —; *hämmerbarer Eisenguss, Hammerguss*; Fonte de fer malleable, fonte malleable f.
- iron saturated with carbon, highly carbonized or supercarbonated iron; *schaumiges Roheisen*; Fonte noire surcarburee.
- iron, carburetted —, kohlengesättigtes Gusseisen; Floss dur, hart-floss m.
- iron, case-hardened —, chilled —; *der Hartguss*; Fer fondu en coquilles, en moules.
- iron ceiling of the mantle; *die Formplatte, gusseiserne Decke des Mantels*; Marâtres f. pl.
- iron, coarse-grained —; *grobkörniges Gusseisen, Eisen von grobem Korn*, Fer à gros gros.
- Cast-iron with a granulated fracture; *auf dem Bruch körniges Gusseisen*; Fontegrenne dans la cassure (dans fonte tendre).
- iron full of graphite; *Graphitführendes Gusseisen*; Fontes limailleuses f. pl.
- iron, graphitic —; *graphitreiches Roheisen*; Fontegraphiteuse.
- iron no. 1, kishy pig-iron, black cup-iron, foundry iron; *totdgares, schwarz überbares Roheisen*; Fontegrenne, limailleuse.
- iron, malleable, annealed —; *hämmerbarer, schmiedbarer Eisenguss, der Hammerguss*; Fonte malleable.
- iron no. 4, mottled iron, spotted iron; *halbirtes Roheisen, der Gusseisen, gemischtes, gesprenkeltes Roheisen*; Fonte trinitée, mélé, garnée.
- iron, old —, —, *altes Gusseisen, Ausschussbruchstücke*; Casifs m. pl.
- iron, open —, sand-casting iron; *das offene gegossene Eisen, der Herdguss*; Fer fondu à découvert.
- iron plate before the furnace; *die gusseiserne Platte vor dem Schmelzofen*; Latrol m.
- iron, refined —, plate iron, refined metal; *gefeitetes Gusseisen, Feinmetall*; Fonte raffinée.
- iron ware; *die Gussewaren*; Pièces montées en fer, coulé f. pl., fers coulés m. pl.; ouvrage de fonte m.
- iron, white — with air cells; *dickgrelles, mattes Roheisen*; Fonte cavernense, maiténense.
- iron, lamellar, lamellated, foliated white —; *blättriges hellweisses Roheisen*; Fonte lamellaire, vive.
- knitting; *links stricken*; Tricotier à gauche.
- net; *das Hurfarn*; Epet vier m.
- plate; *die Gussplatte*; Floss — steel; *der Gussstahl*; Acier fondu m.
- Castenet, silk, woollen antilinen stuff; *der Kastagnet, doppelt geköppter Zeug*; Castagnette f.
- Caster, double wheel, dead pulley; *das Walzrad, die Rolle*; Roulette f.

(furniture); *das Röll-*
Roulette f.
Streubuchse; Poudrier,
er m.
able wheel, dead pul-
das Walzrad; Rou-
f.
balls; der Kugelgiesser;
eur de balles m.
set of —, cruet; das Es-
und Oelgefäß; Thülier m.
ip— (electr.); der Legi-
sschmelzer; Fondeur d'al-
m.
ig, cast; der Guss, das
sen; Coulée, fonte, verse
coulage au. (m.
m.); das Giessen; Coulage
nding, paste (met.); der
uss; Jet en moule au.
ie Gusswaare; Objets en
coulée m. pl.
on —, cast-work, cast
ware, ware, foundry-
ds; eiserne Gusswaaren,
gusswaaren, der Eisen-
die gegossene Arbeit;
e mouler f., fers coulés,
ages en fonte m. pl.
of—; die Giesserei, Giess-
t, Schmelzkunst, Form-
t; Fonderie f.
on a core, hollow —,
ed work; der Hohlguß,
Hohlgiessen, der Kern-
guss über den Kern;
en creux f., coulage à
n m.
hout core; das Giessen
; Kernstange; Coulage
if.
hout a core by turning
the mould; das Stur-
t; Moulage au renversé m.
ad on a —, waster, count-
ing piece (cast.); der
zapfen; Conlage, jet au
lead, runing-in (lock-
; das Vergiessen, Verkit-
Scellement au.
ny letters at once; die
Schriftgiesserei; Fonderie
amatype f.
yellow metal direct
n calamine; die Schmel-
g des Messings direct aus
mei; Presse de laiton f.
moulds, case—; der
zenguss, Kapselguss; Fonte
er en coquilles, en moules.
iron moulds, chill —,
lled work; der Schale-
t, Hartguss, Coulage, mou-
en coquilles m.
ere the mould is to be
ken; Guss machea wo
Form zerbrechen werden
; Moulage à creux per-
n.
plate-glass (mirr.); der

Guss, das Giessen des Spiegel-
glases; Coulée f.
—run from the cupola or air-
furnace, refined pig; das
Feineisen; Fonte de deuxième
fusion f.
—of steel ingots; das Giessen
der Stahlgüsse; Moulage des
ingots d'acier m.
—with the vent, from the
bottom, to run in the me-
tal from the bottom; mit
dem Steigrohr giessen; Couler
à cale, en siphon.
—, wooden apparatus for —
(tinning); der Giesssattel;
Selle à jeter f.
—cone; der Giessbuckel; Moule
conoide, cône à foudre au.
—house; die Giesserei,
Schmelzhütte, das Brennhaus,
Schmelzhaus, der Schmelz-
ofen; Fonderie f.
—ladle, lead-ladle (fire-w.);
der Giessbuckel; Cuiller eu fer
f., puisoir m.
—mould, ingot-mould; der
Einguss, Inguss, die Zain-
neijorai, der Zaineinguss, die
Giessform; Lingotière f., moule
à foudre m. [a foudre m.
—pan; die Giesspfanne; Poêle
—shovel; die Wurfschaukel;
Pelle à vanner f.
—workshop; die Giesserwerk-
stätte; Atelier de fondeurs au.
Castling skins; Felle von ua-
gebornen Lämmern; Laine
d'agneaux mort-nés f.
Castor; der Hut; Castor, cha-
peau m.
—hair, fine —; feines Bi-
berhaar; Laine de Moscovie f.
—oil; das Ricinusöl; Huile de
palme Christi, de ricin f.
—skins, bad — (furr.);
schlechte Biberfelle; Mitaines
f. pl.
Castorine, castorina; der Ka-
storia; Castorine f.
Catacoustics (phys.); die Ka-
takustik, Kataphonik, Schall-
brechungslehre; Catacou-
stique f.
Catadioptrics (phys.); die Ka-
tadioptrik, Lichtbrechungs-
lehre; Catadioptrique f.
Catalan method (met.); die
Catalonische Remarbeit, der
Catalonische Process; Methode
Catalane f.
Catalonian-forged, workman
in a —; der Arbeiter an
Catalonischen Herde; Mail-
lon m.
—forges, workman in —;
der Frieschmied (bei der
Catalonischen Remarbeit);
Escalac m.
Catalysis (chem.); die Kataly-

sis, Zersetzung durch Berüh-
rung; Catalyse f.
Catalytic (chem.); katalytisch,
durch Berührung zersetzend;
Catalytique.
—power (chem.); die Kataly-
sierungskraft; das Kataly-
sierungsvermögen; Force cata-
lytique f.
Cataract (st. eng.); der Kata-
rakt, Regulator und Hubzähler;
Cataracte f.
to Catch, stop, hook on,
grapple; hemmen, anhalten,
anhaken, hängenbleiben, an-
klammern; Accrocher.
—, gear into each another,
take into or engage in the
teeth, lock (mech.); Eingrei-
fen der Räder, ineinander
greifen, anfassen, greifen;
S'engrener, mordre, saisir.
—in (arch.); ineinander grei-
fen; S'engrener.
—with the spring (mech.);
einspringen; Eutrer, se mou-
voir, agir.
Catch; der Sperrhaken, Haken,
Anlauf, die Nuse; Crochet
d'arrêt m.
—, stop, stay (arm.); die Ab-
druckstange, der Abdruck, die
Sperrung, Hemmung; Arrêt m.
—(cutl.); der Klinkhaken,
Wandhaken, Schliesshaken;
Mentonnet au.
—, notch, bent in the tumbler
of a lock (gunsm.); die Rast,
der Kasten, die Ruhe; Cran,
arrêt au.
—, hook or staple to receive
the latch (locksm.); der
Schliess-, Klink-, Wand-,
Sperrhaken; Manteau m.
—(locksm.); der Einfall; Chute
du loquet f.
—, tappet, peg, driver, stop
(mach.); der Mitnehmer, Fuh-
rer, die Nase, Knagge, Klau-
der Treiber, Ansatz, Anlauf,
Dübel; Buttoir, conducteur-
moteur, toe, heurtoir, taquet,
tasseau m.
—(mech.); der Sperrhaken;
Crochet d'arrêt m.
—(min.); der Fang, die Fang-
schürze; Arrêt m.
—(saw-mill.); die Schiebklau-
der Schalthaken, das Sperr-
eisen; Cliquet, pied-de-biche,
pied m.
—, jigger, visorium, retina-
calum (typ.); der Blatthalter,
Schriftthalter, das Tenakel;
Visorium m.
—(watchm.); der Angriff des
Zahns, Menée f.
—, rest, stay (watchm.); der
Hebmagel, Sperrkegel, die
Sperr-, Mentonnet, valet m.

Catch of arch-stones with indented voussours (arch.); das Eingreifen von Wölblesteinen mit kröpfigen Stosafugen; Engrenage m.

— of a door; die Thürklinke, der Pfortenring; Loquet de porte, battant de loquet m.

— of a lock (locksm.); das Oehr, der Schliesshaken; Auberon m.

— drains (agr.); Abzugsgräben; Fossés de décharge m.

— hammer (coppersm.); der Vorschlaghammer; Marteau à étendre m.

— line (typ.); die Ausfülllinie, Schlusszeile; Ligne perdue f.

— pin, eccentric —; die Linsenpumpstange, der Anlauf, Einfall, Excentrikenlauf; Buttoir des machines d'époussement, d'excentrique m.

— pin of a main rod (min.); die Fangklötze, Faughörner; Parachute d'unoinaitresse-tige, m., patius de retenue, cruchots m. pl.

— spring, locking-spring (locksm.); die Einschnappfeder, Schliessfeder; Ressort qui sert à fermer m.

— tappet, peg, der Anlauf, die Nase des Excentrikums; Taquet d'excentrique m.

— water drain; die Entwässerungsgraben, die Entwässerungsrille, der Fanggraben; Fossé de ceinture m., tranchée d'eau f.

— wood (typ.); der Custos, Folgezeiger einer Blattseite, Seitenhüter, Blatthüter; Guldons a., réclame f.

Catcher (hydr.); der Greifer, Kratzer; Griffe f.

— (sew. mach.); der Greifer; Crochet tournant m.

Catching, locking, working into each other (mech.); der Eingriff, das Eingreifen der Räder ineinander; Engrenure f., engrenage m.

— (watchm.); das Eingreifen; Quotient m.

Catechin, catechusic, tanninogenic acid; die Catechinsäure, das Catechin, die Taaniagensäure; Acide catéchnique m.

Catechu, terra japonica; die japanische Erde, der Catéchu; Terre du Japon f., caehu m.

Catenarian arch; der Kettenbogen; Arc en chaînette m.

Catenary, catenarian vault; das Kettengewölbe; Chaînette f.

Caterpillars, to destroy — (hort.); rumpen, abraupen; Echeniller.

—, instrument for destroying

— (hort.); das Raupeneisen, die Raupenscheere; Echenilloir m.

—, ridding trees of — (hort.); das Abraupen; Echenillage m.

Cat and dog; ein Gestell vor Kaminöfen zum Warmhalten der Speisen; Réchaud, caléfacteur m.

— gold, yellow glimmer; das Katzensgold, der Goldglimmer; Or de chat, faux-or m.

— gut, gut-string; der Katzen-darm; die Darmsaite; Corde de boyau f.

— gut; Haartuch zum Sticken, der Stramin, Seidenstramin, die Seidengaze; Canovas m., stramine f.

— gut, the — spinner's dörser; der Daratkasten; Bachon, buchon m.

— s eye; der Augenachat, Augenstein, Schillerquarz, das Sonnenaue; Agate ocellée f., oeil de chat, quartz-agate, chatoyant m.

— s head tile, gutter-tile; der Kaffziegel; Tuile en oreille de chat f.

— rake, rock drill, ratchet drill, ratchet brace, ratchet brace; die Ratsche, Ratsche, Bohrratsche, Bohrknarre, der Ratschbohrer; Raquette perceuse f., perceur à rochet, tourret à rochet, cliquot pour percer m.

— salt (soap.); Bittersoapenzalz; Sel du l'eau-mère m.

— silver s. Argyrodamas.

— stone; der Katzenstein; Pierre de chat f.

Cathetometer (gunsm.); der Kathetometer, Spiegelwinkel-messer; Cathétomètre m.

Cathedral, dome; der Dom, die Stiftskirche, Hauptkirche, das Münster; Cathédrale f., dôme m.

Cathetus (arch.); die Kathete, senkrechte Durchschnittslinie; Cathète f.

— of the volute (arch.); der Schneckenperpedikel; Cathète de la volute f.

Cathode, negative pole; die Kathode, der negative Pol, abwärts führende Weg, austretende galvanische Strom, Wasserstoffpol, Kalipol, Zinkstoffpol der Gefässapparate; Cathode m. (pôle négatif).

Cation, body that goes to the cathode side (galvan.); der Kation; Cassion, kation m.

Cattle, horned —, black — (for.); Hornvieh; Anmaillo f.

—, picture with —; das Vieh-stück; Peinture de bestiaux f.

Cattle-fattener (agr.); der Viehmäster; Bätter m.

— shed, — house; der Viehstall; Étable f.

— show; die Viehausstellung; Exposition d'animaux f.

— truck, — box, — hurdle der Viehwagen; Wagon à bestiaux m.

Caul, caul (fish.); der Fischbehälter, Fischkasten; Basac m., bontique, hauche f.

Caul; das Netz, Haarnetz; Coiffure de réseau f.

— (join.); die Zulage; Cale f.

Caulicoli (arch.); die Stenge Caulicoli, Blumenstengel Caulicoles, petites volutes f. p. to Caulk (mech.); kalfatern abdichte; Kalfater.

Caulking; das Kalfatern; Kalfatage m.

— nail (br. hnild.); der Kalfaternagel, Senkelnagel; Naye f.

— staple (cartw.); die Buchekramme, Büchsenkramme, (zu Befestigung der Radbueche in der Nabe); Crampon de tôle m.

Causalty; geschiedene Erde von Zinn; Terre séparée de l'étain

Causeuse (small sofa); das Plaudersopha, Sopha für zwei Causeuse f.

Causeway; der Damm, Fahr-damm, Dammbweg, Strassendamm, Hochweg; Chaussée digee servant au passage f.

— cansey, bank (pond); der Dammeiaes Teiches; Bachasse f.

— of fascines; die Faschiabrücke, der Faschinendamm; Pont de fascines m., digue et fascines f.

—, square dressed —; das schichtenmässige Pflaster; Pavé raoré m.

Caustic; ätzend, beizead, Aetis, Beiz; Caustique.

—, to render —; kausstisch, beizend machend; Caustifier, caustiquer.

—, corrosive (chem.); das Beizmittel; Caustique, corrosif m.

— (paint.); das Haftmittel für Farben; Canstique m.

Caustical curve (phys.); die Brennlinie; Caustique f.

Causticity (chem.); die Aetzkraft, Beizkraft, Causticität; Causticité f., caractère caustique m.

Caution, line not clear (railw.); die Bahn ist nicht frei; La voie n'est pas libre.

Cavalet (gl. m.); die Zuglöcherbedeckung; Cavalet m.

Cavalry sabre; der Schlepp-säbel; Sabre traînant m.

vault; der Hohlbau; rrain m.
 ; die Anmeldung eines
 holenden Patents; Notie-
 n de demande future de
 t. f.
 ee; der Einholer eines
 ts; Auteur d'une notifica-
 tion de demande future d'un
 t d'invention m.
 on, cavesson, cavezon
 l.); der Kappsaum; Ca-
 v, cavesson m.
 droit, apothesis, lower
 e (arch.); der Anlauf;
 ; den bas m., naissance,
 e f.
 o, flute, quirk, flat hol-
 , recess-bead, broad
 nel, fluting, groove,
 ow, neck (arch.); die
 kehle, Einziehung, Hals-
 ; die Ausrundung, Ab-
 ung im Innern; Gorge f.
 leave or flector mould-
 ogee (arch.); die Hohl-
 , Verzierung einer kahlen
 fläche; Aboucissement m.
 ite, fluting, hollow
 h.); die Hohlkehle, Hohl-
 , Viertelhohlkehle, der
 uf, die kleine Einziehung;
 t, congé m., gorge, nacelle,
 clure, moulure creuse ou
 ve f.
 sage; der Vorsprung mit
 uf; Bossage à cavet m.
 ersed — die ausgekrü-
 hohlkehle; Cavet renversé.
 —; die steigende Hohl-
 ; Cavet droit.
 on, cavesson (a nose-
 used in bracking in horses)
 ll.); der Kappsaum, das
 pmundstück, Sagemund-
 k; Siguette f.
 y, hollowing; die Hohl-
 , Vertiefung; Creusure f.
 pperism.); die Tiefe; En-
 re f.
 n); die Hohlung; Grillot m.
 how (min.); der Kalk-
 t; Creux m., cavité f.
 ne); die Anshöhlung; Rele-
 ment m.
 ed with crystals; die
 stalldruse; Craque f.
 loaves (sng.); die Hohl-
 im Hut; Fontaine f.
 a stone, die Hohlung,
 höhlung eines Steines;
 ode f.
 low in calcareous stour;
 Kalkschlot; Cavité J,
 m.
 the small wheel (mill.);
 Kanaugrube, Kanaakehle;
 té ou se ment le rouet f.
 ma timber; Cayenneholz;
 ; die Cayenne m.

to Cease heating, firing (met.);
 abfeuern; Cesser le feu, laisser
 mourir le feu dans une forge.
 Cedar; die Ceder; Pin du Li-
 ban m. [Gédrie f.
 — resin; das Cederharz;
 — wood, timber Pinus ced-
 rns; Cederholz; Bois de
 cédre, acajon à planche m.
 — wood, African —; Afri-
 kanisches Cederholz; Bois de
 Gaïlédra m.
 to Ceil; eine Decke verscalen,
 verkleiden, vergypsen; Pla-
 fonner.
 Ceiling (arch.); die Decke, Bal-
 kendecke, Plattendecke, Schal-
 decke, Stuckdecke, Decken-
 schalung; Plafond, plafon-
 nage m.
 — with bays, coffered —; die
 Felderdecke, Cassettendecke,
 cassetirte Decke; Plafond à
 caissons m.
 —, boarded —; die getäfelte
 Decke, Bretdecke, Schaldecke,
 Fußboden und Decke; Planch-
 er, plafond de planches, plafond
 de menuiserie m.
 —, false —; die Gruaddiele;
 Avant-plancher m.
 —, floated —; die Stuckdecke,
 Gypsputzdecke; Plafond crépi
 et enduit m.
 —, groined —, groined roof,
 gothic vault; das gothische
 Gewölbe, Spitzgewölbe, die
 Rippendecke, gerippte Decke;
 Voûte gothique, ogivale f., plafond
 à nervures m.
 —, lathed and plastered —;
 die geputzte Decke, Stuck-
 decke; Plafond de plâtre m.
 —, pyramidal —; die Kap-
 decke; Plafond pyramidal d'une
 chambre m.
 —, straight, plane —; die
 gerade Decke, Soffite der
 Längsplatte; Plancher m.
 — of timbers, span —; die
 Balkendecke, der Tramboden,
 die Decke mit sichtbaren Bal-
 ken; Plafond enfoncé, lam-
 bris m.
 — joist, ashler-joist, wall-
 plate; die Rippe, der Unter-
 zug, Fehltram, Feiltram,
 Blindtram, Deckenschalungs-
 halter; Lambour de plafond,
 de plancher, traverse inférieure
 d'une salive f.
 — piece; das Deckenstück,
 Deckengemalde; Plafond de
 plâtre, plafond peint m.
 — plasterer; der Deckenma-
 cher, Deckenverchaler; Pla-
 fonneur m.
 — plate; die Rosette in der
 Mitte der Zimmerdecke; Ro-
 sette d'un plafond f.

Ceil-shade; der Vasculenluchter-
 schirm; Cloche f.
 Celature; der Metallstich, die
 Kunststecherei, Grab- und
 Schneidekunst, gestochene Ar-
 beit; Art de graver sur métaux.
 Celestine, sulphate of stron-
 tian; der Celestin, himmel-
 blaue Strontian, Schutzit, die
 schwefelsaure Strontianerde;
 Célestine, strontiane sulfatée f.
 —, compact —; dichter Cöle-
 stin, kalkhaltiger, schwefel-
 saurer Strontian; Strontiane
 sulfatée calcarière f.
 —, containing —; cölestinhalt-
 ig; Célestinique.
 —, lamellar —; der Cölestin-
 spath; Célestine spathique, la-
 mellense f.
 Cell, panel (arch.); das Feld,
 die Kuppe; Compartiment.
 —, cellular space of a vault-
 ing (build.); das Feld zwischen
 Gewölbegurten; die Fläche
 einer Gewölbkappe; Triangle
 de voûte m., luette f.
 — (galvan.); die Zelle; Case,
 cellule de l'auge f.
 — (opt.); die Einfassung der
 Linse; Monture de la lentille f.
 — (typ.); das Fach im Schrift-
 kasten; Cassetin m.
 — s on straps (saddl.); Zellen
 auf Riemen; Bâtons rompus
 m. pl.
 Cellar; der Keller; Cave f.
 — lock, outside lock (locksm.);
 das Taschenschloß, Kellers-
 schloß, Blindschloß; Serrure
 à bosse, cachée f.
 — vault; das Kellergewölbe;
 Voûte de cave f.
 — wall; die Kellermauer;
 Mur de cave m.
 — window; das Kellerloch,
 der Kellerzug; Soupirail de
 cave m.
 Cellaret; der Flaschenkeller;
 Cave à liqueurs f.
 Cellular; aderzellig, zellig,
 zellenförmig; Vésiforme, cel-
 lulaire.
 Celtis, nettle-tree wood, lote
 wood; Zuzelbaumholz, Lo-
 tusholz; Bois de micocoulier,
 austral, de Perignan, fabre-
 nier, fabrecaulier m.
 to Cement (chem., mas.); cemen-
 tieren, harteinsetzen, harten;
 Cémenter.
 —, cementate (met.); cémenti-
 ren, reinigen, backen, Cément-
 stahl-weißfertigen; Cémenter.
 —, putty (goldsm.); einkitten,
 in Kitt setzen, kitten; Mettre
 en ciment, mastiquer.
 —, lute a basin; ein Wasser-
 becken aushitten, verkitten;
 Enduire un bassin.

to Cement iron; *Eisen cemen-
tiren*; *Cémenter le fer*.
— in joints (mas.); *die Fugen
dichten*; *Couler, s'icher les
joints*.
— grout masonry; *kitten, ver-
kitten*; *Couler la pierre*.
— on; *aufkitten*; *Cimenter, luter*,
mastiquer sur
— sugar in moulds (sug.);
Grobzuckerformen stampfen;
Estamper.
— well (soap.); *gut binden*;
Manger bien.
Cement; *der Cement, Cäment*;
Ciment m.
—, mortar; *der Kitt, Cement,
Mörtel, die Löße, das Binde-
mittel*; *Liaison f.*, *cément,
mortier m.*
— (chem., met.); *das Cementir-
pulver, Cementpulver, der
Einsatz*; *Cément m.*
—, mortar (mas.); *der Mörtel,
die Mauerspeise*; *C.*, *mortier*,
gâchis m.
—, black —, bituminous —;
*der bituminöse Kitt, Mastic
bitumineux m.*
—, calcareous —; *der Kalkkitt*;
C., *chaux hydraulique f.*
— for chasing, for embossing;
das Treibpech, der Treibkitt;
C. du ciseleur.
— made of clay and dust
(cast.); *das Ofengestübe*; *Bras-
que f.*
—, dead —; *der todtegebrannte
Cement*; *Surcuit du c. m.*
—, fettling —; *der Cemen
für Puddelöfen*; *C. à four à
puddler*.
— to prevent the communi-
cation of fire; *der Brandkitt*;
Mortier incombustible m.
— of Jurassic line; *Cement
aus Jurakalk*; *C. de Pouilly*.
—, Keene's marble —; *der
Keenesche Marmor, Cement,
(Alaungyp)*; *C. anglais, plâtre
aluné m.*
—, mastic —; *der Mastixcement*;
C.-mastic m.
— made with sour milk; *der
Milchkitt*; *C. fait avec du lait
aigre*.
—, quickly taking —; *der
schnell bindende Cement*; *C. à
prise rapide, prompte*.
—, Roman —, water —, hy-
draulic —, hydraulic mor-
tar, Parker's —; *Römischer
Cement, der Roman-Cement,
Wassermörtel, Parker's Ce-
ment, Patentcement, Englische
Cement*; *C. Romain*.
—, Roman — roofing; *die
Cementbedachung, Lastico m.*
—, royal —; *der Affinircement*;
C. des affineurs.

Cement, slowly taking —;
der langsam bindende Kitt;
C. à prise lente.
— of small stones, mason's
dust; *Steinmörtel*; *Poussier m.*
musique f.
—, clay; *Kitterde*; *Terre cimen-
taire m.* [*Cémenteux*.]
— like; *cementartig, kittartig*;
— maker; *der Kittschlager,
Kittmacher*; *Cimentier m.*
—, mortar; *der Cementmörtel*;
Mortier de c. m.
—, stone; *der Cementstein*;
Pierre à cimenter f.
—, stopping (join.); *das Aus-
streichen*; *Cimenter, Inter*.
—, water, vitriol-water; *die
Kieslauge, das Cementwasser,
Cementirwasser*; *Eau cément-
atoire, vitriolique, contenant
du cnivre f.*
Cementation, lutation; *die
Verklebung mit Teig, Ver-
kittung*; *Pistation f.*
—, cementing, case-hardening
(goldsm., met.); *die Cementir-
ung, Harteinsetzung, Brenn-
stahlbereitung*; *Cémentation f.*
— of steel, carburization meth-
od; *die Stahlcementierung*;
Cémentation de l'acier f.
Cementatory; *zum Cimentiren
dienend, cementirend*; *Cémen-
tatoire*.
Cementing, luting; *verkitten,
zusammenkitten, kitten, mit
Kitt austreichen*; *Cimenter,
luter*.
—, composition; *das Cement-
gemisch, Löschwasser zum
Stahlhärten*; *Trempe au pa-
quet f.*
—, fire (met.); *das Cementfeuer*;
Feu de cémentation m.
—, furnace, converting-fur-
nace; *der Brennstahlofen*,
Cementirofen; *Fourneau à cé-
menter, de cémentation m.*
—, staff; *der Kittstock, das Kitt-
stäbchen*; *Bâton à cimenter, à
égriser m.*
—, trough or chest, pot (met.);
*der Cementirkasten, die Stahl-
kiste*; *Caisse de cémentation f.*,
creuset de cémentation m.
Ceuser; *das Weihrauchfass*;
Encensoir m.
Centenary (for.); *hundertjäh-
rig*; *Ancien*.
to Center, centre (turn.); *cen-
triren, den Mittelpunkt auf-
suchen, das Mittel suchen*;
Fixer le centre, centrer.
Center, centre, centering, rib,
cradling, centre-scaffolding;
*der Lehrbogen, Bohlen-
bogen, Zirkelbogen, Gewölbe-
bock, die Gewölberüstung, das
Lehrgerüst, Bogengerüst, die*

*Lehre, Schablone, Bozenlehre,
Biege*; *Cintre, cercle, armement
de voûte m., ferme f.*
Ceuter, cocked —; *das ge-
sprengte Lehrgerüst*; *Cintre
retroussé*.
—, to set or construct the
—; *die Lehrbogen aufstellen*;
Poser les cintres.
—, bit; *der englische Centrum-
bohrer*; *Mèche à trois pointes,
anglaise f.*
—, mark; *die Körnermarke, der
Körnerpunkt, Körner*; *Conp
de pointean m.*
Centering (arch.); *die Lehre,
der Lehrbogen, Gewölbebock,
die Linie eines Strichbogens,
das Bogengerüst, die Korb-
linie, der gesuchte Zirkel*;
Cherche, cerche m., cercle f.
—, lengthened —; *die ver-
längerte Lehre*; *Cherche ral-
longée f.*
—, to make the —; *die Lehr-
bogen anfertigen, zu- oder
ausrüsten*; *Faire les cintres*.
—, raised —; *die erhöhte, über-
volle Lehre*; *Cherche surhaus-
sée f.*
—, surbaised —; *die gedrückte
Lehre*; *Cherche surbaissée f.*
Centesimal; *hunderttheilig*;
Centésimal.
Centiare, square yard 1.1960;
*das Centiar, ca. 10 Quadrat-
fuß*; *Centiare, mètre carré m.*
Centigrade (phys.); *hundert-
gradig, hunderttheilig*; *Centi-
grade*.
—, scale; *die Centesimaleinthei-
lung*; *Division centigrade f.*
Centigram, grain 0.1543; *das
Centigramm, Centigramme m.*
Centilitre; *das Centiliter*; *Centi-
litre m.*
Centimeter, inch 0.39371; *der
Centimeter, Centimètre m.*
Centner: *das Probegewicht
von hundert Pfund*; *Étalon de
quintal m.* [*Fig.*; *Central*.]
Central; *central, mittelpunk-
tig*; *fire snap or Lefauchaux
gun*; *Lefauchaux Gewehr*;
Fusil Lefauchaux m.
—, forces (mech.); *die Central-
kräfte*; *Forces centrales f.*
—, point of a volute (arch.);
das Schneckenauge; *Oeil de
volute m.*
Centrality; *die Mittelpunkts-
einheit*; *Centralité f.*
to Centre, assemble in one
point; *zu einem Punkte
streben, centriren*; *Centrer*.
— (opt.); *centriren, auf den
Mittelpunkt zuschleifen*; *Con-
trer une lentille*.
Centre; *der Mittelpunkt, das
Centrum*; *Centre m.*

Centre (carp.); *das Bogengerüst*; Armature *f*, centre *m*.
 —, middle, bridge (conhm.); *die Fläche*; Champ *m*.
 — (lute-m.); *der Bauch einer Laute*; Donte *f*.
 — (mech.); *das Centrum*; Centre de levier *m*.
 — (turn.); *die Spitze, Drehbankspitze, das Korn*; Point *m*, pointe *f*.
 — of attraction; *der Anziehungspunkt*; C. d'attraction.
 — of the collar (saddl.); *die Mitte des Kunnits*; Corps d'attelles *m*.
 — s, to construct, to lay out the — (arch.); *Lehrbogen aufreissen*; Faire l'épure des fermes ou des cintres.
 — of conversion, pivot (mech.); *der Drehpunkt*; C. de conversion, pivot *m*.
 — of curvature; *der Krümmungsmittelpunkt*; C. de courbure.
 —, dead — (turn.); *feste, todte Spitzen*; Pointes fixes, mortes *f*, pl.
 — of equilibrium; *der Gleichgewichtspunkt, Schwerpunkt*; C. d'équilibre.
 — of the flap of french saddles; *Mitte der Sattelklappe*; Entre-jambe *f*.
 — of friction; *der Reibungspunkt*; C. de friction.
 —, from — to —; *von einem Mittelpunkt zum andern*; D'axe en axe.
 — of gravitation, of attraction; *der Mittelpunkt, Anziehungspunkt des Drucks*; C. de gravitation, d'attraction.
 — of gravity; *der Schwerpunkt, Mittelpunkt der Schwere*; C. de gravité, d'équilibre.
 — of gyration, of rotation, of motion; *der Mittelpunkt der Drehung, Umschwingungspunkt, Drehungsmittelpunkt, Bewegungsmittelpunkt*; C. de rotation, de mouvement.
 — of gyration, spontaneous —; *der freiwillige Umwälzungspunkt*; C. spontané de rotation.
 — of a helix (geom.); *das Schneckenauge*; C. de spirale.
 —, horn — (drawing); *das Horncenterblint*; Faux-c. en corne.
 — of industry; *der Mittelpunkt des Gewerbfleisses*; C. industriel.
 — of motion, fulcrum (phys.); *der Drehpunkt, Mittelpunkt der Bewegung*; Point d'appui, de mouvement, c. de conversion.
 — of oscillation, of vibration

(mech.); *der Mittelpunkt des Schwinges oder der Schwingung*, Schwingungspunkt, Schwingungspunkt; C. d'oscillation, de vibration.
 Centre, out of — (turn.); *unrund*; Faux road.
 — of parallel forces; *der Mittelpunkt, Angriffspunkt paralleler Kräfte*; C. des forces parallèles.
 — of percussion; *der Mittelpunkt des Stosses, Stosspunkt*; C. de percussion.
 —, phonic —; *der Mittelpunkt des Rufes, Rufpunkt*; C. phonique.
 —, phonocampic —; *der Rückprallungspunkt*; C. phonocampique.
 — of a plate; *die Mitte des Tellers, einer Schüssel*; Boudine *f*.
 — of pressure; *der Mittelpunkt des Druckes, Druckpunkt*; C. de pression, de poussée.
 —, to put out of —; *aus dem Centrum bringen, das Zusammenlaufen beider Linsen verändern*; Décentrer.
 — of a salt-marsh; *der Was-serbehälter eines Salzwerkes*; Lède *f*.
 — of a sumpter-saddle; *der Zwischensauumsattel*; Entre-hât *m*.
 — arch in a bridge, the arches of which get smaller towards the abutments; *der Hauptbogen, Mittelbogen*; Voûte-maitresse *f*.
 — band, second hand (gunsm.); *der Mittelbogen, Mittelring, W'rrzenring*; Capucine deuxième, du centre, grenadière, houte de milieu *f*.
 — band spring (gunsm.); *die Mittelbundfeder, Mittelringfeder*; Ressort de grenadière *m*.
 — bit, wimble, drill, wimble-brace, hand-brace, breast-borer; *die Bohrwinde, Winde, Faustleier, der Drehbohrer, Draufbohrer, Drauf-, Traubenbohrer, Brustbohrer, Trauchbohrer, Windelbohrer, Bängelbohrer, die Bohrtraube, das Reibewohl*; Virebrequin, virebrequin, drille à arçon *m*.
 — bit (carp.); *der Centrumbohrer*; Trépan *m*.
 — bit (locksm.); *der Schlosserspitzenbohrer*; Pointe à cinq pans *f*.
 — bit, expanding —; *Universalcen-trumbohrer*; Meche à trois pointes universelle *f*.
 — boss (st. eng.); *die Verstärkungen der Mitte*; Renflement central *m*.

Centre-box (st. eng.); *die Mittelbüchse*; Douille au milieu du té *f*.
 — drift (min.); *der Mittelstollen*; Galerie du milieu *f*.
 — drum (sug.); *die Hupptrommel*; Rôle le graud, grand tambour *m*.
 — finder, — punch (turn.); *der Centrirer, Mittelsucher, Körner*; Centreur, outil à centrer *m*.
 — float mill; *die mittelschlächlige Mühle*; Moulin à auge où l'eau tombe dans le milieu *m*.
 — girth (arch.); *der Mittelstreif*; Bande du milieu *f*.
 — ground (paint.); *der Mittelgrund*; Deuxième plan *m*.
 — handle (bell); *der Mittelbogen an einer Glocke*; Pout de cloche *m*.
 — lathe, turn-bench; *der Korndrehstuhl, die Spitzendrehbank*; Tour à pointes *m*.
 — lathe (watchm.); *die Centrirmaschine*; Machine à centrer *f*.
 — lathe, double —; *die Schreinerdrehbank*; Tour à deux points *m*.
 — leader; *das Mittelpferd, Riem-pferd*; Cheval du milieu *m*.
 — line (draw.); *die Mittellinie*; Ligne de centre, centrale, ligne médiane *f*, axe *m*.
 — line of gravity (loc.); *die Mittellinie*; Ligne-milieu *f*.
 — part, — bone of ox and cow horn; *das Kernhorn, der Hornzapfen*; Cornillon *m*.
 — piece; *der Tafelaufsatz*; Plateau *m*.
 — pier; *das Mitteljoch, der Mittelpfeiler*; Pilier du milieu d'un pont *m*.
 — pin of the compass; *die Pinne des Compasses*; Pivotal du compas *m*.
 — punch; *der Mittelsucher, Körner, Körner, spitze Durchschlag, die Spitzspunze, Körnerspitze*; Pointeau, amorçoir, outil à centrer, poinçon pointu *m*.
 — stamper (met.); *der Mittelstempel*; Pilon du milieu *m*.
 — wheel, small — (watchm.); *das kleine Bodenrad*; Petite roue moyenne *f*.
 Centrifugal (phys.); *centrifugal, vom Mittelpunkt abstre-bend*; Centrifuge.
 — drill; *der einschneidige Bohrer*; Trépan centrifuge *m*.
 — force; *die Abstrebe-kraft, Fliehkraft, Centrifugalkraft*; Force centrifuge *f*.
 — machine for drying coal; *die Centrifugaltrockenmaschi-*

ne für Kohlen; Appareil sécheur centrifuge à charbon m.
Centring (carp.); die Bogenrundung; Bossage m.

Centripetal (phys.); centripetal, nach dem Mittelpunkt hinstrebend; Centripète.

— force; die Zustrebekraft, Centripetalkraft; Force centripète f.

Centrobatic method, properties of Guldinus; die Guldinische Regel, die barycentrische Methode, Schwerpunkt-methode; Méthode centrobatic f.

Centrobium robustum; Cartinholz; Bois de Cartau m.

Centry, bending, rising of a vault; die Bogenrundung, Wölbhöhe, Stichhöhe, Pfeilhöhe, der Gewölbbogen; Voute, montée de voûte f.

Cerrate, ceragates, yellow agate-quartz; der Cerachat, Halbcarneol, Wachsachat; Cérachate, quartz-agate jaune m.

Ceramic; zur Thonbildnerlei gehörig, ceramisch, Thon....; Céramique.

— art, pottery, fictile art; die Thonverarbeitung, Töpferkunst, Töpferei, Hafnerkunst, Thonbildnerlei; Céramique f., art céramique m.

— materials, removing — from the mill (porc.); das Wegnehmen des Thonmaterials aus der Mühle; Dégrenage m.

Ceramate; die Hafnererde, Töpfererde; Céramite f.

Cereals, cereal; das Getreide, Cerealien; Blé m., céréales f. pl.

Cere-cloth; Heftpflaster, englisches Pflaster; Sparadrap m.
Cerin; das Cerin, Wachsharz, Korkwachs; Cérine f.

Cerite, silicate of cerium, ochroite, cerium-ore, ferri-calces, cererite; der Ceririt, Cerit, Cerinstein, das untheilbare Cereraz, oxydierte kieselhaltige Cerium, der Ochroit, Bastuäs Tungstein; Cérérite, cérite, cérierie f., cérium oxydé silicifère, cérium oxydé siliceux rouge m.

Cerium; das Cer, Cerium, Ceriumm, Cernmetall; Cérium m. —, combined with —; mit Cerium verbunden; Cérique.

Ceroleine; das Cerolein; Céroleine f.

Cerolite; der Cerolith, Wachstein; Cérolithe m.

Ceroplastics; die Wachsbildnerlei; Céropastique f.

Ceroxyline; der Wachspalmen-

stoff, das Ceroxylin; Céroxyline f.

Cerris; die Zerreiche, Bittereiche, burgundische, österreichische Eiche; Cerre m.

Cernblue, azure, sky-blue; himmelblau, bläulich; Cérulé.

Cess-pool; die Abtrittsgrube, Senkgrube; Fosse d'aisances f.

— pool, sess-pool (min.); die Senkgrube, Grube, der Sumpf; Creux, puisard m.

Cetate; cetinsäures Salz; Cétate m.

Cetin, cetine, spermaceti; das reine Wntrathfett, Cetin, der Grundbestandtheil des Walraths; Céline f., cétin m.

Ceylanite, pleonaste; der Ceylanit, schwarze Spinell, Eisen-spinell; Ceylanite f.

Chabasite, chabasia; rhomboëdischer Schaumspath, der Würfelzeolith, Cuboizit, Schabasit; Chabasie f.

to Chafe (thread); abreiben, sich ablösen; S'érailler.

Chafery, forge; die Schmiedesse, Wärmesse, der Wärmheerd, das Wärmfeuer; Chauferie f.

— (sm.) s. Ancony.

Chaff, chopped straw, chop (agr.); der Häckerling, das Hückel, die Spreu; Paille hachée f., chaff m.

—, s. Awn. [Hachoir m.

— cutter; das Häckselmesser;

— cutting machine, — cutter; die Häckselbank, Häcksel-lingsbank, Häckselmaschine, Häcksel-schneide, Hücksellade,

Futterschneide, Futterlade, der Strohschneidestuhl; Coupe-paille, hache-paille m.

— loft (agr.); der Spreuboden, die Spreukammer; Ballier m.

Chaffern, cooking apparatus, steam-kitchen; die Wärm-pfaune, der Dampf-kochapparat, Wärmtopf, Spartopf, Sparheerd; Caléfacteur m.

Chaffing-bar; der Glühbalken; Barre à rougir les plaques de laiton f.

— dish; der Schüsselwärmer, die Wärm-pfaune; Réchaud m.

— dish or foot-warmer heated by spirits of wine; der Fuss- oder Tellerwärmer mit Spirituslampe; Augustine f.

— pan; der Tellerwärmer; Chausserette f.

Chagreen-paper; Filigranpapier; Papier filigrané m.

Chagrin (cnrr.); das Körnerleder, Reibleder, narbiges, kerniges, getipptes Leder; Peau de chagrin f.

to Chain, measure land or

survey with the chain: mit der Kette messen; Chaluer.

Chain; die Kette; Chaîne f.

—, system (geod.); das Netz, Triangulirungnetz, die Unterlage; Canvas, réseau d'une levée m.

— (min.); der Schurz; Chaîne f.

— (surv.); die Messk.; Chaîne, chainette d'arpentage f.

— (watchm.); die K.; Chaîne.

— (weav.); die K., der Aufzug, Zettel; Chaîne, ourdissure f.

—, Albert — (goldsm.); die Westenk.; Chaîne giletère.

— on the plough's beam (agr.); die Grendelk., Grendelwinde;

Chaîne de timon de la charrue.

— of the large bellows (sm.); das Heinzenseil; Chaîne de soufflets.

—, breeching — (saddl.); die Anhaltk., Aufhaltk.; Chaîne de reculement.

— of buckets s. Chain-pump.

—, to disentangle a — (min.); eine K. nuseinander wickeln;

Débronnir les chaînons emmêlés d'une chaîne.

— for dragging weights (min.); die Schleppek.; Chaîne à trainer des fardeaux.

—, electrical — (phys.); die Ladek.; Chaîne électrique.

—, endless —, without end; die endlose K., K. ohne Ende,

geschlossene K.; Chaîne sans fin, de Galle f., patènes f. pl.

— or strap or fastening shafts to horses (saddl.); die Deichselk., Schirr-, Steuerk., der Steuerriemen; Manceau m., mancelle du limonier f.

— with figure of eight links (goldsm.); die Schake; Chaîne à chaînons recourbés f.

—, fringed — (lace-m.); das Fransenkettchen; Chainette f.

—, pea-shaped, globular —; die Erbsenk.; Chaîne d'or composée de grains en forme de pois.

—, tug —; die Kummelk.; Man-

— with hand-in-hand rings; doppelringige K.; Chaîne à la catalane. [Chaîne à traction.

—, hoisting —; die Ziehkette;

—, iron — of shafts (min.); die eiserne Förderk.; Chif m.

—, flight of locks (hydr.); die Schleusenterrasse; Ecluses accolées f. pl.

— of paste-boards (j. loom); die Kartenk., das vielgelenkige Band ohne Ende; Chaîne sans fin.

— of the piston, rod-chain (mech.); die Kunstk.; Chaîne de piston.

—, short-linked —; die enge

Ringk.; Chaine à mailles étroites.
hain, studdled —; die Stegk., das Kettentau; Chaine à étangs f.
 —blowing apparatus; das Kettengebläse; Soufflet à chainettes, à palettes m.
 —cable; das Kettentau; Cäble-chaine, câble de fer m.
 —couplings (loc.); die Nothk.; Couplage de sûreté m.
 —course (build.); die äussere gemauerte Schicht; Chaine de pierre.
 —follower, follower (surv.); der hinterste Kettenzieher; Premier aide m.
 —guard (watchm.); der Ketten-
 schützer; Garde-chaine m.
 —jack; die Kettenwinde; Cric à noix m.
 —lace (sew.); der Vorstoss, das Kettchen; Passe-poil m.
 —leader, leader (surv.); der
 vorderste Kettenzieher; Deuxième aide m.
 —line (arch.); die Kettenlinie;
 Ligne, voûte en chaine f.
 —lock (gunsm.); das Ketten-
 schloss; Platine à chaîne f.
 —loop; der Kettenring; Chainon m.
 —maker; der Kettler, Gürtler,
 Kettenmacher; Chainetier m.
 —man, —leader and —
 follower (surv.); der Ketten-
 träger, Kettenzieher; Porte-
 chaîne m.
 —pump (hrew.); die Ketten-
 pumpe; Pompe à caharer f.
 —pump, — of buckets, Pat-
 ternosterwerk, pump —
 (hydr.); die Kettenkunst, Schau-
 felkunst, Scheibenkunst, Pus-
 schelkunst, Kastenkunst, das
 Kolbenrad, die Eimerk., Eimer-
 kunst, die Hängeseilkunst,
 Kettenpumpe, Heinsenkunst,
 das Patternsterwerk, Büschel-
 werk, der Heinitz, die Rosen-
 kranzmühle, das Schöpfwerk;
 Chapelet, patenôtre m., roue à
 piston, noria, pompe à chapelet f.
 —rod; die Kettenruthe, der
 Kettenstah; Canne f.
 —rule; der Kettensatz, die
 Kettenregel; Règle conjointe f.
 —saw; die Kettensäge; Scie à
 chainette f.
 —stitch (sew.); der Ketten-
 stich; Broderie au crochet f.
 —stitchseam; die Kettelnah, die
 Kettelnah; Couture lacée f.
 —stitches; die Kettelnah; die
 Kettelnah; Couture à broderie ou chaine-
 nette f.
 —stitching; hüheln; Broder
 au crochet.

Chain-limber; starkes Gebälk;
 Fortes solives f. pl.
 —towing; die Kettenschlepp-
 schiffsfuhr; Touage sur chaine
 noyée m.
 —wheel (mech., watchm.); das
 Kettenrad; Roue à chaines f.
 —work; die Kettenarbeit; Tri-
 cot au crochet m.
Chaining, chain-surveying
 (geod.); das Vermessen mit
 der K.; Chainage m.
Chair, bench (gl. m.); der
 Glasmacherstuhl, Sitz; Banc,
 siège m.
 —, rail — (railw.); der Schie-
 nenstuhl, Stuhl, das Schienen-
 lager; Coussinet, chair m.
 —, cushion (slat.); die Stroh-
 unterlage; Rouleau m.
 —, adjustable —; verstellba-
 rer Lehnstuhl; Fauteuil à cré-
 maille m.
 —, folding —; der Stellstuhl,
 Fallstuhl, Klappsessel; Chaise
 brisée f., pliant m.
 —, joint — (railw.); das End-
 lager, der Endstuhl; Cousi-
 net à joint, de jonction m.
 —, obstetric —; der Gebär-
 stuhl, Entbindungstuhl;
 Chaise d'accoucheur f.
 —, reclining —; der Sessel mit
 zurückgebogener Lehne; Fau-
 teuil à la Voltaire m.
 —, single, intermediate —
 (railw.); das mittlere Schie-
 nenlager, der Zwischenstuhl,
 Unterstützungsstuhl, Stuhl für
 die Zwischenschwellen; Cousi-
 net intermédiaire m.
 — of state; der Galnstuhl;
 Fauteuil d'apparat m.
 —, straw-bottomed —; der
 Strohhstuhl; Chaise de paille f.
 —, studio — with a low and
 semi-circular back; der
 Stuhl mit niedriger hohlbrun-
 der Rücklehne; Fauteuil Bona-
 parte m.
 —, wooden — for the basin
 (sug.); das Holzgestell für den
 Behälter; Canapé m.
 —bit; der Stuhlmacherbohrer;
 Vrille f.
 —bottom; der Sitz des Stuhls;
 Fond de fauteuil m.
 —bottomer; die Stuhlfläch-
 terin; Coureuse f.
 —cover; die Sitzgarnitur, die
 Stuhlkappe, der Stuhlüberzug,
 Ueberzug, Ueberzieher; Des-
 sus de fond de fauteuil m.,
 housse de fauteuil f.
 —frames; die Stuhlgestelle;
 Bâti de chaises m.
 —ladder; die Stuhltrittleiter;
 Chaise marchepied f.
 —maker; der Stuhlmacher;
 Chaisier m.

Chair-pans; die Stuhlbacken;
 Pans de chaises m. pl.
 —saw, sweep-saw, bow-
 saw, turning saw; die
 Schweißsäge; Scie à tourner,
 à chantourner, à échancrer, à
 épider f., feuillet m.
**Chairman of the Board of Go-
 vernors (railw.); der Vor-
 sitzende eines Verwaltungsraths;**
 Président, chef direc-
 teur du conseil d'administra-
 tion m.
Chaise, chariot; die Halbkut-
 sche, zweisitzige Halbkutsche;
 Carrosse coupé, coupé m.
 — and pair; die zwispän-
 nige Kutsche; Chaise à deux
 chevaux f.
**Chalcedonic, with white
 spots, spotty (jewell.); chn-**
cedonisch, chnledonnrtig,
 milchweiss gefleckt, fleckig;
 Calcédonienx, calcédonien.
**Chalcographer, engraver on
 copper; der Metallkupfer-**
stecher, Chalkograph; Chalco-
graphie m.
**Chalcography, engraving on
 copper; die Kupferstecher-**
kunst, Chalkographie; Chalco-
graphie f.
Chalcolite, copper uranite,
 green uranite, torberite;
 der Chalkolith, Kupferuranit,
 Kupferurangelinmer, kupfer-
 haltige Urangelinmer, das
 grüne Urmerz, der grüne
 Glimmer, Torberit; Chalco-
 lithe, chalkolithe f., phosphate
 d'urane et de cuivre m.
Chaldron-full, kettle-full;
 der Kessel voll; Chaudronnée f.
to Chalk, kreideweiss machen,
 kreiden; Blanchir comme de la
 craie, blanchir avec de la craie.
 —; mit Kreide abzeichnen, ab-
 merken; Marquer à la craie,
 marquer, tracer avec de la craie.
 — a line (mas.); abschiüren;
 Ligner.
Chalk; die Kreide, der kohlen-
smure Kalk; Craie, chaux car-
bonatée crayeuse f.
 —, arenaceous and earthy —;
 Chnmpagner Kreideerde;
 Blanc de Champagne m.
 —, black —; die schwarze
 Kreide; Craie noire f.
 —, fine powdered — (parchm.
 m.); feiner gepulverter Kalk;
 Groison m.
 — to give — to the vat, to
 the bath (dye); die Kämp ver-
 schärfen, verspizen; Donner
 le pied, le pailloir, le tranchoir
 à la cuve, donner de la chaux.
 —, green —; die chloritische
 Kreide; Glauconie, craie chlo-
 ritée, glauconite f.

Chalk, liquid —; *flüssige Kreide, Bergmilch, Mondmilch, Kreidegühr*; Craie cou-lante.

—, lower —; die chloritische Kreide; Craie chloritée, glau-comme crayeuse f.

—, fine — powder (taw.); das Kreidemehl, die Pergamentkreide; Groison m.

—, red —, red ochre; der rothe Thon; Argile martiale rouge, argile ochreuse graphique sanguine à crayon f.

—, red — or ochre for marking (carp.); der Röthel, Rothstein, die rothe Kreide; Arcanne f.

—, red — for paint; rothe Kreide zum Malen; Rosette f.

—, spanish —, soap-stone, talc; die Spanische, (Venetianische, Briançonne) Kreide, Schneiderkreide, das Federweiss; Craie de Briançon, craie d'Espagne, stéatite f., talc, blanc d'Espagne m.

—, Troyes —, carbonate of lime; Troyer Kreide; Blanc de Troyes, de Meudon.

—, kind of white —; Art Kreide; Grason m.

—, cutter; der Kreidegräber; Ouvrier qui extrait la craie m.

—, ground (gild., paint.); der Kreidegrund; Blanc à dorer m.

—, holder (draw.); der Stifthalter; Porte-crayon m.

—, like; kreideähnlich; Qui res-semble à la craie.

to — lime, steep in — (tann.); äschern, einäschern; Placer à la chaux.

—, paper; Kreidepapier; Pa-pier à crayon m.

—, pit; die Kreidegrube; Cra-yère, mine de craie f.

—, rock; der Kalkfels; Roche crayeuse f.

—, slate; der Kreideschiefer; Argile schisteuse graphique f.

—, soil; der Kreideboden; Ter-raïn crayeux m.

—, stone; der Kreidestein; Pierre de chaux f.

Chalkiness; die Eigenschaft der Kreide; Nature de la craie f.

Chalking; der erste Entwurf; Première ébauche f., croquis m.

Chalky, cretaceous; kreibicht, kreibartig, kreibehaltig, mit Kreide gesättigt; Crayeux, crayonneux, crétacé, imprégné de craie.

Challoun, a woollen stuff; der Chalon, Art Wollenzeug; Chalon m.

Chalybeate; stahlhaltig, Stahl Chalybé.

Chamber (arch.); die Kammer,

Stube, das Zimmer, Gemach; Chambre f.

Chamber (gunsm.); die Kammer der Schwanzschraube; Dé m., chambre f. d'uoce enlasse.

—, grease — (mech.); die Kammer, Schmierkammer; Évasement, dégagement m.

— (min.); der Pulversack; Four-neau m.

— (org.); die Cancellé; Grille devant le porte-vent d'un orgue f.

— (st. eng.); die Dampfkammer; Chambre. [Chambre.

— (sulphur); die Kammer; — or flat candlestick; der Handleuchter; Bougeoir m.

— for cooling flour (mill.); der Kühlboden; Rafraichis-soir m.

— of excavation (civ. eng.); die Baukammer; Taille d'ex-ploitation f.

— of excavation (min.); die Zechenkammer; Chautier d'ex-ploitation m.

— of lead, lead —; die Blei-kammer, der Bleikasten; Chambre de plomb f.

—, first — of lead (chem.); die erste Bleikammer, Vorkammer; Dénitrificateur m.

— of a lock, lift, lock of a sluice (hydr.); die Schleusen-kammer, Schleuse, der Schleu-senfall, Schleuseneinsatz; Sas m., chambre d'écluse f.

— of a mine; die Minenkam-mer, die Mine; Fourneau m., chambre d'une mine f.

— of a pump, barrel; die Kol-benröhre, Pumpenkammer, der Pumpenstiefel, Pumpen-cylinder, das Kolbenrohr; Ba-rillet, corps de pompe m., canne à pompe f.

— convenience; das Nacht-becken, Nachtgeschirr; Vase de nuit, pot de chambre m.

— hangings, hangings; der Wandteppich, Wandbehang, die Wandbekleidung eines Zimmers; Tapisserie f.

— lie, — ly; der Harn, Urin, Urine f.

— master (shoem.); der Stuben-schuster; Cordonnier eo cham-bre m.

to — master (shoem.); auf der Stube arbeiten; Travailler en chambre.

— oil; das Walrathöl; Huile de spermaceti f.

— organ (org.); das Positiv, die Vororgel; Positif m.

— organ case (org.); das Posi-tivgehäuse, Vororgelgehäuse; Buffet du positif m.

Chambrante; Seitengewände

von Thüren und Fenestern; Chambrante m.

Chambrante, erect —; das bloß aufstehende Gesims; Chambrante à cru m.

— ornament (join.); das ge-zimsartige Schnitzwerk; Con-tre, chambrante m.

to Chamfer, channel, flute, groove (arch.); kanneliren, auskehlen, abkehlen, ausrie-fen, riffeln, riefeln, reifeln, rin-nenformig vertiefen; Can-neler.

—, cut the sharp edges (carp.); abrunden, die scharfen Kan-ten an einem Balken abschla-gen, abstossen, abkanten; Ar-roundir, délarder, chanfreiner, quaderonner.

— (coop.); die Schräge geben; Former le chanfrein.

—, flute, hollow, channel (join.); abkehlen, auskehlen, aushöhlen; Faire les talons, les moulures.

—, drill conically, sharpen, give a basil, cut an edge in a basilling (carp., join.); die Kanten zuschärfen, abechär-fen, abschärfen, nach den Kanten zu dünner abarbeiten, bekanten, abfasen, abkanten, abecken, verbrecchen; Ébiseler, ébizer, chaofreiner, tailler en chaofrein, délarder, écorner.

—, chamfrein, countersink (watchm.); kegelförmig aus-bohren, ausfeilen; Chanfreiner, ébiseler.

— a column; eine Säule ver-stäben; Orner de rodentes.

— the edge of a kettle (cop-persm.); den Rand eines Kes-sels umbiegen und fügen, sin-ken; Suager.

Chamfer, chamfret (arch.); die Auskehlung, Aushöhlung die Hohlrippen an einer Säule; Cannellure f.

—, taper (carp.); die abgesto-rzene Kante, Schrägfläche, Schrägkante, Abchrägung, Schräge, Abfasung, Fase, Zu-schärfung, Einziehung; Chanfrein m.

— of a capital (arch.); die Rin-nen, Kehlen am Kapital; Can-nal m., canaux m. pl.

—, clamp, hand-vice (coop.); der Reifkloben, Kloben, die Reifklappe; Mordache à chauf-rein f.

—, covering — (Intc.-m.); die Deckleiste; Prague f.

—, first — of an arris; der erste Kantenhaue; Épannelagem.

Chamfered, sloped; abge-schrägt, abgestossen; Taillé en chanfrein.

Chamfering (hort.); das Rillen-
ziehen, Reifenziehen; Rayage
m.

— of the chimbs (coop.); die
Kinnenfasse, der Gergelab-
lauf; l'as d'âne, d'asse m.

— of the lower rafters (coop.);
die Abschrägung der unteren
Sparrenzapfen; Dégueule-
ment m.

—, diagonal cut of the steps
of staircases, splaying the
angles; die Abschrägung, das
Abrunden, Abstossen, Ab-
scharfen der Kanten; Délarde-
ment, débilardement m.

— anvil, lying anvil (copper-
sm.); der Kehlaufboss, Lieg-
amboss; Suage m.

— broach; die Reibahle zum
Aushöhlen; Cherche-pointe,
cherche-fiche m.

— drill (watchm.); der Senk-
bohrer; Alésoir m.

— tool, — drill; flacher und
zweischneidiger Senker für
konische Ausenkungen; Fraise
plate et à deux tranchants f.

Chamois, shamoy-leather;
das Sämischleder, Lindleder;
Peau de chamois, chamoisée, à
la chamois f., chamois m.

— skins; Gemsenfelle; Peaux
de chamois f. pl.

Chamoiser, oil- or chamois-
leather manufacturer, sham-
moy-dresser; der Sämisch-
gerber, Weissgerber; Cham-
moiseur m.

Chamoising, preparing sheep-
goat- or kid-skins in oil,
chamois, shamoy-dressing;
die Sämischgerberei, das Säm-
ischgerben, Sämischmacheu;
Chamoisage m.

Chamoisite; der Chamoisit;
Chamoisite, mine de fer oxydé
en grains agglutinés f.

Chamotte; die Schamotte; Ar-
gile composée f.

Champagne-nippers; die
Champagner — Kneipzange;
Pince à champagne f.

o Champagne, to champag-
nize (wine); champagniser,
Schaumwein bereiten; Cham-
pagnier.

Chamignon-rail; die Schiene
mit gewölbtem Kopf; Rail à
surface bombée m.

Champe-levée (enam.); der
Grubenschmelz; Email cham-
pagné m.

Chandelier, lustre; der Kron-
leuchter, Hängeluchter; Lus-
tre, chandelier pendant m.

Chandler; der Lichtzieher,
Lichtgießer; Chandelieri m.

Chandlery; die Krämerei, der
Fetthandel; Petite épicerie f.

to Change, fade, become
threadbare (drap.); abschies-
sen, sich abtragen, faden-
scheinig werden; Se déchar-
ger.

— its colour by atmospheric
action (wine); seine Farbe an
der Luft verändern; Rompre.

Change; die Veränderung,
Aenderung, Verwandlung, der
Wechsel; Changement m.

— in the aggregation of bod-
ies; der Wechsel des Ag-
gregatzustandes; Changement
d'état des corps m.

— of level (hydr.); der Wasser-
passwechsel; Changement de
niveau m.

—, on the — (barom.); auf Ver-
änderlich stehen, Veränder-
lich zeigen; Au variable.

— house; der Wechselplatz;
Relais m.

— wheel, spare-wheel, du-
plicate (mech., watchm.); das
Wechselrad, Anhilfsrad, Ex-
trarad, Duplicat; Roue d'é-
change, de rechange f.

Changing the direction (miu.);
der Absatz; Retrait, changement
de direction m.

— in the folds (hatm.); das
Verändern der Falten; Dé-
eroisement m.

— a letter or quadrat (typ.);
das Auswechseln eines Buch-
stabens oder Quadrats; Strac-
tion f.

to Channel; ausbogen, ein-
schuppen; Échancre.

Channel; das Gerinne; Auge,
rigole f., coursier m.

—, hollow, flute, gutter, row
of gutter-tiles, valley —;
die Einkehle, Einkehlung;
Ziegelkehle, Kehlrinne; Noug,
corrière f., noulet m.

—, indenure (arch.); die Keh-
lung, Aushöhlung, Auskeh-
lung, kleine rechtwinkelige
Vertiefung, der Vorsprungs-
winkel; Anglet m.

— (east.); die Gasse; Voie f.

—, bed (hydr.); das Bett; Litm.

—, drain, kennel, canal (met.);
die Abzucht, die Glatzgasse;
Canal, conduit m., rigole f.

—, drain (met.); die Abzucht,
der Masselgraben, Leisten-
graben, das Geflüder; Rigole
f., canal, conduit, lit de guesse
m.

— (mill.); das Gerinne, Rinn-
sal, der Muhlbach; Chenal m.

—, air-conduct, air-pipe, air-
tube, air — (min.); die Wirt-
terlotte, Wetterlutte, Lutte;
Buse, huze, buze d'érage f.

— (shoem.); die Stichriefe; Gra-
vure f.

Channels, flutes, fluting; die
Kannelirung einer Säule oder
eines Pfeilers, die Hohlrinne;
Rainure de colonne f.

—, circular —; das kreisfö-
rmige Gerinne, Kropfgerinne;
Course circulaire f.

— for the eye (needl.); die
Ochrfurche; Enrue f.

— iron; geripptes Eisen; Fer à
côtes m.

— of a larmier or coping; der
vertiefte Streifen an der Un-
terseite einer mit einer Was-
sernase versehenen Hänge-
platte; Canal de larmier m.

—, narrow, small —; die Kille,
Kille, der, das Priel, die
Stromenge; Chenal m., passe f.

— of a river, current, main-
body of a river; der Thal-
weg, die Strombahn, Strou-
rinne, das Fahrwasser; Passé
d'un fleuve f., Thalweg m.

— of a roof; die Dachkehle,
der Hohlziegel; Gaze f., coulet,
nouet m.

— stone, kennel-stone, gut-
ter-stone; der Rinnstein,
Gossenstein unter der Trau-
se; Culière f.

—, straight —; das gerade Ge-
rinne; Course rectiligne f.

— of a small stream; der Be-
rieselungsgraben eines Bu-
ches; Ru m.

— of a volute; die Kehle au
den Schnecken des Kapitals;
Canal de volute m., noue f.

—, wooden — (hydr.); die
Klotzrinne; Canal en bois d'uu
moulu à auge m.

Channelled, hrowed (arch.);
gefurcht, gerinnt; Creusé, sil-
lonné.

Channelling, grooving (needl.);
das Kerben mit einem Fall-
werke; Estampage des aiguil-
les m.

—, a cutting, a recess; die
Ausbogung, Einschuppung;
Échancre f.

—, flutes (join.); Kannelirun-
gen in der Gestalt von Hohl-
kehlen; Flûtes f. pl.

Chantlate, eave-lathe, chant-
lathe (carp.); der Aufschieb-
ling, Aufschöbling, der
Tripphaken, Taufhaken,
Traufbalken, Ersthaken, das
Traufbret, die Nagge, Knag-
ge, Karmieslatte, Latte, Saun-
lade, Saumlatte, Staulade;
Chanlatte, chanlate f., coyer m.

— (mill.); der Schaufelstiel am
Mühlrad; Chanlatte f.

— of a roof, rafter-foot, sup-
port of the ladle-board;
der Aufschiebbling, Aufschöb-
ling, Schaufelstiel, Schaufel-

stuhl am Mülhtrad, die Knagge; Coyau m., ebanlate f.
 Chap, clunk, cleft, crack, crevice, flaw, cracking (pott.); der Haarriss, Haarriz, Riss; Fendillage m., gerçure, tressaillure f.
 —, chop, vice-chop, cheek, mouth (vice); die Klappe, das Maul des Schraubstocks, die Schraubstockzange; Mächoire f., mors m.
 —s (hatm.); die Schrunden an den Fingern der Hutmacher; Oeils, yeux m. pl. [reau m.
 Chape; der Schuh; Bout du four —, handle, cheeks (balance); die Schere, der Kloben; Chape, chässe d'une balance f.
 — of a scabbard, crampit (furb.); die Bajonethülse; Bouterolle f.
 —, spring — (mech., gunsm.); das Federisen, der Federbügel; Bigorneau, ploie-ressort m.
 Chapel (typ.); die Officin, Druckerei; Imprimerie f.
 — (print.); die gemeinschaftliche Kasse; Chapelle f.
 Chapeless (furb.); ohne Ortbund; Sans bouterolle.
 Chaplet, paternoster, bead-roll, bead-cut, row of beads, beads, beaded torus; der beperlte Rundstab, Perlstab, die Perlenschnur, der Rosenkranz, das Paternoster, die kugelförmige Zierath, Gesinnsverzierung; Pate-nôtre f., perles f. pl., collier, ehaiolet m.
 — (saddl.); am Sattelknopf befestigtes Riemenpaar mit Bügeln; Chapelet m.
 —, head of the — (saddl.); der Steigriemenring, Steigriemen-träger; Porte-étrivières m.
 Chapped (leather); narbenbrüchig; Cicatrisé, crevassé.
 Chapping, chinking, splitting (wood); das Reissen des Holzes; Se fendre.
 to Chaptalize red wine; Rothwein nach Chaptal's Vorschrift behandeln; Chaptaliser (le vin).
 Chapter-house (ehurch); das Stift, Donikapitel; Chapitre m.
 Chaptrel (arch.); der Knauf, Kämpfer; Chapiteau m., imposte f. [ren; Charruer.
 to Char, chare; Steine scharrn; Char-man, —womau; der Tagelöhner, die Tagelöhnerin, Scheuerfrau, Putzfrau; Journalier, homme de peine m., femme de charge, écueuse f.
 —work; das Tagewerk; Journée f.
 Chareanas, half-silks; der

Chareanas, ein ostindischer Halbseidenzeug; Chareanas m.
 Charcoal; die Holzkohle; Bour-daine f., earbon de bois, earbon hordaine m.
 —, animal —; die Thierk., animalische, thierische K.; Ch. animal, noir animal.
 —, common black —; die Schwarzk.; Ch. de bois noir, ordinaire.
 —, incomplete carbonized —; die Rauchk.; Flameron, fme-ron, flameur m.
 —, central — (chare. b.); die Quandelk.; Coeur m.
 — cylinder —, cylinder-burnt —; im Cylindrer verkohlte K.; Ch. de cylindre.
 —, ground —, pounded —; der Kohlenstaub, die gekleinete K., das Kohlengestübbe, Holzkohlenpulver; Ch. pilé.
 —, quantity of — and iron-ore poured into the furnace at once; die Jueht; Jucht m.
 —, live —; Glut, Glutkohlen, glühende Kohlen; Braise f.
 —, out of the middle of a kiln; die Quandelk.; Ch. de l'axe, du milieu.
 —, removed from ovens, coke; Koke; Roulé de eh. m.
 —, to remove — from plaster; den Gyps entkohlen; Räbler.
 —, pounded —; der Kohlenstaub, die geklammte Kohle; Poudre de charbon f.
 —, prepared —; die geformte Holzkohle, Pariser K.; Ch. (de bois) de Paris.
 —, quenched —; die Löschk., abgedämpfte K.; Ch. de braise m., braise f.
 —, quenched — (bak.); Löschkohlen; Braise f.
 —, hydrogenous, red —, — retaining hydrogen, — prepared at a low temperature; die Rothk., Röstk.; Ch. rons.
 —, small —, —dust; das Holzkohlenklein, die Holzkohlenlöschke; Poussier de ch. de bois m., braise f.
 —, turf —, — of turf; die Torfk.; Ch. de tourhem., tourhe earbonisée f.
 —, vegetable —; die Pflanzenk., Holzk.; Ch. de bois, végétal.
 — of soft wood; die Schleifk.; Ch. pour adoucir.
 —, basket, barrel; das Gichtgemäss, der Kohlenkorb, die Kohlenschwinge; Rache, rasse de eharbons f.
 —, burner, burner, coal-man; der Kohlenbrenner, Köhler; Charbonnier m.

Charcoal-casting or pig-iron; das Holzkohlenroheisen; Fonte au eh. de bols f.
 —clay; die Steinkohlenerde; Téronille f.
 —crayon, blue black —; die Reissk., Weidenk. (der Maler); Ch. de saule, crayon de eh. m.
 —dust, —powder; das Kohlengestübbe, Geniss, das Kohlengestübbe; Charbonnaille f.
 —dust (ebare, b.); die Kohlenlöschke, Löscke; Brasque f., fraisil m.
 —dust, small — (met.); das Holzkohlenklein, die Holzkohlenlöschke; Ponssière de eh. f.
 —dust; blackening, (monld.); der Kohlenstaub zum Schwärzen der Formen; Poussière de eh. f.
 —furnace, —blast-furnace; der mit Holzkohlen betriebene Hochofen, Holzkohlenhoch-ofen; Fourneau au eh. de bois m.
 —iron; das Holzkohlenerisen; Fer au bois m. [de eh. m.
 —kiln; der Meiler, Fourneau
 —oven, oven for making (or using) —; Holzkohlen-ofen; Fourneau à ch. de bois m.
 —pencil; die Reisskohle; Charbon à dessiner, crayon de earbon m.
 —pile; der Kohlenmeiler; Pile à eh. f.
 —pile, condition of a — that has burnt enough; die Gare eines Meilers; Pile hien passée en eh. f.
 —works, —kiln; die Kohlenbrennerei, der Verkohlungsofen, der Meiler; Charbon-nière f.
 to Charge, load the battery; die Batterie laden; Charger la batterie électrique.
 — (dye); dunkeln; Foncer.
 —the crucible (mint.); den Tiegel beschicken; Charger le ereuset.
 —the furnace (met.); setzen, aufgeben, auftragen, auflaufen, holzen; Charger le fourneau.
 —a Leyden jar; eine elektrische oder Leydener Flasche laden; Charger une bouteille de Leyde.
 —the materials, feed or serve the furnace, feed the furnace with coal (met.); die Gicht aufgeben, aufsetzen, auflaufen, Erz und Kohlen auftragen, den Ofen beschicken; Charger le fourneau.
 —the silver-leaves (gunsm.); die Silberblättchen auftragen

und anstreichen; Charger les seules.

o Charge, filla vessel (brew.); füllen; Charger.

Charge; der Metallauftrag; Métal appliqué sur un autre m.; heat; der Einsatz, die Beschickung; Charge f.

furnace —; die Gicht, Geie, Eisenschicht, der Einsatz; Charge, fournee f.

s. Baking.

(electr. phys.); die Ladung; Charge f. [Galbe m.

(met.); die Gesamtmasse; feeding, filling of the furnace (st. eng.); das Aufgeben, Heizen; Chargement du foyer m.; die Ausgaben, Spesen, Kosten; Frais n. pl.

s. to be deducted; ab an Unkosten; Frais à déduire.

s. included; mit Einschluss, Inbegriff der Kosten; Frais compris.

s. to augment the — (dye); auf der Käpe zusetzen, zumachen; Garnir la cuve, charger le bain, y mettre plus d'indigo.

s. iron band for supporting the — of blast furnaces (met.); eisernes Band um die Ladung der Hochöfen zu unterstützen; Bride f.

of charcoal; die Kohlen- gicht; Charge de charbon f.

of coke; die Koksgicht; Charge, dose de coke f. first — (met.); die stillen Gichten; Premières charges f. pl.

of ore or roasted mine, burden of ore; die Erzgicht; Charge de minerai f.

of powder for blasting; die Ladung des Bohrlochs, gemengte Pulverladung; Charge du pétard f.

larger (met.); der Aufgiesser, Aufgeber; Verseur, chargeur m. harging, filling (sug.); die Füllung; Chargement m.

(gild., goldsm.); der Auftrag; Chargement m., applique f.

the oven, setting in, putting in the oven; das Einschieben, Einschiesse, Einsetzen; Enfournage, enfournement m.

hariat; der Steinkarren, Blockkarren; Diabolo m.

(saw. mill.); der Schlitten; Chariot m.

chain; die Wagen-, Quadrantkette; Chaine à chariots, à quartiers f.

low —; die gesenkte, zweitzellige Kutsche; Coupé fourst m.

o Chark, coal; Kohlen bren-

nen; Cuire le charbon, faire du charbon.

Char-oven for turf, turfkiln; der Torfverkohlungsofen, Torfkohlenofen; Four à tourbe m.

Charring (charc. b.); das Verkohlen, Schibelen; Cuisage m. —pit; die Meilerstatt, Meilerstelle, Holzkohlengrube; Faude f.

— of wood, charcoal-making; das Kohlenbrennen, die Köhlerei; Carbonisation du bois f.

— of wood in heaps or piles; die Meilverkohlung, Verkohlung in Meilern, das Meilerverfahren; Procédé des meules m., carbonisation en meules f.

Charter of the forest (for.); die Forstgesetze; Code forestier m.

s (min.); die Stollen, das Stollenholz, Säulenholz; Chevrans n. pl.

—master s. Butty.

to Chase, carve, cut with a graver (engr.); mit dem Grabstichel eingraben; Cisolier.

— cut the nut in the lathe by hand at random; die Schraubenmutter auf der Drehbank mit freier Hand schneiden; Tarauder à la volée, fileter à la volée.

—draw up by beating, stamp, beat out, expand (met., tink.); aufhauen, treiben, aufstieben, aufstreiben, stanchen, ausstempeln, pressen; Emboutir, ciseler.

— in the lathe; auf der Drehbank drücken; Emboutir au tour, retreindre.

— with the mallet or driving-hammer; mit dem Aufstießhammer treiben, die Buckeln aufkehren; Emboutir par marteau et la bouterolle.

— the screw-thread; die Schraube nachschneiden; Fileter en repassant, an peigne.

Chase (engr.); der Kupferstecherrahmen; Châssis m.

— form (typ.); die Druckform, Form, der Formrahmen, Rahmen, die Rahme; Châssis d'imprimerie m., forme f.

— bar (typ.); das Rahmeisen; Règle de fer, ramette f.

— for board-sides, quoin — (typ.); die Keilrahme, der Keilrahmen; Châssis à coin.

— screw — (typ.); der Schraubenrahmen; Cadre à vis n.

— small — (typ.); der kleine Rahmen; Petit châssis n., ramette f.

Chased work, embossed,

carved, chiselled work, embossing; die getriebene Arbeit, Bunzenarbeit, das Getriebene; Bosselure f., ouvrage au maillet, bosselage, ouvrage embouti m.

Chaser; der Ciselirer; Ciseleur m.

—; der Erhabenendrechsler; Repousseur m.

—, repairer; der Nachhesserer, Ausbesserer; Répareur m.

Chasing, stamping; das Treiben, Stempeln, Austiefen; Emboutissage m. [Ciselure f.

—; das Ciseliren, Austreiben; —, sculpture, carving, dinged work, embossed work, embossing; das Getriebene, die getriebene Arbeit, die Bossirarbeit; Bosselage m., bosseluro f., ouvrage embouti m.

— (chandl.); das Aufstreiben, Modeln; Lature f.

— of the edge (goldsm.); die Schweifung, der Buckel; Goddille f., godron m.

—anvil; der Amboss zum Aufstieben; Enclume à emboutir, à arrondir les tôles f.

—chisel; die Ciselirpunze; Poinçon à ciseler, ciselet m.

—chisel, graver, puncher (goldsm.); der Treibhansen; Bouge, poinçon à emboutir, ciselet m.

—hammer; der Treib-, Knopf-, Ciselirhammer; Flctoirt m.

—hammer, swelling h., h. used to beat the dints out again (goldsm.); der Teller-, Krug-, Fußhammer; Marteau à bouge, grappin, marteau à rattrapper les bosselures m.

—lathe, pressing — lathe (mech.); die Druckdrehbank; Tour à emboutir, tour presseur, à repousser m.

—punch (furb.); der Grundmeißel; Poinçon à emboutir m.

—stake, das Stöckchen, Treibstöckchen; Tasseau m.

—tool (goldsm.); der Ausschweifmeißel, Mohlmeißel; Godronnoir m.

—tool (needl.); der Treibmeißel; Pousse-broche m.

—tool with an oval polish- ing bottom; der Glättzahn mit ovaler polierter Endfläche; Planoir plat, méplat, bombé m.

Chasse (flew.); der Ausstoß, Austrieb, Schlag; Chasse f.

Chasuble; das Messgewand, die Cosule, Cosahule; Chasuble f.

—maker; der Messgewandmacher; Chasubleur m.

Chal (min.); das Gangstück, Erzstück von mittlerem Erz-

gehalt; Minière f.

Chat-wood; die Welle; Fagot de broussailes m.

Chatelaine (jewell.); die Gürtelkette, der Gürtelschmuck; Châtelaine f.

Chatoymant, iridescence (jewell.); das Irisiren, Spielen der Farben, Schillern; Chatoymant m.

Chausse, stoke-hole (met.); das Schürloch, die Heizöffnung; Chausse f.

Chay-root (dye); das Sayawer; Chayaver, chavayer m.

to Checker, examine railway tickets (railw.); die Fahrkarten controliren; Contrôler les billets.

Check, checkered; würfelfelt, gewürfelt, geschacht; Échiqueté.

—, striped cotton; Matrosentuch, gestreifter Kattun, würfelfeliger, gewürfelter Zeug; Toile de coton rayée, étoffe quadrillée, à carreaux f.

—, diamond, square chequered (weav.); der Stein, Würfel, das Viereck; Carreau m.

—, Indian —; gewürfelter, indischer Kattun; Fottes f. pl.

—s; gewürfelter Zeug; Étoffe à carreaux f.

— (omnibus); der Nachzähler, Gegenzähler; Contrôle m.

—s (mint); die Rändeleisen; Coussinets m. pl.

—key s. Latch-key.

—rings (cartwr.); die Stossringe an der Nabe; Frettes f. pl.

—rings of a bridle (saddl.); die Trenseuringe; Anneaux de bridon m. pl.

—strap; der Kinnriem des Helms etc.; Mentonnière f.

—string (carriage); der Zug, die Zugschnur; Cordon m.

—taker, ticket-collector (railw., theatre); der Billeteinnehmer; Contrôleur m.

Checked, checkered (weav.); carrirt, gewürfelt, quadrillirt; Quadrillé, à carreaux.

to Checker, inlay, veneer (toy-tr.); mit buntem Holz einlegen, auslegen; Marqueter.

Checker-work, square billeted moulding (arch.); die Schachbretverzierung; Échiquier m.

—work (join.); das Tafelwerk, die eingelegte, würfelige Arbeit; Ouvrage de marqueterie m.

Cheek, der Backen, Frosch, die Wange, Seitenwand; Joue f.

—, upright of a ladder; der Leiterbaum; Montants d'une échelle m. pl.

Cheek, die Presswand; Côté de la presse f.

—, box of a rib-saw; der Backen, Anschlag (an der Säge); Joue f., chaperon, briquet, panneton, couplet m.

—(build.); die Wange; Redan m.

—(mach.); die Metallstärke um Oeffnungen; Joue f.

—(met.); das Saigerblech; Paroi d'un fourneau de liquation f.

—(saddl.); der Knebel; Aile f.

—(weav.); das Klotz, Ladenklotz, der Backen; Masse f., sommier m.

—of the bridle head-stall (saddl.); der Backenriemen, das Backenstück; Montant de la tête m.

—of a chair (railw.); der Backen, Sattel; Saillant m., Joue f. d'un coussinet.

—of a dormer-window; die Seitenwand, der Backen, die Wange eines Dachfensters; Jouée, Joue de lucarne f.

—s or side-beams; die Wangen; Jumelles d'un pressoir f. pl.

—s (hammer); der Backen, Seitenflächen (am Hammer); Manducelles du marteau f. pl.

—s, side-beams (mach.); die Wangen, Backen; Montants m., jumelles f. pl.

—s (saddl.); die Knebel; Ailes d'un mors du bridon f. pl.

—s, branches (saddl.); die Seitentheile, (Bäume, Balken, Stangen, Arme, Scheeren); Branches f. pl.

—s, branches of the bit, curb-bit (saddl.); die Seitentheile des Gebisses, der Kandare, die Kinnkelteinstange; Branches de la bride du mors f. pl.

—s (saw) s. Blade-holder.

—s (typ.); die Hölzer, Seitenwände, Presswände; Jumelles de presse f. pl.

—s (weav.); Frösche; Gardes f. pl.

—s of the block; die Seitenwände eines Klobens; Jous de la chape f. pl.

—s of a gin; die Schenkel, Beine, das Beinpaar des Hebeszugs; Hanches de la chèvre f. pl., bras, montants m. pl.

—of the glazier's vice (glaz.); der Backen, die Wange des Bleizugs; Bajoue f., coussin m.

—s of a gun (gunsm.); die Backen des Flintenkolbens; Jous f. pl., renflements m. pl.

—s of a miner's ladder (min.); der Fahrtschenkel, die Fahrtsstange; Branche d'échelle, jambe f., montant m.

—s, sides of the petals

(flowerm.); die Wangen; Jous f. pl.

Cheeks, part of the — of a stamping-mill (met.); ein Theil der Wange in einer Stampfsäule; Drumeu m.

—s, aide-beams, chops of the vice, jaws; die Backen, Waage; Complets, chaperons, pannetons m.

—s or poats of a wind-beam or crane (carp.); die Windbäume, Haspelbäume; Amatres f. pl.

—gate, mitred lock-gate (hydr.); das Schlagthor, Stemmtor; Porte hsqnée f.

—grafting (hort.); inden Kerp pfpropfen; Enter en taille.

—piece (gunsm.); der Backenausschnitt, Kolbenbacken, Backenansatz, Anschlag; Jone, gigue f., renflement m.

—pin (agr.); der Vorstecker am Pflug; Happe f.

—plate (hosiers); die Pressbacke; Garde-platine m.

—plates (weav.); die Hauptplatinen; Garde-platines f. pl.

—s sluice (hydr.); die Schleuse mit Steamthoren, Drempelschleuse; Écluse en éperon f.

—stone of a kennel in paving (pav.); der Borstein, Backenstein der Gosse; Jumelle de pavement f.

—stone, second — (pav.); der Anfaagstein des Pflasters neben der Gosse, der Bandstein; Contre-jumelles f. pl.

Cheese; gepresste Äpfel zur Ciderbereitung; Pommes pressurées f. pl.

—(gold-m.); der Käse; Fromage m.

—basket; der Käsekorb; Faiselle f. [Ronceon m.]

—colouring; die Orleansfarbe;

—house, sweating-room; die Käsehütte; Casière f.

—knife; das Käsemesser; Contreau à fromage m.

—mould or frame, hoop; die Käseform; Faisse f.

—mould, punched —; die Käseform mit Löchern, Jarbe; Faiselle, faisselle, faisselle f.

—sieve, hurdle, grate; die Käsehürde, Käsehorde, Käsemulde, Käseform; Caserette f., caserol m.

—tray or basket, draining basket; der Biisenteller, Abtropfkorb für Käse, die Strohschle, Käsehürde; Écluse f.

Chef d'oeuvre; das Meisterstück, Meisterwerk, Hauptwerk; Chef-d'oeuvre m.

Chemical; chemisch; Chimique.

—formulae; die chemischen

Formeln; Formules de la notation chimique *f. pl.*
 Chemical products, —s; chemische Präparate; Produits chimiques *m. pl.*
 chemically; chemisch, auf chemischen Wege; Chimiquement.
 Chemise (sm.); die Kachel;
 Chemise *f.*, parement *m.*
 Chemisette; das Nieder; Chemisette *f.*
 Chemism; die Stofflehre des lebenden thierischen Körpers, der Chemismus; Chimie vivante *f.*
 Chemist (person versed in chemistry); der Chemiker, Scheidekünstler; Chimiste *m.*
 Chemistry; die Chemie, Scheidekunst, Stofflehre; Chimie *f.*
 agricultural —; die Agriculturn; Ch. appliquée à l'agriculture.
 —, analytic —; die analytische Ch.; Ch. analytique.
 —, animal —; die Thierch.; Zoochimie, ch. animale.
 —, applied —; die angewandte Ch.; Ch. appliquée.
 —, economical —; die wirtschaftliche Ch.; Ch. économique.
 —, of gases; die Ch. der Gase; Pneumatochimie.
 —, hermetic —; die höhere Scheidekunst; Ch. hermétique.
 —, inorganic —; die anorganische, unorganische Ch.; Ch. anorganique, inorganique.
 —, of metals; die Archemie; Archimie.
 —, meteorical —; die Witterungskunde; Ch. météorique.
 —, mineral —; die Mineralch.; Ch. minérale.
 —, organic —; die organische Ch.; Ch. organique ou vivante, organo-ch.
 —, philosophical or theoretical —; die theoretische, reiae Ch.; Ch. théorique ou philosophique.
 —, synthetic, synthetical —; die synthetische Ch.; Ch. synthétique.
 —, technical —; die technische, gewerbliche Ch.; Ch. manufacturière, technologique.
 —, vegetable —; die Pflanzench.; Ch. Phytochimie, ch. végétale.
 Chené (stuff.); das Chine, die Flammurag, Chiarnug;
 Chiné *m.*, chinure *f.*
 Chenille, chenille (lace-m.); die Silberraup, das Sammeträupchen; Chenille *f.*
 —needle; die Raupennadel;
 Aiguille à chenille *f.*
 Chequering of the comb, engraving to catch the thumb

(gunsm.); die Fischhaut am Hake, die Kerben; Face carrelée *f.*, quadrillage *a.*
 Cherooot; die ostindische Cigarre; Cherooot *m.*
 Cherry; der Kugelsenker, Kugelnopf, Kugelfraser; Fraise de la forme do balle *f.*
 —brandy, —bonne; Kirschwasser, Kirschbraunwein;
 Eau de cerise *f.*, Kirsch *a.*
 —red, to give a — heat; kischrothglühend machen; Chauffer couleur de cerise.
 —stick; das Weichselrohr;
 Canne de merisier *f.*
 —tree, — wood; das Kirschbaumholz; Cerisier, bois de cerisier *m.*
 —tree, wild —; der Holz-, Walz-, Süß-, Vogelkirschbaum; Merisier *m.*
 —tree gum; das Kirschharz; Gomme de cerisier *f.*
 —tree, wild — wood; wildes Kirschbaumholz; Bois de merisier *m.*
 Chess, flooring-plank; die Brückenbohle, Bahndiele, Fahrdiele, das Deckbret, die Decklade, das Belagbret; Madrier du plancher d'un pont, volet de plateforme *m.*
 Chessylithe, chessy copper, blue malachite, blue carbonate of copper; die Kupferlasur, das Lasurzer, der Azurit, Lazulith; Chessylithe, azurite *m.*
 Chest, box, trunk; der Kasten, Koffer, die Büchse, Kiste, Lade, Truhe; Caisse, cassette *f.*, coffre, bahut *m.*
 —(hr. build.); hölzerne Widerlager und Stürnpfeiler; Caisson *m.*
 —, lower — of bellows; der Unterkasten des Gebläses; Glte do soufflet *m.*
 —of bricks (toy); der Baukasten; Jeu do construction *m.*
 —below the grindstone (nailsm.); der Kasten unter dem Schleifstein; Tabernacle *m.*
 —for sets or collections; der Kasten für Sammlungen, Einsatzkasten; Assortissoire *f.*
 —of a sledge; der Schlittenkasten; Caisse du traîneau *f.*
 —for sowing, planting, nursery (hort.); der Saatkasten, Pflanzkasten; Baquet *m.*
 —of a violin; der Bauch einer Geige; Coffre *m.*
 —bolting — (mill.); der Säuberkasten; Bluterie *f.*
 —, padar — (mill.); der Schrotkasten; Jarre *f.*
 —bellows, blowing —; das

Kastengebläse; Soufflet à caisse *m.*
 Chest-bridge, bridge of airproof cases; die Kistebrücke, Kastenbrücke; Pont do caisses *m.*
 —pad (catgut-sp.); das Brustkissen, Portuch, der Vorsatz; Bavello *f.*
 —saw; Art englischer Fuchschweifsäge; Scie à manche *f.*
 —straps (saddl.); die Brustriemen; Barres de poitrail *f. pl.*
 Chestnut brown; kastanienbraun; Brun châtain.
 —tree, —; der Kastanienbaum; Châtaignier *m.*
 —wood (Castanea vesca); Kastanienholz; Bois de marronnier, de châtaignier *m.*
 —wood; Kastanien- oder Nussbaumholz; Bois de Spa *m.*
 Cheval-glass; der Drehspiegel; Psyché *f.*, miroir tournant *m.* [do chère *m.*
 Cheveril; das Ziegenleder; Cuir
 Chicken-broth; Hühnersuppe, Hühnerbrühe; Eau de poulet *f.*
 —skin gloves, Limerick gloves; Damenhandschuhe aus Schmasche, aus dem Fell ungeborner Lämmer; Gants de Limerick *m. pl.*
 Chief, main, principal, capital; Haupt..., Ober..., Grnad...; Général, principal, capital.
 —distiller (dist.); der Oberbrenner; Bouilleur *m.*
 —engineer (railw.); der technische Direktor; Ingénieur en chef *m.*
 —engineer (st. eng.); der Maschinenmeister, Hauptmaschinenist; Maître-mécanicien, mécanicien en chef *m.*
 —inspector (railw.); der Oberaufseher; Inspecteur en chef *m.*
 —slate quarry-man; der Vorarbeiter im Schieferbruch; Écaillon *m.*
 —station, principal station (railw.); die Hauptstation; Station principale *f.*
 Chiffonnier (toy-tr.); das Nähstischen, Putztischen, Arbeitstischen, die Arbeitslade; Chiffonnier *a.*, chiffonniers *f.*
 Chignon (hair-c.); der Nackenhaarbund, Nackenwulst, Nackenzopf, Wechselzopf; Chignon *m.*
 Child-basket; der Wiegenkorb; Manne d'enfant *f.*
 Children for managing the carding-engine (spinn.); die Fadenanknüpfer; Rattacheurs *m. pl.*

- to Chill the cast iron (met.); das Roheisen abschrecken; Hartguss machen; Tremper la fonte.
- Chill (cast.); die Kapsel, gusseiserne Schale; Coquille f.
- box (watchm.); das Drehscheibchen; Cuivrot m.
- casting; der Schalenguss; Fonte eu coquille f.
- clamp (cast.); die eiserne Formzwinge an Gusschalen; Encarnet m.
- , to take off the —; das Wasser verschlagen oder lnuwarm machen; Etourdir.
- Chilled work, case-hardened castings; der Hartguss; Fonte blanchie à la surface, à la volée, fonte durcie f.
- work, moulding in metal moulds; das Formen in Schalen, zum Schalenguss; Moulage en coquilles m.
- Chilling (met.); die Glashürte; Trempe glacée f.
- Chimarritus wood; Strndbaumholz; Bois de rivière m.
- Chimb, crow (carp.); die Gergel, Keime, Kinme; Jähle m.
- chime, chime, cross groove, crow, oakum (coop.); die Zarge, Kimme, Keime, der Fnlz, Frosch; Rainure de tonneau, échantignolle, nielle f., jähle, bord m.
- chime, hoop, outermost hoop (coop.); der Schlussreif; Dernier cerceau, sommier m.
- s, to chop off the — of staves (coop.); abkinnen; Rahattro la nielle, lo rebord d'un tonneau.
- s, with — chopped off (coop.); abgekimmt; Epeigné.
- notch, croze (coop.); der Gergel, Gargel; Jähle du fond m.
- plane (coop.); der Kinnhobel; Colombe f.
- work (coop.); die Kinnarbeit; Ouvrage de jähle m.
- to Chime the bells; beiern, an die Glocke schlagen; Carillonner.
- Chime, a — of bells; die Spieluhr; Pendule à carillon, à jeu de flûtes f. [Carillon m.]
- s, carillon; das Glockenspiel; Chimer; der Glockenspieler, Glöckner; Carillonneur, sonneur m. [Carillonement m.]
- Chiming; das Glockenspiel; Chimney, flue, funnel, funnel-pipe, smoke-pipe; der Schornstein, Knnin, Rauchfang, Schlotknnin, die Esse, Schornsteinröhre, Rnuchröhre, das Rauchrohr; Cheminée f.
- Chimney, glass; das Lampenglas, die Glasröhre; Ch. f.
- above an air-shaft; der Sch. auf einem Luftschaft oder blinden Schacht; Cheteur m.
- back of a —; die Kaminplatte; Plaque de ch. f., contrecœur m.
- with a basket-funnel; der Trichter, Korb; Ch. en hotte.
- built back to back; der nn die Wand oder einen andern Sch. angebaute K.; Ch. adossée.
- of a charcoal-pile; der Quandel; Ch.
- for driving off the mercury (gold.); die Abrauchesse; Forge à passer f.
- on fire; der Kaminbrand, Schornsteinbrand; Feu de ch. m.
- whose fire-place and flue are in the thickness of the wall; der K., dessen Heerd und Schornsteinrohr in der Mauer ungebracht sind; Ch. affleurée.
- , horizontal — to catch the arsenic; der Giftfang, Giftgmg, Giftkanal; Ch. pour l'arsenic.
- , isolated —; der freistehende K.; Ch. isolée.
- , to make a new —; einen neuen Sch. machen; Renmanteler.
- , portable —; der tragbare K.; Chemineau m.
- , projecting —; der vorspringende K.; Ch. en saillie.
- , smoky —; der rauchende K.; Ch. qui fume.
- s, a stack of —; ein Schornsteinbau; Souche f.
- of a steam-boiler; der Dampfsch.; Grande ch. d'une machine à vapeur.
- tunnel of a —; die Knninröhre; Tuyau de ch. m.
- with vent-holes; K. mit Zugröhren; Ch. capnofuge.
- board; das Kaminigesims, Kaminbret; Devant, châtiss de ch. m. [de ch. f.]
- brick; der Kaminstein; Tuile
- building, theory of —; die Kaminlehre, Kaminkunde, Kaminologie; Camiologie f.
- builder or —mender; doctor; der Ofensetzer, Rnuchverständige, Knninfeger; Fumisto m.
- cover; der Kamindeckel, Schlotverschluss; Clapet, capuchon m.
- fender; das Feurgitter, Knninigitter; Garde-feu m.
- Chimney-filter, drain; das Filterrohr; Filtre de ch., égout m.
- flue; das Kaminrohr, Schornsteinrohr, die Kaminröhre, Rauchsclotte, der Schlot; Canal, tuyau de ch. m.
- frize; der Kaminfriess; Gorge de ch. ornée f.
- head, —crest; der Essenkopf, Kaminhut; Fermeture d'une ch. f.
- head, dead —; der blinde Essenkopf; Fausse hotte f.
- hood, funnel, mantle, basket; der Rauchfang, Rauchmantel, Kaminhaile, Kamin-schurz, Schurz, die Kulle; Hotte f., manteau de ch. m.
- hood s. Chimney-flue.
- hood of flat iron; der Blechschorz; Manteau en tôle m.
- hook, rack (cook.); der Kesselhaken; Crémaillère de ch. f.
- hoop; der Schornsteinring, Schornsteinreifen; Cercle de ch. m.
- jamb; die Kamingewände, die Kamineinfassung; Pieds-droits, jambages de ch. m. pl.
- mantle; der Schornsteinmantel; Manteau m., hute f. de ch. [of flat iron.]
- mantle s. Chimney-hood
- neck, neck, —shaft, shaft, —stalk, stalk; die aus dem Dach hervorragende Schornsteinmündung; Sonche de ch. f.
- ornaments, set of —; die Kaminverzierungen; Garniture de ch. f.
- piece, mantle-piece; das Kaminstück, Gesims an Kaminen, die Kamineinfassung, der Kamin Sims; Chambranle de ch. m.
- pipe s. Chimney-flue, funnel-pipe, smoke-pipe.
- pipe, additional —; der Nebenk.; Fausse-ch.
- pipe, false — between two others; die blinde Schornsteinröhre; Coiffe m.
- pot s. Chimney-top.
- shaft; der Schornsteinkasten; Souche de ch. f.
- shaft, —stalk (st. eng.); die Schornsteinröhre; Tuyau de ch. m.
- sweeper, —sweep; der Knninfeger, Essenkkehrer, Feuerrüpel; Ramoneur m.
- sweeper's scraper; die Knninfegerscharre, das Scharreisen; Grappin de ramoneur m.
- tie (locksm.); das Schornsteinband; Fanton m.
- tongue, partition of a — (mas.); die Essenzunge, Zunge

eines Sch.; Languette de ch., de refend, cottière f.
 Chimney-top or -pot, — head or -cowl; der Schornsteinaufsatz, die Schornsteinhaube, Schornsteinkappe, Kamin-kappe, der Kaminhelm; Cage, lanterne de ch., gueule, mitre f.
 —top; die Rauchfangspitze, der Schornsteinkraaz; Couronnement, faite de la ch. m.
 —tops; Blumenvasen auf englische Kamine; Vases pour cheminées f. pl.
 —top, revolving kneed —; die drehbare Knieröhre; Gueule-de-loup f.
 —top of sheet iron; Schornsteinaufsatz von Blech; Bonnet à la Cauchoise m.
 —trap, —valve; die Kamin-kappe; Bascule d'une ch. f.
 —ventilator, wind-valve; die Windkappe, der Schornsteiventilator; Bascule de ch. f.
 China, porcelain, —ware; das Porzellan; Porcelaine f.
 —blue, porcelain-blue; das Kobaltoxydul-Oxyd, das Porzellaublau; Bleu de porcelaine m., chaux métallique f.
 —, changing —; der Kiatsia; Chinoise changeante f.
 —, jasperated —; das Jaspisporzellan; Porcelaine jaspée.
 —clay, kaolin, porcelain-earth, porcelain-clay; das Kaolin, die Porzellanerde, der Porzellaathon; Kaolin m., terre, argile à porcelaine f.
 —clay, rich — or porcelain-clay, kaoline; die fette Porzellanerde; Dielle f.
 —crape (for summer shawls); der Shawlkrepp; Crêpe de Chine m. f. Chine f.
 —ink; die Tusche; Encre de —ink drawing; die Tuschezeichnung; Dessin lavé m.
 —man; der Porzellanhändler; Marchand de porcelaine m.
 —man, John —; der Chi-aese; Chinois m.
 —shop; der Porzellaaladen; Magazin de porcelaine m.
 —silk, chinese silk; chiao-sische Seide; Sina, soie sina f.
 —stone, Pe-tunt-se; chiao-sischer Glaustalk; Pierre de Chine f.
 —vase, Japan —; bemaltes Porzella; Potiche m.
 —ware; das Porzellan; Porcelaine f.
 —ware, half —; das Halbporzella; Faience fine f.
 —warehouse; die Porzellan-niederlage; Magasin de p. ra.

China-water; feiner Gemälde-fraisse; Vernis fin pour tableaux m.
 —wood, wood of the Peruvian bark-tree; Fiebertindeholz; Bois des Indes m.
 —wool; die Schininkwolle; Laine à farder f.
 to Chink (mint.); durch den Klang watersuchen, proben; Sonner.
 —, crack, clink (steel); reissen, Risse bekommen; Criquer.
 Chink, excavation in marble etc. (build.); der senkrechte Riss im Marmor etc.; Faille f.
 —grafting, cleft-, shoulder-grafting (hort.); das Pfropfen in der Spalt; Greffe en feute, par rameaux ou scions f.
 Chinky (lap.); rissig; Givreur. — (wood); windbrüchig; Chahlis.
 Chinocoprolite, goose-dung ore; das Gänsekothigerz; Argent merde d'oie, arséniate de cobalt argutifère m., chinocoprolithe f.
 Chints, chintz; ostindischer, gemalter Zitz; Calencas, calencar m., perse indienne, perse f.
 —, gedruckter Kustair; Casimir imprimé m.
 Chintz-paper; das Kattunpapier; Papier de toile de coton, papier peint m.
 to Chip, crack, split, rift; reissen, aufreissen; Se crevasser, se fendre.
 — (locksm.); behauen, schroten; Ciseler, tailler, buriner.
 —off (pott.); sich blättern; S'écailier.
 —off (coppersm.); das Blei abschabea, abkratzen; Écailler.
 —off (goldsm.); Schmelfs losmachea, absprengen; Éclater.
 —off the rough (join.); abschruppen, aus dem Gröbsten hobeln, schroten; Dégrosser, décroûter.
 —off the rougher parts of a glass (gl. m.); abebnen; Desceller. [peau m.]
 Chip, shaving; der Span; Co-s (carp.); der Zimmerman, die Zimmerespäke; Ételle f., décombres, copeaux m. pl.
 —, rubbish, shard, sherd (carp., stone); der Spaa, Abfall, Steinsplitt; Écaille f.
 —, chippings, shreds (slat.); der Abfall vom Schiefer; Copeaux m. pl.
 —, shiver (stone); der Steinabfall, Splitt; die Steinsplitt; Balèvre f., écales f. pl.
 — (wood); das kleine Reisig, Leseholz; Ramassis m.

Chip of fir wood; Tanneablockchen; Balançon m.
 — of leather used for making heels (shoem.); der Absatzkueha; Cuir à talons m.
 — and rubbish; der Bau-schutt, Abraum; Vilanges do construction f. pl.
 — of stuff; das Abschneitzeln von einem Zeuge; Retaille d'étoffe f.
 — of spindle wood for cleaning watches, peg-wood (watchm.); der Splitt; Fusain m.
 —axe; das Schlichtbeil, Düanbeil, Zimmerbeil, die Breitax; Epaula de mouton f.
 —bonnet; der aus Holzspan geflochtene Frauenhut; Bonnet de copeaux m.
 —hat; der Basthut; Chapeau en camelot m.
 —piece of plate-iron; der Blechabfall; About de tôle m.
 Chipping; das Meisseln, Grobmeisseln; Ciselage, burinage m.
 —s, broken stone, — of stone; die Steinbrocken, das Gerölle; Fragments de pierres m. pl.
 —s of tin; die Zinndörner, das Zinngekrätz; Crasses d'étain f. pl.
 —s, raspings (of broad) (bak.); das Brodrindschabel; Chapeure f. pl. [Raffes f. pl.]
 —s (curr.); die Lederabfälle;
 —hammer; der Feinhamer; Pieoche f.
 —mill; die Farbeholz-hobel-maschine; Machine à raboter les bois de teinture f.
 to Chisel, work with the chisel, to chip (met.); mit dem Meissel arbeitea, behauen, meisseln, schroten, bemisseln; Buriner, ciseler.
 —, charre the ashlar; den Stein scharren; Dresser la pierre au ciseau.
 —off, smooth with a chisel; absteamen, abmeisseln; Oter avec le ciseau, avec le fer-moir, enlever, travailler, façonner avec le ciseau.
 —off (carp.); mit dem Grobmeissel abstossen; Déconvrir.
 —off (join.); behauca, abstem-mea; Hacher.
 — through; durchmeissela; Percer avec le ciseau.
 Chisel; der Meissel; Ciseau m.
 —, scraper; der Schrotm., Rundstahl, das Schrotmesser, Schrot-eisen; C., charhoir m.
 —, plane —; der Schlichtm., Plattm.; C. à planer, plano f.
 — (chas); der M.; Boesse f.
 —, burin, poirel (engr.); der Grabstichel; Matoiro f.
 — (goldsm.); der Schrotbunzen;

- Ébauchoir *m.*, échoppe à épailler *f.*
 Chisel (join.); *das Balleisen, der Schrotm., Stechbeitel, Lochbeitel*; *C.* à ébaucher.
 —, punch (locksm.); *der Spaltm., Durchschlag; Mandrin, perçoir, reperçoir, tranchet m., tranche f.*
 — (mas.); *der Steinm.; Poignon m.*
 — (needl.); *der Schneidem.; Tranche f.* {dine *f.*
 — (pott.); *der Töpferm.; Gra-*
 — (link.); *der Ziern.; C. à ciseler.*
 — (turn.); *das Dreheisen, der Abdrechstahl; Couteau sourd, c. de tourneur m.*
 —, acierated sharp pointed — (marble-cut.); *der Marmorbohrer, Zackenm., verästelter, spitziger M.; Boucharde f.*
 —, bent hollow —, crooked — (join.); *der krumme Hohl m., Krumm m.; Fer m. à nez m.*
 —, bevelled — (coop.); *der Schrägm.; C. à lame oblique.*
 —, bevelling — (join.); *der M. oder das Stemmeisen mit gerader Fasette auf jeder Seite; Fer m. à biseaux m.*
 —, small blunt — for stopping (coop.); *kleiner M., Stopfm.; Clouet m.*
 —, bolt —, carp's tongue (locksm.); *der Aufhauer, Aufhammer, Kreuzm., das Anschlageisen, die Gabelseile, Karpfenzange; C. à langue de carpe m., langue de carpe f.*
 —, broad — (stone-cut.); *das Schlageisen; Laie large f.*
 —, broad — (turn.); *der Schlachtstahl; Fer à polir, à planer m.*
 — to cut the button-holes (glov.); *das Knopflocheisen; C. à entailler les boutonnières.*
 —, cant —, cant-firmer — (cartw.); *der Kantbeitel, Knttbeitel; C. en biseau.*
 —, carving — (sculpt.); *das Balleneisen, Bossireisen; Ebauchoir, fer m. m.*
 —, carving —, skew —; *das Balleisen, Balleneisen; Ebauchoir, fer m. m.*
 —, chasing —; *der Treibbunzen; Ciselet, bouge, poignon à ciselet m.*
 —, chipping — (met.); *der gerade M.; Burin m.*
 —, cold —, — for cold metal, hewing —; *der Bankm., Hntm., Kaltm.; C. à froid, marteau à diviser les barres de fer en long m.*
 —, cold — (locksm.); *der Sternkeil; C. à froid.*
 —, corner —, parting-tool; *der Geisfuss; Carrelet, burin, burin à bois m., gouge triangulaire f.*
 Chisel, crooked — (locksm.); *der Hohl m., Krumm m.; Empenoir, fer m. à nez m.*
 —, crooked — (marble-cut.); *der hakenförmig gekrümmte Schneidem.; Outil crochu m.*
 —, cross-cut — (locksm.); *der Kreuzm., Reisschaken; Bec d'âne m.*
 —, cross-cutting — (join.); *der Kreuzm.; Langue de carpe f.*
 —, denticulated, notched, toothed —; *das Zahneisen, der Zahn m.; Fer dentelé, fer m. à dents m.*
 —, dog-leg —; *das Grundeisen, Feltreisen; Pousse-avant, butte-avant m.*
 —, double bevelled —; *der zweibahnige M., das Stemmeisen; C. à deux biseaux.*
 —, double-pointed — (sculpt.); *das doppelte Spitzeisen; Double-pointe f.*
 —, with a broad edge (stone-cut.); *das Halbeisen; C. à tranchant large, à dégrossir.*
 —, with fine edge for cutting wood (locksm.); *der Holz m.; C. à ferrer.*
 —, with a narrow edge (marble-cut.); *schmalschneidiger M.; Ognette f.*
 —, fastened in a block, nail-smith's —; *der Blockm., Nagelschrot, Stockm., Hauer; Tranchet, c. assujetti dans une enclume pour détacher le clou m.*
 —, firmer —, former — (join.); *der Lochbeitel, starke Stechbeitel; C. à biseau.*
 —, flat — for cleaving slates; *der Schieferspalter; Donjé, donge m.*
 —, flat — with three teeth for sculptors; *das Gradireisen; Grädine f.*
 —, flat — sculper, flat sculptor, flat style (engr.); *der Flachstichel; C. à fil plat m., échoppe plate f.*
 —, forging —; *der Schmiedem., das Schroteisen; Hachard m.*
 —, forked — (locksm.); *der Bandm.; C. bifurqué.*
 —, four-basiled —, puncher — (join., locksm.); *das vier-eckige Lochisen, Räumisen; Equarrissoir m.*
 —, graver's —; *der Grabm., Grabstichel; Burin, ciselet, poignon m.*
 —, great —, dressing — (carp.); *der Bnllm., Zurichtm., Schrotm., das Balleneisen; Ebauchoir m.*
 —, great —, drift, blunt —, caulking — (locksm., sm.); *der Zurichtm., das Zurichtzeug, der Setzm.; Dégorgoir, mattoir m., chassé f.*
 Chisel, great — (sm.); *das Schroteisen; Ebauchoir m.*
 —, great — (sculpt.); *die Abschrote; Ebauchoir m.*
 —, hammer — (goldsm.); *der Schrothammer; Coupoir, mar-teau bretelé m.*
 —, hewing — (locksm.); *der Bankm.; Langue de carpe f., c. à froid m.*
 —, to make holes with; *der Durchm.; Emporte-pièce m.*
 —, for hollowing (gunsm.); *der hohle Schaftm.; C. à ébaucher.*
 —, kind of — hollowed at one end; *Art Hohl m.; Gandonnier m.*
 —, for hot working, hot —, red — (sm.); *der Abschrotm., Schrotm., das Satzeisen; C. à chaud m., tranche f.*
 —, for ladies' shoemakers; *der Keif für Damenschuhmacher; Tranchet à hüeber m.*
 —, large —; *das Schroteisen; Ebauchoir m.*
 —, laying — (engr.); *der Lagenm., Lagenstichel; Positionnaire m.*
 —, milling —; *der Rändelstichel; Fer à déconvrir m.*
 —, mill-wright's —; *der Zimmermannstechbeitel; C. à charpentier.*
 —, mortising —, puncher — (carp.); *das Räumisen, Loch-eisen; Bec d'âne m.*
 —, to cut nails with (locksm.); *die Nagelschrote; C.*
 —, notching — (stone-cut.); *das Kammeisen; C. à créneler.*
 —, for ornamenting (Inte-m.); *M. zum Verzieren; Frontail, frontal m.*
 —, for obtaining raised ovals on metals; *die eiförmige Punze; Ovoir m.*
 —, paring —; *der Glattbeitel, Glattbeitel, dünne Stechbeitel; C. mince.*
 —, paring — (turn.); *der Breitstahl, Flachstnhl, die Finne; Tonnoir, biseau m.*
 —, plat —; *der Flachm.; C. plat, c. de monler.*
 —, pointed —; *das spitze Stemmeisen; Ebauchoir à grain d'orge m.*
 —, ripping — (mas.); *der Brechm., Brechbeitel; Pied-de-chèvre, verdillon, levier m., aiguille, pince f.*
 —, ripping — (min.); *der Stechbeitel, Stechbeitel, das Stemmeisen; Pied fer m. m.*

hisel, ripping— (sculpt.); *das Zahnseisen*; Fermoir à dents m.
 round— (sculpt.); *der Boltstichel*, *Rundm.*; *Echoppe* ronde f.
 round—, graver (engr.); *der runde Grabstich*, *Rundstichel*, *Bohnenstichel*, *die Rundperle*; *Rondelle* f.
 scaring— (furb.); *der Fugennm.*, *Fügem.*, *Schliessm.*; *Écatoi* m.
 sculptor's—, carver's—; *das Flacheisen*, *Breiteisen*; Fermoir à deux biseaux m.
 for detaching the fixed silver from the cupel (chem.); *der Silberm.*; C. à détacher la pigne de la coupelle.
 ship-slice; *sehr breiter und langer Stechbeitel*; C. long et large.
 six-toothed—; *der sechs-zahnige M.*; *Gradino à grain d'orge* f.
 skew—, driving—, mortise—, martin—, cross-cut—; *der Lochbeutel*, *Kreuzm.*; *Bédane*, *fermoir*, *repoussoir* m.
 skew—, gouge, carving—, paring— (join.); *der Ballenm.*, *Hohlm.*, *das Bal-leneisen*, *Bossreisen*; *Ebau-choir*, *fermoir néron*, à nez-round m.
 skew carving—, — with attenuated blade; *der schrag-schneidige Hohlm.*, *das Stemmeisen mit Verdünnung der Klinge*; Fermoir à nez-round, néron m. [partout m.
 for slaters; *Art M.*, *Passen-*, small—, graver; *kleiner M.*, *das Messelchen*; *Ciselet* m.
 smiting— (sm.); *der Setz-hammer*; *Coupoir*, *marteau à couper le fer* m.
 smoothing— (turn.); *der Schlichtm.*; *Ciseaux fins* m. pl.
 socket—; *der Halbm.*, *Rohrstecheitel*; C. à tenous, a queue tubulaire, c. à douille.
 for splitting slate-blocks; *der M. zur Spaltung der Schieferblöcke*, *Flamme* f.
 spoon—, entering— (join.); *das aufgeworfene Flacheisen*; C. à cuiller.
 stalking—; *sehr dicker Stechbeitel für Zimmerleute*, *Gros C. pour charpenterie*.
 for stopping (min.); *der Stopfm.*, C. à bomber une fente.
 turner's pointed— (turn.); *der Spitzstahl*, *Grain* m.
 for turning cornices (turn.); *der Karmenstahl*; C. à corniche.
 two-bevelled—; *der Bei-*

tel, *Beutel*, *das Stemmeisen*; Fermoir, c. manche.

Chisel, with a—; *mit einem M.*; Au c.

— for work in stone; *der Steinm.*, *das Steineisen*; *Grain* m.

—, to work in with the—; *einmeisseln*; *Creuser*, *faire avec le c.*

Chiseler (sculpt.); *der Ausmeisseler*; *Metteur au point* m.

Chiselling, chipping; *das Meisseln*, *Grobmeisseln*; *Burinage*, *ciselage* m.

—, hooked tool for—; *der Ciselirhaken*; *Billaud* m.

Clives, coms, cooms, coomes, malt-dust; *der Malzstaub*, *Darrstaub*; *Farine*, *poussière de malt* f.

Chlorate; *das chloresaur Salz*, *Chlorsalz*, *die chloresaur Verbindung*; *Chlorate*, *muriate suroxygéné* m.

— of lime, peroxygéné muriate of lime; *der chloresaur Kalk*, *uberoxydirt-salzsaure Kalk*; *Chlorate de chaux*, *muriate de chaux suroxygéné*.

— of potash, oxymuriate of potash, hyperoxymuriate of potash; *chloresaurer Kali*, *das uberoxydirt salzsaure Kali*; *Chlorate de potasse*, *muriate suroxygéné de potasse*, *hyperoxymuriate de potasse* m.

— of soda; *chloresaurer Natron*; *Chlorate de soude*.

Chloride; *das Chlorid*, *Chlorur*, *die Chlorverbindung*, *das Chlorometall zum Theil*; *Chloride*, *chlorure* m.

— of aluminium; *das Chlor-aluminium*, *Chloraluminium*, *Aluminiumchlorid*, *die salzsaure Thonerde*; *Chlorure d'aluminium*, *d'aluminium* m.

— of ammonium, hydrochlorate of ammonia, salmiac; *das Ammoniumchlorid*, *Chlor-ammonium*, *chlorwasserstoffsaure oder salzsaure Ammoniak*, *der Salmiak*; *Chl. d'ammonium*, *hydrochlorate d'ammoniaque*.

—, ammonio-iridescent—; *das Ammonio-Iridium-Chlorur*; *Chl. iridos-ammoniaque*.

— of arsenic, butter of arsenic, caustic oil of arsenic; *das Arsenikchl.*, *die Arsenikbutter*; *Chl. d'arsenic*, *beurre d'arsenic* m.

— of barium, hydrochlorate of baryta; *das Bariumchl.*, *Chlorbarium*, *Chlorbaryum*, *der salzsaure Baryt*; *Chl. de barium*.

— of benzoyl; *das Benzoylchl.*,

Chlorbenzoyl; *Chl. de ben-zoyle*.

Chloride of bicarbonated hydrogen, oil of olefiant gas; *das Etlaychlorur*, *Oel des bildenden Gases*; *Chl. d'hydrogène bicarboné* m., *liqueur des Hollandais* f.

— of boron; *das Borchl.*, *Bor-superchl.*, *Chlorbor*, *Chlorboron*; *Chl. de bore*.

— of bromine; *das Bromchlorur*, *Bromchlorid*, *das Chlorbrom*; *Chl. de brome*.

— of calcium, fixed sal ammonia; *das Chlorcalcium*, *Calciumchlorid*, *salzsaure Kalk*, *fixer Salmiak*, (*Homburg's Phosphor*); *Chl. de calcium*, *hydrochlorate de chaux*, *muriate de chaux* m., *chaux chlorurée* f.

— of carbon; *der Chlorkohlenstoff*; *Chl. de carbone*.

— of cobalt; *das Kobaltchlorur*; *Chl. de cobalt*, *hydrochlorate d'oxyde de cobalt* m.

— of copper; *Kupferchlorur*; *Cuivre corné* m.

—, ferrico-ammoniacal—; *das salzsaure Eisenoxyd-Ammonium*, *Ammonium-Eisenchl.*; *Chl. ferrico-ammonique*.

— of iodine; *das Jodchlorur*; *Chl. d'iode*.

—, iridico-ammonio—; *das Ammonium-Iridiumchl.*; *Chl. iridico-ammonique*.

—, iridico-potassic—; *das Kalium-Iridiumchl.*; *Chl. iridico-potassique*.

—, iridico-sodic—; *das Natrium-Iridiumchl.*; *Chl. iridico-sodique*.

— of iron; *das Eisenchlorur*, *Eisensalz*, *die Eisenblumen*, *Chl. de fer*.

—, anhydrous— of iron; *das Eisenchl.*, *Eisuanhydrid*, *Prochl.* de fer anhydre.

— of lead, horn-lead, magisterium plumbi; *das Bleichl.*, *Hornblei*, *Chlorblei*, *Chl. de plomb*.

— of lime, bleaching powder, hypochlorite of lime; *das Bleichpulver*, *der Chloralk*, *Bleichalk*, *unterchlorigsaure Kalk*; *Chl. de chaux* m., *sous-chlorite de chaux*, *hypochlorite de chaux*, *poudre à blanchir* f.

—, chloruret of lithium; *das Chlorlithium*; *Chl. de lithium*.

— of magnesia; *unterchlorigsaure Magnesia*; *Chl. de magnésie*.

— of magnesium; *das Chlormagnesium*, *die salzsaure Magnesia*; *Chl. de magnésium*.

— of manganese, protohy dro-

chlorate, protomuriate of manganese; das Mangnchlorür, *Chlormangnu*, salzsaure Manganoxydul; Protochl. de manganèse, proto-hydrochlorate, protomuriate de manganèse m.

Chloride, mercurio-ammoniaco —; das Quecksilber-Chl.-Ammoniak; Chl. mercurio-(mercurico-) ammonique.

— of nickel; das Nickelchlorür; Chl. de nickel.

— of nitrogen; der Chlorstickstoff; Azoture de chlore m.

— of potassium, digestive salt, salt of Sylvius; das Chlorknium, Sylviu, Sylvit, Digestivsalz, Kaliumchlorür, salzsaure Kali; Chl. de potassium.

—, muriate of silver, horn-silver, horn-ore, deutochloride of silver; dns Chlor-silber, Hornsilber, Silberchl., Silberhornerz, salzsaure Silberoxyd, Hornsilbererz, der Silberhornspth, Silberspath, Silberkerat, Kernt, hexaedrisches Perl-Kerat, Hornerz, der Kernigyril, Kerargyre; Chl. d'argent, argent chloruré, muriaté, coraté, muriate, deutochl. d'argent m.

— of soda; dns Chloranatron; Chl. de soude, chl. d'oxyde de sodium m., eau de Labarraque f.

— of sodium, muriate, hydrochlorate of soda, kitchen salt; das Chlorantrium, salzsaure Natron, Kochsalz; Chl. de sodium, chlorhydrate, hydrochlorate, muriate de soude, sel de cuisine, sel m.

— of strontium, hydrochlorate of strontia; das Chlorstrontium, der salzsaure Strontiau; Chl. de strontium, hydrochlorate, muriate de strontium m.

— of sulphur; der Chlorschwefel; Chl. de soufre.

— of titanium; das Titnmchl.; Chl. de titane.

— of zinc; dns Zinkchl., Chlorzink; Chl. de zinc, hydrochlorate d'oxyde de zinc m.

Chlorine, chloric gas; dns Chlor, Chlorgas, Chlorin, die Bleichsäure; Chlore m., chlorine f.

— apparatus with partitions; der Entbindungsapparat mit Scheidewänden; Cuve à moussoir f.

— apparatus with serpentine tubes; der Chlarentbindungsapparat mit Schlangenröhren; Cuve à serpentin f.

Chlorine soap; die Chlorseife; Savon chloruré m.

Chlorite, rhipidolite; der Chlorit, Rhipidolith, prismatische Talkglimmer; Chlorite, rhipidolithe f., tale chlorite m.

—, salt of chlorous acid; das chloresaure Salz, der Chlorit; Chlorite f.

— clay; Chloriterde; Chlorite terreuse, fossile.

— slate; der schieferige Chlorit; Chlorite schisteuse.

— slate, schist; der Chloritschiefer; Schiste chlorité m.

Chloritic; chlorithaltig; Chloriteux.

Chlorocarbonic acid; die Chlorkohlenstoffsäure; Acide chlorocarbonique m.

Chlorocyanate; chloracyansaures Salz; Chlorocyanate m.

Chloroform; das Chloroform, das Formylüberchlorid; Chloroforme m.

Chlorometer, test-tube; der Chlorometer, Chlormesser; Chloromètre, décolorimètre, Berthollimètre m.

Chlorometrical; chlorométrisch; Chlorométrie f.

Chlorometry; die Chlorbestimmung, Chlormessung, Chlorométrie; Chlorométrie f.

Chloropal; der Chloropal, die grüne Eisenerde; Chloropale f.

Chlorophacite, chlorophseite; der Chlorophacit, Chlorophasit; Chlorophéite, chlorophasite f.

Chlorophane; der Chlorophan, Pyrosmaragd; Chlorophane m.

Chlorophyllus, green of leaf, leaf-green, chlorophyl, colouring matter of leaves; das Blättergrün, Blattgrün, der Farbestoff der Blätter; Chlorophylle, chromule f., vert des feuilles m.

Chloroplatinate of ammonium; das Platinchlorid-Ammoniumchlorid, der Platinammoniak; Chloroplatinate d'ammonium m.

Chlorosulphuret; die Chlorschwefelverbindung; Chlorosulfure m.

Chlorous, chloric; chlorig, snuersnzig; Chloreux, chlorique.

Chloroxalate; das snlzkleesäure, chloroxalsaure Salz; Chloroxalate m.

Chloroxycarbonate; das chlorkohlensaure Snlz; Chloroxycarbonate m.

Chloroxysulphuret; die Chloroxyschwefelverbindung; Chloroxysulfure m.

to Chloruret; mit Chlor sätti-

gen, schwängern; Chlorurer.

Chloruret of baryum, hydrochlorate of baryta, muriate of baryta; das Chlorbaryum, der salzsaure Baryt, die salzsaure Schwererde; Chlorure de baryum, hydrochlorate de baryte, muriate de baryte m.

Chloruretted; mit Chlor gesättigt, geschwängert, chlorhaltig; Chloruré, chloré. [m.]

Chock; das Lastgewicht; Poids —, wedge, scotch, brake (wheel); der Unterlegekeil, Stellkeil, Zwischenkeil, Bremschuh; Cale f.

— full, choke-full (scales); ganz voll; Plein comble, tout plein.

Chocolate-plum, — drop (conf.); dns Chocladekügelchen, Chocladepätzchen; Diablotin m.

— stick, — mill; der Chocladequirl; Mousoir m.

Choice commodities; vorzügliche, auserlesene Waaren; Marchandise de choix, élite, fine fleur f.

Choir, quire (church); das Chor; Choeur m.

to Choke rocket-cases (fire-w.); würgen, zureiten, zuwürgen; Étrangler les fusées.

— up the teeth of a file; verschmieren, verschleimen; Empâter la lime.

Choke (fire-w.); die Würgung, der Hals; Étranglement d'une fusée volante m.

— damp, damp, black damp, stythe, fire-damp (min.); erstickendes Gas, die bösen Wetter, Schwaden, Stickwetter, der böse Dunst, Ferch, Feuerschwaden, Bergeschwaden; Mofette, pousse f., gaz étouffant, suffocant m., monfettes f. pl.

Choked (typ.); klecksig; Pâteur.

Choker, choking-line, bridle for choking small-arm cartridges or rocket-cases (fire-w.); die Reitschnur, Würgeschnur, Würgeleine; Ficelle de cartouches, corde à cartouches f., bordage à étrangler les cartouches m.

Choking (fire-w.); die Würgung, Beschwürnung, das Würgen; Étranglement des cartouches de fusées m.

— (typ.); dns Geschmier, die Sndelei; Ouvrage malpropre, incorrect m.

— frame or — press (fire-w.); die Würgebank; Banc à étrangler, étrangloir m.

— lace (fire-w.); die Würreschnur, Reitschnur; Étrangle f.

Chondrine (cbem.); *das Chondrin, der Knorpelleim; Chondrine f.*
 Chondrometer, small yard-balance telling the weight of corn etc. per bushel; *die Getreideprobewage, der Chondrometer; Pese-grain, chondromètre m.* [à la hache].
 to Chop off; *abhaueu; Couper* off (stocksm.); *abschroten; Trancher.* [ber.
 — off (stone); *abschrotea; Ebar-* or cut off the branches (hort.); *abästee; Aigayer.*
 — off the chime or chimb of the staves (coop.); *abkinmen; Rabatre la nielle ou le rebord d'un tonneau.*
 — up, mince meat (cook.); *Fleisch hacken, in kleine Stücke zerschneiden, zerkauen; Charcuter.*
 (Chop, chap, mouth (vice); *das Maul; Mors m.*
 — s, mutton — (butch.); *Haamelstrippchen; Côtelettes de mouton f. pl.*
 — hammer; *der Schrothammer, Stielschrot; Marteau à tranche m.*
 — hook (join); *der Backenheke; Crochet à mâchoires a.*
 (Chopine; *der Schuh mit hohem Absatz; Soulier à haut talon m.*
 (Chopper, chopping - knife (butch.); *das Hackmesser; Fendoir m.*
 — knife; *die Futterklinge, Hackselklinge, das Hacksel-aesser; Couteau m., lame f., bache-paille a.*
 — (chandl.); *das Dochtmesser; Taille-mèches m.*
 — (cook.); *das Gemüschackmesser, Gemüschackbeil; Hacke-légumes m.*
 (Chopping - blade, cutting-knife, knife, blade; *das Schaeidemesser; Couteau à tailler m.*
 — blade, — straw-knife (agr.); *das Strohmesser, die Futterklinge; Lame de hachoir f.*
 — block (butch.); *die Hackbank; Ais m.*
 — block (cook.); *das Hackbret; Billot de cuisine m.*
 — board — *das Hackbret; Hachoir, tranchoir m.*
 — knife; *das Hackmesser; Hachoir m.*
 — knife (chandl.); *das Stoss-messer, Talmesser, Stüchel-messer; Dépeçoir m.*
 — knife (cook.); *das Hackmesser; Couteau à hacher m.*
 — knife, chopper (cook.); *das Hackmesser; Coupe-légumes m.*
 — stone from the roof of a

quarry (min.); *der Haustein aus der Firste eines Steinbruchs; Forme f.*
 to Chord (lute-m.); *mit Saiten beziehen, besaiten; Monter, mettre des cordes à . . .*
 Chord (loom.); *die Sehne; Corde f.*
 — line (br. build.); *die lichte Weite; Cordo f.*
 Chorister, female — (theatre); *die Choristin; Passe-lacet a.*
 Christianite, anorthite; *der Christianit, Anorthit; Christianite, anorthite f.*
 Chromascope; *das Chromascope, der Farbenbrechungsmesser; Chromascope m.*
 Chromate; *chromsaures Salz, das Chromsulf, die chromsaure Verbindung; Chromate m.*
 — of baryta, barytes; *die chromsaure Baryterde, der chromsaure Baryt, das Barytgelb, gelbe Ultramarin, Gelbin; Chr. de baryte, jaune de Steinbuhl, jaune de baryte m.*
 — of copper; *basisch chromsaures Kupferoxyd; Chr. de cuivre.*
 — of iron, chromic iron, chrome-iron, ferruginous oxide of chrome, chromite; *das Chromeisen, Eisenchrom, Chromeisenerz, der Chromeisestein, chromsaures Eisen; Fer chromaté, chromé, chr. de fer, chromite a.*
 — of lead, chrome-yellow, lemon-yellow, Leipzig yellow, Paris yellow; *das neutrale chromsaure Bleioxyd, chromsaure Blei, Sauerblei, Chromgelb; Chr. de plomb, plomb chromaté a.*
 — of lead and copper, Vanquelinite; *das Chromblei, Vanquelinit; Plomb chromé a.*
 —, neutral or metachromate of lead, red lead-ore, crocoite, crocoisite, Lehmannite; *der rothe Bleispath, das Rothbleierz, Sauerblei, der Krokott; Plomb chromaté rouge, chr. plomhique, crocoisite m., mine de plomb spathique f.*
 — of potassa; *das gelbe, chromsaure Kali, neutrale oder einfach chromsaure Kali; Chr. de potasse, chr. neutre de potasse.*
 — of the protoxide of mercury, protochromate of mercury; *das chromsaure Quecksilberoxyd, der Chromzinnober, das Chromroth; Chr. de protoxyde de mercure, chr. incureux, protochr. de mercure.*

Chromate of silver; *chromsaures Silber; Chr. d'argent.*
 — of soda; *chromsaures Natron; Chr. de soude.*
 — of zinc; *basisch chromsaures Zinkoxyd, Ziakgelb; Chr. de zinc, jaune de zinc.*
 Chromatic; *chromatisch; Chromatique.*
 Chromatogene (cbem.); *farbenerzeugend, färbestoff-erzeugend; Chromatogène.*
 Chromaturgy; *die Farbenchemie, Farbentehre; Chromurgie f.*
 Chrome, chromium; *das Chrom; Chrome m.*
 —, containing —; *chromhaltig; Chromé, chromifère.*
 — blue; *das Chromblau; Bleu de chrome a.*
 — green; *das Chromgrün; Vert de chrome, au chrome m.*
 — steel, steel with chromium; *Chromstahl; Alliage du chromo avec l'acier a.*
 — yellow; *das Chromgelb; Jaune de chrome, chromate de plomb m.*
 Chromic; *Chrom. . . . chrom-sauer; Chromique.*
 Chromium s. Chrome.
 Chromo - lithography, impression in colour; *die Chromolithographie, der Farbensteindruck, Farbensdruck, Buntdruck; Chromo-lithographie, impression en couleurs f.*
 Chronometer, time-keeper, time-piece; *der Chronometer, Zeitmesser, die Seeuhr, Längenuhr; Chronomètre, chronoscope a., montre, borloge marine, horloge à longitudes f.*
 — escapement (watchm.); *die freie Hemmung; Echappement libre a.*
 Chrysalis, to change into a —, to spin its cocoon (silkw.); *sich einspinnen, sich verpuppen; Coconner.*
 Chrysis; *die Goldglätte; Chrysis f.*
 Chrysobate, gold vegetation between two crystals soldered together; *der Chrysobol, das Goldspriessen zwischen zwei zusammenge-lötheten Krystallen; Chryso-bate f.*
 Chrysoberyl; *der Chrysoberyll, Chrysobal, Goldberyll, die Goldpuppe; Chrysobéril m., cymophano f.*
 Chrysocol, gold-size, chrysocol, gold-solder, borax (obs.); *der Goldleim, das Chrysocol, Goldlöthsalz; Soudure d'or, chrysocolle f.*

Chrysolite, peridot, olivine, clausite, anhydrous silicate of magnesia; der *Chrysolith*, *Olivin*, *Peridot*, *Bastard-smaragd*; Chrysolithe, olivine f., peridot m.

—, brown —, der *Hyalosiderit*; Hyalosiderite f.

—, iron, ferruginous —, hyalosiderite, Fayalite; der *Eisenchrysolith*, *Fayalit*; Chrysolithe de fer f., peridot ferrugineux m.

Chrysoprase; der *Chrysopras*, grüne *Achat*; Chrysoprase f.

Chrysotype paper (phot.); das *Chrysotyppapier*; Papier chrysotype de Herschell m.

to Chuck (turn.); in die *Docke*, auf das *Fornholz* thun; Mandriner. [ler; Choque f.

Chuck, choque (pott); das *Futter* (sm.); der *Bohrkopf*, das *Futter* der *Bohrmaschine* worin die *Vierkante* des *Bohrers* befestigt wird; *Toc-toc*, *manchon carré* m.

— (turn.); das *Futter*, *Formholz*, die *Docke*, *Patrone*; *Mandrin* m.

—, driving — (turn.); die *Treib-docke*; *Plateau* couduisant le *toc* m.

—, eccentric —; der *Vorsetzkopf*; *Mandrin* excentrique; excentrique m.

—, elastic — (turn.); das *Klemmfutter*; *Mandrin* brisé à l'an-neau.

—, oval — (turn.); das *Ovalwerk*; *Machin* à ovale f.

—, plain —; einfaches *Futter* mit rundem *Loche*; *Mandrin* ordinaire.

—, prong —, flange — with points; das *Stachelfutter*; *Mandrin* à pointes.

— with screw, die — with screws, screw —; das *Schraubenfutter*; *Mandrin* muni de vis, *mandrin* à vis.

—, universal —, screw-face plate (turn.); das *Universal-futter*, die *Planscheibe*; *Mandrin* universel ou à quatre mâchoires.

Chucker, hinged scoop (mould.); der *Löffel* mit *Gelenk*; *Main* à charnière f.

Chuma, china grass, cloth grass; chinesisches *Gras*, *Tschuma*; *Rhèa*, china grass.

Chummy (slang); der *Kamin-feger*; *Ramoneur* m.

Chuck-lead; *Bleiklumpen* die sich vom *Gestein* lösen; *Masse* de plomb qui se détache du *roc* f.

Church-organ; die *Kirchen-organ*; *Orgue* d'église m.

Churchwarden, a yard of clay; lange *irde* *Pfeife*; *Pipe* de terre longue f.

to Churn; buttern, *Butter* schlagen, rühren, stossen, kernen, schütteln; *Baratter*.

Churn; das *Butterfass*, *Rühr-fass*; *Baratte* f.

—barrel; das *flandrische Butterfass*; *Baratte* de Flandre.

—, rotary —; das *Drehbutter-fass*; *Baratte* à rotation.

—stall; der *Butterschlägel*, *Butterstößel*, *Butterstempel*; *Batte* à beurre f., *ribot* m.

Churning; das *Buttern*; *Battage* du beurre m.

—; die auf einmal gewonnene *Butter*; *Beurre* produit.

—place; die *Butterkammer*; *Beurrerie* f.

Ciborium, canopy; das *Ciborium*, der *Altar baldachin*; *Dais* du maître-autel m.

Cicero, small — (typ.); *Brevier*, *Rheinländer*, *Descendian*; *Dix* m., philosophie f.

Cider; der *Apfelwein*, *Obstwein*, *Obstmost*, *Cider*; *Cidre* m.

—, to let — or perry ferment; den *Apfelmost*, *Birnmost* gähren lassen; *Purer* le *cidre*, le *poiré*. [lin à pommes m.

—mill; die *Cidermühle*; *Mou-*

—royal; der *Ciderbranntwein*; *Eau* de vie de *cidre* f.

Ciderkin, wine of the second runnings, tart or weak wine, press-wine; der *Lauer*, *Lauerwein*, *Nachwein*, *Most* von der *Trotte*; *Buvande* f.

Cigar; die *Cigarre*; *Cigare* m.

—dry —; gut abgelagerte *Waare*; *Cigare* bien sec.

—case; die *Cigarrentasche*; *Porte-cigares* m.

—light, pipe-light; der *Cigarren-* oder *Pfeifenzünder*; *Allume-cigare* ou-pipe m.

—maker (woman); die *Cigarrenmacherin*; *Cigarière* f.

—tube, —holder; die *Cigarrenspitze*, das *Mundstück*; *Porte-cigare* m.

Cigarette; die *Cigarette*; *Cigarette* f.

Cimeter; der türkische, krumme *Säbel*; *Cimeterre* m.

—shaped; säbelförmig; *En* forme de *sabre*.

—sheath plate; das *Sabelscheidenblech*; *Lame* en tôle d'acier f.

Cimolite, fuller's earth; die *Wulkerde*; *Argile* cimolithe, *terro* sigillée, *pierr*e à détacher f.

—, cimolian earth; der *Cimolite*, die *cimolische Erde*; *Terre*

cimolée, *cimolithe*, *argile* cimolithe f., *hydrosilicate* d'alumine m. (*halloysite*, *argile smectique*).

Cinchona wood; *Chinarindenholz*; *Bois* de quinquina m.

Cincture of the bottom or base (arch); der *Untersaum*; *Ceinture* de bas f.

—, upper — or beginning of the capital (arch); der *Obersaum*; *Ceinture* de haut f.

Cinders; ausgeglühte, durch *Wasser* gelöscht, *entschwefelte Kohlen*; *Coke* m.

— (met.); der *Erzscham*; *Écumes métalliques* f. pl.

—, slag; die *Schlacke*; *Scorie* f., *laitier* m.

—poor in oxide; die *Frischschlacke*, *Rohschlacke*, der *Schmiedesinter*; *Scorie pauvre*, *scorie crue* f.

Cinder-fall (met.); der *Aschenfall*; *Cendrier* m., *grille* du *cendrier* f.

—frame; das *Aschengestell*; *Châssis* à cendres ou à escalibilles m.

—garbler; der *Aschensichter*; *Tamiseur* de cendres m.

—guard, —holder or-bar; der *Aschenschirm*, das *Aschengitter*; *Garde-cendre* m.

—hole (met.); das *Schlackenloch*; *Trou* de *laitier* m.

—notch (met.); der *Schlacken-gang*, die *Schlackentrift*; *Voie* des *scories* f.

—paste (tinning); die *Schlichte*, *Zinnschlichte*; *Pâte* de *cendre* f.

—path; der *Weg* von *feiner Kohlenasche*; *Sentier* convert d'escalibilles m.

Cineration, incineration (chem.); die *Einäscherung*, *Veraschung*, *Verbrennung* zu *Asche*; *Cinération*, *incinération* f.

Cinnabar, vermillion, crystallised mercuric sulphide; der *Zinnober*, *Kry-stallisirtes Quecksilbersulfid*; *Cinabre*, c. sublimé, *vermillon*, *sulfure* de *mercure* m.

—, antimonial —; der *Antimonzinnober*; *C. antimonial*.

—of antimony; der *Spießglaszinnober*; *C. d'antimoine*.

—, artificial, factitious —, red persulphuret of mercury; künstlicher *Zinnober*, das *rothe* oder *krySTALLISCHE* *Quecksilbersulfid*; *C. factice*, *artificiel*. [C. séide.

—, setid —; der *Stinkzinnober*; *fibrons* —; der *Faserzinnober*; *C. fibreux*.

—, to put on the second ground of — (gild.); der *Ar-*

beit den zweiten lebhnstern
Zinnobergrund geben; Repas-
ser l'ouvrage.
Cinnabar, native—, sulphuret
of mercury; gedegener Zinn-
ober, die Merkurblende; C.
natif, sulfure de mercure m.
—red, das Zinnoberroth; Cina-
barin m.
Cinnamon, candied —; die
Zimmetmandel, der überzu-
ckerte Zimmet; Cannelas m.
—(dye); die Zimmetforbe; Can-
nelé m.
—and sugar; das Cannelin,
der Zimmetzucker; Cannel-
line f. [neile m.]
—wood; Zimmetholz; Bois can-
neline-cups, flower (arch.);
der Funfpoß; Fleuron, cinq-
lobe m.
—foil (arch.); das Fünfblatt;
(Cinqne - feuille, quique-
feuille f.
—ion (hort.); der Ableger, Sen-
ker, Schössling, dos Schoesreis,
Pfropfreis; Scion m.
—grafting (hort.); zweiglein-
weise pfropfen; Enter en
scion.
Cipolino marble, white and
pale grey marble; der Ci-
pollin, weisser und groublauer
Marmor; Cipolin m.
Cippus, half column (arch.);
der Cippus, kurze runde Cy-
linder als Grundstein, die
simlose Holssäule; Cippe m.,
demi-colonne f.
Circated, mit Wachs bekleidet;
Enduit de cire.
Circle, der Kreis, Umkreis,
Umfang, die Kreisfläche;
Cercle m., ligne circulaire f.
—of curvature; der Krüm-
mungskreis; Cercle de con-
tore, cercle osculateur.
—of divergence (phys.); der
Zerstreuungskreis; Cercle de
divergence.
—conducting — of electri-
city (phys.); der Verbindungs-
kreis; Cercle conducteur de
l'électricité.
—of a span; der Spannkreis;
Cercle d'étendue.
—cutter; die Rundschneide-
maschine; Coupoir circulaire m.
—iron, hollow punch (fire-
w.); der Aushauer zu den
Zunderploten; Emporte-pièce
aux coiffes des fusées m.
Circuit, der Kreislauf, Umlauf,
Umkreis, Umfäng, die Kreis-
bewegung; Mouvement circu-
latoire, circuit m.
Circular, round; rund, kreis-
förmig, abgerundet; Circu-
laire, rond, arrondi.
—blowing machine; das

Windrogebläse; Soufflets mûs
par une roue à eau m. pl.
Circular open drawing
(spinn.); die Streckmaschine;
Laminoir, banc d'étirage m.
—saw; die Kreissäge, Dreh-
säge, Zirkelsägemühle; Scie
circulaire f.
—saw-file; die Sägefeile; Lime
sourde, lime à scier f.
—shears, rotary shears; die
Kreisschere, Zirkelschere; Ci-
saile circulaire, cylindrique f.
—shed, rotunda for locomotives
(railw.); der Locomoti-
venschuppen, die Locomoti-
venrotunde; Rotonde f.
—stair-case; die Wendeltreppe;
Escalier tournant, en lima-
çon, à noyau, à vis, en hé-
lice m.
to Circulate (met.); treiben;
Tourner, emboutir.
Circulating library; die Leih-
bibliothek; Cabinet de lecture
m., bibliothèque d'abonnés f.
Circulation (met.); dns Trei-
ben des Werkes; Tournoiement
m.
—(by distillation) (chem.); der
Umlauf, Kreislauf, die Um-
strömung; Circulation f.
—of the air (min.); die Wet-
terlosung; Circulation de l'air
dans les mines f.
—, to be in — (met.); treiben;
Tourner.
Circulatory, pelican; der Cir-
culorkolben; Appareil de di-
stillation circulaire m.
Circumference, periphery,
perimeter; der Umfang, Um-
kreis, Kreis, Perimeter, die
Peripherie, Kreislinie; Cir-
conférence, périphérie f., péri-
mètre m.
—, passage round a building
(build.); der Umgong, der
Gong um ein Gebäude; Pour-
tour m.
Circumferentor (surv.); der
Winkelmesser; Graphomètre m.
Circus, crescent; der Rund-
platz, Stern; Rond-point m.
C-iron; C-förmiges Eisen; Fer
à C. m.
Cistern (brew.); der Weichbot-
tich; Bac à forme m.
—, cuvette (gl. m.); die kleine
viereckige Wanne, Gieß-
wanne, der Gießhofen; Cu-
vette f.
—(house); dos Wosserfnss,
Becken, der Wasserbehälter,
Wasserfong, Pfuhl; Fon-
taine f.
—, well, recipient, receiver
(mech.); der Recipient; Réci-
pient m.
—, earthen ware — (pot.);

irdener Wasserbehälter; Fon-
taine de grès f.
Cistern (st. eng.); die Cisterne;
Réservoir m.
—maker; der Cisternmacher;
Fontainier, fontenier m.
—for liquid manure; die
Jauchengrube; Purot m.
—or reservoir for the low
quality of oil; die Cisterne
für geringe Sorten Oel; En-
fer m.
—, small —; dos kleine W-
asserbehältniss; Citerneau m.
Cithic-paint (build.); Hamelin's
Kitt zum Abputzen der Wän-
de; Ciment de Hamelin m.
Citrate; dns citronensure Solz,
die citronensure Verbindung,
das Citrat; Citrate, sel ci-
trique m.
—of iron; citronensoures Ei-
senoxyd; Citrato de fer.
—of potassa; der Citronen-
weinstein; Sel citronné à
base d'alcali végétal, citrate de
potasse, citronnite m.
Citrine (dye); dus Citrin; Ci-
trin m.
Citron-juice, to add — to
the vat (dye); Citronensaft
in die Käupe träufeln; Revirer
le bain.
Civary, severy, cell, escul-
cheon of vaulting (arch.);
dos Fach zwischen Gewöl-
brippen, die Koppe, Gewöl-
b-koppe; Pan de voûte, caisson
entre nervures m.
Civet (perf.); der Zibeth; Ci-
vette f.
to Clack (mill.); klappern;
Clack (hort.); die Vogelscheuche
mit Klapper; Épouvantil à
claquet m.
—(mill.); das Mählglockchen;
Cloche d'alarme f.
—(pump); das Saugleder;
Cuir d'aspiration m.
—, to fit in a —; die Klappe
in den Blasebolg einsetzen;
Mettre l'ame à un soufflet.
—, hydraulic —; die Schweb-
kloppe; Soupape hydraulique f.
—box (pump.); die Ventilka-
mmer; Chapelle d'une pompe f.
—box (st. eng.); die Klappen-
büchse, Ventildbüchse; Boite à
soupape, boîte à clapet, boîte
des soupapes f.
—door; die Ventilthür; Porte
de soupape f.
—seat, seal (loc.); der Ventil-
sitz; Siège de clapet m.
—valve —, flap-valve, hang-
ing valve (st. eng.); dns Klap-
penventil, die Klappe, Ventil-
klappe, das Scharnventil;
Clapet m., soupape à clapet,
à charnière f., papillon m.

Clack-valve of bellows; *die Balgenklappe*; Ventillon m.
 — valve chamber; *der Ventilraum*; Chapelle de la soupape d'aspiration f.

Claggum, hardbake; *hartgebakener Zuckersatz*; Mélasse cuite dure f.

Clammed (mill.); *verstopft*; Engorgé, envasé.

Clammy (cook.); *mataschig*, *pappig*, *klitschig*; Baveux.

—, tough (met.); *zäh*, *zähe*; — Visqueux, coriace, racorni.

to Clamp (carp.); *kämmen*; Embolter.

— (carp.); *unterungeln*, *verschalen*, *verzappen*, mit Leisten einfassen; Emmortalser, assembler en adent.

— (join.); mit Hirnlesten versehen; Fournir de listels, embolter.

— the bricks, build the bricks (tile-w.); *die Ziegel zum Brennen oder Trocknen in Meiler setzen*, den Satz machen; Mettre les briques en haie.

— stones; *einen Stein in einen andern vermittelt eines flachen Zapfens oder eine Klammer in zwei Steine einarbeiten*; Encastrer.

Clamp, spring —, vice —, hand-vice; *der Feilenhalter*, *Feilkloben*, *die Feilersange*, *Zwinge*, *das Spannblech*; Mordache, pince, tenaille f.

—, cross-head or piece (carp.); *die Klammer*, *der Ring*, *das Band*; Clampe f., crampon m.

— (join.); *aufgenagelte*, *eingeschobene Hirnleiste*; Barre de derrière, languette emboîtée f.

— (plumh.); *der Haken*; Gabu-

— (tile-w.); *der Satz*, *Hunfe*; Briques pour la cuisson f. pl., tas de briques disposées m.

—, double-hooked — (shear.); *der Pinthaken*; Crochet de tondeur m.

—, forest tile-kiln (tile-w.); *der Satz*, *Meiler*, *Ziegelmeiler*, *Feldofen*; Tüilerie en pleine campagne f.

— nail; *der Bandnagel*, *Klampenanker*; Cheville de moiso f.

— riveting — for boilers (loc.); *die Kesselnetzzwinge*; Serre-tubes m.

—, sloping —; *die hölzerne Feilkuppe*; Pince en bois f.

—, table —; *die Tischhänge*; Petites peintures de table f. pl.

— of a vice (locksm.); *die Schere des Schnrnstocks*; Patte d'un étau f.

—, wooden —, peg; *die Holz-*

klammer, *Waschklammer*, *das Klemmhölzchen*, *die Klammer*; Fichoïr m.

Clamp, wooden — (join.); *die Einschiebleiste*; Listel d'arête m.

—, little wooden — (join.); *die kleine Einschubleiste*; Tasseau m.

Clamping; *die Hirnleistenverbindung*, *Hirnleistenfuge*; Assemblage à emboitage, remboitement m.

— (arch.); *die Verkümmung*, *Verzappung*, *Anscherbung*, *Einscherbung*; Emboitement des poutres m.

— groove; *die Einschiebnuth*, *Nuth für Einschubleisten*; Rainure à emboitage f.

to Clap a piece to, piece, vamp (shoem.); *anastücken*, *Rapiécer*.

Clap-net; *das Lerchengarn mit dem Spiegel*; Pentière, tirasse f., filet aux alonettes m.

— sill (cill), mitre-sill, lock-sill, shutting-sill (hydr.); *der Drempe*, *Schleusendrempe*, *das Stemmgeschwell*; Heurtoir du buse m.

to Clapboard; *beschildeln*, mit Schindeln decken; Couvrir, garnir de bardeaux.

Clapper (hell); *der Klöppel*, *Schwengel*; Battant, battail d'une cloche m.

— of the flail (agr.); *der Flegel*; Battant d'un béau m., pils f.

— to the wheel of a chain-pump; *die Pumpenkappe*; Capot qui recouvre la roue d'une pompe à chapelet m.

— (mill.); *die Mühlklapper*, *der Rührstock*; Bahillard m.

— (mill.); *der Klapper am Mühlrumpf*; Claque, traquet m., cliquette f.

Clarence (carriago); *der Clarence*; Coupé trois quarts m.

Clarel coat; *der Rothweinfarbene Rock*; Habit couleur de vin rouge m.

Clarification, decantation (chem.); *die Abläuterung*, *Läuterung*, *Abklärung*, *Abhellung*; Clarification, défécation, décautation f.

Clarifier; *das Klärgefäß*; Vase clarificateur m.

— (sug.); *der Klärkessel*; Chaudière à clarifier, à clairee, clarificateur, à clarification et à défécation f.

—, second-boiler (sug.); *die Klärpfanne*, *der Läuterkessel*; Poissonnier m.

—, clearing-pan, clarification pan (sug.); *die Klärpfanne*; Chaudière à défécation f.

to Clarify, filter, decant,

strain, percolate, purify, pour through; *abseihen*, *abklären*, *durchklären*, *durchschlagen*, *durchgießen*, *filtrieren*, *aufhellen*, *ablautern*, *läutern*, *abhellen*, *abklären*, *abziehen*, *schönen*; Clarifier, épurer, prifiser, verner, passer par, filtrer, purer, déléquer.

to Clarify pens; *Federpozen abputzen*; *Holländer des plumes* (sng.).

— (sng.); *läutern*; Purger le sucre.

—, clear (sng.); *erhellen*; Clarifying; *läuternd*, *abhellend*, *abklärend*, *zum Läutern dienend*; Clarificateur.

—, clearing, purifying (sug.); *das Klären*, *Entschmuzen*, *die Läuterung*, *Scheidung*; Défécation, clarification f.

—, melting and clearing (sug.); *das Auflösen und Klären*; Clarification, défécation f., barbotage m.

—, last — (sug.); *abklären*; Passer la clairee.

— house, curing - house, draining-house; *das Läuterungshaus*, *Tropfhaus*, *der Tropfraum*; Purgerie f.

— machine; *die Abklärmaschine*; Clarificateur m.

— pan (sug.); *der Erhellkessel*; Chaudière à clairee f.

Clarinet, clarionet; *das Clarinett*, *die Clarinette*; Clarinette f.

— reeds; *Clarinettblätter*; Anches de clarinette f. pl.

to Clasp; *zuhaken*, *einhalen*; Fermer avec un fermoir.

— (jewell.); mit Haften versehen; Cadenasser.

Clasp; *die Krämpfe*, *Klammer*; Crampon, crochet m., patte f.

—, die Schnalle, Gürtelschnalle; Boucle f.

— (bookh.); *die Clnusur*, *Spange*, *Schnalle*, *Schliesse*, *das Schloss am Buche*; Fermoir, fermail m.

—, catch (goldsm., jewell.); *das Haken*, *Korn*, *die Klaue*; Fermoir m., griffe f.

—, lockel (jewell.); *das Schloss*, *die Haste*; Cadenas m.

— (locksm.); *der Pfaffe*; Étreignoir m.

— bolt-nab (locksm.); *das Schliessblech*, *Schliesseisen*, *der Schlusshaken*, *Haspen*, *Hefel*, *die Klappeschnalle*; Fermoir, morailon m., happe f.

—, staple, link (locksm.); *der Anwurf*, *das Hakenbitt*, *Hakenblech*; Auberounière f., cadenas m.

—, hasp, lockel, wire-hook (met.); *der Haken*, *Drahtknen*,

Drahtstift, Spangenhaken; clasp (spinn.); die Presse; Agrafe f. [Serre, pince f.]
 —, crosses and other articles relating to church service; der Kirchendienstartikel; Articles de religion m. pl.
 —, adjusting —; der Stellhaken; Agrafe à demi-tour de rappel f.
 —, for decorations; die Schnalle für Orden; Ansetze f.
 —, tuning — of a harpsichord; der drehbare Stimmhaken an der Harfe; Fourchette d'une harpe f.
 —, revolving —; der Drehhaken; Agrafe à boutons tournants f.
 —, of the old spinning-jenny; die Presse; Classe du métier à chasser f.
 —, knife; das Einlege-, Zulege-, Taschen-, Sack-, Einschlage-, Schlupfmesser, Messer mit einer Schaelfeder; Couteau à bascule, à bequille, couteau pliant, à la capucine, à deux clious, canif à pompe m., couteillerie fermante f.
 —, knife, crooked —; das krummgebogene Zuschlagmesser; Couteau à crosse.
 —, knife without a spring; die Hippe, grosses Handmesser; Entache m.
 —, knife, puzzle —; das Springmesser mit verborgener Feder; Couteau à grimace.
 —, nail, slate-peg, shingle-nail; der Schindelnagel, Hackennagel; Clou à hardesux, à couvreurs, à tête rabattue m.
 —, nut; die Schraubenmutter, der Backen; Ecrou à mâchoires m.
 Clashing, sorting from ace to 10 (cards); das Sortiren vom A bis zehn; Compassage m.
 Clatter (of spools) (spinn.); klappern, schnurren; Brüdaler.
 Clavichord, harpsichord; das Klavier; Clavecin m.
 —, with double keys; Klavier mit doppelter Klaviatur; Clavecin à ravalement.
 —, with an organ; Klavier mit einer Orgel; Clavecin organisé.
 —, travelling —; das Reiseklavier; Clavecin brisé.
 Claw; die Biegezange, Drahtzange; Bec de corbin m.
 — (arm., sculpt.) s. Bill-head.
 —, of the hammer (carp.); die gespaltene Faine, Klamme eines Hammers; Panne à pied-de-biche, panne fendue f.
 —, Klammer, der Krattische Hammer, Splithammer; Marteau à pied-de-biche m.
 —, small — of the leaflets

(flowerm.); kleine Klauen der Kelchblätter. Griffes f. pl.
 Clay — chips, horn — chips; Klammenabfall, Hornabfall; Ergot m.
 —, hammer, serrated tool, pick — hammer, dentated pick — axe; der Zahn-, Klauen-, Splithammer, Hammer mit gespaltener Faine, Zahnmessel; Marteau bretté, brettelé, martinet à cames, à panno fondue, à dents, à pied-de-biche m.
 —, wrench, —, nail —; der Nagelzieher; Tire-clou, arrache-clous m.
 to Clay (fire-w.); mit Thon verschlagen; Terrer.
 —, boltom (sug.); decken, terriren; Terrer.
 —, the lodes (min.); Erzanbruch verschmieren; Enduire les filous d'argile pour les marquer.
 —, the sugar (sug.); den Zucker decken; Terrer le sucre.
 Clay, potter's —, earth, — bottom, lookan; die Töpfererde, der Töpferthon, Thon, Lehm, Letten, Klei; Glaise, terre glaise, terre grasse, à potier, argile figuline f.
 —, adhesive slate, schistous —; der Klebschiefer; Argile feuilletée, schistense f., schiste bappest m.
 —, to add pure — (pott.); den Th. einfetten; Engraisser l'a.
 —, sulphurated — alum; der Alun; A. sulfurée, mine d'alun.
 —, clay, baked, moistened — for refining sugar in forms (sug.); der Kleback, Erdback, Thonback, Erdentrog; Caisse à ramollir l'a. f., bac à terre m.
 —, bituminous —; der Brause- th., erdharzige Th.; A. rougeâtre bitumineuse, a. glaise.
 —, bituminous anthracite —; der Sulzth.; A. bitumeux anthracifère.
 —, bituminous calcariferous —; die Kornähre, Kamasschale; A. égulsive noire peu riche en cuivre, a. calcaire bitumineuse.
 —, baked —, terra cotta; gebrannte Erde, Th., Terra cotta, rauhes Steinzeug; Terre cuite f.
 —, for bottoming sugar (sug.); der Th. zum Decken des Zuckers; Terre à sucre f.
 —, Bradford —; der Bradford; A. de Bradford, marne argileuse bleue f.
 —, burned —; gebrannter Th.; A. cuite.
 —, calcareous —, lime-marl; kalkhaltiger Th., der Kalkmergel, Kreidemergel; A. col-

calcaire, marne calcaire f., lait de luue m.
 Clay, coat or cover of —; der Thonbeschlag; Enduit d'a. m., — or loam for coating vats (gaz m.); der Lehm zum Bekleiden der Kufen; Courroi, corroi m.
 —, Cologne —, pipe —; der Pfeifenthon; A. de Cologne, a. plastique, terre de pipe f.
 —, coloured — (pott.); die Farberde, Angussfarbe, der Beguss; Eugobe m.
 —, cover of — (chem.); der Thonbeschlag; Enduit d'a. m.
 —, for crucibles (pott.); Schmelztiegel-erde; Tille f.
 —, Devonshire —; der Devonshire Th.; A. du Devonshire, (s. plastique).
 —, Dreux — (for saggars); die Dreux Thonerde; A. d'abondant, a. plastico de Dreux.
 —, dust —, pulverulent lime —; die Thonsche; A. calcaire pulvérulente.
 —, effervescing —, die Brauseerde, der brausende Th., Kreideth.; A. effervescente.
 —, egyptian — (dye); ägyptische Erde; A. égyptienne.
 —, fine — (porc.); feiner Th.; Derle f.
 —, fine —; der Thonerdesatz, feine Thonerde; Glaisine f.
 —, first — (sug.); der erste Th., grüne Klei; Fond de terrage m., première couverture f.
 —, Forges —, pipe —; die Pfeifererde; A. de Forges, a. plastique, terre de pipe f.
 —, fulling —, fuller's earth; der Seifenth., Walkerth., Fettth.; A. à foulon, savonneuse, smectique. [A. fusible.
 —, fusible —; die Schmelzerde; —, fusible — (pott.); der schmelzbare Th.; Terre fusible f. saurifère.
 —, gold —; der Goldletten; A.
 —, gray — (pott.); grauer Th.; Colubrine f.
 —, Halle —; der Hallsche Th.; A. de Halle, s. plastique pour cruchons, aluminite f.
 —, hard — or slate (min.); der verhärtete Th. oder Schiefer; Aga m.
 —, Hessian —; der Hessische Th.; A. de Grossalmernde, a. réfractaire pour les creusets.
 —, tool for boring —; Werkzeug zum Lochen des Lehm; Piqueux du bac-a-terre m.
 —, indurated —; verhärteter Th., Thonstein; A. durcie.
 —, iron —; der Eisenletten; A. ferrugineuse.
 —, Kimmeridge —; der Ha-

- wreth.*, *Kimmeridgeth.*; *Marne argileuse*, *a. de Kimmeridge harvienne*.
- Clay**, layer of —; *das Thonlager*; *Couche d'a. f.*
- , thick, impervious layer of — of a bluish gray colour (geol.); *die bläulich graue wasserdichte Thonschicht*; *Dief m.*, *diève f.*
- for lining the inside of a mould (mould.); *der Kernlehm*; *Terre do noyau f.*
- , Lodevo —; *der Lodevo Th.*; *A. de Lodève*, *a. plastique*.
- , London — (geol.); *der London Th.*; *A. de Londres*.
- , lump of — (pott.); *der Thonklumpen*; *Ballon m.*
- , metallic —; *der Bergletten*; *A. métallique*, *de montagne f.*
- , mixture of — and cowdung (cast.); *Mischung von Kuhmist und Thonerde*, *der Ueberzug*; *Braisine f.*
- , Montereau —; *der Montereau Th.*; *A. de Montereau f.*, *hydro-silicato d'alumine et de fer m.* [*bigarrée*].
- , motley —; *der Bunth.*; *A.*
- , to remove the — from the mould (sug.); *den Th. (Klei) abtrennen*; *Cerner l'esquive*.
- , moulding — (sculpt.); *gekannte Modelerde*; *Pain m.*
- , native —, subsulphate of alumina; *die natürliche, schwefelsaure Thonerde*; *A. native f.*, *sous-sulfate d'alumine m.*
- , ochreous —; *der ockerhaltige Thon*, *die Ockererde*; *Jaune de moutagne*, *sanguin m.*
- , Oxford —; *der Oxfordter Th.*; *A. de Dives*.
- , Paris —; *der Pariser Th.*; *A. de Paris*.
- and coal-dust paste (locksm.); *der Hahnbrei*; *Pâte de glaise et de poussier*.
- , composed of — and peat; *aus Th. und Torf bestehend*, *Thontorf*; *Argilo-tourbeux*. [*A. du Perrecy*].
- , Perrecy —; *der Perrecy Th.*
- , plastic —, fire —; *Formenth.*, *feuerfester plastischer Th.*, *Pfeisenth.*, *Kapseth.*, *Steinguth.*; *A. plastique*, *réfractaire*.
- , poor — (pott.); *der Schluff*; *A. maigre*.
- , potter's —, plastic —, pipe —, loam; *der Letten*, *Töpferth.*; *A. argiline*, *fausse glaise*, *a. à lignite*.
- of defective pottery (pott.); *ungar gebrannter Th.*; *Rabat m.*
- Clay**, to prepare the — for puddling; *den Th. kneten*, *zerarbeiten*, *Letten zurichten*; *Corroyer*, *pétrir Pa.*, *la glaise*.
- , pyritous —; *der bituminöse Kieth.*; *A. pyriteuse*, *mine d'alun f.*
- , raw —; *roher Th.*; *Clayer m.*
- , composed of — and sand; *thonsandhaltig*, *Thonsand*; *..... nus magerem Thon gebildet*; *Argilo-sablonneux*, (*-sableux*).
- and sand-marl; *Th. und Sandmergel*; *Crayon m.*
- , Saveignies —; *der Saveignies Th.*; *A. de Saveignies*.
- , schistous —; *der Nachberg*; *Nachberg m.*, *a. schisteuse* qui forme la couche supérieure du schiste cuivreux de Hesse.
- , second — (sug.); *der Bornklay*, *zweite Th.*; *Seconde couverture f.*
- , slate-blue —; *der Kink*; *A. d'un bleu noirâtre*.
- , slaty, potter's —, loam; *der Letten*, *Töpferth.*, *Th.*, *Lehm*, *gemeine Th.*; *Terre glaise*, *a. figuline*, *terre à potier*, *glaise f.*
- mixed with native muriatic soda; *das Haselgebirge*; *A. glaise mélangée de soude muriatique native*.
- , spherical nut-shaped —; *kugelförmige*, *nussförmige Thonerde*; *A. sphéroïdale* ou *eu noix*.
- for removing stains; *der Fleckstein*; *A.*, *pierre à détacher*.
- stamped all at once (gl. m.); *die Stampfe*; *Bâtec f.*
- , talcous —, silicate of alumina; *der Talkth.*; *A. talcuse f.*, *silicate d'alumine m.*
- , tenacious —; *feste*, *spröde Thonerde*; *A. compacte*.
- , piece of — to be trodden (pott.); *das Stück Th. zum Treten*; *Marcho f.*
- , unburned, rough —; *roher*, *ungebrannter Th.*; *A. crue*.
- , variegated —; *bunter Th.*; *A. panachée*.
- , venetian —; *venezianische Kreide*; *Talc de Venise m.*
- , watered —; *der Köhlerlehm*, *Körlehm*; *Détrempe d'a. f.*, *enduit de terre glaiso détrempé m.*
- worked three times, mould.; *Klumpen zugerichteter Ziegel-erde*; *Vase de terre*, *vason m.*
- worked 5 or 6 times; *der 5 oder 6 mal bearbeitete Th.*; *A. à deux voies*.
- , basket (sug.); *der Kleikorb*; *Panier à terre m.*
- Clay-cake**; *der Thonkuchen*; *Pâton*, *pain de terre m.*
- coat of veins; *der Besteg* (*thonig schmierige Steinart*); *Besteg m.* [*silacé*].
- coloured; *thonfarbig*; *Argil.*
- cutting machine, machine for cleaning and preparing plastic — (pott.); *die Thonschneidemaschine*, *der Thonschneider*; *Découpoir à a. m.*
- dam, layer of puddled — (hydr.); *der Lettendammi*, *Thondamm*, *Einschlag von Th.*; *Corroi m.*
- ditch (pott.); *der Sumpf*; *Fosse à pâte f.*
- grains (porc.); *die Thonkörner*; *Grains d'a. m. pl.*
- grit, marl, soft stone; *der Sandmergel*, *Thonmergel*, *Mehlbatten*; *A. calcaireuse terreuse*, *a.*, *marne argileuse*, *marue*, *a. marneuse*, *lambourde f.*
- ground (sea); *der Stickgrund*, *Lehmgrund*, *Thongrund*; *Fond de vase m.*
- ground, -land, -soil (agr.); *der Lehm Boden*, *Thonboden*, *Lettenboden*, *das Thonlager*; *Terre argilense*, *conche d'a. f.*
- iron ore; *der Thoneisenstein*, *thonig Sphärosiderit*; *Fer carbonaté lithoide*, *bouiller m.*
- like; *thonartig*; *Argiloide*.
- lining of a dike (hydr.); *die Thonbrust*, *Nacharbeit*; *Révetement argileux d'une digue m.* [*Marne argilense f.*]
- marl; *cer Thonmergel*.
- marl with lime-gravel (agr.); *Thonmergel mit Kalkgrües*; *Trace f.*
- mass (pott.); *die Thonmasse*; *Pâte céramique f.*
- mill, mill for preparing —, loam-mill; *die Thonmühle*, *Thonmaschine*, *Kleimühle*; *Moulin à a. m.*
- mill (tile-w.); *die Mörtelmühle*; *Moulin à la m.*
- mortar, cob-mortar; *der Lehmörtel*; *Mortier de terre m.*
- pipe without heel; *die Pfeife ohne Knopf*, *Abguss* oder *Schwammkugel*; *Cachotte f.*
- pipe 2 inches long, church-warden; *die Kaiserpfeifen*; *Pipes d'a. de 2 pouces de long f. pl.*
- pit; *die Thongrube*; *Argillière*, *marnière*, *glaisière f.*
- plug, tap-hole plug (met.); *der Lehmpfropf*, *Stückpfropf*; *Tampon d'a. m.*
- porphyry; *der Thonporphyr*; *Argilophyre f.*, *porphyre argilens m.*

lay-sand; thonhaltiger Sand;
Ravat m.
--shape; thonförmig, thonicht,
Thon....; Argilliforme.
--silt (agr.); Lehm Schlamm;
Safre m.
--slate carboniferous group;
der Thonschiefer, das Stein-
kohlengebirge; Roc m.
--slate, argillite, argilla-
ceous slate, slate—, me-
tal-stone, foliated —, ad-
hesive slate, coal-slate,
schistous —; der Blätterth.,
Klebschiefer, Kohlschiefer,
Thonschiefer, Schieferth.,
Kräuterschiefer; A. schisteuse,
a. fenillette f., schiste, schiste
argileux, phyllade m.
--slate for pencils; der Griff-
felschiefer; Crayon gris m.
--sods (hydr.); der Kleisoden;
Gazon de terrain gras pour re-
vétir les digues m.
--stick, rod for stirring (met.,
mint.); die Lehmstange zum
Umrühren; Brassoïr m.
--stone; der Thonstein, ver-
schärfte Thon; A. endurcie f.,
argillolite m.
--stone, graphic —; Art
schreibender Thonschiefer;
Pierre de charpentier f.
--sugar; der Brodzucker;
Snoce terre, têt m.
--tempering machine; die
Lehmbretmaschine; Mélangeur,
malaxeur d'a. m.
--tile; der Thonziegel; Tuile,
brique d'a. f.
--trough, swimming-tub,
filling-trough, mould-val
(sug.); der Erdback, Thon-
back, Formentrog, Weichtrog;
Bec à formes, à délayer la terre
grasse m.
--vessel for crystallizing
(sug.); das Krystallisirgefäß,
die Zuckerform, Kegelform;
Cône m., forme f.
--wall; die Bleichwand,
Lehmwand; Mur de torchis m.
--worker (tile-w.); der Zie-
gelschläger; Déméleur m.
layey, clayish (min.); kleicht,
kleig; Gras, argileux.
--heavy earth mixed with
crushed quartz; der Grand-
Kirsch; Terre grasse, mêlée de
quartz écrasé f.
--soil, loamy ground; der
Lehmboden, die lehmige Erde;
Terre gleiseuse, limoneuse, ar-
gileuse, honrhense.
--laying; der Thonschlag, Let-
thonschlag, die Thonwand,
Thonhinterfütterung; Terre
batue f.
--puddling, to puddle (mas.);
das Anmachen, der Schlag;

Einschlag von Thon; Corroi m.
Claying, bottoming (sug.); das
Decken, Terriren; Terrage m.
— of a bore-hole (min.); das
Verletten eines Bohrlochs;
Glaissage m.
—house (sug.); das Deckhaus;
Atelier de terrage m.
—vessel (sug.); das Deck- oder
Terrirgefäß; Couleresse f.
Cleading, casing, jacket,
clothing, coating, dumb
plate (loc.); der Mantel des
Kessels, die Kesselbekleidung;
Chemise de la chaudière f.
—, air-tight — (st. eng.); die
luftdichte Bemäntelung; Che-
mise imperméable à l'air f.
to Clean, purify; reinigen,
säubern, putzen; Purifier,
monder, nettoyer.
— (cards); säubern, reinigen;
Eplucher.
— (drap.); reinigen, säubern,
von Knötchen befreien; Epouir-
er, énouer.
—, wash (met.); das Unreine
abschäumen, das Rauhe vom
Gusse abtossen, wegmachen,
die Lötbarkeit reinigen; Dé-
crasser, épailler.
— (a well); fegen; Ecurer.
— by heating with sticks;
die Wolle flacken; Battre la
laine pour la nettoyer.
— boots; Stiefel putzen; Dé-
croter des hottes.
— thrashed corn; den Aus-
drusch worfeln, fegen; Nor-
mander.
— the edges, remove the
edges; die Ränder reinigen,
wegnehmen; Démarger.
— a file; eine Feile reinigen,
ausputzen; Dégraisser.
— by firing (gunsm.); abblasen;
Souffler, nettoyer en tirant une
petite charge de poudre.
— mollen gold (met.); den
Goldguss reinigen; Epailer.
— hair by blowing (hatm.);
das Aussondern der guten
Haare von den schweren
durch Blasen; Soufflage m.,
soufflerie f.
— a harbour; einen Hafen aus-
baggern; Curer, creuser un port.
— the hides with the back
of the fleshing-knife, scrap-
ing the lime off (tann.); ab-
kalken, austreichen; Recouler.
— off, to hew off the weather-
beaten parts of quarry-
stones; die Bruchsteine ab-
schalen, aus dem Groben be-
arbeiten, das Verwitterte ab-
hauen, glatt abrichten, hauen,
putzen; Ehousiner, ébousiner,
retondre.
— off with wet linen and a

soft sponge (gild.); mit fei-
nem Leinenzeug und einem
weichen Schwamme reinigen;
Dégraisser.
to Clean, wash, separate the
ore (min.); erledigen; Laver,
épurer le minéral, en séparer
les terres et pierres inutiles.
— picks (typ.); die Schmutz-
staben reinigen, putzen;
Nettoyer les ordures.
— and polish (engr.); eine
Platte abziehen, den Firnis
abnehmen; Découvrir.
— silver, gold; Silber, Gold
waschen, reinigen; Laver l'ar-
gent, l'or.
— or sift skins (hatm.); Häute
säubern, kämmen und klopfen;
Dégaler.
— raw soda; Soda reinigen,
das anhängende Pulver ab-
lösen; Touiller.
— scour steel; Stahl reinigen;
Nettoyer l'acier.
— stuffs (stock-man.); die Kette
reinigen; Remonder.
—, season with sulphur (coop.);
das Ausschweffeln; Soufrage m.
—, finish timber; Holz schlich-
ten; Replanir le bois.
— windows with chalk, —
windows imperfectly; Fen-
ster schlecht mit Kreide put-
zen; Galhanoner.
Clean proof (typ.); der Revi-
sionsbogen, ein frischer Ab-
zug; Seconde épreuve, se-
conde f. [Criblier m.
Cleaner, sifter; der Sieber;
—, sleeker (cast.); das Dämm-
blatt, Streichbret, die Glätt-
schale, Puttschale; Champi-
gnon, paroir m.
—, fixed rotary —; rotirender
fester Reiniger; Nettoyeur ro-
tatif fixe m.
— of a shaft; der Schachtfe-
ger; Cureur de puits m.
Cleaning; die Abfuhr, das Aus-
leeren, Abräumen, Wegräu-
men, Entleeren; Vidange f.
— (paper-m.); das Ausputzen,
Säubern; Relevage m.
— the cocoons; das Putzen der
Kokons; Débourage m.
— of the cisterns (murr.); das
Reinigen der Gießhöfen; Cu-
rage des cuvettes m.
—, brushing of cocoons; das
Bürsten, Reinigen der Kokons;
Purge f.
— of corn; die Reinigung, Sä-
uberung des ausgedroschenen
Getreides; Castrature f.
—, finishing flax; das Rein-
schwingen; Affinage m.
— from mortar; das Reinigen
vom Mortel, Putzen; Décroi-
tage m.

Cleaning and polishing (batm.); *das Aufbügeln, Poltanen; Reboissage m.*
 — and polishing marble; *die Marmopolitur; Coup de poli m.*
 — sheet-iron; *das Reinigen, Säubern des Eisenblechs; Recumage de la tôle m.*
 — of the vellum-moulds (gild.); *das Fettgestrecke; Dégraisage des cauchers m.*
 — windows (glaz.); *das Putzen der Fenster-scheiben; Raccourdrage m.*
 —, last process of — wool; *die letzte Wollreinigung; Nachlage m.*
 — door, mud-hole; *das Schmutzrohr, Schmutzloch, Salzloch, die Reinigungsöffnung; Porte de vidange, porte de sels pour chaudières f.*
 — pin (weav.); *die Sammetnadel, Nudel, Ruthe; Fer m., épingle f.*
 — scovel (bak.); *der Ofenwisch; Patrouille f.*
 to Cleanse; *vom Schmutze säubern; Décasser.*
 — (drap.); *reinigen; Époutir.*
 —, clear, clean (hydr.); *abschlännen, baggern, ausräumen; Dégorger, débouber, curer. {fondre.*
 — (met.); *durchlassen; Faire*
 — a gun; *ausputzen, reinigen; Raffaler un fusil.*
 — herring; *den Häring säubern; Mouler le hareng.*
 — iron plate for tinning; *Eisenblech abbeizen, beizen; Nettoyer les feuilles de fer.*
 — and beat (linen); *abschwemmen, anschwemmen; Aigayer (du linge).*
 —, purify the oil (typ.); *abkreischen, abkräusen, abschäumen; Dégraisser, clarifier l'huile.*
 — a pipe by letting an eel pass through (hydr.); *aalen; Curer au moyen d'une anguille.*
 — of the sand (cond.-m.); *entsanden; Dégraveler.*
 — the type (typ.); *die Schrift waschen; Brosset les lettres.*
 — by welding, make sharp, rough, harsh (irou); *aus-schweißen, schweißen, brüchig, faul, spröde machen; Corroyer, ressuer, aigrir.*
 Cleanser (hydr.); *der Ausräumer, Feger, Brunnenfeger; Cureur m.*
 — (paper-m.); *der Reiniger; Tirc-bourre m.*
 — of sluices; *der Schleusenräumer; Curcur d'écluse m.*
 Cleansing, dipping, pickling;

das Abbeizen, Beizen; Nettoyage des feuilles de fer m.
 Cleansing, cleaning (hydr.); *das Ausfegen, Abschlännen, Ausräumen; Corage, curement m.*
 — (tink.); *abbeizen; Décaper.*
 —; *die Ausfegel; Curures f. pl.*
 — of corn; *das Reinigen des Getreides; Nettoyage des grains m.*
 — liquor (dye); *der Reinigungs-liquor; Bain de dégraisage m.*
 — malt (brew.); *das Reinigen des Malzes; Séparatioo des radicales f.*
 to Clear, make arable (agr.); *unbrechen, urbar machen; Défricher.*
 —, remove (build.); *abräumen, ausgraben, Schutt wegfahren, nurwerfen, abtragen, auf-räumen, gleich machen, ebnen; Déblayer.*
 — (build.); *nuslichten; Éclaircir.*
 —, gut (butch.); *ausschlachten; Habiller. {ficiren; Épurer.*
 —, refine (dist.); *läutern, recti- (dye); aufhellen; Éclaircir.*
 — (gunsm.); *das Zündloch aus-räumen, aufräumen; Épinglor.*
 — (harbour); *räumen, aus dem Hafen schaffen; Débâcler.*
 — (lap.); *lichten; Éclaircir.*
 —, clean (met.); *reinigen, säubern; Éplucher.*
 — (sug.); *klären, läutern; Faire la défecation.*
 — awny (min.); *alte Zechen gewältigen, aufwältigen; Déblayer, décombrer.*
 — an ndit (min.); *einen Stollen aufräumen, einen tieferen Spiegel geben; Saignor une arciou au borre.*
 — an advance by working (typ.); *den Vorschuss, das Sauer abarbeiten; Sedessaler.*
 — the attle (min.); *aufgewältigen, abräumen, aufräumen, aufsäubern; Déblayer, réparer un puits ou une galerie affaissée.*
 — away rubbish; *vom Schutt befreien, Schutt wegräumen; Désencombrer.*
 — off the lower bank of a quarry (mio.); *die untere Schicht ausräumen; Souchever une carrière.*
 — cocoons of flue; *die Kokons putzen; Débouurer.*
 — the enamel of the sand (gl. m.); *reinigen, säubern; Éplucher.*
 — the eye (needl.); *das Nadel-ohr reinigen, ausputzen; Troquer les aiguilles.*
 — gold or silver; *Gold oder Silber abreiben; Affiner l'or ou l'argent.*

to Clear up with gypsum (wine); *gypsen, mit Gyps klären; Plâtrer.*
 — of moss (hort.); *abmoosen, vom Moose reinigen; Émousser les arbres, etc.*
 — the mouldings; *das Simswerk frei legen; Dégorger, dégorger les moulures.*
 — oil; *Oel reinigen; Épurér l'huile.*
 — an old pit (min.); *einen alten Schacht aufräumen; Discombrer.*
 — away the ore (min.); *Ers aufsaubern; Déblayer.*
 — with a rake (hort.); *ausharken, heputzen; Parer.*
 — and widen a shaft (min.); *einen Schacht aufräumen und erweitern; Rehaver une bore.*
 — of stones; *von Steinen reinigen; Épierrer.*
 — underwood (for.); *das Niederholz, Schlagholz auslichten; Râcler les bois.*
 — up the wood (for.); *den Wld lichten; Faire le bois à claire-voie.*
 — or brighten the yarn (dye); *das Garn abklären oder aviviren; Aviver le fil.*
 Clear; *hell, klar, licht; Clair.*
 —, clean, well defined; *abgeschieden, scharf, deutlich; Franc, franche.*
 —; *weit, gehörig; A la distance conveable.*
 —, in the —, apart, measure of the inside of an object (arch.); *im Lichten; Dans-oeuvre m. {blank; Clair.*
 —, bright (brass-wire); *klar,*
 — (build.); *viereckig scharf behauen; Net.*
 — (sug.); *blank; Blanc (clairce).*
 —, very —, limpid (jewell.); *sehr hell, klar (von Steinen); Satioé. {zig; Baveux.*
 —, not — (typ.); *unrein, schmutzig; Unrein, schmutzig.*
 — of the frame of an opening; *die Lichteitseite der Umrahmung einer Oeffnung; Tahleau m.*
 — inside work (arch., mech.); *der Luftraum, innere Raum eines Gebäudes, einer Maschine; Intérieur m.*
 — bore, bore-clear; *der feine Ausbohrer; Perce-pleine f.*
 — starch; *waschen und steifen; Blanchir à neuf.*
 — slarcher; *die Feinwäscherin; Blanchisseuse de, en fin, à neuf f.*
 — starching; *das Waschen und Steifen; Blanchissage en fin, à neuf m.*
 — story, clare-story (arch.); *das Fenstergeschoss des*

Hauptschiffes, lichte Stockwerk, der Lichtgaden; Clair-étage, cléristère m., claire-voie f.
 clearance (mach.); die Freimachung; Dégagement m.
 (st. eng.); der Kolbenspielraum; Liberté du cylindre f.
 (st. eng.); das Hubeade; Jeu du piston aux extrémités de la course ai.
 of a pipe or reservoir; das Ueberfließen; Régurgitation f.
 eare (sug.); das Klärsel; CClaire, clairée, claircée f.
 -bath (sug.); das Klärselbad; BBain à clairee m.
 clearer of the scribble (spinn.); die Wendewalze, Schnellwalze, Firwalze, der Wender; Dépouilleur, déboureur, nettoyeur m.
 clearing (agr.); das Urbarmachen, die Uabrechung; Défrichement m.
 (build.); das Wegräumen, Wegschaffen des Schuttes, das Abräumen; Déblai m.
 , brightening (dye); das Abklären, Aktivieren, Schönen, Reinlegen, Schauen, Entfärben; Avivage du fil m.
 (harbour); die Räumung; Débâclage m., débacle f.
 , diluting (liquids); das Klären, Verdünnen; Eclaircissement m.
 -s (pipe); der Schmutz; Bondin d'nn tuyau m.
 , complete — (for.); vollständige Ausholung; Abholung, Räumung; Coupe à tire et à sire f.
 -theadeds (min.); das Schachtreiniger; Nettoyage des hures m.
 -lyes (soap.); das Laugenbad reinigen; Corriger la lessive.
 -sugar by steam (sng.); die Dampfkklärung; Barbottage m.
 , thorough — (for.); den Wald lichten, ubtreiben, gänzliche Baumschlag; Coupe à blanc-âtre, à blanc-estoc, coupe blanche f.
 , tool for — furze (agr.); Hacke zum Ausroden des Heidekrautes; Indar ai.
 - of the trees left for seed (for.); Lichtung des Samens; schlag; Coupe claire f.
 - of wheel-works, space between two teeth (mech.); die Zahnlücke, Kaansasse; Creux m.
 - from wood (cocoon); das Abholzen, Entholzen, Ausroden; Déboisement m.
 -apparatus (spinn.); der Apparat zum Abstreifen der

Knötchen; Appareil énoueurni.
 clearing-copper (dye); der Eatzfärbekessel; Chaudière à aiver f.
 — iron (met.); der Formstecher; Stoqueur, stoucar m.
 — iron (lap.); das Austreibisen; Débouchoir m.
 — pitman; der Aufräumer, Abräumer; Déblayer m.
 — screw (gunsm.); die Kanalschraube, Zündkanalschraube, Reinigungsschraube des Zündstollens; Petite vis f.
 — stick (gl. m.); die Räuerkrücke; Barre à dégager f.
 Cleavable (lap.); spaltbar; Clivable.
 Cleavage, cleaving (lap.); die Spaltung, Spalt, Spaltfläche, Spaltbarkeit, das Spalten; Clivage ai.
 — (cryst.); die Krystallspaltung; Fente f., clivage m.
 to cleave, split, slit; spalten, schlitzen; Fendre.
 — (lap.); spalten, klieben; Cliver.
 —, rive (wood.); spalten, klöven; Fendre.
 — with wedge (min.); eine Wand, einen Block aufketzern; Fendre, ouvrir, casser.
 — the rock with wedges (min.); das Gestein ketzern; Fendre la roche.
 — the willow-rods for hoops (basketm.); die Weidenruthen spalten; Écafer, écaffer.
 — wood with the grain; das Holz nach dem Faden oder Spane spalten, Holz verlängern trennen; Prendre, suivre le fil du bois.
 Cleaves, chops, front-end of fore-guide, pole-case (cartw.); die Scheere, Deichselscheere; Fourchette f.
 Cleavelandite, silicions feldspar; der Albit, Kieselspath, Natronfeldspath; Cleavelandite, albite f.
 Cleaver, chopper; das Hackmesser, Bankmesser; Coupe-rei m.
 —, marking-tool (bushel-m., coop.); das Kliebeisen, Klöbeisen, die Spaltklinge, der Reisser; Fendoir m.
 —, riving-knife (coop.); der Dreiklöber, Spalter, das Klöbeisen, die Spaltklinge, der Kleinklieber; Coutre, fendoir, refendeur m.
 — (sm.); der Schneidemeissel, Spaltkeil; Fendoir m.
 Cleaving of a slate-block; die Spaltung eines Schiefer-blocks; Fay ai.
 — grain (slat.); die Schichtfugen; Dêlit m.

Cleaving-grain, lower — (quarry); das untere Lager, die Lagerfläche; Lit de dessous m.
 — grain, upper — (quarry); das Hauptlager, Oberlager; Lit de dessus m.
 — hammer (pay.); der Schrot-, Schalt-, Zuriht-, Steinschlaghammer; Couperet m.
 — iron (coop.); das Kliebeisen; Coutre, refendeur, fendoir ai.
 — tool; der Spalter, die Spaltklinge; Fendoir m.
 Cledge (min.); der obere Theil der Schichten der Walkererde; Le haut des fosses de terre à fonton.
 Cleft, crack (build.); der Sprung, Riss, Spalt; Gercure, crevasse, crigue, fente f.
 —, crevice, flaw (carp.); der Spalt, Riss im Holz; Maillo de bois f.
 — (gunsm.); der Flintenriss, Flintensprung; Éventure f.
 — (slat.); der Keilspalt; Teure f.
 —s (min.); die Klüfte; Copes f. pl.
 —, base — (min.); die taube Kluft; Fente remplie de minéraux sans valeur f.
 — of the bow (lute-m.); Spalte oben am Violinbogen; Mortaise d'archet f.
 —, empty — (min.); leere Kluft; Fente vide f.
 —, crack caused by frost; die Eiskluft, Wetterkluft des Holzes, Eisklüftigkeit eines Steines; Gélivure f.
 —s, to make — (min.); ausketzern, Faire des fentes dans la roche pour y introduire des coins.
 —, noble, full — (min.); die edle Kluft; Fente remplie de minéral f., filon métallique m.
 — grafting, stock-grafting, slit-grafting (hort.); in den Spalt pflanzen; Enter en fente, en poupée.
 — in the lay, stay or reed (weav.); der Spalt im Kamm; Chamhre f.
 — in the rock (min.); die Pronne; Fente, entaille, ouverture faite dans la roche f.
 Clench-nail, clincher-nail, screw-nail; der Schnubennagel; Clou à vis m.
 Clerk of the market; der Marktvogt; Contrôleur des poids et mesures m.
 — of the mines; der Schichtschreiber; Écrivain des mines m.
 Clew; die Garnklingel, das Garnknäuel; Peloton de fil m.
 Click, snap of a gunlock (gunsm.); Klappern des Gewehrschlosses; Appel m.

Click, pawl (mach.); die Sperrklinke; Patte de, en fer f.

—, monkey (mech.); der Rämmler, Sperrkegel, Sperrhaken, Stielhaken, die Sperrklinge; Crampon, déclie m.

—, stop, catch, stay, stop-work (watchm.); die Sperre, der Sperrstift, die Hemmung, der Sperrkegel, die Spannfeder; Arrêt, déclie, étoupeau m., bride f.

— of a ratchet-wheel (mach.); der Geissfuss, Sperrkegel; Pied-de-biche m.

— with ratchet crown-wheel (mach.); die Sperrklinke mit Kronensperrrad; Couronne à rochet f.

— of the ratchet-wheel of presses, hand-spike (paper-m.); der Geissfuss; Acotay, pied-de-biche, pied-de-chèvre m.

— and spring work, ratchet with catch (mech., watchm.); das Gesperre; Encliquetage m.

— of the star (watchm.); der Sperrkegel in der Repetiruhr; Sautoir, valet m.

— lock (gunsm.); das Kegelschloss, der Kegelschluss; Platine à cliquet f.

— steel, — wire (watchm.); der Sperrkegelstahl; Acier à clicquetis m.

— wire (watchm.); der Gesperdraht; Fil d'arrêt m.

Clicker (shoem.); der Schuhanspitzer; Claqueur m.

—, maker-up, impositor (typ.); der Formatbildner, Seiteneinrichter, Setzer der umbricht; Metteur en pages m.

—, auxiliary —, maker-up (typ.); der Hilfsformatbildner; Mulet m.

Climbing-irons; die Klettereisen; Grappins m. pl.

— spur (hort); der Kletter-sporn; Crampon d'éclagueur m.

— spur (min.); das Steigeisen, Klettereisen, die Eiskrampe; Grappin, crampon m., crampe f. to Clinch, clench; festklammern; Brider.

— (carp.); klinken, verlinken; Eclaveter unechevillesur virole.

— or clench, rivet a bolt; einen Bolzen einnieten, verlinken; River un boulon.

— the rail-foot (railw.); den Fuss der Schiene einklinken, einklinken, in die Kerbe legen; Encocher le patin du rail.

Clinch-bolt; der Nietbolzen, vernietete Bolzen, Klinkbolzen; Cheville clavetée sur virole f.

Clincher, screw-nail, wood-

screw, — nail (join.); der Schraubennagel, die Holzschraube; Clou à vis m., vis à bois f.

Clink (mech.); der krumme Zahn; Rochet m.

— (mill.); das Zahnrad; Roue à rochet f.

Clinkers; holländische, hartgebrannte, schwachglasirte Mauersteine; Briques hollandaises f. pl.

Clinking, cracking (steel); das Reissen; Gercure, crevasse f.

Clinkstone, phonolithe; der Klingstein, Phonolith, weissgefleckte Porphy; Leucostine compacte f.

Clinometer, batter-level, batter-rule, orometer; der Neigungsmesser, das Klinoscop, der Klinometer, Klitometer, Bergmesser, die Bergwaage; Clinomètre, clinoscope m.

to Clip, — off; beschneiden; Couper (en rognant).

—; beschneiden; Couper (par les côtés).

— (coin); beschneiden, kippen, wippen; Billonner, rogner, altérer les espèces.

—, lop, snip off the hair (batm.); die Borstenhaare der Felle stutzen; Ebarber.

— (hedges), shear (green turf) (hort.); beschneiden, (Hecke), scheeren, (Rasen), die dadurch gewonnenen Abschnittlinge; Tonture f.

—, hew, prime (locksm., sm.); herunterhauen, abschroten; Enlever une clef, un pêne.

— (needl.); abschroten; Rogner.

—, cut (plates); beschneiden; Ebarber.

— the planchets (mint.); die Zaine schroten, ausstückeln; Couper, tailler les flans.

— with shears; abkippen; Cisailler.

— the pin-wire into shanks (needl.); den Draht zu Nadeln schroten; Couper le fil à épingles.

Clip; die Zwicke; Pince f.

—; die Schafschur; Tonte f.

—, welt (farr.); die Schnebbe, der Stoss, Vorschuh; Pinçon d'un fer à cheval m.

— for futchels (cartwr.); die Deichselarmkappe; Coiffed'armons f.

Clipper of coin; der Kipper und Wipper; Rogneur, billonneur m.

— of iron-plate; der Blechschneider; Cisailler m.

— of sheep; der Schafschneider; Tondeur m.

Clipping, scaling (fay. m.); die

Abblatterung, Schuppigkeit, das Abschuppen; Écaillage m.

Clipping of coin; die Kipper und Wipper, Kipperei und Wipperei; Billonnage, billonnement m.

—s, shearings (of coins), sizen (met., mint.); das Abschnitzeln, Münzgeratz, die Münzkrätze; Cisaile f.

—s, chippings, paring, cutting, shreds of plate; die Blechschneitzeln; Rogneur de tôle f.

— of brass (needl.); das Krätzmessing; Contailles f. pl.

— table (mint.); der Schrottiisch; Rabotier m.

— of the warp-ends (weav.); das Abschneiden der Enden der Kettenfäden, Putzen; Remondage m.

Cliquant (building-stone of the environs of Paris); der Pariser Baustein, Klikarstein; Cliquant m.

Cloak (tail.); der Mantel; Man-

— of goats hair or coarse wool, sort of Mac-Farlane; die Limousine, grobwollener Kittel für Fuhrleute; Limonsine f.

— with sleeves, overall for officers (tail.); der lose Gehrock mit Ärmeln; Caban m.

— bag, valise, portmanteau; das Felleisen, der Mantelsack; Porte-manteau, portmanteau.

— pin; der Mantelhaken;

— room; das Damencabinet, Ankleideszimmer für Damen; Cabinet pour dames m.

— room (railw.); die Gepäckstube; Bureau des bagages m.

Clobber (shoem.); das Pech zum Verdecken des gebrochenen Leders; Poix à réparation f.

Clock, tower—; die Uhr, Thurmuhr; Horloge f.

—, ornamental —; die Pendeluhr, Stuhenuhr; Pendule f.

— (stock-man.); der Zwickel; Coin m.

— that indicates the date; die Datenuhr; H. de quantième.

—, electrical —; die elektrische Uhr; H. électrique.

—, open — (stock-man.); der offene Zwickel; Coin à jour m.

— out of order; die Uhr aus der Ordnung, unrichtige Uhr; P., h. détraquée.

—, speed — z. Speed-indicator.

—, the — stops; die Uhr stockt, steht still; L'h. dort.

—, the — strikes wrong; die Uhr schlägt falsch, verkehrt, anders als der Zeiger zeigt; La p. déshenre.

Clock, to take a — to pieces; eine Uhr aus einander nehmen; Démonter une p.
 —, weight-moved —; die Gewichtuhr; H. à poids.
 —, with more than three wheels; übersetzte Uhren; Horloges à plus de trois roues f. pl.
 —, wooden, german —, cuckoo; die Holzuhr, Schwarzwälder Uhr, Kuckucksuhr; P., h. de bois, p. à coucou f., coucou m.
 —-case (clock with a dial case); der Uhrkasten, das Uhrgehäuse (die Wanduhr); Cage d'h., boîte de p. f., cartel m.
 —-case maker; der Uhrkastenmacher; Penduliste m.
 —-casting; das Werk einer grossen Uhr; Mouvement m.
 —-dial, —-face; das Zifferblatt; Cadran m. (montre), chiffre m., plaque f. (p.).
 —-frame, watch-frame; der Uhrkasten, Uhrhalter, Kasten (der Wanduhren), das Uhrgehäuse, Gehäuse, Rädergehäuse, Futter (der Taschenuhren); Cage, caisse, boîte f., cartel m.
 —-frame-gage (watchm.); der Seiltänzer, Tanzmeister (ein Zirkel); Maître de danse m.
 —-glass; das Uhrglas, die Glaslocke; Cloche de p. f.
 —-hand; der Stundenziger; Aiguille des heures f. (montre etc.), horomètre m., heure f. (h. solaire).
 —-maker; der Pendeluhrmacher; Pendulier m.
 —-maker's file, watch file; die Uhrmacherfeile; Lime d'horloger f.
 —-pull (watchm.); der Kloben; Potence f.
 —-puzzle; die Vexiruhr; P. montre à surprise f.
 —-setter; der Uhrenrichter, Uhren-, Glockensteller; Régulateur d'horloges m.
 —-and watch-maker; der Uhrmacher, Uhrzusammen-setzer, Regulirer; Horlogerm.
 —-and watch-making; die Uhrmacherei, Uhrmacherkunst; Horlogerie f.
 —-weight; das Uhrgewicht; Contre-poids d'h. m.
 —-work, train of —; das Uhrwerk, Räderwerk; Horlogerie f., mouvement m.
 —-work, dumb —; das dumpfe, gedämpfte Schlagwerk; Jeu de toc m.
 —-work, rough —; im Groben bearbeitetes Uhrwerk; Mouvement en blanc m.

to Clod, to coagulate (chem.); klumpern, gerinnen; S'engrumer, se grumeler.
 Clod (agr.); die Erdscholle, Pflugscholle; Motte de terre, tranche f.
 — (pott.); der Erdklumpen, Kloss; Mottée f., pâton m.
 —-beetle (agr.); der Schollen-schlägel, die Pritsche, der Klöpfel; Emottoir m.
 —-breaker, —-crusher (agr.); der Schollenbrecher, Klössebrecher; Cassc-motte, émot-teur, rouleau, brise-mottes m.
 —-coal, lump-coal; die Stückkohle; Gros, pérat, charbon en motte m., roche f.
 —-crusher; der Schollenbrecher, die Walze, Erdschollenquetsche; Rouleau brise-mottes, cylindre, appareil émotteur m.
 —s of earth in marble; die Brücke, der Erdklumpen im Marmor; Cheval de terre m.
 —s, undoing —, disaggregation, separation of the earth; die Zertheilung der Erde; Affinage m.
 to Clog (locksm.); die Feile verschmieren; Graisser la lime.
 Clog; der Holzschuh, Ueber-schuh, die Galosche; Socque m.
 —, trigger (carriage); der Hemmschuh, Radschuh; Sabot, chien m.
 —, jointed —; die gegliederte Galosche; Socque articulé m.
 Cloister (church); der Kreuzgang, Klostergang; Cloître m.
 —-vault, groined - vault; das Klostergewölbe; Voûte d'arête f.
 Cloomer, layer, pit for the strongest solution (tann.); die letzte Grube; Dernière fosse f.
 to Close the front of a furnace (met.); verbürsten; Fermer le devant d'un fourneau.
 —-hermetically; zuschnellen; Fermer hermétiquement.
 —-the raft (build.); den Durch-lass einfahren, schliessen; Fermer la portière f.
 —-the rivet (farr.); das Niet verhämmern; Noyer le rivet.
 —-a vault (arch.); ein Gewölbe abschliessen; Fermer une voûte.
 Close, inclosure, inclosed room (arch.); der befriedete Platz, Friede, Bezirk, die Umfassungsmauer, Befriedigung; Enclos m.
 — (coop.); gehäbe; Bien relé, bien serré. [Fermé.]
 — (tissue); dicht, gedrängt;
 — (typ.); der Schlussguss; Guillemet de fin m.

Close, to make — (coop.); die Dauben dichten; Serrer les douves d'un tonneau.
 —, small —, enclosed garden, pleasure-ground; das eingezäunte Gärtchen; Closeric f.
 — to; dicht bei, nahe bei; A ras de.
 —-burning (charc. b.); die Magerkohle; Maigre m.
 —-grained iron, semi-steel; das Feinkorneisen; Fins grains m. pl.
 —-matter (typ.); der enggehaltene, compresse Satz; Composition approchée f.
 Closer, finisher; der Zurichter; Ouvrier qui met la dernière main m.
 —, small header bat; der kleine Kopfziegel, Schlussstein; Demi-boutisse, petite boutisse f.
 — (arch.); der Schlussstein; Clef, clef de voûte, mensole f.
 — (shoem.); der Beendiger, Ausarbeiter; Ouvrier qui met la dernière main m.
 Closet, recess, privy, water-closet, W. C.; der Abtritt, Abort, das geheime Cabinet, heimliche Gemach, Nummer Null, Hier; Cabinet d'aisance m., garderobe f., lieux d'aisance m. pl., latrines, commodités f. pl.
 —, lurking —; das Schlupfstübchen; Pièce de dégagement f.
 —, small —; der kleine Abtritt neben einer Kleiderkammer; Décharge f.
 Closing, sign of — (typ.); das Vereinigungszeichen; Signe indiquant des lettres à rapprocher m.
 —-apparatus (tel.); der Ab-sperrungsapparat; Appareil de fermeture m.
 —-awl (shoem.); der Steppohrt; Alène à reentraire f.
 —-edge (goldsm.); der Einschlag des Deckelrandes in den Schluss der Dose; Bâte de fermeture f.
 —-needle (shoem.); die Stannunadel; Carrelet à renverser m.
 —-seam (sew.); die Steppnaht; Arrière-point m., rentrature f.
 —-up (typ.-c.) s. Approach.
 to Cloth into iron or plate; panzern, bepanzern; Cuirasscr.
 Cloth, das Tuch, der Zeug; Drap m., étoffe f.
 —, das Tischdach; Nappe f.
 — (hookb.); der Perkal; Percaline f.
 — (cant); der Kutscher; Cocher m.
 — (paint); die Leinwand; Toile f.
 —, sieve (sug.); das Sieb; Blanchet m.

Cloth of Aleppo cotton; der syrische Baumwollentoff; Zitz von Aleppo; Aguilles m. pl.

—, best —; das beste Tuch; Drap garni et velu.

—, bleached —; gebleichte Leinwand; Toile blanche f.

—, bolting —; straining —; das Seibt.; Seiht.; Toile à tamis f.

—, broad —; das feinste Breitt.; Drap le qualité m.

—, burnt in the dye; das T. wie Zunder, in der Farbe verbrannt; Dr. d'amadon.

—, Caen — with a thread warp and cotton weft; Halbleinwand aus Caen; Jone m.

—, not well cleansed from grease; vom Fett nicht wohl gereinigtes T.; Dr. engorgé.

—, close tight —; dichtes T.; Dr. serré.

—, coarse, inferior —, nap-coating; das Flockent.; Dr. grossier.

—, coarse — from the Cevennes; grobes T. aus den Cevennen; Vigan m.

—, in grain; in der Wolle gefärbtes T.; Dr. teint en laine.

—, coarse gray —; gemeines graues T.; Biset m.

—, coarse — for shearing-tables; das Scheertischt.; Tuf m.

—, covered with —; mit T. ausgeschlagen, drapirt; Drapé.

—, for removing the crucibles; der Angreifer, Tapflappen; Maupule f.

—, cut for a garment (sow.); der Abschnitt, das nöthige Zeug zu einem Kleid; Levée f.

—, double —; das Doppelgewebe; Double tissu m., étoffe matelassée f.

—, double milled —, dowlas; die Lederleinwand, doppelt gewalktes T.; Dr. à double broche, dr. refoulé, euir de laine m.

—, for dough (bak.); das Teigt., Backt., die Beute; Couche f.

—, dyed by the piece; das Kesselt.; Dr. teint en pièce.

—, Elbeuf —; T. aus Elbeuf; Elbeuf m.

—, embossed —; der aufgirtete, gepresste Kattun (für Buchbinder etc.); Toile de coton gaufrée.

—, fancy —; das Bildgewebe, der gemusterte, figurirte, gemodelte Zeug; Étoffe façonnée.

—, fancy — woven on the draw-loom or by the figuring machinery; die Zugar-

beit, Musterweberei, durch den Zug, gezogene Arbeit; Étoffe façonnée à la tiro.

Cloth, felted —; das Filzt.; Dr. feutré, dr. feutre.

—, friezed —; der Ratin; Ratine f.

—, fullé —; Haarmann; Harman, dr. foulé m.

—, fullé — not shorn; Haarmann, gewalktes, ungeschornes T.; Dr. foulé, harman m.

—, of gold, gold tissue; das Goldgewebe; Tissu d'or m.

—, thick gummed —; die Rauschleinwand; Criarde f.

—, for hangings; Leinwand für Tapeten und Gardinen; Toile de tenture.

—, hempen —; die Hanfleinwand; Toile de chanvre.

—, linen — (mill.); das Schwaistuch; Pièce de toile qui couvre l'ouverture de la buche f.

—, Louviers —; T. von Louviers; Louviers m.

—, mariner's or pilot —; Seemannst.; Dr. pilote.

—, metallic wire —; das Draht.; Toile métallique f.

—, mixed —; melirtes T.; Dr. mélangé.

—, parling — (batm.); der Filzlappen; Feutrière f.

—, plain stroug —; einfacher starker Zeug; Double broche f.

—, raw —; das rohe T.; Dr. beige.

—, of a sail; das Segelkleid, die Bahn, Breite eines Segels; Pan m.

—, scotch woollen —; der Kelt; Dr. de laine écossais.

—, Sedan —; Sedaner T.; Sedan m.

—, black superfine Sedan —; schwarzes superfeines Sedaner T.; Pagnon, dr. pagnon.

—, well set with lists; T. mit guten Sahlbändern; Dr. bien coiffé.

—, of the first shearing; das Bärtelt.; Dr. tondu en barman, dr. de la première tonte.

—, not shorn close enough; das T. mit ungenügender Schur; Dr. convert.

—, small —, jersey mere, casimere, casimir; das Halbt., der Casimir, Kasimir; Demi-dr., dr. casimir, dr. de dames.

—, spunging — (paper-m.); der Wischlappen; Faute m.

—, to bring the — from the stamper into hot water (drap.); das T. aus der Stampfe in warmes Wasser bringen; Démêler.

Cloth, stout —; derbes, echweres T., Kernt.; Dr. corsé.

—, strong —, full —; dichtes, dickes, starkes T.; Dr. frappe, dr. corsé.

—, strong — for spreading hair, hardening skin (batm.); der Filzkern, das Filzt.; Feutrière f., lambeau m.

—, sulphured —; das Brandt.; Toile soufrée.

—, of 4000 threads in the warp (drap.); T. mit 4000 Fäden in der Kette; Quarantain m.

—, tweeled —, twilled —; geköperte, gekiepert Stoff, der Keperzeug, Körperzeug, übers Kreuz gearbeiteter Zeug; Étoffe croisée.

—, tweeled or twilled — with two right sides; der zwei-seitige, zweirechtige, beid-rechtige Keperzeug, der Zwilllich; Étoffe eroisée à double face.

—, tweeled or twilled — with broken or satin twel; der atlasartige Zeug, Atlas; Étoffe satinée.

—, twilled —; die geköperte Sarsche; Crêseau, creusot m.

—, unfilled —; der Laden, das rohe, ungewalkte T., ungewalkte wollene Tücher; Dr. non foulé, dr. brut, dr. en toile.

—, not quite ungreased; das halbfette, schlecht gewalkte T.; Dr. engorgé.

—, nummilled —; das ungewalkte T.; Dr. en baire.

—, whose warp consists of 1800 threads (drap.); T. dessen Kette 1800 Fäden hat; Dix-huitain m.

—, whose warp has 4600 threads (drap.); T. mit 4600 fädiger Kette; Seizain, seizain m.

—, water-proof —; wasser-dichtes T.; Dr. imperméable.

—, for keeping the wax in the bath (wax-eb.); das Wachs-haltet., Niederschlagt.; Rabat m.

—, well-wrought; Leinwand von runden Fäden, dicht und gleich gewebt; Toile ronde.

—, wet — on a stick for cooling the mould (mould.); der Formkühler; Patrouille f.

—, of two widths; doppelt zusammengelegtes T., T. mit doppelter Breite; Dr. de deux largeurs.

—, woollen —; der Wollenzug; Dr. tissin-laine m., étoffe drapée f.

—, woollen — manufacturer, broad — manufacturer,

West of England — maker; der *Tuchmacher*, *Tuchfabrikant*; Fabricant de dr., drapier m.
 Cloth of undyed wool; *T. aus ungefärbter Wolle*; Dr. beige.
 — woven on the draw-loom; die *Zugarbeit*, *gezogene Arbeit*; Etoffe à la tire.
 —, writing —, tracing —, —, paper, vellum —; der *Zeichenkattun*, die *Kalkirleinwand*, *Kopirleinwand*, der *Bauskattun*; Papier-toile m., toile à calquer f.
 — bands for framing embroidery; die *Rahmeneinfassung*, der *Gurtsreif*; Coutissées f. pl.
 — beam, weaver's — beam (weav.); der *Zeug*, *Weber*, *Unter*, *Waren*, *Abtassel*, *Leinwand*, *Tuchbaum*; Dèchargeoir m., ensouple, ensouple, enselle, ensouple au dessous f.
 — beam, support of the — (weav.); die *Stützen des Weberbaums*; Supports de l'ensouple m. pl.
 — boots; *Zeugstiefel*; Bottines en étoffe f. pl.
 — brush (gild.); die *Tuchbürste*; Brosse en dr. f.
 — cleanser; der *Tuchwäscher*, *Spüler*; Reviveur m.
 — dresser, cropper (drap.); der *Tuchbereiter*; Eplaigneur m.
 — drugget; der *Tuchdruget*; Campe f.
 — dyer; der *Tuchfärber*; Teint.
 — filter; das *Seihet*, *Colirt*, *Colatorium*; Filtre en toile m.
 — grass, china grass; das *Tschuuna*; Chouma m.
 — hat, slouched hat; der *ungarische*, *schlaffe Hut*, *Hut ohne Steife*, *Schlapphut*; Chapeau sans apprêt m.
 — manufactory; die *Tuchfabrik*; Fabrique de dr., draperie f.
 — manufacture; die *Tuchmanufaktur*, *Tuchfabrikation*; Industrie drapière f.
 — needle; die *Kattunnadel*; Épingle drapière f.
 — nippers (drap.); das *Federzangelein*; Garette f.
 — peg, lat-peg, lat-pin; der *Kleiderrechen*, die *Kleiderleiste*; Porte-manteau m.
 — press; die *Tuchpresse*; Guinda m.
 — presser (sew. mach.); der *Stoffdrücker*; Presse-étouffe m.
 — printer, stuff printer; der *Zeugdrucker*, *Imprimeur sur étoffes* m.

Cloth-protector in weaving (weav.); der *Tuchschützer*; Panbre m.
 — prover (weav.); das *Weberglas*, der *Fadenzähler*, *Leinwandprober*; Loupe f., compte-fil m.
 — shears (drap.); die *Tuchschere*; Forces, efforces f. pl.
 — shearer; der *Tuchschereer*; Tondeur de dr. m.
 — shearer's press; die *Tuchschereerpresse*; Guinda m.
 — shrinker; der *Krümpfer*, *Dekativir*; Décatisseur m.
 — stamp (drap.); der *Tuchstempel*; Bouille f.
 — trade; die *Tuchfabrikation*; Industrie drapière f.
 — weaver; der *Tuchweber*; Tisserand en dr., tisserand drapant, drapant m.
 — worker; der *Zurichter*; Ap-prêteur m.
 to Clothe, wrap up; kleiden, einwickeln (in Papier); Habiller. {dres de cartes.
 —; bekarden; Garnir les cylindres.
 Clothes, clothing, dress, attire; die *Kleidung*, der *Anzug*; Habillement m.
 —, cast-off —; abgetragene *Kleider*; Habits usés, élimés, effilés m. pl.
 —, to make — for; work for; für *Jemand* arbeiten; Habiller quelqu'un.
 —, swathing —; das *Wickzeug*, die *Windelu*; Langes m. pl., couches f. pl., layette f., maillot m. [Chevalet m.
 — horse (bl.); der *Hängebock*;
 — pegs; die *Waschlamm*; Fichoirs m.
 — prop; die *Leinenstütze*; Soutien des cordes à linge m.
 — seller, fripperer, old clothes man; der *Kleiderhändler*, *Kleidertrödler*; Marchand d'habits m.
 Clothier, draper, woollen-draper; der *Tuchmacher*, *Tuchfabrikant*; Drapier, fabricant de drap m.
 —, draper, woollen-draper; der *Tuchhändler*, *Gewand-schneider*; Drapier, marchand de drap m.
 —'s frame; der *Fachtsch*; Table pour arçonner f.
 —, waste-wool —; der *Flockendrescher*; Drapier de bourrelaine m.
 Clothing; der *tuchartige Zeug*, *Tücher*, *Tuchwaren*; Draperie, étoffe drapée, lainée f.
 —, cleading, packet (mach.); die *Hülle*, der *Mantel*; Soufflage m.
 — wool, short-wool, short-

stapled wool, carding-wool; die *Kratz*-, *Streich*-, *Kletten*-, *Tuchwolle*; Laine de carde, courte, bonnre de cardes, à carder, basse-laine f.
 to Clond, maculate, macule, mackle, lose the ink, give a soiled impression (typ.); abschnuzen, durchschlagen, schmitzen, brillen, sich abziehen; Maeuler, lächer l'encre.
 — (weav.); schiüren, flammen, flammieren, buntweben, wässern; Chiner, marbrer, tigrer.
 Cloud, flaw (lap.); das *Wölken*, *Nebelstücken*; Née f.
 — apparatus (theat.); die *Wolkenmaschine*, das *Wolkenpaternoster*; Chapelet m.
 — in stuffs; das *Mohr*; Moiré m.
 —, white — (photo-micrography); der *Opalspiegel*; Miroir opale m. (photo-micrographie).
 Cloudiness (jewell.); die *Trübe*, *Feuerlosigkeit*; Surdité f.
 Clouding, variegated colouring, tint; das *Schinnieren*, die *Schinnirung*, *Flammirung*, *bunte Zeichnung*, *Schinnirtes*; Chinure f., ébiné m.
 — (dye); das *Schinnieren*; Chinage m.
 — machine; die *Kettendruckmaschine*, *Schinnirmaschine*; Machine à chiner, à imprimer des chaînes f.
 — by printing (dye); das *Schinnieren* durch theilweises Bedrucken der Kette; Chinage par impression m.
 — by partly wrapping up the warp in paper (dye); das *Schinnieren* durch theilweises Umwickeln der Kette; Chinage à la corde m.
 Cloudy (dye); wolkig; Teint in-également.
 Clough (hydr.) s. Barrage.
 to Clout, stud; mit *Nägeln* besetzen, mit *eisernen Schienen* oder *Scheiben* beschlagen; Garnir de clous, de bandes de fer.
 Clout (axle) s. Aura.
 —, axle-tree —, wrapping-plate for axle-trees; das *Achsen*-, *Achsschenkel*-, *Ein-büdenblech*, die *Achsen-schne*-, das *Achsenisen*; Uappe d'essieu, plaque de frottement, rondelle f., équinon m.
 — nail, flat-headed plauk-nail; der *Platt*-, *Band*-, *Bret*-, *Schuh*-, *Mundnagel*; Clou à tête plate m.
 Clouting (goldsm.); das *Feiltuch*, *Schossleder*; Tachier m.
 Clove-hitch; der *Mahrmennopf*, *Timmerstich*; Noeud marin m.
 — tree wood, (Myrtus caryo-

- phyllata); *Nelkenbaumholz*, *Zinnaholz*; Bois de erabe, de crave, de girofle m.
- Clover-seed; *Kleesant*; Graine de trèfle f.
- Clow-slucce s. Lockgate.
- Club (cards); *Treff*, *Kreuz*, *Eicheln*; Trèfle m.
- compasses s. Bullet-compasses.
- Club-tooth (watchm.); *der Kolbenzahn*; Dent conique f.
- Clump; *der Klotz*; Gros bloc m.
- sole, *die Aufsetzsohle*; Semelle à patin f.
- Clumsy; *schwerfällig*, *plump*;
- Cluster (lap.); *das Gebinde*, *der Büschel*, *Diamantstrauß*; Épi m., attache de diamants f.
- of crystals; *die Krystall-druse*; Géode cristallifère, groupe de cristaux m.
- of eggs of butterflies (hort.); *angehäufte Schmetterlings-eier*; Bagné f.
- of small flowers; *Bund kleiner Blumen*; *Fleurettes* f. pl.
- Clustered (arch.); *gebündelt*, *Fasciculé*, en faisceau.
- Clutch (st. eng.); *die Kuppelung* (*zum Ausrücken*); *Débrayage* m.
- or tongs for taking the crucible off the fire; *der Griff*, *die Klatze*; *Griffe*, *happe*, *main* f.
- of a windmill-spindle; *die Klnue* nm *Muhleisen* einer *Windmühle*; *Patte* d'aoailier f.
- es, glands of a coupling box (mech.); *die Klauen*, *Mitnehmer*; *Endentures* de l'un des plateaux servant à remplir les creux de l'autre, *saillies* f. pl.
- es of a coupling-box (mech.); *die Klatze* einer *Kuppelmuffe*; *Endenture* d'un manchon f.
- box (mech.); *die Eckenkuppelung*; *Manchon* à pans m.
- tooth, cog, coupling-box (mech.); *die Kuppelung* zum *Ein- und Ausrücken*, *lösbarer Kuppelung*; *Manchon* d'em-brayage et de désembrayage m.
- Clutching of the arms of an anchor; *der Ankerhals*; *Collet fort* de l'ancre m.
- Clyssus (chem.); *Verbindung mehrerer Präparate einer Substanz*; *Clysse* m.
- (chem.); *Dämpfe* bei *Verpuffung* eines Gemenges von *Salpeter* und einem brennbaren Stoff *aufgehen*; *Clysse* f.
- Clyster-pipe, tube, hose; *der Klystierschlauch*, *die Klystier-röhre*, *das Spritzenröhrchen*; *Clysoir* m., *cannule* f.
- pump, euemay, *die Klystier-pumpe*; *Clyso-pompe* f.
- Coach, carriage; *der Wagen*, *die Kutsche*; *Carrosse* m.
- es (railw.); *Eisenbahnwagen*; *Voitures* de chemin de fer f. pl.
- with doors; *die K. mit Schlägen*; *C. à portières*.
- , double seated —; *der dop-pelsitzige W.*; *Voiture à deux fonds* f.
- , fast —, express; *der Schnell-w.*; *Accélérisère* m.
- , to finish the inside of a —; *eine K. ausschlagen*; *Etoffer* nm c.
- , hackney —; *die Miethk.*; *V. de louage* f.
- , mail —; *die Personenpost*, *Eilpost*, *Schnellpost*; *Malleposte* f.
- , mourning —; *die Trauer-w.*; *rough going* —; *unsanfter, stoßender W.*; *V. rnde*.
- , stage —; *der Eilwagen*; *Diligence* f.
- with windows; *die K. mit GlASFenstern*; *C. à glaces*.
- and four, and six, etc.; *die vier-, sechsspännige K.*; *V. à quatre, à six etc. chevaux*.
- and pair, pair horse carriage; *die zweispännige K.*, *der Zweispänner*; *V. à deux chevaux*.
- bits; *die Fahrstangen*; *Mors* de brides m. pl.
- boat; *das Marktschiff*; *Coche* m.
- boot; *der Bockkasten*; *Coffre*
- box; *der Bock*, *Kutschbock*, *Kutschersitz*; *Siège* m.
- braces; *die Schwungriemen*; *Souppente* f.
- fellow; *eines der Pferde eines Gespannes*; *L'un des chevaux d'un attelage*, *compa-gnon d'attelage* m.
- hire; *die Lohnkutscherei*; *Louage* de voitures m.
- horse; *das Kutschpferd*; *Chéval* de c., *carrossier* m.
- horser; *der Anspanner*; *Valet d'écurie* m.
- house, cart-house, shed, waggon-shed; *der Wagen-schuppen*, *Wagenschoppen*; *Remise* à voitures f.
- joints, rule-joints (carriage); *die Sturastangen*; *Compas* m.
- maker, — builder; *der Wagenmacher*, *Kutschei-bauer*; *Carrossier* m.
- maker's plane; *der Wa-genkastenmacherhobel*; *Outil* de carrossier m.
- making; *der Kutschenbau*; *Fabrication* de voitures f.
- mau, coachman, coachee; *der Kutscher*; *Cocher* m.
- master, — proprietor; *der Fuhrherr*, *Wageneigner*; *En-*
- trepreneur de diligences, *loueur* de voitures m.
- Coach-spring; *die flache Feder*; *Ressort plat* m.
- stand, stand, cab-stand; *die Haltestelle*; *Avançage* m., *place* de flacres f.
- standard; *die Runge*; *Mou-ton* de v. m.
- step; *der Kutscheatritt*; *Mar-che-pied* m., *botte* de c. f.
- top; *der Kutschenhimmel*; *Impériale* f.
- trunk; *der Kasten hinten am Kutschwagen*; *Caïsson* m.
- window; *das Kutschenglas*; *Glaze* de v. f.
- Coachee s. Coach-man.
- Coagulability; *die Gerinnbar-keit*; *Capacité* de coagulation f.
- Coagulable; *gerinbar*, *coagu-label*; *Coagulable*.
- to Coagulate, congeal (chem.); *gerinnen*, *zusammenlaufen*, *absterben*, *anachiezen*, *gefrieren*, *gestehen*, *sich ver-dicken*, *härten*; *Se coaguler*, *se figer*, *se prendre*, *cailler*, *tourner*, *congeler*, *se cristal-liser*.
- (chem.); *erstarren*; *Stupéfier*.
- , thicken, curd, curdle; *gerinnen* *machen*, *laben*, *zum Gerinnen bringen*; *Faire coa-guler*, *cailler*.
- Coagulation, curdling, concretion, thickening (chem.); *das Gerinnen*, *Gestehen*, *Erstarren*, *Gerinne*, *Zusammen-laufen*; *Coagulation*, *concrétion* f.
- , clotting, clotting, concretion (phys.); *das Geran-nensein*, *Gerinnen*, *Erstarren*, *Stocken*; *Engrmellement* m.
- , to prevent — (chem.); *wie-der flüssig machen*, *das Geri-naae einer Flüssigkeit hem-men*; *Décoaguler*.
- Coagulator, producing coagulation (chem.); *Gerinnung erzeugend*, *zum Gerinnen bringend*; *Coagulateur*.
- Coagulum, ruinet, rennet (chem.); *das Coagulum*, *Gerinn-sel*, *Lab*, *Gerinnungsmittel*, *der Gerinstoff*; *Coagulum* m.
- Coak and plau (carp.); *die Zusammenjgung mit gedecktem Schwalbenschwanz*; *Assemblage* à patte et à queue d'aronde m.
- to Coal, char, carbonize, blacken by heat; *verkohlen*; *Carboniser*, *carbonner*.
- (st. h. loc.); *Kohle einnehmen*; *Faire son charbon*, *faire du charbon*.
- Coal; *die Kohle*; *Charbon* m.
- , fossil —, stone —, st. —;

die Schwarzk., Steink., fossile K.; Ch. de terre, ch. minéral, ch. fossile m., houille f.
 oal, acicular —; die Nadelk., Ch. aciculaire.
 —, bastard —, clayey —; die Lehmk., Schieferk.; H. argileuse.
 —, bituminous, pitch —; die Pechk., H. pisiforme f., jaet m., Bovey —; die Boveyk.; H. de Bovey.
 —, caking —, smitby —, forge —; die Backk., backende K.; H. collante, grasse, à coke boursoûlé.
 —, cannell —, candle —; die Cannelk.; Ch. à longue flamme.
 —, small cannell —; die kleine fette Stein- oder Schmiedek.; Eine forge f.
 —, from cleft wood; K. von Spalholz; Ch. de quartier.
 —, clod —; die Sinterk.; H. maigre, à coke fritté ou coagulé.
 —, close burning, nonflammable —; die Sandk., magere Steink., Glähk.; H. sèche, à coke pulvérent ou incohérent, non collante, ch. maigre, sec, brûlant sans flamme.
 —, containing —: kohligh, kohlenhaltig, ergiebig, reich an K.; Houiller.
 —, to convert into —, to carbonize; verkohlen; Passer en ch.
 —, cubical —; die kubische Steink., Würfelk., kleine Stückk., Nussk.; H. en cubes, cubique.
 —, dead — (salt-w.); todte K.; first quality of —; die gläserne Schicht, Ch. de pierre de première qualité.
 —, foliated —; die Blätterk.; H. feuilletée.
 —, Forbanhill —, Anstralian —; die gelbe K.; H. de Forbanhill (en Écosse), d'Australie.
 —, fossil —, wood —, brown —, pit —, peat, lignite; die Bergk., Braunk., das Lignite; Lignite, ch. fossile, minéral m., h. brune f.
 —, free-burning —; die Hochflamk.; H. à longue flamme.
 —, glance —; die glänzende magere Steink.; Ch. sec.
 —, of hartshorn; gebranntes Hirschhorn; Corne de cerf calcinée f.
 —, house —; die Heerlk., Haussteink.; H. pour usage domestique.
 —, lumped —, dander —, inucks, smuth; die erdige, bröckliche K., das taube Kohl; Terre-l f.

Coal, inflammable —, open-burning —, rough —; die Flammk.; H. flambante f., flambart m.
 —, lamellar —, slate-foliated —; die Blätterk., Büschelk.; Ch. lamelleux.
 —, lighted —; die angezündete K.; Ch. allumt. [Ch. vif.
 —, live —; die lebendige K.; woman that extinguishes live — (salt-w.); die Gluthlöscherin; Éteignaire f.
 —, mean —; die Klutte; H. molle, de peu de valeur f., ebapelt, chapelé m.
 —, mesozoic —; K. aus den nachsündflutlichen Schichten; H. mesozoique. [Flémm m.
 —, Mons —; Steink. aus Mons;
 —, open burning —, rough —, clod —, cherry —, rubby —; die Kirschenk., Sinterk., grobe K., Stückk., flammende K.; H. grossière, en mottes, ch. vif, gai, flambant.
 —, pit —, fossil —; die Steink., Reiserk., fossile K., Bergk., Grubenk.; Ch. fossile, de terre, lignite m. h.
 —, pitch —; die Pechk.; H. sèche, piciforme, anthraciteuse.
 —, poor, mean —; die Afterk.; H. menue, ch. maigre.
 —, resinous —; die Harzk.; Ch. résineux.
 —, raised by one hauling of the winding-engine; der Zug, das Kohlenquantum für einen Korb; Trait de ch. m.
 —, red-ash —; die Rothaschenk.; H. à cendres rouges.
 —, refuse —; der Kohlenabfall; Rebut de h. m.
 —, to remove the — and cinders; Kohlen und Asche herausnehmen; Débraiser un four.
 —, removing the — and ashes (gl. m.); die Reinigung von K. und Asche; Débarrassage m.
 —, resinous —; die Harzk.; H. luisante, lamelleuse f.
 —, rough —, (Belgian) pit —, coming from the mine; die Förderk.; H. tout-venante f., tout-venant m.
 —, rubby —; die K. fett für die Hand; Ch. gras à la main.
 —, slack — or culm, small —, dross; die Staubk., der Steinkohlengrus; Menaille f., menu m.
 —, slate —, splint —, foliated —; die Schieferk., Splitterk., blätterige Steink.; H. schisteuse.
 —, s, smitby —; die Schmiedek., fette Erdk., Backk., Steink., Sinterk., die Backerde; Ch.

de forge, ch. gras et collant m., bouilles maréchales f. pl.
 Coal, good smitby —; gute Schmiedek.; Mère des mines f. (Bourbonnais).
 —, smoking —; die Dampf k.; Ch. fumant.
 —, snoking or smoky — (sm.); der Braud, die Dampf k.; Fumeron m. [tendre.
 —, soft —; die weiche K.; H.
 —, sterile — or clay at the head of a seam (min.); taubes Kohl oder Letten am Ausgehenden des Flötzes; Crave f.
 —, sulphurous —; Schwefelk.; H. d'engrais.
 —, ungot — (min.); das noch nicht angegriffene, unverritzte Kohlenflötz; Veine vierge f.
 —, agent; der Kohlenmüller; Agent pour la vente des houilles m.
 —, backer, coalheaver, coalporter; der Kohlenträger; Garçon-charbonnier m.
 —, basin, — series; das Kohlenbecken; Bassin houiller m.
 —, basket; der Kohlenkorb; Rasse f.
 —, bed, — seam, — stratum; das Kohlenlager, Kohlenbett; Couche de h. f.
 —, black; das Steinkohlenschwarz; Noir de h. m.
 —, box in stoke-holes (st. h.); der Kohlenraum im Kesselraum; Soute alimentaire f.
 —, breaker (min.); der Zer-setzer; Dépeceur m. (Belgique).
 —, cake, brick made with — dust, patent-fuel; die geformte Steink., der Steinkohlenkase, Steinkohlenkuchen, Steinkohlenballen; Briquette de h., de ch. de terre f., ch. de Paris m.
 —, cake; der Sparziegel, Kohlenziegel; Bûche économique f.
 —, cart or wagon; der Kohlenwagen, die Kohlenwagenflechte; Bac m.
 —, cellar; die Kohlenkammer, der Kohlenbehälter; Charbonnière f.
 —, cinders, cinders, — dust, culm, clinker (sm.); die Lüsche, das Gestübbe, die Kohlenlösche; Escarbilles f. pl., fraisl m.
 —, closet, bunk, — bunker, — hole, — box; die Kohlenkammer, der Kohlenraum; Soute au ch. f.
 —, crucible; der Kohlentiegel; Creuset en ch. m.
 —, deposit, — series; das Kohlenlager, Kohlenbett; Dépôt de h., gisement de h. m.

- Coal-depot, — stores; das Kohlenmagazin, Kohlenlager, die Kohlenhandlung; Charbonnerie f.
- district; der Kohlenbezirk, das Kohlenrevier; District houiller m.
- drawing; die Kohlenförderung; Extraction de la h. f.
- dross, — dust, culin; das Kohlengeiss, die Kohlenlösch, das Kohlengestübbe, der Schlackenstaub, die Asche von Schmiedek., die Plänterk., Staubbk., der Steinkohlengrus; Fraissil, frasil, frasin, frazin, poussier de ch. m., aspiure, spiure f.
- engineer (min.); der Kohlenzechenmeister; Ingénieur de mines de h. m.
- exchange; die Kohlenbörse; Entrepôt de h. m.
- factor, — crimp (slang); der Kohlenagent; Commissionnaire pour la vente des houilles m.
- fields; die Kohlenfelder, das Kohlengebirge; Montagne à h. f.
- formation, — field, — series; das Steinkohlenlager, die Steinkohlengestaltung, kohlenführende Schichten; Terrain houiller m.
- gas; das Steinkohlengas; Gaz à la houille, de h. m.
- grit; der Kohlensandstein; Grès houiller m.
- grit, brown —; der Braunkohlensandstein; Grès à lignite m.
- heaver s. Coal-backer.
- house; der Kohlenspeicher; Grenier à ch. m.
- lighter; der Kohlentlichter; Allège à ch. f.
- man; der Köhler, Kohlenbreuner; Charbonnier m.
- master s. Coal-owner.
- measure; die Kohlenstolle; Filon de h. m.
- measure; ein Kohlenmass; Van, parson m. (Pyrénées).
- measure (salt-w.); das Kohlenmass; Bouille f.
- measures, — field; das Kohlenbett; Terrain houiller m.
- merchant; der Kohlenhändler; Charbonnier m.
- meter; der Kohlenmesser; Mesureur de h. m.
- meter; das Kohlenmass; Mesuro de h. f.
- mine; das Kohlenbergwerk, die Kohlenzeche; Mino houillère f.
- mine, the limits of a —; die Grenzstellen am Kohlenbergwerk; Fonds m. pl.
- Coal-miner; der Kohlengrüber; Mineur houiller m.
- mining; die Kohlenausbau; Exploitation de houillère f.
- mining, a local mode of —; die Arbeit vor dem Strob, Kohlengewinnung mit Keilhaue und Schrammhaue; Hayer m.
- oil, spirit of tar; das Theeröl; Huile du goudron f.
- owner, — proprietor, — master; der Kohlenwerkbesitzer, Eigenthümer eines Kohlenbergwerks; Propriétaire de houillère, exploitant m.
- pan (drap.); die Glühpfanne, Gluthpfanne, Glanzpfanne, Feuerpfanne; Catissoire f.
- pan (sug.); die Kohlpfanne; Cassé à feu f.
- pan for ventilating purposes (min.); das Feuerbecken, der Wetterschacht oder Lastschacht; Toe-feu, toequefeu m.
- pan for the glue (paper-m.); die Kohlpfanne, das Kohlbecken; Cassole f.
- pit, — mine, — work, coalery, colliery; die Steinkohlengrube, das Steinkohlenwerk, Kohlenbergwerk, die Kohlenzeche, der Kohlenschacht, die Kohlengrube, das Kohlenlager, Kohlenrevier; Houillère, mino de h. f., charbonnago m.
- pit (railw.); der Kohlenabladepplatz, Kohlenlagerplatz; Fosse à h., estacade f.
- porter s. Coal-backer.
- rake, — poker; der Kohlenkräuel, Schürhaken, das Schürreisen, die Kohlenkrücke, Ofengabel; Fourgon, tisonnier m., bareque f.
- sack, boshes, belly; der Kohlensack, Bauch, die Rast; Ventre m.
- scuttle, — shoot; das Kohlengess; Seau à ch. m.
- scuttle (st. b.); das Kohlenloch; Écouille à ch. f.
- scuttle door; der Kohlenlochdeckel; Plaque de trou de ch. f.
- seam; die Steinkohlenader, Steinkohlenschicht, das Flötz, Kohlenflötz; Conche de h. f.
- seam four feet wide; die vier Fuss, 1,20 Meter tiefe Kohlenschicht; Daignée f.
- seams, irregular —; unregelmässige Steinkohlenader; Caprice de h. m.
- series, — measure; die Kohlenbildung; Formation houillère f.
- shed man; der Kleinver-
- käufer von Steinkohlen; Marchand de ch. de terre m.
- Coal-shovel, fire-shovel; die Kohlenschaufel; Pelle à coke f.
- skip (east.); das Schienfass; Benne f.
- skip (railw.); der Kohlenkorb; Benne f.
- slate, black batt, bituminous shale, parrot blue; der Kohlenschiefer, Brandschiefer; Schiste noir bitumineux, noireux, escuillage m.
- store, — wharf; das Kohlenlager, Kohlenwerft, die Kohlenniederlage; Dépôt, entrepôt de h. m.
- tar, gas-tar; der Steinkohlentheer; Condron déhouillé, minéral, de h., coltar m.
- tar-oil; das Steinkohlentheeröl; Huile-gaz m.
- tar, to coat with —; mit Kohltheer bedecken; Coltariser.
- tar retort; die Theerblase; Corne à frai, à gondron f.
- tip; der Kohlenabladepplatz, das Kohlenstüngerüste; Estacade, fosse à h. f.
- truck, — wagon; der Kohlenwagen; Wagon à h. m.
- viewer; der Kohlenwerk-aufseher; Inspecteur de mines de h. m. [Quai à h. m.]
- wharf; der Kohlenabladepplatz;
- wheeler (gaz); der Kohlenkärner; Bronetteur de ch. de terre m.
- whipper, basket-man; der Sackkohlenträger, Kohlenwipper; Déchargen de h., sacquater, homme à la corde m.
- whipping; das Auf- und Abladen von Steinkohlen; Chargement et déchargement de la h. m.
- work; das Kohlenbergwerk, die Kohlenzeche; Houillère f.
- Coaley s. Coal-backer.
- Coaling, laying in fuel (mach.); der Kohlenproviand, Holzbedarf; Affouage m.
- Coaly; kohlenhaltig; Houillenz, anthracifère.
- Coarse (met.); roh; Brut.
- copper s. Copper.
- grained (met.); grobkörnig; A gros grain.
- grained (min.); grobpeisig; A gros grain, composé de gros morceaux carrés.
- grained (pott.); klotzig; A gros grain.
- grained (silk); das Grobgrän, Groggein; Gros grain.
- metal (met.); Roheisen, Kupferstein; Métal brut m., matie brute de cuivre f.
- pottery; gemeine Töpferwaare, Töpferzeug, Töpfer-

gut, irdene Waare; Poterie commune f.
 coarse-roying, slab, slub (spinn.); das grobe, starke Vor-
 gespinnst; die Lunte, der Docht; Boudin m., mèche f.
 -roving frame, slubbing frame, slabbing - frame (spinn.); die Grobspindelbank, der Vorflyer, Grobflyer; Banc à brochés eu gros m.
 -spun; das Grobgarn, Grob-; gespinnt; Filé gros m.
 -stuff (mas.); der Haarmörtel; Mortier blanc m.
 -sugar, Muscovy sugar; der Rohzucker, Puderzucker, die Moscovade; Sucre brut m., moscouade f.
 -threaded (weav.); grobfädig; A gros fil.
 -Coat or line (chem.); den Kolben mit einem Ueberzug versehen; Chemiser.
 -with caoutchouc; mit Kautschuk überziehen; Caoutchouter.
 -with coloured clay (pott.); die beizenen, angiesenen, färben; Engober.
 -with collodium (pbot.); mit Collodium überfahren, überziehen, überstreichen; Collodionner, collodier.
 -with dextrine; mit Dextrin decken; Dextriner.
 -with encaustic; mit Bohnwachs reiben; Encaustiquer.
 -floors of barns with earth and cow-dung (agr.); kuhkothten; Bouser.
 -a hollow with boiling lithargirated oil; eine Hohlung ausfüllen; Durcir un creux.
 -iron with silver, etc.; Eisen mit Silber, etc., belegen; Appliquer de l'argent, etc., sur fer.
 -with lime, rough-cast, par-
 get; mit Kalk tünchen, be-
 kalken; Enduire de chaux, crépir.
 -with linen (trunk-m.); mit Leinwand beschlagen; Engorger.
 -with a new piece (sm.); mit Eisen belegen; Charger.
 -the salt-pan with the residue of crystallized salt (salt-w.); die Pfanne ausbraten; Essaler.
 -skins with Paris white and starch; Haute mit Pariser Weiss und Stärke behandeln; Passer au lait.
 -steel with copper; Stahl mit Kupfer belegen; Enduire l'acier de cuivre.
 -with straw (hort.); mit Stroh umwinden, einwickeln, an-
 stopfen; Empaiteller.

to Coat with stucco; mit Stuck belegen; Stucquer.
 -with granular sugar (conf.); mit Zuckerkörnern überstreuen; Perlser.
 -wire with spiral gauze-
 bands (flowerm.); den Draht spiralförmig mit Flor bedecken; Passer en gazo.
 -wire with spiral leaves (flowerm.); den Draht mit Spiralblättern bedecken; Passer en feuillage.
 Coat, couch, coating, layer, bed; der Auftrag, Ueberzug, die Auflage, Lage, Schicht; Couche f., enduit m.
 -; der Anstrich; Couche f.
 - (h. w. loom.); die Arkaden-
 litze, Aufzugzange; Lamo de gaziers, lissette f.
 - (mas.); der Ueberschutt, Auf-
 guss auf ein Gewölbe; Couche f.
 -layer of loam (mould.); der Lehmauftrag, Lehmaufschlag, die Lage, Schicht Formlehm; Couche d'argile f.
 -layer of sand (pav.); die Sandeschicht; Couche f.
 - (weav.); die Kettenschmur; Licette f.
 -s of clay or wax (mould.); das Thonhemd, Wachshemd; Épaisseurs f. pl.
 -close —, long — (tail.); der Knierock; Justaucorps m.
 -removing a — of coal-tar; die Wegnahme des Theer-
 überzugs; Débrayage m.
 -double-breasted —; der zweireihige Rock; Redingote croisée f.
 -lat — (paint.); fetter Far-
 benauftrag; Pâte m.
 -finishing —, selling-skin; die Tünchschicht, Vertün-
 chung; Enduit de troisième couche, dernier enduit, enduit propre m.
 -first —, knotting; die Grundfarbe, der erste An-
 strich; Première couche f.
 -first — of oil-paint; der erste Oelanstrich; Imbu m.
 -first — or pricking up, laying, rendering (mas.); der erste Bewurf, Anwurf; Crépi m.
 -first outside — of a mould; die erste äussere Decke der Form; Chapetto f.
 -of floors (build.); die Unter-
 lage für Böden; Forme f.
 -to form a thick — of pla-
 ster (mould.); eine dicke Gyps-
 lage bilden; Couler épaïs.
 -hard — (coffee); die harte
 Halbe; Écalure du café m.
 -of loam (mould.); die Schicht

Formlehm, der Lehmauftrag, die Lage, Couche f.
 Coat of plaster; der Gypsbe-
 wurf; Crépi de plâtre m.
 -to give a — of plaster to;
 mit Gyps tünchen, überziehen,
 begypsen; Donner une couche
 de plâtre.
 -to put on a new — of clay
 (sug.); frisch decken; Rafrai-
 chir les pavis terrés.
 -to remove the —; den
 Ueberzug wegnehmen; Deseu-
 duire.
 -second —, floating; der
 eigentliche Bewurf; Crépi f.
 (seconde couche).
 -single-breasted —; der
 einreihige Rock; Redingote
 droite f.
 -sleek —, summer-castor,
 summer-beaver (hatm.); das
 Sommerhau, die das Grund-
 haar überragenden Spitzen;
 Jarre f.
 -of stuffings; die Polster-
 leinwand; Reinbourrure f.
 -quilted travelling- or rid-
 ing- —; der gesteppte Reise-
 rock, Reitrock; Escapille f.
 -upper — (without sleeves);
 ein Rock oder Oberwams
 ohne Aermel; Soubreveste f.
 -card (court-card); die Spiel-
 karte mit Figur, bunte Karte;
 Carte à jouer à figure f.
 -staves (h. w. loom.); die
 Stäbchen zur Kreuzwebung;
 Bâtons de croisure m. pl.
 -strap, martingale; die Rock-
 klappe, Rückenlatze (auch die
 Lederklappe an der Patronen-
 tasche); Martingale f.
 Coatlee; der Rock mit kurzen
 Schössen, (Waffenrock); Ha-
 bit à pans courts m. (habit mili-
 taire).
 Coating; der Kleiderstoff,
 Kleiderzeug; Étoffe pour les
 habits f. [redingotes f.]
 -; der Rockstoff; Étoffe pour
 - (road); das äussere Lager;
 Revêtement m.
 -frieze, Irish frieze, Con-
 vauht frieze, dreadnought,
 fearnought (drap.); der Coa-
 ting, Fries, Flaus; Frise f.
 -anti-nitrous — (build.);
 der Wändetrockennfirnis; Eu-
 duit antinitreux m.
 -with broken stones, peb-
 bles or coarse sand; das Auf-
 schütten des Steinschlags oder
 Grands, Beschatten, Belegen
 oder Auslegen mit Kieseln;
 Cailloutage m.
 -of clay, lime and flock;
 die Leim- und Flockwollen-
 bekleidung, der Haarkalk;
 Blanc en bourre m.

Coating, coarse — (drap.); *der Flausch, grobe Fries; Frison m.*
 — with a crust of sugar (conf.); *mit Zuckerguss überziehen; Glacer.* [Frise à duvet f.]
 — dufted (drap.); *der Düffel;*
 — first — of three-coat work, roughing, rendering, pricking up, laying (mas.); *das Bewerfen, Berappen, Ausschweissen; Gobetage m.*
 — of a furnace; *der Beschlag, innere Putz; Garni du fourneau m.*
 — with gutta-percha (tel.); *die Umpressung des Drahtes mit Gutta Percha; Recouvrement de gutta-percha m.*
 — of a mallet; *der Klöppel-überzug; Robe f.*
 — mirrors; *die Spiegelbelegung; Argenture des glaces f.*
 — moulds with powdered pumice stone and white of eggs (tinning); *mit Bimsstein und Eiweiss überschmieren; Poteyer.*
 — with mud; *das Bekleiden mit Koth, Bestreichen mit Schlamm; Illutation f.*
 —, outer —, outer skin, outside crust (cast.); *die Gussrinde, Gusshaut; Cröute f.*
 — for preserving steel; *die Bekleidung zum Bewahren des Stahls; Enduit préservatif de l'acier m.*
 — stalks with glue, paste or wax (flowerm.); *Stengel mit Leim, Kleister oder Wachs belegen; Passer en colle, eu pâte, en cire.*
 — of sugar (sug.); *das Zuckerhemd; Robe, chemise f.*
 —, transparent —; *die Lasur; Glacis m.*
 —, composition of the white of eggs; *der Eiweissüberzug; Glasure f.*
 — wire with cotton (flowerm.); *Draht mit Baumwolle belegen; Cattoner.*
 — wire with paper and putting spirals one above the other (flowerm.); *Draht papieren und die Spirale übereinander legen; Visser.*
 Cob; *die Spule; Bobine f.*
 Cobalt; *der, das Kobalt; Kobalt m.*
 —, alligation of gold and —; *das Kobaltgold; Alliage d'or et de c. m.*
 —, arsenical —; *der Arsenk., Speisk.; Arsénure de c., c. arsenical m., smalline f.*
 —, grey — containing much iron; *das Eisenkobalterz, der graue Speisk.; C. arsenical gris noirâtre.*

Cobalt, mixed with —; *kobalt-
haltig, kobaltführend, Kobalt . . . ; Cobaltifere.*
 —, yellow earthy —; *der Lederk.; C. oxydé terrenx jaune.*
 — bloom, radiated red — ore; *strahliger, rother Erdk., die Kobaltblüthe; Arséniate pulvérulent, oxyde de c. rouge fibreux m., fleur de c., mine de c. en efflorescence f.*
 — blue, Thenard blue; *Thenard's Blau, das Kobalt-Ultramarin, Leithner, Leydeuer Blau; Bleu de c., bleu Thénard m.*
 — colouring (gild.); *die Ueberkoblaltung; Cobaltisage m.*
 — crust, earthy red — ore; *der erdige, rothe Erdk., Kobaltbeschlag; Arséniate de c. terreux, oxyde de c. rouge, c. arséniate m., efflorescence de c. f.*
 — crystal; *die Kobaltdruse; Groupe de cristaux de c. m.*
 — glance, bright white —, shining —; *der Glanzk., Kobaltglanz, das Kobaltin; C. gris, luisant, cobaltine f.*
 — green; *Rinmann's Grün, Kobaltgrün, grüner Zinnober; Vert de c., de cinabre m.* [f.]
 — ore; *das Kobalterz; Mine de c.*
 — ore and its compounds; *das Kobaltid, Kobalterz; Cobaltide m.*
 — ore, amorphous grey —; *der Wackenk., die Kobaltgrauen; C. gris amorphe.*
 — ore, arseniated —; *das Rothkobalterz; C. arséniate d'Häuy.*
 — ore, black —, — black, earthy —; *derschwarze Erdk., die Kobaltschwärze, der Russk.; C. oxydé noir, peroxyde de c. m.*
 — ore, black vitreous —; *veredelter, schwarzer Erdk.; C. terreux noir vitreux mame-
lonné.*
 — ore, black oxidated vitreous —; *verhärteter, schwarzer Erdk.; C. oxydé noir vitreux mame-
lonné.*
 — ore, brown and yellow —; *brauner, gelber Erdk.; Oxyde de c. brun m.*
 — ore, iron —; *der Sauerk.; Mine de c. mélangé de fer f.*
 — ore, transparent —; *der Kobaltspiegel; Mine de c. spéculaire f.*
 — ore, wasting —; *der Kobaltnapf; Mine de c. rap-
proe.*
 to Cobble (old shoes), sole (shoem.); *flicken, bezohlen; Carreler.*

Cobble (met.); *der schlecht gepuddelte Deul; Loupe mal afflée f.*
 Cobbler; *der Schuhflicker, Schuster; Savetier m.*
 —'s black; *das Schuster-schwarz; Noir de cordon-
nier m.*
 —'s tools; *das Schusterhand-
werkzeug; Crépin m.*
 —'s wax; *Schusterpech; Cire
grasse, poissée f.*
 Cobbling, cobcoal; *mittlere
Steinkohle; Hnnille de moyenne
grossen f.*
 Cobirons; *die Brandböcke,
Feuerböcke; Andirons m. pl.*
 Cobler, bent rasp (guasm.); *die
Krückraspel; Ecoine, écuane,
écouenne f.*
 Coburg; *ein Zeug zu Frauen-
kleidern; Espèce d'étoffe pour
robes.*
 Coburgh (carriage); *Art Wa-
gen (für englische Pächter);
Cbar de ferme m.*
 Cobwall; *die Wand von Luft-
ziegeln, von Lehm und Stroh,
die Lehmziegelmauer; Murelle
de briques non cuites f.*
 Cobweb-lawn; *klares Schleier-
tuch; Linon clair m.*
 Cobwork, coffer-work (mas.); *der
Lehmstampfbau, das Kas-
tenwerk; Oeuvre pisée f., cnf-
re m.*
 Cocalon, weak cocoon; *der
Seidencocon von schwachem
Gewebe; Gros cocou d'une
faible texture m.*
 Coccolite, green coccolite, granular augite; *der Kocko-
lith, Kokkolith, Coccolith, kör-
nige Augit; Coccolithe, pierre
à nayaux f., pyroxène gra-
nulaire, coccolithe m.*
 Coccus polonicus; *das Johan-
nislut, die deutsche Coche-
nille, polnische Cochenille;
Cochenille de Pologne f., ker-
mes du Nord m.*
 Coclineal; *die Cochenille;
Cochenille, mesteque f.*
 —, ammoniacal —, — tablets; *Cochenilletafelchen; C. ammo-
niacale en tablettes.*
 — dust (dye); *der Cochenille-
staub; C. eu poudre, campé-
tiane f.*
 — dye; *die Cochenillefärbe,
Cochenilleuppe, das Coche-
nillebad, die Cochenilleküpe;
Cochenillage m.*
 —, foxy —; *die fuchsige C.;
C. rousse, rougeâtre.*
 —, masticue — (dye); *die
Mesteck-C., Mestica-C.; Mes-
tica, mesteque, granafne f.*
 —, silver, silvery —; *die sil-
bergraue C.; C. argentée.*

to Cock, mow (agr.); *schobern*, *aufschobern*; Mettre en meule.
 — make ready, bring to the full cock (arm.); den *Hahn spannen*, *aufziehen*, *überziehen*; Armer, bander le chien, mettre le chien au cran de départ, au bandé.
 — (carp.); einen *Balken verzapfen*; Assembler à tenon et mortaise.
 Cock, stack, rick (agr.); der *Schober*, die *Miete*, der *kleine Heuschöber*; Meule, petite meule f.
 — egg, quirked quarter-round (arch.); das *Ei*, *Polster*, der *weiche*, gedruckte *Viertelstab*, *lesbische Rundstab*, *Echinus*; Echine f., ovc, oeuf, quart de rond m.
 — tap, stop — (coop.); der *Hahn*, *Sperrh.*, *Stichh.*, *Fassh.*, *Schliessh.*, *Znypfen*, *Spund*; Robinet m., fontaine, chapepleure f. [Hani m.
 — (gunsm.); der *H.* am *Gewehr*; potance (watchm.); der *Galgen*, die *Brücke*; Pont m.
 — (watchm.); die *Unruhescheibe*; Coq m. [Style m.
 — (watchm.); der *Zeigerhalter*; bottling —, long-nose tap; der *Hahn mit langer Schnauze*; Robinet à longue gueule m.
 — box of the — (min.); das *Hahnengehäuse*; Bolte du robinet f.
 —, to bring down the — to the safety-bent (arm.); den *H.* in *Ruh* setzen; Mettre le chien au cran de sûreté.
 —, delivery —, full-way —; der *Ablasch.*, *Ablaskrahn*; Robinet de décharge.
 —, feed — (st. eng.); der *Speiseh.*; Robinet alimentaire.
 —, at half — (arm.); abgespannt; An repos.
 —, injection —; der *Ein-spritzh.*; Robinet injecteur.
 — of a match-lock; der *H.* eines *Luntenschlosses*; Portemèche m. [Dé m.
 — of a muffle; die *Büchse*; hammer of the percussion lock (gunsm.); der *H.* der *verschiedenen Percussionsgewehre*; Marteau percutant, chien m.
 —, purging — (mec.); der *Ausblash.*; Robinet-purgcur.
 —, steam —; der *Dampf.*; Robinet à vapeur.
 — with screwed shank; der *Schraubenkrahn*; Cannello à vis f.
 —, three-way —; der *Dreiwegh.*; Robinet à trois tubulures.

Cock's tread; der *Hahnentritt*; Cordon albumineux m.
 — s and valves (st. eng.); die *Klappen*, das *Klappenwerk*, die *Hahnfertigung*, *Hahnausstattung*; Robinetterie f.
 — delivering $\frac{1}{2}$ foot, two inches of water; der *H.* der $\frac{1}{2}$ *Fuss*, der *zwei Zoll Wasser giebt*; Robinet de demi-pied, de deux pouces.
 — beam (min.); die *Pippenstange*; Poutre du robinet f.
 — loft (carp.); der *Hahnenbalken*; Tiraut m.
 — maker; der *Hahnmacher*, *Hhnhnen- und Ventilfabrikant*; Robinetier m.
 — metal, grey pewter; grauer *Tombak*, *Graunetall*; Potin gris m.
 — pin, — nail, — screw; die *Hahn-*, *Stein-*, *Lippen-schraube*; Vis de chien f.
 — Robin shop (typ.); die *Winkeldruckerei*; Imprimerie clandestine f.
 — saw, piercing saw; der *Laubsägebogen*; Bocfil m.
 — spring (gunsm.); die *Winkelfeder*; Ressort à chien m.
 — spur burner (gaz.); der *Hahnenkaumbrenner*; Jet m.
 — stake (gunsm.); das *Hahneisen*, der *Hahndorn*; Boule de chien f.
 — water (min.); *Wasser* zum *Erzschlänmen* *eingeleitet*; Eau à laver le minéral f.
 Cockade; die *Cocarde*; Cocarde f. [Cornes.
 Cocked (batm.); *dreieckig*; A Cocker, according to —; nach *Adam Riesen's Rechenbuch*; Selon les règles de l'arithmétique.
 — s, spatter-dashes; *Hosenschützer*; Genouillères f. pl.
 Cocket; das *Zoltsiegel*, der *Zollstempel*; Cachet de la douane m.
 Cocking (arm.); *aufziehen*, *spannen*; Armer, bander.
 — (carp.); das *Verznypfen*; Assemblage à tenon et mortaise m.
 — (join.); die *Verkämmung*; Emboitement m.
 — lever (gunsm.); der *Spannhebel* am *Flintenschloss*; Ressort à bander m.
 to Cockle; eine *Schraube drehen*; Tourner une vis.
 Cockle stairs, cochlear, helical stairs; die *Wendeltreppe* mit *ringförmiger Spindel-mauer*, *Wendel-*, *Spindel-treppe*; Escalier en limaçon, en limaçon, escalier dansant m.
 — stairs winding about a

hollow newel; die *Hohl-treppe*; Escalier à noyau percé.
 Coco, red ebony; braunes *Grenadillholz*, *rothes Ebenholz*; Grenadille f. [Copre m.
 — almond; die *Cocosmandel*; Cocoa-nut; die *Cocosnuss*; Coco m. [bast; Kair m.
 — nut fibre, coir; der *Cocos* — nut-oil; das *Cocosnussöl*, der *Cocosaft*, die *Cocosbutter*; Beurre de coco m.
 — nut tree, coco-tree, —; der *Cocosbaum*, die *Cocospalme*; Cocotier m.
 — soap; die *Cocosnussseife*; Savon de coco m.
 Cocoon, cod, ball; die *Seidenpuppe*, das *Seidenwurmgehäuse*, *Seidenraupenge-spinnt*, die *Galette*, der *Cocoon*; Cocoon de ver à soie m.
 —, calcined — (muscardine); der *krankhafte*, *calcinierte C.*; Dragée f.
 —, defective —, spotted or rotten —; der *besteckte*, *schlechte C.*; C. taché.
 —, defective —, bad choquette; mangelhaftes *Seidengehäuse*, der *Sterblingsc.*, die *Sterblingsseide*; Chique f.
 — s, to destroy the —, smother the silkworms; die *Cocons tödten*; Eteindre, étouffer.
 —, double, twin —, dupion; der *Doppelc.*; Dupion, dupion m.
 — with one pointed extremity; der *einspitzige C.*; C. pointu.
 —, flossy —; der *antinierte C.*; C. satiné, gouffle m.
 — wherein the insect has died before perfecting its task; der *abgestorbene C.*; C. chique m., chique f.
 —, large, loose —; der *grosse*, *lockere C.*; Cocalon m.
 —, perforated —; der *löcherige C.*; C. ouvert.
 — s, perforated, pierced, broken —; *durchlöcherzte Cocons*; Perforés, cocons percés m. pl.
 — s, third quality of —; der *sehr dünn gespannene Seiden-c.*; Soufflons m. pl.
 —, raw —; der *grüne*, *frische C.*; C. vert.
 —, coarse silk round the —, outside layer of a —; *erste Lage* an einem *C.*, *rohe Seide*; Blaise f., frison m.
 — s, to take off the — from the mulberry tree; die *Seidenwurmgehäuse vom Maulbeerbaum losmachen*; Dé-rancer.
 — s, to undo —; *Seidengehäuse abpettschen*; Faire la battue.

Cocoonery; *die Seidenzucht*; Magnanerie f.
 Cocooning-frame; *der Steigrahmen für Seidenwürmer*;
 Échelette coconnière f.
 Coction; *das Kochen*; Coction f.
 —, fermentation of metals (met.); *die Reifung*; Coction f.
 Cod-fishing (in Bergen, Norway); *Stockfische fangen und verkaufgerecht machen*; Eberguer.
 — gloves; *Fausthandschuhe*, *Fäustlinge*; Mitaines f. pl.
 — oil; *der Leberthran*; Huile de moruo, huile de foie de morue f.
 Coe, soap, cage (min.); *die Kaa, Kaue*; Baraque de bourriquet, hutte f., bangar m.
 Coefficient of contraction (hydr.); *der Verdichtungscoefficient*, *Verdichtungsmitmehrer*, *Verdichtungsmitwiker*; Coefficient de contraction m.
 — of effluxion (hydr.); *der Ausfluss*; C. de dépense.
 — of friction (mech.); *der Reibungsc.*; C. du frottement.
 — of linear expansion (st. eng.); *C. der Linearausdehnung*; C. de dilatation linéaire.
 — of safety (build.); *der Sicherheit*; C. de sûreté.
 — of velocity (mech.); *der Geschwindigkeit*; C. de vitesse.
 Coercibility (mech.); *die Einschliessbarkeit*, *Zurückhaltbarkeit*, *Zusammenhaltbarkeit*, *Zusammendrückbarkeit*; Coercibilité f.
 Coercible (phys.); *zusammenoder zurückhaltbar*, *einschliessbar*, *zusammendrückbar*; Coercible. [line f.]
 Coeruleine; *das Cörolin*; Céruléine.
 Coffee (in beans, berries); *der Kaffee (in Bohnen)*; Café m. (en fèves). [uisant]
 —, bright —; *blanker K.*; C.
 — of clean taste; *reinschmeckender K.*; C. droit de goût.
 —, coloury —; *blasser K.*; C. avec couleur.
 —, dull —; *düffler K.*; C. terne.
 —, fine —; *feiner K.*; C. fin.
 —, foxy —; *fuchsiger K.*; C. roux, rougeâtre.
 —, good ordinary —; *gut ordinärer K.*; C. bon ordinaire.
 —, ground —; *gemahlener K.*; C. en poudre.
 —, large-berried —; *grossbohniger K.*; C. à gros grains.
 —, low ordinary —; *gering ordinärer K.*; C. bas ordinaire.
 — of newly roasted beans; *K. von frischgebrannten Bohnen*; C. viergo.

Coffee, pale —; *blasser K.*; C. pâle.
 —, peeled —; *K. ohne Schalen*; C. mondé.
 —, small-berried —; *Kleinbohniger K.*; C. à petits grains.
 — of an unclean taste; *unreiner K.*; C. gras, de mauvais goût.
 —, unroasted, raw —; *der ungehrante K.*; C. vert.
 —, biggin; *die Filtriranne*; Percolateur m.
 —, drum s. Coffee-roaster.
 —, grounds; *der Kaffeesgrund*, *Kaffeesatz*; Marc de c. m.
 —, plantation; *die Kaffeeplantation*; Cafeterie, caféière f.
 —, pot, mug; *die Kaffeeanne*; Cafetiero f.
 —, pot that holds . . . cups; *die Kaffeeanne für . . . Tassen*; Cafetière de . . . tasses.
 —, roaster; *der Kaffeeröster*, *die Kaffetrommel*; Brûloir à c., tambour à rôtir le c. m.
 —, room (hôtel); *das Gnstzimmer*, *die Gaststube*; Salle commune pour les étrangers f.
 —, tree; *der Kaffeebaum*; Arbre Coffer s. Bay. [au e. m.]
 —, compartment ceiling (arch.); *das Fach*, *Feld als Deckenschmuck*; Caïsson m.
 —, dam (hydr.); *der Fangedamm*, *Kasten*, *Vorschlag*, *die Krippe*; Batardeau m.
 —, work, baked walling, rubble-work, packed work (mas.); *das Füllmauerwerk*; Maçonnerie en blocage, de remplage f.
 —, work of earth, beaten cob-work, tapia (build.); *der Stampfbau*, *das Kastenwerk*, *der Erdstampfbau*, *Batzembau*; Pisé m., oeuvre pisée f.
 —, work of loam-earth (arch.); *die Füllmauer aus Batzenwerk*; Coffre m.
 Coffin; *der Sarg*; Cercueil m., bière f.
 — (cast); *der grosse Schmelztiegel*; Grand creuset m.
 — (pott.); *deutscher Ofen*, *der Sarg*, *Sargofen*, *Brennkasten*; Four allemand, four couché, cercueil m.
 — (typ.); *der Karren*, *Karrenkasten*; Train, châssis du coffre m.
 —, to put in —, to enshrine into mould-cases or saggars (porc.); *das Porzellan in Kapseln einsetzen*, *einkapseln*; Encasser, encaster.
 —, stopping (min.); *der Strassenbau*; Gradins droits m. pl., ouvrage à gradins m.

to Cog (wheel); *bezähnen*, *mit Zähnen versehen*; Créneler.
 Cog, tooth, catch of a wheel (mech.); *der Kamm*, *Randstab*, *eingesetzte Zahn eines Sternrads*; Alluchon, baluchon m.
 —, dry-wall (min.); *die Trockenmauer*; Murta, mureau m.
 —, teeth in steps (mech.); *die gebrochenen Radzähne*, *Stufenzähne*; Dents en étages, échelées f. pl.
 —, to put —; *mit Zähnen versehen*; Denter.
 —, hunting- — (mech.); *der Ergänzungszahn*, *Radzahn*; Dent supplémentaire f.
 — on the ring of a bayonet; *der Vorstand*, *Zahn an der Bajonethülse*; Arêteoir m.
 —, issuing from the trundle (mech.); *ausgehender Zahn*; Dent sortant du fuseau de lanterne de l'engrenage.
 — of wheels; *die Zähne des Getriebes*; Griffes f. pl.
 —, shaft; *die Daumenwelle*; Arbre de levées m.
 —, wheel, toothed wheel, cogged wheel; *das Zahnrad*, *Kammrad*, *Zahnrad mit eingesetzten Zähnen*, *das gezahnte Rad*; Rone dentée, r. à dents de bois, endentée, d'engrenage f.
 —, wheel, stopping-wheel, curb-wheel; *das Sperrrad*, *Schiebrad*; R. à déclit, d'encliquetage, r. dentée à rochet.
 —, wheel (mill.); *das Kammrad*; Rouet m.
 —, wheel, (with the pins on the outside) (mill.); *das Zapfenrad*; Hérisson m.
 —, wheel, curb-wheel, ratchet-wheel, rack-wheel, ratchet-wheel (watchm.); *das Sperrrad*, *Schiebrad*; R. à rochet, r. d'encliquetage, r. à déclit.
 —, wheel of a crane; *das Kranrad*; R. de la grue f., tympan m.
 —, wheel of a jack; *das Stirnrad einer Wagenwinde*; R. d'un cric.
 —, work for propelling the log to the saw; *das Schiebrnd*, *Schlietenrind*; Roebet d'un monlin à scier le bois m.
 Cogged; *gezahnt*; A cames.
 Cogger, builder-up (min.); *der Versatzarbeiter*; Remblayeur, releveur de terre, restapleur m.
 Cogging, toothing (mach.); *das Verzählen*, *Besetzen mit Zähnen*; Endenture f.
 —, joint, cocking-joint, tooth-joint (carp.); *das Aufklammen*,

Ueberkämmen, Verkämmen;
Assemblage à entailles m.
Cognac brandy, french brandy;
der Cognac, Frnzbranntwein;
Cognac, Armagnac m.
Cohere s. to Adhere.
coherency, cohesion, cohesiveness (phys.); die Cohäsion,
Cohäsionskraft, Coherenz,
Bindkraft, das Verwachsen-
sein; Cohésion, cohérence f.
cohesibility; die Zusammen-
hängbarkeit; Tendance à la
cohésion f.
cohesible; zusammenhängbar;
Susceptible de cohésion.
cohesive; anhängend, cohäsiv;
Qui peut adhéser, qui tend à
adhérer.
cohesively; zusammenhängend,
verwachsen; Avec cohésion.
Cohobate, to rectify (chem.);
cohobieren, mehrmals abziehen,
rectificiren; Cohober, recti-
ficir.
Cohobation (chem.); das Wie-
deraufgessen, Rectificiren,
die wiederholte Abziehung
oder Destillirung; Cohoba-
tion f.
Coff-stock, milliner's stock;
der Haubenstock, Hauben-
ständer; Champignon m.
Coil; der Tauring, das aufge-
schossene Tau; Pli m., roue,
Spähle f.
Coil; die Seilrolle, der Wickel;
Rouleau de corde m.
Coiled; bundle (needl., goldwire-dr.);
der Ringdraht, die Rolle;
Botte, torche, torque f.
Coiled (phys.); die Spule; Bobine f.
Coils, one thousand —; 1000
Draktrollen; Un millier d'af-
finerie.
Coiled, twin, double — or bobbin
(electr.); die Doppelspule;
Bobine jumelle f.
Coiled, oiler, mason (spinn.); die
Drehkanne; Pot tournant m.
Coiled, machicolli (arch.);
die Pechunne; Moucharaby,
assommoir m.
Coin, mint (mint.); Münze
schlagen; anmünzen, prägen,
ausprägen, münzen; Batre
monnaie, frapper, fabriquer de
la monnaie, frapper, battre,
montrer.
Coin, again (mint.); einmünzen,
anprägen; Refrapper.
Coin, badly (donhle) (mint.); ver-
worfen, doppelt prägen, ver-
prägen; Tréler.
Coin, base money; Falschmün-
zerei treiben; Fabriquer de la
fausse monnaie.
Coin, below the standard (mint.);
geringhaltig anprägen;
Echasser, échasserer.

Coin; der Keil, die keilförmige
Unterlage; Coin m.
Coin, —; die Mauerecke; Coin m.
Coin, —; gemünztes Geld; Monnaie f.
Coin, —; matrice (mint.); der Münz-
stempel, Prägstempel, Präge-
stock; Coin, carré m., matrice f.
Coin, — (turn.); der Schliesskeil; Clef f.
Coin, —, base —; der Nebenschlag;
Fausse monnaie f.
Coin, —, clipt bad —; Kippergeld,
verrufenes Geld; Billon m.
Coin, — of the conduit-pipe; der
Nasenkeil; Coin du nez do la
tuyère m.
Coin, —, decimal snall —; zehnthel-
lige Scheidemünze; M. divi-
sionnaire décimale f.
Coin, —, false —, base —, counter-
feit —; die falsche M., das
Kippergeld, der Beischlag;
Fausse m. f., faux-coin m.
Coin, —, long flat — (sug.); der Sperr-
keil; Serre f.
Coin, —, s hardened by the blank-
cutting engine (mint.); durch
den Stempeldruck der Durch-
schnittmaschine hart gewor-
dene Münzen; Monnaies écrou-
ies f. pl.
Coin, —, lower — (mint.); der Unter-
stempel; Coin de dessous m.
Coin, —, to pass the — through
the blank-cutting engine
(mint.); die M. durch den
Stempeldruck des Durch-
schnitts pressen; Ecrouir la m.
Coin, —, piece of new — broken off
for an assay (mint.); der Aus-
hieb, die Probe, das Probe-
stückchen; Peuille f.
Coin, —, plates, planks, blanks,
planchets (mint.); die Platten,
Münzplatten; Flans m. pl.
Coin, —, plated —; Denkn. von über-
silbertem Kupfer; Médaille
fourrée, saucée f.
Coin, —, well preserved —; die
Schaum., M. mit vollkommen
erhaltenem Gepräge; Médaille
à fleur de coin f.
Coin, —, s, rustic — (arch.); die Ver-
zahnung an einer Mauer;
Pierres d'attente f. pl.
Coin, —, serrated —; die Sägem.;
M. dentelé.
Coin, —, with one or both sides
sunk; die Hohlun.; Incuso,
bractéate f.
Coin, —, small — (locksm.); kleiner
Keil; Pipe f.
Coin, —, upper —, upper die (mint.);
der Oberstempel, das Ober-
eisen; Coin de dessus, supé-
rieur m. [M. usée, fruste.
Coin, —, worn out —; blindes Geld;
Coinage, minting, coining;
das Münzen, Ausmünzen, Prä-
gen, Anprägen, Münzweisen,
die Münzkunst; Monnayage m.

Coinage; die Münzkosten,
Münzgebühr, der Schlagschatz;
Frais de monnayage m. pl.
Coinage; das Stempeln gegossener
Blöcke; Estampillage, poinçon-
nago m.
Coinage, — town; die Münze, Münz-
stadt; Ville de marque f.
Coiner; der Geldschläger,
Münzer; Präger; Monnayeur m.
Coiner, — of base money; der
Falschmünzer; Faux - mon-
nayeux m.
Coiner, — 's die, stamp for the reverse
side (mint.); der Münzstempel,
Wappenstempel, das Prä-
eisen; Carré, coin d'écusson m.
Coiner, — 's stamp, mill, minting-
mill (mint.); der Münz-
schwengel, das Druck-, Stoss-,
Spindelwerk; Jumelle f., ba-
lancier m.
Coiner, — 's stand or seat (mint.); die
Grabe, Prägegrube, das Prä-
geloeh; Éeale f.
Coining (mint.); das Münzen,
Münzschlagen; Fabrication
de la monnaie, frappe f.
Coining, — by the engine; durch Druck-
werk münzen; Monnayeur au
balancier.
Coining, — by the hammer; das Mün-
zen mit dem Hammer; Mon-
nayage au marteau. [Bolte f.
Coining, — box (mint.); die Prägebüchse;
Coining, — hammer; der grosse Münz-
hammer; Bouvard, bouard n.
Coining, — press, fly-press, — mill
(mint.); das Dreh-, Wälz-,
Stoss-, Prägewerk; Moulinet m.
Coining, — tool; das Münzzeug; Outil
de monnayeur m.
Coin-fibre (Cocos nucifera); die
Cocosfaser, (der Cocosbast);
Fibre de noix de cocos f.
Coils (windmill.); die Erleich-
terungshölzer einer Wind-
mühle, Unterleghölzer; Bräle f.
Coin, to Coke, carbonize pit-coal;
verkoken; Carboniser, dessou-
fror la bouille.
Coin, Coke; der, die Coke, gereinigte,
entschwefelte, abgeschwefel-
te, ausgeglühte Steinkohle;
Coke m.
Coin, — backer (gasw.); der Coke-
füller; Homme à la retorte m.
Coin, — blast-furnace, — iron-fur-
nace; der Kokshoehofen,
Cokehoehofen; Haut-fourneau
à coke m.
Coin, — casting or pig-iron; das
Kokroheisen; Fonte au coke f.
Coin, — dust, small —; die Kok-
lünche; Poussière de coke f.
Coin, — oven, — furnace, pit-kiln;
der Verkokungsofen, Koks-
ofen, Kokbrennofen; Four à
coke, fourneau de carbonisation
pour la houille m.

Coke-furnace, to manage well the —; *den Kokofen gut leiten, einen guten Gang haben; Produlor une belle gueule de four.*

—kiln; *der Verkohlungs-ofen, Koksofen; Charbonnier m.*

—wagon; *der Kokswagen; Wagon pour transporter le coke m.*

Coking, carbonisation of coal; *die Verkokung, Kokbereitung; Dessouffrage m., préparation du coke f.*

—in close ovens; *das Verkohlen in Ofen, die Ofenverkokung; Carbonisation dans les fours f.*

—mound; *der Steinkohlenmeiler; Meule de houille f.*

Collarin, collariu, neck of a capital, collarino, gorge-rine, neck, hypotrache-lum, cincture, frieze; *das Halsglied, der Hals; Gorgerin, colorin m.*

Colation, colature (chem.); *das Durchsiehen, die Durchsiehung; Colature f.*

Colature (chem.); *das Durchsiehte, die durchgesiehte Flüssigkeit; Colature f.*

Colbertine; *eine Art Spitzen; Colbertine f.*

Colcothar, english red, Crocus Maris, — of vitriol (chem.); *das Eisenroth, Englischroth, der Calcothar, Todtenkopf, das Caput mortuum, Bergroth, rothes Eisen-oxid; Oxyde rouge de fer, rouge d'Angleterre, colcotharm.*

—, dark, brown or violet —; *das Stahthroth; Colcothar foncé.*

Cold, apparatus for measuring the intensity of —; *der Kältemesser; Cryomètre m.*

—, to become — (hak.); *kalt werden (Teig); Se morderdre. —, in the — way, in a stale (chem.); auf dem Kaltweg; A froid.*

—blast furnace; *der mit kalter Luft betriebene Gebläse-ofen; Fourneau à l'air fr. m.*

—blast iron; *das kalt erblasene Eisen; Fer fondu à air fr. m.*

—chisel; *der Kalt-, Hart-, Bankmeißel; Ciseau à fr. m.*

—dresser, cloth-worker (drap.); *der Kaltpresser; Ecatisseur m.*

—gilding, gilding by the rag; *die kalte Vergoldung, Vergoldung durch Anreiben; Dorure à fr., dorure au ponce f.*

—hammering, hammer-hardening of iron; *das Kalt-hämmern, Kaltschmieden,*

Hartschlagen des Eisens; Écrouissage, écrouissement du fer m.

to Cold-press; *kalt pressen; Catir à fr. [Cat à fr. m.]*

Cold-press; *die Stichpresse; —-presser (cal. pr.); der Kalt-presser; Catisseur à fr. m.*

—pressing or -dressing; *das Kaltpressen; Écatissage m.*

—pressing (cal. pr.); *das Kalt-glätten; Satinage à fr., catissage m., presse f. à fr.*

—short, —short brittle (iron); *kaltbrüchig; Cassant à fr.*

—water cistern, well or reservoir (st. eng.); *die Kalt-wasser-cisterne; Bâche à eau froide f.*

Collapse of boilers; *die Zusammen-drückung; Écrasement des chaudières m.*

Collar, gland (bell); *das Zapfenlager; Crapaudine f.*

—, cross-framing, cross-bar, cross-beam, rail, binding-joint (carp.); *das Querstück, Querholz, Querband, die Querleiste, Querstange, der Querriegel, Querbalken, das Zuerchstück; Traverse f.*

—(diamond); *die Calotte; Collet m.*

—(jewell); *die Hals-schnur, das Halsgeschmeide; Collier m.*

—, hoop (locksm.); *das Hals-band, der Kragen, Reifen, Rand; Virole, crapaudine f., collier m.*

—, ferrel (mech.); *der Ring, die Hülse, Zwinge; Bague f.*

—, flange (pipe); *der Hals; Collet d'un tuyau m.*

—, shoulder (pott.); *die Schulter, der Ansatz; Emboiture f., épaulement m.*

—(turn); *das Lager; Collet m.*

—with breast-straps (saddl.); *das Kumm mit Brustriemen; Collier à martingale m.*

—in the core-frame (cast.); *das Lager; Encastrement m., empoise f.*

—false — (saddl.); *falsches Kummel, (Unterlage), das Kummelkissen; Faux-collier m.*

—, piece of wood in the fore-carriage (cartwr.); *das Vordergestell; Sella f.*

—of the furnace (hak., locksm.); *der Heerdtragen; Ceinture f.*

—, rod — gland (st. eng.); *der Stopfbüchsendeckel; Collet de la tige du piston m.*

—of harness, horse — (saddl.); *das Kummel; Collier m.*

—, neck of the mandril (turn.); *das Halsstück, Lager der Spindel; Collet m.*

—of near-wheel and near-

leading; *das Sattelkummel; Collier du porteur m.*

Collar, pillow, for axle-tree of a plough; *das Pfluggestell, Pflugstöckchen; Avant-train de la charrue m., selle f.*

—, pricking —; *das Stachel-halsband (für Jagdhunde); Collier de force m.*

—of the puppet-head; *das Lager, die Unterpfanne einer Bohrmaschine; Collier m., demi-lunette f.*

—of a raft (float); *das Lagerholz, der Lagerbaum; Collière f.*

—, washer for screw-bolts; *das Bolzenblech, die Unterlagscheibe; Rosette f.*

—s, empty space formed by straps on — (saddl.); *leerer Raum aus Kummel; Bolte des hillots f.*

—of wheel-harness; *das Hinterkummel; Collier d'un attelage de derrière m.*

—s, greatest width of —; *der weitere Theil am Kummel; Pance f.*

—beam (carp.); *der Kehl-, Hahnen-, Querbalken; Ent-trait petit, second, supérieur m.*

—beam, false — (carp.); *der falsche Hahnenbalken; Faux-tirant m.*

—board (weav.); *das Colle-, Hals-, Platinenbret; Planche de collets f.*

—braces (saddl.); *die Brust-oder Aufhalterriemen; Courroies d'arrêt f. pl.*

—buckle-end (saddl.); *das linke Backenstück; Petit côté des jouières d'un licon m.*

—case of a team-horse; *die Kummeldecke; Housse de cheval à harnais, housse du collier f.*

—harness; *das Kummelgeschirr; Harnais à colliers, à l'allemande m.*

—head, cheeks of a head —; *die Backenstücke, Backenriemen des Halfters; Jonières du licon f. pl.*

—hoop (coop); *der Halsreif, das Halsband; Collet m.*

—maker, manufacturer of carriage-springs and harness for coaches; *der Wagenfeder- und Geschirrmacher, Kummelmacher; Bour-relier-carrossier m.*

—maker, saddle-maker for cart-horses; *Kummel-, Geschirrmacher für Zugpferde; Bour-relier-häuer m.*

—needle; *die Packnadel, Schneidenadel; Aiguille à re-*

guiller, aignille d'oeillet *f.*,
carretel *m.*
Collar-pin, cutter-pin (*mach.*);
der Vorstecknagel; Boulon à
clavette *m.*
— plate (*trn.*); die Hilfsdecke,
das Schraubenfutter; Poupée
à lunette *f.*
— rein, head — rein (*saddl.*);
der Halfterzügel, Halfter-
riemen, Halfterstrick; Longe,
bouchée, corde du licou *f.*
— ring, ring, throat arcen-
tre-ring of the head — (*saddl.*);
der Halfterring; Anneau du
licou *m.*
to Collate (*typ.*); kollationieren,
revidiren, vergleichen, über-
tragen; Collationner, conférer.
Collator (*typ.*); der Callator,
Vergleicher, Uebertrager;
Conférent *m.*
Collection of gems, die Gem-
menammlung; Glyptothèque *f.*
— of rings and stones (jewell.);
die Sammlung von Ringen und
Steinen, der Schrank für ge-
schnittene Steine, etc.; Dacry-
lithèque *f.*
Collector (gold-wire *dr.*); der
Sammeler nm Goldspinnrad;
Cueilleur *m.*
— (*mach.*); die Sammel-scheibe;
Plateau collecteur *m.*
— (*metal-w.*); das Auffgitter;
Grille économique *f.*
— (*omnibus*); der Schaffner,
Einnehmer; Receveur *m.*
— (*phys.*); der Feuersammler;
Collecteur de fen *m.*
— (*tr.*); der Handelsreisende
und Kassirer; Receveur *m.*
— of electricity; der Elektri-
citätsverdoppler, Verdoppler,
Elektricitätsammler, Elektri-
citätsverdichter, Elektricitäts-
zeiger, Blütsaffsammeler;
Doubleur d'électricité, con-
denseur électrique, doubleur,
duplicateur *m.*
— of gutters (*build.*); der Dach-
röhrenkessel; Cuvette *f.*
Collet (*button-m.*); der Hals;
Collet *m.*
— (*gl. m.*); ein Theil des Glases
der andie Schmelzpfanne klebt;
Verre adhérent au creuset *m.*
— (*jewell.*); s. Bezel.
Collecting (*jewell.*); mit Klauen
einfassen; Monter a griffes.
Colli, bale, package (*tr.*); der
Ballen, das Gut, Stück, Fracht-
stück, Gebinde; Colis *m.*
Collier, coal-miner; der Koh-
lenarbeiter; Houilleur *m.*
— (*coal-ship*); das Kohlen-schiff;
Bâtiment, bateau charbon-
nier *m.* [de bonille *f.*]
Colliery; die Kohlenzeche; Mine
Collimation, collineation

(*opt.*); die Gesichtslinie, Seh-
linie; Ligne de collimation *f.*
Collimator (*opt.*); Kater's Cal-
limator; Collimateur inventé
par Kater *m.*
Colluntion; das Schmelzen;
Fonte, fusion *f.*
Collufection; die Zusam-
menschmelzung; Collufection
f.
Collision (*railw.*); der Zusam-
menstoß, Eisenbahnunfall;
Collision *f.*
— of bodies, shock; der Stoß,
Zusammenstoß; Choc *m.*
Collodion glass (*phot.*); das
Collodiumglas; Glace collo-
dionnée *f.*
Collodium; dns Collodium;
Collode, collodion *m.*
Colloid (*chem.*); das Collaid;
Colloide *m.*
Colloidal; colloidal, gallert-
artig; Colloidal.
— state; der Colloidzustand;
Etat colloidal *m.*
— substance; die Colloidsub-
stanz; Matière colloïdale *f.*
Collyrite, kind of Kaolin;
der Collyrit, Art Kaolin;
Alumine hydratée silicifère,
collyrite *f.*
Cologne earth; die Kölner
Erde; Terre de Cologne *f.*
Columbier, columbier (*paper*)
s. Atlas.
Colon; der Doppelpunkt, das
Kolon; Comma *m.*
— (*typ.*); das Kolon, der Dop-
pelpunkt; Deux-point *m.*,
deux-points *m. pl.*
to Colonnade (*arch.*); mit Sä-
ulenreihen umgeben; Entourer
de colonnes.
Colonnade, peristyle, portico
(*arch.*); der Säulengang, Sä-
ulenkreis, die Säulenhalle,
Säulenhalle, Colonnade, Sä-
ulenhalle, das Säulenwerk;
Colonnade *f.*, péristyle, porti-
co, rang de colonnes *m.*
— of trees (*hort.*); säulenartig
gestellte, geschnittene Bäume;
Colonnade de verdure *f.*
Colony-hives (*agr.*); die Ma-
gazin-körbe der Bienen; Ruches
à tiroir *f. pl.*
Colophany; dns Geigenharz,
Spiegelharz; Colophane *f.*
— oil; dns Geigenharzöl; Ré-
sinée *f.*
Coloration, electro-chemical
—, colorisation (*gild.*); die
Metallfärbung; Colorat *m.*,
colorisation électro-chimique *f.*
Colorific, producing colour
able to give colour or tint;
Farbe erzeugend, hervor-
bringend; Colorifique.
Colorimeter, colour-meter

(*phys.*); der Farbenmesser,
Calorimeter; Colorimètre *m.*
Colorine, yellow dye like ali-
zarine; dns Colorin, gelbes
Färbemittel; Colorine *f.*
to Colour, stain; färben; Co-
lorer.
—, paint (with a single colour);
anstreichen, anmalen; Pein-
turer.
—, weissen, mit Steinmörtel oder
gelber Kreide anstreichen;
Badigeonner.
—, give a fair out-side; eine
Wand schminken, täuschen;
Färder un article, lui donner
de l'apparence.
— (*cards*); coloriren, hundertmalen,
illuminiren; Habiller.
— (*engr.*); ausmalen, coloriren,
illuminiren, in Farben setzen;
Colorier.
— (*goldsm.*); das Gold färben;
Mettre en couleur.
— the golden ware; Gold fär-
ben; Mettre les bijoux en
couleur.
— granite-like; granitartig
färben; Graniter. [le bois.
— wood; Holz färben; Colorer
Colour, pigment, colouring
matter, dye-stuff, matter;
der Färbestoff, Farbestoff,
die Farbe, Schminke, Beize,
das Pigment; Couleur, matière
tinctoriale, colorante *f.*, mor-
dant *m.*
— (*cal. pr.*); die F.; Main *f.*
—, dye, colouring liquor
(*dye*); die Flotte, Farber-
flotte, Tünke, Farbebrühe,
die F.; Bain, réchaud *m.*, tein-
ture, matière tinctoriale *f.*
— (*gl. m.*); die F.; C. *f.*
— (*phys.*); die F.; C. *f.*
— s, adjective — (*dye*); unwirk-
same, unselbstständige Far-
ben; Couleurs adjectives *f. pl.*
— s, applying —; das Aufstrich-
en der Farben; Colorisation *f.*
— s, to apply — on paper be-
tween cuts (*embr.*); Farben
auf Papier auftragen, brosser.
—, body — (*porc.*); die Deck-
f.; C. pour la gouache.
—, bright gold —; die Prin-
zenf.; C. de Prince.
—, brilliant brown — of steel
and iron (locksm.); die glän-
zendbranne F. des Eisens und
Stahls; C. d'eau.
—, brownish — (*dye*); die ge-
bräunte F.; C. brunie, rabattue.
—, brownish red — (*dye*); die
Muscusfarbe; C. brun rouge.
— put on with the brush (*dye*);
mit der Bürste aufgetragene
F.; Brosur *f.*
—, citrine —; die Citronenf.,
das Citronengelb; Citrinité *f.*

Colour, chemical, topical — (ind. dye); *die Tafelf., der Tafeldruck, die Waschl., Schilderf., topische, örtliche F.*; C. d'application.

—s, complementary —; *Ergänzungsfarben; Couleurs complémentaires f. pl.*

—s, continuous — (weav.); *die fortlaufende F.*; C. suivie.

—s, conversion —; *Ternir-, Verwandlungsfarben; Couleurs de conversion f. pl.*

—, dead — of a picture; *das Grundfeld eines Gemäldes; Fond m.*

—, dim — (dye); *matte Farben an den dünnen Stellen; Rosée f.*

—, to diminish, lessen a —; *eine F. schwächen; Éteindre uno c.*

—, dull, dim — (fay. m.); *die matte F.*; C. terne.

—, enamel —; *die Schmelzf.*; C. vitrifiable, fusible.

—, fading —; *die abschüssige F.*; C. qui se fêtit.

—, false — (dye); *unechte F.*; *Faux-teint m.*

—s, fast — (cal. pr.); *Farben die nicht verbleichen, sich nicht verlaufen, echte Farben; Bon-teint m.*

—, ferrugineous —; *die Eisenrostf.*; C. do rouille.

— of the fire in the furnace (cast.); *die Farbe des Feuers im Ofen; Lune f.*

—, fire-proof — (porc.); *die feuerbeständige F., Scharffenerf.*; C. au grand feu.

—, flesh —; *die Fleischf.*; C. de chair.

—, fugitive — (dyc); *falsche, unbeständige, unechte F.*; C. fugitive.

—, glaring — (paint.); *schreiende, grelle F.*; C. criarde f.

—, glowing red — (mct.); *die Kirschrothglühhitze; C. cerise.*

—, green — of gilt work; *die grüne Vergoldung; C. d'or vert, or vert.*

—, greenish black — in sheepskins; *die schwarzgrüne F. in Schaffellen; Mort-dc-sang m.*

—, to ground in, re-enter the — (ind. dye); *die F. eindrücken; Rentrer la c.*

—, heat — (sm.); *die Glühfarben; Couleurs des chaudes f. pl.*

—, to lose the —, come off (dye); *abschiessen, die F. verlieren, sich entfärben, verschliessen; so déteindre, so débarger, griser.*

—, to lose the green —, take off the green — (dyc); *die*

grüne F. verlieren, vergrünen; Déverdir.

Colour, to lose the white —; *abweißen; Jeter le blanc.*

—, marbled — (bookb.); *mar-morierte F.*; *Marbre m.*

— of metal; *die Metallf.*; C. de métal.

—, mineral —; *die Mineralf., Erdf., Steinf.*; C. minérale.

—, misty —, raw silk dyed black in a bath of logwood or gallnuts (dye); *der Dunst, die Dunstf.*; *Chargé m.*

—s, mixed — (gl. m.); *Mischfarben; Couleurs mêlées, mélangées.*

—s, muffle — (porc.); *die Muffelfarben; Couleurs tendres, de moules f. pl.*

—, natural, true —; *die Lokalf.*; C. locale.

—s, old thickened —, water with scraps of paper (paper-h.); *die falsche F.*; *Fausse c.*

—, opaque —, body —; *die Deckf.*; C. opaque, non transparente.

—, in a pasty state; *die Breif.*; C. en pâte.

—, pink —; *die Auroraf., das Rosenroth; C. d'aurora, aurore f.*

—, predominant —; *die Hauptf.*; C. dominante.

—, priming —; *die Grundirf., Grundf.*; C. d'apprêt.

—, primitive —; *die einfache, ursprüngliche F., Hauptf.*

—, C. simple, originaire, primitive.

—s, prismatic — of the cake of silver (met.); *die Regenbogenf. beim Silberblick; Iris m.*

—, rainbow — (jewell.); *die Pfauenfeder; C. d'arc en ciel.*

—s, refraction of —; *die Farbenbrechung; Réfraction des couleurs f.*

—, removing the blue — from indigo-vats (dye); *die Entblauung, das Entblauen, Ausfärben einer Indigoküpe, Erschöpfen der F.*; *Déblanchim.*

—s of the reverberating furnace; *die Reverberfarben; Couleurs de réverbères f. pl.*

—s, scale of —; *die Farbenleiter; Echelle des couleurs f. pl.*

—s, science of the —; *die Farbenlehre, Farbenkunde; Chromatique f.*

—, secondary —; *die zusammengesetzte F., Nebenf., Mittelf.*

—, C. secondaire, composée, hétérogène.

—, shell-gold —; *die Malergoldf., Muschelgoldf.*; C. d'or moulu.

— of the shuttles (weav.); *die Farben der Schützen; Lat m.*

Colour, siccative brilliant and water-proof —; *die schnell trocknende, dem Wasser widerstehende, glänzende F.*; C. lucidonique, anémique

—, sickly —; *die schwache F.*; C. grâtée.

—s, spirit — (ind. dye); *der Druck mit Zinnfarben; Couleurs de sel de zinc, à sel d'étain f. pl.*

—, spotty —; *ungleichartige, fleckige F.*; C. bringe f.

—s, steam — (ind. dye); *der Druck mit Dampffarben; Couleurs vapeur f. pl., vapeur m.*

—, striking — (dye); *grelle, lebhaft F.*; C. baute.

—, substantive —; *die wirk-same, selbstständige F.*; C. snbstantive.

—, to tear the — (ind. dye); *die F. mit einer Bürste auftragen; Garnir la c., tirer la c.*

—, tempering —, annealing — (iron); *die Anlauff. (am Eisen); C. du recuit.*

—, transparent —, glazing —; *die durchscheinende, lasierende F., Lasurf.*; C. transparente.

—s, of two —, bicolor; *zweifärbig, mit zwei Farben; Bicolore.*

—, to try the — or liquor (dye); *etwas von dem Bade herausfassen, die F. prüfen; Ouvrir le brevet.*

—, un-mixed, simple —; *ungemischte, einfache F.*; *Teinte vierge f.*

—, the vat has a good — (dye); *die Küpe hat eine gute Blume; La c. de la cnve est bonne.*

—, vegetable —, sap — (indigo-dye); *die Pflanzenf., Saftf.*; C. végétale, de sève f.

—s, vegetable —; *einfache Farben, Pflanzenfarben; Couleurs simples f. pl.*

— of water; *die Wasserf.*; C. d'eau.

— of wine; *die F. des Weines.*

—, withered —; *verblüchene F.*; C. passée.

— of wood; *die Holzf.*; C. de

—, yellow — (dye); *die fahl-gelbe F., Wurzelf.*; C. de racine, fanve.

—box; *der Farbenkasten; Cas-sette pour les couleurs f.*

—brush; *der Farbpinsel, Pinzel; Brosse à couleurs f.*

—grinder, —grinding machine; *der Farbenreiber, die Farbenreibmaschine; Broyeur m.*

—man (cal. pr.); *der Colorist, Schilderer, Kattundrucker,*

Farbenmeister; Coloriste, imprimeur de toile de coton m.
colour-meter, tint-meter; der *Farbenstufenmesser*; Colorigrade m.
 —mill; die *Farbenmühle*;
 —Moulin à broyer les couleurs m.
 —printing; der *Farbendruck*; (Chromotypie f.)
 —saucer; das *Farbennäpfchen*; Godet m.
 —tub, —box (indigo-dye); der *Streichkasten*, *Kasten*; Baquet, châssis m.
 —tub (paper-h.); der *Streichkasten*; Baquet m.
coloured bodies, burnt-in clay (porc.); eingebrannte *Farben*; Couleurs enlées f. pl.
 —fancy-copper; coloriertes *Modenkupfer*; Figurine f.
 —impression (typ.); der *Buntdruck*; Impression en couleurs f.
 —rings (opt.); die *Farbenringe*; Anneaux colorés m. pl.
 —, slightly —, tinted; leicht gefärbt; Légèrement coloré.
 —, stuff, fugitive — —, leicht *verschießlicher Stoff*; Déjeûner de soleil m.
colouring, tincture; die *Färbung*, *Farbenmischung*, *Farbenhaltung*; das *Farbenge-misch*; Colorant m.
 —, to illuminate; ausmalen, *coloriren*, *illuminiren*; Enluminer.
 —(cards); das *Ausmalen*, *Buatmalen*, *Coloriren*; Mahilage m. (engr.); das *Coloriren*, *Ausmalen*; Enluminure f.
 —(goldsm.); das *Farben des Goldes*, *Goldfarben*; Misc en c. f.
 —(paint.); die *Farbenmischung*, *Farbengebung*; Chromatique f. (paper-m.); das *Austragen der verschiedenen Farben auf bunte Papiere*; Renture f.
 —(phys.); das *Farben*, die *Färbung*; Colorisation f.
 —by the brush (cal. pr.); das *Farben mit der Bürste*; Pincantage m.
 —with coloured clay (pott.); das *Anleihen*, der *Beguss mit Farberde*; Engohage m.
 —, galvanic —; die *galvanische Metallfärbung*, *Galvanochromie*; Colorisation électro-chimique f.
 —of gilt work; die *rothe Vergoldung*, *rothe Farbe der Vergoldung*, die *röthliche Goldfarbe*; C. d'or rouge f., or rouge m.
 —of gold; das *Farben des*

Goldes; Misc en c. des alliages f.
Colouring-body, der *Farbenkörper*; Corps colorant m.
 —extract; der *farbige Extractivstoff*; Colorant extractif m.
 —inatter; der *Farbestoff*, *Farbestoff*; Principe colorant m., matière colorante f.
 —matter of cochineal, cochinealing; der *Farbestoff der Cochenille*, der *Cochenillensstoff*, *Karmin*, das *Coccusroth*; Cochenilline f.
 —matter of plants; das *Blattgrün*, der *Farbestoff der Pflanzen*; Viridine f.
 —oven (red-lead man); der *Colorirafen*, *Oxydationsofen*; Four à colorer m.
 —substances; die *Farbestoffe*; Colorides m. pl.
Colourist; der *Farbengeber*, *Farbenbereiter*; Coloriste m.
Colourless; farblos, durchsichtig; Non coloré, incolore, diaphane, transparent.
Colrake (met.); der *Rührhaken*; Rähle, rahot m.
 to *Colt* in (build.); einstürzen; Ébouler, écrouler.
Colt (agr.); das *Fohlen*, *Füllen*; Poulin m.
 —, filly —; das *Stutenfüllen*; Pouline, pouliche f.
 —, horse —; das *Hengstfüllen*; Poulain mâle m.
 —'s locks; *Spannschlösser für Fohlen*; Entraves f. pl.
Colter (agr.); das *Kolter*, *Pflugmesser*, *Pflugeisen*, *Voreisen*, *Sech*; Coutre m.
 —beam; das *Sechholz am Pflug*; Soupeau m.
 —hole; das *Sechloch*; Trou du coutre m. [du coutre m.
 —ring; der *Sechring*; Anneau
Colymbarium, putlog-hole; das *Rüstloch*; Trou de boulin, de travers m.
Columbary; das *Taubenholz*; Colombier ia.
Columbian wood; *Amerikanisches Holz*; Bois de terre ferme m.
Columbite; der *Tantalit*, *Kolumbit*; Tantale oxydé, tantalate de fer et de manganèse m., tantalite, columbite f.
Column, pier, post (arch.); der *Pfeiler*; Pilier m.
 —, pillar, post (arch.); die *Säule*, der *Stiel*, *Ständer*, *Pfe-sten*; Colonne f., poteau m.
 —(ind. dye); der *Dampfey-linder*; C. de vaporisation.
 —(phys.); die *S.* (Luft- oder *Wassers.*); C. [der; C. (st. eng.); der *Dampfeylin-* (typ.); die *Spalte*, *Halbseite*,

Column, *Spaltseite*, *Rubrik*; C. Columns, accoupled —; *Doppel-säulen*; Colonnnes géminées f. pl.
 —of air; die *Lufts.*; C. d'air.
 —, angular —; die *Ecks.*; C. angulaire.
 —for annotations, inter-linear matter (typ.); *fortlaufender Zusatz*, *durchgehende Anmerkung*; Addition en hache f.
 —, ascending —; der *Steiger-rohrsatz*, *Steigsatz*; Série des tuyaux, c. des éleveurs f.
 —, to provide a — with a basis; eine *S.* mit einer *Fuss-gestell* versehen; Empiéter une c.
 —, braided —; die *S.* mit *Band-oder Knotenverschlingungen*, die *S.* mit *Binden*; C. bordée, nouée.
 —with a bust; die *S.* mit *Hermes-kopf*; C. hermétique.
 —, cabled —; die *S.* mit *eingesetzten Stäben*; C. rudentée.
 —s, carrying —; *säulenträgend*; Colonnifère.
 —, central —; die *Mittels.*; C. central.
 —, clustered —, compound pillar; die *Bündels.*, *gekuppelte S.*, der *Bündelschaft*, das *Säulenbündel*, der *Bündelpfeiler*; Pilier fasciculé m., c. fasciculée, c. en faisceau f., faisceau de perches m.
 —in commemoration of... commemoration —, commemorative —; die *Denks.*; C. honorable f.
 —at the corner of an edifice; die *Ecks.*; C. cornière.
 —bearing a cross; die *Martens.*, *Kreuz.*; C. crucifère.
 —, detached —; die *freistehende S.*; C. détachée.
 —, diminished —; die *ohne Bauung oder Enthesis verjüngte S.*; C. diminuée.
 —s, disposition of —; die *Säulenstellung*; Arrangement des colonnes m.
 —, distilling — (dist.); der *erste Rectifcator*, die *Dampfdestillirs.*; C. distillatoire.
 —formed of the ends of plate-pipes (pott.); von *Blech-rohren* enden gebildete *S.*; Suite f.
 —s, with five —; *fünfsäulig*; A cinq colonnes.
 —, fluted —; die *geriefte S.*; C. cannelée.
 —, frontal —; der *Stirnpfeiler*; C. frontale.
 —s, group of —; die *Säulen-kuppelung*; Colonnnes groupées f. pl.

Columnus of the housing-frames of roughing-rollers; die *Pilaren des Präparirwalzwerks*; C. des cylindres à cingler.

—, imbedded —; die *Dreiviertel-, Halb-, eingebundene S.*; C. adossée, engagée f.

—, in a —, columnar, in the form of a —; säulenartig; En c., en forme de c.

—s, in — (typ.); columnenweise; Par colonnes.

—, isolated —; einzeln und freistehende S.; C. solitaire.

—, masonic —, of masonry; die gemauerte S.; C. de maçonnerie.

—, monumental —; die *Denks., Gedenks.*; C. commémorative, monumentale.

—, mosaic —; die *Mosaiks.*; C. en mosaïque.

—, moulded —; die *geformte S.*; C. moulée. [De c.]

—, of a —; zur S. gehörig; —, oscillating — (mech.); die schwingende S.; C. oscillante.

—, of a portico; die *Gangs.*; C. de portique.

—, rostral —; die *Schiffs.*; C. rostrale.

—, serpentine —; die *Schlängens.*; C. serpentine.

—, shaft of the —; der *Stammenschaft*; Fût de c. n.

—, sloping —; die *schiefstehende S.*; C. biaise, de biais.

—, small —; das *Säulehen, Inschriftensäulehen*; Colonnnette, columelle f.

—, with an enormous swelling; die *übertrieben ausgebauchte S.*; C. fuselée.

—, thorough, passing —; die *durchgehende S.*, durch zwei Geschosse gehende S.; C. passante. [s.; C. triomphale.]

—, triumphal —; die *Triumph-*

—, truncated —; der *Säulenstumpf*; C. tronquée.

—, twisted —; die *gewundene S.*; Vis, c. torse.

—s, tool for working twisted —; *Werkzeug zum Bearbeiten gewundener Säulenschäfte*; Torse f.

—, twisted tendril —; die *mit Ranken schraubenförmig umwundene S.*; C. corolitif.

—, unequal —; ungleiche *Columnne*; C. boiteuse.

—, of water; die *Wassers., Wasserrose, der aufsteigende Wasserstrahl*; C. d'eau.

—s, with —, columned; mit *Säulen*; A colonnes.

—, wooden, joinery —; die *hölzerne S.*; C. de bois.

—, wreathed —, undulated

—; die *geflante S.*; C. torse, ondulée.

Columnar; säulenförmig, *Säulen.* . . . ; Colonnaire.

Columniation (arch.); der *Säulenbau, die Säulenstellung, Säulenarchitektur*; Colonna- tion f. [Iomnux.]

Columnous; voll *Säulen*; Co-

Colza; der *Raps, Colza, eine Varietät des Kohlrapses (Brassica campestris)*; Colza, ehoy-colza m.

— oil, rape-seed oil; das *Rapsöl, Colzaöl*; Huile de colza f.

to Comb (flax); hecheln; Häbiller.

— (hair-c.); aushecheln; Dégager.

—, clean hemp; den *Hanf hecheln*; Regayer.

— (horse); striegeln; Étriller.

— (join.); schrobeln, schrubbeln; Corroyer, dégrossir.

— (wool); kämmen, krämpeln; Peigner, houpper.

Comb, back (bookh.); der *gewölbte Rücken*; Eudos, endossement, endossure m.

— wool — (spinn.); der *Kamm, Wollk.*; Peigne m.

— of cards; der *Hacker, K., Aushacker*; P. m.

— of a cock (gunsm.); der *Hahnstift, Hahnstengel, Hebel, Haken, der Griff, das Daumstück, Horn*; Crête f.

—, double —; der *zweiseitige K.*; P. à deux côtés.

—, dressing —; der *Frisirk.*; P. de toilette.

—, expanding —, reed and wraith; der *K. für Scher- rahmen*; P. pour ourdissoir et encolleuse. [sérin m.]

—, flax —; die *Hechel*; Séran.

—, holding —; die *Kamm- zwinge*; P. fixe.

—, honey —; die *Monigscheibe*; Gâteau de miel m.

—, horse —; die *Striegel*; Étrille f.

—, large-toothed —; der *Richtk., weite K.*; P. à grosses dents, démolir m.

—, oval — for the neck; der *länglichrunde Einsteckk.*; Macaron m.

—, for raising the pile; der *Aufkratzk.*; Rebourssoir m.

—, rule — of the warp (silkw.); der *Regelk., Oeffner*; Vateau m.

—, small-toothed —; der *enge K.*; P. à petites dents, fin.

—, with fine teeth on both sides; der *feine K. mit Zinken auf beiden Seiten*, enge K.; P. à l'indienne, p. fin.

—s, wooden — mounted on journals of arbors; *hölzerne*

Kämme auf Wellzapfen; Pen- chées f. pl. (Pyrenées).

Comb-bit (cartw.); der *Kamm- bohrer*; Barroir m.

— case; das *Kammfutteral*; Trouse de peignes f.

— frame (rop.); der *Kamm- trager, das Hechelgestell*; Crèche f.

— pot (spinn.); der *Kammtofs, Kammjott*; Pot à p. m.

— screw, gill-screw; die *Kammachraube*; Vis à p., bélice de la peigneuse f.

— screwing tools, screw- tools; die *Schraubstähle*; Pers à écrou m. pl.

— slabs (comb.); das *Kamm- täfelchen, Kammbletchen*; Copeaux.

— stock (cardm.); der *Kamm- stock*; Porte-p. m.

— tray; die *Kammlade*; Est- tant m., châsse f.

— tringle, shaft; der *Schaft*; Lisseron du métier à gaze f.

— tringle eye (weav.); das *Schaftauge*; Oeil de tringle m.

Comber-board (weav.) s. Com- pass-board.

Combinable (chem.); verbind- bar, vereinbar, verbindungs- fähig, zusammenstellbar, mischbar; Combinable.

Combination, mixture (chem.); die *Verbindung, Mischung, Zusammenstellung*; Combinaison f.

— of antimony, sulphur and oxygen; der *Goldschwefel*; Soufre doré d'antimoine, oxyde d'antimoine m.

—, chemical —; die *chemische Verbindung*; Combinaison chimique f.

— lock, puzzle-lock; das *Malschloss, Buchstaben- schloss, Fexirschloss*; Serrure à combinaison, secrète f.

to Combine (chem.); verbind- den, vermischen; Combiner.

— (chem.) s. to Absorb.

— (met.); sich verbinden; Allier.

Combining (spinn.); das *Käm- men, Streichen, Kratzen, Krämpeln*; Peignage m.

—s; der *Ahfall beim Kämmen*; Entre-dents m. pl.

—, first —; den *ersten Krämpel geben*; Brifauder.

—, mechanical —; das *Maschinenkämmer*; Peignage à la mécanique m.

—, second — of wool; *zweites Kämmen der Wolle*; Repas- sage m. [Peignoir m.]

— cloth; der *Pudermantel*;

— machine (spinn.); die *Woll- kämmmaschine, Kammmaschi- ne*; Peigneuse f.

Combing-wool, long wool; die Kammwolle; Laine longue, de peigne, à peignes, estame f.
 Comburation; die vollständige Verbrennung; Comburation, combustion complète f.
 Combure; zerbrennen, gänzlich verbrennen; Combürer.
 Combustibility, combustibility, dellagrability; die Verbrennbarkeit, Verbrennlichkeit, Brennbarkeit; Combustibilité f.
 Combustible, inflammable; brennbar, entzündlich, verbrennlich; Combustible, ardent, inflammable.
 Combustion, inflammable; (chem.) brennbar, entzündlich; Ardent, combustible, inflammable, phlogistique.
 Combustion, burning, ustion; die Verbrennung, Entzündung, das Verbrennen; Combustion, ustion f.
 Combustion, continuous —; die fortwährende Verbrennen; C. continue, à courant d'air.
 Combustion, discontinuous, intermittent —; die unterbrochene V.; C. intermittente.
 Combustion, entire — (min.); das Todtverbrennen; C. entière.
 Combustion, of iron; die V. des Eisens; C. du fer.
 Combustion, spontaneous —; die Selbstv., Selbstentzündung; C. spontanée.
 Combustion, spontaneous — of iron; die Selbstv. des Eisens; C. spontanée du fer.
 Combustion, to throw into —; in Brand setzen, bringen; Mettre en c. of wood; die Holzfeuerung; C. du bois.
 Combustive (chem.); verbrennend, Brenn..., Zund...; Combürant.
 Come out of joint; aus den Fugen treten, gehen, weichen, auseinander treten; Déboîter, se déjoindre.
 Come, swift and hasty — (hort.); schnelltreibende Bäume; Arbres d'une prompt venue m. pl.
 Comet, tail-rocket (fire-w.); der Komet, die Schwanzrakete, das Kometenfeuer; Comète f.
 Comfit, —s; das Zuckerwerk; Comfortable; der Halswärmer, Herrensawol; Comfortable m.
 Coming off; das Abgehen, Losgehen, aus dem Leime gehen, aus der Lötung gehen; Se déjoindre, se déjoindre, se décoller, se défaire, se détacher, se déferer, se déclouer, se décoller.

Coming off of wheel-tyres; das Radabfelgen; Deseembatage des bandages m.
 Comma (typ.); das Komma, der Beistrich; Virgule f.
 Comma, inverted —, sign of quotation (typ.); das Anführungszeichen, Gänsefüßchen, Gänseauge, Hasenöhrchen, Mückenfüße; Guillemet, ouglet m.
 Comma, to put into inverted, turned — (typ.); mit Anführungszeichen versehen; Guillemeter.
 Commauder, string (batm.); das Formband; Ficelle de forme f.
 Comma (mech.); die Handrulle, Jungfer; Bie, demoiselle f.
 Commensurability, commensurableness; die Gleichmessbarkeit; Commensurabilité f.
 Commensurable; gleichmessbar, gleichmesslich; Commensurable.
 Commensurate; messbar, ausmessbar; Mesurable, mesurable.
 Commercial room (hôtel); das Gastzimmer für Handelsreisende; Salle pour les commis-voyageurs f.
 Commercial, traveller, traveller for orders, bagman (cant); der Handels-, Geschäftsreisende; Commis-voyageur m.
 Communiableness; derreichlich; Reductible en poudre, en poussière.
 Communiting, triturating; das Zerkleinern; Grenaillement m.
 Communion, pulverization; das Zerbröckeln, Zerkleinern, Zerschmettern, Pulvern; Communion f.
 Commisuration (join.); die Bretterverbindung; Assemblage de planches m.
 Commisuration, joint (mas.); die Fuge; Joint m. [Comité m.
 Committee; der Ausschuss; —man; das Ausschussmitglied; Membre du comité m.
 Commode, night —, closet, stool, night-stool; der Nachstuhl; Chaise percée f.
 Commodities, manufactured —; angefertigte Waaren; Confections f. pl.
 Common (build.); gemeinschaftlich; Mitoyen.
 Common, couple or truss, empty or intermediary truss (carp.); das Leergesparre, Leergebind, Freigebind, Zwischengesparre; Ferme de remplage f.
 Common, — 8s., — 10s., — 12s.; drei Gattungen Hecheln in Sheffield

und Leeds; Trois espèces de sérans anglais.
 Common pitch (join.) s. Pitch.
 Communication (arch.); die Verbindung, der Zusammenhang; Communication f.
 Communication, — by railway; die Eisenbahnverbindung; Communication par chemin de fer.
 Communication, between the engine-driver and guard (loc.); die Verbindung zwischen dem Locomotivführer und Wagenführer; Communication entre le mécanicien et le garde-convoi.
 Communicator (mech.); die Zwischenmaschine, Verbindungsmaschine, das Vorgelege, Zwischengeschirr, gangbare Zeug; Communicateur m.
 Communicator, — (tel.); der Zeichennincher; Manipulateur communicateur m.
 Communion-cloth; die Altardecke; Parement d'autel m.
 Commutator (tel.); der Stromumkehrer, Stromwender, Umschalter; Commutateur, gyrotropo m.
 Compact, dense; dicht, derb, fest, zusammengedrängt; Compacte, dense.
 Compact, render compact; fest, dicht machen; Rendre compacte, corser.
 Compactness; die Dichtigkeit, Dichtigkeit, Derbheit, Festigkeit, Festheit; Compacité f., caractère compacto m.
 Compacture; die Bauart; Structure f.
 Compauion object, fellow; das Seitenstück; Pendant m.
 Companion, fellow (paperm.); der Saalgeselle; Saleron m.
 Compartition, das Abtheilen in Felder oder Fächer; Répartition f.
 Compartment s. Bay.
 Compartment, — (railw.); das Coupé; Coupé m.
 Compartment, — first — of a crawl (fish.); erste Fischzaukammer; Entreboucque f.
 Compartment, — for ladies, "For ladies only" (railw.); die Abtheilung für Damen, das Damencoupé; Compartiment réservé aux dames m.
 Compartment, — last — (salt-w.); der letzte Behälter; Nourrice f.
 Compartment, — in salt-marshes (salt-w.); ein Behälter in Salzleichen; Fare, mords m.
 Compartment, — of a waggon (railw.); die Abtheilung eines Eisenbahnwagens, das Eisenbahncoupé; Compartiment d'un wagon m.
 Compartment, — s (arch.); die Nebengebäude, Dépendances f. pl.

Compartment (hort.); die abgesteckten Beete und Gänge; Alignement *m*.

—s of a refining-house (sug.); die inneren Räume des Läuterungshauses; Cabanes des purgeries *f. pl*.

—, secret — (toy-tr.); das Geheimfach; Cave *f*.

—s, several — framed with bands of various colours; der Fachheerd; Foyer à compartiment *m*.

—s, small — round flags of stoves; kleine Felder um Oefen; Colombin *m*.

—s, with —; in Fächer abgetheilt; A compartiments.

to Compass, to measure, to square; auszirkeln, abzirkeln; Compasser.

— (watchm.); abwagen; S'assurer de la rondeur convenable.

Compass, mariner's —, sea —, mariner's needle, nautical —, box and needle; der Compass, Seecompass, das Magnetgehäuse, Magnetkästchen, die Magnetnadel, Boussole; Boussole *f*.

—, land — (geom.); der Compass; Boussole *f*.

—, pair of compasses; der Zirkel; Compas *m*.

—, binnacle —; der Steuercompass, Streichcompass; C. de route.

—, calibr —; der Zirkel mit ein wenig auswärts gekrümmten Schenkeln; C. à branches recourbées.

—es, cone —, bullet —, club —; der Z. mit Kugel oder Kegel; C. à boule.

—, constructing —; der Aufrißz.; C. de construction.

—, crooked —; der Banchz., Tasterz.; C. d'épaisseur.

—es, cutting —; der Schneidz.; C. à couper.

—es for describing very small circles; der Nullz., Z. zum Beschreiben sehr kleiner Kreise; C. à pompe.

—, to determine by the — the direction of the lode (min.); die Stunde eines Ganges, sein Streichen nach der Nadel des Compasses wahrnehmen; Prendre ou observer la direction de la mine avec la boussole. [C. à branches.

—, draught —; der Zeichenz.;

—es, draught — with shifting points; der Steckz., Reißz.; C. de rechange, c. à pointes changeantes.

—, dumb —; die Windrose ohne Magnetnadel; Boussole muette *f*.

Compass, elliptic, oval —; der Ovalz.; C. elliptique, à ellipse, à ovale.

—, equinoctial —; der Äquinocialcompass; C. équinoxial. —, face, flag, card of a mariner's —; die Compassscheibe; Rose *f*.

—, fitting —; der Z. zum Ausmessen der Werkstücke und Bauhölzer, Werkmeisterz.; C. d'appareillement.

—es with fixed points; der Z. mit festen Spitzen; C. à pointes sèches.

—, external and internal callipers, German —, double —, callipers, bent callipers, calibr —, side-callipers for shells; der Dickz., Hohlz., Taster, Tasterz., Greifz., Rohrz., Laufz., Eisenstärke-messer, das Granaateisen; C. courbe à répétiteur, à branches courbes, sphérique, d'épaisseur, à cylindre.

—, hanging —, cabin —; der Hängecompass, Kajütencompass; C. pendant, de chambre.

—, knee — with drawing-pen; der Kniez.; C. à balustre.

— for levelling; die Boussole zum Nivelliren; C. de nivelir.

—es, manufactory of —; die Compassfabrik; Cadrannerie *f*.

—, mariner's —, sea —; der Seecompass; C. marin, c. de carte.

—, miner's —; der Grubencompass; C. de mineur.

—, Napier's —, pillar — (in which the ink and pencil-points revolve); der Z. mit drehenden Spitzen; C. à pointes tournantes.

—, narrow sides of the — (typ.); die schmalen Wände des Winkelhakens; Talon du c. m.

—es, optical — (for taking perspective points); der optische Z., Perspektivz.; C. optique, à perspective.

—es, orienting —; der Orientircompass; Orienteur *m*.

—, parallelogram — (phys.); der Abweichungsmesser, Abweichungscompass, das Deklinatorium; Déclinatoire, déclinatoire *m*.

— of a piece of timber (carp.); der Umfang eines Bau balkens; Arc d'une pièce de construction *m*.

—, pillar —; der kleinste Z. mit Reissfeder; C. à balustre, balustre *m*.

—, pinion — (watchm.); der Getriebez.; C. à recherche, calibre à pignons *m*.

—, pocket-, portable, travel-

ling —; der Taschencompass, Reisecompass; Boussole de poche *f*.

Compass, point of the —; der Compassstrich, Windstrich; Aire de vent *f*, rumb *m*.

—, prismatic —, prismatic surveying —, Schmalcalder's compass: Schmalcalder's prismatische Reflexionsboussole; Bonssole à réflexion *f*.

—, proportional —, sector —; der Verhältnisz.; C. de proportion.

—, punching — (engr.); der Herausschlagz.; C. à repousser.

—, rack —; der Bogenz. mit gezahntem Bogen und Getriebez.; C. à quart de cercle, c. à crémaillère.

— with rectangular points; der Laufz.; C. d'épaisseur.

— of reduction; der Schloßz.; C. à conlisse. [C. d'alliage.

—, refining —; der Affairz.;

—es, registering —; der doppelte Dickz.; C. de chiffre.

— for sieve-makers; der Stangen-z.; Perce-ronde *f*.

—, spherical —; der Hohlz.; C. à branches concaves.

—es, square —; der vierbeilige, vierschenklige Z.; C. à quatre branches.

—, square —; der Winkelz.; C. d'équerre. [C. à tracer.

—es, tracing —; der Linirz.;

—, triangular —, — with three legs; der dreibeinige, dreischenklige Z., Dreitheilungz.; C. à trois branches, triangulaire, de trisection.

—, untrue —; wallende, verwirrte, unrichtig zeigende Compassnadel; Aiguille affolée *f*.

—, variation —; der Keilcompass; Boussole à variation *f*.

—, volute —; der Spiraltz.; C. à volute.

—, watchmaker's —; der Einhängz.; C. d'engrenage.

—, wing — bow —; der Bogenz.; C. à quart de cercle, à crémaillère.

—board, hole-b., harness-b., cumber-b. (weav.); das Harnisch-, Löcher-, Schnur-, Chor-, Gallirbret; Planche d'arcade *f*.

—box; der Compassmörtel; Habitable *m*.

—brick; der Keilsiegel, Hohlziegel, die Dachpfanne; Nölet *m*, nouef *f*.

—card, rose or fly of a — containing the thirty-two winds; die Compassrose, Windrose; Rose du c. *f*.

Compass-dial; der Handcompass, die Compassuhr; Boussole à main f.

— needle; die Compassnadel, Windrose; Aiguille de boussole f.

— plane, spout, convex plane; der Bogenhobel, Rundhobel, Schiffhobel; Rabet cintré, rond m.

— roof, span-roof, roof shelving on both sides; das zweihängige Dach, Satteldach; Toit à deux croupes, à deux égouts m.

— saw, lock-saw, fret-saw, key-hole saw, little ripping saw; die Loch-, Laub-, Stich-, Spitz-, Messersäge; Scie à couteau, à main, à voleur, d'entrée f., passe-partout, passe-port a.

— saw, circular saw; die Zirkelsäge; Scie à revider f.

— seal; das Watzpelschaft; Cachet cylindrique a.

— timber; das Krummholz, der Krümmer; Bois tors m., courbes f. pl.

Compassing, measuring with compasses; das Abzirkeln, Abmessen, die Abzirkelung, Abmessung; Compasement a.

Compendium; das Handbuch, der Leitfaden; Manuel n.

Compensation (watchm.); die Ausgleichung; Compensation f.

— apparatus; der Ausgleichungsapparat; Appareil compensateur m.

Compensator, compensation; der Ausgleich; Maschine compensatrice f., compensateur m.

— (phys.); der Ausgleich; Compensateur m.

— pendulum (watchm.); der Ausgleichspendel; Pendule-compensateur a.

Competition; die Wettbewerb, Mitbewerbung; Concurrence f.

—, out of —, not competing; außer Preis gestellt, zur Ausstellung aber nicht zur Preisbewerbung zugelassen; Hors concours.

Competitor, rival; der Wettbewerber, Mitbewerber; Concurrent m.

Complaint-book (railw.); das Beschwerdebuch; Cahier des plaintes a.

Complication of figures (paint.); die Zusammenstellung, die Gruppe; Art de grouper, groupe n.

Compluvium, shed - roof, lean-to; das einhängige Dach, Pultdach, Taschendach, Nah-

ladendach, Gesprenge, Halbdach; Comble en appentis, comble en potence, à un seul égout m.

to Compo (build.); tünchen, abtizen, brappen; Crépir, recrépir, badigeonner.

Compo (build.); die Tünche, der Anstrich; Badigeon, plâtre m., imitation de pierre sur briques ou bois (épaisseur de 1/4 pouce à 1 pouce).

Component; der Bestandtheil, das Ingredienz; Partie composante, intégrante f., composant n.

— s, component forces (mech.); die Seitenkräfte, Seitengeschwindigkeiten, Componenten; Forces composantes, composantes du parallélogramme des vitesses f. pl.

to Compose, set (typ.); setzen, die Schrift setzen, absetzen; Composer les caractères, lever la lettre.

— closely (typ.); compress, engsetzen; Approcher les lettres.

— in columns (typ.); columnenweise, spaltenweise setzen; Composer par colonnes.

— in companionship, in packets, in slips, by slips (typ.); spaltenweis, stückweise setzen, nach Spalten setzen, in Accord setzen; Composer, travailler en paquet, en galée.

— the first line of a title throughout, and to indent the following lines (typ.); die erste Zeile eines Titels durchgehend setzen und die folgenden einziehen; Composer un titre en sommaire.

— a packet (typ.); ein Stück setzen; Composer un paquet.

— another page (typ.); eine Seite nachsetzen; Composer encore une page.

Composer (typ.); der Setzer, Schriftsetzer; Compositeur m.

— on the establishment (typ.) a. Composer on the establishment.

— and pressman (typ.); der Schweizerdegen; Ouvrier à deux mains, compositeur et pressier m.

Composing-machine, kind of — (typ.); eine Art Setzmaschine; Clavier-ruebe-trémis a.

Composing-room (typ.); das Setzerzimmer; Salle de composition f.

— stick, justifier (typ.); der Winkelhaken; Compositeur, justifieur n.

Composite candles, composi-

tion-candles; Stearinkerzen; Bougies stéariques f. pl.

Composition; das Kupferzinkgemisch; Alliage de cuivre et de zinc, composition f.

—, rocket — (fire-w.); die Zehrung, der Zehrungssatz, Treibsatz, Raketsatz, Satz, Feuerwerksatz; Composition f.

— (gild.); das Kreidepulver aus Leim, die Kreidepaste; Gros-blanc m.

—, batch (gl. m.); der Glassatz, Glasflusse, die Schmelze; Composition de verre.

—, composing (typ.); das Setzen, Schriftsetzen, die Setzkunst; Composition.

— (typ.); der Satz, Satzsetz; Composition.

—, acid or saccharic —; der Glassatz mit Säuren oder Zuckerkstoff geschwängert; Composition grasse.

— of alum, hydrochlorate of soda, flour, oil and eggs (law.); die nachstehende Mischung; Pâte f.

— of forces or motion (mech.); die Zusammensetzung der Kräfte oder Bewegungen, Ueberführung verschiedener Kräfte oder Bewegungen in eine Einzüge; Composition des forces ou des mouvements.

—, inflammable, phosphor — (matchm.); die Zündmasse; Pâte phosphorée f.

— of the match (fire-w.); die Satzsaule des Zünders; Colonne fusante f.

—, reduction of movement (mech.); die Zusammensetzung, Vereinigung der Bewegungen; Composition de mouvement.

— of nitre; Salpetergemisch; Mat a.

— ornament (wood-cutting); eine gewisse Paste zur Bildschnitzerei; Certaine pâte employée en xyloplastique.

— for performing gold-wire (gold-wire dr.); die Zusammensetzung zum Räuchern des Golddrahtes; Parfum m.

—, to prepare the — (fire-w.); den Satz ansetzen; Former la composition.

—, priming —, detonating —, priming (fire-w.); die Zündmasse, der Zündsatz; Composition d'amorce, composition en matière fulminante.

— for red colouring; bleifarbig; Austich; Plombée f.

— sieve, mixing-sieve, laboratory hair-sieve; das Trommelsieb, Staubsieb mit Trauerel; Tamis à tambours, crible à tambour m.

Composition, slow —, slow-burning — (fire-w.); *der faule Satz*; Composition lente.

Compositor (typ.); *der Setzer, Schriftsetzer*; Compositeur m. — a board (typ.); *das Setzbret*; Compositoir n.

— on the establishment, workman paid by the day or week, stab (slang) (typ.); *der Wochenlohnsetzer, in gewissem Gelde stehender Setzer*; Compositeur en conscience, homme de conscience m.

— on the job (typ.); *berechnender Setzer*; Ouvrier aux pièces m.

— who makes omissions (typ.); *schlechter Setzer, Leichensetzer*; Bourdonneur m.

— of packets, of slips, of the companionship (typ.); *der Stücksetzer, Pncketsetzer*; Paquetier m.

to Compost (agr.); *mit Compost düngen*; Composter.

Compost (agr.); *der Compost, Mischdünger*; Compost m.

—, vegetable mould, mould, soil; *die Dünger-, Dünn-, Pflanz-, Blumenerde*; Terreau m.

— heap; *der Composthaufen, Haufen Blumenerde*; Tas de compost, de terreau m.

Compound (chem.); *die Verbindung, Vereinigung*; Compiné m.

— body, mixed body (chem.); *der zusammengesetzte Körper*; Corps composé m.

—, composite order (arch.); *zusammengesetzt, gemischt, Geennimt* . . . ; Composé.

—, chemical —; *das chemische Compositum, die chemische Verbindung*; Composé chimique m.

— ether-and steam-engine; *die Aether- und Wasserdampfmaschine*; Machine étherhydrique f.

— interest; *Zinneszinsen*; Intérêts composés m. pl.

— metal, composition, mixture of metals (met.); *das Mischmetall, die Legirung*; Composition f.

Compounder (gas-m.); *der Combinator*; Combinateur m.

to Compress, press; *zusammendrücken, pressen, einschneiden*; Comprimer, presser.

— gunpowder; *das Schießpulver verdichten*; Comprimer la poudre.

Compressibility (phys.); *die Zusammendrückbarkeit, Pressbarkeit*; Compressibilité f.

Compressible (phys.); *zusammendrückbar, drückbar, pressbar*; Compressible, comprimable.

Compressing - apparatus (chem.); *die Presse*; Pompe foulante f., appareil de compression m.

— engine or -machine; *die Druckmaschine*; Compresseur m., machine de compression f.

— shell apparatus (mach.); *die Pressfarm, Pressmaschine*; Machine à compression f.

Compression, pression, pressure (mach.); *das Zusammendrücken, Zusammenpressen, die Zusammenrückung, Zusammenpressung, Einschnürung, der Druck, das Drücken*; Compression, pression f.

— of iron; *das Zusammendrücken des Eisens*; Compression du fer.

— machine, bullets compressing-machine (gunsm.); *die Kugelpresse, Blei- und Kugelpresse, Pressmaschine*; Machine à pression f.

— tube; *die gepresste, gedrückte Röhre, Druckröhre*; Tuyau par compression, repoussé m.

Compressive (chem.); *zusammendrückend, pressend*; Compressible, comprimant.

Concameration, arching, arch, vault (arch.); *das Gewölbe, eine Reihe von gewölbten Räumen, die Luben*; Concamération f.

Concavation; *die Concavmachung*; Action de rendre concave.

Concave; *concav, eingebogen, rundhohl, ausgehöhlt, hohl-gewölbt, konkav*; Concave.

— of the cock, striking surface of the mouth (gunsm.); *die Schlagfläche der Hahnaushöhle*; Face percussante f., fond de la fraisure ou de l'évidement de la tête m.

—, to make — (gl. m., met.); *eine Hohlfläche einschleifen, hohlgrund schleifen*; Chever.

— glasses (opt.); *Hohlgläser, Hohlinsen*; Verres concaves m. pl.

— lens (opt.); *die Hohllinse*; Lentille convexe f.

— mirror; *der Hohlspiegel, Brennspiegel*; Miroir concave m.

— piece of oak for pouring out the solder (plomb.); *die Lötachtle*; Arête f.

— razor; *hohlgeschliffenes Rasirmesser*; Rasoir concave m. Concavity, concaveness; die

Concavität, *Hohltrundung, Austiefung, Rundhöhle*; Concavité f.

Concavity of a vault; *die Bogenrundung eines Gewölbes*; Concavité f.

Concavo-concave; *doppelt-hohl, auf beiden Seiten hohl, concav-concav, doppelconcav, biconcav, zweiseitig concav, beiderseits hohl*; Concavo-concave.

— convex; *concav - convex, diesseits erhaben und jenseits hohl, höherhaben*; Concavo-convexe.

to Concentrate; *in einen Mittelpunkt vereinigen, zusammendrängen, in einen Brennpunkt ausammeln*; Concentrer, centraliser, faire converger vers un centre common.

— (cook.); *verdicken, bündig machen*; Lier.

Concentrating-apparatus (sug.); *der Verdichter, Concentrirmpparat*; Concentrateur m.

Concentration, rectification, dephlegmation (chem.); *die Concentrirung, Verdichtung, Rectificirung, Verstärkung, Entwässerung*; Concentration, rectification, déphlegmation, condensation, cibation f.

—; *die Krafterhöhung, Kraftverstärkung*; Concentration des forces.

Concentric, concentrical; *concentrisch, mittelpunkteinig*; Concentrique.

— part of the mill-stone near the rebate (mill.); *der Theil des oberen Mühlsteins, welcher in den unteren eingreift*; Entre-pied m.

Concentricity; *die Mittelpunkts-gemeinschaft, Einwilligkeit*; Concentricité f.

Concession of a mine; *die Verleihung, Beilehnung*; Concession, conquête f. (Belgique).

Conchoid, conchoide; *die Schnecken-, Muschellinie, Konchoide*; Conchoide m.

— (arch.); *das Säulenprofil*; Conchoide f.

Conchoidograph for drawing the outlines and flutes of columns; *der Schaftzeichner*; Conchoidographe m.

Concoagulation; *die Zusammengerinnung*; Concoagulation f.

Concoction; *die Läuierung durch Hitze*; Concoction f.

Concrete, fix, coagulated (phys.); *verdichtet, fest*; Concret, solidifié, fixe, coagulé.

—, to become —, to run into

concretion, to —, to clot; *gestehen, gerinnen machen, erstarren; Figer.*
 to Concrete (met.); *gerinnen; Se concrèter.*
 Concreting; *die B-tongründung; Coulage des bétons m.*
 Concretion (phys.); *die Zusammenhäufung, Verhärtung; Concrétion f.*
 — (chem.); *das Dickwerden, Gerinnen; Concrétion.*
 —, sulphurous — of pyrites; *der Plattschlick; Concrétion sulfurée de pyrite.*
 Concurrent, cooperating; *zusammenlaufend, zusammenwirkend, nach einem Punkte hinstrebend; Concourant.*
 to Condemn, wall up; *blenden, vernageln; Condamner une porte.*
 Condensability (phys.); *die Verdichtbarkeit; Condensabilité f.*
 Condensable (phys.); *verdichtbar; Condensable.*
 to Condensate, condense (phys.); *condensieren, verdichten, comprimeren; Condenser.*
 Condensation (phys.); *die Dichtermachung, Verdichtung, Verdickung; Condensation f.*
 Condensator, condenser, condensing-vessel (st. eng.); *der Condensator, das Kuhlgefäß, der Verdichter; Condenseur, condensateur, réfrigérant m.*
 to Condense by hammering; *durch Hammern verdichten; Rechasser.*
 Condenser; *der Verdichter, Condensator, Luftdichter, die Verdichtungsprelle; Condensateur, condenseur m.*
 — (gaz m.); *der C.; Second c.*
 — (sug.); *der C.; Récipient de condensation m.*
 —-cock; *der Hahn des Verdichters; Robinet du c. m.*
 — by contact, external — (st. eng.); *der Röhrenc., Contactc.; C. tubulaire.*
 —, electric —, electrical collector; *der C. der Elektrizität, Elektrizitätssammler, Elektrizitätsverdichter, Blitzstoffsammler, Sammler, Mikro-Elektrometer, das Mikro-Elektroskop; C., condensateur électrique, collecteur d'électricité m.*
 — of force, power- — (mech.); *der Kraftdichter, Kraftsammler; C. des forces.*
 —-gauge; *der Dampfdichtigkeitsmesser, das Vacuummanometer; Manomètre du c., indicateur du vide m.*
 —, hydraulic —, hydraulic

main (gaz m.); *die Vorlage; Premier c., barillet m.*
 Condensing (phys.); *verdichtend; Condensant.*
 —-cistern; *die Verdichtungs-cisterne; Auget de condensation m.*
 —-engine; *die Verdichtungsdruckmaschine; Machine à condensation, machine de compression f., compresseur m.*
 —-engine (st. eng.); *die Condensator - Dampfmaschine; Machino à condenser f.*
 —-engine with expansion; *Condensatormaschine mit Expansion; Machine à détente et à condensation.*
 —-engine without expansion; *die Condensatormaschine ohne Expansion; Machine à condensation sans détente.*
 —, external —; *die Verdichtung durch Contact; Condensation par contact.*
 Condensor (spinn.); *das Würfelzeug; Buffle frotteur m.*
 Condition of dressed leather (curr.); *die Gare der Haute; Habillage m.*
 — of copper that is purified enough (met.); *die Gare des Kupfers; Affinage suffisant du cuivre m.*
 —s of a railway grant; *die Bedingungen zu einer Eisenbahnverleihung, Kauf- und Pachtbedingungen; Cahier des charges m.*
 —, vinous —; *die weinige Beschaffenheit; Vinosité f.*
 Conductibility, power of transmission, conveyance, conducting-power (phys.); *das Leitungsvermögen, die Leitbarkeit, Leitungsfähigkeit; Conductibilité f., pouvoir conducteur m.*
 Conducting (phys.); *leitend, leitungsfähig; Conducteur, conductrice.*
 —, capable of —, conveying, transmitting (phys.); *leitungsfähig; Conductible.*
 —-arc, electrical conductor, discharger, discharging-rod (phys.); *der Aus-, Entlader; Arc-c., déchargeur, excitateur m.*
 —-power, —-property, property of — heat and electricity (phys.); *die Leitbarkeit, Leitungsfähigkeit, das Leitungsvermögen; Pouvoir c. de la chaleur m., conductibilité, conductibilité f.*
 —-ray; *der Leitstrahl; Rayon c. m.*
 —-rod (st. eng.) s. Radius-bar.
 —-wire, telegraph wire, wire

(tel.); *der Leitungsdraht; Fil c. m.*
 Conduction, transmission, conveyance; *die Leitung; Conduction f.*
 —, transmission of heat, conducting-power for heat (phys.); *die Wärmeleitung, Wärmetheilung, das Wärmeleitungsvermögen; Transmission de calorique, conductibilité de la chaleur f.*
 Conductor; *der Leitungsdraht; Corde conductrice f.*
 —, der Blitzableiter; *Paratonnerre m.*
 — (electr.); *der Leiter; Conducteur m. [sur m.]*
 — (stat.); *der Lenker; Conduit.*
 —, bad — (electr.); *der schlechte L.; Mauvais c.*
 — of electricity, conveying electricity; *die Elektrizität leitend, der Elektrizität fähig, fähig den Blitzstoff zu leiten, aufzunehmen; Conducteur électrique.*
 — of electricity, electric —; *der Elektrizitäts-, L., elektrische L.; C. électrique, d'électricité.*
 — of a galvanic apparatus, conducting-wire, voltaic wire, main wire; *der Leitungsver-, Kupferdraht; Fil c., c. galvanique, fil de cuivre m.*
 —, good — (electr.); *der gute L.; Bon c.*
 — of heat; *der Wärme; C. de la chaleur, de calorique.*
 —, non- — of heat; *der Nicht-wärme; Non-c. de la chaleur.*
 — of the pile-driver or rammer (mach.); *der Schwanzmeister der Kunststramme, Einhängen, Rammmeister; Euryeur, enrumeur m.*
 — of a pile-engine (hydr.); *der Rammmeister; C. de sonnette.*
 — with straw-ropes (phys.); *der Blitzabl. mit Strohseilen; Paratonnerre végétal m.*
 Conduit, water-delivery, water-pipes, water-works, water- —; *die Wasserleitung in Röhren, Röhrenfahrt, Röhren-, Röhrl., Fahrt, Röhrl., Trichellage; Conduite d'eau f.*
 —, pipe, tube (cast.); *die Leitungsröhre; Conduit m.*
 —, outlet (min.); *die Abzucht; Déchargeoir m.*
 — (min.); *der Kunstgraben; Aqueduc, canal d'unc machino hydraulique m.*
 —, air- — (min.); *die Wetterlutte; Porte-vent m., huse f.*
 —, brine- — (salt-w.); *die Sooleut.; C. de l'eau salée m.*
 — for cooling the refined sil-

ver; *die Silbergerinn*; Rigole qui conduit l'eau sur l'argent fondu f.

Conduit of pipes; *die Rohrl.*, *Röhrenl.*; Conduite de tuyaux f.

—, subterraneous —; *die unterirdische L.*; Tranchée n.

— for water-wheels (mill.); *die Mährlinne*; Rayère f.

—, water- — (min.); *der Wnserserstollen*; Arrugie f., percement pour l'écoulement des eaux m.

—s, to construct stream-works or — across the rock; *durchbrächen, ein Gebirge mittelst Röschen untersuchen*; Pratiquer des conduits d'eau à travers la montagne.

— ditch (bydr.); *der Zeitgraben*; Conduit d'eau m.

— master; *der Röhrenmeister*; Maître fontainier, inspecteur des eaux m.

— pipe, delivery-pipe; *die Brunnen-, Abfalleröhre, das Leitungsröhr*; Tuyau de fontaine, de conduite, à conduite m.

— pipe; *die Ansatzröhre*; Tuyau de conduite, de communication m.

— pipe; *das Teichelstück einer Röhrenl.*; Tronçon m.

— pipe, canal, water-pipe, adit (min.); *die Lotte, Lutte*; Canal, e., tuyau m.

— pipe (min.); *die Pochröhre*; Canal qui c. l'eau dans l'auge du boeard m.

— pipes of a mould; *die Leitungsröhren einer Form*; Conduits d'un moule m. pl.

— pipe of the twyer; *die Nasengasse*; Nez, c. de la tuyère m.

Cone; *der Kegel, die Kegelfläche*; Cône n.

— (gunsm.); *der K.*, *Zündk.*; C.

—, taper (mech.); *der K.*; C.

— (mill.); *der K.*; Noix f.

—, upper framing (mill.); *der Trichter*; C.

— (turn.); *der K.*; C.

— (bydr., mecb.); *der konische Zapfen, Stöpsel des Wasser-trommelgebläses*; C. d'une trompe.

— (weav.); *der K.*; Bouton m.

—, blunt —; *der Stumpfk.*; C. tronqué.

—, casting- or melting- — (met.); *der Giessbuckel*; C. à fondre, moule conoïde m.

— compasses s. Compasses.

— countersink; *der kmische Senker*; Fraise conique f.

—, melting- — (chim.); *der Metalk.*, *Giessk.*, *die Kegelform*; C.

—, oblique, scalene —; *schief*

fer K.; C. oblique, scalène.

Cone-plate (turn.); *die Brille*; Lunette f.

— of rays (opt.); *der Strahlenk.*; C. de lumière.

—, right or upright —; *der gerade, normale K.*; C. droit ou vertical.

— of the rocket-heading (fire-w.); *der Deckel, die Kappe, das Hütchen, die Raketenkappe*; Chapiteau m.

— of slag, tuyere of slag, tñbe; *die Formnase einer Gebläseform*; Nez de la tuyère n.

— of sugar; *der Zuckerhut*; Pain de sucre m.

—, truncated —, frustum of a —, conic, conoïdal frustum; *der abgestumpfte K.*, *Kegelstumpf*; C. tronqué, tronc de c. m.

Confectionary, sweets, sweetmeat, pastry, comfits; *die Conditör-, Zuckerwaren, das Confect*; Confiserie, sucrerie f.

Confectioner; *der Conditör, Zuckerbäcker*; Confiseur, crémerier-glacier m.

—'s shop; *die Conditorei, Zuckerbäckerei*; Magasin de confiseur m., confiserie f.

—'s trade; *die Zuckerbäckerei, Conditorei*; Confiserie f.

Configuration, formation, conformation (phys.); *die Gestaltung, der Bau*; Configuration, formation, conformation, tournure f.

Confrication; *die Zerreibung, Auspressung*; Concofuration f.

Conge, upper —, apophysis (arch.); *der Ablauf*; Cougé d'en baut m.

to Congeal, freeze; *harschen, gefrieren*; Se geler, congeler, prendre.

Congealable, coagulable; *gefrierbar, gerinnbar*; Congé-lable, coagulable.

Congelation, congealing, freezing; *das Gefrieren, Erstarren*; Congélation f.

—, fixing, setting, cooling (met.); *das Erstarren*; C., solidification f., refroidissement m.

—, rapid —, sudden cooling; *das plötzliche Erstarren*; Solidification subite.

—, slow —, cooling; *das langsame Erstarren*; C. lente.

Congemination, copulation (phys.); *die Paarung, Doppelung, Zwillingbildung, Doppelbildung*; Congémination.

Conglomerate of minerals, breccia; *das Trümmer-, Menggestein, Conglomerat*,

der Trümmerstein, die Breccie; Conglomérat, intrit m., brèche f.

Conglomerate, pumiceous —; *das Bimstein-Trümmergestein*; C. ponceux.

— of quartz and iron ochre; *das Eisensanderz*; C. de quartz et ocre de fer m.

—, trachytic —; *das Trachyt-Trümmergestein*; C. trachytique.

Conglomeration of small coal; *die Anhäufung von Kohlengrus*; Agglomération de menus de houille f.

to Conglutinate; *zusammenkleben*; Conglutiner.

Congreve impression, compound plate-printing; *der Congreindruck*; Impression à la Congrève f.

— matches, lights, friction-matches, —; *die Streichzündhölzer, Reibzündhölzchen*; Alumettes chimiques, allemandes f. pl., *Congrèves* m. pl.

—'s granulation machine; *die Walzenkörnmaschine*; Grenoir à cylindres cannelés m.

Conical, taper, tapering; *kegelförmig, kegelt, konisch*; Conoïde, en cône, en forme de cône.

— section; *der Kegelschnitt*; Section conique f.

— shape of fellies; *die Kegelform der Felgen*; Conicité des jantes f.

— valve (mech.); *das Kegelventil*; Soupape conique, à siège conique f.

— willow (spinn.); *der konische Willow*; Panier conique m.

to Connect; *verbinden*; Mettre en communication.

— up, join up a wire (tel.); *einen Telegraphendraht verbinden, ansetzen*; Joindre un fil télégraphique.

— two different vaults (build.); *zwei verschiedene Gewölbe mit einander in Verband bringen*; Racherer.

Connected (mech.); *verbunden, gekoppelt*; Connigné.

— to be — with; *in Verbindung treten, zusammenhängen*; S'emmancher avec

Connecting-gear, communication of motion, gear, gearing; *die Mittheilung, Fortpflanzung der Bewegung, das Geschirr, die Bewegungstheile*; Communication de mouvement f.

— link; *die Kulissee*; Coulissee m., coulisse, coulisse de tiroir f.

— passage; *der Durchgang*,

Verbindungsgang; Passoir, couloir m.
 Connecting-rod, cylinder side-rod; die Kurbel-, Bleuel-, Blauel-, Pleil-, Pleyl-, Lenk-, Treib-, Trieb-, Krummzapfenstange; Bielle motrice, b. de la manivelle, tige de communication f.
 —rod, bearing of the — (st. eng.); das Triebstangenlager; Coussinet de h. m.
 —rod, main — (st. eng.); die Haupttriebstange; Grande b., grande verge de connexion.
 —rod, outside-rod, side-rod; die Seitentriebstange; B. de connexion.
 —rod-strap (mech.); der Treibstangenriemen; Chape de b. f.
 Conoid; das Konoid, der Afterkegel; Conoide m.
 Conservatory; das Behältnis, der Behälter (Kornboden, Eiskeller, Fischteich etc.); Réservoir m.
 —(hort.); das Palmenhaus; Jardin des plantes m. smoney.
 Consideration s. Bridle.
 Consistence, spissitude (liquids); die Dicke, Dichte, Dichtigkeit, Kraftfülle, Festigkeit; Consistance f.
 Console, bracket, corbel (arch.); der Krag-, Trag-, Krnft-, Noth-, Balkenstein, Träger, Sparrenkopf, die Unterlage, Console; Console f., tasseau, corbeau, modillon m.
 —, scroll of a gate (arch.); das Rollwerkner Pforte; Aileron de portail m.
 —'s pattern lock (gunsm.); das Console'sche Mutterschloss; Platine Console, à la Consolf.
 Consolidation, new ballast (railw.); die wiederholte Beschotterung; Rechargement m.
 Conspiring, co-operating (mech.); zusammenwirkend, in gleicher Richtung wirkend; Conspirant.
 Constance-linen; doppeldichte Leinwand aus St. Gallen; Toile du St. Gall f.
 Constant, uniform, steady (mech.); beständig, etet; Conatant.
 Constituent part of a machine; das Organ, organische Werkzeug; Organe mécanique m.
 Constitutive, component parts of a mixture; die Gemengstoffe; Éléments d'un mélange m. pl.
 to Construct a supporting vault (min.); niederkesseln; Percer, construire une voûte de soutien.

Construction s. Building.
 — (arch.); die Bauart, der Styl; Style m., structure, ordonnance f.
 — of the casing; die Gliederung und Struktur der Gewände; Appareil de porte, de fenêtre m.
 —s, massive — (build.); Grund-, Seiten-, Zwischenmuern, Gewölbe etc.; Gros ouvrages m. pl.
 —s, minor — (build.); Rauchfänge, Fußböden, Decken, Gefäße, Abputz etc.; Menus ouvrages m. pl.
 Constructive works of a railway; der Kunstbau für Eisenbahnen; Ouvrages d'art m. pl.
 — account; die Rechnung über einen Kunstbau; Comptes pour un ouvrage d'art m.
 Consumption; der Verbrauch, Bedarf, Absatz; Consommation f.
 —, productive —; die schaffende Verzehrung, Nutzverzehrung; Consommation productive, utile.
 — of wood; der Holzverbrauch; Consommation de bois.
 Consumptive, unfit to work, emaciated (min.); bergfertig; Etique, malade de phthisie, de pulmonie, hors d'état de travailler.
 Contact (mech., phys.); die Berührung; Contact m.
 —, to be in — with (watchm.); aufreiben; S'entreffrotter.
 —, to bring into —, connexion; in Berührung bringen; Mettre en contact.
 —system; das Berührungslicht; Système de lumière à contact m.
 Container (lead-pipe machinery); der Bleibehälter; Réceptient à plomb, porte-plomb m.
 Contents; der Gehalt; Capacité, contenance f.
 —, alcoholic —; die Geistigkeit, der alkoholische Gehalt; Contenu alcoolique m.
 —s of tanned skins (curr.); die Lohbrühe in der gegerbten Haut; Prêtant m.
 Contenture; der innere Bau, die Anordnung, Verbindung, die Theile zu einem Ganzen, Zusammenfügung, das Gefüge; Contenture f.
 Contignation; das Balkenwerk, Sparrenwerk, Ruhwerk, Gebälke, Gesparre, die Zinnerng, Ralkenverbindung; Contignation f., assemblage de poutres, de solives m.
 —; das Richten der Ralken; Assemblage de la charpente m.
 —, linked by —; durch Ver-

zapfung verbunden; Assemblé à mortaise.
 Contiguity; das Aneinanderstoßen, Aneinanderliegen, Aneandergrenzen, die Angrenzung; Contiguïté f.
 Contiguous; aneinanderhängend; Continu, suivi.
 Contingencies, little extra expenses, additional charges, sundries (build.); die kleinen Unkosten, Nebenausgaben; Faux-frais, divers m. pl.
 to Continue the work a certain extent (min.); am frischen Feld ahauen; Continuer le travail sur une certaine largeur.
 Continued body (phys.); ein steter Körper; Corps constant m.
 — plinth (arch.); der Gurt-sims, das Gurt- oder Brücken-gesims zwischen den Stockwerken; Plintho m.
 Contour, to give the proper —; runden, abrunden, den Umriss, die Rundung geben; Contourner.
 to Contract (phys.); zusammenziehen; Contracter.
 —, diminish the upper part of columns (arch.); verjüngen; Contracturer.
 — by the job; auf Bausch- und Bogen (Pauschquantum) arbeiten; Entreprenre, travailler à forfait.
 Contract s. Agreement.
 —, job, piece-work; das Bedingen, die Verdingung einer Arbeit, der Accord, die Stückarbeit; Forfait m.
 —, letting out by the —, by the job, in a lump; die Verdingung einer Arbeit im Ganzen; Marché, travail à, en entreprise m.
 Contractibility, contractility, contractible, contractile force; die Zusammenziehbarkeit; Contractibilité, force de contraction f.
 Contractible, contractile; zusammenziehbar, der Zusammenziehung fähig; Susceptible de contraction.
 Contraction, shrinkage (met., pott.); das Schwinden; Retrait m., retraite f.
 —, shrinking (phys.); die Zusammenziehung; Contraction f.
 — of a seam (min.); die Verschrämlerung eines Flötzes durch die Annäherung des Hangenden und Liegenden; Crain, crau d'une conche de bouille m.
 —rule; der Schwindmaßstab um das Schwinden des Guss-

- models ausgleichen; Règle pour mesurer la retraite des modèles f.
- Contraction of the water-jet; die Vereinigung des Wasserstrahls; Contraction de la veine fluide.
- Contractor, purveyor (of victuals); der Lieferant, Contrahent; Fournisseur m.
- Contrate wheel, crown-wheel (watchm.); das Kronrad; Roue de champ f.
- Contribution, supply (min.); die Zubusse (zu einem Kux); Cotisation f.; contingent des actionnaires au-delà de leur mise m.
- Contrivance s. Apparatus.
- to Contrive (arch.); anlegen, anbringen; Pratiquer.
- a plan; einen Plan machen; Arrêter un plan.
- Control-tally (bak.); das Gegenkerbholz; Échantillon m.
- Controller of the market; der Marktvogt, Marktaufseher; Inspecteur du marché in.
- of the mines (min.); der Berggegenschreiber; Contrôleur des mines m.
- Controlling machine, indicator, index; die Kontrollmaschine; Contrôleur m.
- Convenience (slang); der Nachtstuhl; Chaise percée, garderohe f.
- , conveniences (arch.); die geschickte Anordnung der Theile eines Gebäudes; Disposition intelligente d'un édifice f.
- Convergent, converging (phys.); zuneigend, zusammenfallend, zusammenlaufend, convergirend; Convergent.
- Conversion into chalk; die Verwandlung in Kreide; Crétification f.
- of coins (mint.); die Umschmelzung; Kointo f.
- , reduction of iron into steel; die Umwandlung des Eisens in Stahl; Conversion du fer en acier f.
- to Convert (gunsm.); aptiren; Transformer.
- into, reduce, reducir, umwandeln; Convertir, ramener.
- into starch; in Stärkemehl verwandeln; Amidoniser.
- Converted India-rubber; der geschwefelte Kautschuk; Caoutchouc vulcanisé m.
- steel, cemented steel; der Brennstahl; Acier de cémentation m.
- Converter (met.); der Eisenbehälter; Convertisseur m.
- Converting, cementing; das Cémentiren; Cémenter.
- iron bars into slabs; das Verwandeln der Stäbe in Stürze; Dégrossissage m.
- Convex, convexed, protuberant in a spherical form, bellied, vaulted; convex, bauchig, rund erhaben, gewölbt, linsenförmig convex, erhöht gekrümmt; Convexe, courbé, cintré, bombé, rondebosse.
- circular saw, bevelled, swayed saw; die Kreissäge; Scie circulaire triangulaire f.
- , with — effects (weav.); convexartig; Bosselé.
- , oval glasses; kouvee, ovale Gläser; Verres bombés m. pl.
- , making — (gl. m.); das Convexmachen; Chevaie m.
- , make or render —, to cause to bulge, to make bulge, swell out, to make jut out, to belly; bauchen, einen Bauch machen, schweifeu; Bomber. [Convexule.
- , slightly —; leicht convex;
- Convexity, bulging, swelling out, jutting out, barrelling, swelling; die Wölbung, convexe Form, die Bauchung, Convexität, Ausbauchung, Aufbauchung, bauchige Rundung, Runderhabenheit, convexe Form, der Bauch; Convexité, bombure f., bombement m.
- produced by crossing (weav.); die convexe Kreuzung; Côté f.
- Convexo-concave; convex-concav, auf der einen Seite erhaben, auf der andern hohl; Convexo-concave.
- convex; beiderseits convex oder erhaben, doppelt convex, zweiseitig convex, convex-convex, biconvex, auf beiden Seiten runderhaben, doppelt runderhaben; Biconvexe.
- to Convey, transport, cart; fahren, befördern; Charrier.
- electricity; Elektrizität leiten; Conduire l'électricité.
- goods; Waaren verschicken, versenden; Expédier des marchandises.
- , transport, carry (goods); befördern (Güter); Conduire des marchandises.
- a stone on rollers; einen Stein fortwalzen; Conduire la pierre.
- Conveyance, transport; der Transport, das Fahren, die Versendung, Ubersendung, Beförderung, Zufuhr, Ueberlieferung; Charriage m.
- Conveyance, delivery (hydr.); die Zuführung, Speisung; Conduite f.
- , transmission (bl.); die Leitung; Conduite f.
- of dispatch by fast train (railw.); die Eilfracht, das Eilgut; Grande vitesse f.
- , open air — (tel.); die oberirdische Leitung, Stangenleitung, Luftleitung; Conduite par des poteaux, en plein air f.
- of ores; das Auslaufen der Erze; Charrette f.
- , transport by railway; der Eisenbahntransport; Transport par chemin de fer m.
- , submarine — (tel.); die unterseeische Leitung; Conduite sous-marine f.
- underground, underground hauling (min.); die Streckenförderung, horizontale Grubenförderung, Förderung unter Tage; Transport intérieur, roulage des hennies m.
- Conveyed by land (wood); zu Wagen angefahren (Holz); Neuf.
- Conveyor, creeper; der Conveyor, die Schnecke; Vis sans fin d'un arbre en bois et de palettes hélicoïdales, tournant dans une ange cylindrique f.
- at the crushing-machine (min.); der Afterläufer; Bronetteur de hocrad m.
- of wood by mules; der Holzbeförderer auf Maul- eseln; Bandeller m.
- Convolution of pipes, coil; die Schneckenröhre; Serpentin m.
- Convoy (cartwr., railw.); der Brems; Frein m.
- carriage (railw.); der Vorrathswagen; Tender m.
- Cook; der Garkoch der rohe zugerichtete Braten verkauft; Rôtisseur en blanc m.
- shop; die Garküche; Gargote, rôtisserie f.
- Cooking-stove; der Kochofen; Poêle-fourneau m. [froidir.
- to Cool; abkühlen, kühlen; Re- —; eine Flüssigkeit überschlagen, verschlagen lassen; Faire dégoûdier un liquide.
- , get lukewarm (water); verschlagen, lau werden; Dédormir.
- down; abkühlen; Rafraichir.
- , get —; kalt werden, sich kühlen; Se refroidir.
- a lye of nitre (salt.); eine Salpetermineralie abschrecken; Rafraichir une cuite.
- Cooler, cooling-apparatus; der Kühler, Kühlapparat; Rafraichissoir m.

Cooler; die Laufpfanne; Chaudière à couler *f.*
 —, cooling-vat, back (brew.); der Kühlbottich, das Kühlgeschiff; Rafraichissoir, refroidissoir *m.*
 — (uin.); das Alunpfass; Cuve à cristalliser l'alun *f.*
 — (sug.); der Kühler, das Kühlgefäß, die Laufpfanne; Rafraichissoir *m.*
 to Cool - hammer, cold-hammer, hammer-harden; kalt hämmern, kalt schmieden; Battre à froid, écrouir le fer.
 (Cooling (pbys.); kälten; Refroidir.
 —, refrigeration (st. eng.); die Abkühlung; Refroidissement *m.*
 —, sudden —, rapid congelation; das plötzliche Erstarren; Congélation subite *f.*
 — of wool; das Ausbreiten der frischgeschorenen Wolle zum Trocknen; Etendage de la laine fraîche *m.*
 —arch (gl. m.) *s.* Annealing-furnace.
 —channel (met.); die Abkühlrinne; Canal de rafraichissement *m.*
 —furnace, annealing-furnace, annealing-arch, annealing-oven, hier, leer (gl. m.); der Kuhlfofen; Fourneau, four à recuire *m.*
 —rake (brew.); der Kohlenrechen; Rateau *m.*
 —trough (gl. m.); der Anfrischtrog; Auge *f.*
 —trough (met.); der Abkühltrug; Ange de rafraichissement *f.* [Auge *f.*
 —tub (sug.); der Kühltrog;
 —vat; das Abkühlfaß; Réfrigérateur *m.* [Cuve *f.*
 Coop; die Kufe, der Böttich;
 — (brew.); der Braukessel, die Braupfanne; Brassin *m.*
 —, shed, hut (min.); die Kauesche, Kaue, Baute; Kauchet *m.*
 Cooper; der Binder, Böttcher, Kufner, Küfer, Kuper, Fassbinder; Tonnellier *m.*
 —, bottler, cellarman; der Schröter, Kuper, Küfer; Encaveur *m.*
 —, half and half (stout and porter); halb Porter halb Stout; Coupage, mélange de porter et de stout *m.*
 — (gaz-m.); der Schaufler; Ouvrier à la pelle *m.*
 —s adze; der Küferdeisel; Aissette *f.*
 —s bench, chopping-bench; die Schnitzbank, Schneidebank; Etan, chevalet des tonnelliers *m.*
 —selle à rogner, à tailler, serref.
 —s block, block; der Klotz;

Block, Haublock; Charpi, billot, tronc, tronchet, hachoir *m.*
 Cooper's dog; die Böttcherzange; Davier, sergent *m.*
 —s drawing-knife; das Schnittmesser; Plan *m.*
 —s driver; der Triebel; Chas-soir, maillet *m.*
 —s hammer; der Bodenhammer; Utile *m.*
 —s mallet; der Böttcherschlägel; Maillet *m.*
 —s plane; der Gärbhohl; Paroir, rabot à parer *m.*
 —a turrel; der Bodenzieher, Zargezieher, Zugbohrer, Scheibenbohrer; Tire-fond *m.*
 —knile; das Bandmesser; Couteau de tonnelier *m.*
 Cooperage; die Böttcherei, Böttcherwerkstatt, das Böttcherhandwerk; Tonnellerie *f.*
 —; der Binderlohn, Böttcherlohn, Küferlohn; Cercelage *m.*
 Co-operative association; der Gewerksverein, Arbeiterverein, die Genossenschaft; Association ouvrière *f.*
 Coordinate pillars (arch.); in gleichen Reihen stehende Pfeiler; Piliers coordonnés *m. pl.*
 Cop, pirn (spinn.); die Einschußspule, Eintragspule, Schußspule; Epoule *f.*, éponille, espolin *m.*
 — (m. j.); der Kötzer, die Spindel; Bobine *f.*, fuseau *m.*
 —, spindle (spinn.); der Kötzer, die Spindel, Handspindel; Cannette, bobine, fusée *f.*, fuseau *m.*
 —, bulged-in —; die Wirrspindel; Cannette éboulee.
 —skewer (spinn.); der Schußspulenspiess; Broche à cannette *f.*
 —tube; die Spulenhülse; Tube à embobiner *m.*
 Copal resin; der Kopal, das Kopalharz; Copalm., copale *f.*
 —, mineral resin, fossil —, Highgate resin, copaline; der Kopal, fossile *K.*; C. fossile.
 —, fossil —; das fossile Kopalharz; Résine c. fossile *f.*
 —, Madagascar —; der Madagascark.; C. dur.
 —, mean —; der Rosinenk.; C. de qualité inférieure.
 —varnish; der Kopalfirnis; Vernis au c., vernis Saint Martin *m.*
 Copartner (tr.); der Theilhaber, Handelsgenoss, Handelsgefährte; Associé *m.*
 —in a ship; der Mitheder; Co-armateur *m.*
 to Cope, to set off pitches (mil.); verdingen; Marchander.

Cope, coping, top-conrse; die Mauerbedeckung, Kappe; Tablettes *f. pl.*, chaperon *m.*
 —; die Mauerdicke, der Mauerhut; Tête de mur *f.*
 —, case (cast.); der Mantel; Manteau *m.*, chape *f.*
 —, cellar-vault (arch.); das Kappengewölbe; Voûte à chape, de cave *f.*
 — (mas.); der Horst; Bord supérieur d'un mur *m.*
 Coping, caping, brow; die Mauerabdeckung, das Abdach; Larmier d'un mur de clôture *m.*
 —, top, top of a wall, caping, caping; die Mauerkappe, Mauerkrümmung, das Mauerdach, Regendach, die Haube, Mauerabdeckung, Abdachung, Deckplatte; Couronnement, chaperon, chapiteau d'un mur *m.*
 —; die Bedeckung der Futtermauern mit vorspringenden Steinplatten; Cordon *m.*, ceinture *f.* de muraille.
 —, blocking-course of the parapet of a bridge, the top of which is curved (arch.); der kofferdeckelförmige Deckstein; Bahut *m.*
 — (build.); das Abdach; Rampant *m.*
 —, convex —; das convexe Mauerdach, die segmentförmige Abdachung; Chaperon en bahut *m.*
 —brick, caping-brick; der Deckstein; Tuileau *m.*
 —over (arch.); die Kappe; Bordure *f.*
 —stone, cordon, block of a cope; der Deckelstein, Kap-penstein; Tablette d'un mur, pierre à chaperon *f.*, cordon *m.*
 to Copper; kupfern, verkupfern, mit Kupfer bedecken, belegen, beschlagen; Cuivrer.
 Copper, of —; kupfern, aus Kupfer; De cuire.
 —; das K.; Cuivre, c. rouge *m.*
 —, kettle, caldron; der kleine Kessel; Chaudron *m.*, cuve *f.*
 —, brewer's —; der Braukessel, die Braupfanne; Chaudière de brasserie, à brasser *f.*
 —; das kupferne Lager; Consinnet de c. *m.*
 —, acetate of —; essigsaures Kupferoxyd; Decuto-acétate de c. *m.*
 —, alloy of — and lead; das Kupferblei; Alliage de c. et de plomb *m.*
 —, aluminate of —; der Kupferalaun, Augenstein; C. aluminé, aluminate de c. *m.*, pierre ophtalmique, divine *f.*

Copper, amalgam of —; die Kupferlegirung; Amalgame de c. m.

—, ammoniac —; das Kupferammoniak; C. ammoniacal.

—, ammonico-muriatic —; das Kupferchlorid-Ammonium; C. ammonico-muriatique.

—, ammoniuret of liquid —; die flüchtige Kupfertinktur; Ammoniuure de c. liquide m.

—, antimonial —, sulphuret of —; der Kupferantimon-glanz; C. antimonial.

—, antimonial grey —; das Schwärzgüligerz, Spießglas-fahlerz; C. gris antimonifère, gris.

—, arseniate of —; das Arsenikkupferoxyd, arseniksaure Kupferoxyd; C. arsénaté, c. arsenical, arséniate de c. m.

—, octahedral arseniate of —; dns Linsenerz; C. arsénaté eu octaédres obtus.

—, rhomboidal arseniate of —; der Kupferglimmer, Chn-kophyllit; C. arsénaté lamelli-forme. [Arsénium de c.

—, arsenical —; das Arsenk; C. bar —; das Staugenk; C. eu barres, eu lingots.

—, best selected —; das beste K., best-selected K.; C. best selected.

—, black, coarse —; Rohk., Schwarz., der Kupferroh-stein, dns Gelfk.; C. non affiné, brut, noir.

—, black oxide of —, black —, cupreous manganese; dns schwarze Kupferoxyd, die Kupferschwärze, Kupfer-nungnuschwärze; C. oxydé noir, oxyde noir de c. m.

—, blistered —; das Blasenk.; C. ampoulé.

—, brine — (salt-w.); die Siede-pfanne; Chaudière à sauer f. —, brittle — from the first scoria; dns Spiauterz.; C. cas-saut extrait des premières scories.

—, calamine —; das Galmeik.; C. non désargenté.

—, calcined —; gebranntes K.; C. calciné.

—, capillary native —; die Kupferwolle, das Hanrk.; C. natif capillaire, filamenteux.

—, carburet of —; kupferhal-tiger Kohlenstoff; Carburc de c. m.

—, cementatory —, cement —, precipitated —; der Kupfer-cément, dns Cämentk., Nie-derschlingk., Neusohler K.; C. de cémentation, cimentatoire.

—, chloride of —; das Kupfer-chlorür; C. corné.

Copper, clippings of —; das Schrotk., die Kupferabschnit-zel; Rognures de c. f. pl.

—, coarse —; das Kupfergelb; Polin m.

—, to get coarse —; das K. schwarz machen; Fondre le c. noir.

—, commercial —; das Hau-delsk.; C. marchand.

—, concretion of green car-bonated —; die Kupfer-wicke; C. carbonaté vert cou-crétionné.

—, crude —; das Rohk.; C. cru.

—, cyanide of —; das Kupfer-cynnid; Cyauide de c. m.

—, deposit of —; der Kupfer-niederschlag; C. précipité.

—, deuto-acetate of — and lime; essigsaurer Kupfer-oxydalk; Deuto-acétate de c. et de chaux m.

—, deuto-arseniate of —; ar-seniksaures Kupferoxyd; Ar-sénite de c. m.

—, deuto-chloride of —; das Kupferchlorid; Deutochloride de c. m.

—, deuto-cyanide of —; das Cyank.; Deuto-cyauure de c. m.

—, deuto-muriate of —; salz-saures Kupferoxyd; Deuto-muriate de c. m.

—, deuto-nitrate of —; sal-petersaures Kupferoxyd; Ni-trate de c. m.

—, deuto-sulphate of —; schwefelsaures Kupferoxyd; Deutosulfate de c. m.

—, deuto-sulphuret of —; dns Kupfersulfid, der Ku-pferindig; Deutosulfure de c. m.

—, dross of —; das Schmeltz.; Arco, c. à refondre m.

—, dry —; dns übergne, knlt-brückige K.; C. cassant, sec.

—, dyeing —; der Färbekessel; Chaudière de teinturier f.

—, emerald —, diopase —, emerald malachite; der Kupfersmaragd, Diopas; C. diopase m., diopase f.

—, engraver on —; der Kupfer-stecher; Graveur en taille-douce m.

—, feathered shot —; gerisse-ner Kupferschrot; C. en grains déchiré.

—, ferrocyanate of —; blun-saures Kupferoxyd; Ferro-cyauate de c. m.

—, flowers of —; die Kupfer-blume; Mine de c. mélangé de couleurs f.

—, flowers of ammoniac —; Kupfersalminkblumen; Fleurs ammoniacales cuivreuses f. pl.

—, fluoride of —; das Kupfer-fluorid; Fluoride de c. m.

Copper, fluoride of silicated —; das Kieselkupferfluorür; Fluorure de c. silicaté m.

—, flux of —; der Kupferzu-schlag; Poodant du c. m.

—, for fulling; der Walkkessel; Chaudière à sonler f.

—, fulminate of —; kupfer-knallsaures Salz; Fulmiuato de c. m.

—, furnace for separating —; der Kupfergarofen; Fourneau à separer le c. m.

—, galena of Siberian —; der Kupfersilberglanz, Stromei-rit; Galène de c. de Sibérie f.

—, grand, evaporating —; die erste Siedepfanne; Grande chaudière f.

—, granulated —, feathered shot; federähnliche Kupfer-granalien, das Federk., granulirte K.; C. eu plumes.

—, green carbonated —, green carbonate —, green —ore, mountain-green, malachite; der Kupferspath, Mala-chit, die Kupferwicke, das Schiefergrün; C. carboaté vert, vert concrétionné m., malachite f.

—, hydrated —; das Kupfer-oxhydrat; Oxhydrate de c. m.

—, hydride of —; der Kupfer-wasserstoff; Hydrure de c. m.

—, hydrochlorate of —; salz-saures Kupferoxydul; Hydro-chlorate de c. m.

—, hydrosilicate of —; das Kupferkieseloxydul; C. hy-drosilicé.

—, hyperoxide of —; das Kupferhyperoxyd; Suroxyde de c. m.

—, iodide of —; das Kupfer-iodide; Iodure de c. m.

—, iodide of —; das Kupfer-iodide; Iodure de c. m.

—, lode of —; die Kupferader, der Kupfergang; Filon de c. m.

—, slaty lode mingled with —; die Kupferkreuze; Filou scibsteux mélé de c. m.

—, matt of —; der Lech, die Kupfersau; Matte de c. f.

—, mercurial grey —; das Graugültigerz, lichte Fahlerz; C. gris mercurifère.

—, for melting lead; der Gieß-kessel; Chaudière à fusion f.

—, molten —, rose —; das Scheibenk., Gark.; Rosette f. c. de rosette.

—, mica, micaceous —; der Kupferglimmer; C. mica, c. micacé.

—, ladleful of molten —; der Hartstich; Cuillerée de c. eu bain f.

—, muriate of —; salz-gesäu-ertes Kupferhorners; Muriate de c. m.

—, native —; das gediegene,

- natürliche K., Bergh., die Kupferröthe; C. natif, vierge.*
- Copper, capillary native —; *die Kupferwolle, das Haark.; C. vierge capillaire, filamenteux.*
- , nitrate of —; *der Kupfersalpeter, salpetersaures Kupferoxyd; Nitrate de c. m.*
- , overpoled —; *das zu junge, überpolte K.; C. suraffiné.*
- , oxidated red —; *das Kupfergewächs; C. oxydé rouge.*
- , oxide of —, calcined —; *das Kupferoxyd, der Kupferkalk; C. oxydé, oxyde de c. m.*
- , black oxide of —, black, cupreous manganese; *das schwarze Kupferoxyd, die Kupferschwärze, Kupfermangenschwärze; C. oxydé noir, oxyde noir de c. m.*
- , red oxide of —, oxydulated —, red —, red —ore, zigneline; *das Rothkupfererz, Ziegelerz, Kupfergewächs, Kupferroth, Kupferoxydroth, das natürliche Kupferoxydul; C. oxydé rouge, c. oxydulé, c. rouge m., zigueline f.*
- , capillary red oxide of —; *die Kupferblüte, das haarförmige Rothkupfererz, haarförmige Kupferroth; C. rouge capillaire m., zigueline capillaire f.*
- , earthy red oxide of —, oxydulated ferriferous —, tile-ore; *das Kupferbraun, Kupferpecherz, Ziegelerz; C. oxydulé ferrière.*
- , oxychloride of —; *das Chlorkupferoxyd; Oxychlorure de c.*
- , oxydulated ferriferous —, tile-ore; *das Kupferpecherz; Mine de c. picciforme f.*
- , particles of —, adhering to the assaying rod; *Schwarzkupferspäne; Particules de c. qui s'attachent à la verge d'essai f. pl.*
- , pearled —; *das Perlk.; C. perlé, granuliforme.*
- , peroxide of —; *das Kupferüberoxyd; Surxyde de c. m.*
- , phosphate of —; *phosphorsaures Kupferoxyd, das Kupferphosphorsalz; C. phosphaté, phosphat de c. m.*
- , phosphuret of —; *das Kupferphosphorid; Phosphure de c. m.*
- , piece of — at the end of moulds; *das Kupferstück am Ende einer Röhrenform; Plume f.*
- , plated —; *plattirtes K.; C. plaqué, haché.*
- Copper, poor coarse —; *das Gelfk.; C. noir désargenté.*
- , precipitated — s. Cementatory copper.
- , protochloride of —; *das Kupferchlorür; Chlorure de c. m.*
- , protocyanide of —; *das Kupfercyanür; Cyanure de c. m.*
- , protofluoride of —; *das Kupferfluorid; Fluoride de c. m.*
- , protomuriate of —; *salzsaures Kupferoxydul; Protomuriate de c. m.*
- , protosulphide of —; *das Kupfersulfid; Sulfide de c.*
- , protoxide of —, oxydulated —; *das natürliche Kupferoxydul; C. oxydulé, protoxyde de c. m.*
- , from the red residues; *das Spickarth; C. de culots rouges.*
- , roasted rough —; *das Kupferrosth; C. de grillage cru.*
- , rose — s. Molten copper.
- , saucapan with three legs; *die dreibeinige Kupfer-Casseroles; Caquerolle f.*
- , red scoria —; *das Rothkönicksk.; C. de scories rouges.*
- , reduced by liqation; *der Darrling; Masse ressuée f.*
- , refined —, tough pitch —, rose —, regulus of pure —; *das hammerbare K., Gark., Scheibenk., Rosettenk., Feink., der Garkönig, das Raffinatk.; C. fin, raffiné, c. de rosette, régule de c. affiné m.*
- , first refined —; *rohbares K.; C. demi-fin, raffiné une seule fois.*
- , regulus of —; *der Kupferkönig; Régule de c. m.*
- , the — rises; *das K. steigt; Le cuivre monte, s'élève.*
- , of the scoria of red —; *das Spickarth; C. de culots de déchet.*
- , second —; *die zweite Siedepfanne; Proprio chaudière f.*
- , selenide of —; *das Kupferselenid; Sélénide de c. m.*
- , seleniuret of —; *das Kupferseleniur; C. sélénid, séléniure de c. m.*
- , separation of —; *die Kupfergare; Séparation du c., degré d'affinage du c. m.*
- , sheet —; *das Plattenk.; C. en lames, en plaques.*
- , shine of —; *der Kupferscheita, Kupferblick; Eclair du c. raffiné m.*
- , shrill —; *das Bruchk., ultes K.; Mitraille rouge f., vieux c.*
- , silicated —; *das Kieselk., der Kieselmalachit; C. sili-*
- caté, silicate de c. natif, vert de c. m.*
- Copper, slag from liquated —; *der Kupferdorn; Déchet m., épine f., de liqation.*
- , from the slags; *Libettea; C. retiré des scories.*
- , small — parcels sticking to the assaying rod; *die Garspäne; Parcelles de c. f. pl.*
- , obtained by smelting the waste —; *das Kratzk.; C. de refonte du déchet.*
- , soft —; *gelindes K.; C. doux, tendro.*
- , spanish grey silver —; *der Negritos; C. gris argentifère d'Espagne.*
- , steeping —; *der Netzkessel; Trempoir m.*
- , stone — (met.); *das Steink.; Grenaille de c. f.*
- , subacetate of —; *basisch essigsaures Kupferoxyd, Kupfergrün; Sous-acétate de c. m.*
- , subcarbonate of —; *das Kupferoxydhydrat (halbkohlensaures); Sous-carbonate de c. m.*
- , sulphate of —, blue vitriol; *das Kupfersulfat, schwefelsaure Kupferoxyd, der Kupfernitriol, Bleivitriol; C. sulfaté, vitriolé, sulfate de c., vitriol de c. m.*
- , sulphate of ammoniac —; *der Kupfervitriolsalmiak; Sulfate de c. ammoniacal m.*
- , sulphocyanide of —; *das Kupfersulfoeyanid; Sulfocyaure de c. m.*
- , compact sulphurated —; *das Lecherz, Kupferglas; C. sulfuré compacto.*
- , swedish —; *der Neubergschlag; C. de Suède.*
- , to take out of the — (dye); *die Säcke mit den Seideagarnen wieder aus dem Farbekessel nehmen; Jeter bas.*
- , tartrate of — and potassa; *weinsteinsaures Kupferoxydalkali; Tartrate de c. et de potasse m.*
- , terreous carbonated —; *der Kupferbeschlag; C. carbonaté terreux, pulvérulent.*
- , virgin —; *die Kupferröthe; C. natif, vierge, solide.*
- , white —, white lombac; *das weisse Tomback, Weissk., Argentan; C. blanc, argent haché m.*
- , white —; *das Kieskupfererz; Mine de c. blanc f.*
- , wrought —, brass foil; *gehämmertes, verarbeitetes K.; C. battu, ouvré.*
- , yellow —, brass; *das Messing, Gelbk.; C. jaune, laiton m.*

Copper-ashes, —scales; *das Kupferbraun, die Kupferasche, der Kupferhammer-schlag*; Battiture, paille f., cendres f. pl. de c.
 —azure, radiated — —; *das Kupferoxydhydrat*; Azure de e. à rayons m.
 —bit, —bolt, soldering iron; *der Löttholben*; Soudoir m.
 —blades with white specks on; *das weissfleckige K.*; C. cotonnant m.
 —bottomed, —fastened, coppered, —sheathed; *ver-kupfert, kupferfest, kupferbeschlagen, mit K. überzogen*; Cuivré, doublé en cuivre.
 —bottoms; *das Bodenkl.*; C. en fonds, en planches.
 —brick; *das Hartstück, der Hartstich*; C. rosetto, pain de c. ai.
 —cake or —tile; *die Kupferscheibe, das K. in Platten oder Tafeln*; Rosette f., gâteau de c. fondu m. c. en plaques.
 —cakes, to lift up the — —; *die Kupferscheiben reissen, schleifen, rosettiren*; Lever les rosettes de c.
 —cap, percussion-cap, —cap primer, priming-cap, primer, cap-priming; *das Zündhütchen*; Amorce fulminante, capsule de guerre fulminante, d'amorce, capsule f.
 —casting; *das Kupfergiessen*; Fonte de c. f.
 —cauldron; *kupferner Kessel*; Recevoir m.
 —cauldron, large — —; *grosser kupferner Kessel*; Pailon m.
 —chisel (mct.); *der Kupferschröter*; Ciseau m.
 —clippings; *die Kupferabschnitzel*; Rognures de c. f. pl.
 —coin, —money, billon; *das Kupfergeld, die Scheide-münze*; Billon m., monnaie de c. f.
 —colour; *die Kupferfarbe*; Couleur de c. f.
 —colour; *kupferroth*; Ronge c.
 —colour, —coloured; *kupferfarbig, kupferfarben, kupfern*; Couleur qui imite lo c. f., cuivré.
 —coloured; *gefeuert*; Cuivré.
 —cover; *der kupferne Deckel*; Chapelle f. (aiguille aimantée).
 —covering; *die Kupferbedachung, das Eindecken mit K.*; Couverture en c. f.
 —disk, cake of rose —, disk of —, rosette —; *das Rosettenk.*; *der Kupferrosette, Kupferscheibe*; Plaque de c., ro-

sette, galette f., gâteau de rosette, disque ai.
 Copper-district; *das Kupfer-lager*; Gisement de c. m.
 —drain; *der Kupfertiegel*; Echeneau m.
 —engraving; *der Kupferstich*; Taille-douce, en c. f.
 —fastened s. Copper-bottomed.
 —filings; *das Kupferfeil, Kupferfeilicht, die Kupferfeile*; Limaille de c. f.
 —finery; *der Kupferfrisch-ofe*; Fourneau à rafraichir le c. m.
 —foam, slag from liquated —, —with rough points remaining after the operation of sweating and liquation; *der Kupferdorn, Seigerdorn*; Écume de c. f., épines de ressuage f. pl.
 —foil; *die Kupferfolie, das Blattkupfer*; Feuille de c. f.
 —foil, Nuremberg, German foil; *die unechte Folie, Kupferfolie*; Paillon de c. m.
 —foil, silver-plated — —; *die unechte Silberfolie, plattirte Kupferfolie*; Paillon de c. argenté, plaqué m.
 —founder, red caster; *der Rothgießer*; Fondeur en c. rouge ai.
 —foundry; *die Kupfergießerei*; Fonderie de c. f.
 —froth, kupferschum, prismatic enchlor-mica; *der Kupferschaum, Tyrolit, prismatische Euchlormalachit, Kupraphite f., kupferschum m.*
 —full; *ein Kessel voll Wäsche*; Boulage m.
 to —gild; *falsch vergolden, ver-kupfern*; Cuivrer.
 —glance, sulphuret, sulphide of —; *das Kupferglas, Schwefelk., der Kupferglanz, prismatische Kupferglanz*; C. sulfuré, vitreux.
 —green, chrysocolle; *das Kupfergrün, der Malachit*; C. vert.
 —hammer; *der Kupferhammer*; Marteau à platinier le c. m.
 —kettle (chaudi.); *der Talgkessel*; Bouilloire à suif f.
 —ladle; *die Ausschöpfkelle, der Schöpfnapf*; Puisoir à cuivre ai.
 —ladle for filling in composition; *die Ladeschaufel*; Cuiller à composition, lanterne f.
 —and lead metal; *das Pottmetall*; Alliage de plomb et de c. pour vaisselle.
 —lode; *der Kupfergang*; Amas, filon de c. ai.

Copper-material (chaudi.); *die Schale*; Baquet m.
 —metal, metal regains of —; *der Kupferstein*; Matte de c. f.
 —mica, micaceous —; *der Kupferglimmer*; C. micacé, mica m.
 —mill s. Copper-work.
 —mine; *das Kupferbergwerk*; Mine de c. f.
 —mouldings on the foot of balusters; *der Kupferzier-rath am Fusse des Treppengeläders*; Embase f.
 —nail; *der kupferne Nagel*; Clou de c. m.
 —nickel; *der Kupfernichel*; Nickel arsenical m.
 —ore; *das Kupfererz*; Mine f., minéral de c. m.
 —ores; *die kupferhaltigen Körper, Kupfererze, die Kupfergruppe*; Caprides m. pl.
 —ore, antimonial grey — —; *das Spiesglasfahlerz, Schwarzgültigerz*; C. antimoni-fère, c. gris.
 —ore, argentiferous grey — —; *das Silberfahlerz, Weissgültigerz, Grauerz*; C. gris argente-fère, plomb sulfuré anti-moni-fère et argente-fère m.
 —ore, arsenical — —, prismatic arseniate of —, olivenite; *das Olivenerz*; C. arseniaté m., olivénite f.
 —ore, assay of — —; *die Kupferprobe*; Essai de la mine de c. f.
 —ore, crucible for assaying — —; *die Kupferde*; Crenset à essayer la mine de c. m.
 —ore, azure — —; *der Pfauenschwanz*; Mine de c. azurée f.
 —ore, black — —; *der Kupferbrand, das Kupferbrand-erz*; Mine de c. noir, mine de c. bituminense f.
 —ore, blue, azure — —, azurite, blue — —, blue carbonate of —, Chessy — —; *das Kupferblau, die Kupferlasur*; C. carbonaté bleu, azur, azurite de c. m.
 —ore, capillary red — —; *die Kupferblüte, der Chalcotrit*; C. oxydé rouge capillaire.
 —ore, coarse — —; *das Gelfk., Gelferz, der Niereakies*; Gelfum, gelbum m., pyrite sulfureuse argente-fère f.
 —ore, compact — — of a brick-colour; *dichtes Ziegelerz*; Ziegelerz compacte m.
 —ore, gray, black, fallow — —; *das Fahlerz, Kupferfahlerz*; C. gris, argent gris m.
 —ore, gray silvery — —; *das*

Fahlbleierz; Sorte de mine de c. argentifère f.
Copper-ore, green carbonated —, green —, mountain-green, concretion of green carbonated —, malachite; der *Kupferspath*, *Malachit*, die *Kupferwiche*; C. carbonaté vert, concrétionné m., malachite f.
 —ore, hepatic —; das *Kupferlebererz*, *Rothkupfererz*, *Buntkupfererz*; C. pyriteux, hépatique.
 —ore, a piece of —; eine *Kupferstufe*; Echautillon de minéral de c. m.
 —ore, porous —; der *Kupferschaum*; Écume de c. f.
 —ore, purple — s. *Hepatic copper-ore*.
 —ore, red —, red —, red oxide of —, oxidulated —, tile-ore, zigue line; das *Rothkupfererz*, natürliche *Kupferoxydul*, *Kupferroth*, *Ziegelerz*, oktaëdrische *Kupfererz*; C. rouge, oxydé rouge, oxydulé m., zigulüne f.
 —ore, to sieve the —; das *Kupferkies* in *Sieb* setzen; Cribler le c.
 —ore, solid —; derbes *Kupfererz*; Mine de c. solide, compacte f.
 —ore, variegated —, purple —, liver-colour —, *Philipsite*; das *Buntkupfererz*; C. panaché, sulfure de c. ferrifère, c. pyriteux, hépatique m.
 —ore, velvet —, littersomite; das *Kupfersummiterz*; C. velouté.
 —ore, white —; der *Kyrosit*, das *Weiskupfererz*, der *Markasit*; Kyrosite f.
 —ore in form of wood; die *Holzgrauen*; Mine de c. sous forme de bois pétrifié, mine branchée f., schiste marnobituminifère m.
 —ore, yellow —, hepatic —ore; das *Brüherz*, der *Kohleazianober*; Mine de c. hépatique f. [Bassin m.
 —pan; der *Anfeuerungsmaupf*;
 —pipe between boilers; die *Kupferöhre* zwischen den *Kesseln*, *kupferae Leitringe*; Dalle f.
 —planchet (mint.); der *Kupferströling*; Flan de c. m.
 —planisher; der *Kupferplattenschläger*; Chaudronnier planant m.
 —plate; die *Kupferplatte*; C. na.
 —plate; die *Kupferstichpl.*, *Kupfertafel*, *Kupferpl.*; Plaque, planche, feuille de c. f.

Copper-plate; der *Kupferstich*, die *Kupferpl.*, *Estampe*, gravure en taille-douce, en c.
 —plate, or apparatus for cutting the bottom of candles (chandl.); der *Beschneider*, die *Beschneidetafel*; Rognoir, rogne-cul.
 —plate, hot — for the ends of candles (chandl.); die *Kupferpl.* zum *Zurichten* der *Lichtleaden*; Coupe-queue m.
 —plate engraving; die *Kupferstechkunst*; Gravure en taille-douce f.
 —plate, flat and holed — for stitching; die *Hestpl.*; Chevillet m.
 —plate for flattening the tin; die *Schicht*; Plaque de c. à aplanir l'étain f.
 —plate press, rolling press; die *Kupferdruckerpresse*; Presse d'imprimerie en taille-douce f.
 —plate paper; das *Kupferstichpapier*, *Papier à gravurer*.
 —plate printer; der *Kupferdrucker*; Imprimeur en taille-douce m.
 —plate printing; die *Kupferdruckerri*; Impression en taille-douce f.
 —plate printing of calico; der *Druck* mittels *gravirter Kupferplatten*, *Plattendruck*; Impression par la planche plate f.
 —plate printing machine; die *Plattendruckmaschine*; Machine à planche plate, à imprimer à planche plate, planche plate f.
 —plate for roofs; das *Dachk.*; C. pour toiture.
 —plates, to put — in the vat for obtaining verdigris; die *Kupferplatten* zur *Grünspanberetung* mehrere *Tage* in die *Kufe* legen; Mettre au relais.
 —plate wax (cng.); der *Deckwachs*; Cire de remplissage f.
 —plate, to write like —; wie gestochen schreiben; Avoir une belle écriture.
 —polish, composition for cleansing —; die *Kupferpolitur*; Polircre m.
 —pyrite; der *Kupferkies*; Mine jaune.
 —pyrites, yellow —ore; das *Gelberz*, der *Kupferkies*; C. pyriteux m., pyrite cuivreuse f.
 —rain; der *Kupferregen*, das *Streuk.*, *Spreuk.*, *Sprühk.*, *Spratzk.*; Pluie de c. f.
 —refining furnace; der *Kupfergardeerd*; Foyer d'affinage m.

Copper-refining slag, recrement of pure —; die *Kupfergarbschlacken*; Scories du c. affiné f. pl. [fondu].
 —rod; der *Kupferstab*; C.
 —rust, coarse metal; der *Kupferrohstein*, *Kupferstein*, das *Kupferlech*; Matte de c. f.
 —salt; das *Kupferhaloidsalz*, *Kupferoxydsalz*; Sel de bioxyde de c. m.
 —scales; der *Kupferhammerschlag*, *Kupfersinter*, die *Kupferubfalle*; Ecailles de c. f. pl., écaillage m., battiture de c. f., Aes nstum m.
 —schist; der *Kupferschiefer*; Schiste cuivreux m.
 —schist, granulous —; der *Rauhstein*; Schiste cuivreux granulosiforme m.
 —scoop, little — (gl. m.); der *kleine Schöpflöffel*; Poche du gamin f.
 —scum; *Kupferschaum*; C. moussoux.
 —sheathing, —bottom; der *Kupferbeschlag*, *Kupferboden*, die *Kupferhaut*, *Doppelung*, *Verdoppelung*, *Verhäutung*, *Wurmhaut* von K., *Spiekerhaut*; Doublage de, en c., protecteur m.
 —sheet, sheet —; das *Kupferblech*; Feuilles, plaques de c. f. pl. c. en plaques, c. laminé.
 —sheet, gold-plated —; goldplattirtes *Kupferblech*; C. plaqué d'or.
 —sheet, plated —; plattirtes *Kupferblech*; C. plaqué, double.
 —sheet, silver-plated —; silberplattirtes *Kupferblech*; C. plaqué d'argent.
 —side; das *Innere* eines *Brauhauses*; Brasserie f. (intérieur).
 —silver-ore; *Kupfersilberglanz*; Galerie de c. de Sibérie f.
 —smelting; der *Kupferhüttenprocess*, die *Kupferschmelzung*; Foute du c. f.
 —smelting in blast furnaces; die *Schachtelofenkupferarbeit*; Fonte du c. dans les fourneaux à cuve.
 —smelting in reverberatory furnaces; die *Flammofenkupferarbeit*; Fonte du c. dans les fourneaux à réverbère.
 —smith, brasier, brazier, kettle-maker, boiler-maker; der *Kessler*, *Kaltschmied*, *Messingschläger*, *Rothk.*, *Kupferk.*, *Kesselschmied*, *Kesselschläger*, *Kesselmacher*, *Kesselschürbeiter*; Chaudronnier, diandier m.
 —smith cement; der *Kupfer*

kitt, Blutkitt; Mastio pour lo c. in.
 Copper-smith's trade; * die Kesslerkunst, das Kesslerhandwerk, die Kesselschmiede, Kesslerei; Chaudronnerie f.
 — smith's work, making of boilers; die Kupferschmied-, Kesselerarbeit; Chaudronnerie f.
 — smith of rough work; der Grobkupferschmied; Chaudronnier grossier m.
 — smoke; der Kupferrauch; Fumée de c. f.
 — solder; das Kupferloth; Soudure de c. f.
 — solution; die Kupferauflösung; Solution de c. f.
 — soot; der Kupferuss, Kupferferrach; Suie do c. f.
 — sponge; der Kupferschwamm; Éponge de c. f.
 — sulphur, copperish sulphuret; der Kupferschrötel, Kupferschwefel; Sulfure cuivrique m.
 — test, assay of copper; die Kupferprobe; Essai de c. m.
 — tincture; die Kupfertinktur; Teinture de Vénus f.
 — tongue (piano-m.); die Klappe, das Ess; Cuivrette f.
 — trade; der Kupferhandel; Commerce do c. m.
 — utensils; das Kupfergeräth, Kupfergeschirr; Ustensiles de c. m. pl.
 — or tin-vessel for volatile oils; der kupferne oder blecherne Ballon für flüchtige Öle; Estragon m.
 — vessels, — s, kitchen utensils, — s and lins, brasses; das kupferne Kochgeschirr; Cuivres pl.
 — ware, brazier's ware, — s, — smith's wares; das Kupfergeschirr; Chaudronnerie f.
 — wire; der Kupferdraht; Fil de c., c. tiré en verges m.
 — wire, cemented —; der cementirte Kupferdr.; Trait de c. jaune, tr. jaune, cimenté m.
 — wire, gilt —; vergoldeter Kupferdr.; Tr. do c. doré, tr. d'or faux.
 — wire, silvered —; versilberter Kupferdr., anechter Silberdr.; Tr. de c. argenté, tr. d'argent faux.
 — work, — mill; das Kupferwerk, der Kupferhammer; Forgo à c. f.
 — works; die Kupferhütte, der Kupferhammer, das Kupferwerk, Kupferhammerwerk; Usine de, à c. f.
 Copperas s. Sulphate of iron, vitriol.

Coppering; das Verkupfern; Cuivrage m.
 — of steel; die Verkupferung des Stahls; Cuivrage de l'acier m.
 —, galvanic — of steel; die galvanische Stahlverkupferung; Cuivrage de l'acier par voie galvanique m.
 Copperish; kupfericht; Un peu cuivreux.
 —, like copper, coppery; kupferartig, kupfericht; Ressemblant au cuivre.
 — sulphure; der Kupferschrötel; Sulfure cuivrique m.
 Coppery, cupreous; kupferig; Cuivré, cuivreux.
 Coppice, copse, underwood; das Gestrüpp; Taillis m.
 —, copse; dickes Gesträuch; Massif m.
 —, to clear a — (for.); das Gesträuch lichten; Débroussailler.
 Copping, taking up, winding up (spinn.); das Aufwinden; Renvidage m.
 — motion, traverse (m. j.); die Fadenvertheilung auf der Spulenbank; Distribution du fil dans une continue f.
 — plate, — rail; die Schnecke, Blechbank, Spulenbank; Chariot d'une continue m.
 — wire, building-w., faller-w., guide-w., upper-w., front-faller (m. j.); der Aufwind-, Einwind-, Aufschlagdraht, Aufwinder; Envoudoir m., baguette f.
 Copse, to remove the — from the wood; das Unterholz aus dem Walde wegnehmen; Essarter un bois.
 Copus; Ale mit Brantwein und Gewürzen versetzt; Mélange d'ale épice et d'eau-de-vie.
 — Cop s. Badminton.
 to Copy, imitate; copiren, nachahmen, nachmachen, nachbilden, nachstechen; Copier, imiter, contrefaire.
 — from life; nach dem Leben, nach der Natur zeichnen; Dessiner d'après nature.
 — a picture, draw after or from (paint.); ein Gemälde nachzeichnen; Prendre le trait.
 — by squares (paint.); gattern, vergattern, übergattern; Gratticuler, dessiner au moyen d'un treillis, prendre le trait avec le châssis.
 Copy (engr., paint., sculpt.); das Nachbild, der Nachriß, Nachstich, die Nachbildung; Copie f.
 —, manuscript (typ.); das Ma-

nuscript; Copie f., manuscrit m.
 Copy (typ.); das Exemplar, der Abdruck (eines Buches); Exemplaire m.
 —, copies kept by the printer (typ.); die vom Drucker zurückbehaltenen Exemplare; Chapelle f.
 —; Papierformat 52½, 117 m.m.; Messel, grand-messel m.
 —, tall —, half-binding, half-bound (book.); der Halbfranzband; Reliure à bords f.
 — right; das Eigenthumsrecht; Droit d'auteur, droit de propriété littéraire m.
 — right; das Verlagerecht; Droit d'impression m.
 — slip, writing-exercise; die Schreibvorlage, das Muster beim Schreibunterricht; Exercice d'écriture m.
 — wheel (spinn.); das Copirrad; Roue de chariot f.
 Copying-apparatus (phot.); das Reproductionsgestell; Appareil pour reproductions m.
 — press; die Copirmaschine, Copirpresse; Presse à copier f.
 Coquelicot, corn-poppy (dye); die Kornblume, Klapprose; Coquelicot, coprose m.
 Coral; die Koralle; Corail m.
 —, rattle (toy); die Kinderklapper; Hochet m.
 — s, barked —; die Rindenkorallen; Coraux corticifères m. pl.
 — s, black —; schwarze Korallen, Pechkorallen; C. noirs.
 — s, porous —; Löcherkorallen; C. poreux. [ronges].
 — s, red —; rothe Korallen; C.
 — s, spike —; die Rindenkoralle, Sternkoralle; Madrépore en épis m.
 — s, unporous —; löcherlose Korallen; C. oullipores.
 — s, white —; weisse Korallen, Augenkoralen; C. pâles, blancs.
 — s, yellow —; gelbe Korallen, Citronkorallen; C. jaunes.
 — agate, agate with red — like streaks; der Korallenachat; Corallagat f.
 — boat; das Korallenfischerboot; Coralline f.
 — diver; der Korallenfischer; Corailler, corailleur m.
 — net; das Korallengarn, Korallennetz; Farais m.
 — rag; der Korallenkalk; Marble coralloide m.
 — red; persischroth; Rouge coralliu.
 Corb, corf (miu.); die Fördertonne; Toune d'extraction f.
 to Corbel (arch.); Kragsteinar-

ig wölben; Voûter en tas de charge.
 rbel, console, scroll (arch.); der Kragstein, Krugstein, Balcen-träger; Aileron, bossage l'une voûte m.
 cantaliver, truss, modilion (arch.); der Sparrenkopf, Kragstein, die Console am Hauptgesims; Modillon, corbeau m., console f.
 der Blumenkorb, Frucht-orb; Corbeille f.
 of a chimney; der Rauch-ansträger, Kragstein eines Schornsteins, das Trageisen; Courge f.
 small —; der kleine Kragstein; Contre-corbeau m.
 piece, wooden —, bolster hydr.; das Trammholz, Sattelholz, der Schirrbalken; Racial de poutre, des longerons, orbeau m., sous-poutre f., uns-longeron m.
 table, arched moulding (arch.); der Bogenfries, die Trägerreihe; Frange festonnée, ornée à corbeau f.
 tree; der Kraftbalken, Nothbalken, das Trummholz, Sattelholz, der Schirrbalken; orce de solivure, poutre de orce f.
 belled, to be — ont (build.); orgekragt sein, auf Kragsteinen ruhen; Porter à faux, o saillie, par encorbellement.
 belling, gathering-over (arch.); die Vorsperung, Vorragung, Hervorragung, der Lauervorsprung; Encorbellement m.
 [Doeoide m.]
 bet (arch.); der Balkenkopf; bie-step (arch.); die Giebelstufe, Katzenstuppe; Grain de pignon, redent m.
 Cord, tie up (weav.); schnümen, anschnüren; Empouter, sileter.
 tobacco; Tabak spinnen; rler, corder du tabac.
 ip wood; Holz klaftern; order, monier, toiser.
 wood; Holz zu Klaftern schlagen; Conper du bois en orde.
 d, line, measuring-tape, ipe-line, tape-measure; ie Messschnur, Schnur, das Messband, Bandmass; Corbeau m., mesure en rban f.
 wood-measure, cord-measure; das Klastermass, Holz-klast, der Klasterrahmen; orde, toise, membrane f.
 ein Klast, ein Strick voll; ordée f.
 corduroy; der Kord; V-ors à côtes, cordelet m.

Cord (glass); der Streifen, Faden; Corde du verre f.
 — (lace-m.); die Seilschnur; Câblé m.
 —, round —, string (lace-m.); die Rundschnur, Gimpe, der Gimpf, Gimp, Gimpf, die Korde; Ganse, gance f.
 —s, strive (gl. m.); die Streifen, Stricke, Striemen; Stries, flandres f. pl.
 —s (j. loom); die Litzenfäden, Platinenschnüre, die Schnur zum Herabziehen der Litzen; Collets m. pl., fourches f. pl.
 —s, ropes (tent); die Leinen, Zellleinen; Petites cordes f. pl.
 —s, band, banding (weav.); die Einleiseschnüre, Korden; Cordes (du papier à patrons) m. pl.
 —s of bar-looms; die Korden eines Mühlstuhls; Cordes de rame f. pl.
 —, Bedford —; sämischfarbener gerippter Hosenzeug; Éttoffe à pantalon à côtes et d'une nuance éhamois f.
 —s of the carriage (typ.); der Imhamen, Anhalter; Vache f.
 — badly drawn (h. w. loom.); schlecht gefasste Schlinge, schlecht angezogene Schnur; Forlächure f.
 — at the extremity of a stuff, above the thread; die Endkorden am Zeug; Surfil m.
 —s for fastening curtains etc.; die Vorhängschnüre; Entre-lacs m. pl.
 —s, having — (glass); streifig, geflammt; Cordé, ondé.
 —, packing —; die Ballenschnur, Packtschnur; Ficelle d'emballage, lisso f.
 —, red —; die Rothschnur; Cordeau rouge m.
 —, small — with an eye (weav.); der Litzenfaden; Ancette f.
 —, tail — (weav.); die Rahnkorden, Schwanzkorden; Corde de rame f.
 —, tail — with three ends (weav.); die dreieindige Rahn-schnur; Corde de ramo à trois bouts f.
 — and tassels; der Strick mit Quasten; Cordelière f.
 —, three — (weav.); der dreifädige, dreidrähtige Zwirn; Fil triple m.
 —s, tool removing — or slips (bookb.); der Bundstempel; Nervoir m.
 —, a — of twine, of yarn; eine Fitze Garn; Echvette f.
 — of a well; das Brunnenseil; Corde à puits f.
 — of wood; die Klast Holz; Corde de bois f.

Cord-carrier (sew. mach.); der Schnurannäher; Porte-ganse m.
 —, copper —, gilt picture —; Kupferstrick für Bilder; Câble en cuivre pour tableaux in.
 — lattice (h. w. loom.); das Schnurgitter; Grille f.
 — loom (ribbon-w.); der Kordestuhl; Ratière f.
 — measure for tan-bark; das Klastermass für Lohschale; Cavelée f.
 — pattern (weav.); das Litzenmuster; Remise, remise f.
 — sewer (sew. mach.); der Litzenmäher; Cordeur m.
 — shaped; strangförmig; Funiforme, funiliforme.
 — wheel (rop.); das Drehrnd; Retorsoir m.
 — wood, cleft logs; das Rundholz, Klast Holz, Platholz; Bois de quartier, rond, neuf m.
 Cordage; das Seilwerk, Tauwerk; Cordage in.
 — in coils; das Tauwerk in Trossen; Cordage en drosses.
 Corded basins; gestreifte Schalen, Becher; Bassins, bœaux rayés m. pl.
 — dimity; gemusterter und gestreifter Stoff von Ziegenhaaren; Basio rayé in.
 — ladder; die Strickleiter; Échelle de corde f.
 — quires (pap.); Bindebücher, Eckbücher; Mains de corde f. pl.
 — thread, elephant thread; der Kabelfaden, Doppelzwirn, Fil câblé in.
 Cordial; der starke, wohl-schmeckende, magenstärkende Brantwein; Esprit cordial m.
 Cording, piping; der Saum mit eingenähter Schnur; Liséré, passe-poil m.
 — (embr.); das Kordeliren; Lisérage m.
 —, tying up, tie up of Jacquard, beeting (weav.); die Anschnürung, Schnürung, das Anschnüren, das Beschnüren, Gnlliren, Harnischstechen; Empoutage, eneordage m., armure, billure f. [letage m.]
 — (weav.); die Schnürung; Col — (weav.); schnüren, anschnüren; Mettre à cheval.
 —, entire — (weav.); die ganze Anschnürung; Arcadage m.
 — with regular intervals (weav.); die regelmässige Schnürung; Empoutage à regard m.
 —, repeated —; die Hin- und Herschnürung; Empoutage à pointe et retour m.
 —s, the second of the funda-

- mental —; die zweite der Elementaranstrichungen; Batavia m. [quires].
- Cording - quires s. Corded
- rag (tann.); der Einschnür-lappen; Lavette f.
- tools (mint.); Rändelinstrumente; Instruments à cordonner m. pl. [tern; Cordago m.]
- up; das Messen nach Klaf-
- Cordovan, cordevain, — leather, morocco-leather; der Kordunn, Saffinn, des Korduanleder, Marokkanischleder; Cordouan, maroquin m.
- , brown —; das Rnuhleder; Maroquin-euir bronzé m.
- , varnished —; der Glnz-korduan; Cordouan luisant m.
- Cordwainer; der Korduanlederbereiter, Kordunngerber, Korduanfabrikant; Cordouanier m.
- Core, hard dirt, hard —; Schutt für Strassen; Gravoism.
- , newel (cast.); der Kern, Formkern; Marron, noyau du moule m.
- (bemp); das Hanfwerg; Piggon m. [Noyau m.]
- , newel (mas.); der Kern;
- (rope); die Seele, der Kern eines Tunes; Mähe d'un cordage f. [d'anne statue f.]
- (statue); der Kern; Ame
- of a bell sufficiently strong for casting; der Kern einer Glocke der gerade nur die zum Guss erforderliche Stärke hat; Noyau poul, poul m.
- of a buckle; das Herz, der Bügel; Chape f.
- , false —, drawback (cast.); Kerne, Keilstücke, falsche Theile; Pièces rapportées, de rapport f. pl.
- of iron in a bar of blistered steel (met.); der Eisenkern im Cementstahl; Noyau ferreux m.
- of leaden pipes (plumb.); der Kern, der Formkern; Boulon, mandrin m.
- bar, — spindle (cast.); die Kernspindel, Kernstange; Arb-re en fer du noyau m.
- board, modelling-board for the — (mould.); das Kernbret, die Schablone zur Bildung des Kerns; Echantillon de noyau m.
- box (cast.); der Kerndrucker, Kernkasten, Kernformkasten, die Kernbüchse, Kernpresse; Bolte à noyau f.
- frame; die Formdrehbank, Kerndrehbank; Tour de moulage, à noyaux f.
- print (cast.); der Giessstempel; Portée f., tampon m.
- Core-print, print (cast.); das Kernlager, Lager; Logement du noyau et de ses rallongements dans le sable m.
- sand (east.); der Kernsand; Sable à noyaux m.
- Cored; hohl; Creux.
- work (cast.); der Kernguss, Hohl-guss; Coulage à noyau m., fonte en creux f.
- Corer; der Fruchtestecher, Entkerner; Appareil à enlever les noyaux m. [Cuveau m.]
- Corf, corb (min.); der Korb; Coriaceous, tough, clammy; zäh, zähe, wie Leder; Coriace.
- Coriarine; das Koriarin, Gerberstrauch-Alkaloid; Cori-rine f.
- Corinthian brass, Aes Corinthiacum; korinthisches Erz; Cuivre de Corinthe m.
- (arch.); korinthisch; Corinthien.
- order; die korinthische Säulenordnung; Ordre corinthien m.
- style; die korinthische Bunnrt; Architecture corinthienne f.
- to Cork; korken, stöpseln, pfropfen; Boucher (boutilles).
- nets (fish.); bekorken; Liéger.
- Cork; das Korkholz, der Kork, des Pantoffelholz; Liège m.
- s, to rub with — (tann.); pantoffeln; Frotter avec du liège.
- , velvet —; Sammetkork (von der dritten Schälung); Liège-velours m.
- bungs; grosse Korkspunden; Grands bouehons de liège m. pl.
- carpet; der Korkteppich; Tapis en liège m.
- carving; die Korkbildnerei; Phelloplastique f.
- corset; das Schwimmmwamm, die Schwimmweste; Scaphandre m.
- cutter (or - seller); der Korkschneider (Korkhändler); Bouehonnier m.
- cutting; des Korkschneiden; Taille des bouehons f.
- jacket; die Korkjecke; Chemise de liège f.
- screw; der Korkzieher, Pfropfzieher; Tire-bouehon m.
- screw, french butler's — (like à gimlet); der französische Pfropfsen zieher; Foret m.
- sculpture; die Korkmodell-kunst, Phellaplnstik; Fello-plastique, phelloplastique f.
- squeezer; die Korkpresse; Mähe-bouehon m.
- tree; die Korkeiche; Chêne-liège m.
- tree wood; Korkbaumholz; Bois de chêne-liège m.
- Cork-tumbler (toy); das Bur-zelmännchen, Gaukelmännchen, der Stehauf; Bilboquet m.
- wood; Korkholz; Bois de liège m.
- Corked (wine); korkig; Qui sent le bonebon.
- Corking-machine; die Pfropfmaschine; Presse-bouehons m.
- Corky, of cork; korken, korkig, korkartig; De liège.
- bark (tann.); zum Gerben untaugliche Rinde; Tanmon m.
- to Corn, grain (powder-m.); kornen; Grener.
- Corn, grain; Getreide, Kornfrüchte; Blé m., céréales f. pl.
- in the blade; das Korn im Halm; Blé en herbe.
- in the ear; das K. in Aehren; Blé en épi.
- cut on the field; geschnittenes K. auf dem Felde, der Schwaden; Ablais m. pl.
- , fine — of Naples; seines Neapolitanisches K.; Riebellef.
- , frosted —; gefrorenes Getreide; Grains gelés m. pl.
- , Indian —; das Welschk.; Blé de Turquie m.
- , to put — into (to feed) the mill-hopper (mill.); aufschütten; Engrener, engrainer la trémie.
- , to put again — into the mill-hopper; noch einmal aufschütten; Reengrener.
- that gets between the mill-stones; das Abrafft; Grain qui se perd entre les meules m. [Blé en crête.]
- piled up; aufgeschäufes K.; pounded —; das Aas, der Abreisser; Blé égragé.
- , smutted —; das brandige K.; Mutterk.; Ebrun m.
- sown in April (agr.); das Aprilgetreide, Aprilk.; Avrillet, blé avrillé m.
- , spring, summer —; das Sommerk.; Blé de mars.
- on the stalk; das K. auf dem Halm; Blé en tnyan.
- blade; das Kornblatt; Fenille do blé f.
- brandy; der Kornbranntwein; Esu-de-vie de grains f., brandevin m.
- bread (America); Maisbrod; Pain de maïs m.
- chandler, seedsmen; der Kornhändler, Samenhändler; Blatier, grainetier, grénétier m.
- cleansing machine; die Kornseggmaschine; Epierreur m.
- cutter; das Hühneraugenmesser; Coupe-cor m.
- dealer; der Kornhändler; Marchand de blé m.

orn-dressing machine; die Kornreinigungsmaschine; Macchino à dresser, épurer les blés. [Van à blé m. fan; die Kornschwinde; -measure; das Kornmass, der Kornmesser; Mesure à grains f. -merchant; der Kornhändler (im Grossen); Négociant en blé m. -mill, Hour-mill; die Getreidemühle, Mahlmühle; Moulin à blé m. -mill, american —; die Amerikanische Mahlmühle; Moulin à mouture américaine. -mill with bolter; die Mehlmühle mit Siebzug oder Beutelzug; Moulin à farine avec blutoir. -mill of one, two, three couples of mill-stones; die Mühle mit einem, zwei, drei Mahlgängen; Moulin à simple, double, triple barnais. -powder; Kornpulver; Pou-dre en grains f. -shovel; die Kornschaufel; Raie m. [m., echelle f. -sieve; das Kornsieb; Crible -sifting machine; die Radereinigungsmaschine; Trieur à grains m. -stack; der Kornschober; Meule de blé f. -tongs, pincers, assayer's tongs (goldsm.); die Kornzange, Kornkluft; Becello, fenette, brucelle, pincette f. -tongs, tweezers (locksm.); die Federzange, Kernzange, Kluppzange, das Kluppchen; Pincette, brucelle, braxelle, bercelle f. -turner; der Kornschipper, Kornschaufler; Remueur m. -van, smut-mill, sweeping-mill, fanner (agr.); die Kornschwinde, Fegemühle, Getreidereinigungsmaschine; Émou-teur, van à blé m. -weevil; der Kornwurm, Glander, Galander; Calandre du blé f. -rned (cather); genarbt, gekörnt; Grainé. -rnel wood; das gelbe Hartriegelholtz, Kornelkirschenholz; Bois de cornouiller m. -rnelian-stone, carnelion; der Karneol, rothe Achat, Karniol; Cornaline, carneline f., quartz-agate cornaline m. -tub; der Schwiitzkasten; Étuve sèche f., archet m. -water; Wasser zum Reinigen der Stiefelstulpen; Eau pour nettoyer les revers de bottes f. [carne f. -rner; die Ecke; Corne,

Corner; die Ecke eines Steins; Carne, arête d'une pierre f. —, nook (arch.); das Ichsel, der einspringende Winkel, die Wiederkehr, Ecke; Encoignure, encognure f. — of the abacus (arch.); die Ecke an dem Abakus eines Säulenkapitals; Corne d'abaque f. —, blunted — (arch.); die abgestampfte Ecke; Entrecoupe f. — broken off (gl. m.); die abgestossene Ecke, Kante; Écornure, épanfrure f. — s of a caparison (saddl.); die Eckfügel, Düten, Pfeifen; Coruets de la housse m. pl. — of the conduit-pipe; der Nosenkeil; Coin du nez de la tuyère m. — s, cylindrical — of organ-cases (org.); seitlicher rander Vorsprung eines Orgelgehäuses; Tourelle f. — s, full of —; voll Ecken, eckig, winklig; Anglex. — between a main roof and a dormer-window; die Einkehle an den Seiten eines Dachfensterdaches; Fourchette d'une lucarne f. — arch of a bridge s. Abutment-pier. — box (theatre); die Prosce-niumloge; Baignoire d'avant-scène f. — channel, gutter of tiles or lead between two roofs, channel, hollow (carp.); das Kehlgerinne, die Einkehle, Einklehtung, Kehlrinne; Cornière, jointure, noue f., nouet, moulet m. — chimney; der Eckkamin; Cheminée en encognure, angulaire f. — chisel, parting-tool; der Geisafuss; Carrelet, burin, hurin à bois m., gouge triangulaire f. — columns; Winkelpfosten; Colonnos angulaires f. pl. — cupboard (join.); der Eck-schrank; Écoignon m. — drill s. Angle-drill. — foot, corner-post (carp.); der Eckstollen, Eckständer, Eckstiel; Pied cornier m. — feet (join.); die hinteren Ecken eines Schrankes; Pieds corniers m. pl. — frame (min.); der Eckrahmen; Cadre uni m. — leaf (arch.); das Eckblatt; Feuille d'angle f. — ornaments, crossette (arch.); die Eckzierrath, der Eckkropf, die Verkröpfungen an

einem Dachfenster; Crossettes f. pl., oreillons m. pl. Corner-piece; die Ecklache; Pièce cornière f. — pillar; der Eckpfeiler; Pilastro cornier m. — pillar; der Eckschaft; Aute, jambe d'encognure f. — pillar bent at right angles; gekröpfter Winkelpfeiler; Pilastro plié m. — plates (typ.); die Klammern des Presskarrens; Crampons m. pl., pattes f. pl. — post, principal post, angle-post (carp.); der Eckbalken, Eckpfosten, Eckpfeiler, Eckständer, Eckstiel, die Bandsäule; Cornier, poteau-cornier, maître-poteau m. — posts; Malbäume, Eckstol-lea; Pieds-corniers m. pl. — rafter; der Ecksparren; Arêtier m. — stake (min.); der Ortpfahl, Ortpflock, die Ortpflocke; Pal, piau du cornier, du coin m. — stamp (gold.); der Eckstempel, Pressenkeil; Galcho f. — step, diagonal — (min.); die Eckstufe, Eckstafel, taugste Stufe bei gewendetem Quartier in vier-eckigem Räume; Marche d'angle f. — stone, head-stone; der Eckstein, Grandstein; Pierre angulaire, fondamentale f. — stone, — piece, quoin; der Eckstein, Kropfstein; Pierre d'encognure f. — tile (pott.); die Eckkachel, der Hohlziegel; Carreau de coin m. — tree (for.); der Eckbaum; Tournant m. — wall (arch.); der Eckschaft; Jambe d'encognure f. — wall (cast., met.); das Eckgemäuer; Coignage m. Cornered, s. Angulus. Cornet-register (org.); der Zinkenzug, das Zinkenregister; Coruet m. Cornice; der Sims einer Säule, das Obergesims, der Kranz, Deckel, Karnies, das Krnngesims, der Vorsprung; Corniche f., fridauf f. —, die Randleiste; Galerie pour (br. build.); fortlaufende, vorspringende Steinsicht an Brückenköpfen; Plinthe f. — (carriage); das Regenleder, Schirmleder; Gouttière f. — of a door, plain-moulding; das Thürgesims; Cornicho d'une porte f. —, lower — on the shaft; das Schafgesims; Corniche intérieure du fût de la colonne f.

- Cornice of a wood-moulding; die Kehlung, der Kehlstoß; Bouvement m.
- , ornamental — (join.); Gesims zur Verzierung; Profil m.
- of the pedestal, base-moulding, table; das Fuss-, Sockelgesima, der Sockelsims, die Sockelgliederung; Moulure de la base, d'embasement, corniche du piédestal, snrhase f.
- in quarter-ovals (join.); Sims werk in Viertelovalform; Tanevet m.
- , stove-; die Ofenkrone; Corniche, couronne de font-neau f.
- , support of a — (arch.); die Karniessstütze; Ancon m.
- plane, moulding-plane; der Sims-, Karnies-, Kehlho-bel; Rahot à corniche, à moulure, façonné m.
- screw; die Karniesschraube; Vis à canneler, à corniche f.
- tile (pott.); die Gesimskachel; Corniche f. (de fourneaux).
- Corning, graining of the mill-cake (powder-m.); die Körnung des Pulverkuchens; Gré-nage de la galette m.
- house, separating-house (powder-m.); die Pulversortir-kammer, Granulirmühle, das Körnhaus; Grenoir, moulin à granuler m.
- Cornish-plane (join.); der Ort-hobel; Rahot à écorper m.
- Corona, drip, larmier, drip-stone, label, weather-moulding, weather-table (arch.); die Kranzleiste, Deck-platte, der Kranz, die Rin-nleiste, der Rinnleisten; Cou-ronné d'une corniche, monchette f., larmier m.
- Coronet (farr.); der Hufsaum, die Hufkrone; Couronne f.
- Corporation, trade, guild; die Gilde, Zunft, Innung, Hand-werkzunft, Körperschaft, das Gewerk; Corporation f., corps de métier m., maîtrise et jnrande f.
- school (min.); die Knapp-schaftschule; Ecole de cor-poration f.
- Corporator; das Zunft-, In-nungsmittglied; Membre d'une corporation m.
- Corradiation; die Strahlen-centrirung; Réunion de rayons de lumière sur un point f.
- to Correct, revise (typ.); revidiren, corrigiren, durchsehen, berichtigen, durchgehen, die Correctur besorgen, lesen; Corriger, lire, relire une épreuve.
- to Correct silks (weav.); Sei-denzeug ausbeaern; Retounner.
- type (typ.); Correcturen lesen, auf dem Blei lesen; Corriger sur le plomh.
- Correcting-stone (typ.); die Correcturplatte; Table à correc-tion f.
- Correction, reading, correct-ing (typ.); die Correctur, Durchsicht, Druckberichtig-ung; Correction f.
- , to make the first or a rough — (typ.); die erste Cor-rectur besorgen, aus dem Gröbsten lesen, die Vorcor-rectur lesen, die gröbsten Feh-ler nusmerzen; Dégrossir l'épreuue, préliure.
- , marks of — (typ.); Correc-turzeichen; Sigoes employés dans la révision des épreuues m. pl.
- Corridor, gallery, lobby, en-trance-hall, archway; der Gang, Lauf-, Flur-, Zwi-schen-, Vorgang, Corridor; Corridor m., galerie f., vesti-bule m.
- to Corrode (chem.); durchfres-sen, auffressen, beizen, an-fressen; Corroder, manger, ronger.
- Corrosion (chem.); das Ein-fressen, Beizen, Aetzen; Cor-ro-sion f. [Rongren m.]
- Corrosive; das Aetzmittel;
- quality; die Beitzkraft;
- Force corrosive f.
- sublimate; das Aetzsublimat;
- Sublímé corrosif m.
- Corrugated, ribbed, fluted;
- gerippt; Ridé.
- plate; gereiftes, gewelltes, gerunzeltes Eisenblech; Tôle gaufrée, ondulée f.
- Corticine; das Corticin, der Rindenstoff; Corticine f.
- Corundum, —stone; der Korund, Korund, Corundum, Corindon, Demantspath; Co-rindon m.
- , red —; rother Korund;
- Vermeille orientale f.
- Coruscation; der Silberhlick;
- Eclair d'argent m., fulgura-tion m.
- Cosmorama; das Kosmorama, Weltgemälde; Cosmorama m.
- Cost of manuring and tilling (agr.); die Kosten für Düngung; Feurs m. pl.
- price, purchase - price, first-—, prime-; der Selbstkosten-, Einkaufspreis, die Herstellungskosten; Prix de revient m.
- price of iron ores; der An-kaufspreis, die netten Kosten des Erze; Prix de revient des minerais de fer m.
- Costs for keeping the tools in repair; das Beilgeld; Frais pour l'entretien des outlils m. pl.
- Coster, costermonger; der Hökerer, umherziehende Obst-händler; Frnitier, marchand des quatre saisons m.
- Costumer (theatre); der Thea-terschneider; Costumier m.
- Cot, cotgare, cotgate, cot-wool, cote-wool; die Klun-ker-, Zacken-, Leistenwolle;
- Laine de rebat, crotte f.
- Cotepalis, mixed fabric of silk and goats hair; Cote-palis, gemischter Zeug von Seide und Ziegenhaar; Cote-palis m.
- Cottage-villa, — residence; das Landhaus; Cottage orné m.
- oven; tragbarer Küchen-oven; Caisinère portative f.
- piano; ganz kleines Piano; Piano-console m.
- Cotter, collar, key, gib, cot-trel, wedge (carp.); der Keil, Schlüssel, Splint, Pflock, die Ankerschliesse; Clavette f., coin m. [Gonpille f.]
- (loc.); der Vorstecker, Keil;
- for side-rods (st. eng.); die Schliesse für Lenkstangen;
- Clavette pour hielles f.
- file; die dickflache Feile;
- Carrelet plat m., lime plate étrécie f.
- pin, collar-pin; das Keil-chen; Bonton à clavette m.
- plates, flanges (cast.); die Verbindungsvorsprünge; Brides d'un châssis de moulage f. pl.
- Cottles (pewt.); die Aussentheile des Gussstücks; Parties exté-rieures de la fonte f. pl.
- Cotton; die Baumwolle; Coton.
- wool; schottisches Garn, die B; Fil d'Ecosse, c. m.
- , baumwollen, wolllicht; de c.
- , carded —; die Kammh.; C. cardé, peigné.
- , Chinese —; Chinesische B.; Argondan m.
- , coloured —; die farbige, gefärbte B.; C. de couleur.
- of Damascus; B. aus Damas-kus; C. d'nnee.
- , darning —; die platte B.; C. plat. [C. mort.]
- , dead — (dye); die todte B.;
- , gun-; Schiessb.; C. fulmi-nant, salmicoton m.
- , jumel or Egyptian —; die Egyptische B., der Jumel, Mako, Maho; C. jumel, d'Egypte. [C. à tricoter.]
- , knitting-; die Strickh.;
- , Louisiana —; Louisiana; C. Louisiane, Lonisiane.
- , sewing-—, glacé thread;

das Nähgarn, der Glanzzwirn; C. cotonnet, fil glacé m.

Cotton, long staple —; langstapelige, lange B.; C. longue soie.

—, long staple Georgia —; die lange Georgia; C. Géorgie longue soie, Géorgie longue soie m. [Choquette f.]

— of low quality; ordinäre B.; —, Malta —; die Maltesische B.; C. de Malte m.

—, Nankeen —; die Nankingb.; C. Nankin, Nankin m.

—, Natolia —; B. aus Natolien; C. de terre (Natalie).

— of the ounce; die feinste Sorte gesponnener B.; C. d'once.

—, picked —; gezupfte B.; C. pluché. [C. ani.]

—, plain —; gleichförmige B.; —, printed —; die Druckwaaren; Stoffe imprimée f.

—, printing —, calico; Druckkattun; C. à imprimer.

—, raw —; die rohe B.; C. brut, en laine.

—, raw Egyptian —; rohe Aegyptische B.; Inramo m.

—, to remove the — from calices (flowerm.); die B. aus Kelchen entfernen; Vider un calice.

—, Salonica —, sea —; die Seeb.; C. de marine, de mer (Salonique).

—, Sea Island —; B. von den Inseln St. Simon und Cumberland; C. de Georgie.

—, in the seed; ungereinigte B.; C. brut.

—, select —; die auserlesene, beste B.; Fleur de c. f.

—, short —; kurzstapelige B.; C. courte-soie.

—, Smyrna —; der Sanekin, B. aus Smyrna; C. de Smyrne, sanekin, caracach m.

—, soft —; zarte B.; Fil tendre et élastique.

—, soft and short —; kurze, zarte B.; Capuk m.

—, inferior quality of spun —; geringes Baumwollengarn; Gênequin m.

—, short staple —, green seed, Upland, petit gulf, Mexican; kurzstapelige, kurze B.; C. courte soie.

—, treble-milled —, swanskin; der Molleton, Molton; Molleton de c. m.

—, bagging; Amerikanische Packleinwand, (für B.); Toile à emballer américaine f.

—, beaver; der Biber, Castorm.

—, cambric; der Baumwollen-Battist, Schottische Battist, Battist — Musselin; Battiste d'Ecosse f. [Carde à c. f.]

—, card; die Baumwollkratze;

Cotton — cloth, calico; der Kattun; Toile de c., cotonnado f.

—, cloth, coarse white —; der Garat, grober ostindischer Baumwollenzeug; Garat m.

—, cord; die Baumwollenschnur; Ganse do c. f.

—, district; der Baumwollbezirk, Manufacturdistrikt; District cotonnier m.

—, dyer; der Kattunfärber; Teinturier sur c. m.

—, fabric, —, linen; der Baumwollenzeug, das Baumwollengewebe; Tissu de c., basin m.

—, fabric, figured —; geblianter Kattun; Plumetis m.

—, fabric for waistcoats; Türkischer Stoff; Turquoise f.

—, factory, —, mill, —, works; die Baumwollenspinnerei; Filature de c. f. (place).

—, gin, gin; die Baumwollenkratze, Entkörnungsmaschine; Machine à égrener le c., égreneuse.

—, grower; der Baumwollpflanzler; Planteur de c. m.

—, growing states; B. erzeugende Staaten; États cotonniers m. pl.

—, industry, —, trade; die Baumwollen-Industrie; Industrie cotonnière f.

—, lace; Baumwollenspitzen; Dentelle anglaise f.

—, loom or —, frame; die Baumwollen-Spinnmaschine; Métier à filer le c. m.

—, Lord; der Manchester-Manufakturist; Manufacturier de Manchester m.

—, manufacture, —, spinning; die Baumwollenspinnerei, Baumwollenindustrie, Baumwollenmanufactur; Filature de c., industrie cotonnière f.

—, mould (flowerm.); der Baumwollenmodel; Boulette f.

—, plantation, cultivation of —; der Baumwollenbau, das Baumwollengebiet; Cotonnerie f.

—, printer; der Schilderer; Imprimeur de toile de c., coloriste m. [Pente de c.]

—, reel; die Baumwollhaspel;

—, seed oil; das Baumwollensamenöl; Huile de c. f.

—, spinner; der Baumwollenspinner; Cotonneur m.

—, spinning, —, factory, —, mill, works; die Baumwollfabrik, Baumwollspinnerei; Filature do c.

—, spinning machinery; die Spinnmaschinen; Machines do filature f. pl.

—, staple; die Baumwollenseide,

Baumwollenfaser, der Baumwollenstapel; Soie de c. f.

Cotton — stuff, cloth, check, —, calico (in England); die Kattunleinwand, der Baumwollenzeug; Cotonnade, cotonnéc f. [C. retors.]

—, thread; Baumwollenzwirn;

—, threads from 1 to 300; die gesamten Numinern; Fils do c. m. pl. (tous les numéros).

—, thread, very fine spun —; das Nesselgarn; Fil d'ortie m.

—, tooth; das Vorschlageisen; Emporte-pièce m.

—, tree; die Baumwollpflanze; Cotonnier m.

—, twist; baumwollenes Webegarn; Fil de c. m.

—, warp cloth; das Tuch mit baumwollener Kette, halb-wollene Tuch; Drap à chialno de c. m.

—, waste; der Baumwollenabgang; Déchet do c. m.

—, waste felt; gefirniste Baumwollenabgänge zum Packen; Déchets de c. vernis pour emballage m. pl.

—, wool; rohe B.; C. cru.

—, yarn, spun —, —, twist; der Baumwollenfaden, das Baumwoll-, Webegarn; Fil de c., c. filé, c. Joseph.

—, yarn of second quality; Baumwollengarn von mittlerer Sorte; C. de rames.

—, yarn, Syrian or Jerusalem —; Jerusalemer Garn, feine Syrische B.; C. de hazac.

—, yarn, Turkey —; Türkisches Garn (mit Krapp gefärbt); C. garancé.

Cottonous, cottony; viel Baumwolle enthaltend, weich wie Baumwolle, wolllicht; Cotonneux.

Cottony, to become —, to get covered with down; flaumig werden, Wolle aufwerfen, faserig werden; Se cottonner.

to Couch; einlassen, einlegen, einfügen; Emboiter, encassier, encasirer, embréver, embrancher. [sehen; Coucher.]

— (paper-m.); gantschen, kanten (brew.); Malz aufschütten; Coucher le malt.

Couch; die Schicht, Lage; Couche f.

—, der erste Farbenhüerzug, die Farbenschrift; Première couche f.

—, das Ruhebett; Lit de repos m.

— (gild.); der Auftrag, Grund; Couche f. [f.]

— (tann.); die Lage Felle; Coucho

—, grass, weed-grass; die Quecke, das Unkrautgras; Chicdent m.

Conch rolls (paper-m.); die Quetschcylinder; Cylindres à coucher m. pl.

Coucher (paper-m.); der Leger, Kautscher, Gautscher; Coucheur m.

Couching (dye); das Wässern der Waidblätter; Trempage de la guède m.

— (paper-m.); das Kautschen, Gautschen; Coubage m.

— needle; die Staarnadel; Aiguille à estaracte f.

Coulisse; die Bühnenwand; Coulisse f.

Coulter (agr.); das Pflugeisen, Pflugmesser, Pflugsech, der Koller, das Sech, Foreisen; Coutre, fer de ebarue, gendarme m.

— point; die Sechsklinge; Lame to Count the paper (typ.); das Papier abzählen; Compter le papier.

Count, number (spinn.); die Nummer; Numéro, numérotage m.

— (watchm.); die Stundenscheibe; — wheel (watchm.); das Stundenrad, Zahnlrad; Roue de cadran f.

Counter, tell-tale, indicator, index (mach.); der Registrirapparat, Zähler, Gangzähler, die Zähluhr; Compteur, indicateur, totalisateur m.

—, outer-casing, shell (met.); die Futtermaner, der Rauchschat, das Rauchgemäuer, der Mantel; Fausse-paroi f.

— (spinn., weav.); der Zähler; Régulateur, compteur m.

— (watchm.); der Pendelschwunzähler; Compteur m.

—, shoot — (weav.); der Schusszähler; Compteur m.

—, decimal —; der Decimalzähler; Compteur décimal m.

to Counter-balance, — poise; gegenwinden, aufwiegen, das Gleichgewicht, die Wange halten; Contre-balancer.

— cut (engr.); gegenschräffren; Contre-tailler.

— draw, trace, take a — proof of a — drawing, either by impression or by copying it in inverted sense; Gegenabdruck machen, die Gegenprobe abziehen, wider-, gegendrucken, gegenabklatschen; Décalquer, contre-tirer, contre-calquer.

— draw on glass; auf Glasscheiben durchzeichnen; Calquer à la vitre.

— draw with a point; mit einem Stift durchzeichnen; Calquer à la pointe.

— gauge; die Zapfen und Za-

pfenlöcher gegen einander abmessen; Contre-janger les assemblages.

to Counter-hatch (engr.); gegenschräffren, ins Kreuz schräffren; Contre-baecher, contre-tailler (graveur en bois).

— lath; mit Gegenlatten versehen, auf beiden Seiten belatten; Contre-latter.

— march (weav.); rückwärts treten; Contre-marcher.

— mark (pasteb.); gegenzeichnen; Baiser.

— pierce; entgegenbohren, gegenbohren; Contre-percer.

— poise a beam; ein Stück Holz durch Hin- und Herrücken ins Gleichgewicht bringen oder setzen; Biller.

— punch; gegen durchschlagen, bohren; Contre-poinçonner.

— simple (weav.); gegenusempeln; Contre-simpler.

— sink; erweitern, ausreiben; Fraiser un trou.

— sink (goldsm.); austiefen; Fraiser, enfonceur.

— sink (locksm., watchm.); versenken, vertieft ausfräsen; Fraiser.

— veneer, veneer on both sides (join.); gegenfurniren, auf beiden Seiten furniren; Contre-plaquer.

— weigh, — balance; gegenwiegen, gegenwägen, das Gegengewicht halten; Contrepeser.

Counter-apsis; das Westchor; Contre-apside f.

— arch; der umgekehrte Bogen; Arc à l'envers, renversé m.

— attraction; die Gegenanziehung; Attraction opposée f.

— balance; das Gegengewicht; Contre-balance f.

— balance (mach.); der Counter-Gegengewichtsbalancier; Balancier à contre-poids, contre-balancier m.

— bass; die grosse Bassgeige; Contrebasse f.

— batter, rove - hanging (build.); der Ueberhang, das Surplomb m.

— beater (watchm.); das Gegenklüppchen; Contre-battant m.

— bit (locksm.); der Gegenbart; Contre-panneton m.

— bracket (arch.); die Gerüststütze, Doppelstütze, das Gerüstholz; Contre-tasseau m.

— bush (lam.); das Gegenlager, Gegenfutter; Contre-empoise f.

— cab; die Uhrdroschke; Cabriolet compteur m.

Counter-check, strain, antagonistic power (mech.); die Gegenkraft; Force opposée, antagoniste f.

— clout; der Nagel mit stumpfer Spitze; Clou à pointe émoussée m.

— current; die Gegenströmung; Contre-courant m.

— cut, triple tally, — hatching (engr.); die Gegen-, Kreuzschräffung; Contre-taille f.

— die, upper-die; der Gegenstempel, die Patrice, der Oberstempel; Étampe supérieure, poinçon m.

— drain (hydr.); der Neben-, Vor-, Abzugsgraben, Abzug, Abfluss; Contre-fossé, fossé de décharge, déchargeoir m.

— drawing; die Kalkirung; Contre-épreuve f.

— excavation (min.); der Gegenort; Fonille percée à l'encontre, au-devant d'une autre f.

— faller (m. j.); der Gegenwinder, Vorderaufwinddraht; Contre-haguette f.

— foil, contra-folio (paper-m.); der Ausschnitt, das Stammregister, Abrissblatt; Sonebef.

— force; die Gegenkraft, gegenwirkende Kraft; Contre-force f.

— fort, pier; die Strebemauer, Widerlage; Contre-fort, mur contre-boutant, perré m.

— fort, buttress, spur, footing; der Strebepfeiler, Strebobogen; Eperon, arc-boutant, contre-fort, appui m.

— fort (hydr.); der Rückfuss, Rückpfeiler; Renfort au pied d'une digue, contre-fort m.

— fort, diminished —; Strebepfeiler welcher an der Wurzel dicker ist als am Scheweife; Contre-fort à queue d'aronde.

— fort, dovetailed —; Strebepfeiler welcher am Scheweife dicker ist als an der Wurzel; Contre-fort à queue d'aronde.

— fort, rectangular —; Strebepfeiler welcher am Scheweife und an der Wurzel gleich stark ist; Contre-fort rectangulaire.

— gnard; der Pfeilerfuss, mit Steinen ausgefüllte Krippe in einem Brückenpfeiler; Contre-garde f.

— hatching (engr.); dunkler Grund durch sich kreuzende Striche; Grain m.

— hatching cuts (engr.); Krenschneffnungen; Contre-hachure f., contre-tailles, triples tailles f. pl.

Counter-check, strain, antagonistic power (mech.); die Gegenkraft; Force opposée, antagoniste f.

— clout; der Nagel mit stumpfer Spitze; Clou à pointe émoussée m.

— current; die Gegenströmung; Contre-courant m.

— cut, triple tally, — hatching (engr.); die Gegen-, Kreuzschräffung; Contre-taille f.

— die, upper-die; der Gegenstempel, die Patrice, der Oberstempel; Étampe supérieure, poinçon m.

— drain (hydr.); der Neben-, Vor-, Abzugsgraben, Abzug, Abfluss; Contre-fossé, fossé de décharge, déchargeoir m.

— drawing; die Kalkirung; Contre-épreuve f.

— excavation (min.); der Gegenort; Fonille percée à l'encontre, au-devant d'une autre f.

— faller (m. j.); der Gegenwinder, Vorderaufwinddraht; Contre-haguette f.

— foil, contra-folio (paper-m.); der Ausschnitt, das Stammregister, Abrissblatt; Sonebef.

— force; die Gegenkraft, gegenwirkende Kraft; Contre-force f.

— fort, pier; die Strebemauer, Widerlage; Contre-fort, mur contre-boutant, perré m.

— fort, buttress, spur, footing; der Strebepfeiler, Strebobogen; Eperon, arc-boutant, contre-fort, appui m.

— fort (hydr.); der Rückfuss, Rückpfeiler; Renfort au pied d'une digue, contre-fort m.

— fort, diminished —; Strebepfeiler welcher an der Wurzel dicker ist als am Scheweife; Contre-fort à queue d'aronde.

— fort, dovetailed —; Strebepfeiler welcher am Scheweife dicker ist als an der Wurzel; Contre-fort à queue d'aronde.

— fort, rectangular —; Strebepfeiler welcher am Scheweife und an der Wurzel gleich stark ist; Contre-fort rectangulaire.

— gnard; der Pfeilerfuss, mit Steinen ausgefüllte Krippe in einem Brückenpfeiler; Contre-garde f.

— hatching (engr.); dunkler Grund durch sich kreuzende Striche; Grain m.

— hatching cuts (engr.); Krenschneffnungen; Contre-hachure f., contre-tailles, triples tailles f. pl.

unter-jumper (cant); der Ellenreiter, Ladenschwung, Laidenier; Contraud de houtique m.
 -knocker, der Gegenklöpfel, die Antosschiene; Contre-neurtor m.
 -lath; die Gegen-, Windlatte, Kalkleiste; Contre-latte f.
 -light, false light (arch.); das Gegenlicht; Contre-jour.
 -lode (min.); der Gegen-, Nebengang; Contre-mine f.
 -mark (goldsm.); das Stadtzeichen, der Zunftstempel; Contre-marque f.
 -mesh, double mesh; die Gegen-, Doppelmasche; Contre-maile f.
 -mould (cast); die Gegenform; Contre-moule m.
 -monld (gild.); der Gegenabdruck; Contre-estampo f., Contre-moule m.
 -mould, — plate (typ.); die Gegenform; Contre-planche f.
 -mould, to take a —; eine Gegenform machen; Contre-mouler.
 -movement; die Gegenbewegung; Contre-mouvement, mouvement réactionnaire m.
 -mure, lining-wall (build.); die Futtermauer, Gegenstützmauer; Mur de chemise, revêtement, contre-mur m.
 -mure, — wall, — (met.); das Ofenfutter, die Futtermauer; Contre-mur m., fausse-paroi, chemise du fourneau f.
 -nut; die Stellmutter; Serre-melle, vis de rappel, à patette, à plaque f., volant de rappel m.
 -paddle; die Gegenschaukel; Contre-aube f.
 -pane s. Counter-point.
 -pane-maker or seller; der Bettdeckennacher, Bettdeckenverfertiger, Bettdeckenhändler; Courte-pointier m.
 -part (toy-tr.); die Gegenwart, der Gegenschnitt; Contre-partie f.
 -part-sawing; Mahagonistücken in Ahornstücke und Ahornstücken in Mahagonistücke einlegen, Ausschneiden der eingelegten Arbeit mit zwei Furnieren, zwei Furniere zugleich ausschneiden; Travailler en contre-partie.
 -part sawing (join.); das doppelte Ausschneiden zweier Furniere; Travail en contre-partie m.
 -pavement; das Gegenpflaster, der Nebenstein beim Kreuzpflaster; Contre-caniveau m.

Counter-pilaster (arch.); der Gegenpfeiler; Contre-pilastro m.
 — pillar (arch.) s. Abutment.
 — plate, — block (weav.); die Gegenform; Contre-planche f.
 — point, — pane; die durchnähte, gesteppte Bettdecke, Steppdecke; Courte-pointe f.
 — poise, — weiglit, balance weight, back-balance (mech.); das Gegengewicht, Urgewicht; Contropoids m.
 — poise of a draw-bridge, balance-frame; der Wipprahmen, das Gegengewicht einer Wippbrücke; Fléau d'un pont-levis, tape-cul m.
 — polance (watchm.); das Gegenklöbchen (des Steigradklöbens); Contre-potence f.
 — pressure (hydr.); der Gegen- druck; Contre-foulement m.
 — profile (arch.); das Gegenprofil; Contre-profil m.
 — proof (engr., typ.); der Gegenabdruck, Gegenabzug, die Nachprobe; Contre-épreuve f.
 — proof, — essay (min.); die Gegenprobe, Nachprobe; Contre-essai m., contre-épreuve d'un tiers f., essai de mine pour en comparer deux autres m.
 — proof, to take a — (engr.); einen Gegenabdruck machen; Faire une contre-épreuve, contre-éprever.
 — proof, to take a — of a — drawing, either by impression or by copying it in inverted sense (engr.); die Gegenprobe abziehen, einen Gegenabdruck abnehmen, abziehen, gegenabdrucken; Contre-tirer.
 — punch (locksm.); der Gegenbohrer, Gegenbunzen, Durchschlag; Contre-poinçon m.
 — punch (type-c.); der Gegenbunzen, die Gegenpatrise; Contre-poinçon m.
 — punch, to glow and temper a — in the fire (locksm.); einen Durchschlag im Feuer ausglühen und härten; Faire revenir au contre-poinçon.
 — raster (carp.); der Gegen-sparren; Contre-chevrou m.
 — scraper; der Gegenschaber; Contre-râcle f.
 — shaft (mech.); die Gegenwelle; Contre-arbre m.
 — signal (tel.); das Aufrufen der Gegenstation; Contre-appel m.
 — simple of designs; der

Gegensempel; Quinconce m.
 Counter-sink, rimer (locksm.); der Versenker, Frischbohrer, Senker, Versenker, Senkbohrer, Ausräumer, Ausreiber, Fräser; Fraise f.
 — sink (mach.); die Ausweitung, Erweiterung, der Trichter, Conus; Fraisure f.
 — sink, concave —, mouth of the cock-head (gunsm.); die Huhnaushöhlung, Ausbohrung, Aushöhlung des Hammers, der Hahnmantel; Evidement de la tête du chien percutant m.
 — sink, cone —; der konische Senker; Fraise conique f.
 — sink drill; der Fräser, die Reibahle; Fraisoir m., fraise taillée f.
 — sink, pointed —; der Senkbohrer, Versenker, Frischbohrer; Fraise pointue f.
 — sink, rose —; der Abdring-nagel, die Bohrfräse; Fraise à roder f.
 — sink, square — (locksm., watchm.); der Senker, Zapfen-senker zur konischen Erweiterung cylindrischer Löcher; Foret à goujon, à noyon m.
 — slope, shelving, — batter (arch.); die Gegenböschung, innere Zehrung, Böschung; Contre-frait m.
 — split of a slate-block; die Gegenspaltung eines Schiefer-blocks; Contre-fendis m.
 — slay (weav.); der Gegenkammstab; Contre-vinge f.
 — summer, skiu coat (parchm. m.); die Gegenhaut, Gegenunterlage; Contre-sommer m.
 — sunk bit (turn.); der Schlittstahl, Rundstahl; Fer à polir, à planer m.
 — sunk head; der versenkte Kopf; Tête fraisée f.
 — sunk holes; durch den Versenkböhrer gemachte Löcher; Trous fraisés m. pl.
 — vault, inverted vault; das verkehrte Gewölbe; Contre-voûte, voûte renversée f.
 — view (opt.); die Gegenansicht, der Gegengesichtspunkt; Contre-vue f.
 — weight (build.); das Gegengewicht, Gleichgewicht; Estive f.
 — weight of the pile-cylinder of cut velvet (weav.); das Gegengewicht am Cylinder; Savoyard m.
 — weight for warps (weav.); das Gegengewicht für Ketten; Charge f., rabat m.
 Counterfeit; das Nachgemachte;

Verfälschte, Unechte; Contrefaçou f.

Counterfeit of sculpture; nachgemachte Sculptur; Contre-moulage m.

Counterfeiter; der Nachmacher, Verfälscher, Nachdrucker; Contrefacteur m.

— of coin; der Falschmünzer; Faux-monnaieur m.

Counterfeiting, counterfeit; die Nachmachung, Marken-nachmachung, nachgemachte Waare; Contrefaçou f.

Countesses; die zweite Sorte wüthler Schiefer; Seconde qualité d'ardoises de Galles.

Counting of trees (for.); die Stockschnu, Stammszählung; Choquetage, souquetage m.

— house; die Kasse; Bureau m., caisse f.

Country, soil, ground; das Land, der Boden, die Gegend; Pays, terrain m. [terrain m.]

— (min.); das Feld; Champ, — flat, plain —; das Flachland, die Ebene; Pays plat, plat pays m.

—, high, upper —; das Oberland; Haut pays m.

— low —; das Niederland; Bas pays m.

— house, rural mansion, villa, box; das Landhaus, die ländliche Wohnung; Mesuage, manoir m., bastide (Nidi).

— made wine; der Landwein; Vin du pays m.

— road, hard road; die Provinzialstrasse, Kreisstrasse, Vicinalstrasse; Route départementale f.

Coupé (front part); dns Coupé, Cnbriolet, Eisenbahncoupé; Coupé m.

—, sleeping —; das Schlafcoupé; Coupé-lit m.

Couper (weat.); der Kontermensch, Tümmeler, Ohertritt, dns Trittbret, die Weberlatte; Abricoteau, hricoteau m.

to Couple, join, pair, match, yoke, join or put together, unite; in zwei verbinden, paaren, zusammenfügen; Accoupler.

— connect (mech.); kuppeln, koppeln; Coupler.

— columns; Säulen paarweise ordnen, paaren; Accoupler des colonnes.

— and uncouple; einrücken und ausrücken; Engreuer et désengreuer.

Couple, truss, poop, rib, pair of principals, chairs, false roof, props and supports of a roof; der Dachstuhl, das Dachsparrenwerk,

das Dachgebinde, der Dachbund, die Bundgespänne; Ferme f.

Couple of bundles of flax for retting; doppelter Bündel flachs, Hanf zum Rosten; Boujeau m.

— of forces; das Kräftepaar; Couple de forces m.

—, principal —, truss or poop, main —, truss; das Vollgebind, Hauptgebind, der Dachbinder, Binder im Dachstuhl; Maitresse-ferme f.

— close; das Sparrwerk, Gesperre; Chevrans d'un comble m. pl. [Coulant m.]

Coupler (mach.); der Schieber; — of pliers, sliding-ring; der Zangenring, länglich viereckige Ringe einer Schiebzanze, Schieber; Coulant m.

Coupling (mech.); die Kuppelung, Verkuppelung, das Ein- und Ausrückzeug, die gepaarte Verbindung; Couplage, embrayage, embréage, accouplement m.

— s (fish.); die Netzmnschen; Mailles d'un filet f. pl.

— (boat); die Zusammenkuppelung; Habillage m.

— (mill); die Verbindung, Zusammenkuppelung; Assemblage m.

— (railw.); die Kuppelung, Wagenkuppelung; Attelage m.

— of columns; die Säulen-kuppelung, Paarung, Zusammenstellung der Säulen; Accouplement des colonnes m.

—, engaging and disengaging —, clutch, — box; dns Ein- und Ausrückzeug, die lösbare Verkuppelung, Kuppelung; Embrayage, couplage, embréage, accouplement m.

— of the key-board (org.); die Verbindung der Klaviatur; Accouplement m.

— chain, — (loc.); die Kuppelkette; Chaîne d'attelage f.

— box; der Muff der Wellenkuppelung, die Muffe, Kuppelungsbüchse, Kuppelungsmuffe, Hülse, der Muff; Manchon d'accouplement m.

— plate; die Zwing, Achszwing, Fügezwinge, der Ziehbandsteg; Bride d'étrier d'essieu en fer f.

— plate of a yoke-hoop; die Zwing, Fügezwinge, der Ziehbandsteg; Bride d'étrier à bouts taradés f.

— reins (saddl.); die Kreuz-ügel; Rénes croisés f. pl.

— rod (loc.); die Kuppel, Kuppelstange; Bielle métallique pour attacher l'uno à l'autre les

roues qui tirent la locomotive, bielle d'accouplement f.

Coupling-screw (railw.); die Kuppelschraube; Tendeur m.

— wood in raft; das Kuppelholz an Holzflößen; Habillon m.

Courbaril s. Anime resin.

Course (arch.); die Schicht; Cours d'assises m.

—, remove, dish (cook.); der Gang; Service m.

— (file); die Reihe der parallelen Feilhiebe; Série des tailles parallèles f.

—, flow (liquids); der Fluss, Lauf; Cours m., course f.

—, edge-coal, edge-seam, edge-metal (min.); das stehende, rechte Flötz, der stehende, rechte Flötzflügel; Pendage, dressant, droit m., couche à roisse pendage, roisse f.

—, layer (min.); der Lauf, die Reihe, Schicht; Conrs m.

—, perpendicular vein or seam (min.); das seigere Flötz, der rechte, stehende Flügel; Dressant, droit m.

— of bricks, layer, bed of stones; die Lage Backsteine, Schicht, der Stiz; Assise f.

— s of the brush (drap.); die Bürstenstriche; Coups de brosse m. pl.

—, first —, over-cut (file); der Grundhieb, Unterhieb; Première taille, de dessous f.

— s, first — of archstones next the springing; die ruhenden Lagen der Gewölbsteine, Anfangschichten; Retombées d'une voûte f. pl.

— of front-stones (mas.); die Laufschrift; Assise de pierre de parement f.

— of iron (min.); der Eisengang; Filon de fer m.

—, last — (arch.); die letzte Lage, Schicht; Arrase f.

— of masonry next the key-stone (arch.); der Nebenschlussstein; Contre-clef f.

— of ore, moor of ore, gulph of ore (min.); das Erzmittel, der Erzfaß; Veine riche en minerai f.

— of large stones at the base of a foundation, footings of walls (arch.); die Grundschicht; Assise de pierre dure, en pierres dures f.

— of teasels (drap.); die Tracht; Trait m., roic f.

— of tin; das Zinnerzmittel; Veine d'étain f.

Coursed work; die Schicht-mauerarbeit, regelmässige Steinschicht; Maçonnerie par assises, par assises réglées f.

court; der Hof, Hofraum;
Conr f.

— principal —; der Haupt-
hof, Ehrenhof, Schlosshof;
Conr d'honneur, principale f.

— plaster; englisches Pflaster;
Taffetas anglais m.

— outyard grown over with
grass; der verschlossene mit
Gras bewachsene Hof; Préau
m.

— oussinet (arch.); das Kissen,
der Ruhestein; Coussinet m.

— (arch.); der Kämpfer, Im-
poste f.

— balluster (arch.); der Wulst,
Träger, Tragstein, Polster,
die Bogenrolle am ionischen
Kapital; Coussinet de chapi-
teau m.

— Voûte f.
— ove (arch.); die Wölbung;

— Cover, line, stuff, turn up;
füttern, polstern, ausschla-
gen, beschlagen, ausstopfen,
überziehen; Garnir.

— lay the covering; das Dach
eindecken, decken; Poser la
couverture.

— (typ.); decken; Mordre.

— with a bell-glass (bort.);
unter Glasglocken setzen; Glo-
cher.

— bundles of straw with wet
earth; die Spitzen der Stro-
schober mit feuchter Erde be-
decken; Gächer les pailiers.

— buttons with silk; über-
spinnen; Couvrir de soie.

— a button-mould with
spooled silk; die Knopfform
mit der gespulten Seide über-
flechten; Jeter en soie.

— the charcoal-pile with turf;
den Meiler bedecken; Habiller.

— line with cloth; mit Tuch
ausschlagen, beschlagen; Dra-
per.

— with a composition (gild.);
aussparen; Épargner.

— overlay the fire (pott.); das
Feuer bedecken, decken; Cou-
vrir le feu.

— part of the frisket with
paper (typ.); den Satz beleim-
en; Masquer.

— gold- or silver-wire with
screw-threads; rändern;
Corder, cordonner l'or ou l'ar-
gent trait.

— the jacks with cloth (piano);
die Tangenten oder Docken
betuchen; Draper les saute-
reaux.

— with lime; bekalken; Enduire
de chaux.

— mounds with earth (barc.
h.); den Meiler mit Erde be-
decken; Bouger.

— with paper (paste.) ; mit

Papier bedecken; Couvrir le
carton.

to Cover with pitching (railw.);
mit Steinen bedecken, aus-
legen; Perreyer.

— with plaster; ausgypsen;
Enduire de plâtre.

— with reeds (mas.); berohren;
Garnir de roseaux.

— the ridge, ridge (slat.); ver-
firsten, den First mit Ziegeln
oder Blei belegen; Enfalser.

— roots with dung; entblösste
Wurzeln mit Dünger bedecken;
Opérer une vive-jauge.

— with rush; mit Binsen be-
schlagen; Enjonquer.

— line a shaft (min.); einen
Schacht zubühnen; Fermer un
puits avec du bois et de la terre,
raffermir un puits par une
charpente.

— with straw; mit Stroh be-
ziehen; Pailler.

— the sugars with clay (sug.);
den Zucker mit Thonbrei de-
cken; Donner les façons.

— with tiles (slat.); mit Dach-
steinen decken; Embroncher.

— with a trellice; übergittern;
Treillisser, griller, couvrir d'un
treillis.

— the tympan (typ.); den De-
ckel überziehen; Coller, cou-
vrir le tympan.

— with tin-plates; mit Zinn-
platten belegen; Paillonner.

— a water-conduit with
boards (min.); Tragwerk
schlagen; Couvrir d'ais un
canal pratiqué au sol d'une
galerie.

— lay with zinc, zinc, over-
zinc, galvanize; mit Zink
bedecken, überziehen, verzin-
ken; Zinguer, zinquer.

Cover; der Umschlag; Dessus
d'un paquet m.

— [ment m.]
— der Ueberschlag; Recouvre-
ment.

— housing; die Stuhlkappe,
der Möbelüberzug; Housse de
fauteuil f., fourreau m.

— die Elektrisirscheibe; Pla-
teau électrique m.

— lid; der Deckel; Chapeau
d'une boîte à graisse m.

— (plate, knife, fork, napkin),
knife and fork; das Gedeck;
Couvert m.

— [verto f.]
— (bookb.); der Deckel; Cou-
vert.

— covering (build.); die Ue-
berdeckung; Recouvrement m.

— coping- or capping-brick
(build.); der Deckstein; Dalle
de recouvrement f.

— (cast.); der Deckel; Plaque de
recouvrement f.

— (goldb.); das Futteral der
Hautformen und Quetschfor-
men; Fourreau m.

Cover (gunsm.); der Pfannen-
deckel; Batterie f.

— gland, top, crown (mach.);
der Deckel; Chapeau m.

— overlapping, overlap, lap
(mach.); die Deckung, das
Uebergreifen; Recouvrement.

— wash (min.); das Schwem-
land, lose, meist wasserreiche
Deckgebirge; Terrain mort,
mort terrain, niveau m.

— (paper-m.); der Deckbogen;
Robe f.

— (slat.); der bedeckte Theil
des Schiefers; Partie recou-
verte de l'ardoise f.

— (weav.); die Decke, das Schaf-
leder zum Bedecken des Ge-
webes; Pannaire f.

— of an alembic (chim.); der
Blasendeckel; Chapelle f.

— earthy —; die Erdwand;
Couverture terreuse f.

— of iron (rabbit); das Reit-
eleisen; Contre-fer m.

— earthy perpendicular —;
der Ortgang, Ortstoss; Con-
verture terreuse perpendicu-
laire au mineur f.

— or top of the gossiering
mould; der Deckel, der Gau-
frirmodel; Gaufrut m.

— for hot-houses (hort.); Decke
für Treibhäuser; Clais à om-
brer f.

— isolating — of telegraph-
wire; isolirender Ueberzug
der Drähte; Chemise f.

— metallic — of the electro-
phorus; die Oberscheibe;
Couvercle métallique de l'élec-
trophore m.

— of the mould (cast.); das
Formfutteral; Bois du moule m.

— of the mould (goldsm.); das
Formfutter; Fourreau m.

— of the mouth (met.); der
Deckel der Gussrinne; Pliant m.

— of the pipes (org.); der
Windstock, die Orgelpfeifen-
decke; Chape f.

— of the pistol-cases (saddl.);
die Halfterdecke; Chape-
ron m.

— of pistol-holders (gunsm.);
die Halfterkappe, Pistolhal-
terkappe; Custode f.

— to put a — on; bedeckeln;
Mettre, faire un couvercle, cou-
vrir.

— part that supports the —
(pasteb.); der Deckelhalter;
Zone f.

— of a stratum; das Dach, der
Dachstein eines Flözes; Cou-
vert d'une couche m.

— of the tympan (typ.); die
Deckelfütterung, Unterlage an
der Presse; Clavetto f.

— of the valve-pipe; das Un-

- terpumpstöckchen; Enveloppe du tuyau à clapet f.
- Cover of vats (coop.); der Buttendeckel; Chapiteau, chapeau m.
- bearer of the touch-pan (gunsm.); der Deckelträger, Obertrieb, Vordertrieb des Zündpfannendeckels; Talon m.
- plate (locksm.); der Schlossdeckel, die Deckplatte, das Schlossblech; Couverture f., fond m., d'une serrure à palastre m.
- plate of a case-lock socket, uozzle; die Deckplatte, Zahndecke, das Schlossblech, Bodenblech, die Dille, der Schlossdeckel; Foucet, fond m., couverture f.
- plate of a wine press; der Kellerdeckel, Pressdeckel; Mouton de pressoir à vin m.
- slut; der Schmutzärmel, Schreibärmel, Hnlbärmel, Aermelschoner; Garde-manches m.
- way (slat.); der Firstweg; Voie de comble, do faite f.
- Covered buttons; überzogene Maschinenknöpfe, florentiner Knöpfe; Boutons couverts m. pl.
- Covering, roofing, boarding; das Eindecken, Bedecken, Bedecken, die Bedachung, Dachdeckenarbeit, Dacheindeckung, Bedeckung, Bretterverschlingung der Dächer; Couverture d'un toit f.
- crystal with a coating of coloured orystal; das Überfangen, Plattiren; Double de verre m.
- with dung (hort.); das Bedecken mit Mist; Vive-jauge f.
- the joint; die Mitte eines Ziegelsteins auf die Fuge zweier schon gelegten Ziegelsteine setzen; Poser plein sur joint.
- metal—; die Metallbedachung; Couverture en métal f.
- of roofs; die Dachdeckung, Eindeckung; Garniture de comble f.
- the saggars with sand, etc. (sug.); die Sandbestreuung oder Bekleidung der Kapseln; Engommage, terrage de la porcelaine m.
- wooden— of a well below the surface of the ground; die Decklage eines Brunnenkessels, die Brunnendecke, das Deckholz; Couverture d'un puits f.
- listel, small —; das Deckleichen, die Deckwulst; Liston, boudin m.
- Coverlet, quilt; die Fussdecke; Couvre-pieds m. pl.
- Coving (arch.); der Vorsprung; Soillie f.
- s; die Seitenwände eines Kinnins; Junelles, joues verticales f. pl. d'une cheminée.
- Cow (America); ein Floss; Radeau m.
- calf, quey, heifer; das Kuhknlb, die Färse; Veau femelle, genisse f.
- catcher (railw.); der Kuhfinger, Abräumer; Chasse-vaches m.
- dung; der Kuhkoth, Kuhmist, Kuhflnden; Bouse de vache f.
- dunging; der Küdung; Fumage, bousage m.
- hair; das Kuhhaar; Poil de vache m.
- leather, fawn-coloured —; Angouleme Leder; Cuir d'Angoulême m.
- skin, dressed —; die bereite Kuhnhut; Vache parée f.
- Cowl, chimney-top; die Schornsteinkappe; Chapeau d'une cheminée m.
- , spark collector or preventer; der Funkenrost, das Funkensieb; Grille de flammèches f.
- , spark-arrester (loc.); der Siebdeckel, die Kappe; Chapeau m.
- Crab, gin, windlass, capstan, upright windlass; die Erdwinde, senkrechte Winde, Winde mit stehender Welle, das Hebezeug, Spill, der Hebebock, Göpel; Vindas, treuil vertical, cabestan-volant m., chèvre.
- (min.); die Schnchtwinde; Treuil à chevaux m.
- (rail); der Träger des Hoofes, Schlitten; Chariot, carrosso m.
- bar; der Hebe-, Windebaum; Arbre du guindal m., amarre f.
- capstan, field-capstan; die Erdwinde, der Göpel; Cabestan vertical, volant m.
- net (fish); das Krebsnetz; Balauce f.
- nets, small — (fish.); kleine Krebsnetze; Pêchettes f. pl.
- tree wood; Holzapfelbaumholz; Bois de pommier sauvago m.
- Crabbar, wind-beam, roller of a windlass or capstan; die Haspelwelle, der Windebaum; Arbre m., garouenne, roue du guindal f.
- Crabber, smoolheuer (dye); der Glätter; Lisseur m.
- to Crack, chap, split, chink, rift; aufreißen, sich spalten, reißen, splittern, zerapringen, bersten, platzen, Risse bekommen, rissig, borstig werden; Se fendre, se crevasser, se fêler, se gercer.
- , split, slit (carp.); Risse bekommen, reißen, rissig werden, aufreißen; Se fendiller, se trézaler.
- (gl. m.); rissig werden, sein Salz verlieren, Ritzen bekommen, reißen; Jeter son sel, se trouer.
- , rift, chink (iron); reißen, rissig werden; Se fendre.
- (pott.); rissig werden, Risse, Sprünge bekommen, hanrissig werden; Fendiller, trézailer, tressailler, se trézaler, se fendiller, se gercer.
- , fly (steel); aufreißen, ausapringen, ausbröckeln; S'égrenner, s'égrainer.
- Crack, cleft, breach, crevice, chink; der Riss, Sprung, Bruch, die Spalte; Crevasse, fissure, lézarde, fente f.
- , flaw (carp.); der Windr., Trockenr.; Gercure f.
- (iron); Bruch, R.; Cric du fer m.
- (steel); die Hartborste, der Härter; Crique de l'acier f.
- (wood); der oberflächliche R.; Gercé f.
- s, having —, flaws or honeycombs (iron); höhlig, lückig, im Gussmistrathen, kimmerig (Eisen); Chambré, chambreux.
- in rough-casting (mas.); der Putzr.; Fente d'au mur fraîchement recrépi f.
- in pipes (plumb.); der Fehler, R.; Fente f., défaut m.
- , small — or vein in stone; der Stich; Fil m.
- , transversal —, cross —; der Querr.; Crevasse transversale, crigue f., travers m.
- , cross, transverse — in sword-blades, vent; der Querr., R.; Event des lames de sabres m.
- Cracked; voll von Rissen, Borsten; Gereux, gercé.
- (gl. m.); sternförmig gesprungen; Etoilé.
- , chinked, flawed, chapped (porc.); trezelirt, gerissen; Crevassé, trézalé, gercé, fendu.
- Cracker (whip); die Knappe, Knalle; Bout du fonet m.
- (conf.); der Knallbonbon; Bonbon fulminant m.
- (fire-w.); der Luetschling, Schwärmer mit einem Schläge; Saucisson Inisat, volant m.
- Cracking, sudden cooling;

das Abschrecken; Étonnement m.
 Cracking, chinking (met.); das Reissen; Déchirure f.
 Crackled, frosted (pore.); mit gerissener Glasur; Craquelé.
 Cracklings; Hundekuchen; Craquelins m. pl.
 to Cradle (agr.); mit einer Getreidesense mähen; Faucher à la ramassette, ramasser.
 Cradle; die Wiege; Berceau m.
 —, harvester (agr.); der Schwadenfasser; Javelleur m.
 — (east.); der Schlitten der Formstube; Châssis m.
 —, cistern (civ. eng.); der Wasserfang; Sas mobile m.
 — (eng.); das Wiegemesser, Gründungsseisen; Grattoir m.
 — (typ.); das Laufbret; Berceau m.
 — of ascythe (agr.); das Sensengerüste, Bockzeug; Ramassette f.
 —, suspended —; die Hängewäge; Barcelonnette f.
 Cradling, scaffolding of a vault, centry (arch.); das Bogen-, Lehrgerüst, die Bogenlehre; Armeinen de voûte, échafaudage, eentre de charpente m.
 —, top-head (bcd); der Himmel; Ciel de lit, archet de berceau m.
 to Cram a sheet (typ.); überfüllen, überladen; Charger une feuille.
 to Cramp; haspen; Assujettir, fixer avec des harpons.
 —, fasten with cramp-irons; anklammern; Acclamper, cramponner.
 — (min.); anhängen; Cramponner.
 — out; aus den Klammern herausreissen, entklammern; Décramponner.
 Cramp; der Holzhaken, die Klammer; Crampon m.
 —, die Schnabelzange; Tenaille à bec f.
 —, die Schraubzwinke; Maitre.
 —, der Kloben zum Versilbern der Wasserkannen; Maudrin à aiguère m.
 — (east.); die Schnabel-, Tiegel-, Gieß-, Schmelzstegelszange; Happe f.
 —, collar, hoop —, dog (coop.); der Bandhaken, Bandzieher, Hund, die Beuge, Reifbeuge, Reifzange, Reifziehe, Reifzwinke; Davier, chien, sergent m.
 — (gild.); der Hintersporn; Pivot, crampon m.
 —, collar, hold-fast, jack, —, frame, cramping-frame, vice - pin, screw - clamp

(join.); der Leim-, Schraubhocht, Reifhaken, die Zarge, Zwinke, Schraubenzwinke, Zange, Leimzwinke, Keilschraubenzwinke; Serre-joints, tirant, étreignoir, sergent m., presse à main, à serger f.
 Cramp, tie, —-iron, crank, catch, staple (locksm.); die Krampe, Klammer, das Nussband; Briquet m., erampe, patte f.
 —s, —-irons, ironwork (mas.); das Metniltzeng; Gros fers m. pl.
 — (pott.); die Anfasshölzer, Klammer; Attèles f. pl.
 —, visorium, slit piece of wood (to show the place of the copy), divisorium (typ.); das Divisorium, die Klammer am Tenakel, der Zeilenspatzer; Mordant m.
 — (typ.); der Haken, die Krampe zwischen den Deckelbändern; Davier m.
 —, bridle, —-iron, staple (watchm.); der Riegelhaken, Klammer; Attèles f. pl.
 —, die Studel, Strudel, der Riegel; Cramponnet m.
 — for drilling; die Bohrzwinke; Baseule à percer f.
 —, to fix the — in the stones; Klammern in den Stein einsetzen, klammern; Enclaver les gavons, les crampons.
 —, forked — of the pulley; die Gabel; Poteuce d'une poulie à puits f.
 — or press for glued boards (join.); die Zwinke, Leimzwinke; Happe f.
 —, hoop — (coop.); die Reifbeuge; Davier, sergent m.
 — of the nut, bridle (gunsm.); die Nonne, Studel, der Nussdeckelstuhl; Bride de la noix f.
 — of the plough-share (agr.); die Scharkramme; Crampon de soc m.
 —, stay — (join.); das Zangenbret; Arrêt de bois de l'établi m.
 —s, wooden — of the warp-beam (weav.); die Klupp-schiene; Crampons de bois de l'ourdissioir m. pl.
 — gauge, standard gauge; die Spurlinthe; Gahari à sabotage, pour la vérification du sabotage m., jauge f.
 — hinge; Art Krampe bildendes Band; Penture à talon f.
 — iron; die Klammer, Krampe; Patte de fer f.
 — iron having its two points in the same direction; die einseitige Klammer; Clameau à une face, plat, simple m.
 — iron whose points are in opposite directions; die

zweiseitige Klammer; Clameau à deux faces, à deux plans m.
 Cramp-iron, hasp (build.); die Haspe, Klammer, Krimpe; Happe f.
 — iron, slitted — (build.); der Essenkanker; Fenton, fantom m.
 — iron, clincher, sawyer's dog (carp.); die Hapse, Klammer, Krampe, Rüst-, Stossklammer; Crampe f., crampon, clameau m.
 — iron, bolt (carp.); der Zichbandbolzen; Cheville de lien f.
 — iron, turn-buckle (join.); der Vorreiber, Fensterriegel; Happe de portes, de fenêtres f.
 — iron for fastening wainscots (join.); die Tafelwerksklammer; Patte à lambris f.
 — iron for fastening the jambstones on the wall; der Gewändanker, die Steinklammer; Patte en plâtre f.
 — iron, catch, bolt-nap (locksm.); der Auswurf-, Schliesshaken, Schliesskloben; Mentoynet m.
 — iron, the standing — in the fore-part of a lock (locksm.); die Vorderstudel; Picolet de devant, cramponnet m.
 — iron, anchor (mas.); die Klamme, der Vorschieber, die Schlangenzunge, der Anker, die Zugschnelle; Ancre, agrafe, esset, grappin, grapin, tirant m.
 — iron for fastening gutters together, gutter-hook, kennel-hook, gutter-pin (min.); der Gerinhenkel; Crochet à assembler les pièces d'un chenal, d'une rigole, erampon m., cheville f.
 — iron, corner-iron, — on the chest of a press (typ.); die Klammer am Pressknarren, eiserner Winkel; Cornière, caoutouillère f. patte f. pl.
 — iron, — hook, iron — (typ.); die Klammer, Schienenklammer; Crampon m.
 — iron, S-shaped —; S-förmiges Eisen zum Verklammern; S.
 — iron for wood; die Holzkrampe, das Bankeisen; Patte en bois f.
 Cramped, pinched, jammed, gepresst, geklemmt, zusammengedrängt; Serré, pressé.
 Crampit (furb.); das Ortbänd an einer Degenscheide, die Zwinke; Bouterolle f.
 —s; Eissporen; Crampons, fers à glace m. pl.

Crampoons (arch.); *Balkenanker*; Ancres de pontre f. pl.
 Crampton's engine; *Crampton Locomotive* mit hohen Treibrädern; *Locomotive Crampton*, express f.
 to Crane (typ.); *überladen, überfüllen*; *Charger*.
 Crane, crone, turn-stile — (mech.); *der Tummelbaum, Krahn, Ständerkrah*; Grue à poinçon, grue f., gruaux m., écopérche f. [bascule f. —; die Wippe, Wuppe; Grue, —, small — (mech.); *der kleine Krahn*; Gruaux m.
 —, crab, capstan (min.); *der Kabel, die Schachtwinde*; Treuil de pompe, cabestan m.
 — (mirt); *der Krahn*; Potence f.
 —'s bill (gunsm.); *der Rabenschabel, Hohlmeissel*; Bec de corbeau m.
 —, travelling —; *der fahrbare Krahn*; Grue locomobile f.
 —, weighing —; *der Wägekrah*; Grue-balanço f.
 —, whipping —; *der Schnelkrah*; Grue à la minute f.
 — for working quarries; *die Steinbruchwinde*; Rone de carrière f.
 — frame (mech.); *das Krahn-gestell*; Chaise de grue f.
 — ladle (cast.); *die Krahngießpfanne*; Chaudière à grue f.
 — lift (mech.); *das Aufheben des Hebezeugs*; Arboradure f.
 — neck, sweep-perch; *der Schwanenhals, Hals*; Arc de carrosse, cou m.
 — post, jib (mech.); *der Krahnbaum, Krahnständer, die Säule*; Flèche de grue f., poinçon, arbre m.
 — spring; *die Feder am Storchschnabel*; Plume fictive f.
 Crank; *der Krummzapfen, Zieharm, Wirbel*; Bras de levier m., manivelle f.
 —; *der Bügel, die Traube*; Arc du vilebrequin, du drille m.
 — (goldsp.); *die Kurbel*; Moustache f.
 — (locksm.); *der Ellenbogen, das Knie, der Ziehwihrkel am Schellenzuge*; Mouvement m.
 — (mech.); *der Kropfeiner Kurbel*; Coude m.
 — (min.); *der Leitarm*; Tirant de secours m.
 — (pump); *der Brunnenschwengel*; Bascule f.
 — of the bellows; *die Spindel am Blasebalg*; Signolle f.
 —, double — (mech.); *doppelter Krummzapfen, gekröpfte Welle*; Manivelle composée f.
 — of the saw-frame; *der*

Schwengel an einer Schneidmühle; Bascule f.
 Crank, single —; *einfacher Krummzapfen*; Manivelle simple f.
 —, three-throw —; *die dreifache Kurbel*; Manivelle à trois coudes, triple manivelle f.
 — of a wheel; *der Schwengel an einem Rad*; Manivelle de roue f.
 — axle, twice cranked axle (loc.); *die Kurbelachse, mit zwei Krummzapfen versehene Treibwelle, doppelt gekröpfte Achse*; Essieu coudé, à manivelles.
 — brace; *die Kurbel, Bohrkurbel*; Fût m.
 — case (sm.); *das Kurbelheft, Kurbelfutter, der Kurbelhandgriff*; Nille d'une manivelle f.
 — drilling machine; *die Krummzapfenbohrmaschine*; Machine à percer les manivelles f.
 — handle; *die Handhabe einer Kurbel*; Menotte d'une manivelle f. [gogne f.
 — lever; *der Kurbelhebel*; Ci—
 — lever (carp.); *der Hebel mit Kurbel, die Ziehlammer, Ziehschraube*; Antoit m.
 — pin, pin (mach.); *die Krummzapfenwarze, Krummzapfenzinne, Warze, der Kurbelzapfen, Vorstecker, das Krummzapfengerwerbe*; Bouton de manivelle, tourillon m., soie f.
 — shaft (mach.); *die Kurbelwelle*; Arbre à manivelle m.
 to Crankle, crinkle, zigzag; *im Zickzack schneiden*; Couper en zigzag, former en zigzag.
 Crankle, crinkle, zigzag (mech.); *die Kreuzbündzange, der Zickzack*; Zigzag m.
 Crannied; *rissig, ritzig*; Fêlé, gercé, crevassé.
 Cranny (gl. m.); *die Flaschenhalsform*; Moule de gonlot m.
 to Crape (wcav.); *kreppen, krausen*; Crêper. [m.
 Crape; *der Flor, Krepp*; Crêpe —, double —; *der krause Flor*; Crêpe crépé, double m.
 — garment (sew.); *der Kreppüberwurf*; Dessus m.
 —, plain — or gauze; *der einfache Krepp, Milchflor*; Crêpe lisse, uni m.
 —, thick —; *der Crepon, Kreppon*; Crêpon m.
 —, thin —; *dünner Haubenflor*; Crépepaille f.
 Graping-iron; *das Kräusel-eisen*; Godron m.
 — machine; *die Kreppmaschine*; Machine à crêper f.

Crash; *grober Drillich*; Coutil grossier m.
 Crate, hurdle; *die Härde*; Clais, clisse f.
 — (chandl.); *der Korb*; Manne f. — (pott.); *der Korb*; Panier m.
 Crawl; *die Bühne, Umzäunung zum Fischfang, der Fischzaun, Fischbehälter, Verschluss, der Schildkrötenpark*; Tombereau m., bordigue f., parc aux tortues m.
 to Crayon; *mit Pastellstift zeichnen*; Crayonner.
 Crayon; *der Zeichenstift*; Crayon m.
 —, pastel, — pencil; *die Pastellfarbe, der Pastellstift*; Cr. de, en pastel m.
 —, artificial red —, red lead-pencil; *der Rothstift, Röthel*; Cr. rouge artificiel.
 —, black —; *die schwarze Pastellfarbe*; Cr. de pastel noir.
 —, blue —; *die blaue Pastellfarbe*; Cr. de, en pastel bleu.
 —, coloured —; *der Farbestift*; Cr. de mine colorée.
 — paper; *das Pastellpapier, Zeichenpapier*; Papier pumicif m.
 —, soft —; *weicher Zeichenstift zum Estampiren*; Sance f.
 Craze-mill; *das Zinnpochwerk*; Machine à bocarder l'étain f.
 to Creak; *kreischen*; Crier.
 — (mach.); *knarren*; Hier.
 — (tin); *schreien*; Crier.
 Creaking of tin, crackling sound of tin; *das Zinnkreischen, Zinnknirschen, der Zinnsschrei*; Cri de l'étain, cri d'étain m.
 Cream; *der Rahm, Schmand, Schmetten, die Sahne, das Obere, Flott*; Crème f.
 —, cremor (chem.); *die oberste Flüssigkeit*; Crème f.
 — or soap of bitter almonds; *die Bittermandelseife*; Crème d'amandes amères.
 —, beat — (cook.); *die Schlag-sahne*; Crème fonotée.
 — of lime, lime-water (paint.); *die Kalktünche*; Echantée f.
 — of tartar, tartar; *der Cremor Tartari, Weinsteinrahm, gereinigte Weinstein*; Crème de tartre. [vre m.
 — of the Valley; *Gin*; Gené.
 — cake; *der Schmandkuchen, das Rahmtörtchen*; Dariole f.
 — colour; *milchfarbene Waare, rahmfarbiges englisches Steingut*; Faience commune f.
 — coloured white; *gelbweiss*; Jaune tirant sur le blanc.
 — meter; *der Rahmmesser, Sahnemesser*; Crémomètre m.
 — laid paper; *gelblich-weisses*

Schreibpapier; Papier couleur de crème m.

Creas; Kreasleinea, Doppel-leinea, Doppelleinwaad; Créas m.

to Crease, seaming (metal-w.); sieken; Ourler, soyer.

—, to be puckered (stuff); falsche Falten werfen; Godage m.

Crease (drap.); die Falte, der Umschlag; Ancrure f.

—, bad fold, wrinkle, crumple (drap.); die falsche Falte, Krücke, Winkrippe, Schrippe, Kaulle, der Knitter; Pli faux, repli m.

— (mach.); der Stempel des Schlagwerks; Estampille à gouttine f. [Godet m.]

— (stuff); die falsche Falte; of the swage tool (mint.); der Stempel des Schlagwerks; Etampe de la machine à gouttine f.

—s, to put the — of cloth on the middle of the cardboard (drap.); die Randfalten des Tuches auf die Mitte der Glaszappe bringen; Echanger.

—s, to take the — out of cloth, undo plaits (drap.); die falschen Falten aus dem Tuche austreichen; Ecran-cher, élancher.

Creased wire; der Secken, Seckendraht; Fil d'archal plat, rond, évidé m.

Creasing (tink.); das Siaken; Soyer, snager.

—tool; das Seckearseise, der Seckea-, Siakenstock, Kehlhammer; Tas à soyer m.

Creel (m. j.); der Aufsteckrahme; Porte-hobines m.

— (silk-w.); die Spulenleiter, das Spulen- oder Rollenregister; Centre m.

— (spinn.); der Spulrahme, Spuler, das Spulegestell, Rolleagestell; Porte-hobines, ratelier m.

—frame (spinn.); das Spulenregister; Registre m.

—frame (typ.); das Register; Registre m.

Creep-hole (min.); das Kriechloch; Petite galerie f.

—s (min.); der Sohleadruck, das Aufquellen des Liegenden; Poussée du sol f., gonflement, anflèvement du mur des galeries m.

Creep; der Draghaken, Fischdrag; Croc m.

—, andiron, fire-dog; der Feuerbock, Braadbock, Feuerhund; Andier m.

—, conveyor (mill.); der Coa-voyer, die Schnecke zum Fort-

schaffen von Korn, Mehl; Vis sans fin f. [Rampant.]

Creeping (arch.); kriechend; — wall, sloping wall, stringe-

wall, carriage-wall; die schräge Mauer, Schräge, Wangen, Treppenmauer, der schräge Absatz einer Steit-

terre; Echiffre, échiffre f., mur d'échiffre m.

Cremona; die Cremoneser Geige; Violon de Crémone m.

Creosote; das Kreosot; Créosote f.

—, containing —; kresothalig; Créosoté.

Crepeline; der Crepelin, leichter Damenstoff; Crépeline f.

Crepitation; das Prnseln, Raisterra; Crépitation, décrépitation f.

to Crescent; einen Halbmond bilden; Former en croissant.

Crescent (button-m.); der Halbmond; Croissant m.

—, die Seitenwaad an Bogeninstrumenten, Zarge; Croissant m.

—shaped, moon-shaped; halbaondförmig; En forme de croissant.

—shaped articles (jewell.); die halbaondförmigen Artikel; Ménisquo m.

Crescibility, power of growing; das Wachsthum, Wachstum; Crescibilité f.

Cresset (railw.); die Stocklaterae, grosse Laterae; Falot m., lanterne de passage f.

Crest; der Helmzierath, Helmschmuck, Kamm, die Helmspitze; Crête d'un casque f.

— (arch.); die Auszierung oben, die Kroae, der Kranz; Crête f.

—, tuft (flower-m.); der Busch, Büschel; Crête f.

— (slat.); der Dachkaum; Endossure, crête f.

—, ridge (top.); der Berggrat, Kamm; Arête f.

—tile, ridge-tile, pantile, hip; der Forsten-, First-, Kaff-, Dach-, Kaaraviegl, Dachknaer, die Preise, Prieze, der Mönch; Tuile faitière, noue, tuile de crête, d'endossure f.

—tiles; die Verfirstung, der First; Crête d'un toit f.

Crevice, chink (cngr.); die Furche, Höhlung, der Tiefachait; Crevasse f.

—, crack, chink (mas.); der Bruch, Sprung, Mauerbruch, die Mauerspalle; Fente, crevasse, escarre f.

—, rent (min.); die Falle; Crevasse, fente f.

—s, with circular — inside

(wood); kernschälzig; Crevasse circulairement.

Crevice, minable (min.); ortschickig; Crevasse, facile à entamer, à fendre.

Crew's cook; der Schiffkoch; Maître-coq m.

Crewel; die Stickwolle; Laine à broder f.

Crewet; das Glas mit eager Müadung; Verre à étroite em-bouchure m.

Crib (carriage); das Behältnis unter dem Kutscheabock; Poche f.

— (min.); der Kranz; Trousse f.

— (saltw.); der Korb, die Horde; Binete f.

Cribble (mill.); das Kornsieb; Crible, émondeur m.

— (mill.); das Schrotmahl; Grosse farine f.

—, ratter, sieve, ridar, kuzer, searge, screen (min.); der Keubel, das Sieb, der Rätter, Räder, Reiter; Tamis, sas, crible m.

Cricket; niedriger Stuhl ohne Lehne; Tahouret m.

to Crimp (cook.); einkerben; Chiqueter.

—cod (fish.); Kabeljau aufschlitzen und in salziges Brunnwasser legen um sein Fleisch zu festigen; Préparer le cabillaud dans de l'eau salée.

Crimpling board (tann.); das Krispelholz; Pommelle f.

—tweezers, crimping-iron (hair-c.); die Kräusel-, Krull-, Breanzaage, das Brenneisen; Fer à friser m.

to Crimson; karmesinroth färben; Teindre en cramoisi.

—, sich karmesinroth färben; Se teindre en cramoisi.

Crimson; das Karmesin, Dunkelroth; Cramoisi m.

—extracted from dye-wood (dye); das Holzkarmesin; Cramoisi tiré du bois de teinture.

—varnish; der Karmesinfirniss; Cramoisi m.

Crinoline, hair-cloth; der Crinoline, (Rosshnarzeug); Crino-line f.

Cripple (arch.); die Verbiegung; Courbure irrégulière f.

Crippler, boarding- or grain-ing-tool; das Krispelholz; Marguerite à la main f.

to Crisp, curl; kräuseln, kraus siecken; Crépir.

— (goldsm.); lauter anachen; Friser uno chalo.

Crisp almonds; gehrannte Mandeln; Pralines f. pl.

Crisped (stuff); gekraust; Crépc.

Crispin (cant); der Schuster; Salvator m.

Crispin's holiday; *der blaue Montag*; Lundi gras m.

—'s lance (cant); *die Ahle*; Alène f. Terapé m.

Crisping; *das Gekrauste*; Étai Critlings; *Schweinegrieben*, Ueberbleibsel von Schweinefett;

Crétous m; pl.

Crizzeling (gl. m.); *die Rauhigkeit*, Schlackenartigkeit; Aspérité f.

Crochet; *die Häkelnadel*; —, crochet-needle; *der Häkelhaken*; Crochet m., aiguille à tamhour f.

— (kind of porter's knot); *die offene Kötze oder Hote*; Crochet m. (commissionnaire).

—needle; *die Häkelnadel*; Aiguille à crochet f.

—work; *die Häkelarbeit*, Häkelei; Ouvrage fait au crochet m.

Crock; *der Strassenhändler mit Glas- und Porzellanwaaren*; Marchand de verre et de faïence itinérant m.

—shop; *der Porzellan- und Glasladen*; Boutique de faïence et de verrerie f.

Crockery, crockery-ware, stone-ware, glazed earthenware; *die Fayence, das Steingut, unechte Porzellan, Halbporzellan*; Faïence, fayence f.

—ware-man, glass-man; *der Steingutmacher*; Faïencier m.

—ware manufactory; *die Fayencefabrik, Steingutfabrik*; Faïencerie f.

Crocket (arch.); *der Haken, das Häkchen*; Crochet m., crosse f.

Crocketed (arch.); *mit gothischem Laubwerk verziert*; Orné de crochets.

Crocodyl; *die Krokodilzangswalze*; Cingleur à grande mâchoire m.

Croconate; *das krokousaure Salz*; Croconate m.

Crocus; *der Crocus*; Safran des métaux m. [fran; Safran m.]

—, saffron, safflower; *der Safran*; jeweller's red, tripp, brown red; *das Crocus, Polirroth, Englischroth, Braunroth, Pariserroth*; Rouge d'Angleterre, rouge à polir m.

—, martial —; *der Eisensafran, braunrothe, vollkommene Eisenkalk*; Safran de mars, oxyde de fer brun m., potée d'acier f.

Cromorna, — stops, trumpet-stop (org.); *das Krummhorn, Krummhornregister, Trompetenregister, die Trompetenpeife*; Cromorne, jou de cromorne m.

Crook (east. sm.); *der Schürhaken*; Tisonnier, attisonoir m.

Crook, bend, fall (guasm.); *die Krümmung des Flintenkolbens, Senkung der Dinaug eines Gewehrschafts*; Buse, busque m., pente d'un fusil, courbure de la crosse f.

—s, crooked needles; *krumme Nadeln*; Aiguilles courbées f. pl.

—s (instruments); *Setzstücke, Einsetzstücke, Krummbogen* (auf Horninstrumenten); Corps de rebange m. pl.

—timber, knee or compass-timber, curved, crooked, arched timber, arched piece; *das Krummholz der Krummer*; Busard, bois courbant, courbe, tordu, tors m.

Crooked (noedl.); *verbogen*; Tortué.

—part (goldsm.); *der krumme Theil*; Crossillon m.

to Crop, —out (min.); *ausgehen, zu Tage ausgehen, ausbeissen*; Soper, affleur.

—the cloth on the wrong side (drap.); *das Tuch verhaben*; Tondre le drap à l'envers.

—the paper; *das Papier schränken*; Croiser le papier.

Crop, —madder, barked madder; *der beraubte, geschülte Krapp*; Garance robée, de crap, en ballet f.

—, standing — (agr.); *Getreide auf dem Halme*; Empouilles f. pl.

—bones; *nitteltgrosse Wallfischbarten*; Fanons de dimension moyenne m. pl.

—madder; *die beste Holländische Krapp*; Garance fine de Hollande f.

—ground —madder; *der Traubenkrapp, Mehkrapp, das Krapppulver*; Garancegrappe, garance moulu f.

—out (min.); *die gegen die Oberfläche aufsteigende Kohleenschicht*; Chapeau de bouille m.

—whip; *kurze Fuhrmanns-peitsche*; Petit fouet de charretier m.

Crope, finial, pogutell, (arch.); *die Kreuzblume, der Marienschuh*; Panacéau m., croupe f., bouquet m. [Ebertaudé.]

Cropped (dye); *abgestutzt*; Croppig (gl. m.); *die Zange, Kneipe*; Tenaille f.

Cropping (agr.); *das Getreide bauen*; Exploitation d'un champ f.

—cutting, shearing (drap.); *das Scheeren*; Toute, tonture f., tondage m.

—(min.); *der Himmel*; Crête f., affleurement m.

Cropping, layer coming near the surface (min.); *ein zu Tage steigendes Flötz*; Chapeau m.

—and laying (agr.); *die Wechselwirtschaft ohne Brache, der Wechselbau*; Alternation, culture alterne f.

—of ores, outcrop, (min.); *das zu Tageliegen, Auslaufen einer Erzader, Zutageatreichen*; Affleurement m.

to Cross (carp.); *achränken*; Croiser.

—, to make the crozes, to notch (coop.); *den Palz in die Dauben machen, gargeln, gärgeln, den Boden in das Fass machen, einsetzen, einfallen, einfügen*; Jabler les donves, enjabler.

—a lode (min.); *übersetzen*; Traverser, couper un filon.

—in the form of a Saint-Andrew's cross (carp.); *kreuzweise übereinander legen*; Mettre en sautoir.

—the strokes; *über das Kreuz feilen*; Croiser les traits en limant.

—(the strokes) (engr.); *schraf-firen*; Croiser.

—, to arrange the warp-threads (weav.); *auf den Fingern kreuzen*; Enverger.

—wires; *Telegraphendrähte kreuzen*; Croiser deux fils télégraphiques.

—cut; *in die Quere schneiden, durchschneiden*; Conper en travers.

—cut, to cut diagonally; *abschrägen, schräg oder über Hirnsägen, behauen, abschneiden*; Débillarder.

—cut a stone; *einem Stein den Kreuzhieb geben*; Traverser une pierre.

—cut wood, to saw wood across the grain; *das Holz querdurch, über's Hirn absägen*; Scier le bois en travers, transversalement, contre le fil.

—hatch (engr.); *gegenschraffiren*, mit Kreuzlagen, ins Kreuz schraffiren; Contre-hacher.

—roll (electr.); *Löffel walzen*; Laminer des cnillers.

Cross; *das Kreuz*; Croix d'une église f. sacre f.

—, das Ankerkr.; Crosse d'une —, das Kreuzmass; Ecuette d'arpenteur f.

—, —stay, diagonal stay or bracing, St. Andrews —, iron spur; *das St. Andrews-kreuzgabel, Kreuzhand, die Kreuzstrebe, das Knie, der Kreuzverband, Kreuzrahmen, das Winkelstück*; Jambe de

- force croisée, en sautoir, croix de Saint André *f.*
 Cross (enr.); das *Kr., Haspelkr., der Kreuzhaspel*; Croisée de la presse (taille-douce).
 — (gunsm.); der *Bügel, das Kr.; Ponté m.*
 — (min.); ein *kreuzförmiger Erdeinschnitt*; Tranchée en forme de croix *f.*
 — (typ.); der *Kreuzsteg, Kreuzhaspel, das Haspelkr., Drehkr.; Croisée têtère f., bois de têtém.*
 —, bearing a —, surmounted by a — (arch.); *kreuztragend; Crucifère.*
 —, St. Andrew's —; das *Scharkr.; Croix en sautoir.*
 —, greek — (arch.); das *erhöhte Kr., das griechische, gleich-armige Kr.; Cr. grecque.*
 —, latin —; das *lateinische Kr.; Cr. latine, haussée, longue.*
 —, long — (typ.); der *Mittelsteg; Barro du châssis f.*
 —, oblique —, half Scotch —, half-saltier, (join.); das *halbe Andreaskr.; Echarpe f.*
 —, size — (bookb.); das *Planirkr.; Cr. f., étendoir m.*
 —, trefoiled —; das *Kleeblattkr.; Cr. tréflée.*
 —, aisle; das *Kreuzschiff, Querschiff; Croisillon d'église m.* [Flèche d'arbalète *f.*
 —, arrow; der *Armbrustpfeil*;
 —, axle; die *Welle mit zwei gegenüberstehenden Hebeln*; Axe en T, à deux leviers opposés *m.*
 —, band, under — — (post); *unter Kreuzband; Sous bande.*
 —, bar (arch.); der *Querarm, Querbalken, die Rippe, der Mittelschenkel, das Querholz; Croisillon m.*
 —, bar, rail (carp.); das *Querholz, der Riegel; Épart d'une cloison m.*
 —, bar, transom of a gin, (carp.); der *Riegel, Hebezeugriegel; Épart de chèvre m.*
 —, bar, to lay a — — (carp.); *durchziehen; Poser une traverse.*
 —, bar (carriage); das *Sperrholz, Querholz; Traverse de chariot f.*
 —, bar, transom (carriage); der *Querriegel; Épart m.*
 —, bar (furb.); die *Paristange, der Stichblattzapfen; Quillon m.*
 —, bar, —, piece, rail (gl.); die *Querspasse, der Querschenkel, Weichenkel; Traverse f., croisillon m.*
 —, bar (h. w. loom.); der *Auf-*

- halter der Rahmlitzendocken; Camperche f.*
 Cross-bars in piling (hydr.); die *Querhölzer, Riegel an den Grundpfählen zwischen den die Bohlen eingetrichen werden; Ventrières f. pl.*
 — bars (join.); *Querstäbe, Kreuzstäbe; Petit-bois m.*
 — bar (locksm.); die *Kreuzstange; Traverse f.*
 — bar of a trellis (locksm.); das *Querstück, die Querstange; Traverse d'une grille f.*
 — bar, — head (loc.); die *Kreuzstange, der Kreuzkopf, das Querhaupt, Kreuz, Kolbenkr., Kreuzhaupt, Querhauptstück; Té, joug m., traverse f.*
 — bar of the connecting rod (loc.); die *Kreuzstange an der Triebstange; Traverse de la grande bielle f.*
 — bar (needl.); der *Riegel auf der Kneitlade; Crosse f.*
 — bar of the valve (st. eng.); die *Kreuzstange der Klappe; Traverse du tiroir f.*
 — beam, transversal beam; der *Kreuz-, Querbalken; Traverse, solive, poutre croisée f.*
 — beam; der *Thor-, Schliessbalken; Fléau de porte m.*
 — beam; der *Querbalken, Galgen; Bois d'enfonçure, traversin m.*
 — beam (carp.); das *Querholz; Chaperon de potence m.*
 — beam (carp.); der *Kreuzbalken im Dachwerk eines viereckigen Gebäudekörpers; Herse de la croupe f.*
 — beams of a floor (carp.); die *Bankläden; Poutres transversales d'un plancher f. pl.*
 — beam (hydr.); der *Querbalken am Schleusenbette; Traverse f.*
 — beam (lap.); der *Galgen an der Schleifmühle; Poteuco f.*
 — beam (min.); der *Einstrich; Traverse f.*
 — beam of the saddle; der *Sattelsteg; Traverso de selle f.*
 — beam in a hading-shaft, (min.); die *Donnhölzer, Tonnlage, Tonnläge, Tonnlege, Donntlege, Dohnlege; Traverses d'un puits de mine f. pl.*
 — beam laid upon the supports of a bridge; die *Jochträger; Travon m., quille f.*
 — bond (mas.); der *Kreuzverbund; Appareil à croisettes m., maçonnerie, liaison croisée f.*
 — bow, arbalest; die *Armbrust; Arbalète f.*
 — bow, range of a — —; die

- Trugweite einer Armbrust; Arbalétrée f.*
 Cross-bow of a sword-hilt (furb.); der *Querbügel eines Degenfasses; Traverse f.*
 — branch (min.); die *Querkluff; Rameau de traverse m.*
 — chap, hand-vice, broad chap handvice; der *breitmaulige Feilkloben; Étau à grandes mâchoires m.*
 — clamp, wooden — — (join.); die *Hirnleiste; Listel de traverse m., barre derrière, embouture f.*
 — crack, transversal crack, dent (gunsm.); der *Querriss; Fente, crevasse transversale f., travers m., crique f.*
 — cut (locksm.); der *Kreuzhieb; Taille croisée f.*
 — cut (min.) s. Arch.
 — cut (min.); der *Querschlug; Galerie à travers hauc f.*
 — cut file, up-cut file; die *Kreuzhiebfleile; Lime à deux tailles, à deuxième taille f.*
 — cut saw; die *Quersäge, Schrotsäge; Harpon, passe-partout m., scie à deux mains, à déhiter, scie de travors f.*
 — cutting chisel; der *Kreuzmeißel; Bce d'âne m.*
 — cutting teeth; geschränkte Zähne; Dents contournées *f. pl.*
 — dike (hydr.); der *Querdam, Schenkeldeich, Kreuzdeich, die Sperrbahn; Duit m.*
 — file, crossing-file, double half-round; die *Vogelzung, das Salbeiblatt; Lime, feuille de sauge f.*
 — fissure, — rent (min.); die *Querschlechte; Fêlure, fissure, fente transversale f.*
 — foot beam of potter's wheel (pott.); das *Querstück des Rades; Payen m.*
 — frame of timber saws; das *Kreuzgatter; Renard m. (scierie).*
 — garnet (carp.); das *T-band; Penture en forme de T f.*
 — girth (saddl.); der *Kreuzgurt; Sangle croisée f.*
 — grafting (hort.); *Pfropf ins Kreuz; Greffe en croix f.*
 — grain, end-grain of wood, end-way, pin-way of the grain; die *Hirnseile; Coupe transversale f., côté de la moëlle m.* [A contre-poil.
 — grained; wider den Strich;
 — grained stuff, crossing of the grain, end-grain, end-way, pin-way, wood cut across the grain, endways; das *Hirnholz, Hirn über Hirn geschnittenes Holz; Bois de bout, debout m.*

Cross - halter (saddl.); *die Kreuzhalter*; Licou à la française m.

— hammer (sm.); *der Kreuzschlag, Kreuzhammer*; Traverse f.

— handle; *das Kopfstück*; Manivelle d'un trépan f.

— handle (min.); *das Kopfstück des Erdbohrers*; Manivelle f.

— hatching, counter-tallying (engr.); *die Gegenschraffur*; Contre-hachure f.

— head (st. eng.); *der Stangenblock, Kolbenstangenkopf, Uberschweif, Kreuzkopf, das Querhupt der Kolbenstange*; Tête croisée, tête de bielle, tête croisée de la tige, coquille du piston f., té du piston m.

— head (loc.); *die Kreuzstange*; Joug, té m., traverse f.

— head block (loc.); *der Gleitklotz, das Führungstück, Schiebeventil*; Glissière f., glissoir m., de trou de piston.

— head block, slide-block (mach.); *der Gleitklotz, Schlitten*; Glisseur m.

— head guide of a piston-rod (loc.); *der Kolbenstangenkreuzkopf*; Coulisseau de traverse du piston m.

— joint, flush-joining; *stumpf zusammengeschlitzte Ecke*; Assemblage en enfourchement m.

— lath (arch.); *die Windlatte, Windriepe*; Contre-latte f.

— lath (basketm.); *die Kreuzlatte*; Tassiot m.

— length; *die Kreuzlänge*; Courant croisé m.

— lever, triangle (hydr.); *das Kunstkreuz, Hebekreuz, der Hebekrahn*; Levier en croix m.

— line (typ.); *der Querstrich*; Ligne transversale f.

— line on the back of a book (bookh.); *die Goldlinie auf dem Rücken des Buches*; Travers m.

— piece, traverse, girder, sleeper (carp.); *der Querbalken, Querriegel, das Querholz, Querband, Querstück, die Querleiste, Querschwelle, Querstange, Sperrleiste, der Steg, Spannriegel, Kreuzsteg*; Traverse f.

— piece at the head of shores (carp.); *das Querholz nm Kopf einer Spreize*; Chapcau d'étai m.

— piece, upper — — on a lifting-roller (carp.); *oberes Querholz nm Hebezeug, der obere Holm eines Aufzuggerüsts*; Fauconneau de l'engin m.

Cross-piece, — beam, traverse - beam of grating (hydr.); *die Querschwelle zu einem Fundamentrost, Zange*; Traversine f., racinal de palée m.

— piece, bottom — — in the leaf of a lock-gate (hydr.); *der Schwellrahmen eines Schleusenthores*; Entretoise, traverse inférieure d'une porte d'écluse f.

— piece (Intc-m.); *das Querholz*; Barrure f.

— piece (lute-m.); *das Querholz am Klnvier*; Barre du clavier f.

— piece, winter (typ.); *der Druckbalken, Unterbalken*; Sommier d'en bas m.

— point (sew.); *der Kreuzstich*; Point croisé m.

— pole, top-pole; *die Querstange nuf Zelten, Gipfelstange*; Faîtière f.

— pole, bollard (hydr.); *der Kreuzpfahl, Schiffspfahl, Dükdalbe*; Duc d'Albe m.

— poles, — bars (weav.); *die Querstücke*; Traversiers m. pl.

— pole on the velvet-loom (weav.); *das Querholz oben am Sammetwebstuhl*; Estase, estaze f.

— props between houses in repair (build.); *Querstützpfiler*; Étrieux m. pl.

— quarter (carp.); *Riegelwerk in Gestalt eines Andreaskreuzes*; Entretoise croisée f.

— rafter (build.); *der Querspornen*; Latéraire, lincoir m.

— rail (jewell.); *das Querband, der Querriegel*; Barrette f.

— rent (min.); *der Ortschick*; Fente ou crevasse de mine croisée f.

— road, — way, crossing; *der Kreuzweg, die Weegscheide*; Carrefour m., bivouac f.

— road; *der Querweg, die Querstrasse*; Route de traverse, route traversière f.

— rod; *die Pfahlruthe*; Bâton d'entre-deux m.

— rod; *das Querholz*; Barreau d'une chaise m.

— rod in harness (saddl.); *die Kreuzstange*; Pompe f.

— section; *der Querschnitt*; Coupe en travers f.

— section of a railway; *das Querprofil der Eisenbahn*; Section transversale du chemin de fer f.

— shearing machine (drap.); *die Transversalmaschine*; Tondeuse transversale f.

— shed; *das Kreuzfach, Ober-*

fach; Pas d'eu hant du métier à gaze m.

Cross - sleeper, frame - stay (loc.); *die Quer Verbindung am Rahmen*; Traverse du châssis f.

— sleeper of grating (hydr.); *die Querschwelle, Zange, Traversine eines Rostes*; Racinal de palée m., traversine de grillage f.

— slide (turn.); *der Querschieber*; Chariot transversal m.

— springer, transversal rib (arch.); *die Querrippe, Transversalrippe, der Quergurt*; Nervure transversale f.

— staff s. Alhidate.

— stay, diagonal — —; *die Kreuzpreise, Abkreuzung, das Andreaskreuz*; Etai en santoir, croix de St. André f.

— stitch (sew.); *der Kreuzstich*; Point croisé, de compte m.

— stitch (sew.); *der Zeichenstich*; Point de marque, de tapisserie m.

— stitch seam (sew.); *die Quernaht, Kreuznaht*; Couture en travers f.

— stitch seam (sew.); *der Saum mit Kreuzstich*; Couture à point croisé f.

— stitch with double thread (upholst.); *der Kreuzstich mit Doppelfaden*; Gros point m.

— strap on pads (saddl.); *der Kreuzriemen am Kissen*; Traverse f.

— street; *die Querstrasse*; Rue

— string; *die Kreuzschnur*; Croisée de ficelle f.

— table; *im Haken gestellter Tisch*; Table en potence f.

— tail butt, — tail strap or stud (st. eng.); *das Gabelstück der grossen Pleilestange*; Bielle latérale du grand té f.

— timber of the pit (min.); *der Schachtstempel*; Bois transversal du puits m.

— treadle (weav.); *der Querschämel, die Querlatte*; Marche de traverse f.

— tree for connecting the carriage - beam (carriage); *das Querholz zur Verbindung der Kutschbäume*; Entretoise, traverse inférieure f.

— vault; *das Kreuzgewölbe, Muldengewölbe*; Voûte d'arc, en crête, à conque f.

— vein (min.); *das Kreuzflöz*; Croiseur m.

— vein or - bed (min.); *schief laufende Ader von fremdem Gestein*; Avantages m. pl.

— vents (arch.); *die Kreuzlöcher*; Ouvertures en croix

f. pl. (aux remises, granges etc.).

- Cross-wall, dwarf-wall; die Quermauer, Zwerchmauer; Mur en traverse m.
- way, —road, —country-road; der Kreuzweg, Scheideweg, Nebenweg, die Seitenstrasse, Querstrasse, Nebenstrasse; Chemin de traverse, chemin qui fourche m.
- way (min.); der Quergang, Querstollen; Travers m.
- weaving, crossing; die Kreuzwebung, das Weben mit gekreuzter Kette; Tissage à chaîne croisée, croisement m., enverger, enverjurer, croisure f.
- wise, in the form of a cross; kreuzweise; En croix, en forme de croix, en sautoir.
- work (basketm.); das Kreuzgesticht; Croiserie f.
- work, —bars of a window; die Fenstersprosse, Sprosse, Quersprosse, das Fensterkreuz; Croisillon, meneau m., croisée f.
- working (min.); der Querbau; Ouvrage en travers m.
- Crossed warp (weav.); Stoffe mit gekreuzter Kette; Étoffes à chaîne croisée f. pl.
- Crossette key; der Schlüsselstein mit Haken oder Absätzen; Clef à crossettes f.
- Crossing, switch, siding (railw.); die Schienenkreuzung, Kreuzung, Kreuzungsstelle, Durchkreuzung, der Kreuzweg, Strassenübergang, Uebergang, das Kreuzgeleise; Croisement, passage, changement de voie m., voie diagonale f.
- , defect in — (weav.); Fehler in der Kreuzung; Mort volant m.
- , defect in — whilst twisting the silk, flock-silk; Fehler in der Kreuzung beim Zwirnen, die Wirrseide beim Haspeln; Mort volant m.
- , defective — (weav.); der Kreuzfehler; Bride f.
- in imitation of lace (weav.); die spitzennartige Kreuzung; Fond dentelle m.
- in imitation of pebbles (weav.); kieselsahnlich gekreuzt; Caillouté m.
- the marks of the rubber on the plate-glass (mirr.); das Durchkreuzen der von dem Polirbrette auf der Spiegelfläche zurückgelassenen Spuren; Recoupage m.
- of the portee (weav.); das Gangkreuz, Oeffnerkreuz; Croix de portée f.
- of a railway; die Bahnkreuzung; Traversée f.

- Crossing of a railway at a right angle; die rechtwinkelige Bahnkreuzung; Traversée à angle droit.
- , oblique — of a railway; die schräge Bahnkreuzung; Traversée oblique.
- between two ribs (weav.); das Kreuzweben zwischen zwei Rippen; Entre-côte m.
- , tight — of threads (weav.); die dichte Kreuzung; Croisée f.
- in the opposite direction of the twist (weav.); die Kreuzung gegen den Drall; Contre-sens m.
- of the warp once on three wefts (weav.); die Kreuzung der Kette in je drei Einschüsse; Demi-doublure f.
- net (fish.); das Sperrnetz; Dideau, diédau, dignial, guideau m.
- point, intersection of two independent lines; die Kreuzung zweier Linien, Kreuzungsstelle, Kreuzstelle, der Kreuzpunkt; Croisière f.
- rails; die Ausweichschienen; Rails d'évitement m. pl.
- Crotch, bracket (cast.); der Haken; Crochet m.
- , english — (dent.); englischer Haken; Croche de dentiste f.
- , iron — (gl. m.); der Wolfzahn, die Hakenstange; Dente-loup f.
- pin, crochet-pin, tambour-needle; die Häkelnadel; Tambour m.
- stitch, crochet-stitch, loop-stitch (sew.); der Häkelstich, Kettenstich; Point de crochet m.
- tongs bore (sm.); die Ohrzange; Grosse pince à crochets f.
- s for working the cylinders (loom.); die Sperrkegel; Loquets m. pl.
- Crow-bar, iron — (mas.); das Brecheisen, Hebeisen mit Klauen oder Geissfuss, die Brechstange; Pince f.
- bar (min.); der Geissfuss, die Brechstange; Pince de fer, hamainte f.
- bar, lever (ref.); der Kuhfuss; Pied-de-biche m.
- bar, claw-ended — hand-spike (build.); der Geissfuss, Kuhfuss, Hebe-fuss, die Brechstange; Pied-de-biche, pied-de-chèvre m.
- bar, crooked — (build.); der Kuhfuss, Geissfuss, die krumme Brechstange; Verdillon m.
- bill, bullet-drawer, worm; der Kugelzieher, die Kugel-

- zange; Pince-balle, tire-balle m.
- Crow's bill (farr.); das Ueber-eisen; Bec-de-corbeau m.
- Crowd, of meal (north of Tyne cattle); Viehfutter aus Mehl; Fourrage à farine m.
- Crown, cross; das Ankerkreuz; Croisée, crosse f., diamant d'une ancre m.
- , littriss, foolscap; das Kronenpapier, Propatria; Couronne f., griffon m. (465 m.m. sur 360 m.m.).
- , shield-paper, shori-demy; das Kronen-, Schild-, Doppelschildpapier; Double écu m., couronne f. (530/568 m.m.).
- , crowning (arch.); die Krone; Couronne f.
- (bell); die Hnube, Platte, der Glockenhut; Cerveau m.
- , wall, dome of a blast-furnace, tunnel- (funnel-) head (blast-f.); der Gichtmantel, die Gichtmauer; Mur de bataille m., batailles f. pl.
- , king-post (carp.); der Giebelstiege, die Giebelstange; Poinçon de comble m.
- , top (for.); die Baumkrone; Chapeau m.
- (batm.); die Krone, der Obertheil der Hutforn; Carre f.
- (batm.); der Krann; Coquille f.
- (lap.); die Krone eines gefassten Edelsteines; Couronne f.
- , roof (mach.); die Decke; Ciel m.
- (millstones); die Befestigung des Mühleisens am Läufer; Ennillage, ennillement m.
- (rop.); der Henkelkopf, die Krone; Tête à crochets f.
- of aberration; der Abirrungskreis; Couronne d'aberration f.
- of an arch; die Gewölbe-krone, der Scheitel eines Bogens; Couronnement de voûte, sommet, vertex, apex d'un arc m.
- of an arch, key-stone; der Schlüsselstein, Bogenschluss; Clef de voûte f.
- , cap, cupola of the glass-oven (gl. m.); die Kappe, Krone, Kuppel des Glasofens; Couronne f.
- of sheaths (gunsm.); die Kappe der Scheiden; Chapiteau m.
- gate, head-gate, flood-gate, water-gate (hydr.); das Oberthor, Flutthor, Vorderthor; Porto d'amont, de tète f. (éclosure).
- glass, flashed glass; das Moudglas (gebläste Infr-glas); Verre à boudines, en plats m.

Crown-glass (opt.); *Kronglas*;
Verre de couronne, crown-
glass m.
— grafting (hort.); *kronsp-
roffen, kronenweise pspaffen*;
Enter en couronne, greife en
couronne f.
— iron (cast.); *dos Gränzei-
sen, Grenseisen, Grenzeisen*;
Kronzeisen, Kreuzzeisen; Cha-
pelet m.
— jewels; *die Reichsklein-
odien, Kronjuwelen*; *Joyaux*
de la couronne m. pl.
— moulding of a cornice;
dos Oberglied, Sarmoulure f.
— post (carp.); *die Hängesäule*
im obern Hängewerk, *ver-
doppelte Hängesäule*; *Faux-
poignon m.*
— post truss; *der obere Hänge-
bock bei doppeltem Hänge-
werk*; *Ferne seconde, supé-
rieure f.*
— saw a. Annular saw.
— shaped formation of
twigs (hort.); *kronennrtige*
Gestaltung der Aeste; *Cou-
ronnement m.*
— steel s. Steel.
— vault; *das Krongewölbe*;
Voûte huppée f.
— wheel, water-mill wheel
(mill.); *das Kommarad, Mühl-
rad*; *Roue de, à moulin f.*
— wheel, face- or contrate
wheel; *das Kronenrad, Kron-
rad*; *Roue à couronne, roue à*
dents de côté, roue de champ
f., *hérisson de côté m.*
Crowning, crown of a cor-
nice; *die Krone, Bekrönung*;
Couronnement m.
Croze (coop.); *die Kröse*; *Ja-
bloiro f.*
— iron (coop.); *dos Kröseeisen*;
der Komu; *Peigne d'une fu-
taille m.*
Crozer, notcher (coop.); *der*
*Kimmuhobel, Keimuhobel, Gar-
gelkmin, Zargzieher, Boden-
zieher, Kimmenzirkel*; *Ja-
bloiro f.*
Crucible, pot, melting-pot
(chim.); *der Schmelztiegel*;
Tiegel; *Creuset m.*
—, hearth of a smelting fur-
nace, basin of reception,
foyer, recess (blast-f.); *der*
*Eisenksten eines Schncht-
ofens, das Untergestelle, der*
Heerd, Schacht, Tumpel;
Creuset m.
— for assaying copper-ore;
die Kupferdute; *Creuset à es-
sayer la mine de cuivre.*
—, cast-iron —; *der Tiegel von*
Gusszeisen; *Creuset de fonte.*
— of distillation; *der Destil-
lirtiegel*; *Creuset à réduction.*

Crucible, fire-clay — lined
with charcoal; *der mit Kohle*
ausgefüllte Thontiegel;
Creuset brasqué.
—, hessian —, blue pot; *der*
Almeroder Tiegel, Hessische
Tiegel; *Creuset de Hesse (fait*
avec de l'argile réfractaire).
—, silver —; *der Silbertiegel*;
Creuset en argent.
— s, smelting in —; *die Tegel-
giesserei*; *Fonto dn minéral*
dans des creusets f.
— for smelting; *die Bleitute*;
Creuset à plomb.
— furnace; *der Tiegelofen*;
Gefäßofen für Tiegel; *Four-
neau à creusets, de fusion à*
air, à vent m.
— maker; *der Tiegelbrenner*;
Fournaliste, creusiste m.
— stand (cast, docim.); *der*
*Kase, die Stürze, der Unter-
satz nus Thon für Schmelz-
tiegel*; *Fromage m., tourte f.*
— steel a. Steel.
Crude, undressed, rough;
roh, nicht zubereitet; *Cru.*
— nitrate; *rohea Nitrot*; *Ca-
lèche f.*
Cruet, — stand; *der Essig-
und Oelständer, das Essig-
und Oelgestell*; *Uitlier, vinaig-
rier m., ménagère f.*
— (chandi.); *der Trogstoff*;
Séchaine, stéatine f.
— (engr.); *das Kännchen*; *Bu-
rette f.*
— stand; *der Oelfnschenstän-
der*; *Porte-buillier m.*
to Crumble, krümeln, zer-
bröckeln, zerstückeln; *Broyer*;
écraser, émier, réduire en
poussière. [fallen; *Faiblir.*
— down (dough); *zusammen-
Crumbling*; *leicht bröckelnd*;
Pouf (pierre).
to Crumple by excessive full-
ing (stuff); *faltig werden*;
faltig machen; *Echauffer*
(étouff).
Crupper, ridge-band (saddl.);
*der Schwanzriemen, das Hin-
tergeschirr, der Schweifriem-
en, Rückenriemen*; *Cron-
pière f.*
— and buckling-piece of —
of the leaders (saddl.); *das*
*Hinterzeug des Vorderge-
schirrs*; *Croupière avec ca-
laron f.*
— dock with — body and
strap-end of —; *das Hinter-
zeug des ungrischen Sattels*;
*Croupière de la selle à la hus-
sard.*
— loop, breech-loop, dock
(saddl.); *der Schwanzriemen-
bügel, die Schwanzriemen-
bse*; *Chape de croupière f.*

Crupper-loop, hollow of the
candle (saddl.); *die vordere*;
hintere Kamaer im gefüllten
Sattel; *Longe du garrot, du*
rognon f.
— rod for mules (saddl.); *das*
Schwanzholz; *Fanchère f.*
— strap, hip-strap, bearing-
strap (saddl.); *der Schwabe-
riemen*; *Barre de derrière, de*
fesse, branche d'avaloire f.
— turn — back, turn — back
strap (saddl.); *die Strippe*;
*der Hauptriemen, Rückrie-
men*; *Longe de croupière f.*
to Crush; *zerstampfen*; *Broyer.*
—, zerquetschen, zerschlagen;
Ecarbouiller. [broyer.
— (mech.); *zermalmen*; *Écraser*;
—, to break (met.); *quetschen*;
kleinen, brechen, zermalmen;
Briser, broyer, écraser, casser
concasser, bocarder, mondre.
— (olives); *quetschen, zerstoßen*;
Détriter.
— again (met.); *nnpochen*;
*Bocarder encore nne fois, ache-
ver de bocarder.*
— or break the clods (agr.);
die Erdachollen zerschlagen;
Emotter.
— the ore for the second
roasting (met.); *Rost schlo-
gen*; *Briser le minéral pour le*
second grillage.
— conglomerated sugar (sng.);
*die Zuckerklumpen zerschla-
gen*; *Emotter.*
Crush-clodshoes; *aehr schwere*
starke Schuhe; *Souliers forts*
m. pl.
— room; *die Garderobe, das*
Ankleidesimmer; *Garderobe*;
chambre de toilette f.
Crushed, slightly —; *rösch*;
Légèrement bocardé.
Crusher, pug-mill; *der Zer-
stosser, die Mörtelmühle*;
Broyeur m.
—, wooden —; *die hölzerne*
Quetsche; *Maillet de bois m.*
Crushing; *das Zerstampfen*;
Broieement m.
— (met.); *das Erzbrechen*; *Cas-
sage m.*
— of the kelp; *das Stmmpfen*
der natürlichen Soda; *Broyage*
de la soude brute m.
— machine, — mill; *die*
Brechmaschine; *Machine à*
broyer f.
— mill, chat-roller, grin-
der (met.); *dos Erzquetsch-
werk, Quetschmühlwerk, die*
*Quetschwalze, das Quetsch-
werk*; *Machine à broyer f.*
— mill (mill); *der Stampf-
gang*; *Pilon à broyer, tour-
nant m.*
— mill leat (met.); *die Poch-*

- rinne*; Canal qui conduit l'eau sur la roue d'un bocard m.
- Crust**, *sinter*; das *Incrustat*, der *Ansatz*, *Niederschlag*, *Sinter*, die *Kruste*; Encroûtement m., *incrustation* f.
- , die *Hüttenpeise*; Peau qui se forme au-dessus du plomb de liquation f.
- (boiler); der *Pfannenstein*; *Ecaïlles* f. pl., *croûte* f.
- of bread separated from the crumb (bak.); die *abgebachene Rinde*; *Ecaïlle* f.
- of dust in powder-barrels (powder-m.); die *Staubkruste in Pulverfässern*; *Ramodot* m.
- of iron in the furnace (met.); die *Eisenkruste im Hochofen*; *Bête* f.
- , kissing — (bak.); der *Anschieber*, *Anstoss*, *Kleberanst*; *Baisail* m.
- , white — (lap.); die *weisse Kruste*; *Chemise* f.
- Crusted**, old — Port; *Portwein der in der Flasche angesetzt hat*; *Vieux vin d'Oporto plein de dépôt* m. [*croûté*].
- Crusty**; *rindig*; *incrûsté*, eutrich, double claw, forked end, horns; die *Gabel der Zahnstange*; *Cornes* f. pl.
- , cane (met.); die *Krücke beim Puddeln des Eisens*; *Béquille* f.
- of the rack and pinion-jack, double claw, forked end, horns (mech.); die *Gabel der Zahnstange*; *Cornes en haut de la crémaillère* f. pl.
- to Cry down; das *Geld unterwerthen*, in *Verruf* bringen; *Démonétiser*, *démonnayer*.
- Cryolite**; der *Kryolith*, *Eisstein*, die *flusaspthasaurer Thonerde*; *Cryolite*, *pierre à glace*, *alumine saturée alcaline* f.
- Cryometer**, *aethrioscope*, *frigorimeter*; der *Kältemesser*, *Kryometer*; *Kruomètre*, *éthéroscope* m.
- Crypt**, *undercroft* (church); die *Krypte*, *unterirdische Kirche*, *Todtengruft*; *Crypte* f.
- Crystal**; der *Krystall*; *Cristal* m.
- , crystalline; *krystallinisch*, *krystallen*, *krystallhell*; *De cristal*, *cristallin*, *clair comme du cristal*.
- , citrine, bohemian —; das *Citrin*, der *Bohmische Topas*; *Cr. jaune*.
- , calcareous —; der *Kalkkrystall*; *Cr. de carbonate calcaire* m., *chaux carbonatée cristallisée* f.
- , cluster —; die *Krystall-druse*; *Géode cristallifère* f., *groupe de cristaux* m.
- Crystal**, containing —; *krystallhaltig*, *Krystall* . . . ; *Cristallifère*.
- , cracked, flawed —; *risiger Kr.*; *Cr. étonné*.
- , cut —; der *geschnittene Kr.*; *Cr. taillé*.
- , s, art of cutting —; die *Krystallschneidekunst*; *Cristallotomie* f.
- , Iceland —; der *isländische Doppelspath*; *Cr. d'Islande*.
- , s, incoherent —; *nadelförmige Krystalle*; *Cristaux libres* m. pl.
- , s, irregular —; *Krystalle mit unregelmässiger Bildung*; *Cristaux par retraite*.
- , s of a lustre; die *Leuchter*, *Krystallgehänge*; *Pendeloques* f. pl. [*de fer*].
- of Mars; der *Eisenkr.*; *Cr.*
- , mountain —, rock —; der *Bergkr.*; *Cr. de roche*.
- with an opaque cover; *gehemdeter Kr.*; *Cr. couvert d'une enveloppe opaque*.
- s of sulphate of lime; *krystallisirtes Kalksulfat*; *For de lance* m.
- s of tartar; die *Weinsteinkrystalle*; *Cristaux du tartre* m. pl., *tartre blanc* m.
- , triglyph —; der *abwechselnde*, *gestreifte Kr.*; *Cr. triglyphe*.
- of verdigris; der *Grünspankr.*; *Cr. de cuivre*.
- of vitriol; der *Vitriolkr.*; *Cr. de vitriol*.
- , s, art of working —; die *Krystallirskunst*, *Krystallbearbeitung*, *Krystallotechnik*; *Cristallotechnie* f.
- cutting table; die *Krystallschneidetafel*; *Cristallière* f.
- drop; das *Krystallgehänge*; *Pendille* f.
- druse; der *Krystallenck*; *Craneue*, *druse* ou *poche à cristaux* f.
- form; *krystallförmig*, *krystallähnlich*, *krystallnrtig*; *Cristalloïde*.
- glass, flint-glass (gl. m.) das *Krystall-*, *Blei-*, *Klingglas*; *Cristal* m.
- glass, factitious —; das *Krystallgls*; *Cr. factice*, *artificiel*, *fondue*.
- making; das *Krystallschneiden*, *Krystallschleifen*; *Cristallerie* f.
- needle; die *Krystallnadel*; *Aiguille cristalline* f.
- ore; die *Krystalldruse*, *Krystallgruppe*; *Cristallisation* f.
- palace (near Sydenham); der *Krystallpalast*; *Palais de cristal* m.
- Crystal-pebble** (gl. m.); der *Krystallglaskiesel*; *Chambourin* m.
- precipitation (sug.); zu *Krystallen nnschiessen*; *Friser*.
- works, glass-works; die *Krystallfabrik*, *Krystallarbeiten*; *Cristallerie* f.
- Crystalline**, das *Krystallin*; *Cristalline* f. [*Cristallisable*].
- Cristallizable**; *krystallisierbar*;
- substance in coal; eine *Krystallsubstanz in Steinkohlen*; *Marline* f.
- Crystallization**, *crystallizing*; die *Krystallbildung*, *Krystallisirung*, das *Anschiesseu zu Krystallen*; *Cristallisation* f.
- , basis of —; der *Krystallisirungsstoff*; *Base de cristallisation* f.
- , butterlike — of sugar (sug.); *butterartiges Krystallisiren* des *Zuckers*; *Graissage du sucre* m.
- on the glass-plate (engr.); die *Aetzkrystalle*; *Fleurage* m.
- , grain-like — (met.); *kornartige Krystallisirung*; *Grainnaille* f.
- of iron; die *Krystallisirung des Eisens*; *Cristallisation du fer* f.
- , process of —; der *Krystallisirungsprocess*; *Travail de cristallisation* m.
- to Crystallize (saltp. w.); in *Krystallen anschiesseu*; *Se mettre en glace*.
- sugar; *Zucker in Krystallen anschiesseu*, *krystallisiren*, *sich kndiren lassen*; *Faire candir du sucre*.
- Crystallized**, in crystals; *krystallisirt*, in *Krystallen*; *Cristallisé*.
- , to become —, to crystallize, to concrete or shoot into crystals; in *Krystallen anschiesseu*; *Se mettre en roche*.
- carbonate of lime; die *Spathrose*, *Spathkrystalle*; *Chaux carbonatée cristallisée* f.
- carbonated and sulphureted lime; der *Krystallspath*; *Chaux carbonatée et sulfatée cristallisée* f.
- fluor-spar; die *Haardruse*; *Castine cristalline* f.
- gypsum; die *Gypsdruse*; *Gypse cristallisé* m.
- iron ore; die *Eisendruse*; *Mine de fer cristallisée* f.
- lead; der *Bleifluss*; *Mine de plomb cristallisée* f.
- oxide of tin; die *Zinn-granpe*; *Étain oxydé cristallisé* m.
- sulphated lime; der *Leber-*

gyps; Chaux sulfatée cristallisée *f.*

Crystal tin; *der Metallehr*; Moiré métallique *m.*

— tin-ore; *das Nadelzinnerz*; Étain oxydé en cristaux *m.*

— zeolite; *der Keimspath*; Zéolithe cristallisée *f.*

Crystallizing; *krystallisierend*, die *Krystallisirung* bewirkend oder befördernd; Cristallisant.

— property; *die Krystallisirbarkeit*, *Krystallisirungsfähigkeit*; Cristallisabilité *f.*

— of salt; *das Anschiesenlassen des Salzes*; Salinage *m.*

— pan or -vessel, crystallizer (chim.); *die Krystallisirpfanne*, *das Krystallisirgefäß*, *das Anschiesßgefäß*, *der Anschiesßkessel*, *Krystallisirkasten*; Cristallisoir *m.*

— pan (salt-w.); *die Soggenpfanne*; Chaudière de salinage, de socage *f.*

Crystallo - electric; *krystall-elektrisch*; Cristallo-électrique.

Crystallographer; *der Krystallkundige*; Cristallographe *m.*

Crystallometry; *die Krystallometrie*, *Krystallmessung*, *Krystallmesskunst*; Cristallométrie *f.*

C-spring (carriage); *die C-feder*, *Schwanenhalsfeder*; Ressort à C *m.*

Cuba cedar wood; *Cubacedernholz*; Acajou femelle, à planches, cèdre acajou, cédrel odorant, acajou cédrel, cèdre de Cuba *m.*

Cubature; *die Kubikberechnung*; Cubage *m.*

to Cube; *kubisch messen*; Cuher. Cube, hexahedron; *der Kubus*, *Würfel*, *das Hexaëder*; Cube, hexaèdre *m.*

— ore, pharmacosiderite, arseniate of iron; *das Würfelers*, *der Pharmakosiderit*, *das arseniksaure Eisen*; Pharmacosidérîte *f.*, hydrarséniate cubique de fer, fer arséniate *m.*

— spar, cubic-spar, boracite, anhydrous fluat of lime; *der Anhydritspath*, *Würfelspath*, *Boracit*, *Sedatit*; Chaux anhydro-fluatée *f.*, spath cubique *m.*

Cubic; *Kubik* . . . , *kubisch*, *würfelförmig*, *würfelig*; Cubique.

— content; *der räumliche Inhalt*, *Kubikinhalt*, *Rauminhalt*; Cubago, contenu cubique *m.* [Salpêtre en cubes *m.*

— nitre; *Salpeter in Würfeln*; Cubing; *das Kubiren*, *die Ku-*

birung, *die Raum-*, *Inhalt-*, *Körpermessung*; Cubage *m.*

Cucumber time a. After-season.

Cucurbit, iron — (dist.); *eiserne Destillirblase*; Potin *m.*

Cucurbit-stand; *der Scheidebock*; Support de la cucurbite *m.*

Cud, quid, *das Priemchen*, (*Kantaback*); Tabac à mâcher, à chiquer *m.*

Cudbear, cudbeard; *rother Indigo*, *der Persio*, *violette Farbestoff*; Orseille de terre épurée, orseille violette, d'Eisenach, prune de Monsieur, couleur violette *f.*, cudbeard *m.*

Cuddy (railw.); *das Hebezeug*; Chèvre *f.* [Gourdin *m.*

Cudgel (min.); *das Rumpelholz*; — of the plough-raker (agr.); *der Reitel*; Ambranloire *f.*

Cue s. Billiard-stick.

— (theatre); *das Stichwort*; Réplique *f.*

—, short — (shorter of the two ones) (billard); *der kurze*, *der zweitüngste*, *halbblange Stock*; Cadette *f.*

to Cuff (scw.); *aufpuffen*, *aufpauschen*; Bomber, bouffer.

Cuinae; *das Blockgießen*, *Formen des Zinns in Mulden*; Coulage de l'étain en saumons *m.*

— *das Aufhaspeln des Garns*; Dévidage *m.*

Cuiss, greaves (arm.); *die Bein-schiene*, *Beinrüstung*, *der Beinhörnisch*; Tassette *f.*

to Cull the ore; *Erz klaben*; Trier, épucher, nettoyer le minéral. [cher la laine.

— wool; *Wolle kletten*; Éplu-

Cull, old ewe (agr.); *das alte Mutterschaf*; Vieille brebis *f.*

Culled ore (min.); *Klabenwerk*; Minéral trié, épluché, nettoyé *m.*

Cullet, broken glass (for melting); *der Glasbrocken*, *das Bruchglas*, *Glassplitterchen*; Calcin, grésil, groisil, verre cassé *m.*, tessons *m. pl.*

Culling (drap.) s. Burling.

— the ewe-flock close (agr.); *nur die jungen Schafe behalten*; Ne garder que les jeunes brebis.

Cullis (cook.); *der Durchschlag*; Passoire, passette *f.*

— (cook.); *die durchgeseichte Kraftbrühe*; Coulière *f.*

Culm, slack coal, small coal (sm.); *Schmirdegrus*; Menu *m.*

Cultivable, fit for cultivation, arable, capable of being tilled or ploughed (agr.); *ackerbar*, *bestellbar*, *arbar*, *urbar*, *pflugbar*; Cultivable.

Cultivable land in salt-marshes (salt-w.); *Ackerboden in Salzteichen*; Bossis *m. pl.*, bosses *f. pl.*

to Cultivate (agr.); *bauen*, *anbauen*, *urbar machen*, *bearbeiten*, *ziehen* (*Blumen*, *Gemüse*); Cultiver, défricher.

Cultivation, culture, breeding; *der Ackerbau*, *Feldbau*, *Anbau*, *die Bodenbestellung*, *Bodennutzung*, *Bearbeitung der Felder*, *das Urbarmachen*, *Ziehen*, *Züchten*; Culture, élève *f.*

—, improving, cropping (agr., for.); *die Ausbeutung*, *Ausnutzung*; Exploitation *f.*

— of cotton; *der Anbau der Baumwolle*, *Baumwollbau*; Culture cotonnière *f.*

—, to depart from the regular order of — (agr.); *die Be- atellungszeit*, *Fruchtfolge ändern*; Dessoler. [labour.

—, in — (agr.); *bearbeitet*; En

— of silk; *der Seidenbau*; Culture séricole, sériculture *f.*

—, under mixed — (agr.); *unter verschiedenem Bau*; De culture mixte.

— of the vine; *der Weinbau*; Industrie vinicole, viticole *f.*

— of wood, making into woodland, foresting (for.); *der Holzbau*, *Holz-anbau*, *Holz- stand*, *die Bewaldung*, *Be- forstung*, *Beholzung*, *Bestockung*; Boisement *m.*

Cultivator; *der Landmann*, *Landwirth*, *Anbauer*; Agri-

culteur, cultivateur *m.*

— s (agr.); *Ackerwerkzeuge*; Instruments aratoires *m. pl.*

— s (agr.); *Behäufelungspflüge zur Bearbeitung der Drill- saaten und Hackfrüchte*; Char- rués à butter *f. pl.*

Culture of bees, rearing, management of bees; *die Bienen- zucht*; Apiculture *f.*

—, to change the — (agr.); *die Düngung*, *Brache* oder *Be- stellung wechseln*, *ändern*; Décompôte.

—, to give the last — to a field (agr.); *die Saatsfurche*, *Saatsfahrt* geben; Labourer à blé.

— of fruits; *der Obstbau*, *die Obstsucht*; Culture des fruits *f.*

— of hops; *der Hopfenbau*; Culture houblonnaire *f.*

— of meadows; *der Wiesen- bau*; Praticulture *f.*

— by the sowing-machine or drill-plough; *das Besäen mit der Säemaschine*; Culture au semoir *f.*

— by spade and plough; *die*

Bestellung mit Pflug und Spaten; Moyenne culture f.
 Culture of trees; die Baumzucht, Baumgärtnerei; Culture des arbres, arboriculture f.
 - of vines, of the vine; der Weinbau; Culturo viticole, vinrière, viticulture, viniculture f.
 Culver-house; der Taubenschlag; Pigeonnier m.
 Culvert s. Aqueduct.
 -, drain, kennel; die Abzugsröhre; Douve, rigole f., drain m.
 -, small bridge; die kleine Brücke, das Brückchen von nur einem Bogen; Ponceau, ponton m.
 -, (hydr.); die Abzugschleuse, der überwölbte Wasserabzug, Abzugkanal, Abzugsgraben, Durchlass, Egout m.
 -, deep furrow (railw.); der kleine Abflussgraben, Durchlass; Rigole f., ponceau m.
 -, across a causeway in a slanting direction; die Abzugsrinne schräg über den Weg; Cassis m.
 -, over a furrow (railw.); der Durchlass, Wegübergang; Ponceau de rigole m.
 Culvertail (carp., join.); der Schwalbenschwanz; Queue ad'aronde f.
 -, die Fügung zweier Breter; Assemblage en queue d'aronde m.
 -, (pass-board.) s. Communeiform, wedge-shaped; keilförmig; Cuneiform.
 Cup; der Becher, Tumbler; Godet m.
 -, der Oelnapf; Godet m.
 -, kleine Sperröhre vorn an der Dachrinne; Godet m.
 -, (button-m.) s. Blank.
 -, (bre-w.); die Auskehlung, der Napf des Zunders; Godet de fusée, calice m.
 -, nectary, honey—, honeypore (flower.); der Honigkelch, Blumenkelch, das Eichelnäpfchen, Nektarium; Godet m.
 -, and saucers; Ober- und Unterlatten; Petit creux m.
 -, for setting stones (jewell.); das Schälchen zum Fassen der Edelsteine; Salière f.
 -, small — for red or black (shoem.); der Farbenhnapf, Farbenscherben; Guesette f.
 -, valve; das Glockenventil, Tassenventil, gerundete, halbkugelförmige Ventil; Soupape en chapeau f.
 -, weight; das Einsatzgewicht; Poids à zoëbets n.
 -, weights, set of weights, brass-weights in nests, pile

of weights; das Einsatzgewicht; Pile de cuivref.
 Cupboard; der Schrank, Speise-schrank, Silberschrank, das Silberspind; Buffet m., armoire f. [Armoire à lit f.
 -, and bed; der Bettschrank;
 -, folding-bed, —bed; die Fachbettstelle, gebrochene Bettstelle; Bois de lit brisé m.
 -, for cases (typ.); der Schriftkastenschrank; Cassier m.
 -, corner —; das Eckschränken, Eckgestellt; Coin m.
 -, in a wall; der Wundschrank; Placard m.
 Cupel, cupel (chim.); abtreiben, cupelliren, läutern, cupelliren; Coupeller.
 Cupel (chim.); die Goldschale, das Goldschälchen; Ecuelle f.
 -, cupel, test, coppel; die Capelle, Scheidecapelle, der Test, Treibschcerben, Probierschcerben, Probiertiegel; Coupelle f., cupel, têt m.
 -, for making gold red-hot; die Gluthasse; Coupelle à faire rougir l'or f. [de têt f.
 -, ash; die Testasche; Cendre
 -, assay; die Capellenprobe; Essai à la coupelle m.
 -, dust; die Capellenkläre, das Capellenpulver; Claire f.
 -, furnace, almond-furnace, assay-furnace, muffel-furnace; der Muffelofen, Muffelprobirofen; Fourneau à coupelle m.
 -, pan; die Testschüssel, Testschale; Moule de la coupelle m.
 -, test of silver; die Kuppel-silberprobe; Essai de l'argent par la coupellation m.
 -, tongs; die Capellenklut, Capellenzange; Tenaille à coupelle f.
 Cupellation, refining, purification (met.); das Cupelliren, das Abtreiben, Treiben, die Raffinirung, Läuterung der Metalle, Treibarbeit; Coupellation, épurat. f.
 -, to submit to —; mit, auf der Capelle probiren; Mettre, passer à la coupelle.
 -, test, cupel, coppel; die Capelle, der Treibschcerben; Têt de coupellation m., coupelle f.
 Cupola, dome, roof in shape of a dome, lantern, lantern tower, domical vault; die Kuppel, das Helmudach, die Haube, der Dom, das Kuppel-, Helm-, Kugel-, Kesseltgewölbe; Dôme m., coupole, lanterne, trompe, voûte en dôme, voûte hémisphérique f.
 -, cupola, Wilkinson's furnace, cupole smelting-fur-

nace, cupolo-furnace; der Cnpolofen, Cuppelofen, Rippelofen, Schachlofen; Cubilot, coupelot, fourneau à manche, four à manchon, à la Wilkinson, de seconde fusion m.
 Copping-glasses; Schöpfköpfe; Ventouses f. pl.
 -, lamp; die Schöpf Lampe; Lampe à ventouses f.
 Cupreous, coppery; kupferig, kupferfarbig, kupferhaltig, kupferartig, kupferähnlich; Cuivreux, cuivré.
 Cupro-fulminic acid; die Kupferknallsäure; Acide cuprofulminique m.
 Curb, —chain (saddl.); die Kinnkette; Gourmette f.
 -, chain (watchm.); die Panzerkette; Chaine à mailles f.
 -, s, border-hoop, rim (mould.); der Kranz; Bordure en plauchettes f.
 -, beam; das Saumholz, die Brückenschwelle, der Fussbaum; Garde-pavé d'un pont en bois m.
 -, bit (saddl.); das Gebiss mit Kinnkette, die Kinnkettenstange; Mors avec gourmette n.
 -, chain (saddl.) s. Curb.
 -, chain, all parts of the — (saddl.); die Glieder der Kinnkette; Mailles f. pl., maillons n. pl.
 -, crochets; der Haken der Kinnkette; S de la gourmette m.
 -, groove (watchm.); die Rechenkerbe; Coulisso, coulisso de râteau f.
 -, hook (saddl.); der Kinnhaken der Schaumkette; Tournet de chaînette m.
 -, hook, near side — (saddl.); der Kinnkettenhaken, Einlegehaken; Crochet m.
 -, plate (carp.); der Kranz, Bohlenbogen, die Mauerlatte eines runden Daches, der Spannring; Lunette à charpente, plate-bande d'un comble à barre circulaire, semelle courbe f., talement m.
 -, roof; das gebrochene neufranzösische Dach; Mansarde f.
 -, stone, spur-post, spurstone, corner-stone; der Abweich-, Abweiss-, Rand-, Weich-, Schutz-, Prell-, Prallstein, Radstösser; Borno f., bonterue, houteroue m.
 -, stone, kirb-stone, brim of a well, kirb, border-stealing, steaning of a well; die Brunneneinfassung, Brunnenbrüstung, der Brunnenmund, Randstein, Schlussstein, das Pumpengestell; Tour du puits m., margelle, uardelle f.

Curbing, flange, flanch (cond. m.); die Flantsche, der Flansch; Bride f. [frette f.]

— (mech.); die Sperrung; Bride, Curcuma; die ostindische Erde, gepulverte Curcuminwurzel; Terre-mérite f.

Curcumine, colouring-matter of the curcume; der Färbestoff der Gelbwurzel, das Curcumin, Curcumin gelb; Curcumine f., jaune de curcuma m.

Curd, consolidated —, cheese-curd; der verdickte, geronnene Käsestoff, Käsequark, Lab, Quark, die Dickmilch; Caille m., eaillette f.

Curdling, turning into cheese; die Verkäsung, das Käsen, Gerinnen; Caséation f.

to Cure (sham.); die Moderflecken herausnehmen; Dépiquer.

Cure of smoke, perfumee, smoke — consumer; der Rauchvertilger; Fumivore m.

Curing the eyes of needles, to round down the sides and edges of the orifice; die Nadelöhre abrunden, arrunden; Arrondir les chas des aiguilles, drillage m.

— and smoking (herrings); einsalzen und räuchern; Saurer. — and smoking herrings; das Einsalzen und Räuchern; Saurissage m.

— house (sug.); das Läuteraus; Raffinerie f.

to Curl (hair-c.); kräuseln, Locken machen; Boucler.

— (weav.); einrollen, kräuseln, am Rand zusammenlaufen; Crépîr.

— ar crisp neatly; fein kräuseln, zierlich falten; Frisotter. — linen; die Wäsche brennen, tollern; Cisailler.

— in rings (hair-c.); Ringellocken machen, ringeln, kräuseln, aufringeln, locken; Anneler. [Boucle f.]

Curl, lock (hair-c.); die Locke; — paper, curling — paper; Haarwickelpapier; Papier demoiselle m.

— s, to put into; in Ringellocken thun; Mettre en boucles.

— s, crutches, log from the top of the stem; Mahagonibelholz, Pyramiden-Mahagoni; Fourche d'acajou f.

Curled maple, bird's eye maple; gekräuselter, gemasertes Ahornholz; Erable madré m.

Curled wood, curling stuff; Maser, Maserholz, Plader; Bois madré m.

— (wood); die Knüppelfasern,

das Maserholz; Fibres tortueuses f. pl.

Curled — iron (hair-c.); das Kräusleisen, Brenneisen; Frisoir m., fourche ondulatrice f.

— irons (ship-b.); das Brandeisen, Brenneisen; Fer à marquer m.

— spot, speck, speckle, mark of wood (wood); die Flader, Maser; Madure f.

— tool, — pipes (hair-c.); das Kräuselholz; Rilboquet m.

Currency, standard — (mint.); die Währung; Étalon m.

to Current; abhängig machen; Incliner pour faciliter l'écoulement des eaux. [rant f.]

Current (min.); laufend; Cour — (tr.); marktgängig (von Preisen), gangbar, verkäuflich (von Waren); Courant (prix),

de bonne vente, de bon débit, en vogue (marchandises).

— of air, draught; der Luftzug, Zug, Windzug; Courant d'air m.

—, back — (magn.); der Rückstrom; Retournement m.

—, drift of the — (rate per hour at which the current runs); die Stromgeschwindigkeit; Vitesse du courant f.

—, galvanic —; der galvanische Strom; Courant galvanique m.

—, magnetic —; der magnetische Strom; Courant magnétique.

—, open, closed — (electr.); der offene, geschlossene Strom; Courant ouvert, fermé.

— ar pitch of a roof; die Dachneigung, der Abfall, die Abdachung; Pente d'un comble f.

—, setting of the —; die Stromrichtung; Direction du courant f. [Courant m.]

—, stream (phys.); der Strom; —, strong —; der starke, reisende Strom; Courant rapide m.

— hand, — hand writing; die Currentschrift; Courante, écriture courante, cursive, italique f.

— notes (arch.); die Preisbestimmung einer Baupart so lange sie noch zu Tage steht; Attachements m. pl.

Curricule; das Carriol; Cabriolet à pompe m.

Curried with the hair on (law.); rauchgrün; Passé à poil.

Carrier, leather-dresser; der Lederbereiter, Lederer; Zurichter; Corroyeur, habilleur, peanssier, cuiratier m.

— s black; Gelbke'scher Lack; Cire à giberue f.

— s knife, buttloris, parer,

paring-iron, paring-knife (law.); das Hand-, Putz-, Ausschneidemeßer, Knaus-, Kneiss-, Stasseisen; Coutisse f., butoir, herbon, couteau sourd, demi-roud m.

Currier's shaving-knife (law.); das Abstasemeßer; Couteau à effleurir, de rivier m.

— s workshop; die Loherwerkstatt, die Lederbereitungs-werkstatt; Corroierie f.

to Curry; Leder bereiten, zurichten; Corroyer.

Curry-comb; die Strigel; Étrille f.

Currying, dressing, leather-dressing; die Berittung des Leders, die Lederbereitung, Gare, Lohgare, das Zurichten, Garmachen; Corroi, corroyage m., corroierie f.

Cursor (mech.); der Läufer; Courseur m.

— s, a pair of beam-compasses with two —; ein Stangen-zirkel mit zwei Hülzen; Compas à trusquin à deux curseurs m.

Curtail (join.); die Rinnenkante eines Kehlhebels; Contour m.

— horse; der Stuttschwanz; Courtaud m.

— step (arch.); die Block-, Klotz-, Anfangs-, Antrittsstufe, der Anfänger, Antritt; Départ m., marche de départ f.

Curtain; der Vorhang; Rideau m.

— before the stage (theatre); der Theatervorhang; Toile f. —, the — rises (theatre); der Vorhang geht auf; La toile se lève.

— clasp, — arm, — band; der Vorhangshalter, Gardinenhalter, die Vorhangsspanne; Embrasse f.

— frame; die Gardinen; Châssis de lit m.

— pins; die Gardinenschrauben; Vis pour rideaux f.

— peg, — rest; der Gardinenhalter; Crochet de rideau m., patère f.

— rod, — pole; die Vorhangsstange, Tapetenstange; Tringle f., porte-rideau m.

Curvature of the plough; die Pflugkrümme; Courbure de la charrue f.

to Curve s. to Arch.

—, bend; cylindrisch biegen, wölben; Cintrer.

— a blade; krümmen; Cambrier une lame.

Curve, curvature, bent, slope, slant, scroll, arch, coving, voussure; die Krümmung, Kurve, Schwei-

fung, Beuge, Biegung, der Bug; Vossure, courbure, courbe, échancre, cambrure f. *curve* (blade), die Krümmung; Cambrure d'une lame f. *s.*, french —, multicurve (draw.); das Kurvenlineal, die Schablone; Pistolet m. *caustic* —, caustic (phys.); die Brennlinie, kaustische Linie; Caustique, courbe caustique f. of the cock, throat, neck (gunsm.); die Kehle, Krümmung des Halses; Gorge du chien f. *elastic* — (mech.); die elastische Kurve; C. élastique. —, reversed, inflected — (arch.); die umgekehrte Kurve, der Gegenbogen; Contre-c. —, semi-elliptical — (arch.); die halb elliptische Kurve; Anse de panier f. of siding (railw.); die Weichkurve; C. d'évitement. —, for indicating the place of slide-valves, etc. (st. eng.); die Regulierungskurve; C. de régulation. —table (railw.); die Kurventafel; Tableau des courbes m. —, winding —, spiral line (arch.); die Wellenlinie; Ondef. —, curved; krummlinig; En c. —, crooked s. Arched. —, irregular, curvilinear; krummlinig; Curviligne. —saw, drum-saw; die Rundschneidmaschine mit Krönage; Scie cylindrique f. — Cushion the piston; den Schieber voreilen lassen; Donner der Pavance au tiroir. —nition (billard); das Mantinell, die Bande; Bande f. (carriage); das Sitzkissen; Conssin m. —, rubber (electr.); das Kissen, Reibkissen, das Reibzeug; Coussin, frotoir m. — (engr.); das Bleikissen, der Bleiklotz; Bloc de plomb m. (goldb.); das Blattkissen; Conssin m. —, for bone-lace weaving; das Klöppelkissen; Bois-caum. —capital (arch.); das gedrückte Kapital; Chapiteau écrasé m. —, for gilding; das Vergoldepolster, der Pult des Ledervergolders; Agiau, agian m. —, stationary point (geon.); der Rückkehrpunkt; Point de rehoussement m. —, of the first kind, ceratoid; die Spitze einer Kurve; Point de rehoussement de première espèce. —, of the second kind; der

Schnabel einer Kurve; Point de rehoussement de seconde espèce. *Cusp* — station (railw.); die Kopfstation; Station de tête, de rehoussement, à cul-de-sac f., chemia de fer en arbalète m. *Custom*, — duty; der Zoll, die Steuer; Droit de douane m. —s inwards; der Eingangszoll; Droits d'entrée m. pl. —s outwards; der Ausgangszoll; Droits de sortie m. pl. —s, officer of the —; der Mauth oder Zollbeamte; Préposé de la douane, douanier m. —s, Union of —; der Zollverein; Association, union douanière, des douanes f. —, rate of —; der Zollsatz, Steuersatz; Tarif m. —free; zollfrei; Exempt de droits, eu franchise. —house; das Zollhaus, die Mauth; Douane f. —house-agent; der Zollsensal; Commissiounaire de la douane m. —house bonds; Zollhaus-scheine; Acquits, acquits à caution m. pl. —house charges; Zollunkosten; Frais de douane m. pl. —house clerk; der Zollschreiber; Contrôleur de la douane m. —house duty; der Zoll; Droits de douane m. pl. —house lines; die Zolllinien; Lignes de douane f. pl. —house officer; der Zollbeamte; Employé des douanes m. —house system; das Zollsystem; Système douanier m. —laws; die Zollgesetze; Lois de douane f. pl. —office; das Zollamt, die Zollstube; Bureau de douane m. —regulations; die Zollordnungen; Règlements de douane m. pl. —ware house; der Zollspeicher; Entrepôt de douane m., magasins de la douane m. pl. *Customer's bread, household bread; das Kundenbrod; Pain chaland m.* *to Cut; schneiden, abschneiden, beschneiden, durchschneiden, Couper, trancher.* [Emarger. —, clip; am Rande beschneiden. —, poll, trim, plough (bookb.); beschneiden; Rogner. — (embr.); ausschneiden; Bruden à jour. —, prune (hort.); beschneiden, stutzen; flabiller. —, gripe, rut (mach.); fressen, losreiben; Gripper.

to Cut (min.); kerben, schlitzten; Xhaiver, couper la coulaie. — (paper-m.); grob beschneiden, abstreichen; Ebarber. — (tail.); zuschneiden; Tailler. — (theat.); abkürzen, beschneiden, streichen, mit dem Rothstift streichen; Couper, rayer un passage. — (typ.); beschneiden; Couper. — across (min.); das Gebirgsflötz abritzen; Rejoindre la couche par une percée transversale. — across, crossways (wood); quer abschneiden; Recepter. — again; nachschneiden; Recouper. [tailler. — again (file); aufhauen; Reasunder; auseinander schneiden, trennen; Couper (en séparant). — away, down; wegschneiden; Couper (en élaguant). — the board lengthways or broadways; die Bohle der Länge oder Breite nach zertheilen; Débitier sur le plat. — a book (bookb.); beschneiden; Equarrir. — bricks or tiles; die Ziegel anbauen, nach der Schablone verhauen; Couper les briques ou les tuiles à la règle. — bricks by pattern; die Manerziegel nach einer Schablone verhauen; Casser les briques à la règle. — into a brilliant (lap.); zu einem Brillant schleifen; Brillanter. — on the building-site; auf dem Bauplatz behauen; Tailler sur le tas (pierre). — card-board into cards (pasteb. m.); die Pappen mit der Scheere bearbeiten; Mener au petit ciseau. — chips (tann.); Abfälle abschneiden; Echantillonneur. — the clay (pott.); den Thon schneiden; Couper l'argile. —, dig coal; Kohlen graben, hauen; Exploiter la bouille. — light or base coin (mint.); einschneiden, zerschneiden; Cisailler les pièces défectueuses. — by the compass, by the rule; nach dem Zirkel, Lineal beschneiden; Emarger au compas, à la règle. [du ble. — corn; Kornschneiden; Abatre. — cross-way, by the breadth, quer durchschneiden; Débitier en travers. — the dead twigs (hurt.); die dünnen Zweige abschneiden; Argoter. — by degrees (min.); abstufen,

- abstossen*; Couper par morceaux, exploiter, tailler en degrés ou par gradins.
- to Cut in a diagonal line (carp.); *vergehren*; Couper diagonalement.
- with the die; *Muttern schneiden* mit Gewindebohrern; Tarauder à la file.
- a ditch; *einen Graben schneiden*; Ouvrir un fossé.
- down, fell; *niederhauen*; Couper (eu abattant).
- down green corn (agr.); *die Saat schröpfen, blatten*; Effloier.
- down, fell round timber; *das Holz, Bauholz stänunen, fällen*; Couper le bois.
- the edges off, round off (carp.); *entkanten* (mit dem Viertelstab); Quaderonner.
- too near the eye (hort.); *den Schnitt sehr nahe beim Auge machen*; Eventer un oeil.
- with facets; — into faces (jewell.); *rautenweise, vielseitig, vielförmig schneiden, schleifen, fasettiren*; Facetter, tailler à facettes.
- with facets (mirr.); *be-leisten*; Facetter.
- files; *Feilen hauen*; Tailler les limes.
- flax; *den Flachs schneiden*; Couper le lin.
- , rub out in the folds, fray (stuffs); *Brüche bekommen, sich brechen*; Se couper.
- a foliated bed (slates-c.); *eine blättrige Bank abtreiben, eisern*; Enferner une pièce.
- or dress the front of a stone to the centre (mas.); *die Aussenseite eines Steines bis zur Mitte behauen*; Faire des plomées f.
- or plane even (join.); *gleichschneiden oder hobeln, abgleichen*; Araser.
- glass; *das Glas schneiden*; Tailler le verre.
- gold (goldh.); *das Gold schneiden*; Couper l'or.
- grass; *mähen*; Faucher.
- the ground (agr.); *das Land umackern, umpflügen, umbrechen*; Recasser, déchaumer, défricher, labourer, haler.
- the ground, hew open, break open or up (build.); *den Erdboden mit der Hacke los-hauen, aufhacken, aufhauen*; Attaquer le terrain au pic.
- the honey-combs in the hives (agr.); *zeiteln*; Tailler les ruches.
- the hoof (farr.); *die Huf-sohle aufreissen, aufschnei-den*; Dessoler.

- to Cut in (mas.); *hier und da zum Bewurfeinkerben*; Hacher.
- in the teeth (comb.); *die Zähne einschneiden*; Excaver.
- in two (sm.); *entzwei schrotten*; Couper en deux.
- a joint (cartwr.); *ein Rad verschneiden, auf das Ge-stämme treiben, die Felgen verkürzen, die Radbänder ver-engen*; Châtrer.
- the lead of gutters, etc. (build.); *die Bleiröhren etc. abschnneiden*; Engraver.
- the leaves off (agr.); *schröpfen*; Effaner.
- , saw lengthways, rive, cleave, split (carp.); *der Länge nach schneiden, durch-sägen, Holz trennen, klöben, spalten*; Refendre, tailler, scier de long.
- lengthwise (stone); *nach der Länge schneiden*; Dédoubler.
- a line; *eine Linie schneiden, stechen*; Couper une ligne.
- a line (engr.); *eine Linie stechen*; Couler une taille.
- a loaf; *ein Brod anschneiden*; Entamer, attaquer un pain.
- into logs; *in Scheiter schla-gen*; Bûcher le bois.
- , saw marble; *den Marmor schneiden, sägen*; Tailler le marbre.
- and notch the cross-pieces (carp.); *zängen, zuschneiden und auskäumen*; Tailler et en-tailler les traversines.
- and notch the cross-sleepers or transverse beams (carp.); *die Zangen zuschnei-den und auskäumen*; Tailler et entailler les traversines.
- off; *abschneiden*; Interceptor.
- off; *abschneiden*; Couper (eu détachant).
- off, stop; *abschneiden*; Couper (en interceptant).
- off (bookh.); *abschneiden*; Couper les feuilles de papier.
- off bits of thread; *die Fitt-fäden abschneiden und aus-zupfen*; Ebouter (point d'Alen-con).
- off a branch near the stem, to shorten a branch (hort.); *einen Zweig abkürzen*; Abais-ser une branche.
- off the branches and the top-end of timber (carp.); *Stammholz zöpfen und aus-ästen*; Découper les branches et le bout.
- off branches, lop, dress (hort.); *ausästen, beschnitten*; Ebrancher.
- off the ears (curr.); *Häute abstutzen, die Ohren abschnei-den*; Chaponner une peau.

- to Cut off the edges (carp.); *quaderonneren*; Abattre les angles d'une poutre.
- off the end, trim a joint; *trumpfen, abtrummen, ab-trumpfen, auswechseln*; Raco-correr, trouquer, couper par le bout.
- off the ends of calfskins near the ears and tail (tann.); *die Spitzen an einem Kalb-felle abschneiden, ein Fell abstutzen*; Egoger.
- off the glass-tube (gl. m.); *das Glas vom Rohre sprengen*; Inciser.
- off the head (nailsm., needl.); *abköpfen, abkippen*; Ébouter, étêter.
- off iron with a hack-saw; *das Eisen drillen, mit der Drillsäge abschneiden*; Couper le fer.
- off an iron bar; *eine Eisen-stange abhauen, abschroten, abnehmen*; Eulover un fer.
- off the selvage (drap.); *ab-kanten, abschroten*; Couper la lisière.
- off the slags on the con-duit-pipe (met.); *die Nase abstossen*; Couper, retraucher le nez de la tuyère.
- off in a slope (firew.); *die Zünder schräg nbsägen*; Couper en biseau.
- off, shut off the steam; *den Dampf nbsperren, abschnei-den, abschließen*; Couper, supprimer la vapeur.
- off too much (mas.); *einen Stein verhuuen*; Couper une pierre.
- off the tops of tobacco-leaves; *die Tabaksblätter ab-spitzen*; Ecabocher (tabac).
- off the tops of trees, lop, top (hort.); *abwipfeln, kap-pen, abkippen, abgipfeln, der Klee abstielen*; Ehouper.
- open; *aufschneiden*; Couper (en ouvrant).
- open books (bookh.); *be-schneiden*; Pointer.
- out; *nusschneiden*; Couper (en façonnant).
- out (carp.); *nusschneiden, zusägen*; Dégauchir.
- out (hort.); *nusschneider nussputzen*; Dégaudir.
- out the frisket (typ.); *das Rähmchen nusschneiden*; De-couper, tailler la frisque.
- out houses or moulding (join.); *Gesimse zum Zuein-anderpassen nusschneiden*; Contre-profilier.
- out the ingols into fall weight planchets (mint.); *die Zaine in vortrichtig*

Schrötlinge nusstückeln; Tra-
vailler sur le fort.
o Cut out planchets (mint.);
Schrötlinge schneiden; Dé-
blanchir.
— the pasteboards: Papp mit
der Scheere bearbeiten, den
Rand der Pappn schneiden;
Mener au ciseau, régler les car-
tons.
— planchets, clip the plan-
chets (mint.); Schrötlinge
nusstückeln, die Zaine schro-
ten; Tailler les flans.
— into planchets (mint.); zu
Schrötlingen ausschneiden;
Débiter.
— the planks (mint.); die Zaine
durchschneiden, ausstückeln,
Scheiben ausschneiden, Plat-
ten ausstückeln; Couper les
flans. [le fer-blanc.
plate; zuschneiden; Couper
à profile with a sweep, saw
round (carp., join.); aus-
schweifen, nusschneiden, ab-
runden, schweifen, nach einer
Lehre, einem Model bogen-
förmig ausschneiden, auskeh-
len, aushöhlen, rund sägen,
abrunden; Chantonner.
— the rags (paper-m.); die Lumpen
schneiden, zerreißen; Dé-
rompre les chiffons.
— and re-fit pipes (plumb.);
auswechseln; Débouter.
— the ribbons (mint.); Zaine
durchschneiden oder ausstü-
ckeln; Couper les flans.
— the rock (min.); Berge hauen;
Détacher la roche.
— rocks from above (min.);
vor dem, über dem Eisen
arbeiten; Exploiter la roche
d'en haut.
— rocks from below; unter
dem, unter das Eisen arbeiten;
Exploiter la roche d'en bas.
— from the rock, in the direc-
tion of the cleaving grain
(min.); von der Felsenmasse
trennen, nach der Schichtfuge
spalten; Déliter.
— rye (agr.); den Roggen mähen;
Faire les seigles.
— with a sickle (agr.); absicheln;
Panciller.
— with a small sickle; mit
einer kleinen Sichel abschei-
len; Saper.
— the slabs, edge (carp.); ab-
schwarten; Scier, couper, ôter
es flaches.
— sloping, hollow, to hollow
(carp., join.); aushöhlen, aus-
bohren, innerlich ausweiten;
Évider, crenser.
— sods (build.); Rasen stechen,
drausen; Peler la terre.
— to standard weight (mint.);

das Ausstückeln, Stückeln, die
Ausstückelung; Taille des
pièces f. tailler.
to Cut near the stem (hort.);
nahe am Stamm abhauen;
Avaler une branche.
—, hew, square the stone;
den Stein behauen; Tailler la
pierre.
— slubble; abstoppen, Stop-
peln schneiden; Chaumer,
étrasper, étraper.
— the teeth (mach.); die Zähne
einschneiden; Fendrelcs dents.
— or plane thinner (join.); das
Dünnerschneiden, Dünner-
hobeln; Dégagement n.
— through; durchhauen, durch-
brechen; Percer.
— timber; das Holz zuschnei-
den, Bauholz zu Halbholtz
trennen; Refendre lo bois en
deux ou à un sciage, tailler le
bois.
—, fell timber or trees; Holz,
Bäume fällen, hauen, um-
hauen, abholzen; Abattre du
bois.
— too much (hort.); dem Saft
Luft machen; Eventer la sève.
— the top-end of a stem
(hort.); das Gipselauge ab-
schneiden; Éborgner une brin-
delle.
— a tree by the root; einen
Baum an der Wurzel abhauen;
Couper un arbre à blanc estoc.
— trees close to the soil (for.);
die Stöcke auf einen Schlag
dicht über der Erde abschnei-
den; Régaler une coupe.
— or lop the tops of trees even;
oben flach abschneiden; Cou-
ronner un arbre.
— or clip unevenly (drap.);
ungleich scheeren; Bertauder,
bretauder.
— untrue, bore awry, out of
metal, tear, einreißen, schra-
pen, ungleichnüssig bohren;
Brouter.
— up, saw, convert timber
to certain dimensions,
— stuff, saw out, scantle; zer-
sägen, behauen, trennen, zu-
schneiden, schneiden, zuriht-
ten, ausschneiden; Débiter,
couper. [en séparant].
— up; zerschneiden; Couper
— up; zerstückeln, Stücke schnei-
den; Couper (en morceaux).
— up, — into pieces; zerschnei-
den; Découper.
— up, — into pieces (paper-m.);
zerschneiden; Découper.
— into small pieces, — up;
zerstückeln; Dépécer.
— up roads; aufhauen; Couper
les chaussées.
— up or chop tallow (chaud.);

Talg in Stücke schneiden,
klein schneiden; Dépécer.
to Cut velvet; Sammet schnei-
den, reißen, die Menschenreihe
schneiden oder reißen; Ciseler
du velours, couper, ciseler les
mailles.
— the velvet on the needles;
den Sammet abreißen; Conper
le fer.
— veneers; Furnierholz schnei-
den; Découper le bois de pla-
cage.
— a wall, break through a
wall (mas.); das Mauerwerk
durchbrechen; Couper, des-
celler la maçonnerie.
— the wire (needl.); den Drht
nähzwicken; Cueillir la dressée.
— wood (for.); Holz hauen,
nähholzen; Bücheronner, re-
ceper.
— wrong, to make a false cut;
einen Fehlschnitt machen;
Couper à faux.
Cut, incision, slit, slash,
notch, flat, indent, cham-
fretting, gain, nick, scotch,
jag, scoring, mortising;
der Einschnitt, Schnitt, Aus-
schnitt, Kerbschnitt, die Kerbe,
Scheere, Einfass, Fuge; En-
taille, compure, entaillure, tail-
lade, rainure f.
—, style; der Schnitt, Zuschnitt,
die Mache; Coupe f.
—, cutting, felling; der Schnitt,
Schlag, die Hauung; Coupo
de bois.
—, die Holztafel, Holzplatte;
Gravure en bois, taille de bois f.
—, opening (bridge); der Brück-
endurchlass, Durchlass, die
Öffnung, der Durchstich;
Coupure f.
— (engr.); der Stich, Kupfer-
stich, Holzschnitt; Gravure,
estampe, gravure sur bois f.
— (engr.); die Kupferplatte;
Planche f. [Taille f. (lime).
— (file); der Hieb, Feilenhieb;
— (geod.); der Durchschnitt ei-
ner Anhöhe; Déblai m.
—, scar (min.); der Ritz, die
Ritze, Scharbe; Éraflure, eu-
taille, rainure, tallo f.
— (railw.); der Durchstich,
Durchschnitt, Einschnitt; Per-
cément m. [scie].
— (saw); der Schnitt; Coup m.
— (slates-c.); der Schlitz in Schie-
ferbrüchen; Tranche f.
— (tail.); der Kleiderschnitt;
Patron m. [Échet n.
—, lea (spinn.); das Gebind;
—, lea, ley, rap (cotton spinn.);
das Gebinde; Échevette f.
— (tann.); der Schnitt; Chiquette f.
— (cotton weav.); dns Stück;
Pièce f.

Cut in the wood (for.); der Schlag im Forst; Coupe f.
 —, bad — (bookb.); falscher Schnitt; Fausse-marge f.
 —, broken — (engr.); gebrochener Schnitt; Taille quillée f.
 —, circular —; der Rundschnitt; Taille circulaire f.
 —, of double facets; der Schnitt mit doppelten Fasetten; Taille à doubles facettes f.
 —, in the shape of facets of brilliants; der Schnitt mit verlängerten Brilliantfasetten; Taille à dentelle en dessous f.
 —, false — (arch.); der falsche Steinschnitt; Fausse-coupe f.
 —, second — file; die Halbschlichtfeile; Lime demi-douce, taille-douce f.
 —, fine — (flax); in drei oder vier Theile geschnitten; Affiné. [tame, entamure f.]
 —, first —; der Anschnitt; Entamé.
 —, finished — (arch.); der vollständig ausgearbeitete Schnitt; Taille ragrée f.
 —, to fit well; genau, richtig zugeschnitten; Coupé à la demande d'une autre pièce.
 —, flax, — line; Kurzflachs; Lin coupé m.
 —, graduated — (arch.); der Treppenschnitt; Taille à degré.
 —, half — (flax); in zwei Theile geschnitten; Mi-fin.
 —, of hay; ein Bund Heu; Botte de foin f.
 —, in — (meat); oben angeschnitten; Entamé.
 —, of a letter; der Schnitt einer Schrift; Gravure d'une lettre f.
 —, pressed nail, machine-made nail; der kalt ausgehauene Nagel, geschnittene Nagel, Maschinennagel; Clou découpé à froid m.
 —, preparatory — (file); der Vorhieb; Taille préparatoire f.
 —, in a quarry; Einschnitt in einem Steinbruch; Forme, tranchée dans une carrière f.
 —, in rapid — (meat); schnell verschnitten; Débit rapide.
 —, rectangular — (slates-c.); langes rechtwinkeliges Schieferprisma; Longueresse f.
 —, rough — (file); der grobe Hieb; Grosse taille f. (lime).
 —, rustic — (arch.); der bäurische Schnitt; Taille rustique f.
 —, second — of a wood (for.); das Abholzen; Rayage m.
 —, to standard weight (mint.); das Stückeln, Ausstückeln, die Stückelung; Taille des pièces f.
 —, and-thrust sword; der Kürassierdegen, Pallastuch; Sabre à lame droite m.

Cut too small (stone); zu klein behauen; Maigri (pierre).
 —, the — and dry system (cant); das Anpreisen neuer erschienenen Werke; Réclame f.
 —, toothed — (file); der gezähnelte Schnitt; Taille layée f.
 —, uniform — (engr.); starke Schnitte ohne sanftes Auslaufen; Tailles méplates f.
 —, glass; geschliffenes Glas; Verre poli m.
 —, meat (agr.); Viehfutter; Foin.
 —, meat, butcher-meat; ausgeschlachtetes Fleisch; Viande dépecée f.
 —, nail machinery; die Maschine zur Anfertigung geschnittener Nägel; Machine à clous coupés f.
 —, nails; die Maschinennägel, geschnittene Nägel; Clous coupés m. pl.
 —, out border (join); die Randleiste, randförmige Verzierung; Galerie f.
 —, work; die Stückerlei; Broderie f.
 —, work; die durchbrochene Arbeit; Ouvrage à jour m.
 —, work, stripe of lace in linen fabrics (weav.); das Binnengewirk, Binnenwerk, der Zwischenstreif, Spitzenstreich; Entretoile f.
 Culaway coat; der Reitrock mit runden Vorderschüssen; Redingote à pans ronds onverts f.
 Cutch, brown —; das braune Catechu; Cachu brun m.
 —, lumps of —; Catechu in Masse; Cachu coulé sur terre.
 Cuticle, epidermis, scarf-skin (tann.); die Oberhaut, Epidermis; Cuticule f., épiderme m.
 Cutlass, cutlas; der Hauer, Stutzsäbel, Hieber, Hirschfänger, die Plämpe, das Waldmesser; Coutelas m.
 Cutler; der Messerschmied; Coutelier m.
 —, 's dust or earth, steel-dust, slimy matter from grinding grindings pl.; der Schliff, das Abschleifsel, der Schläch, Schleifstaub, Schleiferschlämme; Cimolée, matière cimolée, cimolie f. (repasseur).
 —, 's set hammer; der Ansetzhammer der Klingenschmiede; Marteau à refouler m.
 —, 's trade; das Messerschmiedehandwerk, Messerschmiedegeschäft, die Messerschmiedekunst; Coutellerie f.
 Cutlery; die Messerschmiedearbeit, Messerschmiedewaare, Messer und Scheeren; Coutellerie f.

Cutlery, pocket —; die Taschenschmiedewaaren; Coutellerie de poche.
 —, table —; die Tischmesser; Coutaux de table m. pl.
 —, works pl.; die Messerschmiede, Messerfabrik, Messerschmiedewerkstatt; Coutellerie f.
 Cutlooker; der Schaumeister Stückbeschauer; Inspecteur des étoffes tissées m.
 Cutter, cutting-plate, slitting roller, slitter; das Eisen spaltwerk, Schneidwerk Schneidezeug, die Schneidscheibe, Schneidwalze; Trousses f. pl., fenderie, machine fendre le fer f., taillant, cylindre fendeur m.
 —; die Bohrschneide; Burin consoinnet m., lame f. d'alésoir.
 —, burin, cutting-tool; der Schneidestahl, Zahn, Schneide meißel; Outil, burin, tranchant m. [filière].
 —; der Zahn; Meißel; Burin.
 —; das Messer, die Schneide Burin m., lame f. (machine alésor).
 —, 's; die Schneidscheiben; Disques m. pl.
 —, 's s. Bricks, finest malmes.
 —, cutter-bar (agr.); der Schneidmesser, die Säge stange; Sécateur m. (moissonneuse).
 — (cast.); der Abdrehnagel, der Abdrehsen; Fraise à rôtir f., rôdoir à vis m.
 — (min.); der Kerbhauer, Schlithauer; Khaveur, coupeur de la coule m.
 —, cutting — out machine; coupoir (mint.); die Munscheere, Scheere, Blechscheere, Benehnschere, der Beschneder, Durchschnitt, das Durch schnittswerk, die Ausstück lungsmaschine; Coupoir, et porte-pièce m.
 — (mint.); die Stückerlein, Autstücklerin; Tailleresse f.
 —, 's, knives, rag-knives, blades (paper-m.); die Messer Schienen am Holländer; Lames du cylindre.
 —, smiting-chisel (sm.); der Setzer, der Schrotmeißel; Hachron, conpoir m.
 — (in horlog-machines); der Zahn; Ciseau, coutau en dent m.
 —, hack-iron (sm.); der Schroter der Schrotsetzer; Tranche, tranche m.
 —, of cards; der Kartenschneder; Coupeur m.
 —, of a compress — machine for lead balls; das Schneid

zeug der Bleikugelpresse; Déconpoir à tranchaut circulaire m.
 Cutter's fee or wages, miner's wages (min.); der Hauerlohn; Equarrissage m.
 — of gums (dent.); der Zahnfleischablöser; Déchaussoir m.
 — of headings (needl.); der Kopfdrahtschneider; Coupeur de têtes m.
 — s, helicoid — of a cylindrical shearing-machine; die Messer, Scheermesser, Federn; Couetesaux mâles d'une tondense hélicoïde m. pl.
 — for metals; das Metallschneidezeug; Découpoir à métaux n.
 — of a planing-machine, planing-tool; der Meissel, Stichel der Hobelmaschine, Schabmeissel, Beishaken; Burin de la machine à raboter m.
 — s of pulp (paper-m.); das Schneidezeug; Pelle à rompre f.
 —, round — (locksm.); der Rundmeissel; Langue de cassette f.
 — of the small shot (cast.); der Schröter; Coupeur de dragées m.
 —'s saw, stone-saw; die Marmoräge; Scie à pierre, coupe à la sciote f. [Arbre m.]
 — bar (pott.); die Bohrspindel; — head, boring-wheel; der Bohrkopf, Bohrdrauf; Machine à tête f.
 — head, — block, boring-head, boring-wheel (cutl.); der Bohrkolben, Bohrkopf; Manchon, porte-lames m.
 — out (sew.); die Zuschneiderin; Tailleuse f.
 — out (tail.); der Zuschneider; Coupeur, découpeur m.
 Cutting, furbishing; das Schleifen, Schneiden; Taille des pierres f.
 —, underselling, durch wohlfeilere Preise aus dem Felde schlagen; Couler (nn autre déhitant).
 —, der Abschnitt, das Abschnitzel; Refend m.
 — s, scrap-iron; die Eisenabfälle; Débris de fer, rihlons de fer m. pl. [tuiles m.]
 — s, der Verhau; Déchet de s, leavings, paring (hookb.); das Abschnitzel, Beschneidseel, der Abfall; Roggnur f.
 —, shearing, cropping (drap.); das Scheeren; Tonte, tonture f., tondage m.
 — (files); das Feilenhauen, Hauen; Taillage m. (limcs).
 —, felling (for.); das Fällen,

Schlagen, Abtreiben, der Schlag, Abtrieb, Holzschlag, die Fällung; Abattis n., coupe, vidange f. (de bois).
 Cutting (glass); das Glasschneiden; Tailler le verre.
 —, pruning (hort.); das Beschneiden; Habillage m.
 —, slip, layer, scion, shoot (hort.); der Ahleger, Absenker, das Steckreis, Setzreis; Bouture f.
 — s (lead-sm.); die oberste Schicht beim Bleischießen; Couche supérieure du plomb tamisé f.
 —, piece cut out (met.); der Putzen; Découpures f. pl.
 —, kerving (min.); der Schlitz, Kerb; Echancure latérale, coupure transversale f.
 —, nipping off (needl.); das Schneiden des Drahts; Coupure m.
 — (railw.); der Durchstich; Percement n., tranchée, percée f. [Ciselage m.]
 — (velv.); Reissen, Schneiden;
 — s (railw.); Einschnitte und Abtragungen; Percements et ravalements m. pl.
 — across (min.); die querschlägige Durchörterung eines Flötzes; Pareuse découverte aux deux côtés f.
 — across, intersection of the ground (min.); der Durchschlag, die Durchörterung; Percement souterrain m.
 —, to be a —, an excavation, to have been excavated, cut; abgetragen, ausgegraben sein; Etro en déblai.
 —, to begin the cutting (for.); anfangen abzuholzen; Embücher (forêts).
 — s common; das reine Bleierz am Boden des Ruhrfasses; Mine de plomb pure au fond de la cuve à rincer f.
 — in a cover (toy tr.); der Einschnitt auf dem Deckel einer Büchse; Onglet m.
 — or sawing diagonally (carp.); das Schrägsägen, Schrägbauen, Abschrägen; Déhillardement m.
 — by the diamond (glaz.); der Schnitt mit dem Diamant; Coupe à la pointe f.
 — down to the ground (agr.); das Kurzschneiden; Recépagement m.
 — down a wood (for.); das Abtreiben, Abholzen einer Waldung; Exploitation des bois, vidange f. (forêts).
 — and gathering corn with the sickle (agr.); das Ernten mit der Sichel; Crépelsage m.

Cutting the honey-combs in the hives (agr.); das Zeideln; Taille des ruches f.
 — in a sill (mas.); der Einschnitt am Ende einer Fenstersohlbank; Oreille f.
 — into (railw.); das Einschnneiden der Querschwellen; Ajustement des traverses m.
 —, to make a —, einen Einschnitt stechen, einen Durchstich anlegen; Percer une tranchée.
 —, dressing of millstones; das Schärfen, Bicken; Rhabillage, riblage m.
 —, narrow — (carp.); das Schmalschneiden; Etrécade f.
 — off the grain, peeling off the surface of the skin on the wool-side (tann.); das Abnarben, Abstossen der Narben, Schlichten; Essleure m.
 — off weak shoots (hort.); das Geizen, Ausschneiden der Büsche; Etailissage m.
 —, open — or gallery (min.); der offene Graben; Fendue f.
 —, perpendicular — (railw.); das gerade Abschneiden; Affranchissement des rails, coupage, ajustage m.
 — (planchets) (mint.); das Ausschneiden, Durchschneiden, Ausstückeln; Découpage m.
 — in profile, sector of board; der bogenförmige Brettausschnitt; Veau m.
 — in profile, sawing round (join.); der Profilschnitt, die Ausschweifung, Auskehlung; Chantournage m.
 — of the rags for half-stuff (paper-m.); die Zerstückung oder Zerstückung der Hadern, Darstellung des Halbzeugs; Défilage m.
 — the rims of watch-glasses (watchm.); das Einschneiden; Biseautage m.
 — of roof-pieces or scantlings (carp.); der Verhau; Casse f., déchet m.
 — seams even (saddl.); Nähte gleich schneiden; Surtailler.
 —, second — (mas.); das zweite Behauen; Surbaissement m.
 — of the sock (agr.); das Eindringen der Pflugschar; Piquage m.
 —, art of — stones (lap.); die Steinschneidekunst; Coupe des pierres m., art du trait f.
 — stuff (paper-m.); das Lumpenschneiden; Dérompage m.
 — and scrapings of tawu white hides; Abfälle von weissgarem Leder; Personnures f. pl.
 — timber into deals; das

- Bretsägen, der Trennschnitt; Sciage de long m.*
 Cutting, tool for — and polishing wood (trunk-m.); das Schneide- und Polirzeug; Ramoir m.
 —, slip of a grafted tree (hort.); der Ableger; Bâtardière f.
 — or felling trees (for.); das Holzfällen, Baumfällen, der Holzschlag, Schlag; Abatagein.
 — up (wood); das Zusägen, Zubehauen, Zuschneiden, Zureichten; Débit, débitage m. (bois).
 — up the pan (soap.); nussalten (Seife); Faire un service.
 — s of vines, shoot of vines; das Rebholz, die Ranke; Sarmant m.
 — in a wall (mas.); die nachträglich durchgebrochene Oeffnung; Percemont m.
 — of wood (for.); das Holzfallen; Abatage n.
 — block (file); der Haunmboss, Haustock; Tas m. (lime).
 — board (bookb.); das Beschnidebret; Ais à rabaisser, à rogner m.
 — board (chandl.); die Docht-schneide; Taille-mèche m.
 — board (shoem.); das Zuschneidebret, Zuschneideholz; Cofret m.
 — chisel (sm.); der Aufhauer; Langue-do-carpe f.
 — compasses (hookb.); der Schneidezirkel; Compas à verge m.
 — cylinder (lam.); die Schneidsäge, Walzensäge; Espatard m.
 — edge (cutl.); die Schneide; Plane f.
 — engine, shaping-machine; die Fräsmaschine; Machine à sheper, machine à fraiser f.
 — engine, wheel — engine, teeth — engine, ratchet-engine; die Raderschneidemaschine, das Raderschneidzeug; Machine à fendre les rous, à tailler les dents d'engrenage f.
 — file, cutter, iron-cutter (gunsm., locksm., turn., watchm.); das Enkeleisen, Schneidrad, der Kolben, die Fräse; Fraise f.
 — frame, tracer; das Reisswerk, Reisswerk, der Zieh-punzen; Trajoin m.
 — gauge (join.); der Schneid-nodel; Trusquin à lame m.
 — iron (min.); das Ritzeisen; Fer à érafler, à entamer la roche m.
 — knife, paring-knife (hookb.); das Schneidmesser; Coupoir m.
 — line (hookb.); die Beschnide-linie; Mord m.
 Cutting-line (typ.); die Abschnittlinie, Abschnideinie, Schnittlinie; Marque à couper f.
 — machine, breaking-machine; die Abschnidemaschine, Schneidemaschine; Coupeuse, machine à couper ou à briser le lin avant le filage f.
 — machine, shearing-machine (drap.); die Schermaschine; Machine à tondre f.
 — machine, trimmer, polling-engine (paper-m.); die Beschnidemaschine, Papierschnidemaschine; Coupeuse f.
 — machine (paper-m.); der Lumpenwolf; Machine à défilor, à effiloche, à rompre les chiffons, à défilocher f.
 — machine, paper —; die Papierschnidemaschine; Coupeuse de papier f.
 — nippers; die Kneip-, Kneif-, Beiss-, Zwickzange; Pincers f. pl., pinco coupanto, tenaille à couper f.
 — out, thing cut out; der Ausschnitt; Découpe f.
 — out (gl. m.); das Ausschneiden; Découpage m.
 — out board, shop-board; der Werkisch, Zuschneidetisch, die Zuschneidebank, das Zuschneidebret; Ecofrei, écofret, écofrei, étahl m.
 — out knife (curr.); das Ausschneidemesser, Wirkeisen; Boutoir, butoir, herbon, demi-ronnd m.
 — out pattern (for musket-stocks) (gunsm.); die Schablone, das Schablonenbret, Schaftmodell; Calibre, gaharit m. [Scie à débiter f.
 — out saw; die Trennsäge;
 — plate (goldsm.); das Schneidrad, die Schneidscheibe; Meule f.
 — plate (gold-wire dr.); die Zuschneideplatte; Plate large f.
 — pliers, — nippers; die Zange zum Drahtziehen, Drahtzange; Coupe-net m., tenaille f.
 — point, iron tracer, tracer, tracing-point (join.); der Abreisser, Vorreisser, Reissstift; Couteau, tracelet, traceret, traipoir m.
 — press; die Schneidepresse, Durchschneidemaschine, Schneidemaschine; Machine à découper f.
 — press, punching-machine; der Durchschnitt, die Lochmaschine, Durchschnittsmaschine; Découpoir m., machine à percer f.
 Cutting-press, plough; der Beschnidetisch, das Beschnide-werkzeug, der Nobel, Beschnidehobel; Rognoir m.
 — press (pasteb.); die Beschnidepresse; Pû à rogner m.
 — rollers (met.); die Schneidscheiben; Taillants, déconpoirs m. pl.
 — saw (bookb.); die Einschnidesäge; Grcocque f.
 — shop; Laden für wohlfeile gewöhnliche Waaren; Boutique de marchandises à vil prix.
 — stick (fire-w.); das Beschnideholz; Baguette à rogner les cartouches f.
 — stubble, stubble-period (agr.); das Abstoppen, Schneiden der Stoppeln, die Stoppelzeit; Chanmage m.
 — table (chandl.); der Schneidetisch; Hachoir m.
 — table, rag-cutting table (paper-m.); der Lumpenschnidetisch; Dérompoir m.
 — tool, edge-tool; das Schneidwerkzeug; Outil tranchant m.
 — tool, cutter; der Schneidstahl, Zahn; Burin de la machine à tarander, ontill, burin d'une machine à tailler les vis m. [messer; Grisoir m.
 — tool (gl. m.); das Beschnide-
 — tool (hort.); Art Schneidwerkzeug; Gayard m.
 — tool (needl.); das Abstoss-messer; Plane f.
 — up knife (butch.); das Aufschneidmesser, Schlitzmesser; Couteau à fendre la peau, à décharnier m.
 — wheel; die Schneidescheibe; Machine à tailler les rones f.
 — whip; die Hetzpeitsche; Fonet de chasser m.
 to Cattle, cuddle (dye); ebenmässig falten oder legen; Plier uniformément.
 Cattle-bone; das Blackschwein, die Sepia (weisses Fischbein); Os de seiche, de seiche f.
 Cutty-pipe; der Pfeifenstumpf, kurze irdene Pfeife; Brûlegueul m.
 — sark (scotch); kurzes Frauenhemd; Chemise de femme courte f.
 Cutwater, down-stream — or starling; der stramabwärts gerichtete Kopf eines Brückenpfeilers oder Sporns; Arrière-bec d'une pile m.
 Cwt, centum-weight, hundred-weight; der Centner; Quintal m.
 Cyanate, ferro- —; eisenblausaures Salz; Ferro-cyanate m.

anhydric; *hydrocyanig*;
 Cyanhydrique.
 cyanic; *cyanig*; Cyanique.
 cyanide, cyanurel; *Cyanür*,
 die Cyanverbindung; Cyanure,
 cyanide m.
 of iron; das Eisencyanid,
 Eisencyanür; Cyanide de fer,
 ferrocyane m.
 of potassium, prussiate or
 hydrocyanate of potassa;
 das Cyankalium, Kaliumcyan-
 üür, blausaure Kali; Cyanure
 de potassium m.
 vanite, disthene, kyanite;
 der Cyanit, Blauschörl, Kian-
 nit, blaue Schörl; Cyanite, dis-
 thène d'Häuy, sapare de Saus-
 sure, sapare, disthène, élis-
 thène m.
 vanochrysite; die Kohlen-
 stickstoffbittersäure; Jaune
 amer m.
 vanoferric; Cyaneisensalz
 enthaltend; Cyanoferrique.
 vanogen, carbure of nitro-
 gen; das Blausstoffgas, Cyanog-
 en, Cyangas, Cyan; Gaz
 cyanogène, cyanogène, azoture
 de carbone m. [base f.]
 base; die Cyanbase; Cyani-
 vanometer; der Cyanometer,
 Himmelblaumesser; Cyano-
 metre m.
 vanotype paper (phot.); das
 Cyantyppapier; Papier cyano-
 typ de Hout m.
 vanous; cyanigt; Cyaneux.
 vanurate; cyanurinsäure;
 Cyanurate.
 : das cyanurinsäure, cyan-
 harnsäure Salz; Cyanurate m.
 vanuric; eine Cyanverbin-
 dung enthaltend; Cyanurique.
 cyclograph, arcograph; der
 Zirkelbeschreiber; Cyclo-
 graphie m.
 cycloid; in der Gestalt einer
 Cycloide; Cycloidal.
 die Cycloide, Radlinie;
 Cycloide f.
 cyclometry; die Cyclometrie,
 Kreiemesung; Cyclometrie f.
 der, fermented—; gegohre-
 ner Apfelwein; Cidre parcm.
 der-works; die Apfel-
 wein-Pressanalt; Cidriere f.
 cylinder, roller, roll, rolling-
 pin, rundle, drum; der
 Cylinder, die Rindrühr,
 Walze, Welle, Rolle, Schub-
 walze, Trommel; Cylindre,
 rouleau, tambour m.
 ; die Plattlocke; Platine f.
 die Holländerwalze, Walze,
 Schienenwalze; Roulean, c. m.
 (fay m.); das Rollholz; Billet m.
 (gl. m.); die Walze, Form,
 der Glasc.; Manchon, canon,
 c. m.

Cylinder (j. loom.); der C., das
 Prisma; C., rouleau m.
 — with a circular basis; der
 C. mit Kreisbasis; C. à base
 circulaire, c. circulaire.
 — engine, stirring-pole, en-
 gine, rag-engine — (paper-
 m.); der Holländer, das Hol-
 ländische Geschirr, die Walze
 zum Verdünnen des Papiers,
 Rührstange, Stoffmühle; Mou-
 lin à c., mousoir, hollandais
 m., pile à c. f.
 — (turn.); die Walze; Canon m.
 — roller, pressing-roller
 (typ.); die Druckwalze, Walze;
 C., rouleau m.
 — barrel (watchm.); der C.;
 C. [Bidet m.]
 — (wax-ch.); der Aushöhrer;
 — for breaking clods; die
 Keilwalze; C. à briser les
 grosses mottes de terre.
 — s, brushing—; das Bürsten-
 werk, die Kehrc.; Ramonerie f.
 — for composing type; die
 Setzwalze, der Setzc.; C. com-
 positeur. [C. de cuivre.]
 — copper—; die Kupferwalze;
 — for distributing type (typ.);
 die Ablegwalze, der Ablegc.;
 C. distributeur.
 — for drawing loops (met.);
 die Präparir-, Zängewalze;
 Ebaucheur m.
 — driving—; die Stosswalze;
 Mouton de Humeur m.
 — drying—; der Trockenc.;
 C. sècheur, tambour sècheur m.
 —, extra —, single or double
 cased; der Reserve-Trocken-
 cylinder, einfach oder mit
 doppeltem Mantel; C. de re-
 change, simple ou à double case.
 — flattening — (mirr.); die
 Unterlegwalze, Walze; Rou-
 leau m.
 —, hollow cast-iron—covered
 with flannel (typ.); die be-
 tuchte, hohle, eiserne Walze
 oder Trommel; C. de pres-
 sion.
 —, hollow — on axles; hohler
 C. auf einer Achse; Trommel m.
 —, hollow — of sheet iron;
 der hohle C. von Eisenblech;
 Porte-hanse m.
 —, lying — (st. eng.); der liegende,
 schräge C.; C. couché, oblique.
 —, main — (rop.); die Haupt-
 walze; Grand c.
 —, oscillating, vibrating —
 (st. eng.); der schwingende
 C.; C. oscillant.
 — of the rag-engine (paper-m.);
 die Holländer-, Schienen-
 walze, Walze; C. à vis.
 —, reversed, inverted —
 (st. eng.); der verkehrte C.;
 C. renversé.

Cylinder for screw-turning;
 der C. zum Schraubenabdre-
 hen; Chariotte f.
 —, spiked, fluted —; der ge-
 spitze, geriffelte C.; C. por-
 cépic cannelé.
 —, stone—, stone-roller; die
 steinerne Walze; C. de pierre.
 —, toothed — of the friezing-
 table (drap.); der gezahnte C.
 an der Kratzbank; Tiroir m.
 —, with a —; mit einem C.; A.c.
 — s, wooden — (cast.); die
 Formwalzen; Rondies f. pl.
 —, wooden — (needl.); die
 Welle; Robille, bobine f.
 —, large wooden rolling—
 (plumb.); grosser, hölzerner
 C. zum Rollen der Röhren;
 Toutin m.
 —, working—, principal —
 (mach.); der Treibc., Stiefel;
 C. principal.
 — beam (spinn.); der Cylinder-
 baum; Arbre cylindrique m.
 — bed (st. eng.); die Cylinder-
 bettung; Cylinderstelle; Table
 de c. f.
 — blowing engine, piston-
 machine; das Cylinder-
 gebläse; Machine soufflante à
 piston, soufflerie à piston f.
 — bored, cylindrical; kugel-
 gleich gebohrt; A calibre
 d'égale largeur.
 — bored, straight - bored
 (gunsm.); kugelig; Cylind-
 rique à l'intérieur, à calibre
 d'égale largeur.
 — bottom; der Cylinderboden,
 das Bodestück; Fond de c.,
 plateau inférieur du c. m.
 — burning, — charring, —
 coking; die Cylinderverkoh-
 lung, Verkohlung, Verkohl-
 ung in eisernen Cylindern; Carbo-
 nisation par la distillation, car-
 bonisation dans des cylindres f.
 — cards; Cylinderkratzen; Car-
 des à c. f. pl.
 — cock, priming-cock, pet
 cock, delivery-cock, water-
 outlet tap; der Wasserab-
 lasshahn eines Dampfcylin-
 ders, Cylinderhahn; Robinet
 de cylindres m.
 — column, truncated col-
 umn; Säule aus Walzen höher
 als der Durchmesser; Colonne
 par tronçons f.
 — cover, — top, — lid; der
 Cylinderdeckel; Couvercle de
 c., plateau supérieur de
 c. m.
 — driver (j. loom.); der Cylind-
 erdriver; Lanterne f.
 — electrical machine; die Cy-
 linder elektrisirmaschine; Ma-
 chine à égrèner à c. f.
 — engine; die Cylinder-, Kol-

ben-, Dampfmaschine; Maschine à c.
 Cylinder-engine, inside —; die Maschine mit innern Cylindern; Machine locomotive à cylindres intérieurs.
 —engine, outside —; die Maschine mit äussern Cylindern; Machine locomotive à cylindres extérieurs.
 —escapement, horizontal escapement (watchm.); die Cylinderhemmung; Echappement à c. m.
 —jacket, cleading, steam-case, —cover, —top, casing for —; das Cylinderhemd, die Cylinderverkleidung, der Cylinderdeckel, Cylindermantel, Mantel, die Dampfhülle; Chemise, enveloppe des cylindres f., couvercle de c. m.
 —jaw (st. eng.); der Cylinderderrand; Collet du c. m.
 —loom (weav.) s. Barrel-loom.
 —measure, rule (hort.); der Cylindermesser; Cylindrimètre m.
 —mill, —incorporating-mill (powder-m.); das Walzwerk, die Pulverwalzmühle, Pulvermühle mit Walz- oder Rollwerk; Moulin à meules m.
 —press, sugar-mill; die Zuckermühle; Moulin à sucre m.
 —pontoon; der Colleton'sche Cylinderkahn, fassförmige Brückenkahn; Ponton cylindrique, tonneau à la Colleton m.
 —pontoon-bridge; die Colleton'sche Cylinderbrücke; Pont de tonneaux à l'Anglaise, à la Colleton m.
 —powder; das Cylinderpulver; Poudre cylindrique f.
 —printing; der Cylinderdruck; Impression par cylindres f.
 —printing; der Walzdruck; Impression à rouleau f.
 —printing machine; die Walzdruckmaschine; Maschine à imprimer en creux, au rouleau, à rouleau, machine à rouleaux f.
 —roller (agr.); die Ackerwalze; C., rouleau, trainoir m.
 —shearing machine; die Cylinderscheermaschine mit drehender Bewegung; Forces hélicoïdes f. pl., tondeuse hélicoïde f.
 —side-rods, piston side-rod, cross-tail, cross-trap (st. eng.); die Cylinderpleilstange, Seitenpleilstange, Nebenstange; Bielle latérale f., bielles pendantes f. pl.

Cylinder-socket; das Cylinderzapfenlager; Porte-c. m.
 —spring (j. loom.); die Feder; Courbe du la Jacquarde f.
 —stands (spinn.); die Stangen; Support des cylindres m.
 —tar; der Holzkohlentheer; Goudron de charbon de bois m.
 —watch; die Cylinderuhr; Montre à c. f.
 Cylindric, cylindrical; cylindrisch, walzenförmig, cylinderförmig, cylinderartig; Cylindrique.
 —plate for polishing steel; der Polirstein; Meule polissoire f.
 Cylindrical glass, sheet-glass; Walzenglas, gestrecktes Tafelglas; Verre en cylindres, en canons, en manchons m.
 Cylindricity, cylindrical form; die Walzenform, Walzenförmigkeit, cylindrische Form; Cylindricité f.
 Cylindroid; der elliptische Cylinder, die Afterwalze, der Cylinder dessen Grundfläche eine Ellipse ist; Cylindre à base elliptique, c. elliptique.
 Cyma, ogee, cymation, kymation; der Karnies, die Welle, Hohlkehle, Kehlleiße; Cymaise, onde, gneule f.
 —, doric —; die steile Hohlkehle; Cymaise dorique.
 —, rampant —; der fallende Karnies, die fallende Welle, Sturzrinne; Cymaise rampante.
 —recta, sima, straight —; die steigende, stehende Welle, rechte, gerade Hohlkehle, Rinnleiße, Sima, der Rinnleisten; Cymaise droite, doucine f.
 —recta; der Wulst der Jonischen Säule, die Kehlleiße; Gueulo droite f.
 —recta bossage; der Vorsprung mit Kehlleisten; Bossage à doucine m.
 —, reversed —, — reverse, ogee, scotia, cavetto, reversed hollow; die verkehrte, gedrückte Hohlkehle, lesbische Welle, Kehlleiße, überhängende Einziehung, Scotie; Cymaise renversée, lesbienne, scotie f.
 —, reversed rampant —, rampant ogee; der verkehrt fallende Karnies, die verkehrt fallende Welle, Glockenleiße; Cymaise renversée rampante f., talon rampant m.
 Cymbal, dulcimer; das Hackbrett; Tympanon m.
 Cymophane, chrysoberyll; der Chryso-, Goldberyll, Cymophan, prismatische Corund,

orientalische Chrysolith; Cymophane, chrysoberyll m.
 Cypress-wood; Cypressenholz; Bois de cyprès m.
 Cyprine, blue idocrase; der Cyprin; Cyprine f., idocrase bleue céleste, cnprifère m.

D.

Dab, socket of the needle; das Hütchen, der Dop; Chape, chapelle dn compas f.
 Dabber (eng.); der Abklatcher; Clicheur m.
 —(print.); der Ballen (für Farbe); Balle f.
 Dabbing-machine; die Abklatschmaschine; Machine à clicher f.
 Dado, die (arch.); der Würfel, Untersatz; Füt vertical, dé m.
 —, herme-like — of a foot-stall (arch.); der hermenartige Postamentwürfel; Gaine de scabellon f.
 Dagger, cross (typ.); das Kreuzzeichen; Croix f.
 —knife; das Dolchmesser; Couteau-poignard m.
 Dagnerreotype, — picture; das Daguerreotyp, Lichtbild; Phototyp; Daguerreotype m., épreuve daguerrienne f.
 —plate; die Daguerreotypplatte; Plaque daguerrienne f.
 Dagnerreotyping, daguerrian process; die Daguerreotypie, Lichtbildkunst, das Daguerreotypiren; Dagnerreotype, daguerreotypage m.
 —, art of —. —atelier; die Daguerreotypie, die Daguerreotypie-Werkstätte, das Daguerreotypie-Local; Daguerreotypie f.
 Daily wages; der Tagelohn; Journée f.
 Dairy; der Milkeller, die Milcherei, Molkerei, Milchwirthschaft, Meierei; Laiterie f.
 —, dutch —; die Holländerei; Vacherie, métairie hollandaise f. [Vacherie suisse f.]
 —, swiss —; die Schweizeri;
 —countries; milchviehzucht-treibende Länder; Pays vachers m. pl.
 —woman; die Milchmeierin; Femme de laiterie, crémidre f.
 Daisy-rake (hort.); der Rasen-rechen; Râteau à gazon m.
 to Dam in, up, dike; dämmen, eindämmen, zutempeln, ein-

deichen; Digue, fermer par une écluse, endiguer.
 to Dam up, stop by a flood-gate; abschütten; Vautiller, lever les vannes.
 — up (hydr.); verdämmen, dämmen; Damer. [eaux.
 — (mill.); stauchen; Arrêter les
 — up a weir; ein Wehr an-schützen; Mettre nn batardeau à étanche.
 —, pen up the course of a stream, construct a dam across a stream or river; verdämmen, andämmen; Fermer par une digue, barrer.
 I Dam, mole, break-water; der Wasserbrecher, Wellenbrecher, Hafendamm, die Risbank, Risbank; Risban, brise-flots m.
 —, dike (hydr.) s. Barrage.
 — of brick-work; der Mauerdamm; Serrement en maçonnerie m.
 — of clay; der Lettendamm, Thonschlag; Massif de glaise m.
 —, frame — (min.); der hölzerne Damm zur Abhaltung der Wasser, die Verspündung, Verdämmung; Serrement m.
 —, horizontal —; der horizontale, liegende Damm; Serrement horizontal m., plate cuve f.
 — plate (met.); das Schlackenblech; Plaque de dame f.
 —, spherical —; der Keildamm, die Keilverspündung; Serrement à coins, en voûte, sphérique m.
 — stone (met.); der Wallstab, Wallstein, Dammstein, die Dammplatte; Dame de l'avant-foyer f.
 — for stopping floating-wood; das Flosswehr, der Flossrechen; Râteau, batardeau m.
 — for damming up the stream; der Fangdamm; Digue de barrage f.
 —, vertical —; der Damm ohne Winkel, aufrechtstehende Damm; Serrement droit m.
 — under water (hydr.); der Grunddamm; Jetée f.
 — to keep off the water (min.); der Wasserdamm; Cuve plate f.
 to Damage, spoil, ruin (build.); beschädigen, verderben; Dégrader.
 Damages (railw.); der Schaden; Avaries f. pl.
 — by the knife (parchm.m.); die Beschädigung durchs Messer, der Messerschnitt; Containere f.
 Damaged (mach.); beschädigt; Avarié.
 —, slightly —; leicht beschädigt; Mutilé (métal poli).
 Damascus blade, turkish

blade; die Damascenerklinge; Lame de Damas f.
 Damascus blade, false —; die damascirte Klinge; Lame damasquinée f.
 to Damask (weav.); damasciren, Damast weben, damastartig weben, mit Blumen weben, bunt wirken, modeln, auf Damastart weben; Damasser.
 — steel; damasciren; Damasser.
 — wine; Wein verschlagen lassen; Etourdir le vin.
 Damask (linen); der Damast, Damastzeug, Damaststoff; Damas m.
 —, damaskiu, damaskeen, Damascus steel; Damascener Stahl, damascirter Stahl, Damaststahl; Acier de Damas, damassé m.
 —, linen —; der Leinendamast, leinene Damast, das Damastgebild, gemusterte Leinen; Damas, lingo damassé m.
 — blade (gunsm.); die Damascenerklinge, der Damascenerstahl, Damascenersübel, Striemer, Flammert; Damas m.
 — linen, norman —; normannische Damastleinvand; Grando rose f.
 — linen factory; die Damastfabrik, Damastweberei; Damasserie f.
 — linen of Flanders and Lower Normandy; Art Damastleinvand; Grando rose f.
 — loom; der Damastwebstuhl; Banc-brocheur m.
 — paper; das Damastpapier; Papier-linge m., étoffe f.
 — steel, refined —; der gerbeite Damast, künstliche Damast; Etoffe d'acier f., damas corroyé m.
 — stuff of silk and thread; der Halbdamast; Damassado f., damassin m.
 — surface; der Damast, Damask, die Damascirung; Damas m.
 — table-linen; Damasttafetzeng, Lavender, Venitiennef., linge craisé pour table m.
 — warp; Damastkettengarn; Chaine à damas f.
 — web; Damastschussgarn; Trame à damas f.
 — worker, damaskeener (gunsm.); der Damascirer; Damasquinier m.
 — worker or weaver (weav.); der Damastweber, Damastwirker, Damastmacher; Damasseur m.
 to Damaskeene, damask, inlay steel with gold or silver wire, frost; damasciren; Damasquinier, damasser.

to Damaskeene with gold, incrust; mit Gold auslegen, einlegen; Incruster, damasquinier d'or, plaquer.
 Damaskeening (gunsm.); die Damascirung, Damascirkunst; Damasquinerie, damasquinere f.
 Damasking, damask working, diaper, damask pattern (weav.); die Bildweberei, Bildwirkerei, Damastarbeit, das Bildwerk, Damastmuster; Damassure f.
 —, spotted —; die geäugelte Leinwand; Toile f., linge m. à oeil-de-perdrix.
 Damboard, checked stuff, checks, checker; das Stern-gewebe, der carrirte, quadrillierte, gewürfelte, würfelige Zeug, die Steinarbeit, Gesteinarbeit; Linge à damier m., étoffe à carreaux, quadrillée f.
 Dammar, damar, dammarin (gum cat's eye); das Dammarharz, Dammar, Dammarpute, Dammarin; Dammar, dammarina m.
 Damming up, embanking; der Deichbau, das Eindeichen; Diguement m.
 — up (mill.); die Abdämmung; Détournement m.
 Damp, choke —, foul, foul air, vapour (min.); die Stickwetter, bösen Wetter, das böse faule Wetter, der Schwaden, Nachschwaden, Bergschwaden, Dampf; Gaz délétères, méphitiques m. pl., pousse, mofette, aouare f.
 —, to remove the — (bak.); entfuchten; Buer.
 — spot (skin); der Moderflecken; Piqure f.
 Damper, das Register, die Esssenklappe, der Esssenschieber, Clef d'une cheminée f.
 — (loc.); die Klappe; Châssis à persiennes m.
 — (loc.); die Klappe am Aschenkasten; Porto du cendrier f.
 —, vane-door (st. eng.); der Dämpfer, das Register, Zugregister, der Schieber; Clapet de la cheminée m.
 — (stone); der Dämpfer; Étouffoir m.
 —, sordine, mute (watchm.); die Schlagsperre, Sperrfeder, Dürrfeder; Sordine f.
 Damping — apparatus (mill., paper-m.); der Benetzungsupparat, Anfeuchter; Humecteur m.
 — machine; die Einsprengmaschine; Machine à humecteur f.
 — paper which has been

dried too rapidly (paperm.); das Wiederbefeuchten; Matris-sage m.

Damping by steam, steam-ing, hot-pressing (drap.); die Dampfkrümpe; Décatissage à la vapeur m.

Dampy (min.); dumpfig, stickig; Miasmatische, méphitique.

Damson-tree wood; Damas-cener Pflaumenholz; Bois prunier damas m.

Danaide, turbine of Burdin; die Danaide, wagerechtes Wnserrad; Roué à poire, danaïdo f.

Dandy-brush (borses); die Fischbeinbürste; Brosse à ha-leine f. [sine f.]

—horse; die Draisine; Drai-

—loom; der Dandywebstuhl;

Dandy-loom m.

—roller (paper-m.); die Sieb-

walze; Egoutteur m.

—roller, — (pap.); der Drnh-cylinder, die Walze zum Nach-ahmen von geripptem Papier;

Cylindre à filigran m., rou-leau à vergeure m.

—roving (spinn.); die zweite Vorspinnmaschine; Second métier à filer en gros m.

Danforth's frame, dyer's frame, tanutou speeder, tube-speeder, tube-frame, tube roving frame, tube-engine (m.); die Röhrenma-schine; Machine f., banc m. à tubes.

Danger-light (railw.); die Sig-nallaterie; Lanterne de signal f.

—signal, — whistle (railw.);

das Nothsignal; Signal de dé-tresse m.

Dangling-knot; die Quaste; Houppé, bouffette f.

Dantzick lock; dns Spring-schloss für Seekisten; Serrure à ressort f. (marine).

—rye; der weisse Roggen;

Seigle de Dantzie m.

—spruce; Dantziger Doppelbier;

Bière de sapin f.

Daphne mezereum; ein Lor-heerholz; Bois gentil, joli, gar-rou m.

Dapple-black; die Schwurz-schecke; Pie noire f.

—grey; der Apfelschimmel;

Cheval gris pommelé m.

Dappled, mottled grey; npsel-grau, schimmelfarben; Gris pommelé.

Darcet's alloy; Darcet's Ge-misch (Bismuth, Zink, Blei); Métal de Darcet m.

Dark-blue, mazarine; dunkel-blau; Bleu foncé.

—blue in black-dyeing (dye); dunkelster Blaugrund beim

Schwarzfärben; Plécette de bleu f.

Dark - brown, swarthy,

tawny; schwarzbraun; Bas-sané, moricaud, brun noir.

—brown with white dots;

Mnrengofarbe, dunkelbraun mit weissen Pünktchen; Brun marengo m.

—green; dunkelgrün; Vert foncé, gros vert.

—grey; dunkelgrau; Gris brun, gris de minime.

—grey, olive; schwarzgrau; Gris de more.

to Darken, become darker; nachdunkeln, dunkler wer-den; Foncer (encre).

Darkeuing colours; das Dun-kelemachen der Farben, die Bräunung; Bruniture f.

—colours, substance for —;

die Substanz um Farben dun-ker zu machen, Dunkelsub-stanz; Bruniture f.

to Darn (sew.); Strümpfe sto-pfen; Passefiler.

—or mend by needle, — up (sew.); Löcher stopfen, nus-bessern; Repriser, restouper.

—knittings; Gestricktes sto-pfen; Remmailler.

Darn; dns Stopfen, Ausbessern; Reprise f. [de reprise m.]

—(sew.); der Stopfstich; Point Darners s. Darning-needle.

Darning; die Stopfe, gestopfte Stelle, Gestopftes; Passe-flure f.

—, perfect —, Kunststopferei;

Reprise perdue f.

—needle; die Stopfnadel;

Aiguille à raccommoder, à ra-vauder, à reprises f.

—stitch (sew.); der Stopfstich;

Point de reprise, de toile m.

Dart-stick; der Dolchstock,

Stockdeggen; Canne-épée f.

Dash (chem.); eine Spitze, ein paar Tropfen; Pointe f., filet m.

—(typ.); der Strich; Trait m.

—s. Abbreviature.

—wheel, wash-stock (bl.); das Daschrnd, Waschrnd, der Wnschstock; Dash-wheel, sau-toir, plateau m., machine à laver, roue à laver f.

Dashing-leather; das Spritz-leader; Garde-crotte, tablier m.

Data (mech.); die Angaben, Merkmale, Inhaltstheile; Elé-ments m. pl.

to Date and number (stamp) tickets (railw.); Fahrknt-en dntren und numeriren (stem-peln); Dater et numéroter les billets.

Date of a coin (mint.); die Jah-reszahl; Millésimo m.

Datum; die Grundlage, An-gabe, das Gegebene, der Stoff, Vorwurf, die Data, Don-née f.

—line; die Basis, Grundlinie, Standlinie, der Fixpunkt, das Visirzeichen; Plan de ni-veau m.

to Daub with ashes and lime,

cleanse and work with lime-water (law.); ausschwö-den, einschwöden, in Kalk legen; Enchaussener.

Daube, stew (cook.); das Däm-pfen, Schmoren, gedämpfte, geschmorte Fleisch, Schmor-fleisch; Daube f.

Davenport; ein Damenschreib-tisch; Davenport m.

Davy, wire-gauze lantern,

safe-lantern, safety-lamps,

—s lamp (min.); die Davy's Lampe, Sicherheitlampe,

Grubenlampe; Davyne, lampe de aüreté, de Davy f.

—man, deputy overman,

lamp - lighter (min.); der Lampenwärter; Lampiste m.

Dawk (join.); der Kerb, Ein-schnitt; Encoche, entaille f., embrèvement m.

Day, clear (hild.); das Lichte,

die Lichtenöffnung; Jour m.

—of heating or firing (st. eng.);

der Heitzng; Jour de chauffe, de chauffée m.

—of hire (typ.); der Zusage-tag, Anredetag; Jour d'allocu-tion m.

—s, six — in one line (arch.);

sechs Fenster in einer Flucht;

Six jours de suite.

—clock; Uhr die 24 Stunden

geht; Horloge, pendule qui

marche 24 heures f.

.... —clock; Uhr die ... Tage

geht; Pendule qui marche ...

jours.

—labourer, daily labourer;

der Tagelöhner; Homme de

journée, manouvrier m.

—shaft; das Lichtloch, de;

Lichtschacht; Puits an jour m.

—signal (railw.); das Tagesig-nal; Signal de jour m.

—ticket (railw.); das Tages-billet; Billet de retour m.

—work; die Arbeit im Tage-lohn, die Tagelohnsarbeit;

Travail à la journée m.

—work, task (min.); das Tag-mahl, Tagewerk, die Schicht,

das Tagewerk der Häuer;

Hommée, heve f.

ay's work in tilling (agr.); die Tagesarbeit; Brassée f.
 size (min.); der Glimmer; Pierre brillante f.
 ad, dull, ormolu (goldsm.); matt, glanzlos; Mat f.
 fast (mech.); fest, fix; Fixe. (soil, weicht); tod (Boden, Gewicht); Inerte.
 rotten (wood); verfault, vermodert; Pourri (bois).
 waste of copper-ores; Abfälle von Kupfer; Déchets de minerai de cuivre m. pl.
 stent, trade, stuff, attle (min.); das Taubfeld, taubes, needles Gestein; Terrain stérile a., gangue stérile f.
 rubbish (min.); der Auschlag; Charrée f.
 (min.); Todtliediges; Grès l'ancienne formation a., base morte rouge f.
 centers (turn.); todte Spitzen, este Spitzten; Pointes mortes, ointes fixes f. pl.
 colour (paint.); der Grund; onche en détrempe f.
 colouring; das Untermalen, Anlegen; Ebanche f.
 cotton; todte, überreife Baumwolle; Coton mort m.
 dipping; matt abbeizen; écaper au mat.
 face, blind front-wall (arch.); die Blende, blinde Mauer; Façade feinte f.
 file; die stille, stumme Feile, Speckfeile; Lime sourdof. gilt; matt vergoldet; Dorure morte f., les mats m. pl.
 ground (gunsm.); der un-estrichene (todte) Raum; espace mort m., partie morte f.
 head, runner, runner-tick, sullage-piece, feeding head, residue of metal in the mould; der verlorne Kopf, Giesskopf, Ueberguss, anzupfen, Anguss, Giessupfen; Masselotte f., saumon, t m.
 head board (cast.); das Ormbret zum verlorren Kopf; Echantillon droit m.
 head mould (cast.); die Form zum verlorren Kopf; oule de masselotte m.
 leaps (min.); das taube Gestein; Gangue stérile f.
 etters (post); die unbestellbaren Briefe; Rebut m. pl.
 revel; eine Ebene; Plaine f.
 lock, mortise-lock, bolt-lock; das Riegel Schloss, blindes Schloss, eingestecktes Schloss, Schubriegel Schloss ohne Feder; Serrure cachée, serrure à un seul pêne, entaillée, à mor-

taise, attachée à la canne, à fourreau f.
 Dead-lock (mach.); das Stocken, vollständige Innehalten; Arrêt complet, subit m.
 —man's eye (arch.); das Fledermausfenster, der Schwalbenschwanz; Lucarne ronde, à tabatière f. [morte f.]
 —oil; das todte Oel; Huile
 —plate (met.); die Feuerplatte, Heerdplatte, Thürplatten unten a.; Sole, plaque de solc, table de foyer f.
 —ripe, goose-necked (agr.); ganz reif; Mür, entièrement mür.
 —rock (min.); wildes Gestein; Roche stérile, sauvage f.
 —salesman; der Fleischverkäufer (der nicht schlachtet); Marchand de viande en gros m.
 —season, play; die todte Jahreszeit, Gurkenzeit; Chômage a., morte-saison f.
 —smooth (ble); feinschlicht; Superfin (lime).
 —smooth cut; der Feinschlichthieb; Taille superfine f.
 —smooth file, superfine file; die Feinschlichtfeile, Schlichtschlichtfeile, Doppelschlichtfeile; Lime superfine f.
 —space, noxious space; der todte Raum, Weg, schädliche Raum; Espace mort, espace nuisible m.
 —steam (st. eng.); der Abzugsdampf; Vapeur perdue f.
 —tree (for.); der Abständler; Arbre sur le retour m.
 —wall; die todte, blinde, fensterlose Mauer; Mur orbe, murs sans porto ni fenêtre m.
 —weight; die Last; Poids mort m. [Valet m.]
 —weight; das Thürgewicht;
 —wood, dry sticks, lop; das Abholz, Afterholz; Abatis m. (bois).
 —wood (carp.); das Kielklotz, Todtholz; Massif m.
 —wool; Raufwolle; Pélis m.
 —works (ship-b.); das todte Werk (über dem Wasser); Les oeuvres mortes f. pl.
 to Deaden; auffangen, tödten; Amortir.
 —(gild.); att machen, matten; Amatis, matir, donner le mat.
 —, to let get flat, dead (liquids); schal werden, sich verriechen; Éventer (liquides).
 Deadening (gild.); das Mattieren; Mattage m.
 —(for.); das Einschniden der Bäume, damit sie absterben; Incision faite aux arbres pour les faire mourir.

Deal, deal-wood, white —; das Tannenholz, die Weisstanne, Weissedeltanne; Sapin a.
 —s, boards, planks; Bretter, Dielen, Planken; Planches f. pl., ais m. pl.
 —box; die Spaaschachtel; Boite de sapin f.
 —oil; das kurze Bret, Bretstück; Planche courte f.
 —fit for flooring; die Spund-diele; Planche de parquet f., ais propre à planchier m.
 —s, half —; halbe Spunddielen; Demi-planche de parquet f.
 —, red — of Riga, pine; Fichtenholz, Tannen-fichtenholz, Rothtannenholz, Schwarztannenholz; Bois de pin vulgaire, sapin rouge m.
 —, rough —; das rauhe Bret; Planche brute f.
 —, white —; das Tannenholz; Bois du pin blanc a.
 Dealbation, bleaching, whitening; das Weissmachen, Weissbrennen, Weiss-sieden, Bleichen; Déalbation f.
 —, whitening (chim.); das Weissbrennen, Weissmachen; Blanchiment m., déalbation f.
 Dealer in dry goods; der Ellenwarenhändler; Marchand en détail, à l'aune a.
 —in groceries; der Colonialwarenhändler; Négociant en denrées coloniales m.
 —in iron, in hardware, iron-monger, iron-merchant; der Eisenhändler, Eisenkrämer; Marchand de fer m.
 —in leather; der Lederhändler; Peaussier, marchand de peausserie a.
 —in linen or cotton cloth; der Linnenwarenhändler; Toilier m.
 —in lumber; der Bauholzhändler; Marchand de bois, ventier m.
 —in provisions, Italian ware-house-man, provision-merchant; der Esswaren-händler im Kleinen, im Grossen; Marchand, négociant de comestibles m.
 to Debase s. to Adulterate.
 Debasement, sophistication (chim.); die Verfälschung, das Zusetzen, Beimischen, der Zusatz; Dénaturation f.
 —(met.); die unerlaubte Beisetzung; Falsification f.
 Debasing coin; die Münze verfälschen, kippen und wippen; Billonner.
 Debenture (tr.); der Rückzollschein; Acquit à caution a.
 Deca..., ten times the unit;

- Deka...., das Zehnfache; Deca.... (poids et mesures).*
- Decagonal, decangular, ten-angled; das Zehneck, Zehneck, zehneckig; Décagone m.**
- Decahedron, decahedral, ten-sided; der Zehnfächner, zehnsseitig, zehnfächig; Décaèdre m.**
- Decameter; der Dekameter, die Dekameterkette; Décamètre m.**
- to Decant, to transfuse; aus einem Gefäß in ein anderes gießen, umgießen, übergießen, umfüllen, abfüllen; Transvaser.**
- , to elubriate, to pour out, to discharge (chim.); abgießen, ausgießen, dekantieren; Épancher, décanter.
- , slightly the surface of a liquor, to decant, to elutriate (chim.); abgießen, das Obere, Helle abgießen, decantieren, abklären; Décanter, décupeler, clarifier une liqueur, épancher.
- , shift, rack wine (wine); ablassen; Décuver (vin).
- Decantation, decanting, pouring off (chim.); die Abgießung, Decantierung, das Abgießen, Abklären; Decantation f., épanchement m.**
- Decanter (bottle); die Tisch-, Krystallflasche; Carafe f.**
- (chem.); das Abklärgefäß; Décanteur m.
- with ice; die Wasserflasche mit Eis; Carafe frappée.
- , refrigerating —; die Kühlflasche; Carafe glacière.
- to Decarbonate, die Kohlen-säure benehmen, entziehen, entkohlen-säuern; Décarbonater.**
- Decarbonization, softening (steel); die Entkohlung; Décarbonisation f. (acier).**
- to Decarbonize; entkohlen, den Kohlenstoff befreien; Décarbonisor.**
- iron; das Eisen entkohlen; Décarboner, décarburer le fer.
- to Decarburate, to free from carbon; entkohlen, den Kohlenstoff entziehen, decarboursieren, entstählen; Décarburer.**
- , prepare; das Roheisen weiss machen; Blanchir la fonte grise.
- Decarburated by heat or whetstones; durchs Schleifen entkohlt sein; So brûler.**
- Decarburation; die Entstahlung; Décarburation f.**
- ; die Entkohlung; Décarburation de la fonte f.
- Decarburator (chem.); der Entkohler; Décarburetour m.**
- Decare; die Dekare; Décare m.**
- Decastere; der Dekuster; Décastère m.**
- Decastile; der zehnzählige Portikus, das Decastylon; Décastyle m.**
- Decay, dilapidation; der Verfall, das Verfallen, die Bau-fälligkeit, die Verwitterung, Schadhafigkeit; Dégradation, caducité f. [Pourri.**
- Decaying, rotten; faul, morsch; Deci...., one tenth of a unit; Deci...., das Zehntel; Décim.... (poids et mesures).**
- Deciliter; das Zehntelliter; Décilitre m.**
- Decimal, denary; decimal, nach Zehn gerechnet; Décimal.**
- scale; das Decimalmass, der verjüngte Massstab; Echelle décimale f.
- system; das Decimalsystem; Système décimal, métrique m.
- Decime; der Zehntelfrank; Décime m.**
- Decimeter; der Zehntelmeter; Décimètre m.**
- Decimo-octavo, 18mo, in eighteens (typ.); das Acht-zehntelformat, Octodezformat; In-dix-huit m. (format Charpentier).**
- -sexto (typ.); das Sechszehntelformat, Sedezformat; In-seize m.
- Deck-plate for chimney (st. eng.); die Klappe; Plaque du pont pour cheminée f.**
- Decker (curr.); der Pack, Decker; Dizaine f.**
- Deckle (paper-m.); der Deckel; Couverte f.**
- -strap (paper); das endlose Kautschukbund; Bande en caoutchouc continue f.
- Declination, declension, de-flection, variation (magn.); die Abweichung, Beugung; Déclinaison de l'aimant, déflexion m.**
- s, table of — (phys.); die Abweichungstafel; Table de déclinaison f.
- Declinator (phys.); der Abweichungsmesser, Abweichungszeiger, Abweichungs-finder; Déclinateur m.**
- to Decline (magn.); abweichen; Décliner (aimant).**
- Decline (hort.); das Abnehmen, Zurückziehen; Diminution f.**
- Declining-needle; die Abweichungsnadel; Aiguille de déclinaison f.**
- Declivity, escarpment; die steile Böschung, Abdachung; Escarpement m.**
- ; die Abschüssigkeit, geneigte, gesenkte Stellung oder Lage; Déclivité, plongée f.
- Declivity, slope; der Abhang, das Gefälle, die Böschung; Pente de l'eau f.**
- , slope of a flat roof; die Abdachung, Abwässerung; Pente d'une plateforme, plonge, déclivité f.
- Decoction; die Auskochen; Décoction f.**
- of nuts and roots of nut-trees (dye); der Nuttabeud; Racinage m.
- Decolorimeter (sug.); der Decolorimeter, Entfarbungs-messer; Décolorimètre m.**
- to Decolour; entfärben, abschleissen, verschießen; Décolorer.**
- (sug.); abklären; Claircir.
- Decolouring (dye) s. Alteration.**
- , clarification (sug.); das Abklären (des Zuckers); Claircage m., clarification f.
- Decombination (chem.); die Entcombination; Décombinaison f.**
- Decomposable, divisible, se-parable, decom-poundable (chem.); scheidbar, zerlegbar, zersetzbar; Décomposable, separable.**
- (mach.); zerlegbar; Se dé-montant à volonté.
- to Decompose; zerfallen, zerlegen, zerspalten, zertheilen; Décomposer.**
- , to get spoiled, tainted; verderben, sich zersetzen, auflösen; Se décomposer, se corrompre.
- Decomposed, to be — by pu-trifaction (dye); umgeschla-gen oder durchgegangen sein; Avoir un coup de pied.**
- Decomposition; die Zersetzung, Auflösung; Décomposition f.**
- of plaster; das Abstehen des Gypses; Ecart du plâtre m.
- by putrefaction of the li- quid in the pastel-vat (dye); das Umschlagen oder Durchgehen der Küpe; Coup de pied m.
- , under —; im Aufsteigungs-zustand, verdorben, sauer ge- worden; En état de décomposi-tion.
- to Decompress (phys.); den Druck entfernen; Décom- primer.**
- Decompression (phys.); die Wegnahme des Drucks; Dé-compression f.**
- Decoration, decorative, orna- mental painting (build); der Zierrath, die Verzierung, Ausschmückung; Décor m.**
- Decorative painting; die Staf-**

firmlerei; Peinture au gros pinceau, peinture d'impression f.
 Decorative plants; Zierpflanzen, Blattpflanzen; Plantes à feuilles ornementales f. pl.
 — printing; der Zierdruck; Impression historiée f.
 Decorator; der Staffierer, Staffirmaler; Peintre au gros pinceau, fleur m.
 — (theatre); der Bühnenmaler; Peintre-décorateur m.
 to Decorticate, bark, pulp; abrinden, schälen; Décortiquer.
 Decortication, barking; das Abrinden, Abschälen, die Abirndung; Décortication f.
 Decrease, fall, subsiding (water); der Fall, die Abnahme; Décrue f. (eau).
 — of cattle (agr.); die Verminderung des Viehstandes; Décrout m.
 to Decrepitate, crackle, crepitate (chem.); verpuffen, zerknistern, prasseln; Décrépiter.
 Decrepitation, crackling, crepitation (chem.); das Geprassel, Knistern, Verpuffen, Zerknistern, Prasseln, die Verknisterung; Décrépitation, crepitation f. lance.
 Deduction (mint.) s. Allow.
 Deep; tief, breit, hoch; d'épaisseur, de profondeur, de hauteur.
 —, dark (dye); dunkel; Foncé.
 — pit (min.); der Schacht, Tiefenschacht; Bure f.
 — red stone; hochrother Edelstein; Vermelle f.
 — wine; dunkelfarbiger, rother Wein; Vin foncé m.
 to Deepen, hollow, beat out (coppersm.); austiefen, den Boden des Kessels mit dem Rundhammer auf den Knien die Vertiefung geben; Enlever, renfoncer.
 — (dye); dunkler färben, abdunkeln; Rendre plus foncé.
 —, sink (engr.); vertiefte Figuren ausgraben; Graver en creux.
 —, dig (min.); einen Schacht absinken, sinken, niedersinken, niedersensen, jällen; Approfondir, creuser.
 — (paint); eine tiefere Farbe geben; Donner un ton plus foncé.
 —, beat in (tink.); ausdrechseln, vertiefen; Enfoncer.
 — for inlaying (goldsm.); vertiefen, abnehmen; Chamfréver.
 — a mine perpendicularly (min.); eine Grube abgraben; Creuser perpendiculairement.
 — the strokes (engr.); die Sti-

che tiefer graben, aufstechen; Creuser, rentrer, retoucher.
 to Deepen the tones of an organ (org.); eine Orgel tiefer stimmen; Abaisser les orgues, abaisser d'un ton.
 Deepened, sunk, undercut; vertieft, unterschritten; Fouillé.
 Deepening, lowering (engr.); der Tiefschnitt, die Aushöhlung; Creusage m.
 —, hollow (gold.); die Vertiefung; Cavée f.
 — in the case of rockets for choking them (fire-w.); die Würgkehle; Gorge de fusée f.
 — tool (watchm.); das Aushöhl-eisen; Crochet m.
 Deepest pit in a mine (min.); der Erbschneit; Puits le plus profond d'une mine m.
 Deepness, depth; die Abteufung, Austiefung, Ausschachtung, Tiefe der Grundgrabung; Enfoncement m.
 Deer-hays; das Rothwildgehühe; Enclos pour le fauve m., garenne f.
 — shot, buck-shot (gunsm.); die Posten, Rehpösten, das Rehshrot; Chevrotine, poste f.
 — skiis; Rehhäute, Rehfelle; Peaux de chevreuil f. pl.
 Defaced, worn (mint.); abgenutzt; Fruste.
 Defecation, clarification, decantation (chem.); die Abhellung, Abläuterung, Läuterung, Abklärung, das Absetzen, Niederschlagen; Défecation, clarification, decantation f., défécage m.
 Defect, flaw, der Fehler, Mangel; Défaut m.
 — in cloth (drap.); schlechte Stelle im Tuch; Pointage m.
 — resembling a spider's web (mirr.); spinnwebähnlicher Fehler im Glas; Crachat m.
 — in loaves caused by the water not running equally (sug.); die Ungleichheit im Zuckerhute; Gouttière f., lièvre m., queue de rat f.
 — in the west or treadle (wcarv.); der falsche Tritt; Faux-pas m.
 Defective (magn.); verfälscht, verwirrt; Affolé (aimant).
 —, imperfect (paper-m.); defect, beschädigt, fleckig; Chantonné.
 Defence, forests in — (for.); das Gehüge, der gehägte Schlag; Défends, taillis en défense m. pl.
 — of a pier (hydr.); die Bogenwand, Schutzwand eines Brückenpfeilers; Arc de radier m.

Deficiency (hydr.); der Abgang; Déchet m.
 — of the coin, impairing (mint.); Abwürdigung, Verschlechterung, Ringierung der Münzen, Abnahme an Schrot und Korn; Empirance, altération f., déchet m.
 — in length (drap.); der Abgang, das Fehlende in der Länge; Courtige f.
 Deficient in weight, short (mint.); nicht vollwichtig; Court.
 to Deflagrate (chem.); verflammen; Brûler avec flamme.
 Deflagration (chem.); die schnelle Verbrennung, das Aufbrennen, die Abbrennung; Déflagration f.
 —, burning (phys.); die Abbrennung, das Einbrennen; Brûlement m., consommation f.
 Deflagrator (galv.); der Abbrenner, Deflagrator, Colorimotor, Reinbrenner; Déflagrateur m.
 to Deflect s. to Arch.
 Deflection, flexure (mech.); die Biegung, Beugung; Flexion f.
 — (sleeper); die Abweichung; Tassement m. (longrine).
 Deflectometer (mech., opt.); der Ablenkungsmesser, Biegunngsmesser; Déflectomètre m.
 to Deform; aus der Form bringen, verunstalten; Déformer.
 Deformation; die Verunstaltung, Missbildung, Missgestaltung, das Verziehen; Déformation f.
 Degenerate variety; die Abart; Espèce hâtarde f.
 Degree (barom.); der Grad; Degré m.
 — of heat, temperature; der Wärmegrad; Degré de chaleur.
 — of heat (chem.); der Hitze-grad, Feuerungsgrad; Degré de feu.
 — of slopiness (railw.); der Böschungswinkel; Inclinaison des talus f.
 —s, by —, gradually; gradweise; Graduellement, par degrés.
 Deil-dizzen (Scot.); dns Bäckerdutzend (13 Stück); Treize.
 Dele, deleatur (typ.); das Deleatur, Streiche-, Streichungs-, Weglassungszeichen, lösch aus, streiche, streich weg; Déléatur, effacez, enlevez.
 Deleterious, destructive; schädlich, giftig, tödlich, vernichtend; Délicère.
 Deletion (typ.); das Wegnehmen von Buchstaben und Worten; Straction f.

Delft blue, crockery-ware blue, china blue, english blue; *Englischblau, Fayenceblau, Indigoblau; Bleu de saïence, bleu de Chine, bleu anglais m.*

Delfware; *das Delfter Porzellan; Poterie de Delft f.*

to Delineate the cut of a stone; *einen Stein vorzeichnen wie er behauen werden soll; Prendre le maigre de la pierre.*

to Deliquate; *zerfliessen, in Fluss bringen; Se liquéfier.*

Deliquation, deliquescence (chem.); *der Fluss, die Zerfliessung, Zerfliessbarkeit, das Zerfliessen; Déliquescence f.*

to Deliquesce; *in Fluss gerathen, zerfliessen; Tomber en déliquescence.*

Deliquescence; *das Zerfliessen, die Zerfliessung; Défaillance f.*

Deliquescent; *zerfliessbar, zerfliessend; Déliquescence.*

to Deliquiate; *flüssig werden; Se liquéfier.*

Deliquium (chem.); *der zerflossene Körper, Brei, das Deliquium; Déliquium m.*

to Deliver (cast.); *loslassen (Model); Offrir de la dépouille. — threads for the enter-draught (weav.); die Einschiefsäden abgeben; Porger.*

Delivering-ball, bowl (spinn.); *die Zugwalzen, Abzugwalzen; Cylindres retireurs m. pl.*

—rollers (spinn.); *die Streckwalzen, Ausziehwalzen; Cylindres étireurs m. pl.*

Delivery; *die Leitung, Leitungsverrichtung; Conduite f.*

—, draw, draught, taper (cast.); *der Ablauf, die Verjüngung eines Models; Dépouille f.*

—of goods, portorage; *das Ueberbringen von Waaren, das Rollgeld; Factage m.*

—of luggage (railw.); *die Abgabe des Gepäcks, Gepäckabgabe; Livraison des bagages f.*

—of money (mint.); *die Münzablieferung; Brève f.*

—canal (hydr.); *der Abzugskanal; Conduit de décharge, canal m.*

—cock (mech.); *der Ablasshahn, Ablasskrahnen; Rohinet de décharge m.*

—pipe (loc.); *das veränderliche Ausströmungsrohr; Tuyau de sortie variable ai.*

—pipe (pump); *die Ausgussröhre einer Pumpe; Canal déferent m. (pompe).*

—trap (st. eng.); *das Ausgangs-*

rohr, Ausströmungsrohr; Tuyau d'émission m.

Delivery - valve (loc.); *das Druckventil; Sonpape de refoulement f.*

—valve or discharge-valve, head-valve, upper-valve (st. eng.); *das Auslass-, Abflussventil, die obere Klappe; Clapet de décharge, clapet de la bêche, clapet de tête m.*

Delphinite, thallite, pistacite; *der Delphinit, Thallit; Delphinite, thallite f.*

Delvaurite; *wasserhaltiges, phosphorhaltiges und schwefelsaures Eisenoxyd; Delvanrite f.*

Demara resin, resina Damara, cat's eye gum; *das Dammarharz, Steinharz, ostindischer Copal; Résine de Demarara f.*

Demi-folio; *das Medianfolio; In-folio moyen.*

Demi-john, demijan, large bottle of about 4 or 5 gallons, carboy; *die grosse steinerne oder gläserne Flasche, der Glashallon, Kolben, die grosse Matrosenflasche; Damo-jeanne f. [clissé m. —, die Korbflasche; Flacon —octavo (typ.); das Medianoctav; Moyen-octave, octavo m. —relief, die halberhabene Arbeit, das Halberhaben; Demi-relief m., demi-bosse f.*

Demolition, pulling down (mas.); *das Einreissen, Niederreissen, Abreissen; Déhâtiment, abatis ai. —s, the Paris —; die Pariser Strassendurchbrüche; Les démolitions de Paris f. pl.*

Demurrage (tr.); *das Liegegeld, die Liegetage; Starie f., droit de starie m.*

Demy, post demy, medium; *das Grossmedian, Postpapier, Muschelpapier; Coquille f. (367 m. m. sur 438 m. m.). —folio s. Demi-folio.*

Dendrachate, arborescent agate; *der Baum-Achat, Dendriten-Achat, Dendrachat; Dendragate, dendrachate, agate arborisée, herborisée, dendritique.*

Dendrite; *der Baumstein, Dendrit; Dendrite, dendrolithe f.*

Dendritic formation; *das Metallbaumchen; Arbre métallique m.*

Dendrometer; *der Baummesser; Dendromètre m.*

Densluring (agr.); *abschwenken; Échouer.*

to Densify; *etudicken; Rendre dense.*

Density, compactness, closeness, solidity, thickness; *die Dichtigkeit, Dichte, Dichtigkeit, Gedrängtheit; Fermeté, densité, solidité, épaisseur f.*

—, instrument for measuring the — of liquids (phys.); *der Dichtigkeitsmesser; Densimètre m.*

—, diminution of — (brew.); *die Abnahme der Dichtigkeit, Verdünnung, Verdünnung; Atténuation f.*

— of steam; *die Dichtigkeit des Dampfes; Densité de la vapeur.*

—, uniform —; *gleichförmige Dichtigkeit; Densité uniforme, homogène.*

—, variable —; *ungleichförmige Dichtigkeit; Densité variable, hétérogène.*

Dents, splits, reeds (weav.); *die Riete, Stäbe, Zähne; Dents f. pl.*

Dented iron pyrites; *der Kammkiez; Fer sulfuré dentelé m.*

Dented, scalloped stones (arch.); *ausgezackte Steine; Dentelle de pierre f.*

—wheel (mech., watchm.); *das Zahnrad; Rone dentée f.*

Dental, dentil, dentelli (arch.); *der Zahnschnitt, die Zahnverzierung, der Kälberzahn, Zahn; Denticule m.*

Denticulation (mach.); *die Bezzahnung; Denture f.*

Dentist; *der Zahnarzt, Zahnkünstler; Dentiste m.*

Deodorizer; *das Entpestungsmittel, Eatgiftungsmittel; Agent désinfecteur m.*

to Deoxydate, deoxydize, deoxygenate, disoxydate, disoxygenate (chem.); *entsäuern, den Sauerstoff (theilweise) entziehen oder abscheiden, deoxydiren, eat-sauerstoffen; Désoxyder, dés-oxygène.*

Deoxydizing agents (dye); *die Entsäuerungsmittel; Désor-dants m. pl.*

to Depart from the regular order of cultivation (agr.); *ausser der gehörigen Zeit bestellen; Dessaisonner.*

Dependences, appurtenances (arch.); *das Zubehör, Zugehör, Aussealiegende, die Aeusserlichkeiten; Dehors m. pl., appurtenance, dépendance f.*

Deperdition, loss (tr.); *der Abfall, Abgang, Verlust; Déchet m.*

Deperdition of heat (st. eng.); *der Hitzeverlust, Hitzeabgang; Déperdition de la chaleur f.*

o Dephlegmate, dephlegm (chem.); die wässerigen Theile abtreiben, dephlegmiren, entwässern, vom Wasser befreien; Dëflegmer.
 ephlegmation s. Abstraction (chem.).
 ephilation of skins, unhairing (tann.); das Enthaaaren;
 Dépilage, dépilement m., dépilation f.
 eployment of forces; die Kraftentwicklung; Deploiment des forces m.
 epoliarize (magn.); depolarisiren, die Polarisierung aufheben; Dépolariser.
 eposit (chem.); einen Bodensatz machen; Fécer.
 the earth; die Erde aufschütten, lagern; Déposer la terre.
 eposit (geol.) s. Alluvion.
 bed, locality (min.); das Lager, die Lagerstätte; Gito m.
 (starch-f.); der Bodensatz; of brine (salt-w.); der Schipp;
 Dépôt de l'esu salé m.
 of copper; der Kupferniederschlag; Cuivre précipité m.
 of copper (brew., dye); der Kupferreif am Boden des Faases; Hausse f.
 , electro-galvanic —; der elektro-galvanische Niederschlag; Dépôt électro-galvanique m.
 , general — of night-soil; die Mistniederlage, Düngergarbe; Dépotoir m.
 between two different repositories; die Bergschcheidung; Gite entre deux terrains différents m.
 , saline — (st. eng.); die Salzansammlung, Salzschicht; Dépôt selin m.
 epression (phys.); der Widerdruck, das Widerdrücken, der Druck; Dépression f.
 epth; die Tiefe; Profondeur f.
 , dishing (dish); die Tiefe, Vertiefung; Bouge d'un plat m. (min.); die Teufe; Profondeur f.
 (stone); die Tiefe; Jouée f.
 , central — (coop.); die Mitteltiefe; Profondeur du milieu f.
 of a cog (mach.); die Zahnlänge, Zahntiefe, Zahnhöhe; Creux d'une dent m.
 of a draining-gallery (min.); die Erzteufe; Profondeur d'une galerie d'écoulement f.
 , excess of — (join.); zu viel Tiefe, die übrige, unnöthige Tiefe eines Zapfenlochs; Refuite f.
 , to get to the required —

(min.); die Teufe einbringen; Attendre la profondeur convenable.
 Depth, to go beyond the required — (min.); die Erzteufe überfahren; Outre-passer la profondeur.
 —, great —; die grosse Tiefe, der tiefe Grund; Grand fond m.
 — of immersion (hydr.); die Eintauchtiefe; Immersion f.
 — of lace, of ribbon; die Breite von Spitzen, Band; Largeur de dentelle, do ruban f.
 —, body of a letter (typ.); der, das Corpus, eine Schrift-dicke, Schriftsorte, die Schrift-höhe, der Kegel; Corps m., épaisseur f.
 —, mean —; die Mitteltiefe; Profondeur moyenne f.
 — where the ore is richest (min.); die Erzteufe, Erztiefe; Point de profondeur où le minerai est ordinairement le plus riche.
 —, perpendicular — (min.); die Saigertiefe, das Gefälle; Abatement m.
 —, driven length, distance of a pile in the ground, — of ramming (mild.); die Rammtiefe; Fichée f.
 — of the port (st. eng.); die Höhe der Oeffnung; Hauteur de l'orifice f.
 — of a shaft (min.); die Schnchteufe; Plomb de bure m.
 — of the valve (st. b.); die Höhe der Deckflache; Hauteur de la barrette f.
 Depthening — tool (watchm.); der Eingriffszirkel; Outil d'ongrenage, compas aux engrenages m.
 Depuration (met.); die Reinigung, Läuterung; Dépuration f.
 Deputy-overman of sinkers (min.); der Vormann, Senker beim Schachtabteufen, der erfahrene der Senker; Royter des soleurs m.
 — warden of the mint (mint.); der Münzgegenrechner; Contregarde m.
 Derby (ms.); das Reibebret das mit zwei Händen gehandelt wird; Aplanissoire qui est appliquée à deux mains f.
 Derivation (hydr.); die Ableitung des Wassers; Dérivature f.
 [Dériver.]
 to Derive (hydr.); ableiten; Derrick, crane for lifting carts and their loads off and on trucks (railw.); der Eisenbahnkrahm; Maringotto f.
 to Descend, go down (min.);

einfahren, anfahren, in die Grube fahren; Faire une descente, descendre.
 Descent, slopiness, inclination, pitch; der Hang, Fall, die Neigung; Inclinaison, pente, descente d'un toit f.
 —, inclination, slope (geom.); der Hang, Fall, die Neigung, das Gehänge; Pente, inclinaison, descente f.
 —, declivity, slope (hydr.); die Rösche, der Abhng, das Gefälle; Pento f.
 —, going down (min.); das Grubenfahren, Einfahren, die Einfahrt, Befahrung; Entrée, descente dans la mine f.
 —, incline (road); der Fall, die Neigung; Descente f.
 — of the charge (met.); der Gichtengang, das Niedersinken der Gichten; Descente des charges f.
 —, irregular — or sinking of the charges (met.); das Rutschen, Kippen der Gichten im Hochofen; Éboulement des charges m.
 — of a gutter; das Abdach, Traufdach; Larmier m.
 — by the ladder (min.); die Handfahrt; Descente par les échelles.
 — into a mine, pit-entrance; die Einfahrt, Anfahrt; Descente.
 — vault in cellars; der Kellerhals; Descente de cave.
 to Describe a curve etc.; eine Kurve etc. beschreiben; Décrire une courbe etc.
 Description of weights; die Beschreibung der Gewichte; Achtographie f.
 Desiccant; trocknend, austrocknend; Dessiccant.
 Desiccation, exsiccation, drying; das Abtrocknen, Trocknen, die Austrocknung; Dessiccation f.
 Desiccative, drying, tending to dry, that has the power to dry; das austrocknende, schnell trocknende Mittel; Dessiccatif m.
 to Design (mach.); erdenken, studiren, berechnen, ausfindig machen; Imaginer, calculer, proportionner, étudier.
 — (weav.); ausnehmen, absetzen, Muster aussetzen; Mettre en carte.
 Design (arch.); das Auftragen, der Aufriss; Tracement m.
 —, pattern (weav.); das Patronenpapier für gemusterte Stoffe; die Schreine, Patrone, der Part, das Muster; Dizaino f., dessin, patron m.

Design, continuous — (weav.); *das fortlaufende Muster, laufende Ornament; Dessin courant.*

— produced by entering-draught (weav.); *das gerade Muster, durch Einziehen; Dessin à la course, suivi.*

— of framing in full size (carp.); *die Aufschnürung auf dem Schnürboden, der Werksatz; Etalon m., épuré des fermes f.*

— requiring no holed cards (weav.); *das Muster ohne Lochkarten; Plaque m.*

—, irregular — (weav.); *das unregelmäßige Muster; Labyrinth m.*

—, defect in the outlines of a — (weav.); *die fehlerhafte Zeichnung; Jarret m.*

—s, pounced —; *Papier auf welchen eine Zeichnung durchbrochen ist; Poncef m.*

—s, to form root-shaped — (bookb.); *wurzelartige Zeichnungen anbringen; Raciner.*

— between the border and ground of shawls (weav.); *die Randverzierung; Galerie f.*

— of the warp-thread on the card (weav.); *die Zeichnung des Kettenfadens auf der Karte; Corde f.*

—, working —; *der Musterriß; Dessin d'exécution m., épure f.*

— paper, point-paper, rule-paper; *Carta rigata, Patronen-, Muster-, Tupfpapier; Papier à patrons, quadrillé, rayé m., carte f.*

— pricker (lace-m.); *die Musterpauserin; Piqueuse f.*

Designer; *der Musterzeichner; Dessinateur m.*

Designing (weav.); *das Ausnehmen, Patronieren, Muster ausnehmen, Absetzen, Muster aussetzen; Mettre en carte, mise en carte f.*

— (lace-m.); *das Durchstechen des Musters auf Pergament; Picage m.*

—, to fix the holes in — (weav.); *die Löcher in Karten bestimmen; Arrêter.*

— machine (draw.); *die Schnblon-, Stapelmachine; Machine à piquer f.*

—, second — (weav.); *das zweite Muster; Translatage m.*

—, equivalent of two squares in — (weav.); *zwei Quadrate im Patronieren; Brique f.*

Desk; *der Schultisch; Table d'école f.*

Despatch s. Dispatch.

Despatcher (tr.); *der Absender,*

Eilfertiger, Abfertiger; Expédition, expéditionnaire m.

to Despumate (chem.); *abschäumen; Despumer, épumer.*

Despumation (chem.); *die Abschäumen, das Entschäumen; Despumation f.*

Dessert-knife; *das Nachschmesser; Contean de dessert m.*

— plate; *der Fruchtteller; Assiette de dessert f.*

to Destroy vermin (hort.); *Ungeziefer vertreiben, vertilgen; Détranger.*

to Desulphurate (chem.); *entschwefeln, abschwefeln; Desousufer.*

Desulphuration, unsulphuring (chim.); *die Entschwefelung; Dessoufrage m.*

Desylvation; *die Entwäldung, Entholzung, Entwaldung; Déboisement m.*

to Détach the metallic leaves from the crucible (cast.); *Metallplatten im Tiegel losmachen; Enfolier.*

Detached; *abgelöst, lose, abgehend; Détaché.*

— (house); *einzel, freistehend; Isolé, détaché.*

Detail s. Accessory.

Detection and estimation of iron; *die Erkennung und Bestimmung des Eisens; Recherche et détermination du fer f. pl. [cateur m.]*

Detector; *der Angeber; Indicateur (locksm.); der Angeber; Détecteur m.*

— of gas escapes; *das Werkzeug zum Auffinden undichter Stellen; Recherche-fuille m.*

— lock (locksm.); *der Schützer, Angeber am Hubbschloss; Protecteur, délateur m.*

Detent (gunsm.); *der Kegel, Springkegel; Langnette de la plaine f.*

—, stop, warning (watchm.); *die Ausrichtung, Abzugschance, der Vorfall, Einfall, die Stellung, das Vorgefall, Warnzeichen, der Abdrücker; Détente, garde-corde, détentillon, guide-chaîne m.*

— lever; *der Ausdehnungshebel; Levier de la détente m.*

— looseener (watchm.); *der Vorfallablöser; Coeur m.*

— pin (locksm.); *der Anhaltstift, Anschlagstift, Umschweifstift, Sperrkegel, Sperrstift, die Sperre; Eloquereau, foliot m.*

— pin (watchm.); *das Vorfallklöbchen, der Vorfallkranz; Pivo de la détente m.*

Detérgent salt; *das Bleichsalz; Poudre servant à blanchir f.*

Deterioration, debasement, wear; *die Verschlechterung, Abnutzung, das Verderbnis; Détérioration f.*

Determined as to the shape (geom.); *der Form nach bestimmt; Donné d'espèce.*

to Detonate, detonize, flamminate, explode; *explodieren, verpuffen, verknallen, verpuffen lassen; Fulminer, faire détoner m.*

Detonating fog-signal (railw.); *das Knallsignal, die Petarde; Pétard m.*

— jar, — tube; *die Verpuffungsröhre; Tube à détonation m.*

— powder; *das Knallpulver; Poudre fulminante f.*

Detonator (railw.); *der Warnschlag; Pièce d'artifice employée sur les locomotives-pilotes en cas d'alarme f.*

Detrition, wearing off; *die Abreibung, Abnutzung; Détrition f.*

Detritus, alluvial —; *die Geschiebbänke; Terrains caillouteux m. pl.*

Deuto (denoting the second in order of the terms in any series); *die zweite Stufe; Dento.*

— arseniate of iron; *arseniksaures Eisenoxyd; Dento-arséniate de fer m.*

Deutochloride of carbon; *der zweifache Chlorkohlenstoff; Bichloride, deutochloride de carbone m.*

— of copper; *das Kupferchlorid; Deutochloride de cuivre m.*

— of silver; *das Silberchlorid; Deutochloride d'argent m.*

Deutochromate of silver; *chromsaures Silberoxyd; Deutochromate d'argent m.*

Deutocyanide of copper; *das Cyankupfer; Deutocyanure de cuivre m.*

— of silver; *das Silbercyanid, Cyansilber; Deutocyanure d'argent m.*

Deutogallate of iron; *gallnphosphorsaures Eisenoxyd; Deutogallate, pergallate de fer m.*

Dentoiodide of silver; *das Silberjodid; Dentoiodure d'argent m.*

Dentonitrate of silver; *nitropetersaures Silberoxyd, Silbersalpeter; Dentonitrate d'argent m.*

Deutoxide; *das Deutoxyd, das nächststehende (zweite) Oxyd gegenüber dem niedrigsten ersten Oxyd (Protoxyd), zweites Oxyd, zweite Oxydrangsstufe; Deutoxyde m.*

— of bismuth; *das Wismuth-*

- superoxyd, einfachwismuthsaure Wismuthsuperoxyd; Deutoxyde de bismuth m.
- Deutoxide of lead; das Bleihyperoxyd, braune Bleisuperoxyd; Deutoxyde du plomb, oxyde puce m.
- of platinum; Platinorxyd; Oxyde platinique m.
- of silver; das Silberorxyd; Deutoxyde d'argent m.
- of uranium; das Uranorxyd; Deutoxyde d'uran m.
- Deutophosphate of silver; zwei Drüffel phosphorsaures Silberorxyd, Silberphosphoret, Phosphorsilber; Deutophosphate d'argent m.
- Deutoselenide of silver, seleniurel of silver; das Silberselenid, Silberseleniet, Selen-silber; Deutosélénure d'argent m.
- Deutosulphate of copper, blue vitriol; schwefelsaures Kupferorxyd, Kupfervitriol; Vitriol de cuivre, deutosulfate de cuivre m.
- of silver; schwefelsaures Silberorxyd; Deutosulfate d'argent m.
- Deutosulphuret of antimony; das Spiesglasübersulfur; Deutosulfure d'antimoine m.
- of arsenic; das Arsenikglas, Arseniksulfid, Rauschgelb-arsenik, Operment; Deutosulfure d'arsenic m.
- of copper; das Kupfersulfid, der Kupferindig; Deutosulfure de cuivre m.
- of silver; das Silbersulfid, Silbersulfurid; Deutosulfure d'argent m.
- Deutotannate of iron; gerbsaures Eisenorxyd; Pertannate de fer, deutotannate de fer m.
- to Develop the picture (phot.); das Bild hervorruufen; Révéler une glace.
- a plan (arch.); entwickeln; Développer un plan.
- Development of the image (phot.); das Hervorruufen des Bildes; Développement de l'image m.
- Deviated, crooked, contorted, cambered; fehlerhaft, krumm; Arqué, lordu, dévié, incurvé, contrefait, cambré.
- Deviation; der Pfeil, die Abbiegung, Abweichung; Flèche f.
- of the needle (tel.); die Nadelablenkung; Déviation de l'aiguille f.
- to Devil (cook.); auf dem Roste stark gebacken rösten; Griller à la poivrade.
- Devil, screw-box; das Schneid-
- zeug, die Kluppe; Filière à bois f.
- Devil, deviling-machine, opener, opening-machine (spinn.); der Wolf, Teufel, Oeffner, Klettenwolf; Loup, diable m., ébardonneuse, engloutonneuse, machine à ouvrir f.
- , wool-mill, willow, willy, willey, twilley, plucker (spinn.); der Wolf, Reisswolf, Teufel; Loup, diable m.
- , errand boy (typ.); der Laufjunge; Galopin m.
- 's claw (build., mach.); die Adlerzange, Teufelsklaue; Griffe f.
- 's dust s. Shoddy.
- Deviling, bealing the cotton, willowing, willying; das Maschiniren, Wolfen, Krämpeln; Louvete m.
- machine; der Wolf, Teufel; Loup-droussette m.
- Devitrification; die Entglasung; Dévitrification f.
- to Devitrify; entglasen; Dévitrifier.
- Devonian epoch (geol.); die devonische Epoche; Epoque devoienne f.
- Devonshire colic (min.); die Bleikolik, Bleidarmgicht; Colique de Poitou, colique saturnine, rachialgie f., bellon m.
- plains; grobe wollene buntfarbige Tücher für Matrosen, gemeine Kerseys; Drap grossier pour matelots m.
- Dew-drink (agr.); der Morgen-trank; Boisson du matin f.
- retting; die Thon-, Feld-, Lufröste, Thau-, Landrotte; Rouissage à la rosée, sur terre, rorage, rosage, sereinage, sérénage m.
- Dextrine, British gum, leicome, artificial gum, torrefied starch, starch-gum; das Dextrin, Stärkugummi, Leicocom, Stärkemehlgummi; Dextrine f.
- , mucilaginous —; der Dextrinsyrup, Gummisyrup, die Dextrinlösung; Dextrine syrupsée.
- D-handle, iron — —; der eiserne D-Griff; Main de fer f.
- Diabase, diorite, greenstone; der Diabas, Diorit, Grunstein, Urgrünstein; Diabase m., diorite f.
- Diacustics (opt.); die Brennlinie; Diacoustique, courbe diacoustique f.
- Diacetate of potassium; zweifach essigsaures Kali; Biacétate de potasse m.
- Diadrom (phys.); das Zittern
- der Saiten, die Schwingungszeit des Pendels; Vibration des cordes, d'une pendule f.
- Diagometer (phys.); das Diagometer, der elektrische Leitungsmesser; Diagomètre m.
- Diagonal, in a — line; eckweise, übereck, diagonal; En diagonale.
- Diagram, figure; die Darstellung, Figur, der Entwurf, Abriss; Figure f., diagramme m.
- (mach.); der Riss; Coupe f.
- of the indicator (mach.); die Indicatorkurve; Courbe de l'indicateur f.
- of stratus (loc.); der Riss, Abriss der Spannung; Epreuve des efforts f.
- Diagram (draw.); der Diagramm; Diagraphie m.
- to Dial, survey underground; markscheiden, einen Grubenplan ziehen, aufnehmen, an-geben; Lever, tracer un plan de mine. [solaire m.]
- Dial; die Sonnenuhr; Cadran —, declining —; die Nebenuhr; Horloge secondaire f., cadran déclinant, inclinant, réclinant m.
- , office —; die Sekretär- uhr; Pendule de bureau f.
- , stellar —; die Sternuhr, Polarsternuhr; Horloge stellaire f.
- case (watchm.); der Zifferblatttrahnen; Cartel m.
- maker, dialist; der Sonnen- uhrmacher; Fabricant de cadrans ou horloges solaires m.
- plate, — (face), (watchm.); das Zifferblatt, die Uhrplatte; Email de montre, cadran m., fausse plaque f.
- plate maker (watchm.); der Zifferblattmacher; Emailleur m.
- telegraph; der Zeiger-, Zifferblatttelegraph; Télégraphe à cadran m.
- train (watchm.); das Zeigerwerk, Vorlegewerk; Cadra-ture f.
- trains, maker of — — (watchm.); der Vorlegewerk-macher; Cadraturier m.
- Dialing, lining, surveying underground (min.); der Zug, Markscheiderzug, die Aufnahme, Angabe; Levé des plans de mine, tracé m.
- Diallage; der Smaragdi, Diallag, Diallagon, Schillerstein; Prismo d'émeraude, spath variant m., diallage, smaragdit f.
- , containing —; schillerspathhaltig, diallaghaltig; Diallagique.
- rock; der Gabbro, Euphotid; Euphotide, ophiolithe m.

to Dialyse (chem.); *dinlysiren*, zersetzen; Dialyser.

Dialyser, hoop— (chem.); der *Dialysator*, *Zersetzer*; *Dialysour m.*

Dialysis (chem.); die *Dialyse*, *Dialysis*, *Auflösung*, *Zersetzung*; *Dialyse f.*

—, applicable to —; zur *Dialyse* verwendbar; *Dialyseur.*

Dialytic, dialytical (chem.); *dialytisch*, *auflösend*; *Dialytique.*

Diamagnetic; *dinmagnetisch*; *Diamagnétique.*

Diamagnetism; der *Diamagnetismus*; *Diamagnétisme m.*

Diameter; der *Durchmesser*, *Dinnmeter*; *Diamètre m.*

— of the diminution; der *kleinste D.*; *D. de la diminution.*

— of the entasis; der *grösste D.*; *D. de reolement.*

— inside; der *D. im Lichten*; *D. intérieur.*

— of a medal; der *D.*; *Modillon d'une médaille m.*

— outside; der *äussere D.*; *D. extérieur.*

—, transversal —; der *Querd.*; *D. transversal.*

Diamond, lozenge; *rautenförmig*; *Diamant*, *taillé à facettes* [*mant m.*]

—, der *Dinmant*, *Demant*; *Dia-*

— (cards); *Raute*, *Schellen*; *Carreau m.* [*D.*; *D. m.*]

— (typ.); die *Dinmantschrift*,

—, artificial —, imitation —, strass; der *unechte D.*, *Strass*;

D. artificiel, *pierro de strass f.*

—, beany, cloudy —; der *uneine D.*; *D. gendarmeux*, *sale.*

—, black —; der *schwarze D.*;

D. noir, *savoyard.*

—, cleft —; der *gespaltene D.*;

D. faiblo, *clivé.*

— with regular crystals; der *D. mit regelmässigen Krystallen*;

D. à poïotes naïves.

—, cut —; der *geschnittene D.*;

D. taillé.

—, English — (cant); *Steinkohlen*; *Houille f.*

—, faceted —; der *rautenförmig geschnittene D.*, *Rautenbrillant*;

D. facetté, *taillé à facettes.*

—, false, bastard —, *Cornwall* —, *zirconium*; der *falsche D.*, *Rheind.*, *Afterd.*, *Zirkon*;

Faux d. de Cornouailles.

—, light —, table —; der *Dünn-*, *Tafelstein*, *die Tafel*;

D. en table, *pierro faible f.*

—, of —, *adamantine*; *diamanten*; *Do d.*

—, rich — (lap.); *reichfarbige Diamanten*; *Pierres d'affection.*

—, right —; der *feine D.*; *D. fin.*

Diamond, rough, uncut —; der *Küsestein*, *rohe D.*; *D. brut*, *igénu.*

—, rough — of perfect shape; *roher D. von ausgezeichneter Form*; *Poïote naïve f.*

—, small —; der *kleine D.*;

Carat m.

—, small — sold by weight; *die winzigen Steine auf Karntgewicht verknüft*; *Carats m. pl.*

—, small —, (100 to 160 to a carat); *die Stückelrose*; *D. de très-petite dimension.*

— of an unequal structure; *D. von ungleichem Gefüge*;

D. de nature.

—, thick —; der *Dickstein*;

Pierre épaisse, *d. épais*, *d. taillé en prisme.*

— of a fine water; der *D. von reinem Wasser*; *D. blooc.*

— of the first water; der *D. vom reinsten Wasser*; *Matrix-d.*

— of the second, of the third water; *D. vom zweiten, dritten Wasser*; *D. de seconde, de troisième eau.*

— unfit for the wheel, resisting grinding; der *Naturd.*;

D. de nature.

—, to work, set, mount a —; *einen D. fassen*; *Monter un d. mettre en oeuvre*, *travailler un d.*

—, wrought —; der *gefasste D.*; *D. mis en oeuvre*, *travaillé.*

— bed; *das Diamantbett*; *Cocche de diamants f.*

— bort; *Diamantabfälle*, *Dinmantbord*; *Egrisée f.*

— cement; der *Diamantkitt*;

Ciment-d. m.

— cutter or — seller; der *Dinmantschleifer*,

Diamantschneider, *Diamanthändler*;

Diamantaire m.

— cutter's wheel; die *Drehscheibe*; *Rouleau m.*

— cutting; *dns Diamantschneiden*;

Taille du d. f.

— draught (weav.); *das Vor- und Zurück-, Hin- und Herpassiren*, *Spitzeinziehen*, *Einziehen*, *Einreihen in die Litzen*;

Passage eo pointe, *remettage à retour m.*

— dust, — powder; *das Diamantpulver*, *der Diamantbort*;

Egrisée, *poudre de d.*, *poudre d'égrisée f.*

— ear-rings; *Dinmantohrringe*;

Boucles de d. f. pl.

— earth; die *Edelerde*; *Terro de d.*, *terre noble f.*

— edition (typ.); die *Dinmantausgabe*; *Edition-d. f.*

— like hewn embossing (arch.); *dinmantnrtig behauener Vorsprung*; *Bossage en pointe de d. m.*

Diamond-free (arch.); der *gebrochene Stab mit Rauten*, *der Rautenfries*; *Prette losaügef.*

— joint (join.); die *Diamantfuge*; *Joïot à pointe de d. m.*

— mine; *das Diamantwerk*, *die Diamantgrube*; *Mine de diamants f.*

— moulding (arch.); die *Damenbret*, *Schachbretverzierung*, *der Würselfries*;

Damier m.

— needle (tel.); die *Diamantnadel*; *Aiguille-d. f.*

— pane; die *rautenförmige Scheibe*; *Losange f.*

— pavement; *das Pflaster im Schläger*, *Rautenverband*, *der schachförmige Plattenbeleg*;

Paré de carreaux rangés en losange, *dallage en échiquier m.*

— pencil, glazier's — (gl.); *der Glaserd.*; *Pointe f.*

— pencil (lap.); die *Diamantspitze*; *Pointe f.*

— pewter; *das Diamantsinn*;

Etain-d. m.

— pin (jewell.); die *Diamantnadel*; *Épingle de d. f.*

— point (gold-wire dr.); die *Diamantspitze*; *D. m.*

— points (jewell.); *Spitzsteine*;

Pierres taillées à facettes f. pl.

— pointed punch (min.); *das Spitzseisen*; *Poinçon à grato d'orge m.*

— powder, — dust (jewell.); *das Diamantpulver*; *Ecrisée*, *égrisée f.*

— set, large —; die *grosse*, *gepuffte Diamantschleife*;

Parfait contentement m.

— sparks, small ornamental —s; die *Diamantsamen*, *Diamantsplitter*, *Diamantfunken*;

Semence de d. f.

— trace on glass; der *Dinmant-schnitt*; *Coupe du verre f.*

— work, reticulated work, net-masonry (arch.); der *Netzverbnnd*, *das Netzwerk*,

Opus reticulatum, *Onvrage réticulé*, *appareil réticulé m.*,

maçonnerie à réseau f.

Diapason, gauge, reolet, calliber; *dns Glockenmass*, *der Glockenmassstab*; *Echelle campanaire*, *brachette f.*, *campanomètre*, *diapason m.*

—, diapase, tune (org.); *dns Orgelpfeifenmass*, *die Mensur*; *Diapason m.*

to Diaper; *blumen*, *blümen*, *vielblumig machen*; *Diaprer*, *ouvrer.*

Diaper; *geblümter Tischzeug*;

Linge ouvré m.

—, finger-napkins, linen for table-cloths; der *Tischdrell*;

Diapré, *linge ouvré m.*

diaper-linen, figured linen,
Huckaback; die Stangenlein-
wand, gemodelle Leinwand;
Toile ouvree f.

—work (arch.); das wieder-
kehrend geblünte Getüfel;
Ouvrage diapré, gaufré m.
diapered, figured (orn.); mit
wiederkehrendem Muster be-
setzt, jaspirt, geblümt; Gaufré,
diapré.

—, sprinkled (stuff); jaspirt,
feinflammig melirt; Jaspé.
—, wrought (weav.); gewirkt;
Ouvré.

diapering; die Wirkerei, ge-
wirkte Arbeit; Diapure f.

—, diaper-work (arch.); das
geblünte Werk; Diapré m.

diaphanometer (phys.); der
Durchsichtigkeitsmesser, Dia-
phanometer; Diaphanomètre m.

diaphanous, transparent;
durchsichtig, hell, diaphan;
Diaphane.

diaphragm; die Scheidewand,
Querwand; Diaphragme m.

— (chem.); das Querblech; Dia-
phragme m.

— (spect. m.); die Blendung, das
Diaphragma; Diaphragme m.

diarseniate; doppelarseniksaures
Salz; Biarséniate m.

— of potassium; zweifach
arseniksaures Kali; Biarséniate
de potasse.

— of sodium; zweifach arsenik-
saures Natron; Biarséniate de
soude.

diary (min.); das Frischbuch;
Carnet des délais, livre des
prorogations m.

diastase (chem.); die Diastase,
das Diastas; Diastase f.

diastimeter, distance-me-
ter; der Entfernungs-, Fern-
messer; Diastasimètre m.

diastyle (arch.); die weilsäulige
Halle; Diastyle m.

diathermal, diathermanous,
possessing free permeabili-
ty to heat (phys.); diather-
man, Wärmestrahlen durch-
lassend; Diathermane.

diathermancy (phys.); der
Diathermanismus, die Dia-
thermanie, die Eigenschaft
der Körper bloß gewisse
Wärmestrahlen durchzulassen;
Diathermanie f.

diathermanity, diathermal
property; die Diathermanität,
Wärmedurchlässigkeit;
Diathermanité f.

dihibile, planting-stick, set-
ting-stick (agr., hort.); das
Pflanz-, Steckholz, der Pflanz-
stock; Plantoir, pal m.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

— (harm.); die Huthürste;
Brosse f.

Dibbling; mit dem Pflanzstock
pflanzen; Planter au plantoir.

Dice-scarf, rebated joint
(carp.); die Langescherbe, die
versetzte Blattung, Bladung,
Laschung, das verkeilte Blatt,
der Doppelsalz, Jupiter-
schnitt; Écart double m.

Dichloride of platinum; das
Platinchlorid; Bichlorure de
platine m.

Dichroism (phys.); der Dichro-
ismus, die Zweifarbigkeit;
Dichroïsme m.

Dichromate, acid chromate;
das zweifach chromsaure
Salz; Bichromate m.

— or acid chromate of potas-
sium; das zweifach-
rothe chromsaure Kali, rothes
chromsaures Kali; Bichromate
de potasse. [Houssine f.]

Dick (cant); die Keitgerle;
Dicker of gloves; 10 Dutzend
Paar Handschuhe; Six dou-
zaines de gants.

— of iron; 10 Stangen Eisen;
Dixaine f.

— of leather; ein Decher
(10 Stück) Häute; Dixaine f.

— (Russian furs); 40 Stück; Qua-
rantaine f.

Dickey, rumble (carriage); der
Dienerbock, Bedirntensitz;
Siège de domestique m.

— (cant); das Forhemdchen, der
Kreditlappen; Chemisette f.

— s. Cab. {d'homme}.

Didecahedral (cryst.); acht-
seitig; Didécèdre.

Didym (chem.); Didyme; D.

Die; der Würfel; Dé m.

—, stamp; die Stange, Stanappe;
Estampe, étampe f.

—, screw-; die Backe zum
Schraubenschneiden, Schrau-
ben-, Schneidbacke; Coussinet
de filière, coin à vis m.

— s. Bottom-die.

— (arch.); der Würfel am Säu-
lenstuhl; Dé du piédestal m.

— (engr.); die Stanze, Kraus-
pauze, grobe Matt-, Körn-
chenpunze, der Grabstichel;
Frisoir m.

— s. punches (gild.); die Steap-
el und Rollen zum Vergolden;
Petits fers m. pl. [swage.]

— (locksm., sm.). s. Bottom-
— (mint.); der Stempel; Dé m.

— s (mint.); die Backe am Zain-
zug oder Durchluss; Jouis
f. pl.

— of the effigy (mint.); der
Prägestock; Carré, coin d'ef-
figie m.

—, ornamental — (bookh.);
der Stempel; Fleuron m.

— s. contrivance to protect
the empty — in a coining-

press (mint.); der Abhalter,
die Vorrichtung zur Verhütung
der Beschädigung leerer Stem-
pel in einem Prägestock; Pare-
à-faux m.

Die, upper part of a —; der
Obertheil einer Münzpresse;
Sommier m.

—-sinker, medalist; der
Münzstecher; Médailleur m.

—-sinker, engraver; der
Formstecher; Graveur, frap-
peur-graveur m.

—-sinking, seal-engraving,
intaglio; die Stempelschneide-
kunst, der Stempelschnitt;
Gravure en creux f.

—-stamp (mint.); der Präge-
stempel; Coin, poinçon m.

—-stock, screw-stock; die
Kluppe, Schrauben-, Schnei-
dekluppe; Filière brisée, à cou-
sinets f. [Diseo m.]

Dies (typ.); das doppelte Kreuz;
Différence; der Unterschied,
die Differenz; Différence f.

—, mutual — of a depth and
a height, relative altitude;
die Abwage; Différence hau-
teur de deux endroits f.

Differential motion (cotton-
sp.); das Differentialgetrieb;
Mouvement différentiel m.

— pulley or block; der Diffe-
rentialflaschenzug oder Kloben;
Moufle différentielle f.

— thermometer; der Diffe-
rentialthermometer; Thermomètre
différentiel m.

to diffract (phys.); die Licht-
strahlen ablenken; Diffracter.

Diffractive (phys.); beugend,
ablenkend; Diffractif, diffrin-
gent. [Diffusat m.]

Diffusate (chem.); das Diffusat;
to diffuse (phys.); zerstreuen;
Diffuser.

Diffusibility (phys.); das Dif-
fusionsvermögen, die Diffusi-
bilität, Ausdehnbarkeit, Er-
gießbarkeit, Verbreitbarkeit;
Diffusibilité f.

Diffusible (chem.); verbreit-
sam, ausbreitbar, ausdehnbar,
ergießbar; Diffusible.

Diffusion (phys.); die Aus-
breitung; Diffusion f.

Diffusive; leicht sich verflüch-
tigend; Diffusif.

to Dig, — in or out; aus-, auf-,
ein-, um-, untergraben; Fouir.

— (min.); schürfen, nach Erzen
graben; Etablir des fouilles.

— a ditch; einen Graben ziehen;
Fouiller, creuser un fossé.

— the ditches for a founda-
tion (build.); den Grund gra-
ben, die Grundgruben ziehen;
Fouiller, creuser les soudo-
ments.

to Dig down a wall; *untergraben und dadurch zum Einsturz bringen*; Saper, caver.
 — a drain near the lode (min.); *den Erzanbruch verschrämen*; Creuser une rigole près du filon.
 —, excavate the earth; *die Erde ausgraben, den Boden ausheben*; Creuser, extraire la terre, déblayer le terrain.
 — or work by gradations, cut by degrees (min.); *abstossen, abstufen*; Exploiter en strasses, par gradins.
 — the ground, excavate; *den Boden graben, ausgraben*; Creuser la terre.
 — ore; *die Erze fördern*; Extraire le minéral.
 — in a perpendicular line (min.); *niedersinken*; Fouiller perpendiculairement.
 — in another place (min.); *eine Fundgrube forttragen*; Faire une fouille dans un autre endroit.
 — or plough deep (agr.); *tief umgraben, tief pflügen*; Effondrer.
 —, deepen, sink a shaft (min.); *schroten, niedersenken, absenken, ressen, abteufen, kütten*; Creuser, percer, détacher des roches, approfondir.
 — a shaft (min.); *einen Förderschacht abteufen*; Avaler une hure.
 — sideways (min.); *entgegen längen*; Creuser, percer à côté, travailler en longeant le filon, en le traversant obliquement.
 — or work in a sloping direction (min.); *niederlaufen*; Creuser en pente, de biais.
 — up (hort.); *tief umgraben*; Défoncer.
 — up, excavate an old building (build.); *ein verschüttetes Gebäude aufgraben*; Rélever.
 — up, plough up the stubble, break up fallow land (agr.); *umbrechen, urbar machen, von den Stoppeln säubern*; Déchaumer.
 — up round a tree (agr.); *ringa um einen Baum aufgraben*; Cerner un arbre au pied.
 — up or manure the feet of trees (hort.); *den Fuss der Bäume aufgraben, düngen*; Chausser.
 — upwards (min.); *ausalochen*; Tirer du minéral de la voûte en creusant vers la superficie.
 to Digest; *digeriren, auflösen, zersetzen, zu Dünger machen*; Mettre en digestion, digérer.
 — (chem.); *bei langsamem Feuer kochen, in gelinder Wärme mit auflösender Flüssigkeit behandeln*; Faire digérer.

Digester, athanor, digesting-furnace (chem.); *der Autoklav, die Kochmaschine, der Papiinische Topf, Digerir-Ofen*; Autoclave m., marmite de Papin f., digesteur m.
 Digesting in lime - water (lime); *das Einweichen des Leimguts in Kalkmilch*; Échaudage m.
 Digestion (chem.); *das Digeriren, die Digestion, Digerirung, Auflösung*; Digestion f.
 Digestive salt; *das salzsaure Kali, Chlorkalium*; Chlorure de potassium m.
 Digger (build.); *der Erd-, Dammarbeiter, Bodenplanier*; Terrasier m.
 Digging (min.) s. Adit.
 — s. placers (California); *die Goldgräberei*; Placers, diggings m. pl.
 — (min.); *die oberflächliche Ansbeutung*; Grapiller, digging.
 —, to begin a — (min.); *einschlagen*; Commencer à faire une fouille.
 — deep (agr.); *das tiefe Uin-graben, Stürzen, Dungpflügen*; Effondrement m.
 —, to extend the — (min.); *einen Ort fortreiben*; Continuer, pousser, étendre une fouille, creuser davantage.
 — first —, low sloven, day-level (min.); *die Rösche, Stollenrösche*; Première tranchée, fouille f.
 —, fourth — in vine-yards; *den Weinberg zum vierten Male bearbeiten*; Cartager.
 — or cutting of peat; *das Torfstechen*; Tourbage m.
 — plough (agr.); *der Riopflug*; Charrue à effondrer f.
 — s, to take up old superficial — (min.); *nachschürfen*; Prendre les fouilles déjà faites à la surface d'un terrain.
 — up (plants); *das Ausgraben*; Arrachement m. (de plantes).
 — up (agr.); *die tiefe Umgrabung*; Défoncement, défonçage m.
 — up, ploughing up the stubble (agr.); *das Umbrechen eines Stoppelackers*; Déchaumage m.
 Diglyph (arch.); *der Doppelschlitz, Zweischlitz*; Diglypho m.
 Dihydrate of methylene, methylic alcohol, hydrous oxide of methyle, pyroxylic spirit, wood - spirit, wood-naphthn (chem.); *das Methyloxydhydrat, der Holzgeist, Holzalkohol, Pyro-Holz-äther, das Methylendihydrat*;

Bihydrate de méthylène, hydrate d'oxyde de méthyle, esprit pyroxilique m.
 Dike, damming; *die Umdeichung, Deiche*; Endiguement m.
 —, batterdeau, dam, bar, wear; *der Fang-, Fangedamm, Schloper, Nothschott, Verlaath, Indik, Flügel, die Fangbuhne, Schüttung, Umdämmung*; Batardeau, clayonnage pour retenir les terrains emportés par l'eau m., digue, digue d'appui f.
 —, dam (bydr.); *der Deich, Damm*; Digue f.
 — (min.); *die Gestein-, Felsenader*; Veine de substances pierreuses f.
 —, sterile lode (min.); *der Flötzriffel*; Filon stérile m.
 — (min.); *der verlorene, magere Gang*; Mine égarée f.
 — along the bank; *die Was-aerschlächt*; Clayonnage le long du rivage m.
 —, breaking down the top of a —; *die Dammschüttung*; Bris m., rupture f., de la crête d'une d.
 — with chambers; *die Kammer-schleuse*; D. munie de chambres.
 —, degraded —; *der Scharf-deich*; D. dégradée, qui a perdu son talus.
 — formed like a crescent, half-moon —; *der Kesseldeich, das Kesseldiel, der Ueberdeich*; D. en demi-lune.
 — formed by two rows of piles; *das Krippenwehr*; D. formée de deux rangées de pieux.
 — formed of wattled hurdles; *die Senkschlächt*; D. de fascinae.
 —, the leak of a —; *die Schloper*; Fente crenlée par l'eau dans une d. f.
 — s, low —; *Lahnen, Lahnungen*; Dignes basses f. pl. (servant de renfort aux digues principales).
 — that may be passed in a vehicle; *der Fahrdamm*; D. praticable en voiture.
 —, provisional —; *die Pinnplanke*; D. provisoire.
 —, small — between salt-marshes (salt-w.); *kleiner Erddamm zwischen Salzteichen*; Lanterneau m.
 — on the sea-shore; *der Haf-deich*; D. au bord de la mer.
 — beam; *der Tempelbalken*; Pontre servant à diguer une écluse f.
 Dilapidated; *baufällig, in Verfall gerathen*; Dégradé.

Dilatability, distensibility (phys.); die Ausdehnbarkeit, das Ausdehnungsvermögen; Dilatilité, expansibilité, extensibilité f.

Dilatable, distensible (phys.); ausdehnbar; Dilatable.

Dilatation, distention, expansion (phys.); die Ausdehnung; Dilatation, expansion f.

to Dilate, stretch, extend, lengthen, lengthen out; ausdehnen, dehnen, ziehen, recken, weiten, ausweiten, strecken, ausstrecken, verlängern; Etendre, tirer, élargir, allonger, trainer.

—, expand; sich ausdehnen; Se dilater. [Dilater.

—, expand (phys.); ausdehnen; Dilatation, expansion of steel; die Ausdehnung des Stahls; Dilatation de l'acier f.

Dilutable; verdünnbar; Délayable.

o Dilute (chem.); verdünnen, leicht machen, strecken, wässern; Diluer, éclairer, étendre. — (paper-m.); verdünnen; Rafiner.

— an acid; eine Säure verdünnen; Adoucir un acide.

— lime, wet, mix, plash, gauge, temper the mortar; den Kalk anrühren, einrühren, einmischen; Gächer la chaux.

— the pulp (paper-m.); den Papierbrei verdünnen; Affineur.

— starch; die Stärketheilchen abscheiden; Extraire l'amidon. — strong wine; starken Wein wässern; Dédoubler le vin.

Diluting (ceram.); die Abschwemmung; Délayage des matières céramiques m.

—, tempering (dye); die Verdünnung; Délayement m.

—, weakening (liquids); Verdünnen, Wässern, Schwächen; Coupage m.

— with water; die Verdünnung mit Wasser; Dédouillage m.

Dilution (chem.); die Verdünnung; Désaturation f.

Dilving (met.); das Zinnsieben; Tamisage de l'étain m.

o Dim, deaden (gild.); matten; Mettre au mat.

Dim, weak, pale-coloured (jewell.); blass; Délavé.

—, darkening (paint.); trübe, verdunkeln; Louche.

— colour, deadening-matter (gild.); die Mattfarbe; Mat m.

Dimargate of soda; zweifach margarinsaures Natrium; Dimargate de soude m.

Dimension, measuring of a mine (min.); der Grubenzug, Zug; Dimension d'une mine f.

—, verify the — (min.); ablesen; Vérifier les dimensions.

— book; das Massbuch; Carnet à cotes m.

to Diminish (arch.); verjüngen, schmälern, verringern, einziehen; Diminuer.

—, lower by cutting (hort.); einschneiden, anbrechen, niedrig, kurz halten; Arrêter.

—, disappear (min.); keilen; Amincir, se perdre.

Diminution (arch.); die Verjüngung einer Säule, Einziehung, Verdünnung an Säulen; Contracture, diminution f. (d'une colonne).

—, tapering, off-set, set-off, retreat, batter, lessening (mas.); das Schwächerwerden, Einziehen, der Mauerabsatz, die Verringerung der Stärke, Lehnung, Verjüngung; Re traite d'un mur f., fruit, reculement, recoupement m.

— of silver or quicksilver (met.); der Abbrand; Déchet m.

—, progressive — of the steps; die fortschreitende Verjüngung, Abnahme der Stufen; Balancement d'un escalier m.

— of value (mint.); der Absatz, die Münzverrufung, Entwertung; Décri, rabaissement m.

Dimity; der Dimity, Wallis, Art feiner Barchent; Demitte f.

—, der Kannefas; Basin m. —, tissue imitating —; kannefasartiger Zeug; Basiné m.

Dining-room; der Speisesaal, das Speisezimmer; Salle à manger f.

— table; der Speisetisch; Table

Dinner - sales, trade - sales (America); die periodische Buchhändlerbörse; Bourse des libraires f.

Dioleate or acid oleate of potassium; zweifach ölsaures Kali; Bioléate de potasse m.

Diopside, white angite or malacolithe; der Diopsid, Bockalit, Mussit, Aluid, unmetrische Pyroxen; Diopside m.

Dioptase, emerald copper, emerald malachite; der Kupfersmaragd, Diopas; Diop- tase f.

Diopter (surv.); der Diopter, das Abschen, Visir; Dioptre f.

Dioptrical glass, das Fernrohr; Télescope dioptrique m.

— glasses; dioptrische Gläser (für Brillen); Verres dioptriques m. pl.

Dioptics s. Anaclostics.

Diorama; das Diorama; Diorama m.

Diorite, greenstone; der Diorit, Grünstein; Diorite f.

Diostyle (arch.); die durch zwei Säulen gebildete Front; Dyostyle m.

Dioxide of tin, stannic oxide; das Zinnoxid, die Zinnsäure; Bioxyde, deutoxyde d'étain m.

to Dip (chandl.); den Docht in den Talgtrog eintauchen; Fondre en ahime.

— (chandl.); zum ersten Male eintauchen; Plonger, plinger.

— (flowerm.); ins Bad tauchen; Asseoir dans la couleur.

— (magn.); abweichen; Incliner.

—, underlay, underlie (min.); einfallen, streichen; Plonger.

— (tin-plates); Blech einbrennen; Mettre dans le bain.

— a coat; einen Rock färben; Teindre un habit.

— feathers into chalk water (featherw.); die Federn ins Kreidewasser tauchen; Mettre en craie.

— into a liquid up to a certain mark (phys.); eintauchen; Affleurer.

— lower s. Last dip.

— the sheet-iron in grease; Eisenblech in Fett tauchen; Suifer.

Dip (dye); das Bad; Bain m.

— (magn.); die Neigung; Inclinaison f.

—, hade, hading of a metallic vein, crop (min.); die Neigung, das Fallen, Einfallen des Ganges; Inclinaison d'un filon f.

— s, dipped candles; gezogene Lichte, Kerzen; Chandelie à la hagette, trempée, plongée f.

—, to give the first — in wax (wax-ch.); mit Wachs eintränken; Imprimer.

—, last — (chandl.); das letzte Eintauchen; Dernière plongée f.

—, to give the last — (chandl.); den letzten Ueberzug geben; Couvrir les houges.

—, last but one — (chandl.); das vorletzte Tauchen; Mettre près.

—, third — (chandl.); zum dritten Mal eintauchen; Remettre la chandelle.

— of the wheels; das Eintauchen der Schaufelräder; Im- mersion des roues f.

— sector; der Neigungsver- hältnisswinkel; Secteur d'inclinaison m.

Diphryx, diphryges; der Un-

- terofenbruch (Kupferschla-
cke); Diphryges m. pl.
- Dipped (chandl.); das erste Ein-
tauchen; Plongé m.
- Dipper; das Schöpfgefäß, der
Schöpfer; Pnisoir m.
- (metals); der Taucher, Ein-
taucher; Plongeur m.
- (metal-w.); der Beizer; Dé-
capeur m.
- , vat-man (paper-m.); der
Schöpfer, Büttgesell; Plon-
geur, ouvrier, puisneur m.
- Dipping; die Tünke; Trempee f.
- , pickling; das Abbeizen, Ab-
brennen, Gelbbrennen; Déca-
page, dérochage m.
- (chandl.); das Eintauchen;
Trempe f.
- (paper-m.); schöpfen, in die
Bütte eintauchen; Plonger
dans la cuve.
- (pott.); Glasur durch Ein-
tauchen; Glaçure par Immer-
sion f.
- in the blue vat (ind. dye);
das Bläuen; Trempe f.
- in brimstone, sulphuring;
das Eintunken in Schwefel,
Schwefeln, die Schwefelung;
Soufrage m.
- feathers into chalk-water
(featherw.); die Federn in
Kreidewasser tunken; Passer
à la eräie.
- , first — (chandl.); das erste
Eintauchen; Plonjurer, plin-
jurer f.
- , first — (wax-ch.); das erste
Eintauchen; Impression f.
- the iron rod into the melt-
ing-copper to see whether
it is purified enough; der
Garbruch; Enfonçure faite
avec l'éprouvette dans le cuivre
qui entre en fusion f.
- matches; das Eintauchen,
Aufringen der Zündmasse,
Betupfen; Chémico m.
- of the moulds (sug.); die
Formen eintauchen; Mettre en
trempe.
- , second — (chandl.); das
zweite Eintauchen; die zweite
Tünke; Retourner f.
- , second — (wax-ch.); zum
zweiten Mal eintauchen; Re-
tourner.
- , second — of blue-dyed
woollen (dye); das zweite
Eintauchen der blaufärbten
Wolle; Rejet m.
- , slight —, washing, rinsing
(ind. dye); leicht waschen
(durch senkrechte Eintauch-
ung); Foularder.
- in a solution of tin; das
Eintauchen in eine Zinnlösung,
die Zinnbeize; Stau-
nager m.
- Dipping, third — (chandl.); das
dritte Eintauchen; Remise f.
- and end-motion (sew. m.);
die niedergehende Bewegung;
Mouvement en bas m.
- frame (dye); der Küpenrah-
men; Cadre de la cuve m.
- mould or basin (chandl.);
das Gefäß zum Lichterziehen,
der Tülgrog; Abime m.
- mould (chandl.); die Licht-
form; Moule à plonger m.
- needle; die Neigungsnadel,
das Inclinatorium; Aiguille,
boussole d'inclinaison f.
- rod (chandl.); der Docht-
oder Lichtspieß, der Tunk-
stab; Bague, broche f.
- tool (chandl.); das Eintauch-
zeug; Main à plonger f.
- Diprismatic; doppelt prisma-
tisch; A double prisme.
- Diptere; das mit zwei Säulen-
reihen umgebene Gebäude;
Diptère m.
- Dipteron; der Dipternntempel,
Tempel mit doppelten Hallen;
Temple diptère m.
- , false —; der Tempel mit
scheinbar doppelter Halle;
Temple pseudodiptère m.
- Dipyre, schmelzstein; der
Dipyr, Schmelzstein; Dipyre
m., leucolithe de Mauléon f.
- to Direct the lines (engr.); die
Linien angeben; Blasonner.
- Direct; gerade; Direct.
- acting (mach.); direkt wir-
kend; A effet direct.
- process, smelting by the —
(met.); die Rennarbeit; Bal-
lage m.
- Direction, line of — (mech.);
die Krnftrichtung, Richtung
der Kraft; Direction de la
force f.
- of coal-seams (min.); der
Gang, die Richtung der Stein-
kohlenadern; Manège m.
- of the lode towards east
(min.); das Fortschreiten des
Ganges in Abend; Marche,
direction constante du filon
vers l'orient f.
- , line of a road; die Stras-
senanlage; Tracé d'une ronte
m.
- line (railw.); die Richtungs-
linie; Tracé d'un chemin de fer.
- line (typ.); die Normzeile;
Ligne de pied f.
- word, catch-word (typ.);
die Auszeichnung, der Kustos,
Folgezeiger, Blatthüter, das
Merkwort, Stichwort; Ré-
clame f.
- Directory; das Adressbuch,
der Nachweisungskalender;
Almanach des adresses m.
- Dirt from the fire (gold.); der
Schmutz vom Feuer; Basi-
sures f. pl.
- Dirt-clout, — board, round-
robbin, cuttoo-plate (car-
riage); die Kothplatte, der
Kothdeckel, das Deckelin;
Plaque de bone f.
- Dirty (mach.); verstopft, ver-
setzt, dreckig, verdreckt; En-
crassé.
- to Disacidify, take out the
acid, unsour, disoxydate,
destroy the acidity; aus-
säuern, entsäuern, aus dem
Sauerbade nehmen; Désacidi-
fier, extraire l'acidité, désoxy-
der, désoxygéner, neutraliser
on saturer l'excès d'acide.
- to Disaggregate (spinn.); tren-
nen, zerfasern; Désagréger.
- to Disbud (hort.); überflüssige
Knospen, Triebe oder Schoss-
reiser abbrechen; Ébourgeonner.
- Disbudding-tool or -scissors
(hort.); das Ausputzeisen;
Ébourgeonnoir m.
- to Discharge; abfließen, sich
ergießen; S'écouler, se dé-
charger, verser.
- (workmen); entlassen; Ren-
voyer, congédier.
- , fire off (gunsm.); abfeuern,
losschiessen, abschiessen; Lä-
cher m. fusil, décharger.
- (phys.); entladen; Décharger.
- (pump); entladen, ausgeben,
eine bestimmte Wassermenge
liefern, nussströmen; Déhiter.
- a cab; eine Droschke entlas-
sen; Renvoyer un fiacre.
- Discharge, charge (lime-b.);
der Brand, Satz; Fournée,
enite de chanx f.
- (engr.); Gummiauflösung zum
Schutze eines Theiles der
Platte; Réserve f.
- , delivery, flow, quantity
flowing (hydr.); der Ausfluss,
die Wassermenge, Auströ-
mungsmenge, Zufluss; Débit m.
- , flooding (hydr.); die Aus-
schwemmung; Chasse f.
- , fall (hydr.); der Abbruch,
Abfall, Sturz; Chute, décharge,
rampe f.
- , delivery (hydr.); die Flie-
ssung; Écoulement, égot m.,
décharge f.
- , chemical — (ind. dye); die
Aetzbeize, das Aetzmittel,
der Aetznpp; Rongeant, en-
levage sur mordant m.
- (min.); die Ausfluth; Écoule-
ment m., haucée, décharge f.
- (st. eng.); der Abfluss; Expi-
ration f.
- , draining of water (min.);
der neue Abfluss; Abstemment
des eaux m.

Discharge, port of — (tr.); der *Löschplatz*, *Löschungsort*;
 Débarcadour, débarcadère m.
 —, secondary — (phys.); das
Residuum der Leydener Flasche; Charge résiduelle f.
 — of a stamping-mill (mct.);
 die *Fluth*; Ecoulement dans
 les bocard m.
 — pipe, waste-water pipe;
 das *Abflussrohr*; Tuyau de
 dégorgeement m.
 — pipe; die *Austrageröhre*;
 Tuyau de décharge m.
 — pipe, evacuation-pipe; der
Oberpumpstüchel; Tuyau d'é-
 coulement m.
 — pipe (dist.); die *Ableitungs-
 röhre*; Dégorg m.
 — pipe, discharging-pipe
 (min.); das *Grundkântel*;
 Tuyau de décharge m.
 — style; der *Aetzdruck*, *Aetz-
 beizdruck*; Impression à l'en-
 levage, impression avec ron-
 geants ou enlevages f.
 — ticket; der *Entlassungs-
 schein*; Billet de congé, de dé-
 mission m.
 — works, chemical — (ind.
 dye); der *Aetzdruck*; Procédé
 d'enlevage m.
 — yellow, das *Aetzgelb*; Jaune
 d'enlevage m.
 — discharger (arch.); der *Trä-
 ger*, *Unterzug*; Sommier m.
 — (phys.); der *Entlader*; Dé-
 chargeur m.
 —, discharge-pipe, waste-
 steam pipe, delivery-tap,
 outlet-pipe (st. eng.); das
Ausgangsrohr, *Auströmnungs-
 rohr*; Tuyau de robinet, tuyau
 de sortie m.
 — discharging-acids (cal. pr.);
Fresssäuren; Acides d'enle-
 vage m. pl.
 — arch; der *Entlastungsbogen*;
 Arc de décharge m.
 — rod (phys.) s. Discharger.
 — sluice; die *Entleerungs-
 schleuse*; Ecluse de décharge f.
 — trough or basin; der *Sumpf
 des Brunnens*; Fond du puits,
 d'une pompe m.
 — Discolour, extract the col-
 our; abfärben, entfärben,
 die Farbe aussziehen; Dé-
 teindre.
 — Disconnect, unacouple,
 throw out of gear, disen-
 gage (mech.); entkuppeln, aus-
 kuppeln, loskuppeln, ausrü-
 cken, abstellen; Déconjugner,
 débrayer, désembrayer.
 — or cut a wire; einen *Tele-
 graphendraht* abscheiden;
 Couper un fil télégraphique.
 — disconnected (mech.); ausser
 Verbindung; Alfolé.

to Discontinue an article (tr.);
 einen Artikel eingehen lassen;
 Discontinuer un article.
 — the business, concern; das
Geschäft aufgeben, die *Hand-
 lung eingehen lassen*; Discon-
 tinuer, cesser les affaires.
 to Discover by digging (min.);
 erschroten, erschürfen, ersin-
 ken; Découvrir un filon en
 creusant la terre.
 — a lode (min.); fündig, fin-
 dig nunchen, beschürfen, ent-
 blößen; Découvrir, trouver un
 filon, une mine.
 — a lode by a divining-wand
 (min.); den Gang ausgehen;
 Chercher à découvrir un filon
 par le moyen de la baguette di-
 vinatoire.
 — a mine; ein Bergwerk stän-
 dig machen, erregen; Décou-
 vrir une mine.
 Discriminating duties (tr.);
 Differentintzölle; Droits diffé-
 rentiels m. pl.
 Disease of silk-worms which
 gives them a white colour;
 die *Wassersucht der Seiden-
 wärmer*; Luisette, luzette,
 clairette f.
 to Disembay (mas.); eine
Maueröffnung wegnehmen;
 Dégager d'une baie.
 Disembogement (hydr.); das
Ausräumen, *Wiederöffnen*,
Reinigen; Débouchement m.
 Disencumbered (arch.); frei,
 nicht überladen; Sans charge.
 to Disengage, emit, evolve;
 entbinden, entwickeln; Dé-
 gager. [Dégager.
 —; entweichen, verdunsten; Se
 Disengaging, throwing out
 of gear, disconnecting
 (mach.); das *Ausrücken*, *Ent-
 kuppeln*, *Loskuppeln*, die *Aus-
 rückung*; Désenbrayage, dés-
 embréage m.
 — gear, disconnecting-
 coupling (mech.); die *Vor-
 richtung zum Ausrücken*, das
Ausrückzeug, die *Ausrückung*,
Entkuppelung, *Loskuppelung*;
 Débrayage, débréage m.
 to Disentangle; sich entwir-
 ren; Se détordre.
 to Disfigure, spoil (arch.);
 verderben, verunstalten; Dés-
 honorer.
 Disfracton (elect.); hemmend;
 Disfractif.
 Disgregation (phys.); die *Zer-
 streuung*, *Zertheilung*; Dis-
 grégation f.
 to Dish a wheel (cartwr.); ein
 Rad stürzen; Écuarter une
 roue.
 Dish; die *Schüssel*; Plat m.
 —, dishing (cartwr.); die *Stür-*

zung, der *Sturz*; Écuanteur
 m., tôle f.
 Dish (cook.) s. Course.
 —, double — (cartwr.); dop-
 pelte *Stürzung*; Double écu-
 anteur m. [de table m.
 — butter; Maibutter; Beurre
 — cover; die *Stürze*, *glocken-
 artige Stürze*, *Schüsselstürze*,
 der *Glockendeckel*; Clocho de
 plat f., couvre-plats m.
 — maker; der *Tassenmacher*;
 Faiseur de tasses m.
 — warmer; der *Schüsselwär-
 mer*, *Warnhalter*; Chauffe-
 assiettes, réchauffeur m.
 Disincrustation (boiler); die
Entfernung des Kesselsteins;
 Désincrustation f.
 to Disinfect, deodorize; ent-
 pesten, entgiften, entstänken,
 geruchlos machen; Désinfec-
 ter, enlever l'odeur.
 Disinfecter, disinfecting or
 deodorizing apparatus; der
Luftreiniger; Appareil désin-
 fecteur m.
 Disintegrator (mach.); der *Zer-
 kleinerer*; Désintégrateur m.
 to Disjoin (sep. join.); ab-
 springen; Se déjoindre, se dés-
 unir.
 to Disjoin (building); abtra-
 gen, abbrechen; Démolir.
 — (estate); zerstücken, ver-
 schlachten; Parceler.
 —, put out of socket, un-
 hinge, unsocket (join.); ent-
 fügen, aus den Fugen brin-
 gen, auseinander nehmen,
 trennen, zertheilen, zerlegen;
 Déboîter, désemboîter, déjoin-
 dre.
 Disjointed columns; abge-
 brochene Säulen; Colonnnes
 brisées f. pl.
 Disk, disc (mech.); die *Scheibe*,
Planscheibe; Disque m.
 — (railw.); die *Signalscheibe*; D.
 —, buffer — (railw.); die *Buf-
 ferscheibe*; D. de tampon.
 — for constructing a column,
 tambour; die *Säulentrommel*,
 der *Trommelstein*; Tambour
 de colonne m.
 —, electro-magnetic repeat-
 ing — (railw.); die *electro-
 magnetische Repetirscheibe*;
 D. répéteur à électro-aimant.
 —, elliptic — (watchm.); die
längliche Scheibe; Ellipse f.
 —, flashing, electrical —; die
elektrische Scheibe, *Blitztafel*;
 Carreau électrique, étincelant m.
 —, groove —, — separating
 the cutters, intermédiaire —
 (lam.); die *Mittelscheibe*, *Leer-
 scheibe*; Fausse rondelle f.
 —, small — for holding and
 regulating heads (weav.);

kleine Scheiben zum Halten der Litsen; Patères *m. pl.*
 Disk, locking — (watchm.); die das Räderwerk haltende Scheibe; Platine *f.*
 — bead in chaplets (arch.); die scheibeförmige Perle an dem Perlstab; Pirouette *f.*
 — engine; die Scheibenmaschine; Machine à d. *f.*
 — file, turning-file, lathe-file; die scheibeförmige Feile, Pfeifenfeile; Lime tour-nante *f.* [Pien à d. *m.*
 — pile; der Scheibepfahl;
 — signal, conjugated — (railw.); die conjugirte Signal-scheibe; D. conjugué.
 — signal, distance — (rail-w.); die Fernsignalscheibe; D. à distance.
 — signal, double-action — (railw.); die doppelwirkende Signalscheibe; D. à double effet.
 — signal, hand — (railw.); das Handscheibensignal; D. manoeuvré à la main.
 — signal, self-acting — (railw.); die selbstwirkende Signalscheibe; D. automatique.
 to Dismount, take to pieces (gunsm.); auseinander nehmen; Démonteur.
 Dismounting, taking to pieces (gunsm.); das Auseinandernehmen, Auseinanderlegen, Zerlegen; Démontage *m.*
 Disoxydation, deoxydation, disoxygenation; das Desoxydiren, die Desoxydierung, die Entzuehung, Abscheidung des Sauerstoffs; Désoxydation, dés-oxygénation *f.*
 Dispaston (mech.); der Flaschenzug mit zwei Rollen, die doppelte Rolle; Dispaste *m.*
 Dispatch, telegraphic —, telegram; das Telegramm; Télé-gramme *m.*
 — goods (railw.); das Eilgut; Marchandises à dépêcher, à grande vitesse *f. pl.*
 Dispersion (phys.); die Ver-schwendung, das Verschleudern, Verschwinden, Schwinden; Dis-sipation *f.* [Dispersif.
 Dispersive (opt.); zerstreuend;
 Displacement (chem.); die Ver-setzung; Déplacement *m.*
 Displacing-apparatus (chem.); der Versetzungsapparat; Ap-pareil à déplacement *m.*
 Display of fire-works; das Lustfeuer, Freudenfeuer; Feu d'artifice de réjouissance *m.*
 Disposition (arch.) *s.* Arrange-ment.
 — of apartments; die Anord-

nung in Zimmeru; Agece-ment des appartements *m.*
 Disposition, second — of fur-nace (met.); die Nachbeschi-ckung; Seconde disposition du fourneau *f.*
 — of the mass (min.); die La-gerung; Arrangement en gran-des masses *m.*, disposition *f.*
 — of a raft; die Anordnang eines Flosses; Mise *f.*
 Disproportion *s.* Asymmetry.
 Dissimilar; ungleichartig; Hé-térogène.
 Dissociation (chem.); die Ver-einzelnung; Séparation *f.*
 Dissolution, solution (chem.); die Auflösung; Dissolu-tion *f.*
 Dissolvable (chem.); auflösbar, auflöslich, löslich, zersetzbar; Dissoluble, soluble.
 Dissolvants, chemical means; auflösende, zersetzende Mittel; Moyens dissolvants, chimiques *m. pl.*
 to Dissolve; auflösen, schmel-zen, aufgehen lassen; Faire fondre.
 — (chem.) *s.* to Analyze.
 — partnership (tr.); die Han-delsgesellschaft aufheben; Dissoudre la société.
 Dissolvent, dissolver, sol-vent, menstruum (chem.); das Auflösmittel, Auflösnungs-mittel; Fondant, dissolvant, ré-solvant *m.*, menstrue *f.*
 — *s.*; auflösende Mittel; Déla-yants de couleurs *m. pl.*
 Dissolving a substance by catalysis (chem.); catalytisch auflösen; Dédoubler.
 — views; Nebelbilder, Waadel-bilder; Chromotropes anglais *m. pl.*, fantasmagorie *f.*
 Distaff, rock (spinn.); der Spina-rocket, Rocken, Wocken, die Kunkel; Que nouille *f.*
 — full; der Kander; Que-nouillée de lin, de chanvre, quenouille montée, coiffée *f.*, tampon de filasse *m.*
 —, to prepare the —; den Ro-cke anlegen; Charger la que-nouille.
 to Distance beams as to their width (carp.); Zwischenran-ne lassen die mit dem ausge-füllten Mauerwerk von glei-cher Weite sind; Laisser un espace tant plein que vide.
 Distance; die Entfernung, Strecke, Weite, Ferne, der Abstaad, Zwischenraum; Dis-tance *f.*
 —, clearance (arch.); die Licht-weite; Éloignement *m.*
 — (arch.); der Abstaad; Sole-ment *m.*

Distance, focal — (opt.); die Brennweite; D. du foyer.
 —, pitch, gauge (spinn.); der Spindelabstaad (von Acher zu Acher); Espacement des bu-hines *m.*
 — between the front and hind beam (weav.); der Zwi-scheuraum zwischen dem vor-tern und hinteru Zeugbaume; Estance *f.*
 — from the fulcrum to the pressure (mech.); die Ab-wage; D. de la force et du poids à l'hyponochlion.
 — between two knots; der Knotenabstaad; Entre-noeud *m.*
 —, striking — (electr. light); die Wirkungsdietauz; D. à ef-fet.
 —, unequal — between the threads of the warp (weav.); die Gasse, (ungleicher Ab-stand der Kettenfäden), un-gleiches Gewebe; Entrebas *m.*
 — of the wheels; die Zahn-weite; D. des roues.
 — line, principal line; die Distanzlinie, der Hauptstrahl, die Schachse; Rayon principal *m.*
 — piece; das Distanz-, Zwi-schenstück (bei Eisenblech- und Kesselarbeiten); Pièce d'écar-tement *f.*, entre-deux *m.*
 Distemper, common —; ge-wöhnliche Mattfarbe; Blanc mat, de roi *m.*
 —, varnished —; gefirnisste Wassermalerei, das Chipolin; Chippolin *m.*
 — painting; die Temperamalerei; Peinture en dé-trempe *f.*
 to Distil, draw by distilla-tion, concentrate, dephleg-mate, rectify (chem.); co-ncentriren, abziehen, destilliren, über den Helm ziehen, ent-wässern, verstärken, rectifi-ciren, verdichten, abdampfen lassen; Concentrer, rectifier, distiller, mettre, tirer, passer à l'alambic, déphlegmer.
 — roughly, discharge the rough ingredients (chem.); die rohen Bestandtheile ab-soundern; Dématérialiser.
 Distillable; destillirbar; Dis-tillable.
 Distillation (chem.); die Ab-tropfung; Distillation *f.*
 — (dist.); die Destillirung, das Destilliren, Abziehen, Bren-nen; D., chauffe *f.*
 —, das gebrannte Wasser; D. *f.*
 — by ascent, per ascensum; die aufsteigende, gerade D.; D. droite.
 —, continuous —; die unum-

terbrochene, fortwährende D.;
D. continue.

distillation by descent, per
descensum; die unterwärts
gehende D.; D. vers le bas.

dry —; die trockene D.; D.
sèche, par voie sèche.

oblique —; die schräge,
seitwärts gehende D.; D. la-
térale, oblique.

of spirits; die Brantwein-
brennerei; D. de l'eau-de-vie.
wet —; die aasse D.; D. par
voie humide.

stillatory utensils (chem.);
das Abziehzeug; Appareil dis-
tillatoire m., utensils pour la
distillation m. pl.

still; der Destillirer, Bren-
ner, Brantweinbrenner; Dis-
tillateur, brûleur m.

chief-man; der Brennmei-
ter, Oberbrenner; Cuiseur m.
s wash; die Schlampe; Rin-
sure de distillerie f.

of wine and fruits; der
Feia- und Obstbrenner; Bouil-
leur de crû m.

stillery, still-house; die
Brennerei, Brantweinbren-
nerei, das Brennhaus; Distil-
lerie f.

workman in a —; der Blen-
kenknecht; Ouvrier de distilla-
tion m.

stiling-apparatus, still;
der Destillirapparat, Brenn-
apparat, das Brennergäß; ap-
pareil distillatoire m.

vessel; das Abziehfäß; dis-
tillatoire m.

Distort, to deform; ent-
stellen, aus der natürlichen
Lage bringen, verderben, ver-
zerren, verdrehen, verbiegen,
rümmen; Contourner.

(mach.); sich werfen, ziehen,
verziehen; Se déjeter.

(steel); sich biegen, werfen,
ziehen, verziehen; Voiler, se
plier, se déjeter (acier).

warp, casting, warping,
et, go out of true, get dis-
ordered (wood); sich werfen,
windisch, windisch werden,

ruamen, arbeiten, sich krum-
men, ziehen, verziehen; Se
déjeter, se délécher, se cham-
brer, se courber, travailler, se
courber, se délécher (bois).

Distribute (typ.); ablegen;
distribuer les lettres.

quon fortis (engr.); das Setz-
zeug in die feinen Striche
des Stiches laufen lassen;
über les eaux.

the colour (paste); die
Farbe auftragen; Etendre la
couleur.

the ink, ink, bent or roll

Tolhausen, Techn. Dict.

the form (typ.); die Schwärze
auftragen; Toucher la forme,
encreur.

to Distribute the letters of a
form (typ.); eine Form ab-
legen; Rompre une forme, dis-
tribuer la lettre.

— letters into wrong boxes
(typ.); die Buchstaben in fal-
sche Fächer legen; Faire des
coquilles.

— light (paint.); das Licht ver-
theilen; Conduire la lumière.

— dry manure (hort.); mit
trocknem Mist dünn be-
streuen; Saupoudrer.

— equally over the skin
what water is left in after
wringing (silk-w.); das rück-
ständige Wasser in den Sträu-
chen gleichmäßig vertheilen; Ega-
liser.

— the spools of the organ-
zine on the hind-beam
(weav.); die Spulen der Or-
ganseide zur Kette auf den
Scheerbau vertheilen; Em-
banquer.

— the steam (st. eng.); den
Dampf vertheilen; Distribuer
la vapeur.

— the windings of the yarn
round the spindle (spina.);
Windungen des Garns ver-
theilen; Envider.

Distributing-box, nozzle,
steam-chest, slide-box (st.
eng.); die Dampfbüchse, Ver-
theilungsbüchse, Schubladen-
büchse, der Dampfkasten;
Boîte de distribution, boîte à
vapeur f., coffre à vapeur f.

— pipe (st. eng.); das Dampf-
vertheilungsrohr, Dampfzu-
führrohr; Tuyau de distribu-
tion de vapeur m.

— rule (typ.); der Ablegespan;
Ais à distribuer la lettre m.

— shaft, distribution-shaft
(loc.); die Austheilungswelle,
Vertheilungswelle; Arbre de
distribution m.

— trough, box in which the
rags ground for paper are
kept (paper-m.); der Zerthei-
lungskübel, Zeugkasten; Auge
à rompre, auge à piler les dra-
peaux f.

Distribution, disposition of
parts (arch.); die Anordnung,
Aufscheidung, Eintheilung; Dis-
tribution f.

— distributing (typ.); die Buch-
stabenvertheilung, das Able-
gen der Schrift; Distribution f.

— of building — materials
(build.); die Vertheilung der
Baumaterialien; Répandage
des matériaux m.

— of crops (agr.); die Koppl-

wirtschaft, Fruchtverthei-
lung, Eintheilung in Schläge;
Assolément m.

Distribution of dung (agr.);
das Düngerstreuen; Epan-
nage m.

— of gas by means of pipes;
die Vertheilung des Gases
durch Röhrenleitungen; Dis-
tribution du gaz au moyen des
tuyaux f.

— matter for — (typ.); die Ab-
legeschrift, der Ablegesatz;
Distribution f.

— of mines, proportioning
the trams of mines (min.);
die Vertheilung, das Abpas-
sen des Feuers; Compassement
des feux m.

— of parts (theatre); die Rol-
lenvertheilung; Distribution
de la pièce f.

— of volumes (typ.); die Band-
eintheilung; Tomaison f.

— valve (st. eng.); das Ver-
theilungsventil, die Ventil-
steuerung; Soupape de distribu-
tion f.

Distributor of the forces
(mech.); der Kräftevertheiler,
bewegende Mechanismus; Dis-
tributeur de force m.

Disturbing (mech.); störend;
Perturbateur.

Distyle (arch.); die zweisäulige
Halle; Distyle m.

Disulphide of cobalt; das
Kobaltäbersulfid; Bisulfure
de cobalt m.

— of potassium; das zweifa-
che Schwefelkalium; Bisulfure
de potassium m.

— of soda; das zweifach schwe-
felsaure Natron; Bisulfite de
soude m.

to Disunite timber (carp.);
Holzstücke aus einander legen;
Dévêtir.

to Ditch, to dig a ditch; einen
Graben ziehen, anlegen; Fos-
soyer, fouiller, creuser, faire
un fossé. [Egout.]

— moist land; trocken legen;
Ditch, drain, trench, open
drain; der Graben; Fossé m.,
tranchée f. [d'une digue.]

— of a dike; die Pütte; f.
— with a drain; der Siedleich;
Digue à écluse f.

—, distributing —, draining —;
der Vertheilungskessel;
Cuvette f.

— for the foundation; die
Grundgrube, Baugrube, der
Grundgr.; Fondement, creux,
fossé m.

— for irrigation, feeder; die
Beggaspumpe; Pompe d'arro-
sage f.

—, small — for planting vines;

- ausgewitterte Gruben um Reben zu pflanzen; Angelot m.
- Ditch across a pond (for.); der Quergr. in einem Teich, Ablassgr.; By m.
- , small — (road); der kleine Gr.; Cavette f.
- surrounding the salt-marsh (salt-w.); der Gr. um den Salzgarten herum; Mort d'un marais salant m.
- , small — that conveys the sea-water to the last brine-pits (salt-w.); kleiner Wasserweg der das Seewasser in die Krystallisierungsbetten führt; Brassour, gourmas m.
- , small partition — (salt-w.); der kleine Zwischengr.; Arde f.
- , under-ground — for the mother-lye (salt-w.); der unterirdische Canal für die Mutterlauge; Coy d'un marais salant m.
- Ditcher; der Grabeuschneider, Grabenarbeiter; Fossoyeur, ouvrier qui creuse des fossés m.
- Ditching, grave-digging; das Grabenziehen; Fossoyage, fossoyement m.
- Dithionie; zwei Mischungsge- wichte Schwefel enthaltend; Dithionique.
- Dithionite; unterschwefelsaures Salz; Dithionite m.
- Ditriglyph (arch.); der Ditri- glyph, Raum zwischen zwei Dreischlitzen; Ditriglyphe m.
- Dittoes, a suit of — (tail.); der gleichmässige Anzug; Hahille- ment un m.
- Ditty-bag (sailors); die Näh- büchse; Boite à coudre f.
- Divan, sofa, couch, sofa-bed- stead; der Divan, das Cana- pe, Ruhebett, Sofa, die Or- tomane; Divan, canapé, sofa m., ottomane f.
- to Dive, tauchen; Plonger.
- Divellent, separating (chem.); scheidend, trennend; Divel- lent.
- Diver; der Taucher; Plongeur m.
- Diversion (hydr.); die Ablei- tung, Hinführung; Dérivation f.
- to Divide (tr.); eine Dividende geben; Donner un dividende.
- (typ.); abtheilen, abbrechen; Diviser.
- a block of marble (build.); einen Marmorblock theilen; Rader.
- into compartments (hort.); abtheilen; Découper.
- into feet; in Fusse einthei- len; Piéter.
- the glass — composition (gl. m.); die Glasmasse zer- theilen; Trancher le verre.
- to Divide the loop (met.); zer- schnebeln; Partager, diviser la loupe.
- a root (hort.); die Wurzel theilen; Dédosser.
- into tufts (hair-c.); in Bü- schel theilen; Dêtêter.
- into volumes, to number the volumes (typ.); die Ban- de eintheilen, mit der Band- zahl bezeichnen; Tomer.
- Divided into two, subduple; halbtheilig; Dédonhle.
- Dividend (tr.); die Dividende, der Gewinnanteil; Divi- dende m.
- Divider; der Theilszirkel; Com- pas à diviser m.
- raune (waterm.); das Theil- scheibengestell; Bâtissage m.
- Dividing by the compass; die Ein- und Abtheilung mit dem Zirkel; Compasse m.
- into skeins (silk); das Strä- nezertheilen; Träfsage m.
- engine; die Theilmachine; Machine à diviser f.
- engine, Decoster's — for toothed wheels; die Decos- ter'sche Kreistheilmaschine zur Herstellung von Zahnrä- dern; Diviseur universel m.
- plate, —-engine, divider (gunsm.); die Theilscheibe, Theilmachine; Diviseur, ca- dran diviseur m.
- ridge, highest part, sum- mit, level of a canal (hydr.); der Theilungspunkt, die Was- serscheide; Point culminant, de partage m.
- spoon; der Vorlegelöffel; Cuiller à servir f.
- Dividivi, Caesalpinia coriria (tann.); die Dividivi, Knop- peru; Dividivi m.
- Diving-apparatus, —-dress; die Taucherrüstung; Scap- bandre m.
- apparatus, kind of —; Art Taucherapparat; Com- presseur-compensateur m.
- bell; die Taucherglocke; Cloche à plongeur f.
- bell, gutter (arch.); die Wasserrinne, Taucherglocke; Dauphin m.
- case; der Taucherkasten; Cage à plongeur f.
- dress; der Taucherapparat; Mannequin-plongeur m.
- ship; das Taucherschiff; Bateau-plongeur m.
- Divining rod (min.); die Wän- schelruthe; Baguette divina- toire f. [Divisibilité f.]
- Divisibility; die Theilbarkeit; Division (typ.); die Abtheilung, das Abbrechen; Division d'un mot f.
- Division of leaves (weav.); der Theil, das Chor, die Kamra- abtheilung; Corps m.
- of pavement; die Abthei- lung des Pflasters nach ver- schiedenen Gängen; Entre- coupe f.
- of a shaft made by a brat- tice (min.); der gesonderte Theil des Förderschachtes, das Schachttrium, die Schacht- abtheilung; Parti-hure, com- partiment d'on poits m.
- plate (org.); die Eiatheil- lungsscheibe; Cadran m.
- plate (waterm.); die Theil- scheibe; Plate-forme f.
- Divisorium (typ.) s. Cramp.
- to Do over with clay; mit Let- ten bekleiden; Glaiser.
- up a garden, clothes; einen Garten zurecht machen, Klei- der zurechten; Arranger un jardin, des habits.
- Dobby; die Schafmaschine, der Dobby über dem Stuhl; Machine Dobby, à brillantes f.
- apparatus, —; der Halb- jacquard; Appareil demi-jac- quard m.
- Docimastic art s. Docimasy.
- lamp; die Probelampe; Lampe docimastique f.
- Docimasy, quantitative che- mistry, docimastic art, as- saying; die Probr-, Er- scheidekunst, Dokimasy, Pro- be; Docimasy, docimastique f., art d'essayer m.
- to Dock, docken; Faire entrer aux docks.
- horses; englische, englän- dern; Angliser, courtarder.
- Dock; das Dock; Dock m., forme f.
- , store-house; der Lager-, Puckhof; Dock m.
- , wharf (hydr.); das Dock, die Werft; Gril m.
- , crupper — (saddl.); die Schwanzriemenschi- lang; Schwanzpauze, Schweif- metze, der Löffel; Culeron m.
- , dry —; das Trocken- dock, die Docks mit Schleusenthu- ren; Bassin d'échouage m.
- , floating —; die Schwimm- docke, das schwimmende Dock; Bassin à flot, dock float- tant m., forme flottante f.
- gate; das Dockenthor, die Schleusenthür; Vanne de bas- sin f.
- , graving —, dry —; die Werf- docke; Forme de redoub, forme sèche f.
- , graving —, repairing —; das Ausbesserungsdock, Verzim- merungsdock; Bassin de ra- doub m.

Dock-hôtel; das Dockgesell-
schaftsgebäude; Hôtel des
locks m.

yard; das Werft, Schiffs-
werft, der Stempel, Holm;
chantier de construction m.

Doctor, drug; Wein oder
spirit verfälschen; Droguer.
doctor (cal. pr.); das Abstreich-
messer, der Schaber, Doctor,
Ductor, die Rinkel; Râcle f.
(typ.); die Farbenzuführ-
walze; Râcle f.

locks (locksm.); Schlösser
von innen ohne Schlüssel zu
öffnen, von aussen nur mit
Schlüssel; Serrures à clefs en
lebens f. pl.

dodecagonal; zwölfwinkelig;
Dodécagonal.

dodecahedral; zwölfseitig;
dodécédrique.

doskin; der Doeskin; Doskin,
rap fort pour pantalon m.

filter, dosling-cylinder, fil-
let; der Abnehmer, das Fillet,
die kleine Trommel, Fillet-
trommel, Kammwalze, kleine
Kratz-, Streichtrommel; Dé-
chargeur, peigner, tambour de
écharge m.

ffing (spinn.); das Abneh-
men (der Köter von den Spin-
keln); Levée f.
glet, der Bock, das Gestell;
rap, trépan m.

bench-hook, bench-iron,
ack, horse; der Klemm-
haken, Kuhfuss, die
Peufelsklau; Sergent, tirant,
alet de pied m., servante f.
hoop-cramp, cramp, bend-
ing-hook (coop.); die Biege-
scheibe, Reizange, Reif-
scheibe, Zwing, Scheiben-
rücke, der Bandhaken, Band-
zieher, Hund; Chien, davier,
ergent m.

bane and spurge-wood
Enphorhiae and Apocynae);
Filsch, Wolfsmilchholz; Bois
e lait, laiten m.

dung s. Bate.
ear (bookb.); das Eselsohr,
Ohr; Oreille f.

ears, to take out — —
bookb.); die Eselsohren weg-
nehmen; Défriser.

nose (cant); Getränk von
Bier und Wachholderbrannt-
wein; Mélange de bière et de
enivière m.

tooth-spar, der Hunds-
ahnspath; Carbonate de chaux
n cristaux scalénodres m.,
ent de chien f.

cart, Irish cart; das Jagd-
dog; Dog-cart m., voiture de
haise f.

cart phaeton; Dogcart-

Phaeton; Dog-cart phaeton m.
Dog-hair (weav.); das Ziegen-,
Hundshaar, der Binder, fal-
sches, untaugliches Haar;
Jarre f.

lead; der Leit-, Lenkrie-
men, das Lenkseil; Guide f.

leg chisel (engr.); das Fel-
tir-, Faltir-, Grundeisen;
Butte-avant, pousse-avant m.

ail, jobent nail, lock-
smith's nail; der Schloss-
nagel, Schlossspirker; Clou
de serrure, à serruriers m.

nose hand-vice, pig-nose
hand-vice; der schmalunnu-
lige Feilkloben; Tenaille à vis
à ouverture étroite f.

tooth, tooth - ornament
(arch.); der Zahnzierrath;
Dent de scie f.

wood, bloody twig, pri-
vet, sanguineous rod, (Cor-
nus sanguinea); das Hartriegel-
holz; Bois de cornouiller fe-
melle, sanguin m.

wood, common —, Cor-
nus sanguinea; Wanzenhholz;
Bois punais m.

Doggy, doggie (min.); der Auf-
seher; Surveillant m.

Doily; das Tellertüchlein; Ser-
viette pour dessert f.

Dolerite; der Flözgrünstein,
Dolerit, Grnstein, Augit-
grünstein; Dolérite f.

Dollar (for.); abgestutzt,
gekröpfter Brunn; Arbre
éêté m.

Dollard; ein chromatisches
Fernrohr von Crown-
und Flintglas; Télescope Dol-
lard m.

to Dolly, tilt, forge, shingle
the bloom; die Schirbel,
Kolbenrecken, strecken; Étirer
le lopin au marteau.

Dolly (sm.); der Gegenniet-
hammer, das Nietstöckchen;
Contre-rivoir, tas à river m.

shop; die Lumpenhandlung;
Boutique de chiffonnier f.

ut-bu, riusing-buddle (mirr.);
das Schlamm-, Ruhrfuss; Cuve
à rincer f.

Dolomite, bitter spar, mag-
nesian limestone; der Bit-
terkalk, Talkspath, die Rauch-
wunke, der Knuchtalk, Dolo-
mit, Brunnspath; Dolomite f.
—, secondary —; der Flöz-
dolomit, Flözalk; (Chaux car-
bonatée stratiforme ou secon-
daire f.

Dolphin (fire-w.); der Wasser-
kegel, Wasserschwärmer;
Plongeon m.

before the pier of a bridge
(hydr.); der Abweiser; Pate
d'oie f.

Dome, cathedral; das Münster;
Dôme m., cathédrale f.

— (chem.); die Haube; D.

—, steam —, cover, steam-
chamber, steam-reservoir,
steam-room, steam-vessel
(st. eng.); der Dampfbehälter,
die Dampfkammer, der Kes-
seldom, Dom, Dampfdom, die
Dampfhauhe; D. à vapeur,
réservoir de la vapeur, récep-
tacle de la vapeur m., chambre
de vapeur f.

— with many sides; die viel-
seitige Kuppel; D. à pans.

—, square — of a boiler (loc.);
die viereckige Kesseldampf-
haube; Mitre f.

—, surbaised, diminished —;
die gedrückte Kuppel; D. sur-
baissée.

—, surmounted —; die über
sich steigende Kuppel; D.
surmontée.

—, truncated —; die oben ab-
gebrochene Kuppel; Voûte en
bonnet de prétre f.

— cover (loc.); das Domheind;
Convercle m., enveloppe en
bronze f.

Domestic; starker Futter- oder
Hemdenkattun; Toile de coton
forte f.

Done substantially (build.);
fest und dauerhaft gebaut;
Fait à chaux et à ciment.

Donkey, feed-engine (st. eng.);
die Hilfs-, Speisemaschine,
Hilfs-, Dampfpuupe, das
kleine Pferd; Petit cheval m.

Door, gate (build.); die Thür,
Pforte, das Thor; Porte f.

—, issue (build.); die Th., der
Ausgang; Huis m., issue f.

—, stoke-hole; das Schürloch;
Bouche de foyer f.

— (pott.); das Schürloch; Bouche
de foyer f.

—, stopper, plug (min.); der
Spund eines Wetterschachtes;
P., trappe f.

—, accoupled —; die Zwillings-
th., Th. mit zwei Lichtöff-
nungen; P. gémisée.

—, back —, postern; die Hin-
terth., Nebenth.; Fausse-p.,
poterne f.

—, clamped —, ploughed and
tongued; die gespundete Th.
mit eingeschobenen Leisten;
P. assemblée à rainures et lan-
guettes emboîtées.

—, cleaning — (st. eng.); das
Schmuzthor; P. de sols pour
chaudières, p. de vidange.

—, communicating —; die
Verbindungsth.; P. de com-
munication.

—, dead —, false —; die blinde
Th.; Fausse-p., p. feinte.

Door made of deals; die *Breth.*, volle *Th.*; P. pleine.
 —, false — of baking ovens; die falsche *Th.* am Backofen; Toilette f.
 —, folded —; die halbgebrogene *Th.*; P. brisée.
 —, four-panelled —; die zusammengestemmte *Th.* mit vier Füllungen, *Kreuzth.*, Vierfüllungsth.; P. à quatre panneaux.
 —, framed —; die zusammengestemmte *Th.*; P. d'assemblage.
 —, glued and clamped —; die geleimte *Th.* mit eingeschobenen Leisten; P. emboîtée et collée.
 —, grated —, spar-gate; das Gatterthor, die Gitterth.; P. à claire-voie, à jonc, à treillis.
 — with ornamental hinge-plates; *Th.* mit Zierbändern bedeckt; P. bardée.
 —, small iron — (cast.); das Fischeisen; Petite p. de fer du fourneau f.
 —small iron — and frame for chimneys; die Essenreinigungsth., Einsteigeth.; P. en fer tenue dans un châssis (cheminée).
 — with two leaves, glued and clamped; die zweiflügelige, geleimte *Th.* mit eingeschobenen Leisten; P. emboîtée et collée à deux vantaux.
 —, ledged —, ploughed and tongued; die gespundete *Th.* mit aufgenagelten Leisten; P. pleine avec emboitures.
 —, main —; das Hauptthor; P. principale.
 — with panels covering back; die *Th.* mit überschobenen Füllungen; P. à panneaux surmontant le cadre d'un côté.
 — for pedestrians; die *Th.* für Fußgänger; P. piétonne.
 —, planed —; die gehobelte *Th.*; P. plane.
 —, planed and clamped —; die gehobelte *Th.* mit eingeschobenen Leisten; P. plane emboîtée.
 —, ploughed and tongued —; die gespundete *Th.*; P. emboîtée à rainures et languettes.
 —, private — or entrance; die Nebenth., der Nebeneingang, geheime Ausgang, verborgene Gang, die Geheimtreppe; Dégagement m., p. dérobée.
 —, six-panelled —; die Sechsfüllungsth.; P. à six panneaux.
 —, vaulted —; die Bogenth.; P. cintrée.
 —bar, cross-beam; der Quer-

baum, Querriegel; Barre d'une p. f.

Door-case, das Thürfutter, Thürgestell; Châssis de p. m.
 —case, stone —; das Gewände, Thürgerüst, die Thüreinfassung von Stein, der Thürpfiler, die Blockzange; Jambe d'une p. f. Battée f.
 —folding; die Thürfalze;
 —frame with panels; der Thürrahmen mit Füllungen; Châssis à panneaux m.
 —handle; der Thürgriff; Poignée de p. f.
 —handle, inside — — of coaches; die innere Kutschenklinke; Contre-poignée f.
 —hasp, hinge (locksm.); der Bändhaken; Pivot de p. m.
 —head; der Thürsturz; Linteau de p. m.
 —hook (locksm.); der Stutzhaken; Crochet de p. a repos m.
 —jamb; der Thürpfosten; Jambage de p. m.
 —knob, knocker; der Thürknopf, Thürhing; Poignée de p. f., bouton de p. fixe m.
 —leap, —dressings (carp.); die Verkleidung, der An- oder Aufsatz über einer *Th.*; Placard m.
 —light (locksm.); Lichteinlass in der Oberth.; Panneau en mosaïque m. [lassen m.]
 —mat; die Thürdecke; Pail-
 —nail; der Nagel auf den der Thürklopfer schlägt; Clou de marteau de p. m.
 —nail; der Thorngel; Clou à deux pointes m.
 —porter; die Thürespere; Arrête-p. m.
 —post; das Thürgewände, Gewände, der Gewändepfeiler, Thürpfosten; Pied-droit de p., dormant de p. m.
 —spring, locking-spring; die Schliess-, Thürfeder; Ferme-p. m.
 —stead; der Thüreingang, die Thürschwelle; Baie de p. f.
 —way; der Thorweg; Portière f. [trée de p. f.]
 —way; der Thüreingung; En-
 —way, framed —; der zweiflügelige, zusammengestemmte Thorweg; P. cochère d'assemblage avec panneaux.
 —way, battens — — framed and filled in with deal, rebated and beated, three-leaved —; der dreiflügelige, jalousieförmig verdoppelte Thorweg; Porte-cochère à trois vantaux.
 —way, folding — —; der zwiflügelige, verdoppelte

Thorweg; Porte-cochère à deux vantaux.

Door-way, folding —, grooved and tongued, glued and clamped; der zweiflügelige Thorweg von Bretern, gespuindet und geleimt, mit eingeschobenen Leisten; Porte-cochère à deux vantaux, assemblée à rainures et languettes, collée et emboîtée.
 Doric (arch.); dorisch, die dorische Säulenordnung; Dorique, dorien, ordre dorique m.
 Dormant (arch.); schräg, lehend, nichtsenkrecht; inclinée, de biais, en écharpe.
 —, fixed, immovable (join.); schlafend, unbeweglich; Dormant.
 —eye (hort.); schlafendes Auge; Oeil latent m.
 —partnership (tr.); die stille Genossenschaft; Société innommée f.
 —tree (arch.); der Trag-, Hauptbalken; Sommier m.
 Dormer, —window, garret-window; das Bodenloch, die Bodenluke, das Dachfenster; Lucarne, lucarne f., abat-jour m.
 —window, arched —; das Kappfenster mit vollem Bogen; L. cintrée.
 —window, Flemish —; das holländische Dachfenster; L. flamande.
 —window, gabled —; der Dacherker, die Dachnase; L. faîtière, fenetre, vue faîtière.
 —window, hip-roofed —; die Gaube, das Gauploch, die Gauge, das Kapuzinerfenster, Kappfenster; L. à la capucine.
 —window, round-headed —, semi-circular —; das Froschmaul, Kappfenster; L. demi-ronde à lunette.
 —window, surbated —; das Kappfenster mit gedrücktem Bogen; L. bombée.
 —window, top —, flat-roofed —; das Jungerfenster; Lucarne-demoiselle.
 Dormitory; das Schlitzimmer, der Schlafsaal; Dortoir m., chambre à coucher f.
 Dornock, dornick; schottische Leinwand, der Tischdrell mit Steinmustern; Toile d'Ecosse, espèce de diapré.
 Dorset; die Dorsetbutter; Beurre du Dorset m.
 Dose of ore (met.); der Erzentz; die Erzlicht; Dose de minerai f.
 Doss; das Stroh-Kniepolster; Carreau en paille m.
 Dosser without a cover (pow-

der-m.); *Tragekasten ohne Deckel*; *Layette f.*
Dot (dye); *stippen*; *Marque-
ter, pointiller.*

Dotting (engr.); *die Punktir-
manier*; *Gravure pointillée f.*
dotted lines, etching,
crispness (engr.); *die punk-
tirt Arbeit, Zitterstriche, das
Höckerichte*; *Grignotis, poin-
tillé m.* [Roue à pointer f.]

Wheel; *das Punktirrad*;
Double, coat (gl. m.); über-
saugen, plattiren; Doubler.
(spinn.); *dupliren, zusammen-
treiben*; *Doubler.*

the thread (stock-man);
auf einer gewissen Anzahl
Nadeln den Faden verdop-
peln; *Enter.*

double (typ.); *duplirea*,
*Aetechen, das Druck doppelt
racheiaea lassen*; *Fraser, dou-
bler, papilloter.*

slur (typ.); *doppelt setzen*,
Lochzeit machen; *Doubler.*
dye; *zweimal färben*; *Teindre*
ou fois.

lock, --bolt (locksm.);
doppelt schliessen; *Fermer à
double tour, à deux tours.*

mesh; *Gegen-, Doppelma-
chen machen*; *Contre-mailler.*
able; *der Nachschlüssel*;
ionblo clef, fausse clef f.

(cloth.); *wellenförmige Fal-
ten*; *Frisures, boucles f. pl.*
(typ.); *der Doppelsatz, die
Lochzeit, das Doppelgesetzte*;
ionblon m.

acting, --action; *doppelt-
wirkend*; *A double action, à
double effet.*

acting engine; *doppeltwir-
ende Dampfmaschine*; *Ma-
chine à double effet f.*

barrel (gunsm.); *der Dop-
pellauf*; *Double canon m.*
*barrelled (gunsm.); mit Dop-
pellauf*; *A canon double.*

bed, --sized bed; *das
Doppelbett, zweischläfrige,
weimänische Bett*; *Lit
ouble, jumeau, de grandeur m.*

breasted, --buttoned
(tail.); *zweireihig*; *Croisé.*

callipers; *der doppelte Dick-
irkel*; *Compas d'épaisseur
ouble m.* [carpet

carpet s. Carpet, engrain
chanfered drill, --cut-
ing drill; *der zwischwei-
ge Bohrer*; *Fraise à deux
iseaux f.* [cléssé m.]

cloth; *Doppelgewebe*; *Ma-
cross head engine (st. eng.)*;
die Doppelkreuz-Maschine;
achine à double té f.

cut file; *die zweitheilige
eile, Spiegelfeile*; *Lime à*

*deux tranchants, à taille croisée,
à contre-taillo f.*

Double - dagger (typ.); *das
doppelte Kreuz*; *Double-
croix f.*

--door, beize door; *die Ge-
geit-, Vor-, Doppelthür, das
Gegen-, Vorthor*; *Contre-
porte f.*

--gilt, treble-gilt; *zweifach,
dreifach vergoldet*; *Doré à
deux, à trois buis*

--half-round (filo); *die Vogel-
zunge*; *Feuille-de-sauge f.*

--handed (watchm.); *mit zwei
Weisern oder Zeigern*; *A deux
aiguilles.*

--hinge, broken hinge,
joint-frame; *das gebrochene
Band*; *Fiche de brisure f.*

--letters (type-c.); *die Liga-
turen*; *Ligatures f. pl.*

--lipped screw-anger; *der
doppelte Schraubenbohrer*;
Taricre à double filet f.

--long (needl.); *lange Stopf-
nadeln*; *Aiguille longue à
ravauder f.*

--mule - twist; *geschleifte
Mulegarne*; *Fil tors double m.*
--pica (typ.); *die Textschrift*;
Gros-parangon, texte m.

--pick; *die Doppelhacke*;
Doppelhaue, Flächspitze;
Spitzfläche; *Pic à tranche et
pointe m.*

--plane-iron; *das Doppel-
eisen*; *Double fer m.*

--railed; *doppelgeleisig*; *A
double voie.*

--rifle, --barrelled rifle;
*der Doppelstutzen, die Dop-
pelbüchse*; *Carabine à deux
canons f.*

--scribbler (spinn.); *der Dop-
pelschrubler*; *Double drou-
sette f.*

--sided, --faced; *doppel-
seitig*; *A deux endroits.*

--speed (m. j.); *die doppelte
Geschwindigkeit*; *Double vi-
tesso f.*

--thread; *das doppelte Ge-
winde*; *Vis à deux filets, à
double pas f.*

--tides, after-hours; *Extra-
stunden*; *Heures en sus f. pl.*

--turn plough (agr.); *der Um-
kehrpflug*; *Charrue double
tour f.* [Doubé.

Doubled (spinn.); *duplirt.*
--yarn; *Zwirn, gezwirntes
Garn*; *Fil, fil retors m.*

Doubler, blanket (cal. pr.);
*das Drucktuch, die wollene
Unterlage*; *Doublier m.*

--(phys.); *der Elektricitäts-
verdoppler*; *Duplicateur d'é-
lectricité m.* [schine.

(spinn.) s. Doubling-ma-

Donblet, jerkin, jacket (tail.);
das Wams; *Pourpoint m.*

Doubling (cards); *die Doppel-
lung*; *Doublage m.*

--, twining, twisting (spinn.);
das Zwirnen; *Retordage, re-
tordement m.*

--, loose twisting (spinn.);
loses Zwirnen; *Doublage m.*

--of the letters, slur (typ.);
das Dupliren, Fletschen;
Schnitzen, der Doppelsatz;
Doppeldruck, die Hochzeit;
Doublage m.

--frame; *die Duplirmaschine*;
Machine à doubler la soie f.

--iron, doubler (rop.); *das
Werkzeug zum Krummbiegen
der Zahne*; *Doublet m.*

--machine, twisting-frame,
--and twisting-machine,
doubler, twiner; *die Zwirn-
mühle*; *Tordoir, retordoir m.,
machine à retordre f.*

Donche; *das Sturz-, Giess-,
Tropfbad*; *Douche f.*

Dough, paste; *der Teig*; *Pâte f.*

--, compact --; *der feste Teig*;
Pâte ferme.

--, to finish the -- (bak.); *den
Teig fertig machen*; *Contre-
fraser.*

--, finished -- (conf.); *geschla-
gener, geklopfter Teig*;
Briée f.

--, tool for finishing off --
(bak.); *der Teigklopfer, die
Teigspitze*; *Brie f.*

--or paste flattened or thin-
ned by rolling (pastry); *der
dunn-, ausgerollte Teig*;
Abaisse f.

--, preparing the dough; *das
Anmachen des Teigs*; *Déla-
yuro f.*

--, remainder of the --; *das
Ueberbleibsel des Teiges*;
Gluten m.

--, to make the -- rise; *den
Teig in die Höhe treiben, auf-
gehen lassen*; *Faire lever la
pâte, laisser bouler.*

--, the -- rises; *der Teig geht
auf*; *La pâte se lève.*

--, third working of the --;
*das dritte Bearbeiten des
Teigs*; *Contre-trasse f.*

--kneader (bak.); *der Teig-
knetter*; *Gindre m.*

--knife; *das Teigmesser*;
Coupe-pâte m.

Doughy (nickname); *ein Bä-
cker, Teiggessell*; *Bou langer*;
pétrisseur m.

Doup s. Bend-lam.

--s, bows (ganze w.); *die Ober-
litzen an Rathschacht*; *Dom-
mailes, mailles à croix f. pl.*

Dove-cot, columbarium, pi-
geonry, pigeon-house;

der Tnubenschlag; Colombier m.

Dove-cot, columbary upon a post; der Taubenschlag auf einer Säule; Lanterne de colombier f.

to Dovetail, scarf with a dovetail or swallow-tail (carp., join.); schwalben, einschwalben, schwalken, einschwalcken, verbürsten; Assembler à queue d'aronde, par entailles.

Dovetail, swallow-tail, duff-tail, culver-tail (join.); der Taubenschwanz, Grath, Schwalbenschwanz, die Zinke; Queue d'aronde f., tenon à queue m.

—, common —, ordinary —, exposed —; die offene, gemeine Zinke, der durchgehende Schwalbenschwanz; Queue d'aronde percée.

—, lap —, lapped —, covered —; die gedeckte Zinke, der verdeckte Schwalbenschwanz; Queue d'aronde convertée.

—, reversed — (join.); der verkehrte Schwalbenschwanz; Contre-queue d'aronde.

—file (watchm.); die Schwalbenschwanz-, Steigradschieberfeile; Lime à queue d'aronde f.

—hinge, swallow-tailed hinge (locksm.); das Schaufelband, die Schwalbenschwanzhänge; Penture à queue d'aronde f.

—hole; der Schwalbenschwanzzeinschnitt, das Schwalbenschwanzblatt; Entaille d'aronde, à queue d'aronde f.

—plane, rabbit-plane; der Grathobel; Bouvet mâle, rahot à queue d'aronde m.

—saw; die Zinkensäge; Scie pour couper les queues d'aronde f.

—wire; der Schwalbenschwanz-, Keildraht; Fil à queue d'aronde m.

Dovetailed (carp.); durch Zähne oder Zacken verbunden, versahnt mit Schwalbenschwanz; Édenté, à, en queue d'aronde.

Dovetailing; nach dem Schwalbenschwanz schneiden; Couper à queue d'aronde.

— (carp.); die Schwalbenschwanz-Verbindung, Verbindung mit dem Schwalbenschwanz (bei Metallarbeitern und Zimmerleuten), das Zusammenzinken, die Zusammenfügung durch Zinken (bei den Tischlern), das Schwalben, Schwalken, Einschwalben,

Einschwalcken (bei Schiffszimmerleuten); Assemblage à queue d'aronde, d'ironde, d'ironde m.

Dovetailing, range of teeth, joggle; die Verzahnung, Verschränkung; Entaille à crémaillère f.

—, concealed —, (lapped, mitred —); die verdeckte, versteckte, versenkte Schwalbenschwanz-Verbindung; Assemblage à queue perdue, à recouvrement.

—, common or exposed —; die offene, freie Schwalbenschwanz-Verbindung; Assemblage à queue d'aronde ordinaire.

Dove-wood, Psychotria wood; Taubenholz; Bois ramier m.

Dowel, treenail, trenail, trennel (carp.); der Diebel, Döbel, Dübel; Gougeon, gonjon m., eheville f.

Doweling, dowelling (carp.); das Dollen, Döbeln, Dübeln, Diebeln, Verdübeln; Assemblage avec clefs ou gonjons m.

Dowlas, dowle, dowle las; der Creas, Dowlas, die Lederleinwand; Crée, crès, toile de Doulens f.

— (cant); der Leinwandhändler; der Flaum, die Flumfedern, Daunen; Duvet m.

—, to get covered with —; den Flaum abwerfen; Jeter son coton.

—, downy, soft hair; der Flaum; Poil follet m.

— of the female ostrich; der Flaum vom weiblichen Strauß; Petit-gris m.

— of the male ostrich; der Flaum vom männlichen Strauß; Petit-noir m.

—cast, —cast dyke, slip, fault or throw (min.); der Verwurf in die Tiefe, der Sprung ins Liegende; Rebement, renfoncement m.

—cast diagonal road or gate (min.); die einfallende, streichende Strecke; Demi-gralle f. (Belgique).

—cast slide (min.); die Verwerfung in die Tiefe, der Sprung ins Liegende; Renfoncement d'une couche m.

—fall, thrust (build.); die gesunkene Erde; Fondis m., cloche f.

—fall, thrust (min.); die Stürzung; Eboulement des couches rocheuses m.

—motion of the healds (weav.); die niedergehende Bewegung der Lützen; Baisse f.

Down-pressure (mech.); der Druck; Enfoncement m.

—stream, —the stream, —the river; stromabwärts; Aval, d'aval, en aval, à l'aval.

—stroke (st. eng.); die niedersteigende Bewegung, der Kalbenniedergang; Mouvement descendant m.

—and up-motion, lift and descent; die auf- und niedergehende Bewegung; Baisse-élève f.

Downwards (arch.); von oben nach unten, von oben herab, abwärts; En contre-bas.

Downy; flaumig, flaumreich, wollich; Duvet, duveteux.

Dozen of thread = 12 rands = 72 leas = 21600 yards = 19.43 meters; ein Dutzend; Douzaine f.

—, by the —, by —; dutzendweise; A la douzaine.

—, baker's —; das Bäckerdutzend, 13 Stück aufs Dutzend; Treize à la douzaine.

— of skeins; der Kluppert Garnsträhnen; Glane, douzaine d'écheveaux f.

Drab, fritted —; die Frittenpfeifererde; Pâte de terre de pipe fritée f.

—s (salt-w.); Holzgefäße zur Aufnahme des gesottenen Salzes; Bénates f., pl.

Drachm, dram; die Drachme, das Quent, 1/2 Unze; Drachme f., Draft s. Dregs.

Draft (balance); der Ueberschlag beim Wagen; Trait m.

—, string (dye); eine Länge; Moison f.

— (tr.); der Absatz (der Waaren); Débit, écoulement m.

—eye, —hole; die Öffnung in der Ueberwölbung eines Aquäducks; REGARD m.

—hole, air-hole (min., met.); die Anzucht, das Zugloch, Saugloch; Aspiration m.

—horse; das Zugpferd; Cheval de tirage, de trait m.

to Drag; schleppen; Remorquer, traîner.

—away; abziehen; Arracher (en agr.); eggen; Herser.

Drag; der Bagger, Erdräumer, Sandräumer, Schlammräumer, Baggerhaken, Handbagger; Dragne f.

— (carr.); kleiner offener Wagen; Charette ouverte f.

—bottom flask (east.); der Unterkasten; Châssis inférieur, de dessous m.

—draw-net, sweep-net (fish.); der Schleppack, das Schleppnetz; Trainelle f.

rag (mech.); der Bremsklotz, die Bremse, der Zaum; Frein à sabot m.
 (railw.); der Wagen; Wagon m.
 carriage (saw-mill); der Blockwagen, Klotzwagen, Schemel in den Sägmühlen; Chariot m. (scierie).
 (sew. mach.); der Widerstand des Fadens; Résistance du fil f. (spinn.); das Zurückbleiben der Spule; Retard de la bobine m.
 , long —, seine (fish.); langes mit Blei beschwertes Schleppnetz; Engarre f.
 , to put on the — or skid; den Hemmschuh anlegen; En-saboter, enrayer.
 , small — mounted on four trucks (cast.); der Hebewagen; Cabriolet m.
 -bar, — chain (build.); die Hängestange, Hängekette; Etrier m.
 -bar (railw.); die Kuppelstange, Anhängestange; Barre d'attelage f.
 -beam (agr.); das Schleppholz für den Pflug; Trainoir m.
 -boat, dredging-boat, mud-boat; der Sandräumer; Bâ-teau-dragueur, rahot m.
 -bolt, coupling-bolt (loc.); der Kuppelbolzen, Ziehbolzen; Boulon d'attelage, à poignée m.
 -chain, break-chain, brake-chain, trigger-chain; die Hemmkette, Sperrkette; En-trayage m., chaîne d'enrayure f.
 -handle; die Steintrage; Brancard d'une voiture à bras m.
 -hook and chain (loc.); der Kuppelhaken mit Schleppkette; Chaîne à crochet de barre d'attelage f.
 -link; das Zugstück, die Zugstange zwischen zwei Krummzapfen; Menotte f.
 -link (mach.); die Leitstange; Tige-conductrice f.
 -net (fish.); das Schleppnetz, Laichnetz, Kratzgarn; Bâche traînante f.
 -net (fish.); das Zugnetz, Scharrnetz, der Fischdragg; Dragnet m.
 -net, dredge (fish.); das Schwimmnetz, Netz zum Makrelenfange; Drivette, dironnette, droulette f.
 -net, large —; die Wäke, das Zuggarn, Schleppnetz; Ballipe, chalon m.
 -net fishery; die Zugnetz-fischerei; Drège f.
 -rope; das Hemmtau; Corde f., cordage m. à enrayer.
 -spring; die Feder der Kuppel-

pelstange; Ressort de la barre d'attelage m.

Drag-staff, staff, prop of a cart; die Hemmstütze, der Hund, Knecht, die Stützgabel, der Schleppstock; Servante de recul f.

—turf; der Modertorf, Bagertorf; Tourbe pêchée avec la drague f.

—washer; die Hakenscheibe, Schleppscheibe, der Schieb-haken der Scheibe; Plotte, roudelle à crochet f.

Dragon-beams (carp.); schräge Stützen, Streben; Arcs-boutants m. pl.

—beam bond (carp.); das Gebinde; Assemblage de liens en contre-licho m.

—s blood (dye); das Drachenblut; Saog dragon m.

—wood, Dracontium per-tusum, Rhamnus colubrina, Ophixilum serpentinum or Amelpe; das Drachenbaumholz; Bois couleuvre m.

to Drain (agr.); entwässern, trocken legen; Drainer, saigner.

—, exhaust (agr.); Land aus-saugen; Forcultiver.

— (min.); die Fruchtigkeit weg-schaffen; Assécher.

—, draw off, to let off the water, to sluice out (hydr.); abzapfen, ablassen, ableiten, abstechen, trocken legen; Saigner, vider, débouder, égoutter.

— a canal; einen Kanal, eine Wasserleitung trocken legen; Mettre un canal à sec.

—cheese; abtropfeln lassen; Eclisser (fromage).

—cuttings (railw.); Einschnitte trocken legen; Dessécher, assécher les parois d'une tranchée.

—herrings; die Haringe ab-tropfen lassen; Tenir les harengs à la pisse, pisser les harengs.

—a mine (min.); das Grubenwasser abbauen; Déharrasser une mine des eaux.

—a mine by means of an adit (min.); die Wasser einer Grube durch einen Stollen lösen; Xhorrer, exhaurer une mine.

—a pond; einen Teich ab-schützen; Saigner un étang.

—a seam (min.); einem Flöz Wasserlösung verschaffen; Démerger, saigner nue vino (Belgique).

—the skins (tann.); das Was-ser austreiben; Ecouler, édosser, égoutter le cuir.

—, remove the water from

the flesh-side, — the skin with the iron tool (parchm. m.); das Wasser aus der Aas-seite entfernen, die Kreide abschaben, mit dem Ausspan-eisen ausarbeiten; Edosser, é-filer.

Drain, outfall, ditch; der Ab-leitungsgaben, Ableitungs-kanal, die Grabenleitung; Canal de dérivation m.

—; der Abzugsgraben; Fossé d'écoulement m.

—; der Trockengraben, das Drain; Fossé de dessèchement m.

—, side-canal; der Abfluss-graben; Rigole d'écoulement f.

—for casting (cast.); die Guss-rinne; Canal de coulage m.

—for irrigation (agr.); der Be-wässerungsgaben, Berieselungsgaben; Égagement m.

—, perpendicular —; der Stän-derziel; Ecluse à tuyau perpen-diculaire f.

—for sea-water; die Vorrich-tung zur Ableitung des See-wassers in Salzteichen, das zweite Behältnis; Conche f.

—, sloping —; ein abfallender Kanal; Piersure f.

—, under —, culvert, trench, kennel (agr.); die Abzucht, Schwindgrube, der unterirdi-sche Wasserabzug, die Dohle, Abzugröhre, Draturöhre, der Abflussgraben; Drain, égout, aigaire m.

— (hydr.); das Siel, der Ab-flusskanal, Wasserauslauf, die Abzugerinne; Emissaire, pertuis m., rigole f.

— (min.); der Abflussgraben; Arène, arine f.

—, water-course, sink (min.); die Schwindgrube, das Senk-loch, Sinkloch; Égougeoire f., égougeoir, boitard m.

— (min.); die Wasserlösung ei-ner Grube; Bénéficio m.

—, canal (min.); die Abzugs-rösche, der Wasserstollen, die Rösche; Arrugie, rigole f., fossé, canal pour l'écoulement des eaux m.

—, ditch, outfall (road); der Ableitungsgaben, Ablei-tungskanal; Coupuro f.

— (road-h.); der kleine Abfluss-kanal; Larron d'eau m. (pont et chemin).

—bore (min.); das Bohrloch von unten nach oben zur Ab-zapfung des Wassers; Ballaise f. (bouloux).

—box (min.); der Ausguss-kasten eines Pumpensatzes; Bâche f.

—inetal (cast.); die Gerinn-stücke, Rinnenstücke; Éche-

neaux *m. pl.*, résidu de métal *m.*
 Drain-pipe; die Drainröhre;
 Tuyau de drainage *m.*
 — pipe (*min.*); die Abzugs-
 röhre; Egottoir, bourneau *m.*
 — sluice, — trunk (*mill.*); die
 Abzugschleuse; Déversoir de
 fond *m.*
 — tile; der Wasserableitungs-
 ziegel, Drainziegel, die Drain-
 röhre; Tuile à drainer *f.*,
 tuyau de drainage *m.*
 — well of an aqueduct; die
 Theilungsgrube; Puisard
 d'aqueducs *m.*
 Drainage; der Abzug; Écoule-
 ment des eaux stagnantes *m.*
 —, draining (*agr.*); die Ent-
 wässerung, Wasserableitung,
 Trockenlegung, der Wasser-
 abzug, Ablass des Wassers,
 die Drainirung, das Draini-
 ren; Drainage, dessèchement
m., épaissements *ai. pl.*, sai-
 gnée *f.*
 — (*agr.*); die Berieselung, Re-
 genwasser- und Quellwasser-
 röhrenleitung; Drainage *m.*
 —, drain-gallery (*build.*); der
 Abzugskanal; Galerie d'écoule-
 ment *f.*
 —, draining (*min.*); die Wasser-
 losung, Wasserlösung; Écoule-
 ment des eaux, exhaure *m.*
 — in open air (*agr.*); das Tro-
 chenlegen unter freiem Him-
 mel; Drainage à ciel ouvert *ai.*
 — gallery, drain-gallery,
 adit, sough, thurl, day-
 level, off-take (*min.*); der tiefe
 Wasserlösungsstollen, tiefe
 Stollen; Galerie d'écoule-
 ment, d'exhaure *f.*
 — level, drain-level; der Ab-
 zugskanal; Niveau de l'écoule-
 ment des eaux *m.*
 Drained by means of an adit
 (*min.*); gelöst durch einen
 Stollen; Xhorré.
 Drainer; der Grabenzieher;
 Draineur *ai.*
 —, die Schöpfkelle; Puisoir *m.*
 — (paper-*m.*); die Abtropfsa-
 une; Egottoir *m.*
 — (peat getting); der Schöpfer;
 Seau à puiser *m.*
 — (*sug.*); das Tropfbret; Plan-
 cher de la purgerio *ai.*
 Draining (liquid); die Neige;
 Egoutture *f.* (liquide).
 — (*agr.*) *s.* Drainage.
 —, discharge (*hydr.*); der Ab-
 lass; Écoulement *m.*, décharge,
 saignée *f.*
 — (*min.*); die Gewaltigung *des*
 Wassers; Épuiser les eaux
 d'une mine, se rendre maître
 des eaux, vider.
 —s of a dung-hill (*agr.*); das

Mistwasser, die Jauche;
 Bouillon *m.*
 Draining of mines, discharge
 of water (*min.*); die Wasser-
 haltung, Wasserwältigung,
 Wasserlösung; Épuisement,
 exhaure *m.*
 — a pond; der Ablass eines
 Teiches; Saignée d'un étang *f.*
 —, salt- — (salt-*w.*); die Püte;
 Egout de sel *m.*
 — bac, curing-bac, barrel
 (*sug.*); der Kasten, Trog; Bac,
 cristalliseur *m.*, caisse *f.*
 — channel over the furnace
 (*cast.*); der Zugkanal über
 dem Ofengewölbe; Oura *m.*
 — mill, — machine, engine
 for —; die Trockenlegungs-
 maschine, Poldermühle; Ma-
 chine à dessécher *f.*
 — plough; der Rinnen-, Ab-
 zieg-, Abzugspflug; Charruo à
 rigole *f.*
 — pot; der Pott, Syrupspott;
 Pot à égoutter *m.*
 — tiles; die Rinnziegel; Tuiles
 courbes avec semelle *f. pl.*
 — well, bog, waste-well,
 cesspool, absorbing well,
 tank; die Senkgrube, Schwind-
 grube, Abzugsgrube, der Ab-
 zugsteich, das Senkloch; Puis-
 ard *m.*
 Draper; der Tuchhändler;
 Marchand de draps *ai.*
 —, linen- —; der Leinwand-
 händler; Marchand de toiles *ai.*
 —, woollen- —; der Wollwa-
 renhändler; Marchand de lai-
 nages *m.*
 —'s teasel, Dipsacus fullo-
 num; die Weber-, Tuch-,
 Raukkarde, Karden, Walker-,
 Kardtschendistel; Chardon à
 foulon *ai.*
 Drapery, cloth-manufactory;
 die Tuchfabrik; Draperie,
 fabrique de drap *f.*
 —, cloth-work, manufactory
 of cloth; Tucharbeit, Tuch-
 macherkunst, Tuchmacherei;
 Draperie *f.*
 —, cloth-trade; der Tuchhan-
 del; Draperie *f.*
 — (arch.); das Blumenwerk,
 Schaitzwerk; Appareil *ai.*
 — (paint.); das Gewand, die
 Gewänder, die Gewandung,
 der Faltenwurf; Draperie *f.*
 — (upholst.); die Draperie,
 Ueberhänge von faltigem
 Zeuge; Draperie *f.*
 —, adherent — (paint.); an-
 klebende Gewandung; Draperie
 mouillée *f.*
 — painter; der Gewandmaler;
 Peintre de draperies *m.*
 Draught, traction; der Zug;
 Tirage *m.*, traction *f.*

Draught; der Luftzug, Zug des
 Feuers; Appel, tirage *m.*
 —, die Zugabe an Gewicht, das
 Gutgewicht, Uebergewicht,
 der Ueberschlag; Surpoids,
 counle *m.*
 —, tracing, plan, plot (*build.*);
 der Riss, Plan, die Zeich-
 nung; Tracé, plan *m.*
 —, drawing, entering, to
 enter-draught, heddlng
 (weav.); das Eiapazirica,
 Einziehen, Einreihen, Passi-
 rea; Passage, remettege, ren-
 trage *m.* [Planchers *m. pl.*
 —s (stove); die Züge im Ofen;
 — of air; der Luftzug; Cour-
 rant d'air *m.*
 —, artificial —; verstärk-
 ter, künstlicher Zug; Tirage
 forcé *m.*
 — and cording, — and tie,
 — and tie-up (weav.); der
 Part, Zettel; Embèvement,
 embrevement, bres *m.*, brève,
 armure, billure *f.*
 —, coloured —; die illuminierte
 Zeichnung, Karte; Dessin
 colorié *m.*
 — bar; die Zugstange; Timon *m.*
 — cattle, plough-oxen (*agr.*);
 Zugvieh, Pflugocheen; Bêtes
 de labour *f. pl.*
 — catcher (*loc.*); der Luft-
 sammler, Lucstrichter; En-
 tonnoir, engonle-vent *m.*, tu-
 yère, prise d'air, honche de
 vent *f.*
 — compass; der Zeichenzirkel;
 Compas à branches *m.*
 — compass with slifting
 points; der Stechzirkel, Reiz-
 zirkel; Compas à pointes chan-
 geantes, de rechange *m.*
 — house; das heimliche Ge-
 mach; Lieux d'alsance *m. pl.*
 — ox, single — — (*agr.*); Zug-
 ochse ohne Nebenochsen; Boeuf
 solard *m.* [en baril *m.*
 — stout; Stout vom Fass; Stont
 — stove (*gild.*); der Windofen;
 Fourneau d'appel *m.*
 — tree of a carriage; die
 Langwunde, Langwelle, der
 Langbaum; Aiguille *f.*
 Draughting stones and com-
 bining their relative
 weight, pressure and posi-
 tion (arch.); Vorzeichn-
 aen, Schneiden und Einsetzen der
 Quadersteine, Steinschnitt und
 Mauerverbaad; Appareil *m.*
 Draughtsman, draftsman,
 pattern-drawer; der Zeich-
 ner, Musterzeichner; Dessina-
 teur *m.*
 to Draw, design, delineate,
 sketch, trace; aufzeichnen,
 vorzeichnen, aufreissen, vor-
 reissen, entwerfen, skizziren;

Tracer, dessiner, construire un dessin. [brider.

1) Draw a bit; abzäumen; Dé-
the bloom (tinn.); urwollen;
Doubler les plaques.

candles; Lichte ziehen;
Tirer, filer des cierges.

cloth broadly (drap.);
Tuch der Breite nach ziehen;
Lizer.

ditch round a vine;
Graben um den Weinstock
ziehen; Fosserer.

fillets of enamel; den
Schmelz in Fäden ziehen;
Tirer à la course.

the third gauge (gold-wire
dr.); durch die dritte Zieh-
bank gehen lassen; Ebroudir.

the gold or silk threads
towards the wrong side
sew.; die Enden der Gold-
oder Seidenfäden nach der
Kehrseite des Stoffes einzie-
hen; Escamoter.

gold-wire the fourth time;
die vierte Ziehung mit dem
Golddraht vornehmen; Avan-
cer au fil d'or.

gold-wire thinner; abfüh-
ren, strecken, dünner ziehen;
Dégrosser, dégrossir.

in by hammering; einkü-
nern; Restreindre.

iron bands for gun-bar-
rels; Bandedisen für Flinten-
läufe ziehen; Étirer le fer en
bandes.

tubular iron; Eisen in Röh-
ren ziehen; Étirer le fer en
tubes.

lines with the marking-
gauge (mech.); Linien mit
der Streichmass ziehen;
fmsquiner.

drop, or let fall a line
perpendicular; eine Senk-
rechte, Winkelrechte fallen;
abaisser une perpendiculaire.

the litharge; die Glätte ab-
ziehen; Faire écouler la li-
tharge.

from memory; aus dem Kopf
zeichnen; Dessiner de fantaisie.

in a mountain-sledge; im
Bergschlitten fahren; Ra-
masser.

after nature; nach der Na-
tur zeichnen; Dessiner d'après
nature.

put, get away, off; abrei-
ßen; Arracher (en tirant).

off, rack, rack off; abste-
chen, abziehen, ablassen; Sou-
tirer.

off (chimney); ziehen; Tirer
cheminée).

off (coop.); vom Fass abzie-
hen, auszapfen; Détonner.

off must from the vat; den

Most aus der Bütte abziehen;
Essiquer.

to Draw off, drain off, let
off the water; einen Gruben
ablassen, abziehen; Saigner un
fossé.

— out, pull out (weav.); die
Litzen aus der Augen heraus-
ziehen, die Schleifen die man
bei der Bildung des Musters
gemacht hat wieder abziehen,

strecken, recken, aus einander
ziehen; Dépasser les fils, déti-
rer. [schweissen; Cingler.

— out (sm.); nusschroten, aus-
— out the front view and
profile of objects (arch.); die
Vorder- und Nebenseiten auf
einer Fläche aufzeichnen;
Développer.

— out, roll iron; Eisen aus-
wahlen, ausstrecken; Étirer
le fer aux cylindres.

— out steel; den Stahl platten,
schienen; Étirer l'acier.

— out, work out, stretch un-
der the hammer; unter dem
Hammer strecken, schmieden;
Étirer le fer sur l'enclume.

— out the waste wool (spinn.);
die Flockwolle ausziehen;
Epoutiller.

— a perpendicular; eine Senk-
rechte ziehen, ein Loth fallen;
Tirer une perpendiculaire.

—, withdraw, remove, raise
the piles; die Pfähle aus-
ziehen, ausheben, ausreißen;
Arracher les pieux.

— the pin-wire (needl.); den
Messingdraht zu den Steck-
nadeln durch das Zieheisen
ziehen, den aufgerollten Draht
wieder gerade richten oder
ziehen; Tirer l'épingle.

— a plan in full size (arch.);
aufreißen, in natürlicher
Größe auftragen; Pointer.

— a pond; einen Teich ablas-
sen, abschützen; Saigner un
étang.

— a sheet (typ.); einen Druck-
bogen abziehen; Tirer une
feuille.

— the slags (met.); nusschüren;
Sortir les crasses.

— the slivers (sp.); die
Baumwollenbänder strecken;
Étirer, laminer.

— by squares; vergattern;
Dessiner au moyen de carrés.

— a stake or pile out of the
ground; einen Pfahl aus-
ziehen; Arracher, retirer un
pieu.

— together (bookb.); zusam-
menziehen; Pincer.

— up, fetch; schöpfen; Puiser.

— up, pull up (carriage); an-
halten; S'arrêter (voiture).

to Draw up (cloth etc.); zu-
stopfen; Ravauter.

— up water, dip water; Was-
ser schöpfen; Puiser de l'eau.

— the wire through 25 holes
(gold-wire dr.); Draht durch
25 Zuglöcher ziehen; Dégrossir
du trait.

— the wire through the draw-
plate (gold-wire dr.); den
Draht durch das Zieheisen
laufen lassen; Passer le fil
par la filière.

Draw, gaining of the carriage
(mech.); das Ausbleiben der
Speisewalze, des Wagenszugs;
Retard des cylindres alimen-
taires m.

—, stretch (m. j.); der Auszug;
Course, aiguillée f.

—, gain, stretch, gaining of
the carriage (spinn.); der Wa-
genzug, Zug; Tirage m., trac-
tion du chariot f.

—, second —, finishing stretch
(spinn.); der zweite Zug,
Nachzug; Étirage supplémen-
taire au [core.

Drawback (cast.) s. Core, false
— (tr.); der Rückzoll; Draw-
back m., prime de sortie f.

Draw-bar head (railw.); das
Zugfederauge, Chappe, botte
de ressort de traction f.

— beam, roller of a capstan
or windlass (mach.); die
Hasepelle, der Windebaum;
Guindal, guindas m.

— beam (well); der Brunnen-
schwengel; Bascule f.

— beam or -barrier (bridge);
der Drehbaum einer Zug-
oder Drehbrücke; Tape-cul m.

— bench (goldsm.); die Zieh-
bank; Banc à érie m.

— bench, wire - drawing
machine (gold - wire dr.);
die Schleppzangenziehbank,
Drahtwinde, Schiebbank,
Schiebenbank, grober Zug,
der Abfuhrtsch, Drahtzieher;
Argue f.

— bench for common wire;
die Ziehbank zum Grobdraht;
Bûche à dégrossir f.

— boring for barrels (gunsm.);
das Schmirgeln der Läufe,
Schmirgeln der Büchsenröhre;
Polissage à l'émeri, poliment de
l'intérieur, du canon avec de
l'émeri m. [Boite à tiror f.

— box (pewt.); der Seckenzug;

— boy (cant); der Lockartikel
in Schnuläden; Article do
montre m.

— boy (min.); der Hundläufer;
Rouleur du chiens m.

— boy (weav.); der Latzenzie-
her, Ziehjunge; Tireur des
lacs m.

Draw-bridge; die Zugbrücke; Aufziehbrücke, Fallbrücke; Pont-levis m.

—bridge, gothic — — with plyers or swipe-beams; die Zugbrücke mit Wippen, Portalbrücke; Pont-levis à flèches, à fléau.

—bridge with chains; die Zugbrücke mit Ketten; Pont-levis à chaînes.

—filing; das Abziehen; Unir, polir avec la lime.

—gear (saddl.); das Zuggeschirr; Harnais de traction m.

—hoe; die Ziehhacke; Ratissoire à tirer f.

—line (mech.); die Ziehleine einer Lauftramme; Tiraude de sonnette f.

—loom; der Zugstuhl, Zugwebstuhl; Métier à la tire, à tirer m.

—plate, drawing-plate, gauge, gauge-plate, stocks, die, screw-plate; das Drahtziehen, Ziehisen, die Bake, das Schneideisen; Filière à tirer, filière à bois, lunette f.

—plate, drawing-frame (needl.); das Ziehisen; Filière.

—plate, first — — for gold-thread (gold-wire dr.); erstes Ziehisen für den Golddraht; Ras m.

—plate for the fourth drawing (gold-wire dr.); das Ziehisen zur vierten Ziehung des Golddrahts; Prégaton m.

—plate, blind — — lined with wood (gold-wire dr.); blindes Ziehisen; Faux ras m.

—point, scriber (draw.); der Stichpunkt, die Reisspitze, der Körnerbohrer; Pointe à tracer f.

—rod (sew. m.); die Zugstange; Barre à traction f.

—screw, large — — (ship-h.); grosse Ziehschraube; Tire-bord m.

—shaft; der Ziehschacht, Ziehbrunnen; Puits ordinaire m.

—spring (loc.); die Zugfeder; Ressort de traction, d'attelage m.

—well; der Drehbrunnen; Puits à roue, à poulie, à bras, à levier m., pompe à corde f.

—wire barrier (railw.); die Zug-, Drahtzugschranke; Barrière à bascule manœuvrée à distance f.

Drawer; die Commode, Bequemlade, der Kastenschrannk; Commode f.

—s, sliding, chest of —; die Schublade, der Schubkasten, das Schubfach, der Auszug; Tiroir m.

Drawer; das Fach zum Herausziehen; Layette f., tiroir m.

—s, pants; die Unterhosen; Braies f. pl., caleçon m.

—s, bathing —; die Badehosen; Caleçon de bain m.

—, secret —, compartiment; das geheime Fach, Geheimfach; Cachette, cache f., secret m.

—s, swimming —; die Schwimmhose; Caleçon de nageur m.

—, tooth — (dent.); das Zahneisen; Fer de dentiste m.

—in trunks; die Kofferschublade; Chétron m.

Drawing, design, draught, plan, sketch, scheme; die Zeichnung, der Riss, Umriss, Plan, Entwurf, die Skizze; Dessin, projet m.

—, draught, plan (arch.); der Riss, Plan, Umriss, Abriss, Grundriss, Entwurf, die Skizze; Délinéation f.

—, winning, extraction (min.); das Treiben, Ausgraben, die Förderung, Gewinnung; Extraction f.

—(spinn.); das Ausziehen, Strecken, Laminieren; Étirage du fil m.

—, a machine for — cotton (spinn.); die Kanaltrecke mit schiefem Abzug; Coulissoire oblique f.

—down (sm.); das Ausstrecken und Formgeben; Étirage m.

—dubbed —; die gewischte Zeichnung; Dessin fait à l'estompe m.

—finished in its outlines; in den Umrissen vollendete Zeichnung; Dessin arrêté m.

—, first — (flax); das erste Ausziehen, die Darstellung der Flachsbänder, die Verwandlung des Flachses in Bänder, das Anlegen; Premier étirage du lin m.

—, first — operation (met.); die erste Strecke; Dégrossissage m.

—, first — through the wire-gauge (goldh.); der erste Zug durch das Drahtziehen; Imprimage m.

—of the flax; das Ausziehen, Strecken des Flachses; Étirage du lin m.

—, general —; die übersichtliche Zeichnung; Dessin d'ensemble m.

—, hatched —; die schnrfirte Zeichnung; Dessin haché m.

—, lineal —, line —, mechanical —; die Linearzeichnung, geometrische Zeichnung; Dessin linéaire m.

—, lithographic —; die litho-

graphirte Zeichnung; Dessin lithographié m.

Drawing out or down, working out by forging or tilting (sm.); das Strecken unter dem Hammer, Ausstrecken um Formen; Étirage du fer m.

—out and stretching by rubbing (downm.); austrecken und ziehen; Détirer les plumes.

—in outline; der Umriss; Dessin au trait m.

—on a large scale, design in full size, diagram, working —; die Schablone, der Musterriss, die Aufzeichnung auf gemauertem Grund; Épure f., trait m.

—with squares; die Würfelstickerie, Viereckzeichnung; Dessin à carreaux m.

—of stuffs in an oblique direction (weav.); das Strecken in schiefer Richtung; Cassage, tirage d'oreille m.

—, washed —; die gewaschene Zeichnung; Dessin au lavis m.

—water; das Schöpfen; Puisage m.

—back, horizontal measure of the slope, base-line; die Grundlinie, Anlage, Ausladung, der Füsse einer Böschung; Reculement d'un mur isodém.

—bench, draw-bench; die Draht-, Zieh-, Schleppzangenbank; Banc à tirer, banc de tréfilerie m., filière, argue f.

—bench, dies (mint.); das Adjustirwerk, der Durchlass, Zinnzug; Banc à tirer, dragon m.

—bench, serrated — (gold-wire dr.); die Zahnradziehbänk; Banc à engrenage m.

—black; das Zeichenschwarz; Poncé m.

—board; das Reissbret, Zeichenbret; Planche à dessin f.

—frame, — machine (spinn.); die Flachsbund-, Bund-, Zieh- oder Streckmaschine, der Durchzug, die Strecke; Métier m., machine f. à étirer.

—frame (spinn.); die Strecke, Streck-, Zugmaschine, der Laminirstuhl; Laminoir à coton, banc d'étirage m.

—head; die Streckmaschine, Strecke, der Streckkopf; Étirage pour laine longue m., machine à étirer la laine f.

—hole; das Ziehloch; Trou de la filière ou du banc à tirer m.

—knife; das Zug-, Ziehmesser; Ciseau à main m.

—knife, draw-knife (coopcartw.); der Schnitzer, das Schnitt-, Schneidmesser; Dérbordeur m.

—knife, spoke-shave, shave

(coop., join.); das Reif-, Schnitt-, Zugmesser; Plane f. a wing - knife (farr.); das Zugmesser; Rétoire m.
 -machine, tube — (lam.); die Röhrenziehbauk; Bane f. irer, dragon m.
 -off, racking; das Abziehen, Abstechen, Ablassen, der Abstich; Soutirage m.
 -out (m. j.); das Ausfahren, Herauspinnen; Sortie f.
 -paper; Zeichpapier; Papier de dessin m.
 -pen; die Reissfeder; Tire-lignes m.
 -pin; der Heftzweck, Reissnadel, Zeichnadel, die Papierzwecke; Punaise f.
 -plate, first — (gold-wire r.); das Treckseisen; Rat m.
 -point; die Radir-, Reissnadel, Reisspitze; Pointe à graver f.
 -roller, fluted roller, bowl-roller (spinn.); die Riffel-, Streck-, Ziehwalze, Locken-rommel; Cylindre cannelé, cylindre-étireur, lamineur m.
 -rollers; die Streckrollen, treckcylinder; Aplatissier f.
 -rollera (spinn.); die Doppel-ammwalzmaschine; Défeuseur à deux étirages m.
 -rollera and porcupines (spinn.); der Entfilzer, die ammwalzmaschine; Défeuseur m.
 -room; das Gesellschafts-immer, der Saal; Salon m.
 -stable; der Zeichentisch; table à dessiner f.
 -up, hauling (min.); die Förderung zu Tage; Transport auf m.
 -up engine (min.); die Förderungsmaschine; Machine d'extraction f.
 -awn tubes; gezogene Röhren; tuyaux étirés, tirés m. pl.
 -wire s. Archal-wire.
 -ay, truck, open cart; der turskarren, Block-, Kippwagen; Haquet m.
 - (min.); der Förderwagen, Förderungskabel; Bastiot, haquet m.
 -cart, two-wheeled cart for heavy weights; der Baumwagen, die Baumkarre; Camion m.
 -man; der Kärner, Führer eines Rollwagens; Camionier, haquetier m.
 -plough; der Schleppflug; charme-draque f.
 -dredge, clear; baggern, auf-säumen, ausschlämmen, aus-säubern, ebnen, mudilen; Dra-

dredge, worthless stuff of copper-ores; werthloses, taub-es Kupfer; Minerai de cuivre sans valeur m.
 Dredging, cleaning, deepening by —; das Draggen, Aus-baggern, Baggern, Aufschlem-men, Aufräumen; Curage, dra-guage, balisage, affouillement m.
 -boat; der Moderprahm, das Baggerboot; Ponton-eureur, ponton à eurer, à recréreuser, hâ-teau Cachaux m.
 -engine, — machine, dredger; der Bagger, Bagger-prahm, die Baggermaschine; Machine à creuser, à eurer, à déhaurer, à draguer, à recréreuser, drague f., eure-môle m.
 -engine with spout; die Baggermaschine mit Ausflus-srinne; Drague à long couloir f.
 -machine, steam —; die Dampf-baggermaschine, der Dampf-bagger; Cure-môle à vapeur, hâteau Cachaux m.
 Dregs, gouts, sediment, bot-tom; die Hefen, unreiner Bodensatz; Fondrilles, effon-drilles f. pl.
 -; die Trester, Lauer; Marc m.
 - , spent barley, ground-malt, malt - dust, malt-lusks, grains, returns (brew.); die Malztraber; Drage, drêche f.
 - of tar; der Dros, der Theer-satz; Ruehe de goudron f.
 - of train-oil when boiled; der Prutt; Lie d'huile de pois-son f.
 Dresden China, China ware; Meissner Porzellan; Porcelaine dure de Saxe f.
 - lace; sächsische Spitzen; Dentelle de Saxe f.
 to Dress; aufrichten, aufrecht-halten, errichten, einrichten, ausrichten, abrichten; Dresser, rendre droit.
 - , fashion, accommodate anew; neuaufstutzen, neu-aufputzen; Remettre à neuf.
 - , till (agr.); bearbeiten, be-stellen, pflügen, behacken; Lahonner, façonner.
 - , cook (cook.); zurichten, an-richten, kochen, bereiten; Ac-commoder.
 - , finish (drap.); die Gleiche, die Appretur geben, staffiren; Appareiller, garnir, lainer, lu-atrer. *Pressen; Featir.*
 - or press gold (drap.); kalt
 - , trim (hatm.); staffiren, aus-putzen; Appropriier.
 - , pare (mas.); den Bruchstein behauen, abschalen; Esmiller les moellons.
 - , pick, set (mill.); aufraken,

raken, pillen, schärfen, pi-cken; Battre, ribler, piquer, rabiller. *[Etendre.]*
 to Dress (mint.); ausschlichten; (needl.); die erste Form ge-ben, gelben, reinigen; Jannir.
 - (tann.); gerben; Passer, pré-parer les cuirs.
 - (tann.); zurichten, gar ma-chen; llabiller.
 - , curry (law.); zurichten; Cor-royer. *[les lettres.]*
 - (type-c.); bestossen; Copper
 - , size (weav.); die Kette schlichten, den Aufzug stär-ken; Encoller, parer.
 - , trim, rough down (wood); abrauchen, zurichten, glatt ho-beln; Recaler.
 - callskins like goatskin; auf Saffianart bereiten; Ma-roquiner.
 - a casing; das Gussstück putzen; Démonter la pièce fon-due.
 - the chase (typ.); das Format über die Form legen, schla-gen; Garnir la forme.
 - the edge (scw.); die Schneide zurichten; Elargir.
 - the fur; den Haaren eine falsche Eigenschaft, das Ge-heimmis geben; Apprêter le poil.
 - or finish (after grinding) (eul.); zurichten, abrichten; Ahâtardir.
 - hides (tann.); Häute zurich-trn, lohgarn machen; Affaiter.
 - the hides (law.); die Felle richten; Redresser les peaux.
 - hops; den Hopfen beschnei-den; Couper les houblons.
 - a horse; ein Pferd zureiten; Dresser un cheval.
 - iron; Eisen zurichten; Dres-ser le fer.
 - an iron pin; einen Nagel zu-richten, gerade machen; Dres-ser, redresser un élon.
 - a knife; ein Messer zurich-ten; Enlever un couteau.
 - leather; Leder zurichten; Repasser des emirs.
 - the leather-ball, tread on the skin (typ.); austreten, ein Ballenleder abtreten; Cor-royer un cuir de halles.
 - with lime (tann.); einkalken, auswörden; Enchaussener, mettre en chaux les peaux.
 - a loom (weav.); einen Web-stuhl zur Arbeit herrichten; Attacher.
 - by the right measure (arch.); zurichten, das richtige Mass geben; Appareiller. *[rer.]*
 - meat (cook.); zurichten; Pa-
 - moulds on their drawers (sug.); die Formen auf die

Töpfe stellen; Planter le sucre.
 to Dress ores; ein Erz aufbereiten; Traiter uu mineral.
 — and cut parchment; Pergament beschneiden; Equarrier le parchemin.
 — the points (typ.); die Punktur zurechten; Poser les pointures.
 — quills, dutch, half clarify; Schreibfedern, Gänsekiel ziehen, entfetten und härten; Hollander (plumes à écrire).
 — beat out the rod-iron, flatten, hammer, close the grain; Stabeisen abrichten, ausschmieden, fertig schmieden; Parer, dresser les barres de fer, écrouir.
 — for sale, make up into packets of a certain weight (chandl.); zum Verkauf fertig machen, in Pfundpakete machen; Alivrer, prêtes à livrer.
 — a second time (agr.); zum zweiten Male bearbeiten, zweibrachen, rühren, wenden; Biner.
 — (show-windows); nuslegen, ausstaffiren; Etaler.
 — a skin; ein Fell pöhlen; Planer une peau.
 — skins with the wool on (taw.); mit der Schafwolle gar machen; Housser.
 — steel; Stahl zurechten; Dresser l'acier.
 — cut a stone; einen Stein abrichten, behauen; Dresser une pierre.
 — a tree for timber; den Baum abschlagen; Aménager uu arbre.
 — up goods; Waaren herausputzen; Embellir la marchandise.
 — the vine; den Weinstock beschneiden; Couper la vigne.
 — the warp (weav.); den Aufzugschlichten; Basser la chaîne.
 — the wax of candles (wax-cb.); dms Kerzenwachs zurechten; Equarrier.
 — the wrong side of the cloth (drap.); abrichten; Appréter l'envers.
 Dress for bathing; der Badeanzug; Baigneuse f.
 —, children's — fitted for growth (tail.); auf das Wachsthum berechnetes Kleidungsstück für Kinder; Vêtement à la crue m.
 — circle, — tier (theatre); der erste Rang, Mittelbalkon, die Logenperrseite; Balcon m.
 — crape for mourning; der Trauerflor; Crêpe de deuil m.
 — maker, mantua-maker;

die Kleidermcherin, Schneiderin; Couturière f.
 Dressed (tann.); gar; Coust, tanné, corroyé.
 — with the hair; rauchgar; Passé à poil.
 — lambskin; die Schmase; Peau d'agneau préparée f.
 — like sheep's leather; schwarzgar; Basané.
 — with sumac-bark; schmaka-gar; Corroyé avec de l'écorce de sumac.
 Dresser (cook.); der Anricht-tisch; Dressoir m.
 — clothier (in America); der Tuchbereiter und Walker; Appréteur et foulonnier m.
 —, handworkman (arch.); der Steinausmesser, Werkmeister, Vorzeichner, Zurichter; Appareilleur m.
 — (carp.); der Holzzurichter; Appareilleur, maitre-gâcheur m.
 — (needl.); der Drehtrichter; Dresseur m. [Rabot m.
 — (type-c.); der Bestosshobel; — (weav.); der Schlichter; Appréteur m.
 — of raw silk; der Rohseidebereiter; Cbevilleur m.
 — of stones (build.); der Rauher, Behauer der Steine; Piqueur m.
 Dresses, old — woman; Händlerin mit alten Modegegenständen; Marchande à la toilette f.
 Dressing, tilling, tillage (agr.); die Bestellung, Bearbeitung, das Behacken, die Hacke; Façon f.
 —, dunging (agr.); der ausgestreute Dünger; Fumure f.
 — (arch.); die Fenster-, Thürverkleidung; Bordure à moulures f.
 —s (arch.); die Gesimse und Ornamente; Appareils m. pl.
 —, trimming (build.); dms Behauen; Dégrossissage m.
 — (build.); das Rauhen der Bausteine; Piquage m.
 —, cooking (cook.); dms Zurechten, Anrichten, Kochen; Accommodage, arragement m.
 — (curr.); das Zurechten, Gnrmachen; Habillage m.
 —, finishing, preparing (curr., drap.); die Appretur, das Trampeln, Walken, Ausrauen, die Bereitung, Zurechtung; Apprêt, stricage m.
 —, raising, rowing, teasing (drap.); das Rauhen; Laiuage, garnissage m.
 — (flowm.); mit den Fingern zurechten; Dresser.
 — (min.); die mechanische Aufbereitung; Préparation mécanique des minerais f.

Dressing, sizing (weav.); das Schlichten, die Schlichte; Parage, collage, encollage, parement, paron, chas m.
 — clay (sug.); das Anfrischen des Thons auf den Formen; Plumotage m.
 —, cost of —; der Arbeitslohn; Apprétage m.
 — of crape warp, glossing of crape; das Kreppen, Kraus-machen des Flors, die Krausung; Crêpage m.
 — of wooden door-jamb, jamb-lining; die Thurverkleidung; Revêtement d'buisserie, chambranle affiché en bois m.
 — feathers with the friezing-knife (flowm.); die Federn mit dem Friermesser zurechten; Passer le poil.
 —, first — of hemp; das Grobhecheln; Ébauchage m.
 —, arrangement of the hair (hair-c.); die Anordnung, Zurechtung; Accommodage m.
 — iron or sheeting, rolling, flatting, lamination; das Strecken, Platten, Walzen; Laminage, platinage m.
 — of iron ores; die mechanische Aufbereitung der Eisen-erse; Préparation mécanique des minerais de fer f.
 —, last — of a vat (dye); letzte Ziehen des Zeugens durch die Kùpe; Passe f.
 — of linen; die Glanzung; Paron m.
 —, tool for — linen (bl.); das Bügeleisen; Ronde f.
 —, last — and leafing of vines; letzte mit Blatten verbundene Bearbeitung der Weinberge; Retronssage m.
 — of ore for smelting; die Erzaufbereitung, Erzbeschickung; Traite des minerais, préparation du minerai pour la fonte f.
 — made of plaster, plastered — (build.); die verputzte Fenster-einfassung; Naissauce d'euduit f.
 — off the road-bed (railw.); die Zurechtung der Bahn zur Legung der Grundschnellen; Préparer la voie permanente.
 — the sand (cast.); die Zurechtung des Sandes; Conroi m.
 —, tool for — seams (tail.); dms Nutholz, der Bügelklotz; Buisse f.
 —, second —, second tith (agr.); die zweite Bodenbearbeitung, das Zweibrachen, Rühren, Wenden; Binage, re-ter-sage m.
 —, implement for — a second

- time (agr.); *der zweite Pflug*; *Bine f.*
- Dressing silk for crape; die**
Bereitung der Seide zum Flor,
das Kreppen; Marahoutage m.
- skins (tann.); *das Bereiten*,
Lohgarmachen der Häute;
Affaitement m.
- of skins; *die Kürschnergare*;
Apprêt des peaux, des four-
rures m.
- of spruce-leather; *das Dä-
nischgerben*; Sippage m.
- slopes; *das Ablichten der*
Böschung; Dressement de ta-
lins m.
- stone for vaults; *das Zu-
hauen zu einem Gewölbe*;
Dérôlement, équarrissement m.
- up (tail.); *das Wiederzusto-
tzen*; Travail à la pompe m.
- up (tr.); *das Einwickeln*, *der*
Einschlag; Habillage m.
- up of old hats (hatm.); *die*
Appretur alter Hüte, *das*
Auf- oder Ausputzen; Affü-
tage m.
- of dyed wool (dye); *die Zu-
richtung der gefärbten Wolle*;
Rembonnage m.
- bac, napping-bac (drap);
der Rauback, *Einschmelzka-
sten*; Bac m.
- bench for rod iron (met.);
die Ablichtebank; Banc de re-
dressage m.
- block (combm.); *der Zu-
richtblock*, *Zurichtklotz*; Tro-
chet, billot à redresser, à re-
fanter m.
- case; *das Arbeitskästchen*;
Nécessaire de toilette m.
- case (surgery); *das Verbin-
dezeug*; Trousse f.
- floor, washing-room (min.);
das Waschwerk, *die Erzwä-
sche*, *Kohlenwasche*; Atelier
de lavage, patonillet, lavoir m.
- frame, friezing-frame
(drap.); *der Tuchschrangen*,
Kasten; Faudet m.
- glass, cheval-glass; *der*
Ankleidespiegel, *grosse Steh-
spiegel*; Psyché f.
- gown; *der Schlafrock*; Robe
de chambre f.
- knife (taw.); *die Schlicht-
klinge*; Lunette f.
- machine (weav.); *die*
Schlichtmaschine; Métier à
parer, à encoller, colloir m.,
encolleuse, parouse f.
- plate, surface plate, bench
face plate, flattener; *die*
Richtplatte; Marbre m., pla-
que à dresser, table en fonte f.
- room (weav.); *die Schlicht-
kammer*; Salle à parer f.
- stake (tink.); *der Spann-
stock*; Tas à dresser m.
- Dressing-stick (type-c.); das**
Stosszeug; Justifleur m.
- tool (carp.); *die Schrotsäge*;
Piémontais m.
- tub, — vat (taw.); *das Gar-
fass*; Cuve à passer, passoire f.
- Dried (chandl.); kalt und fest**;
Essore.
- (sug.); *getrocknet*; Étuvé.
- to Drift (min.); das Gebirge**
verstoßen; Percer la montagne
par des galeries.
- Drift, mandrel, treble; der**
Dorn; Mandrin m., étampe f.
- , blunt chisel, calking-
chisel; *der Setzmeißel*;
Chasse f., mattoir, dégr-
geoir m.
- , *der Durchschlag*, *Lochham-
mer*; Chasse à percer f.
- , *der gerippte Dorn*, *Loch-
dorn*; Mandrin à raies m.
- (coppersm.); *der Aufstiefmei-
ßel*; Repoussoir m.
- (fire-w.); *der Setzer*, *Stempel*,
Treibstock, *das Stopfholz*, *der*
Zehrungsstempel, *Fallstock*;
Baguette à charger f.
- , punch, punchcon, cut-
ting-chisel, riveting-frame
(locksm., sm.); *das Loch Eisen*,
der Setzmeißel, *Nietpfaffe*;
Chasse f., mandrin, poinçon,
fer à estamper m.
- (min.); *der Radel*, *die Radel-
säule*; Repoussoir m.
- (min.) s. Adit.
- gallery, gate, heading-way,
head-way, opening (min.);
die Strecke, *Abbau*, *Vorrich-
tungsstrecke*; Voie f., chantier
m.
- , gate (min.); *der Querschlag*;
Bauwe m., baccure f.
- s, pits (min.); *das Gruben-
gebäude*; Ensemble des gale-
ries m.
- , diagonal —, heading- or
board-gate (min.); *die Dia-
gonale*; Demi-montée, demi-
gralle, thierne, voie de des-
soer f.
- , dumb — (min.); *die obere*
Weiterstrecke; Galerie d'airage
au-dessus du fourneau f.
- , hollow — (fire-w.); *der*
Hohlsetzer, *Hohlstempel*; Ba-
guette creuse, percée f.
- , horizontal —, lateral pres-
sure, push; *der Horizontal-
druck*, *Seitenschub*; Effort m.,
poussée f.
- , inclined —, heading- or
boarding-gate, up-brow
(min.); *die schwebende Stre-
cke auf dem Fallen des Flö-
tzes*; Montée, voirière f.
- , middling —; *der Mittel-
stoßen*; Galerie moyenne f.
- , sloping diagonal — (min.);

- die abfallende Diagonale*;
Hargne vallée f.
- Drift, solid — (fire-w.); der**
Massivsetzer, *Vollsetzer*; Ba-
guette massive f.
- board (fire-w.); *der Setz-
schemel*; Table de charge f.
- ice, drifting —, driving-ice,
loose ice; *das Treibeis*, *die*
Eisschollen; Glace flottante f.,
glaçons flottants m. pl.
- maker (min.); *der Stöllner*;
Mineur qui travaille à une ga-
lerie m. [Courantille f.]
- net (fish.); *das Treibnetz*;
— sand; *der Treibaand*; Sable
mouvant m.
- way, level, random, pro-
longed — (min.); *die Strecke*,
Sohlen, *Gezeug*, *streichende*
Strecke, *der Lauf*, *Feldort*;
Galerie d'allongement, voie f.,
chantier m.
- way, berin, foot-pavement
(road); *der Treibweg*, *die*
Drift, *Berne*; Accotement m.
- wood; *das Treibholz*; Bois
échappé m., flotte f.
- Drilling, opening out, to**
drift the hole (sm.); das
Dornen, *Aufstreiben*, *das Loch*
dornen; Estamper, étamper lo
trou. [ser (verticalement).]
- to Drill; drillen, bohren; Alé-**
—; *drillen*, *durchbohren*; Per-
cer à foret.
- (agr.); *rillen*, *drillen*, *in Rit-
len säen*; Semer en ligne,
rayonner.
- or bore into; *eindrillen*;
Forer, percer, faire un trou
avec la drille.
- Drill; der Bohrer; Mèche f.**
- (agr.); *die Furche*, *Rille*,
Rülle; Rainure, rigole f.
- , wimble, rimer (turn.); *der*
Drillbohrer, *Hohlbohrer*;
Louche, *bondonnière f.*
- , wimble (watchm.); *der Drill*,
Versenkbohrer; Foret à noyon
m., drille f. [treillis m.]
- s; *der Drell*, *Drillich*; Linge
— s; *Köperstoff*; Main-ferm f.
- , Archimedean —, screw —;
*der Bohrer mit schraubenar-
tig gewundener Spindel*, *Ar-
chimedische Druckbohrer*; Fo-
ret à l'Archimède, en vis d'Ar-
chimède m.
- for boring iron; *der Eisen-
bohrer*; Foret à fer m.
- , centre lengthening-piece
of a — (min.); *das Mittel-
stück*, *der Ansteckbohrer*; Al-
longe du milieu d'un foret f.
- , centrifugal —; *der Schwing-
Centrifugal* —, *englische Met-
tallbohrer mit gewundener*
Spindel und Schwingrad; Fo-
ret anglais m.

Drill, double-chamfered —, double-cutting —, fiddle —; zweischneidiger Bohrer; Vilebrequin à deux tranchants, avec deux mèches tranchantes, foret à deux tranchants m.
 —, flat, chamfering —, chamfering-tool with two edges; der flache zweischneidige Senker dessen schräge Schneiden sich in einer Spitze vereinigen; Fraiso à deux biseaux qui aboutissent en une mèche.
 —, with ferrule, fiddle —, wharve —; der Druck-, Rollenbohrer; Drille à vis f., foret à l'archet m.
 —, hollow — (turn.) ; der Hohl-driller; Creux m.
 —, ratchet —; der Ratschbohrer; Perçoir à rochet m., drille à levier f.
 —, single-cutting —, single-chamfered —; einschneidiger Bohrer; Foret à un seul tranchant m.
 —, spiral —, spiral auger; der Schneckenbohrer; Tarière en hélice, à spirale f.
 —, square — (min.) ; der vierkantige Bohrer für feines Gestein; Chapeau-de-prêtre m.
 —, striped —; der Bettendreß, das Bettzeug; Couil pour lits m.
 —, upright —, pump —; die Rennspindel; Drille à trépan f.
 —, upright — (needl.) ; der Drillbohrer, die Rennspindel; Trépan m.
 —, borer; der Drill-, Dreh-, Droll-, Fiedel-, Kreiselbohrer, Stosstreil; Drille f., porte-trépan m. [neau m.
 —, bow; der Bohrhogen; Tour-bow; (arm.) ; der stählerne Bogen; Arçon m.
 —, bow (watchm.) ; der Bohr-, Dreh-, Drill-, Fiedelbogen; Archelet, archet m.
 —, box, —, stock (locksm.) ; die Brustbohrspindel, Bohrrolle, Hülse, Bohrerrolle; Boîte à foret f.
 —, box (agr.) ; der Saatkasten; Boîte du semoir f.
 —, box (mech.) ; die Drillscheibe, Bohrrolle; Bobine, boîte à foret f.
 —, box and bow; der Geigenbohrer und Bogen; Drille et archet.
 —, brace, bevil-wheel —; der Bohrer mit verzahnten Rädern; Drille à engrenage conique f.
 —, chuck (turn.) ; die Drilldocke; Mandrin à foret m.
 —, harrow (agr.) ; die Drill-, Bohregge; Ilse à semer f.

Drill-husbandry; die Beamtung, der Saatbau; Culture par semis f.
 —, plate, disk; die Schwungscheibe; Vilebrequin, disque du drille m.
 —, plate of the upright — (locksm.) ; die Schwungscheibe der Rennspindel; Disque, plomb du trépan m.
 —, plough, —, machine, sowing machine, corn —; die Säemmaschine; Semoir, sembrador m., machine à semer f.
 —, plough; der Snat-, Rillpflug; Charrue à semailles f., rayonneur m.
 —, plough; der Bohrpflug; Charrue à percer f.
 —, socket (metal-w.) ; das Gehäuse, die Büchse der Bohrstange; Boîte d'alésor f.
 —, stock, —, box; die Bohrrolle; Boîte à foret f.
 —, templet, template for boring sleepers; die Lehre zum Bohren der Schwellen; Gabari pour le perçage des traverses m.
 —, tool; der Rollenbohrer; Touret, touret à percer m.
 —, tool (trell-m.) ; der Bohrer; Violon m.
 Drilling (agr.) ; das Rillensäen, Drillen; Semis au semoir m.
 —, the eyes (needl.) ; das Bohren des Nadelohrs; Drillage m.
 —, lathe, drill-tool; die Bohrzwinge, Bohrplatte, Bohrlade, Vorrichtung zum Einspannen der Bohrspindel im Schnubstock, der Bohrschnubstock, Trauch für Bohrer; Touret, porte-foret, touret à percer m.
 —, engine, radial —, —, machine, radial —; die Radialbohrmaschine, Krahnböhrmaschine; Machine radiale f.
 —, engine, vertical —; die senkrechte, stehende Bohrmaschine; Machine à percer verticale, forerie verticale f.
 —, machine, boring machine, boring-mill; die Bohr-, Cylinderbohrmaschine, der Cylinderbohrer; Alésor, alésor m., machine à aléser f.
 D-ring or D for hooking the traces to (saddl.) ; der Kammring am Ringstössel, Schweberring; D, dé m.
 to Drink, fit — (wine); trinken; En boire.
 Drinking-glass, beaker; der Becker; Coupe f.
 —, money, glove money (min.) ; das Abtreibehier, der Abtreibetrunk, Abtreibewein; Le pour boire.

to Drip (dye); tafeln; Faire égoutter.
 Drip, chin of a larmier, water-channel, gullet; die Wasserablauffrinne, Wasser-nase, Hohlkehle; Goulette f., menton m., gonttiere f. dn larmier.
 —, —, stone (arch.) s. Corona.
 —, s (sug.) ; der Nalop, Nachlauf, Tröpfel; Sirop d'égout m.
 —, nose (arch.) ; die Wasser-nase; Menton du larmier m.
 Drippings; der Fleischertalg; Suif en jatte ou en pain m.
 — (cook.) ; das Bratenfett, die Bratenbrühe, der Abfall; Dégout, dégraisis m.
 to Drive; treiben, schlagen, einschlagen, antreiben, eintreiben, formen durch Hämmer; Mener, chasser.
 —, put in motion, work; in Bewegung, in Gang setzen; Faire mouvoir.
 — (min.) ; treiben, verlängern; Abouter, avant-honter.
 — (workmen); übermäßige Arbeit verlangen; Ponsser.
 —, the air out; die Luft austreiben; Purger l'air des machines.
 —, a bolt; einen Bolzen treiben; Chasser un boulon, une cheville. [fahren; Condre.
 —, a coach; kutschieren, selbst — or keep out the double (typ.) ; den Doppelsatz ausbringen; die Hochzeit ausbringen; Chasser, perdre le double.
 —, forward the plane-iron; das Hobeleisen vortreiben; Donner du fer au rahot.
 —, fusees, rockets (fire-w.) ; die Zünder, Raketen schlagen, treiben; Charger les foyers, les fusées.
 —, a gallery (min.) ; ein Ort, eine Strecke treiben; Chasser la vallée.
 —, a gallery (min.) ; einen Minengang nhtreiben, treiben; Construire, pratiquer une galerie de mine.
 —, a gallery to the hade of a seam (min.) ; einen Abhnu mchen; Faire une descente.
 —, home (build.) ; his zum Aufsitzen rnmnen; Bâtre en refus, jusqu' à refus de mouton.
 —, a hoop (coop.) ; einen Reif nufstreichen; Chasser un cercle.
 —, horses; Pferde einfahren, fñhren; Dresser au trait.
 —, in, run out (min.) ; nhtreiben, vortreiben; Pratiquer une galerie.
 —, in holes for sketching the sculpture (sculpt.) ; mit dem

Diamanthammer hehauen; Gruger (marbre).
 Drive in medals into the die (mint.); eine Münze zwischen die Prägstenpel spassen; Réengrener.
 in a nail; einen Nagel einschlagen; Ficher un clou.
 in nails (farr.); die Nägel in den Huf einschlagen; Brocher.
 in nails unevenly (farr.); Hufnagel ungleich einschlagen; Brocher en musique.
 in a stake, — a pile; einen Pfahl eintreiben, einschlagen; Matre, enfoncer un pieu.
 the lines (typ.); die Zeilen enger schliessen, enger setzen; Serrer les lignes, rapprocher.
 a nail, — a nail in; einen Nagel einschlagen, hincintreiben; Ficher, enfoncer un clou.
 on the plane-iron; das Hobeleisen vortreiben; Donner du fer à un rabot.
 out, leave great spaces (typ.); auslaufen, ansrecken, zwischen den H. Örttern zu weiten Raum lassen, auf Zeilen breiten; Chasser.
 out or keep out the double (typ.); den Doppelsatz ausbringen, auslaufen lassen; Percer, chasser le doublon.
 out a nail; eintuageln, den Nagel austreiben; Déchasser.
 out a pin; einen Bolzen austreiben; Refouler.
 out the smoke; den Rauch abtreiben; Désenfumer.
 pales, pale (hydr.); verpfählen, einen Pfahlrost schlagen; Palifier.
 a pile home; einen Pfahl bis zum Aufsitzen oder Versagen einschlagen; Enfoncer, battre un pieu au refus.
 the piles; die Pfähle schlagen, einrammen; Enfoncer les pilotes.
 a pin, peg; einen Bolzen treiben; Enfoncer une cheville.
 the plough; den Pflug führen; Conduire, mener la charrue.
 a roaring trade; gewaltige Geschäfte machen; Faire des affaires énormes.
 with the rut between the wheels; überhalten, die Halbspur fahren; Carroyer.
 up, forward; vorfahren; Avancer (en voiture).
 a warped board; antreiben; Serrer un ais qui s'est déjeté.
 riven in nail or screw, rivet-head; der verankerte Nagel oder die verankerte Schraube;

Tête perdue d'une vis ou d'un clou f.
 [Toucheur m.]
 Driver (agr.); der Pflugtreiber; — (build.); der Rammhock; Ille, demoiselle f.
 — (carp.); der Stempelbolzen; Boulon m.
 — (cartw.); das Notheisen; Rem-
 —, drift (coop., join.); der Fausttreiber, Trichel, Treiber; Chasoir m.
 — (fire-w.); der RaketenLadestock; Baguette à charger les fusées f.
 — (farr.); der Grifftriebel; Chasse-poignée m.
 — (loc.); der Führer der Locomotive; Conducteur de la locomotive m.
 — (loc.); der Führer, Mitnehmer, Dübel, die Knagge; Conducteur-moteur m.
 — (locksm.); der Hohlstempel; Etampe f., repoussoir m.
 —, tappet, catch (mach.); der Mitnehmer, die Nase, der Treiber, Anlauf; Toc m.
 —, — wheel (mech.); der Treiber, das Treibrad; Roue de commande, roue conductrice.
 — (min.); der Pferdeführer; Toucheur m. [deau m.]
 — (saddl.); der Fullstock; Ron-
 —, catch-pin (staug.); der erste Sektor, Dübel, Döbel; Buttoir de l'arbre m.
 — (turn.) s. Carrier.
 —, heart-shaped —, carrier (turn.); der herzförmige Führer; Coeur m. [Poussoir m.]
 — (watchm.); der Schlagnagel; —, pecker, picker (weav.); der Schneller, Treiber, Vogel; Tacot, taquoir, taquet, rat, batant, chasse-navette m.
 — of washers (cartw.); der Achsenblechhammer; Chasse-rondelle.
 — straps (weav.); die Schnellriemen; Cuir et courroie pour chasse-navettes.
 Driving, sinking (min.); das Abteufen, Absinken, Aufahren, Treiben; Percement m.
 — forcibly a tenon into a mortice, close fitting (carp.); durch festes dichten gewaltames Einfügen die Zapfen in ihre Löcher zusammen pressen; Joindre par engraissement.
 — the head of a gallery (min.); die Arbeit vor Ort; Fouille de galerie f.
 — headways, forewinning (min.); die Vorrichtungsurbeit; Travail préparatoire m.
 — out (typ.); der weite Satz, die Ueberschreitung; Enjambage m., composition large f.

Driving - apparatus, top — apparatus, march (mech.); der Treibapparat, Quertritt; Coutre-marche f., carqueron, hacus, appareil de transmission m.
 — bands and cords; die Spindelbänder und Schnüre; Bandes et cordes pour donner le mouvement aux broches f. pl.
 — bar, bar; die Treib-, Triebstange; Barro du métier à la barre f.
 — belt, strap, leather-belt (mach.); der Lauf-, Treibriemen; Courroie de chasso f.
 — bolt (cartw.); der Buchseneintreiber, Treibhammer; Chasse-hoite m.
 — box (carriage); der Kutschbock; Siège de cocher m.
 — carriage (atmospheric railw.); der Treiber, erste Wagen der die andern treibt; Voiture motrice f.
 — cord in silk-mills; Schnur die den Haspel der Seidenmühle in Bewegung setzt; Vindenne f.
 — cushion; das Kutscherkissen; Coussin du siège m.
 — drum, motive-drum; der Treibcylinder; Tambour-moteur m.
 — gear, — wheel (mach.); das Triebwerk, Getriebe, der treibende Maschinenteil; Commande de la machinerie f.
 — gear, the — — operates upwards, downwards; der Stoss kommt von unten nach oben, von oben nach unten; La commande s'exerce de bas en haut, de haut en bas.
 — mallet, beater (join.); die Klopffeule; Enfoncoir m.
 — pulley; die Treib-, Triebrolle; Poulie motrice f.
 — reins; die Leitriemen; Guides f. pl.
 — seat (gig); der erhöhte Kutschsitz in Gigs; Siège élevé d'un cahiolet m.
 — shaft, main shaft (mech.); die Treih-, Triebwelle einer Maschine; Arbre moteur, arbre de couche m.
 — springs (loc.); die Treihfedern; Ressorts moteurs m. pl.
 — wheel, driver, main wheel, leader; das Treib-, Trieb-, Haupttrad; Roue motrice, grande roue d'engrenage, roue conductrice f.
 — whip; die Fuhrmannspitze; Fouet de charretier m.
 Drone; die Drohue; Abeille mâle f.
 to Drop, let fall; fallen lassen; Décliquer.

to Drop, fall off (hort.); abfallen; Couler.

— (sug.); *tropfen*; Faire la goutte. — (wheel); aus der Richtung kommen (Speichen); Gauehir (roue).

— [lassen; Egoutter. —, to let — (mirr.); abtropfen

Drop, gutta, guttes, conceal, ornament on columns (arch.); die Tropfen; Larmes, gouttes, campane f. pl

— s (chandelier); die geschliffenen Glasgehänge; Pendants de cristal m. pl.

— s (conf.); die Plätzchen, Küchelchen; Pastilles f. pl.

— (of a key-hole) (locksm.); das Schlüsselblech, Schild, der Schlüssellochdeckel; Cache-entrée m.

— (railw.); die Hängemaschine, Fallbahn; Drop m.

— (theatre); der Vorhang; Toile f.

— s of iron spilt before the furnace; der Tropfen Eisenmetall vor dem Hochofen; Grache f.

— for mending; der zur Ausfüllung dienende Zinntropfen; Goutte d'étain reverché f.

— of metal; der Metalltropfen; Goutte f.

— arch; der niedrige Spitzbogen; Ogive surbaissée, obtuse f.

— box, rising box (loom); die Steigleide; Boite mobile f.

— curtain, drop - scene (theatre); der Zwischenvorhang; Toile pour entr'actes f.

— ear-rings; die Ohrgehänge; Pendants d'oreille m. pl.

— lake; die Lackfarbe, der Lack; Laque, laque aux peintures f.

— ledge, ledge; das Trogloch, die Tropfleiste, Tragleiste; Mouchette dorique, tringle f.

— night bolts; Nachtriegel vom Bett aus zu schliessen und zu öffnen; Verrou de nuit m. [Guttulaire.

— shaped; tropfenförmig; Dropping, trickling, oozing; sickern, tropfend; Stillatoire.

— basket; die weidene Tropf- form, der Käsenapf, das Weidengeflecht; Cagoroto f. (fromage).

— board, drainer (chandler); das Abtropfbret, Tropfbret, der Abtropfro; Egouttoir m.

— board or -trestle (dye); das Tropfbret, die Tragbahr; Baillard m.

— board (gl. m.); die Abtropf- tafel; Egout, égouttoir m.

— board (paper-m.) s. Ass.

— horse (dye); das Abtropf- stell; Tréteau m.

Drosometer; der Thaumesser; Drosomètre m. [cas m.

Dross, slag; die Schlacke; Car- —, cinder, slag, waste, refuse (met.); das Blachmahl, Plach- mal; die Schlacke, Lacht, das Gekrätz; Grasse, scorie f., lait- tier, sarrasin, eochon m.

—, residue of distilled sul- phur; die Schwefelschlacke; Grasse de soufre f.

—, slags (cast.); das Gekrätz, Arco, die Schlacke; Arc- eol m.

—, sweepings (goldsm.); das Gekrätz, die Krätze; Terre de monnaie f., cendres d'orfevre f. pl.

—, iron —, casting-cinder; die Gusschlacke; Laitier de la fonte m.

— of lead; die Bleischlacke; Grasse, scorie de plomb f.

— of liquation; die Seigerdör- ner; Crasses de liquation, de ressuage f. pl.

— of new-melted ore, refin- ing-cinders; die Frisch- schlacke, der Schmiedesinter; Laitier de forge m.

— of pig-iron; die Roheisen- schlacke; Laitier de toisou m.

— chest (min.); die Kieze; Caisse au poussoir, à luter f.

— conduit (met.); die Wall- gans, Dammgans, der Schla- chenableiter; Canal dessorties, conduit, gentilbomme, gentil- homme de la dame m.

Drosser, iron frame (gl. m.); der eiserne Rohrien; Châssis en fer m.

Drossing-oven (red-lead); der Abstrichofen; Fourneau à écume m.

Drove (drain); der kleine Gra- ben oder Kanal; Petit fossé m.

— bolt, short —; kurzer Bolzen zum Versenken; Cbo- ville à bout perdu f.

to Drown; den Kalk ersäufen; Noyer (chaux).

Drudge; der Junge, Handlan- ger; Packesel, das Aschen- brödel; Rapin, bardot m.

Drudging-box (fire-w.); die Puderdose, Mehlpulverbüch- se; Boîte à pulvériser f.

Drug, an article that hangs on hand; der Ladenhüter, schwer verkäufliche Waare; Garde-boutique, garde-ma- gasin m.

— s; Droguerie; Drogueries f. pl.

— s for dyeing (dye); die Färbe- materialien; Pied de la chau- dière m.

Drugged; der Droguett, ge- druckte Wollenteppich, Druck- teppich; Droguet m.

Drugget, coarse —; gemeiner Wollenzug; Telon m.

—, coarse figured —; grober gemusterter Droguet; Sardis m.

—, kind of — interwoven with gold and silver; der Wollenteppich mit Gold und Silber gewirkt; Plule f.

—, thread and woollen —; der Leinen- und Wollendro- get; Breuche f. (étouffe).

—, woollen — of various co- lours; der bunte Wollendro- get; Dauphine f.

—, maker; der Droguetfabri- kant; Droguetier m.

Drugging s. Adulteration

Druggist; der Droguist; Dro- guiste m.

Drum; die Trommel; Tambour m.

—, barrel; das Runderfass; T. —, die Wellentr.; Cylindre en fonte liant deux arbres m.

—, tumbler; die Tr., das Schnurrad, der Schnurlauf; T. de courroie. [m.

— (agr.); die Tr.; Crible rotatif

— (arch.); der Stein einer Trep- penspindel; T.

—, bobbin (gold-wire dr.); die Leier, Scheibe, Rolle, Welle, Walze; Bobine f.

— (indigo-dye); die Tr., das Fass, Dampfpass; Cuve f., tonneau m. de vaporisage.

— (locksm.); das Federgehäuse, die Tr.; Barillet m.

—, box (mill.); die Mehlbahn, der Steig, Lauf, Mühlbottich, Mühleinkranz; Archure f.

—, drum-barrel, centre (min.); der Lehrbogen; T.

— (m. j.); die Tr.; T. de mule- jenny eu fin.

— (st. eng.); die Tr.; Cure f., tonneau m.

— (pott.); die Tr.; Moule de bois pour les caquettes, L. m.

— (sm.); die Tr.; Caisse de trompe f., t.

— s, conical —, double cones, die konischen Trommeln; Cônes tronqués m. pl.

— of a mixing sieve; die Siebtrommel; T. d'uu tamis crible à t. m.

—, separating — (min.); die Scheidetr.; Trommel m.

— of strapped wheel-works, die Riementr., Tr., Scheibe der Seilkorb; T. de ponlie.

—, toothed — for prepar- ing silk waste for combing; der Stachelcylinder zum Her- richten der Flockseide; Mo- cheuse f.

— for winding up warp (silk-w.); die Tr. zum Auf- winden der Kette; T.

—, bench; die Leierbank, Schei-

enziebank, Rollenbank; Fière à bobine f.
 drum-case; der Trommelsarg; tüt du t. m.
 column; die Trammelsäule, die Säule aus Walzen niedriger als der Durchmesser; Coenne par tambours f.
 cylinder, main cylinder (p.); die Tr., Haupttr.; T., most.
 head or parchment; das Trommelfell; Peau de caisse, t. f. [vilinear saw, cristallik; der Trommelschlägel, Trommelstock; Baguette t. f.
 wood (min.); das Korbbolz, die Korbscharbe; Bois de la interne, bois du t. m.
 diamond's light; das Drummond's, Drummond'sche Signallicht; Lumière de Drummond f.
 dust, mucks, culm, bishli; die Grusshohlen, ss Kohlenklein, Geriss, der ries, die Staubkohle; Fouailles; charbon f. pl., charbon fin, enu m.
 sy, drused (min.); drusenartig, nierenförmig, drucht, knollig, drusig; Drusime, drusillaire, drusique.
 xey, rot; die Faulniss, olzfaule, das Feuer, der uche, Holzfrass, Wurmtisch; rie, pourriture f. (bois).
 Dry (bl., powder-m.); trocken; Essorer. [Egoutter.
 chandl.); abtropfen lassen; abam.); an der Luft aufhängen, anrauschen; Eventer.
 wipe again; wieder trocknen; Ressuyer.
 nd clean (batm.); auf der arm ausstreichen; Egoutter.
 eat, prepare a furnace: in Hachofen austrocknen, erwärmen, anwärmen; Fumer haut-fourneau.
 die hemp; den Hanf trocknen, darren, dörren; Dessécher chanvre.
 a, dry up, shrink (sculpt.); nitracken, schwinden; amaigrir.
 die loaves (sug.); die Brode ocknen; Étuvé.
 ff; abrauchen, abdampfen; esser le mercure.
 ottery; das irdene Geschirr acknen; Tremper.
 powder (powder-m.); das lver trocknea; Radouher.
 floor; den Fussboden öhnen, wischen; Frotter lo rquet, des appartements.
 ilk at a temperature of

68-84° F. and weigh it; conditioniren, die Seide trocknen; Conditionner (soie).
 to Dry sufficiently (pott.); gehörig trocknen lassen; Donner lo, cru. [Dessiquer le bois.
 — timber; Holz austrocknen;
 — the tympan (typ.); abtrocknen; Rafrachir le tympan.
 — up, exhaust the pump-tube; das Pumpenrohr austrocknen; Désamorcer (pompe).
 — the wort (brew.); die Würze trocknen, darren; Dessécher le moût.
 Dry (tann.); trocken; Hots l'eau.
 — (wine); herbe; Acerbe.
 — bodies; unglasirtes Geschirr, englisches Steinzeug; Poterie sans vernis f.
 — copper; übergares Kupfer; Cuiro sec, cassant m.
 — drawing (wire-dr.); das trockene Ziehen; Tréfilage à sec m.
 — dock; das Werftdock, die Docke, das Dock mit Schleusenthüren; Bassin de construction m.
 — dock, graving, repairing-dock; die Werftdocke, das Trockendock; Forme sèche f., bassin de construction, de radoub m.
 — frame (spinn.); die Trockenspinmmaschine; Métier à filer à sec m.
 — good business; das Ausschmittwaarengeschäft; Commerce en détail m.
 — good merchant; der Ausschmitt Händler; Marchand en détail m.
 — good shop; der Ausschmittladen; Boutique de détaillier f.
 — goods; Ausschmittwaaren; Marchandises à détailler f. pl.
 — grinding (needl.); das Trockenschleifen; Emoulage à sec — oil s. Drying oil. (m).
 — point, drawing-point, — needle, round or flat graver (engr.); die Nadel, Radir-nadel, Reissnadel, Punktnadel; Échoppe, pointe, langue-de-chat f., burin m.
 — process, — way (chem.); der trockene Weg; Voie sèche f.
 — rot, fungus, merulius; der Hausschwamm, Schwamm, Holzschwamm, trockene Moder, Aderpitz; die trachene Fäulniss; Champignon des maisons, mérule m.
 — rot; die Trockenfäulniss, trockene Fäulniss, Trockenfäule, der Trachenmoder, das Vermodern, Vermorschen, Verstocken; Carie sèche, pourriture sèche f.

Dry-rubber; der Bodenwischer, Bohner; Frotteur n. (parquet).
 — rubbing; das Wischen, Bohnen; Frottage n. (parquet).
 — sand, parting-sand; die Formmasse, der trockene ausgeglühte Sand, Trocken-sand; Sable d'étuve, étuvé, recuit, see, gras m.
 — sand moulding, — casting; die Massenförmerei, der Massenguss, die Masseu-, Sand-, Trockenförmerei; Moulage en sable sec, maigre m.
 — spinning; das Trockenspinnen; Filage au sec m.
 — steam apparatus (st. eng.); der Trockendampfapparat; Appareil sècheur m.
 — wall (min.) s. Cog.
 — wall; ohne Kalk aufgeführte Mauer; Mur sec, bâti sans mortier m.
 — wheel; ein ungeschmiertes Rad; Roue sèche f.
 Dryer; das Trocknemittel, Trockenöl; Siccatif m.
 Drying; das Trocknen, Darren, die Austrocknung; Dessiccation, torréfaction f., séchage m. (bois).
 — (chem.); die Austrocknung; Exsiccation f.
 — at low-water, draining (civ. eng.); die Austrocknung, Trockenlegung; Asséchage m.
 — of the mass; das Abtrocknen der Masse; Rafirmissement des pâtes, ressage m.
 — the powder; das Trocknen des Pulvers; Radoub m.
 — of raw silk at a temperature of 68-84° F. and weighing it; die Conditionirung, das Austrocknen der rohen Seide; Conditionnement m. (soie).
 —, superheating steam; das Trocknen, Ueberhitzen des nassen Dampfs; Séchage de la vapeur m.
 — ar preparing for varnish; für Firnis trocknen oder bereiten, das Ausziehen des eingezogenen Oels; Asséchage m.
 — of wort (brew.); das Trocknen, Darren der Würze; Dessiccation du moût m.
 — basket (conf.); das Trockenkörbchen; Clayan m.
 — board (paper-m.); die Trap-pel; Chevron m.
 — board, place for airing loaves (sug.); das Trockenbret; Glacis m.
 — box, duplex — (phot.); die Doppelcassette; Américaine, boîte jumelle f.
 — chair (paper-m.); der Hänge-

stahl; Chaise à sécher les papiers en porte f.
 Drying-chamber at a great heat (sug.); die Trockenstube für Kandis; Etuve à candis f.
 —cloth (powder-m.); das Pulvertuch; Drap à sécher m.
 —floor tube, conduit of the claying-house (sug.); das Aushlooch; Tuyau, canal de l'étuve m.
 —frame (agr.); das Trocken-gestell; Étenie f.
 —frame (chandl.); das Trocken-gestell; Établi m.
 —frame (tann.); das Trocken-gestell; Percher m.
 —ground; der Trockenplatz; Essui, séchoir, étendoir m.
 —ground (salt-w.); der Trockenheerd; Séchoir m.
 —house, —shed, —place, hanging-room, tenter; die Hänge, der Trockenplatz, Trockenboden, Aufhängeboden, Trockenschuppen, das Trockenhaus, Hänghaus; Étendage, étendoir, séchoir m., sécherie f.
 —house (salt-w.); das Ausdünstungshaus; Exhalatoire f.
 —house, —loft (silk-nurs.); das Trockenhaus; Condition f.
 —kiln (cast.); der Abwärmofen; Four à sécher m.
 —kiln (salt-w.); der Trockenofen; Séchoir m.
 —machine; die Trockenmaschine; Machine à sécher f.
 —off (gild.); abranchen; Passer l'amalgame d'or.
 —oil, siccativ; das trocknende, austrocknende Oel, Firnisöl, der Oelfirnis; Huiles siccatives f. pl.
 —period (salt-w.); die Lagerzeit; Gabelage m.
 —place (hl.); die Treuge, der Trockenplatz, Trockenboden; Essui m.
 —place (typ.); der Aufhängeboden; Séchoir, étendage m.
 —plate (brew.); das Darblech, Darrblet; Planché de la touraille, grille f.
 —poles (dye); die Trockenstangen; Tendoires f. pl.
 —room, —stove, —gronnd; die Darrstube, Trockenkammer, Trockentrommel, der Trockenkasten, Trockenheerd, Trockenofen, Trockenschrank, das Trockenbett; Séchoir m., étuve f.
 —room (sug.); der Darrofen, die Darre; Etuve f.
 —ropes, lines for hanging and —on, —poles; die Aufhängeschmüre, Trockenseile, Aushängeleinen, das Trocken-

gestell; Etendage, séchoir m., étenierie f.
 Drying-stand with Argand lamp (chem.); der Trockenapparat mit Argand'scher Lampe; Etuve à quinquet f.
 —stove (cast.); die Trockenkammer, Trockenstube, Darrkammer, der Darrofen; Chambre de dessiccation, de torréfaction f.
 —stove, claying-house or —stove (sug.); die Darre, Stove, Trockenstube; Etuve f., séchoir m.
 —yard; der Trockenplatz; Essui, séchoir, étendage m.
 Dryites; der Eichenblätterstein, das versteinerte Eichenholz, die Eichenversteinierung; Dryite f. s. cheresse f.
 Dryness; die Trockenheit; Sé-D-trap; die D-trappe; Trappe en D f.
 to Dub, dress (mach.); abstreichen, anschlagen, zureissen, vorzeichnen; Troussquiner.
 —, tange (met.); eine Formnath bilden; Former une halèvre.
 —out, make good (mas.); abputzen, ansbessern, neu bewerfen; Renformer.
 —the timber; das Holz dächseln, deisseln; Troussquiner le bois, dresser à l'herminette.
 Dub (cant); der Hauptschlüssel, Dietrich; Passe-partout m.
 Dubbing; Lederschmiere; Enduit pour peaux et cuir m.
 —out, making good; das Ausbessern, der neue Bewurf; Muer, Renformis d'un mur m.
 Duchesses; die erste Sorte Walliser Schiefer; Ardoises de Galles 1e qualité f. pl.
 Duck s. Canvass, sail-cloth.
 —, drilled and plain flaxen fabrics used for tents, lining and articles of dress; das leichte, dünne Segeltuch; Toile à voiles légère f.
 —, Prussian sheeting; Zeltleinwand, Schiertuch; Toile-canvass f.
 —, Russia —, Russian sheeting, sail-cloth, canvass; Segellenwand, Russisches Segel-, Schier-, Pott-, Ravens-tuch; Toile de Russie, à voiles f. m.
 —, weisse Hosen; Pantalon blanc
 —gun, fowling-piece; die Enten-, Vogelflinte; Canardière f.
 —nose-bit (turn.); die halbelliptische Löffelhohrschneide; Mächo-cuiller creusée en gouge f.
 Duct, passage (locksm.); das Rohr; Passago m.

Duct to the case (cast.); die Steigrohre; Tuyau de moutée m.
 Ductile, soft, malleable; geziege, schmelz-, hammer-, schmied-, dehn-, streck-, stschbar, geschmeidig; Malleable, traitable au fourneau, fusible, doux.
 — (phys.); geschmeidig, dehnbar, streckbar; Ductile.
 —, not —, unziehbar, untreckbar; Non ductile, inductile.
 Ductilimeter (phys.); der Dehnbarkeits-, Ausziehbarkeitsmesser; Ductilimètre m.
 Ductility, softness (mint.); die Geschmeidigkeit; Doux m.
 Ductor, doctor, colour-doctor (cal. pr.); der Walzenreiner, Walzenwischer, das Abstreichmesser, die Ralel, der Doctor; Docteur, essayeur, docteur en acier fondu m., râcle f.
 Dufile; der Düffel; Drap grossier à longs poils m.
 Dulcification (chem.); die Ver-, Absüssung, Mildung, das Absüssen; Dulcification f.
 to Dulcify, sweeten, wash (chem.); süß machen, absüssen, mit Weingeist absüssen, versüssen, mildern; Dulcifier, édulcorer.
 to Dull (carp.) s. to Blunt.
 —, frust (gl. m.); blind machen, des Glanzes berauben; Emouser, rendre terne.
 Dull (tr.); flau, stockend; Langweissant.
 —edged; baum-, schal-, wohn-, waldkantig; Flacheux, dévers. [saison f.]
 —season; die stille Zeit; Morte-dumb-bells (gymn.); die Hanteln; Poids à gymnastique m. (pour les bras).
 —piece (mint.); die unganze, klanglose Münzplatte; Flan cendrenx, flan qui ne résonne pas m.
 —plate (loc.) s. Cleading.
 —plate (st. eng.); das Gegenhemd; Chemise anti-explosive f. [tomime f.]
 —show; die Pantomime; Pau-
 —waiter; der stumme Diener, Bei-, Nebentisch; Servant f.
 —watch; die stille Uhr für Kinder; Montre-jouet f.
 Dummies (chem.); leere Flaschen zum Auslegen; Flacons d'étalage m. pl.
 — (hair-c.); die Perrückenköpfe; Têtes de perruques f. pl.
 — (tail.); die Kleiderpuppen; Poupées à habits f. pl.
 Dunder (sug.); der Bodensatz; Dépôt. marc, sédiment m.

Dung, muck, manure (agr.); Engraisser les terres. too much (agr.); zu viel düngen; Bröler la terre.

ag, manure, compost, soil; als Düngungsmittel, der Jünger, Mist; Engrais, fumier m., fiente f.

(slang); der Arbeiter der unter dem Tarif arbeitet; arrier qui travaille au-dessous a tarif m.

of goats; der Ziegenkoth; rotte de chèvre f.

of horse; der Pferdemist, ossapfel, das Rossobst; fiente de cheval f.

of mice; der Mäusedreck; rotte de souris f.

of oxen; der Ochsenmist; onse f.

of sheep; der Schafköthel, ie Schafstörbeere; Crottin de rebis m.

bath, bath of horse-dung; as Mistbad, Kothbad; Bain is, bain de fiente m.

bath (white lead); das Mistad, Loog; Fosse f.

cart; der Mist-, Schuttkarren; Belneau m.

farmer; der Pächter der tilittas; der Abfuhrstoffe; ntreprenneur de vidanges m.

fork; die Mistgabel, Mistörke; Fourche a fumier f.

heaps, straddling — —; usgebreitete Dünghaufen; umetraux m. pl.

pit; die Mistgrube; Fosse à imier f.

nging (indigo-dye); das Kukothebad, Kukotheu, Kuhnistbad, Abschweimen, Abifen; Bousage m.

by folding (agr.); das üngen durch Hurdenschlag, umade f. [de bousage m.

salt; das Kukotheusalz; Selnisl, tobe —; ins Dunkelraune gehen; Trier sur le rnn foncé.

odecimal system; das Duodecimalsystem; Système duodecimal m.

odecimo; das Duodez-, hillerformat, die Zwölftelrässe, Zwölftelform; Inonze, format classique m.

ize; der Duodebund; Inonze m.

pion, double cocoon; duoppelte Seidengähse; Conon double m.

plex-lathe; die Duplexdrehank, Doppeldrehbank; Tourdeux burins m.

plicate, spare; das Ersatz-, sinsetz-, Aushulfstück, Stück um Wecheln, die Aushülfe,

der Ersatz zum Um- oder Auswecheln; Pécce de rechange, de réserve, réserve f.

Durability of wood; die Dauer des Holzes; Durée du bois f.

Durant, tammy; der Stamin, Damis; Etamin f.

Duration of a revolution (mech.); die Umlaufzeit; Temps m., durée f. d'une révolution.

— of a smelting etc.; die Feuerzeit; Durée d'une cuite, d'une fonte, d'une distillation f.

Durns, set of timber; das Thurstockgeviere, Streckengezimmer; Staneure, porte, porte de boilage f., cadre complet m. [Epondrer.

to Dust; abstäuben, ausstäuben; — (dye); stäuben; Poudrer.

— or winnow gun-powder, sieve it; das neue Pulver ausstäuben, durchziehen; Epousseter la poudre à canon.

— stones (mas.); Steine abstäuben; Brossage m.

Dust (house); der Müll, Kehrrecht; Ordures, balayures f. pl.

—, stone —, quarry — (min.); das Bohrmehl; Farine, poussière de forêt f.

— used in castings (cast.); der Gussstaub; Folle farine f.

— of dye-wood, triturated dye-wood; zermalmtes Färbholz; Bois de teinture moulus m. pl.

—, flue — (drap.); Ausschuss-haar, Ausschusswolle; Ploc m., ploque f.

Dust or powder for polishing (metal-w.); der Polirstaub; Adoucissage m.

— of roasted ore (met.); Staub von geröstetem Erz; Greil-lade f.

— cage (spinn.); der Staubkasten; Cage à batteur f.

— hole; das Kehrloch; Ordurier m.

— fire-bricks, glass-pots or saggars; der Cement, die Chaulotte, Schamotte, Schamott, das Chamottenmehl; Ciment m.

— shot, small shot; der Duust, Bleidunst, klrines Jagdschrot, Vogelschrot, Vogeldunst; Cendres de plomb f. pl., cendrée f., plomb menu m., menuise f.

Duster; der Staubpinsel, Federbesen, Staubwedel; Epoussetoir m., époussette, vergette f.

— (paper-m.); die Lumpenreinigungen, Siebmaschine; Tambour à nettoyer les chiffons m.

Dusting, powdering; das Be-

stäuben; Poussilage, sanpou-drage m.

Dusting (paper-m.); das Sieben der Lumpen; Nettoyage des chiffons m.

— with a feather-broom; das Abkehren; Houssage m.

— tool (mirr.); der Wischer; Croix à essuyer f.

Dutch-blue; die holländische Schmalte, das holländische Blau; Azur, émail de Hollande m.

— brick, slab, floor-stone, flag, flagging-stone (mas.); die Fliese, der Fliesstein, die Platte; Carreau m.

— gold, leaf-brass, leaf-metal; der Goldschaum, das Metallgold, unechte Blattgold; Or faux en feuilles m.

— gold, — metal; das Rauschgold, Knittergold; Clinquant, oripeau m.

— linen, cloth; die holländische Leinwand; Gorgonelle, toile de Hollande f.

— metal parings; das Schabiu; Râclures de métal f. pl.

— oven; der Brutofen; Rôtissoire f.

— rush, horse-tail; der Schachtelhaln; Prêle m., queue de cheval f.

— ware, Delft-ware; das Delfter Steingut, Deutsche Steingut; Faience allemande, flamande f.

Duty, machine-work, work done; die mechanische Leistung, Arbeit, Leistung einer Kraft; Travail mécanique, effet utile m.

— (tr.); der Zoll, die Abgabe, Mauth, Steuer; Droits de douane m. pl.

— free; zollfrei; En franchise.

— off; unverzollt; Hors douane.

— on; verzollt; En douane.

— stamp; der Zollstempel; Decharge f.

D-valve (st. eng.); der D-schieber, das D-ventil; Soupape f., tiroir m. en D.

— valve, long —; der lange D-schieber; Tiroir en D long, tiroir sans garniture, tiroir de Watt m.

— valve, short —; der kurze D-schieber, Doppelschieber, das Doppelsitzventil; Tiroir en D court, tiroir court m.

Dwarf-tree, dottard (hort.); der Zwergbaum; Arbre nain m.

— birch - tree; die Alpen-, Zwerg-, Sumpfbirke; Bouleau nain m.

— wall s. Cross-wall.

— wood; das Zwergholz; Bois nain m.

to Dwindle (min.); *auskeilen*;
Aboutir en forme de coin et
disparaître.

Dwindling away, being
wring out, breaking into
fragments (min.); *die Aus-
keilung, Ausspitzung, Zer-
trümmerung des Flötzes*;
Crein m.

to Dye, stain; *färben*; *Teindre*.
—; *in die Farbe geben*; *Mettre*
à la teinture.

— again, — afresh, new —;
auf-, umfärben, nachbeizen;
Reindre, biser, repasser par
ou à la teinture.

— with arnotto; *mit Arnotto*
oder *Orlean färben*; *Roucouer*.
— black; *schwarz färben*;
Teindre en noir, bronzer.

— blue; *blau färben*; *Teindre*
en bleu.

— blue, — with woad; *blau*
färben, mit Waid färben;
Empasteler, guédir.

— with Brasil-wood; *mit*
Brasilienholz färben; *Bré-*
siller. [*sen*; *Carminer*.]

— in carmine; *karmiroth fär-*
ben; *in cochineal*; *mit Coche-*
nille färben; *Cocheniller*,
teindre de cochenille.

— in grain; *in der Wolle fär-*
ben; *Teindre en laine*.

— indigo-colour; *mit Indigo*
färben; *Teindre en indigo*.

— with madder; *mit Krapp*
färben; *Garancer*.

— with ochre; *durch Ocher*
färben; *Ocher*.

— once, twice; *die erste, zweite*
Farbe geben; *Donner le pre-*
mier, le second rébaud.

— orange-tawny; *orange-gelb*
färben; *Oranger*.

— pink, give a rosy tint
(flower.); *rosig färben, ro-*
siren; *Roser*.

— purple, purple; *purpurroth*
färben; *Teindre en pourpre*.

— red; *roth färben*; *Cardina-*
lisieren.

— saffron colour; *in oder mit*
Saffran färben; *Ensafraner*,
saffraner.

— half-scoured silk; *halb-*
geschwemmte Seide färben;
Teindre sur le eru, à demi-bain.

— red violet; *violettoth fär-*
ben; *Zinzoliner*.

— with woad; *mit Wau-gelb*
färben; *Gauder*.

— in the wool; *in der Wolle*
färben; *Teindre en poil*.

Dye, dyeing; *die Färbung*,
Farbe, Färberci; *Teinture f.*,
teint m.

—; *das Küpenbad*; *Brevet m.*

— blue — (indigo-dye); *die*
blaue Farbe; *Cuvage m.*

Dye, brown —; *das Braunfär-*
ben; *Teinture en brun*.

—, dark blue —; *das Penec-*
physikbad; *Teinture bleu foncé*.

—, defective — without mor-

dant (indigo-dye); *schlechte*
Färbung ohne Beize; *Caup de*
feu m.

—, to examine the —; *das*
Bad untersuchen; *Manier le*
brevet.

—, false colour, fugitive —;
die Färbung die sich verliert,
unechte Farbe; *Faux teint*.

—, fast —, permanent, lasting
colour; *die echte, beständige*
Farbe; *Teint m.*, *couleur f.*
solide, stable.

—, fast —, permanent —; *die*
echte, dauerhafte Färbung,
echt in der Farbe; *Bun teint*,
grand teint.

—, to give a fast —; *mit echter*
Farbe färben; *Teindre au gros*
teint.

—, fugitive colour; *die Klein-*
färberei, unechte Färbung;
Petit teint, mauvais teint.

—, to give a fugitive —; *mit*
gemeiner Farbe färben; *Tein-*
dre au petit teint.

—, golden —; *das Goldgelb*;
Jaune doré m.

—, to give the last —; *ahfär-*
ben, ausfärben, fertig färben;
Parachever, user, achever, finir,
donner la dernière teinture.

—, light —; *die leichte Fär-*
bung; *Biseuit m.*

—, yellow —; *ein-gelber Färbe-*
stoff; *Cneourine f.*

—, yellow — for butter; *Or-*
lean zum Butterfärben; *Rau-*
court m.

— basket (cal. pr.); *der Färbe-*
korb; *Panier m.*

— colour, — stuff; *Färbe-*
stoff; *Couleur tinctoriale f.*

— drug, drysaltory, dyeing
materials, drugs; *das Färbe-*
material, Färbesenz, die
Farbwaare, der Färbestoff;
Droge tinctoriale, drogue de
teinture f.

— fluid (ind. dye); *die Flotte*;
Bain m., *euve f. d'indign.*

— house, — mill, — works;
die Färberei; *Teinturerie f.*

— oxide of iron; *das Pariser-*
roth; *Oxyde de fer tinctorial m.*

— stuff, — matter, colouring
matter; *der Färbestoff, Färb-*
stoff, das Pigment; *Matière*
colorante, couleur tinctoriale
f., *pigment m.*

— stuff; *Färbematerialien*;
Matières tinctoriales f. pl.

— tanning; *die Färbegerberei*;
Taunage à mordants m.

— test; *die Farbenprobe, Pro-*

bebrühe; *Déhouilli, déhoul-*
lage m.

Dye-wood, colouring-wood;
das Farbe-, Farbholtz; *Bois*
colorant, de teinture, tinctor-
ial m.

— wood, chips of —, chip-

ped —; *geschnittenez, ge-*
saptes Färbholz; *Bois en*
éclisses m.

— woods in yards; *Farbe-*
holzer in Stangen; *Bois de*
teinture en bâtons f.

Dyed, badly —; *streifig, un-*
gleich gefärbt; *Verz.*

Dyeing; *die Färbekunst*; *Art de*
teinture m.

—; *das Färben*; *Mettage en cou-*
leur m. [*tare f.*]

— (cnrr.); *die Schmitze*; *Tein-*
(stuff); *die Ausfärbung*; *A-*
chèvement m.

— black —; *das Schwarzfär-*
ben; *Teinture en noir f.*

—, cold —; *das Kalfärben*;
Epiguage m.

— in high colours; *die Schön-*
färberei; *Grand, bon, hant teint*
m. [*fleck*; *Flamlure f.*]

—, defect in —; *der Farbe-*
st, *fast —; das Ausfärben*;
Bouillissage m.

—, fraudulent —; *betrüge-*
rische Färbung; *Avinage m.*

— and manipulating petals
(flower.); *Staubgefäße fär-*
ben und bearbeiten; *Tremper*.

— with resists; *das Färben*
mit Schutzbeizen, mit Aufsepa-
ren; *Teinture avec réserve f.*

—, tainted —; *die Mischfär-*
berei; *Souillure f.*

—, used in —; *zum Färben*
dienlich, Farbe . . .; *Tinctor-*
ial.

— carthamus; *die Farbedistel*;
Cardame teinturier, ehardnn
tinctorial m., *maurelle f.*

— red; *das Rothgefärbben*;
Roussissage m.

— secrets; *die Färbekünste*;
Secret des teinturiers m.

— tub, to put in the —; *in*
die Kufe legen; *Mettre au bain*.

— vat; *die Färhekufe*; *Cuve f.*

— vat or copper for threads
(dye); *die Garnjagd*; *Cuve à*
teindre le fil f.

Dyer; *der Färber*; *Teinturier m.*

— s-bath, dye, dyeing-fluid;
die Färbeflotte, Flotte; *Bain*
de teinture m.

— s black, dyeing-black; *die*
Färbeschwärze; *Noir de tein-*
ture, bon noir m.

— of black colours; *der*
Schlecht-oder Schwarzfärber;
Biseur m.

— s broom, weed, green-

weed; *der Farberginster*,

fenster, das Gilbkraut, Ge-
ste, Fyrienkraut, die Furb-
charle; Genêt des teinturiers
généstrole, géneistelle, herbe
des teinturiers f.

er in fine colours, stainer,
carlet —; der Bunt-, Schön-
scharlachfärber; Teinturier
grand teint.

crotin; die Rocelle; Tour-
sol m.

frame, tube-engine, tube-
frame, tube-rovng frame,
tube - speeder, Taunton
weeder, Danforth's frame
tube-spinn.; die Röhrenma-
chine; Machine à tubes f.,
tubes m.

madder; der Furbekrapp;
rance tinctoriale f.

spirit; das Zinnemisch;
composition d'étain pour Pé-
riale f.

tub; das Fass; Berne f.
bf wearing-apparel; der
lein-, Schlecht-, Unfärber;
inturier du petit teint.

woad, norman woad; der
Waid, normannische Waid;
Wäde, herbe Saint-Philippe,
Wäde f., pastel normand m.
Woad; der Waidfärber;
inturier en pastel.

woollen —; der Wollenfär-
er; Teinturier sur laine.

se (better dike), dam of
ones along a river (hydr.);
r Uferdamm; Turcie f.

outthrow, bar, channeel,
ult, slide (min.); der taube
ang, Sprung, Rucken, Biss,
e Verwerfungsluft, die Ge-
and, der Fall; Faille f.,
ain, filon stérile m.

trenching —; der Ge-
ndamm, Gegendamm, Vor-
amm, Fordeich; Contre-
gne f.

milder; der Damm- und
schichtbaumeister; Ingénieur
turcies et levées m.

actinometer; der Dyna-
cometer, Instrument zur
messung der chemischen Kraft
Lichtstrahlen; Dynactio-
mètre m.

ameter, aurometer (opt.);
r Vergrößerungsmesser; ein
akrometer aus einer dünnen
rmutterscheibe; Dynamètre
unique.

amical; dynamisch; Dyna-
mics (mech.); die Dyna-
k, Bewegungslehre, Lehre
n den Kräften; Dynamie-
ef.

amo, danger - signal
ilw.; der Dynamo, die
thglocke; dynamo, signal
alarme, de détresse m.

Dynamometer, dynameter;
der Dynamometer, der Kraft-
messer; Appareil dynamomé-
trique, dynamomètre m.

—, Prony's —, dynamometri-
cal brake, friction-brake;
der Kraftmesser, Prony'sche
Zaum, Bremsdynamometer,
Reibungszaum; Freiu dynamo-
métrique, dynamomètre à frein
de Prony m.

— for measuring the strength
of threads; der Dynamome-
ter, Garndynamometer; Éprou-
vette f., dynamomètre, casse-
fil m.

Dynamometrical (phys.); dy-
namométrisch; Dynamométri-
que.

Dysentery of silk-worms; die
Ruhr der Seidenwürmer; Mor-
stat m.

E.

Eagle, small —; klein Adler-
paper, 920/624 m. m.; Petit-
aigle m.

— stone; der Adlerstein, thon-
artige Eisenstein; Aëtite,
pierre d'aigle f.

— vitriol; der Adler-, Doppel-
vitriol; Vitriol double m.

to Ear (agr.); in Aehren schies-
sen; Épiér.

Ear; der Henkel, das Ohr;
Anse, oreille f., orillon m.

— (rope); das Ohr, die Oese;
Oreille f.

— (silk-sp.); das Ohr (am Seide-
webstuhl); Aureillon m.

—, cannon of a bell; der Glo-
chenzapfen, Henkel, die Krone;
Oreille f. [de blé m.

— of corn; die Kornähre; Épi
— of the great lock-screw
(gunsm.); das Ohr für die
grosse Schlossschraube; Pas-
sage de la grande vis de pla-
tine m.

— bed, abrid (carriage); das
untere Sperrholz; Traverse de
fond f.

— drops; die Ohrgehänge,
Ohrlocken; Pendants d'oreilles
m. pl.

— locks, side-locks or curls
(hair-c.); die Seiten-, Schläf-
schmachtlocken; Crochets m. pl.

to — mark (agr.); das Fieh an
den Ohren zeichnen; Marquer
les oreilles.

— ring; der Ohrring; Boucle
d'oreille f.

— trumpet, hearing-trumpet;
die Sprechtrumpete, das Hör-
rohr, der Sprachtrichter, Ge-

hörtrichter; Cornet acoustique,
écouteur m.

Earneſt, bounly, handels;
das Drauf-, Hand-, Mieth-
geld, der Kaufschilling, Got-
tes-, Miethpfennig, die Da-
rangabe; Denier à Dieu m.

to Earth (drap.); mit Thon-
W alkerde überstreichen; Ter-
rer.

— up, hill, hoe, tump (hort.);
häufeln, anhäufeln, aufwer-
fen; Butter, chausser.

Earth, soil, estate (build.); die
Erde, der Boden; Terre f.,
terrain m.

—, adamie —; die Röthelerde;
Rouge de Mars m.

—, aluminous —; die Alu-
minerde; Bacillaire f.

—, argenteiferous concrete —;
der Silberkalk; T. concrétion-
née argenteuse.

—, argillaceous —; die Thon-
erde; T. argileuse.

—, argillaceous — mixed with
quariz - sand; thon- und
quarzsandhaltige Erde; Chai-
nasse f.

—, arsenical —, das Giftmehl,
Schwabengift; T. arsenicale.

—, bolary —, sealed —; die
Portugiesererde, die Siegel-
erde, der rothe Bolus; T. si-
gillée.

—, calcareous —, lime; die
Kalkerde, der Kalk; T. cal-
caire, chaux f.

— coloured by a mixture of
metal; die Farbnerde; Ter-
res colorées f. pl.

—, digged —; die ausgegru-
bene Erde; T. éreusée.

— dug from an excavation;
der Abtrag, die abgetragene
Erde; Déblais m. pl.

—, first — taken off (saltw.);
das abgehobene Hangende,
die Abkrustung; Écrotage m.,
t. écrotée.

—, flawy — (min.); die Speise;
Paille, t. paillense f.

—, green martial —; die Grün-
eisenerde; T. ferrugineuse
verte. [T. gypseuse.

—, gypseous —; die Gypsguhr;
—, fine gypseous —; das Gyps-
mehl; T. gypseuse très-fine.

—, lemnian —, terra sigillata,
sphragite; die Siegelerde,
lemnische Erde, der Sphra-
git; T. de Chio, sigillée.

—, ligneous —; die Holzerde;
T. charbon.

—, loose —; die rollige Erde,
der rutschige Boden; T. cou-
lante.

—, loose arenaceous — (min.);
die Kollerde; T. meuble.

—, martial —, ferruginous

—, iron mould; die Eisen-
erde, eisenhaltige Erde; T.
ferrugineuse, i. martiale.
Earth, mercurial —; die Queck-
silbererde; T. mercurielle.
— in natural state; der ge-
wachsene Boden, die jung-
fräuliche Erde; T. naturelle,
vierge.
—, spent — of saltpetre; die
Erde aus welcher Salpeter
gezogen wurde; Blanc m.
—, sealed —; die Siegelerde;
T. sigillée.
—, settled —; der gesackte
Boden, Boden der sich gesetzt
hat; T. rassise.
— mixed with soot; die Gar-
erde; T. mêlée de suie.
—, sulphurous —; die Schwefel-
elerde, der Mehlschwefel;
T. sulphureuse.
—, vitrifiable —; die Glaserde,
schmelzbare Erde, Flusserde;
T. vitrescible, vitrifiable.
— bank; die Aulände, aufge-
worfenene Erde; Jet de berge,
de fossé, de t. n.
— board, mould - board
(plough); die Pflugstürze, das
Streichbret, der Rüster; Oreille-
le, f., oreillon, versoir m.
— borer, ground-auger, inner's
borer, terrier (min.);
der Erdsucher, Erdbohrer,
Bohrer, das Bohrzeug; Sonde,
tarière, sonde à tarière f., tré-
pan du mineur m.
— coal, earthy brown-coal;
die Erdkohle, erdige Braun-
kohle, erdharzige Holzerde;
Bois bitumineux terreux, lignite
terreux m.
— colours; die Erdfarben;
Terres colorantes f. pl.
— coloured, cloudy, flawy,
muddy (jewell., lap.); trüb,
wolkig; Nuageux, terreux, sourd.
— flax; der Erd-, Berg-, Stein-
flachs, das Federweiss; Ani-
anthe m.
— masses; die Erdmassen;
Terres, masses de t. f. pl.
— pitch; das Bergpech; Pissas-
phalte m.
— rammer, beetle, paver's
beetle; die Erdstampfe, Hand-
ramme, Jungfer, Hoyer, Heye,
Stielramme, der Besetzschla-
gel; Hie à main, demoiselle f.
— tables (arch.); die vor-
springende Sockel; Ebasement
sur le sol m.
— work, — digging; Erdar-
beit, Erdbau; Déblai et rem-
blai.
— work, embankment; an-
gefahrene, aufgeschüttete
Erde; Terres de rspoirt f. pl.
— work (build.); die Erdbe-

wegung, Fortschaffung von
Erde; Mouvement de t. m.
Earth-work (build.); die Erd-
arbeit; Terrasse f.
— work, ground-work, —
clearing (railw.); Erdarbei-
ten, Erdschüttung, Dammbau,
Dammschüttung, Wallarbeit,
Erdbau, Bauwerk in Erde,
Unterbau; Terrassement m.,
travaux de terrassement m. pl.
— work between the double-
wall (met.); der Erdwall
zwischen der Doppelmauer;
Pisé m.
— work, to execute — (railw.);
in Erde arbeiten, mit Erde
anschlütten; Terrasser.
— work, rammed — —, tapia;
das regelmässige Plackwerk,
die Plackarbeit; Revêtement
en chiendent, revêtement en
pisé, placage m.
Earthen; irdeu; De terre.
— pan; der irdene Topf; Ter-
rine f. [Kachel; Moulage m.
— pan (pott.); die geformte
— pan for a stove (pott.); die
Kachel, Ofenkachel; Csresu
m. [schirr; Boulier m.
— vessel (pott.); irdenes Ge-
— ware, pottery; die irdene
Waare, Topfwaare, das Ge-
schirr, Töpfergeschirr, die
Töpferwaare; Poterie, ter-
raile, vaisselle de t. f.
— ware, brown —; die braune
Fayence; Faïence brune f.
— ware, common —, semi-
china; das Halbporzellan,
Steigut, die gemeine Fayence;
Demi-porcelaine, faïence com-
mune f.
— ware, fine hard —; feine
harte Fayence; Lithocérame m.
— ware, Flemish —; Delft-
fayence, holländische Fayen-
ce; Faïence hollandaise.
— ware, stanniferous —,
lusted maiolica; die
Schmelzfayence; Faïence
émaillée, stannifère.
Earthy, terreous; erdartig,
erdhaft; Terreux.
— arseniate of lead; Flocken-
erz, Traubenblei, Bleiblüte;
Arséniate de plomb m.
— lead-spar; die Bleierde;
Mine de plomb terreuse f.
— oxid of iron; das Pfennig-
erz; Oxyde terreux m.
— parts (chem.); die erdigen
Theile, das Erdige, Grobe;
Terresrétiés f. pl.
— pit-coal; die Russkohle;
Houille fuligineuse f.
— silver glance; die Glaserz-
schwärze; Argent noir m.
— slag; die Erdschlacke; Scorie
volcanique f.

Earthy substance, mingled
with — (min.); bergschu-
sig; De gsnge, éparpillé, dis-
séminé dans la roche.
— sulphate of barytes; die
Spatherde, Baryte sulfatée ter-
reuse f.
— turf; der Erdtorf; Tourbe
terreuse f. [lager.
to Ease (arch.); entlasten; Son-
—, humour, scarf, thin the
edges of iron by hammer
(locksm., sm.); abscharfen, ab-
fennen, kornen, überfeilen;
Amorcer.
—, let down the cock on the
nipple, bring down the
cock to the safety-bend, —
springs, uncock the piece
(gunsm.); den Hahn in Ruhe
setzen, den Hahn abspannen,
ablassen, auf den Zündstift
vorlassen; Débander, conduire
le chien à l'abbatu, mettre le
chien au cran de sûreté.
Easel (gild.); die Staffei, Staf-
feli, Vergoldestaffel; Che-
valet m.
Easement, chair of — der
Nachstuhl; Chaise percée f.
Easiness (carriage); die Leich-
tigkeit; Donceur f.
East-kents; ostkentischer Hop-
fen; Honblon du comté de
Kent oriental m.
— variation (magn.); die Nord-
ostering; Déclinaison de l'igi-
uille du côté du N. E.
to Easter, find out the cardinal
points; einosten, orien-
tiren; Orienter un bâtiment.
Eastering; richtige Aufstel-
lung eines Gebäudes; Oriente-
ment d'un bâtiment m.
Easy (tail.); bequem; Conlat.
— chair; der Schlafstuhl,
Schlafsessel; Dorlotine f.
— chair, long —; der Be-
quemstuhl; Bergere f.
— chair, low —; der nie-
drige Lehnstuhl; Fauteuil,
crispud m.
Eaten by wood - fretters
(wood); vom Holzwurm be-
nagt; Artisonné.
Eating-oil, salad- table-oil;
das Speise-, Salat-, Tafelöl;
Huile comestible, mangeable, à
manger, alimentaire, de bouche,
de cuisine f.
Eaves, gutter; die Dach-,
Wasser-, Abtraufe, Dach-
rhone; Dégorgement, pigna-
m., sèveronde, subgronde f.
—, chanted —; der Schwei-
zerdachstuhl, Dachstuhl mit
sichtbaren Tripphaken oder
Aufsiehblingen; Egout à co-
yaux m.
— course; die Traufriegel-

- reihe, Dachziegelreihe die über die Giebel hinausragt, *Fusschicht, Traufschicht*; Battellement, qui porte jusque hors du pignon m. *plate*.
- Eaves-lathe (carp.) s. Chant-lath.
- Ebb, — tide, low water; die Ebbe, abgehende Zeit, das abfallende Wasser; Basse-marée f., jasant, reflux m.
- side, down-stream slope, lower side. — of a dam; die hintere Wnd des Dammes, Ebbe-seite, Niederböschung; Talus d'aval m.
- Ebon-coloured; ebenholzfarbig; De couleur d'ébène.
- Ebonist; der Kunstschreiner; Ebeniste m.
- o Ebonize, stain wood the colour of ebony, soak ebony-like; schwarz wie Ebenholz beizen, schwarz beizen; Eböner.
- Ebonized, painted in imitation of ebony; ebenholzartig gemalt; Ebénacé.
- Ebony, ébou, Diospyros ebenum; das Ebenholz; Bois d'ébène. *[ébène]*
- , ebenholzartig; En façon d'ébène.
- of the Alps, Cytisus laburnum; der gemeine Bohnenbaum, Goldregen; Ebénier des Alpes m., fausse ébène f.
- , ebony of the Bignonias leucoxylon; gelbes, grienes Ebenholz; Bois d'ébène jaune ou vert m.
- , black —, black wood; schwarzes Ebenholz; Bois d'ébène noir m.
- , blue —, das blaue Ebenholz, Luftholz, Amaranthholz, Cayenneholz; Ebène bleue.
- , german —, yew-tree; das deutsche Ebenholz, Taxusholz, Eibenholz; Ebène d'Allemagne.
- , green —, Aspalathus; das grüne Ebenholz; Bois vert, aspalath m. ebène verte des Antilles. *[Ebène grise]*
- , grey —, das grüne Ebenholz; Madagascar —; Madagascar Ebenholz; Envilasse, évilasse f.
- , marbled —; gestreiftes Ebenholz; Bois d'ébène marbré.
- , of —, —coloured; ebenholzähnlich, ebenholzfarbig, von Ebenholz; Ebénin.
- , red —, Anthyllis cretica, Acacia flexicanalis, wood of the Tanionas (Rumph.); rothes Ebenholz, Rothebenholz, Eisenvioletholz; Bois d'ébène rouge, de grenadille m. ebène rouge.
- tree, eben-tree; der Ebenholzbaum; Ebénier m.
- Ebony, yellow —; das gelbe Ebenholz, Trompetenholz; Ebène jaune.
- Ebullition s. Boiling.
- of glass in fusion; das Aufwollen des geschmolzenen Glases; Borgeuge m.
- to Eburnify; in Elfenbein verwandeln; Eburnifier.
- Eccentric, eccentrical, excentric, excentrical; excentric, verschiedene Mittelpunkte habend, abkreisend, irrekreisend, von der Bahn abweichend; Excentrique.
- (mech.); das Excentrikum, der Excenter; Exc. m.
- in segments; der Excenter in Segmenten; Exc. eu segments.
- balance-weight (st. eng.); das Gegengewicht des Excentriks, Excentrikgegengewicht; Contrepoids d'exc. m.
- belt, — hoop, — ring; der Hulsring des Excentriks, der Excentrikbügel, Excentrikreifen, Excentrikring; Bride f., collier m., d'exc.
- brass belt, — hoop; der Excentrikring; Collier d'exc. m.
- catch (st. eng.); die zwei Sectoren bei der Hebelsteuerung, die abwechselnd sich fassen und freilassen; Buttoirs m. pl.
- cutting-frame; die excentrische Schneidmaschine; Coupoir exc. m.
- chuck (turn.); der Versetzkopf; Exc.
- gab, — notch (st. eng.); die Excentrikgnabel; Encoche d'exc. f.
- gap pin; die Warze der Excentrikstange; Bouton d'exc. m.
- tappet, — sheave, wheel, pulley (mach.); das Excentrik, die excentrische Scheibe, Excentrikscheibe; Poulie, roue exc. f. *[Rayon d'exc. m.]*
- radius; der Excentrikradius;
- rod (st. eng.); die Excentrikstange; Barre d'exc., tige de l'exc. f., tirant, bras d'exc. m.
- rod gear (st. eng.); die Fortpflanzung der Bewegung des Excentriks, das Triebwerk des Excentriks; Renvoi du mouvement de l'exc. m.
- shaft; die Excentrikwelle; Arbre d'exc. m.
- wheel, sun and planet wheel (st. eng.); das excentrische Rad; Exc.
- Eccentricity, excentricity; die Excentricität; Excentricité f.
- Eclipsis (arch.); die Wulst, eirunde Verzierung der jonischen Ordnung; Coussinet, oreiller, balustre m., échine f.
- Echo-keys, echo - register (org.); das Echoregister, der Echozug; Cornet d'écho m.
- Echometer (phys.); der Schallmesser; Eëbomètre m.
- Echometry, acoustics (arch.); die Schallmessung; Echométrie f.
- Eclimeter; die Boussole mit Wasserwange; Eclimètre m.
- Eclipse-speeder, — roving-frame, strap-speeder, belt-speeder (spinn.); die Eklipsmaschine; Eclipse-fleur en doux m.
- Economy, political, social —; die Volkswirtschaft, Wirtschaftstheorie; Economie politique, sociale f.
- , political —; die Staatswirtschaft; Economie politique f.
- , rural —; die Landwirtschaft; Economie rurale f.
- , rural —; die Landwirtschaft; Industrie agricole f.
- Economist; der Volkswirth, Volkswirtschaftslehrer; Economiste m.
- Ectype of metal (mint.); der Münzdruck, Abdruck; Ectype f.
- to Edge; die Schärfe, Schneide abschleifen; Mettre à tranchant.
- , chamfer (carp.); abkanten, abschärfen, abknufen lassen, die Winkel schleifen, beschneiden; Abatre les angles.
- , welt (engr.); die Kupferplatte verändern; Border la planche.
- , redress, set, restore (mill.); schärfen, billen, picken; Repiquer.
- (plumb.); die Bleitafeln abranden, am Rande beschneiden; Déborder, rogner.
- , border, burr up (sm.); bürsteln; Border.
- a dish off; abrunden, abrandeln; Ébarber un plat.
- off, scrape off the burr (engr.); abschaben, abgraten, den Bart, Grat wegnehmen; Ébarber.
- a plate inside (goldsm.); eine Schüssel innen mit einem Rande versehen; Enformer le marli.
- the soles (shoem.); abziehen, schärfen; Affiler les semelles.
- Edge, border, extremity; der Rand; Bord m., extrémité f.
- , der Saum, Besatz; Bordement m.
- , corner; die Kante; Carne, corne, arête, vivo arête f.
- , small face; die Kante, der Rand; Trauche f.

Edge; der Rand, die Kante; Arête saillante d'un prisme f.
 —, die Schneide, Schärfe; Tranchant d'un coin m.
 —, die Schneide, Schärfe eines Flintensteins; Mèche d'une pierre à feu f.
 —, cutting-point; die Bahn an einem Schneidewerkzeug; Face f.
 —, quoin, coin (carp.); die Kante, scharfe Kante, Seite; Arête f.
 —, ridge (furb.); die Kante einer Bayonnetklinge, die Schneide, Rippe, Gräte; Arête f.
 —, corder, brim (harm.); der Rand, die Krümpe; Bord m.
 —, narrow side (join., mas.); die hohe Kante, schmale Seite; Champ m.
 —, narrow side (mas.); die Schmalseite des Backsteins; Cant, champ m. [Arête f.
 —, set (mech.); die Kante;
 — (min.); der Rand; Bord supérieur m., lèvres f. pl. de l'entonnioir.
 —, ring, milling (mint.); die Kippe, der äußerste Münzrand, Rand, die Randverzierung, die Kräuselung; Cordon, rebord, bord m.
 — (tail.); die Ränder; Contour m.
 — of the anvil; der Ambossrand; Arête f., bord m. de l'enclume.
 — of a bell, border; der Fuss einer Glocke; Patte f. (cloche).
 —, blunted — or corner; die abgestumpfte, verbrochene Ecke, Winkelverbrechung; Pan coupé m. (pierre).
 — that is beaten or hammered down (met. w.); der Falz, Fügeatz, Fügestreif; Avisure, avisure f.
 — of a board, etc.; die Kante, schmale Seite, hohe Kante eines Brets etc.; Tranche d'une planche etc. f.
 — of the butteris (farr.); die Schneide des Wirkeisens; Cercele du boutoir m.
 —, clipped — (met.); der Bruch; Bavocheure f.
 —, closing — (goldsm.); die Zarge, der Ein Schlag des Deckelrandes in den Schluss der Dose; Bâte de fermeture f.
 — of a coin; der Rand einer Münze; Tranche d'une monnaie f.
 —, deepened — (goldsm.); vertiefter Rand; Marli m.
 — of a diamond; Diamant-ecken; Arêtes f. pl.
 —, dull —, rough —, bad bevel, corner-wanting (carp.); die Bannkante, Wuhnkante,

Wankante, Waldkante, Schalkante; Flache f., dévers m.
 Edge on — (porc.); kantenweise, auf dem Rande; A boucheton. [sekte.
 — to —; kantenweise; Côte à —, fair —; die scharfe Ecke, Kante; Arête vive f.
 —, fine, sharp —; die scharfe Schneide, feine Kante; Fil fin, tranchant, bord effilé m.
 —, granite-like coloured — of a book (bookb.); granitfarbiger Schnitt der Bücher; Granit m.
 —, inferior — of the arm of an axle-tree; die untere Kante eines Achsarmes, Achschenkel, Achsstengels; Arête inférieure de la fusée d'essieu f.
 —, inner — (farr.); der innere Rand; Rive interne du fer à cheval f.
 —, s, marbled —; der Kaminmarmorschnitt; Tranche marbrée f.
 — of the mould (cast.); der Gießformrand; Eponge f.
 —, outer — (farr.); der äussere Rand; Rive externe du fer à cheval f.
 — of the oven; der Heerdrand; Rive d'un four f.
 —, projecting — (enam.); der vorspringende Gold- oder Kupferrand; Bordement m.
 — of a roof near the gable; der Rand eines Giebel daches; Rivet m. [tranelant m.
 —, sharp —; die Schneide; Fil —, sharp — (lap.); die Einfassung, Verbindungsebene, Grundfläche; Feuilletis m.
 — of the skelp (gunsm.); die Lippe, Schweisslippe; Lèvre, amorce de la lame de canon f.
 —, splayed —; die abgefasste Ecke, Kante; Arête ébrasée f.
 —, to take off the — of, spike, blunt, take off the point, nip; stumpf machen, abspitzen, abstumpfen; Emousser, épointer.
 —, to take off the —; die Schärfe, Schneide wegnehmen; Oter le fil.
 —, to take off the — of a coin (mint.); abschroten; Couper, tailler les flans.
 —, s, to take away the sharp — (locksm.); abreißen; Oter les bords aigus, limer.
 —, s, tool to take off the sharp —; das Abstossseisen, Schrot-eisen; Ciseau, tranchet, ébauchoir, ébauchoir, dégorgeoir, croissant, coupeuret m., trachche, raigne f.
 —, s, thin raised — of bob-

bins or spools (weav.); die Spulenränder; Ogives f. pl.
 Edge, thin — of the twybill; die dünne Schneide an der Queraxt; Paîne, planche f.
 — of a tool; die Schneide, Schärfe; Pil d'nn until m.
 — of uncut paper; der Rand am unbeschnittenen Papier; Rive f.
 — of the warp (weav.); die Leiste der Kette; Rive f.
 — board (min.); die Oribreter, Ortstege; Planches du coin, du bout f. pl. [Course.
 — coal, — metal (min.) s.
 — joint by grooves and dovetail spikes (join.); der Eckverband auf Verzinkung; Graine d'orge f.
 — milling (mint.); der Rand; Cordonnet m.
 — plane, chipping-plane; der Bestosshobel; Rabot à dégrossir, à écorner m.
 — plate, head-plates (carriage); der Randbeschlag am Aufschwenkasten; Ferrure de la caisse f.
 — rail; die Kantenschiene, Schiene mit vorstehendem Rande; Ornière saillante f., rail à rebord m.
 — saw; die Drumsäge; Scie à écorner f.
 — stone; der Bordstein, Randstein, Kantenstein; Gardepavé m.
 — stone, dntch stone (mill.); der wagerechte Mühlstein; die Läufermühle; Menle à broyer verticale f.
 — tool (bookb.); das Beschneidemesser; Pointe à rabaisser f.
 — tool (coppersm.); das Beschneidemesser, Beschnideisen; Coupe-quene m.
 — tool, grossing-iron (gl. m.); das Beschneidemesser, Fiedermesser, Fügeisen, der Krösel; Cavoit, grésioir m.
 — tool (paper-m.); das Beschneidemesser, Beschnideisen; Coutelas m.
 — tools; die Schneidwaren, schneidenden Werkzeuge; Instruments coupants ou tranchants m. pl.
 — tool-maker, hatchet-cutter; der Scharfsmied, Zeugschmied, Kleinschmied; Tail-landier, lormier m.
 — tool for splitting wood; der Spalter, das Werkzeug zum Holzspalten; Contre m.
 — ways, on —, on the narrow side, edgewise; kantenweise, auf der Kante, auf der hohen Kante, auf der hohen Kante, auf der schmalen Seite,

uf die schmale Seite; De
bamp.

ge-work, milling-machine
dint.); die Rändelmaschine,
as Raudelwerk, Kräusel-
erk; Machine à cordonner, à
ancher f. [chants.

ged: ...schneidig; A...tran-
geless, blunt, stumpf;
mousse, sans tranchant, épointé.
ging, bordering, kirb,
urb; die Einfassung; Tour,
ord m.

braid; die Litze, der Strei-
en, Vorstoss; Passe-poil m.
verge (hort.); die Einfas-
ung; Bordure f.
bordering, kirb (hydr.); die
Einfassung; Margelle f., tour,
ord m.

redressing, restoring, set-
ting (mill.); das Scharfen,
charfmachen, Picken, Bil-
en; Repiquage m.

(stoff); der Besatz, die Borte;
ord m. (Stoffe).

off, scraping (engr.); das
Abschaben; Ébarbage m.

of stereotypes (typ.); das
Abtossen der Ränder an den
Buchstaben einer Stereotyp-
platte; Echoppage m.

bench (join.); die Ortbank;
anc à écorner m.

knife (typ.); das Beschneide-
messer; Rainette f.

lace; schmale Spitzen zum
Besatz; Dentelle à garniture f.

tool, cleaning-graver; das
Abstoßseisen, der Abstoßgrif-
fel; Echoppe à épaver f.

-tool, two-handed draw-
ing-knife (carp., met. w.); das
Beschneidmesser, krumme
Schneidmesser; Débordoir m.

lible, esculent, eatable;
essbar, verzehrbar, geniess-
bar; Comestible. [Edifice m.

ifice; das Gebäude, der Bau;
this — has settled (build.);

lies Gebäude steht nun auf
tem Grunde; Cet édifice a

pris son fait.

Edit (typ.); herausgeben,
drucken lassen; Editor, public.

lition, issue (typ.); die Aus-
gabe, Auflage; Edition f.

stereotype —; die Stereo-
typausgabe; Edition stéréo-
type.

in usum delphini (typ.);
Ausgabe in usum delphini;
édition dauphine.

editio princeps, original
—; die erste Ausgabe eines
alten Schriftstellers; Edition

princeps.

litor (typ.); der Herausgeber,
Druckbesorger; Editeur, ré-

dacteur m.

Editorial; den Herausgeber,
die Ausgabe oder Auflage be-
treffend; Se rapportant à l'édi-
teur ou à l'édition.

Edobe; sonnetrockener Zie-
gel; Adobe m., brique cuite au
soleil f.

Educt, residuum (chem.); das
Edukt im Gegensatz zum Pro-
dukt, Ausgezogene, der Aus-
zug; Eduit, résidu m.

Eduction, exhaust, exit (st.
eng.); die Ausströmung, Ent-
weichung; Echappement m.

— pipe (st. eng.); die Abzug-
röhre, Entweichungsröhre,
Ableitungsröhre am Cylinder,
der Dampfaustrag; das
Dampfaustragsrohr; Canal du
condenseur, de condensation,
tuyau d'émission, conduit du
cylindre au condenseur m.

— valve; das Austrittsventil
der Stauung, Auslassventil;
Soupape d'émission, soupape
de sortie f.

Edulcoration (chem.); die Ver-
süssung, Abzüssung; Edulco-
ration f.

Eel-dam, — weir (fish.); das
Aalwehr, der Aalzaun, die
Aallage; Gord m., écrille f.

— net (fish.); die Aalwate;
Chaluf m., chausse f.

— pot; die Aalreuse, der Aal-
korb; Nasse à auguilles f.

— prong, — spear, — fork
(fish.); der Dreistachel, Drei-
zack, Aalstecher, die Aalga-
bel, Aalbicke, das Aaleisen;
Fichure f.

Effect, gross — (mech.); die
mechanische Leistung, die
Kraftwirkung, Brutto-Wir-
kung, der Brutto-Effect;
Effet dynamique m.

— lost —, impeding — (mech.);
die Nebenleistung, der Neben-
effect, die verlorne Kraft;
Effet perdu.

—, nominal — (mech.); der
Nominaleffect; Effet nominal,
calculé.

—, useful —, effective power,
duty, performance (mech.);
der Nutzeffect, die mechan-
ische Leistung, die Nutzlei-
stung, Kraftleistung, Effect-
ivkraft; Effet utile, travail

utile, mécanique m., quantité
de travail f.

—, whole — (mech.); die To-
talleistung, der Totaleffect;
Effet total, absolu.

to Effervesce; aufbrausen;
Être en effervescence, faire

effervescence.

Effervescence, ebullition, fer-
mentation; die Aufwallung,
das Aufbrausen, Aufspru-

deln, Aufgähren, die Brause,
Gähung; Effervescence f.,
développement de gaz m.

Effervescent, effervescible;
aufbrausend, gährend; Effer-
vescent, susceptible d'efferves-
cence. [Effluve f.

Effgy (mint.); die Bildseite;
— die (mint.); der Bildstempel;
Coin d'effigie m.

to Effloresce, be in efflores-
cence (chem.); abwitlern,
auswitlern, ausbleichen, sich
beschlagen; S'effleurir, tomber
en efflorescence, se décomposer
à l'air et tomber.

— (met.); durchwitlern; Ef-
fleurir.

— (min.); erwitlern; S'effleurir,
tomber en efflorescence.

Efflorescence; das Auswach-
sen des Silberbaums; Végéta-
tion f.

— (chem.); die Ausblähung, aus-
witlerung, Verwitlerung;
Efflorescence, délitescence f.

— (min.); der Beschlag; Efflores-
cence f.

—, to bring to — (min.); aus-
broden, ausdunsten, auswit-
tern; Faire tomber en efflores-
cence, faire effleurir.

— ol cobalt; der Kobaltthe-
schlag; Efflorescence de cobalt.

—, injury done by —; der Sal-
peterfrass; Carie des mu-
railles f.

Efflorescent; in Blumenge-
stalt auswitlern, beschlagend,
verwitlerbar; Efflorescent.

—, to be —; verblunien, blü-
wen; S'effleurir.

Effluence, efflux (phys.); der
elektrische Ausfluss, das Aus-
strömen (des Wassers); Ef-
fluence f.

Effluent (phys.); ausfliessend,
ausströmend; Effluent.

Effluvium, (effluvia pl.),
emanation (phys.); die Aus-
dunstung, der Ausfluss, das
Effluviu; Exhalaison, éma-
nation f., effluve m.

—, sharp — from cesspools;
der Kothgrubendunst; Mitte f.

Efflux, discharge of water
(hydr.); der Ausfluss, Ablauf,
das Ausströmen, die Wasser-
menge, Ausflussmenge; Dé-
pense f., écoulement m., émis-
sion f.

— of a filled tube; der volle
Abfluss; Écoulement à pleine

hée m. [Fouille f.

Efflosion; die Ausgrabung;
Egg (arch.); das Ei im Eierstab,
der Wulst; Oeuf, oye m.

—s, buttered — (cook.); Rühr-
eier; Oeufs brouillés m. pl.

—, flowered — (arch.); das mit

Blumen oder Schutzwirk umgebene Ei; Ove neuronné.
Egg, foliated — (arch.); *däs mit Blättern eingefasste Ei*; Ove avec feuillage.

—s, to obtain — (silkworms); *Seidenwürmereier bekommen*; Faire grener.

—, philosophical —; *eine Art chemischer Kolben*; Espée de corne.

—, ribbed — (arch.); *das gerippte Ei*; Ove avec nervure.

—s of silkworms, seed; *die Seidenwürmereier*; Graine f.

—s, obtaining — of silkworms; *die (fabrik- oder privatmässige) Zucht von Seidenraupeneiern*; Grainage, (industriel ou domestique) m.

—cup; *der Eierbecher*; Coquetier m.

—shaped (min.); *Oeuf*.

—shaped (elirud); *seif eiförmig*; Ovalaire.

Egrel, ornament of bridles (saddl.); *Verzierungen am Zaum*; Aigrette f.

—, with an —; *mit einem Büschel*; Aigrette.

—fire (fire-w.); *das Brilliantfeuer*, *der Brilliantbrand*; Aigrette f.

Egrelle; *der Federbusch, die Schwungfeder, der Diantstrauß*; Aigrette f.

Eider-down; *die Eiderdauen*; Edredon m.

—down coverlet; *die Eiderdauendecke, das Eiderdauenkissen*; Edredon m.

Eidograph; *der Eidograph, Maschine zum richtigen Abzeichnen von Plänen und Rissen*; Eidographie m.

Eight-angled, octagonal, octangular; *achteckig*; Octogone.

Eighteens, fine — (spinn.); *Achtzehner*; Sérams de 182 m. m. sur 67 m. m. (809 dents).

Eightfold; *achtfach, achthalbig*; Octuple.

Eight lines pica (typ.); *die Schrift zwischen der grossen und kleinen Missal, das Real*; Double-canon m.

—s (chandl.); *Achter-Lichte*; Chandelles de huit à la livre f. pl.

—s, fine — (spinn.); *Achter*; Sérams de 182 m. m. sur 73 m. m. (323 dents). [Cent soixante.

Eightscore; *achtmal zwanzig*; to Eke out a piece of cloth (tail.); *austücken, ein Stück Tuch durch ein Ansatzstück verlängern*; Rapiécer.

Eking-piece, lengthening-piece (carp.); *der Anschieber,*

Ansatz, das Anschiebestück, Anschift, Anlängerungstück, Verlängerungstück, Ansatzstück; Allonge, alonge, rallongue f.

Eking-piece, piece let in, gore, gisset (sew.); *das eingesezte Stück, der Zwickel, Keil*; Elargissure f.

—piece (tail.); *der Vorstoss*; Dëbord m.

Eklomite; *der Ellogit, Smaragditefs, (Agit mit Einschlüssen)*; Eklomite, amphibolite actinotique f.

to Elaborate (chem.); *ausarbeiten*; Elaboreur.

Elaic; *elaidsäuer*; Elaidique.

Elaidine; *das Elaidin*; Elaidine f.

Elaiodate; *elaidsaures Salz*; Elaïodate, oléoricate m.

Elastic, elastical, springy; *elastisch, federkräftig, federhart, federmässig, prallkräftig, federnd, federschwüing*; Elastique, qui fait ressort.

—, aeriform, gaseous fluid; *die elastische, luftförmige Flüssigkeit*; Fluide aciforme, gazeux m.

—bottles; *Flaschen von Federharz*; Bouteilles en caoutchouc f. pl.

—chuck (turn.); *das Klemmfutter*; Mandrin brisé m.

—curve (geom.); *die Kettenlinie*; Chânette, voilière f.

—mineral pitch s. Elaterite.

Elasticity, resiliency, elastic force; *die Elasticität, Feder-, Schwung-, Schwing-, Prall-, Spann-, Schnell-, Springkraft, Federartigkeit, Dehnbarkeit*; Elasticité, force élastique f.

—of compression; *die Druckel, rückwirkende El.*; El. de compression.

—of extension; *die Dehnungsel.*, absolute El.; El. de traction.

—of flexion; *die Biegnungsel.*, relative El.; El. de flexion.

—of steam; *die Druckkraft des Dampfes*; El. de la vapeur.

—of steel; *die El., Springkraft des Stahls*; El. de l'acier.

—of torsion; *die Drehungsel.*, Torsionel.; El. de torsion.

—of wood; *die El. des Holzes*; El. du bois.

Elastication; *das Elastischmachen*; Elastification f.

Elaterine; *das Elaterin, der Eelgurkenstoff*; Elatrine f.

Elatente, fossil caoutchouc, elastic bitumen; *gegrabenes Federharz, das elastische Bergpech*; Elatérie f., caoutchouc fossile m.

Elaterometer; *der Elaterometer, Elasticitäts-, Luftverdichtungs-, Spannkraft-, Spannungsmesser, die Barometerprobe, das Manometer*; Elatromètre m.

Elbow, knee (mach.); *das Knie, Knierohr*; Coude m.

—(min.); *die Wendung, Biegung*; Conde de galerie, saut de minéral m.

—(min.) s. Burst.

—, to make an — to a sleeve; *einen Elbogen ansetzen*; Couder.

—bed-plate (paper-m.); *das stumpfwinkelige Grundwerk*; Platine coudee f.

—board; *das Fenster-, Lattenbret*; Planche d'appui f., accouider m.

—chambranle, casing with crosselles; *das verkörpfe Gesims, Simswerk mit Verkörpfungen*; Chambranle à crossettes m.

—cushion; *das Armpolster, Fensterkissen*; Accouider m.

—joint (st. eng.); *die Knieverbindung*; Jointure en T. f., T m.

—joint-lever; *das Knie, der Elbogen, das Winkleisen an einem Klingelzug*; Mouvement de tirage d'une sonnette m.

—pipe; *das Knierohr*; Jarret m.

—pipe (st. eng.); *die Röhre mit einem Winkel*; Coude à vapeur m.

—place, breast-high; *parapet*; *die Fensterbrüstung*; Appui, parapet de fenêtre m.

—rail (carriage); *die Armlehne, der Träger im Innern der Kutsche*; Main f.

—rest; *die Armlehne*; Coudoir m.

—longs (cast.); *die Scherben-, Schnabel-, Schlackenange*; Attrape f.

Elbowed, kneed, forming a knee or angle, bent at angles; *gegliedert, knietörmig, gekniet, gelenkig, gekröpft*; Coudé, en équerre.

Elder-pith (watchm.); *das Hölundermark*; Motele de sucreau f.

—affinity
Electric affinity (chem.) s. Electric; *der elektrische Körper*; Corps électrique m.

—agrette, brush; *der el. Büschel*; Aigrette él. f.

—alarm and recorder; *der W ecker und Indicator*; Avertisseur et enregistreur él.

—battery; *die Elektrirmaschine*; Batterie él. f.

—beatification (phys.); *die el. Bildung eines leuchtenden*

Heiligenscheines; Bénéficia-
tion él.
Electric chain; die Ladekette;
Chaine él., chaine de la bou-
teille de Leyde f.
— chimies; das el. Geläute,
Lautwerk; Carillon m., son-
nerie él., tremblense f.
— conductor; der el. Leiter;
Conducteur él. m.
— or galvanic current, cur-
rent of electricity; der el.
oder galvanische Strom, Elek-
tricitätsstrom; Courant él.,
galvanique d'une pile m.
— fluid; der Blitzstoff; Fluide
él. m.
— influences; elektrische Zu-
flüsse, elektrisches Zustrei-
men; Affluences électriques
f. pl.
— jar; die Ladungsflasche; Bou-
teille él., bouteille de Leyde f.
— machine; die Elektrirmas-
chine; Electrophore m., ma-
chine à électriser f.
— non —; unelektrisch; Non él.
— non-conductor; der Nicht-
leiter; Non-conducteur m.
— shock; der el. Schlag, Stoss,
die el. Erschütterung, das
Einschlagen; Passage d'un tor-
rent él., choc m., commotion,
explosion él., secousse él. f.
— spark; der el. Funken; Étin-
celle él. f.
— telegraph; der el. Tele-
graph; Télégraphe él. m.
— electrical; elektrisch; Elec-
trique. [Circuit él. m.]
— circuit; der el. Durchfluss;
— jar, Leyden phial, Leyden
jar; Leydner-Flasche; Bat-
terie de Leyde f.
— kite (phys.); der el., blitz-
leitende Drache; Cerf-volant
él. m.
— machine, — battery; die
Elektrirmaschine, el. Bat-
terie; Appareil él. m., machine
él., batterie él., pile voltaïque f.
Electrically; auf elektrischem
Wege; An moyen de l'électricité,
d'une manière él.
Electrician, experimentalist;
der Elektriker; Physicien m.
Electricity; die Elektrizität,
el. Kraft, Bernsteinkraft;
Électricité, vertu él. f.
—, electric fluid; das Blitz-
feuer, der Blitzstrahl; Matière
él. f.
—, atmospheric —; die
Luftel.; El. atmosphérique.
—, induced —; die Inductions-
el.; El. par influence.
—, negative, resinous —; die
negative, zuruckstossende,
Minus-El., die Harzel.; El.
négative, résineuse.

Electricity, opposite state of
—; die ungleichartige, un-
gleiche, entgegengesetzte El.;
El. de nom opposé.
—, positive —, vitreous —;
die anziehende, positive, Plus-
El., die Glasel.; El. positive,
vitreuse.
—, state of positive —; die
positiv-elektrische Eigen-
schaft, der positiv-elektrische
Zustand; Positivité él. f.
—, sensible —; die fühlbare,
merkbare El.; El. sensible.
—, similar state of —; die
gleichartige, gleichnamige,
gloiche El.; El. du même nom.
—, static —; die El. im Zustande
der Ruhe; El. statique.
—, vitreous —; die Glasel.;
El. vitrée.
—, void of free —; keine freie
El. zeigend; Neutre.
—, voltaic —, galvanism; die
Bernsteinsel., galvanische
El., der Galvanismus; El.
voltaïque, par courants continus
f., galvanisme m.
Electrifiable; elektrisierbar,
elektrisierbar; Électrisable.
Electrified; elektrisch gemacht,
elektrisiert; Électrisé.
to Electrify; elektrisieren, he-
blitzen, elektrisch machen;
Electriser.
— by induction; durch Induc-
tion elektrisieren; Electriser
par influence.
— with positive electricity;
sich mit Glaselektrizität elek-
trisieren; S'électriser vitreuse-
ment.
Electrization, electrification;
Elektrisierung, Blitzstoffzer-
zeugung; Electrization, électri-
fication f.
Electro-chemical; elektroche-
misch; Electro-chimique.
— chemical telegraph; der
elektrochemische Telegraph;
Appareil electro-chimique m.
— chemistry; die Elektro-
chemie; Electro-chimie f.
— dynamics; die Elektrodyna-
mik; Electro-dynamique f.
— dynamometer, rheometer
(tel.); der Elektrodynamo-
meter; Appareil de ré-
sistance m.
— galvanic; elektrogalvanisch;
Electro-galvanique.
— galvanic deposit; der elek-
trogalvanische Niederschlag;
Dépôt électro-galvanique m.
— galvanically; auf elektro-
galvanischem Wege; Par voie
electro-galvanique.
— galvanism; der Elektro-
galvanismus, die thierische,
galvanische Elektrizität; Elec-

tro - galvanisme, galvanisme,
fluide galvanique m., électricité
animale, galvanique f.
Electro-gilding; die galva-
nische Vergoldung; Dorure
galvanique f.
— magnet; der Elektromag-
net; Electro-aimant, aimant
électrique m.
— magnet, bifurcate —, —,
horse-shoe —; das Auf-
eisen, der zweischenkelige
Elektromagnet; Electro-aimant
bifurqué, en fer à cheval.
— magnet, circular —; der
kreis-, spulenförmige Elektro-
magnet; Electro-aimant circu-
laire.
— magnet, paracircular —
—; der mittelspulenförmige
Elektromagnet; Electro-aimant
paracirculaire.
— magnet, straight —; —;
der Stabelektromagnet; Electro-
aimant rectiligne.
— magnet, trifurcate —; —;
der dreischenkellige Elektro-
magnet; Electro-aimant trifur-
qué.
— magnetic; elektromagne-
tisch; Electromagnétique.
— magnetism, galvanomag-
netism; der Elektro-, Gal-
vanomagnetismus, die magne-
tische Elektrizität; Électricité
magnétique f., électro-magné-
tisme, galvanomagnétisme m.
— magnetizing; das Elektro-
magnetisieren; Aimantation
temporaire f.
— metallurgy, electrolyty,
galvanoplastics; die Gal-
vanoplastik, Elektrometallur-
gie; Electro-metallurgie, gal-
vanoplastie f.
— motion; die Elektrizitäts-
erregung; Electrification f.
— motive; Elektrizität er-
regend, der Elektrizitäts-er-
reger, Elektromotor; Electro-
moteur m.
— negative, negatively, re-
siously electrified; ne-
gativ elektrisch, elektronega-
tiv; Electro-négatif.
— negative body; der elektro-
negative oder negativ-elektri-
sche Körper; Corps électro-
négatif.
— plate; die Alfenide Waarr;
Articles d'alfénide m. pl.
— plated while metal; das
elektroplattirte Weissmetall;
Knoiz m.
— plated work; die galvan-
ische Plattirung; Plaque gal-
vanique m.
— plating, galvanic plating
or silvering; elektrische, gal-
vanische Versilberung; Ar-

- genture électrique *f.*, placage électrique, galvanique *m.*
Electro-polar; mit zwei Polen; Electro-polaire.
 — positive, positively, vitreously electrified; positiv elektrisch, elektropositiv; Electro-positif.
 — positive body; der elektro-positive oder positiv-elektrische Körper; Corps électro-positif.
 — statics; die Elektrostatik; Électrostatique *f.*
 — type; die galvanographische Abbildung; Galvanographie *f.*
 — type apparatus; der Elektrotyp-Apparat; Elektrotyp *m.* [Elektrotypie *f.*
 — typing; die Elektrotypie; — typist; der Galvanograph; Galvanographie *m.*
Electrode; der Stromleiter, Elektrode, der Weg der Elektrizität; Electrode *f.*
 to **Electrolize**; durch den elektrischen Strom zersetzen; Electrolyser.
Electrolysis; die Elektrolyse; Electrolylation, electrolyse *f.*
Electrolyle; der Elektrolyt; Electrolyte, corps décomposable par l'électricité *m.*
Electrometer; der Elektrizitätsmesser, Elektrometer; Electromètre *m.*
 —, de Luc's —; der Fundamentalelektrometer; Electromètre de De Luc.
 —, thread —; der Fadenelektrometer; Electromètre à fil.
Electromotion; die Elektrizitätserregung, Fortleitung der Elektrizität und des Galvanismus; Electromotion *f.*
Electromotor; der Elektrizitätstreiber, Elektrizitätserreger, Elektromotor; Electromoteur *m.*
Electron; der Bernstein; Succin, ambre jaune *m.*
Electrophor, glass —; der Glaselektrophor; Electrophore vitreux *m.*
 —, electrophorns; der Blitzstoffhalter, Blitzstoffsauger, Elektrizitätssammler; Condensator der Elektrizität, die kleine Elektrisirmaschine; Condenseur, electrophore *m.*
Electro-scope; der Elektrizitätszeiger, das Elektroskop, der Luftelektrizitätsmesser; Electroscope *m.*
Electrum, argentiferous gold; das Electrum, Silbergold, Goldsilber, silberhaltige Gold; Electre, electrum, or blanc des Ganles, aurure d'argent pur, alliage natif d'or et d'argent *m.*
Element, principle, base; der Grundtheil, Bestandtheil, des Princip; Principe *m.*
 — (phys.); das Element; Couple, élément d'une batterie *m.*
 —, galvanic —; das galvanische Element, Bunsen'sche Element; Élément galvanique, couple *m.*
 —, luminous —; der Phosgen; Principe lumineux *m.*
 —, metallic —; das Metall, metallische Element; Élément métallique.
 —, non-metallic —; das Nichtmetall, nichtmetallische Element; Élément non métallique.
 —, simple, elementary body, undecomposed body; das Element, der einfache Stoff, der Urstoff; Élément, corps simple, élémentaire, indécomposable.
Elementariness, elementarity, elementary state, elementary nature; die elementarische Beschaffenheit, der Urstoff; Etat *m.*, nature *f.* élémentaire.
Elementary matter (stone); die Grundmasse eines Gesteins; Pâte *f.*
Elemi, gum —; das Elemiholz, Elemi, Amyrischarz, Oelbaumharz, Oelharz, Wildölbaumharz, Gummi-Elemi; Élémim., résine, gomme *f.*
 —, american —; das unechte Elemi, amerikanische Elemi; Élémî bâlard, occidental, d'Amérique.
 —, crystallized —; das crystallisirte Holz; ouz Elemi; Élémîne *f.*
 —, true —, oriental —; das echte Elemi, orientalische Elemi; Élémî oriental, vrai.
Elephant-octavo (typ.); Elephantenoktav; Espèce d'in-octavo grand et large.
 — paper; das Elephantpapier; Papier éléphant (28 Centim. sur 62).
 — paper; das Doppelkronenpapier; Double couronne *f.*
 — teeth for bills, balls; Ball-Elphantenzähne; Dents d'éléphant pour billes *f.* pl.
 — teeth, cracked —, fissures; rissige Elphantenzähne; Dents d'éléphant crevassées, fêlées.
 — teeth with defective points; Elphantenzähne mit abgebrochener Spitze; Dents d'éléphant bouts rompus.
 — teeth, old —; verwiterte Elphantenzähne; Dents d'éléphant passées.
 — teeth, short pointed —; stumpfe Elphantenzähne; Dents d'éléphant bouts ronds.
Elephant's-tusks, unmanufactured —; rohe Elphantenzähne, rohes Elfenbein; Marfil, morfil *m.*
Elevation (chem.); die Ver- rauchung, Verdunstung, das Aufsteigen der Dunste; Vaporisation *f.*
 —, orthography, raised plan (draw.); der Aufriß, Standriß; Élévation *f.*
 —, upright projection, orthography (geom.); der Aufriß, die Scheitelansicht; Élévation, projection verticale *f.*
 —, back —, posterior —, back-side prospect, back view; die Hinteransicht; Élévation de derrière.
 — of a centre; die Höhe eines Gewölbogens; Montée d'un cintre *f.*
 — of the exterior rail (railw.); die Schienen-erhöhung, Erhöhung der äußern Schiene; Surbassement du rail extérieur *m.*
 —s, small — on beads; kleine Erhöhungen auf kunstlichen Perlen; Accidents *m.* pl.
 — on the pan, fence of the pan (gunsm.); die Erhöhung, der Ansatz der Pfanne; Rempart du bassin *m.*
Elevator (mach.); der Hebel, Aufzug; Elevateur, monte-charge *m.*
 —, cylinder — for mills; der Cyli-nderaufzug für Mühlen; Elevateur à cylindre *m.*
 — in quarries; der Aufzug; Calende *f.*
Eleven-keyed (note); mit elf Klappen; A onze languettes.
to Eliminate (chem.); ausschneiden; Eliminer.
to Eliquate (chem.); der Schei- dung unterwerfen; Sonmettre à la liquation.
 — (met.); Silber aus Kupfer ausschmelzen; Ressuer.
Eliquation (chem.); die Schmel- zung, das Flüssigmachen; Éli- quation *f.*
 — (copper); das Darren der Rüststücke; Ressuage *m.*
 —, fusion, liquation (met.); die Darrarbeit, das Darren, die Seigerung, Seigerarbeit; Liquation *f.*, ressuage *m.*
 — furnace, liquation fur- nace, hearth (met.); der Ab- dörre-, Darrofen; Fourneau de ressuage, de liquation *m.*
 — pieces; die Gedörrestücke; Pièces de ressuage *f.* pl.
Elixation (chem.); das lang- same Kochen, Erweichen,

Auslaugen durch Kochen; Eluxation f.
 Ell; die Elle; Aune f.
 --wand; der Ellenstock; Aune ferrée f.
 Ellipse, ellipsis; die Ellipse, der Schrägschmitt; Ellipse f.
 Ellipsoid; das Ellipsoid; Ellipsoide f.
 --, ellipsoidal; ellipsoidisch, ellipsoidal; Ellipsoide.
 --, spheroid, oblate --; das Sphäroid, gedrückte Umdrehungsellipsoid, die abgeplattete Kugel; Ellipse de rotation accourcie, sphéroïde.
 --, prolate, oblong --; das verlängerte Umdrehungsellipsoid; Ellipsoïde de rotation prolongée.
 Elliptic, elliptical; langkreisicht, elliptisch; Elliptique.
 --, conoid; das Umdrehungsellipsoid; Ellipse de rotation, de révolution.
 --, make -- (arch.); drücken, flach benen; Surhaisser.
 --, making -- (arch.); die Drückung; Surbaisement m.
 Elliptical piece of a pendulum clock of equation; das ellipsenförmige Stück an einer Zeitgleichungspendeluhr; Courbe d'une pendule d'équation f.
 Ellipticity; die Ellipticität, Ellipsengestalt; Ellipticité f.
 Elm. --wood (Tinus); Ulmenholz, Rusterholz, Bois d'orme m.
 --, common, English --, Wych --; Weisselmenholz, Bois d'orme blanc, des champs.
 --ground; die Rusterpflanzung; Ormille, oulmier f.
 Elongate; hinausschieben, verschieben; Alonger.
 Elutriation (chem.); das Schlammern, Absieben, die Schlammung; Elutriation f.
 -- (met.); das Abflauen, Abschwemmen der Erde; Lavage, nettoyage m.
 Elvan; der Feldspathporphyr; Porphyre feldspathique m.
 --, porphyritic dyke; der Porphyrgang, dyke de porphyre m.
 Elve, handle, shaft (min.); der Helm, Stiel; Manche d'un pic, d'une masse m.
 Elydoric painting; die enkanthische Malerei; Peinture encaustique f.
 Elzevir (typ.); die Nonpareille, Perlschrift; Nonpareille f.
 --edition; Elzevirausgabe der Klassiker; Édition Elzévir f.
 --size (typ.); das Elzevirformat; Format elzévirien m.
 Emaciation (min.); die Verarmung; Etiolement m.

Emanation, effluence, effluvinium (effluvia pl.); die Ausdunstung, der Ausfluss, das Efluvium, die Auströmung; Emanation, exhalaison, effluence f., effluve m.
 Emanations of carburetted hydrogen, blower (min.); der Blaser, eine Art Schlagender Wetter, Schlagwetter; Souffleur m.
 to Emarginate; abrändern, ausrändern; Oter le bord, déborder, rogner.
 Emarginated (crystals); mit abgekannten Ecken der Grundform; Emarginé.
 to Embank (hydr.); eindeichen, einengen; Encaisser.
 Embanking (hydr.) s. Dammung up.
 --, embankment, earth-bank, dike (railw.); die Erderhöhung, der Erddamm, Schuttdamm; Levée f., remblai m.
 Embankment, mound, earth-bank; der Erddamm, Schuttdamm, Auftrag, Erdaufwurf, die Aufschüttung; Remblai, levée de terre f.
 --, das Knappwerk; Revêtement des bords d'une rivière.
 -- (hydr.); die Eindämmung, Eindeichung; Encaissement m.
 --, wicker, wear (hydr.); das Geramse, die Fangbühne; Clayonnage au bord d'une rivière f.
 --s (hydr.); die Anlage von Uferböschungen; Ehergement m.
 Embargo (tr.); der Beschlag (auf Schiffe), die Handelsperre; Embargo m.
 to Embark; auf Gutwagen laden; Envaganner.
 to Embellish, adorn, ornate (arch.); verzieren; Enjoliver.
 Embers, smouldering sleeping --; die glimmende Asche; Cendre qui couve f.
 --, to diminish the -- (pott); die Kohlenanhäufung vermindern; Débraiser.
 --, live --; glühende Asche; Braise vive, cendre ardente f.
 Emblem; die eingelegte, musische Arbeit, Musaik; Mosaïque f.
 --s of war (arch.); das Kriegsgemälde, Kriegsbilder und Siegeszeichen; Armature f.
 Embolite; Silberchlorbrom; Embolite f.
 Embolus (mech.); der Stempel, Kolben; Piston m.
 to Emboss; bosseln, bossiren; Travailler en bosse, travailler en relief, bosseler, relever en bosse.
 --ornaments (coppersm.); Zier-

rathen mit dem Hammer ausreiben; Lenter.
 to Emboss, chase (goldsm.); bosseln, bossen, ausbauchen, heraufreiben, getriebene Arbeit machen, ausbuckeln; Bosseler, enfler, travailler en bosse, travailler en relief.
 -- (metal-w.); ausbuckeln, eine Beule machen; Cabosser, bosseler. [toile].
 -- (weav.); durchwirken; Brocher.
 --, figure (weav.); blumen; Espoliner.
 Embossed; gehosselt, getriebene; Bosselé, embouti.
 -- (arch.); mit hervorragenden Steinen; A bossage.
 -- leather; Riesel-, Körner-, Reib-, Zapfenleder, narbiges Leder; Peau de chagrin f.
 --silk; gemusterter Seidenzeug; Soie façonnée f.
 --, chased work; die getriebene Arbeit, Bunzenarbeit, Ciselierung; Ouvre au maillet, f., travail repoussé, bosselage m.
 Embossing; das Bossiren; Bosse f., art de travailler en bosse ou en relief m.
 -- leather; das Leder pressen; Gaffer le cuir.
 --, round-edged -- (arch.); an den Kanten rund abgestossen; Vorsprung; Bossage arrondi m.
 --on steel (cutl.); erhabene Arbeit machen; Damasquinier f.
 --batten (weav.); die Wirklade; Battant brocheur m.
 --loom (weav.); der Durchwirkstuhl, Durchwirkwebstuhl; Brocheur, métier du broché m.
 --machine, gossing-machine (indigo-dye); die Gaufrirmaschine, der Gaufrirkalander; Machine à gaufrir f.
 --stick, emboss-tree, --bone (pott); das Bossirholz, Bossirbein, der Spatel, Ebauchoir m.
 Embossment; die Erhöhung über den Grund, Aufstreich, Erhöhung; Degré du relief m.
 --, relievio; die erhabene Arbeit; Ouvrage de relief m.
 -- (goldsm.); die erhabene Arbeit; Bosse f. [Bosse f.]
 -- (sculpt.); das Rundwerk; Embouchure (wind-instrument); das Mundstück, der Ansatz; Embouchure f.
 Embraiture (arch.) die Fenster-, Thurnertierung, Embraiture f.
 to Embroider; sticken; Broder.
 -- with the most striking tints; mit grellen Farben

sticken; Broder à nuances approximates.
 to Embroider with long stitches; in langen Stichen sticken; Broder en barbiehes.
 Embroiderer; der Sticker; Brodeur m.
 —; die Spitzenmacherin; Entreprenseuse de broderie f.
 Embroideries, various kinds of — mixed together; verschiedene Stickereien vermischt; Broderie elieane.
 —, to raise point d'Alençon —; Alençonspitzenstickerei erhöhen; Affiquage m.
 Embroidering on the forepart (saddl.); Stickereien vorn am Sattel; Avances piquées f. pl.
 —, art of — in gold; die Goldstickerkunst; Broderie en or f.
 — frame, tambour-frame, tambour; der Stickrahmen; Tambour à broder, châssis, métier à tapisserie m.
 — machine; die Stickmaschine; Machine à broder, brodeuse f.
 Embroidery, broidery; die Stickerei; Broderie f.
 —, die St.; Ouvrè à l'aiguille f.
 — artificial — with glass powder; nachgemachte Spitze; Brillant m.
 —, clumsy, heavy —; die schwere, plumpe St.; Br. lourde.
 — with scarcely any cotton underneath; die St. mit wenig Fütterung; Passé épargné m.
 —, cross-thread —; das Auflegen und Ueberstechen; Couchure f.
 —, kind of crochet —; die Kettenst.; Point d'armes m.
 —, flat —; flache St., die Plattst.; Br. lancée, hr. plate couchée. [en or.]
 —, gold —; die Goldst.; Br. gold gossier —; gaufrirte Goldst.; Gaufrure f.
 —, inwrought —; eingewirkte Verzierungen; Brochure f.
 —, to make —; sticken; Faire de la tapisserie.
 —, open-worked —; Art durchbrochene St.; Bâtons rompus m. pl.
 —, raised —; die erhabene St.; Br. appliquée, relevée, emboutie.
 —, raised —, plunetis; erhabene Weissst.; Br. bombée, perlée, au plunetis.
 — with slanting stitches, slanting —; die St. mit schiefen Stichen, mit schrägen Fäden; Br. au passé f., point de plume m.
 —, top and bottom —; die Doppelst.; Passé m.

Embroidery — designs; angelegene Arbeit; Tapisseries échantillonnées f. pl.
 — needle, tapestry —; die Sticknadel; Aiguille à tapisserie, aiguille tapisserie f.
 — wool; die Stickwolle; Laine de Berlin f.
 Emerald; der Smaragd; Émeraude m.
 —, mountain-lake colour; smaragdartig, smaragdfarbig; Émeraudin.
 — Brazil —; der grüne Turmalin; Émeraude du Brésil.
 —, morish —; die Ausschussmaragde; Nègres cartes f. pl.
 —, rough —; der rohe Smaragd; Morillon m.
 — green; smaragdgrün, smaragdfarbig; Smaragdin, vert d'émeraude.
 — like stone; die Smaragdmutter; Mère d'émeraude f.
 — nickel; der Nickelsmaragd; Émeraude de nickel.
 Emergent; (phys.); austretend, hervorspringend; Émergent.
 Emersion, rising from a fluid or liquid (chem., phys.); das Aufsteigen, Auftauchen, Emporsteigen; Émersion.
 Emery, émeril, smiris poliens; der Schmirgel, Schmirgel, Smirgel, körnige Corund.
 Émeril, émeril, corindon ferrifère, granulaire m., pierre de lime f.
 —, lapidary's —; der Schmirgelstaub; Potée d'émeril f.
 —, to rub with —; schmirgeln; Polir avec de l'émeril.
 — ball; die Schmirgelkugel; Pelote d'émeril f.
 — board, — stroke, — strikle (spinn.); das Schleifbret; Planche-émeril f.
 — canvas, saddle-grinder (spinn.); das Schleiftuch; Toile-émeril f.
 — cloth; die Schmirgelleinwand, der Schmirgelzeug, Schmirgelkaltun, das Schmirgeltuch; Toile-émeril f.
 — dust, putty of emery; die Schmirgelsche, geschlammter Schmirgel; Potée d'émeril f.
 — paper, — cloth; Schmirgelpapier, Rostpapier; Papier d'émeril, papier émerisé, papier à l'émeril m. [Rouleau à émeril.]
 — roller; die Schmirgelwalze;
 — roller, grinder (spinn.); die Schleifrommel; Tambour à émeril m.
 — stick; die Schmirgelstiele, das Schmirgelholz; Polissoir à l'émeril, rodoir m.
 — wheel, glazer; die Schmirgelfeile; Meule en bois m.

Emissarium, emissary canal; der Ableitungskanal; Canal émissaire m.
 Emission (phys.); Ausströmung von Lichttheilen; Émission f.
 — of paper currency (tr.); das Ausgeben, Inumlaufsetzen (von Papiergeld), die Serie; Émission f.
 Emitting, sending out, giving out; ausströmend, ausstrahlend, Ausströmungs....; Émissif.
 Emollescence (met.); die Weichheit; Amollissement m.
 to Empale, stake hops (agr.); den Hopfen bestangen; Empereher.
 Emperor; das Imperial Zeichenpapier; Impérial anglais 1876/1194 m. m.
 Emplecton (arch.) s. Rubblework.
 Employed, in activity (typ.); thätig, in Gang, arbeitend; Roulant.
 Employer, cotton-master, iron-master; der Arbeitgeber, Brodherr, Fabrikherr, Lehrherr, Meister; Patron, maître d'usine, de forges, etc.
 Emporium; der Sipelplatz, Marktort, die Hauptniederlage; Centre commercial, entrepôt m., étape f.
 to Empty a bag or sack; ent-sacken; Dessaquer.
 — a ditch; einen Grahen ausräumen, reinigen, leeren; Dégorgier un fossé.
 — itself; sich leeren, leer machen; Se désempir.
 —, render, get or make less full, — in part; abfüllen, theilweise leeren, entleeren; Désempir.
 —, new a pond; einen Teich nblassen; Vider un étang.
 — a salt marsh (salt-w.); einen Salzteich nblassen, nusschlammern, austrocknen; Limer.
 Emptv-books (goldb.); das Fullblatt, Schützblatt; Emplure f.
 — pot (tinn.); ungeheizte Pfanne No. 3; Chaudière No. 3 non chauffée f.
 Emptying a furnace (met.); die Ausleerung, Ausräumung; Coutière, coulie f.
 —s (beer); der Bodensatz, die Hefe; Lie f.
 Emptreal gas s. Oxygen.
 Emphyreum, empyreuma (chem.); das Emphyreuma, der brenzliche Oelgeruch oder Geschmack, der Brandgeruch, der Brandgeschmack, Fuel; Emphyreum m.
 Emphyreumatic (chem.); bren-

lich, brandicht, empyreumatisch; Emphyreumatique.

Emuscation (agr.); das Entmoosen; Emoussement m.

o Enamel; mit Schmelz belegen, überziehen, beschmelzen, überschmelzen, glasiren; Emailier.

— the back part; auch auf der Kehrseite Schmelz auftragen; Contre-emailier.

Enamel; der Schmelz; das Schmelzglas, die Schmelzglasur, das Metallglas, die Amasse; Email m.

—, die Schmelzarbeiten, Schmelzwaren; Emaux, ouvrages d'email m. pl.

—, antique or mediaeval —; mittelalterliche Schmelzmalerei; Emaux de basse taille, émaux en taille, d'épargne.

—, black — (watch); der schwarze Schmelz; Noir de trait m.

— of China ware; die Porzellanglasur; Email de porcelaine.

—, colour; die Schmelzfarbe; Couleur fusible f.

—, colourless —; der Bleifluss; Fondant m., rocaille f.

—, deepened —; Gruben-schmelz; Email champlévé m.

— with deepened outlines; die Schmelzmalerei mit vertieften, eingegrabenen, eingritzten, eingepressten Umrissen; Email translucide.

—, encaustic enamel; die Mischung aus Wachs und Terpentinöl, Polirbeize, das Bohnwachs; Encaustique, pâte à vernir f.

—, incrusted —; die Schmelzmalerei mit erhabenen Umrissen aus Schmelzmasse; Email incrusté.

— with inlaid metal lines; die Schmelzmalerei mit erhabenen Umrissen aus eingelegten Metallstreifen; Email cloisonné.

— of Limoges; die Limousine, Schmelzmalerei nach der Manier von Limoges; Email limousin, de Limoges.

—, opaque —; der undurchsichtige Schmelz; Email opaque.

— painting on deepened grounds; die Schmelzmalerei mit vertieftem Grund; Email champlévé.

— with reserve-design; die Schmelzmalerei auf vergoldetem Kupfer mit ausgesparten Zeichnung; Email en taille d'épargne.

—, thick piece of —; das dick-

ste Stück zum Auftragen; Canon m.

Enamel, transparent —; der durchsichtige Schmelz; Email transparent.

Enamelled, glazed; mit Schmelz belegt, überschmolzen, überschmelzt, glasirt; Emailé, en email.

— work, enamelling; die Schmelzarbeit, das Schmelzwerk; Emailure f., ouvrage emailé m.

Enameller; der Schmelzarbeiter; Emailleur, arrêteur m.

—'s file, knife; die Schmelzfeile, Schneidefeile; Couperet m., lime f.

—'s lamp, glass-blower's lamp; die Blaslampe, Glasbläserlampe, Schmelzlampe; Lampe d'emailleur f.

Enamelling, art of —; die Schmelzarbeit, Schmelzkunst; Emailure, emailerie f., art d'emailier m.

— cake (goldsm.); das Schmelzbrot; Pain d'email m.

—, a brown — colour; die Farbe zum Braunglasiren; Fulverin m.

— by the lamp; das Glashusen vor der Lampe; Emailure à la lampe. [caustique.]

Encaustic; unkanstisch; En-

— painting, painting with wax-colours annealed or burnished in, painting in encaustic; die Enkaustik, eingebrannte Wachsmalerei, eingebrannte Farbenmalerei (pompejanisch); Peinture encaustique, à couleurs encaustiques, cérographique f.

— tile; der farbig glasirte Dachziegel, die Kachel; Tuile encaustique f. [céphalite f.]

Encephalite; der Hirstein; Eulo

Enchase; mit getriebener Arbeit verzieren; Ciseler.

—, set (jewell.); in einen Kasten einfassen; Enchatonner.

— (mas.); einlassen, rinlassen; Eulacer, encastrer.

— an ashlar in another or a cramp in two stones by means of a jag; einen Stein in einen andern oder eine Klammer in zwei Stein einlassen; Enchâsser par entaille, (pierre).

Enclashing, setting in, framing; die Einfassung des Pressiegels; Enchâssure f.

—, setting (goldsm.); die Edelmetaleinfassung, der Edelsteinkasten; Ouvre f.

to Enclose, fence; einhängen, einzäunen, einfriedigen; Clô-

Enclosure, fence; die Ein-zäunung, Einhängung, Einfriedigung, Befriedigung, Umfassung, Schranke, der Zaun; Enceinte, clôture, haie f., eu-clos, circuit, palis m.

— (corp.) s. Annex.

— (for); das Gehüge; Clos m.

— of boards of a windmill, outer boarding; die Breter-verkleidung einer Windmühle; Houssage m.

—, brush-wood — (agr.); Reis-sig-einfassung; Étaler m.

— of pales (build.); das Stacket; Herse f.

— of sheet piles; die Bohlen-wand; Enceinte de pieux f.

to Encrimson; karmesinroth färben; Teindre en cramoisi.

to Encroach (mas.); eingreifen; Avancer.

— upon a neighbour (min.); Erz enthalten; Extraire le minéral de son voisin, emporter, empiéter sur son voisin.

Encroachment of forest trees on adjoining lands (agr.); der Ueberwuchs; Accrue f.

to Encumber (mas.); verschutten; Eucombrer.

Encyprotypic (engr.); unmittel-bar auf Kupfer ausgeführt; Encyprotype.

to End, finish, achieve; en-den, beendigen, beschliessen; Achever, finir, terminer.

— in, meet (mas.); Anstossen; Aboutir.

End; das Ende; Bout m.

—, face, head, working-point, working-spot (min.); das Ort, Bohrort, Stollenort, der Ortstoss; Foud d'une galerie, d'un trou m.

—, sliver, card-sliver, fillet card (spinn.); die Bandkratze; Ruban de cardes m.

—, punk; die Würsten, Bitter-enden; Bouts de câbles m. pl.

— of the bloom (met.); das Ende des Kohleneisens; Bordon, bout de barre m.

— of a break (typ.); die Aus-gangskolumne; Page courte f.

—, bevelled — of pivots or pins; das schräge Ende eines Einlasszapfens; About des lens m.

— of the blade within the handle; das Ende der Klinge im Stiel; Plate-semelle f.

—, both — (stuff); die beiden Enden; Cap et queue (étouffe).

— to end, endwise (nav., stat.); endwärtig; Bont à bout.

—, extreme — of a drift (min.); der Ort, die Oerter; Point, le point extrême d'une galerie m.

End of the fascines (hydr.); *das Stürzende*; Pied, bout de fascines m.
 —, giving an — (dye); *aufstrecken*; Ramer.
 — of a joist, head of a beam; *der Balkenkopf*; Bout d'une solive m.
 —, large —; *das starke Ende*; Gros bout m. [Bas bout m.
 —, lower —; *das untere Ende*; —, lower — (drap.); *das untere Ende*; Queue f.
 —, on —, upright, erect; *aufrecht*; Debout, de bout.
 — of the pivot of drums (sug.); *das Ende des Trommelzapfens*; Oeuf m.
 —, placed — to — (carp.); *Ende am Ende*; Abouté.
 — of poles rammed in; *die über den Boden ragenden Pfahlenden*; Peigne m., herse f.
 —, shoemaker's —; *der Pechdraht*; Chégros, ligneul m.
 — of a shoulder-strap (arm.); *das Schlossblech*; Plaque à boutonnières f.
 — of the stem; *Ende eines Dornes*; Pointe molle f.
 —, strong —; *verstärktes Ende*; Bossage d'une poutre m.
 — of a thread; *das Ende, die Wenigkeit*; Doitée f.
 —, upper — of a nail; *oberes Nagelende*; Collet d'un clou m.
 — of warps crossed porter-wise (weav.); *das Ende von Gangweise gekreuzten Ketten*; Talon m.
 — of the wooden frames of collars (saddl.); *das Ende des Holzgestells für Kummerte*; Mentonnière f.
 — band for cutting (weav.); *die Sahlleiste*; Jarretier m.
 — bed, last bed (quarry); *die letzte Bank*, Schlussbank; Franc-banc m. (carrière).
 — finish (engr.); *der Ausgang, die Endung*; Sortie f.
 — grain, — way, pin-way, cross-grain; *das Hirn, Hirnholz*; Bois de hout, bois debout m.
 — ornament (arch.); *die Schlussverzierung*, äusserste Verzierung; Amortissement m.
 — piece; *das Endstück, der Zipfel*; Bout m.
 — piece, joining-piece (tail.); *das Endstück, Anreihestück, der Anwurf, Anstoss*; Aboutissement m.
 — piece ploughed across (agr.); *das kreuzweise gepflügte Ackerende* (wo das Gespann umdreht); Capvirado f.
 — piece for the handle

(scythe); *das Endstück für den Griff*; Couard m.
 End-piece of a smoking-pipe; *das Endstück, Mundstück an der Tabakspfeife*; Chalumet m.
 — piece, the — of the shaft (arch.); *das Endglied des Säulenschafts*; Congé du fût m.
 — piece of a strap (saddl.); *das Riemenende*; Blanchet m.
 — plane of the cylinder (st. eng.); *die obere oder untere Endfläche des Cylinders*; Plateau du cylindre m.
 — plates (of a boiler); *die Endplatten*; Plaques des bonts f. pl.
 — play, loss of time (screw); *der leere, todte Schraubengang*; Temps perdu m. (vis).
 — screw (join.); *die Hinterzange*; Presse de derrière f.
 — teeth (comb.); *die Ohren, nicht eingeachnittenen Enden eines Kammes*; Oreilles f. pl. (peigne).
 — thread for labels (silk); *Pappe mit der Nummerbezeichnung des Zeuges*; Livréef.
 — way a. End-grain.
 Endecagon, hendecagon, undecagon; *das Elfeck*; Polygone de onze côtés m., hendecagone, endecagone.
 Endless (mech.); *geschlossen*; Sans fin
 — chain; *die geschlossene Kette, Kette ohne Ende*; Chaîne sans — saw s. Belt-saw. [fin f.
 — screw; *die Schraube ohne Ende*; Vis sans fin f.
 — screw-stock; *der Biegekloben, Nietkloben*; Filière brisée sans fin f.
 Endosmometer; *der Endosmometer, Endosmosenmesser*; Endosmomètre m.
 Enfield rifle; *die Enfieldbüchse, Miniebüchse*; Fusil Mioié m.
 to Engage, throw into gear, start, let go, couple, put in gear; *in Gang, in Bewegung setzen, gehen lassen, eingreifen lassen*; Engrener, embrayer, mettre en train, en mouvement, faire pivoter une machine.
 —, imbed (mas.); *einbinden*; Engager, enlier.
 — again, throw into gear again (mach.); *wieder eingreifen lassen, wieder in Gang setzen*; Rengrener.
 — the ashlar or bricks together (mas.); *in Verband vermauern, verbinden*; Enlier.
 — for six months (typ.); *anreden*; Engager pour six mois.
 Engaged (arch.); *eingebunden*; Engagé.

Engaging-gear, throwing into motion (mech.); *die Einhakung, Einrückung*; Enclanchement, enclenchement m.
 — and disengaging-gear (mech.); *die Ein- und Ausrückvorrichtung*; Modificateur embrayage et désembrayage m.
 Engine, machine; *die Maschine, das Kunstgetriebe, Triebwerk*; Machine f.
 —, fire-engine; *die Feuerspritze*; Pompe à incendie f.
 —, appliance, apparatus, mechanism, implement, tool, weapon (min.); *der Göpel, die Kunst, Maschine, das Kunstzeug, das Werkzeug*; Engin m., machine f.
 —, annular —; *die Ringcylinderm., Ringkolbenm.*; M. annulaire.
 — with articulated connecting rods (Maudslay); *die Maudslay Dampf m.*; M. à bielle articulée.
 —, assistant, auxiliary —; *die Hülfsm.*; M. auxiliaire, de renfort.
 —, atmospheric —; *die atmosphärische M.*; M. atmosphérique.
 — with one connecting rod and without condenser; *die Dampf m. mit einer Triebwelle ohne Verdichter*; M. à bielle en cadre.
 —, coupled —; *die gekuppelte M.*; M. locomotive accomplée.
 —, crank-overhead —; *die M. deren Kurbel oberhalb liegt*; Machine à manivelle en l'air.
 — with cross-head guides; *die M. mit gerader Führung*; M. à guide.
 —, direct acting —; *die gleichwirkende Dampf m.*; M. à action directe.
 — for dressing the springs (watchm.); *die M. um die Federn zu richten*; Grands plombs m. pl.
 — driven by horses; *die Pferdekunst*; M. à chevaux.
 —, employment, work of an —; *der Gang, Betrieb*; Activité f.
 — without expansion, non-expansion —; *die Volldruck m.*, Dampf m. ohne Expansion oder Absperrung; M. sans expansion ou sans détente.
 —, four-wheeled —; *die vier-räderige M.*; M. locomotive à quatre roues.
 —, grinding — (carding, spinn.); *die Schleif m.*; M. à aiguissage f.
 —, horizontal —; *die waagerechte, liegende Bohrm.*; M. a

percer horizontale, forer horizontale.
 Engine, horizontal — (st. eng.); wagrechte, horizontale, liegende Dampfsm.; M. horizontale.
 —, whim worked by horses (min.); der Pferdegepel; Hernasä chevanx m., m. à molette f.
 —, horse power —; Dampfsm. von . . . Pferdekraft; M. de la force de . . . chevaux.
 —, inclined —; schief liegende Dampfsm.; M. inclinée.
 —, inside cylinder —; die M. mit inneren Cylindern; M. locomotive à cylindres intérieurs.
 —, inside framed —; die Locomotive mit innerem Rahmen; M. à cadre ou châssis en dedans des roues.
 —, mean pressure —, Woolf's —; die Mitteldruckdampfsm., der Mitteldrucker, Woolf's M.; M. a moyenne pression.
 —, mixed —; die M. für gemischte Züge; M. locomotive mixte (6 roues dont 4 couplées).
 —, oscillating —; die oscillierende, schwingende Dampfsm.; M. oscillante.
 —, oscillating double piston —; die schwingende Dampfsm. mit Doppelkolben; M. oscillante à double piston.
 —, outside cylinder —; die M. mit äusseren Cylindern; M. à cylindres extérieurs.
 —, portable, movable —; die fahrbare, tragbare Dampfsm.; M. locomobile, portable.
 —, the — primes, is priming; die M. speit Wasser; La m. crache ou prime.
 —, to put an —, a machine together; eine M. bauen; Monter une m.
 —, rag —, cylinder (paper-m.); das holländische Geschirr, der Holländer, die Stoffmühle; Pile à cylindre f., moulin à cylindre m.
 —, for raising water by degrees (hydr.), treppenförmige Wasserheben; Escalier m.
 —, reciprocating —; abwechselnde, alternierende Dampfsm.; M. a mouvement alternatif.
 —, revolving cylinder —; die revolviende Cylinderm., Dampfsm. mit Drehschleifer; M. a cylindre tournant, à rotation.
 —, rotatory —; die umkreisende Dampfsm.; M. rotatoire.
 —, whose shaft is driven by a vertical steam-cylinder placed beneath, die Dampfsm. deren Welle von einem darunter befindlichen Dampf-

cylinder bewegt wird; M. à tige bielle.
 Engine, six-wheeled —; die sechsräderige M.; M. locomotive à six roues.
 —, tank —; die Tenderm.; M. locomotive-tender.
 —, vertical —; die senkrechte Dampfsm.; M. verticale.
 —, wheeled —; die räderige Dampfsm.; M. à roues.
 —, winding —, swift engine (spinn.); die Spulm., Wickelm.; M. à bobines.
 —, the — works well; die M. ist in gutem Gange; La m. fonctionne, va bien.
 —, building; der Maschinenbau; Construction de machines f.
 —, building; der Maschinenbau; Machinerie f.
 —, driver, —-man; der Locomotivenführer, Maschinist, Maschinenführer, Maschinenwärter; Mécanicien, conducteur de la m. m.
 —, frame (st. eng.); das Gestell, der Pfrahmen der Dampfsm.; Bâti m., charpente f. de la m.
 —, house (mach.); das Maschinen-
 —, house or shed (railw.); der Locomotivschuppen, das Maschinenhaus; Dépôt des machines m.
 —, lathe; die Maschinen-, Patronendrehbank; Tour à la mécanique m.
 —, man s. Engine-driver.
 —, men; die Spritzenmänner, Feuerwehr; Pompiers m. pl.
 —, minder; der Maschinenwärter; Surveillant de machines m.
 —, pit, —shaft, wind-hatch, whim-shaft (min.); der Förderschacht, Förderstollen; Fosse d'extraction, puits m.
 —, pit, rod-shaft, sump-shaft (min.); der Wasserhaltungs-, Kunst-, Pumpenschacht; Puits d'épuisement, d'exhaure m., bure aux pompes f.
 —, plane; der Grundriss der M., Plan-manoœuvre m.
 —, room, — house; der Maschinenraum, Ort der Dampfsm.; Chambre f., emplacement m. de la m.
 —, stage; das Maschinestückwerk, der obere Fussboden; Parquet supérieur m.
 —, tender; der Dampfmaschinen-tender; Tender de machines m.
 —, turned work; die Maschinenarbeit, Ouvrage à la mécanique m.
 —, works; die Maschinenbau-

werkstätte; Atelier de construction de machines m.
 Engineer, der Techniker, Rustner, Baumeister, Ingénieur m.
 —, engine-man (min.); der Maschinen-, Kautwärter; Mécanicien, machiniste m.
 —, 's berth; der Maschinistenstand; Poste des mécaniciens m.
 —, civil —; der Civilbaumeister; Ingénieur civil m.
 —, hot water —; der Kunstverständige von Heisswasseranlagen; Constructeur d'appareils à eau chaude m.
 —, hydraulic —; der Wasserbautechniker, Wasserbaumeister, Hydrauliker; Ingénieur des ponts et canaux, hydraulicien m.
 —, 's mate; der Baumeistergehilfe, Aide-mécanicien m.
 —, naval —; der Schiffbautechniker; Ingénieur constructeur de la marine m.
 —, optical —; der Optiker; Ingénieur opticien.
 —, resident — (railw.); der Abtheilungstechniker; Ingénieur dirigeant.
 Engineering, theory of machinery; die Maschinenlehre, Théorie des machines f.
 —, civil —; die Ingenieurkunst; Génie civil, art de l'ingénieur m.
 —, drawing; die Maschinenzeichnung; Dessin de génie m.
 —, mechanical —; der Maschinenismus, die Maschinenkunde; Machinisme m.
 English (typ.); die Mittellantiqua, Mittelschrift; Saut Augustin m.
 —, burgundy (cant); das Porterbier; Porter m.
 —, pink; das Schüttgelb mit Kreideüberschuss; Stil de grain m.
 —, talc; der Fasergyps; Chaux sulfatée fibreuse f.
 to engrave, cut (engr.), graben, stechen, schneiden; Graver, couper.
 — (engr.); in Kupfer stechen; Couper le cuivre.
 —, cut, carve (engr., goldsm.); stechen, graben, Couper, graver.
 —, again, remove engravings, wieder stechen, Gestochenes auslösen; Regraver.
 —, boldly (engr.); fliessend stechen; Couler.
 —, in copper; in Kupfer stechen; Graver au burin, buriner.
 —, with deep strokes; mit dem Stichel tief eingraben; Enfoncer le burin. [Crocher.
 —, quavers (engr.); schwänzen;
 —, the shell (furb.); das Stich-

blatt mit dem Grabstichel ver-
zieren; Tailler en acier.
to Engrave in steel; Stahl
schneiden; Graver l'acier.
Engraver; der Kupfer-, Stahl-,
Bildstecher, Stecher, Stein-,
Form-, Holzschnitzer, Grab-
stichler; Graveur m.
—, die -sinker, medallist
(mint.); der Stempelschneider;
Tailleur m.
— on copper, chalcograver;
der Kupfer-, Metallstecher,
Radierer; Gr. en taille-douce,
au burin, chalcographie m.
—s file, die Wiege, das Wiege-
messer; Berceau m., lime de
gr. f.
— on metal; der Metallstecher;
Gr. sur métaux.
— of music; der Notenstecher;
Gr. en musique.
— of stamps; der Stempel-,
Eisenschneider; Gr. de poin-
çons.
— of stamps or dies (mint.);
der Münzstempelschneider;
Gr. de médailles.
— on steel; der Stahlstecher,
Stahlschneider; Sidérographe,
gr. en acier. [Coupe f.
Engraving; das Kupferstechen;
—, die Kupferstecher-, Bild-
graberkunst; Burin m.
—, engraved plate; der Stich,
Schnitt; Gravure, estampe
gravée f.
—, chasing (engr.); das Cise-
lieren, Nachgravieren; Cise-
lage m.
—, art of engraving; die Ste-
chererei; Gravure f.
—, glyptic, art of — figures
on precious stones; die
Stein-, Stahlstempelschneide-
kunst; Glyptique f.
— in dotted style; das punk-
tirtte Blatt, die Platte in Punk-
tirmanier; Estampe gravée à
points f.
—, heliographic —; die Heliog-
raphie, das Gravieren durch
Photographie; Héliographie f.
— letters (engr.); Buchstaben
stechen; Liaisonnage m.
— by the action of light; der
Lichtstich; Photoglyptie f.
— machine, ruling-machine;
die Schraffir-, Linienmaschine;
Machine à graver f.
— on metals; die Metallschneide-
kunst; Gravure sur métaux f.
— of music; das Notenstechen;
Gravure de la musique f.
— plate, — (engr.); die Kupfer-,
Zinn-, Metall-, Holzplatte,
der Stich; Plaque f.
— with spots of ink; der kleck-
rige Kupferdruck; Estampe
boueuse f.

Engraving on steel; der Stahl-
schnitt; Gravure d'acier f.
—, art of — on steel; die Stahl-
stecherkunst; Gravure d'acier f.
— on stone; die Steinschneide-
kunst; Gravure sur pierre f.
— with soft and bold strokes;
Kupferstich von weichem,
markigem, farbigem Schnitt;
Estampe de belle pâte f.
— on wood, lithographic
print; der Steinabdruck; Gra-
vure lithographique f.
Enhydrite; der Hydrochalc-
don; Enhydrito f. [dir.
to Enlarge; vergrößern; Agran-
—, expand; ausdehnen, erwei-
tern, weiten, ausweiten; Elar-
gir, étendre.
— with the rymer (carp.,
locksm.); aufreiben, aufräu-
men; Elargir.
Enlargement, lengthening,
widening; die Vergrößerung,
Verlängerung, Erweiterung;
Agrandissement m.
—, die Anschwellung, Anstau-
ung; Renflement m.
— (min.); der Keller; Carrefour
m., case f. d'une mine.
—, recess (min.); der Kreuzungs-
keller, die Galeriekreuzung,
der Ausweicheplatz; Point
de croisement, case f., carre-
four m.
Enlarging process (phot.); die
Vergrößerung; Agrandisse-
ment m.
— a hole by boring; das Nach-
bohren; Reforcement m.
Enlavage, discharge - style
(cal. pr.); der Actdruck, das
Mistern durch örtliches Ent-
färben; Enlavage m.
Enneacontahedron; das Neun-
zigfach; Ennéacontèdre m.
Enneagon, nine-sided figure,
nonagon; das Neuneck; En-
néogone m.
Enneahexaedron, a kind of
fluoropath; der Fluoropath
in Vierundfünfzigflächen-
form, (Würfel mit sechs Flä-
chen in jeder Ecke); Chaux
fluatée enneahexaèdre f.
to Enrange (build.) s. to Ar-
range.
—, arrange (carp., mas.); ein-
stücken; Enligner les pier-
res etc.
— to enrich ores by fusion, —
ores (met.); anreichern, reich-
frischen; Enricher, raffraichir.
— with (sew.); heraus-, her-
vorheben; Rehausser.
Enrockment, stone-parking,
rockwork (mas.); die Stein-
schüttung, Ausfüllung mit
losen Steinen, der Steingrund,
die Umsteinerung des Grundes;

das Packwerk; Enrochement
m., défense f.
Entablature, entablement,
tablet, table (arch.); das Ge-
rimm an einer Mauer, Gebalk,
Hauptgerippe, (über Säulen);
Entablement m.
— (mech.); der Oberrahmen; En-
tablement m.
to Entangle, spoil by wrong
cutting; Garn verfilzen; Mä-
ler du fil. [S'engager.
— (locksm.); sich festhängen;
— (silk-w.); sich verwirren,
sich verfilzen; Se bontrer.
— (spinn.); sich krängeln, ver-
wirren; Se empiétriller.
Entanglement (silk-w.); die
Verwicklung; Emmêlaze m.
Entangling, die Verflechtung,
das Einflechten, Flechten;
Eolacement m.
Entasis, swelling (arch.); die
Anschwellung, Entasis; Gon-
flement m.
to Enter into the boiler (indigo
dye); in den Kessel thun;
Abatre une passe.
— a fare on the tell-tale (om-
nibus); einen Fahrgast auf
der Zähluhr anzeigen; Sonner
un voyageur.
— into a quarry; in einen Stein-
bruch eindringen; Eventer
une carrière.
— the soil too deeply (agr.);
zu tief eindringen; Etre sur
son nez.
— draught (wear.); das gerade
durch Einziehen; Remettage
suivi, à la course m.
— draught by parts (wear.);
das satz-, häuschenweise Pas-
siren; Remettage interrompu m.
— draught with intervals
(wear.); das häuschenweise
Einziehen; Remettage à la sau-
teuse m.
Entering, drawing, draught
(wear.); das Einziehen, Ein-
reihen, Passiren, Einpassiren;
Passage, retrace, remettage m.
— chisel, spoon-chisel; das
aufgeworfene Flächleiten;
Fermoir courbé m.
— file; die Vogelzunge; Lanque
d'oiseau f.
— gouge, spoon-gouge; das
aufgeworfene Hohlleisen;
Gouge à nez rond f.
— lap, taper-lap; der Forbohr-
er; Amorçoir m.
Entorley (carp.); der Riegelstich;
Entretoise f.
Entire, butt beer; ganzes, ech-
tes, unvermishtes Fassbier;
Bière entière, de baril f.
Entrance, der Eingang, Ein-
tritt, die Hausflur, Einfahrt;
Entrée f.

entrance of a drift, to a gallery, adit (min.); der *Minen-
hals*, das *Minenauge*, der
Galerie-Eingang; *Entrée f.*,
weil m. de la galerie d'une mine.
private — (theatre); der
Privateingang, *Nebeausgang*
von der *Bühne*; *Canstière f.*
leading to a private —;
u einem *Privateingang* füh-
rend; *Dégagé*.
-hall, archway; die *Flur*,
der *Flurgang*; *Vestibule*, *cor-
ridor m.*
-atremets (cook.); der *zweite*
Gang bei Tafel, das *Zwischen-
gericht*; *Entremets m.*
-atresol, mezzanine (arch.);
das *Halbgeschoss*, der *Zwischen-
stock*; *Entre-sol m.*, *mez-
zanine f.*
-atrochite; der *Rädersäulen*,
Walzenstein; *Entrochite*, *en-
troque f.*
-entry-door frame; die *Haus-
hürzarge*, *äußere Erwei-
terung*; *Ebracement d'une*
porte cochère.
-double, single — s. *Book*
keeping.
-envelope, cover; das *Brief-
couvert*; *Enveloppe f.*
-machine, folding — ma-
chine; die *Briefcouvert*,
Converfaltungsmaschine; *Ma-
chine à enveloppes*, à plier les
enveloppes f.
-safety —; die *Sicherheits-
hülle*; *Enveloppe gardée*, de
 sûreté f. *écène m.*
-cene: *Eocœnaadstein*; *Grès*
lian harpe; die *Zeoltharfe*,
Windharfe; *Harpe éolienne f.*
-shipile, lamp — (hydr.); die
Wind-Dampfkugel, das *Was-
serduastgebläse*; *Eolipyle m.*
saulet; die *Troddel*; *Epau-
ette f.*
- with large bullion; *Achsel-
schaur eines Oberstea*; *Epau-
ette à gros grains*, à grains d'é-
pinards.
- without tassels; das *Ach-
selband ohne Quasten*; *Contre-
épaulette f.*
-verge; der *Tafelaufsatz*;
Sartout de table m.
-vidote; der *Epidot*, *piemont-
esische Braunstein*, *Pistazit*
Epidot m.
-green —, ferriferous —;
der *Epidot*, *Thallit*; *Thallite*,
épisode vert, *ferrugineux m.*
-stilbite; der *Epistilbit*,
Monophan, *diplogene Ku-
phosphath*; *Epistilbite f.*
-pistole-disk; das *Epistelpult*;
Epistrier m.
-side; die *Epistelseite*, *Kelch-
seite*; *Côté de l'épître m.*

Epistyle, *epistylinen* (arch.) s.
Architrave.

Eprouvette, powder trier,
powder-prover; die *Pulver-
probirglas hine*; *Eprouvette à*
poudre f.

Epsom salt, sulphate of mag-
nesia; der *Epsomit*, das *Bit-
tersalz*; *Epsota*, *Epsomite*, sel
d'Epsom m.

Equable; gleichmässig; *Égal*,
uniforme.

to *Equal*, make —, equalize;
gleich machen, abgleichen,
gleichstellen; *Egal*, *égaliser*.
Equal, even, level; gleich,
gleichmässig, *egal*; *Egal*.

— cotter file; dickflache Feile
von gleich bleibender Breite
und Dicke; *Carrelet plat uni-
forme m.*

— file; gleich breite und dicke
Feile; *Lime uniforme f.*

— round file; die *cyllindrische*
Feile; *Lime ronde f.*

— square file; die *vierkantige*
Feile von gleicher Dicke;
Lime carrée uniforme f.

— three-square file; die *dreikantige*
nicht zugespitzte Feile;
Tiers-point, *trois quarts m.*,
lime triangulaire, *trois-carres f.*

Equalization of the coin-
plates (mint.); das *Gleich-
schlagen der Münzplatten*;
Bouement m.

— of hair-plaits; das *Gleich-
machen der Haarflechten beim*
Haarhandel; *Recarrage m.*

to *Equalize*, adjust (watchm.);
abgleichen; *Égal*, *égaliser*.

Equalling-file (watch.); die
Zahafeile, *Ansstreichfeile*;
Lime à égalir f.

Equally acting; gleichwir-
kend, *isodynamisch*; *Isodynam*,
à action égale, qui opère ou
concoure également.

Equation, levelling, survey-
ing; die *Gleichmachung*, das
Abwägen, die *Nivellirung*;
Nivellement, *aplanissement f.*

— (mech.); die *Gleichung*;
Equation f.

— clock; die *Gleichunguhr*;
Montre à équation f.

Equestrian statue; die *Reiter-
bildsäule*; *Statue équestre f.*

Equiangular; gleichwinklig;
Equiangle.

Equilateral; gleichseitig; *Équi-
latéral*, *équilatère*.

Equilibrium, equipoise, poise;
das *Ebengewicht*, *Gleichge-
wicht*, die *Wage*; *Équilibre*
m., *pondération*, *libration f.*

—, indifferent, neutral —;
das *indifferente Gleichge-
wicht*; *Équilibre indifférent*.

—, instable, unstable —; das

unsichere, *labile Gleichge-
wicht*; *Équilibre instable*.

Equilibrium, stable —; das
sichere, *stabile Gleichgewicht*;
Équilibre stable.

—, equilibrated valve, equi-
poised valve, balance valve,
hornblower's valve;
das *Gleichgewichtsventil*, *Cy-
linderventil*; *Soupape d'équi-
libre*, à garniture, *équilibrée*,
à lanterne *f.*

Equinoctial dial; die *Nacht-
gleichenur*; *Horloge équino-
xiale f.*

Equipage; *Pferde- und Wagen-
geschirr*; *harnachement m.*

to *Equipoise* s. to *Balance*.

Equiponderance; die *Gleich-
heit der Schwere*, des *Drucks*;
Équipondérance f.

Equivalency; die *Gleichkraft*;
Égalité de force f.

Equivalent; das *Aequivalent*,
gleichgeltender, gleichwer-
thiger *Grad*; *Equivalent m.*

— (chem.); die *Verhältnisszahl*;
Nombre proportionnel m.

—, mechanical — of heat; das
mechanische Aequivalent der
Wärme; *Equivalent mécanique*
de la chaleur *m.*

— of iron; das *Eisenaequiva-
lent*; *Equivalent du fer m.*

Equipment, fitting out, ac-
countment; die *Anrüstung*;
Équipement m.

to *Erect*, build, set up, raise
(build.); *errichten*, *bauen*, *auf-
bauen*; *Élever*, *ériger*.

—, fit up, put up a machine or
engine; eine *Maschine auf-
stellen*, *einrichten*; *Établir*,
poser, *installer*, *monter* une
machine.

— a scaffold; ein *Gerüst bauen*,
aufrichten; *Dresser* un *écha-
faud*.

Erected, to be — from the
ground (build.); *von unten*
aus gegründet sein; *Porter de*
fond.

Erecter, engine-fitter (mach.);
der *Werkmeister*, *Zurichter*,
Einsetzer, *Aufsteller*, *Werk-
führer*; *Monteur m.*

Erectility; die *Erectilität*,
Aufrichtungsfähigkeit, (das
*Grundprinzip des Aneroid-
manometers*); *Erectilité du*
tube du manomètre anéroïde f.

Erecting, laying, laying
down, pulling up (mach.);
das *Aufrichten*, *Aufstellen*,
Aufschlagen, *Legen*, *Auf-
ziehen*, *Einsetzen*, der *Auf-
bau*, *Einbau*, die *Aufstellung*;
Montage, *posage m.*, *pose*,
érection f.

Eremacausis, slow oxydation;

- die Eremacausis, das langsame Oxydiren, die Vermoderung, Zersetzung, Verwesung; Eremacausie, oxydation par degrés f.
- Ergot (agr.); der Brand, das Mutterkorn; Ergot m.
- Ericite, heath-stone; der Hedenstein; Ericite m.
- Ericsson's screw (mech.); Ericssons's Schraube (wie ein Stück Cylinderscheere); Tourbillon m.
- to Ermine, line with ermine; mit Hermelin besetzen oder füttern; Herminor.
- Ermine; das Hermelin; Hermine f.
- lips (furr.); die Hermelinschwänze; Mouchette d'hermine f.
- Errant block, erratic block, great rubble-stone; der Feldstein, Klamstein, Findling, Leststein, Rollstein, erratische Block; Graud galet, bloc erratique m.
- Errata (typ.); das Druckfehlerverzeichnis; Errata m. pl.
- Erratum, typographical error, misprint (typ.); der Druckfehler, Missdruck; Faute d'impression, erreur f.
- Error of the compositor (typ.); der Satzfehler, Satzfehler; Faute de composition f.
- Erginous, verdigised; grünrothig, mit Grünspan beschlagen, Kupfergrün, grünpansfarbig; Aérugineux, érgineux.
- Erythrine, cobalt bloom; der Erythrin, die Kobaltblüthe; Erythrine f., cobalt arséniate m.
- Erythrodanum s. Alizarine.
- Erythroxilin-wood, kind of —; Damenholz, Rothholz; Bois de dames, d'huile m.
- to Escape, run out by the bung-hole; aus dem Spund laufen; Débonder.
- Escape, gas-; das Entweichen, die Gasflucht; Fuite de gaz f. [frénées].
- ; die Flucht; Boutget m. (Py-
sout m.); die Abflussröhre; Décharge f.
- , lower — s. Apophyge.
- of steam, pull; der Dampfnuß, das Dampfentweichen, der Puff; Echappement, dégagement de la vapeur m.
- detector (gaz m.); Apparat zum Aufsuchen der Gasentweichungen; Recherche-fuite m.
- ladder; die Rettungsleiter; Echelle à incendie f.
- valve, return-valve shoot; das Auslass-, Abflusventil; Soupape de trop f.
- Escapement, escapement (watchm.); der Gang, englische Haken, Abfuß, die Hemmung, das Stosswerk, das Eingreifen der Spindellappen in das Steigerad, der Anschlager, das Hämmerchen, (Repetiruhr); Echappement m.
- Escapement-spindle (watchm.); die Hemmungswelle; Porteechappement m.
- wheel, balance-wheel, swing-wheel (watchm.); das Hemmungs-, Steig-, Hakenrad; Roue de champ, de ren-contre f., balanceur m.
- Escutcheon and effigy die, matrice (mint.); der Wappen- und Brustbildstempel, Prägstempel; Carré, coin d'écusson et d'effigie m.
- of vaulting (arch.) s. Civity.
- Espagnolette, french case-ment fastening, sash-faster; das Fensterrahmen-schloß, die Spaniolettstange, Spaniolette, der spanische Drehriegel; Espagnolette, targe à l'Espagnole f.
- to Espalier (hort.); spalieren; Espalier.
- Espalier, spallet (hort.); das Spalier, Baum- oder Gartengeländer, der Spalletladen; Espalier m.
- , second — (opposite another); das Gegenspallier, Gegengeländer; Contre-espalier m.
- lath; die Spalierlatte; Escalot m. [tirantes f. pl.]
- twigs; Spalieräste; Branches
- Esparsette; die Luzerne; Foin de Bourgogne m.
- Esparto; das Spartgras, zähe Pfriemgras; Alfa, spartium, genêt d'Espagne m.
- , articles of —; die Sparto-ware; Sparterie f.
- Esplanade, parade (arch.); der Hochplan, die Freiheit; Esplanade f.
- (hort.); der Grasplatz, Rasenplatz; Boulingrin m., pelouse f.
- Ess, S; das S-werkzeug, der S-haken; Esse f.
- pipe; die S-röhre, das S; Tuyau en forme de S m.
- to Essart (agr.); ausreuten, nusstocken; Essouer.
- Essart (agr.); das Roileland, der Neubruch; Novalé f., défriehis m.
- to Essay (mint.); waradiren, wardiren; Faire l'essai.
- Essay s. Assay.
- on a small scale (met.); die verjüngte Probe, Probe im Kleinen; Essai en petit.
- of pewter; die Zinnprobe auf dem Meß; Essai d'étain m.
- of wet silt; die Ansprobe;
- Essai du schlich humide.
- Essay-bit (cutl.); der Prob-zupfen; Eprouvette f.
- coin (mint.); die Stockprobe; Pièce de monnaie d'essai f.
- drop (east.); die Probe, Zeigerprobe, das Korn; Boutoude fin, témoin m.
- porringer, muffle, refining pan, scorifying-vessel; die Schlacken-, Treib-, Probirscherbe, der Test; Ecuelle à scorifier f. scorificatoire, teta vitrifier m.
- Essayer's tongs, assayer's tongs; die Probirzange; Pince d'essayeur f.
- Assaying-glass (st. eug.); das Probirglas, Wasserstandglas; Lunette d'épreuve f.
- Essayist; der Schriftsteller der ein gewisses Thema behandelt; Essayiste m.
- Essence, volatile oil (chem.); der wesentliche Geist, das wesentliche Oel, die Essenz; Essence f.
- , mineral —; der Bergsaft; Sue minéral, lapidifique m.
- Essential; wesentlich, im höchsten Grade rein, gereinigt; Essentiel.
- oils; ätherische Oele; Huiles essentielles f. pl.
- salts; wesentliche Pflanzensalze; Sels essentiels m. pl.
- Essex lions; Mastkalber aus der Grafschaft Essex; Veaux du Comté d'Essex m. pl.
- to Establish a plane between ascents and descents (railw.); Eisenbahnsteigungen ausgleichen; Raccorder deux pentes.
- Establishment, to be on the — (typ.); in gewissem Grade stehen; Etre en conscience.
- Estate; das Rittergut; Domsine m.
- road, private-road; die Feldstrasse, der Feldweg; Chemin de déblai, d'exploitation rurale, particulier m.
- to Estimate; schätzen, vorschlagen, überschlagen, berechnen, rechnen, taxiren, würdigen; Evaluer, estimer.
- Estimate (build.); der Leberschlag, Anschlag, die Schätzung, Abschätzung; Estimation f.
- , device, specification (build.); der Anschlag, Leberschlag, Kostenanschlag, Kostenüberschlag, Vorschlag, Bauanschlag, das Bestreck, Sarter, die Würdigung, Schätzung; Devis, devis estimatif, détail estimatif, aperçu des frais m. [des travaux m. — (silt w.); der Schlamm; Devis

Estimate, by —; nach dem Ueberschlag; Par aperçu.

— of costs; der Bau- und Ausrüstungsplan; Devis d'armement et de campagne m.

—, first part of an — (build.); der erste Theil eines Kostenüberschlags; Département m.

—, rough —; die ungefähre Berechnung, der Ueberschlag; Devis approximatif m.

Estimation, device of the expenses of the foundation (arch.); der Grundanschlag; Estimation f., devis m. de fondements.

—, analysis of iron ores; die Bestimmung, Analyse der Eisenerze; Analyse des minerais de fer f.

—, quantitative analysis of iron; die quantitative Eisenbestimmung; Dosage du fer m.

— by the sight, at random; das Augenmass; Estimative, mesure à vue d'oeil f., coup d'oeil m.

Estopillas; sächsische, höhmische und schlesische Schleierleinwand; Estopillas m.

Estrade; der Antritt vor einem Fenster, Gerüstban; Estrade f.

Estridge-wool, astrich-wool; die Heideschafwolle, Heideschnuckwolle; Bruyères d'Autruche f. pl.

Estuarine deposits (geol.); angeschwemmtes Land; Terre d'alluvion f.

Etagere; das Gestell, Büchergerüst; Etagère f.

to Etch, engrave for etching (engr.); mit der Radirnadel arbeiten, radiren; Echopper, graver.

Eicher s. Aquafortist.

Etching, steel- —; der Aetzdruck, die Radirung, die Aetzplatte, das Stahlatzen; Gravure à l'eau-forte f.

—, etched copper-plate; die radirte Platte, das radirte Blatt, der radirte Kupferstich, die Aetzzeichnung, das Aetzbild; Eau-forte, estampe gravée à l'eau-forte f.

—, art of —; das Aetzen, die Aetzkunst, Radirkunst; Gravure à l'eau-forte f.

—, to begin —; eine Kupferplatte anätzen; Entamer une plaque par l'eau-forte.

— liquor; das Aetzwasser; Bain graveur m.

— lye (bl., soap.); die Aetzlauge, Pottaschenlauge; Lessive caustique f.

— lye of soda; die Aetznatronlauge; Lessive caustique de soude f.

Etching-needle; die Aetzna-
del, Radirnadel; Aiguille de
graveur f.

—, tible or -board; das Aetz-
kastenbret, die Aetzkasten-
zweige; Plaque à eau-forte f.

—, trough; der Aetzkasten; Ba-
quet m., boîte f.

—, varnish, —, ground; der
Aetzgrund, Radirfirnis; Vernis
m., couche de vernis f.

—, wax; die Radirmixtur; En-
duit de cire m.

Ethal, cetyllic alcohol, hy-
drons oxide of cetyl; das
Aethal, (verseifter Walrath-
stoff); Ethal m.

Ether (chem.); der Aether,
Luftgeist, flüssige Geist;
Ether m.

—, hydriodic —; das Aetheryl-
jodür; E. iodhydrique.

—, hydrochloric —; das Ae-
therylchlorür; E. chlorhy-
drique.

—, hydrosulphuric —; das
Aetherylsulfür, der Hydro-
thinitather; E. sulhydrique.

—, muriatic —; der Salzäther,
die Salznaphtha; E. marin, mu-
riatique.

—, nitric —; der Salpeteräther,
salpetersaures Aetheryloxyd;
E. nitrique.

—, pyroligneous —; das Me-
thyleloxyd, der Methyäläther,
das Methylenhydrat, der Holz-
äther; E. pyroligneux, esprit
pyroxylique m.

—, sulphuric —; der Schwefel-
äther, Aether, das Aethyl-
oxyd; E. sulfurique.

Ethiereal gilding; die Aether-
vergoldung; Dorure à l'éther f.

— oils; wesentliche Oele; Hu-
iles essentielles f. pl.

Ethierification; die Aetherbil-
dung, Verwandlung in Aether;
Ethierification f.

Etherine; das Aetherin, der
E. einölkampher; Etherine f.

Etherole, ethene, light oil of
wine; das Aetheröl, Aetheröl;
Ethérol m.

Ethiops (chem.); der Mohr,
Quecksilbermohr; Ethiops m.

—, antimonial —; der Spies-
sglanzmoor; Ethiops antimonial.

—, sugar —; der Quecksilber-
zucker; Ethiops sucré.

Ethyle (chem.); das Aethyl;
Ethyl m.

Etiolation (hort.); das Entfär-
ben der Pflanzen durch Licht-
entziehung, die Bleichsucht,
das Vergeilen, Vergeilenlas-
sen, Dünnaufschieden; Etiolo-
ment m.

Etli, etwee, etwee-cases. Case.
Euchlorine (chem.); das En-

chlorin, Chloroxydulgas; Eu-
chlorine f.

Endiometer (phys.); der Güte,
Sauerstoff-, Luftgüte-, Luft-
reinheitsmesser, Endiometer;
Endiometre, oxygénomètre m.

—, Volta's —; der Wasserstoff-
gasendiometer; Endiometre de
Volta.

Eugenia-wood, kind of —; —;
Sommerbaumholz; Bois étom.

Eurythny; das Ebenmass, das
richtige und schöne Verhält-
niss, die schöne Uebereinstim-
mung aller Theile eines Gan-
zen; Eurythmie f.

Enstyle (arch.); schönäntiges
Gebäude, die schöne Säulen-
weite; Eustyle m.

Evaluation; die Schätzungen,
Beschätzungen; Evaluations
f. pl.

Evaporable; verdunstbar, aus-
dunstbar; Évaporable, vapo-
risable.

to Evaporate, expel in va-
pours; abhinsten, abdamp-
fen, abrauchen, abdampfen
lassen; Faire évaporer.

—, boil (sug.); einkochen; Éva-
porer, cuire.

— (chem.); abdampfen; Éva-
porer (chem.); abrauchen, abdu-
nsten; S'évaporer.

Evaporating (chem.); Verdun-
stungs; Évaporatoire.

— apparatus, evaporator; der
Abdampfungs-, Verdamp-
fungsapparat, die Verdamp-
fungsrichtung, Abdamp-
fungsmaschine; Appareil de
vaporisation, à vaporiser, éva-
poratoire m.

— channels (met.); die Ab-
dampfungskanäle; Canaux d'é-
vaporation m. pl.

— vessel; die Abdampfschale,
das Abdampfungsgefäß, der
Abdampf-, Abdampfungske-
ssel; Bassin, vaisseau évapora-
toire, d'évaporation, de dessi-
cation m.

Evaporation; die Verdamp-
fung; Vaporisation f.

— (chem.); die Abdunstung, das
Abdampfen, die Verdunstung,
Verdampfung, Errauchung,
das Ver-, Abdampfen, Evapori-
ren; Evaporation, brüen f.

— (spinn.); die in der Luft ver-
fliegenden Fäserchen, der
Baumwollstaub, Baumwoll-
dunst; Evaporation f.

— (sug.); das Einkochen; Éva-
poration, cuire f.

— of brine (salt-w.); die Ver-
dampfung des Salzwassers;
Bouillon m.

—, first —; das erste Abdamp-
fen; Première évaporation.

Evaporation, incomplete — (chem.); die unvollständige Verdampfung; Quasi-évaporation f.

— kettle; der Abdampfkessel; Chaudière évaporatoire f.

— vessel; das Abdampfungsgefäß; Vaissseau évaporatoire m.

Evaporator (chem.) s. Capsule.

Evaporometer; der Verdunstungswasser; Evaporomètre m.

to Even, flatten (met.); gleich schlagen; Aplanir.

Even (drap.); gleich; Suivable.

— surface; die Ebenheit; Planitude f. [äl uni.]

— threaded; ebeudrählig; De

—, to make —, make flush with, to level; ebenen, abgleichen, gleich machen, in eine Ebene bringen, hüdig einlassen; Afflourer, araser, mettre à fleur, au niveau.

—, to make —, to flatten (sew.); plätten; Dresser.

—, to make — (sug.); die Masse homogen machen; Foucer.

—, to make — with the turning-staff (pott.); mit der Schiene glatt machen; Rebaltre.

Evolution of gas; die Gasentwicklung, Gasentbindung, Gaserzeugung; Dégagement de, du gaz m.

to Ewe (agr.); lammen; Agnelier.

Ewe; die Schafmutter, das Mutterschaf; Brebis femelle, mère-hrebis, brebis-portière f.

Ever; die Wasserkanne; Aiguillière f.

— (hort.); das Gießfass; Écope f.

Exaltation, lifting up; die Aufhöhung, Aufrichtung, Errichtung, Erhöhung; Élévation, exhaussement m.

— (met.); die Veredlung, Reinigung der Metalle; Exaltation, maturation f.

— of a saloon roof; das Durchgehen eines Saals durch zwei oder mehr Stockwerke; Exhaussement, arrangement d'une sallo m.

Exalting (met.); der höchste Grad der Reinigung durchs Feuer; Exaltation f.

Examen (balance); das Zünglein an der Wage; Langue, languette, aiguille f.

to Examine (cast.); beschen, Visiter.

— cards by looking through (cards); die Karten durchsehen; Couler.

— by boring or cutting (carp.); anhaben, untersuchen, abhohren; Sonder.

— skins on the ropes (curr.);

die aufgehängten Häute untersuchen; Promener sur les cordes.

to Examine, try the bath or dye (dye); die Kupe abtählen, die Brüche der Blaukupe probieren; Examiner l'état de la eue, examiner l'effet du pastel, mettre l'échantillon dans la cuve.

— the liquor (dye); das Küpenbad untersuchen; Manier le bain.

— by the sound (gl.m.); durch den Klang untersuchen, erproben; Sonder.

— by squaring; nachwinkeln, auf den Winkel prüfen; Equerrer.

Examining eggs by their transparency; die Eier gegen das Licht halten (ob sie frisch und deshalb durchsichtig sind); Mirer les oeufs.

— (weav.) s. Gaaming.

Exantlation (phys.); das Auspumpen der Luft; Exantlation f.

to Excavate (build.); unterhöhlen; Saper.

—, bore horizontally (min.); durchlängen; Miner, creuser horizontalement, étendre en longueur les travaux d'une mine.

—, dig, cut (railw.); abtragen, ausgraben; Déblayer un terrain. [Shölung; Sape f.]

Excavating (mas.); die Unter-

— machine; die Ausgrabemaschine; Machine à excavation f.

Excavation, digging, foundation-ditch (build.); die Grundgrube; Excavation, fouille f.

—, cutting, digging (railw.); die Ausgrabung, Abtragung, der Durchschnitt, Einschnitt, Abtrag; Déblai, cavage m., tranchée f.

—, counter — (min.); der Gegenort; Percée faite à l'encontre, au devant d'une autre, fouille f.

— for making the pin-head (necdl.); die Ambosshöhle für den Nadelkopf, halbkugeliges Gräbchen, Höhlung zum Aufsetzen; Anche, tétine, mèche f.

Excentric s. Eccentric.

Excentro-lineal; speichenförmig; Radiaire, rayonné.

Excess (chem.); der Ueberschuss; Excédant m.

— of the height, amount of the settling (build.); das Nachwachsen; Excès de hauteur, tassement m.

— in height (mas.); zu grosse Höhe einer Mauer, Surcharge f.

Excess of lines (typ.); das Auslaufen, der Ueberschuß von Linien; Classe f.

to Excite (phot.); empfindlich machen; Exeiter.

Exclamation, note of — (typ.); das Ausdruckszeichen; Exclamation f.

Exclusion (mech.); die Abper-

— runng; Exclusion f.

Excrecence, wart (wood); der Auswuchs; Loupe f. (bois).

Excursion-train, train at reduced fares, train for picnic parties (railw.); der Extrazug, Ausflugszug, Vergnügungszug, Bummelzug, Allerweltszug; Train de plaisir, train omnibus m.

to Execute, plan a mine: eine Mine bauen; Construire une mine.

Exedra, exhedra (arch.); der angehaute Saal, die Exedra, der Nischenausbau; Exèdre m.

Exergue (mint.); die Exergie, der Abschnitt, Nebenraum für die Jahreszahl; Exergue m.

to Exfoliate, effloresce; abblättern, durch Verwitterung sich spalten; Se déliter.

—, splitting and shearing; sich blättern, abblättern, abschiefern; S'exfolier, se fendre

Exfoliating; ababschiefernd; Exfoliatif.

Exhalation, damp, vapour, steam (chem.); die Ausdunstung, der Dunst, Dampf; Exhalaison, vapenr, évaporation, mofette f.

—, metallic — (min.); der Brodem, Brodel, Broden; Exhalaison métallique f.

to Exhaust (agr.); aussaugen, ausmergeln, aushauen; Effriter, effriter, amaigrir.

— (min.); aushauen; Vider, épuiser.

— (phys.); entleeren; Aspirer.

— a vat (dye); eine Kupe ausfarben; User une eue.

Exhaust, exhauster; der Erschöpfungsapparat; Exhausteur m.

— piece, copper — (pump); die kupferne Saugröhre; Calotin m., calotte d'aspiration f. (pompe).

— pipe; der Auströmweg; Conduit d'évacuation m.

— port (st. eng.); die Auströmwungsoffnung; Orifice de sortie m., ouverture f.

Exhausted (phys.); entleert; Aspiré. [D'aspiration.]

Exhausting (phys.); entleeren; — chamber in a boiler (st. eng.); der Dampfraum im Kessel; Réservoir de vapeur m.

1 Exhausting-machine (min.); die *saugende Wettermaschine*; Machine aspirante *f.*

— pipe; die *Entleerungsröhre*; Tuyau d'épuisement *m.*

1 Exhaustion, effluxion; die *Auströpfung*, *Aussaugung*; Exhaustion *f.*

— die *Entleerung*, *Aussaugung*; Evacuation *f.*

— das *Auspumpen der Luft*; Exantlation *f.*

— (chem.); die *Erschöpfung*; Épuisement *m.*

— of the corpus (min.); die *Erschöpfung*; Épuisement *m.*

— suction, sucking, inspiration (phys.); das *Saugen*, *Aussaugen*, *Einsaugen*, die *Aufsaugung*, *Einsaugung*; Aspiration *f.*

— (pump); die *Aufsaugung*; Aspiration *f.* (pompe)

— eduction (st. eng.); die *Abführung*, *Aussaugung*, *Auströpfung des Dampfes*; Eduction *f.*

— liner (hydr.); der *Wasserlosungsschacht*, *Ausschüpfungsschacht*; Cale d'exhaustion *f.*

— port, cylinder-port; die *Auströpfungsoffnung des Dampfes*, der *Cylinderdampfweg*, die *Cylinderöffnung*; Orifice d'évacuation, du cylindre *m.*

— valve, exhausting-, suction-valve, bottom-clack; das *Einlassventil*, *Saugventil*, die *Saugklappe*; Soupape d'aspiration, d'inspiration *f.*

Exhibit; der *Ausstellungsgegenstand*; Objet exposé *m.*

Exhibition of industry; Gewerbeausstellung, Industrieausstellung; Exposition de l'industrie, exposition industrielle *f.*

—, great —, of all nations, universal, international —; die *Weltausstellung*; Exposition universelle *f.*

— of paintings; die *Gemäldeausstellung*; Exposition de tableaux *f.*, salon *m.*

Exhibitor, exhibiter; der *Aussteller*; Exposant *m.*

Exit (typ.); der *Ausgang*; Fin d'un alinéa *f.*

— of steam, waste steam; die *Dampfaustragung*; Dégagement de vapeur *m.*

Exosmosis (phys.); die *Exosmose*; Exosmose *m.*

to Expand (phys.); *ausdehnen*; Étendre, élargir.

— the branches (hort.); einen *Baum ausbreiten*; Évaser.

Expanding (said of bags); die

Blasebalg-derarbeit; A Soufflet.

Expanding-borer; der *Stellbohrer*; Foret à mèche variable *m.*

— center-bit; der *Universalcentrumbohrer*; Mèche à trois pointes universelle *f.*

— mandril (turn.); der *Dorn in der Drehbank*; Broche *f.*

— tap; der *Spannungsschraubenbohrer*; Taraud à expansion, taraud compenseur *m.*

Expansibility, extensibility, dilatability (phys.); die *Ausdehnbarkeit*, *Ausdehnbarkeit*, das *Ausdehnungsvermögen*; Expansibilité, extensibilité, dilatabilité *f.*

— die *Spannkraft des Dampfes*; Expansibilité de la vapeur *f.*

Expansion; die *Ausdehnung*, *Spannung*; Expansion, détente de la vapeur *f.*

— (chem.); der *Druck*; Effort *m.*, expansion *f.* [teute *f.*]

— (phys.); die *Ausdehnung*; Dé-; mit einem *Balg*; A soufflet.

—, dilatation of iron; die *Ausdehnung des Eisens*; Expansion, dilatation du fer *f.*

—, linear —; die *Längenausdehnung*, *lineäre Ausdehnung*; Dilatation linéaire.

— of rails; die *Ausdehnung der Schienen*; Dilatation des rails.

—, variable — (st. eng.); die *veränderliche Spannung*; Détente variable *f.*

— board of a van; die *Breterwand* oder *Verlängerung des Bodens eines Möbllwagens*; Layon *m.*

— comb; der *Expansionskanum*; Peigne à expansion et contraction *m.*

— engine, — curb; die *Ab-sperrungsmaschine*; Machine à détente *f.*

— gear; die *Spannungssteuerung*, *Spannungsvorrichtung*, der *Spannungshebel*; Mécanisme de distribution et de détente, appareil de détente *m.*, détente *f.*

— joint (mach.); die *gleitende, verschiebbare Verbindung*, *Ausdehnungs- Röhrenverbindung*; Fourreau compensateur, joint glissant *m.*

— locomotive; die *Spannungslocomotive*; Locomotive à détente *f.*

— machine; die *Spannungsmaschine*; Machine d'expansion.

— principle; das *Spannungsprinzip*; Principe de la détente de la vapeur *m.*

— steam-engine, expansive

engine, expansively acting engine; *Dampfmaschine mit Abzug*, *Loslass*, *Vorfall*, die *Spannungsmaschine*; Machine à détente de vapeur, à expansion *m.*

Expansion - valve, cut off valve, steam-valve; das *Einlassventil*, *Absperrventil*, *Spannungsventil*, der *Spannungsschieber*; Soupape de détente *f.*

Expansive, expansile; *ausdehnend*, *ausdehnbar*; Expansibile.

—; *ausdehnend*, *Ausdehnungs* . . . ; Expansif.

— engine, expansion engine, expansively acting engine, engine with expansion; die *Halbdruckmaschine*, *Ab-sperrungsmaschine*; Machine à expansion, à détente de vapeur *f.*

— piston (st. eng.); der *Spannungskolben*; Expansif *m.*

Expenses, incidental —; die *kleinen Unkosten*, *Nebenkosten*; Frais *m. pl.*

— of maintenance, repair; die *Unterhaltungskosten*; Dépense *f.*, frais *m. pl.* d'entretien.

— for use and waste of scaffolding; die *Kosten für Vorhaltung und Darlehnung des Stützens*; Frais-frais des échafauds *m. pl.*

—, working —; die *Betriebskosten*; Frais d'exploitation *m. pl.*

to Experiment, try, test; *experimentieren*; Expérimenter.

Experiment s. Assay.

Experimentalist, experimenter; der *Experimentierende*; Expérimentateur *m.*

Expert, surveyor, inspector, special jurymen; der *Sachverständige*, *Kunstverständige*; Expert *m.*

Expiration of the bellows (sm.); der *Austritt der Luft*, das *Blasen der Bälge*; Expiration des soufflets *f.*

— of patent; das *Ablaufen des Patents*; Expiration de brevet.

Expelatives, rubble; die *Füllsteine*; Recoupe pour le blocage *f.*, petits moellons *m. pl.*, blacailles *f. pl.*

to Explode, blow up; *zerplatzen*, in die *Luft fliegen*; Faire explosion.

Exploding, blasting (min.); das *Sprengen*; Soutage *m.*

— chamber (gunn.); die *Kammer um Flutenschloß*; Chamber *f.*

to Explore a lode (min.); einen *Gang umgehen*; Aller à la re-

- cberche, à la découverte d'un filon.
- Explosion (chem.); die *Entladung, Explosion*; Explosion f.
- , commotion, electrical shock, stroke; *elektrischer Schlag, elektrische Erschütterung*; Explosion, décharge, secousse, commotion électrique f., coup fondroyant m.
- (fire-w.); *Schlag eines Schwärners oder einer Rakete*; Pet m.
- of a boiler; *das Zerspringen, Bersten des Kessels*; Explosion d'une chaudière f.
- of gas; die *Gasexplosion*; Explosion du gaz, éruption bruyante du gaz, physiosophie f.
- Explosive; Knall..., Schlag...; Explosif. flosif m.
- air; die *Knallluft*; Air ex-
- distance (electr.); die *elektrische Schlagweite*; Portée électrique, distance explosive f.
- distance; die *Schlagweite*; Distance explosive f.
- Explosiveness; die *Explosivität*; Sujet à explosion.
- Export powder, merchant powder; *das Ausfuhrpulver, Bergpulver*; Poudre de traite f.
- trade; *der Ausfuhrhandel*; Commerce d'exportation m.
- s (tr.); *Ausfuhrartikel, die Warenausfuhr*; Articles d'exportation m. pl., exportation f.
- to Expose to the air (batm.); *der freien Luft aussetzen, lüften*; Éventer.
- to the right wind; *dem rechten Winde aussetzen*; Avenir.
- Exposure (arch.); *die Lage eines Gebäudes*; Situation d'un édifice f.
- in the camera (phot.); *das Aussetzen der Platte in der Camera obscura*; Exposition f.
- Express train, through train, fast train (railw.); *der Expresszug, Extrazug, Stafettenzug, Schnellzug, Eilzug*; Train de grande vitesse, direct, express m., estafette f.
- , fast — train (railw.); *der Jagdzug*; Train exprès accéléré.
- Expression (chem.); die *Auspressung*; Expression f.
- Exquisite workmanship; *vorzügliche Arbeit*; Travail distingué m.
- Exsufflation (chem.); *das von unten wirkende Gebläse*; Soufflerie d'en bas f.
- to Extend (build.); *ohne Unterbrechung fortgehen, entlaug gehen, beherrschen*; Réguer.
- to Extend the digging (min.); *einen Ort forttreiben*; Pousser, continuer, étendre une fouille, creuser davantage.
- a line, a road; *eine Linie, einen Weg ziehen*; Étendre une ligne, une route.
- Extender (weav.); *der Erweiterungskamm, Schlichthamm*; Tampion m.
- Extension, projection, prolongation, elongation (mech.); *die Verlängerung, der Fortsatz*; Élongation f., prolongement m.
- Extent, dimension; *die Ausdehnung, das Ausmass*; Étendue, dimension f.
- to Extinguish, put out a lamp; *eine Lampe auslöschen*; Éteindre une lampe.
- the lights (engr.); *die Lichter verlöschen*; Exterminer les jours.
- Extinguisher; *das Löschhorn, Löschhütchen, der Lichtdämpfer*; Éteignoir m.
- ; *die Löschpatrone*; Extincteur m.
- , quenching-tub (sm.); *der Dampfbüschel, Dämpfer*; Éteignoir m.
- Extirpating, pulling, weeding (agr.); *das Ausrotten, Ausreuten, Gäten, Arrachagen*.
- Extirpator, weeder, weeding-tool, grubber; *der Extirpator, die Scharegge, der Grubber, Grimmer, Wurzel-nusreisser, die Ritte, eine Art Unterpflug*; Extirpateur, arrachoir m., ritte f.
- Extras, the — of pumps and pumping-engines; *das Extrazubehör von Pumpen*; Crépine f.
- Extra-cuttings (for.); *das Fällen des Holzes jenseits der gestrichenen Grenze*; Outre-passe f. (forêts).
- sheet (typ.); *der Zuschussbogen*; Feuille surnuméraire f.
- work (min.); *die Nebenarbeit*; Travail, poste extraordinaire m.
- work of workmen (paper-m.); *die Extraarbeit*; Avantages m. pl.
- to Extract (chem.); *nusziehen, extrahieren, ausscheiden*; Extraire.
- , win (min.); *graben, aus-fördern*; Extraire.
- by precipitation; *durch einen Niederschlag entstehen*; Se faire par précipitation.
- resin from pines by incision; *to tap pines, to box*; *Fichten zur Harzgewinnung anzapfen*; Résiner, gemmer.
- silver with lead by smelt-
- ing; *ansieden*; Scoriifier avec le plomb.
- Extract, spirits (chem.); *das Extract, der Geist, Auszug*; Extrait m.
- of Brasil wood; *das Rothholzextract*; Extrait Fernambouc.
- , like an — (chem.); *extract-ähnlich*; Extractiforme.
- , solid — of logwood; *festes Blauholzextract*; Extrait de Campêche solide.
- of Mars (chem.); *das Eisen-extract*; Extrait de Mars.
- , essence of spruce, spruce essence, American beer-essence, — of the spruce-fir (brew.); *die Sprossenessenz, das Sprossenextract*; Extrait de sapin.
- Extraction (chem.); *die Ausziehung, Gewinnung, Erzielung*; Extraction, obtention f.
- of iron from ores; *die Erznusbeutung, Erzgewinnung*; Exploitation des minerais de fer f.
- of the ore; *das Bergförderniss*; Extraction des minerais au jour.
- , place of —; *das Streb, die Strebe*; Lieu d'extraction m.
- of the syrup, sweetening (sug.); *die Gewinnung des Saftes*; Extraction.
- Extractive, — matter (chem.); *der Extinctivstoff*; Extractif m., matière extractive f.
- Extractor (dye); *der Farbauszieger*; Extracteur de couleur m.
- Extrasuds s. Back.
- Extravasation (chem.); *die Ausgussung*; Extravasation f.
- Extraversion (chem.); *die Aufschliessung des Salzigen*; Extraversion f.
- Extremity, end of a half-drawn bar (lam.); *das Ende einer halbgestreckten Stange*; Corrod m. [sière f.]
- (min.); *der Ausschramm*; Li-
- , return (weav.); *die Wiederkehr*; Extrémité f., retour m.
- to Eye (needl.); *ähren*; Percer, trouer les aiguilles.
- Eye; *das Auge, Oehr, die Oese*; Oeil, oeillet, oillard, porte-agrafe m.
- , *die Färbung, der Anstrich*; Peinturage m., couleur f.
- , *das Gewinde eines Scharniers, Gewindegelenk, der Gewindegang*; Charnon d'une charnière m.
- , ear, hole (carp.); *die Haube, das Auge, Oehr einer Axt*; Douille, toyre f., oeil m.
- (furb.); *die Haube, Muschel*

am Stichtblatt, das Ohr; Douille f., oeil m.
 Eye, sear-spring pin-hole (gun-sm.); das Stangeufederschraubenöhr; Oeil, trou de la vis du ressort m.
 — (needl.); das Nadelöhr, Ohr; Chas, oeil, trou m.
 — (saddl.); das Auge, Hauptgestellöhr; Oeil de la branche d'un mors m.
 — (weav.); die Schleife, das Auge, Häuschen, Litzenhäuschen; Boucle, colisse, coulisse f., oeillet m.
 —, ring (weav.); das Auge, der Ring; Oeil m.
 — of a bolt; das Auge, Ohr, die Oehse, Schliesse, ritze eines Bolzens; Oeillet, oeil d'un boulon m.
 — of a borer; der Ring des Bohrers; Oeil d'une tarière pour la poignée.
 —, large — of the crank (min.); das Nebenloch, Auge für die Kurbelwelle, Loch im Krummzapfen für die Hauptwelle; Oeil de l'arbre de la manivelle, grand oeil de la manivelle.
 —, small — of the crank (mech.); das Auge für den Kurbelzapfen, das Loch für die Waise oder das Gewerbe im Krummzapfen; Oeil de houton de la manivelle, petit oeil de manivelle.
 —, dormant — (hort.); schlafendes Auge; Oeil dormant, expectant, latent m.
 —, fast — (goldsm.); das untere oder unbewegliche Ohr; Bélière du talon f.
 —, ear of the hammer; das Hammer-, Stiel-, Helmloch; Oeil du marteau m., emmanchure f.
 — of a hatch; das Auge, Ohr, die Haube, das Helmloch; Oeil m., douille f. d'une cognée.
 — of the heddle (weav.); das Auge, das Litzenhäuschen, Häuschen, der Ringel, Zeugringel, die Schleife, der Schlick; Coutisse, colisse, houlce f., oeillet m.
 — of a hook; die Haste eines Hakens, das Ohr eines Hakens; Porte de l'agrafe f.
 —s, hooks and —; Haken und Ösen; Agrafes et oeillets.
 — of the ionian volute (arch.); die innere Krieselsche, der Mittelpunkt, das Auge der Schnecke; Oeil de volute.
 — of a jewel (lap.); der Glanz; Éclat, brillant m.
 —s, to leave four — only (vine); den Weinstock bis auf

vier Augen ausschneiden; Tailler la vigne à mort.
 Eye of a letter (type-c.); das Auge, die Krone, Fläche des Buchstabens am Schriftkegel; Oeil m.
 — of the level (carp.); das Auge der Setzwage; Chat m.
 — of a millstone (mill.); das Auge, Steinloch; Oeillard m.
 —, moveable — (goldsm.); das obere, bewegliche Ohr; Bélière du cliquet f.
 — of a pix (goldsm.); das Auge einer Monstranz; Lunette f.
 — of the plumb-line (mas.); das Auge des Senkbleis; Chas m.
 —, to prepare the — by flattening (needl.); zu den Ohren breit schlagen, pflöcken; Palmer.
 — of the rule (typ.); der Strich, die Linie; Oeil du régleur.
 — of the rules (typ.); das Auge der Columnensteg; Oeil des filets.
 — of a spherical vault (arch.); die Nabelöffnung einer Kuppel; Oeil de dôme.
 —s in tin; Augen im Zinn; Yeux-de-perdrix m. pl.
 — of traces (saddl.); das Ohr an Strängen; Oeil du trait.
 — bolt; der Augbolzen; Chevillon à oeillet f.
 — bolt, — and key, key-bolt; der Bolzen mit einem Splint oder Forstecker, Splintbolzen; Boulon à clavette m.
 — bolt, ring-bolt; der Ringnagel; Piston à anneau m., cheville à boucle f.
 — bolt (mach.); der Augbolzen, die Handhabe; Tire-fond m.
 — bolt with screw (locksm.); die Einschrauböse, der Ring mit Schraube, die Henkelschraube, der Augbolzen; Piston à vis m., anse à vis f.
 — flap (saddl.); das Scheutleder; Oeillère f., lunettes f. pl.
 — glass, monocle, quizzing-glass, quizz; der Quizer, das Augenglas; Lorgnon m.
 — glass, — lens, — piece (opt.); das Augenglas, Okular; Oculaire, verre oculaire m., lunette f.
 — glasses, spectacles; die Augengläser, Brille, Bandbrille; Lunettes f. pl., besicles m. pl.
 — glass, double —; das Doppelaugenglas, Doppelperspektiv, die Doppelrohr, Doppelorgnette; Bino-cle m., lunette jumelle f.
 — glass, double —, holder,

der Nasenquetscher, Kneifer; Bino-cle, pince-nez, lorgnon à deux branches, face-à-main m.
 Eye-glass, single —; das Augenglas für ein Auge, der Kneifer, Klemmer; Monocle m.
 — hole, sight-hole (st. eng.); das Guckloch, Augenloch; Regard m.
 — piece; das Absehen einer Bleiwage, Wasserwage; Voyant m.
 — preserving spectacles; die Erhaltungsbriille, Schonungsbriille; Conserves f. pl.
 — sketch, flying level; die Aufnahme nach dem Augenmass; Levé, lever à vue, à coup d'oeil m.
 — spoiled marble; der Augenmarmor; Marble oeilé m.
 Eyelet, geohrt; Oeillet.
 —, — hole; das Oehr; Oeillet m.
 — hole (sew.); das Schnurloch; Oeillet m.
 Eyestone; der Augenstein; Quartz-agate chatoyant m.

F.

Fabric, manufacture; das Grossgewerbe; Grande industrie f.
 —, cloth, stuff, material, web, tissue; der Stoff, Zeug, das Gewebe; Tissu m., étoffe f.
 —, surveyor's office (arch.); die Baubehörde, Baustube, Baukasse; Fabrique f., bureau m.
 —, piled —; das Tuchgewebe; Tissu à poils m.
 —, plain —; glatter, schlichter Stoff, Zeug; Etoffe unie, plaine, à pas simple.
 to fabricate, manufacture, weave; fabriciren, verfertigen; Fabriquer des étoffes.
 —, manufacture, make, make up; fabriciren, ver-, aufertigen; Confectionner.
 Fabrication, manufacture, make, making; die Bereitung, Fabricirung, Verfertigung; Fabrication f.
 Facade (arch.); die Aussen-, Vorder-, Giebel-, Stirnseite; Façade f.
 to face; belegen, bekleiden; Couvrir, revêtir.
 — (arch.); Front machen gegen, liegen gegen; Faire face.
 — (build.); glatt machen; Parer, mener.
 — (sew, tail.); einfassen, besse-

tzen, verbrämen, aufschlagen; Garnir.

to Face, turn to a plain face (turn.); *flach-, plandrehen*; *Fagonner* uno surface plane.

— the bay-work with bricks; die *Fachwand* verblenden; *Revetir* les pans en briques.

— the brasses of an engine (mach.) *s.* to Adjust.

— a coat (tail.); *Aufschläge* aufsetzen; *Mettre* des revers.

— the cylinder; die *Cylinderreibflächen* hobeln, ebenen; *Planer* les bandes du cylindre.

— a front-wall with bricks; eine *Frontmauer* mit Ziegeln verblenden, mit *Blendziegeln* verblenden; *Revetir* une façade de briques.

— the mould (cast.); die *Form* mit Kohlenstaub bestreuen, nuschwärzen, einpudern; *Sau-poudrer* le moule.

— a wall; verblenden, verkleiden, belegen; *Revetir*, parer un mur.

— with a wall, casing, lining; nusmauern; *Revetir* de maçonnerie.

Face, facing, surface, superficies, outside, outer stack of a wall; die *Aussenseite*, *Aussenfläche* eines Mauerwerks, *Vorderfläche*, *Stirnseite*, das *Mauerhaupt*, der *Mantel*; *Parement* m., face *f.*

—; die *Vorderfläche* des Cylinders; *Bande* de cylindre *f.*

—; surface, superficies, facing (arch.); die *vordere Fläche*, *Aussens.*, *Vorders.*, der *Vordertheil*, die *S.*; *Face*, superficie antérieure *f.*, *parement*, côté de devant *m.*

—, façade, front-side, front, frontage, frontispice, forepart (arch.); die *Fensterfronte*, *Aussens.*, *Vorders.*, *Frontmauer*; *Façade*, face *f.*, frontispice, front *m.*

—, bevel, chamfer (carp.); die *Balkenkannte*, *Fase*, *Abgratung*, abgeschragte *Kante*; *Face*, *facette* *f.*, *déclardement* m., *arête* emoussée *f.*

—, steel — (gunsm.); die *Stahlbahn*, *Schlagfläche*; *Face* *f.*

—, flat side (hammer); die *Bahn*, *Hammerbahn*; *Panne* large, table, tête du marteau à main *f.*

—, flat (knife); die *Messerbahn*; *Plat* d'un couteau *m.*

—, eye (letter); die *Fläche*, *Spitze*, das *Auge*; *Oeil* m., face *f.*

—, facing, external (mas.); die *Aussens.*, *Aussenfläche* eines

Mauerwerkes; *Face* *f.*, *parement* m.

Face (mech.); die *Vorders.*; *F. f.*

—, wall (min.); der *Schachtstreckenstoss*, die *Ulm*; *Paroi* d'un puits ou d'une galerie *f.*

—, obverse, pile, cross (min.); die *Bilds.*, *Kreuzs.*, *Vorders.*; *Croix* *f.*, obverse *m.*

—, right side, good side (weav.); die *rechte N.*, *Schöb.*, *Schans.*, *Glauss.*; *Endroit* m.

— of the anvil; die *Ambossfläche*; *Taule* *f.*

— of a beam; die *Balkenkannte*; *Face* de poutre *f.*

— of the body (typ.); die *Vorderwand* des Kegels; *Face* *f.*, devant *m.*

— of the boss or hub; der *Stoss der Nabe*; *F.* du moyen.

—, fat —, type with large — (typ.); das *breite Auge*, der *Buchstabe* mit grossem *Auge*; *Gros oeil* m.

—, pole of the hammer, hammer —; die *Bahn*, *Schlags.* (des Hammers), die *Hammerbahn*, *Hammerfläche*, *Faine*; *Panne*, table, aire, tête *f.*, *plat* m., du marteau, *bouque* *f.* (*Arrière*).

—s of a hammer-cloth (carriage); die *Seitenheile* einer *Bockdecke*; *Côtés* d'une housse *m. pl.*

—, slope of a hill; der *Hang*, *Abhang* eines Hügels; *Pente* d'une colline *f.*

—, lateral —; die *Seitenfläche*, *S.*; *F.* latérale.

— of the pit (cast.); *Oberfläche* der *Dammgrube* in der *Gieserei*; *Aire* de la fosse *f.*

—, plain —; die *glatte Bekleidung*; *Parement* droit *u.*

— of a plane; die *Bahn*, *Sohle* eines Hobels; *F.*, tête, *panne*, *semelle* *f.*, *pan* m. du *rahot*.

—, pointed —; die *abgespitzte Kopfs.*; *Parement* essemillé *m.*

—, short — of a shaft towards the dip (min.); der *kurze dem Einfallen der Schichten zugekehrte Schachtstoss*; *Paroi* d'aval *pendage* *f.*

—, short — of a shaft towards the rise (min.); der *kurze dem Ansteigen der Schichten zugekehrte Schachtstoss*; *Paroi* d'amont *pendage* *f.*

—, sloped — of a cutting (road-b.); die *Durchstichböschung*, *Böschung* eines Einschnitts; *Parement* m., *escarpe* *f.* d'une tranchée.

— of a stone; die *Vorders.*, *Stirnfläche*, das *Haupt* eines *Steines*; *Tête* d'un *vousoir*, d'une *pierr.* *f.*

Faces, subordination —, secondary — (crist.); die *Abänderungsflächen*; *Faces* secondaires *f. pl.*

— of the swivel (gunsm.); die *Bahn am Nutskrapfen*; *Glissoire* de la noix *f.*

— and tail-piece of a hammer; die *Bahn* und *Finne* des *Hammers*; *Aire* et *panne* de marteau *f.*

—, thin — (typ.); das *dünne Auge* am *Buchstaben*; *Petit oeil* m.

— of a tooth (mach.); die *Stirnfläche*, *Kopfs.* eines *Radzahns*; *F.* de la dent.

—, front — of a vault; die *Stirnfläche*, *Bogenstirn*; *Parement* de voûte *m.*

— of work, fore-head, way-head, end, adit-end, working place (min.); der *Stoss*, *Ort*, *Abbaustoss*; *Front*, *fond* de la galerie *m.*

— of the workings, breast, broadwall, long wall, bank (min.); das *Streb*; *Maintenance* m., *taille* *f.*

— of the workings (coal-min.); der *Abbaustoss*; *Front* de *taille* m. [*Masque* m.]

— guard (chem.); die *Maske*;

— hammer; der *Bahnen-Pfahnschlägel*; *Marteau* à réparer la *panne* m.

— hammer (pewt); der *Pinnhammer*; *Marteau* à *panne* m.

— mould; die *Schablone*; *Calibre* m., *cherche* *f.*

— plan (arch.); die *Hauptansicht*; *Élévation* principale *f.*

— plate (wrn.); die *Planscheibe*; *Plateau* m.

— work, axed — — (build.); *charrirte Flächen*; *Parement* haché *m.*

— work, hammered — — (build.); *geschliffene Flächen*; *Parement* martelé *m.*

— work, scabbled — — (build.); *gespitzte Flächen*; *Parement* piqué *m.*

Facet, little face (arch., draw.); die *kleine Fläche*, *schmale Aussenseite*; *Facette* *f.*

—, face (carp., mas.); die *Einsetz.*, *Rautenfläche*, *Schleifeite*; *Facette* *f.*

—s, faces (jewell.); die *Raute*, *Rautenfläche*, *Schleifeite*; *Facettes*, *faces* *f. pl.*, *dentelle* *f.* d'un *brillaut*.

— angled; mit *vierkantigen Ecken*; *Quadrépointé*.

— cut, mixed — —; der *gemischte Schnitt*; *Taille* à *facettes* *f.*, *dessus* m.

—s, with —, cornerwise; *eckweise*; *A* *facettes*.

Facets, with skew —; *schieflachig*; *Plagiedre*.

Facia-writer; *der Glasschild-maler*; Enseigneur, fabricant d'enseignes sur verre m.

Facing, lapel, cuff (tail.); *der Aufschlag, Aermelaufschlag*; Parement m.

—, open lining of uniforms (tail.); *der Umschlag am Schosse einer Uniform*; Retroussis m.

—s (tail.); *der Aufschlag an Kragen, an Uniformen*; Revers, rabats, rebords m. pl.

— (tile-w.) *die Glattung*; Parementure f.

—, surfacing (turn.); *flach-, plandrehen*; Tourner sur le tour à plateau.

— np, grinding (cards); *das Schleifen der Kratzen*; Aiguillage m.

— of a wall; *die Ablendung, Bekleidung mit Blendsteinen, Verblendung*; Faux parement, revêtement m., parure f. d'un mur m.

— board; *die Verkleidung*; Fascine, facine f.

— board; *das Blandholz, Bekleidungs Brett*; Bois de garnissage m.

— hammer; *der Kraushammer*; Marteau à crêper le fer m.

— points s. Swich.

— sand, fine moulding-sand; *der feingestrichte Formsand*; Sable fin de moulage m.

— sod, der Deckrasen, die Plagge; Gazon plaqué, posé de plat m.

— stone; *der Blend-, Verblendungsstein*; Pierre de parement, de parure f.

Facsimile, to make a —; *genau nachahmen, wiedergeben*; Facsimiler.

Facilities gems; *Glas-, künstliche Edelsteine*; Pierres précieuses artificielles f. pl.

Factory; *die Fabrikanlage, Werkstätte*; Usine f.

—; *die Fabrik mit Maschinenarbeit*; Fabrique automatique f.

— price; *der Fabrikpreis*;

— system; *das Manufaktur-, Fabrikssystem, Fabrikwesen*; Systeme manufacturier, automatique m.

— for twisting thread; *die Zwirnfabrik*; Filaterie f.

Factolum (typ.); *das Quadrat, der Fullstift, Durchschuss*; Passé, partout m.

Faculty (mech.); *die mechanische Kraft, Force mécanique*.

to Fade, chance; *sich abfarben, die Farbe verlieren, ver-*

bleichen, ausgehen, verschies-sen; Se décharger.

Fadger (cant); *das Traggestell für Glasscheiben*; Crochet pour carreaux à vitres m.

Fading; *zurückweichend, vergänglich, erblassend*; Fuyant.

—, degradation, alteration of colours (dye); *der Verschied, Abschuss*; Dégénération des couleurs, altération, décoration f.

— (phot.); *das Schwenden*; Affaiblissement des épreuves négatives m.

Fags (drap.); *die Kappen, Knoten im Tuch*; Noeuds m. pl.

Fag-end (drap.); *der list, das erste, innerste Ende eines Tuchstücks, Tuchende, Sahlband, die Sahlleiste*; Queue de drap, de toile, listière f., chef, cap m.

— end, show-end (drap.); *der Mantel, das Schauende*; Chef de la pièce, manteau m., tête f.

Fagot, bundle of sticks; *das Holzbündel, Holzbund*; Fagot de bois m.

—, bundle of wood, fascine; *das Reisbund, Reisigbündel, die Welle*; Fagot, faisceau m., fascine f.

—, bundle of iron bars, truss (sm.); *das Packet, die Zange, das Gespann*; Paquet m., trousse de réchaufferie, four-rure f.

— of old iron (sm.); *das Packet von Abfällen, der Alteisen-zack*; Fagot, paquet m., ramasse f.

—s, small bundle of —; *das kleine Holzbündel*; Margotin m.

—s, small —; *das Reisigbündel, Reisighundel, Reisighusel, der Stecken, die Welle*; Cotrets m. pl., fagotin m., bourrée f.

— of steel; *die Zange, das Stahlpacket*; Fagot d'acier m.

— making; *das Wellenmachen, Wellenbinden*; Fagotage, fagotement m.

— steel; *der Bundstahl, Acier en fagots m.*

Fagotted iron, scrap iron; *Ramassisen, Fer de ramasse*.

Fahlerz; *das Fahl-, Kupfererz, der Fahlglanz*; Fahlerz m.

Fahlmitte; *der Fahlstein, Fahlmit, Dicherit, Cordierit, Triklasit*; Fahlmitte, automa-lithe f.

Faible; *die Schwäche der Sabel-klinge*; Faible de la lame m.

Failure; *der Misserfolg, das Fiasco*; Impair m.

— (agr.); *der Misserwachs, die Missernte*; Mauvaise récolte f.

Failures (phot.); *die Fehler*; Accidents m. pl.

Faints; *der Nachlauf, schwacher Geist*; Repasse, eau-du-vie dernière f., après-coulant, esprit faible m.

Fair; *die Messe*; Foire f.

—, vollkommen schöne Waare; Plein, fair m. (contrant m.

—, Fair Brunnwolle; Coton bon — ordinary; reel ordinarer Kaffee; Café bon ordinaire loyal m.

— dealers; *die Messbesucher, Messbezieher, Fieranten, Marchands forains* m. pl.

— way, channel; *das Fahrwasser*; Chenal d'un fleuve m., passe d'un chenal f.

Fairy of the mine; *der Kobold, das Erdmännchen*; Esprit follet, lutin m.

Faker (cant); *der Fabrikant*; Fabricant m.

Faldistory, folding-chair, foldstool; *der Falt-, Feldstuhl*; Faldistoire m.

Falere; *die gemauerte Einfassung eines Wasserbeckens*; Falère m.

Fal-lols (cant for trumpery ornaments, gew-gaws); *Putzzeug, Schmucksachen, der Kram*; Clingant m., oripeaux m. pl.;

to fall in, tumble down, give way; ein-, zusammenstürzen, einsinken; Ecrouler.

— in, sag, give way (build.); einstürzen, einfallen, sich senken, sinken, sich setzen; Crouler, s'effondrer.

— in, run, slip (min.); einstürzen, einfallen; Ebouler.

— off (hort.) s. to Drop.

Fall s. Autumn.

— (civ. eng.); *die abhängige Fläche*; Descendant m.

— (hydr.); *der Fall, die Schleuse mit viel Gefälle, Sturzschleuse*; Cataracte f.

— (hydr.); *das Gefälle*; Différence de deux niveaux f.

—, water-fall (mill.); *der Fall, Wasserfall*; Saut m.

—, descent of bodies (phys.); *der Fall der Körper*; Chute des corps f.

— (railw.) s. Ascend.

—, pinion (watchm.); *der Fall, das Getriebe*; Chute f.

— in the handle, bend or crook (surb.); *die Senkung*; Pente f.

—, current of a river, slope of the stream, head (hydr.); *das Gefälle, der Fall eines Flusses, das Stromgefälle*; Pente, chute d'un fleuve f.

— of the water on paddle-wheels (hydr.); *das Unter-*

gefälle; Chute de l'eau sur des roues à vannes f.
 Fall of the water on the wheel, moving water (mill.); der Aufschlag, das Aufschlagwasser; Chute de l'eau sur la roue, eau motrice f.
 — proof (mech.); die Wurfprobe der eisernen Achsen; Épreuve à l'escarpolette f.
 Faller (stock.-man.); der Fallzug; Abatant m. [wire].
 — wire (m. j.) s. Building.
 Falling, — in; der Einsturz, Verfall von Mauerwerk, die Baufähigkeit; Coulement m.
 — of a felled tree upon another; das Stürzen eines gefällten Baumes auf einen andern; Encrouage m.
 — in; das Einschlagen; Affaissement d'un plafond m.
 — in of layers (slat.); der Einbruch der Schieferschichten; Dévers m.
 — off, dropping (vine); das Abfallen, Schwinden; Cou lure f.
 — to ruin; in Verfall, dem Einsturz entgegengehend; En déchet.
 — of slate-layers; das Fallen des Schiefergesteins; Long-grain m.
 — of the spring of the cock or dog-head (gunsm.); das Anschlagen des Hahnes; Abatage du chien m.
 — board, sea-saw, rocking, double levers, flap, slider; das Fall-, Schankelbret, der Schnell-, Schlagbalken, Schwengel, Schlagbaum; Abatant m., bascule f.
 — latch, spring and crank shutter latch with a lever (locksm.); die Fallklinke, der Fallriegel, Schnapper; Loqueteau m.
 — latch, indented — —; die ausgezackte Fallklinke; Loquette à panache f.
 — wires (weav.); die fallenden Platinen; Platines abaisseuses f. pl.
 to Fallow (agr.); brachen, stürzen; Jachérer, défricher, débrander.
 Fallow, bare, naked, unploughed (agr.); brach, brachliegend; En friche, en jachère.
 — gray, pale, yellowish red, fawn-coloured; fahl, gelb-, fahlroth, rüthlich grau; Fauve, jaune foncé.
 — fallowing, fallowness (agr.); das Brachliegen; Repos dans la culture m.
 —, green — (agr.); die gesom-

merte Brache; Jachère ensemencée de mars f.
 Fallow-grey (dye); fahlgrau; Gris tanné.
 — land (agr.); die Brache, das Brachland; Jachère f.
 — ridge or border (agr.); das brache Ende des Pfluglands; Berge en crinière f.
 False, dead, mock, blank, dummy, dark, feigned, counterfeited, imitated, sham (arch.); falsch, blind, nachgeahmt, Schein; Feint, imité, simulé, fauz, orbe. (jewell.); unecht, falsch; Faux.
 — balk (br. build.); der Einlege-, Einlegebalken; Faussepoutelle f.
 — breech, break-off, slipbreech (gunsm.); die Scheibe am Gewehrschaft, Schwanzschraubenkappe; Fausseculasse, bascule f.
 — coiner; der Falschmünzer; Faux-monnaieur m.
 — core, drawback (east.); Kerne, Keilstücke, falsche Theile; Pièces rapportées, de rapport f. pl.
 — key, pick-lock; der Nachschlüssel, Dietrich; Fausseclief f., monsigneur m.
 — set church; die falsch orientirte Kirche; Eglise mal tournée f.
 — twist (spinn.); der falsche Draht, die vorübergehende Drehung; Torsion fausse, manquée f. [ser, souffler].
 to Fan, blow; anblasen; Atti- (agr.); schwingen, werfeln; Vanner.
 Fan; der Fächer; Éventail m.
 — (agr.); die Wanne, Wurf-schaukel; Pelle à vanner f.
 — (mech.); der Ventilator, Wolf; Souffleurin m., machine soufflante f. [Ecran m.
 — (mag. lanth.); der Schirm; — of Combes, curved vane; der V. mit gekrümmten Schaufeln; Ventilateur Combes m.
 — feathering — of Lemielle; der V. mit beweglichen Schaufeln; V. Lemielle.
 — of Letorel, inclined vane; der V. mit geneigten Schaufeln; V. Letorel.
 — blowing machine; die Fegemaschine; Vanné f.
 — joint (umbrella); das Fächer-glied; Brisée f.
 — light, — shaped window, — window; das Fächer-fenster, hnlbrunde Fenster; Fenêtre en éventail f.
 — light shutter, Venetian blind; der Sommer-, Klapp-, Schalterladen, das Schränk-

fenster; Persienne, jalousie f. [Éventailiste m.
 Fan-maker; der Fächermacher;
 — seller; der Fächerhandler; Éventailier m.
 — shaped, in the form of a —, fächerförmig; Enformed'éventail.
 — shaped ornament, — tracery; die fächerförmige Eintheilung in einen Kreis oder Kreistheil; Quene de paon f.
 — staves; die Fächerstäbe; Brins d'un éventail m. pl.
 — stick; der Fächerstock, Fächerstab; Bâton, bois m., fêche f. d'éventail.
 — tracery; das Fächerastwerk; Réseau décoratif de la voûte en éventail m.
 — vault; das Strahlen-, Fächer-, Palmengewölbe; Voûte à nervures rayonnantes f.
 — wheel (mech.); das Windrad; Rone à vent f.
 Fancy-articles, — goods; Galanteriewaaren, vermischte Kunstgegenstände, Modeartikel, Modewaaren; Fantaisie f., objets m. pl., étoffes de fantaisie, nouveautés f. pl.
 — articles, magazine of —, magazine of — goods; das Modewaaren-, Kleidergeschäfte; Confection f.
 — cloth; gemusterte Zeuge, Bildgewebe; Etoffes façonnées f. pl.
 — coloured; bunt gefärbt, vielfarbig; A petit teint.
 — door, rebated and beaded door; die vier-, aufgedoppelte Thür, Doppelthür; Porte donblée f.
 — fair; der Wohlthätigkeitsbazar; Bazar m.
 — figured (weav.); gemustert, geblümt, dessinirt, figurirt; Façonné.
 — frame (typ.); die Phantasie-einfassung; Cadre de fantaisie m.
 — goods, trinkets, toys, jewelry, fashionable ornaments; die Galanteriewaaren, Bijouterie f., articles de fantaisie, de luxe m. pl.
 — hard-ware, Berlin iron articles; die feinen Eisenguss-waaren; Bijouterie de fer.
 — leaf (arch.); das Phantasieblatt; Feuille imaginaire f.
 — letter (typ.); die Zierschrift, Letter mit auffallenden Formen; Type auxiliaire, de fantaisie m.
 — roller, fly (spinn.); der Läufer, Schnellwäse, die Schnellwalze, Firwalze; Volant m.

Fancy-silk; die Phantasieseide; Fantaisie en rames f.
 —stationer; der Händler von Luxus Schreibmaterialien; Papeterie pour nouveautés m.
 —trade; die Modewaaren, Putzhandlung; Modes f.
 —tweel; der Doppelkörper, zweiseitige, zweirechtliche, beidreichte Körper; Croisé à double face, Batavia m.
 —weapons; Luxuswaffen; Armes de luxe f. pl.
 —weavings; die Bild-, Musterweberei; Tissage des étoffes façonnées m.
 —yarn, mixed yarn; das Phantasiegarn; Fil-fantaisie, fil de laine mixte m. [ette f.]
 Fane; die Wetterfahne; Flou-fang, tang, tongue, spike (file); die Angel, der Heftzapfen; Queue, soie f.
 —(locksm.); die Klänge; Griffe f.
 Fanuer s. Air-trap.
 —(agr.); der Worfser, Kornschwinger; Vanneur m.
 Fantail; die Kappe mit herunterhängender Hinterkraupe; Bonnet à couvre-queue m.
 to Farce (cook.); stopfen, anfüllen; Farcir.
 Fare s. Cartage.
 —, bill of —; der Speisezettel; Menu m., carte (de restaurant) f.
 Farinaceous substances; die Mehlstoffe; Farinae f. pl.
 Farino-glutinous (chem.); aus Stärke und Kleber bestehendes Mehl enthaltend; Farino-glutineux.
 Farm, —house; die Meierei, das Pachtgut, Gehöft, Meiergut, Vorwerk, der Pacht-, Meierhof; Ferme, métairie, gagerie (Bretagne) f.
 —, carse —; die Meierei in niedrigem Grunde; F. en terres basses.
 —, dairy —; die Milch- und Kaseimeierei; F. à laiterie.
 —, to —, let, to let to —; verpachten; Donner en bail, affermer.
 —, mixed husbandry —; die Meierei für Viehhaltung; F. à éleve de bétail.
 —, model —; die Mustermeierei, Musterwirtschaft; F.-modèle. Causse de f. m.
 —, bailiff, der Verwalter; Ré-
 —horse; das Ackerpferd, der Ackergaul; Cheval de labour m.
 —house, rustic house; das Bauernhaus, Maison rustique f.
 —offices; die Wirtschaftsgelände; Bâtimens ruraux m. pl.
 —produce; das Erzeugnis, Produkt; Produit agricole m.

Farm - yard; der Meierhof, Hofraum; Cour de f. m.
 —yard, straw-yard, dung-yard; der Misthof, Stroh-
 —, die Strohetat, der Wirtschaftshof; Pailler, paillier m., cour à pailles f.
 Farmer s. Agricultor.
 —(agr.); der Pächter; Amodia-
 —teur m.
 —(min.); der Bodenbesitzer eines Bergwerks; Propriétaire du terrain d'une mine m.
 —'s servant, hind; der Ackerknecht; Garçon de f. m.
 —, small —; der Pachtweier, Halbbauer; Métayer m.
 Farmery; die Meierei; Corps de f. m.
 Farming, husbandry; die Landwirtschaft; Exploitation agricole f.
 —; das Bewirtschaften einer Meierei; Exploitation d'une f. f.
 —, leasing, letting out (of lands) (agr.); die Verpachtung, Pacht; Amodiatio f.
 —, landlord, gentleman farmer; der Gutsbesitzer, Gutsherr; Propriétaire cultivateur m.
 —, large, extensive —; der Landbau im Grossen, Gross-
 —, small —; die kleine Bewirtschaftung, der Kleinbetrieb; Petite culture f.
 —, utensils, agricultural implements, implements of husbandry, ploughing-
 —, tools; das Ackergerath, Acker-
 —, geschirr, Ackerwerkzeug, die Ackergerathschaft; Instru-
 —, ments aratoires m. pl.
 Farrier, shoeing-smith; der Huf-, Beschlagschmied; Maré-
 —, chial-ferrant m.
 —'s bag of tools, —'s poach; die Beschlagsacke; Ferrière f.
 —'s rasp, shoeing-smith's rasp; die Hufaspel; Râpe à sabot f.
 —'s shoeing-tools; das Beschlagszeug; Outils de ferrage m. pl.
 —'s tongs, shoeing-pincers; die Beschlag-, Kueij-, Huf-
 —, zange; Tricoises, triquoises f. pl., étrange f.
 —'s tool; das Schnabeisen; Fer à bec m.
 —, veterinarian —, veterinary surgeon; der Kirschmied; Maréchal vétérinaire m.
 Farriery; die Hufschmiedn; Maréchalerie f.
 Farrow (cow); unfruchtbar, nicht trüchtig, gelt; Bréhaque.
 Fascets (gl. m.); kleine Fas-
 —, stangen; Petites verges de fer dont on se sert pour porter les

bouteilles au fourneau à cuire.
 Fascine, fagot, bush, hurdle (hydr.); die Fachine, das Reisbündel, die Bindwase, Borze; Fascine f., faisceau m.
 —, dike or —dam; die Senkschlacht, der Senkdam, Fassinendamm; Digue de fascinage f.
 —, work, fence-work (hydr.); die Fashinenbahn, Fashinirung, Reissgründung, das Buschwerk, Packwerk, Fashinenwerk; Fascinage m., fondation sur des fascines f.
 —, work, basket-work, brush-
 —, wood revetment; das Reiss-
 —, werk, Reisswerk, Grund-
 —, bett, Buschbett, Einfassen mit Reisbündeln, der Auhner, Stich-
 —, zamm, die Kriper; Fagotaille f., clayonnage m. [Burr.]
 Fash of seams (locksm., sm.) s.
 to Fashion, shape, form, frame; bilden, organisiren, darstellen, modeln; Figurer, former, façonner, organiser, représenter.
 —, (hos.); bilden; Former.
 Fashion; der Schnitt, das Muster, die Form; Façon f.
 —; die Mode, Tracht; Mode f.
 Fashioned goods; die Form-
 —, waare; Ouvrage façonné m.
 Fashioner (tail.); der Zuschnei-
 —, der; Coupeur m.
 Fashioning, dressing up coats (tail.); Wiederzustutzen von Rücken und Ueberziehern; Grande pompe f.
 —, dressing up tronsers and waistcoats (tail.); Wiederzustutzen von Hosen und Westen; Petite pompe f.
 —, figure-weaving (weav.); das Blumen; Façonnerie f.
 Fast, strong, firm, solid, tight, substantial, sound; fest, stramm, derb, solide, kernig, haltbar, stark; Ferme, dur, solide, compacte, fort, serré.
 —, through (railw.); durchgehend; De trajet direct.
 —, (watchm.); vorgehend; En avance.
 —, to go, to be too — (watchm.); laufen; Avancer.
 —, and slow regulation (watchm.); die Stellung; Avance et retard.
 to Fasten, make firm, fast, slay, keep steady, fit, straighten, consolidate; befestigen, fest machen, stärken; Affermir, assurer, assujettir.
 —, make fast, attach, tie, be-
 —, festigen, fest machen, binden; Attacher.

to Fasten, fix a blind, a stone, a plank; befestigen; Arrêtrer une persienne, une perrère.

— with bolts (carp.); verbolzen, einsapfen; Enclaver.

— by buckling; die Gurten fest schnallen; Serrer les saugles.

— embroideries, puncture the edges (embr.); Stickerei befestigen; Racher.

— with grappling-irons (mas.); verankern; Mettre des ancrés à.

— off (sew.); einen Stich abbinden; Arrêtrer (un point).

— with poles or stakes (hort.); anpfählen, pfählen, verpfählen; Échalasser, échalader.

— with pegs; pflöcken; Ficher des chevilles.

— with wooden pegs or pins, with wood-screws; mit verkeiltten hölzernen Nägeln oder Holzschrauben an einander befestigen; Coudre les planches d'un cintre.

— cord, bind in a piece of tree (carp.); einbinden. mit Seilen umwinden (beim Heben der Lasten); Écharper.

— a plank with a nail; annageln; Assurer une planche avec un clou.

— the plate to the cement; das Blech auf dem Treibkitt durch Andrücken befestigen; Mettre la plaque en ciment.

— a rope to stones; ein Seil an Steine befestigen; Brider une pierre.

— with a screw, screw in, screw; ein-, zu-, an-, zusammen-, festschrauben, die Schraube anziehen; Serrer à vis, fermer à vis, visser, serrer la vis.

— a flat piece of timber (carp.); ein flaches Holzstück befestigen; Linander.

— twigs with rags on an espalier (hort.); Zweige mit Lappen an einem Spalier befestigen; Palisser à la loque.

Fastened by a band; band-fest; Moisé.

— off (sew.); abgehnnden, eingnäht; Arrêté (conture).

Fastener, sliding-bolt; der Schub-, Schiebriegel; Verrou glissant m.

Fastening; der Schluss, Verschluss; Couverture m.

— der Haken, Schliesshaken; Agrafe, attache f.

— clasp; das Beutelschloss; Ferme-hourse m.

— (build.); der Verband, die Zulage; Rapport m.

—, shutting, closure, locking,

furniture (locksm.); der Verschluss, die Verschlussvorrichtung, das Schliessbeschläge; Fermeture f.

Fastening (sew.); das Schlösschen, Herzchen; Arrêt m.

—, chain donble — (punching); die geradlinige Doppelnietung; Riveture double rectiligne f.

—, securing, fixing chairs on the sleepers; das Aufsetzen, Befestigen der Stühle auf den Querschwellen; Sabotage des traverses m.

—, iron —; das Hemmisen, Hemmstück, die Klammer; Etoqueresse f.

— of moulds (gl. m.); der Formschluss; Verme-moules m.

— bar for doors (locksm.); die Thürstange; Barre delinteu f.

—, securing rails; das Befestigen der Schienen; Fixation, attache des rails f.

—, single, double — (punching); die einfache, doppelte Nietung; Riveture simple, double f.

—, zigzag double —; die doppelte Zickzacknietung; Riveture double en zigzag f.

— off crochet (sew. m.); der Stichhaken; Crochet d'arrêt m.

— picket (br. build.); der Anker-, Mastpflock; Piquet d'ancrage m.

Fastness, firmness, solidity, stability, compactedness (mas.); die Festigkeit; Fermeté, solidité, stabilité, compa-

Fat; fett; Gras. [leicht f.]

— grease; das Fett, der Schmalz; Graisse f.

— (typ.); offene bezahlte Spalten; Blanc payé m. [suif m.]

— of bones; Knochenfett; Petit-

face, — letter (typ.); der starke, fette Schriftkegel; Corps gras m.

— to get — (soap.); zäh werden; Engraisser.

—, neutral —; das Neutralfett; Corps gras neutre m.

—, soft — or grease; die weichen Fette; Huile chaude ou jaune f. [gras à brasse.]

to Falhom; abklästern; Mesu-

Fathom; die Fath; Toise f.

— (min.); die Leichter, Klastier, der Faden, Fahn; Brasse, toise f.

— wood; das Künstlerholz, junges Holz; Bois de corde m.

to Fatten, make fat (agr.); mästen, fett machen, nüteln; Engraisser.

— (agr.); düngen; Engraisser.

Fattening (agr.); die Mast, Mastung, das Mastfutter; Eugrais m.

Fattening - ball (agr.); die Stopf-, Mastnudel; Appât m.

— stable (agr.); der Mastkaff; Epinette f.

Faucet, bung, stopple (coop.); der Zwickel, das Zäpfchen, der Zapfen, Fasszapfen, Fassspund; Fausset, bondon m.

— hole (coop.); das Zapfenloch; Bondon m., bonde f.

— hole (join.); das Zapfenloch; Mortaise, enlague f.

— hole, blunt edge of a — (join.); die Wahnkante am Zapfenloch; Chaperon m.

— joint (mach.); die Handverbindung, der eingelassene Rand; Couture à clin f.

Fauld, tympan-arch, working-arch, fold (met.); das Arbeitsgewölbe; Encorbellement de la tympe m.

Fault, slide, reed, back (min.); die Kluft, Gangspalte, Spalte, Schlachte, Ablösung, der Schnitt; Fente, fissure f.

— (min.) s. Burst.

— (min.) s. Dyke.

— (min.); die Flöztluft, der Schloten; Fente horizontale partageant la roche en assises f.

to Fay (build.); gennu anliegen, genau aneinander passen; Joindre, affleurer.

— (join.) s. to Assemble.

Fayalite, iron-chrysolite —; der Fayalit, Eisenchrysolith; Fayalite f., péridote ferrugineuse m.

Faying - surface (punching). outer surface of the laps of inside strakes; die bündige Oberfläche; Surface affleurée f.

Feast-money, feasting-penny; das Ängeld, Handgeld; Arrhes f. pl.

Feather, plume; die Schmuckfeder, Haufeder; Plume f., plumet, plumail m.

— (carp.); das Band, Streichenband; Bande, contre-fiche f.

—, rib, ledge (mach.); die Rippe, Feder, Verstärkungsrippe; Nervure f.

— s. batch of 25 — tied together (flowerm.); Bund Federn; Fillet de plumes m.

— s. dressed —; die zubereitete Feder; Plume apprêtée f.

— s. lot of 10 or 12 bunches (filets) of — (flowerm.); 10 oder 12 Strausse Federn; Poignée f.

— s. third quality of female ostrich —, (white and brown); dritte Sorte weiblicher Straussfedern; Bailloques f. pl.

— s. of male ostrichs of the lowest quality; männliche

Straussfedern von der geringsten Sorte; Tierces *f.* pl.
Feather of a pen; die Federjahne, der Federbart; Barbe de plume *f.*
 —s, glossy surface of the quill of — (flowerm.); glänzende Oberhaut des Kiehlwinkens bei Federblumen; Pail-lantine *f.*
 —s for show-windows or sign-boards; die Schaufen-
 dern; Buhol m.
 —s of the wings of male os-
 trichs a little soiled; leicht
 beschadigte Schwungfedern
 des männlichen Strausses; Se-
 condes *f.* pl.
 —s, young — (flowerm.); junge
 Federn; Plumes vierges *f.* pl.
 —alum; der Federalaun;
 Alun de plume, capillaire m.
 —broom, —driver; der Ab-
 stauber, Federständer, Staub-
 besen, Plumeau, houssoir, balai
 de plume m. [mail m.]
 —brush; der Federbesen; Plu-
 —edge, square edge; die
 scharfe Kante; Vive-arête *f.*
 —edge, chamfer (carp.); der
 Aufgespan, Keilsteg, Schräg-
 steg, Schlussteg, Zurichtspan;
 Biseau m.
 —edge of anvils; die Feder-
 kante am Amboss; Quarre *f.*
 —edge graver (engr.); der
 achmale Fluchstichel; Echop-
 pe plate *f.* [Taillé en bisau.
 —edged (carp.); zugescharft;
 —edged brick or stone; der
 Keilstein; tref, pierre en coin *f.*
 —edged file; die Einstreich-
 feile, Schraubenkopfffeile; Lo-
 zange *f.*
 —edged planks; die Ver-
 schaltbretter; Planches de re-
 vêtement *f.* pl.
 —screw-hole, tumbler pin-
 hole (gunsm.); das Aus-
 schraubenloch; Trou de la
 noix m.
 —seller, dealer in —s; der
 Schmuckfederhändler; Plu-
 massier m.
 —slag; der Felbel, Felpel,
 Felper, Felp, Velpel, Pelz-
 sammel; Paille, peluche *f.*
 —slag, silk —; der Sei-
 denfelbel; Paille de soie *f.*
 —spring (gunsm.); die Deckel-
 feder, Pfauendeckelfeder; Res-
 sort de la batterie m.
 —tongue (carp.); der dünne
 Spund, die Feder; Languette
 à rainure *f.* [En plumes.
Feathered (met.); federicht;
Feathering, cusp (arch.); die
 Nase; Pointe *f.*, crochet de
 lobe m.
 —paddle; die bewegliche

Schaukel; Palette mobile d'une
roue f.
Feathery; federicht; Plumeux.
Fecal matter; die Fäces, der
 Koth; Bran m.
Feces, laeces of vitriol; der
 Vitriolschmaud; Fèces de vi-
 triol *f.* pl.
Fecula s. Amylum.
 —, containing —; stärknehtig;
 Féculoux. [Féculoid.
 —, like —; bodensatzartig;
 —, to reduce into —; zu Satz-
 mehl verarbeiten; Féculer.
 —maker; der Stärkekfabrikant,
 Boileumehlfabrikant; Féculier,
 féculiste m.
 —vat, settling-vat (indigo-
 dye); die dritte Kufe, Absiehe-
 kufe, Setzkufe, der Stellbot-
 tich; Diablotin, bassinot, vo-
 leur m. [brik; Féculerie *f.*
 —works; die Stärkemehlfa-
 brik; das Bodenumehl, Satz-
 mehl, der Bodensatz; Féculer.
Feculent; einen Bodensatz
 machend; Féculent. [fence *f.*
 —slate; der Bodensatz; Fécu-
 —substance; der Bodenumehl-
 stoff; Féculite *f.*
Fee to the proprietor of a
 mine; die Abgabe an den
 Stölnner; Cens d'areine m.
To feed, to fuel (fire); feuern;
 Alimenter (feu).
 — (st. eng.); den Dampfkessel
 speisen, mit Wasser versehen;
 Alimenter (la chaudière).
 —with bran (agr.); weich
 füttern; Mettre au son.
 —the cattle (agr.); füttern;
 Allener, allénager.
 —the cylinders (sug.); Zucker-
 rohr in die Mühle schieben;
 Donner à manger au moulin.
 —oysters; Austern mästen;
 Parquer des huîtres.
Feed (mill.); die Fütterung;
 Aliment m.
 —bottom —, top — (sew. m.);
 der untere, der obere Speiser;
 Entraînement inférieur, supé-
 rieur m.
 —boiler (st. eng.); der Spei-
 serkessel; Chaudière alimen-
 taire *f.* [kanal; Courroir m.
 —canal (salt-w.); der Spei-
 ser-
 —cock; der Speisehahn, Füll-
 hahn; Robinet alimentaire,
 d'alimentation m.
 —cylinder, roller; die Zu-
 führungswalze; Rouleau alimen-
 tateur m.
 —engine, donkey; die Spei-
 sermaschine, Hufspumpe,
 Speisepumpe; Machine alimen-
 taire, nourricière *f.*
 —onts; der Futterhafer;
 Avoine à fourrage *f.*
 —pipe; die Füllöhre; Tuyau

ajusté aux soufflets à cy-
 lindres m.
Feed-pipe, alimentary pipe
 (st. eng.); die Speiseröhre, das
 Vergütungs-, Speise-, Füll-
 rohr, die Wasserzuleitungs-
 röhre; Tuyau alimentaire, tube
 d'alimentation m.
 —pipe cock; der Speisehahn;
 Robinet de tuyau alimentaire m.
 —pipe strainer or strain;
 das Sicherblech; Tête ou pom-
 me d'arrosoir de tuyau d'alimen-
 tation *f.*
 —pipe strainer (loc.); das
 Feuersieb, Panier conique m.
 —pump (st. eng.); die Speise-
 pumpe, Heisswasserpumpe;
 Pompe alimentaire, d'alimen-
 tation *f.*
 —pump plunger (st. eng.);
 der Druckhahn der Speise-
 pumpe; Piston de la pompe
 alimentaire m.
 —valve; die Speiseklappe, das
 Speiseventil; Soupape de prise
 d'eau, soupape alimentaire *f.*
 —valve-box, —chest; der
 Speiseventilkasten; Boîte d'alimen-
 tation à soupapes, à sou-
 pape alimentaire *f.*
 —valve box for pump; das
 Speiseventilgehäuse; Boîte à
 soupapes pour pompe alimen-
 taire *f.*
 —water (mach.); das Speise-
 wasser; Eau d'alimentation *f.*
Feed, feed, feeding-apparatus;
 der Speiseapparat; Ap-
 pareil d'alimentation m.
 —catch, intake; der Wasser-,
 Bewässerungs-, Speisegraben;
 Fossé d'irrigation, d'arrosement
 m., rigole, saignée *f.*
 —, der Zuführer, Speiser, Spei-
 sungsgraben; Alimenteur, canal
 d'alimentation m.
 —s. Ditch for irrigation.
 — (cast, met.); der Aufläufer,
 Aufgeber, Aufträger; Char-
 geur m.
 —case, water-filled, aquif-
 iferous cleft (min.); die was-
 serführende Kluft, Spalte,
 Wasserkluff, Querkluft, der
 Kreuzgraben; Feudant, siège m.,
 fonte aquifère, source d'eau *f.*
 — (sew. m.); der Zeugschieber,
 Tuchtreter; Transporteur m.
 —, second — of games (sug.);
 die Doppelmaschine; Doubleur
 m., doubleur *f.*
 —, spindle — (spinn.); der
 Spindelweller; Rechargeur m.
Feeding (agr.); die Fütterung;
 Mastung, Fiehzucht; Nouris-
 sage m. (bétail).
 —, feed, alimentation (mach.);
 das Speisen, die Speisung; Alimen-
 tation *f.*

Feeding the boiler; die Kessel-speisung; Alimentation de la chaudière f. [nage m.]

— of cattle; das Füttern; Affe-

— the hopper, putting corn into the hopper (mill.); das Aufschütten des Getreides; Engrenement, engrainement m.

— apparatus, feed-apparatus; der Füllapparat, Speiseapparat, die Wasserzuleitung, Speisevorrichtung; Appareil d'alimentation, alimentaire m.

— cistern (st. cng.); die Speise-cisterne; Bâche alimentaire f.

— cloth, feed-cloth (spinn.); das Speise-Zufuhr-, Vorlege-, Einlasstuch, der Tisch; Tablier m.

— head, runner, sullage-piece (east.); der Anguss, Gusszapfen, Giesskopf; Jet m.

— head (mach.); der Speise-mund; Bouche alimentaire f.

— regulator, feed-cock, self-cock, self-acting feed-apparatus; der selbstwirkende Speiseapparat, Speisungsregulator, Speisehahn; Régulateur alimentaire m.

— roller; die Farbewalze; Rouleau fournisseur m.

— roller (cards); die Speise-, Riffel-, Einzieh-, Einlasswalze, der Zuführtisch; Hérisson, nourrisseur, cylindre alimentaire, d'entrée, d'appel m.

— rollers (spinn.); die Einführungs-, Einziehwalzen; Cylindres fournisseurs m. pl.

— stock (agr.); Trockenfutter, Winterfutter; Fourrage sec, à emmagasiner m.

Feet (typ.); das Fussgestell; Pieds m. pl.

— warmer; der Fusswärmer, Fussack; Chauffe-pieds m.

Feldspar, felspar, potash felspar, orthoclase; der Feldspath, Kalifeldspath, Orthoklas; Feldspath, orthose, orthoclase, spath fusible m.

— Adular, hard —; das Fischauge, der Adular, nusschelförmige Feldspath, Adularfeldspath, opalisierende Feldspath, tetartoprismatischer Feldspath, das Wolfauge, der Girasol, Ceylonische Opal, Wasseropal; Adulaire, orthose, f. adulaire de potasse m.

— adventurine —; der Aventurin-feldspath; Aventurine f.

— chnngable —; der Schillerquarz; F. opalin.

— common —, potash —; der gemeine Feldspath, Kalifeldspath; F. commun.

— common — mixed with

quartz; der Aftergrufling; F. commun mêlé de quartz.

Feldspar, compact —; der dichte Feldspath, Feldstein; F. compacte, pétrosilex.

—, earthy —; der aufgelöste, verwirrte Feldspath; F. de composé, terreux.

— grit; der Arkose, Feldspath-sandstein; Arkose f., grès feldspathique m.

—, lithia —; der Lithionfeldspath, Lithionfeldspath; F. à lithine, pétalite m.

—, chatoyant —, otreilite; der Otreilit; F. chatoyant.

—, rhomboidal —; rhomboedrischer Feldspath; Néphéline f.

— with a texture of gritstone; sandsteinartiger Feldspath; Arkose miliaire, à texture grésiforme m.

—, vitreous —; der Felsit, Sanidin; F. vitreux.

Feldspathic; feldspathartig; Feldspathique, feldspathiforme.

to Fell (for.); fällen, abstämmen; Couper, abattre, faire l'abattis, l'abattage.

— (sew.); einsäumen, einnähen; Coudre à points rabattus.

Fell, hide, skin, coat, fur; das Fell, die Haut; Peau f., cuir m.

— monger; der Lederhändler, Fellhändler, Handelskürschner; Marchand de peaux m.

— monger's poake; der Kürschnerabfall; Retaillés f. pl., levée f.

Felled wood (for.); der Abtrieb des Holzes; Coupe, vidence f., abattis m.

Feller (for.); der Holzfäller, Holzhauser; Bûcheron m.

Fellies, two — joined together and forming an oval (cartwr.); zwei gefugte Felgen; Mouillet m.

— rim; der Felgenkranz, Radkranz; Couronne circulaire f.

— of a wheel; der Felgenkranz eines Rades; Ensemble des jantes d'une roue m.

Felling or slaughtering of animals; das Schlachten; Abatage des animaux m.

— of seed- or stock-trees (for.); der Samenschlag; Coupe sombre, d'ensemencement f.

—, season for — trees (for.); die Fällzeit, Wadelzeit; Epoque de l'abatage f. (forêts).

— of the last trees left for seed (for.); Entfernung der letzten Samenbäume; Coupe définitive f. (forêts).

—, commencement of — wood (for.); der Anhieb an einem

Lassholze; Plaquis m. (forêts).

Felling-axe; die Holzart, Holzhauseraxt, Baumart; Cogée de bûcheron f., marlin m.

— place (for.); der Schlagplatz; Parterre d'une coupe m.

Felloe s. Fell.

Fellow, journey-man, mate; der Geselle, Gehülfe, Nebengesell; Compagnon m.

— s. Companion object.

— (typ.); der Gespan; Compagnon typographe m.

— worker; der Mitarbeiter; Collaborateur m.

— s association; der Gesellenbund, Gesellenverein, Pflichtverein; Devoir m.

Felly, felloe, jaunt (cartwr.); die Felge, Radfelge; Jante f.

— auger, jaunt-auger; der Felgenbohrer; Tarière à jantière f.

—, strengthening — (hydr.); die Nebenfelge; Jante de renforcement f.

— of the spinning-wheel; die Felge des Spinnrads; Chanteau du ronnet m.

Felspar s. Feldspar.

to Felt (cylinders, steam-boilers); besfilzen; Fentre, contriv de feutre. [Marcher.]

— (hatm.); durcharbeiten, filzen; —, to stuff with felt (wear.); filzen, verfilzen, mit Filz bekleiden; Fentre.

Felt; der Hutstoff; Filz; Chapeau m. [Filz; Fentre m.]

—, wide-awake (hatm.); der — (paper-m.); die Filz; Fentre, Dötres, Dötres m. pl.

—, coarse —; grober Filz; Chenavard m.

—, piece of — (gild.); der Filzlappen, Wischlappen; Maniètte f.

—, piece of — for holding tools in grinding (cutl.); der Filz zum Anfassen der Werkzeuge beim Schleifen; Curé m.

—, to put the — on the block; den Filz setzen, ausstossen; Dresser le feutre.

— in salt (salt-w.); der Filz im Salz; Ficue f.

—, unevenness in — (hatm.); fehlerhaftes Korn; Grigne f.

—, to work the — on the basin (hatm.); filzen, anfilzen, dem Filz die Form geben, den Filz bassinieren; Bâtir.

— carpeting or — carpet; der Filzteppich; Tapis de feutre m.

— covering; das Fildach; Couverture en feutre f.

— coverings; die Hanffilzplatten; Plagues de caoutchouc f. pl. (pour la couverture des toits).

felt-drying cloth (paper-m.);
 der Filz, das Trockentuch;
 Feutre, botre, floutre m.
 — maker; der Filzmacher;
 Feutrier m.
 — mark (paper-m.); der Filz-
 fehler; Maltu de feutre m.
 — post (paper-m.); der befilzte
 Pauscht; Porse feutre, porse
 floutre m. [halter; Mule f.
 — rest (paper-m.); der Filz-
 rubber; der Glattfilz; Sa-
 vonnoner, savonnoir m.
 — shoe; der Filzschuh; Chaus-
 son m.
 — shoes of powder workmen;
 die Filzschuhe der Pulverar-
 beiter; Patins m. pl.
 — sole to be laid in; die Ein-
 legesohle von Filz; Chausson m.
 — stuff for hats; der Filzstoff;
 zu Hutten; Etoffe à chapeaux f.
 elted, that may be —; filz-
 bar; Feutrabie.
 — cloth; Filztuch; Drap feutré,
 drap feutre m.
 — together (wool); filzig; Touffu
 et mêlé, court.
 elter (batm.); der Walker;
 Ouyrier à la soule m.
 elting; filzig; Feutrant.
 — das Filzen; Feutrage, feutre-
 ment m. [zen; Bâtissage m.
 — first — (batm.); erstes Filz-
 board (batm.); die Filzplatte,
 Filztafel; Table à feutrer f.
 — brush (batm.); die Walk-
 bürste, Filzbürste; Lustre m.
 — property; die Filzbarkeit;
 Feutrabilité f.
 — water (batm.); das Walk-
 wasser; Foule f.
 emale, receiving part;
 weiblich, die Mutter, Scheide,
 Pfanne; Femelle.
 — heinp; der Fimmelhanf;
 Chanvre femelle m.
 — leg; der weibliche Schenkel;
 Branche femelle d'un compas f.
 screw, inside screw, nut,
 screw-nut; die Mutter,
 Schraubenmutter, Mutter-
 schraube, inwendige Schraube;
 Ecron m.
 emerell; die Rauchluke, das
 Lustloch; Soupirail, évent m.,
 ventouse f.
 emina, grey —; Federn vom
 Straußweibchen wo das
 Weisse vorherrscht; Femelle
 claire f.
 — Fence in, enclose, hedge
 in; einhühen, einzäunen, um-
 zäunen, einfriedigen; Clorre,
 clorre, entourer d'une haie.
 — inclose (arch.); einfriedigen,
 einhühen; Enclorre, enclore.
 (carp.); pfählen, mit Pfählen
 versehen, einzäunen, einhühen;
 Echallaser.

to Fence in (min.); umzäunen,
 verschliessen; Anhuur.

— with pales, palisade, hedge
 with pales; mit Pfählen
 einzäunen, einspalieren; Pa-
 lissader un jardin, entourer de
 palis.

Fence; der Anschlag, Backen;
 Conduit du fût d'un outil m.

—, wooden: paling (carp.); das
 Lattenspalier, der Pfahlzaun,
 Stangenzaun, das Stacket,
 der Zaun von dürrern Reisig;
 Eehalier m.

— on flower-beds; das Gehe-
 ge an Blumenbeeten; Dent f.

— of pales, palisado, stocka-
 de, made hedge, hurdling
 (hort.); der Pfahlzaun, die
 Pfahlhecke, Einfählung, das
 Spalier, Geschrüge, der Stang-
 enverschluss; Palissade, elö-
 ture de palis, en échals f., es-
 palier m.

— of pales (hydr.); die Krippe,
 Verpfählung; Fraise f., fraise-
 ment m.

— of a plane; der verstellbare
 Anschlag; Joue mobile de
 rabot f.

—, quick-set —; die lebendige
 Dornhecke; Haie vive d'épi-
 nes f.

— of rods; der todte Zaun, Ru-
 thenzaun; Haie morte, sèche f.

—, spiked — (locks.); die
 Stacheln auf Mauern; Arti-
 chaut, ehardon m.

—s for trees; die Baumzäune;
 Entourage des arbres m.

—s of trellis-work or lattice-
 work; das Gitterwerk, Bind-
 werk, der Zannzaun; Me-
 nuiserie des jardins f.

—s for windows; Fensterstübe;
 Grillage m. [Echals m.

—lath (hort.); die Spalierlatte;

— maker, manufacturer of
 hammer-beaten basket-
 work; der Zannmacher, Korb-
 macher der nur geschlossene
 Arbeit macht; Cloturier m.

— poles for pastures; der
 Zaunpfahl für Weiden;
 Baille f.

— wall, enclosure-wall,
 close-wall; die Umfriedi-
 gungsmauer, Einfriedigungs-
 mauer, Ringmutter, der
 Mauergürtel; Mur de clôture,
 d'enceinte m., ceinture de
 muraille f.

Fenced with pales, palisaded;
 mit Pfählen umhegt, einge-
 pfählt, eingezäunt, einspa-
 liert; Palissade, clos, entouré
 de palis.

Fencing, fence of pales, en-
 closure (railw.); die Umzäun-
 ung, Umpfählung; Clôture f.

Fencing against game (agr.);
 Vergitterung gegen Wild-
 schaden; Entrellagement m.

— with pales, paling; das
 Einfpählen, Einspalieren, An-
 spalieren; Palissage m.

— foil, rapier; das Rappier,
 der Stossdegen; Fleuret m.

Fender (build.); das Schutzbret
 beim Batzenbau; Pareseuille f.

—, chimney-; das Kamingit-
 ter, Feuergitter, Schutzgitter;
 Garde-feu m. (ebeneinée).

— (loc.); der Bahnräumer;
 Chasse-picrres m.

— beam (br. build.); der Eisen-
 balken, schräge Holm, die
 Pfette; Chapeau incliné m.

Fenestration (arch.); der Fen-
 sterbau, die Fensterarchitek-
 tur; Fenétrage m.

to Ferment, rise, work; auf-
 gehen, gähren; Fermenter,
 lever, cuver.

— in Gährung bringen, setzen;
 Mettre en fermentation, faire
 fermenter.

— (dye); ankommen; Fermenter.

— afresh (brew.); aufstossen,
 Spundhefe auswerfen; Guiller.

— beer (brew.); das Bier gäh-
 ren lassen; Mettre en levain.

Ferment, zynoma, fret, fer-
 mentative; das Ferment, der
 Gährstoff, das Gährungsmittel,
 der Gährungstoff; Ferment

m., zuminc f.

—, removing the — or yeast
 from the bottle (wine); das
 Enthefen; Dégorgement, dégor-
 geage m. (vin).

Fermentable; gährungskräftig,
 gährungsfähig, zur Gährung
 geschickt; Fermentescible,
 fermentable.

Fermentation (chem.); die
 Gährung, das Aufgehenlassen;
 Fermentation f.

— (eider); die Gährung; Bouil-
 laison f.

—, rotting (paper-m.); das Faul-
 en, Mazeriren; Pourrissage m.

— (wine); das Gährenlassen;
 Cuvage m. [G.; F. acide.

—, acetous, sour —; die saure

— from below, sedimentary

—; die Unterg.; F. avec dépôt.

—, brisk, violent —; die

Schnellg.; lebhaft G.; F. vive.

— with generation of heat;
 die heisse G.; Travail positif m.

— of the red mail of ar-
 motto (dye); die G. des Or-
 lean; Décharge du roucou f.

—, slack, slow —; die träge

G.; F. lente.

—, in a state of — (agr., hort.);
 in G. begriffen; En amour.

— vinous —; Alcoholic, gei-
 stige G.; F. alcoolique.

Fermentative; gähren an-
 chend, das Gährmittel; Fer-
 mentatif.

Fermenting; in G.; En f.

—-trough, rotting-vat (paper-
 m.); die Faulbütte, Lumpen-
 fäule; Pourrissoir, mouil-
 loir m.

—-vat (starch-f.); die Gäh-
 rungswanne, Gährungstonne;
 Berme f.

Fern-ashes; die Fernasche;
 Cendre de fougère f.

Fernambuc or Brasil wood,
 logwood (dye); das Fernam-
 bukholz, Brasilienholz, der
 Fernambuk; Bois de Fernam-
 boue m.

Férole; der Atlas, Benedict-
 baum; Férolo f.

—, marbled —; weissgründi-
 ges Féroleholz; Férolie mar-
 brée f.

—, satin —; rothgründiges Fé-
 roleholz; Férolie satinée f.

—-wood, wood of the Prunus
 domestica; das Férolholz;
 Bois de Férole, baroit, satiné m.

Férolin; Férolholz, marbrair-
 tes Holz von Cuyenne; Bois
 marbré (de Cayenne), satiné de
 Férol m.

Ferrandine weaver, silk-
 weaver; der Ferrandinwe-
 ber; Ferrandinier m.

Ferrate; das eisensaure Salz;
 Ferrato m.

Ferrel, ferrule (of a cane or
 stick); die metnlehe Zwinge;
 Embout m. [gue, virole f.

— (sm.); der Ringbeschlag; Ba-
 —, ferrule (st. eng.); der Ring-
 beschlag, die Druckscheibe;
 Virole, bague f.

Ferret (gl. m.); der Glasgriff,
 Eisenstab zum Ausheben der
 Glasnitterie, das Römereisen;
 Férét, ferret ia.

—-ribbon, ribbon of floss-
 silk; das Florett-, Zwilch-
 bind; Ruban de flosselle m.,
 fleurets m. pl.

Ferrico-cobalt-cyanide; das
 eiseiblausäure Kobaltoxyd,
 der Ferrocyankobalt; Cyanure
 ferrico-cobaltique.

Ferricyanide, ferridcyanide
 of potassium, red prussiate
 of potash; das Kaliumeisen-
 cyanid, Ferridcyanalkalium,
 rothe Blutlaugensalz, rothe
 Cyaneisenalkalium, Kalium-
 eisencyanid; Ferri-cyanure de
 potassium, cyano-ferride de
 potassium, prussiate rouge de
 potasse ia.

— of iron, ferrons ferry-
 cyanide, Gmelin's or Turn-
 bull's blue; das Ferridcyan-
 eisen, Gmelin's, Turnbull's

Blau; Cyanoferride de fer,
 ferrieyanne, bleu de France,
 de Gmelin m.

Ferrites, species of iron; die
 Eisenruten, eisenhaltigen Kör-
 per; Ferrides m. pl.

Ferro-cyanide, —-prussiate,
 hydroferrocyanate; die
 Cyaneisenverbindung; Cyano-
 ferrure m.

—-cyanide of ammonium;
 das Eisenoxydulammoniak,
 blausaure Ammoniak, Ferro-
 cyau-Ammonium; Cyanofe-
 rride, ferrocyanure d'ammonium
 m.

—-cyanide of copper, cup-
 rous, cupric —; das
 Eisenoxydul - Kupferoxyd;
 Cyanoferrure de cuivre m.

—-cyanide of iron ferric
 ferro - cyanide, Prussian
 blue; das Ferrocyaneisen,
 Berliner Blau; Ferrocyanide
 de fer, bleu de Prusse m.

—-cyanide of potassium,
 prussiate of potash, yellow
 prussiate, yellow prussiate
 of potash, blood-lye salt,
 ferro-prussiate of potash;
 blausaures Eisenoxydalkali,
 gelbes Blutlaugensalz, Kali-
 umeisencyanid, Ferrocyan-
 kalium; Prussiate jaune de po-
 tasse, cyanoferrière de potas-
 sium, ferrocyanure de potasse
 m., lessive de sang f.

—-prussic, —-cyanic, hydro-
 cyanic, zootic; eisenblau-
 sauer; Ferro-prussique, ferro-
 cyanique, cyanhydrique.

Ferrous; Eisen...., eisenartig,
 eisenhaltig; Ferreux.

Ferruginous, ferriferous, iron-
 ish, irony; eisenhaltig, eisen-
 artig, eisenhässig; Ferrifère,
 ferrugineux, ferrique.

— parts; der Eisengehnt; Te-
 neur de fer f.

to Ferrule; mit einer Zwinge
 versehen; Embouter.

— a pile; einen Pfahl aus-
 schuhlen, anschuhlen; Ferrer
 un pieu. [role f.

Ferrule; die Stockzwinge; Vi-
 —; die Zwinge zum Anpassen
 der Bleche; Presse à tenir les
 tôles f.

—, verrel, hoop, mounting;
 der Eisenring, Hirnring, das
 Eisenband, die Frette, der
 Beschlag; Frette, virole f.

—, ferrel, verrel; die Rolle,
 der Ring, Sperrring, Ringbe-
 schlag, die Zwinge; Ferrure
 annulaire, virole f.

— (ebendl.); der Hohlstift; Fer-
 ret m. [virole f.

— (entl.); die Hanbe; Coquille,
 —, verrel, ferrel (furb.); der

Sperrring, Ring, die Zwiage;
 Virole f.

Ferrule, verrel, hoop (hydr.);
 das Eisenband, der Hirnring,
 die Frette, Zwiage; Frette de
 pilots, virole f. [Virole f.

— (mint.); der Ring, Prägring;
 —, ferril, verrel (turn.); die
 Drehrolle; Cuirot m., fer-
 rule f. [m.

— (ombrella); die Zwiage; Bont
 — (watchm.); der Ring; Virole f.

— at the end of the sheath
 (furb.); die Zwiage am Ende
 der Säbelscheide; Champi-
 gnon m.

—s, fusee - clamp —; die
 Schneckendrehkolben; Viroles
 à fusées f. pl.

—, grooved — (mint.); der ge-
 kerbte Prägring; Virole can-
 nelée.

—, opening — (mint.); der
 drehtheilige, gebrochene Prä-
 gring; Virole brisée.

—, to put a — to; eine Zwiage
 antreiben; Ferrer.

—s, screw —; die Schrauben-
 rollea; Viroles à vis f. pl.

—, smooth — (mint.); der glatte
 Prägring; Virole lisse.

—, whole — (mint.); der ganze,
 volle Prägring; Virole pleine.

Ferrulet of the drill-bow
 (turn.); das Drehscheibchen
 des Drehbogens; Cuirot du
 foret m.

Ferry, —-boat, bac, horse-
 —, horse-boat; die Fähre, Zug-
 fähre, der Fährkahn, Prähm,
 die Prähme, Ponte; Bac, bac
 à traile, traile f., passe-che-
 val ia.

—, flying —, swing-bridge,
 flying bridge; die fliegende
 Brücke, Gierbrücke, fliegende
 Fähre; Pont volant m.

—, railway —; das Traject-
 schiff; Bac à chemin de fer m.

—, small —; der Fährkahn,
 kleines Fahrzeug, kleine Fähre;
 Bacht m.

—-boat; das Fährboot, der
 Fährkahn; Tote f.

—-man; der Fährmann, Kahn-
 oder Nachenführer; Bacht-
 teur m.

—-post (min.); aus mehreren
 Stämmen zusammengesetzter
 Stäcker; Tourelle f.

—-rope, small —; das Fähr-
 seil, die kleine Fähre; Va-et-
 vient m. [épée f.

Fernla (bookb.); das Schwert;
 — (st. eng.); der Ring, die Be-
 festigung der Kesselröhre;
 Bague f.

to Festoon; mit Blumenwerk
 ausziehen, zierlich ausschwei-
 fen, ausbogen; Festonner.

festoon, garland of leaves, hanging ornament, lob; die Laubschaur, Fruchtschnur, das Laubgehänge, Fruchtgehänge, Fruchtgewinde, Blumenwerk, der Fruchtkraus; Feston, fleur-de-nage m., cblüte, guirlande f., fleurons m. pl.

— kind of — on ribbons, loops; das zaugenförmige Zäckchen am Raade zur Verzierung, Raadzäckchen; Dent de passemont, de rst, dent de loop m.

— with undulated teeth; der Wellenschnitt; Ondé m.

— stitch (sew.); der Zierstich; Point de feston m.

— Fetch or prime a pump, light; die Pumpe anheben, anteehen, ausaugen lassen; Charger, engrenen, allumer, amorcer la pompe.

— stichel, guide, fore-guide, futchel, pole — futchel (cartw.); der Arm, Deichsel-, Scheerarm, Deichselhalter; Armons m. pl.

— stiching (pump); der Aahub, die Ansaugung; Amorce f.

— sters for horses; die Spannstricke; Entraves f. pl.

— stter-key; der Ketten Schlüssel; Clef de chaîne f.

— sttelle, clean, scour, chip, trim, dress (cast.); beschreiben, putzen, abrauchen; Ebarber. sttled (met.); uatereiaander gemischt, überzogen; Entremêlé, convert.

— sttler (cards); der stählerne Kama; Peigne en acier, râtelier m.

— sttling, paring, paring away, trimming, chipping, clipping (met.); das Beschneiden, Abputzen, Bestossen, Rahfeilen, Schaben, Beschrotea; Esharbage m.

— sttlemort; das Brauagelb, uelches Laubgelb, Herbsblät-terfarbe; Veuille-mort m.

— bre, staples; die Fiber, Faser; Fibre f.

— , staple, harl, filaments of temp; die Haaffasera; Filaments, brins de chanvre m. pl.

— , with intermixed —; unter-aaaderlaufend, faserig; A fibres entremêlées.

— from the leaves of the Iwarl palm; die Gespau-ner aus den Blättern der Zwergpalme; Crin d'Afrique, végétal m.

— ligneous —, felt-grain; die Holzfasen, Holzzeile, Laagfaser, der Fuden; Fibre ligneuse f., fil du bois m.

Fibres, middle part of the — of fine-cut flax; die Herzfachs-faser; Coeur de lin m.

— a — of wool; das Wollhaar; Brin de laine m.

Fibrine, fibrin; der Faserstoff; Fibrine f., fibrin m.

—; das Fibrin; Fibrine animale, musculaire f.

—, vegetable —; das Pflaazen-fibrin; Fibrine végétale f.

Fibrinous; faserstoffhaltig; Fibrineux.

— cellular; faserig-zellig; Fibrineux-cellulaire.

Fibro-ferrite; der Fibroferrit, das basisch schwefelsaure Eisenoxyd; Fibro-ferrite m.

— granular; faserkörnig; Fibro-grannulaire.

Fibrolite; der Faserkiesel; Fibrolithe f.

Fibrous, textile, stringy, thready; faserig, fadenig, fibrös, spinn- oder webstoff-artig; Fibreux, textile.

— (glass); zellig, faserig, krützig; Galex.

— knotty (wood); faserig, knotig; Raboteux, racheux.

— blend; die Schalenbleade; Blende fibreuse f.

— carbonate of lime; der Stern-spath; Grammatite fibreuse f.

— cinabar; der Faserzinnober; Cinabre fibreux m.

— malachite; das Atlaserz; Malachite fibreuse f.

— quartz; der Strahlquarz; Quartz hyalin amorphe m.

— slab, patent wood (arch.); künstliches Holz; Bois artificiel m.

— spar; der Federspath; Spath vitriol; der Federvitriol; Vitriol fibreux m.

Fibula (arch.); die Haftklaa-ner; Crampon m.

Fichu; das dreieckige Frauen-haeltuch; Fichu m.

Fickle-lustre; der Schiller-glanz; Lustre changeant m.

Fictile art s. Ceramic art.

Fiddle; die Geige, Violine; Violon m.

— back; der Bauch einer Gei-ge; Coiffe m.

— back, to make incisions on the —; den Violinbauch einschneiden; Filceter.

— bridge; der Geigeasteg, Geigesattel; Chevalot m.

— drill, hand-tool lathe; die Bogendrehbank, das Dreh-stückchen zum Fiedelbogen; Tour à l'archet m.

— stick; der Geigen-, Fidel-, Violinboge; Archet m.

— stick, lower part of the —; der Frosch am Violin-bogen; Housse f.

Fiddle-wood, (Citharexylum caudatum); Zitherholz; Bois de guitare, guitarin m.

— wood, (Citharexylum mclauo-cardium); Nessel-, Geigenholz; Bois de fredocbe, d'ortie, pelé, sans écorce (fidèle) m.

Field, land (agr.); das Feld, der Acker; Champ m.

— (paint.); der Grund, Hinter-grund, die Grundfläche; Fond m.

— s without appurtenances (agr.); Aecker ohne zugehörige Gebäude; Terres écoulées f. pl.

— bordered by hatch and ditch (agr.); mit Hecken und Graben eingefasster Feld-rand; Orrière f.

— of view; das Seh-, Gesichts-feld; Champ de vision, objec-tif m.

— bed, camp-bed; das Feld-bett; Lit de camp, brisé m.

— book (geod.); das Hand-register, Manuel, Zugbuch; Carnet m.

— capstan s. Crab-capstan.

— colours (surv.); das Richt-fähnchen, Malzeichen; Jalon m.

— gate; der Schlagbaum; Bar-

— labour; Feldarbeit; Travaux aratoires, des champs m. pl.

— maple; der Feldahorn, Mashalder, das Wasseraleaehal, Weisslöbnerholz, Epelernholz; Erable champêtre m.

— oven; der Feldbackofen; Four de campagne m.

— sketching; das Planzeich-nen; Dessin topographique m.

Figger (brew.); die Bierpuape zum Füllen der Fässer; Pompe à bière f.

Figuline, plastic (pott.); knet-bar, plastisch; Figulin.

Figurant (theatre); die Figuran-tin; Paresseuse f.

to Figure, form, fashion, po-lish, model, mould; bilden, modeln, gestalten, foramen, bosseln, poliren; Façonner.

—; brochüre, durchwirken; Brocher une étoffe.

—, diaper; pressen, gaufiren, modeln; Gauffer (étouffes).

— with flowers (weav.); blü-aea; Façonner à fleurs.

Figure, design (weav.); das Muster, die Zeichnung; Fi-gure f.

— s, acoustic —; die akustischen Figuren; Figures acoustiques f. pl.

— of a card; das Kartenmuster;

— of eight-hook (min.); das Scherglied; Croc de chaîne m.

— plane — (geom.); die ebene Figur; Figure plane f.

Figure of surveys (surr.); die Cote, Angabe des Wasserspiegels; Cote f.

— punches; Zahlenpunzen; Chiffres m., pl.

— stone, bild-stone, agalmatolite; der Bildstein, Pagodit, chinesische Speckstein, Agalmatolith, Korinit; Talc glaphique m., algamotolithe, stéatite, pagodite, pierre de lard f.

Figured, embossed; durchwirkte Arbeit; Broché m.

— (weav.); geblümt; A dessin.

— stuff; gemusterter Zeug; Etouffes figurés f. pl.

Figurine; Figur von Metall oder Thon; Figurine f.

Figuring; das Broschiren, Blümen; Brochage m.

— lathe; die Figurirbank; Tour de placages ou de marqueterie m.

— machinery; die Heb-, Mustermaschine; Machine pour damasser f., métier à l'armure, à touchettes m.

Filament, staple; die Faser, Zaser, das Fäserchen; Filament m.

Filatory; die Spinnmaschine; Machine à filer f.

to File; feilen, ab-, befeilen; Limer. [en travers.]

— across; quer feilen; Limcr

— by hand in a hand-vice; im Feilklüben feilen; Limer à la main.

— in (locksm.); einen Schlüsselbart einstreichen; Fendre.

— off; nbfeilen; Enlever avec la lime, détacher en limant.

— off, polish, grind off, furbish (locksm.); nbfeilen, abschleifen, weisfeilen, poliren; Polir, limer, blanchir, enlever avec la lime.

— off (metal-w.); befeilen; Raviver.

— off the flying pinion (watchm.); dünner feilen; Efilanquer.

— off the planchets, take off the rough edge, nip off (mint.); beschroten; Ebarber, écrouauer. [limc sur . . .]

— over; überfeilen; Passer la — papers; Papier nuzziehen; Enfiler des papiers.

— a piece lengthwise; der Länge nach feilen, befeilen; Limer en long.

— with the rifler (gild.); mit der Rund- oder Raspelfeile bearbeiten; Rifler.

— roughly (cutl.); aus dem Groben feilen; Ebancher.

— the shaft of the needle (needl.); den Schaft der Näh-

nadeln befreien; Dresser de lime.

File; die Feile; Lime f.

—, adjusting— (mitl.); die Justirf.; L. à ajuster.

—, arm—, rough—, rubber; die Armf., Grobf., Rauhf., viereckige grosse Gewichthf.; Carrcau m., l. rude, forte, l. à bras.

—, balance-wheel —, swing-wheel —; die Steigradf.; L. à roue de rencontre.

—, bastard —; die Bastardf., Vorf., Schlichtf., F. mit Milttelieb; L. bâtarde.

—, bastard-toothed —, rough, coarse —; die Bestosf., Grobf.; Grosse l.

—, bit— (locksm.); die Grundf.; L. à faire les dents des paunetons d'une clef.

—, blunt —; die sich verjüngende F.; L. qui va eu diminuant.

—, bone—; die Beinf., Knochenf.; L. à os.

—, bow—, rifler; die Bogenf., Riffelf.; L. à archet, rifloir m.

—, bridle—; die Studelf.; L. à cramponnet.

—, cabinet—; die Tischlerf.; L. à sautoir.

—, cant—; die Kantenf.; L. à crampouet.

—, cabinet—; die Tischlerf.; L. à sautoir.

—, cant—; die Kantenf.; L. à crampouet.

—, coarse tooth—; die F. mit grobem Hieb; L. rude.

—, cotter—, equal cotter—; die Dickf., flache F.; Carrelet plat m., l. plate étrécie.

—, cross-bar— (watchm.); die Kreuzschenkel f.; L. de croisé.

—, cross—, crossing—, double half-round; die Vogel-, Karpfenzunge; Feuille-de-sauge f.

—, cross-cut —, up-cut —; die Kreuzhiebf.; L. à deux tailles, à deuxième taille.

—, curved —; die Wölbf.; L. en voûte.

—, dead —; die Speckf., stille, stumme F.; L. sourde.

—, dead-smooth —; die Feinschlichtf., Schlichtschlichtf., Doppelschlichtf.; L. superfine.

—, disk-shaped — for smoking-pipe makers; die Stollenf., scheibensförmige F.; Fraise circulaire f.

—, double-cut —; die zweihiebige F., Spiegelf.; L. à taille croisée, à contre-taill, à deux tranchants.

—, dovetail— (watchm.); die Schwalbenschwanzf., Steigradschieberf.; L. à queue d'aronde.

—, enameller's —, knife; die Schmelf., Schneidef.; Couperet m.

—, enameller's —, knife; die Schmelf., Schneidef.; Couperet m.

—, enameller's —, knife; die Schmelf., Schneidef.; Couperet m.

—, enameller's —, knife; die Schmelf., Schneidef.; Couperet m.

—, enameller's —, knife; die Schmelf., Schneidef.; Couperet m.

—, enameller's —, knife; die Schmelf., Schneidef.; Couperet m.

—, enameller's —, knife; die Schmelf., Schneidef.; Couperet m.

—, enameller's —, knife; die Schmelf., Schneidef.; Couperet m.

—, enameller's —, knife; die Schmelf., Schneidef.; Couperet m.

File engraver's — (engr.); die Wiege, das Wiegemeßer; L. de graveur.

—, entering—, taper cotter—; spitflache F. bei welcher alle vier Flächen schwach ausgebaucht sind; L. d'entrée, espede de l. plate pointue, dont les surfaces sont insensiblement courbées.

—, equalling—; die Zahnf., Abstreichf., Ausstreichf.; L. à égalir.

—, hollow edge equalling—; die Grundf., Zahngrundf.; L. crense à égalir.

—, feather-edged —, slitting—, screw-head —; die Einstreichf., Einstreichsäge, Schraubenkopff.; Losange f.

—, fine —; die feine F.; Calibre m. [L. moyenne.]

—, fine-toothed—; die Mittelf.; L. moyenne.

—, flat — s. Hand-file.

—, flat half-round —; flach halbrunde F.; L. plate demi-ronde.

—, frame-saw —; die halbrunde Sägef.; L. demi-ronde à scie.

—, half-round, full half-round —; die halbrunde F.; Demi-ronde f.

—, flat half-round —, half-round flat back; die flach halbrunde F.; Demi-ronde plate f.

—, half-thick —; die halbdicke F.; L. demi-grosse.

—, hand—, flat—, safe-edge; die flache F., Ansatzf., Handf.; L. plate, plate large, plate à main.

—, heavy square —, coach-maker's —; die Kutschenf., Wagnerf.; L. à carreau.

—, joint—, round edge joint—; die Schnurf., Scharnierplatzf.; L. à charnières.

—, hollow edge joint—; die hohle Schnurf.; L. à charnière creuse.

—, key—, blade—; die Spnlf.; L. à clef, l. fendante.

—, knife—, hack—, flat —; die Messerf.; L. à couteau, l. coutelle, l. à fendre, à dossier.

—, middle—; die Mittelf.; L. moyenne.

—, mill-saw—, saw-mill—; die Mühsägef., Mühlenf.; L. à scie de scieries.

—, nail-formed — (needl.); das Spitzstöckel; Elcer, etibois, ontibot m.

—, needle—; die Nadelf., Fittz., Feilnadel; L. à l'aiguille, l. d'aiguilles.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

—, noiseless —; die Schlichtf.; L. sourde.

File, notching— (watchm.); die *F. zum Einschneiden des Uhrads*; Cranoir m.
 —, over-cut —; die *Oberhiebf.*; L. à première taille.
 —, parallel —; die *F. von gleicher Breite und Dicke*; L. parallèle.
 —, for perforating needles; die *Fitzf.*; L. d'aiguille, l. à aiguille.
 —, pillar —; die *dünnschle F.*; L. plate amincie.
 —, pillar — (watchm.); die *F. für die Platinenstifte*; L. à pilier.
 —, pinion —; die *Triebf.*; L. hollow edge pinion —; die *Triebgrundf.*; L. à pignon creux.
 —, pivot —; die *Zapfenf.*; L. planchet —; die *Schrotf.*; L. à ébarber.
 —, planing — (cast.); die *Bestosoff.*; L. à planer.
 —, polishing —, safe-edge — (locksm.); die *Raspelf.*, *Polirf.*; Carrelette f.
 —, for polishing tin; die *Zinnf.*; L. des potiers d'étain.
 —, potance —, steel-saw; der *Feilbogen*, die *Zahnspeitzf.*; L. à potence.
 —, rat-tail —; die *Rattenschwanzf.*; L. ronde, petite l., quene-de-rat f.
 —, resembling a —; feilenähnlich, feilenartig, feilenförmig; Limiforme.
 —, rille —, rifler, rille; die *Raspelf.*, *Riffelf.*, *Raumf.*; Ridoir, ridard m.
 —, rough —, arm —, rubber; die *Armf.*, *Rauh.*, *viereckige grosse Gewichtf.*, *Grobj.*; Carreau m., l. rude, forte, l. à bras.
 —, rough —; die *Vorf.*, *Schlichtf.*; L. bâtarde.
 —, rough —, straw —, straw-packed —; die *Strohf.*; L. d'Allemagne, l. en paille.
 —, round —; die *runde F.*; L. ronde.
 —, round — for grooving (goldsm.); die *Nadelf.*; L. ronde à coulisse.
 —, round-off — (watchm.); die *Walzf.*; L. à arrondir.
 —, rubber —; die *Putzf.*; Carreau m.
 —, saw —; die *Sägef.*; L. olive, saw — (for sharpening saws); die *Sägef.*; L. en carrelet, l. pour scies.
 —, circular saw —; die *scheibenförmige Sägef.*; L. circulaire pour scies.
 —, gulleting saw —; die *runde Sägef.*; L. ronde pour scies.

File, saw —, three square saw —; die *Sägef.*; L. à scies triangulaire.
 —, saw-tooth —; die *Spiegelf.*, *Krugf.*; L. à dents.
 —, second-cut —; die *Halbschlichtf.*; L. demi-douce.
 —, sharp — (locksm.); die *Stossf.*; L. à bouter.
 —, shoemaker's —; die *Schuhmacherf. mit gebogenem Hft.*; L. de cordonnier.
 —, single-cut —, float; die *einbiegige F.*; L. à taille simple, taillée.
 —, slitting —, feather-edged —, feather-edge, screw-head —; die *Einstreichf.*, *Schraubenkopff.*; L. à dossières, à dossier, lozange f.
 —, small —; die *Handf.*; L. à main, limatule f.
 —, small square —; die *kleine viereckige F.*, *Vorf.*, *Quadratf.*, *Halbf.*; Carrelet, quatre-quarts m.
 —, smooth — (locksm.); die *Abziehf.*, *Glattf.*, *Schlichtf.*; L. douce.
 —, smooth — (watchm.); die *Polirf.*; L. à polir.
 —, soft —; die *stumme, stille F.*, *Speckf.*; L. sourde.
 —, spring —; die *Federf.*; L. à ressorts.
 —, spring — (watchm.); die *Sechsertreibf.*; L. à ressorts.
 —, square —; die *viereckige F.*; Carrelet, quatre-quarts m.
 —, square-flat — (watchm.); die *Bastardf.*; L. bâtarde.
 —, steel —; die *Stahf.*; L. d'acier.
 —, straight —; die *Zahnf.*; L. à cornes.
 —, swing-wheel — (watchm.); s. Balance-wheel file.
 —, taper —; die *F. die in eine Spitze ausläuft*; L. anissant en pointe.
 —, taper cotter —; die *dickflache Spitzfeile*; L. plate pointue.
 —, taper flat —, taper hand —; die *Spitzf.*, *spitzflache F.*; L. plate pointue.
 —, tarnishing —; die *Mattf.*; L. à matter.
 —, thin —; das *Salbeiblatt*; Fenille-de-sauge f.
 —, thinning — (watchm.); die *Flankirf.*; L. à efflanquer.
 —, three square —, triangular —; die *dreikantige, dreieckige F.*; Tiers-point m., l. triangulaire, trois quarts.
 —, tin —; die *Zinnf.*; L. d'étain.
 —, toothed — (watchm.); die *Vorf.*, *Bastardf.*; Crapone f.
 —, toothless —; die *zahnlose F.*; L. sans dents.

File, topping —; die *flache, stumpfe F.*; L. plate.
 —, triangular —, three square —; die *dreieckige F.*; L. triangulaire, tiers-point m.
 —, triangular —, three square —, saw — (comb.); die *dreikantige Säge, F.*; Tiers-point m.
 —, triangular —, saw — (needl.); das *Striegelhausen*; L. à tiers-point.
 —, turning —, disk —; die *Pfeisnf.*, *scheibenförmige F.*; L. tournante.
 —, watch-, clockmaker's —; die *Uhrmacherf.*; L. d'horloger.
 —, cutter; der *Feilenhauer*; Tailleur de limes m.
 —, cutter, gimlet maker, bore-smith; der *Bohrschmied*, *Feilenhauer*; Taillandier-vrillier, tailleur de limes m.
 —, cutter's chisel; der *Feilenmeissel*; Etoile f.
 —, cutter's hammer; das *Hau-beil*, der *Hauhammer*; Marteau de faiseur de limes m.
 —, cutting machine; die *Feilenhausmaschine*; Machine à tailler les limes.
 —, dust s. Filings.
 —, dust sieve (goldsm.); das *Feilspänsieb*; Plateau m.
 —, hardening; die *Feilenhärtung*; Trempe des limes f.
 —, plate (locksm.); die *Feilenplatte*, das *Ansatzblech*; Dossieret, dossier m. [à limes m.
 —, steel; der *Feilenstahl*; Acier
 —, stroke; der *Feilhieb*, *Feilstreich*, die *Feilspur*; Coup de l., trait de l. m.
 —, wheel, steel grindstone (needl.); der *Spitzring*; Meule f.
 —, wheel, finishing —; der *feinste Spitzring*; Meule à finissage f.
 Filed too thin (watchm.); zu dünn gefeilt; Esflanqué.
 Filer, fitter, viceman; der *Feller*, *Maschinenschlosser*; Limeur, ajusteur m.
 —, scraper of the blanks (mint.); der *Münzschneider*, *Schröter*; Coupeur m.
 Filigrane, filigree, filagree; *Drahtfadenarbeit*, *Filigran*, *durchbrochene Drahtarbeit*; Filigramme, filigrane m.
 —, filigree, filigree-work, filigrane-work (goldsm.); die *feine Drahtarbeit*, der *Kornfaden*, das *Filigran*; Filigrane m.
 —, worker; der *Filigran*, *Drahtarbeiter*; Ouvrier eu filigrane m.
 Filigraned, filigreed; *filigrant*; A filigrane.

Filigree - glass, reticulated glass; das Faden-, Filigran-, Petinetglas, reticulirte Glas, Spitzenglas; Verre filigrané m.
 — porcelain; das Filigranporzellan; Pièce réticulée f.
 Filing down; das Feilen, Abfeilen; Limation f.
 —, die Feilarbeit, das Feilen, die Feilung, Feilglätte; Limure f.
 — (cutl.); das Schleifen aus dem Rauhen; Dégrossissage n.
 —s, file-dust, swarf; das Abfeillicht, Feillicht, der Feilstaub, die Feilspäne; Limaille, limature f.
 —s, gold dust, — of gold; der Goldfeillicht; Limaille d'or.
 —, rough —; das Grobfeilen der Klinge; Ébauchage m.
 — board, — block, das Feilholz am Schraubstock; Entibois, estibois, étiibois, étiibois, bois à limer n.
 — machine, shaping - machine; die Feilmachine; Limeuso, machine à limer f.
 — vice, pin-vice; der Feilkloben; Étau limer m.
 to Fill, overload; übertoll laden; Bonden.
 —, pad (embr.); ausfüllen; Bourrer.
 — a barrel again (coop.); ein Fass wieder voll giessen; Rembourer.
 — the bays; riegeeln; Remplir les travées, les pans.
 — the boiler (hrew.); den Kessel füllen; Faire le plein.
 — with bubbles (gl. m.); bläsich machen; Bouteiller.
 — or prime copper-caps; die Zündhütchen mit Satz laden; Charger les capsules.
 — a crucible (chem.); einen Tiegel füllen, beschieken; Monter, charger un creuset.
 — the fulling-mill (dye); die Walke mit Zeug füllen, den Zeug in die Walke legen; Garnir un foulon.
 — with gold (dent.); mit Gold ausfüllen; Aurifier.
 — in, fix all the window-glass of a building, glaze; sämtliche Fenster eines Hauses verglasen, den Bau heglassen; Poser le verre d'un édifice.
 — in the commissures; die Fugen ausfüllen; Remplir les joints.
 — moulds at several times; Formen mehrmals füllen; Couler à la volée.
 — the moulds (sug.); die Formen füllen; Emplir les formes.
 — out (gild.); ausfüllen; Étouper.

to Fill out (laco); ausfüllen; Remplir.
 — out panels with cross-bars (carp.); ein Feld mit Riegelhölzern ausfüllen; Peupler un vido.
 — by rounds (sug.); nach der Reihe füllen; Emplir par rondes.
 — the spoon with hot and liquid enamel (enam.); den Schmelz heiss und flüssig in den Löffel nehmen; Ramasser.
 — up; nachfüllen, auffüllen; Ouiller.
 — up (casks); ausfüllen, verschütten, zuschütten; Comblen.
 — up (agr.); ausfüllen; Contreplanter.
 — up, embank, puddle (bnild.); anschütten, auffüllen; Remblayer.
 — up (dye); wieder auffrischen, eine stumpf gewordene Färbeflotte schärfen; Recruter le bain d'alun. [le seau.
 — up (min.); einfüllen; Emplir.
 — up a bobbin (weav.); eine Spule vollwickeln; Charger une bobine.
 — up the commissures, point, flush the joints (mas.); die Fugen verstreichen, ausfügen; Jointer, jointoyer.
 — up a ditch; einen Graben verschütten; Remblayer un fossé.
 — up with earth (agr.); die Furchen zuwerfen; Rabattre les sillons.
 — up with gobbing (min.); eine Strecke ausladen; Remplir de déblai.
 — up or line the hearth with clay and charcoal-dust; mit Gestübe ausschlagen, füttern; Brasquer les fourneaux.
 — up the joints or commissures with garrettings (mas.); die Fugen mit Zwickkern ausfüllen, verzwicken, auszwicken; Garnir les joints de cales.
 — up layers of stone with liquid water; mit vielem Gyps oder Mörtel mauern; Hourder à bain.
 — up a plot of land; Erde auf flachgründigen Acker führen; Recharger un terrain.
 — up useless mortices (min.); auslausen; Remplir les mortaises inutiles.
 — up again with water (salt-w.); Wasser nachlassen; Ramolir la chaudière.
 — the vat, give the last supply of water (dye); die Kufe füllen, voll giessen, das letzte

Wasser geben; Donner eau, donner l'eau à la cuve.
 to Fill the vat with new dyeing materials or drugs (dye); ein frisches Käpenbad machen; Accomplir la cuve.
 — well (corn); gut schütten; Rendre bien.
 — wine into other vessels; Wein umfüllen; Dépoter du vin.
 Fill of the cloth (weav.); der Rand des Einschlags; Bord de la duite m. [à remblai f.
 — earth; die Füllerde; Terre
 Filled round with concrete; in Mörtel gelegt, versenkt; Noyé dans le béton.
 Filler, das Gabelspferd; Limonier, maillet m.
 —; der Wurstrichter, Wurstbügel, das Wursthorn; Boudinière f.
 — (mas.); der Füllquader; Pierre de remplissage, de taille f.
 — (sug.); der Ausschleisskessel, Zuckersieder, die Füllkammer; Empli m.
 to Fillet (arch.); mit einem Astragal verzieren; Orner d'un astragale.
 — (bookb.); filettieren, mit Goldstreifen verzieren; Fileter.
 Fillet, rebate, listel, list; das Plättchen, Bändchen, Riemchen, der Riemen, Saum; Listel, réglet, listean, filet, carré m., plate-bande, bandelette f.
 —, seam, annulet, taenia, bed-mould, bed - moulding (arch.); der Saum, Rand, das Leisten, Riemchen, der Ueberschlag, Steg, die Nase, Verstärkung; Filet m.
 —, middle leg (arch.); der Zwischenstab, Steg, der Steg am Säulenschaft; Côte f.
 — (bookb.); der Franzfilet; Roulette f., filet, petit fer m.
 —, bead (gild.); der Goldstreif, das Astragal, Perlenstäbchen; Astragale m. [m.
 — (goldsm.); der Streifen; Filet
 —, rebate (join.); die Platte, das Plättchen; Filet m., plate-bande f., réglet, listel m.
 —s, ribbons, slips (mint.); die Zaine; Lames f. pl.
 — (spinn.) s. Doffen.
 — (watchm.); der Vorsprung, Kranz; Filet m.
 —s, leaden — for setting pans in (glaz.); der Bleistreifen, Bleifalz; Aile f.
 —, little — on capitals; kleine Leiste auf Kapitälern; Amolet m.
 — of mortar; die Firstziegel-fütterung, Kalkleiste beim Ziegeldach oder am äussern

- Schornsteiurand*; Filet de couverture, solement m.
- Filet, round —, bead, reed; das Rundstäbchen, Reifschirn; Filet cylindrique m.
- border of tin- or silver-plates; die Einfassung, der Strang; Suage m.
- cards; Bandkratzen; Kubans de carde m. pl.
- needle; die Netz-, Filetnadel; Aiguille à réseau f.
- plane (join.); der Filethobel; Tire-filets m.
- tool (cutl.); das Fileteisen, der Filetzieher; Tire-filets m.
- filling in (cutl.); ausbessern, anwahren; Remplissage m.
- (lace); das Ausfüllen der Blume, Ausnähen der Muster; Rempli m.
- (mas.); die Fülle, Füllung, der Fullstein; Garni d'un mur, remplage m.
- , welt, wool (spinn.); das Schussgarn; Trame f.
- (sug.); das Füllen; Travaux de l'empli m. pl.
- (weav.); der Einschlag, Einschuss, Eintrag, die Einschlagfäden; Trame, assure, dnite f.
- (weav.); die Ausfüllung; Remplissage m.
- of casks (salt-w.); Ausfüllen der Salzlotten; Fierliagen m.
- at equal heights; gleichhoch fullen; Mettre à même hauteur.
- marshes with soil (agr.); die Erdenachtlammung, das Anschlammn eines sumptigen Bodens mit Erde; Colmatage, dépôt d'argile m.
- of the osier-cases (salt-w.); das Füllen der Salzkörbe; Bénatage m.
- of ropes, middle-strand; das Herz, Inaere, der Kern; Ame, mèche d'un cordage f.
- the salt-pots (salt-w.); das Einschütten, Auffüllen in die Salztiegel; Ebergneure m.
- , tool for — teeth (dent); der Plomhirkolben; Plomboir m.
- up casks (coop.); das Ausfüllen der Fässer; Emplage, ouillage m.
- up joints (mas.); das Ausfügen; Fichage m.
- bath (sug.); das Füllbad; Bain d'empli m.
- cave (brew.); der Füllkeller, Einfüllort; Entonnerie f.
- in (mas.); Füllmauerwerk, Füllwerk, die Füllsteine, Füllbreiter, Ausfüllung, das Ausfüllen, Gussmauerwerk, der Füllmund; Maçonnerie de remplissage f., remplissage, intérieur de maçonnerie, remplage, emplage m.
- Filtering-in stone (cast.); die Flickwand; Pierre de remplage, pierre ou dalle pour raccommoder le fourneau de fusion f.
- onl stone (mas.); das Gewände; Lancis m.
- piece; die Fliese zum Ausfüllen; Gohineau m.
- piece, piece let in or fitted in (corp.); das Dreck-, Füll-, Flickstück, der Holzdubel; Flipot m.
- piece, lng (locksm., sm.); der Füllspan, das Pressholz; Lardon m.
- piece (ship-b.); der Zingel; Grain-d'orgo m.
- pile; der Füll-, Innen-, Bin-, nenpfahl eines Fangdammes; Pilotis, pilot de remplage, de retenue d'un batardeau m.
- place (met.); der Einfüllort; Pierre de rustine f.
- post, middle-post (corp.); der Füllpfosten, Zwischenständer; Tournisse f., poteau de remplage, de remplissage m.
- trowel, trowel for — up commissures, ladle, pot-ladle (mas.); die Fing-, Füll-, Ausfüg-, Mauerkeile, das Streicheisen; Cuiller, siehe truelle à emplir, à charger f.
- up; das Ausfüllen, die Ausfüllung, das Verschiitten, Zuschütten; Comblement m.
- up (build.); Auftrag und Ausfüllung; Remblai, bourrage m.
- up paste, pearl-hardening (paper-m.); englischer Füllstoff zur Papierbereitung; Pâte anglaise f. [leret m.]
- Fillister; der Füllhobel; Feuil-Filly (agr.); das Stutenfüllen; Pouliche, ponlino f.
- to Filter s. to Clarify.
- Filter, physeter; der Durchseier; die Filtrirmaschine, das Filter, der Seier, Seierahmen; Filtre, couloir, carrellet, percolateur m., couloire f.
- (dist.); das Filter; Coulissoire f.
- , charcoal —, bone-black —; das Kohlen-, Beinschwarzfilter; Filtre à charbon, à noir.
- of water for public supply; das Filtrirbecken; Filtrateur, purgeoir m.
- Filtered matter, serum; das Filtrat, der Durchschlag; Filtrage (produit du), le filtré, le passé m. [., . .; Filtraut.]
- Filtering, filtrierend, Filtrir —, straining; das Filtern, Durchsiehen; Filtrage m.
- Filtering-basin, —-tank; das Filtrirbecken, der Reinigungsbehälter; Purgeoir d'un aqueduc m.
- cap, strainer, —bag, straining-bag; der Filtrirhut, Filtrirsack, Seiesack; Chausse f.
- machine; die Filtrirmaschine; Filtre m.
- paper, sinking-paper; Filtrirpapier, fließendes, ungeleimtes Josephpapier; Papier à filtre, empotélique, fluant, papier Joseph m.
- sponge; der Seieschwamm; Éponge à filtre f.
- stone, reservoir; der Filtrir-, Filtrirsand-, Filtrir-, Lackstein; Pierre filtrante, à filtre, fontaino filtrante f., grès filtrant m.
- Filth (drap.); Knötchen, Schmutz im Tuch; Epouti m., ordure f.
- Filtrate (chem.); das Filtrat, der Durchschlag; Filtré m.
- Filtration, percolation, straining, filtering; die Durchgießung, Filtrirung, Durchsiehung; Filtration f., versement m.
- Fimble-hemp (Cannabis sativa); der Finmel, Masch, weibliche Hanf; Chanvre femelle m.
- Finder; der Sucher, Kommetensucher, das Suchrohr; Chercheur, trouver m.
- to Fine; abklären, schönen; Coller le vin.
- , force wine; den Wein bereiten, klären, schön machen; Fouetter le vin.
- bore, smooth, grind the barrel (gunsm.); schlichten, schairgelu; Adoucir les canons des armes à feu.
- bore, bore for shooting (gunsm.); einen Gewehrlof kolben oder auskolben; Aléser, polir un canon de fusil, donner le calibre exact.
- draw, darn, renter, sew (sew.); stopfen, zusammennähen; Rentrare.
- Fine, soft (min.); fein, weich; Désagréé.
- borer, finishing — borer (arm.); der Rohrschlichter, Rohrschairgler, Polirer; Alouisseur, polisseur m.
- bore, barrel-setter (gunsm.); der Rohrrichter, Rohrvergleicher, Zurichter; Dresseur m. [Coeur de lin m.]
- cut line; der Herzflachs;
- cut rasp (turn.); die Elfenbein-, Feinaspel, der Zieher; Grêlo f.
- drawing, joining on (sew.); die Stopf-, Stossnaht; Reutriture f.

Fine-drawing (sew.); die *Kunststopperei*; Ravaudage fin m.

—eighteens (heckle); *Achtzehner*; Sérans de 182 sur 67 m. m. (809 dents).

—eights (heckle); *Achter*; Sérans de 182 sur 73 m. m. (323 dents).

—gold or silver; *Kapellengold oder Silber*; *Gold-* oder *Silberkorn*; Bonton, grain de fin m. [grain fin.

—grained; *feinkörnig*; A

—grained (curr.); *kleinnarbig*; A grain fin, à petit grain.

—grained (drap.); *feinhnarig*; A poil fin.

—grained (wood); *feinfaserig*, *feinporig*; A fil fin.

—grinding (porc.); das *Feinmahlen mit Wasser*; Broyage m.

—hand-saw, broken-space saw; die *Lochsäge*, *Durchbruchsäge*; Égobine f.

—iron, —metal, refined metal; das *Feineisen*, *Feinmetall*, *Weisseisen*, *gefeinte Eisen*, *Reineisen*; Fin métal m.

—metal (met.); die *feine Gussplatte*; Fine métal f.

—middling; *feiner Mittelkaffee*; Café fin marchand m.

—rasp, grater-file; die *Feinraspel*; Écouanne à bois, écouapnette f.

—roving (spinn.); das *Vorgespinnt*, *Vorgarn*; Fil doux m., meche f.

—roving frame (spinn.); der *Feinspinner*; Banc à brocher en fin m. [fin m.

—sieve; das *Feinsieb*; Tamis

—silver; *Brand-*, *Feinsilber*; Argent fin m.

—spinning; das *Feinspinnen*; Filage en fin m.

—spun; das *Feingarn*, *Fein-gespinnt*; Filé fin m.

—sixties (heckle); *Sechziger*; Sérans de 182 sur 61 m. m. (1369 dents).

—tens (heckle); *Zehner*; Sérans de 182 sur 67 m. m. (434 dents).

—twelves (heckle); *Zwölfer*; Sérans de 182 sur 67 m. m. (599 dents).

Finely-tempered; *wohlgehartet*; D'une bonne trempe, d'une certaine trempe, de bonne trempe.

Finess (mint.); die *Löthigkeit*, der *Feingehalt*; Finess f. (tissue); die *Kläre*; Délicatesse, finesso f.

Finery; das *Feinmachen des Roheisens*; Finerie f.

—refinery-furnace, run-out furnace (met.); der *Feineisen-*,
Raffinir-, *Feuer-*, *Frisch-*,
Weissafen, das *Feinfeuer*,
Feineisenfeuer, der *Raffinir-*
heerd, die *Treibhütte*; Finerie
 f., fourneau d'affinerie m.

Finery s. Alman.

—cinders, —slag; die *Eisenfrischschlacke*, *Frischschlacke*, der *Lacht*, *schwarze Eisensalk*; Scorie des feux d'affinerie f.

—hearth, bloomery-hearth; der *Gar-*, *Kupfergarheerd*; Atre du four d'affinerie m.

Finger of the quarter-piece (watchm.); das *Neigungsloth*, die *Neigungsspitze*; Doigt de la pièce des quarts d'une montre à répétition m.

—of the trigger (gunsm.); der *Drücker*, das *eigentliche Züngel*, *Züngellaub*; Queue de la détente f.

—board; das *Griffbret*; Touche, table, chapelle f. (violon, guitarre).

—board, key-board (piano); die *Klavatur*, das *Griffbret*; Clavier m. [Touche f.

—board (tel.); die *Klavatur*; [Touche f.

—call (agr.); das *Handsnugkalb*; Veau élevé à la main m.

—glass; das *Finger-* oder *Mundglas*; Rince-bouche, holm.

—grip, catch (min.); der *Eisenfänger*, *Seiher*, *Bohrer*, *Geissfuss*, *Glückshaken*, das *Fanginstrument*; Reperteur m., caracole f.

—key (piano); die *Handtaste*; Touche à main f.

—napkin, towel; das *Teller-*, *Handtuch*; Serviette f.

—organ; die *Orgel mit Klavatur*; Orgue à tonches m.

—piece, tang (gunsm.); das *Züngel*, *Züngellaub*; Tonche, queue de la détente f.

—plate; die *Fingerplatte*; Plaque de propreté f.

—stall, thumb-stall (lace-m.); der *Fingerling*; Doigtier m.

—test (sug.); die *Fingerhutprobe*; Preuve au doigtier, preuve au cassé sur le doigt f.

Finial (arch.) s. Crope.

Fining; das *Klären*, *Schönen*; Collage du vin m.

—(drap.); das *Feinscheeren*; Affinage m. [Finage m.

—(met.); das *Weissen*, *Feinen*;

—of steel; das *Stahlfrischen*; Affinage de l'acier m.

—forge, finery, forge-heartly; das *Frisch-*, *Zerrenfeuer*, der *Zerrenheerd*; Feu d'affinerie, de forge m.

—forge, german —, hearth; das *deutsche Frischfeuer*; Re-

nardière f.

Pining — litharge; die *Glattschicht*; Jet de litharge m., litharge d'un affinage f.

to Finish, work out, perfect, complete, trim, elaborate; ausarbeiten, überarbeiten, vervollständigen, ausbilden, vollenden; Achever, parachever, mettre la dernière main à....., parfaire, perfectionner.

—(arch.); überarbeiten, vollends ausarbeiten; Ragrée.

—(goldsm.); vollends richten, eben; Dresser.

—, work over (join.); vollends ausarbeiten, noch einmal überarbeiten, nachbessern; Re-grafer.

—(kettle-sm.); die *letzte Hand anlegen*; Evider.

—(paper-m.); fein mahlen; Raf-finer la pâte.

—(ribbons); die *Bänder fertig machen*; Émoucheter.

—the composing of a sheet (typ.); einen *Bogen aussetzen*; Achever une fenille.

—mouldings; die *Simse ausarbeiten*; Relever les mon-lres. [fini à

—off; ausarbeiten; Donner le

with the point-tool or printing-iron; mit dem *Spitzmeissel* ausarbeiten, vollenden; Approcher à la pointe.

—the printing (typ.); aus-drucken; Finir l'impression, achever.

—the refining of the bloom (met.); das *Roheisen* beim *Frischen* umrühren, das *Gar-* aufbrechen des *Erzes*; Avaler la loupe.

—sheet-iron; abbrechen; Donner la dernière façon aux plaques de fer.

—, polish and varnish boots and shoes (shoem.); ausputzen, fertig machen, abrichten; Déformer.

—a stocking; die *Säume zusammenstricken* (nicht nähen); Finir un bas.

—, dress the stuff; Zeug zu-richten, dichter erscheinen lassen; Donner la main à une étoffe.

—the teeth of a card; den *Kardätschenstiften* die *letzte Zurichtung* geben; Monver.

—down a wall (mas.); eine *Mauer frisch abputzen*, ver-putzen;

—the weaving (drap.); ab-wirken; Achever la tissure.

—on the wheel, turn (pott.); auf der *Drehbank* ausbessern, ab-drehen; Tonrasser.

—one's work; seine *Arbeit beenden*; Outiler le bec.

inish (hookb.); die *Vollendung*, das *Ausputzen*; Ragret m.
 - (join.); das *Ausheben*; Façon f.
 - (mach.); die *Politur*, saubere *Ausführung*; Fini m., exécution finie f.
 -, to give the — (drap.); *ausrauen*, den letzten Strich geben; Striquer. (tendit; Fini. inished); *ausgearbeitet*, vollend (drap.); *nadelbereit*, *nadelfertig*; Faudé et appointé, achevé.
 inisher, shaper; der *Modler*, Bildner; Façonnier m.
 - s. Closer.
 -, first, gaffer (gl. m.); der *Fertigmacher*; Ouvreur m.
 - (spinn.); der *Feinkardtischer*; Bardeur en fin m.
 -, finishing-card (spinn.); die *Auskarde*, *Feinkratze*, *Reinkarde*, der *Feinkrämpel*; Carde en fin f., finisseur m.
 - (watchm.); der *Abgleicher*; Finisseur m.
 -, beating-engine, beater (paper-m.); der *Feinzeug-Holländer*, *Ganzzeug-Holländer*, *Ganzholländer*; Broyeur, cylindre à broyer, cylindre affineur, raffineur m., pile raffineuse f.
 - of Alençon lace; *Fertigmacherin von Alençonspitzen*; Bridesse f.
 inishing, dressing; die *letzte Arbeit*, *Fertigmachung*; Finissage m.
 - (arch.). s. Croke.
 -, dressing (drap.); die *Appretur*, das *Zurichten*; Apprêt, apprêtage m.
 -, cleaning (line); das *Reinschwimmen*; Dernier teillage m.
 -, trimming (pott.); das *Ausarbeiten*, die *letzte Form* geben, die *Ausarbeitung*; Achevage, rachevage m.
 -, to give the —; die *letzte Glättung*, die *Vollendung* geben; Donner le bnis.
 -, to give the — with the smoothing-board (drap.); mit der *Scheibe* dem *Tuch* den *Strich* geben; Tuiler.
 -, the — hand, stroke; die *letzte Hand*, die *Vollendung*; La dernière main.
 -, most minutely; sorgsam *ausarbeiten*; Afistoler.
 -, the pointing (needl.); *Spitzen glätten*; Finissage m.
 -, (filling and polishing) shoe-soles (shoem.); das *Abriechen*; Déforme f.
 -, by the sleeking-board (drap.); das *Streichen* mittels der *Scheibe*; Tuilage m.
 -, rounding off (toothed

wheels); das *Walzen*; Arrondir.
 Finishing-ball (arch.); der *Kopf* an einer *Pyramide*, *Endkugel* auf der *Thurmspitze*; Boule d'amortissement f.
 -bit, polishing-bit, polisher (cast.); der *Schlicht-*, *Kaliberbohrer*; Polissoir, alésor m.
 -box, —head (spinn.); der *Fertigtstuhl*; Bobinoir-finisher m.
 -card, finisher; die *Feinkratze*, *Auskarde*, *Reinkarde*, der *Feinkrämpel*; Finisseur m., carde de fin f.
 -engine (watchm.); die *Walz-*, *Zahnwalz-*, *Finir-*, *Arrondirmaschine*; Machine à arrondir f.
 -fly-frame; die *Feinspindelbank*, der *Feinstyler*; Banc à brocher en fin m.
 -head; die *sechste Vorbereitungsmaschine* zum *Feinspinnen*; Sixième métier en gros m.
 -machine, dressing-machine; die *Zurichtemaschine*; Apprêtense f.
 -machine, spinning-machine, spinning-frame; die *Nachspinn-*, *Feinspinnmaschine*, der *Feinstuhl*; Machine à filer en fin f., métier en fin m.
 -rollers (lam.); der *Fertigmacher*; Finisseurs m. pl.
 -rollers (mint.); das *Probewerk*; Laminoir finisseur, polisseur m.
 -rolls, merchant-rolls; das *Stab-*, *Reckwalzwerk*; Cylindres étireurs, finisseurs m. pl.
 -rolls, second-rolls (met.); das *Vollend-*, *Fertigwalzwerk*; Train finisseur m.
 -room, fitting-workshop; das *Ausarbeitungszimmer*; Achevoir m.
 -room (paper-m.); das *Zurichtezimmer*; Salle d'apprêt, chambre à dresser f.
 -stretch, second stretch, second draw (m. j.); der *Nachzug*, *zweite Zug*; Étirage supplémentaire m.
 -tap, plug; der *dritte, letzte Bohrer*; Foret à achever m.
 -tool; das *Ausarbeitungswerkzeug*; Achevoir m.
 -tool (pott.); das *Dreh-*, *Ausesserungseisen*; Tournasin m.
 -tool (pott.); das *Vollendewerkzeug*; Gradine f.
 -wheel; die *Fertigmacherhürtscheibe*; Disque finisseur m.
 Fiorite, concrete quartz, pearl-sinter; der *Kiesel-sinter* (Fluorit); Fiorite f.
 Fir (Pinus sylvestris); die *Föhre*,

Kiefer, *Kienföhre*, der *Kienbaum*; Pin u.
 Fir, pine-wood; *Fichtenholz*, *Föhrenholz*; Bois de pin m.
 -tree, resiniferous —, common pitch —, Norway —; die *Harzanne*; Sapin résineux m.
 -, Scotch —, wild pine, yellow deal (Pinus sylvestris); schottisches *Kiefernholz*; Bois de pin d'Écosse sauvage, de Genève, de Russie.
 -, little Virginian —, hemlock spruce —; die *kanadische Tanne*, *Schierlingstanne*, *Hemlockstanne*; Pin canadien.
 -, yew-leaved —, silver-leaved — tree; die *Edeltanne*, *Edelfichte*; Sapin blanc, à feuilles d'if.
 -beam, — post (arch.); der *Fichtenbalken*, *Fichtenpfosten*, *Fichtenpfahl*; Barrefort m.
 -beam without knots; knotenloser *Tannenstamm*; Louchon u.
 -joist; das *Tannenfehltram*, *Tannenbret*; Sapine f.
 -unt shaped ovolo (arch.); das *Tannzapfenei*; Ove entaillé m. (Élate u.
 -palm; die *Tannenpalme*;
 -plank, thick — board, thatch-plank (carp.); die *tannene Bohle*, *Tannenholzpfoste*, *Dachbohle*; Tavaillon m.
 -resin; das *Fichtenharz*; Résine de Tyr f.
 -torches for fishing; *Fichtenholz* zum *Leuchten* beim *nächtlichen Fischfang*; Thée u.
 -wood, pine-wood, — timber; *Kiefern-Kien-Föhren-Förleuholz*; Bois de pinastre, bois du pin sylvestre m.
 -wood in logs; *Fichtenklötzer*; Bois de pin en bûches u.
 -wood, petrified —; das *versteinerte Tannenholz*; Élatite f.
 to fire a mine (min.); eine *Mine zünden*; Mettre le feu à un fourneau.
 -up (pott.); heizen; Chauffer.
 Fire, flame (chem.); das *Feuer*, die *Flamme*; Feu m.
 -, lustre, brilliancy, brightness (lap.); der *Glanz*, das *F.*, *Auge*; Oeil m.
 -, caloric, heat (phys.); das *F.*, die *Feuermasse*; F., calorique m., matière ignée f.
 -, to augment the — (cast.); warm thun; Augmenter le f., faire chaude.
 -, blazing —; das *Flammf.*; F. qui flambe.
 -, brisk —, flaming —; leb-

- haftes *F.*, *Flackenf.*; *F.* ardent, vif.
- Fire**, catholic —, low — (chem.); *gelindes F.*; *Petit f.*
- of live coal; *das Kohlenf.*, *die Glut*, *Kohlenglut*; *Brasier m.*
- , dead —, *schlechtes F.*; *F.* brûlant mal.
- of filings (chem.); *das Feilstaubbäd*; *F.* de limaille de fer.
- , fusing —, hell — (chem.); *die Hölle*, *das Schmelzf.*; *Fondant m.*
- , glowing —, glowing heat, red heat; *das Glühf.*, *die Glühhitze*; *F.* de chaude m., *braso f.*
- , greek, grecian —, wild —; *das griechische F.*; *F. grégeois*.
- , the — increases; *der Ofen geht heiss*; *L. f.* est augmenté.
- , lance — (fire-w.); *das lanzenartige F.*; *Lancéole f.*
- , Lorraine — (fire-w.); *Lothringisches F.*; *F. lorrain*, nouveau *f.* *lorrain m.*
- , to make up a —; *das F. anlegen*; *Arranger le f.*
- , naked, open, direct — (chem., met.); *offenes F.*; *F. nu*, immédiat, direct.
- , piercing —; *eindringendes F.*; *F. fichant*.
- , refining —; *das Reinigungef.*; *F.* de finerie.
- , refining or running-out —; *das Raffinirf.*; *F.* d'affinage.
- , regulating — (chem.); *die Kunst das F. zu regeln*; *Pyronomie f.*
- , reverberatory —; *das Reverberirf.*, *Streichf.*; *F.* de revêlbre.
- , to revive, urge the —; *das F. schüren*; *Aviver le f.*
- , rivetting —; *das Nief.*; *F.* pour river.
- , roasting — (met.); *das Garf.*; *F.* de grillage. [Grand f.]
- , sharp — (porc.); *das Scharff.*; —, sharp — (pott.); *scharfes F.*; Grand *f.* technique.
- , slow — (chem.); *das Dämpff.*; *F.* de suppression.
- , slow, small — (pott.); *das Lavirf.*, *gelinde F.*; *Petit f.* technique m., *trémie f.*
- , on a slow —, at low —; *bei gelindem F.*; *A petit f.*
- , smelting — (met.); *das Schmelzf.*, *Zerrenf.*, *Zerff.*; *F.* d'atélite, *f.* à fondre le fer.
- , smoky —, clogged — (pott.); *das Schmauchf.*, *mässige Aufeuern*; *Enfumage*, *fumage m.*
- , to sprinkle the — with water (sm.); *F.* mit Wasser besprengen; *Aviver le f.*
- , subterraneous —; *der Erdbbrand*; *F.* souterrain.
- Fire**, violent — (chem.); *heftiges F.*; *F.* de chasse.
- , violent — (sm.); *die Glut*; *F.* violent.
- , alarm; *der Feuerlärm*; *Alarme d'incendie f.*
- , arm, gun; *das Feuerrohr*, *die Feuerwaffe*; *Arme à f. f.*
- , arm, precise — arm, arm of precision; *das Präcisionsgewehr*; *Arme de précision f.*
- , arms, smooth-bored —; *glattes Feuegewehr*; *Armes lisses f. pl.*
- , arms, test, trial of —; *die Schiessprobe*; *Essai d'arme*, *d'armes à f. m.*
- , ball, Roman candles (fire-w.); *die Leuchtkugel*; *Pelote à f.*, *halle luisante*, à éclairer, à carcasse en fer *f.*
- , balloon, balloon of Montgolfier; *die Montgolfiere*, *Montgolfier's Luftballon*; *Montgolfière f.* [foyer m.]
- , bar; *der Feuerrost*; *Gril du*
- , bar, bar of a — grate, grate-rod; *die Brandrute eines Feuerrosts*, *der Roststab*; *Barre*, *verge d'un gril*, *du foyer*, *de fourneau f.*
- , bar bearer, — lug (st. eng.) s. *Bar-frame*.
- , box (loc.); *der Feuerbehälter*, *Feuerkasten*, *Heizraum*, *Feuerraum*, *die Feuerkammer*, *Feuerbüchse*, *Feuerung*, *das F.*; *Boite à f.*, *à foyer f.*, *foyer m.*
- , box door (loc.); *die Heizthür*, *Feuerungsthür*; *Porte du foyer f.*
- , box partition (loc.); *die Wand im Feuerkasten*; *Cloison de boîte à f. f.*
- , box stay (loc.); *der Stehbolzen*; *Armature de fer de boîte à feu f.*
- , brick, — proof brick, — tile block, — lump; *der feuerbeständige*, *feuerfeste Ziegelstein*, *Chamottestein*, *Ofenziegel*, *Brandziegel*; *Brique réfractaire*, *blanche*, *pièce de four f.*
- , bridge, flame-bridge, bridge; *die Feuerbrücke*, *Heerdrücke*, *Brücke*; *Autel de foyer*, *pont de la chaufferie*, *marcho du foyer f.*
- , brush; *der Kaminbesen*, *die Ofenuhle*; *Balai de cheminée m.*
- , bucket; *der Feuerreimer*; *Seau à incendie*, *seau de la ville m.* [mer; *Caisse à f. f.*]
- , chest (loc.); *die Feuerkammer*
- , clay, apyrous clay, refractory clay; *die Pfeisenerde*, *der feuerfeste*, *plastische Thon*, *Pfeisenthon*, *Kapselthon*, *Steingutthon*, *die Cha-*
- motte*, *Charmotte*; *Argile réfractaire*, *apyre*, *infusible f.*
- Fire** — clay cement (gl. m.); *die Thonspitze*, *der Thonbrei*; *Conlière f.*
- , clay crucible; *der irdene Tiegel*, *Thontiegel*; *Creuset en terre réfractaire m.*
- , cock, — plug, hydrant; *der Feuerhahn*; *Robinet à f.*, *à incendie m.*
- , collector (phys.); *der Feuer-sammler*; *Collecteur m.*
- , conducting engine; *die Feuerleitungsmaschine*; *Machine pyrique f.*
- , damp, blower (min.); *das schlagende Wetter*, *der Feuer-schwaden*, *Bläser*, *das Grubengas*, *die Stickluft*; *F. brisson*, *grison*, *grison*, *terreux m.*, *mofette f.* [diron m.]
- , dog; *der Feuerbock*; *An-*
- , dog, low — — (plumh.); *der Brandbock*; *Chevrette f.*, *chèvre-pied m.*
- , door; *die Ofenthür*; *Porte de fourneau f.* [de foyer f.]
- , door; *die Feuerthür*; *Porte*
- , door; *die Heizthür*, *Feuerthür*; *Porte de fourneau f.*
- , door (met.); *das Schürloch*; *Porte de chauffe f.*
- , engine, engine; *die Feuer-spritze*, *Spritze*; *Pompe à f.*, *pompe à incendie f.*
- , engine, floating — — (float); *die Prahmspritze*; *Pompe flottante à incendie f.*
- , engine, portable —; *die Tragspritze*; *Pompe portative f.*
- , escape; *die Feuerrettungsmaschine* oder *Leiter*, *Feuerleiter*, *Sackleiter*; *Appareil de sauvetage pour les incendies m.*
- , fan, blower (sm.); *der Feuerwedel*; *Eventoir m.*
- , gilding; *im Feuer vergolden*; *Dorer au f.*
- , gilding of steel; *die Stahl-feuervergoldung*; *Dorure au f.* de l'acier *f.*
- , grate; *der Feuerrost*; *Grille à f.*, *du foyer f.*
- , guard s. Chimney-fender.
- , hole (met.); *das Flammloch*; *Passage de la flamme m.*
- , hook; *der Feuerhaken*; *Crochet à incendie m.*
- , hook, poker (cast., met.); *der Löschrake*, *die Rührkrücke*, *das Rührreien*; *Canne f.*, *räble*, *dégorgoir m.*
- , iron; *der Kohlenrechen*, *Schürstab*, *Schürhaken*, *Schürstachel*, *das Stecheisen*; *Raspel f.*, *redable m.*
- , iron (met.); *das Feuerreien*, *der Rührhaken*, *Abstechsta-*

- chel, Lauflassspieß, Feuer-
spieß; Lächefer, ringard m.,
perce-fournaise f.*
*Fire-iron, large —; das grosse
Schüreisen; Pal des masses m.*
*—iron, little — to cleanse
the blast-pipe (met.); Eisen-
stange zum Putzen der Blase-
balgröhre; Estogard m.*
*—irons, set of —; das
Kamingeräth, Ofengeräthe,
Kaminzeug; Pelle et pincettes,
garniture de foyer, de f. f.*
*—irons, set of — and
fender; das Feuerzeug, Kamin-
zubehör, die Kamingerä-
the, (Feuerböcke, Schippe,
Zange etc.); Garniture de f. f.,
(ebenets, pelle, pincettes, po-
ker et galerie).*
*—ladder, —escape; die
Feuerleiter, Rettungsleiter;
Echelle à incendie f.*
*—lighter, —wood; das Aus-
steckholz, der Zünder; Allume-
feu m.*
*—lock (gunsm.); das Schloss,
Flintenschloss; Batterie f.*
*—lute; der Beschlagkitt; Lut
infusible m.*
*—man, watch-man; der
Feuerwächter in Fabriken;
Veilleur m.*
*—man, stoker (in houses);
der Heizmeister; Feutier m.*
*—man; der Feuerlöschmann;
Pompier pour les incendies m.*
*—man (met.); der Feuer-
mann; Garde-feu m.*
*—man (min.); der Gruben-
untersucher; Surveillant de mi-
nes m.*
*—man, stoker (st. eng.); der
Heizer, Schurer; Dresseur,
charbonnier m.*
*—men; die Spritzenleute,
Feuerwehr, Brandwehr; Pom-
piers m. pl.*
*—pan, calcination-pot; eiser-
ner Anfeuerungstopf, Au-
feuerungsnapf, Schmelztopf;
Marmite f.*
*—pan, coal-pan, brazier;
das Feuerbecken, die Kohlen-
pfanne, Glutpfanne; Brasier,
réchaud m.*
*—pan for illuminating the
oven (hak.); die Leuchtpfan-
ne; Porte-allume m.*
*—pan, small — (goldsm.);
das Leuchtschälchen; Bassi-
net m.*
*—pan (pewt.); der Gluttopf,
Lohtopf; Marmite à f. f.*
*—paper; das Kaminpapier,
Ornament; Orneumens de
foyer en papier m. pl.*
*—place, hearth; die Feuer-
grube, der Heerd; Crenset,
f. d'une forge à la main m.*
*Fire-place, hearth, furnace,
—box; der Heerd, Heiz-
raum, Feuerraum, die Feuer-
ung, Feuerbüchse, der Feuer-
kasten; Foyer m.*
*—place, chimney, chimney-
piece; der Kamin; Cheminée f.*
*—place; der Feuerungsort im
Ofen; Chaufléro f.*
*—place; der Feuerraum,
Feuerungsraum; Chauffe du
four à réverbère f.*
*—place (pott.); der Feuer-
heerd; Brasier m.*
*—plate (loc.); die Feuerplatte;
Paroi de la boîte à f. f.*
*—plug, F. P.; der Feuerhahn,
Feuerstöpsel an Wasserröh-
ren; Robinet à incendie, couvre-
robinet m.*
*—proof, refractory; feuer-
fest, feuerbeständig; A l'épreu-
ve du f. Réfractaire.*
*—proof (pott.); feuerfest;
—and burglary-proof (lock-
sm.); feuer- und diebesfest;
Incombustible et inécrochetable.*
*—proof stone; feuerfester
Stein; Pierre à f. f.*
*—rain, gold - coloured —
— (fire-w.); der Goldregen;
Grain d'or m.*
*—rake (charc. b.); die Ofen-
krücke; Rolle m. [seur n.]*
*—raker; der Schürer; Atti-
—range, economical —;
der Sparheerd; Potager m.*
*—room, tunnel, shaft, hole;
der Schucht, Eisenkasten,
Kernschacht, Tümpel, das
Gestell; Cuve, cheminée, che-
minée intérieure, bure des
hauts-fourneaux f., gueulard m.*
*—screen; der Ofenschirm;
Contre-f. Écran à pied m.*
*—screen; der Feuerschirm;
—sheaf (fire-w.); die Feuer-
garbe; Jet de f. m.*
*—shovel; die Glutschaufel,
Kohlenschaufel; Ébrasoir m.,
pelle à braise f.*
*—slice, —iron (cast.); das
Schüreisen, der flache Schür-
haken; Lance à f. f.*
*—spot, burnt, shot (wax-ch.);
der Brandfleck; Coup de f. m.*
*—stick; der Kienspan, Feuer-
brand; Tison m.*
*—stone, flint, silex; der
Feuerstein; Pierre à f. f.*
*—surface, heat - surface,
heating surface, fire-sur-
face; die Heizfläche, Feuer-
fläche, Erwärmungsfläche,
Feuerberührte Fläche; sur-
faco de chauffe f.*
*—syringe; der Luftdruckap-
parat zum Entzünden des
Zünders; Briquet pneumatique,
à air, à piston m.*
*Fire-tile block; grosser feuer-
fester Ziegel; Bloc réfrac-
taire m.*
*—tongs (met.); die Feuer-
kluft, Glutzange; Badines f.
pl., pince, mordache f., four-
gon m.*
*—trunk (silk); das Feuer-
kästchen, Feuerstäbchen;
Chauferette f. (soie).*
*—tube, tube (loc.); die Heiz-
röhre, Siederöhre; Tubo do
fumée m.*
*—vault (gl. m.); das Heiz-ge-
wölbe; Chemin m.*
*—vault (tile-w.); der Feuer-
raum; Chauferie f.*
*—warden; der Spritzenmei-
ster; Maître-pompier, inspec-
teur des pompes à f., des pom-
piers m.*
*—wheel (fire-w.); die Feuer-
roue, das Feuerrad; Soleil m.*
*—wood, firing, fuel; das
Brennholz, die Feuerung, das
Brennmaterial; Bois à brûler,
combustible, de f., chauffage m.*
*—wood (for.); das Zündholz,
die Flammkohle; Allume f.*
*—wood of common size;
gewöhnliches Brennholz; Bois
de moule, de moulée m.*
*—works; das Kunstfeuer,
Feuerwerk; F. d'artifice, arti-
fice m.*
*—work maker, —worker;
der Feuerwerker; Artificier m.*
*Firing, heating, warming,
stoking, breaming fuel,
keeping up the fires; die
Feuerung, Heizung, Behei-
zung; F., chauffage m.*
*—, time required for heating;
die Heizzeit, das Heizen;
Chauffe, chauffée f.*
*—(cast.); die Aussetzung im
F.; Mise en f. f.*
*—, fire-setting (min.); das
Sprengen; Allumer une mine.*
*—, to cease — (gl. m.); das
Feuern ablassen, aussetzen;
Faire la cérémonie, arrêter lo
verre.*
*—, full —, 60-90 hours (pott.);
die volle Feuerung, Hitze;
Chauffe complète f.*
*—, hour, day of —, steaming;
die Heizstunde, der Heitzag;
Heure m., jour f. de chauffe.*
*—iron (farr.); das Breunneisen,
Brennmesser; Couteau de f. m.*
*Firm as steel; stahlderb, stahl-
dicht; Munz-stahl.*
*Firmer, —chisel, former chi-
sel (join.); der Stechbeitel;
Ciseau à hiseau m. [çon m.]*
*—(mech.); das Stecheisen; Poin-
—chisel, former-chisel (join.);
der starke Stechbeitel; Ciseau
fort m.*

Firmness of burin (engr.); Sicherheit in der Führung des Stichels; Certitude f.

First, gaffer (gl. m.); der Fertigmacher; Ouvreur m.

— bit, wimble, kind of auger made use of to begin a hole (carp.); der Vorbohrer, Nagelbohrer, Holzbohrer, Ansatbohrer; Amorçoir m.

— class (railw.); Wagen erster Classe; 1^{re} classe, diligenc f.

— course (ble); der Grundhieb, Unterhieb; Première taille f.

— drawing (spinn.); das erste Ausziehen; Premier étirage m.

— eye (needl.); der Eindruck zum Oehr; Empreinte du chas f.

— grinding, ruffing (mirr. m.); das Schleifen; Dégrossissage m.

— short, — runnings pl. (dist.); der Vorgang, Vorlauf; Avant-coulant m., première eau-de-vio f.

— stuff, half-stuff (paper-m.); das Halbzeug, der Lumpenzeug; Défilage, défilé m., pâte effilochée, demi-pâte, butte f.

Firsting s. Bittern.

to Fish (railw.); verlaschen; Eclisser.

— herrings; Häringe fangen; Recueillir le hareng.

— with a seine; mit dem Schleppnetz fischen; Seiner.

— a piece of timber (carp.); ein Zimmerholz durch Anblattung verstärken; Armer une pièce de charpente par fourures.

Fish, angular —, bracket-joint (railw.); die Winkelasche; Eclisse à cornières f.

—, artificial — for angling; der Lockfisch, das Blech; Faïlle f.

— es, to put — in a river for breeding; Fische zur Züchtung in einen Fluss einsetzen; Ensemencer une rivière.

— basket, oyster-park; der Fiskorb, Austernpark; Cloyiro f.

— bellied; fischbauchig, wellenartig, gewellt; Ondulé, à ventre de poisson.

— bolt, fishing-bolt, screw-bolt; der Laschenbolzen; Boulon d'éclissage, d'éclisse m.

— cart; der Fischwagen; Ballon m. (Somme).

— channel; der Fischgraben, Fischkanal; Étir m.

— garth, pond-grate; das Fischwehr, Teichgitter, der Teichrahmen; Écille f.

— gig, — spear, trident; die Fischgabel, das Stecheisen,

der Dreizack; Épée, fourche f., trident m.

Fish-glue, isinglass, ichthyocolla; der Fischleim, die Hausenblase; Colle de poisson, de Moscovie, ichthyocolle f.

— gut; der Fischdarm; Crin d'Italie m.

— hook, hook; die Fischangel, der Angelhaken; Hameçon, haim, hain m.

— hooks, tool for bending —; die Biegeange der Angelmacher; Pléteux m.

— joint (railw.); der verlaschte Schienenstoss; Joint éclissé m.

— oil, train-oil, blubber; der Fischthran; Huile de poisson f.

— oil, spent — — or train-oil in shamoy (curr.); das Gerberfett, Degras, die Leder-schmiere, Weissbrähe; Dégras m.

— park in a river; das Fischgehege in einem Flusse; Congre m.

— plate rail; die Laschen-schiene; Rail à éclisse m.

— pond, stew; der Fischbehälter, Fischteich; Réservoir m.

— pond for breeding, breeding-pond; der Streichteich; Frai m.

— skin; die Fischhaut; Peau de chien, de chien de mer f.

— spear s. Fish-gig.

— tail of an eccentric (st. eng.); der Fischschwanz; (Form der Excentrikstange); Queue-de-morue f.

— vat; die Fischbutte; Caquette f. [Boutique f.]

— well; der Fischkasten; Fished (railw.); verlascht, verbunden; Eclissé.

Fisher-boy; der Fischerknecht; Garçon du bord m.

Fishing (railw.); die Verlaschung, Schienenspleisse; Eclissage, éclissement m.

— with torch-light; Fackelfischen; Luminade f.

— boat for sardines; der Kahn zum Sardellenfange; Sardinier, sardineau m.

— hurdle of the muscle-farms; die Hürde zum Miesmuschelfang; Bouchot m.

— hurdle situated near high-water mark; die Fluthhürde zum Miesmuschelfang; Bouchot d'amont m.

— hurdle lowest down on the fore-shore; die am niedrigsten gelegene Muschel-hürde; Bouchot battisse m.

— line of horse-hair; Angelschnur aus Pferdehaaren; Margotin m.

Fishing-net; das Fischnetz; Bastude f. (pêche maritime).

— net, square — for catching carp; die Taupel; Echiquier m.

— place; das Fischereigebiet; Echelle d'eau f.

— rod; die Angelruthe; Gaule, perche f.

— rope; die Leine; Orin m.

to Fissure; sprengen; Faire des fissures à....

Fissure, crack, chink; der Riss, die Spalte; Gercure, fissure f.

—, leak, crack of a pipe (hydr.); die Ritze, der Riss in einer Wasserröhre, das Fuchslot, der Striegel; Renard m.

— (min.); der Spalt; Cracque f.

— s in slate-beds (slate); die Spalten in Schiefer-schichten; Torsins m. pl.

— s in strata (min.); die Rutschspalten, Schichtungsklüfte in Schieferbrüchen; Chanvres f. pl.

— in veins (min.); der Spalt in Adern, Wechsel in einem Erzgang; Crin m.

to Fit, erect; aufbauen, einbauen, aufstellen; Monter.

— s. to Adjust.

—, form (bookh.); nach der Grasse des Buchs abrichten; Rahaisser (le carton).

— (build); anpassen, vorlegen, probeweise hinlegen; Présen-

— (carp.) s. to Abut. [ter.]

—, fit on (locksm.); richtig anpassen, regulieren; Ajuster.

— (mach.); anpassen; Triquer.

— (mach.); ausstatten; Monter avec garnir, pourvoir, munir, armer de....

— (shoem.); passen; Chaosser.

—, win a coal-field (min.); ein Kohlenfeld ausbeuten; Exploiter un terrain houiller.

— cocks; einen Hahn an eine Leitung legen; Pigner un tuyau.

— in (cartwr.); einfügen, einpassen; Mettre en prise, épan-

—, a mortice; einpassen, in die Fuge passen; S'adapter dans une mortaise.

— ont; vollständig ausrüsten; Equiper.

— ont (vessel); ausrüsten, ausrühen; Equiper, armer.

—, joint by means of a rabbit or scarf (carp.); zusammenblatten, einfalzen, anfalzen; Encaster.

— to; anpassen; Adapter.

— a tool for cutting; die Schneide geben; Mettre à la coupe.

— up, furnish a house; eine Wohnung einrichten; ein

Haus wohnlich einrichten; Garnir une maison.
Fit, to be an excellent — (tail.); *wie angegossen sitzen*; Être collé sur corps.
 —, tight —; *das genaue Einpassen der Zimmerverbandstücke an einander, strenge Einpassen*; Engraissement m.
Fitch-pencils; *Pinsel von Iltis-haaren*; Pinceaux en poil de putois m. pl.
Fitter, filer, vice-man; *der Herrichter, Werkmeister, Vornmann, Schirrmeister*; AjNSTeur m.
 —, upper roller; *die Baumruthe, Ruthe, Filzruthe, der Schnürstock, Litzenstock, das Einlegestückchen*; Verdillon m.
 — (mech.); *der Maschinenaufsteller*; Ajusteur m.
 — (mint.) s. Adjuster.
 —out (vessel); *der Ausrheder*; Agréeur m.
Fitting, forming (bookb.); *das Bescheiden des Buchdeckels an der Längsseite, Abrichten*; Rabaisseure f.
 —, piercing and cutting (cards); *die Scheerenarbeit*; Travail des ciseaux m.
 —, adjusting (mech.); *das Anpassen, Einpassen, die Verbindung, der Verband*; Ajustement m.
 — (soap.); *die Reinigung, Schmelzung*; Épuration, liquéfaction.
 — (watchm.) s. Arrangement.
 —s; *die Ladeneinrichtungen*; Ameublement d'une boutique m.
 —s (mech.); *das Triebwerk*; Agencement m.
 —s, mountings (for boilers &c.) (st. eng.); *die Ausstattung*; Accessoires m. pl., montures f. pl.
 —a mortice; *das Einsteimmen eines Zapfenlochs*; Mortaisage m.
 —pipes s. Assembling.
 —in, —; *die Einfügung*; Encastrement m.
 —out (ships); *die Ausrüstung*; Armement m.
 —piece (huild.); *das Bindestück*; Enchâtre f.
 —up; *die Einrichtung*; Arrangement m. (maison).
 —up (mech.); *innere Einrichtung*; Appareil intérieur m.
Five-angled, pentagonal; *funfseckig*; Pentagone.
to Fix; *festsetzen*; Affermir, poser ferme.
 —, coagulate, become firm, concrete (cast.); *sohlen*; Se coaguler, se concréter, se consolider.
 — (chem.); *fixiren*, [fixer];

to Fix (dye); *fixiren*; Assurer.
 — (goldsm.); *befestigen*; Arrêter.
 —, place (join.); *anbringen*; Épargner. [festigen; Fixer.
 —, fasten, secure (railw.); *be-*
 — the beams (silk-w.); *Stuhl-*
 — balken setzen; Ponteler.
 — the casement or sash-frame (join.); *den Futterrahmen anschlagen*; Sceller la croisée.
 — the cramps (mas.); *die Klam-*
 — niern in den Stein einsetzen; Enclaver les crampons ou goujons.
 —, solder the diamond (jewell.); *einlöthen, ins Loch einsetzen*; Mettre en soudure.
 — the ends of materials (weav.); *die Enden befestigen*; Capler.
 — fuzes, set fuzes; *die Zünder eintreiben, Brände einschlagen*; Enfoncer les fusées.
 — a gaseous body; *einen luft-*
 — förmigen Körper verdichten; Fixer un corps gazeux.
 — with the grapnel (carp.); *aufklauen*; Fixer avec le grappin.
 — by hinges, hinge; *mit Bän-*
 — dern, (Scharnieren) versehen, anhaben, *mit Haken in Form eines Gewindes fest machen*; Encharner.
 — the keystone or last stone (build.); *den Schlussstein einsetzen*; Fermer.
 — mails at a uniform height (weav.); *die Häuschen gleich hoch befestigen*; Appareiller.
 — a match (fire-w.); *mit einer Lunte versehen*; Emmécher.
 — mercury; *Quecksilber tödten*; Éteindre, mortifier le mercure.
 — the meshes (bos.); *abketten*; Fixer les mailles avec l'aiguille à manche.
 — the mould-wires (paper-m.); *die Formdrähte festsetzen*; Parficer.
 — part to in front (saddl.); *Theile vorn ansetzen*; Mettre une enfoncée au collier.
 — pieces of iron in tongs; *Eisenstücke in Zangen fassen*; Entailler f. (Pyrénées).
 — rails, lay down the rails or way of rails (railw.); *die Schienen, das Schienengleis legen*; Poser les rails, la voie.
 — the rope on the gin; *das Seil am Hebezeug befestigen*; eingehängen; Coiffer la chèvre.
 — on tenters (indigo-dye); *auf-*
 — rahmen; Accrocher.
 — in a wall, wall up, immure, bed, seal, imbed; *cinnauern*; Sceller, employer, mettre, renfermer, incruster, enchâsser dans le mur.

to Fix the window-bar (join.); *die Fensterstange anziehen*; Débrayer.
Fixed, fix (chem.); *feuerbeständig*; Fixe.
 — body (chem.); *fixer, fester Körper*; Fixe m. [fixe m.
 — prices; *feste Preise*; Prix
 — screw; *die fixe, feste Schraube*; Vis à la romaine f.
Fixedness (chem.); *die Feuerbeständigkeit*; Fixité f.
Fixes (chem.); *das Scheidewasser, Königswasser*; Eau-forte f.
Fixing; *fixirend*; Fixatif.
 —; *das Feuerbeständigmachen*; Fixation f., fixement m.
 —, fastening; *die Fixirung*; Fixage m. [semblage m.
 — (mech.); *das Befestigen*; As-
 — (phot.); *die Fixirung*; Fixage m.
 — agent (phot.); *das Fixir-*
 — mittel; Fixateur m.
 — cards; *das Befestigen der*
 — Kratzen; Embarras de car-
 — des m.
 — of ends (weav.); *das Befes-*
 — tigen der Enden; Capiure f.
 — mails at a uniform height (weav.); *die Befestigung der*
 — Häuschen in gleicher Höhe; Appareillage m.
 — mordants; *Befestigung der*
 — Beizen; Fixage des mordants m.
 — mordants by the dung-
 — bath; *Kuhkotbad, Behan-*
 — deln der gebeizten Zeuge im
 — Kuhkotbad; Fixage à la bouse,
 — bousage m.
 — mordants by salt of cow-
 — dung; *die Anwendung des*
 — Kuhkotsalzes; Fixage des
 — mordants pour les sels à bous-
 — er.
 — needles (sew. mach.); *das*
 — Einsetzen der Nadel; Pose de
 — l'aiguille f.
 — of the sheets in the punc-
 — tures (typ.); *das Einlegen*
 — der Bogen in die Punkturen;
 — Pointage m.
 — the stuffing (upholst.); *das*
 — Haar mit der Polsterleinwand
 — befestigen; Piquer m.
 — of the writing (tel.); *die*
 — Fixirung der Schrift; Fixation
 — de l'écriture f.
Fixity, fixedness (chem., phys.);
 — die Feuerbeständigkeit, Fe-
 — stigkeit, Haltbarkeit; Fixité f.
Fixture; *die nagelfesten, niet-*
 — festen Gegenstände; Meubles à
 — demeure fixe m. pl.
 —s, clinched and riveted;
 — niet- und nagelfest; A fer et à
 — clous.
 —; *die Befestigung*; Attache f.
 — (pont suspendu). ftenno f.
 — (carp.); *das Strebeholz*; Re-
 — fiz (cant); *Champagner*; Vin
 — de Champagne m.

Fizzing; *schweissbar, schweis-*
send; Suant.

Flaccidity, *flaccidness*; *die*
Schlaffheit, Weichheit; *Flac-*
cidité f.

to Flag, *lay flags, pave with*
flags; *die Fliesen legen*; *Poser*
les carreaux.

— *mit Fliesen belegen, aus-*
legen, pflastern, platten; *Ca-*
dolter.

Flag (*agr.*); *der Stechrasen, So-*
den, die Plagge; *Gazon m.*

— *s, pavement of paving-tiles*;
das Flieseupflaster, der Platten-
Steinplattenbeleg, die
Steinplatten; *Carrelage m.*

— *s in diamond pavement*;
Fliesen in querlaufender Rich-
tung; *Carreaux rangés oblique-*
ment m. pl.

— *s, flagging, pave with — or*
slabstones; *mit Steinplatten,*
Fliesen belegen; *Dallcr, car-*
reler.

— *small — (surv.)*; *die Mess-*
fahne; *Jalon garni d'un linge,*
d'une carte m.

— *s, to take out the —*; *die*
Fliesen herausnehmen; *Dé-*
daller.

— *basket (carp.)*; *der Werk-*
zeugkorb; *Panier à outils m.*

— *man (railw.)*; *der Bahnwär-*
ter; *Gardien m.*

— *pavement*; *das Fliesen-*
pflaster; *Pavé de carreaux, car-*
relage m.

— *stone of the furnace*; *der*
Bodenstein; *Dalle du four-*
neau f.

Flagging, *paving with flags*
or slabstones; *die Platten-*
oder Fliesenbelegung, das
Pflastern mit Fliesen, Be-
legen mit Platten; *Carrelage,*
dallage m.

Flail (*agr.*); *der Dreschflegel*;
Fléau, flaget, rubat m.

— *broken-off piece of a —*;
abgebrochenes Stück vom Flegel;
Chapeton m.

— *staff*; *die Flegelruthe*; *Verge*
du fléau f.

to Flake, *scale*; *abkrusten,*
schuppen, abschuppen, ab-
nusschalen; *Ecailler.*

Flake, *spark*; *der Feuerfunke,*
das fliegende Flämmchen;
Flammèche f. *Icon m.*

— *(chem.)*; *der Plocken*; *Flo-*
s, scales (met.); *die schuppen-*
förmigen Bläse, Schuppen;
Ecailles f. pl.

— *of ice*; *die Eisscholle, das*
Schosses; *Glaçon m.*

— *white*; *das Schiefer-, Schmin-*
kreis, feinste Bleiweiss; *Blanc*
de plomb fouillé, en écailles
m., écrouse en lamelles f.

Flaky, *cloudy*; *flockenartig*;
Floconneux.

— *scaly, scale-like, splintery*
(min.); *schuppig, schuppicht,*
schiefericht; *Ecailleux.*

Flambeau, *torch, link*; *die*
Fackel; *Flambean m.*

Flame-colour, — *coloured*;
feuerfarbig; *Couleur de feu.*

— *tube, fire-tube, singeing-*
tube (st. eng.); *das Flamarohr,*
die Flammröhre; *Tuyau flam-*
beur m.

Flaming-furnace, — *kiln*; *der*
Flamofen; *Fourneau pour*
les fontes crues m.

Flanch, *flange, flanch*; *der*
Kranz, Spurrkranz, vor-
springende Radrand; *Rebord*
de la roue, boudin m., saillie f.

Flange; *die Flansche*; *Table f.*
(longrine).

— *gland (min.)*; *die Flansche,*
der Rand; *Colicrette f.*

— *(railw.)*; *der Spurrkranz der*
Radschienen, Radkranz, Rand,
Kragen; *Bourrelet, boudin,*
rehord m.

— *A shaped —*; *die A-Flan-*
sche; *Bourrelet en A m.*

— *of cast-iron pipes (plumb.)*;
der Flansch, die Flansche;
Bourrelet m.

— *of leaden gutters (slat.)*;
die Flansche der bleiernen
Dachtrufeln; *Ressaut m.*

— *outside — of rails (railw.)*;
der äussere Rind der Schienen;
Boudin m.

— *of rail, head (railw.)*; *der*
Spurrkranz; *Champignon m.*

Flanged; *geflanscht*; *Bridé, à*
brides.

**Flank (build.); *die Seite*; *Côté m.*
— *(mech.)*; *die Zahnfläche*;
*Flanc m.***

— *of a gable (carp.)*; *der Giebel-*
schenkel; *Rampant m.*

— *strap loop (saddl.)*; *die Strip-*
pen-, Struppenöse; *Chape de*
contre-sangleon f.

— *of a tooth (mech.)*; *die Flanke,*
Zahnseite, Zahnflanke; *Flanc*
d'une dent m.

Flannel; *der Flannell*; *Flanelle f.*
— *fine —, hygienic —*; *der*
Gesundheitsfl.; *Fl. de santé.*

— *Welsh, bluish —, bläulicher*
Fl.; *Fl. de Galles.*

— *white —*; *Sächsischer Fl.*;
Fl. de Saxe.

— *test, cloth-test (dye)*; *der*
Stahl der Waidküpe; *Essai de*
la cuve à la fl. m.

— *treble-milled —*; *der Wol-*
lenmolton; *Molleton d'olaine m.*

Flap, saddle —, *skirt (saddl.)*;
die Satteltinsche, das Schweiss-
blatt; *Quartier m.*

— *(table)*; *die Klappe*; *Abattant m.*

Flap (tail.); *die Patte, der Rock-*
schoos, Rockflügel; *Patte f.*

— *(tail.)*; *der Latz, Hosenkätz,*
die Hosenklappe; *Pont m.,*
bravette f.

— *s, to let down —*; *den Tielch*
abklappen; *Baisser les abat-*
tants.

— *of the meal-tub (mill.)*; *die*
Schlagruthe; *Battant de bûche*
m. *[Tablier montant m.]*

— *apron*; *die Latzschürze*;
— *door, trap-door*; *die Fall-,*
Klapptür; *Trappe f., re-*
gistre m.

— *tile*; *der Schluss-, Krimp-,*
Kraapiegel, Blattstein mit
Kraape; *Tile plate recon-*
bée f.

to Flare (mech.); *sich schief*
neigen, sich nach aussen zu
öffnen oder erweitern, über-
ragen, ausfallen; *Être en sail-*
lie, forjeter.

Flash in the pan, *missing,*
misfire (gunsm.); *die Abren-*
nung; *Faux-feu m.*

— *pipe (gaz m.)*; *die Zünd-*
laterne; *Lanterne, perche f.*

Flashed glass, *crown-glass*;
das Mondglas; *Verre à bou-*
dines, verre en plats m.

Flashing (gl. m.); *blitzen,*
funkeln; *Éclater, lire.*

— *die Einkehle an einer Waad*
oder Esse, Schossrinne, das
Spritzblech; *Noquet de pignon,*
de cheminée m.

— *in plumbery*; *die Kehle,*
Wandkehle; *Bande de plomb,*
etc., servant à couvrir le joint
que fait une plaque avec la mu-
raille f.

— *s; Blei oder Zinkblech über*
Fugen; *Feuilles de plomb on*
de zinc pour joints f. pl.

— *fan (mag. laub.)*; *der Schirm*
für Lichteffecte; *Ecran à ef-*
fets m.

— *furnace (gl. m.)*; *der Aus-*
lnnofen; *Fourneau pour pré-*
parer le verre à boudin m.

— *furnace (met.)*; *der Ausluf-*
ofen; *Four par l'embras-*
sure m.

— *wheel, flash-wheel*; *das*
Wurfrad; *Roue à palettes f.*

Flask, flagon, small bottle;
das Fläschchen, Flakon; *Fla-*
con m.

— *box, casting-box, mould-*
ing-box, gun-box, bottom-
—, bottom-box (cast.); *die*
Flinsche, Form-, Giessflasche,
der Form-, Guss-, Giesskasten,
Kasten, die Giesslade, Lade;
Châssis de moulage m., caisse
pour moulage en table f.

— *lower —, drag —*, *drag-*
box, drag (cast.); *der Unter-*

kasten; Châssis de dessous, inférieur m.
 Flask, middle — (cast.); der Mittelkasten; Châssis du milieu m., caisse du milieu f.
 —, top—, top-box (cast.); der Oberkasten; Contre-châssis de dessus, supérieur m.
 —-breaker (phys.); der Flaschensprenger, Flaschenbrecher; Casse-bouteille m.
 FFlat; platt, flach; Plat.
 —, plain, level; flach; Plain, s. Cut. [plat.
 — and edge, edge-way; die Kante und Fläche, Seite und Fläche; Camp et champ.
 —, fleet (milk); abgesaugt, abgerahmte Milch; Lait écrémé m. [Uui, plat.
 —, evenly (minerals); bahinig; (gunsm.); die Zündlochseite; Pan de lumière m.
 —s, flat rods (min.); das Feldgestänge; Pistons, tirants m. pl. (spinn.); die Platte; Plateau m.
 —s, blanks (metallic pen); die Plattchen; Lamette f., lan m.
 — (sword); die Fläche eines Säbels, Fläche, Breite der Subelklinge; Plat m.
 —s, tops, top-cards; die Deckel, Kratzdeckel; Chapeaux m. pl.
 —bar-iron of mean dimension; flaches Stabeisen von mittlerer Grösse; Bandolette f.
 —bit-tongs; die geradmäulige Schmiedezange; Pincers plates f. pl.
 —of the blade; die Fläche, Vorderseite der Bajonnetteklinge; Faco de la lance de baionnette f.
 —boat for transporting peat; flaches Torfboot; Blain m.
 —bottomed (ditch); mit flachem Boden; A fond de cuve.
 —chisel; der Flachmeissel; Ciseau de mouleur, ciseau plat m.
 —chisel sculpter (engr.); der Flachstecher; Echoppe plate de 4 à 7 m. m. f.
 —drill, broad-cast sowing machine; die Breitsaatmaschine; Semoir à la volée m.
 —embroidery; die Plättstickerie; Broderie plate f.
 —faced (typ.); breit (Buchstaben); Gras.
 —file, safe-edge; die Ausatz-, Handfeile, flache Feile; Lime plate, plate large, plato à main f.
 —gauge; das Hohlreiss von 25–50°; Gouge de 25 à 50° f.
 —half-round; die halbrunde Feile; Demi-ronde f.
 —iron; das Flacheisen; Fer méplat m.
 —link; das Gelenk, Glied;

Joint de chaîne, maillon m., maille f.

Flat piece; plattes Stück; Platine, plaque f.
 —-plyers; die Flach-, Plattzangen; Béquettes, pincettes f. pl. [plats m. pl.
 —-rails; Flachschienen; Rails
 —-scene (theatre); der Hintergrund; Foud m.
 —-scooper, —-sculpter; der Flachstichel; Echoppe plate f.
 —-stone in charcoal linekilns; der platte Heerdestein; Goulette f., gonlet m.
 —-tool (turn.); der Schlichtstichel, Schlichtstahl; Burin droit m.
 Flatbed planks; ge-, bestimmte, vollkantige Breter; Bois équarri et débité en planches m.
 —wire, tinsel; der Lahn; Lame d'or ou d'argent f.
 to Flatten, laminate; plätten, lahmen; Écacher, aplatiser le fil.
 —, flat (mint.); Schrötlinge ausschlagen; Flätir.
 —, laminate (wire-dr.); rauschen, platt machen, plätten; Ecacher.
 — (wire-dr.); nachplätten; Repasser au laminoir.
 —the brims (hatm.); niederfausten, niederbügeln; Aplatiser.
 —the brim and top (hatm.); den Hutrand und Obertheil glatt legen, niederbügeln; Abattre un chapeau sur le bassin.
 —down to . . . (mech.); anplacken; Plaquen.
 —the heads of needles (needl.); die Nadelsköpfe platt hämmern, pflücken, Palmer les aiguilles.
 —, extend, lengthen iron by hammering; Eisen strecken, recken; Étirer le fer sous le marteau.
 —the seam (sew.); die Naht plätten; Feuiller, rabattre la couture.
 —the external walls; die Aussenwände ab-, glattreiben; Protter les murs en face.
 —awire (needl.); Draht flecken; Aplatiser le fil.
 Flattened; plattgedrückt; Ecaché, rubané.
 Flattenner (gl. m.); der Strecker, Glasglätter; Étendeur m.
 — (mint.); die Treckbank; Banc à laminier, dégrossi m.
 — (needl.); der Breitschlager, Pflöcker; Palmer m.
 — (sm.); der Setzhammer; Paroir m.
 Flattening (mirr.); das Plattmchen; Adoucissement m. (des glaces).
 — (needl.); das Pflücken; Palmer.

Flattening, laminating (wire-dr.); das Drahtplätten; Laminage m.

— of the walls; das Glätten der Wände; Frottage m.
 —iron (gl. m.); das Platteisen; Fer à platir m.
 —room, work-shop for drawing rollers; Platt-, Streckwerkstätte, Streckstätte; Aplatissiererie f.
 —stone, spreading-plate (gl. m.); die Streckplatte, der Streckstein, das Lager; Plaque à étendre f., lagre de pierre ou d'argile m.
 Flatter, flattening-hammer; der Stab-, Stuck-, Urwell-, Breit-, Richthammer, die Streck-, Plattwalze; Aplatissoir, marteau satineur, extenseur m.
 —, roller, rolling-cylinder; die Platt-, Streckwalze, das Streck-, Plattwerk; Aplatissoire f.
 —set-hammer, shingling-hammer (sm.); der Flach-, Setzhammer; Chasse à parer f.
 —, planishing-mill (wire-dr.); die Plattmühle; Moulin à écacher, à battre m.
 —of gold wire; der Goldplätter, Goldlahnschläger; Laminneur d'or m.
 Flattig; das Platten; Laminago m., écacher, laminier.
 —; der matte, nicht lackirte Oelanstrich; Vernis d'huile sans poli m.
 —furnace, spreading-oven (gl. m.); der Streckofen; Four, fourneau d'étendage, four à étendre m., étenderie f.
 —mill (metal-w., watchm.); das Plattwerk, die Plattmaschine, Platt-, Walmühle; Laminoir à fil de métal m.
 —mill, laminating-rollers, -mill (mint.); der Durchlass, das Streck-, Dreh-, Walzwerk; Laminoir, moulinet m.
 —stone, spreading-plate (gl. m.); der Streckstein, das Lager; Lagre m.
 Flavor, smelling of the soil; der Erdgeschmack; Goût du terrain, du terroir, terreux m.
 to Flaw (mint.); Risse bekommen, aufborsten; S'étoiler.
 Flaw; der Riss, Ritz, Sprung, Spalt, Bruch; Fente, crevasse, fissure, gercure, fêlure, lézarde f. [Flache f.
 — (build.); der Fehler, Defect; (card-paper); fremder Körper im Kartenpapier; Bros m.
 — (carp.) s. Crack.
 — (cloth); die Platte im Tuch; Rupture d'une maille f.
 — (diamond); der Flecken im

Diamant, die Blase; Gendarme m. [Glace, paille f.
Flaw (goldsm.); der Flecken;
 — (gunsm.); *der Schiefer, Riss;*
Défaut du paille m.
 —, crack, fracture (iron); *die*
Borste, Hartborste, Doppel-
lung, brüchige Stelle, der
Härteriss, Riss, Schiefer;
Paille, gorgeure, crevassc,
crique, doubleure f.
 — (join.); *die Wahnkante;*
 — (isp.) s. Cloud. [Flache f.
 —, doubling (met.); *der Schie-*
fer im Eisen, die Doppelung,
fehlerhafte Lötung; Dou-
blure, paille f. [Brisure f.
 —, crack (metel-w.); *der Bruch;*
 — in casting (gunsm.); *Guss-*
fehler an Feuerwaffen; Ta-
connage m.
 — or defect in cloth; *die Klacke,*
Rattenschwänze, (wo das Haar
nur gequetscht und nicht ab-
geschnitten ist); Entre-dent m.
 — produced by overheating,
 overheating (sm.); *die brü-*
chige Stelle durch allzustarke
Glühe, der Riss; Surchauf-
ture f.
 — in slates; *senkrecht einfa-*
lende Querschicht im Schie-
fer; Liche f.
 —, swarthy — of iron;
rauer, schwarzbrauner
Bruch; Chair f.
 Flawed (porc.) s. Cracked.
 Flawy; *rissig, brüchig; Fen-*
dillé, fêlé, gercé, crevassé, dé-
chiré, guineux.
 — (join.); *wahnkantig; Flacheux.*
 —, flawed, having flaws (lap);
unrein, wolkig, blasig; Glä-
cenx.
 — (marble); *aderig; Filandreux.*
 — (min.); *fladerig; Fendillé,*
ouvert.
 Flax; *der Flachs, Lein; Lin m.*
 —, linen, flaxen; *leinen, fläch-*
sen; De l.
 —, cut —, cut line; *der Kurzfl.,*
geschnittene Fl.; L. coupé.
 —, dressed —; *zubereiteter Fl.;*
L. préparé.
 —, hackled —; *der Hechelfl.,*
Kernfl.; Brin m., flasse f.
 —, perennial —; *der ausdauer-*
nde Lein; L. perpétuel, vi-
vace de Sibérie. [Fl.; L. crn.
 —, raw —, undressed —; *roher*
of second quality; der Fl.
von zweiter Gattung, mittlerer
Art; Reparou m.
 — binder; *der Flachs-binder;*
Rubaneur m.
 — brake; *die Flachs-breche;*
Cassoire, broyeur à l. f.
 — breaker, cutting-ma-
 chine, breaking-machine;
die Schneide-, Abschnide-

maschine; Machine à conper
le l. f. [Sérsu m.
 Flax-comb; *die Flachsheckel;*
 — cotton, — wool; *die*
Flachsbaum-, Flachswolle;
Coton-l., coton-laine m.
 — dresser; *der Flachs-bereiter;*
Séranneur de l., écanneur m.
 — dresser's knife; *das Ribben-*
messer; Râcloir m.
 — dressing; *die Zurichtung*
des Flachses; Peignage dul. m.
 — lily, — plant (Phormium
 tenax); *der Neuseeländische*
Fl., die zähe Flachslilie; L.
de la Nouvelle-Zélande.
 — mill, lint-mill; *die Flachs-*
spinnerei, Leinwand-, Flachs-
fabrik, Leinenmühle; Manu-
facture de l. f.
 — seed, lin-seed; *der Flachs-,*
Leinsamen; Graine de l.,
linette f.
 — sliver or ends; *die Flachs-*
wickel oder Zottel; Mèches f.
 — straw; *Strohfl., Rohfl.,*
Flachstroh, Fl. in Stroh;
L. en paille, en bois, en chaume
m., paille de l. f.
 — tracing paper; *das Kalkir-*
papier, P. aus schäbelfreiem
Werg, Flachspapier; Papier
végétal, à calquer m.
 Flaxen linen; *Flachseleinwand;*
Toile de l. f.
 Flayer, knacker; *der Abdecker,*
Schinder, Käviller; Écor-
cheur, équarisseur, maître des
basses oeuvres m.
 Playing-ground; *der Schind-*
anger, Schinderwasen; Voi-
rie f.
 Flea-bane wood (Conyza salici-
 folia); *das Flöhpfefferholz;*
Bois de sénil m.
 — bane wood (Conyza and Ba-
 charis); *Leistenholz, klebrige*
Baccharis; Bois guillaume m.
 Fleam-teeth, peg-teeth (saw);
Wolfszähne; Dents-de-loup
f. pl.
 Flecks, little blacks or specks
 in the metal (need.); *klei-*
ne schwarze Metallflecken;
Taches dans le métal.
 Fleece; *das Fliess, Vliess,*
Schaffell mit der Wolle;
Toison, nappe f.
 — lap, shear-wool; *das Fell,*
Vliess, die Schurwolle, der
Wickel, Pelz; Laine de toison,
nappe, toison f., laine m.
 — washing; *die Pelz-, Rücken-*
wäsche; Lavage à dos m.
 — wool; *Wolle in Schäferband;*
Laine en toison non assortie f.
 Fleecing; *die Schurwolle;*
Laine grasse, surgc f.
 — machine; *die Vliessma-*
schine; Nappeuse f.

Fleecy, to render —; *wollicht*
machen; Moutonner.
 Fleet, to plough — (agr.); *leicht*
pflügen; Labouner pen avant,
effléner le sol avec la charrue.
 Flemish bands, — loop
 (locksm.); *flämische Bänder,*
das flachen-, Aufsatz-, Kegel-
band; Pentres diamandes f. pl.
 Flense (fish.); *flensen, den Wall-*
fisch aufschneiden zur Ge-
winnung des Oels; Éventrer,
la baleine, dépécer, tronçonner
le lard de baleine. [Psrer.
 to Flesh (tann.); *ausfleischen;*
 — out, scrape, shave (tann.);
abschaben, abkratzen, falzen,
aasen, abaaßen, Haut schee-
ren; Echörner, ratisser, écolier,
racler. [Chemise f.
 Flesh-bag (cant); *das Hemd;*
 — brush; *die Fleischbürste;*
Brosse à friction f.
 — colour; *die Fleischfarbe;*
Couleur de chair f.
 — coloured, pale red; *blasse-*
roth, fleischfarben; Incarnat-
in, ronge pâle.
 — hook (hntch.); *der Hänge-*
stock; Pendoir m.
 — side (tann.); *die Aas-, Fleisch-*
seite; Côte de la chair m.,
chair f.
 Fleshing (tann.); *die Ausfleis-*
chung, Aabaßung, das Aus-
fleischen, Schaben; Drayage,
écharnage, écharnement, écol-
lage m.
 — s, parings, hide-scrapings,
 hide-parings (tann.); *das*
Aas, Abschabsei, der Schund,
das Schabans, Leimleder,
Leimluder; Echarnure, dray-
age f.
 — iron (curr.); *das Schabe-,*
Ausfleischmesser; Drayoire f.
 — knife, shaver, shaving-
 knife, shaving-tool, scraper
 (tann.); *das Fleischmesser,*
Gerbe-, Abfleischeisen, Ab-
fleisch-Gerbermesser, Scheer-
eisen, Firmeisen, Schabemes-
ser, der Haarschaber; Echar-
noir, drayoir m.
 Fletz (geol.); *das Flötz; Mine*
en lits, couche on mine hori-
zontale f.
 — formation (geol.); *Flötz-*
gebirge; Roches stratiformes,
secondaires f. pl.
 Fleuron; *leichter, halbseidener*
Stoff; Fleuron m.
 Flexible shank (button-m.);
das Baumwollenöhr der
Knöpfe; Queue flexible f.
 Flexibility, pliancy, supple-
 ness; *die Biegsamkeit; Flexi-*
bilité f.
 — of wood; *die Biegsamkeit des*
Holzes; Flexibilité du bois f.

Flexible, pliant, supple, bendable; *biegsam*; Flexible, pliable, souple, courbable.
 Flexion, bend, flow; *die Beuge*; Cambrure, retombée *f.*
 Flexure (mech.) *s.* Deflection.
 — of rails; *die Biegung der Schienen*; Flexion des rails *f.*
 Flyer *s.* Flyer.
 Flight; *die Stufe*; Étage *m.*
 — (lead); *der Bleirauch*; Fumée de plomb *f.*
 — of stairs, stair-case; *die Treppe, der Treppennarm, Treppenlauf*; Rampe, volée *f.*
 — of steps; *die Treppenstufen zwischen zwei Ruheplätzen, oder zwischen der Diele und dem Podest*; Suite des marches qui se trouvent entre deux papiers voisins *f.*
 — of steps; *der Treppenlauf, Treppennarm*; Rampe d'escalier *f.*
 — of outside steps; *die Frei-, Ausstreppe, Treppe vor dem Hause*; Perron *m.*
 Flimsy (typ.); dünnes Copirpapier; Papier mince à copier *m.*
 Flint, iron —, ferruginous quartz; *der Eisenkiesel*; Caillon ferrugineux, quartz byaliu rubigineux, ferrifère *m.*
 — (cant); *feinere Schneidergesellschaften*; Ouvriers tailleurs grévistes *m. pl.*
 — firelock, — musket, old; *bess*; *das Steinschlossgewehr*; Arme à silex *f.*, fusil à silex *m.*
 — glass; *das Flint-, Krystall-, Kieselglas*; Cristal anglais, d'Angleterre, flintglass *m.*
 — lock, — fire-lock; *das Feuerschloss, Stein-, französische Schloss*; Platine à pierre, à silex *f.*
 — paper; *das Feuersteinpapier*; Papier de silex *m.*
 Flint-stone; *der Feuerstein*; Caillou à feu, quartz-agate pyromaque *m.*, pyrite, pierre à fusil, pierre à briquet *f.*
 — ware, wedgwood, blue-printed crockery, queen's ware, English China ware; *feine Fayence, das englische Halbporzellan, das Wedgwood*; Faïence fine anglaise, faïence de terre de pipe *f.*, cailloutage *m.*
 Flinty, pebbly; *kieselhaltig, kieselreich*; Caillouteux.
 Flirt *s.* Floret-silk.
 Flitch of bacon; *die Speckseite*; Flèche de lard *f.*
 — girder; *der Eisen- und Holzgitterträger*; Pontres transversales en fer et en bois *f. pl.*

to Float to the harbour (float.); *das Flössholz bis zum Hafen treiben*; Faire écouler le flot.
 — a wall (mas.); *auf eine Mauer den Putz aufziehen, den Aufzug bringen, eine Mauer schlämmen*; Flotter, crépir un mur.
 — off the wool from the workers (spinn.); *die Arbeitswalzen reinigen*; Nettoyer les travailleurs.
 Float, raft of timber; *das Holzflöss*; Train de bois *m.*
 —, single-cut file; *die einhebige Feile, feilenartige Raspel*; Lime à taille simple *f.*
 — (fish.); *der Korkpfropf*; Liège *m.*
 — (hydr.); *der Schwimmer, Strömungsmesser, die Schwimmkugel*; Flotteur, flottant *m.*
 — (mas.); *das Reibebret*; Aplannissoir *f.*
 —, — stone, water-gauge (st. eng.); *der Schwimmer, Wasserstandsmesser, die Schwimmkugel, Wasserwaage*; Flotteur à vapeur, indicateur du niveau d'eau *m.*
 — of earth; *das Körpermäss für Erdmassen von 18 Quadratfuss Grundfläche und 1 Fuss tief*; Volume d'une parallépipède de terrain dont la base a 18 pieds carrés et dont la hauteur est d'un pied.
 —, narrow —, raft (hydr.); *das Schleusenflöss*; Eclusee *f.*
 —, removing the — of paddle-wheels (st. b.); *das Losnehmen der Radschaukeln*; Désaubage *m.*
 — board (mill.); *die Schaufel*; Aile, aube d'une roue en dessous *f.*
 — board, ladle-board, ladle, wing, bucket (mill.); *die Radschaukel, Schaufel, Aufschlageschaukel*; Aube, palette, aile *f.*, coursier, alicorn *m.*
 — board, curved —; *die krumme Schaufel*; Aube courbe.
 — board, flat —; *die flache Schaufel*; Aube plane.
 — board of the hammer-wheel (sm.); *die Radschaukel des Eisenhammers*; Pêcheire *f.*
 — board of turbines; *die Schneckenschaufel*; Aube de turbine *f.*
 — cock; *der Schwimmhahn*; Robinet flotteur *m.*
 — coffer-dam, caisson; *das Thorschiff*; Bateau-porte *m.*
 — cut (file); *der einfache Hieb*; Taille simple *f.*
 — gauge; *der Schwimmer, Stand des Schwimmers*; Niveau à flotteur *m.*

Float-stick, gauge-stick (st. eng.); *der Schwimmerzeiger, Schwimmer des Manometers, Schwimmer, Zeiger am Manometer*; Bonhomme *m.*
 — stone; *der schwammige Quarz, schwimmende Feuerstein*; Pierre flottante *f.*
 Floating, swimming, supernatant; *schwimmend*; Flottant.
 —; *die Ueberschwemmung, Ueberfluthung*; Inondation *f.*
 —, flushing (weav.); *das Flottliegen, Flotten*; Lizère *m.*
 — loose timber, not in a raft; *das Schwimmen in losen Stämmen*; Flottage à buches perdues *m.*
 — and set, plaster, plastering (mas.); *glatter Wand-, Putz, Ab-, Verputz, Be-, Anwurf, Ueberzug, die Bemörtelung, der Kalküberzug, die Tünche*; Enduit *m.*
 — beams; *die Schwimmbalken*; Chapelet d'un abreuvoir *m.*
 — bridge, boat-bridge; *die Schiffbrücke*; Pont de bateaux *m.*
 — dam; *der schwimmende Damm*; Batardeau flottant *m.*
 — screed (mas.); *die Lehre*; Bande de mortier *f.*
 — skin; *der Aufzug, die aufgezogene Schicht*; Enduit de seconde couche, crépi *m.*
 Flocculence (chim.); *das Floccige, das Absondern in Floccen*; Flocculence *f.*
 Flock, shearing-wool; *die Scheerwolle*; Bourre tontisse, tondaille *f.*
 — in raw silk; *der Flocken, das Klümpchen in roher Seide*; Bourrillon *m.*
 — of wool, lock of wool; *die Flocken, Wollflocke*; Flocon de laine *m.*, grappe *f.*
 — bat (saddl.); *Schlägel für Flockwolle, der Füllhaarausklöpfer*; Bât-à-bourre *m.*
 — paper, velvet — paper (upholst.); *das Flockpapier*; Papier-tontisse, papier soûlé, velouté *m.*
 — paper, bicolour, tricoloured —; *zwei-, dreifarbig bestäubte Tüpfen*; Papier à deux, à trois laques *m.*
 — paper hanging, hangings coated; *der Flockteppich, die Flockenpapiertapete*; Tapisserie de tontisse *f.*
 — silk of the meanest quality; *Flock- und Wirrseide von der schlechtesten Sorte*; Soies roudelottes *f. pl.*
 — surface; *die Sammetart*; Velouté *m.*

Flock-wool; die flockenweise ausgerupfte Wolle; Grappes f. pl.

— wool; die Ausschusswolle, geringere Wolle; Abat-chauvée f.

— wool, stuffing (saddl.); Flockwolle, Füllhanr; Bourre blanche f.

— wool beater (saddl.); der Haarausklopfer; Bât-à-bourre m.

Flood, young — or tide (hydr.); die Vorfluth; Eau montante f.

— arch; die Fluthbrücke; Pont de décharge m.

— boards, small — (mill.); kleine Fluthbreter; Appareil m.

— gate; das Schleusen-, Fluththor, die Schleusenpforte; Venteau m.

— gate, paddle-door, sluice, shuttle, hatch, lock-hatch, penstock, sliding sluice-valve, sliding lock-gate (hydr.); der Schutz, Schütze, Schott, Verlath, die Falle, das Schutzbret; Haussors m. pl., vanne, pale, soupente f., lançoir m.

— gate, lower — (hydr.); das Niederthor; Porte d'éclosio en aval f.

— gate, upper — (hydr.); das stromaufwärts stehende, obere Schleusenthor; Porte de Flookan s. Clay. Rête f.

Flooding; die Unterbrechung einer Erzader durch eine Quarzader, Störung; Interruption f., rejet m. d'un filon métallique.

to Floor, plank, board; bodmen, bödmen, behohlen, bedielen, bühnen; Planchéier.

Floor, platform; der Fussboden, die, Diele, Flur, das Estrich; Aire f.

— der Fussboden, Boden, die Diele, Sohle; Plancher m.

— platform, invert, floor bottom, bed of the sluice (hydr.); die Bettung einer Schleuse, das Schleusenbett, der Schleusenboden, Rost; Radier, fond, planchor d'éclosio m.

— (met.); die Tenue des Pochwerks; Aire du bocard f.

— from boards cut lengthwise; der Fussboden aus der Länge nach durchgesägten Brettern; Plancher de friso m.

— boarded —; der Bretzfussboden, die Dielung; Pl. m., plateforme de planches f.

— in carpentry, single joisted or single naked —; die einfache Balkenlage; Pl. de solives.

Floor, cased —, framed —; der Friessboden, eingeschobene Fussboden, das Halbparkett; Pl. à compartiments.

—, cased, clamped —; der Friessfussboden; Pl. à point de Hongrie.

—, cast plaster — (mas.); der gegossene Estrich; Aire de repous f.

— made of clay, lime or plaster, plaster —, wash —, astrico, lustrico; der Estrich, der Kalkgussboden; Badigeon m., aire de repous f.

—, dead —; die blinde Unterlage, Fussbodenunterlage, der Blendboden; Fausse-aire f., faux-parquet m.

— of a draw-bridge, leaf, flap of a draw-bridge or swivel-bridge; die Zugklappe; Tablier d'un pont-levis m., trappe f.

—, false —, inserted ceiling, sound —, sound boarding; der vergebene Boden, die Zwischenbalkenlage, eingeschobene, falsche Balkenlage, blinde Decke, Einschnaidecke, eingeschobene Decke, der Einschub, Fehl-, Schrägboden; Pl. perdu, faux pl.

—, first — or story; der erste Stock, das erste Stockwerk, Hauptgeschoss; Bel-étage, premier, premier au-dessus de l'entresol m.

— on the first — or story; im ersten Stock; Au premier.

—, framed —; die Balkenlage deren Hauptbalken in Träger eingezapft sind, auf den Hauptbalken liegen die Querbalken zur Dielung, unter denselben die Querbalken zur Decke; Pl. composé de deux rangs de solives dont les traverses sont assemblées avec des poutres partentons et mortaises.

—, ground —; das Erdgeschoss, zu ebener Erde; Parterre m.

—, inlaid —; das Täfelwerk, Fussgetäfel, die Täfelung, das Parkett, der getäfelte Fussboden; Parquet de pl., parqueterie m., parquetterie f.

—, mosaic —; eingelegter Fussboden; Pl. de marqueterie.

—, two rooms on a —; zwei Zimmer in einer Flucht; Deux chambres do suite.

—, solid —; voller Fussboden; Pl. plein.

—, straight joint —; der stumpfgefügte Fussboden; Pl. à joint plat.

—, thrashing — (agr.); die Dreschennue; Aire f.

— round vats (brew.); der Bo-

den um Küfen herum; Bauc de cuve m.

Floor on vaults; der Boden auf Gewölben; Dosse f.

—, wooden — of a stable; die Brückung; Pl. d'une étable.

— cloth; das Wachtuch für Fussböden; Toile cirée pour pl. f.

— opening, shelves for workmen (sug.); das Nageloch; Tracas m.

— pavement, skil, sill, sole; das Liegende, die Sohle; Mur d'une conche, lit m.

— stone; die Deckfliese, Wandbelegungsplatte aus Fayence; Dalle de revêtement f.

— tiler (mas.); der Plattenleger, Platter, Quaderer; Carreleur m.

Floored (Exhibition of pictures); unten aufgehängt; Placé en bas.

Flooring; Täfelholz; Bois de pl. m. Nives.

—; die Balkendecke; Pl. de son —, superstructure (hr. build.); die Dielung, der Estrich, Fussboden, Brückenbelag, Belag der Brückenbahn; Pl. tablier m.

— s. Boarding.

—, folded —; eingepresser Bretboden; Pl. de planches forcées.

—, oaken —; eichener Fussboden; Platelage m.

— machine; Maschine zum Zuschneiden und Vorrichten der Fussboden-Dielen; Machine à bouter (servant à scier, planer et rainer les planchers).

— sleeper; das Dielenlager, Langerholz; Gite de pl. m.

Florence stone, ruin marble, Florence marble; der Leandschaftstein; Marmor ruinforme m., pierre de Florence, do ruines f.

Floret-silk, floss silk, flurt, flirt, ferret; die Flossseide, Floretseide; Côte de soie f., capiton, fleuret m.

— silk, french —; französische Floretseide; Filatrics f. pl.

Floriculture; die Blumenzucht; Culture des fleurs, floriculture f.

Florist; der Blumengärtner; Jardinier fleuriste m.

Floss-hole plate, front plate; der Schlackenrücken, das Schlackenloch, Schlackenaue, Stichloch, Lachtloch, die Stichöffnung; Taque à laitier f., laitier m. [se f.]

— silk; die Flockseide; Strasse; die Flocke, Wirrseide, ganz schlechte Flockseide; Soies contalles f. pl.

- Floss-silk, unthrown silk,** ferret-silk; die ungezwirnte Seide, Flockseide; Effloques f. pl.
- silk, persian —; die persische Floretseide; Ardasce f.
- silk, spun — (weav.); Flockseide zur Tapezierarbeit; Fantaisie, fallope f.
- Flounce (sew.); die Falbel, der Besatz; Volant m.**
- Flounder-pau (cook.); die Buttenpfanne; Turbotière f.**
- Flour; zu feinem Mehl mahlen; Convertir en farine.**
- , sprinkle with flour, powder with meal (bak.); mit Mehl bestreuen, pudern; Enfariner.
- over; mit Mehl hestreiben, in Mehl wälzen; Fariner.
- Flour, meal; das Mehl, Kernm.; Farine, fleur f.**
- , barrelled —; das M. in Fässern verpackt; Minot m.
- , best quality of — (bak.); beste Sorte M.; Blanc-bourgeois m.
- for brown bread (bak.); das Rückm., Nachm., das M. für Schwarzbrot; Bisaille f.
- , coarse — with bran (mill.); mit Kleie vermischtes grobes M.; Repasse f.
- of emery, washed emery, powder of emery; der Schmirgelstaub, die Schmirgelasche; Potée d'éméri, poudre d'éméri f.
- , fine — (mill.); das feinste M.; Affleur f.
- , fine-bolted —; das Feinm., gut gebeutelte M.; F. bien blutée. [M.; F. affleuric.
- , fine rich —; reiches, feines,
- , fossil —; die Mehlschnecke, das Bergm., die Kieselguhr, Infusorienerde; F. fossile.
- , indian —; das Maism., Kukuruzm.; F. de mais.
- of manioc; das Maniokm.; F. de cassave.
- packed up in barrels, in Fässern verpacktes M.; F. de minot. [Neurago m.
- , rich —; das feine M.; Aff-
- , superfine —; das feinste M., Gabelm., Blumenm.; Fleur de f. t. bien blutée.
- bag; der Mehlsack; Sae m., poche à farine f.
- bag or funnel (mill.); der Mehlsbeutel, Trichter; Chaussee f.
- box (mill.); der Mehlkasten; Archo f., réceptier à broulage, récipient extérieur d'un moulin à blé m.
- conduit (mill.); die Mehlführung; Table tournante f.
- Flour-dealer, meal-man; der Mehlhändler; Farinier m.**
- merchant; der Mehlhändler; Minotier m.
- mill, bread stuff, —mill gearing; die Mahlmühle, der Mehhandel, das Zubehör einer Mahlmühle; Minotier f.
- sauce (bak.); die Teigwurst; Pâton m.
- sieve (mill.); der Mühlenbeutel, das Bentsieb; Sas m.
- water for cattle (agr.); das Mehlwasser, der Mehlschlag für das Vieh; Buée f.
- to Flourish (book.); abstem-peln; Estamper.
- Flourish (arch.); das Schnitzwerk, der Schmörkel; Sculpture f.**
- , border, printer's flower, tail-piece, vinnet, vignette (typ.); die Buchdruckerleiste, der Buchdruckerstock, Druckersstock, das Stückchen, die Vignette, der Mittelstempel; Fleuron m., vignette, lampe f., cul-de-lampe m.
- Flourished, ornamented (typ.); musirt; Orné, gris.**
- to Flow; fließen; Couler.
- , melt (to become liquid); schmelzen, in Fluss gerathen; Couler, fondre.
- gently, run down, drop, stickle; langsam abfließen, abtropfen, absickern; Découler.
- off, run off; abfließen, ablaufen, ausfließen; Ecouler.
- Flow (liquids) s. Course.**
- , rushing, streaming; der Zufluss, das Zuströmen; Affluence f. [ment m.
- ; der Fluss, Abfluss; Coule-
- s, that — or runs (phys.); anströmend, fließend; Affluent.
- Flower; die Blume; Fleur f.**
- (arch.) s. Cinque-cneps.
- (dye); die Bl. der Küpe, der Schaum auf der Blauküpe; Fleurée, fleurie, fl. de cuve f.
- (gunsm.); das Laub, Blatt; Platte f.
- , aroma (tohaceo); der Tabakgeruch, (Schnupftabak), das Aroma, die Bl., Gohre; Montant, bouquet m.
- , bouquet (wino); die Bl., Würze, Gohr, der Würze-
ruch; Bouquet du vin m.
- s (arch.); das Laubwerk; Ra-
mage m. [f. pl.
- s (chim.); die Blumen; Fleurs
- on the abacus of the Co-
rinthian chapel; die Abakus-
bl. am korinthischen Ka-
pital; Oeil m., rose f. du
tailloir. [Agate fleurie f.
- agate; der Blumenuchat;
- Flowers, woman who fills up — and foliage (acc-m.); die Spitzenverziererin; Gazeuse f.**
- s of green vitriol, die Eisen-
vitriollumen; Fleurs de vi-
triol de mars f. pl.
- of gypsum; der feinste Stn-
katurgyps; Fl. de plâtre.
- , carbonated fibrous lime, coralliform arragonite, flos ferri, — of iron; die Eisen-
blüthe, der Eisenbeschlag,
blättrige, faserige Arrago-
nit, Arragonspath; Fleur de
fer, mine de fer blanche, chaux
carbonatée fibreuse, coralloide.
- s of iron, chloride of iron,
iron liquor; die Eisenblu-
men, das Eisenchlorid, flus-
siger Eisenrost; Fleurs de fer
f. pl.
- s, with large, with small —
(tissue); grossblüht, klein-
geblüht; A grand ramage, à
petit ramage. [saturne.
- of lead; die Bleibl.; Fl. do
- s of niadder; die Krappbl.;
Fl. de garance.
- s of ruby silver-ore; die
Rothgüldenblüthe; Fl. d'argent
rouge.
- of sulphur, flos sulphuris,
sublimed sulphur; die
Schwefelblumen, die Schwe-
felblüthe; Fleurs de soufre f.
pl., soufre sublimé m.
- s, undoing — (flowerm.); aus-
einander legen; Démontre la fl.
- of vinegar; der dieke, weisse
Schaum des Weissessigs; Fl.
de vinaigre.
- s of zinc, bud - holders;
Zinkblumen; Fleurs de zinc
f. pl.
- bud capital; das Knospen-
kapital; Chapiteau à crochets m.
- damask (silk-w.); der Blu-
men-, Seidendamast; Parterres
m. pl.
- holders or bearers (flower-
m.); der Blumenhalter; Por-
tetringles, porte-fleurs m. pl.
- leaf, turned down part of
a — (flowerm.); der unge-
schlagene Theil eines Blumen-
blattes; Rahat m.
- line; das Röschen, Einfas-
sungsstückchen, die Röschen-
zeile, Leisteneinfassung;
Cordelière f.
- maker, artificial —; der
Blumenmacher; Fleuriste m.
- painter; der Blumenmaler;
Fleuriste m.
- pot saucer; der Untersatz
von Blumentöpfen; Soucoupe
de pots à fleurs f.
- stand; das Blumengestell;
Jardinier f.

Flower-stitches; der Zickzackstich; Point en droit fil, ou zigzag croisé a.

— vase; die Blumen vase, der Blumenkrug; Bouquetier, corne de faïence n.

Flowered, motley, medley (weav.); bunt, gebünnt, schekig, buntscheckig; Bigarré, bariolé, à fleurs.

Flowering, second — (hort.); die zweite Blüthe; Arrière-fleur f.

Flowing, fließend; Coulant. —, glutty, spinning; sich ziehend; Filant.

—, der Abfluss, das Abtröpfeln; Décolement m.

— back (hydr.); der Nachsatz; Refoulement, regonflement m.

— blue (pore.); blau fließend; Perdant le bleu.

— colours (pore.); fließend; Couleurs coulantes f. pl.

Fluate; flusspathsaures Salz; Sel fluorique m.

—, die Verbindung der Säuren mit Laugensalzen und Erden; Fluat m.

— of lime, fluor (spar); der fluss saure Kalk, Fluss, Flusspath, das Fluorcalcium; Chaux fluatée f., fluorure de chaux, de calcium, spath fluor m., fluorite, chlorophaue, fluorine f.

Fluckan, slide (min.); der thonhaltige Gang; Filon argileux m.

Flue; die Feuerröhre, der Heizkanal, Feuerkanal; Carneau, conduit du feu m.

—, der Fuchs im Flammenofen, der Rauchabfuhrungskanal; Echappement, rampant m. (four à réverbère). [reverd m.]

— (east.); der Fuchs; Rampant.

— (maeh.); der Zug, Feuerzug; Courant de flamme, carneau m.

— s that do not draw together; Schornsteine die nicht zugleich ziehen; Cheminées contrariées f. pl.

— of a sulphur-kiln; die Schwefelröhre; Tuyau à soufre m. [Cave f.]

—, ventilating —; die Rösche;

— boiler, — marine boiler; der Zugkessel, Schiffszugkessel, der Kessel eines Dampfschiffs mit Zügen; Chaudière marine à carneaux, à galeries f.

— hole, fire-door, door (gl. m.); die Schürlooh; Tisard m.

— faker (eant); der Schornsteinfeger; Ramoneur m.

— surface, heating-surface; die Heizfläche, Feuerfläche; Surface de chauffe f.

Fluff, — nap, down; die

Staubfeder, Flaumfeder, Faser; Duvet m.

Fluff (spinn.); Fasern, Staubfedern, Steinstaub mit Gyps gemengt; Poussier m.

— gib (fire-w.* seotch); der Schwärmer; Serpenteau, lardon m.

Fluffy; mit Flaumfedern überzogen; Couvert de duvet.

Fluid, flüssig; Fluide.

—, liquid, liquor; die Flüssigkeit, das Flüssige; Fluide, liquide m., liqueur f.

— (phys.); das Fluidum, der flüssige Körper; Fluide m.

—, electric —; das elektrische Fluidum, Elektrogen; Fluide électrique.

— s, imponderable —; die Imponderabilien; Fluides impondérables m. pl.

—, refined —, volatile liquid; rauchender Geist; Liqueur fumante f.

— refracting telescope; ein Spiegeltelescop mit einer flüssigen Linse, aplanatisches Fernrohr; Télescope aplanatique m.

—, vitreous —; das Glasfluidum; Fluide vitreux m.

Fluidity, fluidness; die Flüssigkeit; Fluidité, élasticité f.

to fluidize; fließend machen, in Fluss bringen; Rendre fluide.

Fluke of a grappel (br. build.); die Klaue eines Quirlankers; Patte d'un grappin f.

Flume; das Mühlgerinne; Auge de moulin f. [bridge.]

— bridge, — stop s. Fire-fluoborate; fluorborsaures, flussboraxsaures Salz; Fluoborate m.

Fluocerine, hydrated ceric oxyfluorine; das Cerumfluorid, Cersfluorid, Fluocerine, basische Cersfluorid; Bastasite, bastasite f., fluore de cérium m.

Fluocolumbate, fluorantantalate; fluorantantalsaures Salz; Fluocolumbate, fluorantantal m.

Fluor, octahedral —, fluoride of calcium s. Fluat of lime.

—, fluorspar; das Fluor, der Flusspath; Fluor, phore m.

—, ceric —; das Cersfluor; Fluor écrique.

—, compact —; der Flussstein, dicke Fluss; Chaux fluatée compacte f. [Fluoritique.]

—, containing —; fluorhaltig;

— spar, sparry —, blue Jolin; der Spathflus; Fluor coloré, fluor, spath fluor m., chaux fluatée f.

— spar of baryta; der Baryt-

flusspath, Fluss - Schwer-spath; Chaux fluatée de baryte f.

Fluor-spar, crystallized —; die Haardruse; Castine cristalline, chaux carbonatée, spéculaire f.

— spar, earthy —, rattoilkit; die Fluorerde, erdige Fluss, Ratofskit; Chaux fluatée terreuse f.

— spath; der Flusspath; Fluor cristallisé m.

Fluorated, fluorous; fluss-sauer, flusspathsauer; Fluaté, hydro-fluaté.

Fluorescence (phys.); die Fluoreszenz; Fluorescence f.

Fluoride; die Fluorverbindung, das Fluorür; Fluorure m.

— of aluminium; das Aluminiumfluorid; Fluorure d'aluminium.

— of antimony; das Antimonfluorid, Antimoasfluorur, Fluorantimon; Fl. d'antimoine.

— of arsenic; das Arsenfluorid, Arsenfluorür; Fl. d'arsenic.

— of boron; das Fluorbor, Borfluorid, Borsuperfluorid, Fluorboron; Fl. de bore, fluorobore. [lime.]

— of calcium s. Fluat of

— of cerium; die Kieselhalde, das Fluorcerium; Fl. de cérium. [Fl. ferrenx.]

—, ferrous —; das Eisenfluorur;

— of iron, ferrous —; das Eisenfluorid; Fl. de fer.

— of silicated copper; das Kieselkupferfluorür; Fl. de cuivre silicaté.

— of silicon; Verbindung eines Fluormetalls mit Flusssäure; Surfluorure m.

—, der Flusspath; Fluorine f.

Fluo-silicate, silicate of fluo; flusskieselsaures Salz; Fluo-silicate m.

— silicate of potassa; fluss-saures Kieselerdekali; Fluore silicio-potassique, fluosilicate de potasse a.

Flurt, flirt, ferret, floss-silk, floret-silk; die Florettside; Fleuret m., filocelle f.

to Flush, make — (build.); bündig machen, bündig an einander passen; Raccorder.

— (drain); ausschweemen; Nettoy par un courant d'eau.

Flush, level, even with; in gleicher Ebene liegend, gleich, abgeglichen, bündig, in gerader Richtung auf einander folgend; Affleuré, plain, dans le même plan.

— or flash (join.); gut zusammengepresst; A saillies.

Flush (mas.); in Mörtel gelegt; Noyé dans le mortier.
 —, not to make —, to project above (arch.); ungleiche Höhe oder Dicke geben, vorstehen, vorragen *anchea*; Désaflurer.
 — with, even with; eben an, eben mit, gleichstehend, ein ebenig (sowohl wagerecht als senkrecht); A fleur.
 —-joining (carp.); das Zusammen-schlitzén auf Gehrung; Assemblage à bois de fil m.
 —-joint (carp.); der Austoss, Stoss; Assemblage bout à bout, ou à affeurer.
 —-lock (locksm.); das Einlassschloss; Serrure à verrou f.
 Flusher (draui); der Ausschweimer; Nettoyeur m.
 Flushing, floating (weav.); das starke Flottiliegen der Fäden; Litzér m.
 to Flute (arch.) s. to Chamfer.
 — (join.) s. to Chamfer.
 Flute, fluting, groove, grooving, channeling, chamfer; die Kannelirung, Auskehlung, Hohlkehle; Cannelure f.
 —, fluting (arch.) s. Cavetto.
 —, (spool) (spinn.); die Fliete, Flöte; Feuillet m.
 — (upholst.); die Fliete, Flöte; Broche, Bûte, navette f.
 —-clock; die Flötenuhr; Pendule à jeu de Bûtes f.
 —-graffing; in das Rohr, in die Pfeife, durch Anplacken pflropfen; Enter en anneau, en Bûte, en Bûteau, en canon, en cornucliet, en sifflet, en vilébrequin.
 —-stop, —-work (org.); das Flötenregister, Flötenwerk; Jeu de Bûtes m., tuyaux à bouche m. pl.
 Fluted (arch.); gerillt, gerieft, geriefelt; Cannelé, à rigoles, à rainures.
 — roller (spinn.); die Riffelwalze; Cylindre cannelé m.
 — scraper; der Hohlshaber; Grattoir cannelé m.
 Fluting, flutes (arch.); die Kannelirung, Ausflutung, die Schaftrinnen; Cannelures f. pl.
 — (gouge); das Hohlleisen von 150 bis 180°; Gouge de 150 à 180° f.
 —, border, milled edge (mint.); die Kerbe, der Ranft, gekerbte Raul der Münze; Cannelure, cannelé f.
 — with astragals; die rundgerippte Riefe; C. rudentée.
 — at the base; der Unterstreifen; C. d'en bas.
 — with lessening; die unten sich verengende Riefe; C. de galnes, de terme, de console.

Fluting, ribbed —; die glattgerippte Riefe; C. à côtes.
 —, sharp —; die scharfgerippte Riefe; C. à vives arêtes.
 —, upper —; der Oberstreif; C. supérieure.
 — machine; die Kannelirmaschine, Riffelwalzmaschine; Machine à canneler f.
 — plane, hollow — plane, spout-plane; der Hohlkehelhobel, Rinnenhobel; Rahot à gorge, gorget, guillaume à cannelier m., mouchette f.
 Flux (cast.); der Zuschlag, Zusatz; Cadre m.
 —, intermediate, redux, reduc (chem.); das Flussaittel, Schmelzungsmittel; Fondant, intermède, flux m.
 — (goldsm., gl. m.); der Glasstaub; Fondant m.
 —, to add the — (met.); dem Erz seinen Zusatz verschlagen; Ajouter les fondants.
 —, aluminous —, castina, carbonate of lime, calcareous stone (met.); thonerdiger Fluss, Thonzuschlag; Arbuë, herbuë, erhuë f.
 —, black —, quick — (chem.); der schwarze Fluss, Schaeffluss; Flux noir.
 — of copper (cast.); der Kupferzuschlag; Fondant du cuivre. [Flux cru.
 —, crude —; der rohe Fluss;
 —, limestone —, — limestone (met.); der Zuschlagkalkstein; Fondant calcaire m., castine f.
 —, metalliferous —; die Vorschläge; Produits métallifères m. pl.
 — powder, — stone (met.); der Zuschlag, das Flusspulver, Flussmittel, thonartiger Fluss; Flux m., poudre de fusion, poudre fondante f., flux rapide, fondant m.
 —, salt — (cast.); der Salzfluss; Fondant salin, flux salin.
 — for tempering steel, oxidated manganese; der Stahlknoten; Manganèse oxydé brun massif, fondant pour donner la trempe à l'acier m., braunite f.
 to Fly (copper-cap.); spritzen; Éclater (capsules).
 — (steel) s. to Crack.
 — back, unbend itself, spring off, snap (mech.); ab-schuelen, abbrechen, schnappen; Se débander, se rompre, faire ressort, sauter.
 Fly (carp.); der Einspäuner; Cahriolel m., demi-fortune f.
 — (compass); die Windrose; Rose des vents f.
 —, — wheel (mach.); das

Schwungrad; Volant m.
 Fly, flyings (m. j.); Baumwollflugsaub; Poussière f.
 — (spinn.) s. Fancy-roller.
 —, heck (spinning-wheel); der Flügel, die Gabel; Epinglier, tréchoir m., ailette f.
 — (theatre); die Soffiten; Soffites f. pl.
 —, flyer (throstle-frame); S-förmiger Flügel auf der Spindel; Ailette f. [lancier m.
 — (watchm.); die Unruhe; Ba-
 — of a jack; die Unruhe an einem Bratenwender; Balancier m. (tourue-broche).
 — of a lock-crimp; die Druckschraube eines Federhakens; Vis de pression d'un monte-ressort f.
 —, wheelwork of the — (watchm.); das Windfanggetriebe; Rouage du volant m.
 — blown (meat); beschmeisst; Piqué, couvert d'oeufs de mouches.
 — boy (typ.); der Lauffunge; Galopin m.
 — boy (typ.); der Blattheber;
 — cord, pecking-cord (weav.); die Treiberschuur, Peitschenschuur; Fouet m., corde de chasse-uavette f.
 — flap; der Fliegenwedel; Emouchoir m.
 — flap; die Fliegenklatsche; Chasse-mouche m. [frame.
 — frame (spinn.) s. Bobbin.
 — leaf (bookb.); das An- und Vorsetzblatt; Feuillet blanc m.
 — leaf (typ.); das Ansetzblatt; Allonge f.
 — net (saddl.); das Fliegen-netz, Fliegengarn, Mucken-garn; Chasse-mouche m.
 — press, steam-press; die Schnellpresse; Presse mécanique f.
 — press; das Schlagwerk; Balance à vis pour capsules f.
 — press (gunsm.); die Stoss-schraube; Vis de percussion f.
 — press, stamping — press, coining-press or mill (mach.); der Prägstock, das Prägwerk, Stosswerk; Balancier m.
 — press, puncher, punching-machine (mech.); die Stempelmaschine, das Stosswerk, der Durchstoss; Emporte-pièce, hongeur.
 — rail (folding-table); der Schieber, Auszug; Coulisse f.
 — screw hole (gunsm.); das Druckschraubenloch; Trou tarandé du vis de pression m.
 — sheet, loose sheet; das fliegende Blatt; Feuille volante f.
 — shuttle, flying — shuttle (weav.); die oder der Schnell-

schütze; Caribari m., navette volante f.
 Fly-shuttle, lathe (weav.); die Schnelllade; Battant volant m.
 — shuttle race (weav.); die Schiffchengalerie; Semello du battant f.
 — way, tongue-way; der Einschnitt für den Langschuh oder Langbaumschuh im Achsfutter; Entaille du corps d'essien pour la tête de la sêche f.
 — wheel, flier, flying pinion, —; der Windfang, Windflügel, das Flügelrad; Volant à ailettes m.
 — wheel, — weight; das Schwungrad; Roue volante f., volant m.
 — wheel, regulator (mech., watchm.); das Flugrad, der Regulator; Aile de volant f.
 — wheel (pott.); das Schwungrad; Roue de volée à faire mouvoir les toirs f.
 — wheel (watchm.); der Windflügel; Roue à aile f.
 — wheel-turner; der Rnddreher; Ecureuil m. (terme d'atelier).
 — whisk; der Fliegenwedel; Emonchoir, chasse-mouches m.
 Flyer (spino.) s. Bobbin-frames.
 — (weav.); die Spindelbnnk, Spulenmaschine; Mécroir m.
 —, intermediate — or — frame (spinn.); der Mittelflyer, Mittelvorspinnstuhl; Baoc à broches intermédiaire m.
 —s (arch.); die Stufen einer geraden Treppe; Marches d'un escalier à limons droits, marches parallèles f. pl.
 — lathe (weav.); die Federlade; Battant à claquette, battant régulateur m.
 Flying, arched buttress, arch-buttment, arc-boutant, abutment, side-post, front part of an abutment below the springing-line of an arch or bed of a girder; der Bogenpfeiler; Pied droit, arc-boutant, pilier d'un arc m.
 — bridge; die fliegende Brücke; Pont volant m.
 — coach, mail, diligence, stage-coach, fast-coach, stage; der Schnellwagen, Eilwagen, die Schnellpost; Céléritère m., diligence f.
 — flock (agr.); die einjährige Schafherde; Troupeau de moutons renouvelé chaque année m.
 — pistole, breeding-penny; der Heckthaler, Heckpfennig; Pistole volante, pièce, monnaie volante f.

Flying shuttle (weav.) s. Fly-shuttle.
 — stationers; Hausirer mit Zeitungen, Flugschriften etc.; Colporteurs de journaux etc. m. pl.
 Foaming, pearling of wine; das Schäumen, Perlen; Pétilllement m.
 Fob, watch-pocket (cant); die Westentasche; Gousset m., poche de gilet f.
 Focal; den Brennpunkt betreffend; Focal.
 — distance; die Brennweite, der Brennpunktsabstand; Distance focale f.
 Focimeter (phys.); der Focussmesser; Focimètre m.
 Focus (opt.); der Brennpunkt, Brennpaum, Brennheerd, Nabel; Foyer de lentille, foyer, focus m., base distiocte f.
 —, conjugated — (phys.); conjugirte Brennpunkte; Foyers conjugués m. pl.
 —, virtual —, point of divergence (opt.); der Zerstreuungspunkt, virtuelle Brennpunkt; Point de divergence, de dispersion, foyer virtuel m.
 Fodder, fother (min.); das Fuder; Foudre m.
 —, feeding with dry — (agr.); die trockene Fütterung; Af-fourager.
 —, mixed — for the winter (agr.); gemischtes Winterfutter; Dravère f.
 —, dry mixed — (agr.); getrocknetes Mengfutter aus unreifem Getreide, Futterkräutern, etc.; Gerbée f.
 — hole in the ceiling of stables (agr.); das Heuloch; Affeoil m.
 Foil, leaf; das Blatt, die Blattverzierung; Feuille f.
 —, cusp (arch.); die Nase, der Pass, das Laubwerk; Lobe m.
 — (glaz.); die Lage; Feuille f., tain m.
 — (jewell.); das Glanzblättchen, Zinnblatt; Pailon m.
 —, wire, tinsel (lace-m.); getuschelter Silberdraht, der Lahn, Plätt, Plasc; Lame f.
 — of a foiled arch; der Theil eines Nasenbogens zwischen zwei Nasen; Feuille d'un arc lobé f.
 — tin, tin — (mirr.); das Stanniol, Blattzinn, die Folie; Feuille f., tain m.
 to Fold, falten, fälteln; Plisser.
 —; falzen; Se briser.
 —; falzen; Agrafier, replier.
 — (drap.); den Bruch mit Seidenfäden durchziehen, brechen; Fauder.

to Fold cloth; die Sahlbänder eines Tuches auf einander legen, ein Tuch der Länge nach zusammen legen; Fauder une pièce de drap.
 — down a leaf (bookb.); ein Blatt einschlagen; Plier une feuille.
 — in (bookb.); einfalzen; Attacher en pliast, plier.
 — a sheet; einen Bogen falzen; Encartonner, encarter noe feuille.
 — up (bookb.); aufsalzen, einfalzen, falzen; Plier.
 Fold, plait; die Falte; Repli m.
 —, guard (bookb.); der Falz, Papierstreifen zum Einkleben; Onglet m., ployure, fانسгарде f. [Faissier m.]
 — (drap.); die Bruchkante; —, foul (met.) s. Tymp-arch.
 — (metal-w.); der Falz; Repli m., agrafe f.
 —s, plications, gatherings, puckering (sew.); der Pausch, Sack, das Zusammenziehen; Pils ronds m. pl. [repli m.]
 — (tiok.); der Falz; Agrafe f.
 —s, to be ample and full of — or plaits (sew.); weit und faltenreich sein; Cotillonner.
 — in the leaf, bite (typ.); der Räuber, die umgeschlagene Ecke; Larron m.
 —, longitudinal — (paper-m.); die Längsfalte; Maroquin m.
 —, to make a — (join.); abfalzen; Faire des raïoures.
 — in the paper; der Falzbruch; Main-brûne f.
 —s running in a groove; Thürflügel die in einen Falz einschlagen; Battants à fenêlures m. pl.
 — of a screen; der Flügel; Feuille de paravent f.
 —, small — (paper-m.); kleine Falte; Ride f.
 —s, to take out — (cards); Falten ausmerzen; Redresser.
 — yard (agr.); die Hürde, Schafhürde; Parc m.
 Foldable; gebrochen; A brisures. [Pliant m.]
 Folder (bookb.); der Falzer; — (sew. mach.); der Faltennäher, Faltenelbstumbieger; Pliant m.
 — paper —, folding-stick, folding-bone, folding-knife, paper-knife (typ.); das Falzheize; Ploier, coutcau, concour, coupe-papier m.
 Folding; gefalzt, Brisé.
 —; das Zusammenlegen; Pliage m. [m., plure f.]
 — (bookb.); das Falzen; Pliage
 —, sheeting (bookb.); falzen, einfalzen, an den Rücken fü-

gen, die Abschnitte einlegen; Encarter, encartonner, plier.
 Folding (chair); zusammenklappbar; Pliant.
 --(drap.); das Falten, Zusammenlegen; Pliage m.
 --(drap.); das Einschlagen, Brechen des Tuches, Zeichnen von Seidenfäden am Bruche der Wollenzeuge, das Einschlagzeichen; Faudage m.
 --(metal-w.); das Falzen; Replier, agraffer.
 --, bad -- (drap.); der Krümpel; Faux plissement m.
 --, bad -- (paper-m.); die schlechte Falte, Runzel; Fronco f. [bret; Ais à pliage m.
 --board (bookb.); das Falz
 --bone, paper-knife; das Falsbein; Coupe-papier m.
 --chair with a back; der Feld-, Klappstuhl; Perroquet m.
 --door, door with two leaves, two-leaved door; die Doppel-, zweiflügelige Thür, Flügelthür; Porte à deux battants, à deux vantaux, porte battante f.
 --door, four-panelled --; die zweiflügelige Vierflügelungstür; Porte à deux battants avec quatre panneaux.
 --doors, with --; mit Flügelthüren; A deux battants.
 --floor, folded floor: der gespündelte Bret-, Spundeboden; Plancher à languette m.
 --gate, dms zweiflügelige Thor; Porte à deux panneaux.
 --hat; der Klapphut; Chapeau à claque m.
 --in bags &c.; die mit einer Falte oder Klappe versehene Lederarbeit; Maroquinerie à soufflet f.
 --knife (drap.); das Faltemesser, die Faltklinge; Ploir m.
 --machine; die Legemaschine; Pliasse f.
 --machine; die Tuchlegmaschine; Machine à ramer les draps f.
 --and measuring machine; die Falt- und Messmaschine;
 Machine à plier et à mesurer f.
 --rule, bevil, bevel; der Gitterstock, Schräg-, Stellwinkel, das Schrägmann, Schrägmodell, die Schmiege; Bévean, biveau, beanveau, biveau m., équerre pliante, fausse équerre, sauterelle f. [Paravent m.
 --screen; die spanische Wand;
 --shutter, shutter of a skylight; der Fall-, Klappladen; Abattant m.
 --stick; der Faltestab; Compoteur de soie m.

Folding-table; der Aufschling-, Klappstisch; Table pliante, brisée f.
 --table (drap.); die Falttafel, der Faltetisch; Bronchoir, ploir m.
 Foliage; das Blätter-, Blatt-, Laubwerk, die Arabeske aus geringeltem Laubwerk; Feuillage, rinceau m.
 --, to mark the ends of -- (embr.); das Laubwerk begrenzen; Appointer.
 --, round --; das runde Blattwerk; Feuilles gablées f. pl.
 --paper (flower-m.); Blattpapier; Papiers-feuillages m. pl.
 to Foliate, silver, quicken, quicksilver, quick (mirr.); mit Folie belegen, foliiren; Étamer, mettre au tain.
 Foliated; dünnblättrig; Lamellaire, lamellé, lamelleux.
 --(chim.); geblättert; Folie.
 --clay; der Blätterthon; Argile schisteuse f.
 --gold, -- silver; Blattgold, Blattsilber; Or, argent en feuilles.
 Foliating, silvering (mirr.); das Belegen; Mise au tain f., étamage m.
 Foliation, feathering, foils; die Nasenbesetzung eines Bogens; Foliation d'un arc lobé, d'un contre-lobé f.
 Folier (mirr.); das Glanzblatt, die Folie; Tain m.
 to Folio (typ.); paginieren, mit Seitenzahlen bezeichnen; Paginer.
 Folio (90 words parliamentary and 72 words law); das Blatt, Folio, Folioblatt; Rôle m. (un feuillet ou deux pages d'écriture).
 --(typ.); die Seitenzahl, Pagina, Columnenzahl, Columnenziffer; Folio m.
 --, a -- volume (typ.); das Folioformat, der Folioband; In-folio m.
 --, large square --; das Atlasformat; Format grand in-folio oblong m.
 Folio-mort s. Feuillet-mort.
 to Follow level soil (railw.); mit der Ebene fortlaufen; So raser.
 --or keep in the track; spuren, das Geleise halten; Garder l'ornière, avoir la voie.
 Follower; dms Nebenrad; Roue subordonnée, portante f.
 --(cutting-press); der Schieber; Poussueur m.
 --(surv.) s. Chain-follower.
 --gag (mech.); der Kronrad-Höhenmesser; Calibre de la roue à couronne m.

to Foment, wet with warm water; bähnen; Bassiner, fomentor, chaufler, étuver.
 --well (mlrr.); das Schwefelmännchen abbähen; Passer la mèche par les flammes.
 Font, font, stock, cast (typ.); der Guss, Schriftguss; Fonte f.
 --of letters (type-c.); der Giess-, Schriftzettel; Tableau des caractères à fondre m.
 Food, aliment, nutrition, nutriment; das Nahrungsmittel, die Nahrung; Aliment m.
 --, victuals, eatables; die Esswaren; Denrée f.
 --, azotized, nitrogen --; stickstoffreiche Nahrung; Aliment azoté, plastique.
 --, non azotized --; stickstofflose Nahrung; Aliment non azoté, respiratoire.
 --of oats (agr.); das Unferfutter; Fénasse f. [Propatria m.
 Foolscap; Propatria-papier;
 --, common writing-paper; das gewöhnliche Schreibpapier; Ecclier, papier ecclier.
 --; Propatria-papier, 445/360 m.m.; Petit-cornet m.
 -- (18<14); dms Propatria; Papier couronne.
 --size; dms Ministerformat; Papier ministre m.
 to Foot a stocking (lace m.); verfußen; Faire le pied à un bas.
 Foot; der Fuss, Schuh; Pied m.
 --; der Fuss; Patte f.
 --(compasses); der Schenkel; Jambe f.
 --, footing (mech.); der Fuss; Base f., fondement, sabot, empiètement m.
 --(railw.); der Fuss eines Schienenstuhls; Semelle f.
 --(turn.); die Schavelle der Drehbank; Semelle f.
 --, flat bottom (Vignoles rails); die breite Bense; Patin m. (rail Vignoles).
 --(watchm.) s. Arm. [lier m.
 --of a boot; der Schuh; Sou-
 --of the chafing-dish (met.); der Feuerstuhl; Pied du réchaud dans les bords m.
 --of a chair; der Fuss, die Fussplatte; Semelle d'un coussinet de rails f.
 --, common -- (mas.); der Werk-schuh; Pied de roi m.
 --, cubic --; der Cubikfuss, Würfelschuh; Pied cube m.
 --of a glass; der Fuss eines Glases; Pato d'un verre f.
 --, horary --; der Stundenfuss, dritter Theil der Länge des Sekundenpendels; Pied horaire m.
 --of the letters in a form (type-c.); der Fuss der Buch-

staben einer Form, die untere Fläche; Talon d'une forme m.
Foot of liquids; der Bodensatz; Dépôt, sédiment, résidu m.
 — of a perpendicular; der Fusspunkt einer Senkrechten; Pied d'une perpendiculaire n.
 —, pythic — (taken from the length of a pendulum vibrating seconds); der Palin, pythische Fuss; Palin m. (Marseille).
 —, lower flange, — of rails; der Fuss der Schiene, Schienenfuss; Semelle d'un rail f.
 —, stay of the rocket-stick (fire-w.); der Untersatz, Fuss des Raketenstockes; Socle du moule m.
 —, tenon of the spoke; das Blatt, die Platte, der Blatt-, Plattsapfen; Patte du rais f.
 — of a stocking; die Socke, der Fussling; Pied d'un bas, chausson m.
 —, trunk of a tree; der Fuss, Stamm eines Baumes; Patte f.
 — of the trestle (taw.); der Trempel, der Fussstock zum Schabebock; Jambette f.
 — bath; das Fussbad; Bain de pieds m.
 — board, tread; der Fusstritt; Marche-pied m.
 — board (carriage); der Tritt, Fusstritt, Deichselweg; Marche-pied m.
 — board (loc.); die Galerie, der Laufrahmen; Galerie f., tablier m.
 — board, treadle (turn.); der Tritt; Pédales f.
 — board on boxes (carriage); das nuschelförmige Fussbret; der Fusstritt, Tritt auf Kutschböcken; Coquille f.
 — board for footmen (carriage); das hintere Fussbret; Planche de derrière f.
 — bridge; die Lauf-, Fussbrücke, der Steg, Brücke für Fussgänger; Pont de service, pontet m., passerelle f.
 — cloth; die Trainerschabracke; Housse trainante f.
 — covering; die Fussbekleidung, das Schuhwerk; Chaussure f. [Piétage m.]
 — division; die Fusstheilung;
 — lamp; die stehende Lampe; Lampe à pieds f.
 — lathe (turn.); die Drehbank mit dem Tritt, Fussdrehbank; Tour au pied m.
 — lights (theatre); die Rampe, Lampenreihe vor der Bühne; Rampe f.
 — oil, oil boiled out of the feet of cattle and sheep; das Knochen-, Klauenfett; Huile de pied de bœuf f.

Foot-path, — pavement, — way; der Bürgersteig, Beischiag; Trottoir m., estrade f.
 — path on loading-stages; der Austritt an der Güterhalle; Trottoir de quai à marchandises n.
 — path along a pond (hydr.); schmaler Fusssteig an einem Deiche; Pas de souris n.
 — pavement (road) s. Driftway. [Trottoir m.]
 — pavement; der Bürgersteig;
 — pavement, asphalt —; der Asphaltweg; Bitume m.
 — plate (loc.); der Stehplatz, die Fussplatte; Plate-forme f.
 — plough, swing — plough (agr.); der Schwingpflug; Brandiloire, charrues sans avant-train f.
 — pound; die Einheit; Unité f.
 — pound, 1 lb weight raised 1 —, german dynamical unit; das Fusspfund; Dynamie allemande f., pied-livre m.
 — rule; der Fuss-, Zoll-, Mass-, Messstock; Jauge, verge de charpentiers f.
 — stalk, forming the — — or petiole by wire (flowerm.); die Blätter mit Draht verbinden; Enfiler les feuilles.
 — stall, pedestal (arch.); das Fussgestell, Postament; Scabellon, escabellon, escablon, piédestal conique n.
 — step (mach.); das Zapfen-, Pfannenlager; Encastrement m.
 — step (typ.); der Tritt, Antritt; Marcher, escabaut, plancher m., planchette f.
 — stick, reglet, ledge of the composing-stick, betting-rule (typ.); die Setzlinie; Biseau m., règlette f.
 — stool, — step, joint stool, crock; die Fussbank, der Fusschemel; Escabeau m., escabelle f.
 — stool, low-stool; der Schemel, niedrige Sessel; Sellette f.
 — stool (weav.); der Fuss-, Trittschemel; Truand m.
 — stool with crossed legs; der Schemel mit gekreuzten Beinen; X m.
 — stool, ottoman —, hassock; das Fusskissen; Carreau m.
 — stool, ottoman — (emhr.); der Kissenschemel; Utinet n.
 — stove, — warmer; der Fusswärmer, Wärmtopf, die Kieke, Feuerkieke; Chauffe-rette f.
 — valve, suction-valve; das Saug-, Fuss-, Bodenventil der Luftpumpe, Grund- und Saugventil; Soupape d'aspiration de

la pompe à air, soupape de pied f., clapet de pied, du condensent m.
Foot-wall (min.); obere Fläche des Liegenden eines Ganges, unteres Salband; Ponte f.
 — wall, under-laying wall (min.); das Liegende, liegende Salband; Mur d'on filon m.
 — wall of a chimney (arch.); Fussmauer eines Kamins; Jeu d'orgnes m.
 — way s. Foot-path. [shaft.
 — way shaft (min.) s. Air.
 — white (typ.); die Unterschlagseile, Fusssetzlinie; Ligne de pied f.
Footing, socle, zockle, zocco, zoccolo, basement, base extended round a building (arch.); die Socke, Zocke, der Sockel; Socle, pied de mnr m. — (lace-m.); die Bauern-, Zwirnspeitze; Bisette f.
 — base of a wall; der Mauerfuss; Pied d'nn mnr m.
 —, walled — of an engine (mach.); gemauertes Fundament einer Maschine; Socle bâti m.
 — lace; glatter Spitzengrund (zum Einsatz); Fond de dentelle nni m.
Footman; der Lackei, Bediente, Lüfter; Domestique m.
Footmen's holders (carriage); die Aufsteigerriemen; Courroies de derrière f. pl.
Forage, fodder (agr.); das Viehfutter, Futter; Fourrage m.
 — cap; die Soldatenmütze; Bonnet de police m.
 — ladder (carriage); die Schossekelle; Fourragère f.
 to Force away, — out; abreißen; Arracher (par la force).
 — the bellows; das Gebläse überspannen; Forcer le jeu des soufflets.
 — down the commander (batm.); das Formband herabtreiben; Avaler, faire descendre la ficelle.
 — a lock, a key; ein Schloss aufbrechen, einen Schlüssel verdrehen, ein Schloss verdrehen; Forcer nne serrure, nne clef, broniiler une serrure.
 — trees; treiben, zeitigen; Faire pousser, faire avancer.
 — wine; verstecken, als abgelagert erscheinen machen; Couper.
 — wool; einem Schaf die oberen haarigen Spitzen der Wolle abschneiden; Enlever le bont de la laine.
Force; die Kraft, Gewalt, Stärke; Force f.
 —, ascensional —; die Auf-

steigungskraft; F. ascensionnelle.

force, centrifugal —; die Entfernungs-, Abstrebe-, Flich-, Centrifugalkraft; F. centrifuge.

—, centripetal —; die Strebe-, Annäherungs-, Anstrebe-, Normal-, Centripetalkraft; F. centripète.

— of continuance; das Beharrungsvermögen; Conservation des forces vives f.

—, counter —; die Gegenkraft; Contre-f.

—, disturbing —; die störende Kraft; F. perturbatrice f.

—, electricity conducting —; die Elektrizität leitende Kraft; F. électrologue.

— of expansion; die Druck-, Ausdehnungskraft des Gases; F. d'expansion.

—, expansive —; die Ausdehnungskraft; F. expansive, extensive.

—, explosive —; die explodierende Kraft, Sprengkraft; F. explosive.

—, impulsive —; die treibende Kraft; F. impulsive, f. d'impulsion.

—, parallel —; die parallelen Kräfte; Forces parallèles f. pl.

—, passive —; der passive Widerstand; Résistance passive f.

— of pressure; die Druckkraft; F. foulante.

—, primitive, primary, essential —; die Grundkraft; F. élémentaire, primitive, essentielle, fondamentale, base des forces, base de la puissance f.

—, projectile —, shooting-power; die Wurfkraft, der Trieb; F. projectile, f. de projection.

—, resisting —, sustaining power, strength; die widerstehende Kraft, der Widerstand, die Stärke; F. de résistance, de cohésion, f. résistante, résistance f.

—, resultant —, resultant; die Mittelkraft, resultierende Kraft, Resultante; Résultante, f. résultante.

—, rotatory —; die Drehkraft; of torsion; die Torsionskraft; F. de torsion.

—, transposed —; die parallel fortgeschobenen Kräfte; Forces transposées f. pl.

—, uniform —, constant —; die stete, beständige, constant Kraft; F. constante.

—, variable —; die veränderliche, variable Kraft; F. variable.

—, (nadel); Pâte m.

—, meat ball (agr.); die Stopf-

Force-pipe, compression-tube, delivery-pipe (loc.); das Druckrohr, die Drückröhre; Tuyau de refoulement.

—, pump; die Druckpumpe; Pompe à compression f.

Forceps, pelican (dent.); die Zahnzange, der Pelikan; Davier m.

Forcer; der Kolben, Stempel, Druckkolben; Piston de pompe foulant, piston plongeur m.

—, piston, embolus (st. eng.); der Embolus, Druckstempel, Kolben; Piston m.

Forcing (hort.); das Treiben, Zeigen; Forcer, häter.

— (wiue); das Verstehen; Coupure m.

—, house (hort.); das Antreibhaus; Serre à forcer f.

—, press; die Druckpresse; Presse foulante f.

—, pump; die Druckpumpe, das Druckwerk; pompe foulante f.

—, rod; die Schlagröhre (zum Verstehen der Weine); Baguette pour couper le vin f.

—, valve; das Anlassventil; Soupape d'expiration f.

Fore-arch (arch.); der Vorbogen; Avant-arc m.

—, boot (carriage); der Kasten unter dem Fußbret des Kutschers; Chaise sous le siège f.

—, carriage; der Vorderkarren; Train de devant de la presse m.

—, carriage; das Vordergestell; Avant-train m.

—, carriage, with — and after-carriage; mit Vorder- und Hinterwagen; Train double m.

—, court, —, yard, entry, porch; der Vorhof; Anticour, avant-cour f.

—, door, front-door; das Vorderthor, der Vorderthür; Porte de devant f.

—, edge, front-edge, groove, hollow fluted edge (book.); der hohle, halbmondförmige Schnitt, die Rinne; Gouttière f.

—, end (guism.); das vordere oder kurze Bügellaub; Branche de devant f.

—, end of the barrel (guism.); der Vorderlauf, Vordertheil; Devant du canon m.

—, end, lynch-end, head of the nave (cartw.); die Vordernabe, der Vordertheil der Nabe; Petit bout du moyeu m.

—, end of the stock, shaft; der Vorderschaft; Devant du bois, fût du fusil m.

—, face, decorated — of a pedestal; die verzierte Vorderseite eines Fußgestells; Tablier d'un piédestal m.

Fore-foot of the card-frame (drap.); die Heftsäule; Pied de devant de la rame d'aplai-gueur m.

—, frame, back-seat; das Vordergestell, der Rücksitz; Devant du carosse m.

—, front; die Vorderfront; Façade antérieure, de devant f.

—, ground (paint.); der Vordergrund; Devants m. pl.

—, ground (theatro); Vordergrund der Bühne; Premier plan m.

—, hammer, about-sledge; der Vorschlag-, Vor-, Schlaghammer; Devant, pifre m.

—, head-piece (saddl.); das Stirnband; Frontail m.

—, hearth, pit before the furnace for the reception of melted pewter (met.); der Vor-, Ober-, Gerent-, Sammelherd; Avant-foyer m., fosse f.

—, and hind-parts of saddle-bows (saddl.); die Vorder- und Hintertheile des Sattelbogens; Pointes de derrière et de devant f. pl.

—, land, out-land (hydr.); das Vor-, Butenland; Franc-bord m.

—, lease (weav.); der Obersprung; Pas de devant, d'en haut m.

to — lock a bolt; einen Zahn einmieten; Goupiller une cheville.

Fore-lock, forlock, key of a bolt, bolt-pin, peg, joint-pin; die Schliesse, der Splint, Vorstecker, Keil eines Bolzens, die Angel, Pinne, das Gewerbe, der Stift; Goupille, clavette d'un boulon f.

—, lock (locksm., metal-w.); die Schliesse, der Vorstecknagel, Vorstecker, Splint; Clavette f.

—, lock bolt; der Splintbolzen; Cheville à goupille f.

—, lock, lynch-pin, axle-pin; der Achsnagel, die Länse, Länze, Vorstecklänse, Lohne, der Liennagel, Esse d'essieu f.

—, lock-pin; der Vorstecknagel; Happe de charrie f.

—, man, overseer, master-workman; der Werkführer, Werkmeister, Aufseher, Obermann, Obermeister; Chef d'atelier, chef-ouvrier, maitre-ouvrier, premier maitre mécanicien, chasse-avant, contre-maitre m.

—, man; der Vorarbeiter, Werkführer, erste Geselle, Obergesell, der Werkmeister; Contre-chef m.

—, man, head-workman; der

- Altgeselle, Werkmeister*; Maître-garçon m.
- Fore-man; der *Altgeselle, Gesellender, Nachweiser von Arbeit*; Embaucheur m.
- man (carp.); der *Zimmerpolier*; Contre-maître m.
- man (carp. mas.); der *Polier, Parlier, Pallier*; Maître-ouvrier, parleur, appareilleur m.
- man (lime-h.); der *Breunmeister*; Maître-chauffournier m.
- man, captain - dresser (Cornwall) (min.); der *Pochsteiger*; Maître-hocardeur m.
- man (shoem.); der *Altgeselle, Bretmeister*; Goret m.
- man, maker, head-man (sm.); der *Schmied, Meister*; Forgeron m.
- man, man who tries on (tail.); der *Probirer, Tafelschneider*; Essayeur m.
- man (typ.); der *Aufseher*; Conducteur m.
- man and compositor (typ.); *Faktor der auch als Setzer thätig ist*; Prote à tablier m.
- man of a gang; der *Werkführer*; Chef de brigade m.
- man at the kiln (pott.); der *Brenner, Verglüher*; Cuisenr, enfourneur m.
- man of the plate-layers; der *Aufseher der Schienenleger*; Conducteur des travaux et de l'entretien m.
- man of a printing-office (typ.); der *Faktor*; Prote m.
- man of a set; der *Anführer des Personals*; Chef d'équipe m.
- man of working masons; der *Maurerpolier*; Maître-compagnon m.
- nave; die *Vordernabe*; Petit bout du moyeu m.
- part; die *Vorderseite, der Vordertheil*; Devant m.
- part (locksm.); der *Vordergrund aus welchem die Zierathen hervorstehen*; Avant-corps m.
- part of a building; das *Vordergebäude, der vorspringende Flügel, Vorbau*; Avant-corps d'un bâtiment m.
- part of the hearth, charging part of the furnace, breast-pan (met.); der *Vorheerd*; Avant-croiset, bassin de réception m.
- part of a melting-pot, front-part; der *Vordertheil eines Schmelztiegels, der Schlackenacken, das Schlackenblech, der Arbeits-, Vorderacken*; Laiterol, lateral, chlo, charriot m.
- Fore-part of tumbrels (cartwr.); der *Hals*; Collet m.
- pile (arch.); das *Pfahleisen, der Pfahlhalter, Vorpfehl*; Avant-pieu, pal de fer m.
- pipe, long —; das *Mundröhrchen*; Porte-haguette d'en hant m.
- quarter without shoulder (butch.); das *Vorderviertel ohne Bug*; Épaule f.
- roof, projecting-roof; das *Vor-, Schirmdach, vorspringende Dach*; Avant-toit m.
- runnings, unpressed wine; der *Vorlass, Vorlauf*; Tête de vin f., surmoût m.
- shoe (farr.); das *Vordereisen*; Fer de, à devant m.
- side nail-hole (gunsm.); das *vordere Schlossschraubenloch*; Trou de la grande vis de devant m.
- sight (gunsm.); das *Stand-, Vordervisir, die Mücke*; Hapsse fixe f. [Avant-coup m.]
- sight (surv.); die *Vorsicht*; —stroke (st. eng.); der *Zug, Hub vorwärts*; Coup d'avance m.
- wale, small roll; der *vordere Rand des Kummelkissens, der, die Wulst*; Vergé du collier f.
- window, blind —; die *Fensterblende, blinde Luke*; Faux-mantelet m.
- winning (min.); die *Vorrichtungsarbeit*; Travail préparatoire m.
- yard, —court; der *Vorhof*; Avant-cour f.
- to Forest; beholzen, bewalden, bestocken, forsten; Peupler un bois.
- Forest; der *Hochwald*; Futaie f.
- of timber-tree; völlig ausgewachsenes Oberholz, hochstämmige Bäume; Achres de hante futaie, de hant vent m. pl.
- under three years old; junger oder frischer *Hau, junger Wald unter drei Jahren*; Bois en pueil m.
- road; der *Forstweg*; Route f.
- tree rearer; der *Forstbauszüchter*; Jardinier planteur m.
- Forlex; die *Scheere, Zange*; Forfex m.
- to Forge; schmieden; Forger.
- a gun-barrel by juxtaposition (gunsm.); die *Seiten einer Platine beim Schneiden eines Gewehrlaufes an einander biegen, kreuzen und schweißen ohne dass sie sich kränzen*; Forger un canon de fusil par juxtaposition.
- , hammer, beat out iron; das *Eisen ausschmieden*; Battre, forger le fer.
- to Forge iron bars or ingots; *Eisen zainen, in Stangen schmieden*; Mettre le fer en Forge s. Chafery. [harrea.]
- , die *Schmiede*; Forge, farge f. (Pyrenées).
- hearth, smith's hearth; die *Esse, Schmiedesse*; Forge f.
- s, iron-works; das *Eisenwerk*; Forgerie f.
- , Biscayan —; das *Biscayische Feuer, der Biscayische Heerd*; Fen Biscaien m.
- , Catalan —; das *katalanische Feuer, Frischfeuer, der katalanische Rennheerd*; Forge à la Catalane f., fen Catalan m.
- , Pyrenese —; die *Schmiedewerkstätte*; Oubrai m. (Pyrenées).
- for set of vessels; die *Schmiede für die Gefässe*; Casserie f.
- , sheet-iron —; der *Blechhammer, die Blechhütte*; Forge de tôle f.
- , smith's —; das *Schmiedefeuer*; Forge maréchale f.
- , tool-smith's —; die *Zeugschmiede*; Forge de taillandier f.
- bellows, blast-engine, blowing-engine, blowing-machine; die *Blasmaschine*; Machine soufflante f.
- bellows, double bellows, smith's bellows; der *Doppelbalg, das Doppel-, Schmiedegebläse*; Soufflet de maréchal, rahier, à deux vents m. [Catin m.]
- fire; das *Schmiedefeuer*;
- hammer; der *Eisen-, Schmied-, Stockhammer*; Marteau de grosse forge, gros marteau de forge, martinet m.
- hammer, largest —, front-hammer; der *Stirnhammer*; Marteau frontal m.
- hearth, fining —; der *Frischfeuerheerd*; Foyer d'affinerie, crenset du fen d'affinerie m.
- mark, hammer-mark (sm.); der *Schmiedeflecken*; Témoin m.
- pig; der *Hartfloss, das Roh-eisen zum Verfrischen, Frischereiroheisen, weisse Roh-eisen*; Fonte d'affinage, à affiner, blanche, dure f.
- smith of clout-iron; der *Rohrschienen-, Schieneneisen-schmied*; Maquettenr m.
- tong, smith-tong; die *Schmiedezange*; Pince du forgeron, tenaille f.
- waggon s. Camp-forge, Forged rod for wire-drawing

die geschmiedete Stange zum Drahtziehen; Caton m.
 Forger, smith, hammersmith; der Schmied, Hammerschmied; Zuschläger, Schirrmeister; Forgeur m.
 — of bars, master-smith, hammersmith; der Eisenzainer, Zainer, Zainschmied; Maître-forgeron m.
 — of steel; der Stahl schmied; Forger d'acier m.
 Forgesia-wood; Madekassenholz; Bois de Malgache m.
 Forging, smithing, das Schmieden; Forgeage m.
 — machine, Ryder's forge; die Schmiedemaschine; Machine à forger f.
 — of square iron; von vier-eckigem Eisen schmieden; Equarrissage m.
 — tool for —; das Schmiedewerkzeug; Forgeau m.
 Fork (agr.); durchgabeln, die Quecken ausroden; Fourcher. [chette f.
 Fork, prong; die Gabel; Four (agr.); die Forke, Heug.; Bibale f.
 — (geol.); die Wasserscheide; Palte, versant m. [chet m.
 — (hort.); die Zwiesel; Four (mach.); die G.; Jumelle f.
 — (min.); die G.; Fourche d'un filon f.
 — (saddl.); der Zwiesel, Bogen, geschweifster Steg am Sattel; Conrhe f.
 — (watchm.); die G., Unruhe; Fourchette f., pendillon m.
 — (weav.); das Krückchen; Fourchette f.
 — dung —; die Mistg., Mistforke; Fourche à fumier f.
 — female, male — (st. eng.); die weibliche, männliche G.; Fourchette femelle, mâle f.
 — four-dented —; die Prieke; Fourche à quatre dents f.
 — front — (saddl.); der Vorderzwiesel, vordere Sattelsbogen; Fourche antérieure f., arcade de Parçon m.
 — hay —; die Heug., Heuförke, der Dreistachel; Fourcho à fener, foinette f.
 — iron —; fork on two wheels (mrr.); der Wagen zum Wegnehmen der Ofenplatten; Charriot à cuvettes m.
 — in the joint of slitters; die G. im Gebinde eines Eisenschneidewerkes; Lame mobile de fenderie f.
 — with two prongs (agr.); die zweizinkige G.; Bident m.
 — rear —, hind — (saddl.); der Hinterzwiesel, hintere Sattelsbogen; Fourche posté-

rieure, arcade de derrière f.
 Forks and spoon; die Löffel und Gabeln; Couvert m.
 — for supporting iron bars when heated (met.); die Schmiedeg., Stütz-, Luppenstütze; Chambrière f.
 —, three-dented — (lace-m.); die Tritts; Fourche à trois dents.
 — anvil; der Gabelrichter; Plaque de fer sur laquelle on forge les fourchons f.
 — blade; die Gabelklinge; Lame à fourchettes f.
 — end (st. eng.); das Gabelende des Schwebelobens; Panneau m. [tée f.
 — fill; eine G. voll; Fourche.
 — line (railw.); die Kreuz-, Zweigbahn; Bivoie f.
 — link; das gabelförmige Glied das die Schaafel mit den Rädern verbindet; Crochet, étrier d'aube m.
 — link, — end (mach.); die G., das Gabelglied, Gabelende; Enfouchement m.
 — plough; der Gabelpflug; Charrue à fourche f.
 — rest; das Gabelbänkchen; Fourchette m.
 — wrench; der gabelförmige Schrauben-, Gabelschrauben-, Gabelschlüssel; Clef à fourche f.
 Forked, branching off; gabelförmig; Fourchu.
 — piece of wood; das Gabelstück, Gabelholz; Fourque f.
 — way; der Scheideweg; Chemin fourchu, carrefour m., bivoie, bifurcation f.
 — wheel (mech.); das Gabelrad; Roue munie de petites fourches f.
 — wood (cartwr.); das Gabelholz, die Gabeldeichsel; Limonière f.
 Forking, branching (hort.); die Theilung in Zweige, Gabelung; Fourchage m.
 — (min.); die Gabelung; Bifurcation d'un filon, fourche f.
 to Form a bank (railw.); ein Bankett anlegen; Ménager une banquette.
 — the entablature (build.); Simswerk bilden; Pousser à la main.
 — the handles (pott.); die Oehre oder Henkel an ein Gefäß machen; Mouler les anses.
 — heaps (cards); häufeln; Meler cu ouvrage.
 — mouldings on wood, etc.; Schnitzwerk machen, Gesimse ziehen; Pousser des moulures.
 — vesicles; blähen; Former des vésicules à la surface.

to Form wax into ribbons (wax-ch.); Wachs bändern; Grêler, rubaner.
 Form, fashion, style, shape; die Form, Art; Façon f.
 —, bed, soil (pav.); das Plannum; Aire d'un pavé f.
 —, chase (typ.); die Form, gesetzte Form, die Druckform; Plancho f.
 — for collars, etc. (saddl.); Form für Kummelte, etc.; Forme f.
 —, to dress a chase or — (typ.); die Form anlegen, füllen; Composer uno formo.
 —, fallen-in — (typ.); zu Zwiebelischen zusammengefallene Form; Forme tombée en pôte.
 —, the first — given to glass in blowing (gl. m.); die erste Gestalt durch das Blasen; Paraison f.
 —, to commence the first — (typ.); den Schöndruck anfangen; Commencer le papier blanc.
 —, mould for glass vessels; die Glasform; Forme à verre f.
 — for glue; die Form; Boite f. (colle). [form.
 —, inner (typ.) s. Second.
 — s, maker of the — (paper-m.); der Formenmacher; Formaire m.
 —, measuring — (indigo-dye); der Passer, die Passform; Forme à compasser f.
 — of primas, outer —, prime, first — (typ.); die Primform, der Schöndruck, die Titelseite der Form; Côté de première m., forme première, prime f.
 —, primitive — (cal. pr.); die Grundform; Formo à donner le fond à l'étoffe f.
 —, to put on the — or block (hatm.); über die Form spannen, schlagen, aufformen; Enformer.
 —, to put on the — (saddl.); auf die Form spannen; Former le collier, la dossière.
 —, to put the collar on the — for the first time (saddl.); erstes Aufspannen auf die Form; Former en premier.
 —, the form has run over; die Form ist übergelaufen, übergeflossen; Le moule a craché.
 —, second —, inner —, retira-tion (typ.); der Wilderdruck, das Bedrucken der Kehrseite, die Secunde, zweite Form; Formo seconde, seconde, re-tiration f., côté de seconde, verso m.
 —, to set a — (typ.); zurichten, zusammenschleusen; Poser une forme.
 —, to unlock, untie a —

- (typ.); eine *Form* aufschließen, auflösen, das *Format* abschlagen; Desserrer eine forme, dégager les garnitures.
- Form** of windows; die *Fensterform*; *Forme de vitre* f.
- worked off (typ.); die ausgedruckte *Form*; *Forme imprimée* f.
- -breaker (cast.); der *Formbrecher*, *Schüttler*; *Seconneur* m.
- cutter, wood-cutter, xylograph; der *Formschneider*, *Holzschnneider*; *Faiseur de moules*, *xylographe* a.
- cutting (type - c.); die *Schriftschneidekunst*; *Gravure de caractères* f. [de monle f.
- piece; der *Formstein*; *Pierre*
- piece (type - c.); das *Formstück*; *Platine* f.
- stick (plumb.); das *Abrichtholz*, *Neigeholz*; *Coulotte* f.
- Formation**, geological —, system of beds; die *geologische Bodenbildung*, *Bildungsart*, *Gestaltung*, die *Schichtengruppe*; *Formation* f., *terrain* m.
- level or line (railw.); die *Planumsohle*; *Niveau de l'assiette* m.
- Former**, moulder, founder; der *Abgießer*, *Giesser*; *Fondeur* m.
- , ripping-chisel (carp.); der *Stechbeutel*, das *Schroteisen*; *Ferموir*, *ciseau à planche* m.
- (toy-tr.); das *Balleneisen*; *Ferموir* m.
- Formery**; die *Formerei*, *Giesserei*; *Moulerie* f.
- Formic salt**; das *ameisensaure Salz*; *Formiate* m.
- Forming** (hak.); das *Formen*; *Apprêt* m.
- (carp.); das *Behauen*, *Aushauen eines Zapfens*; *Décollement* m.
- with lumps, modelling with clay-balls; die *Ballenformerei*, *Modeln mit Thonballen*; *Moulage à la balle* m.
- paper; das *Fahnenblatt*; *Trapèze de papier pour cartouches* m.
- Fornicate** s. *Arched*.
- Fornication** (arch.); die *Wölbung*, das *Bogengewölbe*; *Voûte*, *voussure* f., *cintre* m.
- Forrill**; *Art dünner Schafshaar*; *Peau mince de mouton* f.
- Forring** (corp.) s. *Bracket*.
- Forset** (glov.); der *Schichtel*, das *Fingerstück*; *Pouchette* f.
- and corners, piece for the thumb; das *Dauacastück*, *Fingerspaltstück*; *Fourniture* f.
- Forle**; die *Stärke der Sübelklinge*; *Fort de la lame* m.
- Fortification**-agate; der *Festungsschat*; *Agate à fortifications* f., *périgone* m.
- Fortune**, Brongham (one horse) (carriage); der vier-rädrige *Einspänner*; *Demi-fortune* f.
- Forwarding** (bookh.); *pressen und schlagen*; *Presser et battre*.
- Foss**, ingot-mould, casting-mould, flask; die *Stangen-giessform*, *Giessflasche*, *Barrenform*, *Stangenform*; *Lingotière* f.
- , flask, ingot-mould (mint.); der *Barreneinguss*, *Giessbo-gen*; *Lingotière* f.
- Fosset** (coop.); der *Hohlzapfen*; *Canule* f.
- Fossil**, dug-out; das *Fossil*, *Ausgegrabene*, *Versteinerte*; *Fossile* m.
- coal; die *Bergkohle*; *Lignite* a.
- cork; der *Bergkork*; *Litège fossile* f.
- dust; das *Bergmehl*; *Farine fossile*, *tellurine* f.
- oil; das *Bergöl*, *Erdöl*; *Pétrole* a.
- paper s. *Asbest paper*. [m.
- salt; das *Steinsalz*; *Sel gemme*
- suet, tallow; das *Bergfett*; *Graisse de montagne* f., *suif fossile* m. [Fossilifere.
- Fossiliferous**; *fossilhaltig*; *Fossilisation*; die *Versteinierung*, *Vergrabung*; *Fossilisation* f.
- to **Fossilize**, become a fossil; *fossil werden*, zu *Stein werden*, *sich versteinern*; *Se fossiliser*.
- to **Fother**, stop a leak; *einen Leck stopfen*; *Avengler une voie d'eau*.
- to **Foul** (gunsm.); *schmuzen*, *verschleimen*; *S'encrasser*.
- Foul** (gun); *schmuzig*, *faul*; *Cambouissé* (fusil).
- (typ.); *unsauber*, *schmuzig*; *chargé*.
- impression (typ.); der *Fehl-druck*; *Feuille mal venue* f.
- page (typ.); die *fehlerhafte Druckseite*; *Page mal venue* f.
- Fouling** (gunsm.); das *Schmu-zigmachen*, *Schmuizigsein*, *Verschleimen*; *Crassement* m.
- to **Found** s. to **Cast**.
- on concrete (build.); auf *Gussmörtel gründen*; *Jeter en moule*. [Établir un mur.
- a wall; *eine Mauer gründen*; *Foundation* (arch.); die *Grund-legung*, *Gründung*, *Fundamentierung*; *Foundation* f.
- , pedestal (cast.); die *gemauerte Grundplatte beim Glockenguss*, der *Stand*, *Maatel*, *Glockenmantel*; *Meule* f.
- Foundation** (railw.); der *Unterbau*; *Fondation* f.
- , bottoming (road); die *Pack-lage*; *Blocage d'une chaussée* m.
- , plate, sole-plate (st. eng.); das *Fuadament*; *Plaque de fondement* f.
- s, rough-wall (met.); das *Rauhgrauer*; *Fondations f. pl.*
- , with a bad — (arch.); *grundlos*; *Mal assis*, *mal fondé*.
- of the cellar; der *Kellergrundriss*; *Fondements de la cave* m. pl.
- , concrete — (mas.); die *Gründung auf Grobmörtel*; *Empâtement*, *empastement* m.
- , to be constructed with-out — (arch.); *ohne Grundstein erbaut sein*, *auf dem Grund*, *auf der Erde aufsitzen*, *ruhen*; *Porter à cru*.
- , to dig the —; den *Grund graben*, die *Grundgräben ziehen*; *Creuser*, *foniller les fondements*.
- , to rebuild the —, to underpin a building; ein *Gebäude unterfahren*, mit *frischen Grundmauern versehen*; *Repren dre un édifice des fondements*, *refaire de sons-oeuvre*.
- , slight — for sleepers etc.; das *Kleinfundament für Schwellen*; *Aire de moellon* f.
- on sunken stone-coffins, coffer —; die *Senkkasten-gründung*; *Eucassement* m.
- undermined or blown up by water; der *unterwaschene*, *unterspülte Grund*; *Fondement déchaussé*, *affouillé* m.
- pile of a grating, bearing-pile, supporting pile; der *Rostpfahl*, *Grundpfahlträger*; *Pilotis*, *pilot de support*, *de grillage* m.
- piles or posts, piles of substructure (br. build.); das *Grundjoch*, die *Grundpfähle*, *Grundpfählung*; *Basse-palée* f., *palées basses* f. pl.
- plate, sole-plate, lobe-plate, bed-plate (st. eng.); die *Fundamentplatte*, das *Fundament*, die *Grundplatte*; *Plaque de fondement*, *de fondation* f.
- stone; der *Grundstein*, *Fundamentstein*; *Pierre fondamentale*, *pierre de fondement* f.
- wall, basement, foundation, base; das *Fundament*, *Grundgewässer*, der *Grund*, *Grundbau*, *Pullmaad*, die *Grundlage*; *Fondement* m.
- wall; die *Grundmauer*; *Fondement a. (sous terre)*.
- wall (mas.); der *Untersatz*,

die Untersatzmauer, Stützmauer; Abloc, ablot m.
 Foundation, massive — wall; die starke durchaus gemauerte Grundmauer; Massif m.
 — walling; das Grundmauerwerk, die Fundamentierung; Maçonnerie de fondement, des soubassement f.
 Founder, smeller (met.); der Giesser, Schmelzer; Fondeur m.
 —'s lathe; die Drechslade; Tour à calibre m.
 —'s scoop; die Giessschaufel, Formkelle, Schöpfkelle, das Giessfass; Escoue, pelle, houlette f., puisoir m.
 Foundry (met.); die Arbeitswoche; Semaine f.
 Foundry, melting-house, casting-house; die Schmeltshütte, Hütte, Giesserei, das Giesshaus; Fonderie f., atelier de fonte m.
 — (mint.); die Giesskammer; Fonderie f.
 — iron, — pig, pig-iron, pig, cast iron; das Gussisen, Roheisen, der Guss; Fer coulé, cru, de fonte, fondu m.
 — pattern, pattern, casting pattern, casting model; das Gussmodell; Modèle de fonte m.
 — pit; die Dammgrube; Fosse aux meules, de fonderie f.
 —ount (typ.); der Guss; Fonte f.
 —, shaft of the letter, shank (typ.); der Kegel, Schriftkegel; Corps de lettre m.
 —, to use up the — (typ.); die Schriften versetzen; Epuiser les caractères.
 — case (typ.); der Leistenkasten; Bardeau m.
 Fountain, artificial —; der Wasserstrahl; Jet d'eau m.
 —, circulating —, intermittent, reciprocating spring; der intermittierende Brunnen; Fontaine intermittente f.
 — of Hero, circulating —; die Heropumpe, der Heronsbrunnen, Heronsball; Fontaine de Héron, de compression f.
 —, petty, paltry —; der Springbrunnen mit zu geringer Wasserkraft; Pissotière f.
 —, pyramid —; der Aufsatz, die halbe Wasserpyramide, das Wassergestell; Bûfet m.
 —, splashing —; der Plütscherbrunnen; Fontaine jaillissante.
 —, spring-well —, living —; der Springbrunnen, Steigbrunnen; Fontaine montante.
 — pen; die Feder ohne Ende, Dintenfeder; Plume sans fin, plume aspirante f., encrier porte-plume m.
 Four-centered arch; der ge-

drückte englische Spitzbogen; Arc à quatre centres m.
 Four-cusped (arch.); vierlap-pig, viernasig; Quadrilobé.
 — double; vierfach zusammengelegt, vierjältig; Plié en quatre.
 — edged; vierkantig; Quadrangulaire, tétragone.
 — fold (spun.); vierfädig gewirnt; A quatre fils.
 — hall (alc); Getränk aus Four-ale und Porter; Mélange, coupage de four-ale et de porter.
 — handed, to drive —; vierspännig fahren; Aller à quatre chevaux.
 — in-hand; der Vierspänner, das Viergespann; Voiture attolée de quatre chevaux f.
 — jaw chuck (turn.); das Futter, die Patrone mit vier Backen; Mandrin à quatre talons m.
 — leaved tweel; der vierbindige, vierfädige, vierstäufige, viertheilige Körper; Croisé à quatre lames, sergé de quatre m. [Quadrivalve].
 — leaved (join.); vierflügelig;
 — page cancel, cancel (typ.); das Herauswerfen und Ueberarbeiten eines Bogens; Carton refait m.
 — post bedstead, — poster; die Himmelbettstelle, englische Bettstelle; Lit à colonnes, à quenouilles m.
 — square; viereckig; Carré.
 — square broach; die viereckige, quadratische Reibahle; Alésoir carré m.
 — square scraper; der vierscheidige Schaber; Ebarboir m.
 — threaded (rop.); vierdrähtig; A quatre brins.
 — way cock (st. eng.); der vierbahnige Hahn, Hahn mit vier Oeffnungen, Vierweghahn, Kreuzhahn; Robinet à quatre eaux, robinet à quatre ouvertures, faces, tuis, robinet de distribution.
 Fowling-net; das Steckgarn, Stecknetz; Etiquet m.
 — piece; die Vogelflinte; Fusil de chasse m.
 — powder; das Püschpulver; Poudre à giboyer f.
 — shot; der Vogeldunst; Meuble dragée, nonpareille f.
 Fox; faules Bier; Bière de mauvais goût f.
 — tail joint (join.); die Fuge in der Gestalt eines Fuchschwanzes; Mortaiso à queue de renard f.
 — tail-wedged tenon, tenon with key (carp.); verkeilter

Zapfen; Tenon à contre-clavette m.
 Fox-tail wedging (carp.); die Zapfenverkeilung; Assemblage à contre-clavette m.
 — wedge, nose-key. — key, gib (mach.); der Gegenkeil, Lösekeil, Hakenkeil, die Gengenschliesse; Contre-clavette f.
 Foxed (typ.); moderflechtig; F. P. s. Fire-plug. [Piqué].
 Fraction (typ.); das Bruchzeichen; Fraction f.
 Fracture, crack, cleft; der Bruch, die Bruchstelle, Bruchfläche; Cassure f.
 —, flaw; die Risse der Masse; Fente en cru f.
 — (iron); der Br.; Casse f.
 — (mech.); der Br.; Rupture f.
 — (met., min.); die Bruchstelle, der Br., die Bruchgestalt, das Bruchaussehen; Fracture f.
 —, breakage (min.); der Br., Querriß, die Absonderungsfläche; Cassure f.
 — with coarse fibres; der dickfaserige Br.; C. à grosses fibres.
 — with fine fibres; der feinfaserige Br.; C. à fibres fines.
 —, granulated —; der griesige, körnige Br.; C. grenué.
 —, longitudinal —; der Längenbr., Längenbr.; C. longitudinal.
 —, chalk; der bruchige Kalk; Fragile (met.); bröcklich, brüchig, brechbar; Fragmentable.
 Fragility, brittleness; die Sprödigkeit, Zerbrechlichkeit; Fragilité f.
 Fragment, chip, shiver (min.); der Abfall, die Steinstücke, der Abbruch am Metall; Brin, éclat m.
 — (min.); der Quarz; Écharde f., éclat, brin m.
 —s or matts of an ore (met.); der Saigerofenbruch; Débris m. pl.
 —s of slate form (min.); knolliger Schieferklumpen; Pain de noeuds m.
 Fragmentary (min.); brüchig; Fragmentaire, fragmenteux.
 Fragrancy, aroma; das Aroma, der Duft, Duft-, Gewürzstoff; Arôme m.
 to frame, mount, put in frame (join.); einrahmen, einschieben; Encadrer.
 —, mould (tile-w.); Ziegelformen, streichen; Façonner, mouler. [Monter la composition].
 — (typ.); den Satz einfassen;
 — mouldings (join.); Gesimse, Leisten bilden; Pousser à la main.
 — a truss (carp.); ein Gesparre

abbinden, ein Gebinde zulegen, vorlegen; Assembler une ferme.

Frame, --work, framing, mount, mounting; der Rahmen, *das Gestell*, Gerähme, Maschinengestell, die Fassung, Einfassung; Cadre, châssis m.

—, gin; der Bock, das Bockgestell; Bâti à tréteaux m.

—, der Glasrahmen; Glace f., calquoir m.

— (arch.); der Rahmenschirm, das Schösschen, aufgehender Fensterflügel; Châssis m.

—, door— (carp.); der Fensterrahmen, *das Thürfutter*; Dormants m. pl.

—, skeleton, body of carriage (cartwr.); der Unterwagen, das Wagengestell, Gestell; Train de chariot, de charrette, de carrosse, du voiture m.

— (farr.); der Nothetall; Travail m.

— (gunsm.); das Futterrohr, Futter, die Hülse; Chemise f.

— (hair-w.); der Dressirstock; Forme f.

— (join.); der Formrahmen, die Form; Monture f.

—, wood— (join.); die Rahmenfürgung, das Rahmengestell; Bâti m.

— (loc.); der Rahmen, das Gestell, Dampfswagengestell; Châssis, cadre m.

— (min.); der Rahmen eines Stollens; Châsse f.

—, mould (paper-m.); das Formbret zum Modeln des Papiers, der Formrahmen; Châssis, gaufrier m.

—, cover (paper-m.); der Deckel, Rahmen; Couvertor f.

— (saw.); das Gestell, Sägestell, die Fassung; Monture f., châssis m.

— (saw-mill.); das Gatter, Sägentter; Châssis, porte-scie m.

— (spect. m.); die Brilleneinfassung; Châsse f.

—, wood— (spinn.); das Rahmengestell, die Rahmenfürgung; Bâtissage m.

— (stock-man.); das Holzgestell eines Strumpfwirkerstuhls, Stuhlgestell; Cago, chappelle, carcasse f., bâti, bois du métier m.

—, bed (turn.); das Gestell; Bâti, établi, banc m.

—, row in a composing-room (typ.); die Gasse; Rang, rayon m.

—, row with two or three cases (typ.); der Platz mit zwei oder drei Setzkästen; Rang de deux ou trois casses m.

— (watchm.); das Gestell; Train m.

Frame, drying - machine (weav.); der Rahm, Trocknenrahmen; Rame f.

— for advertisements; die Aaschlag-, Lifasssäule, das Aaschlagbret, schwarze Bret; Porte-affiche n.

— of a cart (agr.); *das Karren-gestell*; Chartil m.

— for the cases of imperfections (typ.); *das Defectreal*; Tréteau des défauts m.

— for casting leaden tubes (cast.); das Gussgestell für bleierne Röhren; Monlinet m.

—s, cast iron—, standards (lam.); die Walzen-, Gerüstständer; Cages-fermes f. pl.

—, covered with canvas; der Planheerd; Table du lavoir garnie de toile, table à toile f.

—, canvassed—; der Rahmen mit Leinwand überzogen; Carrée f.

—, part of the— near the curves (saddl.); der Theil des Gestells an dem Krummstück, die geraden Stege nm Packsattel; Lobe m.

—, fixed— of mules (m. j.); das feststehende Gestell der Mulemaschine; Porte-système m.

— for drying hay (agr.); der Heureiter (zum Heutrocknen); Carcal m.

— of the form (paper-m.); der Formrahmen; Cadre m.

—, friezing—; der Kasten der Tuchscherer unter dem Webstuhl; Bâche f.

— of the furnace (st. eng.); das Ofengestell; Cadre du foyer m.

— of the grate; das Rostgestell; Cadre, support de la grille m.

— of joists; das Gebälk, die Balkenlage; Pontraison f.

— of a locomotive; der Rahmen, *das Gestell*, Dampfswagengestell; Cadre, châssis d'une locomotive m.

— of a loom; das Holzgestell eines Webersstuhls; Bois du métier, bâti m.

—, main— (min.); das Hauptjoch; Cadre uni ordinaire m.

—, movable, vibrating—; das bewegliche Gestell; Châssis mobile m.

—, part of the— of a pack-saddle near the fork (saddl.); der Theil des Sattelgestells an dem Zwiesel; Aube f.

— of paper-mills (paper-m.); das Gestell, Werk; Char m.

— used in pisé building; das Rahmenholz beim Batzenbau; Laçonaler m.

— for rearing silkworms; *das*

Gestell für Seidenzucht, Seidenraupengerät; Atelier de vers à soie m., claie f.

Frame for reducing a picture (draw.); das Gatter, Netz; Graticule f.

— of the rest (turn.); *das Ruhe-gestell*; Châssia du support m.

—, ribbon-weaver's—; *das Hintergestell des Bandwirkerstuhls*; Fond du métier à rubans m.

— of a roller; *das Walzenge-rüst*; Train de cylindre m.

— for saddles; *das Sattelge-stell*; Chabnis, fût, m.

—, sawyer's— (saw-mill.); *der Sägeback*; Trétean, chevalet m., chètre f.

—, separate— of the axle-tree; *der Achsenrahmen*; Châssis d'essien m.

—, sewing— (bookb.); *die Heftlade*; Cousoir m.

— of the slide (st. eng.); *der Rahmen des Schiebers*; Cadre, guide du tiroir m.

—, small— for working on the lap; *kleiner Schosserahmen*; Bas-métier m.

— of spectacles; *das Brillengehäuse*, Brillengestell; Châssis de lunettes m.

—, square— of a joiner's press; *der viereckige Rahmen einer Tischlerpresse*; Châssis d'une presse de menuisier m.

— for stretching cat-guts; *Rahmen zum Aufspannen der Darmsaiten*; Talard m.

— of a table; *das Tischgestell*; Châssis d'une table m.

— for tapestry; *der Tapetenrahmen*; Porte-tapisserie m.

—, temporary—, false— (min.); *das verlorne Thür-, Hülfsständergerüst*, Nathgestell; Faux châssis m.

— of timber (build.); *der Holzrost*; Grillage de bois m.

— of a timber-work or roof, plan, platform (carp.); *die Zulage zum Dache, der Werk-satz des Gespärres*, Balkenriss, das Gesparre; Enrayure, rayure f., plan de la charpente m.

—, twice doubling, drawing— (spinn.); *die zwifach duplirnde Strecke*; Reduit m.

—, mounting of umbrellas; *das Gestell für Regenschirme*; Carcasse, monture de parapluies f.

— for unbedding silkworms; *der Entbettungsrahmen*; Dé-litoir m.

— of watches; *das Uhrge-häuse*; Boîte de montre f.

ame of a weaver's loom; *das Holzgestell des Webstuhls*, eines *Strumpfwirkerstuhls*; *Bâti*, bois de métier m., chapelette, carcasse f.
 of the large wheel (mill.); *das Panstergatter*; *Châssis* de grande roue m.
 of a wheel-cutting engine (watchm.); *das Theilscheibengestell*; *Bâti* m.
 of a windmill; *der Bock*; *Pilier de moulin à vent* m.
 wooden — of millstones (mill.); *die Holzeinfassung der Mühlesteine*; *Cerce* m.
 wooden — of a shuttle (weav.); *das Holzwerk des Schiffleins*; *Chariot de navette* m.
 l-board (gild.); *der Formklotz*, *das Formbret*, *Formholz*; *Mandrin* m.
 -dam, inclined —; *der Wirkeldamm mit geneigter Stellung der Hölzer*; *Serroment basqué* m.
 -grate, — upon piles for the support of a building, grating, grillage (arch.); *das Grundlagerholz in den Grundmanern*, *Rost*, *Gitterwerk*; *Grillage*, grillage de fondement m., grille f., patins m. pl.
 head of the batten (weav.); *der Oberschweif*, *Oberschweider der Lade*; *Chapeau de la châsse*, *sommier* m.
 -knitter; *der Strumpfwirker*; *Tricoteur au métier* m.
 -knitter's needle; *die Kettelnadel*, *das Kettelholz*; *Aiguille à manche* f.
 -maker; *der Gestell-, Rahmenmacher*; *Faiseur de cadres* m. [*Fabricant de métiers* m.]
 -maker; *der Stuhlfabrikant*; *mould*, wooden vessels for boiled soap (soap.); *der Formkasten*; *Mises* f. pl.
 -piece; *das Rahmstück*; *Membrère* f.
 -piece (carp.) s. *Capping*.
 -piece (window); *das Futterstück*, *der Futterstock*; *Pausse-pièce* f.
 -saw, framed saw, span-saw, hand-saw; *die Stell-, Gestell-, Spann-, Stoss-, Rahm-, Gattersäge*, *gespannte Säge*, *deutsche Furnirsäge*; *Scie montée*, à monture, à châssis f.
 -saw file, pit-saw file; *die Halbrende Sägefeile*; *Lime à scies demi-ronde*.
 -skin (law.); *die Unterlage*; *Sommier* m.
 -spinning; *ohne Ende Spinnen*, *die Drosselpinneret*; *Filage par continu* m.

Frame-tenter (spinn.); *der Vor-spinner*; *Boyleur* m.
 -tongue (carr. b.); *das Haltzüngelein*; *Apsebet* m.
 -wall, wooden front (carp.); *das Ständerwerk*, *die Fachwand*, *sämtliche Riegel und Balken in einer Fachwand*; *Colombage* m.
 -work; *die Gestellarbeit*; *Ouvrage fait sur un cadre* m.
 -work, organ; *der Stuhl, Werkstuhl*; *Métier* m.
 -work, timber-work (build.); *das Bnlkengerippe*, *Zimmerwerk*, *Balkengerüst*; *Chaise* f.
 -work, stud-work, quarter-partition, brick-nogging partition, timber-framing (build.); *die Bindwand*, *Riegel-, Bindwerks-, Fachwerks-, Fachwand*, *das Riegelwerk*; *Cloison* f.
 -work, bay of joists, span between two beams, panel-work, pane of bay-work, bay-partition, panel of masonry (carp.); *das Fachwerk*, *Wand-, Riegelfach*, *das Fach einer Fachwand*; *Pan de bois* qui compose les travers, les entrecrois, les ouvrages de menuiserie à pan, panneau, assemblage de charpente m.
 -work, construction of timber (carp.); *der Holz-, Zaunverband*; *Assemblage des bois* m.
 -work, wood —, framing (met.); *das Gestell*, *der Holzrahmen*; *Befroi* m.
 -work, hirst — (sm.); *das Hammergerüst*, *Hammergestell*; *Ordon* m.
 -work of a forge-hammer (sm.); *die Drahm-, Brixensäulen*; *Longues-attaches de l'ordon* f. pl.
 -work knitter; *der Strohnstricker*; *Tricoteur au métier* m.
 -work, planking, lining the — (min.); *das Gezimmer einer Mine schalen, ausschalen, verschalen, verkleiden, die Verkleidung, Anschlän, Auszimmerung*; *Coffrage* m.
 Framer (paper-m.); *der Farmschneider*; *Metteur sur bois* m.
 Framing, frame; *das Gestelle*, *der Rahmen*; *Encadrement* m.
 -frame-work; *das Holzgestell*, *Holzgerippe*; *Charpenterie* f. [*ment* m.]
 -; *die Einfassung*; *Enchâssement*; *stock*; *das Gestell*; *Bâti* m.
 -frame, engine —, side-frame; *der Rahm, Rahmen, Pfrnrahmen*, *das Gestell*, *Maschinengestell*, *das Maschinen-*

gerüst; *Bâti* m., charpente de la machine f.
 Framing (mill.); *das Mühlgerrüst*; *A simple harnais*.
 - (typ.); *die Einfassung des Satzes*; *Monture* f., cadre m.
 - of cast-iron; *das Gerippe von Gusseisen*; *Charpente en fonte* f.
 -; the pieces of the — of a centre which carry the lag-gings; *die Träger der Lehrbogenschalung*; *Vaux* m.
 -; iron —; *das Gerippe von Eisen*, *das Eisengerippe*; *Charpente en fer* f.
 - or setting of jewelry (gold-sm.); *die Juweleneinfassung*; *Boîte en cage* f.
 -piece; *das Verbandstück*; *Bois d'assemblage* m.
 Francfort black, german black; *das Frnkfurter Schwarz*, *Kupferdruck-schwarz*; *Noir d'Allemagne*, *noir de Francfort* m.
 Franche-Comté process (met.); *der in der Freigrafschaft übliche Hüttenprocess*; *Méthode comtoise* f.
 Frangipane gloves; *wohlriechende Handschuhe*; *Gants parfumés* m. pl.
 to Frank wooden blocks on the principal rafter; *Unterlegklötzchen auf die Dachstuhlssäule fügen*; *Embrever des chantignolles sur l'arbalétrier*.
 Franking; *die Kerbenfügung*; *Assemblage par embrèvement* m.
 Frankinite; *das dodekaëdrische Eisenerz*; *Mine de fer en dodécédres* f.
 -; *der Frankinit*, *das Zink-eisenerz*; *Frankinit* f.
 Fraxinine; *das Fraxinin*; *Fraxinine* f.
 to Fray, out-wear, grind; *fressen, aufzehren, abnutzen, umhnen, verzehren*; *Manger*.
 - (silk); *reiben, abreiben*; *Se couper*.
 Fraying-pond, small —; *kleiner Brutteich*; *Forcière* f.
 to Free, clear (goldsm., lap.); *frei machen*; *Dégager*.
 - ore from the slags (met.); *geschmolzenes Erz von den Schlacken reinigen*; *Ouvrager une mine*.
 Free; *frei*; *Dégagé*.
 -beam; *der einseitige Balancier*; *Balancier libre* m.
 -hand drawing; *das Zeichnen aus freier Hand*; *Dessin à main levée* m.
 -hand line; *aus freier Hand gezogene Linie*; *Trait corrompu* m.

Free-pass (railw.); die *Fahrt-freihalt*; Libre parcours m.
 —school; die *Freischule*; École gratuite f. [grégé m.
 —stone; der *Sandstein*; Désa—
 —stone s. *Ashlar*.
 —stone masonry, —masonry, *ashlar-stone work*; das *Quader-, Hausteinmauerwerk*; Maçonnerie en pierres de taille, maçonnerie vive f.
 —stone, coarse — without sandvent (mas.); der *abgeschaltete Bruchstein*; Bourru m.
 —stuff; *schieres Holz*; Bois sans noeuds m.
 —trade; der *Freihandel*; Libre-échange m.
 —trader; der *Freihändler*; Libre-échangiste m.
 Freeze-weaver; der *Friesmacher*; Tisserand drapant m.
 Freezing of trees; *Erstarren der Bäume*; Engarde f.
 —mixture; der *Kühlstoff*; Mélange réfrigérant m.
 —mixture, frigorific (phys.); die *Kältemischung*; Mélange frigorifique m.
 —point, zero, point of congelation; der *Null-, Frier-, Gefrierpunkt, Frostgrad, Eispunkt*; Zéro, degré de congélation, terme de la congélation m.
 —tool; die *Stanze, Kraus-, Körnchenpinze*; Frisoir m.
 Freieslebenite; der *Freieslebenit*; Freieslebenite f.
 Freight-train (railw.) (Amcr.); der *Güterzug*; Train de marchandises m.
 French canon (typ.); die *Misch-, Grosscanon*; Gros-canon m.
 —draw-loom; der *Jacquardstuhl*; Métier à la Jacquard m.
 —drop (white); der *Grund*; Blanc d'argent m.
 —grey; *hellgrau mit Roth gemischt*; Gris-clair mêlé de rouge.
 —polish; die *Möbelpolitur, Wiener Politur, Schellackpolitur*; Vernis, poli m.
 —purple, lime-lake, Imperial purple (dye); *französischer Purpur*; Pourpre française f.
 —roll (bak.); *das Knüppelchen*; Petit pain m.
 —tub, plum-tub (dyc); *Mischung von Zinnchlorür und Blauholz*; Bain composé de protochlorure d'étain et de bois de Camphécho m.
 —window fastener, bolt, slide-bolt, snocket, snocket, espagnolette; der *Fenster-, Schub-, Vorschieb-, Drehriegel, die Spaniolett-*

stange im Fenster; Crémone, targette f.
 Fresco-painting (arch.); die *Freske, Fresconalerie, das Frescobild, die Wand-, Frisch-, Kalkmalerei*; Peinture à fresque f. [tet; Vert.
 Fresh (stone); *noch un bearbeitet* to Fret (org.); mit *Griffen*, mit *Bänden versehen*; Garnir de touches.
 —(arch.); mit *gebrochenen Stäben verzieren*; Orner de grecques. [S'agiter.
 —(liquids); *sich bewegen*.
 Fret, —work (arch.); der *griechische gebrochene Stab, Zimmerfries*; Grecque, frète, frette f.
 —(fluids); die *Gährung, Walbung, das Aufbrausen*; Pétitement m. [vis; Touche f.
 —, key (org.); die *Taste, Klaviertaste*, to be on, upon the —; arbeiten, gähren; S'agiter.
 —saw s. Compass-saw.
 —work (toy-tr.); die *erhabene Arbeit, das geflochtene Gitterwerk*; Découpé m.
 Fretting s. Cut.
 Friability, friableness; die *Zerreibbarkeit, Morschheit, Bröcklichkeit, Zerbröcklichkeit*; Friabilité f.
 Friction, rubbing; die *Reibung*; Friction f., frottement m.
 —, immediate —; die *unmittelbare Reibung*; Frottage immédiat m.
 —, mediate —; die *mittelbare Reibung*; Frottage médiat m.
 —of motion; die *Reibung der Bewegung*; Frottage de mouvement m.
 —of quiescence; die *Reibung der Ruhe*; Frottage de repos, au départ m.
 —, rolling —, wheel —; die *wälzende, rollende Reibung*; Friction roulante f., frottement de roulement m.
 —, sliding —; die *Gleit-, Schleifreihung, gleitende Reibung*; Frottage m., friction f. de glissement.
 —band; das *Reibungsband*; Frein de frottement m.
 —band, wooden — (min.); die *Schleppschiene*; Bande de frottement des tirants f.
 —blast (with packing); *das Gebläse mit Leistenliederung*; Machine soufflante à frottement.
 —brake, dynamometrical brake; der *Bremsdynamometer, Prony's Dynamometer, der Reibungsbaum, Pronysche Zaun*; Dynamomètre à frein de Prony, frein dynamométrique m.
 Friction-calender, glazing-calender (drap.); der *Glatt-, Glanzkalender, die Glanzpresse*; Calandre à catir f.
 —clutch, —socket, —coupling-box; die *Reibungskuppelung, der Reibungskuppelungsmuff*; Manchon à friction, accolement à friction, embrayage avec des cônes de friction m.
 —drum, —disk, —pulley, socket; die *lösbare Reibungskuppelung*; Embrayage à cônes de friction, accolement à friction, manchon à friction m.
 —gearing; das *Reibungsgeschirr*; Engrenage à friction m.
 —plate; die *Reibeschiene, Reibschleife*; Bande, plaque de frottement f.
 —roller, roller, pulley, running sheave (mach.); die *Reibungsrolle, Rolle, Leit-, Führungsrolle, das Reibungsrad, Laufädchen*; Galet m., roulette f.
 —socket, —clutch; der *Reibungskegel, die Reibungskuppelung*; Cône de friction m.
 —wheel; das *Reibungsrad*; Roue de frottement, de friction f.
 to Frieze, curl feathers; *Federn auflockern*; Friser les plumes.
 Frieze, frize (arch.); der *Fries, Friess, die Friese*; Frise, plate-bande f. [castorine f.
 —(drap.); der *Fries*; Frise, — of a door-case; der *Fries unter der Thürverdachung*; Fr. gorge de placard f.
 —, enriched —; der *Fries mit Arabesken oder Laubwerk*; Fr. à arabesques, à rinceaux.
 —with human figures, storied —; der *Figurenfries*; Fr. animée, historiée f., mannequinage m.
 Friezeless; *ohne Fries, friellos*; Architrave.
 Friezing, waling stuffs; das *Wässern, Flummen, Kräuseln*; Ratinage, frisage m.
 —, machine for — or waling stuffs; die *Kräuselmachine, Frisirmühle*; Ratinense f.
 —cylinder (drap.); die *Stachelwalze*; Cylindre à friser m.
 —iron (weav.); *das Kräuselrad*; Pannau m.
 —machine, —mill, coating-machine (drap.); die *Frisirmühle, Kräuselmühle*; Frise f., frisoir m.
 —table (drap.); die *Frisirscheibe, das Kratzbret*; Frisoir m.

Frizing-tool, frizler, frizzler; das Frisirzeug; Frisoir à main m. [Frigorifuge; Frigorific; kälterzeugend; Frill-machine; die Falteaschine; Machine à plisser f.]
o Fringe; befrasea; Enfranger. [Crépine, frange f.]
Fringe, welt, tuft; die Fraase; fringed neck-cloth: die Franse, das Fransentuch; Effilé a.
—, open twine (arch.); durchbrochener Laubzierrath; Entrelacs d'appui à jour a.
— (phys.); die Franse; Frango f.
—s of fly-nets; Fransen am Fliegeaetz der Pferde; Vollettes f. pl. [Mollet m.]
—, little —; die kleiae Fraase;
—, twisted —; die Spiralfranse; gewundene Franse, der gewundene Ruadstab; Torsade f.
—, lot of twisted — (weav.); ein Pack gedrehter Franse; Conpon m.
—s, top or border of — (np-holst.); die Fraasensorte; Fond m.
—-chain; die Kette aa einer Fraase; Tête de frange f.
—-maker; der Fraaseamacher; die Fransenmacherin; Frangier, franger m. (frangenso de chales).
—-tree wood, (Chionanthus); Schaeblumholz; Bois caipon m.
—ringed goods; befranste Waarea; Effilés a. pl.
—ringy; befranzt, fransig; A frange, à crépine.
—risket, —-griper (typ.); das Rahaken, Gesperte; Frisquette f.
—, the — gripes well (typ.); das Rähmchen geht in die Seite der Form hinein; La frisquette mord.
—, to lower the — and tongue (typ.); das Rahaken und Deckel herablassen; Abattre la frisquette et le tympan.
—-sheet (typ.); die Unterlage des Pressdeckels; Haussou f., taqon m.
—-tongue, —-lifter, point, bodkin (typ.); das Zunglein, die Punktspitze, Ahle; Lanquette, oreille, pointo f.
—risquet (wood-engr.); der Deckbogen beim Probeahne; die Robe f.
o Frit the composition (gl.m.); dea Glassatz fritten; Fritter la composition.
rit, ferretto, glass composition (gl.m.); die Fritte, das Gemenge, die Glasmasse, das Glanage, der Glassatz,

Schmelz, die Glasfritte, der Eiasatz; Fritte, composition de matières vitrifiables f.
Frit-basin (say. m.); das Frittegefäß, die Fritteabehälter; Colombin a.
—iron, fretting-iron (gl.m.); der Rührhaken; Pilon m.
—pan (gl.m.); der Fritthafen, Schöpflopf; Pot à cueillir a.
Fritter (cook.); die Rostschnittchen; Hâtelet a., hâtelette f.
— (gl.m.); der Frittebereiter, Glasbreaner; Frittier m.
Fritting (gl.m.); das Fritten, Ausbrennen; Frittage a.
—table (gl.m.); die Fritte-tafel, Gemengetafel; Fontceau m.
Frizzing; das Kräuseln; Bichonnage des casquettes a.
to Frizzle (hair-c.); die Haare breanea; Regradiller.
Frizzle (cant); Champagner; Vin de Champagno m.
Frock, coarse material for a monk's coat (tail.); der Zeng zu eiaer Kutte; Froc a., redingote f.
—coat, coat, surtout; der Ueberrock, Ueberzieher; Redingote f.
Frog, —belt, sword-belt, sword-langer (arm.); das Degengehak; Porte-épée m.
—, pocket of the shoulder-belt (arm.); die Tasche eiaer Degen-Schulterkoppel; Gousset du bandrier a.
—, —belt, bayonet-belt (arm.); die Bajonettseide; Porte-haïonnette m. [nouillère f.]
— (frc-w.); der Frosch; Gre-
—, upper — of a hinge (lock-sm.); die Oberpfaae eiaer Thürangel; Femello d'un pivot f.
From out to out, outside to outside, outside the building, without doors (carp.); ausserhalb am Gebäude, ausserlich geaessen; Hors d'oeuvre.
Front, orthography, elevation, vertical projection; der Aufriss; Projection verticale, orthographique f.
—; das Vorhead; Chemisette f. [pour hommes].
— (bonnet); die Vorderseite;
— (build.); der Vordertheil, die Vorderseite, Stirnseite; Devanture f. [Devant m.]
— (hair-c.); der futsche Scheitel;
—, back or tail of carts; die vordere oder hintere Wand eines Leiterwagea; Hayon m., tréssilles f. pl., épars, roulous m. pl.

Front and back uprights of coach-boxes; die Vorder- und Hinterdocken; Mouton do devant et do derrière m.
— with column; die mit Säulen verzierte Vorderseite; Colonnaison f.
—, principal —, main-face; die Hauptfront; Façade principale f.
— of a wall, pane of a wall; die vordere Seite einer Mauer, die Mauerstrecke, das Mauerfeld; Pan d'un mur a.
—boss of a spreader, delivering-rolls; die Abzugswalzen, Ablieferungswalzen der Anlegeaschine; Réunionseurs, débiteurs de l'étaleur m. pl.
—court; der Vorhof; Cour do devant, d'entrée f.
—door; die Vorderthür; Porto d'avant, do face, avant-porte f.
—end of fore-guide (cartw.) s. Cleaves. [wire].
—faller (m. j.) s. Building-
—flap (shirt); der Vorder- schlitz, Schooss; Pénét m. (chemise).
—fork (saddl.); der Vorder- zwiesel, vordere Sattelbogen; Pourche antérieure, arcade de l'arçon f.
—guide (paper-m.); die Vor- derstände, der Vorderstädter, Vorderemeiner; Grippe do devant f., guide m.
—hearth or —furnace; der Vorofen, Vorherd; Portehouchoir m.
—leader; das Riemeahand, Spitzea; Vorderpferd; Cheval de volée m.
—part (arch.); das Vorderge- bäude; Devant m. [Nu m.]
—part (join.); das Vordere;
—part of a crucible; die Vorderseite eiaes Schmelztiegels; Côté de la main a.
—plate of the hearth of a refining-furnace (met.); der Schlackenackee, Arbeitsackee, Vorderzacken, das Schlackenblech; Chio, chariot m.
—plough-share (agr.); die Vorderpflugschar; Avant-soc a.
—puppet, fore-puppet (turn.); die Vorderdocke; Poupée do devant f.
—ring of traces (saddl.); der Vorderring an Strängen; Patte du trait f.
—ringlets (hair-c.); die Vor- derlockee; Devants m. pl.
—rod; die Lauferruthe, Vor- derruthe; Montant d'une domoiselle m.
—rollers (spinn.); die vorder-

sten Riffelwalzen; Premiers cylindres cannelés m. pl.
 Front-seat, to remove the — (carriage); den Vordersitz wegnehmen; Couper un carrosso.
 —-thread (weav.); der Vorderfaden; Fil de devant m.
 —-top of saddle-bows (saddl.); die Vorderspitze des Sattelbaums; Galmé f.
 —-view; die Vorderansicht; Vue de face f.
 —-view, —-elevation, fore-part prospect; die Vorderansicht; Élévation de devant, antérieure f.
 —-wall, facing-wall, outside-wall; die Vorderwand, Frontmaler; Mur de face m., muraille de face f.
 —-wall, fronton, frontispiece (arch.); die Stirnwand; Fronton m.
 —-wall, furnace-breast (met.); die Brust, Vorderwand, Vorwand; Poitrine d'un fourneau f.
 —-wall, dead — (arch.); die Blendwand, blinde Mauer; Renard m.
 Frontage (arch.); das Recht der Aussicht; Droit de façade m.
 — between two pavilions (arch.); das Mittelgebäude; Courtiue f.
 Frontal (arch.); der Fenstergiebel; Fronton de fenêtre m.
 — front-band, brow-band (saddl.); das Stirnband, der Stirnriemen; Frontail m.
 — under a hip-roof (arch.); der Giebel unter einem Krüppelwaln; Fronton à pans m.
 Frontier-town; die Grenzstadt; Ville-frontière f.
 Fronting, mounted work (sboem.); die besetzte Arbeit, der Besatz, die Vorderblätter; Claque m.
 Frontispiece (typ.); das Titelblatt, Titelkupfer, der Titelstich; Titre du fronton m., taille-douce du frontispice f.
 —-façade; die Giebelfront; Façade du frontispice f.
 Fronton, pediment (arch.); der Giebel über Thüren, Fenstern, Ziergiebel; Fronton m.
 —, pediment (arch.); der Sims einer Thür, das kleine Giebeldach; Fronteau, fronton m.
 to Frost (conf.) s. to Candy.
 — (farr.); scharf beschlagen; Ferrer à glace.
 Frost; das Flitterglas, Streuglas, Glasriesig; Grésil m.
 —-blue; rohe Schwalze; Smalt cru m.
 —-cleft, split by the frost

(wood); eisklütig; Gélif, gélis, gélivé (bois).
 Frost-nail; der Griffnagel, Eisnagel; Clou à glace m.
 —-shoe (farr.); das Eishufeisen, geschärft Hufeisen; Fer à glace m.
 —-work (arch.); die Eienachbildung, Arbeit mit rauher Oberfläche; Glace f.
 Frosted; gerissen, gefroren; Glacé, craquelé.
 —, damasked (entl.); damascirt; Damasquiné.
 — glass; Eisglas; Verre craquelé m. [mes f. pl.
 Froth (sug.); der Schaum; Ecu-
 — of fermenting beer (brew.); der Schaum des gährenden Biers, Hefenschaum; Rocherm.
 —, fine — (brew.); feiner, zarter Schaum; Bonquet de la bière m.
 — of woad (dye); die Waidblumenfarbe; Fleur de guède f.
 Frothy, foaming, spumous, spumy; schäumend, schaumig; Écumant.
 Frowy stuff; sprödes Holz; Bois cassant m.
 Frozen part of wood; erfrorene tode Stelle im Holz, Splint; Gélivre entrelardée f.
 Fruit ripening late; Spätobst; Fruits de l'arrière-saison m. pl.
 —s, colours of — (dye); die Fruchtfarben; Couleurs extraites des fruits f. pl.
 — or flower-basket; der Frucht-, Pflück-, Obst-, Blumenkorb; Caeilloir m.
 —-basket, oblong —; ein länglicher Obstkorb; Cuider m.
 —-bearers (hort.); Fruchtäste, Trageäste; Branches à fruits f. pl.
 —-branch (hort.); der Trageast, geschonte Nebenast; Courson m.
 —-buds, gems (hort.); die Trageknospen; Bourses f. pl.
 —-horticulturer; der Obstbaumnächter; Jardinier pépiniériste m.
 —-lamp, —-shade; eine fruchtähnliche Beleuchtungslampe; Fruit m.
 —-mill (agr.); die Getreidereinigungsmaschine, Fegemühle; Cylindre émotteur m.
 —-scissors, fruit-gatherer (hort.); die Fruchtschere, der Obsthrecher; Cueilloir m.
 —-twig (hort.); kleiner Fruchtzweig; Brindille f.
 —-wine; der Obstwein, Fruchtwein; Vin de fruits m.
 —-wine, to make —; Obstwein machen; Brasser du cidre.
 Fruiterer, green-grocer; der

Obethändler, Gemüsehändler; Fruitier m. [Tronc m.
 Frustrum (mech.); der Schaft, —, conic, conoidal — of a cone, truncated cone, frustrum; der konische Schaft, abgestumpfte Kegel, Kegelsstumpf; Tronc de cône m.
 — of a pyramid; die abgestumpfte Pyramide, der Pyramidenstumpf; Pyramide tronquée f.
 Fry, to — butter in a pan before using the same (cook.); eine Pfanne mit Butter abbrennen, einemieren; Affriter.
 Fry (agr.); die Harfe, Getreidewerfe, Kornhege; Crible à pied m. [Lebe-frite f.
 Frying-pan; die Bratpfanne; Fuch sine, fuschine; das Fuchsein; Fuch sine f.
 Fud, mango; Wollabfalle; Déchets de laine m. pl.
 Fuel, firing, firewood; das Brennmaterial, der Brennstoff, brennbare Stoff, Heizstoff, die Feuerung; Combustible, bois, chauffage m.
 —, die Feuerung; Aliment m.
 —, conglomerated —, —-cakes; der künstliche Brennstoff, Kohlenkuchen; Combustible artificiel, aggloméré m.
 —, to keep in —, to fuel; Brennmaterial anlegen; Alimenten en combustible.
 —, cheap market of —, provision of cheap —, contract for — at a low price (min.); die Bedeckung mit wohlfeilem Brennstoff, Contract zu wohlfeilen Preisen; Fourniture de combustible à bon marché f.
 —, worker who prepares — (gl. m.); der Spanzubereiter, Holzreicher; Meneur de billets m.
 —-cake, artificial —; künstliches Feuermaterial, Theersteinkohlenstaub; Péra, péras, pérat m. [ständig; Fugitif.
 Fugitive (dre); unecht, unbefulciment, fulcrum of a lever, bearance, hypomochlion, prop of a lever; der Aufhänger, Stütz-, Hebel-, Ruhepunkt, die Unterlage eines Hebels, der Wuchtklotz, die Hebelstütze, Hebelunterlage, Wucht; Hypomochlion, point d'appui d'un levier, orgueil, point fixe, point de suspension, appui d'un levier, pointal de levier m.
 — s. Bearing-surface.
 —, bearing, journal (mach.); die Trag-, Druckfläche; Portage m., portée f.

Fulciment (phys.) s. Centre of motion.

Fulguration (chem.); das Blitzen; Fulguration f.

Fulgurite; der Fulgurit, Donnerkeil; Fulgurite f.

Fulgurimeter; der Luftelektricitätsmesser; Fulgurimètre m.

Fulham ware, white gorges or pitchers, marbled porcelain vessels, statues and figures; das Fulham-Porzellan; Porcelaine de Fulham f.

Fuliginous, sooty; russartig, russig; Fuligineux.

— matter, heavy smoke; der Russ, russige Dampf, Kienholzrauch; Fuligine f.

to Full (curr.); treten, walken; Défoncer. [Fouler.

— (drap.); walken, pressen; — close, double-mill; Tuch einwalken; Fouler le drap en fort.

— and soft hides previous to tanning (tann.); Häute vor dem Gerben walken und erweichen; Craminer.

— stuffs under a cock of water; unter dem Zapfen walken; Battre à la terre.

— with wooden shoes (drap.); mit Holzschuhen walken, treten; Saboter.

Full-bottom; die Locken-, Zippelperrücke; Perruque à trois marteaux f.

—cock, top-bent, whole bent (gunsm.); die Spann-, Hinterrast, Hinterruhe, zweite Ruhe; Cran du bande, du départ m.

—half round (file); die gewöhnliche halbrunde Feile; Demi-ronde ordinaire f.

—length or size (paint.); in Lebensgrösse; En grand, de grandeur naturelle, de sa hauteur.

—mill, fulling-room; die Walke, Walkerei, Walkstube, Walkmühle; Foulle, foulerie f.

—mill with a continuous action, continuous —; die continuirliche Walke; Foulense continue f.

—red gold; hochrothes Gold; Or poncau m.

—strokes (typ); die vollen, dicken, fetten Züge, Linien etc.; Traits nourris, pleins m. pl.

—weight (mint.); gewichtig; De poids.

Fullage; der Walkpreis; Prix du foulage m.

Fulled, twice — (drap.); zweimal überwalkt, lederhaft; Donhle broche.

Fuller, fullering (arm.); die Hohlkehle, Rinne, Blutrinne

(am Bajonett); Cannelure, gouttière f.

Fuller (drap.); der Walker, Walkmüller, Tuchwalker, Fouleur, foulon, foulonnier, reniqueur m.

— top—, half-round set-hammer, round beater (sm.); der runde Setzhämmer, halbrunde Setzstempel, Rnadschlägel; Batte ronde, chasse ronde, demi-ronde f., dégorgeoir m.

—s earth; die Walk-, Seifen-erde, der Seifenthon, Walkermergel; Terre à foulon, marne à foulon, argile savonneuse, smectique, glaise à dégraisser, terre savonneuse f.

—s thistle, —s-weed (Dipsacus fullonum); die Weber-, Tuch-, Rauhharde, Karden-, Walker-, Kardätschendistel; Garde à foulon f.

Fulling (curr.); das Treten, Walken; Défoucement m.

—, milling (drap.); das Walken, Dick-, Festwalken, die Walke; Foulage m., foulure, foule f.

—, close — (drap.); das Festwalken; Foulage en fort m.

—, flat — (drap.); das Plattwalken; Foulage à plat m.

—, last — (taun.); die letzte Walke; Appointment m.

—, to give the last — (drap.); abwalken; Donner le dernier foulage.

—board, —trough, bed of the stocks; der Walktrog, Kump, Walkkasten, das Walkloch; Fouloir m., auge à fouler f. [Rätelier m.]

—board (hos.); das Walkbrett;

—channel; der Walkkanal;

—lunette du foulon à cylindres f.

—clay s. Fuller's earth.

—hair; die Walkhaare, Kratz-, Flockwolle; Laveton m.

—master; der Walkmeister, Walker, Nopper; Pareur m.

—mill (drap.); die Dickmühle, Hammerwalke, Walk-, Filzmühle; Moulin à foulon m.

—mill (stock-man.); der Walkhammer, das Walken; Batterie f.

—mill for buffalo-hides; die Büffelwalkmühle; Moulin à buffle m.

—stock, stock, —stick, beater-stock (drap.); der Walkhammer, Walkstock, das Walkholz; Foulloir, maillet m., pile d'un foulon f.

—trough (drap.); der Walktrog, das Walkfass; Pot, vaiseau à fouler, à foulon m.

—wood, —stock, stock; der Walk-, Waschhammer;

Maillet fouleur, fouloir m.

Fulminant, mad (chem.); knallend, verpuffend; Fulminant.

to Fulminate (chem.); abknallen, verpuffen; Faire fulminer.

Fulminate; das Knallsaure Salz; Fulminate m.

—of copper; Kupferknallsaures Salz; Cuprofulminate m.

—of silver; Knallsaures Silber; Fulminate d'argent m.

Fulminating; Knall . . . ; Fulminant.

—damps (min.); schlagende Wetter; Feu grisou m.

—powder, detonating, priming powder; das Knallpulver; Poudre fulminante f.

—priming, detonating or percussion — priming; das Knallzündkraut; Amorce fulminante, amorce de poudre fulminante f.

—substances; feuersprühende Stoffe; Matières fulminantes f. pl.

Fulmination; das Abknallen, Knallen, Plätzen, Verpuffen; Fulmination f.

Fulminic (chem.); verpuffend; Fulminique. [fulminique m.]

—acid; die Knallsaure; Acide Fulness; das Ueberfülltsein;

Trop-plein m.

—(clothes); die Weite, Breite; Ampleur f. [Fumarate m.]

Fumarate; fumarisaures Salz; Fume (met.); der Metallrauch; Fumée f.

—s, issuing nitrons — (chem.); salpetersaure Dämpfe von sich gebend; Rutilant.

to Fumigate (chem.); räuchern, ein-, beräuchern; Fumiger.

Fumigation (chem.); die Arräucherung; Fumigation f.

Fundamental; Grund . . . ; Fondamental.

Fungate; schwamm-, pilzsaures Salz, Löcherchwamm-sauer-salz; Boléate, fungate, fongate m. [Acide fongique m.]

Fungic acid; die Pilzsäure;

Fungin; das Fungin, der Schwammstoff; Fungine, fongine f. [Fungite f.]

Fungite; der Schwammstein;

Fungus s. Dry-rot.

Funicular curve; die Strichlinie; Ligne funiculaire, caté-nulaire f.

—machine; die Seilmaschine, das Hebezeug mit Seilen; Machine funiculaire f.

to Funnel; die Trichterform gehen, trichterförmig bilden; Former en entonnoir.

Funnel; der Trichter; Entonnoir m. [tôle f.]

—; der Trichter; Chemise en

Funnel (coop.); *der Fasstr.*; Rempifondre m.
 — (met.); *der Ofenmund*, Einfülltr., *das Eingiessloch*; Charge f.
 —, air-hole, ventilator (min.); *das Luftloch*, *der Luftschacht*, *Luftzug*, *Rauchabzug*; Event m.
 — (min.); *der Minentr.*; Tr.; Entonnoir de la mine m.
 —, glass—; *der Glastr.*; Entonnoir de verre m.
 —, horizontal— (chem.); *der Retortentr.*; Entonnoir horizontal m.
 —, mouth of the ingot-mould; *die Eingussröhre*, *der Einguss*, *Gussstr.*, *Eingussstr.*; Gucule de moule, lingotière f.
 — for mortar (mas.); *der Mörteltr.*; Godet m.
 — with a nose (coop.); *der Seihetr.*, *das Seihegefäß*, *die Abflussoffnung*; Chantepieure f.
 — for sausage making; *der Wurstr.*, *das Wursthörnchen*; Boudinière f.
 —, separatory— (chem.); *der Scheidetr.*, *Scheidungs*; Entonnoir à séparation, séparateur m.
 — of a spout (arch.); *der Fallrohrtr.*, Tr. am Ende einer Dachrinne; Cavette f.
 — for sugar-plums (conf.); *der Perltr.*; Perloir m.
 — of a tromp (mach.); *der Tr.* eines Wassertrummelgebläses; Entonnoir d'un trompe m.
 — net, narrow meshed— (fish); *engmaschiges Trichter-netz*; Ray m.
 — pass; *der Einfalltr. des Hochofens*, Tr., *das Eingiessloch*; Entonnoir m., charge f.
 — opening tool; *der Trichteröffner*; Lancette f.
 — pipe; *die Trichterröhre*; Tuyau, conduit on entonnoir m.
 — pipe or smoke— pipe of sheet-iron; *der Blechschornstein*; Cheminée en tôle f.
 — shaped, — formed; *trichterförmig*; En entonnoir.
 — shroud (st. eng.); *die Schornsteinwand*; Hauban de cheminée m.
 to Fur, line with fur; *füttern*, mit Pelz verbrümen; Fourrer.
 — (build.); *ausfüllen*; Doubler.
 — (build.); *ein Lager von Gyps und Ziegelstückchen geben* (beim Dachdecken); Fourrer.
 Fur, peltry; *das Pelz*, *Rauchwerk*, *Pelzfutter*; Fourruro f.
 —; *der Pelz*, *Pelzrock*, *Pelzmantel*, *das Pelzfutter*; Pelisse f.

Fur, furring, ribband (arch.); *der Span*, *Ab schnitzel*; Tringle à fourrer, fourrure f.
 —, furring-wedge, — lining-wedge (carp.); *der Untersatz*, *Ausfüllspan*, *Füllkeil*, *die Unterlage*, *Laus*, *das Futter*; Fourrure f.
 — of wild animal; *der Balg*, *Pelz eines wilden Thieres*; Sauvagin m.
 —s; *die Fils*, *Krullwolle*; Laine à feutre f.
 —s (furr.); *Rauch*, *Pelzwaaren*; Pelletterie f.
 —s, pan-scales (salt-w.); *der Pfannenstein*; Curain, schlotm.
 —, to add more— (hatm.); *ausbüßen*; Etouper.
 —, addition of— (hatm.); *das Ausbüßen*; Etoupage m.
 — of the ermine; *das Hermelinfell*; Arneling, hermine.
 — coated; *bepelzt*; Recouvert de fourrure.
 — trade; *der Leder*, *Pelzhandel*; Peausserie f., commerce des pelletteries m.
 Furbelow; *die Falbel*, *der Vorstoss*; Falbala m., prétentaille f.
 to Furbelow; *befalben*, *besetzen*, *verbrümen*; Falbalasser.
 to Furbish; *scheuern*, *putzen*, *poliren*; Fourbir, polir.
 — (gunsm.); *blankputzen*, *poliren*, *fegen*; Fourbir, polir.
 —, gloss, glaze, burnish (curr., needl.); *Glanz geben*, *blank machen*; Eclaircir.
 — up; *aufputzen*; Donner un nouveau lustre à..., rajuster, refaire.
 — up a copper-plate (engr.); *eine Kupferplatte abschleifen*; Blanchir.
 Furbisher s. Blade-smith.
 —, grinder, polisher; *der Glätter*, *Polirer*, *Abschleifer*; Polisseur m.
 —'s grindstone; *der Zeugschmiedeschleifstein*; Meulardéau m.
 to Furnace, emit, throw out sparks; *Funken speien*; Jeter des étincelles. Four m.
 Furnace; *der Ofen*; Fourneau — (cast.); *der Ofen*, *Brenn*, *Schmelzofen*; Chauffe f.
 — (chem.); *der Snck*; Fourneau m.
 — kiln (sm.); *grosser Ofen*, *Schmelz*, *Brennofen*; Fournaiso f.
 — (wax-ch.); *der Wachs*, *Schmelzofen*; Cagnard m., caquo f.
 —, annealing— (wire-dr.); *der Glüh*, *Auswärmofen*; Fourneau à recuire m.

Furnace, brewing—; *der Braukessel*; Brassin m.
 — fired by anthracite; *der Anthracitofen*; F. à l'anthracite m.
 —, antimercury— (gild.); *der Antimerkurofen*; F. d'apprêt.
 — of arcana (chem.); s. Athanor.
 — below twelve feet (met.); *Schmelzofen unter zwölf Fuss*; Moyen-f.
 — in blast, blown in; *der angeblasene Hochofen*; F. en fen, en activité.
 — for a boiler; *die Kessel-feuerung*; F. d'une chaudière.
 — for blanching the plan-chets (mint.); *der Siedeofen*; F. à donner la bouillitoire aux plans.
 —, blowing—, flowing—; *der Blau*, *Blaa*, *Blase*, *Floss*, *Fluss*, *niedrige Eisenhochofen*; F. à fonte.
 —, calebasse—; *der Kessel des Pfannenofens*; Calebasse f.
 —, capelling—; *der Darrofen*; F. à sécher. [F. de fonte.
 —, cast—; *der gegossene Ofen*; —, to charge the— (met.); *die Gichten im Hochofen aufgeben*, *aufsetzen*, *auflaufen*, *den Ofen beschicken*; Charger le f.
 —, chemical—; *der Retortenofen*, *chemische Ofen*; F. chimique, de laboratoire.
 — with closed breast; *der Ofen mit geschlossener Brust*; F. à poitrine fermée.
 —, distilling—, descensorium; *der Destillirofen*; F. de distillation, descensorium.
 — for distilling sulphur; *der Läuterofen*, *Galeerenofen*; F. de galère.
 —, enamelling—; *der Farbenschmelzofen*; Moufle m.
 —, enrichment—; *der Anreicherungs-ofen*; F. d'enrichissement.
 —, evaporating—; *der Ausdünstungs-ofen*; F. évaporatoire.
 —, fagotted-iron—; *der Alt-eisen*, *Schweißofen*; F. d'afinage de la ferraille.
 —, fiery—, *die Esse*, *der Glühofen*; Fournaise ardente f.
 —, flashing— (gl.m.); *der Auslauf-ofen*; Four à embrasement.
 — for the first fusion (met.); *der Heerd für die erste Schmelzung*; Mazerie f.
 — with two hearths (met.); *der Brillofen*; F. à deux yeux et à deux traces.
 —, heating—; *der Glühofen*, *Schmiedeherd*; F. à échauffer, four de chaufferie m.
 —, interior part of a—; *der*

innere Raum eines Schmelzofens; Massif m.
 Furnace, low — (met.); der Tischofen, Streichofen; Cullette f.
 —, melting —; der Schmelzofen; Four de fusion m.
 — for melting copper; der Einlassofen, Cupolofen, Kupferofen; Coupole, courbe f., f. à manche.
 —, to get the — ready for melting (met.); umachen; Apprêter la fournaise.
 — with open breast; der Ofen mit offener Brust; F. à poitrine ouverte.
 — out of blast; der ausgeblasene Hochofen; F. arrêté.
 —, puddling —; der Puddelofen, Puddlingsofen, Eisenfrischflamofen; Four à puddler m.
 — for reducing copper by li-
 quation; der Darrofen; Fourneau à ressnage m.
 —, refining —; der Spleiss-
 ofen, Abwerfsofen, das Fein-
 eisenfeuer; F. de raffinage, de
 raffinerie, de finerie.
 — for first refining (met.); der
 Stuckofen; Stuckofen m.
 —, regenerating — for smelt-
 ing steel; der Regenerator-
 achmelzofen; Four régénérateur
 à fondre l'acier m.
 —, small reverberating —; kleiner
 Flammofen; Fournette f.
 —, reverberatory —; der
 Streichofen, Reverberiröfen;
 F. de réverbère, foyer à ré-
 verbère m.
 — with sand-bath (chem.);
 das Digestorium, der Sand-
 badofen; F. à bain de sable.
 —, scaling —; der Glühofen;
 Four à decaper m.
 — for separating copper; der
 Kupfergarofen; F. à séparer
 le cuivre.
 — for common smelting; der
 Rohofen; F. de la fonte crue.
 — for steam-boilers; der Ofen
 für Dampfkessel; F. à chau-
 dière.
 —, to take out from the —
 (porc.); auffassen, ausheben;
 Défourner.
 —, ventilating —; der Wetter-
 ofen; Foyer d'aérage m.
 — bars; die Roststäbe; Barres
 du grill f. pl. [blene f.
 — blue; Kesselblau; Terre
 — brown; das Kesselbraun;
 Terre brune à éclaircir, à ver-
 nir les chaudières de cuivre f.
 — cadmia (met.) s. Cadmia.
 — grating; der Ofenrost; Grill
 m. [die Ofenhalle; Halle f.
 — hall (mirr. m.); das Ofenhaus;

Furnace-hammer; der Heerd-
 hammer; Marteau à pétrir le
 foyer m.

—lute, —clay (pott.); der
 Ofenlehm; Pâte à f. f.

—maker; der Tiegelbrenner;
 Fabricant de creusets m.

—men, engine-men, fire-men
 (st. eng.); die Heizer, Feuer-
 leute bei Dampfmaschinen;
 Chauffeurs m. pl.

—mouth, upper — (gl. m.);
 die obere Ofenöffnung; Cra-
 tère m. [Roche f.

—pig (met.); die Ofensau;
 —rake (gl. m.); die Grossmut-
 ter (Ofenhaken); Grand' mère f.

—steel, rough, german steel;
 der Roh-, Frisch-, Schmelz-,
 gefrischte Stahl, Mock; Acier
 brut, naturel, de fonte, de
 forge m.

to Furnish, fit up (agr.); für
 einen Pachthof das Inven-
 tar anschaffen; Meubler une
 ferme.

—, mount or arm with iron;
 mit Eisen beschlagen, befesti-
 gen; Garnir de fer.

—a bay with stakes (carp.);
 ein Fach austaken; Garnir
 d'estaches.

—the graduation-pan with
 water (salt-w.); die Gradir-
 pfanne mit Wasser versehen;
 Héberger la muire.

Furnished apartment; mö-
 blirtes Zimmer; Garni m.,
 chambre garnie f.

Furnishing; die Möblirung,
 Zimmereinrichtung; Ameublis-
 sement m. Meuble m.

Furniture; das Hausrath;
 —, (other than fixtures); Al-
 les was nicht wand-, band-,
 mauer-, niet-, nagel- und
 wurzelfest ist; Meubles meu-
 blants m. pl.

—, head-sides and foot-sticks
 (typ.); die Anlegeteige, das
 Format, der Fornisteg, die
 Stege, Gesamtstege einer
 Form; Bois de marge et de
 bas m., garniture, garniture du
 tympan, de la forme f.

—, ecclesiastical —; die Kir-
 chendienstartikel; Articles de
 religion m. pl.

—, to hire out —, to fur-
 nish; Möbel vermieten; Em-
 meubler.

—, iron — of a casement; die
 Fensterbeschläge; Ferrule de
 fenêtre f.

—, set of —; die Möbel, das
 Zimmergerath, die Zimmer-
 einrichtung; Ameublement m.

—for the table, (plate, glass,
 etc.); das Tischgeschirr,
 Tischgerath; Service m.

Furniture-binding (bookb.);
 englischer Einband; Anglaise f.

—case (typ.); das Setzkasten
 für Linien und Titelschriften,
 Stegfuch, der Stegkasten;
 Forêt f.

—damask; Möbeldamast;
 Damas pour meubles m.

Furred; mit Pelz besetzt oder
 gefüllert; Pelissé, fourré.
 —; besetzt; Incrusté.

Furrier; der Kürschner, Rauch-
 händler, Pelzhändler; Four-
 reur-pelletier m.

Furriery s. Fur, peltry.
 to Furrow with the renette;
 mit dem Lochisen aushöhlen;
 Rénetter.

Furrow, thread, channel,
 turn, worm, feather of the
 thread; der Schraubengang,
 Gewindegang, die Schrauben-
 patrone, das Gewinde, Schrau-
 bengewinde, der Gang, Drall;
 Filet, pas de vis m.

— (agr.); die Furche, Riefe,
 Rille; Rayon, sillon m.

—, groove (carp., join.); die
 Furche, Nuthe; Enrayure,
 rainure f.

— (hort.); die Furche; Rigole f.

—, trench (hort.); das Graben-
 mass; Jauge de labour f.

— (mill.); die Riefe eines Mühl-
 steins; Retaille f.

— (needl.); die Furche des Na-
 delöhres; Rature f.

— of an assarted field; die
 Furche eines auszuordenden
 Feldes; Jauge de plantation,
 de défoncement f.

—s, to draw the last ridge of
 — (agr.); eine Wasserfurche,
 Grenzfurche ziehen; Délayer.

—, first — (agr.); die erste Fur-
 che, der Aurs; Enrayure f.

— along the shuttle, eye-
 chamber, hollow of the
 shuttle; die längliche Ver-
 tiefung an der Hölzung des
 Schiffchens, Hölzung für die
 Spule in der Schütze; Fosse,
 boîte, poche, ébasse f.

—, small — (agr.); kleine Fur-
 che; Eeisson m.

—, wide —, broad and deep
 (agr.); die breite und tiefe,
 hochaufgeworfene Furche;
 Enrue f.

Furze; der Genster, Ginsten,
 Genat, das Pfriemenkraut;
 Ajene m.

—wood, common — (Ulex
 Europaeus); gemwines Ginsten-
 holz; Bois-Jean m.

Fusarolle, echinus, egg and
 anchor ornament, egged
 moulding, eggs and long-
 ues (arch.); der Echinus,
 Eierstab, Fusarolle, fusarole f.

Fuscine; *das Fuscin*; Fuscine f.
Fuscite; *das Fuscit*; Fuscite m.
Fuse, safety; *der Zünder*,
Zündstrick, *die Lunte*; Amorée,
 mèche f.

—, match, safety — (min.); *der*
Zünder; Boudin m.

Fused colours (gl. m.); *ge-*
schmolzene Farben; Couleurs
 fondus f. pl.

Fusee; *der Cigarren- oder*
Pfeifenzünder; Feu pour
 fumeurs m.

— (watchm.); *der Schneckenkel-*
gel, *die Schnecke*; Fusée f.

— of drivers or peckers
 (weav.); *die Spindel für We-*
bervögel; Broche à taquets, à
 tacots f.

— of the shuttle; *die Spille*
an der Spule; Broche f.

— clamp ferrules (watchm.);
die Drehkloben, *Schnecken-*
kloben; Crampons de la fusée
 m. pl.

— disk of rockets (fire-w.);
die Schlagscheibe einer Ra-
kete; Tampon de fusée m.

— disk, to fix the — of
 rockets (fire-w.); *die Schlag-*
scheibe einer Rakete einsetzen;
 Tamponner une fusée.

— engine (watchm.); *das*
Schneckenschneidezeug; Ma-
 chine à rayer, à tailler les fu-
 sées f.

— escapement, — scape-
 ment, crown-escapement
 (watchm.); *die Spindelhem-*
mung; Echappement à verge m.
 — hole (fire-w.); *das Brand-*
loch einer Rakete; Orifice m.

— notching arbor (watchm.);
der Schneckenaufläufer, *Schne-*
ckendrehstift, *Schneckenab-*
läufer; Arbre à fusées m.

— tool, — turn (watchm.); *der*
Schneckenabgleicher; Ajusteur
 de fusées m.

— wire (watchm.); *der Spin-*
deldraht; Fil à fusée m.

Fusibility (chem.); *die Schmelz-*
barkeit; Fusibilité f.

Fusible (met.); *schmelzbar*,
 zahm; Fusible, traitable.

— dross (met.); *die Nasen-*
schlacke; Nez m., scorie f.
 qui s'attache au bec de la tuyère.

Fusion (met.) s. Eliquation.

— fused state (met.); *der*
Fluss; Bain m.

— smelting of old iron; *die*
Zugutemachung des alten Ei-
sens; Affinage de la fer-
 raillo m.

— of the metal; *der Fluss des*
Metalls; Fil du métal liquide m.

—, the metal is in —, in
 melting; *das Metall steht im*
Fluss; Le métal est en bain.

Fusion, second —; *die zweite*
Schmelzung; Refonte de fer
 cru f.

Fust; *der Säulenschaft*; Fût de
 colonne m.

Fustet, fustic, sumach (dye);
der Färbersumach, *das Viset-*
holz, *Fisetholz*, *Fustikholz*,
ungarische Gelbholz, *Färber-*
gelb; Fustet, fustel m.

Fustian; *der Barchent*, *Futter-*
barchent, *die schwäbische*
Leinwand, *der Doppelbar-*
chent; Futaine f., boucassin
 m. (étouffé).

—, velvet, velveret, velve-
 teen thickset, cord, cordu-
 roy; *der Manchester*, *Kord*,
vollständig gerissene, *ge-*
streifte Manchester; Cordelet,
 velours à côtes, Manchester,
 velours coton m., velverette,
 velventine f.

— weaver; *der Barchentwir-*
ker; Futainier m.

— weaver's loom; *der Bar-*
chentstuhl; Métier du futai-
 nier m.

Fustic, yellow wood, Cuba
 wood, old —, ficet wood
 (Morus tinctoria) (dye); *Gelb-*
holz, *Visetholz*; Bois jaune
 fustet, fustique m.

— tree, wood; *der Färber-*
maulbeerbaum; Papyrus tinctorial
 m.

— wood; *Gelbholz*; Bois jaune
 de Cuba, fustique.

—, fustoc, Zante —, Venetian,
 Venice, Venus's sumac,
 shumac, fustet, ficet wood,
 young — (Rhus cotinus); *das*
Sumachholz, *Visetholz*, *Fustik-*
holz, *Schmachholz*, *Fisetholz*;
 Bois de fustet, fustel m.

Fustine; *der Sumachstoff*, *Gelb-*
stoff; Fustine f.

Fustoc; *der Fustoc*, *gelbes*
Cubaholz; Fustoc m.

Futchels (cartwr.); *die Deich-*
selarme an der Vorderachse;
 Armons, empanons m. pl.

Futterli (min.); *die Förder-*
strecke; Galerie d'extraction f.

Fuze (gunsm.); *der Zünder*;
 Fusée d'amorce f.

— block (fire-w.); *der Klotz*,
Zünderklotz, *Schlageklotz*;
 Bloc, billot à charger les fu-
 sées m.

— composition (fire-w.); *der*
Zündersatz; Composition à fu-
 sées f.

— socket (fire-w.); *das einge-*
bohrte Loch des Zünder-
klotzes; Croux du bloc m.

— squaring tools (watchm.);
die Schneckenpolirmaschine;
 Polissoir des fusées m.

— wire (watchm.) s. Fusée-wire.

G.

Gabardine, cloak (tail); *der*
Regenmantel, *Schanzläuter*;
 Gaban, caban m.

Gabbro (geol.); *das Gabbro*,
der Schillerfels, Gabbro m.

Gabian oil; *Naphta von Ga-*
bian (Languedoc); Naphthe
 de Gabian m.

Gabion-knife; *das Weiden-*
schneidemesser; Couteau à osier
 m.

Gable, — end (arch.); *der Gie-*
bel, *Mauergiebel*, *Pignon m.*

— with corby-steps; *der ab-*
getrappte Giebel, *gezinnelte*
Giebel; Pignon à redents m.

—, square or pentagonal —;
im Vier- oder Fünfeck abge-
rückter Giebel; Pignon entra-
 pété m.

— anchor (arch.); *der Schliess-*
anker, *die Schlauder*; Chaîne
 de fer, ancre, monée f.

— ear, iron —; *die Giebel-*
ähre; Epi de pignon m.

— roof, hip-roof, hipped roof;
das Giebeldach, *Giebelwerk*,
Walm, *Schopfdach*; Toit en
 croupe, comble à pignon m.

— wall; *die Mittelwand*; Mur
 de pignon m.

— window; *das Giebel Fenster*;
 Lucarne saillante, fenêtre mise
 dans un pignon f.

Gabled; *stufenweise*, *giebelge-*
kront, *gegiebelt*, *mit Zinnen*
versehen; Pignonné.

Gablet; *kleiner Giebel*; Petit
 pignon m.

Gab-pin, eccentric —, ec-
 centric rod-pin; *die Warze*
der Excentrikstange, *Schieber-*
wellenwarze, *Maulhebel-*
warze; Bonton de manivelle
 d'excentrique, bouton de mani-
 velle du tiroir m.

Gad, withe, binder (hydr.);
die Binderweide, *Weide*;
 Hart f.

—, iron wedge (min.); *der*
Keil, *Flitz*, *Fimmel*, *Bolzen*.
die Fimmel; Coin m., si-
 guille f.

—, hammer-shaped iron-
 plug, picker (quarry); *das*
Schiess, *Berg*, *Setzen*, *der*
Anfangsbohrer; Pointe-rolle f.

—, to begin cutting with the
 — (quarry); *das Eisen an-*
setzen; Commencer le travail
 à la pointe-rolle.

— with a helve; *gehelmt*,
gelochtes, *gehrtes Eisen*,
Helm, *Loch*, *Stiel*, *Sumpf-*

Wassereisen; Pointerolle à manche f.

Gad without a helve; das ungehelmete, ungeklochte Eisen; Pointerolle sans manche f.

—, wedge of steel; Stückstahl; Moreeau d'acier m.

—, well-tempered — or tool; das Eisen steht; Pointerolle bien trempée. [flamand m.]

—-steel; flämischer Stahl; Aier Gadolinite; der Gadolinit, Ytterbit; Gadolinite, ytterbite f., silicate de cérium ac.

Gaffer (cant); der Arbeitsgeber; Patron m.

— (gl. m.) s. First finisher.

Gag to tie up the key-bit (locksm.); die Schlüsselkluppe; Mordache à assujétir le panneau f. [brin.]

Gage (cant); ein Bischea; Un — (mas.); Kalkputz mit Gypsmörtel; Crépissage au gypse m.

—, gauge; die Lehre; Calibre ac.

—, das Kreuzmass, Bestosszeug, Justoriua; Justifieur, conpoir m.

—, gnage (join.); die Schmiege; Equerre pillante, fausse équerre f.

—, templet (mas.); die Masslatte, das Stichmass; Jauge f.

—, wire —, wire-drawing gauge (wire-dr.); das Drahtgauge, die Drahtlehre, Draht-, Schliessklinge; Calibre m., Jauge f.

Gager; der Aicher, Aichmeister, Visirer; Jaugeur m.

Gaging -rod, gauging-rule; der Aich-, Visirstab, das Visairmass, der Peilstock; Bâton de jauge m.

Gags (corp.); Sperrhölzer; Éremonts m. pl.

Gahnite; der Gahnit, Zinkspinnell; Gahnite, antimonialite m.

Gain, notch, nick, scotch, bush for notch, scarf, gap, serration, indent; der Aus-, Auf-, Einschnitt, die Kerbe, Fuge, der Fals, Einfall, Schlitz, das Zapfenloch; Encoche, entaille, entailure, mortaise f., cran, trait-de-seie ac.

— (arch.); die schräge Ausladung; Saillie biaisée f.

—, to make a — in, to notch; eine Leiste zähneln; kerben; Gréneler une tringle, ondoier une moulure, façonner une tringle en ondulée, entailler, denteler.

Gaining of the carriage, gain, draw (m. j.); der Wagenzug, Zug; Tirage du chariot m.

Gait (of a wheel); die Länge einer Umdrehung; Distance d'une révolution f.

Gaiter; die Gamasche; Guétrif.

—, closed — (worn by women); die geschlossene Gamasche; Garaude f. (Bresse).

—, short —; die kleine Gamasche; Guétron m.

Gala dress, court dress, evening dress; der Gala-, Gesellschaftsanzug; Habit de gala, de cérémonie m.

Galbanum; das Galbanum; Galbanum m.

Gale's compound; Mischung von Glas und Pulver; Mélange de verre et de poudre à canon m.

Galena, lead-glance, sulphuret of lead, potter's ore; der Bleiglanz, das Töpfererz; Galène f., sulfure de plomb m., mine de vernis f.

—, compact —; der dichte Blei-, Spiessglasblei-, Fahlbleiglanz, Bleischweif, das Spiessglasblei; G. antimonifère s., plomb sulfuré compacte ac.

— of Siberian copper; der Kupfersilberglanz; G. de cuivre de Sibérie.

—, ferriferous —; der eisenhaltige Bleiglanz; G. martiale.

—, friable —; der Bleimulm; Mine de plomb terreuse noirâtre f.

—, specular —; der Bleispiegel; Plomb sulfuré à facettes m.

—, striated —; der Bleischweif; G. palmée.

Galette (bak.) s. Cake.

Galanth resin; das Galgantharz; Résine de cachibou f.

Galipot, white resin; das weisse Fichtenharz, Galipot, Schellharz; Galipot ac., poix-résine f.

Galium, bed-straw, chase-rennet (dye); das Labkraut; Galium, caille-lait m.

Gall; die Galle, der Eichapfel; Galle f.

—, white —; der weisse Gallapfel; Galle blanche, fausse.

— s in sorts; weisse und schwarze Galläpfel gemischt; Galles noires et blanches mêlées f. pl.

—, blue —, black —, Aleppo —; der schwarze Gallapfel, levantinisches Galläpfel, grüne Gallapfel; Galle noire, verte.

—, european oak-leaf —; der geringe Gallapfel; Galle légère.

— of glass s. Glass-gall.

—, nut, nut —, common oak —; der Eichegallapfel, die Eichegalle; Galle de chêne, du commerce, noix de galle, gallo à l'épine f.

—, nut; der Gallapfel; Pomme de chêne f.

—, nut, french —, white —,

oak — (dye); die Erzgallnuss, Eisengalle, der Erzgallapfel; Cassenole f.

Gall-oak (dye); die Galleiche; Chêne de galles m.

—, steep (dye); das Gallenbad, Gallen; Engallage, passage en galle ac.

Gallery (arch.); die Galerie, Säulenhalle; Galerie f.

—, passage, corridor (build.); der Gang, Laufgang, Corridor; Passage, corridor, couloir m.

— [duit de mine m.]

— (min.); der Minengang; Cou-

—, adit, drift, gate, heading, head-way, level, sough,

thurl (min.); der Stollen, Eingang, Langort, das Berggebäude, die Galerie, Strecke;

Galerie, arçine f.

—, level, counter-level, drift, headway, random (min.);

die Sohle, Feld-, Gesezugstrecke, der Lauf; Voie d'allongement, galerie de chassage f.

— (min.); der Stollen welcher der Neigung des abzuhan-

den Ganges folgt, die Donlage, donlagige Schicht; Descend-

torie, galerie f.

—, ascending — (min.); der steigende Stollen; Galerie montante f.

—, crossing a shaft (min.); Galerie nach einem Schacht zurückführend; Reperece f.

—, driven to the hie of a seam (min.); das Ab- oder Niederhauen; Descente f.

—, dwarf-arched — (arch.); die Zwerggalerie, das Triforium; Eerau m.

—, external — between several apartments (arch.); die äussere Verbindungsgalerie, der Gang; Accours f.

—, frame (min.); das Thürgerüst, der Rahmen; Châssis d'une galerie de mine m.

—, fraudulent — (min.); der Raubstollen; Galerie frauduleuse f.

—, painted —; die bemalte Galerie, Galerie mit Wandmalerei; Galerie de peinture f.

—, upper —, slips (theatre); das Paradies, der Olym;

Galerie f.

—, from 3 to 4 feet wide (min.); die kleine 3 bis 4 Fuss breite

Strecke; Chambray m.

Galley-furnace (chem.); der Galeerenofen; Galère f.

—, gally, pan, composing — (typ.); das Schiff, Setzschiff;

Galée f.

—, slice, slice, head of the — (typ.); die Zunge am Schiff,

Schiffszunge; Coulisso de galée f.
Gallie; aus Galläpfeln bereitet, gezogen; Gallique.
Galling, gall-steep (dye); das Galliren, die Gelbstoff-, Galläpfelbeize, das Färben, Zubereiten mit Galläpfeln; Engallage m.
 —leather; das Scheuerleder, die Unterlage am Zugeschirr; Pièce de frottement, plaque d'appui du barnais, plaque d'appui f.
Gallipoliol, lubricating-oil; Mnschenschmieröl; Huile à graisser, à usine f.
Gallipot; der gefirniste Topf, Apothekertopf; Pot veri m.
Gallon, large bowl; eine grosse Mulde; Jale f. [Galon m.
Galloo-lace; die Goldborte; —, notched — (upholst.); die gezackte Tresse; Lézarde f.
 —s, borders, laces; Borten; Galons m. pl.
Gallows (typ.); der Sattel, Galgen, Deckelstuhl; Chevalet du tymp m.
 — with the wheels (agr.); das Vorder-, Vorgestell; Avant-train d'une charrue m.
Gally-slice s. Galley-slice.
to Galoche (boots, shoes) (shoem.); beknppen; Claquer.
Galoche, galosh, calosh; der Uberschuh, die Galosche; Galocho f.
Galosh-maker; der Ueherschuhmacher; Galochier m.
Galvanic; galvanisch; Galvanique.
 — apparatus; der galvanische Apparat, die galvanische Kette; Appareil galvanique m.
 —, Robert's — battery or apparatus; Robert's galvanischer Apparat, der Trognppnat; Appareil galvanique de Roberts.
 — circuit; der galvanische Strom; Courant galvanique m.
 — ejecting apparatus; das galvanische Feuerzeug, der Calorimotor, Wärmetwikelungsapparat; Calorimoteur m.
 — pile, battery; der galvanische Satz, die galvanische Batterie, Säule; Pile galvanique, batterie galvanique f.
 — pile, tubular —; der Röhrenpparat; Pile galvanique à tuyaux f.
 — trough or battery; der galvanische Trog, Apparat, die galvanische Batterie; Augo galvanique f.
Galvanism; die Berührungselektricität; Galvanisme m.

to Galvanize; galvanisieren; Galvauser.
 —, zinc; galvanisieren, versinken; Galvauser, étamer, zinquen le fer.
Galvanizing, zinking; das Galvanisieren, die Versinkung, der Zinküberzug; Étamage galvanique, zinguage m.
Galvanomagnetism, electromagnetism; der Galvanomagnetismus, Elektromagnetismus; Galvano-magnétisme, électro-magnétisme m.
Galvanometer; elektromagnetischer Multiplier; Galvanomètre m.
 —, differential —; der Differentialgalvanometer; Galvanoscope différentiel m.
Galvanoscope; der Galvanometer, Stromnzeiger, das Galvanoscop; Galvauscope, électromètre m.
Galvanosculpture; die Galvanosculptur; Galvanosculpture f.
Galvano-thermometer; der Galvanothermometer; Galvano-thermomètre m.
Gambir, catechu, cutch terra japonica (tann.); das Gambir; Gambir m.
Gamboge gam, gum cambogia, gutta geion, gum gutta, gutta cumba; das Gummi Gutta, Gutti; Gomme gutte, de gémeu, de Cambodge, gutta stalagnite f.
Gambrol-roof, hip-roof (arch.); das durchbrochene, holländische Dach; Toit à la hollandaise m.
Gambroon; geköppter Zeug zu Futter; Croisé pour double m.
Game-keeper (for.); der Wildhüter, Wildhäger, Hagerreiter, Hagebereiter; Garde-chasse, garde-bois m.
 — keeper, supernumerary — — or verderter (for.); überzähliger Hagerreiter; Sargarde m.
 — pouch, — pocket, shooting-pocket; die Jagd-, Waidtasche; Gibecière f.
Gang (min.); der Gang einer Erzruder, Erz-, Gesteingng; Filon m., ganguo f.
 —, matrix of the ore (min.); das Muttererz; Gangue f.
 — mill —, bont, porter (weav.); der Gng; Portée à l'ordissage f. [gade f.
 — (workmen); die Rnnde; Bri —, pare of workmen (min.); die Belegung eines Schachtes; Cope f.
 — of plate-layers (railw.); der Gng, Trupp Schienenleger;

Atelier m., brigade f. de poseurs.
Gang-board, —way; die Laufplanke, der Gangbord; Passe-avant m.
 — soil, shingles, rubble, rub-bis (min.); der Schoss, das Gerölle, Geschiebe, Gerölle, die Geröllablagerung; Éboulis, galet m., blocs de rochers m. pl.
 — trench, furrow, channel, holing (quarry); der Schram, das Eingerinne, der Schrot, Ritz, die Rinne; Entaille f.
Ganger, foreman, head man; der Arbeitsführer; Chef d'ouvriers m.
Gangue, vein-stone (min.); der Gangstein, die Gangmasse, Gang-, Berg-, Steinart, Metaltmutter; Gangoe f.
 —, the — changes; das Gestein setzt ab; La g. change, devient moins dure.
 — crossed by small copper-veins; der Kniest; G. traversée de petites veines de minéral de cuivre.
 — or vein-ore; das Gangerz; Minéral en gangues ou filons m.
 —s, mixed —; das Geschüttele; Minéral de facile exploitation qu' on extrait avec sa g. m., couches mêlées f. pl.
 —, to take off the —; das Gestein abtreiben; Détacher la g.
Gap, opening (join.); die Öffnung; Spalte; Jour m.
 —, white (typ.); die Lücke, das Vacat, zu grosser Raum zwischen den Wörtern, weisse Lücke im Druck; Colombier m., quene f.
 — window, lofty and narrow window; das Schlitzfenster, die Schlitzcharte, Schiessritze; Fenêtre en lézarde f. [jen; Bailler.
to Gape, fly open (stnd); gnf-Gaped (build.); rissig, gespalten, gerissen; Lézardé.
Garancine (dye); das Garancin, der Krappfärbestoff; Garancino f., charbon sulphurique m.
 — of spent madder, garancin; der Nachkrapp, das Gnranceur; Garancin m., garancée f.
Garbling (dye); das Durchsieben des Indigos; Grabelage m.
Garden-basket; der Gnrtenkorb; Hotteret m.
 — dibbler; der Gartenpflanzstock; Plantoir pour jardins m.
 — fork; die Gartengabel; Fourche pour jardinage f.
 — hoe; die Gartenhacke; Petit hou, serfolette f.

Garden - hoe, small — —;
 kleine Gartenhaue; Bêcheon a.
 — pot; die Giesskanne; Arro-
 soir m. [Touret m.
 — reel; die Gartenhaspel;
 — roller; der Rollstein, die
 Gartenwalze; Rouleau, cylin-
 dre m.
 — shears; die Gartenscheere;
 Croissant m., ciseaux de jardi-
 nier m. pl. [Bêche f.
 — spade; der Gartenspaten;
 — spud; das Gartengärtmesser;
 Sarcloir m. [Seringue f.
 — syringe; die Gartenspritze;
 — tillage; der Gartenbau;
 Horticulture f., jardinage m.
 — trowel; die Gartenkelle;
 Bruelle de jardinier f.
 Gardenia pods, chinese yellow
 pods, crocine (dye); das
 Crocin, Farbestoff der chine-
 sischen Gelbschoten; Cosse de
 la Gardenia grandiflora f.
 Gardening - rule; das Gärtner-
 lineal; Toise-trapioir f.
 Gargoil, gargoyle, water-
 shoot (arch.); der Wassers-
 speier, die Abtraufe, Schnauze,
 Speiröhre; Gargouille d'une
 gouttière f.
 Garland (arch.); das Frucht-
 gehänge (am jónischen Kapí-
 tal); Encarpe f.
 — of fruits or flowers (arch.);
 das Frucht- und Blumenge-
 winde; Pancarpe m.
 Garlics; der Butzel, Görlitzer
 und Zittauer Leinwand; Toile
 de Görlitz et de Zittau f.
 Garnet, grenat; der Granat;
 Grenat, rubis de Barbarie m.,
 essonite f.
 — (join.); das Kreuzband am
 Fenster; Té simple et équerre.
 —, dodecahedral — (min.);
 der Granat, Grenat; Gr.
 —, a kind of —; der Kanel-
 stein (Art Granat); Kanelstein
 m.
 — amphibole; der Granat-
 Amphibolit; Amphibolite gre-
 natique f. [Gr. brun.
 —, brown —; der Rothspitz;
 —, false —; der Granatfluss;
 Flux de gr., faux gr. m.
 —s, ferriferous —; die Eisen-
 granaten; Grenats contenant du
 fer m. pl., mine de fer blanche
 en grenats f.
 —, green —; grüner Granat,
 der Aplom; Aplome m. (gr.
 grossulaire).
 —, iron —, noble, oriental —,
 almandine; der Eisengra-
 nat, rothe Granat, Almandin,
 Karfunkel; Almandine, al-
 mandine, belle hyacintho f.,
 gr. rouge, de fer, almandin uc.
 —, precious, oriental —, py-

rope; der edle, orientalische,
 rothe Granat, Karfunkel, Py-
 rop; Gr. almandin, oricotal,
 rouge, pyrope m., almandine,
 vermeille orientale f.
 Garnet, iron corner cramp,
 single — (join., locksm.); das
 Winkelband, die Scheinecke;
 Equerre de fer f.
 to Garnish, mouil (locksm.);
 beschlagen, mit Beschlägen
 versehen; Garnir de ferrure,
 ferer.
 Garnish-seam (sew.); die Staf-
 firnaht; Couture de garni-
 ture f.
 Garnishment, set, wards,
 guards (locksm.); die Besat-
 zung, Enfassung, der Be-
 schlag, das Eingerichte, Ge-
 wirre; Garniture, garde f.
 —, furniture, moulding
 (build.); das Beschläge, der
 Beschlag; Garniture f.
 —, adorned — (locksm.); die
 Verzierung au der Schlossbe-
 kleidung; Pleine croix f.
 Garniture, ornamet; das Ge-
 hörige, Zubehör; Garniture f.,
 ornement, accompagnement,
 pendant m.
 — of a boiler; die Dampfkessel-
 selgarnitur, Dampfkesselaus-
 stattung; Garniture d'une chau-
 dière à vapeur.
 Garret, mansard, — story;
 das Dach-, Bodengeschoss,
 Giebelzimmer, die Mansarde;
 Mansarde f., galetas, étage en
 galetas m.
 — master; der kleine Hand-
 werkmeister für Magazine;
 Fabricant en chambre m.
 — window, dormer - win-
 dow, loover, dead man's
 eye; das Dachfenster, die
 Dachluke, das Fledermaus-
 fenster, Ochsenauge; Taba-
 tière, lucarne ronde f.
 Garrettings (mas.); die Zwi-
 cher; Recoupe de moellons f.,
 petits moellons pour remplir
 les joints m. pl.
 Garrot; der Knebel, das Wür-
 ge-, Rödelholz; Tortoir, gar-
 rot m.
 Garter (typ.); der Obertheil des
 Pressschlosses; Jarretière f.
 Garth made with nets (fish.);
 die Fischwehr von Netzen;
 Fanrrade m.
 Gas; das Gas; Gaz m.
 —, spirit, esprit; der Geist,
 luftförmige Stoff; G., principe
 gazeux m., vapeur f.
 —, ammoniacal —; das Am-
 moniakg.; G. ammoniac.
 —, arsenuretted hydrogen
 —; das Arsenikwasserstoffg.;
 G. hydrogène arséniqué.

Gas, carbonic —; das gasför-
 mige Kohlenoxyd; Oxyde, g.
 carbonique m.
 —, carbonic acid —; kohlen-
 saures G.; G. acide carboni-
 que.
 —, carburetted hydrogen —;
 das Kohlenwasserstoffg., die
 Grubenluft; G. hydrogène car-
 boné, simple g.
 —, chloric —; das Chlorg.; G.
 chlore, g. muriatique oxygéné.
 —, chlorous acid —; chlorig-
 saures G.; G. acide chloreux.
 —, choking —; die Gährungs-
 luft; G. sulfocant.
 —, coercible —; einschliess-
 bares G.; G. coercible.
 —, conversion into —; die
 Verwandlung in G.; Aérifica-
 tion f.
 —, to convert into —, to gasi-
 fy; in Luft oder G. verwan-
 deln; Aériser.
 —, fixed — (not to be liquefied);
 das fixe, beständige G. wel-
 ches nicht flüssig gemacht
 werden kann; G. fixe.
 —, fluoric acid —; der Fluss-
 spathdunst; G. acide fluorique.
 — of fluoride of silicium; das
 Fluorsilicium; G. fluosilicé,
 fluorure silicique gazeux m.
 —, hydriodic acid —; hy-
 driodsaures G.; G. acide hy-
 diodique.
 —, hydrocarbonic —; hydro-
 kohlensaures G.; G. hydrocar-
 bonique.
 —, hydrochloric —; das Hy-
 drochlorg.; G. chlorhydrique,
 hydrochlorique.
 —, hydrogen —, inflammable
 air; das Wasserstoffg., Knall-
 g.; G. hydrogène, inflammable.
 —, hydroguretted — of potas-
 sium; das Kaliumwasserstoffg.;
 G. hydruré de potassium.
 —, hydrotelluric acid —;
 hydrotellursaures G.; G. acide
 hydrotellurique.
 —, ignited —; entzündetes G.;
 G. enflammé.
 —, inflammable —, stythe;
 entzündbares G.; G. inflam-
 mable.
 —, iodic —; das Iodg. G. iodé.
 —, laughing —, exhilarating
 —, nitrous oxide; das Lach-
 g., Lustg., Stickstoffoxyd; G.
 hilarant, g. nitreux déphlogisti-
 qué, protoxyde d'azote m.
 —, light carburetted hydro-
 gen —, fire-damp, marsh-
 gas, bihydroguret of carbon;
 das leichte Kohlenwasserstoff-
 g., die Stumpflust, das Grub-
 beng.; G. hydrogène protocar-
 boné, g. inflammable des mar-
 rais.

Gas, lighting —; *das Leuchtg.*; G. d'éclairage, g. éclairant m.
 —, liquefiable —; *verdichtbares G.*; G. non permanent.
 —, muriatic acid —, hydrochloric acid —; *das Salzsäureg.*, salzsaure G., Chlorwasserstoffg.; G. acide muriatique, hydrochlorique.
 —, nitro-carbonic —; *das Salpeterstickstoffg.*; G. carbazotique.
 —, nitrous —, peroxide of nitrogen; *der Salpeterdampf*, *das Stickoxyd*, *Stickoxydg.*, *Stickstoffoxydg.*, *die Salpeterluft*, *das Salpeterg.*; G. nitreux, bioxyde d'azote.
 —, oxidated nitric —; *oxydirtes Salpeterstoffg.*; G. oxyde nitrique.
 —, oximuriatic acid —; *oxydirtes salzsaures G.*; G. muriatique oxygène.
 —, permanent —; *beständiges G.*; G. permanent.
 —, perphosphuretted hydrogen —; *Phosphorwasserstoffg. im Maximum*; G. hydrogène perphosphoré.
 —, phosgene —, chlorocarbonic acid; *das Phosgen.*, *Chlorkohlenoxydg.*; G. phosgene, chloroxycarbonique.
 —, phospho-carburetted hydrogen —; *das Phosphorkohlenoxydg.*, *Phosphorkohlenwasserstoffg.*; G. hydrogène phosphocarbure.
 —, phosphuretted hydrogen —; *das Phosphorwasserstoffg. im Minimum*; G. hydrogène phosphoré. [G. portatif.
 —, portative —; *tragbares G.*;
 —, protocarburetted hydrogen —; *Kohlenwasserstoffg. im Maximum*; G. demi-carbone, hydrogène protocarboné, carbone tétrahydrique, g. hydrogène des marais.
 —, to remove or drive out the —; *entgasen*; Dégazer.
 —, sulphurous —; *der Schwefeldampf*; Vapeur de g. f.
 —, to turn to —, to gasify; *in G. verwandeln*, *vergasen*; Gazéifier.
 —, that can be turned into —; *gasfähig*, *vergasbar*; Gazéifiable. [G.; G. non permanent.
 —, unsteady —; *veränderliches*
 —, alarm, fire-damp indicator; *der Schwaden-, Wetterzeiger*; Gazoscope m.
 —, ball (gaz.), *der Gasballon*, *die Reparaturglocke*; Ballon m.
 —, blower, —, broach; *der Mundstückreiniger*, *Ausbläser für Brenner*; Outil pour nettoyer les becs de g. m.

Gas blue-printing; *der Indigodruck im Wasserstoffg. zur Verhütung der Oxydierung*; Impression à l'indigo dans le g. hydrogène.
 —, branch; *der Gasarm*; Rinceau à g., bras à g. m.
 —, burner; *der Brenner*, *Leuchtansatz an einer Gaslichtröhre*; Bec m.
 —, chandelier; *der Gasarmleuchter*, *Gnscandelaber*; Chandelier à g. m.
 —, cleaning apparatus, —, cleaner; *der Gasreinigungsapparat*; Dépurateur m.
 —, coke; *die Gascake*; Coke de fabrique à g. m.
 —, conductor; *der Gasleiter*, *die Gasleitungsröhre*; Gazifère m.
 —, counter; *der Gasmesser*, *die Gasuhr*; Compteur du g. m.
 —, escape, windage; *das Speien*; Crachement m.
 —, filler; *der Gasvorrichter*, *Gnsvorrichter*; Gazier m.
 —, fitter; *der Gasinrichter*; Appareilleur de g. m.
 —, fitting; *die Gasinrichtung*; Appareil de g. m.
 —, furnace; *der Gasofen*; Four à g. m.
 —, governor; *der Gasregulator*; Régulateur à g. m.
 —, holder, gasometer; *der Gasbehälter*, *Gasometer*; Gazomètre, réservoir de g. m.
 —, kitchener; *der Kochheerd mit Gasfeuer*, *Cuisinière à g. f.*
 —, lamp, —, light, gaselier; *die Gaslampe*; Bec de g. m., lampe à g. f.
 —, light; *das Gaslicht*; Lumière du g. f.
 —, light, —, lamp, —, burner; *der Gasbrenner*, *Brenner*; Bec de g. m.
 —, light, to mount a —; *die Gasvorrichtung machen*; Faire l'appareil d'un bec de g.
 —, lighting, —, light; *die Gasbeleuchtung*; Eclairage au g. m.
 —, lime; *der Gaskalk*; Chaux gazière f.
 —, making, —, burning; *die Gasbereitung*; Préparation du g. f.
 —, meter, meter; *der Gasometer*, *Gasmesser*, *die Gasuhr*; Compteur, gazomètre, gazolitre m.
 —, meter of consumers; *die Gasuhr*, *der Verbraucher*; Compteur des abonnés m.
 —, moderator; *der Gasmoderator*; Modérateur à g. m.
 —, motor; *die Gasmaschine*; Moteur à g., moteur Lenoir, gazomoteur m.

Gas-pipe; *die Gasröhre*, *Gasleitung*, *das Gasrohr*; Tuyau de conduite, conduit, tuyau à g. m.
 —, pipe, branch or service —; *die Zweig-, Seiten- oder Nebengasröhre*; Conduit, tuyau à g. d'embranchement m.
 —, pipe cutter; *der Gasröhrenschneideapparat*; Coupe-tuyau m.
 —, pipe, hanging, descending —; *der Deckenarm*; Pendant m.
 —, pipe, main —; *die Haupt-, Strassengasröhre*; Tuyau à g. principal m.
 —, pipe-tongs; *die Gasröhrenzange*; Tenaile à tuyaux f.
 —, pipe wrench; *das Gasröhrenwandsen*; Tourne-à-gauche m. (pour tuyaux).
 —, pliers; *die Gasröhrenzange*; Pince à tuyaux à gaz f.
 —, puddling (met.); *das Gaspuddeln*, *Gasfrischen*; Puddlage au g. m. [jeu à g. m.
 —, stove; *der Gasofen*; Four-tar s. Coal-tar.
 —, tar, blue Billy; *der Gas-theer*; Goudron de g. m.
 —, threads; *die Gewinde für Gasröhren*; Pas des tuyaux à gaz m. pl.
 —, tight; *gasdicht*; Imperméable au g. [naile f.
 —, tongs; *die Gaszange*; Tenaile f.
 —, trade; *das Gasgewerbe*; industrie gazière f.
 —, welding (met.); *das Gas-schweißen*; Ressaue au g. m.
 —, works; *die Gasfabrik*, *Gasanstalt*; Usine à g., fabrique de g. f.
 Gaseous, expansive; *elastisch flüssig*; Gazeux, expansible.
 —, form; *die Gasförmigkeit*, *das gasförmige Gasein*; Gazéité f.
 Gas (curr.); *der Fehlschnitt*; Taillade f.
 Gasification; *die Gaserzeugung*, *Gasentbindung*, *Verwandlung in Gas*; Gazification f.
 Gasiform, gaseous; *gasförmig*, *hftig*, *-artig*; Gazeux, gazéiforme.
 Gasket (st. eng.) s. Hemp-coiling. [Gazogene.
 Gasogeneous; *gaserzeugend*;
 Gasometer with articulated pipes; *Gasometer mit gegliederten Röhren*; Gazomètre à tubes articulés m.
 Gassing (weat.); *das Gasen*, *Sengen*; Grillage au gaz, gazage m. [f.
 Gate; *das Thor*, *die Pforte*, *Porte* —; *das Gatter*, *Gatterthor*; *Porte à claire-voie*, *à treillis* f.
 —; *die Schlag-, Fallthür*; *Trappe* f.

- Gate with a balance-beam; *das Schwengelthor*; Barrière à fléau f.
- chamber, hollow quoin; *die Thorkammer*, *das Wendeloch*; Vantail m., enclave f. pour les vantaux.
- hinge, female — (locksm.); *die Thorwegangel*; Bourdonnière f.
- keeper (railw.); *der Schrankenwächter*; Garde-barrière m.
- nail; *der Thornagel*; Clou à tête de champignon m.
- pit (cast.); *das Giessloch*; Jet m.
- way, door-way, carriage-entrance, court-yard door; *die Einfahrt*, *der Thorweg*; Porte cochère f.
- way, front —, main —, portal —; *die Haupteinfahrt*, *das Portal*, *Zier-, Prachtthor*, *der Vorbau*; Portail m., porte cochère f.
- Gated, with gates; *mit Thoren versehen*; A portes.
- to Gather, pucker, take in (sew.); *aufreihen*, *zusammenziehen*, *runzeln*, *einhalten*; Faire boire du linge, froncer.
- lay down a gathering (typ.); *Lagen machen*; Assembler le cahier.
- take down the sheets (typ.); *die gedruckten Bogen abnehmen*; Assembler les feuilles.
- Gather, gathering, puckering (sew.); *die Kräuselarbeit*, *das Reihen*; Froncis m.
- Gatherer (agr.); *der Kornschneider*; Moissonneur m.
- (gl. m.); *der Sammler der Glasmasse*, *Ausheber*; Assembleur, monteur m.
- (hort.); *der Apfel-, Birnenbrecher*; Pommette f.
- (paper-m.); *der Ausschiesser*; Assembleur m.
- of truffles; *der Trüffelsammler*; Rapassier m. (Languedoc).
- Gathering; *das Auflesen*; Ramassage m.
- kitchen-mantle of a chimney, chimney-hood, funnel; *das Rauchfang-Gewölbe*, *der Kaminhaube*, *Rauchfang*, *Rauchmantel*, *die Kütte*; Mantéan m., hotte de cheminée f.
- of wings; *die Rauchhölzer des Schornsteinmantels*, *Rauchfanggevierte*, *Rauchfanghalter*, *der Schürsrahm*; Pontres qui portent le manteau f. pl.
- (paper-m.); *das Lumpensammeln*; Cneillette de chiffon f.
- (sew.); *das Aufreihen*; Fronce f.
- (typ.); *Lagen*, *Hefte machen*; Premier assemblage, en parties m.
- Gathering (typ.); *die Lage*; Cahier de feuilles m.
- board (typ.); *die Lagenbank*; Table f.
- of cocoons; *das Einsammeln der Cocons*; Décocottage m.
- Gandy green; *hellgrün*; Vert clair.
- to Gaufer, emboss (metal-w.); *to Gauge*; *ruthen*; Jauger, étalonner.
- measure (gunsm.); *ausmessen*, *messen*; Semer (le canon d'un fusil).
- the feeders (min.); *die zugehenden Wasser messen*; Xbancier les eaux.
- make or fix the margin, — the furniture of . . . , make ready the form (typ.); *die Form zureichten*, *bestimmen*, *punktieren*; Marger, poser.
- iron wire (nailsm., wire-dr.); *Eisendraht auf dem S- oder Drahttrichter halbkreisförmig biegen*; Esser.
- stones for obtaining parallel surfaces; *Steine mit Mass auslegen*; Jauger.
- Gauge, gage, templet, callipin; *die Lehre*, *Leere*, *das Maas*, *der Kaliber*, *innere Durchmesser*; Calibro m.
- gage, standard; *das Aich-, Mutter-, Urmass*, *die Lehre*, *Eiche*, *Aiche*; Jauge f., échantillon, gaharit m.
- model, pattern, templet, template (build.); *die Lehre*, *Schablone*, *das Lehrbret*; Moule d'une pierre f., panneau, moule m.
- riding-bed (carriage); *die Spurweite*; Voie f.
- (cartw.); *die Rade pur*; Voie charretière f.
- plate (lam.); *der Zieh-ring für Röhren*; Filière à tuyaux, lunette f.
- (locksm.); *das Probestänglein*; Eprouvette f.
- trial-rod (met.); *der Probestab*, *die Probestange*; Eprouvette, témoin m. [Jauge f.]
- (needl.); *das Nummermaas*; reglet (pott.); *der Messstab*, *Messstock*, *das Mass für die Weite der Gefässe*; Richtmaas; Chandelier de jauge, porte-mesure m.
- (railw.); *die Geleisweite der Schienen*, *Schienerweite*; Écartement entre les rails m., largeur de la voie f.
- (rop.); *das Hoofd*, *die Lehre*; Cochoir m.
- water —, water-mark (st. eng.); *der Wasserstand-*
- zeiger; Niveau de chaudière m.
- Gange (typ.); *die Längelinie*; Réglette de longueur f.
- pitch, distance (weav.); *der Spindelabstand*; Distance entre les hohines f.
- adjusting — (mint.); *der Model zum Justiren*; Fiertoun m.
- broad —; *Schienenweite von 7 Fuss (engl.)*; Voie d'une largeur de 7 pieds anglais.
- for broken stones (road-h.); *das Schottermass*; Ponton m.
- for the charges (met.); *das Gichtmass*; Barre pour mesurer la hausse de provisions du fourneau f.
- cutting — (join.); *der Schneidemodel*; Trusquin à lame, d'établi m.
- difference —; *die Differentiallehre (für zwei verschiedene Durchmesser)*; Calibro différentiel m.
- external —; *die Lehre für Aussen*; Calibre extérieur m.
- flat —; *die flache Lehre (zwischen 1 $\frac{1}{4}$ und 1 $\frac{1}{50}$ Zoll Durchmesser)*; Calibro plat m.
- high, maximum —; *die grosse Lehre*, *Pluslehre*; Lunette de réception, grande f.
- of inclination; *die Schablone*, *Spurlehre mit der Neigung der Schienen*; Gahari d'écartement des rails m.
- internal —; *die Lehre für Innen*; Calibre intérieur m.
- of lath (railw., road-h.); *das Lattenprofil eines Dammes*; Gahari do terrassement en lattes clouées, profil de terrassement, gaharit en lattes cloué m.
- marking —, shifting —; *das Parallel-, Streich-, Reissmass*, *der Parallelreisser*, *Reisser*; Trusquin, tracequin m.
- to measure the charge of a furnace (met.); *das Mass für die Ofenladung*, *Gichtmass*; Béçass f.
- for measuring soap-cakes (soap.); *das Seifentafelmass*; Bûche d'airain f.
- mercurial —; *das Quecksilbermanometer*; Manomètre à mercure m.
- metal —; *die Blechlehre*; Jauge à fer plat f.
- mortice —; *das Zapfenstreichmass*; Trusquin d'assemblage m.
- narrow —; *Schienenweite von 4 Fuss 8 $\frac{1}{2}$ Zoll (engl.)*; Voie d'une largeur de 4 pieds 8 $\frac{1}{2}$ pouces (angl.).
- router — (join.); *der Adernkratzer*, *Nuthenreisser*; Trusquin à filot m.

Gauge, scantling—; das Holzmass; Equerre-tarif f.

—, semi-circular— (cast.); die Halbkreislehre; Demi-cerclem.— or size of slates; die Lattung, Lineargröße des Dachschiefers; Pureau m.

—, sliding —; das Streichmass mit Schieber; Trusquin à coulisse m.

—, square marking —; das Winkelstreichmass; Trusquin à équerre m.

—, stepped —; die graduirte Lehre (in Abtheilungen); Trusquin gradué m.

—, to take the — of; abmessen, messen; Jauger, prendre la mesure de

—, thousandth —; die 1/1000 Lehre; Trusquin pour mesurer la 1/1000 partie d'un pouce anglais.

— of tongues (join.); das Probeholz, die Lehre; Môle, molet m.

— of way (railw.); die Schienen-Gleis-, Spurweite; Largeur de la voie, distance des rails dans oeuvre f., écartement entre les rails m. [Lehre; Moulet m.

—, wooden — (join.); hölzerne — case; die Kaliberbüchse; Barillet m.

— cock; der Probir-, Wasserstands-, Aichhahn; Robinet d'essai, d'épreuve, de regard, de niveau, de jauge, indicateur m.

— glass, glass—, water— (st. eng.); das Wasserstandsglas; Tube indicateur m.

— lamp; die Aichlampe; Lampe de jauge f.

— lamp (loc.); die Laterne am Wasserstandszeiger; Lanterne de niveau d'eau f.

— plate for drawing tubes (lam.); der Ziehring für Röhren; Lunette à tuyaux, filière f.

— plate (needl.); das Nadel-mass, Ziehseisen; Couloire f.

— stuff, gauged stuff; der mit Leinöl und Kalk angemachte Stuck; Stuc mêlé de mastic m.

Gauger, adjuster; der Aichmeister, Aicher; Etalonneur m.

— (sm.); der Stichstabeneintheiler; Jaugeur m.

Gauging, sizing, admeasuring, adjusting; das Aichen, Visiren, die Aichung, Massberichtigung; Jaugeage, étalonnement, étalonnage, épalcement m.

—, tool for —; eine Art Messwerkzeug; Echiquier m.

— rod, standard; der Aichstab; bâton de jauge m., verlo f.

— rod (coop.); die Visirruthe,

der Visirstock, Visirstab zum Ausmessen der Tonnen; Jauge, velle f.

Gault, galt (geol.); der Gault, Flammenmergel, blaue Mergel; Gault m.

Gaultheria oil, wintergreen oil; das Therhaideöl; Huile de Gaulthéria f.

Garze (weav.); die Gase, Gaze, der Flor, gazeartig; Gaze f.

—, English —; die Englische G.; G. tour Anglais.

—, figured —; die gemodelte, gebäumte G.; G. à fleurs.

—, plain —, common —, lawn; die glatte G.; G. unie.

—, small —; geringe G.; Gazillon m.

—, twilled —; die Keperg., Köperg.; G. croisée.

— loom; der Gnzestuhl; Métier à g. m.

— loom; der Florstuhl; Métier pour faire du crêpe.

— maker, — weaver; der Flor-, Gazeweber; Gazier m.

— ribbon, lawn ribbon; das Gaze-, Dünntuchband; Ruban g., marabout m.

— silk; gewellte Seide; Soie ondée f. [Pas de g.

— treadle; der Gaze-Tritt;

— wire; der Draht; Fil do tissu métallique.

Gauzy; von Gaze; De gaze.

—; gazeartig; De gaze, comme de la gaze.

Gavacine cord; die Schlangenschmür; Gavassinier f.

Gawn-tree, gauntree, stilling, stillen, stand (coop.); der Lagerbaum, das Fass-, Wein-, Kellertager, Tonnengestell, Fülllager; Chantier m., rances f. pl.

Gaylussite, bicarbonate of lime and soda; der Gaylussit; Gaylussite f.

Gear, wheel—, gearing, gearing, gear of tooth-wheels and cog-wheels, catching; die Verzahnung, das Eingreifen der Räder in einander, Getriebe, das Zahnradwerk, das Trichwerk, Kamrnrad; Engrenage m.

— (loc.); der Wechsel; Commande f.

— (mach.); das Geschirr, Gezeug; Train, équipage, attelage m., engrenages m. pl., poulies f. pl., transmission f.

— (mach.); der Antrieb, das Treibgeschirr, Treibzeug; Mouvement m., manœuvre f.

—, gearing (mech.); die Fortpflanzung der Bewegung, Bewegungstheile; Renvoi de mouvement m.

Gear, gearing (mech.); das Geschirr, die Fortpflanzung und Umänderung der Bewegung; Transmission et modification de mouvement.

—, disengaging— (st. eng.); die Excentrikstangenauerrückung, der Excentrikstangeneinfall; Déclanche f.

—, disorder in the — (mach.); die Störung im Gange; Désajustement m.

—, in —, catching into, gearing into, locking into. . . . (mech.); im Gange, im Griffe, in einander greifend; Engreüß avec

—, in —, working, moving, setting; im Gang, in Bewegung; En jeu, en action, en communication avec la machine, engrené.

— lever; der Ein- und Ausrückhebel; Levier d'embrayage et de désembrayage m.

—, out of —; aus der Ordnung; Dérangé, sans repos.

—, reversing—, link-lever, reversing-handle (st. eng.); der Hebel zum Umkehren, der Umsteuerungshebel, die Wendevorrichtung; Levier de changement de marche de renversement, on de relevage.

— of the large wheel (mill.); das Pansterzeug; Trempure f.

Gearing; das Ineinandergreifen; Emmanchement m.

—, geering s. Apparatus.

— belt—; die Riementleitung; Transmission à courroie f.

—, beveled—; Leitung mit konisch abgeschrägten Rädern; Transmission à engrenage biaisé f.

—, spur —; die Leitung durch Stirnräder; Transmission à engrenage cylindrique f.

Geine, mould; das Getn; Géne f.

10 Gelatinate; in Gallerte verwandeln; Gélatinifier.

Gelatination; die Gellertisirung, Verwandlung in Gallerte, Eindickung zu Gallerte; Gélatinisation, conversion en substance gélatinense f.

Gelatine, glue; die Gelatine, Gallerte, der Leim; Gélatine, colle forte f.

— of bones, glue of bones, bone-gum, osteocollo; der Knochenleim; Colle, gélatine des os, ostéocolle f.

— impression, increased or reduced — impression; der Gelatindruck in vergrößerter oder verkleinerter Massstab; Impression à la gélatine avec augmentation et réduction.

Gelatine sugar; *das Leimsüss, der Leimzucker*; *Sucre de gélatine m., glyco-colle f.*
 — transparent — (invented by Grenet); *der weisse durchsichtige Leim*; *Grenétine f.*
 Gelatinous, gelatine; *gallertartig*; *Gélatineux.*
 — substance; *gallertartige Substanz*; *Substance gélatineuse f., magma m.*
 Gelbum, sulphurous silver pyrites; *das Gelf, Gelft*; *Gelbun, gelfum m., pyrite sulfureuse argentifere f.*
 Gem, fine stone; *der echte Edelstein*; *Pierre fine f.*
 —, artificial, factitious —; *der unechte Edelstein*; *Fausse pierre f.*
 —, oriental —; *die Gemme, der Edelstein, Ringstein, geschnittene Stein*; *Gemme f.*
 —, containing —; *edelsteinhaltig*; *Gemmière.*
 Gemell window, window with two days; *das Zwillingfenster*; *Feêtre geminée f.*
 Gemelled s. Accoupled.
 Geminal (locks m.) s. Hinges.
 Genappe; *Wollengarn für Fransen*; *Fil de laine pour franges m.*
 to Generate gas; *Gas erzeugen, entwickeln*; *Produire du gaz.*
 — gas; *Gas fabriciren*; *Produire, fabriquer du gaz.*
 — steam; *Dampf erzeugen*; *Produire de la vapeur.*
 Generator-furnace (met.); *der Gasgenerator*; *Fourneau générateur m.*
 — surface (st. eng.); *die Heissfläche*; *Surface de chauffo f.*
 Generatrix, generating-line; *die Zeugenlinie*; *Génératrice, ligne génératrice f.*
 Genoa back, jean back; *drei- und vierhündig geköppter Manchester*; *Rüfersammel*; *Velours de Gènes m.*
 Genuine, refined, elaborate, fine; *echt, wahr, rein, lauter, unversfälscht, unvermischt, natürlich, fein*; *Fin.*
 — colour; *echtfarbig*; *Bontéint.*
 Geocronite; *der Geokronit*; *Géocronite f.* [*Géode f.*
 Geode; *die Druse, Geode*;
 Geodesy; *die Geodäsie, höhere Feldmesskunst, Feldtheilungskunst*; *Geodésie f.*
 Geoffroya spinosa; *die dornige Geoffroya*; *Bois palmiste m., Geoffrée épineuse f.*
 Geognosy; *die Geognosie, Gesteinkunde*; *Geognosie f.*
 Geology; *die Geologie, Erd-*

kunde, Erdbodenkunde; *Geologie f.*
 Geometric chuck; *das Futter für geometrische Zeichnungen*; *Mandrin à effets géométriques m.*
 Geometrical; *geometrisch*; *Géométral, géométrique.*
 Geometry; *die Messkunst, Vermessungskunde*; *Géométrie.*
 Georama; *das Georama, der Globus mit innerer Erdansicht*; *Georama m.*
 Geordie (min.); *der Grubenmann*; *Mineur m.*
 Georgia, Upland Georgia (cotton); *die kurze Georgin, Upland Georgia*; *Georgie courte soie.*
 Geothermometer (phys.); *der Erdwärmemesser*; *Géothermomètre m.*
 Geranium red, iodide of mercury (dye); *das Geraniumroth*; *Rouge de géranium m.*
 Gerb (fire-w.); *die Feuergarbe*; *Gerbe f.*
 German black (typ.); *Frankfurter Schwärze*; *Noir de Francfort m.*
 — clock; *die Schwarzwälder Uhr*; *Horloge de la Forêt-Noire f.*
 — hone; *der Schleifstein für Rasirmesser*; *Pierre à rasoirs f.*
 — italic (typ.); *die Schwabacher Schrift*; *Italique allemand m.*
 — lock; *das Huthundschloss*; *Loqueteau m.*
 — marmots; *Hanstersfelle*; *Peaux de hamsters f. pl.*
 — paste; *Mischung für Lerchensfutter*; *Pâtüre pour alouettes f.*
 — razor stones; *deutsche Schleifsteine*; *Queues de Ratisbonne f. pl.*
 — sheet-glass, sheet-glass, spread, broad window-glass; *Wutzenglas, gestrecktes Tafelglas*; *Verre en manchons, en cylindres, en cacons m.*
 — silver s. Paklong.
 — steel s. Furnace-steel.
 — text (typ.); *die Fracturschrift*; *Caractère allemand m.*
 — tinder; *der Schwamm, Zunder, Zündschwamm, Zunderschwamm, Feuerschwamm*; *Amadou m.*
 — toys; *Nürnbergers Spielsachen*; *Jonjou de Nuremberg m. pl., bimbeloterie f.*
 to Germinate (agr.); *ausschlagen, knospen, keimen*; *Germer.*
 Germinating (agr.); *keimend*; *Germent.* [*Germoir m.*
 — box (hort.); *der Keimkasten*; *Germination (hort.)*; *das Kei-*

men, Wachsenlassen; *Germi-nation f.*
 to Get aside, cast side-ways, warp (steol); *krumm werden*; *Se courber (acier).*
 — asunder; *aus einander gehen*; *Se détordre, so dessouder.*
 — beat away the ground (min.); *gewinnen, herein hauen*; *Pouiller (dans les souterrains).*
 —, break down coals from the seam; *Kohlen hauen*; *Exploiter le charbon.*
 — in, keep in (typ.); *einlaufen lassen, im Satz einbringen*; *Gagner, aller serré, aller au regagnage.*
 — in the harvest (agr.); *heim-sen*; *Héberger la moisson.*
 — loose; *nachlassen, locker werden*; *Se desserrer.*
 — loose from the nail; *vom Nagel losgehen*; *Se dérocher.*
 — low, come to the bottom; *auf den Boden, auf die Neige gehen*; *Etre au bas (baril).*
 — muddy (mach.); *bekochen*; *Botter.*
 — out of gear (mach.); *nicht mehr in das Getriebe eingreifen, aus dem Getriebe kommen*; *Se désengréner.*
 — out of order; *aus dem Gange kommen*; *Se détransposer.*
 — out of shape (shoes); *sich aus-treten*; *S'avachir (souliers).*
 —, go out of true (build.); *aus der Schuurfolge kommen, schief sein*; *Se gauchir.*
 — in type (typ.); *einbringen, im Satz einlaufen lassen*; *Diminuer.*
 — up a book (typ.); *ein Buch ausstatten*; *Agencer un livre.*
 — up fine clothes (bl.); *fein-waschen und plätten*; *Blanchir de fin.*
 — up a play (theatre); *auf die Bühne bringen*; *Mettre en scène.* [*Heizen*; *Cbauffer.*
 — up the steam (st. eng.); *Getter, breaker, brusher (coal-mines)*; *der Abkoller, Hauer*; *Rabatteur, abatteur m. (houille).*
 — (min.); *der Schachtgräber*; *Gewinner*; *Torrassier, homme à la fouille m.* [*ing*
 Gelling (coal-mines) s. Brush-
 — to boot beyond allured; *was beim Stückverkauf über das Hundert zugegeben wird*; *Le grand cent pesant.*
 —, running off the line (railw.); *das Entgleisen, Spurloswerden*; *Dérailage m.*
 — out of its vertical; *bauchig werden, einen Bauch bekommen*; *Pousser au vido.*

Getting up, blueing (indigo-dye); das Bläuen; Passage au bleu m.

— of a worse quality (min.); der Abfall des Gehalts der Erze; Appauvrissement du minerai m.

Gew-gaw s. Bawble.

Geyserite, siliceous sinter of the geyser; der Geyserit; Geyserite, opale incrustante f.

Gib; der Hnkenkeil, Zwischenkeil; Clavette à mentonnet f.

— (earp.) s. Cotter.

— and cotter (st. eng.); der Keil und Lüsekeil; Clavette et contre-clavette f.

— s for side-rods (st. eng.); die Gegenschliessen mit Absätzen; Contre-clavette à talons f.

Gibbet, davit; das Querholz, der Querbalken; Potence f.

Gid-rolls (lam.); die Schnellwalzen; Guides, gid-rolls m. pl.

Giffard's injector (st. eng.); die Dampfspritzpumpe, Strichpumpenpumpe, Einspritzmaschine; Injecteur, injecteur Giffard m.

Gig; das Gig, der Jagdwagen; Guigne f.

—, light two-wheeled carriage; die Kriole, zweirädrige Halbkutsche, leichtes Gabeluhrwerk; Carriole f., bogbei m.

— with a head; das Klappkabinett; Sonflet m.

—, — mill, — machine (drap.); die Ruhnmaschine; Laineuse, garnisseuse, machine à lainer, lainerie, laineuse mécanique f.

— barrel; die Kardentrommel; Tambour d'une machine à lainer m.

— lamps (cant); die Augengläser; Lunettes f. pl. [lon m.]

— mill; die Wnlmühle; Fouto Gild; vergolden; Dorer.

— a book on the edges (bookb.); auf den Schnitt vergolden, einen Goldschnitt geben; Dorer sur tranche.

— with different dies (bookb.); mit verschiedenen Stempeln vergolden; Dorer à petits fers, à petits filets.

—, to double —; strnk, doppelt vergolden; Surdorer.

— with dutch gold; mit Goldschnum vergolden; Dorer à l'oripeau, au vernis.

— with gold; mit Goldknk vergolden; Dorer à chaud d'or.

— iron; Eisen vergolden; Dorer le fer.

— with leaf-gold, lay on the gold-leaf; mit Blattgold vergolden, das Blattgold auftragen, die Goldblätter auflegen, vergolden; Dorer à feuilles d'or.

— to Gild over; übergolden; Couvrir de dorure.

— richly, full gilding (bookb.); voll vergolden; Dorer à pleino.

— by the roller (gild.); die Vergoldung auftragen; Pousser la roulette.

Gilder; der Vergolder; Doreur m. [Mandriu m.]

—'s frame; die Vergoldscheibe; Préservateur m. [stache f.]

—'s tongs; die Zange; Mou-

—'s wax, gilding-wax, gold-wax, gold-size; das Wachs zum Vergolden, Glühwachs; Cire à dorer, de doreur f.

— on wood; der Holzvergolder; Doreur sur bois m.

Gilding; das Vergolden, die Vergoldung, Uebergoldung; Dorure f., dorage m.

—, giving the colour of gold (goldsm.); die Vergoldungskunst, das Goldfarbegeben; Déauration f.

—, amalgam —; die aufgeschüttelte, wendende Vergoldung; Dorure au sauté f.

—, art of —; die Vergolderkunst; Dorure f.

— by burning in; die Vergoldung im Feuer; D. au feu.

— by the burnisher; die Vergoldung mit dem Polirzahn; D. au brunissoir.

—, burnished —, leaf —; die Vergoldung mit Blattgold; D. avec de l'or en feuilles.

—, cold —; kalt vergolden; D. à froid. [dung; D. terne.]

—, dead —; die Mattvergoldung; D. morte.

— in distemper, gilding on water-size; die Leimvergoldung; D. en détrempe.

—, double —; die starke, doppelte Vergoldung; Surdorure f.

—, electrochemical —; die elektrochemische Vergoldung; D. par le procédé électrochimique.

—, electro-galvanic; die elektrogalvanische Vergoldung; D. électro-galvanique.

—, false —; die falsche Vergoldung; Cuivree f.

—, glass —; die Glasvergoldung; D. sur verre.

— with gold-powder; die Vergoldung mit Quickgold; D. au moule, en or moulu.

—, green —; die grüne Vergoldung; D. d'or vert f., or vert m. [sing.]

—, hatched — s. Rough gild.

— in oil, oil —; die Oelvergoldung; D. à l'huile.

— by the rag, cold —; die Vergoldung durch Anreiben,

kalt vergolden; D. au ponce, d. à froid.

Gilding, red —; die rathe Vergoldung; D. d'or rouge.

—, rough —, hatched —; die rauhe, gehackte, schraffierte Vergoldung; D. bachelée.

—, second — (gild.); das zweite Vergolden; Second bois m.

— of steel; die Stahlvergoldung; D. de l'acier.

—, wash —, water —; die Feuervergoldung auf Bronze; D. sur bronce.

—, wet —; die nasse Vergoldung auf Kupfer, Bleeting und Tombak; D. au trempé.

— board (gild.); die Vergoldplatte; Carte dédoublée f.

— brush (gild.); der Anschietts-pinsel; Pinceau à dorer, à appliquer l'or m.

— rags (bookb.); der Vergoldlappen; Drapeaux m. pl.

— size, lay, size, ground, gold-size (gild.); das Poliment, der Vergoldgrund, Goldgrund, Wassergoldgrund; Assiette f.

— size, to apply ar fix the — (gild.); das Poliment auftragen; Coucher l'assiette.

— stick (gild.); der Vergoldstab, das Stäbchen; Bilbouquet m. [de séran m.]

Gill; der Hechelkamm; Peigne

—, porcupine; der Hechelap-parnt; Peigne m. (étrage).

Gillflowers, an instrument for lifting up and transplanting — (hort.); der Ausheber; Essimleur m.

Gilt, gild; vergoldet; Doré.

—, double, treble —; zweifach, dreifach vergoldet; Doré à deux, à trois fois.

— edge (bookb.); der Goldschnitt; Doré sur tranche.

— edged (bookb.); mit Goldschnitt; Doré sur tranche.

Gimbal or gimmel of a sea-compass; der Bügel; Balancier de boussole m.

Gimlet, gimblet, drill, borer, bit, centre-bit; der Bohrer, Zwickel, Zwickel, Zapfen, Nagel, Fratz, Frit-, Forbohrer; Vrille f., gibelet, foret, ogre m.

—, bellhanger's or ship —; der Schiffbohler; Perceur m., tarière f.

— s, fabrication of —; die Bohrkunst; Vrillerie f.

— little — (join.); der Zwickelbohrer; Percelette f.

—, plain —; der glatte Bohrer; Foret uni m.

—, shell —; der Hohlbohrer mit Zahn; Foret-cuiller m.

Gimlet, skater's —; der Schlittschuhbohrer; Foret à patin m.
 —, small — (saddl.); der kleine Bohrer; Queue-de-cochon f.
 —, spike —; der Bohrer mit Dorn; Foret à broche m.
 —, twisted —; der gedrehte Bohrer; Foret tors m.
 —, wheelers —; der Radbohrer; Tarière f.
 Gimmer, jimmer; das Gelenk, Gewinde; Charnière f.
 Gimp-lace, loop-lace; der Gimp, Gimpf; Guipure f.
 to Gin, clean (spinn.); entkörnen, egreniren; Egrenier.
 Gin, geneva, Schiedam; der Wachholderbranntwein; Eau-de-vie de genièvre f., gonivière m.
 —, crab, spanisch windlass (mech.); der Bock, Hebebock, die Hebelade, das Hebezeug, Erdspeil, Gangspill; Cabre m., grue, chèvre f., engin m.
 — (mech.); das Getriebe, Triebwerk; Mouvement, rognage m.
 —, cotton —; Whitney's Entkörnungsmaschine; Egrenoire Whitney f.
 —, temporary —, sheers; der Nothhebebock; Chèvre postiebo f.
 —, distiller, —, spinner (cant); der Wachholderbranntweinbrenner; Fabricant de genièvre m.
 —, distillery; die Wachholderbranntweinbrennerei; Fabrique de genièvre, genièvrerie f.
 —, pump; eine durch Segel in Bewegung gesetzte Pumpe; Pompe à voiles f.
 —, race; der Trittpfad, die Rennbahn eines Pferdewäpels; Manège de vague, sol de manège m.
 Ginger-beer; das Ingwerbier; Bière de gingembre f.
 —, bread; der Lebkuchen, Pfefferkuchen; Pain d'épice m.
 —, bread, Brummagem wares; der Pafel; Pacotille f.
 —, bread, swiss —; das Leckerle; Lécretet m.
 —, pop s. Ginger-beer.
 Gingham, Bengal stripes (weav.); der Gingham, die englische, schottische oder wiener Leinwand; Guingam, gingham, guingamp m.
 —, striped —; gestreifter Gingham; Toile de Bengale à raies f.
 Ginging, walling of shafts (min.); die Schachtmauerung; Muralement des puits m.
 Ginning, cleaning (spinn.); das Egreniren, Auskörnen,

Entkörnen; Egrenage, moulage m.
 Girande (jewell.); die Girandole, das Ohrgehänge aus Edelsteinen; Girandole, girande f. [Girandole f.
 Girandole; der Armlenichter; —, girande, bouquet (fire-w.); die Girandole; Girandole, girande f.
 —, aquatic — (fire-w.); das Wusserrad; Girandole, girande aquatique f.
 Girasol; der Wehee, Sonnenstein, Adular, das Wolfenauge; Astérie f., girasol m.
 —, pearls (jewell.); die Girasolperlen; Grand-beau m.
 to Gird (build.); umschliessen, umgeben; Cerner.
 Girder (build.); der Lagerbalken, Bindebalken; Longrine, poutre transversale f.
 —, joist, twist (build.); der Kussbodenrahmen; Sommier m.
 —, bridge; die Balkenbrücke; Pont à poutres, en poutre à longrons m.
 —, cast iron —; der gusseiserne Balken; Poutre en fonte f.
 —, of a gin (min.); der Spiessbaum; Poutre d'arrondissement f.
 —, iron —; der Eisenbalken, Eisenträger; Longrine, traverso, poutre en fer f.
 —, iron; das Trügereisen; Fer à poutres m.
 —, trussed —, trussing — (build.); der bewaffnete Träger; Poitrail armé m.
 —, tubular —, tubular tiepiece, tubular truss; der Röhrenbalken; Poutre tubulaire f.
 Girdle (jewell.); die Einfassung des Steines; Sertissage f.
 —, wheel (mech.); die Spindel, Spille; Axe, fuseau, pivot, arbre m., tige, fusée f.
 Girdler, girdle-maker; der Gürtler, Riemer; Ceinturier, ceinturonnier m.
 —, maker of clasp-hooks, of "crochets"; der Gürtler, Spangennmacher, Spängler, Reffmacher, Crocheteur m.
 Gironned (arch.); gerundet, abgerundet, schmal auslaufend; Gironné.
 to Girth, strap, mount with straps (saddl.); mit Gurten versehen, beschlagen; Sangler.
 Girth, girt (saddl.); die Sattulgurte, der Sattelgurt, Gurt, Untergurt; Sangle f.
 — (saddl.); der kleine Riemen, Sattelgurt; Sangleon, sangleton m.
 — (saddl.); der Bauchgurt; Ventrière f.

Girth (typ.); die Gurte, der Riemen an der Walze, Walzen-gurt; Corde du rouleau f.
 —, cross —; der Kreuzgurt; Sangle croisée f.
 —, for a housing; der Deckengurt; Surfaix de couverture m.
 —, for shipping horses; der Hängegurt zum Einschiffen von Pferden; Ventrière f.
 —, buckle; die Gurtschnalle; Boucle de sangle f.
 —, leather; der Gurtriemen; Barre f.
 —, upper —, surcingle; der Uebergurt, Öbergurt; Surfaix m.
 —, strap, —, leather; der Gegengurt, die Gegengurte, Strippe am Sattel; Contresangleon m., contre-sangle f.
 Git, runner, ledge, gate-hole, gate-channel, ridge (east.); der Eingsstrichter, das Giessloch, Gussloch, der Einguss, die Hauptrinne; Jet à moule m. [Jet de fonte m.
 Gitt (met.); der Einguss; Jet, to Give; zu flüssig werden, aus einander laufen; Se décuire. [Remettre.
 —, in (weav.); Fäden eingeben; —, up (min.) s. to Abandon.
 —, way (build.); nachgeben; Se démentir.
 Givet glue; guter Tischlerleim; Colle brillante de Givet f.
 Giving-off (weav.); das Nachlassen der Kette; Relâchement de la chaîne m.
 Glacé-thread, sewing-cotton; der Glanzzwirn; Fil glacé, coton-cordonnet m.
 Glacis (arch., hort.); die flache Abdachung, der Abhang; Glacis m.
 Glade, clearing (for.); die Lichtung im Walde, der Aus-hau; Eclaircie f. (forêts).
 to Glair (bookb.); firnissen, mit Eiweiss bestreichen; Glairer.
 Glair, white of eggs (bookb.); das Eiweiss, die Eiweissmischung; Glaire f., blanc d'oeuf m. [Faréine f.
 Glairine; das Glairin; Glairine, Glance-coal, anthracite, Kilkeny coal, blind, malling, stone-coal; die Glanzkohle, Sandkohle; Houille éclatante, bouille luisante, houille sèche f.
 Gland (bell) s. Collar.
 —, pipe-lauge (mech.); die Flantsche, der Rand; Collet m., collarette f.
 —, cock; der Hahn der Stopfbüchse; Robinet à presse-étoupe m.
 —, and collar bush for cylinder cover (st. eng.); die

- Stopfbüchse, beweglicher und fester Theil*; Bolto à étoupes pour couverte de cylindre.
- Gland** of a plumber-block (mach.) s. Cap-piece.
- of the stuffing-box; der *Stopfbüchsendeckel*; Chapeau m., couronne f. de la presse-étoupe, de tigo de piston.
- and stuffing-box for steam-pipe; die *Stopfbüchse*; Boite à garniture pour tuyau à vapeur f.
- Glandulite**; der *Glandulit*, *Eichenstein*; Glandulite f.
- Glaring**; grell, hart, schroff; Cru (couleur).
- Glass**; das *Glaz*; Verro m.
- , window; das *Kutschenfenster*; Glace f.
- (hort.); der *Glaskasten*, die *Glasglocke*; Verrière f.
- , sand - watch, watch — (watchm.); das *Gl.*, *Sandgl.*, *Wachtgl.*, die *Sanduhr*, der *Sandläufer*, *Läufer*; Ampoulette f., sahlir m.
- , albuminized — (phot.); das *Albumingl.*; Glace albuminée f.
- of antimony; das *Spiesglangl.*; V. d'antimoine.
- , bad, green —; schlechtes, grünes *Gl.*; Chambourin m.
- , bent —; gebogenes, bauchiges *Gl.*; V. bombé.
- , to bring melted — to ebullition; geschmolzenes *Gl.* zum Aufwallen bringen; Burger.
- that breaks when cut; *Gl.* das beim Schleifen bricht; V. cassilleux.
- , broad —, spread window —; das *Fensterglas*; V. à vitres.
- , piece of broken —; Stück zerbrochenes *Gl.*, der *Glasbrocken*, *Glassplitter*, das *Bruchglas*; Casson m.
- , piece of — sticking to the bunting-iron; Glasstück das sich an das Blasrohr anhängt; Meule f.
- , burning —; das *Brenngl.*, die *Brennlinse*; V. argent.
- , cast plate —; gegossenes *Spiegelgl.*; Glaco coulé f.
- , coloured —; das farbige *Gl.*; V. coloré.
- that has become coloured; *Gl.* das sich gefärbt hat; Piccadil m.
- partly coloured, partly uncoloured; das *Ueberfanggl.*; V. moitié coloré, moitié incolore. [*Gl.*; V. bombé.
- , convex —; ausgebauchtes
- , to prepare convex — for watches; convexe *Uhrgläser* fertigen; Chever.
- Glass**, crown —, flashed —; das *Mondgl.*; Verre à boudines, en plats m.
- , cutting —, grinding —; das *Schleifgl.*; V. à gobeletterie.
- , cylindrical —, broad window —, spread window —, sheet —, German sheet —; das *Walzengl.*, *gestreckte Tafelgl.*; V. en manchons, en cylindres, en canons, à vitres, soufflé en manchons.
- , devitrified —, porcelain of Réaumur; entglastes *Gl.*, Réaumur'sches Porzellan; V. dévitrifié m., porcelaine de Réaumur f.
- , diminishing —; das *Verkleinerungsgl.*; Lunette micrométrique f.
- , very fine —; das *Musselینگlas*; V. monsellin.
- , flashed —, double ruby —; *Ueberfanggl.*, *überfangenes Gl.*; V. doublé, v. à deux couches, plaqué.
- , fossil —; fossiles, vulkanisches *Gl.*; V. fossile, v. de volcan. [craquelé.
- , frosted —; das *Eisgl.*; V. grainy, sandy —; das *snadige*, *höckerige Gl.*; V. plein de pontis. [neutre.
- , gray —; das *Rauchgl.*; V. heavy —; Englisches *Flintglas* für *Fernröhre*; *Flintglass* m.
- , incrustated —; die *Glasverkrustungen*; *Cristallo-céramief.*
- , jar with a stop-cock (chem.); die *Glasglocke* mit einem *Hahnstücke*; Cloche à robinet f.
- , large —, tumbler; grosses *Trinkgl.*; Grand v.
- , large beer —; das *Bockgl.*; Bock, v. de bière m.
- , luted — for polishing plate —; gekittetes *Gl.* zum *Poliren* des *Spiegelglases*; *Molctoir* m.
- , magnifying —; das *Vergrößerungsgl.*; V. grossissant.
- , marbled —; marmorirtes *Gl.*; V. marbre, v. marbré.
- , mosaic —, mosaics; der *Millefiori*, die *Glasmosaik*; V. mosaïque.
- , multiplying —; das *Vervielfältigungsgl.*; V. à facettes.
- , opalescent —, —porcelain; das *Milchgl.*, *Beingl.*; pâtes doublées, pâtes sur pâtes f. pl.
- , oval — or tumbler without foot; *Austrinkgl.*, *Trinkaus*; Boit-tout m.
- that cannot open; die ver-
- glaste Luke*, das *verglaste Fenster*; V. dormant.
- Glass**, phosphoric —; das *Phosphargl.*; V. phosphorique.
- for pictures; die *Glascheibe* über einem Gemälde; Verrière, verrine f.
- , cast plate —; gegossenes *Spiegelglas*; Glace coulée f.
- , pressed —; gepresstes, gegossenes *Gl.*; V. moulé.
- instrument for rubbing lace; ein *gläsernes Instrument* zum *Reiben*, *Glänzen* der *Gortepitzen*; *Luèche* f.
- , seedy —, to improve —; die *Blasen* aus dem *Gl.* entfernen, *Gl.* entblasen; Affiner le v.
- , semi-white —, straw-coloured —; halbweisses *Gl.*; V. demi-blanc.
- , spotty —; geflecktes *Gl.*; V. galeux. [de couleur.
- , stained —; bunttes *Gl.*; V. stained — for the assays; das *Schiedsprobengl.*; V. de couleur pour essais.
- , unpolished —; bliades *Gl.*; V. terne. [fondé.
- , waved —; gewelltes *Gl.*; V. white —; weisses *Gl.*, *Kreidegl.*; V. blanc.
- , basket (glaz.); der *Glaserkorb*; Verrier, ravestan m.
- , baster (chem.); der *Glas-schöpfer*; Pipette f. [m. pl.
- , beads; *Glasperlen*; Galets
- , bell, shade; die *Glasglocke* über *Uhren* etc.; Cloche de verre f.
- , blower, —maker, —founder (gl. m.); der *Glasbläser* und —schwinger, *Kugelschneider*, *Glasbläser*, *Glasmacher*, *Ausheber*; Félatier, paraisonnier, verrier, férateur, bossetier, bossier, cneilleur m.
- , blower (gl. m.); der *Feinglasbläser*; Émailleur m.
- , blower's pipe, bunting-iron, blowing-iron; das *Rohr*, *Bläserrohr*, die *Pfeife*, *Glasmacherpfeife*; Felle, fêle, canne f.
- , blowing, —making; das *Glasblasen*; Paraison f., soufflage m.
- , body, unfinished — (gl. m.); der *unvollendete Glas-körper*; Paraison f.
- , bubble (chem.); das *Kolbengl.*, *Kolbengefäß*; Cornue f.
- , case for scales, frame of an assay-balance; das *Glasgehäuse*, *Probengehäuse*; Lanterne f. (essayeur).
- , case, show-case (goldsm.); die *Glaslade*, der *Schauka-*

sten; Case de v., montre, vitrine f. [Colle à verre f.]

Glass-cement; der Glaskitt;

—cloth; die Glaseinwand, der Glaskattun; Toile-verre f.

—coach; die Kutsche mit Glasfenstern; Voiture à glaces f.

—conductor, electrical —; der elektrische Glaskleiter;

Hyalotère m.

—copper ore; das Kupfergl.; Éclat, v. de cuivre m.

—cutler, engraver on crystal; der Krystallschleifer,

Krystallschneider, Krystallstecher, Glasschleifer; Cristallier m.

—cutting; das Glasschneiden;

—cuttings; der Glasabfall, Glasbrocken, das Glasabschnittel, Bruchgl., Streugl., Glasgriesig; Grésil, groisin, groisl m.

—cylinder (gl. m.); die Tute; Cylindre dont on fait le verre en table m.

—cylinder (wire-dr.); die Glaswalze; Serbocal m.

—diamond, strass, paste, imitation; der Glasdiamant; Vêricle f., strass m.

—door; die Glashür; Porte vitrée f.

—drill; der Glasbohrer; Percuteur de v., perce-v. m.

—eye, horn-eye of shittles (weav.); das Glasauge, Hornauge am Schiffchen; Annelet m.

—feathers; Glasfedern; Plumes de verre f. pl.

—founder, —maker, —melter; der Glasmacher, Glasschmelzer; Verrier, fondeur de v. m.

—frame; der Glasrahmen, das Glasfenster auf Frühbeeten; Châssis de v. m.

—frame for tracing; der Glasrahmen; Calquoir m., glace f.

—furnace; der Werkofen, Glasofen; Fourneau de verre m.

—gall, sandever; die Glasgalle; Analeron.

—gauge; die Wasserstandsrohre; Niveau à tube de v., indicateur m.

—gilding; die Glasverguldung; Doreure sur verre f.

—globe; die Glaskugel; Boule de v. f.

—globe (sew. m.); das Nähglas; Pied en cristal m.

—grinder, —cutler; der Glasschleifer, Glasschneider; Tailleur de v. m.

—grinding, second grinding; das Glaskschleifen, Spiegel-

Polhausen, Techn. Dict.

schleifen, die Spiegelblänke, das Glaskschleifen, der Schliff;

Douci, adouci, polissage du v. m.

Glass-grit; das Streugl., Glasgriesig; Grésil m.

—holders (carriage); die Fensterbände; Penture de fenêtre f.

—house, augmentation-house, conservatory, orange-house (hort.); das Vermehrungshaus; Serre d'augmentation f.

—layer, plate, table, pad (gl. m.); das Lagerblatt auf der Strechplatte; Lagre, coëte m.

—lozenge, rhombic pane of —; das Rautengl., die Fensterraute; Rhombe de vitre m., vitre rhomboïde f.

—man, dealer in —wares; der Glashändler; Verrier, faïencier m.

—maker s. Glass-blower.

—making, —work; die Glasmacherei, Glasmacherei, das Glasblasen; Verrie, paraison f.

—melting furnace, —oven; der Glasofen; Four de verrerie, four à v., à vitres m.

—metal; die flüssige Glasmasse; Masse de v. f.

—metal, refined —; die geläuterte Glasmasse, das Metall; V. affiné.

—mill; die Glasmühle; Moulin à pulvériser le v. m.

—mirror; der Glasspiegel; Miroir de v. m.

—mould; die Glaspressform; Presse à mouler les verres f.

—painter; der Glasmaler; Peintre-verrier m.

—painter, —stainer, annealer; der Glasmaler; Peintre sur v., apprêteur, émailleur m.

—painting, staining —; die Glasmalerei; Peinture sur v. f.

—pane, round —; die runde Glasscheibe; Cive f.

—panel; das Glasfach; Paucan à glace m.

—paper, sand-paper; das Glaspapier; Papier de v., papier verrier m.

—partition, —windows, windows, glazing; die Verglasung; Vitrage m.

—partition; die Glaswand, der Glasver Schlag; Vitragem., cloison en v. f.

—pearl, artificial pearl, bugle, —bead; die Glasperle, Glaskoralle, unechte Perle; Perle artificielle, perle de Venise, rassade f., grain de v. m.

—photograph (phot.); das Glasbild; Epreuve sur v. f.

Glass-plate, —table, square of —, pane of —; die Glasplatte, Glasstafel, Glasscheibe; Plaque de v., table de v. f., plat de v., plateau de v. m.

—plate charged with electricity; die Blitzscheibe; Tableau magique m.

—porcelain; das Milchporzellan; Porcelaine laiteuse f.

—pot, —melting-pot (gl. m.); der Glashafen, Hafen, Schmelzhafen; Creuset, pot m.

—pot without bottom (gl. m.); der seitliche Theil des Glashafens, Glashafen ohne den Boden; Fleche f.

—pot mould (gl. m.); die Hafenbutte; Moule à creuset m.

—powder; das Glasmehl; V. pulvérisé.

—ring, kind of reel, conical screw in shuttles (weav.); der gläserne Ring, Quouo-decochon m., tournette f.

—rod for stirring (chem.); das Glasstängelchen zum Rühren; Baguette f.

—roof on platforms (railw.); das Glasdach in Bahnhöfen; Marquise f.

—salt, neutral —; das Glasmittelsalz; Suin m.

—shade (gl. m.); der Augenschirm; Écran m.

—soap, oxide of manganese, glassmaker's soap, das Manganoxyd, die Glasmacherseife, der Braunstein; Savon de verriers, de verrerie m.

—spinner; der Glasspinner; Fileur de v. m.

—spinning; das Glasspinnen; Filage du v. m.

—staining, annealed — paintings; die eingebrannte Glasmalerei, Malerei mit Schmelzfarben auf weisses Gl.; Peinture d'apprêt, en apprêt f. [Verrière f.]

—stand; der Glasständer;

—tear, —drop, Dutch tear, Rupert's drop, Lachryma balavica (gl. m.); die Glathräne, der Glasstropfen; Goutte de v., larme de v., larme batavique f. [de v. m.]

—thread; der Glasfaden; Fil

—thread, brittle —; der Springfaden; Fil de v. cassant m.

—trade; der Glashandel; Commerce de verrerie m.

—trade or —works; die Spiegelgiesserei, Spiegelglasfabrik; Glacerie f.

—tube, big — (barom.); dicke Glasröhre; Verrière f.

—tube, graduated — for volumetric analysis,

burette (chem.); *die Bürette*; Burette *f.*
 Glass - tube hermetically closed and partly filled with water (phys.); *der Wasserhammer*; Marteau d'eau *m.*
 — tube, spindle-shaped — (chem.); *spindelartige Glasröhre*; Fuseum *m.*
 — vase lined with painted paper in imitation of China vases; *mit Papierbildern ausgeklebtes Glasgefäß*; Potiche *f.*
 — wares; *die Glaswaren*; Cristaux *m. pl.*, verrerie, ferlingante *f.*
 — ware, hollow —, round —; *das Hohlglas*; Verrerie en bouteille, gobeleterie *f.*
 — ware, small —, — trinket, — for table use; *das Glasgeschirr*, kleines Glaswerk; Verrerie *f.*
 — wares, Venetian rough —; *grobe Venetianische Glas*, Glaspiegelwaren, Glasperlen, Glaskorallen, kleines Glaswerk; Conterio *f.*
 — works, — house; *die Glashütte*; Verrerie *f.*
 — works, common —; *grüne Hütte*; Verrerie en verre commun ou vert *f.*
 — worm (gl. m.); *der Glaswurm*; Vermisseau de verre *m.*, spirale de verre *f.*
 Glasswort; *das Glasschmalz*; Salicorne *f.*, salicon, salicot *m.*, criste-marine *f.*
 Glassy, hyalin, vitrifiable, vitreous; *glasartig*, *glasachtig*, *glashändig*; Vitrescible, vitreux, vitrifiable, hyalin, verreux *f.*
 Glauber-salt, sally nixon (salenixum), sulphate of soda (dye); *das Glaubersalz*; Sel de Glauber *m.*
 Glauberite, sulphate of soda and lime; *der Glauberit*; Glauberite *f.*
 Glauco - ferruginous; *eisenhaltig*, *grünlich*; Glauco-ferrugineux *f.*
 Glaucons, greenish, sea-green; *glauich*, *meergraugrün*, *grüngrau*; Glaucque, vert blancâtre, vert bleuâtre, vert de mer, gris verdâtre *f.*
 to Glaze, put the panes; *mit Glasscheiben versehen*, *verglasen*, *die Scheiben einsetzen*; Vitrier, poser les vitres *f.*
 —, varnish; *glasieren*, *glasuren*, *Glasur geben*; Vernir, raunir, engommer, vernisser, plomber *f.*
 —, grind, rub with emery; *schmirgeln*; Emeriller, passer à l'émeri *f.*

to Glaze (bookb.); *atlasartig glätten*, *satiniere*; Satiner *f.*
 —, give a gloss (drap.); *glasieren*, *glasuren*; Glacer *f.*
 —, varnish (paint); *glasieren*, *glasuren*, *lasieren*; Glacer *f.*
 — (paper-m.); *satiniere*; Glacer, satiner *f.*
 —, varnish (pott.); *glasieren*, *glasuren*, *Glasur geben*; Engommer, vernir, vernisser, plomber *f.*
 — gun-powder; *das Pulver glätten*, *schleifen*; Lisser la poudre *f.*
 — in putty, put the panes in putty; *die Scheiben in Kitt setzen*, *in Kitt verglasen*; Poser les vitres à mastic *f.*
 Glaze; *das Fensterglas*; Verre à vitres *m.*
 —, *die Verglasung*, *Glasur*; Vernis brillant *m.*, couverte de l'émail *f.*
 —, glazing, varnish, gloss, enamel of China - ware, glazing of earthen-ware; *die Glasur*, *leichtflüssige* und *durchsichtige Glasur*, *Erdeglasur*; Vernis *m.*, couverte, calcine, vernissure, glaçure *f.*
 — baking (pott.); *das Einbrennen der Glasur*, *der Glasurbrand*; Cuisson du vernis *m.*
 —, dead, dry — (pott.); *die eingeschlagene Glasur*; Vernis terne, desséché, ressuyé *m.*
 — of paper; *der Papierglanz*; Glace du papier *f.*
 —, porous — (porc.); *die poröse Glasur*, *eierschalige Beschaffenheit*; Coque d'oeuf *f.*
 Glazer; *die Polirscheibe*; Menle d'affilage *f.* [Glacur *m.*
 — (paper-m.); *der Satinierer*; Glazier; *der Glaser*; Vitrier *m.*
 —'s bench; *die Ziehbank*; Banc à tirer le plomb *m.*
 —'s diamond; *der Glaser*, *Hobel*, *Bleikunstdiamant*, *Diamant mit dem Bleiknecht*; Diamant à queue, à rabot, rabot à diamant *m.*
 —'s lead, came, lead for windows; *das Fenster*, *Glaser*, *Umblei*; Plomb de vitrier, à vitres *m.*
 —'s putty; *Kitt aus Kalk und Fett*, *Glaserkitt*; Malthe *f.*
 —'s vice; *der Bleizug*, *das Ziehrad*, *die Bleiwinde*; Tire-plomb, rouet *m.*
 —'s work; *die Glaserarbeit*; Vitrierie *f.* [rio *f.*
 Glazing; *die Glaserei*; Vitre-; *das Fer*, *Beglasen*; Vitrierie *f.*
 —, glaze; *die Glasur*; Glaçure *f.*
 —, lustre; *der Glanz*, *die Gl.*; Glace *f.* [l'émeri *f.*
 —, *das Schmirgeln*; Polissure à

Glazing; *das Auftragen der Gl.*; Posage des glaçures *m.*
 —, grinding (cutl.); *schmirgeln*; Passer à l'émeri, polir avec de l'émeri *f.*
 —, coarse enamel, smalt (gl. m.); *das Blaufarbenglas*, *die Gl.*, *das Schmelzglas*, *die Smalte*, *der Schmalte*, *das Schmelzblau*; Email bleu, bleu d'email, antigorin *m.*
 — (paint); *die Gl.*, *Malergl.*; Glacis *m.*
 — (pott.); *die Gl.*; Endnits *m.*
 — of China; *die Porzellanglatte*, *Gl.*; Converte de porcelaine *f.*
 —, cracked —; *gerissene*, *fehlerhaftes Porzellan*, *Porzellanausschuss*, *blatterige Gl.*; Porcelaine craquelée *f.*
 —, to produce cracked — (porc.); *dem Porzellan eine gerissene Gl. geben*; Craquelier *f.*
 —, defect in the — from its being too hard (porc.); *die zu harte Gl.*; Resson *m.*
 —, dotted —, spottiness of the — (pott.); *die Fleckigkeit der Gl.*; Ponçage *m.*
 —, fusible — (porc.); *leichtflüssige Gl.*; Blanc de gorge *m.*
 — that does not penetrate, glaze-waves (porc.); *die Gl.*, *die nicht eindringt*, *Glasurwellen*; Retirement *m.*
 —, uniform — (pott.); *gleichförmige Verbreitung der Gl.*; Etenle *f.*
 — by volatilisation; *Gl. durch Verflüchtigen*; Glaçure par volatilisation *f.*
 —, white —; *die weisse Gl.*, *der weisse Schmelz*; Émail blanc *m.*
 —, white lead —, tin —; *die weisse Gl.*, *Zinngl.*; Email de la faience commune *m.*
 — with the yolk of eggs (pastry); *der Ueberzug von Eiern*, *das Anstreichen mit Dotter*; Dorage *m.*, dorure *f.*
 —, calendar, friction-calendar (drap.); *der Glätt*, *Glanzkalender*; Calandre à friction *f.*
 — machine (bookb.); *die Glanzglättmaschine*, *Glänze*; Lissoir *m.*
 — machine, rolling-machine (paper-m.); *das Satinierwerk*; Glaçeur, lissoir *m.*, satineuse *f.*
 — oven (pott.); *der Glattbrenn*, *Gut*, *Glasurofen*; Four à converte, à glaçure *m.*
 — stick; *das Glättholz*, *de Glättknochen*; Polissoir *m.*
 — tub (powder-m.); *das Polirfass*, *die Bollmaschine*; Lissoir *m.*
 Glean, faint — of light (paint

Streiflichter; Lumière glissante f.

Glean (agr.); *Aehren lesen*, *Nachlese halten*; Glauer, faire glane.

(min.); *abschaben*; Grappiller. *leaner*, der *Aehren-*, *Stoppeller*, *Stoppler*; Glauere, chaudière m.

leaning, das *Aehrenlesen*, *Stoppeln*, die *Aehren-*, *Nachlese*; Glauage m., glauere, glane f.

[Mine f.] *lebe* (min.); die *Erzstufe*; *liadine*, das *Glindin*, der *Pflanzenleim*; Gladiue f.

lider, slider of letters (typ.-c.); die *Abschleiferin*; Frotteuse f.

limmer, glist, Muscovy glass; der *Glimmer*, das *Katzensilber*, *Katzengold*; Mica m.

white —; weisses *Katzenblei*, *Katzensilber*; Mica blanc.

yellow —; gelbes *Katzenblei*, *Katzengold*; Mica jaune.

limmering light of the *harrings* (fish.); das *Leuchten*, *Blicken* der *Haringzüge*, der *Haringblick*; Éclair des halists. Glimmer.

[rengs m.] *lobe*; die *Kugel*, *Wasserkugel*, *Lichtfische*; Bocal m.

; der *Lampenglobus*, die *Lampenglocke*; Ballon pour lampes m.

lobular ore; das *Erbsenerz*; Mine de fer globuleuse f.

lobules in a sheet of lead; geballtes *Blei*, *Knoten* in einer gegossenen *Bleiplatte*; Martons m. pl.

loom-stove (powder-m.); der *Trockenofen*; Poêle à sécher m.

lory (paint.); der *Heiligenschein*, *Strahlhof*, *Strahlenkranz*, die *Glorie*, *Strahlenkron*; Auréole f., nimbe m.

hole (glass); ein *leerer Glashafen*; Creuset vide m.

Gloss (drap.); *laidiren*; Donner un sanx lustrer, lustrer.

loss, lustre; das *Auge* eines *Zeugs*, der *Glanz*, *Schimmer*; Apprêt, lustre, luisant, oeil m.

; pressing (drap.); der *Pressglanz*; Catl, lustre m.

(pot.); die *Glaser*; Couverte, glazure f., vernis m.

to remove the —, to steam, to sponge, to wet, to shrink (drap.); dekätiren, kripfen, den *Pressglanz* benehmen, die *Dampfskrumpe* geben; Décatir.

boards (drap.); die *Pressspane*; Cartons m. pl.

boards, to put the — between the cloth (drap.); die *Pressspane* einlegen; Encartonner

Glossing (law.); der *Narbenstrich*; Glissade f.

—, lustre, water-dressing, glazing (drap.); die *Wasserappretur*, der *Glanz*; Eau f., lustre, apprêt m.

Glove; der *Handschuh*; Gant m.

—s, fencing-, boxing- —; die *Fechthandschuhe*; Gants bourgeois m. pl. (pour faire des armes).

—s, furred —; Pelzhandschuhe; Gants fourrés.

—s, common Grenoble —; geringe *Handschuhe* aus Grenoble; Surchair m.

—s, leather —; Lederhandschuhe; Gants de peau.

—, long —; langer *Handschuh*; Gant passe-coude.

—s, perfumed or scented —; wohlriechende *Handschuhe*; Gants à la frangipane.

—leather, cut —; zugeschnittenes *Handschuhleder*; Estavillon m.

—leather, tawed —; das weisse *Handschuhleder*, *Französische*, *Brüsseler*, *Er-langer Leder*; Cuir mégissé pour gants m.

—making; die *Handschuhmacherei*, *Handschuhfabrik*; Ganterie f.

—money s. *Bridle-money*.

—stretcher, —widener, —stick, finger-stretcher; der *Fingerstock*, *Handschuhweiterer*, *Handschuhöffner*, *Handschuhweiter*, *Handschuh-*, *Wendestock*, die *Wendespindel*, *Handschuhstrecke*; Bague, demoiselle, pyramide, quille f., tourne-gants m.

[Fil à gants m.] —thread; *Handschuhzwirn*;

—ties, —fasteners; die *Handschuhhalter*; Ferme-gants m.

—trade, —shop; der *Handschuhhandel*, *Handschuhladen*; Ganterie f.

Glover; der *Handschuhmacher*, *Handschuhhändler*, *Beutler*; Gantier m.

—s clippings, furrier's waste; *Leimleder*; Brochette f.

—s forming-stick; der *Formstock*; Retournoir, bâton à gants m.

—s wool; die *Gerber-*, *Rnuf-wolle*; Écouailles f. pl.

to Glow, glowing (chem., met.); die *Kapelle abäthmen*, *ausglühen*; Recuire nn creusier, faire rougir, recuire la coupelle.

(sm.); glühen; Donner la chaude.

—the cupel in the muffle, redder in the fire (chem.); abäthmen; Chauffer la coupelle

dans le moufle, la chauffer au rouge presque blanc.

to Glow once, twice, thrice (sm.); ein-, zwei-, dreimal glühen; Donner uue, deux, trois chaudes.

— and temper a counter-punch in the fire; im Feuer umglühen und härten; Faire revenir un contre-poinçon.

Glowing (chem.); das *Abäthmen*; Rougissement de coupelle n.

—tool (watchm.); das *Ausglühen*; Revenoir m.

Glucina; die *Beryll-*, *Süßerde*; Glycine f.

to Glue; leimen, anleimen; Coller, attacher avec de la colle forte.

—the books, — the back of a book (bookb.); den *Rücken eines Buchs* mit *Leim* oder *Kleister* bestreichen; Tremper à la colle.

Glue, size; der *Leim*, *Tischler-*, *Lederl.*; Colle forte, de peauf.

—, size; der *L.*, *Kleister*, die *Pnppe*; Pâte à coller f.

—of blood; der *Blutl.*, *Ichthyocolle* française f.

—, Cologne —; der *Kölnische L.*; C. de Cologne.

—, coarse, crude —; der *Hutl.*, *Pariser Fischl.*; C. de chapeliers, de Paris.

—from the cuttings of tawes; der *L. von Ledernbällen*; C. de brochette.

—, Flemish —; *Flandrischer L.*; C. de Flandre, de Hollande.

—, strong french — slightly coloured; der *Herzogsl.*; C. de duché.

[gluten.] —of gluten; der *Kleberl.*; Colle.

—mixed with gum arabic (nowerm.); die *Mischung von L. und Gummi arabicum*; Pâte à coller f.

—made from leather-cuttings, (taurocoll, taurocolla); der *Lederl.*; C. de cuir.

—, liquid —; der *flüssige L.*; C. liquide.

—, marine —; der *Schiffsl.*; Glue-marine, colle-marine f.

—, small portion of — (nowerm.); kleines *Theilchen*, *Portion L.*; Pointe de c. f.

—made of the refuse of sheep-skin; *L. aus Abschnebel von Hammelfell*; Poissonure f.

—, to take off the — from the edges; den zwischen den *Kartenblättern* herausgepressten *L.* abstreichen; Torcher le tas.

—board (pasteb.); das *Leimbret*; Ais à collour m.

—boiler; der *Leimsieder*; Faiseur de c. m.

Glue-coat (gild.); das Leimtränken; Encollage m. [Bouillon m.]
 —liquid; der thierische L.;
 —pot; der Leimtiegel, Leimtopf; Poêle à c. f., pot à c. n.
 —pot; das Schlichtefass; Tinnote à la c. f.
 —press (join.); die Leimzwinge; Main de sergent f.
 —priming; der Leimgrund; Dorure à détrempe f.
 —size (dyo); das Leimtränken; Encollage m.
 —substances, raw —; die Leimrohstoffe, das Leimgut; Leimleder; Colles-matières f. pl.
 Gluey; klebrig, leimend, leimnichtig; Visqueux, collant, quant.
 Glueyness; die Klebrigkeit; Viscosité f. [Collure f.]
 Gluing (bookb.); das Leimen;
 —canvas on saddle-bows (saddl.); grobe Leinwand auf Sattelbäume leimen, behäuten; Encuire.
 —room (join.); der Leimort, die Leimküche; Sorbonne f.
 Gluish; leimnichtig, leimend; Collant, comme de la colle forte.
 to Glut the market; den Markt überfüllen, überführen; Encombrer le marché.
 Glut; das Ofengewölbe; Voûte d'un four f.
 Gluten; das Triticein, der Kleber; Gluten du froment m., triticeine f.
 —, osmazone, gelatine; das Gluten, der Leim, Kleber, Klebestoff, die Gallerte; Visquine, gélatine f., gluten m.
 —, der Eiweiss-, Kleberleim; Colle végétale ou albuminoïde f., gluten m.
 —of oats; der Haferkleber, das Avenin; Avenine f.
 —, glute, vegetable —; der Kleber, Kleber-, Bindestoff, das Gluten; Gluten m. colle, fibrine végétale f.
 Glutine; das Pflanzeneiweiss; Glutine, albumine végétale f.
 Glycerine, elaiosaccharum, oil-sugar; das Glycerin, Oelzucker, elaiosaccharum, der Oelzucker; Glycerine f., glycerin m.
 Glycrrrhizine; der Süssholzzucker; Glycrrrhizino f.
 Glycerium, beryllium; das Beryllium, Glycerium; Glycerium, beryllium m.
 Glycol; das Glykol; Glycol m.
 Glyph (arch.); der Schlitz, die Hohlkehle; Glyphe m.
 Glyptography; die Gemen-, Bildwerkkunde; Glyptographie f. [Glyptothèque f.]
 Glyptoteca; die Glyptothek;

Gneiss; der Gneiss, Gneuss; Gneiss, granite veiné, stratifié m.
 —, granitic —; der granitische Gneiss; Gneiss granitoïde,
 —, porphyroid —, der porphyrtartige Gneiss; Gneiss porphyroïde.
 Gnomon, hand, style, pin of a sun-dial; der Gnomon, Zeiger einer Sonnenuhr; Gnomon m.
 to Go, work (mech.); gehen, arbeiten, in Gang sein; Fonctionner, aller.
 —(min.); fallen; Aller.
 —asunder; sich auflösen, auseinander gehen; Se dénatter.
 —beyond one's ground (min.); Feld forttragen; S'établir au delà du terrain.
 —down, descend into the pit (min.); in die Grube fahren; Descendre, faire une descente.
 —off, —off by itself (gunsm.); losgehen; Se décharger.
 Go on, all right (wire-dr.); fort, fertig, nur zu; Adieu tout.
 to Go to ruin, fall into decay, become dilapidated (build.); verfallen, verderben, verwittern; Se dégrader.
 —to seed (hort.); in Samen schießen; Monter en graine.
 —well (watchm.); rund laufen; Marcher bien.
 —to work; an die Arbeit gehen, sich an die Arbeit machen; Se mettre à l'ouvrage.
 Goad (agr.); der Stachel zum Antreiben der Ochsen; Aiguillade f. [Attile.]
 Goad, gob, goblin (min.) s.
 —(min.); der Abban; Abandon, désistement de l'exploitation m.
 —, thirst (min.); der Bruch des Hangenden; Slouppure, traite f.
 Goar, gore, gusset, forket (of gloves) (sew.); der Zwickel; Chanteau m.
 Gob (min.); der Vorsatz; Ressaut m., saillie f. d'une galerie.
 Gobbin, gob-sluft, waste, refuse, rubbish, stowing (min.); der Vorsatz auf dem Flütz; der Vorsatz der kleinen Mann bildet, das Begräbniss; Ancienne mine remblayée f., stappes, staples f. pl., remblais m. pl.
 Gobbing of the gauge (min.); der Gangabfall; Halde f.
 Gobelius, Gobelus tapestry; die Gobelins, Scharlachtapeten; Gobelins, librets m. pl.
 —, figured —, die Bildertapeten, gewirkten Bilder, Figuren — Gobelins; Gobelins historisés, animés m. pl.

Goblet, glass-bowl; der Pokal, Humpen, Tummler, Römer; Boçal, gobelet m.
 —, magical — with a concealed siphon in the handle; der Vexir-, Tantalusbecher; Vase de Tantalé, diabète m.
 —work; das Becherwerk, Paternoster; Élévateur à godets m.
 —works and trade in — (glass and china); die Fabrication von oder Handel mit Bechern oder Glaswaaren; Gobeletterie f.
 Goblin, bogle, ignis fatuus (min.); der Kobold, Bergkold, Berggeist, das Bergmännchen; Esprit follet, gomme, démon souterrain m.
 to Godroon (goldsm.); am Rande ausbiegen, schweifen; Godronner.
 Godroon, boss (arch.); die Quadron, Beule; Godron m.
 —(sm.); die Rinne; Godron m.
 Godrooned, bent archlike convex; bogig, geschweift; Godronné, ébauché, courbé en arc, bombé. [Quadrats m.]
 Gods (typ.); die Quadrate; Gofferer; der Zeugmodler, Aus-schneider; Découpeur, gaufrer m.
 Goffering, embossing; das Gaufriren, Pressen, Modeln; Gausfrage m.
 —, impression obtained by —; die Gaufrirung; Gausfrage m.
 —with the hand; mit der Hand gaufriren; Gausfrage la poignée m.
 —paper-petals (flowerm.); die Papierpetale in Falten pressen, modeln; Bonler.
 —by pincers (flowerm.); mit dem Zänglein gaufriren, Gausfrage à la pince.
 —into small round plait (flowerm.); das Pressen; kleine, ründliche Falten; Gausfrage à la paille.
 —by press (flowerm.); in d. Presse gaufriren; Gausfrage la presse.
 —iron, —roller, figurin, machine; das Model-, Druck-eisen, die Gaufrirmaschine, a Gaufrirmaschine; Gaufrifer à ganfrer m.
 —iron, hollow part of tl —; die Hohlung in d. Gaufriren; Gausfrage m.
 —mould (flowerm.); die Gaufrirmaschine; Gausfrage m.
 —press (flowerm.); die Gaufrirpresse; Gaufrifer à presse; Goggles, eye-preservers; a

Staubbrille; Lunettes de cour-
rier f. pl.
-ing-in, running-in, putt-
ing (m. j.); *das Einführen,*
Einwinken; Rentrée f.
-in dead (varnish); *eingehen,*
eintrinken; Boire, absorber.
-off silky (varnish); *sich ab-*
lösen; Se détacher.
old; *das Gold; Or m.*
-; *das Centrum bei Bogen-*
schiessen; Centre du cible m.
-alloyed —; *das Karatg.;*
Or allié.
-apparent native —; *Frei-*
g.; Or natif bien en vue, bien
apparent.
-argentiferous —, ar-
giferous native silver, elec-
trum; *das Silberg., güldige*
Silber, güldische Silber, Elec-
trum; Argent natif aurifère m.
-, beaten —, leaf —, geschla-
genes G., Blattg., Blatheng.,
echtes Blattg., Schlagg., Breit-
g.; *Or battu, or en feuilles m.,*
feuilles d'or battu f. pl.
-, blue —, fine — 750, iron
250; *Blang., (3/4 Feing., 1/4*
Eisen); Or bleu.
-, calcined —, oxide of —;
der Goldkalk; Or calciné, oxyde
d'or.
-of 18 carats; 18karätiges G.,
Kroneng.; Or à 18 carats, or
commun.
-under 18 carats; stark le-
girtes G., G. unter 18 Karat;
Or bas.
-of 22/37 carats; 22/37 kar-
tiges G.; *Or au haut titre.*
-for charging, painter's —;
das Blatterg., G. zum Ver-
golden, Buchg., Malerg.; Or
d'applique, de mosaïque.
-with restored colour or
patched up; *ausgebessertes*
G.; Or réparé.
-for damaskeening; *G. das*
mn in damascirtes Eisen ein-
schießt; Or de rapport.
-, dead —; *Mattg., mattes G.;*
Or mat.
-, dntch —, dutch metal,
tinsel, cluquant, leaf brass,
leaf metal, foil, folier; *das*
unechte Blattg., Rauschg.,
Flitterg., Metallg., der Gold-
schaum, Lahn, das Wischg.,
Knatterg., Glnzg.; Cluquant,
or demi-dn, or faux en feuilles,
oripeau m., orpaillo f.
-with an engraved bottom;
ausgeschnitztes G.; Or sculpté.
-, fine — 700, silver 300; *Prin-*
g., (Feing. 700, Silber 300);
Or feuille morte.
-, fine — 600, silver 400; was-
sergrünes G. (Feing. 400, Sil-
ber 300); *Or vert d'eau..*

Gold, french beaten —; *das*
blasse gelbe Blattg., Pariser
G., Ernzg.; Or en feuilles pâle.
-, fulminating —; *das Knall-*
g.; Or fulminant.
-in small grains; *einges-*
sprengtes G.; Or on petits
grains.
-, green —, green gilding;
grüne Vergoldung; Dorure
d'or vert.
-, green — (fino — 750, silver
250); *grünes G., (Feing. 750,*
Silber 250); Or vert.
-, grey —; *das grüne G.; Or*
gris.
-in ingots; *der Goldsain, das*
G. in Stangen; Or en lingots.
-, inassive —; *derbes, klamm-*
gälliges G.; Or massif.
-, mixture of — with another
metal; *die Goldmischung;*
Aurore m.
-, mixture of — and silver;
die G.- und Silbermischung;
Aurore d'argent m.
-, mixture of — and silver
containing palladium; *die*
Palladium G.- und Silbermi-
schung; Aurore d'argent palla-
difero m., auro-poudre f.
-, deutosulphuret of tin,
mosaic —, sulphuric tin;
das Musivg., Zinnsulfid, Mö-
saikg., mosnisches G.; Or de
mosaïque, deutosulfuro d'étain,
or musif, de Judée.
-, native, pure —; *das gedie-*
gene G., Bruchg.; Or natif,
vierge.
-for polishing; *Brünng.; De*
-precipitated by mercury;
durch Quecksilberoxydul ge-
fälltes G.; Or au mercure.
-precipitated by vitriol of
iron; *durch Eisenvitriol ge-*
fälltes G.; Or à la couperose.
-prepared for smelting; *zum*
Schmelzen bereit gemachtes
G.; Or en pâte.
-on printing; *G. auf Grund,*
Farbe; Or sur apprêt.
-, real —; *echtes G.; Vrai or.*
-, red — (fino — 750, copper 250);
rothes G. (3/4 Feing., 1/4 Ku-
pfer); Or rouge, roux.
-, refined —; *Cementg.; Or*
purifié.
-, refined — still containing
silver; *das Blickg.; Or af-*
fluc qui contient encore de l'ar-
gent.
-, solid thin —; *Haarg.; Or*
-, spun —, —thread; *das*
Goldgespinnst, der Goldfa-
den; Filé d'or m.
-, sweating —; *das Schwitz-*
g.; Or de suer.
-, machine for triturating —;
die Goldreibe; Längelotte f.

Gold, vessel, standard —;
das Gefässg., Löffelg.; Or do
vaisselle.
-, white — (with more or less
silver); *das Weissg. (mit mehr*
oder weniger Silber); Or blanc.
-, wrought —; *verarbeitetes*
Gold; Or orfévri, ouvrage.
-, yellow —, fine —, antique
—; *feines, gelbes G.; Or jaune.*
-alloy; *die Goldlegirung;*
Aurore f., aurore m.
-amalgam; *das Goldamnl-*
gam, der Goldteig; Amalgame
d'or.
-ashes; *die Goldasche; Cen-*
-assay, —test; die Gold-
probe; Touche d'or f., essai du
titre de l'or m.
-bar lengthened and rolled
up; *verlängerte und aufge-*
rollte Goldstange; Bracelet m.
-bath; *das Goldbad; Bain*
d'or m.
-beater; *der Goldschläger;*
Batteur d'or, écaqueur m.
-beater's hammer; *der*
Fornhammer, Goldschläger-
hammer; Chasse f., marteau à
battre l'or en feuilles m.
-beater's flat knife, soapula;
das Reissmesser; Couteau m.
-beater's mould, form; *die*
Form, Quetsch-, Schlagform;
Moule m.
-beater's skin; *die Gold-*
schlägerhaut, der Ochsen-
darm; Baudruche f.
-beating; *die Goldschläge-*
rei; Battage d'or m.
-bobbins, Lyonesse —;
Goldspulen aus Lyon; S. f. pl.
-border chain; *der goldene*
Kettenrand; Pratique.
-brocade; *der Goldstoff; Bro-*
cart d'or; drap d'or m.
-buddle (min.); *der Gold-*
wäschtrog; Abaquo m.
-chips; *der Abfall, das Gold-*
blättchen, Goldabschnitzel;
Bactriole, bractéole f.
-coin; *die Goldmünze; Mon-*
naie d'or f.
-colour, —coloured, gol-
den; *die Goldfarbe, goldfar-*
big; Couleur d'or.
-colour (metal-w.); *die Gold-*
farbe, Farbe; Couleur à bi-
joux d'or f.
-colour, bright —; *die*
Prinzenfarbe; Couleur do
Prince f.
-drawer; *der Golddrnht-*
zieher; Tréfileur d'or m.
-drawers, machine used
by —; *Maschine der Gold-*
drahtzieher; Estieucq m.
-drawer's punch; *der*
Pfriem; Pyramide f.
-dust, venturine; *der Gold-*

staub; Poudre d'or, poussière d'or f.
Gold-finer, --refiner; der Goldscheider; Affineur d'or m.
 --foil; die Goldfolie; Feuille d'or f. [dorée f.]
 --ink; die Goldinte; Encre
 --lace; die Lahn-, Goldtresse, Goldborte; Galon d'or, relevé de tresses d'or m.
 -- or silver-lace maker; der Borten-, Spitzen-, Bandmacher; Galonnier m.
 --lacquering, mordant, --size (gild.); der Vergoldfirnis, Vergoldgrund, Vergoldleim; Bature f.
 --leaf; das Buchbinderg.; Or d'appique.
 --leaf added to (gild.); zugesetztes Goldblatt (zum Ausbessern); Ramendage m.
 --leaves (gild.); dns Goldbüchlein; Livret m.
 --leaves, strong --; dns Fnbrik; Doppelg.; Or double, or à gros.
 --lettering; Goldhuchstnben; Lettres dorées f. pl.
 --line, fillet (bookb.); die Goldlinie; Filet d'or m.
 --lustre; die Ziehfärhe; Lustre que l'ou donne à l'or peint m.
 --manufactory; die Goldfabrik; Fabrique d'or f.
 --mastic; das Goldcement; Mastic d'or m.
 --melter, finer; der Goldschmelzer; Fondeur d'or m.
 --moulding; die Goldverzierung; Or brettelé.
 --mouldings in decorations; die Goldzierrnthen; Brettelure f.
 --ore, grey --; das Graugolderz; Mine d'or grise f.
 --paper; dns Goldpapier; Papier doré m.
 --plating; die Goldplattirung; Double, plaqué d'or m.
 --printing; der Golddruck; Impression en or f.
 --refiner; der Abscheider, Goldscheider; Départeur m.
 --sand, auriferous sand; der Goldsand; Sable d'or m.
 --sand, feriferous --, ferro-auriferous sand; der Eisenhardt; Sable ferro-anrifer.
 --scales, assay-balance; die Gold-, Münzwage; Biquet, trébuchet m., balances fines f. pl. [lotteur m.]
 --searcher; der Fluthner; Pail-
 -- and silver-stuff; G.- und Silberstoff; Samis m.
 -- and silver-thread in skeins; das Unzengespinnst; Fil d'oret d'argent enchevaux.
 --size (gild.); der Goldgrund;

Assiette d'or, couche d'or, couleur f., or couleur m.
Gold-size (gild.); das Glühwachs; Pâte, cire de doreur f.
 --size, to lay on the --; Goldgrund auftragen, mit Firnis bestreichen; Coucher l'assiette, emplâtrer.
 --smith; der Goldarbeiter, Goldschmied; Orfèvre m.
 --smith's art; die Goldarbeiterkunst; Orfèvrerie pour l'or f.
 --smith's furnace; der Goldschmiedofen; Fourneau d'orfèvre m.
 --smith's hammer; der Bahn-, Fein-, Treibhämmer; Marteau d'orfèvrerie m., chasse f.
 --smith's link; das Goldschlagloth; Soudure d'orfèvre f.
 --smith's wash, washing; die Goldkrätze; Lavure d'or f.
 --smith's work, working in --, articles of -- and silver; die Goldschmiedearbeit; Orfèvrerie f., ouvrage d'orfèvre m.
 --soldering; das Goldlöthen; Soudure d'or f. [tremblant].
 --spangle; Goldfitter; Or
 --spangles, making --; das Goldplätten; Laminage de l'or m.
 --spiral, spiral riband of -- (mint.); die Goldspirale; Cornette f.
 --test s. Gold-assay.
 --thread, spun --; das gesponnene G.; der Goldfaden; Or filé, fil d'or m.
 --thread; das Fadeng.; Fil d'or, fillet d'or m.
 --thread (button-m.); der Knopfgoldfaden; Cerceau m.
 --thread, fine --; die Goldgimpe, das Krausgespinnst; Frisé m.
 --thread, friezed --; gekräuselter Goldfaden; Frisure f.
 --thread gimp on relief-
 vellum (embr.); die Plattstickerei; Enlure f.
 --threads, machine for giving the weight and length of the -- (button-m.); die Maschine um das Gewicht und die Länge der Fäden zu bestimmen; Tracannoir m.
 --tuft; die Goldtroddel, Goldgunste; Houpe d'or f.
 --varnish; der Goldfirnis, Goldlack; Vernis d'or m.
 --varnish, japonese --; japanesischer Goldfirnis oder Lack; Salpilat m.
 --washer, --searcher, --finder; der Goldschleifer, Goldsucher, Gold-, Goldendwäscher; Orpailleur, pailleteur m.
 --washing; die Goldgewin-

nung, Goldwäscherei, das Goldwaschen; Lavage m., cueillette f. de l'or.
Gold-weaver; der Goldwicker; Fabricant de drap d'or m.
 --weight, troy weight, troy; das Goldgewicht; Poids pour peser l'or, polds d'or m.
 --weights; die Goldwage; Trébuchet m.
 --winder (goldb.); der Goldhaspel, die Goldwinde; Dili-
 gent m. [d'or].
 --wire; der Golddraht; Fil
 --wire, flatted --, --tin-
 sel; der Goldlahn; Lame d'or à cannetilles f.
 --wire, to adorn with flat-
 tened --; mit Goldlahn
 verzieren; Bouillonner.
 --wire, finest --; der Haard-
 draht; Fil d'or de la dernière
 finesse m.
 --wire, genuine, real --;
 echter Golddraht; Trait, fil-
 grane d'or, trait d'argent doré m.
 --wire drawing mill; die
 Golddrahtmühle; Moulin à
 tirer l'or m.
 --wire drawer; der Gold-
 drahtzieher; Tireur d'or m.
 --wire-drawer (4th operation);
 der Golddrahtzieher (4te Zieh-
 ung); Avanceur m.
 Gome, coom (mach.); der
 Schiff, die Schmiere, Zapfen-
 schmiere mit Metallspänen,
 alte, klebrige verdickte Schmie-
 re; Cambouis m.
Goniometer (phys.); der Goni-
 ometer, Winkelmesser; Goni-
 omètre m.
Goniometry; die Winkelmess-
 kunst; Goniométrie f.
Good fair; Good fair Baum-
 wolle; Coton belle et bonne
 marchandise m.
 --middling; Good Middling
 Baumwolle; Coton moyenne
 et bonne marchandise m.
 --ordinary; gut ordinärer
 Kaffee; Café bon ordinaire.
 --waste (spinn.); der gute Ab-
 gang; Bon déchet m.
 --s carried in casks and bar-
 rels; die Ftswaren; Mar-
 chandise de tonnelage f.
 --s, heavy -- laden in bulk;
 Stürzgüter; Marchandises char-
 gées en grenier f. pl.
 --s in a shop; die Waaren in
 einem Laden; Boutique f.
 (marchandises).
 --s depot; die Güterhalle, der
 Güterschuppen, die Nieder-
 lage; Dépôt des marchandises,
 halle f., hangar à marchandises
 m.
 --s locomotive, luggage-en-
 gine; die Güterzugmaschine,

- Locomotive für Güterzüge*; *Machine locomotive à marchandises f.* (6 roues couplées).
- Goods manager** (railw.); *der Güterinspector*; *Inspecteur du service des marchandises, chef de la gare aux marchandises sm.*
- s service** (railw.); *der Güterdienst*; *Service des marchandises m.*
- s station** (railw.); *der Güterbahnhof*; *Gare des marchandises f.*
- s train**, *baggage - train* (railw.); *der Güterzug*; *Train de marchandises m.*
- Goose** (tail.); *das Gänseleisen*; *Carreau m.* [Laino d'ois f.]
- down**; *Gänseflaumfederu*; *— dung ore*; *gänseköthiges Erz*; *Mineral merde d'ois m.*, *mine crasse*, *mine d'argent merde d'ois f.*
- green**; *die Gänsedeckfarbe*, *das Gänsegrün*, *Gelbgrün*; *Merde d'ois f.*
- liver - pie**; *die Strassburger Gänseleberpastete*; *Terrine de foie gras de Strassbourg f.*
- Gordon's engine**; *Gordon'sche Dampfmaschine*; *Machine à connexion directe f.*
- Gore** (sew.); *der Zwickel*, *die Gehre*; *Pointe f.*
- (sew.)**; *der Zierstich*; *Pointe f.*
- (sew.) s. Eking - piece.**
- Gorge** (arch.); *der Säulenhals*, *die Glockenleiste*; *Gorge f.*
- to provide with a —** (arch.); *verkehlen*; *Munir d'une gorge*, *d'un talon.*
- Gorgetine s. Colarin.**
- Gorget**, *gorgeret*, *blunt —* (surgery); *der Wegweiser*, *Wegzeiger*; *Sonde cannelée f.*, *gorgeret m.*
- Gossamer**, *air - thread*; *das Luftgarn*; *Fil d'araignée m.*
- Gossan** (min. Cornw.); *Eisen - oxyd mit anderen Körpern*; *Oxyde de fer mêlé avec d'autres corps m.* [Gothique.
- Gothic**; *gothisch*, *altdeutsch*; *— letters*; *Fraktur*, *Mönchschrift*; *Caractère gothique m.*
- style**; *der gothische Styl*; *Style gothique*, *ogival na.*
- Gouache - painting**; *die Deckfarbenmalerei*; *Gouache f.*
- to Gouge**; *mit dem Hohlmeissel ausmeisseln*; *Ciseler avec la gouge.*
- Gouge**; *der Hohl-, Halbmondmeissel*, *die Gudsche*, *Gutsche*; *Ciseau à écoletter m.*
- (arm.)**; *der Seitenhobel*; *G.*
- (engr.)**; *der Hohlstichel*; *Charnière f.*
- (gunsm.)**; *der Rohrhobel*; *G.*
- (join.)**; *der Hohlmeissel*, *das Stenmeissen*; *Fer crochu m.*
- Gouge** (lam.); *das Horn*; *G. f.*
- (mas.)**; *das Bossireisen*, *die Gutsche*; *G.*
- bent neck —**, *bent —*; *der gekrüpfte gebogene Hohlmeissel*, *Habenschnabel*; *G. à bec de corbin*, *courbée.*
- bit**, *shell - bit*, *quill - bit*; *die bogenförmige Schneide am Hohlbohrer*; *Taillaut arque de la tarière m.*
- carving —**; *das Schnitz - hohleisen*; *G. à sculpter.*
- cutting —**; *das Schneide - hohleisen*; *G. à couper.*
- entering —**, *spoon —*; *das aufgeworfene Hohleisen*; *G. à nez rond.* [beitel; Fermoir m.]
- firmer —**; *der hohle Stech - flut*; *—*; *das Hohleisen von 25 - 500*; *G. de 25 à 500.*
- fluting —**; *das Hohleisen von 150 - 1800*; *G. de 150 à 1800.*
- little —** (coop.); *der kleine Hohlmeissel*; *Gougette f.*
- middle sweep —**; *das Hohleisen von 70 - 900*; *G. de 70 à 900.*
- outsteeld —**; *das ver - staltete Hohleisen*; *G. aciérée.*
- print - cutter's —**; *das Hohleisen zum Schneiden der Schrift*; *G. à couper les caractères.*
- point - tool —** (turn.); *der Spitzstahl*; *Tournoir pointu m.*
- scribing —**; *das Hohleisen von 100 - 1300*; *G. de 100 à 1300.*
- sculptor's —**; *das Flach - hohleisen*; *Goujoin m.*, *ron - delle f.*
- sculptor**, *round chisel sculptor*; *der breiteste Bolt - stichel an welchem die Sehne der bogenförmigen Schneide 1 - 1½ Linien misst*; *Echoppe ronde dont l'arc mesure jus - qu'à 1½ lignes.*
- small —**; *die Stechgudsche*; *G.*
- square —** (join.); *das Vier - eisen*; *G. carrée.*
- round tool**, *turning —*; *der Schrotmeissel*, *der Drehs - ler*, *die Röhre*; *G. à ébaucher.*
- turning —**; *das Dreher - hohleisen*; *G. à tourner.*
- Gouging**, *hollowing*; *aushöh - len*, *ausiefen*; *Gouger.*
- Gout padding**; *die Gichtwate*; *Quate antirhumatisme f.*
- Governor**; *das konische Pen - del*, *der Regulator*; *Régulateur excentrique m.*
- (mach.)**; *der Regulator*, *Mo - derator*; *Gouvernateur*, *ré - gulateur*, *modérateur m.*
- moderator - valve** (st. eng.); *der Regulator*, *das Dampfzu - lassventil*; *Modérateur*, *ré - gulateur.*
- Governor** (shoem.); *der Meister*; *Patron*, *pointif m.* (argot).
- (tail.)**; *der Patron*; *Grèbe m.*
- of walt**, *conical pendu - lum*; *der Schwungkugel - Regulator*, *Centrifugal - Regulator*, *das konische Pendel*; *Mo - dérateur*, *régulateur à force centrifuge*, *pendule conique m.*
- balls**; *die Regulatorkugeln*; *Boules à modérateur f. pl.*
- Gown**; *das Advokatenkleid*; *Robe du Palais f.*
- Gradation**; *die Stufenfolge*; *Gradation f.*
- of colour**; *die Stufenfolge*, *Farbenabstufung*, *ganze Schat - tirung einer Farbe*; *Echelle f.* (couleurs).
- softening of colours**, *shade*; *die Farbenstufe*, *Verschmelzung von Farben*; *Adoucissement des couleurs*, *colorigrade m.*
- to Grade** (railw.); *abflachen*, *ebenen*, *planieren*; *Niveler.*
- Gradient**, *descent*, *declivity*; *das Längengefälle*; *Inclinaison d'un chemin f.*
- ascent**, *fall* (railw.); *das Ge - fälle*, *die Neigung*, *Senkung*, *Längenfalle*, *Neigungsfläche*, *Steigung*, *der Fall*; *Pente*, *rampe f.*, *remont m.*
- inclined plane** (railw.); *die geneigte Fläche*, *schiefe Ebene*; *Plan incliné m.*
- ascending — or slope**, *as - cent*, *acclivity*; *die Stei - gung*; *Pente ascendante*, *rampe f.*
- bad —**; *die steile Steigung*; *Pente difficile*, *raide f.*
- descending — or slope**, *descent*, *fall*, *declivity*; *der Fall*, *das Fallen*; *Pente des - cendante*, *pente f.*
- good —**; *leichtes Gefälle*; *Pente aisée*, *douce f.*
- of a road**; *die Steigung ein - er Strasse*; *Montée d'une route f.*
- post**, *indicator of —* (railw.); *der Neigungsanzei - ger*; *Indicateur de déclivité m.*
- Grading**, *clearing*, *finishing* (railw.); *die Herstellung der Planie*, *Planirung*; *Régulage*, *dressement de la plate - forme*, *faire assiette.*
- to Graduate** (chem.); *gradiren*, *aufklären*, *veredeln*; *Gra - duor.* [Nuancer.
- (dye)**; *schattiren*, *schönen*; **— (phys.)**; *in Grade abtheilen*; *Graduer.*
- (saltw.)**; *gradiren*, *die Sole durch Verdunstung reichhal - tiger machen*; *Graduer.*
- the fire**; *das Feuer grad -*

weise schüren, graduiren;
Graduer le feu.

Graduation (phys.); die Grad-
theilung, Theilung in Grade;
Graduation f.

— (saltw.); die Gradirung, Ab-
dunstung, Abdampfung; Gra-
dnation f.

— of one or several cords in
designing (weav.); die Gra-
durung der Korden; Découche-
ment m.

— of the order of cords in
designing (weav.); die Ein-
theilung der Korden; Décou-
pure f.

— house (saltw.); das Gradir-
haus, Gradirwerk, Leckwerk,
Dornleckwerk, die Dornwand,
Dörnerwand; Bâtiment de
graduation m., chambre gra-
duée f. [Machine à diviser f.]

Graduator; der Gradmesser;

— (phys.); der Stromregulator;
Graduateur m.

—, furnace of graduation
(saltw.); der Gradirofen;
Fourneau de graduation m.

Graffage; die Böschung eines
Grabens; Talus m.

to Graff, ingraft; pfpossen,
impfen, pellen, äugeln; Enter,
greffer.

— with budding eye; mit
treibendem Auge, beim ersten
Saft pfpossen; Enter à oeil
poussant.

— in the cheek; in den Korb
pfpossen; Enter, greffer en
taille.

— in the cleft in the slit, in
the stock; in den Spalt pfpo-
ssen; Enter, greffer en fente, en
poupée.

— with dormant eye; mit
schlafendem Auge, beim zweiten
Saft pfpossen; Enter à oeil
dormant.

— with a shield, — in the
hind or shoulder; mit dem
Schildchen pfpossen, äugeln,
in die Rinde pfpossen; Écus-
sonner, greffer, enter en écus-
son.

Graft, ingraftment (hort.);
das Pfpossen, Impfen; Ente,

— (hort.) s. Bark. [greffe f.]

— with a gem at its end (hort.);
das Pfpossfreis mit der Trag-
knope am Ende; Lambourde f.

— to take a — from; ein
Pfpossfreis abnehmen; Lever
une greffe.

Grafting by approach, in
arching; das Säugeln, Ab-
säugeln; Gr. en monceau, par
approcho, gr. d'aiton.

—, beaked —; Pfpossen mit
dem Holze durch Anplacken;
Gr. par application, placage m.

Grafting, natural —; zahmauf-
zahn pfpossen; Enter franc
sur franc.

—, skew —; die schräge Pfro-
pfung; Sifflet m., sôte f.

— by means of a wimble;
der schräge Pfposfschnitt,
die Pfropfung auf die Pfeife;

Enture en sôte, en sôtean f.

— end of a twig cut off; das
Stammende eines abgeschnitten-
en Zweiges, die Einfüßungs-
stelle der Aeste; Talon m.

— knife (hort.) a. Budding-
knife.

— saw; die Pfropsäge, kleine
Baumäge; Scie à enter f.

— tool; das Pfropfwerkzeug;
Bêche courbée, bêche f.

— twig; das Pfpossfreis; Ente f.

— wax, mummy; das Pfropf-
wachs, Baumwachs; Cire à
greffer f.

to Grain; köرنen, graniren;
Greneler, grenier, grainier.

—, marmoriren; Peindre en dé-
cors.

— leather (curr.); die Narbe
reissen, geben, Leder krispeln,
spalten, abnarben, narben,
narbig machen; Grainier, grain-
nelor, grencler, corrompre la
vache (des quatre quartiers),

corrompre, couper, assurer,
faire venir le grain, donner les
croisés du grain, crépir.

— (wax-ch.); köرنen; Grenier.

— (stuff); kepern, köpern; Don-
ner le grain (étouffe).

— paper; narbig machen; Grä-
ner le papier.

— wood; adern; Veiner.

Grain; Gerstenkornstoff; Grain
d'orgo m. [grain m.]

— (curr.); die Narbe; Fleur f.,

— (curr.); die Narbigkeit, der
Narbenstrich des Leders;

Grainure f.

— (met.); die Kornart, Art des
köرنigen Bruchs; Grainure f.

—, grist (mill.); das Mahlgut;
Boullange, mouture f.

—, assay of the refined silver
(mint.); die Brandprobe; Bou-
ton, épreuve de l'argent affiné f.

— (mint.); der Heller; Grain m.

— (paper-m.); die Narbe; Grain
de papier m.

— (pott.); das Korn; Grain m.

—, crystal (sug.); das Korn;
Grain m.

—, seed (silkworm); Seiden-
würmererei; Grains m. pl.,
graines f. pl.

—, against the — or hair, in an
opposite direction, (weav.);
in entgegengesetzter Richtung,
gegen den Strich oder Faden,

verkehrt; A contre-hiais, à
contre-fil, à contre-poil.

Grain, against the — (wood);
gegen den Wuchs; A rebours,
au rebours, transversalement en
fil (bois).

— for assaying (mint.); das
Goldkorn, Silberkorn zum
Probiren, Probirkorn; Bou-
ton m.

— of bismuth; das Wismuth-
korn; Grain de bismuth m.

—, cleaving —, natural bed
of a stone; das Bruchlager,
die Lagerseite; Lit de carrière m.

—, coarse —, coarse-grained
(drap.); grobhaarig, grobfa-
serig; A gros poil.

—, coarse —, coarse-grained
(wood); grobfaserig; A gros
fil (bois).

—, small and imperfect — of
corn; dürr aufgewachenes,
magères, mehlarmes, flaches
Korn, Schmachtkorn; Blé
échaudé m.

—, dyed in grain; echt ge-
färbt, in der Wolle gefärbt;
Teint en laine.

—, to obtain the — in hides
(taw.); narben; Faire le grain.

— of lead; das Bleikorn; Grain
de plomb m.

—s in the lime; der Kalkkrebis,
die Kalkkrümpe; Grappe de la
chaux f.

—, metallic —, minute —s,
granulated metal; das Met-
allkorn, die Granalien, das
gekörnte Metall; Grenaille f.,
grain de métal m.

—, artificial — of morocco
(curr.); die kreuzweise Rei-
fung, künstliche Narbe, das
Reisskorn, die Platurung;
Croisé du grain m.

—s of native gold found in
rivers, river-gold; Fluss-
gold; Or en paillettes, or de
rivière m.

— of powder; das Pulverkorn;
Grain de la poudre m.

—s of powder sticking on
the sieve (powder-m.); Pul-
verkörner die am Siebe hän-
gen bleiben; Grenette f.

— of sand; das Sandkorn; Grain
de sable m.

— of silver (mint.); das mu-
schelförmige Silberkörnchen;
Coquillon m.

—, spurred, spoiled —; das
Afterkorn, Mutterkorn, Mar-
tinskorn, das vom Hahnsporn
oder Hungerkorn angegriffene
Korn, brandige Korn; Blé
ergoté m.

— of a stone; die Lagerung.
das Gefüge eines Steines; Lit
m., grainure, structure, texture
f. d'une pierre.

—, with the — (drap.); nach

dem Strich; Dans le sens du fil, en couchant le poil.
rain, wrong way of the — (drap.); der Gegenstrich; Rehours m.

--punchon, granulated punch (engr.); der Grainpunzen, granulierte Pinzen; Grenoir, égrenoir m. [m.]-side (curr.); die Narbe; Grain-sorting machine (agr.); die Kornverlesemaschine; Trieurm.-tin, mine-tin, pure tin; das Bergzinn, Feinzinn, Körnerzinn, Rosenzinn; Etain doux d'Angleterre, étain pur, étain de mine, étain plâné, en larmes, étain à la rose m.

--wood, wood cleaved with the —, plank-way; das Aderholz, Langholz, Längenholz; Bois de fil m.

raimer, ornamental painter; der Stubenmaler, Stofir-maler; Peintre-décorateur, peintre au gros pinceau m.

--bate (tann); das Tauben-oder Hühnerdungbad; Bain de fiente de pigeonon de poudes m.; die Bau-, Staffir-, Ausstat-tungsmalerei; Peinture de décoration, eu décors f.

--(mint); die Einzählung; Cré-nelage m.

--in imitation of wood, mar-ble; der Holzmaserer; Pelutur en bâtiments, en bois, en dé-cors m.

raining, boarding leather; Leder krispeln, narben; Mar-gueriter.

--in imitation of wood; das Marmoriren in der Holzma-nier; Décor en bois m.

--board (curr.); die Recke, das Reckholz, Krispelpolz, Arm-holz; Paumelle, pommelle f.

--comb, --tool; der Mar-morirkamm, die Spatel; Peigue à décors m.

--mill, sifting-press (wax-ch.); die Siebpresse, Kornmaschine; Gréloir m.

--tool, granulating tool; das Narbeisen, Körneisen; For à grainer, à greneler m.

--tool (curr.); das Narbeisen; Grainetoir m.

gramm: das Gramm; Gramme, 1/1000 Kilogramm m.

grammitederStein mit schrift-ähnlichen Zeichnungen; Gram-mite f.

grammometer; der Linien-theiler; Grammometre m.

granadilla wood, cocoa-nut wood; das Granatillholz, Cocosholz; Bois du grenadillo m. (de coco).

Granary, corn-loft, corn-

house; der Speicher, Korn-boden; Grenier à blé m.

Granary, public —, store-house; die Kornkammer, das Getreidemagazin; Grenier d'abondance m.

Granite; der Granit, Grand-stein; Granit m.

--in a state of decomposi-tion; der in Zersetzung be-griffene Gr.; Composition f.

--graphic —, graphic stone; der Schriftgr., hebräische Stein; Gr. graphique, pegma-tite graphique, gr.-hébraïquo.

--like —; granitartig; Grani-taire.

--porous — for founders; der Giesstein; Gr. en décom-position.

--porphyric —; der porphy-rartige Gr., Gr. von Peterhead; Gr. porphyroide, de Peterhead.

--red —, Egyptian —; der rothe, aegyptische Gr.; Gr. rouge, oriental, d'Egypte.

--slabs; das Grossgestell; Pla-ques de gr. ou de grès servant à la construction des hauts-fourneaux f. pl.

--soft —; weicher und mürber Grandstein; Gaure f.

--coloured; granitartig; Grani-titide, grauitellin.

--ware, stone china, opaque porcelain, ironstone ware, Wedgwood; seines Steingut, Wedgwood; Gresserie de Wedgwood, terre fino d'Angle-terre f.

[Granitelle m.]

Granitell; der feinkörnige Gr.; --, staurolite; die Granitelle, der Granitil; Gr. à petits grains m., grenatite, staurolith f.

Granitic; granitartig; Grani-ton; der Graniton; Granitone m.

Grant (min.); der Schürfschein; Enseignement m.

--of a rail-way; die Eisen-bahnverleihung; Concession de chemin de fer f.

--'s fuel; Brennstoff aus Stein-kohlenstaub und Steinkohlen-theer; Combustible Grant m.

Granular, corned, grained, granulated; körnig, körnerig; Grenu, grené, en grains, granuleux.

[en grains.]

--; graupig; Grenu, qui se casse (marble); körnig; Salignon.

--minerals; Mineral in Grani-nalien; Ammitte f.

--ore; die Aehrengraupen, ährenförmigen Graukupfer-erz, die Kornähre; Cuivre gris spiciforme, argent en épis m.

to Granulate; graupeln, grie-seln; Grésiller.

to Granulate (engr.); die Platte wiegen; Grainer la planche avec le beureau, faire le grain. —, break by grains (iron); sich körnen; Egrainer, égreuer (fer).

--corn (met.); granuliren, körnen; Grainer, granuler, gre-nailler. [nailler.]

--metal; Metall körnen; Grai-Granulated; gekörnt; En gre-naille.

Granulating, roughening; das Körnen der Mühlesteine; Engrainer. [eu grains f.]

--; die Granmulirung; Réduction

--, corning ol iron pig; das Granuliren, Körnen des Roh-eisens; Granulation de la fonte f., grenage m.

--(powder-m.); das Körnen; Granulation f., gronage m.

--(powder-m., sug.); das Kör-nen; Grainage m.

--house or -mill, corning-house (powder-m.); das Körn-haus; Atelier de granulation, grenoir m.

--machine, Congreve's ma-chine; die Körnermaschine mit gezahnten Walzen, die Walzenkörnermaschine; Ap-pareil de grenage de Congreve m.

--roller (powder-m.); die Körn-walze; Cylindre à granuler m.

--tool; das Granulirwerkzeug; Granulatoire m.

Granulator, fine—(powder-m.); das feine Schrotsieb; Guil-laume en fine m.

[m.]

Grape; Strohwein; Vin de paille

--s, fresh — for mending wine; frische Trauben zur Weinverbesserung; Râpé m.

--s, having the shape of —; traubenkornrund; Acineux.

--, spent — floating in the vat; Traubenreste auf der Weinkufe schwimmend; Painm.

--cake; die Weintrester, Tra-ber; Manteau de raisin m.

--funnel; dns Traubensieb; Chautepierre f. (raisin).

--gatherer; die Trauben-scheere; Coupe-raisins m.

--oil; dns Cognacöl, Trnuben-öl; Essence de cognac f.

--picker; die Abbeerraspel; Egrappoir m.

--sugar, fruit-sugar, fruc-tose; der Fruchtzucker, Trauben-zucker; Glucose f.

--tree wood of Cayenne, and sebesten wood of Hayti; Cayennestabholz; Bois à baguettes m.

[Droil m.]

--vat; die Traubenbütte; Graphite, lead ore, plumbag-ine, carburet of iron, black lead; der Graphit, das Was-

- serblei, Reissblei; Graphite, carbone de ferm., plombagine, mine de plomb *f.*
- Graphite, plumbago, froth, kish; der Eisenschau, Gar-scham, Graphit; Ecume de fonte de fer, limaille de four-neau *f.*, graphite *m.*, plom-bagine *f.*, kis *m.*
- paint; die Graphitfarbe; Couleur diamant *f.*
- Graphometer, semi-circle; die Messscheibe, Winkelschei-be, der Winkelmesser, Gra-phometer; Demi-cercle, cercle d'arpenteur, répétiteur, gra-phomètre *m.* [mander.
- to Grapple; auklammern; Cla— s. to Catch.
- , fasten with grappling-irons; verankern; Ancrer, fermer avec des ancrés.
- Grapple, sorting— (mint.); der Kürhaken; Coquillon *m.*
- Grapple-hook *s.* Barb.
- iron before a padlock, link (locksm.); der Anwurf zum Vorlegeschloss; Portevadenas *m.*
- Grappling, locking, hooking on; das Hängenbleiben, Stöcken, Auhaken; Accroche-ment *m.*
- iron; der Anker; Ancre d'une chaudière à vapeur *f.*
- irons, fastening with — (mas.); die Verankerung; Chainage *m.*
- to Grass (min.); zu Tage för-dern; Mettre au jour.
- , spread over meadows (flax); bleichen, thaurüsten, im Thau nachrotten, auf dem Felde ausbreiten; Rouir à la rosée, curer le lin.
- hemp; Hanf breiten; Blan-chir le chanvre.
- Grass, forage (agr.); das grüne Futter; Fourrage vert *m.*
- , bleach - green, bleach-field (hl.); der Bleichplan; Pré *m.*
- not cut (agr.); das unge-mähte Gras; Foins *m. pl.*
- bleaching, bleaching by the agency of the air and the light of the sun; die Rasen-, Gras-, Sommer-, Sonnen-, Naturbleiche; Blanchi-ment au pré *m.*
- butter; die Grashutter; Beurre d'été, de juin et de juillet *m.*
- cloth; das Grasleinen; Bat-tiste de Canton, toile à l'arpef.
- green *s.* Chlorophyllus.
- hand (typ.); der Stellvertre-ter des Setzers; Remplaçant du compositeur *m.*
- plot edging-knife; das Ras-
- senbeschneidmesser; Coupe-bordure *m.*
- Grass-shears; die Grasschere; Ciseaux à pelouse *m. pl.*
- tables, ground-tables; das Bankett, die Grundmauer, Latsche; Embasement du fon-dement *m.*
- turf, green turf, sod (agr.); das Grasland, der Rasen; Ga-zon *m.*
- Grassing flax; das Bleichen, die Nachrotte im Thau; Cu-rage de lin *m.*
- to Grate; gittern; Mailler.
- , mit einem Rost versehen; Fournir, munir de grilles.
- (hydr.) *s.* to Cap.
- , rail, lattice (locksm.); ver-gittern, begittern; Griller.
- , rasp (tohacco); reiben, rap-piren, rapieren; Râper (tabac).
- up, lattice; vergittern, um-gittern; Treillager.
- Grate, — railing, screen; das Gitter; Grille *f.*
- , fire —, fire-grating, grat-ing, gridiron; der Brand-rost, Feuerrost, Rost; Gril *m.*, grille *f.* [Gril *m.*
- (engr.); das Wärmgitter;
- , gridiron (gild.); das Ver-goldgitter; Gril *m.*, grille *f.*
- (batm.); der Rost; Chevalet *m.*
- (mint.); der Glührost; Grille *f.*
- , grating (sewers); das Gitter, der Löcherkasten; Bolte *f.* (égouts).
- for fish-ponds; das Fisch-wehr; Egrilloir *m.*
- , graduated —, — with steps; der Treppenrost; Grille à gradins, en escalier *f.*
- , iron — (build.); das Eisen-gitter, Fenstergitter; Fer-maillé *m.*
- , movable, revolving, rota-ry grate (st. eng.); der bewegli-che, drehbare Rost; Grille mobile, tournante *f.*
- for sheltering plants (agr.); das Schutzgitter für Pflanzen; Cage *f.*
- , smoke-consuming —; der rauchverzehrende Rost; Grille fumivore *f.*
- bars point (locksm.); die Gitterstabspitzen; Epi *m.*
- beam, small — — in pres-ses; der Rost in Kelterpressen; Méau *m.*
- pendulum, compensation pendulum; das Rostpendel; Pendule compensateur de Gra-ham, pendule à compensation *m.*
- work (hydr.); der Schleusen-rost; Faux radier *m.*
- work (lace-m.); die Korall-enarbeit; Tresse en forme de grillage *m.*
- Grated spar; der Gittererpath, Spath treillissé *m.*
- Grater, square iron, square punch; die Reibahle; Fer-carré, cherche-fiche, cherche-pointe *m.*
- , mortar, rubber, mealer, die Reibe, der Läufer, der Stampfbüchse, der Holzmör-ser, das Reibholz, Reibasch; Egrugeoir, vase à broyer *m.*, molette, râpe *f.*
- Grating; das Seihblech, die Seihplatte an einer Röhren-mündung; Pommelle *f.*
- , grillage; der Rost, Pfahl-rost; Patin de charpente *m.*
- , scaffolding a blast-fur-nace; das Rostschlagen beim Hochofen; Grillage des hauts-fourneaux *m.*
- (lead ore); auf dem Rost was-schen; Laver sur le gril.
- , creaking (mach.); das Knar-ren, Ereischen, Knirschen; Hiement *m.*
- (well); der Rost, Brunnen-kasten, die Brunnenetube - Rostet *m.* (pnits).
- , double —, das Gegengitter; Double grille *f.*
- iron; das Radreisen, die Knochenfeile; Raspatoir *m.*, rugine *f.* [Fer maillé *m.*
- , iron —, das eiserne Gitter
- , iron —, —; der englische Rost; Grille anglaise *f.*
- for tin-plates (met.); der Schragen zum Aufstellen der Weissbleche behufs des Ab-tropfens; Grillage *m.*
- Gratuity *s.* Bridle-money.
- Grauwacke group; die Ueber-gangsgestaltung; Terrain de transition *m.* [gravier
- to Gravel; bekiesen; Couvrir de — (build.); besanden, mit grobem Sand bedecken; Sabler.
- the pavement; das Pflaster bekiesen; Etendre une couche
- Gravel, coarse sand, grev-eritsand; der Kies, Grus, Gries, grobe Sand, Grand Gravier *m.*
- (met.); der Gries; Gra-vier, gros sable *m.*, partie pier-reuse séparée par le lavage de celle que l'on fond.
- , calcareous —; der Kalkkies Gravier calcaire *m.*
- full of — (agr.); griesig, kienig; Graveloux.
- small — from shifting plaster, lime, etc.; im Sieb zurückgebliebene Sandstücke Mouchette *f.*
- bed of pavements; die Sand-unterlage des Pflasters; Forme de pavé *f.*
- ground, gravelly ground

der kiesige Boden, Kiesboden; Terrain graveleux m.
 Gravel-packing (road-b.); die Kiesausfüllung, Packlage; Ecossement m.
 Graveling of a gravel-road; die Beschotterung einer Schotterstrasse; Empierrement d'un chemin caillouté m.
 — (hort.); die Kiesschüttung; Gravelage m.
 Graver, chasing-chisel, puncher; der Treibpunzen, Stechmeißel; Ciseau d'orfèvre, poinçon à emboutir, ciselet m.
 —, cutter (engr.); der Schnitzer; Pointe f.
 — (engr.) s. Round chisel.
 —, little chisel (mint.); der Meißel zum Stempelgraben; Cisoire f.
 —, turning — (turo.); der Drehstichel; Burin m.
 —, bent —; der abwärts gebogene Grabstichel; Burin courbé m.
 —, diamond pointed —, lozenge —; der Spitzhaken, rautenförmige, spitzige Stichel, Spitzstahl; Burin-losange, grain d'orge m.
 —, flat, sharp —; das Stecheisen; Ooglet m. [Burin rond.
 —, round —; der Schildstichel;
 —, square —; der Grabstichel; Quadrat-Querschnitt, viereckige Grabstichel; Burin carré.
 —, twice bent —; der gekrümmte gebogene Grabstichel; Burin doublement courbé.
 Graviſt (phys.); schwermachend; Graviſtque.
 Gravimeter s. Areometer.
 — (powder-m.); der Pulver-Schwerdichtigkeitsmesser; Gravimètre m.
 Gravimetry (mech.); die Gravimetrie; Gravimétrie f.
 Graving-tool, graver, sharp graver (jewell.); das Grab-eisen; Echoppe à champ-lover f.
 —tool, graver (spect. m.); der Grabstichel; Gravoir m.
 to Gravitare; streben, an-, hin-, streben, ziehen, Schwerkraft haben; Graviter, tendre.
 Gravitation (mech.); der Druck, Zug eines Gewichts; Gravitation f.
 —, law of — (phys.); die Schwerkraft, gegenseitige, natürliche Anziehung; Gravitation, pesanteur universelle f.
 Gravity, force of —, of compression, ponderosity (phys.); die Druck-, Schwerkraft, Schwere; Force de compression, de gravité, pesanteur, gravité f.

Gravity, vital —; die strebende Lebensthätigkeit; Gravité vitale f.
 Gray-beard stone-ware; das Steingeschirr; Poterie de grès f.
 Graywacke, grauwacke, greywacke; die Grau- oder Psammite selon Brongniart, quartz mélangé de schiste et de mica, traumade selon d'Aubuisson m.
 to Graze the floor (join.); aufstreichen, aufschürfen, glätten; Effleur.
 to Grease (carr. man.); mit Fett durcharbeiten; Charger de suif.
 — (curr.); einfetten, einschmieren; Mettre en suif.
 — (typ.); in das Papier schneiden (von der Schrift); Couper le papier.
 — the balls (typ.); die Ballen einschmieren; Huiler, lubrifier les balles. [Graisser f.
 Grease; die Schmiere; Qing m., unguen, lubricating-stuff, lubrificant (mach.); das Schmiermittel, die Schmiere, das Zapfenfett; Enduit m., graisse f. [Graisserie préparée f.
 —, artificial —; das Kunstfett;
 —, dry — in parchment; trockenes Fett im Pergament; Gomme f.
 —, elbow —; die Anstrengung bei schwerer Arbeit; Huile de bras (argot).
 —, melted horse —; das Kammfett; Graisse de cheval f.
 — of millstones (mill.); das Mühlensfett, die Mühlensfette, die Schmiere für Mühlsteine; Crapepe f.
 —, old — for lubricating axles; altes Schmier-, Kesselfett; Flamhart m.
 —bag, little — used in sharpening tools; Fettsack zum Schärfen der Werkzeuge; Affûle m.
 —basket or -sieve (chandel.); der Talg-, Fett- oder Siebkorb, die Talg- oder Unschlittseihe; Banatte f. [Bannasso f.
 —basket (soap.); der Fettkorb;
 —box, oil-box, oil-cup, axle-box (mach.); die Schmierbüchse, Achsschmier-, Fettbüchse; Boîte à graisse, à huile f.
 —cock and cup for valve (st. eng.); die Ventilschmierbüchse und Hahn; Robinet et godet à graisse pour Robinet.
 —pot, tinman's pot (tink.); die Talgpfanne; Chaudière à graisser, à la graisse f.
 Greasing, lubricating; das Schmier-, Oelen; Graissage m.
 Greasy (drap.); schlecht entfettet; Gras. [Gras m.
 —spot (law.); der fettige Fleck;

Great eagle; Grossadler Papier 1014/380 m. m.; Grand-aigle m.
 —primer, double canon, two lines double pica, french canon, double canon (typ.); der grosse Canon, die grosse Antiquaschrift, Tertio, Kaiser-, grobe Canon-, Realschrift; Gros canon, gros remain, gros texte m.
 —wheel (watchm.); das Schneckenrad; Roue de fusée f.
 Greaves (arm.) s. Cuiss.
 Greaves (cook.); die Grieben; Effondrilles f. pl.
 Grecian hone (welsh bone); ein schieferiger Wetzstein; Espece de pierre à aiguiser schisteuse.
 Greek key-pattern (paper-h.); Griechisches Muster; Bordure en lignes f.
 Green; grün; Vert.
 —, grass fallow (agr.); die Dreeschweide, gesommerte Brache; Jachère servant de pâture f. [Malachite f.
 —copper-ore; der Malachit;
 —ebony s. Aspalathus.
 —gold; grünes Gold; Or v. m.
 —sand (mould.); der nasse, grüne Sand; Sable v. m.
 —sand-moulding; die Massenformerei; Moulage en sable gras m.
 —seed; Bezeichnung einer amerikanischen Baumwolle; Coton américain m.
 —wood; grünes, frisches Holz; Bois v., vif m.
 —aniline — (dye); das Aniligrün; V. d'aniline m.
 —artichoke —, verdeil's — (dye); das Artischockengrün; V. de verdeil.
 —, bluish —, sea —; blaugrün, meergrün; V. bleu, céladon.
 —, broken —; gebrochenes Grün; V. brisé.
 —, brownish —; braungrün; V. tirant sur le brun.
 —, chinese —, lo-kao (dye); das chinesische Grün; Lo-kao m. [foncé, gros v.
 —, dark —, dunkelgrün; V.
 —, dark —, third tint for foliage (flowerm.); dritte Schattierung oder Dunkelgrün; V. noir.
 —, leaf —; das Blattgrün; V. des feuilles, chlorophylle m.
 —, light —; hellgrün; V. clair, gai.
 —mordant s. Hyposulphite of soda. [naissant.
 —, pale —; das Blassgrün; V.
 —, sap —; das Saft-, Blasen-grün; V. de galeux, d'iris, de sève, de vessie m.
 —, second — tint for foliage

(flowerm.); zweite grüne Schattierung; Second v.
 Green, spring-onion —; Schnittlauch-, dunkelgrün; V. comme cive.
 —, Vienna —; das Mitisgrün; V. de Vienne.
 —-bed of salt-marshes (salt-w.); der grüne Boden in Salzleichen; Feutre m.
 —-crop fallow; die gesommerte Brache; Jachère cultivée f.
 —-earth, mountain- —, sanders- —; die Grünerde, Veroneser Grünerde, das Seladon-, Berggrün; V. de montagne, terre verte, terre de Véronne, cendre verte f., talc zoographique m.
 —-glaze; mit Blätterwerk verzierte Fayence; Faïence fine ornée de feuilles d'un heau v. f.
 —-house, conservatory, orange-house (hort.); das Gewächshaus, der Palmen-, Wintergarten; Serre, orangerie f.
 —-house, to put into the — (hort.); ins Treibhaus bringen, ins Gewächshaus setzen; Enserer.
 —-room (theat.); das Versammlungszimmer, Zimmer für die Schauspieler; Foyer des artistes m.
 —-square; der Platz mit Parkanlagen; Place verte f.
 —-stall; die Gemüsebude; Étalage de fruitier m.
 —-stone slate; der Diorit-, Grünstein-, Diorite, diabase schistofde m.
 —-vitriol (min.); der Grützjockel; Vitriol v. m.
 Greenery, green-house; das Gewächshaus; Serre f.
 Greenhart (Laurus chloroxylon); das Grünholz, hartes Holz zu Blocknägeln; Bois laurier dur m.
 Greenish; grünlich; Verdâtre, chloré, tirant sur le vert, nuancé de vert.
 — golden yellow; die goldgelbe, grünlich schimmernde Farbe; Doré m. [Verdeur f.
 Greenness; die Saftigkeit; Greenockite; der Greenockit, gediegenes Eisenphosphat; Greenockite, sulfure de cadmium m.
 Greet; die Spaltung, Spaltfläche; Clivage m., fente f. des pierres.
 Greisen; der Greisen, Granit ohne Feldspath; Gréison m., hyalomict f.
 Grenadilla, red —, ebony; echtes Granatöl; Bois de grenadille rouge m.
 Greut, grain, shoad; der Gra-

pel, die Graupe, natürliches Gräupelerz; Mineral engrains, grossier, greu m.
 Grey; das Grau, die graue Farbe; Gris m., couleur grise.
 —, greenish —; grüngrau; Gris d'épice.
 —, shining whitish —; perlgrau; Gris-perle.
 —, to turn — (chem.); abschleisen, verbleichen; Griser.
 —, to lose the colour, to come off, to turn — (dye); abschleisen; Griser, se décharger, se déteindre.
 —, aniline — (dye); das Aniligran; Gris d'aniline.
 —, chalk, chalk-marl; die gröbere unreine Kreide; Craie grossière f. [Cuivre gris m.
 —, copper-ore; das Fahlerz; —, copper, mercurial —; das Graugültig-, lichte Fahlerz; Cuivre gris mercurifère m.
 —, gold; graues Gold; Or gris m.
 —, guhr; graue Guhr; Guhr ceadre m.
 —, metal, — pig-iron, foundry-pig; graues, gemeines, gares Roheisen; Fonte grise, tendre f.
 —, minium; die Diamantfarbe; Couleur de diamants f.
 Greyish; graulich; Grisâtre, grisonnant.
 —, to be —; ins Graue fallen; Tirer sur le gris, sur le grison.
 Greywacke, graywacke; die Grauwacke; Gris des houillères m.
 Griddle (min.); das Kupfersieb; Crible à cuivre m.
 Gridelin; rötlich graublau, flachbläufarbig; Gris de lin, gridelin.
 Gridiron; der Bratrost; Grill m., Wotissoire f.
 —, for smoking; der Räucher-, Dörrrost, die Räucherhütte, Fleischdörre; Boucan n.
 —, valve; das Glockenventil; Soupape à lanterne, à grille f.
 Grille, stamp, turning-tool lever; der Drehhakenhebel, Seitengriff des Hakens; Grille f. [Grillon m.
 Grillon-paper; Greifpapier; Grillage, grating (arch.); der Pfahlrost, liegende gestreckte Rost; Pilotage m.
 to Grind, sharpen, whet, set an edge on, sel, edge, make sharp; die Schmirde geben, schleifen, schärfen, abziehen; Aiguiser, repasser, affiler.
 —, whet; auf dem Wetsteine abziehen, auf dem Steine schleifen; Repasser sur la meule, amonler.
 —, clean, finish; schleifen, putzen, überarbeiten; Ravalier.

to Grind, pulverize; seinpulvern, zerreiben; Porphyriser.
 — a barrel (gunsm.); ein Rohr schleifen; Émoudre un canon.
 — colours; Farben aufreiben; Détrempier les couleurs.
 — down; zerschleifen; Réduire en émoullant.
 —, rub down, crush, bray; abreiben, reiben; Broyer les couleurs.
 — down, up; fein-, ver-, zermahlen; Broyer, triturer, moudre fin.
 — on an iron wheel with sand and water (glass, marble); matt schleifen, mit Sand matten; Égriser.
 — in, cut in; einschleifen; Tailler sur le verre.
 — with interruptions; stückweise mahlen; Moudre à saçons, par parcelles.
 — the malt; das Malz schrotten; Moudre le malt.
 — marble; mit Sandstein und Wasser abreiben; Mouliner un marbre. [Émuler.
 — (mother of pearl); schleifen; off s. to Abrade.
 — rags; Lumpen zerreiben; Broyer des chiffons m. pl.
 — a razor; ein Rasirmesser schleifen; Repasser un rasoir.
 — the scissors lengthways (cutl.); Scheeren nach der Länge schleifen; Plancher.
 — and smooth plate-glass (mirr.); die gegossenen Spiegelplatten rauh- und klar-schleifen; Dégrossir et doucir.
 Grinder, shear- —, knife- —; der Feinschleifer, Schleifer, Scheerenschleifer, Wetzler; Émouleur, remouleur, repasseur, aiguiseur m.
 — (arm.) s. Barrel-grinder.
 — (dye); der Stösser, Stampfer; Pulvériser m.
 — (met.) s. Crushing-mill.
 —, emery-roller (spinu.); die Schleifstrommel; Tambour à émeri m.
 —, itinerant — of scissors. ("scissors to grind" man); der herumziehende Scheerenschleifer; Gague-petit m.
 — s oil-stone; der Oelstein, Oelwetzstein; Queue à l'huile, pierre à repasser f.
 — s rag-stone; der Schleif-, Wetzstein; Moellon d'assiette m.
 — of tools; der Werkzeugschleifer, Schleifer, Abzieher, Wetzler; Affileur m.
 Grudery (workmen); Material und Werkzeug; Matériaux et outils m. pl.
 Grinding, polishing, to

smooth; schleifen, schmirgeln, glätten, poliren, glänzen; Adoucir, polir, roder, doucir.
 Grindung, polishing; das Glänzen, Glätten, Schleifen, Poliren, Schmirgeln; Poliment m.
 —, pulverization; das Feinpulvern; Porphyrisation f.
 — (by pestles); das Zermahlen; Brolment m.
 —, facing-up (cards); das Schleifen der Kratzen; Aiguissage m.
 —, rubbing down, crushing, braying (colours); das Abreiben, Reiben; Broyage des couleurs. [Brolment m.]
 — (colours); das Zerreiben;
 —, setting, whetting, sharpening (cutl.); schleifen, wetzen; Emoudre. [fsage m.]
 — (mirr.); das Schleifen; Dressing, scouring (needl.); das Schauern, Scheuern, Poliren; Polissage m. fleu; Râpage m. (tobacco); das Rappiren, Mahlen; das Abschleifsel; Terre d'émouler f.
 — s. s. Cutler's dust.
 —, to cease — (mill.); aufhören zu mahlen, die Schütze werfen; Eclorre.
 —, first —, ruffing (mirr.); das Ruhn schleifen; Dégrossissage m.
 —, french repeated or sparing —; die französische Spinnmühlerei; Monture à la lyonnaise f.
 —, lancets: Lanzetten schleifen; Ecoucher des lancettes.
 — or scraping off the designs (lith.); das Wegschaffen, Aus thun der Zeichnung; Élagage m.
 —, second — (mirr.); das Klar schleifen; Doucissage, second polissage du verre m.
 — of steps; das Kreischen, Angreifen; Grippement m.
 — apparatus (cutl.); Schleifzubehör; Planche f.
 — bench (mirr.); die Schleifbank; Table pour dresser les glaces f.
 — board, horse (cutl.); das Schleifbret; Chevalet m.
 — iron; das Abschleifen; Fer à affiler m. [bank; Tour m.]
 — lathe (gl. m.); die Schleifmaschine (for flats) (spinn.); die Schleifmaschine (für Kratzdeckel); Aiguiseur m., machine à aiguiser f.
 — method, rustic — (mill.); landliche Mahlmethode; Monture rustique, directe f.
 — mill; die Mahl-, Handmühle; Moulin à bras, à main m.
 — mill, — wheel; die Schleif-

mühle, Schleiferei, Schleifanstalt; Aiguiserie f.
 Grinding-plate (lap.); die Schleifscheibe; Rondeau m.
 — plate (mirr.); Glastafel zum Schleifen; Lovée f.
 — stone, grind-stone, — mill; der Schleif-, Abziehstein; Pierre à remouleur, à taillandier m. [stein; Pile f.]
 — stone; der Quetsch-, Reibstein; Grès de montagne m., écaille de mer f.
 — stone, small — (cutl.); kleiner Wetzstein; Mallard m.
 — tool; das Abschleifen; Rouet simple m.
 — tube (lap.); die Schleifröhre; Calomière f.
 — wheel (lap.); das Schleifrad, die Schleifmaschine; Lapidaire m.
 Grindstone, mill, grinding-mill; der Schleif-, Drehstein, die Schleifscheibe; Meule, meule de grès f.
 —, der eigentliche Schleifstein; Meule d'assiette f.
 —, der Reibstein; Mollette, pierre à broyer f.
 —, der Quetschstein; Meule à écraser f. [broyer m.]
 —, der Farbstein; Marbre à (needl.); der Spitzring, Spitzstein; Meule à repasser f.
 —, Bilstou —; ein Schleifstein aus Staffordshire; Pierre à aiguiser du Staffordshire f.
 —, Bohemian —; der Prager Stein (für feinen Schliff); Pierre à aiguiser de Bohême f.
 —, large —, large stone; der grose Schleifstein; Meulard m.
 —, middle-sized — mean great mill; der Schleifstein von mittlerer Grösse; Oeillard m., moule moyenne f.
 Gripe, iron clip round a broken spoke (cartw.); das Zieh-, Würgeband; Lien de raisin. [Hemmung; Frein m.]
 —, convoy (mech.); die Bremse, Griper (batm.); die Griffe; Grillo f. [Grisaillo f.]
 Grisaille (paint); Grün in Grau; Gris-brun, brown ware; das braune Steinzeug; Poterie en grès brun f.
 —, perle; perlgrau; Gris-perlo.
 Grist, ground corn, grain (mill.); das Mhlgut; Monture f. blé moulu m.

Grist, size (spinn.); der Feinheitsgrad, die Feinheit, Nummer; Titre m.
 Grit, der Metallsand; Sable mêlé de parties métalliques m.
 —, refractory —; der feuerbeständige Sandstein; Grès réfractaire m. [Semoule f.]
 — s, groats; Gries, Nudelgries; — s, groats (bak.); die Grütze, der Gries; Gruau m.
 — s of barley; Weizengries; Semoule jaune f.
 — s, fine —; die Grützenkleie; Remoulage m.
 —, foliated —; der Sandschiefer; Grès feuilleté m.
 — s of rice; Reisgries; Semoule blanche f.
 — free-stone, free-stone (build.); die Sandsteinarbeit, das Sandsteinmauerwerk; Gresserie f.
 — pavement, sandstone-pavement; das Sandsteinpflaster; Pavé de grès m.
 — sand; der Bicksand; Sciotte de grès f.
 — stone, filtering —; der Filtrir-sandstein; Grès filtrant.
 — walling, buildings of soft stone, sandstone-walling; das Sandsteinmauerwerk; Ouvrage en gresserie m.
 Groats, Einbden —; Grütze, geschrotener Anfer; Gruau m., avoine mondée f.
 Grocer; der Spezerei-, Gewürzhändler oder Krämer; Épicerier m.
 — s shop; der Krämer-, Spezereiladen; Boutique f., magasin m. d'épicerie.
 Grocery-business; die Spezereiwaaren, der Gewürzhändler; Épicerie f.
 — line, to be in the —; Spezerei treiben; Faire l'épicerie. [scassée f.]
 Grog; Topfscherben; Poterie Grog (arch.); der Grat, Grath, Grathbogen; Arête f.
 — (arch.); der vorspringende Grat, die vorspringende Gräte; Arête saillante.
 — (arch.); der Grat, Grath, Grathbogen; Arête d'une voûte d'arêtes.
 — (hydr.); die Bühne, Krippe, Kribbe; Clayonnage, éperon m., crèche f.
 — rib; die Gratrippe; Nervure arêtière, ogive f. [fer.]
 — to Groove (arch.) s. to Chamfer. (coop.); kräseln; Jabler.
 —, gutter, flute, round out, shoot, chanfer, hollow (join.); ausgründen, austossen, senken, Jagen, eine Fuge, einen Falt anbringen, risseln;

Canueler, flüter, faire une rainure, rainier, évider.
 to Groove, flute, channel, make channels with a router-plane (join.); abgründen; Faire une coulisse.
 —, flute wood; Holz nuthen, ausnuthen, pflügen; Rainier le bois, faire des rainures.
 — (join.); überfalsen; Entourer d'une rainure.
 —, join, rabbet (join.); Breter zusammenfalsen; Embouffeter.
 — (met.); falzen; Champlever.
 — (needl.); die Kerben einbringen, einfeilen; Evider.
 — (needl.); kanneliren, furchen; Caver.
 — with the fillister (join.); Falze mit dem Falzhobel machen; Faire des feuillures avec la rainoire.
 —, flute, corrugate iron; das Eisen furchen, canneliren; Canueler le fer.
 — a needle; eine Nadel kerben; Evider uno aiguille.
 — and tongue, double-groove and slip the planks; die Breter spünden und federn; Dresser les planches à rainures et languettes.
 Groove, hollow (anvil); die Aushöhlung; Creux m., cannelure f. de l'enclume.
 —, cut (carp.); die Lasche; Coupe f.
 — (coop.); der Gergel; Jable m.
 — (goldsm.); das Rinnen, der Falz (für die Wechselgelenke eines Gewindes); Coulisse f.
 — (join.); die Lippe; Entaille, jointure f.
 —, hollow, recess bead, neck (join.); die Hohlkehle; Cavet m., cymaise, gorge f.
 —, channel (min.); die Nuth, Bahn; Voie (de la brouette), rainure f.
 — (min.); die Erzgrube; Mine f.
 —, cavity, notch (needl.); die Kerbe, Ritze, Rinne; Cannelure d'une aiguille f.
 —, gorge, score (pulley); der Hals, die Spur, Rinne, Rille; Gorge f.
 — (pump); die Nuth (in den unbeweglichen Holzern eines Pumpenwerks); Coulisso f.
 — (shoem.); die Nathfurch; Rainure f.
 —, hollow (stono); die Zarge, Fuge; Evidement m.
 — (weav.); der Kaaal einer Sammetnadel; Rainure f.
 — of a blade (arm.); die Rinne der Klinge; Creux m.
 — in blades of pen-knives (cutl.); die Nagelritze; Onglet

m., petite entaille à la lame d'un canif f.
 Groove on the back of a blade (arm.); die Rinne auf dem Rücken einer Klinge; Frayé m.
 — on the bobbin or spool (spinn.); die Spulenrinne; Espoleur, canal des espols m.
 —, cross —; der Kreuzfalz; Rainure transversale f.
 — disc, intermediate disk of slitting rollers (lam.); die Mittel-, Lehrscheibe eines Schneidewerks; Fer à cheval m., fausse rondelle entre deux faux taillants f.
 —, double — (carp.); der doppelte Falz, Anschlag; Refeuillure f.
 —, to make a double — (join.); einea doppelten Anschlag oder Falz machen, mit Hakenkamm aufkämmen, doppelt aufblatten; Refeuiller.
 — and fillet; der Falz, die Zarge, fadenförmige Erhabenheit; Drageoir m., drageoire f.
 — for forging musket-barrels (arm.); das Gesenke zum Rohrschmieden; Gouttière de l'estoc f.
 — in horse-shoes s. Adjust-
 — of a pulley; der Fnlz, die Rolle eines Blockes; Mächoire de poulie f. [deln; Entaille f.
 — in pulleys; der Falz in Spin-
 — for the rod (gunsm.); die Ladestocknuth; Cavalet, encastrément de la baguette m.
 — round the sole (shoem.); die Drahtrinne, der Stichreifen; Gravure f.
 — and tongue; Nuth und Spund, Nuth und Feder, Spundung; Rainure et languette f.
 — and tongue-joint, grooving and tonguing together, matching, tongue-jointing; die Verbindung mit Nuth und Feder, Verbindung mit Nuth und Spund, Verspundung, Verspündung; Assemblage à rainure et languette m.
 —, triangular — in a table-post (join.); dreieckiger Falz in einem Tischständer; Nervure f.
 — for window-glass; die Glasnuth; Rainure de verre f.
 — on the yarn-beam; die Rinne am Weberbaum, Garnbaum; Canal de l'ensouple m., chanée f.
 —, recess (mach.); die Vertiefung, der Fnlz, die Nuth; Encastrément m.
 —, radii (mill.); die Hauschläge, Schärpen, Rillen, Furchen; Rayons d'une moule m. pl.

Grooves forming triglyphs (arch.); Trityphenaukehluagen; Canes m. pl.
 — with increasing depth towards the breech (gunsm.); Keilsäge, zuachmeade Züge; Rayures progressives f. pl.
 —, spiral — (gunsm.); Rosenzüge; Rayures en hélice f. pl.
 —, straight — (gunsm.); Sternzüge; Rayures droites f. pl.
 — with increasing twist towards the muzzle (gunsm.); parabolsche Züge; Rayures parabolsches f. pl.
 Groover; das Falz-, Hohlzeisen; Gravoir m.
 Grooving (carp.); die Auskehlung, Abgründung; Evidement m.
 — and tonguing-machine; die Nuth-, Spundmaschine; Machine à bonveter f.
 — iron; das Eisen des Spundhobels; Fer du bonvet m.
 — machine (join.); die Nuth-, Nuthenstossmaschine; Machine à rainures f.
 — plane (glaz.); der Nuthenreisser; Bouvet de brisure m.
 — plane (join.); der Nuthhobel; Bonvet à rainure, bouvet femelle m.
 — planes, slit-deal planes (join.); die Spundhobel; Bonvets m. pl.
 — tool, punching-tool, kind of chasing-chisel; der Lufferpunze, die Lufferpunze; Bouge à filets, outil à cannelure m.
 — tool (join.); der Nuthstecher; Couteau à tracer m.
 to Grope a hen (agr.); eine Heane fählen (ob sie Eier hat); Täter nue ponte.
 Gros, kind of — des Indes with a thick cotton web; der Grosgrain; Gros-grain m.
 — de Naples, taffeta with a double warp and web; der Grosdenaples; Gros de Naples m.
 — de Naples, strong —; starker glasloser Seidenzeug; Poult-de-soie m.
 to Gross (glaz.); abfügen, abfedern; Rogner.
 Gross, 12 dozen; das Groer, Schock, 12 Dutzend; Grosse f., gros m.
 — (of skins) (tann.); eine Walke fällen; Foulée f.
 — produce (agr.); der Rohertrag; Produit brut m.
 — weight, brute weight; das Brutto-, Rohgewicht; Poids brut, poids ot m. stool.
 Grossing-iron (gl. m.) s. Edge-
 Grossular; der Groseulnar, Kalk-, Wildruhrant; Grossen-

laire, grenat grossulaire, calcaire m., wiluite, willonite f.
 to Ground (blue) (dye); den blauen Grund geben; Piétrer.
 — in, re-enter (indigo dye); eindringen, die Farbe eindringen; Rentrer la couleur, rentrer.
 Ground, soil (build.); der Boden, Grundboden, Grund, Baugrund, Erdboden; Sol, terrain m.
 —, plot (build.); der Grund, das Stück Land, die Baustelle, Baustätte, der Bauplatz, Platz, Baugrund; Emplacement, terrain, lot m.
 —, well —, sharp-set (cutl.); geschliffen, acharf; Emoulu.
 — (drap.); der Faden; Fond m.
 — (engr.); der Grund, Aetzgrund; Fond m., couche f. de vernis.
 —, back (indigo dye); der Grund, Boden, Hintergrund; Fond des tissens, plain m.
 —, floor (join.); das Blindholz, Füllbret; Carrean, bâti m.
 —, country, rock, repository (min.); das Gebirge, Gebilde, Nebengestein, die Gebirgsart; Terrain m.
 —, bottom (min.); das Blind-, Futterholz, der Gruns, das Füllbret; Bâti, bâtis m.
 — (paper-h.); die Grundfarbe; Fond m. [Fond m.]
 — (paper-m.); die Grundfarbe;
 —, back, plain (stoff); der Boden, das Futter, die Rückseite, der Grund; Fond m.
 —, main warp (velvet); die Grund-, Unterkette; Chaine, chaine de fond toile f.
 —, back (weav.); Grund, Boden, Fond; Plain, fond m.
 —s; die Lättchen oder Ruthen zu Verzierungen; Lattes dont on garnit un mur pour y attacher des ornements f. pl.
 —, to consolidate the —, to make the — firm; dem Boden mehr Halt geben; Affermir un terrain.
 — downs (needl.); Schneidernadeln Nr. 1—10; Aiguilles de tailleur no. 1 à 10.
 —, stinty — pebble —; der Kiesel-, Kei-, Kegelgrund; Fond de cailloutage m.
 —, gold — (weav.); der Goldgrund; Fond d'or m.
 —, irised — (paper-h.); der Irigrund; Fond iris m.
 — of lace; der Spitzengrund; Champ de la dentelle m., toile de la dentelle f.
 —, light — (build.); der leichte Boden, Grabboden; Terre légère f.

Ground, made —; der Schutt-, Schüttboden, Schüttgrund; Terrain, sol rapporté m.
 —, pervious —; der durchlässige Boden; Sol perméable m.
 — for pile-work; der Heigrund; Sol pour enfoncer les pilotis m.
 —, sandy —; der sandige Boden, Sandboden, Sandgrund; Terrain sablonneux, fond de sable m.
 —, sandy — (indigo dye); der Sandgrund; Fond sableux m.
 — between the lower and upper parts of a shaft, sunk from the day and from underground (min.); das Bergmittel zwischen dem obern und untern Theile eines Schachtes beim Abteufen aus einer tiefen Sohle; Stot m.
 —, sharp bottom —; der acharse Grund; Fond de roches aigües m.
 — composed of pointed shells; der Nadelgrund, kleinschuschelige Grund; Fond d'aiguilles m.
 —, shelly —; der schälpartige Grund; Fond de coquilles pourries m. [Fond mouvant m.]
 —, shifting —; der Wellgrund;
 —, soft — (build.); der leichte, weiche, lockere Boden, das Weichland; Terrain mou, léger m.
 —, soft —, vegetable mould, mould (hort.); der lockere Boden, Stichboden; Terro franche f.
 —, to sound, examine the —; den Grund auspeilen, ablothen, sondiren; Sonder le fond.
 —, stony —; der steine Grund; Terrain pierreux m.
 —, strong —; der mittelfeste Boden; Sol demi-firme m.
 —, strong, heavy —; der feste Boden, Hackboden; Terrain résistant m.
 —, swampy, marshy —; der schwammige, moorige Boden, Marabboden, Gubel; Terrain gras, fangeux, limoneux, marécageux m.
 —, bailiff a. Bar-master.
 —, beam, — timber, sleeper (carp.); die Grundschnelle, der Grundbalken, die Bodenschwelle; Rœinal, dormant m.
 —, colour (dye); die Grundfarbe; Pied m.
 —, colour (pott.); die Grundfarbe; Couleur do fond f.
 —, fitting; mit Abschleifung fügen; Ajustage à l'émeri m.
 —, floor, earth-story; das Boden-, Erd-, Untergeschoss, der

Untergaden, ebener Erde; Rez-de-chaussée, bas-étage, parterre m.

Ground-leaves (weav.); die Grundschäfte; Tringles des mailles f. pl.

—line, —level; der Bauhorizont, Bauspiegel; Surface de terrain horizontal, naturel f., rez-de-bâtisse, rez-de-chaussée m.

—line; der Tafelgrund; Base, ligne fondamentale f.

—plau, horizontal plan, ichnography; der Grundriss; Plan horizontal, tracé m.

—plan, geometrical — (persp.); der geometrische Grundriss; Plan objectif m.

—plan of winding stairs; der Grundriss einer Wendeltreppe; Coquillo d'escalier f.

—plate, —sel, —sill, sole of a frame-work; die Bundschwelle, Sohle, Schwelle einer Fachwand; Semelle d'assemblage f.

—plate (type-c.); die Gusslage, Unterlage; Taque f.

—plot, —plan, ichnography; der Grundriss, Grundplan, die Spurzeichnung, der horizontale Durchschnitt; Ichnographie, projection ichnographique f.

—sill, —plate, sablier (build.); das Sohlstück; Sablière f. [gerbalken; Gilt m.]

—sill (carp.); der Grund-, La-

—sill (hydr.); die Grundschwelle; Seuil d'écuse m.

—sill (mill.); die Bodenschwelle; Rœinal de moulin m.

—sill of a sluice (hydr.); die Zapfenschwelle; Rœinal m.

—spears (min.); die Senkbäume; Tirants de suspension m. pl.

—wall of the furnace; der Ofenstock; Mur servant de base au fourneau m.

—work (build.); Erdarbeiten; Travaux de terrassement m. pl.

—work, lower work (mill.); das Grundwerk; Charpente f., support m. des auge.

Grounding-in, re-entering (cal. pr.); das Eindringen; Rentrage m., renture f.

Group of ore, lump (min.); das Nest, der Klumpen; Nid de minéral, groupe m.

—of threads (weav.); ein Pack Fäden; Tenue f.

—s, by —, kidney-shaped ore, nodule (min.); nesterweise, nierungsweise; En rognons, par nids.

to Gront, point; mit Kalk zuwerfen, veratrichen, eingypsen; Jointoyer.

to Grout, cover with plaster; mit Gyps überziehen, gypsen; Gypser.

Grout, dilated mortar for joints (mas.); der dünne Mörtel, flüssiger Speis, Gypsmörtel für Fugen, der dünn gemachte Gyps; Coulière f., — s. Dregs. Leiment m.

to Grow (agr.); bnuen, ziehen, erzeugen, züchten; Produire, élever.

Grown, cornish clay; der Grauen; Kaolin caillouteux m., pegmatite altérée f.

Grower, husbandman, tiller, plougher, cultivator, agriculturist (agr.); der Ackermann, Bauer, Landmann, Landwirth, Wirthschafter, Züchter; Cultivateur m.

Growing on lime soil; im Kalkboden wachsend, Kalk . . . ; Calcigène.

Growme; der Tuchrahmen; Etendoir m., rame f.

Growth (wine); das Gewächs; Crû m.

— of water, house of water (min.); angemessene Wassermassen, der unterirdische See; Mer d'eau f., amas d'eau souterrain m.

— of wood (for.); der Holzschlag, Schlag; Coupe, ventef.

— of wood on arable soil (agr., for.); neu gewachsenes Holz, Zuwuchs auf urbarem Lande; Ecrues de bois f. pl.

— of wool; die Wollschur; Tonto f.

to Grub, assart (agr.); ausreuten, urbar machen; Essarter, essartir.

— up head-land (agr.); das Brachfeld umbrechen; Relever les guérets, guéreter.

Grub-axe, grubbing-hoe, assarting-axe, weed-hook; die Reuthocke, Reut-, Jüthaxe; Binette f., hoyau à essarter m.

Grubber s. Extirpator.

Grubbing, assarting, assart (agr.); das Ausreuten; Essartement, essartago m.

—, weeding (hort.); das Ausreuten; Arrachement m.

Grnel; der Haferschleim; Gruau d'avoine m. [Grueur m.]

— mnrker; der Grützenbereiter; Grumons, clotty (dye); klumpig; Grumeleux.

Guage s. Gauge.

Guaiacum; das Guajakholz; Gaïacine, résino du gaïac f.

Guano (agr.); der Guano, Vogel-dünger; Guano m.

—, manured with — (agr.); mit Guano gedüngt; Guané.

Guard; die Treppentehne, der

Handgriff, die Handleiste eines Geländers, die Laufstange; Main courante, courante f., écuier m.

Guard, — chain; die Sicherheitskette; Chaîne de sûreté f.

—, conductor; der Wagenführer, Schirrmeister, Wagenmeister, Postschaffner; Surveillant des wagons, conducteur m. [d'anne épée f.]

— (arm.); das Stichblatt; Garde — (hoqkb.); der Fnlz, Rand, Besatz, Saum; Pli, ongle m.

— (gunsm.); der Bügel, Sougarde f.

— s, wards (locksm.); das Eingerrichte, die Besatzung; Gardes, garnitures f. pl.

— (railw.); der Bahnwärter, Schaffner; Conducteur m.

— (railw.); der Rand, Bügel (zum Verhindern des Entgleisens); Garde f.

—, chief —, chief conductor (railw.); der Oberzugführer; Conducteur chef de train m.

—, to put a — to a sword; ein Stichblatt an einem Degen anbringen; Garnir une épée.

— locks (hydr.); die Sicherheitsschleusen; Ecluses de sûreté f. pl.

— rail, counter-rail, check-rail (railw.); die Gegenschiene, Leitschiene, Zwangsschiene; Contre-rail m.

Gudgeon, pin, stud (locksm.); der Zapfen; Goujon, tourillon m.

—, lower —, of an upright shaft (mach.); der Spurzapfen; Tourillon inférieur m.

—, upper — of an upright shaft; der obere Zapfen, Oberzapfen einer stehenden Welle, der Halszapfen, Endzapfen; Tourillon supérieur m.

Gueridon; der Leuchtertisch, Niptisch; Guéridon m.

Guernsey shirt; das Wollenhemd; Chemise de laine f.

Guggles, coarse — of cart-horses, blinkers, eye-flaps (saddl.); gemeine Scheudecker; Aboutoirs m. pl., aboutoires f. pl. [der Mäder; Guhr m.]

Guhr, metal earth; die Guhr, —, white —, weisse Guhr;

Guhr blanc m., craie coulante f.

to Guide a beam in hoisting by a rope (build.); beim Hochwinden von der Mauer abhaken; Evonter une poutre.

Guide, der Schirrmeister; Conducteur m. [nette f.]

— (goldb.); der Leitstock; Ma-

— (laco-m., weav.); die Leiter; Echeletto f.

— (lam.); der Abstreifmeißel;

Gardo f., guide de laminoir m.

Guide (paper-m.); der Einnehmer; Grippe f.

—, rule (sew. m.); der Fuhrer, das Lineal; Guide m.

— (spinn.); der Fadenleiter, Fadenführer, Weiger, die Verteilungswalze; Distributeur, g. distributeur de la bobineuse m.

— (watchm.); der Bohrführer, Eiselführer, die Eiselbrücke; G.-âne m.

— s, cross-head — (mach.); die Geradführung, Parallelleitung; G., glissoir m., glissière f.

— s, cross head — (st. eng.); die Parallelführung; Glissières f. pl.

— for axle-boxes (loc.); die Achsbüchsenführung; G. de la boîte à graisse.

—, cording — (sew. m.); der Schnurführer; G. à corder.

—, piping — (sew. m.); der Litzenführer; G. à passepoils.

—, Evan's piston — (st. eng.); der senkrechte Kolbenführer; Balancier d'Olivier Evans m.

— on silk reels, glass ring on silk reels (silk-sp.); der Fadenführer, Fadenleiter; Barbin, g.-distributeur m.

— of rings of mail (weav.); der Führer der Harnischlitze; Ais de corps m.

— of timber (carp.); die Seitenhölzer; Jumelle f.

— bars, — rods, motion-bars (loc.); die Geradführungsstange, Leitstange, der Führungsstab; Règles, tiges des glissoires, barres directrices f. pl.

— cord (saddl.); der Zügel, das Leitseil, der Leitriemen; G.

— frame (typ.); der Leitrahmen; Châssis à repérer m.

— hoop (carriage); der Deichselring, Deichselarmring, das Scherband, der Scherenring; Fretto d'armons f.

— line; die Richtlinie eines Diopterlinen; Ligne, ligne de loi f.

— mark (typ.); das Markzeichen; Point de repère m.

— pin (indigo-dye); der Treffstift, Rapportstift; Repère m.

— ports, leaders, uprights (build.); die Vorderruthen einer Kunstramme; Guides de sonnette, montants à coulisse m. pl. [de renvoi f.]

— pulley; die Leitrolle; Poulie

— rod, spindle, guide (st. eng.); die Führung, Leitung, der Lenker, die Führungsstange; G.

— rod, bar-rod, motion-bar (st. eng.); die Führungsstange, Leitstange; Tige-conductrice, barre conductrice f.

Guide-rods, parallel rods, radius-rods of the parallel motion; die Führungstangen des beweglichen oder Watt'schen Parallelogramme; Guides d'un parallélogramme articulé m. pl. [Guide-ane m.]
 — saw (cut.); der Rimpler f.
 — screwing stock; die Kluppe mit Führer; Filière à guides f.
 — screw, screw-; die Schraubenpatrone, Patrone; Moule pour le pas d'une vis m.
 — wire (m. j.) s. Building-wire.
 Guiding, — point (watchm.); der Fiducialpunkt; Point fiduciel m.
 — plate (carriage); der Achsenhalter, die Leitungsplatte; Plaque de garde f.
 Guignet's chrome green; das Guignet Grün, Smaragdgrün, Mittler's Grün; Vert de Guignet m.
 Guignole (mint.); Münzplatte woran die feinen Probiirplatten gehängt werden; Guigno-Build s. Corporation. Ueß.
 Guildive; Zuckerbranntwein; Taffia m., eau de vie de suero f.
 Guilloche, rose-engine pattern; das Geschlinge, der Kettenzug, die Guillochirung, guillochirte Arbeit; Guillochis m.
 o Guilloshie, wave, curve or engrave in wavy lines, engine-turn; guillochiren, mit Kreislinien versehen; Guillocher.
 — with gold; mit gewundenen Zügen von Gold auslegen; Guillocher en or.
 Guimp- or gimp-lace, vellum-lace; übersponnene Arbeit; Guimpure f.
 Guimp lace-work (embr.); die erhabene Gold- oder Silberstickerei; Guimp m.
 Gulf of ore (min.); der ausgiebige Ersgang; Veine abondante f.
 Gullet s. Arch of a bridge.
 — s. Drip.
 — die bogenförmige Schweifung zwischen den Sägezähnen; Echanure arquée entre les dents d'une scie f.
 —, parallel file; ganz cylindrische Feile; Lime cylindrique f.
 —, water-channel (min.); die Seiche; Goulotte, rigole f., filet d'eau m.
 — of the bellows and organs (org.); der Hals, das Saugloch an Blasebaß und Orgel; Gosier m.

Gallet of the saddle, hollow of the pommel (saddl.); die vordere Kammer des Sattels; Collet m., liberté du garrot f.
 — teeth, briar-teeth (saw); der Wolfzahn; Deut-do-loup f. (scie).
 — teeth saw, briar-teeth saw; die Säge mit Wolfzähnen; Scie à dents-de-loup f.
 to Gully; mit Abzugslöchern versehen; Muir d'entrées d'égouts. [Reversoir m.]
 Gully-hole; die Abflussöffnung; to Gum (drap.); mit Gummi bestreichen; Engommer.
 — (dye, wov.); gummiren; Gommer, engommer, encoller.
 Gum; das Gummi, der Gummistoff, das Milchharz; Gomme f.
 — ammoniac, ammoniacum; das Ammoniakgummi, Ammoniakharz; G. ammoniacque.
 —, artificial —, British —, dextrine (dye); das Dextrin, Dextrino f.
 —, cherry- — (dye); falscher Gummi, Kirschbaumgummi; G. de cèrisier.
 —, common —; das gemeine Gummi; Chibou m.
 — for marbling paper; das Marmorirwässer; G.
 — from Senegambia; das Gambienser gummi; G. de Sé-négambie f., kino m.
 —, white —; der weisse Gummi, Elemigummi; Chibou m.
 —, yellow —, Botany Bay resin (dye); gelber Botanybay-Gummi; G. jaune, do Botany Bay.
 — anime; das Animéharz, Flussharz; G. animée f., anime, animé m.
 — flask; die speckähnliche Gummiflasche; Poirardese f.
 — gutta in rolls; das Gummigutt in Rollen; Saucisson m.
 — lac, — lake; der Lack, Harzlack, Gummilack; Laque, gomme-laque, résino-laque f.
 — lac, Smyrna —; der Smyrnische Gummilack; Cachatin m.
 — resin; das Gummiharz, Schleimharz; G.-résine.
 — resinous; gummigharzig; Résino-extractif.
 — sandrach, pounce powder, pounce; der Sandarach; Poudre de sandarache f.
 — tragacanth, adraganth; das Traganthgummi; G. adragante, tragacante.
 — tree; der Gummibaum; Gommier m. [G. acacia].
 — tree; das Akaziegummi;
 — vessel; der Zuber mit Gummi; Gommioir m.

Gum-water; das Gummiiwasser; Eau gommée f. [gommier f.]
 — wax; Gummiiwachs; Cire à Gummé; mit Gummi bedeckt, zubereitet; Gommé.
 — net; Streifpönet; Polinet gommio m.
 Gumminess, gummosity; die Gummibeschaffenheit; Nature de la gomme f.
 Gunning; das Gummiren; Gommage, gommement m.
 —, glazing, glue - priming, gold-size (gild.); das Gummiren, Leinen, Planiren, Leimtränken, Auftragen des Leims, der Leimgrund; Encollage m.
 Gummite, gums; der Gummistoff; Gommito f.
 Gummy, gummy; gummigt, klebrig; Gommeux, gluant, visqueux. [Gommido m.]
 — body; gummichter Körper; Gun; die Flinte, das Gewehr; Fusil m.
 — with a barrel in two pieces screwed together; die Flinte mit gebrochenem Lauf, Schraubflinte; Couplet m.
 — with a steel-barrel; die Stahlflinte; Fusil à canon d'acier m.
 —, double barrelled —; der Zwilling, Doppellauf, die Doppelflinte; Fusil à deux coups m.
 —, the — has missed fire; der Hahn ist abgeknackt; Le fusil a fait chac.
 — with a steel-pin in the axis of the breech part of the barrel; die Dornflinte, das Stützgewehr, Pickelgewehr; Fusil à tige m.
 — cotton, explosive cotton, pyroxyline; die Schießbaumwolle, Schießwolle; Poudre-coton, pyroxyle, fulmicoton m.
 — fork (gunsm.); die Büchsen-gabel; Forquin f.
 — founder; der Rohrgiesser, Rohrschweißer; Canonnier m.
 — foundery or foundry; die Kanonengiesserei, Stückgiesserei, Stückbohrerei; Canonnerie, forerie f.
 — iron, cast-iron for ordnance; das Geschützisen, Kanoneneisen; Métal m., fonte f. à canon
 — knife; der Spanner, das Spannermesser; Clef f.
 — lock, lock, fire-lock, screw-plate; das Flintenschloss, Schloss, Gewehr-schloss; Platine f.
 — metal; das Geschützmetall, Kanonenmetall, Kanonengut, Stückgut, Stückmetall, Ge-

schützgut; Bronze à canon, métal à canon, airain m., fonte verte, fonte à canons f.

Gun-metal, to revive the —, das Geschützmetall auf die richtige Legirung bringen, das Stückgut frisken; Ramener la fonte au titre prescrit.

—paper; das Pulverpapier; Papier-poudre m.

—pig; das Geschützroheisen; Fonte à canons on fer f.

—powder; das Schießpulver; Poudre à canon f.

—powder cake, mill-cake, incorporated cake; der Pulverkuchen, Kohlen- und Salpeterbrei; Galetto, pâte de poudre f.

—powder, bruised, coarse —; das Knirschpulver, grobe, ungesiebte Pulver; Relien m., poudre demi-écrasée f.

—powder, fine sticky grains of — (powder-m.); feine Pirschpulverkörner an die sich der angefeuchtete Satz anhängt; Noyau pour la poudre ronde m.

—powder maker; der Pulvermüller; Poudrier m.

—powder paste; der Pulvertalg; Pâte à grener, galette f.

Gun-smith s. Armourer.

—smithery; die Gewehr-schmiede; Arquebuserie f.

—stick groove (gunsm.); die Nuthschlitze, Ladestocknuth; Rainure du fût f.

—stick spring (gunsm.); die Ladestockfeder; Feuille-de-sauge f.

—stock, stock, musket-stock; der Büchschenschaft, Schaft, Gewehrschaft; Bois, fût de fusil m. [Crosse f.]

—stock; der Schaft, Kalben; —stocker; der Büchschenschafter; Equipier-monteur m.

—workss. Armourer's trade.

—worm; der Flintenkrätzer; Tire-bourre m.

Gunny; die Juteleinwand; Toile des Indes (jute).

—cloth, —bags; eine Art Jute-Sacktuch zum Verpacken; Toile de jute à emballer f.

—fibre s. Jute.

Gunter's chain; Günter's Messkette; Chaîne de Gunter f.

—'s scale; die englische Skala, das logarithmische Lineal, die Günter'sche Skala, Günter's Rechentafel; Abaque de Gunter m., échelle anglaise, logarithmique, proportionnelle, de Gunter f.

Gurlet (mas.); der Spitzhammer; Grelet m.

Gushing, — out, spouting,

spouting out (fluids); das Aufspritzen; Rejaillissement m. (liquide).

Gusset (arch.); das Eckstück, der Zwickel; Gousset m.

—(join.); das Tragband, Stütz-hals; Gousset m.

—(sew.) s. Eking-pieco.

—(tail.); der Zwickel, das Achselstück; Gousset m.

—of a glove (glov.); der Schächtel; Carabine f.

to Gut (hutch.) s. to Clear.

Gut; trockener Faden von Seidenwürmern; Fil sec de vers-à-soie m.

—s; die Gedärme; Boyaux m. pl.

—s of the stock fish (fish.); Eingeweide des Stockfisches; Nouve f., nos, neues f. pl.

—s, to untie — (gut-w.); die Gedärme losknüpfen; Assir.

—box (gut. w.); der Kasten unter den angezeigten Därmen; Raftaichi m.

—cord; die Latzenschnur, Zugschnur, Schlängelleine, Tragleine; Gavacine, gavassinie f.

—cords (ribbon-w.); die Latze- und Litzenschnüre, Zugschnürbänder, Zugnestel; Tirage m.

—dressing; die Darmbereitung; Préparation des boyaux f.

—string (weav.); die Gavassine, Zugachnur, Pese; Gavacine, gavassine f.

—work; die Darmsaitenwerkstätte; Boyauderie f.

—worker; der Darmsaitenmacher; Boyaudier m.

Gutta, guttes (arch.) s. Drop.

—percha; die Guttapercha; Gutta-percha f.

to Gutter, chamfer; verstärken; Garnir de radentures.

—groove (carp., join.); auskehlen, abgründen; Évider, faire une cannelure.

—hollow (metal-w.); nbschärfen, eine zierliche Rundung geben; Évider.

Gutter, die Rinne; Noc m.

—tile, compass-brick; die Kehlrinne, der Hohlziegel, Kehlziegel, Einkehlstein; Noug, cornière f., noulet m.

—channel (arch.); die Dachkehle, Einkehle; Cantonnière, noue f., noulet m.

—(hook.); der Vorderschnitt; Gouttière f.

—basin, gate, pouring-hole, sink, gent, drain, casting-gutter (cast.); die Rinne, Gussrinne, Traufrinne, Ab-laufrinne, der Einguss, Ab-laufraum, das Gussloch, Gerinne, Fallrohr, Formloch,

Gussgerinne; Chenal, échenal, échenan, écheno, échenet, dan-phin m.

Gutter, jack-rafter (hydr.); das Vargelege; Nonet m.

—, channel (met.); die Spur, Abzucht; Trace, rigole f.

—(min.); die Gosse; Décharge d'une machine hydraulique f.

—(min.) s. Adit.

—(paper-m.); die Traufe; Gouttière f., tonr de la cuve m.

—, channel (plumb.); die Rinne, Röhre; Lancier m.

—, groove (railw.); die Spurrkranz-Rille oder Rinne; Onnière des rones, rainure à bondin, rainure f. [tière f.]

—(typ.); die Ablaufrinne; Gouttière f., large leaden —; die grasse bleierne Dachrinne; Châleum.

—, masearooned —; die mittelalterliche Fratzenröhre; Tuyau à mascaron m.

—, little — round the press (typ.); die kleine Rinne um die Presse; Chenette f.

—with double the projection; weit hervorstehende Dachrinne; Ergot à bascule m.

—with large rims; die Dachrinne mit breiten Rändern; Bascule f.

— of tiles ar lead between two roofs (carp.); das Kehlgerinne; Jointure, cornière, noue f., nonet m.

—, wooden — (slat.); die hölzerne Dachrinne, Wasser-rinne, das hölzerne Floss; Enchenot, écheno, échenal, échenet, bsard m.

—furnace (met.); der Spurfen; Fourneau à rigole m.

—ledge (ship-h.); der Marker, Merker der Luke; Galiote f.

—piece of a wine-press; der Auslauf der Schaufelkeller; Sonillard d'un pressoir m.

—planks (railw.); die Rinne-leisten; Parquet en madriers m.

—stick, side-stick (typ.); der Bundsteg; Bois de fond, fond m.

—stone, sink, sink-stone; der Gossstein, Wasserstein, Gussstein, Rinnstein; Évidoir, lavoir d'immondices m.

—stone, der Rinnstein, Rinnenstein, Gossenstein, das steinerne Abflussbecken; Cui-ler f.

—stone, outlet-stone (build.); der Auslaufstein; Éconloir, dégorgeoir m.

—stone, drain, sewer (mas.); der Gussstein; Décharge f.

—stone, kennel-stone (par.); der Gassenstein, Rinnstein,

doppelte Reihe von Steinen in der Gasse; Contre-jumelle, dalle créneée en gouttière f.
 Gutter-tile, hollow tile; der Hohlziegel, Kehlziegel; Tuile imbricée f.
 — tile; der Dachtraufen-, Rinnen-, Hohl-, Kehlstein, Einkehlstein, Blendstein;
 Tuile gouttière, tuile-aqueduc f.
 — tile (slat.); die Doppelschicht; Doublis m.
 — trough (min.); der Trog; Gerinntrog; Bassin m.
 Gutting-knife (fish.); das Ausweidmesser; Notier m.
 Guy, guy-rope (mas.); das Rüstseil, Leitseil, Lenkseil, Schwenkseil, Schwungseil; Hanban m.
 — ropes (tent); die Sturmleinen; Grandes cordes f. pl.
 Guyana wood resembling rose-wood; palisanderähnliches Holz; Bois de Chine m.
 Gyle, brewing (quantity brewed) (brew.); das Gebräue, Gebräude, eine Braupfanne voll; Brassin m.
 — tun, working - square, working-tun, fermenting-tun; der Gährungsbotich, Gährbotich, die Döse; Cuve guilloire, cuve à fermentation, guilloire f.
 Gypseous; gypsartig; Gypseux.
 Gypsum, plaster of Paris, sulphate of lime, parget-stone; der Gips, Gyps; Gypse m., pierre à plâtre, chaux sulfatée f.
 —, anhydrous —, muracite, anhydrite, anhydrous sulphate of lime; schwefelsaurer Kalk, Anhydrit, Muracit; Chaux anhydro-sulfatée, chaux sulfatine, chaux sulfatée anhydre f., sulfate de chaux anhydre m.
 —, calciferous —; der innig mit kohlensaurem Kalk gemengte Gyps; Chaux sulfatée calciferose f.
 —, calcined —, plaster, parget lime, burnt —; der Gypskalk, Sparkalk, Deckkalk, gebrannte Gyps; Plâtre cuit, caché m.
 —, compact —, alabaster; der dicke Gyps, Alabaster; Chaux sulfatée compacte f., albatre m.
 —, containing —, gypsiferous; gypsaltig; Gypsifere.
 —, crystallized —; die Gypsdruse; Gypse cristallisé m.
 —, earthy —, gypseous earth; der erdige Gyps, die Gypserde, das Himmelmehl, der Gypsguhr, Mehlgyps; Chaux

sulfatée torreuse f., guhr gypseux m.
 Gypsum, fibrous —; der Fasergyps, faserige Gyps, Feder-gyps, das Federweiss; Chaux sulfatée fibreuse f., gypse fibreux m.
 —, foliated —; der blättrige Gyps; Miroir d'âne m.
 —, granular anhydrous —; der körnige Anhydrit; Chaux anhydro-sulfatée saccharoïde f.
 —, foliated granular —; der schuppigkörnige Gyps; Chaux sulfatée saccharoïde f.
 —, hepatic —; der Gypsleberstein; Gypse puant m.
 —, inolite, radiated —; der Inolith; Gypse radié, m., inolito f.
 —, gypseous spath, lamellar —; der GypsSPATH; Gypse lamelleux, spath gypseux m.
 —, scaly foliated —; der schaumige Gyps, Schaumgyps, Schneegyps; Chaux sulfatée niviforme f.
 —, stalactical —; der Gyps-sinter; Grignard m., stalactite gypsense f.
 —, spathic — of Montmartre; der Gypskeil; Gypse spathique de Montmartre.
 —, plume, plumose alum, striated —; Federweiss, Federalalum, schwefelsaures Zink, die Gypsrose; Gypse flexible, strié, alun de plume (sulfate de zinc) m.
 —, unburnt —; der ungebrannte Gyps; Plâtre cru m.
 —, the — is worn, unfit by over-burning; der Gyps ist todtegebrannt, hat sein Fett verloren, bindet das Wasser schlecht; Le plâtre a perdu son amour.
 Gyration, rotary, rotatory, revolving motion, rotation, revolution; die kreisende, drehende Bewegung, Kreisbewegung, Drehung; Mouvement gyrotoire m.

H.

Haarkies; der Eisen-, Haarkies; Fer sulfuré capillaire m.
 —; der gediegene Nickel; Nickel sulfuré capillaire m.
 Habeck (drap.); der Brechkamm, die Krämpel; Ploquereuse f.
 Haberdasher; der Kurzwaren-händler; Marchand de quincaillerie m.

Haberdasher (hatm.); der Hut-staffirer, Hutmutter; Garnis-seur de chapeaux m.
 Habit-gloves; Reithandschuhe für Damen; Gants d'amazone m. pl.
 —-shirt; das Halbhemd, Vor-, Ueberhemdchen; Corps de chemisette m.
 —-shirt, lace-front (sew.); das Stück zwischen Mieder und Kleid, die Camisole; Entre-deux m. [Limonite f.
 Habronemore, das Queller; to Hack the ground; den Boden loshaben, aufhacken; Attaquer le terrain au pic.
 Hack; der Ziegelsatz; Haie de briques f.
 —-iron (sm.) s. Cutter.
 —-saw; die Drill-, Eisen-, Korbsäge der Schlosser zum Einstreichen von Schraubköpfen; Scie à couper les chevilles f.
 Hacket, little hatchet (join.); die Tischlerhaue, Tischlerhacke, das Hndbeil; Hacho à poing f., hachereau, hachon m.
 Hacking out old glass (glaz.); die Glasstücke aushacken; Couper, enlever les morceaux de vitre. [Hacheron m.
 —-knife; das Hackmesser; Hackle, heckle, brake; die Hechel; Peigne, séran, sérin, sérancoir m.
 —; die Rohseide; Filasso, soie crue, écrue f.
 Hackney-coach, cab, hansom; die Miethkutsche, Droschke, Lohnkutsche, der Fiaker, Stadt-, Miethwagen; Piacro m., voiture de place, de remise f.
 Hade, dip, crop, underlay, inclination (min.); die Neigung eines Flötzes, Lagers; Pendage m.
 —, hading-shaft; der Donleger, donlegte Schacht, die Don-lage; Puits de mine incliné, oblique, biais d'un filon m.
 — of the basonic axis (coal min.); die Muldenlinie; Ennoyage m., naye f.
 — of a coal-bed; die Donlge, Neigung eines Kohlenflötzes; Pendage m.
 —, flat — or inclination; das flache Einfallen oder Fallen; Pendage du plateau m.
 —-line (min.); die Donlegrinir; Ligne d'inclinaison f.
 —-planks (min.); die Donbreter; Planches d'un puits de mine oblique f. pl.
 Hading, regular —; das Recht-fallen; Inclinaison régulière d'un filon f.

Hading-shaft (min.); der Don-
lagerschacht; Bure oblique,
pente f.

—shaft, traverses in a —
(min.); die Donkhölzer; Traver-
ses d'un puits de mine oblique
f. pl.

—shaft, distance between
two traverses in a —
(min.); das Donfach; Entre-
donx des traverses m., travée f.
d'un puits de mine oblique.

Hadley's sextant, sextant;
der Spiegelkreis; Sextant à ré-
flexion, sextant m.

Haematin, haematosin, hae-
matoxylin; das Blutroth,
der Farbestoff des Blutholzes,
des Campeschenholzes, das
Hämatin; Hematine, substance
tinctoriale du bois de Campécho,
hématoxyline f.

Haematite, brown iron-ore,
brown —; der Brauneisen-
stein; Hématite brune f.

—s containing ferruginous
parts, globular blood-
stones; die Eisennüsse; Hé-
matite globulaire.

Hafnesjordite; der Hafnesjor-
dit, Kalk-Oligoclas; Hayne-
fordite f., oligoclase à base de
chaux m.

Haft, handle, hilt; das Heft,
der Stiel, Griff; die Handhabe;
Manche m., poignée f.

Hafter, handle-maker; der
Heft-, Stiel-, Messerheftma-
cher; Emmancheur m.

Hafting, helving; die Bestie-
lung, Behelmung; Emmanebe-
ment m.

Haggler (market); der Ver-
mittler; Entremetteur m.

Hahnemann's wine-proof;
die Hahnemann'sche Wein-
probe; Eau sulfureuse acidu-
lée f.

Haidingerite, der Berthierit,
Haidingerit; Berthiërite f.

Hail-conductor; der Hagel-
ableiter; Paragrè m.

to Hair off again (taw.); das
Reinhaaren; Repeler.

Hair, grain (drap.); der Strich
der Haare; Menée f.

—(skin); das Haar am Fell;
Poil m. [Bourre f.]

—(upholst.); das Füllhaar;

—s, coarse —, kemps, bristles;
die Stutzen; Poils raides m. pl.

—, against the —; gegen das
Haar, gegen den Strich; Are-
brousse-poil.

—of animals, (horse-hair);
das Thier-, Ross-, Hals-,
Mähnen-, Schweif-, Kroll-
haar; Crin m.

—, to take the — off; abhaa-
ren; Egrainer, égrener.

Hair - bag; der Haarbeutel;
Bonse à cheveux f.

—brush; die Haarbürste;
Brosse à tête f.

—brush, penetrating —;
die scharfe Haarbürste; Brosse
à cheveux vive f.

—cloth, sack-cloth; rohes,
unpräparirtes Tuch, das
Haartuch; Drap de laine en
baire m.

—cloth, woven —; das
Haartuch, Pferdehaargewe-
be; Stoffe f., tissu m. de crin.

—cloth; die Haardecke; Pré-
lat de erin f.

—cloth (chem.); die Haardecke
des Trichters; Haire f.

—cloth (dre-w.); das Haar-
tuch, Haarsieb; Etamine de
erin f.

—cloth for caps; der Kappen-
zeug von Rosshaar; Etolle de
erin pour casquettes f.

—cloth for sieves, woven —
— for sieves; der Haarsieb-,
Sieb-, Haarboden, das Haar-
siebzeug; Tissu - erin pour
tamis m.

—compasses; der Haarzirkel;
Compas à cheveu, de préci-
sion m.

—cord, —string (bookb.);
die Haarschnur; Gordon de
erin m. [cord; Haircord m.]

—cord (cotton stuff); der Hair-
—cross; das Fadenkreuz,
Fadennetz; Réticule du micro-
mètre m.

—cutting; das Haarschneiden;
Coupe des cheveux f.

—dresser, —cutter, —curl-
ler; der Haarschneider, Haar-
kräusler, Haarkünstler; Coif-
feur m.

—dye; die Haartinctur; Tein-
turo pour les cheveux f.

—dye, black —; die Haar-
schwärze; Eau greeque, noire,
d'Egypte f.

—mattress, mattress; die
Rosshaarmatratze; Sommier m.

—mortar, —grout; der Haar-
mörtel, Haarkalk; Mortier
blanc m. [hanbe; Résille f.]

—net; das Haarnetz, die Netz-
—pad; Wulst unter der Haar-
frisur; Crépon, crêpe m., fri-
setto f.

—pads for wigs; Haarpück-
chen für Perrücken; Snites
f. pl. [de tête f.]

—pin; die Haarnadel; Aiguille

—pin, —needle; die Gabel-,
Haarnadel; Epingle à cheveux,
à frisor, double f.

—plait for stuffing; das Füll-,
Polsterhaar; Rembourrure f.

—punchon s. Burruisher.

—rifle, —rifling (gunsm.);

der Haarszug; Rayure à che-
veux, merveilleuse f.

Hair-roller, curl-paper; die
Haarwickel; Papillote f.

—ropes of drag-nets (fsh.);
härene Tucheile am Schlepp-
netze; Trempée f. pl.

—salt s. Feather-alum.

—side, grain-side (at Paris
fesh-side); die Narben-, Haar-
seite; Fleur du enir, fleur des
peaux f., grain m.

—sieve, range, sieve; das
Haarsieb; Sas, tamis m.

—sieve (paper-m.); das Haar-
sieb, Rosshaarzeug; Tellette f.

—sieve, remains on the —;
der Rückstand auf dem Haar-
siebe; Sassure f.

—space (typ.); das Haarspa-
tium, der Kartenspann; Espace
fine, mince, de Limoges f.

—spring, spiral — spring
(watchm.); die Haar-, Schne-
cken-, Spiralfeder; Ressort
spiral m., spirale f.

—stroke (typ.); der Haarstrich,
dünne, feine Strich; Délié m.

—trigger (gunsm.); der Stecher,
Rückstecher, das Stecherchloss;
Double détente f.

—trigger lock; das Stech-
schloss; Platine à double dé-
tente f.

—warp (silk-w.); die Haar-
kette; Cbaine à poil f.

—worker (horse-bair); der
Krollhaararbeiter; Crinier m.

to Half the rails in the mid-
dle and lap them together
(railw.); die Schienen über-
platten; Assembler les rails à
mi-fer.

to Half-cock arms; den Hahn in
Ruh setzen oder stellen; Mettre
ou faire passer le chien an
cran de repos.

to Half-sole (shoem.); besohlen;
Mettre des semelles à.

Half-and-half s. Cooper.

—a sheet of twelves (typ.);
das Duodezformat; la-douze m.

—Berlin (carriage); die Halb-
Berline; Berlingot m.

—bloom (met.); der Schirbel
eines Deuls, die getheilte
Luppe; Massoque, magnette f.,
massoquin, lopin m.

—board (bookb.); der Halb-
pappeneinband; Demi-carton-
nage m.

—boiled, —scoured (silk);
halbgekocht; Demi-cuit, mi-
cuit. [setiefel; Bottine f.]

—boot, lady's boot; der Halb-
—bound, boarding, binding
in boards (bookb.); der Papp-
band, Einband in Pappe, das
Einbinden in Pappe; Carton-
nage m.

Half-bound (bookb.); in Halbfranzband; En demi-reliure, demi-chagrin m.
 — bound in sheep (bookb.); Band mit Rücken in Schafleder; Demi-basane f., demi-mouton m.
 — box, top-part; die Kasten-hälfte; Demi-châssis m.
 — brace (typ.); die durchbrochene Klammer; Accolade brisée f.
 — brick wall; Mauer von 4½ Zoll; Mur de 10 centim. m.
 — calf (bookb.); Halblederband; Demi-veau m.
 — case, drawer (typ.); der halbe, kleine Setzkasten; Cas-sean m.
 — chess; das Halbbret, die Halbdiele; Demi-madrier du plancher d'un pont m.
 — cincture (arch.); der Halbgürtel; Demi-ceint m.
 — closer (brick); ein Ziegel von viertel breit und halber Länge; Quart d'une brique en largeur et moitié en longueur.
 — cock; — bent, fore-notch (gunsm.); die Ruh-, Vorder-raat, erste Ruhe, Mittelrast, Mittelruhe; Cran de repos, cbien du repos m.
 — colombier; Halbcolombier, Halbimperial; Demi-colombier m.
 — column, cippus, semi-column (arch.); die Halbsäule, der Cippus; Demi-colonne f., cippe m. [Demi-complet.
 — complete; halbvollständig;
 — cut flax or line; halbgeschmittener Flachs; Lin à demi-coupé m.
 — damast, cassart damask; der Halbdamast, halbseidene Damast; Damas casard, damassin m. [swerk; Demi-journée f.
 — day's work; das halbe Tage-
 — door; die Mittelthür, das Halbthor; Porte bâtarde f.
 — door, door hung in two; die Halbtür; Porte coupée f.
 — dupe, leaf, bow, doup (weav.); die Halblitze, Stelzer, Oberlitze; Demi-maille, maille à colute f. [streifen.
 — fine; halb-, mittelfein; En-gang (weav.) s. Halb-portee.
 — grain (bookb.); halbbornig; Demi-grain.
 — grating (locksm.); halbirtea Gitter; Grillage entre-croisé m.
 — header (mas.); der Quartier-riemenatein, das Quartierstück; Demi-brique, demi-tuile f.
 — high furnace; der Halb-hochofen; Demi-haut four-neau m.

Half horse-shoe (farr.); halbes Hufeisen; Lunette f.
 — hose, sock; der Halbstrumpf, die Socke; Demi-bas m.
 — linen; halbfächsen, halbleinen; Moitié fil, moitié lin.
 — linen cloth; die Halbleinwand; Demi-tolle f.
 — lock; das halbschließende Schloss; Serrure à demi-tour f.
 — moon (mech., met.); der Halbmond; Demi-lune f.
 — mourning; die Halbrauer; Demi-deuil m.
 — neck twine (weav.); der halbe Aufholer; Demi-boucle f. [dest; Demi-palier m.
 — pace; der halbe, kurze Po-
 — paddle wheel (mill.); das Sackrad; Roue à demi-vannes, à demi-volets f.
 — pitch a. Pitch.
 — pint; der Schoppen; Cbo-pine = ½ litre m.
 — plank, — inch plank, shelf; das ½ zöllige Bret, Herren-, Durchschnitts-, Dünn-, Halbbret, die Gemein-lade, das Tafel-, Schal-, Bes-schlagbret; Planche de ½ pouce d'épaisseur f.
 — portee, — gang, pin, forty warp threads (weav.); der halbe Gang; Demi-portée f.
 — portee of wool; der halbe Gang Wolle; Cuisse f.
 — post (min.); der verkürzte Thürstock; Demi-montant m.
 — price (railw.); der halbe Preis; Demi-place f.
 — relief, mezzo-relievo; die halberhabene Arbeit, das Halbrediel; Demi-relief m.
 — rip saw; Art Englische Fuchschweifsäge; Espèce de scie à main.
 — round bit; der halbrunde Bohrer; Foret ovale m.
 — round broach; die halbrunde Reibahle; Broche demi-ronde f.
 — round file; die halbrunde Feile; Demi-ronde f.
 — round flat back; die flach-halbrunde Feile; Lime ovale à dos plat f.
 — round high back; die halbkreisige Feile; Lime ovale f.
 — round set-hammer, fuller, top-fuller; der runde Setz-hammer, halbrunde Setzstempel; Chasse ronde f.
 — round sleeper (railw.); die halbrunde Schwelle; Traverser demi-ronde f., demi-rondin m.
 — scour (tinn.); beizen, putzen; Décapier.
 — season; Frühjahrstoff, Halb-sommerkleid; Demi-saisons f. pl.

Half-shoe, tip (farr.); das halbe Hufeisen, Hufeisen mit ge-stulzten Enden; Fer à lunet-tes m.
 — silk, silk mixed with cot-ton; die Halbseide; Demi-sole, sole mêlée f.
 — silk; halbseiden; Casard, moitié sole.
 — sized (paper-m.); halb-geleimt; Mi-collé.
 — sky-light, high-side-light; das Oberlichtfenster, Seiten-oberlicht; Jour d'en haut m., fenêtre au haut d'une porte f.
 — sleeve (sew.); der Streif-, Halb-, Vorrätel; Fausse-manche f.
 — spindle (weav.); die Halb-spindel; Demi-dent f.
 — stuff, first stuff (paper-m.); das Halbzeug, der Lumpenbrei; Demi-pâte, pâte effloquée, butte f., défilé m.
 — thick file; die halbdicke Feile; Lime demi-grosse f.
 — truss; der Halbbinder; Demi-fermo f.
 — tub, bucket; der Eimer, Wassereimer, die Balge; Baïlle f., baquet m.
 — turn of a water-wheel; der Hub; Demi-tour de la roue m.
 — Walloon system; die halb-wallonen Schmiedearbeit; Af-finage demi-wallon m.
 — window, mezzanine, Flemish window; das Halb-, Bastard-, Halbgaschoffen-senster, flämische Fenster; Fenêtre croisée mezzanine, mezzanine f. [flaine f.
 — wool; Halbwolle; Demi-Hall, large room; der Saal, die Halle, das grosse Zimmer; Salle f.
 — gallery, portico; die Halle, Laube; Galerie, halle f., por-tique m.
 — market, market-place, market-house; die Halle, das Kaufhaus, die Markthalle; Halle f.
 — for the boilers (sug.); das Kesselthau; Halle aux chan-dières f.
 — Italian —; 'durch zwei Stockwerke gehender Saal mit Oberlicht; "Saton à l'itali-lienne m.
 — clock; die Vorplatzzuhr; Pendule de vestibule f.
 — mark, stamp (goldsm.); das Zeichen, die Probe, der Stempel; Contrôle, coin m.
 — marked (goldsm.); gestem-pelt; Contrôle.
 Hallier; die Netz-, Garnwand; Pan de rets m. [lochimique.
 Halochemic, halochemiac; Ha-

Haloid, calcareous — (min.); die *rohe Wand*, *Rohwand*; Haloyde calcaire m.

Halometry; die *Halometrie*, *Salzgehaltmessung*; Halométrie f.

Halter (saddl.); die *Halfterbinde*; Chèvêtre m.

— chain (saddl.); die *Halfterkette*; Chaîne de licou f.

to Halve; halbiren, halben, zur Hälfte theilen; Partager en deux, par moitié.

Halved; überblattet; Ami-bois. Halves (shoem.); Halbstiefel; Bottines f. pl.

Halving together, scarfing (carp.); die *Verblattung*, das *gerade, einfache Blatt*, *Überschneiden*, *Über-, Aufblatten*, *Auffproffen*; Assemblage à mi-fois, à paume, mi-bois m.

Hame-cover (saddl.); die *Kummt-, Kissendecke*, *Kummtkappe*; Coiffe du collier f.

— strap (saddl.); der *Kummtfedderriemen*; Courroie d'attelles f.

— thong (saddl.); der *Kummtriemen*, *Koppelknoten*; Couplière f.

to Hammer, strike, forge, raise; hämmern, schmieden, treiben, schlagen, zuschlagen, recken; Marteler, faire au marteau. [steler sur l'enclume.

— on the anvil; pinken; Mar—even; aushämmern, glatt, eben hämmern; Rabatre.

— evenly on both sides; auf beiden Seiten gerade hämmern; Contre-forger. [Repasser.

— evenly (tink.); glatt hämmern; — by fours (sm.); zu Vieren schlagen; Rabatre en second.

— forge, beat out iron; das Eisen ausschmieden, schmieden, ausrecken; Corroyer, forger, battre le fer.

— off (min.); abknapsen; Détacher à coups de marteau, abatre.

— out; aushämmern; Étendre sous le marteau.

— or punch out a kettle; einen Kessel austiefen; Enlever un chaudron.

— planchets (mint.); die *Schrötlinge* gleich hämmern; Elaiser.

— quickly (sm.); kurz zuschlagen, so kurz als möglich nach dem ersten Schlag; Rabatre court.

— a scythe (sithe) or reaping-hook (agr.); eine Sense dengen; Enchapeler.

— forge with a small hammer; mit leichtem Hammer hämmern, schmieden, stampfen; Martiner.

— by threes (sm.); zu Dreien

auf den Amboss schlagen; Rabatre en premier.

to Hammer well, work thoroughly with the hammer; durchhämmern; Marteler d'un bout à l'autre, bien marteler.

Hammer; der Hammer; Marteau, martel (Pyrénées) m.

—, tuning—; der H. (Saiten-auch Stimmh.); M. (piano).

— (arm.); der Schlagh., Hahn, das Hammerschloss; Percuteur m.

—, cover of the pan (gunsm.); die Batterie, der Pfannendeckel; Batterie, fraisure f.

— (mas.); der Zwergh.; Gorlet, grelot m., hochetto f.

—, small —, mallet (min.); der kleine Treihsäustel, Säustel, Bohr-, Handsäustel, Bankh.; Massette f., m. à enfoncer l'aiguille, maillet m.

—, stampers (paper-m.); die Hämmen, Stampfen; Maillets, pilons m. pl.

— (sm.); der Schmiedeh.; Ferretier, fératier, ferratier m.

—, acute — (min.); der Schrümh.; M. à pointe.

—, auctioneer's —; der Zuschlagh., Versteigerungsh.; M. nvl —, flat needle — (needl.); der Plätth.; M. à car-relet.

— for beating out the dints again (goldsm.); der Fussch.; M. à rabatre les bosselures, grappin m.

— for beating out kettles; der Dubh.; M. à façonner les chaudrons, à planer.

— for beating out tin; der Streckh.; Aplatissoire f.

— used in forming bosses; der Bunzenh.; M. à emboutir.

— for beating the soles (shoem.); der Sohlenh.; M. à battre les semelles.

— to beat on a stamp; der Stanzenh.; M. à estamper, à emboutir.

— for beating out, slingling — (sm.); der Streckh.; Cing-lard, m. à rabatre in.

—, boiler scaling —; der Kesselsteinh.; M. à enlever l'incrustation.

—, bookbinder's —; der Schlagh.; M. du relieur.

—, burnishing —; der Polirh.; M. à polir, planoir m.

— for driving the bores (min.); der Bohrsäustel; Maillet à enfoncer l'aiguille m.

—, big square — for driving in wedges (min.); der Keilh.; Battrant, batterand m.

—, calker's — (ship-h.); der Klauh., Calfat m.

Hammers, helve of Catalanian —; der Catalanische Hammerstiel; Margut m.

—, catch — (coppersm.); der Verschlagh.; M. à étendre.

—, chasing — (goldsm.); der Treibh.; M. à marli.

—, chasing — (tink.); der Knopfh., Zellerh., Aufstiesh.; M. à emhontir, martinet à caver m.

—, claw —; der Klauenh., Splith.; Pied-de-hiche m.

—, clinching —; der Draht., Drahtzug; Monli aül d'arbal m., tréfilerie, argue f.

—, clogger's — (shoem.); der Schuhmacherh.; Mailloche f.

—, small — of cloth-shearers (drap.); der Klöpfel; Mail-leau m.

— used in collieries (min.); der schwere Säustel zum Einkeilen der Kohle; Hottenx m.

—, commencing — (goldb.); der Anfänger; M. à commencer.

—, convex part of the surface of a —; die convexe Hammerbahn; Panse dn m. f.

—, cooper's —; der Bodenh.; Utinet m.

—, count — (watchm.); der Wecker; Réveil m.

—, cramping —; der Zwingh.; M. à fonce.

—, creasing —, seam —; der Siekenh.; M. à soyer, à suage m.

—, cross — (coppersm.); der Kreuzh.; M. à traverse.

— for cutting flintstone; der Flintensteinh.; Ronlette f.

—, double-faced — (locksm.); der doppelbahnige Aufrichth.; Martoire m.

— used for dressing stone of mean hardness; der H. für Steine von mittlerer Härte; Rustine f.

—, driving —; der Durchschlagh., Durchschläger; Reponssoir m.

— for driving in wedges; der Keilsäustel; M. à pignons.

—, large dressing- or stretching —; der Abbrichth., Pritschh.; M. à dresser les barres, m. de parage.

—, driving — (cartwr.); der Treibh.; Chasse f.

—, with a round edge, finishing — (goldsm.); der Aush., Schlussch.; M. à achever.

—, essaying — (min.); der Probih.; M. d'essayer.

—, face — (min.); der Bahnschlagel; M. à réparer la panne du grand marteau de forge.

—, falling — (min.); der Fallh.; M. retombant.

—, flat —, enlarging —; der

- Streckh., Schlagh.*; M. plat, à dégrossir.
- Hammer, flat** —, pick —; *der Zahnh.*; M. brettelé.
- , *flattening* —; *der Stabh.*; M. à forger les barres de fer, aplatissoir m.
- , *flattening- or straightening* — (cutl.); *der Richth.*; Dressoir m.
- , *flattening* —; *der Breith.*; *Plattenh.*; Martinet m.
- , *flattening* — (mint.); *der Plath.*; Bonard, flatoir, réchauffoir m.
- , *fore* — (sboem.); *der Vorpossekel*; M. de devant.
- , *fore* — (sm.); *der Vorschlagh.*; M. de devant.
- , *forge* —; *der H. im Hammerwerk*; M. de forge.
- , *forge* —, largest —; *der Stirnh.*; M. du poids de plusieurs quintaux.
- , *forging* —; *der Ausschniedh.*; M. à forger. [à foulon.
- , *fulling* —; *der Walkh.*; M. furrowed — (farr.); *der Senkh., Gesenkh.*; M. cannelé en sillons. [Bésaigné f.
- , *glazier's* —; *der Glaserh.*; goldbeater's —; *der Formh., Goldschlägerh.*; M. à étendre, piffre m.
- , *goldsmith's* —; *der Feinh., Goldschmiedh.*; M. à panne, à marteler, à façonner, martelet m. [M. granulé.
- , *granulated* —; *der Stockh.*; great — (cast.); *der Tiefh.*; M. à emboutir, martinet m.
- , *great* — (miu.); *der Bäuschel*; M. de mineur.
- , *great* — used for beating wrought-iron into plates; *der Blechh.*; M. à platinier.
- , *hand* —; *der Handh.*; M. à main.
- , *with inclined head, chamfered set* —; *der H. mit schiefer Schlagfläche, schräge Setzh.*; Chasse en biseau f.
- , *with two square heads, square set* —; *der gerade Setzh.*; *Setzmeissel*; Chasse carrée f.
- , *heading* — (needl.); *der Anköpf., Aufköpf., Aufklopfh.*; Pannoir m.
- , *heavy* —; *der schwere H.*; Boyard m.
- , *to hold the* — against that part where a nail is driven in (locksm.); *nuf der Kehrwerte gegenhalten*; Contre-tenir.
- , *holloving* — (cartwr.); *der Klopschlagel*; Enfonçoir m.
- , *for hydraulic engines; der Kunstfaustel*; M. pour les machines hydrauliques.
- Hammer, indenting** —; *der Treibh.*; M. à endenter les crics.
- , *ingot* — (mint.); *der Plnn-schenh.*; M. à battre les lingots, flatoir m.
- , *inlay* — (join.); *der Furnirh., Anreihh.*; M. à plaquer.
- , *small iron* — (mint.); *kleiner eiserner H.*; Brayer m.
- , *large* — (1 cwt.) (min.); *der Baudh.*; Grand m. (50 kil.).
- , *large* — or beetle (min.); *der Klotz*; Masse f.
- , *large* — (mas.); *der Schellh., Possekel, Posägel*; M. à briser, pic, gros m.
- , *lift* —; *der Aufwerfh., Eisenh.*; M. de grosse forge.
- , *lifting* —, tail —; *der Schwanzh.*; Martinet m.
- , *lifting* —, ring at the tail of a —; *der Schwanzring am H.*; Anneau du bout de m. à emboutir m.
- , *marking* —; *der Zeichenh.*; M. à marquer.
- , *for marking rod-iron; das Zecheisen*; M. à marquer le fer en barre.
- , *piece for mending the face of* — (fire-w., sm.); *das Ausbesserungsstück für Hämmer*; Baisade f.
- , *piece of iron for mending* —; *Stück Eisen zum Ausbessern der Hämmer*; Bardoum (Pyréneés).
- , *miner's* — (min.); *der Erzfaustel, Handfaustel*; M. pour briser le minéral à la main.
- , *miner's sledge* — (min.); *der Schlagel, Pläuschel*; M. mounting — (goldsm.); *der Fassengah.*; M. à sortir.
- , *nut* — (locksm.); *der Mutterh.*; M. à écrou.
- , *ore* — (min.); *der Pochh.*; M. à bocarder.
- , *paring* — (tinn.); *der Beulenklöpfer*; M. à éharber.
- , *pick* — (farr.); *der Spitzh.*; Poinceau m.
- , *planishing, polishing* —; *der Glühz.*; M. à planer, à polir, à brunir.
- , *planishing* — (paper-m.); *die Schlingstampfe, der Schlichth.*; M. à polir.
- , *planishing* — (sm.); *der Schiech.*; M. à planer.
- , *platelayer's keying* —; *der Keilh., H. zum Verkeilen der Schienen*; M. à coinçage.
- , *pounding* —, *braying* — (met.); *die Haue, der Reibh.*; Martinet à bouquer les mines de fer m.
- , *used for pounding the ore* (min.); *der Anschlagefäustel*; M. à briser.
- Hammer, refiner's** —; *der Wälschh.*; M. d'affinour.
- , *riveting* —, dolly; *der Beckh., Nieth., Bankh., Setzmeissel, das Niethämmerchen*; Chasse-pointe f., m. à river, rivoir m.
- , *saltboiler's* — (saltw.); *der Fegeh.*; M. à nettoyer les chaudières.
- , *scale* — (saltw.); *der Schupph.*; M. à écailles.
- , *for sculptors with one end pointed and the other toothed*; *der Spitz- und Zahnh., Doppelspitz*; Marteline f.
- , *scythe* — (agr.); *der Dengelh., Haarh.*; M. à chapler, à rabattre la laux.
- , *S* — (farr.); *der Essh.*; Esse f., m. en S.
- , *for sheet-iron; der Blechh.*; Doublon m. [M. cingleur.
- , *slungling* —; *der Zängh.*; shoemaker's —; *der Schuhmacherh.*; Mailloche f.
- , *side* — (coppersm.); *der Seitenh.*; M. à écailles droite.
- , *slater's* —; *der Dachh.*; M. de couvreur, grelet m.
- , *sledge* —; *der Prallh., Possekel*; Gros m. de devant.
- , *sledge* — (met.); *der Pärdel, Schmiedeh., Walkh.*; Masse f., m. de devant.
- , *small* —; *der Fausth., kleiner H., Fäustel*; M. de main, martelet m.
- , *small* — for riveting nails of carriage-wheels (cartwr.); *das Niethämmerchen*; Rivois m.
- , *small* — or mallet (coop.); *kleiner H. bei der Bütcherei*; Hutinet m.
- , *small* — (lute-m.); *das Hämmerchen*; Martereau m.
- , *snarl* —, stamp —; *der Stampfh.*; M. à emboutir.
- , *soldering* — (coppersm.); *der Falzh.*; M. à sonder.
- , *solid cheek* —; *der Hammer mit festen Wangen*; M. à jones fixes.
- , *splicing* — (ship-b.); *der Splissch.*; M. à pointe.
- , *spreading* —; *der Treibh.*; M. à chasser.
- , *stamping* —; *der Kraush.*; M. à créper le fer. [M. étoilé.
- , *with a star-die; der Sternh.*; straightening — (cutl.); *der Richth.*; M. platineur.
- , *stretch* —; *der Reckh.*; M. d'étirer.
- , *stretching* —; *der Spannh.*; M. à étirer, à étendre.
- , *for stretching* (lam.); *der Scharfh.*; M. à étirer, à étendre.
- , *to tooth the bar of the*

jack; der Zahnhammer; M. à denteler la barre du cric.

Hammer, two-edged —; der zweischneidige, zweikantige H.; M. à retreindre.

—, warning — (min.); der Wächter; Avertisseur m.

—, watchmaker's —; das Nethämmerchen; Chasse-pointe f.

—, water — (phys.); der Wasserh.; M. d'eau.

—, wedge-formed — (min.); der Satzestempel; M. en coin.

—, wheelwright's — with a flat face; der Reifschlitzer; Gravoil m.

—, wood — (for.); der Baumatempel; M. à layer.

—, wooden — (met.); die Britache, Pritsche; Battoir m., batte f.

—, wooden —, beetle (coop.); die Heie, Pochheie; Maillet m., batte f.

—, woodman's — (for.); das Waldeisen; Rouanne f., m. à layer.

—, axe, die Hammeraxe; Co-

—, band (min.); das Kappisen, Kappeneisen, die Klappe über dem Bläuel an einem Kunst-

—, beam; der falsche Binderbalken, abgetrumpfte, ausgewechselte Balken, Stichbalken; Faux tirant, outrait retroussé m.

—, cap; die Pfannenhaube, der lederne Pfannendeckel; Couvre-

—, chisel; der Hammermeissel, die Hammeraxe; Malebête f.

—, chisel (goldsm.); der Schroth; M. pour couper les métaux à froid m.

—, cloth (carriage); die Bockdecke, Kutschendecke; Housse f.

to —, dress, to — roughly; grob abhämmern; Dégrossir au m.

Hammer-dressed (stone); gewinkelt; Equarri (piere).

—, dressed, quarry-stones — on the beds and joints; gegen das Lager behaubare Bruchsteine; Moellons ébousinés m. pl.

—, end, round —; die Rundung, der Vordertheil; Devant arrondi m.

—, frame; das Hammergestell, Hammergerüst; Attirail de m. m.

—, hardened; hammerhart;

—, hardening, cold hammering, cool hammering (sm.); das Harttechnen, Kalthämmern, Federhärten, Kalthämmern, Glatthämmern, Glattschmieden, die Feder-

härte; Écrouissage, écrouissement m.

Hammer-joint of the pan (gunsm.); der Rand der Pfanne; Entablement du bassinet m.

—, man, forge-man; der Hammerschmied, Reckschmied, Zainer; Marteleur, martineur, maille m.

—, man (sm.); der Zuschläger;

—, mill; der Eisenhammer, die Eisenhütte; Forge, chausserie f.

—, nail hole (gunsm.); das Deckelachraubenloch; Trou de la vis de batterie m.

—, punch (locksm.); der Schlagbohrer; Percoir m.

—, rest (sm.); die Hammerstütze; Chandelle f.

—, screw; die Hammerschraube; Vis de m. f.

—, screw, — nail (gunsm.); die Pfannendeckelschraube, Batterieschraube; Vis de batterie f.

—, shaped; hammerähnlich; Mailleforme.

—, shield, fire-guard (gunsm.); der Pfannenschirm, Feuer-

—, side (for.); die Innenseite eines Baumes; Face f. (forêts).

—, slag; der Hammerschlag; Crasses f. pl.

—, slag, puddler's offal, offal, iron dross, clinker (met.); die Schlacke, Asche, Bleiasche, Zinnasche; Mâche-coulis m.

—, slag, rich — from near the anvil, iron-scales (sm.); der Hammerschlag, Schmiedea-

—, slag in rock-work (arch.); der Hammerschlag; Ecume f.

—, spring, feather — spring (gunsm.); die Batteriefeder, Deckelfeder, Pfannendeckel-

—, spring hole, — pin hole (gunsm.); das Deckelfederachraubenloch; Trou de la vis du ressort de batterie m.

—, spring screw, pin (gunsm.); die Batteriefederachraube; Vis du ressort de batterie f.

—, spring stud-hole (gunsm.); das Deckelfederstiftloch; Trou du pivot du ressort de batterie m.

—, straightening, straightening, hard straightening (necdl.); das Hammerrichten; Dresser au m.

to hammer-stretch (mint.); unter dem H. strecken; Pe-

loter.

Hammer-tongs; das Hammer-

werk; Pince à m. f.

—, veneering, inlaying with the —; das Anreiben; Piasage au m. m.

—, work, small —; das Hammerwerk das nur durch Menschenhände betrieben wird; Petite forge f.

—, works, large —; der Eisenhammer, das Eisenwerk; Grosse forge f.

Hammered; gehämmert; Fait

—, metal, — plate; geschlagenes Blech; Plaques martelées, faites au m. f. pl.

—, work, raised work; Hammerarbeit, geschlagene Arbeit; Ouvrage martelé m., vais-

selle martelée f.

Hammering, to hammer up; mit dem H. arbeiten, hämmern; Faire à coups de m., travailler au m., martelage m.

—, raising; das Hämmern, Treiben, Schlagen; Martelage m.

—, department; das Hammerwerk (in Eisenhütten); Martellerie f.

—, galvanized articles; das Klopfen galvanisierter Sachen mit einem H.; Martelage m.

—, last — of the iron; das letzte Hämmern, Abgleichen des Eisens; Parage du fer m.

Hammer, to hammer up; mit dem H. arbeiten, hämmern; Faire à coups de m., travailler au m., martelage m.

—, raising; das Hämmern, Treiben, Schlagen; Martelage m.

—, department; das Hammerwerk (in Eisenhütten); Martellerie f.

—, galvanized articles; das Klopfen galvanisierter Sachen mit einem H.; Martelage m.

—, last — of the iron; das letzte Hämmern, Abgleichen des Eisens; Parage du fer m.

Hamper, dorter (agr.); der Tragkorb; Gabion m.

—, (horses) (agr.); die Fessel, Entraves f. pl.

—, hand, der Arbeiter; Ouvrier

—; die Handbreite (Pferdemass); Main f. (mèt. 0,1016).

—, bridle —; die linke Hand des Reiters; Main f., poing de la bride m.

—, fore —, hind — of a horse; der Vorder-, Hintertheil eines Pferdes; Devant, derrière m.

—, the near —, the off —; die rechte Seite eines Pferdes, (für den Reiter); Sous la main.

—, finger, pointer (watchm.); der Zeiger, Uhrzeiger, Weiser; Aiguille f., doigt m.

—, tool to keep the melted glass on the table (gl. m.); die Hand; Main f.

—, of wire (necdl.); mit der Strähne zugerichteter Draht; Cueilléc, cueillie f.

—, anvil; kleiner Amboss; Enchebot, enclumeau, enclumot m.

—, anvil with a rounded or convex face (sm.); die mugelige, kugelförmige, gerundete Faust; Boule f.

—, barrow; der Handkarren; Brancard m.

—, barrow (mas.); der Kasten,

Mauer-, Handkasten; Bourriquet m.
 Hand-barrow (railw.); der Handkarren; Camion m.
 --barrow for ashes (saltw.); der Aschenkarren, die Aschenbahre; Bannasse f.
 --bath; das Handbad; Bain de mains m.
 --bell; die Handglocke, Klingel, Schelle; Sonnette, clochette, sonnette portative f.
 --bill for cutting reeds; das Rohrschneide-, Schilfmesser; Coutel m.
 --brace s. Centre-bit.
 --brush (mas.); der Faustpinel; Brosse à main f.
 --cart; die Handkarre, der Stoss-, Schub-, Laufkarren mit zwei Rädern; Brouette à deux roues, charrette à bras f.
 --cart with a box; die Radeberge mit hölzernen Kasten, zweirädrige Laufkarre; Tomberneau à bras m.
 --combing; das Handkämmen; Peignage à la main m.
 --drilling machine; die Rennspindel, Bohrrolle, der Rallenbohrer; Foret à l'archet m.
 --drum (drap.); die Handscheibe; Frisoir à main m.
 --edition, die Handausgabe; Edition portative f.
 --folders (spect. m.); das Falzangenglas; Pince-nez m.
 --full; die Handvoll; Poignée, main f. [Botte, poignée f.]
 --full (min.); die Handvoll;
 --full, by the —; handvoll; A poignées.
 --full of corn gleaned, gleanings (agr.); die Handvoll Aehren, der Aehrenbüschel; Glane f.
 --full of sheets (paper-m.); eine Handvoll Bogen; Jetée, poignée f.
 --full, a — — of unpared sheets; Heft unbeschnittener Bogen; Lavron m., pile de feuilles non rognée f.
 --full of silk-thread (dye); eine Handvoll Seidengarn; Parceau m. [Fackel f.]
 --gear; der Ventilheber; Man-
 gear-lever, starting-lever
 bar of a locomotive engine,
 spring-catch (st. eng.); der Hand-, Anlass-, Steuerungs-, Griff-, Ganghebel, die Giebel-, Sperrklinkensteuerung;
 Levier de mise en train, eu
 marche, levier du tiroir, encliquetage, régulateur m.
 --glass (hort.); die Glasglocke;
 Verre m., cloche f.
 --goffering mould or tool
 (flowerm.); die Handganfrir-

model; Gaufrir à poignée m.
 Hand-guide; der Handleiter,
 Handführer; Guide-main m.
 --hammer, up- — hammer;
 der Handhäusel, Schmiede-,
 Faust-, Handhammer; Mar-
 teau à main m.
 --hoist; der Handaufzug;
 Monte-charge à bras m.
 --horse of the postilion; das
 Leitpferd; Sous-main m.
 --impression; der Handab-
 zug, Reibedruck; Impression
 à la main f.
 --jack, common — —, jack,
 --screw, tooth and pinion
 jack, rack and pinion jack,
 dumcraft; die einfache Wa-
 agenwinde, Winde, Handwinde,
 zng, Reibedruck; Impression
 à la main f.
 --jack, common — —, jack,
 --screw, tooth and pinion
 jack, rack and pinion jack,
 dumcraft; die einfache Wa-
 agenwinde, Winde, Handwinde,
 zng, Reibedruck; Impression
 à la main f.
 --jack with a claw; die
 Fuss-, Handwinde, Hebelade,
 Daumkraft, Winde mit einem
 Haken am Fusse; Cric à cro-
 chet, à main m.
 --jack with a double claw;
 die Klauenwinde; Cric à deux
 pattes m.
 --ladle, ladle, casting-ladle;
 die Giess-, Ausgusskelle, der
 Gießer, Schöpfbüchel, Giess-
 löffel; Cuiller, poche, cuiller
 à fondre f., puisoir m.
 --laid; mit der Hand gelegt;
 Posé à la main. [Manique f.]
 --leather; das Handleder;
 --leather (drap.); das Hand-
 leder, Handschild des Tuch-
 rauhers; Targette f.
 --leather (batm.); das Hand-
 leder, der Aermel; Gantelet,
 gant royal m.
 --loom; der Handstuhl; Mé-
 tier à la main, à bras, à tisser à
 main m.
 --loom weaving, weaving
 by —; die Handweberei; Tis-
 sage à la main, au métier à
 bras m.
 --made paper; Hand-, Bü-
 tenpapier; Papier à la main m.
 --mill; die Handmühle; Mou-
 lin à bras m.
 --moulding; Streichen der
 Ziegel mit der Hand; Façon-
 nage des briques à la main m.
 --mule; der Handspinner;
 Métier mull-jenny m.
 --mule spinning, jenny-
 spinning; das Mulejenny-
 spinnen; Filage à la jenny m.
 --mule with shaper-rail,
 bastard-mule; der Halb-
 selbster Spinner; Demi-automate,
 métier, bâtard m.
 --paper; Büttenpapier; Pa-
 pier à la main m.
 --paper; Papier dessen Was-
 serzeichen eine Hand dar-

stellt; Papier dont le filigrane
 représente une main.
 Hand-pile driver, three- —
 maul; die Handramme mit
 Stielen; Mouton à bras m.
 --pincers (watchm.); die Zei-
 gerzange; Pince aux aiguilles f.
 --plough; das Ackermesser;
 Charrue à bras f.
 --post, — in post, sign-post,
 way-mark, direction-post,
 finger-post; der Wegweiser,
 Wegzeiger, die Weg-, Arm-
 säule; Poteau-guide, poteau
 indicateur m., colonne à bras,
 itinéraire f.
 --press, power — press for
 packing; die Bündelpresse
 für Hand- oder Kraftbetrieb;
 Presse à empaqueter à la main
 ou à la mécanique f.
 --printing (ind. dye); der
 Handdruck; Genre à la main m.
 --protector, tin glove (gl. m.);
 der Blechhandschuh; Mitaine f.
 --pump, — feed-pump, deck
 feed-pump; die Hand-, Hand-
 speisepumpe; Pompe à main,
 à bras f.
 --pump piston; der Hand-
 pumpenkolben; Piston de pom-
 pe à bras m.
 --rail; die Lauf-, Geländer-
 stange einer Treppe, der An-
 halter, das Treppengeländer;
 Ecuyer, appui d'escalier m.,
 poignée, rampe d'une balu-
 strade, main-courante f.
 --rails, — railing, fence (st.
 eng.); das Gitter, Geländer;
 Balustrade f., garde-corps,
 treillage m., mains-courantes
 f. pl.
 --railing, stairs-railing; das
 Treppengeländer; Rampe f.,
 garde-corps, garde-fou m.
 --rake; der Handrechen; Rä-
 teau à bras m. [doir à main m.]
 --reel; die Handweife; Dévi-
 to — — rub (horse); abreiben
 nach dem Waschen; Frotter sec.
 Hand-saw; die Faustsäge, der
 Fuchsschweif, Fuchsschwanz,
 die Handsäge, das Schlus-
 sblatt, die Schrotsäge; Feuil-
 let à poing m., sciotte, scie à
 main, égohine, scie à poing f.
 --saw (org.); die Handsäge;
 Passe-partout m.
 --saw teeth; Zähne in an-
 gleichseitigem Dreieck, Dents
 en forme de triangle scalène
 f. pl. [Ecran à main m.]
 --screen; der Handschirm;
 --screw; die Handschraube;
 Handwinde; Cric simple, à
 main m. [Posé à la main m.]
 --set; mit der Hand befestigt;
 --shears, snips; die Hand-
 schere; Ciseaux à main f.

Hand - shuttle (weav.); die *Handschütze*; Navette à main f.
 — spike; der *Hand-*, *Hebebaum*; Levier, pied-de-biche, aspect m.
 — spun yarn; das *Handgarn*, *Handgespinnst*, *Spindelgarn*, *Radgespinnst*; Filage à la main m. [*de*; Tensille à main f.
 — tongs (furh.); die *Griffwin-*
 — tool lathe s. *Fiddle-drill*.
 — twiner; die *Handmule*; Tordoir à main m. [*clamp*.
 — vice (coop.) s. *Chamfer-*
 — vice, vice, tart - vice (locksm.); der *Feilkloben*, die *Zange*, der *Handschraubstock*, tragbare *Schraubstock*, *Handkloben*, *Handstock*; Chevel, détreit, étan à main, à vis m., tenaille à vis, pince à vis f.
 — vice, pin-vice (sheath-m.); der *Schraubstock*, *Feilkloben*; Bidet m.
 — vice, vice (sm.); der *Feil-*, *Handkloben*, die *Schmiedzange*; Détreit m.
 — vice, pin-vice (watchm.); der *Feilstock*, *Feilkloben*, das *Stiftklöbchen*; Étan à goupilles, à main, portatif m.
 — vice, dog-nose —, pig-nose, square nosed —; der *schmalmaulige Feilkloben*; Étan à mâchoires étroites m.
 — weaver; der *Handweber*; Tisserand à la main, au métier m.
 — work, make; die *Handarbeit*, *Mache*; façon f., ouvrage de main m.
 to — work a cornice, a moulding (join.); ein *Sims*, eine *Gliederung aus freier Hand* (ohne *Hobel*) arbeiten; Éléger.
 Handicraft, handiwork; die *Arbeit*, *Handarbeit*; Main-d'œuvre f., labour m.
 Handing (electr.); mit der *Hand* reiben; Frotter à la main.
 Handkerchief; das *Taschen-*, *Schnupf-*, *Sacktuch*; Mouchoir, chiffon (argot).
 —, light — of plain and coloured crepe; der *Zephyrkrepp*; Crêpe zéphir m.
 to Handle; handhaben, führen; Manier.
 Handle, helve; der *Griff*, *Handgriff*, *Helm*, *Stiel*, die *Handhabe*; Manche d'outil m.
 —, holdfast; der *Anhalter*, *Handgriff*; Appui, manche, crampon m.
 —; der *Handgriff*, *Griff*, die *Handhabe*; Poignée f. mancheron m. (brunette).
 —; der *Griff*, das *Heft*, *Querheft*; Châsse, poignée f.

Handle; der *vorstehende Theil eines Drehriegels*; Panneton m.
 —s (agr.) s. *Arms*.
 — (basket m.); der *Heukel*, *Bügel*; Assurance f.
 — (hell) s. *Caannon*.
 —s (card-m.); die *Griffe an der Glättbüchse*; Manchereaux m. pl. [*gnée* f.
 — (carriage); die *Klinke*; Poil-helve, shaft (hammer); der *Helm*, *Stiel*, *Griff*, *Hammerhelm*; Manche d'un marteau m.
 —, knob (locksm.); der *Thürknoopf*, die *Olive*; Bouton en olive m., olive f. [*nette* f.
 — (mas.); der *Eisengriff*; Ma-
 — (min.); die *Fahrklammer*; Anse de descente f.
 — (min.); der *Quänzel*, *Bügel*; Anse de la tonne ou du seau de minéral f.
 — (paper-m.); die *Handhabe*, der *Handgriff an Pressbrettern*; Mcuille f.
 —, horn (plane); der *Ballen am Hobel*, die *Nase*; Poignée du rabot f.
 —, lever (sash-fastener); das *Ruder*; Poignée f., manche m. d'une espagnolette.
 — (scissors); der *Griff*, die *Blätter*, *Arme*; Branches f. pl.
 —, cramps (well-sinker); die *Handhabe*, der *Griff*; Moulettes f. pl.
 — of bellows; der *Griff*, die *Spindel am Blasebalg*; Cigpole f. [*Oiseau* m.
 — board (mas.); das *Handbret*.
 — of a brake (railw.); der *Bremeschwengel*; Genou m.
 —, small — of brushes; kleiner *Pinselfalter*; Antef f.
 — of cloth-shears; der *Griff der Tuchscheere*; Manicle, manique f.
 —, to come off the —; vom *Hefte losgehen*, *abmachen*; Se démancher.
 — of a frame-saw; der *Arm*, das *Horn einer Spannsäge*; Manche d'une scie à châssis m.
 —, to furnish with a — (pot.); *behenkeln*; Hahiller.
 — of the glowing-tool; der *Griff des Ausglühens*; Queue du renoir f.
 —, iron — of a forge-hammer; eiserner *Stiel eines Stirnhammers*; Manchette en forte f.
 — for lifting the furnace-cap (porc.); der *Griff zum Hochheben des Ofendeckels*; Manique f.
 —s of the mould (plumb.); die *Handgriffe*, der *Schluss der Giessform*; Chappes pl.
 —, movable — (gunsm.); das *bewegliche Heft*; Porte-broche m.

Handle of a notching-tool (join.); der *Flammenstock*; Manche d'outil à façonner en ondes m.
 —, stilt of a plough; der *Rieger*, am *Pflug*, *Pflugaterz*; Mancheron m.
 — of a pump; das *Zucklein*; Poignée de l'engin d'une pompe f. [*keln*; Auser.
 —, to put a — on (coop.); *ben-*, to put a — to (cul.); *schalen*, *beheften*, *bestielen*; Enmancher an couteau.
 —s, to put — on; *Stiele ansetzen*; Affûter les outils.
 —, to remove the —; *entstie-*
 — len; Démonter.
 —, screwed — for cylinder cover (st. eng.); der *Griff am Cylinderdeckel*; Poignée à vis pour couvercle de cylindre, anse f. [*Main d'une faux* f.
 — of a scythe; die *Krücke*.
 — of the soldering — iron (pewt.); der *Griff des Löthkolbens*; Attelle f.
 — stave (coop.); die *Griff*, *Henkeldaub*; Drape d'arrières f.
 — for tools; der *Griff für Werkzeuge*; Atteloire f.
 — of the trigger-plate (gunsm.); die *Unterschiede der Fingergriffe am Abzugsblech*; Noend d'écusson m.
 — or ring of a trunk, ring —; der *eiserne Handring*, das *Trageisen*; Partant m.
 — of a tumbler; das *Römer-*
 — eisen; Manche d'un verre m.
 — of a watering-pan; der *Giesskannengriff*; Crosse d'arrose f.
 —, wooden or ivory — of tools, shank, shaft, staff; der *Schaft*, *Stiel*, die *Stange*, der *Pinselftock*, *Pinselftiel*; Stange f.
 Handler, pit for the weakest solution (tann.); die *erste Grube*; Fosse à préparer les peaux f.
 Handels s. Earnest.
 Handseller; der *Hausirer*; Colporteur m.
 Handspike, handspike, heaver (build.); die *Handspike*, *Spake*, *Brachtange*, der *Hebebaum*; Levier, aspect, pied-de-biche m.
 to Hang a door; eine *Thür hängen*, mit *Angeln versehen*, *befestigen*; Gonder.
 — down from behind (carriage); *hinten niederhängen*; Acculer.
 — or cover the tapestry; *tap-*
 — *pezieren*, *befleppichen*; Tapis-
 — *ser*, *tendre la tapisserie*

o Hang up (typ.); *aushängen*, *ausbreiten*; *Étendre les feuilles*.
 - up tanned skins on poles (carr.); *die Häute zum Abkühlen auf Stangen hängen*; *Mettre au refroid.*
 - up tobacco; *den Tabak aufhängen*; *Mettre à la pente*.
 - upon the lines; *aufhängen, auf die Leinen bringen*; *Étendre le linge*.
 - upon sticks (dye); *die Stöcke hängen, aufstäben*; *Embâtonner*.
 ianger, cutlass; *der Hirschfänger, das Jagd-, Waidfängermesser*; *Couteau de chasse m.*
 - with a curved blade (furb.); *die Pandurenklinge*; *Couteau de chasse courbé m.*
 -, der Tapezier; *Tendeur m.*
 - (weav.); *die Unterlitze*; *Maille d'en bas f.*
 - of herrings (fish.); *der Haringaufhänger*; *Pendeur m.*
 iangerel (bitch.); *das Sperrholz*; *Traversin m.*, *trempe, tringle f.*
 ianging (build.); *das Gehänge, der Hang*; *Penture f.*
 - of tobacco; *das Aufhängen des Tabaks*; *Pente de tabac f.*
 -s, tapestry; *die Teppich-, Wirktapete, der Wandteppich*; *Tapiserie, tenture f.*
 -s s. Chamber-hängings.
 -s (pastebl.); *das Gehänge*; *Suspensoir m.*
 -s coated; *die bewollte Tapete*; *Tapiserie de toutisse f.*
 -s, to provide with —; *mit Vorhängen (Gardinen) versehen*; *Encourtiner*.
 -bridge, pendant bridge, truss-framed bridge; *die Hängewerkbrücke, aufgehängte Brücke*; *Pont suspendu à des armatures, à des noix pendantes et déchargés m.*
 -bridge or platform placed on the ground pillars; *fliegende Brücke die man auf die Grundfeiler setzt*; *Appontement m.*
 -compass; *der Hängecompass*; *Boissolle suspendue dans ses cerceles f.*
 -machine; *die Aufhängemaschine, Hängemaschine*; *Machine à étendre f.*
 -post, truss-post, joggle-piece, stirrup-piece (carp.); *die Hänge-, Dachstuhläule*; *Poinçon m.*, *aignille, clef pendante f.*
 -room (tann.); *die Trockenkammer*; *Séchoir m.*
 -seat (slat.); *der Dachsehemel*; *Sellette f.*
 -stile of a door, *die Band-*

höhe, der Bandfries, die Seitenhöhe; *Montant de côté d'une porte m.*
 Hanging-wall, —side (min.); *das Hängende*; *Toit d'un filon m.*
 Hank, wooden ring; *der Säuger, hölzerne Ring*; *Anneau de bois m.*
 -, skein of silk; *die Docke, Strähne, der Knupen, Strang Seide, das Gehünd Seide*; *Botte, flotte, main de soie f.*, *écheveau, matteau de soie m.*
 -, number, skein (spinn.); *die Docke, der Strang, Strähne, Schneller, die Garn-, Strengsträhne, Nummer, Zahl, das Untergebinde, Zwölfgesinde*; *Echéet, perrot m.*, *échée, liasse, poignée f.*, *douze écheveaux*
 Hard; *hart*; *Dur.* [m. pl.
 - (brush); *hart*; *Rude*.
 -, solid, compact, sturdy (min.); *klemmig, gallig, flaserig, zähe, hart*; *Ferme, dur, serré, résistant, compacte, cohérent*.
 -, rebel (min.); *knauerig, hartfelsig*; *Difficile à briser*.
 -, cold-beaten, cold-hammered (iron); *federhart, spröde, hart geschmiedet*; *Ecroui*.
 -, dirt, — core s. Core.
 -ends (spinn.); *harte Fäden*; *Fils durs m. pl.*
 -figures (paint.); *steife Figuren*; *Figures dures f. pl.*, *dessin dur m.*
 -, to get —, indurated; *hart werden*; *Se durcir*.
 -like glass, brittle; *glashart, spröde*; *Dur comme le verre*.
 -, as — as iron; *eisenhart*; *Dur comme du fer*.
 -porcelain; *hartes, echtes Porzellan, Steinporzellan*; *Porelaine duro f.*
 -s, *die Flaechschebe, das Werg*; *Etonpes f. pl.*
 -spot (engr.); *die harte Stelle, Harte, der altsitzige Stich*; *Aigreur f.* [me l'acier.
 -as steel; *stahlhart*; *Dur comme wood*; *hartes Holz*; *Bois dur m.* [spröde; *Pier*.
 -for working (marble); *hart*; *worsted*; *hartes Kammgarn*; *Fil raié de laine peignée f.*
 -brass; *Erz, Metall*; *Bronze m.*
 -solder; *Hart-, Streng-, Schlagloth*; *Soudure forte f.*
 -soldering s. Brazing.
 -straightening s. Hammer-straightening.
 to Harden, indurate; *verhärten, hart machen, erhärten, sich verhärten*; *Durcir*.
 - (agr.); *sich setzen, sich sachen,*

leicht und hart werden (Erde); *Se seller*. [Trenper
 to Harden (met.); *härten*; —, steel (sm.); *abhärten, härten, stählen*; *Enduire, acérer*.
 - by cooling; *den Stahl durch Abkühlung härten*; *Tremper l'acier à la volée*.
 - the files; *die Feilen härten*; *Enduire les limes*.
 - by mordants; *durch Aetzer verhärten*; *Rudir*.
 -, to let plaster —; *den Gyps fassen lassen*; *Laisser prendre le plâtre*.
 - steel; *Stahl härten, abbrennen, ablöschen*; *Donner la trempe à l'acier, tremper l'acier*.
 - wax; *Wachs härten, versetzen*; *Corrompre la cire*.
 Hardened (steel); *gehärtet*; *Trempe*.
 Hardener (felt-m.); *die Filzmaschinen*; *Machine à feutre f.*, *hardeneur m.*
 Hardening (steel); *die Härtung, das Härten*; *Trempe f.*
 - in the air; *die Luftstählung*; *Trempe à l'air f.*
 -, common —; *die gewöhnliche Härtung*; *Trempe à la volée f.*
 - on (pott.); *das Gar-, Stark-, Glattbrennen*; *Cuisson en eouverte f.*
 -trough, tempering-tub, water-trough (arm.); *der Harttrog*; *Auge pour la trempe des lames f.*
 Hardness, toughness; *die Härte, Zähigkeit*; *Durété f.*
 - of wood; *die Härte des Holzes*; *Durété du bois*.
 Hardware, iron-mongery, iron-ware, hardwares; *der Eisen- und Kurzwaarenhandel, die Kurzwaaren*; *Quincaillerie, elincaillerie f.*
 -, goods in steel; *die Eisengusswaaren*; *Marchandises de fer f. pl.*, *tailanderie f.*
 -, fancy —; *feine Eisengusswaaren*; *Marchandises de fer f. pl.*, *fer de luxe m.*, *bijouterie de fer f.*
 -goods; *die Zeugschmiedewaare, Zeugarbeit*; *Taillanderie f.*
 Hardwareman, edge-tool maker; *der Eisen- und Kurzwaarenhändler, Waarenhändler, Kleinschmied*; *Quincaillier, elincaillier m.*
 Hardy (North); *ein Stein*; *Pier-*
 Hare s. Bear, beer. [re f.
 -wool, —down; *das Hasenhaar*; *Poil de lièvre m.*
 Harl, hackled, heckled flax

or heimp; der *Hechel*, Kernflachs, das *Werg*, die *Heede*; Filasse f., brin m.
 Harl, lint; der *Leinenbast*, Bast, Herder; Filasse de lin, de chanvre f. [Harmaline f.]
 Harmaline; das *Harmalin*; Harmonichord; das *Harmonichord*; Harmonicorde m.
 Harmonium; das *Harmonium*, Piano mit *Physsharmonika*; Harmonium, piano organisé, petit orgue à anches m.
 Harmophanous (glaz.); mit sichtbarem Saum, mit sichtbaren Fugen; Harmophaue.
 Harimotoe, cross - stone, staurolite; der *Harimotoe*, Kreuzstein, Staurolith, pyramidische Schaumspath; Harimotoe m., staurolith, hyacinthe cruciforme f.
 to Harness (saddl.); aufschirren; Harnacher.
 Harness (h. w. loom.); das *Geschirr*, der *Harnisch*, die *Müterschnüre*; Corps, harnais m.
 —, bad arrangement of the — (weav.); fehlerhafte Anordnung des *Geschirrs*; Barre f.
 — of a draw-loom (weav.); der *Harnisch* des *Zugstuhls*; Harnais, corps du métier à la tire m.
 — for the fore-part (saddl.); das *Vordergeschirr*; Harnais d'avant-main.
 — for the hind-part, wheel — (saddl.); das *Hinter*-, *Stangengeschirr*; Harnais d'arrière-main, de derrière.
 — composed of a great number of healds (weav.); das *Geschirr* mit vielen Lützen; Ligature f.
 —, men's —, collar and strap; die *Halskuppel*, *Halskoppel*; Bretelle f.
 —, safety —; das *Sicherheitsgeschirr*; Attelage de sûreté m.
 — board (weav.) s. Compass-board. [val de harnais m.]
 — horse; das *Zugpferd*; Chevalier; das *Blank*-, *Geschirrleder*; Cuir pour harnachement, de harnais m.
 — leather, heavy —; das *Pfundleder*; Gros cuir, cuir fort pour harnachement m.
 — maker, collar-maker; der *Geschirr*-, *Kummilmacher*, *Aufschirrer*, *Aufschirrer*; Bourrelier harnacheur m.
 — making (saddl.); das *Geschirr*-, *Kummilmachen*; Bourrelerio f.
 — paste; *Schmiere* für *Riemzeug*; Graiss pour harnachement f.

Harness-ropes (saddl.); die *Zugstränge*; Tirants m. pl.
 — saddle; der *kleine Sattel* der *Karrenpferde*; Selle de charretier f.
 — trappings, horse - trappings; das *Pferdeggeschirr*, *Geschirr*, *Lederzeug*; Harnais, équipement m.
 Harnessing, horse-appointment; die *Beschirrung*, das *Anschirren*, *Geschirr*; Harnachement m.
 to Harpoon (fish.); mit der *Gabel* fangen; Poëner.
 — (fish.); harpunieren; Harponieren.
 Harpsichord s. Clavichord.
 to Harrow; eggen; Herse, passer la herse sur....
 Harrow (agr.); die *EGge*, der *Igel*; Herse f.
 — with cutters; die *Messer-EGge*; Herse à tranchants f.
 —, combined — and plough; die *Pflugegge*; Charrue-herse f.
 —, drill —; die *Furchen*-, *ZeilenEGge*, der *Igel*; Herse à sillons f.
 —, revolving, rotary, Norwegian —; die *RollEGge*, *Norwegische EGge*; Herse roulante, norvégienne f.
 —, untoothed —; die *unbezahnte EGge*; Traîne f.
 —, baud; die *EGgeschiene*; Bande de herse f.
 — beam; der *EGgebalken*; Poutre de herse f.
 — block; der *EGgeblock*; Billet de herse m.
 — sledge; der *EGgeschlitten*; Traîneau à porter la herse m.
 — timber, round —; rohes *EGgenholz*; Bois de hersage m.
 Harrowing (agr.); das *EGgen*; Hersage m.
 Harsh (colour); hart; Aigre.
 —, having a rough feel, not finished (drap.); hart, *rauh* anzufühlen; Rude, dur au toucher.
 — cast-steel; unschweisbarer *Gussstahl*; Acier fondu non soudable m.
 Harshness, roughness, white line of leather not completely tanned; die *Schwieler*, *weisser* durchscheinender *Streif*, *ungare Stelle*; Corne, crudité de cuir f.
 Hart-floss, white cast-iron, forge-pig, cast-iron no. 5; das *Hartfloss*, *weisse Rohfloss*, *weisse Gusseisen*; Fonte blanche, dure, d'affinage f., hart-floss m. [de cerf f.]
 —'s horn; das *Hirschhorn*; Corne
 —'s horn black; das *Hirschhornschwarz*; Noir de cerf m.

Hart's horn, burnt —; gebranntes *Hirschhorn*; Corne de cerf calcinée f.
 Harvest (agr.); die *Ernte*, *Erntezeit*; Moisson, récolte f.
 — fee, — pay, reaper's wages (agr.); der *Schnitter*-, *Erntelohn*; Aout m.
 — man, reaper, mower, cutter of corn; der *Schnitter*; Moissonneur, soüteron m.
 Harvester, reaping-machine; die *Erntemaschine*; Machine à récolter f.
 Harvesting, taking in the harvest; das *Ernten*; Cneille, cneillaison, récolte f.
 —, gathering the fruit; die *Obsternte*; Cneillage m., cneillaison, cneille, cneillette f.
 to Hasp; mit einer *Haspe* verschliessen, zuriegeln; Fermer au moraillon.
 Hasp, clasp, brace, cramp, hook; der *Haken*, das *Häkchen*, die *Spange*, *Agraffe*; Agrafe f.
 —, das *Schliessband*, der *Ueberwurf*, *Ueberfall*; Moraillon d'un coffre m.
 — bolt-nap (locksm.); die *Haspe*, *Krampe*, das *Schliesseblech*, *Wirbelgewinde*, der *Schliesshaken*; Moraillon, fermoir m., nappe f.
 — (met.) s. Clasp.
 — hook of a hinge, hinge-hook, casement - hinge (locksm.); der *Stützhaken*, *Stützkegel* eines *Bandes*, *Bandhaken*, *Bandkegel*; Gond m.
 Hassock (join.); der *Knieschemel*, das *Kniekissen*; Agenouilloir m.
 — stand, pillion-frame; das *Polstergestell*; Porte-carreau m.
 Hat; der *Hut*; Chapeau m.
 — beaver —; der *Castorh.*, *Biberhaarh.*; Ch. de castor.
 — broad-brimmed —; der *breitkrämpige H.*; Ch. à grand, à large bord.
 — cocked —; der *dreieckige H.*, *Stulpenh.*; Ch. à cornes.
 — felt —; der *Filzh.*; Ch. de feutre.
 — high-crowned —; der *H.* mit *hohem Kopfe*, *Boden*; Ch. à haute calotte.
 — laced —; der *Tressenh.*; Ch. hoté, galonné.
 —, Leghorn —, bonnet; der *Italienische Strohh.*; Ch. de paille d'Italie.
 —, narrow-brimmed —; der *schmalkrämpige H.*; Ch. à petit bord.
 — of a printer's press, cap

(typ.); die Krone; Cb., cbapiteau, chaperon de presse m.
 Hat, silk-plush —, silken —, der Seidenh.; Cb. de soie.
 —band, bonnet string-tie; das Hutband, die Hutachnur, Hutfase; Cordou de ch., bourdalou m.
 —box (gentlemen), hand-box (ladies); die Hutschachtel; Carton, étui à ch. m.
 —case; die Hutschachtel; Étui de ch. m. [Calotte f.]
 —form (cast.); die Schrothappe;
 —furrier; der Händler mit Haaren und Fellen; Pelletier m.
 —making; die Hutmacherei, das Hutmachergewerbe; Chapellerie f.
 —manufactory, hattery; die Hutfabrik; Fabrique de chapeaux f.
 —string; die Hutschnur;
 —trade; der Huthandel, das Hutgeschäft; Chapellerie f.
 —, undyed —, der ungefärbte H.; Cb. en blanc.
 to Hatch; aufkratzen, zerhacken, zerachneiden; Hacher.
 —(gild.); haachiren, aufkratzen; Hacher. [men; Bretteler.
 —(engr.); schraffiren, achrü- (silver and gold) (engr.); gründen; Gratter, hacher.
 Hatch, brood, breed, cover, eye, muster, nye, vide (agr.); das Geheck; Volée f.
 —, paddle on the lime-chest; der Sieber an dem Kalkkasten; Trappe du bassin à chaux f.
 —, flood-stay; der Schutze, das Schutzbret; Pale du moulin, vanne f.
 —(bydr.); der Wasserschütze; Tranchis de vanne m.
 —es (min.); die Einfahrt; Descence, entrée f. [Hackure f.]
 —es (engr.); die Schraffirung;
 to Hatchel, tew, beat the hemp; den Hanf klopfen, boken, baken; Battre, piler le chanvre, échanvrer.
 Hatchel, flax-comb; die Hechel; broie f., sérançois m.
 —, litchel, finishing-heckle; die Fein-, Ausmachheckel; Affnoir m. [Habillage m.]
 Hatchelling; das Hecheln;
 Hatchet, axe; das Beil, Handbeil, die Art; Hache f.
 —(coop.); das Spundmesser; Aisselle f.
 —, circular —; das Rundbeil (mit bogenförmiger Schneide); Hagsart m.
 —, kind of — with a hammer head; die Hammer-, Holzaxt; Merlin, merlin m.

Hatchet-hammer (min.); die Hammerhau, das Hammerbeil; Tille f.
 —stake; das Umschlageisen; Fer à rabattre m.
 Hatchettine, rock fat; Mineralfettwachs; Adipocire minérale, hatchettine f.
 Hatching; der gehackte Schnitt; Taille hachée f.
 —(engr.); die Schraffirung;
 Hachure, brétellure f.
 —(gild.); die Aufkratzung; Hachure f.
 —(jewell.); schraffiren; Hacher.
 —, equal — (engr.); Schraffirung mit gleichbreiten Zwischenräumen; Teinte f.
 —s, to make the — broader (engr.); die Züge, Schraffirungen breiter machen; Regrossir.
 —cage for pheasants; Brutkäfig für Fasane; Parquet m.
 —eggs machine; der Brüt-Ofen, Brutapparat; Couvoir m.
 —knife (ehandl.); das Hackemesser; Houlette f.
 —knife (gild.); der Kurzmeißel, das Kerbmesser; Coutcau à hacher m.
 —oven; der Brüt-Ofen; Four à poulet, four d'incubation m.
 Hatter; der Hutmacher; Chapelier m. [Arçon m.]
 —a bow; der Fachbogen;
 —'s card; die Hutkratz; Carte à chapeau f. [Pièce f.]
 —'s goose; der Plattstamper;
 —'s packthread; das Formband; Ficelle f.
 Hattery; die Verfertigung der Hüte; Fabrique des chapeaux f.
 to Haul the sugar, opalize (aug.); den Zucker holen, die Zuckerkrystalle unter die Masse rühren; Opaler, casser le sucre.
 Haul of yarn; eine Fisee, ein Gebind von 400 Garnen; Echevette de 400 fils f.
 Hauling-gallery driven in the dip of the vein (min.); das Flache, die fallende Strecke, flache Förderstrecke, einfallende Strecke zur Haspelbeförderung; Torel m., descenderie, gallerie inclinée f.
 Haunce groove; die Fuge mit verlornen Lippe; Entaille à bouts perdus, perdue, à sifflet f.
 Haunch (arch.); die Bogenhintermauerung; Segment inférieur d'un arc m.
 —; der Bogenschenkel; Mi-arc m.
 —or flank of an arch; der Bogenschenkel; Aisselle, es-selle f.
 —, empty —; der unausgefüllte Gewölbwinkel; Rein vide m.

Haunch of a vault, apandrel; der Gewölbwinkel, die Hintermauerung, der Gewölbwinkel, die Spandrilie; Rein d'une voûte m.
 Haund, haunch of an arch (build.); der Bogenschenkel; Mi-arc m.
 Hauynie, German —; das Natronhauyn, Nasean; Hauynio d'Allemagne f.
 Havana-cigars, small — — for ladies; kleine Havannacigaren für Damen; Damas m.
 Haw-haw, haha, vista; Öffnung in einer Einfriedigung, Durchsicht; Echappée de vue f.
 Hawk (carriage); der Querriegel, das obere Sperrholz bei Leiterwagen; Traverse supérieure au devant et au derrière du train de dessus f.
 —(cartwr.); der Querriegel, das obere Querholz; Traverse f.
 —of plasterer, whitewasher's pallet (mas.); die Tünch-, Dünscheibe, das Kalkbret; Palette du barbouilleur f., oiseau m.
 —bill, —bill pleyer; die Löt-zange; Pincette à souder, tonaille à souder f.
 —bill pliers; die Kasten-zange; Pincette à bec f.
 Hawker, pedlar, dealer frequenting fairs, itinerant tradesman; der Fierant, Messagist, Hausirer, Jahrmarkthändler; Marchand forain, ambulat., contre-porteur, forain m.
 —, pedler, pedlar (of books); der stiegende Buchhändler; Libraire ambulat m.
 Hawling-box, —cage (slates-c.); der Förderungskasten; Haquet, bassicot m.
 Hawse of a door, frieze-panel; das Thürstück; Dessus de porte m.
 Hawser laid (rop.); trossweise geschlagen; Commis en aussière ou en toron.
 Hawthorn, whitethorn; das Weissdornholz; Auhépine, épine blanche f.
 —, day-rose wood; Hagedornholz; Bois d'épine blanche, noble m.
 —, white —; das Mehlbeer-baum-, Weissdornholz, Alizier, alisier m. (Crataegus aria).
 Hay; das Heu; Foin m.
 —, second crop of —; das Grummet; Regain, refoin m.
 —cock; der Windhaufen beim Heumachen; Veillotte f.
 —cutter, —knife; das Heumesser; Coupe-foin m.
 —fork; der Dreistachel, die

- Heuforke, Heugabel; Foudre, fourcho à faner, foquette f.*
 Hay-harvest, —making time, —time; *die Heumachzeit, Heumahl; Fensaison f.*
 —loft, —barn; *der Heuboden, Heuschuppen, die Heuscheuer, der Kleescheuer, die Kleescheuer; Grenier au foin, fenil m.*
 —maker, tedding-machine; *der Heuwender; Faneuse f., faneur m.* [naison f.]
 —making; *die Heuernte; Fe-*
 —rake; *der Heurechen; Fanchet m.*
 —rick, —stack, —mow; *der Heuschober, die Miete; Moule de foin f., fenier m.*
 —stock, conical —; *das Trockengestell, der Heu-, Kleereiter; Fanoir m.*
 —turning machine, tedder; *die Heuegge; Machine à retourner les foin f.* [sénite f.]
 Hay-sine; *der Hayesnit, Hay-Hayti wood for cabinet-work; Möbelholz aus Haiti, Atlasholz; Bois henolt, benoitfin m.*
 Hazards s. Billiard-holes.
 Hazel, hazelly; *haselnussfarbig; De noisette.*
 —colour; *die Haselnussfarbe; Couleur noisette.*
 —nut, Turkey — — tree; *Türkisches Haselnussholz; Noisetier Turc m.*
 —wood, nut-wood, filbert-wood; *Haselnussholz; Bois de noisetier, du coudrier m.*
 to Head (fire-w.); *versetzen; Garnir uno fusée.*
 —, thrust the wire for a pin into a head (needl.); *anköpfen, ausköpfen, aufspießen, anstampfen, mit dem Nadel-schafte einen Nadelkopf aufspießen, anstampfen; Eurhauer, enrimer, brocher la tête, frapper, enclorre.*
 —a cask; *badnen, verbinden, ausbüden; Enfoncer un tonneau.*
 —a nail; *den Kopf eines Nagels machen; Rabattre un clou.*
 —a tree; *einen Baum kappen, abstützen; Éléter un arbre.*
 Head, bottom of a cask; *der Fassboden, Boden; Enfonçuro f., fond de tonneau m.*
 —(arch.) s. Capital.
 —, outside face (arch.); *die vordere Seite, Stirn; Tête f.*
 —, face, outside of an arch (arch.); *die Vorderseite eines Gewölbes; Tête du voûte f.*
 —(bed); *das Hauptende, Haupt-bred; Chevet, dossier d'un lit m.*
 —(beer); *der Hut, die Haube, Spundhese, Oberhese; Cha-peau de la bière m.*
 Head, —beam, ridge-piece, ridge — beam, top — beam (bridge); *die Haube, Kapp, der Holm, Bockholn, Kopfbalken; Chapeau d'un cheval de pont m.*
 —(button); *der Kopf; Tête f.*
 —(carriage); *das Verdeck, Dach; Capote f.*
 —(drap.); *Mittelgattung Wolle; Laine de qualité moyenne f.*
 —, cock-head (gunsm.); *der Kopf, Hammerkopf; Tête du chien de fusil f.*
 —(hair-dr.); *die Haarwurzel; Racines f. pl.* [harpon].
 —(harpoon); *die Spitze; Fer m.*
 —(hydr.) s. Fall.
 —(lam.); *der Durchlass; Pas-sage d'un banc d'étréage m.*
 —(lance); *die Klinge, Spitze der Lanze; Lame d'une lance f.*
 —(locksm.); *der Kopf, Anschlag; Tête du trusquin f., appui, ré-gulateur d'un trusquin m.*
 —(moch.); *der Kopf; Avanco f.*
 —(mint.); *die Vorderseite, Kopfseite; Effigie f.*
 —(mirror); *der Kopf; Tête d'une glace f.*
 —, back (quoins); *der Kopf, Rücken; Tête d'un coin f.*
 —, mushroom (railw.); *der Kopf der Eisenbahnschiene; Tête de champignon f. (rail).*
 —, head-stock (splnn.); *der Kopf, das Triebwerksgestell; Tête f.*
 —or small part of the bar (typ.); *der Bengelkopf, Press-bengelkopf, Bengelkopf; Tête du barreau f.*
 —(typ.); *die Aufschrift, Ueber-schrift; Tête de la page f.*
 —(window); *der Schluss, die Ueberdeckung; Formeture d'une croisée f.* [pure f.]
 —s; *reines Zinnerz; Mine d'étain*
 —of the bolters (mill.); *das Ende wo das Schrot in den Beutel fällt; Entrée de la jarre f.* [d'un livre m.]
 —of a book; *der Titel; Titre*
 —of a cane; *der Knopf; Pom-me de canne f.*
 —on a casting, waster, connecting-piece (cast.); *der Gusszapfen; Coulée f., jet m.*
 —of a chaise (carriage); *das Klappverdeck; Soufflet m.*
 —, circular — (arch.); *der Halbkreisbogensturz; Linteau en plein-cintre m.*
 —, circular — (arch.); *der Bogensturz, die oberhalb bogen-förmige Thüröffnung; Echan-crure f.*
 —of a corbel; *das Haupt, die Deckplatte einer Console, der Kragstein; Mensole, tablette f., tailloir m.*
 Head and end of the leaves; *der obere und untere Theil der Blätter; La tête et la queue d'un livre f.*
 —of the galley (typ.); *die Zunge am Setzschiff; Arrêt m., languette, oreille f.*
 —of the first gutter (min.); *der Stumpf; Tête f., partie supérieure de la première rigole.*
 —of a hammer; *der Hammerkopf, Kopf; Tête du marteau f.*
 —of a head-collar (saddl.); *das Kopfstück, Kopfgestell; Dessus de tête m.*
 —, nose of mandril (turn.); *der Kopf, die Nase der Dreh-bankspindel; Nez m.*
 —of a marking-gauge (join.); *der Anschlag, Kopf (eines [doppelten] Streichmasses); Appui m., tête f., régulateur m. d'un trusquin.*
 —of a mill-pond; *das Gefälle; Chute f.*
 —s of the mould (type-c.); *Hauptstücke der Gießform; Blancs pl.*
 —of a nail, nail—; *der Nagelkopf; Tête d'un clou, tête de clou f.*
 —, peaked round — (arch.); *der Schnuppenbogen, geschneppte Rundbogen; Plein-cintre a talon m.*
 —of the piston (st. eng.); *der Kopf am Stempel; Coquille, crosse du piston f.*
 —, to prepare the — on the anvil (needl.); *den Nadelkopf bereiten; Enaucher, évancher.*
 —of a printing-press; *der Ziehbalcken, Oberbalcken; Som-mier d'en haut, supérieur m.*
 —of the punch (min.); *der Bohrstösser, das Bohrstück; Pointe du fléret f.*
 —of the screw-tap, tong; *der Kopf; Tête f.*
 —of silk; *der Bund Seiden-strähne; Bonin m.*
 —of a still (dist.) s. Capital.
 —, frontal side, fore-part, face of a stone; *die Kopf-seite, Vorderseite, Stirnfläche, das Haupt; Parement d'une pierre, panneau de tête m.*
 —, to take off the —, to cut off (nails.); *abkippen, abköpfen, koppen; Epointer, étiéter.*
 —, vaulted — or lintel; *der gewölbte Sturz; Larmier bombé et réglé m.*
 —of water; *die Wassersäule; Colonne d'eau f.*

head, height of water (hydr.); das Gefäll, die Druckhöhe; Chäte, charge de l'eau, hauteur de la chute f.
 — of water (mill.); das Gefälle; Chäte d'eau.
 — book (bookb.); das Kapitälchea bestechea, capitäl; Collier un livre, trancheffiler.
 Head-band (bookb.); das Kapital; Trancheffil m.
 — band press, gilding-press (bookb.); die Besteckpresse, Vergolderpresse; Presse à trancheffiler f.
 — bay, — crown, upper chamber-lock; das Oberhaupt; Chambré, tête d'amont d'une écluse f.
 — board, —, das Kopfbret, das Hauptbret, die Rücklehne, Rückwaad; Dossier du lit, chevet m., tête du lit f.
 — board (halm.); das Hauptbret (am Fachbogen); Pannau m.
 — bones; die Kopfknochen; Caboches f. pl. (tollé).
 — collar (saddl.); die Halfter, Reithalter; Lico, licol m.
 — covering, — dress, hairdress; die Kopfbedeckung, Frisur, der Kopfputz, Haarputz, Haarnußsatz, Hauptschmuck; Coiffure f.
 — dress; die Kopfbekleidung; Coiffe f.
 — end of the gallery, forefield, fore-head, dead face of the workings, working-place (min.); das Ort, Feldort, der Ortston, Abbaustoss; Lieu de travail m.
 — gear of a harness (saddl.); das Zäumzeug; Garniture de tête f.
 — harness, upper part of the — (saddl.); oberster Theil des Kopfgeschirrs; Court-côté m.
 — land (agr.); der gepflügte noch nicht zugesäte Brachacker, die Brache; Gâret m.
 — leather for cart-horses (saddl.); das Kopfleder für Karrenpferde; Chaperon m.
 — line (typ.); die Hauptzeile; Mot essentiel m.
 — margin (typ.) s. Heading.
 — matter; der rohe Waltrath; Blanc de baleine brut m.
 — miner, overman (min.); der Striger, Grubeasteiger; Chef mineur m.
 — minding; die Thürverdachung; Entablement de porte m.
 — piece, cul-de-lampe, ledge, border, fillet (typ.); der Pinalstock, die Spitze, Schlus-

vignette, Leiste, der Schluszierrath; Cul-de-lampe m.
 Head-piece of a beam; der Balkenkopf; Tablette f.
 — piece of a bed; das Hauptstück, Kopfstück; Chantourné m. (dossier d'un lit).
 — piece of a bridle; der Stirariemen, Frimtail m.
 — piece of a cask; der Fassbode; Fond m.
 — piece of a door; der Thürsturz; Plate-bande de baie f., linteau de porte m.
 — pin; der Schlusnagel, Schlusnagel; Chevillé ovrière f.
 — plate, point-plate (saddl.); das Vorderblech, Vorderreien; Bande du garrot f.
 — post (stable); der Ständer, Pilar an der Krippe; Plier antérieur m.
 — rail, — tie, lists, hand-rail (carp.); der Lehariegel, Brustriegel an einem Geländer; Lisse d'appui, entretoise d'appui, lisse de barrière f.
 — rail (locksm.); der Thürriegel, Fensterriegel; Linteau en cloison m.
 — rest (phot.); der Kopfhalter; Appui-tête m.
 — sod (hort.); der Kopfrasen, die Setzsode; Gazon à talus, posé de haut m.
 — sod-work; die Kopfraseabekleidung; Revêtement en gazon par boutisses et panneresses m.
 — stall (saddl.); das Kopfgestell des Zaumes; Têtière f.
 — staves, heading-staves, headings, head-pieces (coop.); das Bodenholz, die Bodenstäbe; Bois pour fond, de fond, d'enfonçure m.
 — stick, cröss (typ.); das Kapital, der Kreuzsteg, Kapitalsteg; Bois plat, de tête m., têtitière f.
 — stock (m. j.); das Trichwerksgestell; Tête f.
 — stock (turn.); der Reitstuhl, Stichelhalter, Meisselhalter, Support; Porte-pnupée, portoutail m., poupée f.
 — stock, mandril - stock (turn.); der Spindelkasten, Spindelstock, die Spindelocke; Poupée fine f.
 — stocks (m. j.); die selbstthätigen Böcke zum Umäddern der Mulejennys in Selfactors; Têtière pour échanger les mulejennys en selfactors f.
 — stock, double geared — (turn.); die Spindelocke mit doppelter Verzahnung; Poupée fixe à double engrenage f.

Head-stone (mas.); das Kopfstück; Pierre d'assise f.
 — strain (saddl.); der Nasearlemea, das Nasenband; Muse-rolle f., dessus du nez m.
 — sword, heddsword (min.); das auf dem Stollen abgehende Wasser; Eau qui s'écoule d'une galerie f.
 — tin; Feinzinn; Étain fin m.
 — twist (m. j.); der Nachdraht, das Nachzwirnen, die Nachdrehung, Dairendrehung; Torsion supplémentaire f., surfilage m.
 — waiter; der Oberkellner; Premier garçon m.
 — wire (needl.); der Kopfdraht, die Drahtspindel; Fil à tête m. [Chet m.
 — workman; der Obermann;
 — workman (paper-m.); erster Arbeiter in einer Papiermühle, der Mühlbereiter, Oberkneiter; Gouverneur, gouverneau; sa-leran m.
 Header (needl.); der Kopfmacher; Tétier m.
 — head-stone; der Scheinbinder, das Kopfstück; Pierre demi-boutisse, fausse boutisse f.
 —, corner-tile; der Eckziegel, Hohlziegel, Hakea, Kehlziegel, die Nonne; Tuile cornière f.
 —, heading-machine, heading-tool, heading board (needl.); die Kopfspiadel, Wippe, Nadlerwippe, Stämpmaschiae; Entêteir, métiör, tétinr m., étiquette f.
 —'s stand (needl.); der Platz am Stampfstocke; Enelos m.
 Heading; die Dacheinkehle; Canette, goulotte f., goulé m.
 — (build.); die Kranzleiste; Petite galerie f.
 — (coop.) s. Head-staves.
 — (coop.); der Boden; Fond m.
 — (coop.); die Bodnung, Ausbödung; Fonçage m.
 —, upbrow (min.); die schwebende Strecke; Gralle, grale f.
 —, upbrow driven in a diagonal direction (min.); die einfallende, streichende Strecke; Thierno, voie de dessoer, demi-grale, demi-montée f.
 —, upbrow driven to the longwall-work on the rise (min.); die schwebende Förderstrecke aus der Abbaustrecke zu dem Streib; Voitière f.
 —, upbrow driven towards the rise (min.); die schwebende Strecke, das Ueberhauen; Voie montante, montée f.
 —, to head (needl.); spindeln, aufköpfen, anköpfen, stam-

pfen, stopen, stömpen, den Nadelkopf aufstopfen, aufspießen; Entêter, euclorre, enclore, frappe m., têter, eubruer, enfiler.

Heading, refiling (needl.); arrunden; Arrondir.

—, head (paper); der Briefkopf, Tabellenkopf; Eu-tête m., vignette f.

—, —line, head-margin, running title; die Kopfzeile, Anfangszeile, der Kolumnentitel; Ligne en tête, tête f., titre courant m.

—, dead — (typ.); der todt Kolumnentitel; Titre courant indolent la pagination m.

—, live — (typ.); der lebende Kolumnentitel; Titre courant des mots m.

—course (mas.); die Scheinbinderschicht, Kopfstückenschicht; Assise eu demi-boutisse f.

—course (mas.); die Kranzleiste; Piste-baude de compartiment f.

—hammer (needl.); das Druckgewicht, der Anköpfhammer, Oberstempel; Pesée f.

—lathe (needl.); das Knopfrad, Kopfrad; Tour à tête m.

—machine (needl.); die Anköpfmaschine; Machine à enclore f.

—machine, post of the — (needl.); die Wippensäule; Colonne d'entêtair f.

—tool, nail-mould, nail-bore, nail-mandrel; das Nageleisen, Gelenk, Kaliber, die Nagelform, Nagelkopf-form, Nageldocke, der Stutzer, Ziehklüster; Etampe, clouère, clouière, cloutière, clouvière f.

Heald, heddle, lam; die Litze (prov. Häfel, Halfe), Hefse, der Haarlauf; Lisse, lisse, maille f.

—, heddle-thread; der Litzenzwirn; Lisse d'arcade f., fil à lisses m.

—for lift motion only; die Bindekämme; Lisse de levée f.

—, lowering —; die Niederziehlitze; Lisse de rabat f.

—with a graduated mesh; die abgestufte Litze; Lisse à étage.

—with irregular meshes; die unregelmässige Litze; Lisse à jour, figurée.

—with only one row of meshes; der Gazeschäft; Lisse à culotte.

—with single meshes; die einfache Litze; Lisse à crochet.

—, steady —, back-standard; der Stückflügel; Lisse fixe.

Heald for up and down motion; die auf- und abgehende Litze; Lisse à lève-et-baisse, à grande coulisse.

—of the upper warp, front-standard; der Polflügel; Lisse de tour.

—s (lisse-m.); Litzen am Webstuhl; Remises f. pl.

—s, to arrange — for crossing (weav.); die Kreuzung anordnen; Embreuer.

—s with a vertical motion; die Litzen mit senkrechter Bewegung; Basses-lisses f. pl.

—s, woman who ties the —; die Strickanhängerin; Attacheuse f.

—cord, cross string (silk-w.); die Querschur mit Oese zur Befestigung der Litzen beim Stoffweben; Embärbe f.

—knitting machine; die mechanische Litzenstrickmaschine; Machine pour tricoter les barnais à la mécanique f.

—maker; die Litzenmacherin; Lisseuse f.

—shaft of a silk loom, working-band; das Wirkband; Calqueron m.

Healing, hailing; das Dachdecken; Couvrir le toit.

to Heap, form heaps (goldsm.); häufeln; Rocher.

—the hides (tann.); die Häute in die Schwitzle bringen; Metre eu échauffe.

—and dry the oiled skins; in der Brüte färben; Echsuffer les pesux.

—up hay (agr.); das Hen in kleine Haufen (Kepsen) setzen; Enveilloter.

—up tiles, roof (slater); Dachziegel anhäufen; Brocher.

Heap, mass, lot, load; der Haufen; Tas, amas m.

—, stack, pile (charr. h.); der Meiler, Kohlenmeiler; Meule de carbonisation f.

—(min.) s. Block. [Pile f.

—(typ.); der Haufen (Bogen)

—of earth or rubbish (min.); die Halde; Amas de scories m.

—of fulled cloth (drap.); der Walkhaufen; Pileée f.

—of raw iron; die Zerrergarbe; Monceau de fer m.

—of ores (min.); die Erzhalde, der Erzhaufe; Halde de minéral f.

—of poor ore (min.); der Flutberg; Monceau, tas de minéral de peu de valeur m.

—of plaster to be calcined; der Rösen; Tas de gypso à brûler m.

—of impalpable powder (min.); der Aftershaufen; Amas

de poudre impalpable m., bonthe métallique de la moindre qualité f.

Heap of rocks, of rubbish (min.); die Felsalhe, Halde, Berghalde; Halde f.

—of rock and ore (min.); das Hauwerk; Amas de rochers m., roche eu masse f.

—of rubbish (min.); die Reithalde, Reuthalde; Monceau de débris inutiles, tertre de lavures de mine m., balde f.

—of salt (saltw.); der Salzhaufen; Mulou, tas de sel m., gerbe f.

—s of salt for being dried; Salzhaufen zum Trocknen; Vaches de sel f. pl. (Poitou).

—of loose stones, random foundation (build.); der Steinblock für Dammbauten; Pierres perdues f. pl.

—, large — of cut tobacco; großer Haufen von geschnittenem Tabak von 40—50,000 Kilogramm; Masse f. (tabac).

Hearse; der Leichenwagen, Totenwagen; Corbillard m.

Heart, —wood; das Herz, der Kern, das Kernholz; Coeur m.

—(cards); Herz; Coeur m.

—, ceutre — (flower); Herz; Coeur de fleur m.

—, —wheel (mach.); das herzförmige Excentrik, die Herzscheibe, das Herzrad, Nerioldenrad; Roue en coeur, noix excentrique en forme de coeur, courbe de Vaucanson f.

—, out of — (agr.); ausgemergelt; Amaigri, effrité, épnisé.

—s (cards); die Herzkarten; Coeurs m. pl.

—of the screw, screw —, nucleus; der Kern der Schraube, Schraubenkern; Noyau de la vis m.

—of a trompe-vault, trompe —, slide over-hanging (arch.); der Trompenkern, Anlauf eines Trompengewölbes; Trompillon m.

—of a twisted column (arch.); der Kern einer gewundenen Säule; Noyau m.

—bond perpend, perpendicular, bonder, bond-stone, binder, binding-stone of a wall in uncoursed rubble-work, header; der Binder, Bindestein, Strecker, Kopfziegel; Boutisse, pierre de parpaing f.

—motion; die herzförmige Bewegung; Mouvement en coeur, en courbe de Vaucanson m.

—piece (lute-m.); das Herz, Hauptstück einer Geige; Tas-seau m.

- Heart-shaped leaves or festoons (arch.); *das Herzlaub*; Raie de coeur f.
- shaped tore, oval moulding (arch.); *der gedrückte Pfuhl*; Ove, monture ove, en demi-cœur f.
- shell (min.); *die Herzmuschel*, *Nnrrenkappe*; Bucardite f., cœur-de-boenf m.
- wheel s. Heart (mach.).
- Hearth, fire-place, —stone, floor; *der Heerd*, *Feuerheerd*; Atre m.
- , inner —; *der Feuerheerd*, *Heerd*, *Kamiurost*, *Grille* f.
- , fire-place, forge —; *der Schmiedeherd*, *Heerd*; Atre de forge m.
- (met.); *das Gestell*; Ouvrage d'un fourneau à cuves m.
- (met.); *der Krummofen*; Fourneau à manche m.
- (met.); *das Gestell*, *der Heerd*; Foyer, ouvrage m.
- (met.); *der Schmelzraum*, *Heerd*; Foyer d'un haut-fourneau, de fusion m.
- , sole, bottom (met.); *der Heerd*, *Sumpf*; Aire, sole d'un fourneau à réverbère f.
- (min.); *der Feuerpunkt*; Endroit des fenx, foyer, point du feu m.
- , forge (sm.); *die Esse*, *Schmiedesse*; Forge f.
- of a fire-side, fire-place; *der Boden des Kamins*, *Kaminheerd*, *die Heerdplatte*, *der Heerdstein*; Foyer de cheminée, Atre m.
- of a forge; *der Spurheerd*; Foyer, fourneau m. à rigole.
- of the glass-furnace (gl.m.); *der Glasofenheerd*; Atre m., tourte f.
- , hind-part of the — (met.); *das Hintergestell im Hochofen*; Arrière-foyer m.
- of a ligation-furnace (met.); *der Saigerheerd*; Four de ressuage m.
- and recess of the furnace, inferior part of the blast-furnace below the boshes (met.); *der unter dem Kohlenack gelegene Theil des Hochofens*, *Ofenheerd* und *Gestell*; Petite masse inférieure f.
- , refining —; *der Treibheerd*; Foyer d'affinage m.
- of a refining-furnace; *das Feuer*, *der Heerd*, *Tümpel*; Crenset, foyer d'un feu d'affinerie m.
- ashes, sole of the refining-furnace; *der Heerd des Treibofens*, *Fond de couppellem*.
- brush, —broom; *der Kaminbesen*; Balai d'Atre m.
- Hearth-cinder (met.); *die Heerdschlacke*; Scories de foyer f. pl.
- plate; *das Heerd Bret*; Revêtement des plaques d'un foyer m. [Plaque d'Atre f.]
- plate (sm.); *der Formzacken*;
- rug; *der Kaminteppich*; Foyer, tapis de foyer m.
- stone; *weicher Stein* zum Scheuern der Kaminplatten etc.; Pierre tendre pour frotter les plaques de cheminées etc. f.
- stone; *der Heerdstein*, *die Heerdplatte*, *Platte vor dem Kamin*; Pierre de cheminée f.
- stone; *der Gestellstein*; Chemise du creuset f.
- stone (met.); *der Hinterrocken* oder *Backen im Hochofen*; Arrière-croisière f.
- Heating, interior of strong masonry (mas.); *das Innere der Mauer*; Cœur du mur m.
- to Heat, fire; *heizen*; Chauffer. (gild.); *auswärmen*; Rocuire. (tann.); *nbschwitzen*; Mettre en échauffe.
- again (metal-w.); *von Neuem erhitzen*; Recuire.
- the calabasse-furnace (met.); *den Kesselofen* abwärmen; Flamber la calabasse.
- the furnace (met.); *abwärmen*; Sécher, flamber, fumer.
- the furnace (pott.); *den Ofen heizen*; Faire un feu.
- , give heat to the iron; *das Eisen röthen*, *glühend machen*, *glühen*, *abglühen*, *abathmen*, *anwärmen*; Chauffer, rougir le fer.
- iron completely; *Eisen vollkommen* schweizen, *schweissen*; Suer le fer.
- a mould of lead-castings; *eine Bleiform* wärmen; Recuire un moule.
- in the open fire, in the sandbath (chem.); *im offenen Feuer*, *im Sandbad* erwärmen; Chauffer à feu, au bain de sable.
- an oven; *einen Ofen anfeuern*; Mettre le feu au four.
- the oven, charge, fill; *heizen*, *füllen*; Charger le four.
- separately two pieces of iron before soldering them (locksm.); *zwei Stücke Eisen* zum Schwitzen einzeln glühen; Chaud-portée f.
- the plate (engr.); *die Platte wieder heiss machen*, *Refondre* lo trait.
- too much (bak.); *in zu scharfe Hitze bringen*; Donner le four trop chaud au pain.
- unvitrified porcelain; *hart wärmen*; Biscuiter.
- to Heat the skins; *die Felle klein machen*; Mettre les peaux en ébauffe. [Faire rougir.
- thoroughly (sm.); *abglühen*; the vat (dye); *Meister geben*; Réchauffer le bain.
- well, duly, sufficiently; *gehörig heizen*, *abbrennen*; Chauffer à point.
- with wet wood; *kalt schüren*; Chauffer le fourneau avec du bois humide.
- Heat, caloric; *die Hitze*, *Wärme*; Chaleur f., chaud, calorique m.
- , boil-heat (dye); *die anfängliche Siedehitze*; Ch. d'ébullition naissante.
- (from 1 hour to 1½ hour) (pudd.); *das 1 oder 1½ stündige Feuer*; Chautie f.
- (sm.); *das Anwärmen*, *die Glühe*, *Glühung*, *die Hitze*, *der Hitzgrad*; Chaud f.
- , bright red —; *die Kirschrothglühitze*; Rouge cerise m.
- , burning —; *die brennende Hitze*; Ch. brûlante, ardeur f.
- , dark red —; *die Dunkelglühitze*, *Braunrothglühitze*; Rouge brun rouge obscur m.
- , free, uncombined —; *die freie, entbundene Wärme*; Ch. apparente, sensible, dégagée.
- , fusing, smelting —; *die fließende Hitze*; Température de la fusion f.
- s, to give one, two, three —; *eine, zwei, drei Hitzten* geben; Donner une, deux, trois ébaudes.
- , to give welding —; *schweisswarm*, *weissglühend machen*; Rougir en blanc.
- , to give a white flame —; *weissglühend machen*; Chauffer à blanc.
- , hand — (dye); *so warm als die Hand es aushalten kann*; Ch. (140 Fahr.) supportable.
- , latent, terrestrial caloric — (phys.); *die latente, unfühlbare Hitze*, *versteckte*, *gebundene*, *verborgene Wärme*, *Grundwärme*, *Erdwärme*; Ch. latente, terrestre f., calorique latent m.
- , liquefying —; *die Flüssigkeitswärme*; Ch. de fluidité.
- , little — during the cupellation and much — during the lightning (chem.); *kalt getrieben* und *heiss geblickt*; Peu de ch. pendant la coupellation et beaucoup au moment de l'éclair.
- , to maintain, keep up a degree of —; *die Hitze constant reguliren*; Maintenir un degré de ch.
- , instrument for measuring

the — radiating from the surface of the earth (phys.); *der Hitzestrahlungsmesser*; *Aethroscope, aethroscope m.*
 Heat, mild —; *die Wärme*; *Ch. douce.*
 —, radiating, radiant —; *die strahlende Wärme, Strahlhitze*; *Ch. rayonnante f., calorique rayonnant m.*
 —, red —, blood-red —, cherry-red —; *die Rothglühhitze, Rothhitze, Rothwärme; Rouge, rouge vif m., chaude rouge, rougie, au rouge-cerise f.*
 —, specific —; *die spezifische, absolute Wärme, Eigenwärme; Ch., calorique spécifique.*
 —, steam-generating —; *die Dampfbildungswärme; Ch. d'élasticité.*
 —, welding —, welding-glow, sparkling —, fizzing; *die fließende Hitze, Weichglühhitze, Weissglühhitze, Schweissglühhitze, Schweissglüh, Schweisshitze, Schweisswärme; Ch. soudante, suante, chaude suante, sondante f., rouge suant, blanc soudant m.*
 —, white —; *die Weissglühhitze, Hellrothglühhitze; Rouge blanc, rouge rose m.*
 —, white —, white flame — (cast.); *die Weissglühhitze; Chaude grasse, au rouge-blanc.*
 —, white —, incandescence (sm.); *die Weissglühhitze; Ch. blanche.*
 —, white —, third degree of —; *das Weissglühen; Chaude blanch.*
 —, at a white — (sm.); *weissglühend; Chauffé à blanc.*
 —, colour (sm.); *die Glühfarben; Couleurs des chandes f. pl.*
 —, indicator; *der Hitzemesser; Indicateur de ch., calorimètre m.*
 —, neutraliser; *der Hitzeabschwächer, Hitzevertheiler; Corps qui neutralise l'ac. m.*
 —, reservoir (stove); *dns Hitzbehältniss; Réservoir de ch. m.*
 Heater; *der Bügelstahl, Bolzen; Fer m. (pour fer à repasser).*
 —s of feed-water (st. eng.); *die Vorwärmer; Réchauffeurs m. pl. [de chauffe f.]*
 —, flue; *dns Heizrohr; Gaine*
 Heath, to arrange the — (silk-worm); *die Büschel Heidekraut zurecht legen; Embreger (magnan.).*
 Heathens, Aberdeen stones of a gneiss formation, difficult to dress; *der Aberdeen Stein; Pierre d'Aberdeen fort rebelle.*
 Heather full of cocoons; *Heidekrut voll Cocons; Fleurette f. (magnan.)*

Heating; *heizend; Chauffant.*
 —; *die Erhitzung, Erwärmung; Réchauffement m.*
 — (gl. m.); *der Satz; Chande f.*
 —, to begin —; *den Ofen anfangen zu heizen; Mettre en feu.*
 — the feed-water (st. eng.); *dns Vorwärmen des Speisewassers; Chauffage de l'eau d'alimentation m.*
 — by gas; *die Gasheizung; Chauffage au gaz m.*
 —, to give the first — (dye); *das rasche Feuer geben; Donner le premier feu.*
 —, uniform —, warming (gl. m.); *gleichmässig heizen; Anhéler.*
 —, apparatus; *der Heizapparat, Heizungsapparat; Appareil de chauffage, calorificateur m.*
 —, apparatus (engr.); *die Vorrichtung zur Erwärmung der Platte; Poêle m.*
 —, cock; *der Wärmehahn; Robinet réchauffeur m.*
 —, pipe; *die Heizröhre, Wärmehöhre; Tuyau de chaleur, de chauffe m.*
 —, room, drying-stove, heap-ing-stew (cnrr.); *die Bästube, die Brat-, Brüte, Schwitze, Båhe, der Schwitzhaufen; Échauffe f.*
 —, time, firing-time (st. eng.); *die Heizstunde; Heure de chauffe, de chauffe f.*
 to Heave, lift; *heben, winden; Lever, hausser.*
 —, take a heave, leap (min.); *verwerfen, übersetzt, verworfen, verschoben, übersetzt sein; Se. déranger, être dérangé.*
 — up, hoist (mech.); *aufziehen, einwinden; Hisser, vider.*
 Heave, rise dyke, riser, up-cast dyke, hitch, slip, trouble (mio.); *der Verwurf, die Verwerfung, Verschiebung, dns Verwerfen, Verrücken, Verschieben, Uebersetzen; Dérangement m.*
 Heaven (theatre); *die Soffiten, Decke, der Luftraum; Soffite m. [vier m.]*
 Heaver; *der Hebebaum; Le-*
 Heaving, oscillation, vibration; *der Auswurf, die Schwingung, Pendelbewegung, der Pendelschling, Schwung; Oscillation, vibration f. [Lourd.]*
 Heavy, clumsy (arch.); *plump; — (emhr.); überladen; Mat.*
 —, weighty (moch., phys.); *schwer; Grave, lourd, pesant.*
 — of sale (tr.); *schwer zu verkaufen, flau; De débit difficile.*
 —, spar, fibrous —, fib-

rous barytes; *der faserige Baryt, Faerberaryt; Baryte sulfatée fibreuse f.*
 Heck, fly, flyer, rake (spinn.); *der Flügel, die Gabel, der Rechen; Épinglier, tréchoir m., ailette f.*
 — (warping); *der Rost, Leserost, Leseriet, das Schergatter; Châssis à chaîne m.*
 —, box, jack (warping); *der Führer, Gangführer, die Katze; Giettsf., plot m.*
 to Heckle, hatchel flax; *den Flachs durch die Hechel ziehen; Séraner le lin.*
 Heckle, hackle; *die Hechel; Séran, sérin, séringoir, peigne m.*
 —, coarse —; *die grobe Handhechel; Regayoir m.*
 —, hand —; *die Handhechel; Séran à main m.*
 —, bars or holder; *der Hechelstab, Hechelhalter; Barrette à peignes f.*
 Heckler, hatchel-maker; *der Hechelmacher, Hechler; Séranneur m.*
 Heckling, hackling, hecheln; *Peigner, séraner, sérincer.*
 —, hackling, hemp- or flax-dressing; *das Hecheln, die Flachshechlerei; Peignage, sérançage m., affloerie de lin f.*
 —, machine; *die Hechelmachine; Peigneuse, machine à peigner le lin f. [Héctagone.]*
 Hectagonal; *hundertseitig; Hectogram; das Hektogramm; Hectogramme m.*
 Hectolitre; *das Hektoliter; Hectolitre m.*
 Hectometer; *der Hektometer; Hectomètre m.*
 Heddle, heald-thread (weav.); *der Litzenzwirn; Fil d'arcade m.*
 —, descending — (silk-w.); *die Niedersiehlitze; Lisse de rahat f.*
 —, descending — (weav.); *die niedersteigenden Litzten; Rahat m.*
 —s having more mails than others; *die überladenen Litzten; Lisses chargées f. pl.*
 —, hook, reed-hook (weav.); *die Reihennadel, der Ketten-draht, Einzieh-, Reihennaken, die Einziehnadel, dns Blntz, Einziehmesser; Passette f.*
 —, maker; *der Litzennmacher; Licier m.*
 Heddling; *in die Schäfte einziehen; Monter les lisses.*
 — (weav.) s. Draught.
 Hedenbergite, black, basaltic augite; *der Hedenbergit, kalk- und eisenhaltige Pyroxen; Hedenbergite f.*

to Hedge in (agr.); einhecken; Hayer.

— up with thorns (hort.); mit Dornen einbinden, umsäumen, umordnen; Encageter.

Hedge; die Hecke, Einfriedigung, der Zaun; Haie f.

— between alleys (hort.); die niedrige Wand oder Hecke zwischen Alleien; Haie f.

—, dead —; das Auspalieren vor dem Ausschlagen; Palissage à sec m.

—, live — (hort.); Anspalieren grüner Bäume; Palissage en vert m.

—, portable — for tables in silk-nurseries; der mit Heidekraut besteckte Rahmen; Haie f. (magnan.).

—, quickset — or enclosure; die lebendige Hecke, der Heckenzaun; Haie vive f.

— bill with long edges (hort.); die zweischneidige Hippe mit langem Stiel; Fauchard m.

— press; die Winkelpresse; Presse de carrefour f.

— stake; der Zaunpfahl; Pieu de haie, palis m.

Heel, shoe, nose; der Absatz, Ansatz, Schuh, Stift, die Ferse; Talon m.

— (cutl.); der Stoss; T. m.

— or tail (gunsm.); der Ober-, Vordertrieb, Deckelträger; T. do batterie m., trousse f.

— (mach.); die Nase, der Stellstift, Ansatz; T.

— (road-b.); der Absatz; T., sous-bout m.

— (saw); das obere Ende; Talon

— (spoon); der Löffelrumpf; T.

— (stocking); die Hacke; T.

— (watchm.) s. Arin.

— of the butt (gunsm.); die Kolbenferse, Kolbennase; Cal-de-poule m.

— of the hammer of a gunlock; die Daumenstütze am Pfannendeckel, an der Batterie; Appui pour le ponce m.

— knob of a pipe; der Abzug, Knopfunten am Pfeifenkopfe; T. d'uno pipe.

— of a rafter (carp.); der Sparrenfuss; Pied de chevron m.

—, upper —, back (shoem.); das Quartier, Hinterblatt; Quartier m.

— band (shoem.); das Absatzleder; Passe-t. m.

— blade; die Klinge mit Absatz; Lame à mitre d'un couteau à gaine ayant un rebord près du manche.

— piece (shoem.); Absatz-, Hinterflecke; Boutis do t. m. pl., hausse f.

Heel-plate, garnishment of the butt-end (gunsm.); die

Kappe, das Schaft-, Kolbenblech, der Kolbenschuß, die Stossschappe; Plaque de couche f.

— plate screw (gunsm.); die Rappenschraube; Vis do plaque f.

— point (plough); der Tragpunkt; Centre de charge m.

— post, coin-post, quoin-post (sluice); die Dreh-, Wende-

säule; Poteau tourillon m. (écluse).

— post (stable); der Pilar am Hinterende des Stalles; Pilier postérieur m. (écurie).

— ring (plough); der Pflugeisenring; Anneau du contre m.

— tool, hook-tool, catch (turn.); der Drehhaken, Haken, Fnlz-, Schrothaken; Crochet m.

— tool, flat — (metal-w., turn.); der Schlichthaken; Plane, plaine f.

— tree (herse); der Eggen-schwengel; Mancheron do la herse m.

— welt (shoem.); schmale Absatzleder; Couche-point m.

Heer (spinn.); zwei Gebirge, der 24te Theil (600 yards) der Spindel; Deux écheveaux m. pl. (548 mètres).

Height, elevation (arch.); die Höhe, Erhebung; Élévation, hauteur f.

—, pitch, rise of an arch (arch.); der Pfeil, die Pfeilhöhe, der Bogenstich; H. sous clof, flèche, montée d'un arc, d'une voûte f.

—, stiling (build.); die Stelzung; Exhaussement m.

— (geom.); die Höhe; Profondeur f.

— and breadth of a bed (min.); der Breitenblick; H. et puissance d'un gîte.

— of the day (build.); die Lichtenhöhe; H. du jour.

—, of equal —; gleichhoch; De même h.

— of fall (mech.); die Fallhöhe; H. de chute.

— of letters (typ.); die Schrift-, Papierhöhe; H. en papier.

— between the formation level and the level of natural ground (surv.); die

Höhe zwischen der Wasserfläche der Bodenbildung und des natürlichen Bodens; Coto rouge.

— of the sights (surv.); die Visirhöhe; Cotes des coups f. pl.

— of swell (hydr.); die Stauchhöhe; H. de remou.

—, uneven — or thickness (arch.); die ungleiche Höhe oder Dicke, das Ungleichlie-

gen, Vorstehen; Désaffneuro-mont m.

Height, head of water, fall (hydr.); das Gefälle, die

Druckhöhe des Wassers; H. de la chute d'eau, charge d'eau f.

— of the winding of staircases or of the worm of a screw; die Höhe einer Treppenwindung, eines Schraubenganges; Echappée d'un escalier, d'uno vis f.

— where the windmill stands upon; die Höhe worauf die Windmühle steht; Motte f.

to Heighten, raise a wall; eine Mauer erhöhen; Haussor, élever une muraille.

Heiver (coal-m.); der Kohlenhauer; Mineur houiller m.

Helical stairs s. Cockle-stairs.

Heliochromic process; die Heliochromie, Darstellung des farbigen Sonnenspectrums; Héliochromie f.

Heliocope (opt.); das Sonnenfernrohr; Héliocope m.

Heliostat (opt.); der Heliostat, Lichtträger, Lichtwerfer, Planspiegel; Héliostat, portelumière m.

Heliotrop; der Heliotrop; Agate punctuée verte f., héliotrope m.

— (reflector) (phys.); der Heliotrop; Héliotrope n.

Helix, spiral line; die Schnecken-, Schnörkel-, Schraubenlinie; Hélice, spirale f.

—, whirl; das Schneckenwind; Tour en ligne spirale m.

—, volute (arch.); die schneckenförmigen Blätterranken; Hélice, volute, corne de bœuf f.

—, coil (phys.); die Drahtrolle; Botte de fils, bobine f.

— on the corinthian capital (arch.); die kleinen Schnörkel am Kapital; Vrillo ou hélico du chapiteau corinthien f.

Hell (tail.); die Hölle; Enfer, endroit pour la retaille m.

— (typ.); der Defektkasten; Enfer, cassetin du diable m.

— of a furnace (sm.); die Hölle eines Ofens; Fondant m.

Helm of a retort (chim.); der Helm des Kolbens; Chape f.

Helmet, head-piece; der Helm, die Sturm-, Pickelhaube; Casque m., corvière f.

Helmintholite; der Wurmstein; Helmintholitho m.

Helper, understrapper, laboureur; der Hundlanger, Tagelöhner; Manoœuvro, gagnedenier m.

to Helve, stock; behelmen, bestielen, anschnüften; Monter une hache, un marteau.

to Helve again; *wieder bestielen, neu bestielen*; Remmancher.

— gads or tools (min.); *die Eisen bestecken*; Emmancher les pointerolles.

— a knife (cutl.); *stielen*; Monter un couteau.

— the mining-tools; *die Berg-eisen bestecken*; Emmancher les fers.

Helve of an axe, shaft; *der Helm, Axt-, Hammer-, Beilhelm, Axtstiel*; Manche de la cognée m. [Manche m.]

— of an awl; *das Ahlenheft*; Helving; *beheften*; Marga (Pyr.).

— (cutl.); *das Stielen*; Montage m.

to Hem, seam (sew.); *säumen*; Ourler.

Hem; *der Saum*; Ourlet m.

—, false —; *der blinde, falsche Saum*; Faux ourlet m., rone f.

—, open-worked —; *der durchbrochene Saum*; Ourlet à jour m.

— stitch; *der Saumstich, Hohl-saum*; Point à ourlet m.

Hemaphysine; *das Hämaphäin*; Hémaphysino f.

Hematite, hydrate of oxide of iron, hydrated peroxide of iron; *der Glaskopf, das Eisenoxydhydrat*; Fer oxydé hématite, pierre hématite f., peroxyde de fer hydraté, fer oxydé hydraté, hydrate de fer m. —, brown —, hydratic oxide of iron, stilpnosiderite; *das Eisenoxydhydrat, Eisenpecherz, der Stilpnosiderit*; Fer oxydé hydraté m., limonite f.

—, brown cylindrical —; *das Röhrenz*; Fer oxydé, hématite, cylindrique brun.

— ore; *der Eisenstein*; Fer oxydé, m., sanguine, hématite f.

—, fibrous red iron, red —; *der faserige Rotheisenstein, rothe Glaskopf, Blutstein, Hämatit*; Fer oligiste concrétionné, fer oligiste rouge fibreux m., hématite rouge f.

—, red —; *der Rotheisen, spanische Blutstein*; Feret m.

—, rich —; *reicher Blutstein*; Ferrudo f.

Hemicycle (arch.); *der Halbkreis*; Hémicycle, demicercle m.

— (arch.); *die Bogenrundung, Halbzunterlage zum Gewölbe-bau*; Hémicycle m., concamération f.

Hemithrene; *der Hemithren, amphibolhaltige Kalkstein*; Hémithrene f.

Hemitriglyph (arch.); *der halbe Dreischlitz, Hemitriglyph*; Hémitriglyphe m.

Hemlock-spruce-fir (Pinus canadensis); *die Schierlings-, Sprossentanne*; Petit aspin de Virginie m., aspinette du Canada f.

Hemmer (sew-m.); *der Säumer*; Porte-guides, ourlet m.

—, adjustable — (sew-m.); *der verstellbare Säumer*; Our-leur pour tonte largcur.

Hemming-rule (sew-m.); *der Säumer*; Guide à ourlet m.

Hemp; *der Hanf*; Chanvre, cannahis m.

—, Indian — (indigo-dye); *Indianischer H.*; Bang, hanghe, bangue m.

—, best —, — of first quality; *H. von erster Qualität*; Ch. du premier brin.

—, broken —; *der gebrochene H.*; Ch. teillé.

—, bundle of —; *ein Bündel H.*, *die Riste*; Queue de ch. f.

—, cut —; *der Schuitth.*; Ch. coupé.

—, dressed, clean —, firsts; *der Reihn.*; Ch. net, sérancé.

—, female, fimble —; *der Fimmel, Femel, Stinderh.*, *taube H.*, *Staubh.*, *Hanf-bahr*, *die Hanfhenne, Hanfbiene*; Ch. femelle, à fleurs.

—, fine —; *fein gehechelter H.*; Ch. affiné, d'affinage.

— of first, of second quality; *der lange H.*, *kurze H.*; Ch. de premier, de second brin.

—, to give — the first dressing; *durch die gröbste Hechel ziehen*; Ebaucher la filasse.

—, half clean —; *der Halb-reihn.*; Ch. mi-net.

—, to make — finer; *abhecheln*, *abziehen*, *durch den feinen Kanm gehen lassen*; Affiner le ch.

—, New-Zealand —, Phormium tenax; *der Neuseeland H.*; Ch. de la Nouvelle-Zélande, Phormium tenax.

—, out-shot —, seconds, — shakings; *der Ausschuss, Ausschussh.*; Ch. net, sérancé de la seconde sorte.

—, to put — or flax into ribbons; *den Flachs binden*; Rubaner.

—, raw, undressed, half-clean —, thirds; *der rahe H.*, *der Pash.*, *Passh.*, *Basth.*, *Halbreihn.*, *unbearbeitete H.*; Ch. cru, en masse, en passe.

—, Riga — of first quality; *der Reibband*; Ch. de Riga de première qualité.

— of second quality, combings of the —; *die Hanfkämm-linge*, *der H. von zweiter Qualität*; Ch. du second brin.

Hemp, thin — for tying up vine-shoots; *das Weinpfahl-band*; Paisselnre f.

—, third quality of —; *dritte Sorte H.*, *kurser H.*, Courtoum.

—, three-band —; *der Dreibandh.*; Ch. à trois liens.

—, unheckled, undressed —; *der Strähnh.*; Ch. non sérancé.

—, brake; *die Hanfbreche*; Brison, fer m.

—, break (rop.); *das Schwingbret*; Soutenance f.

—, breaking machine; *die Hanfbrechmaschine, Hanfbreche*; Brisense f.

—, close; *das Hanffeld*, *der Hanfacker*, Chanvrière, ché-nervière f.

—, coiling, gasket, plait (st. eng.); *der Hanfzopf*, *die Hanf-flechte*, *der Zapf*; Tresse de ch. f.

—, comb; *die Flachsheckel*; Séran à ch., sérancoir m.

—, comber, female —; *die Hanfhecklerin*; Pignaresse f.

—, dresser, — dealer; *der Hanfbereiter, Hanfwracker, Hanfortirer*; Chanvrier, flas-sier m.

—, ends; *die Flietschenen* *des Haufes*; Pattes de ch. f. pl.

—, field s. Hemp-close.

—, hard, — codille; *das Hanf-werg*, *die Kodille*, *der Tors*, *die Hanfheede*; Etonpe de ch. f., conston m.

—, kiln, drying-room; *die Dörre*, *das Darrhaus*, *die Hanfdarre*; Haloir m.

—, like, like —; *hanfartig*; Chanvreux, cannahis.

—, linen; *die Hanfleinwand*, *das Hanflein*; Toile de ch. f.

—, mill; *die Hanfmühle*; Meil-lerie, ribe f. [Filerie f.]

—, mill; *die Hanfspinnerei*; — packing, gaskin, — washer (st. eng.); *die Hanf-lie-dung*; Garniture de ch. f.

—, paper; *Hanf-papier*; Papier corde, de cordes m.

—, seed; *der Hanfsamen*; Chénévis m.

—, seed oil; *das Hanf-, Hanf-samenöl*; Huile de ch., de chénévis f. [Chanvrier m.]

—, seller; *der Hanfhändler*; — shakings; *der Ausschussh.*; Ch. de rebut. [de ch. f.]

—, tow; *die Hanfheede*; Etonpe Hempen; hanfen; De ch.

—, rope, hemp-rope, hemp-cable; *das Hanfseil*; Corde f., cordage m. de chanvre.

—, thread, strong —; *star-ker Hanffaden*; Fil de plain m.

Hendecagon, endecagon, eleven-angled; *das Elfeck*,

sechsig; Endécagone, hendécagone m.
 epatical rock; der Leberfels; Roche hépatique f.
 epatite, lever-stone; der Hepatit, Leberstein; Hépatite, pierre hépatique f.
 eptagon; das Siebeneck, Siebenseit; Heptagone m.
 eptagonal, seven-angled; siebeneckig; Eptagone, heptagone, heptangulaire.
 eptahedron; der Siebenflächner; Heptædre m.
 erd-book (agr.); das Herd- und, Stammeigister edler Tuchsche; Herd-book m.
 ermetic, hermetical, close, air-tight, air-proof; hermetisch, luftdicht; Hermétique.
 closure; luftdichter, vollkommener Verschluss; Fermeture hermétique f.
 erring-bone, cross-stitch (sew.); der Hexen-, Kreuzstich; Point de chausson, de zigzag m.
 bone parquetry (join.); das Riemen-, Schiffsparkett; Parquet à fenilles de fougères, à point de Hongrie m.
 bone stitch, button-hole stitch (sew.); der Grätenstich; Point à arête de barang m.
 bone work or bond (mas.); der Fisch-, Heringsgrätenverband, das Heringswerk, der Fischgrätenbau; Appareil en épi, en fongère, en arêtes de barang, opns spicatum m., arête le poisson f.
 dresser, red —; die Backingsbereiterin; Craquelotière f.
 hang (fish.); der Räucherolats; Cresse f.
 net; das Heringsnetz; Haringade, haringuère f.
 net, large —; grosses Heringsnetz; Rêdre m.
 packer; der Heringspacker, Heringeinschläger; Encaqueur m.
 i, over-bloated —; zu stark geräucherte Heringe; Harengs échandés m. pl.
 place for smoking —; der Heringeräucherplatz; Rous-sable m.
 erse, hearse, herce (church); der Zeneberleuchter; Herse f.
 asp (spinn.); 2 Strähne, 1 Stück; 24 cheveaux.
 ssians (boots); Hessische Stiefel; Demi-bottes à l'é-cuyère f. pl. [Hessonite m. essomite; der Kaneelstein; eterodynamic; heterodynami-sch; Hétérodynamique.
 eterogeneity, heterogene-

ousness (phys.); die Ungleich-artigkeit; Hétérogénéité f.
 Heterogeneous, dissimilar; fremdartig, unvereinbar, nicht zusammenpassend, un-gleichartig; Disparate, hétéro-gène.
 —, containing — parts (stone); fremdartige Theile enthal-tend; Maigre.
 Heulandite, foliated zeolite; der Heulandit, Stilbit, Blät-terzeolith; Heulandite, stil-bite f.
 Heveene, oily substance in distilled caoutchouc; das Heveen; Hévéne m.
 to Hew, dress (carp.); glatt behauen, abputzen; Laver.
 — (locksm.) s. to Clip.
 — an ashlar with the pick-hammer; einen Stein spitzen, bespitzen, abspitzen; Esmiller, délarer une pierre.
 — the bed of a stone; das Lager behauen; Faire le lit d'une pierre.
 — down; niederhauen; Couper (en taillant).
 — smooth; glatt behauen; Ha-cher une pierre.
 — a stone on its opposite side; einen Stein auch auf der andern Seite glatt be-hauen; Retourner.
 — the stone with the pick-axe or gullet; den Stein mit der Spitze und Fläche bear-beiten; Tailler la pierre avec la grosse pointe et la tranche ou avec le grelet.
 — stones slightly; einen Stein leicht behauen; Tondre une pierre.
 Hew-shard of an ashlar, broken corner; der Arbeits-span, Abrieb, das abgesprun-gene Stück; Epaufrure, épan-fure, écornure f.
 Hewer; der Hauer, Behauer, Holz-, Steinhauer, Steinmetz; Coupeur (de bois), tailleur (de pierres) m.
 —, clearer, pikeman, holer (min.); der Häuer, Schram-häuer, Häuer vor dem Streb; Ouvrier de taille, coupeur, ha-veur, mineur m.
 Hewing-chisel (ref.); der Aus-hauer, Anstichmeissel, das Stch-, Auschauen des Pro-birers; Echoppe f.
 — of stones, cut of stones; der Steinschnitt, das Behauen der Steine; Coupe des pierres f.
 — the quarry-stones and placing them in a line; das Behauen und Inlinie-sen der Bruchsteine; Parcmnt do-tête m.

Hexagon; das Sechseck, Sech-seck; Hexagone m.
 — head, rose head; der sech-seckige Schraubenkopf; Tête à six pans f.
 Hexahedral, cubic, cube; sechsfach, sechsfächig, sechs-seitig, kubisch, hexædrisch; Cube, hexædre.
 Hexahedron; der Sechsfäch-ner; Hexædre, cube m.
 Hexastyle (arch.); sechsäulig; Hexastyle.
 Heyres (for.); die Hügereiser, Forständer, das Lasseis; Lais, étalon, pérot, baliveau de deux coupes m.
 Hibernation, hyemation, keeping through the winter (agr.); die Ueberwinte-rung; Hivernage m.
 Hide (unprepared); das Fell; Cuir en poils m., peaux en poils f. pl.
 —s, american —; die Wild-häute; Cuirs m. pl.
 —s, parts of — at and near the arm-pit (taw.); die Theile der Felle die an der Armgru-be liegen; Briselle f.
 —s, autumn-hair —; Herbst-haarwildhäute; Cuirs demi-poil.
 — of backs (tann.); die Rücken-, Kuh-, Ochsenhaut ohne Kopf und Bauch; Croupon m.
 —s, brined —; Wildhäute mit Salzetric; Cuirs saumurés.
 —s in bundles; Wildhäute in Kissen; Cuirs en paquets, en manchons.
 —s much cut; stark schnittige Wildhäute; Cuirs fortement découpés.
 —s more or less cut; mehr oder minder schnittige Wildhäute; Cuirs plus ou moins découpés.
 —s, damp —; beschimmelte Wildhäute; Cuirs moisés.
 —s dark and fat on the flesh-side; Wildhäute mit dunkler und fettiger Fleischseite; Cuirs chair terne et grasse.
 —s, domestic, slaughter-; Schlachthäute; Peaux de bou-cherie du pays f. pl.
 —, dressed —; die zubereitete Haut; Cuir apprêté m.
 —s badly dried; schrumpfige, schrumpfelige Wildhäute; Cuirs raboteux.
 —s, dry salted —; trocken ge-salzene Wildhäute; Cuirs secs salés.
 —, dyed —; das Farbenhaut; Peau de couleur f.
 —, enamelled —; das lackirte Verdeckleder; Cuir verni de capot m.
 —s, well flayed —; gut ausge-

schlachtete Wildhäute; Cuirs bien dépouillés.
 Hide, fresh — (tann.); *die frisch abgezogene Haut*; Carbatine f.
 —s, fresh —; *Wildhäute von schöner, frischer Fleischseite*; Cuirs à belle chair fraîche.
 —s too much filled; *allzu stark gewalkte Häute*; Nerveuse f.
 —s, lot of — to be filled (tann.); *die auf einmal in die Walke gebrachten Häute*; Pe-lote f. [Peau verte, fraîche f.
 —, green —; *die Schlachthaut*;
 —s with small heads; *Wildhäute mit kleinen Köpfen*; Cuirs à petites têtes.
 —s with thick heads; *Wildhäute stark von Kopf*; Cuirs têtus. [Peau de cheval f.
 —, horse —; *das Rossfell*;
 —s, large and thin —; *weite und schwache Wildhäute*; Cuirs étendus et faibles.
 —s, 40 pieces of —; *40 Stück Felle*; Limbe m.
 —s, putting the — into the tan-pit (tann.); *der Einsatz*; Tannage des cuirs m.
 —, raw untanned —; *die ungegerbte Haut*; Cuir d'abattis m.
 —s, roomy, stretched —; *gestreckte Wildhäute*; Cuirs tirés.
 —, rough-dried —; *die angerauchte Haut*; Peau évotée, desséchée f.
 —s, salted —; *gesalzene Wildhäute*; Cuirs sales.
 —, scraped, stretched —; *gestrichene Wildhäute*; Cuirs étirés, allongés.
 —s, short-haired —; *Sommerhaar, kurzhaarige Wildhäute*; Cuirs poil-court.
 —softened or altered by fermentation; *die gegohrene Haut*; Peau amputée f.
 —s, sound —; *gesunde Wildhäute*; Cuirs sains.
 —s, stout —; *gedrungene Wildhäute*; Cuirs ramassés.
 —s of middle stoutness; *Wildhäute mittler Stärke, mittelmässig gerückte Wildhäute*; Cuirs force moyenne, demi-dos.
 —s, strong, compact —; *starke und gut gerückte Wildhäute*; Cuirs forts et bien dossés.
 —, tawed, dressed —; *die weissgare Haut, das Garleder*; Peau passée en mégie f.
 —s thin in the back; *dunnrückige Wildhäute*; Cuirs à dos minces.
 —s badly wormed; *wurmbe-schädigte Wildhäute*; Cuirs derrière piquée.

Hides more wormed; *Wildhäute mit 2tem Stich*; Cuirs 2de piquée.
 —s much wormed; *Wildhäute mit 3tem Stich*; Cuirs 3ème piquée.
 —s, slightly wormed —; *Wildhäute mit 1stem Stich*; Cuirs 1re piquée.
 Hieracites; *der Habicht, Falkenstein*; Hieracite f.
 High; hoch; Haut, de bâteur.
 —bloomery furnace, block-furnace, single block-furnace; *der Stück-, Wolfsofen*; Fourneau à masses, à loupe m.
 —breast-wheel; *das rück-oder rücken-schlächtige Wasserrad*; Roue par derrière f.
 —coloured; *stark gefärbt*; Fortement coloré.
 —dried (fruit); *scharfgetrocknet und zusammenge-schrumpft*; Desséchée et ré-tatind. [Balancoire tournante f.
 —flyer; *die Drehschaukel*;
 —fore- or hind-boards of carts; *hohe Vorder- oder Hinterwände eines Karrens*; Cornes d'une charrette f. pl.
 —furnace, blast-furnace; *der Hochofen*; Haut-fourneau m.
 —furnace for iron-ore; *der Eisenhochofen*; Haut-fourneau à fer m.
 —Jows; *hohe Halbstiefel*; Grandes bottines f. pl.
 —pressure (st. eng.); *der Hoch-, Ueberdruck*; Haute-pression f.
 —pressure engine; *die Dampfmaschine mit Hochdruck, der Hochdrucker*; die Hochdruckmaschine; Machine à haute-pression f.
 —relief, alto rilievo; *das Hochrelief, die hochhabene Arbeit*; Haut-relief, relief entier, plein-relief m., ronde-bosse f.
 —relief map; *die Karte im Hochdruck*; Carte en relief f.
 —road, main-road, highway, cause-way, military road; *die Haupt-, Land-, Damm-, Kunst-, Heer-, Bau-, Hoch-, Post-, Staatsstrasse*; Chaussée, grande route, route nationale, impériale, royale f.
 —up (hydr.)! *hoch auf, hopp!* Au fard!
 —warp loom; *der Hochschafstuhl, hochschäftige Stuhl*; Haute-lisse f., métier à haute-lisse m.
 —warp tapestry; *die hochschäftige Tapete*; Tapissérie de haute-lisse f. [Haute-lisse.
 —warped; *senkrechtig*; A
 —water, flood; *das Hoch-*

wasser, die Fluth, Hochfluth; Grande crue f.
 High-way s. High-road.
 Higher, to be — (surv.); *höher gelegen sein*; Etre en exhaussement.
 —than the natural position (weav.); *höher als die gewöhnliche Lage*; Contre-bain to hill beans (agr.); *die Erde um die Bohnen häufeln*; Etchetonner.
 Hillock of a castle; *der Wall, Burgwall*; Mote, motte de château f.
 Hillocking (vine); *das Beschütten, Behäufeln*; Terrage m. [Theleraze m.
 —, fourth —; *viertes Behücken*; Hilly; *hügelig*; Montueux.
 Hilt, handle; *der Knopf, Griff*; Poignée f.
 —driver, driver (forb.); *der Griffriebel, Griffreiber*; Chasse-poignée m.
 —, to put the — on; *anté-schäfen*; Monter une épée.
 Hind-beam, warp-beam; *der Garn-, Ketten-, Hinter-Scher-, Zettelbaum*; End-souple de derrière, ensouple chaîne f.
 —beam (agr.); *das Pflugwetter, die Spillewelle*; Panmil lon de charrie m.
 —bolster (carriage); *die Hinterachschale, der Bockachschemel (am Hintergestell des Wagens)*; Haussé f.
 —carriage, after-carriage back part (cartw.); *der Hinterwagen, das Hintergestell*; Arrière-train, train de derrière d'une voiture m.
 —carriage, —post and rail; *der Hinterkarren*; Train de derrière de la pressé m.
 —foot of a sofa (toy-tr.); *des Hinterstapfen*; Pied ou poteau de derrière d'un canapé m.
 —guide (carriage); *hinterer Scherband*; Pièce d'armons.
 —guides of the perc (cartw.); *die Arme, Scherorme des Langbaumes, Laubbaumscherarme*; Empâtoir de la fêche m. pl.
 —lead-horse; *das Stanger*; Sous-retirière de derrière m.
 —nave-ring, body-loop; *des Stosring der Nabe*; Frette; gros bout du moyeu f.
 —peak (saddl.) s. Cantle.
 —piece of a skin (tann.); *das Hinterstück einer Haut*; Nache f.
 —pillar (atch.); *der hinter Pfeiler-vorsprung oder Sporn*; Bec d'aval d'un pont m.

find - screw of a joiner's bench; die *Hintersange* an der *Hobelbank*; Seconde vis d'un établi *f.*
 -side nail-hole; das *bintere Schlossschraubenloch*; Tron de la grande vis de derrière *m.*
 -spring-bar; das *hintere Federholz*; Traverse de ressort de derrière *f.*
 -strap used in going down hills (saddl.); der *Hinterriemen*; Fessier, bascul *m.*
 -tack (locksm.); der *Hinterstudel*; Cramponnet de derrière *m.*
 -trace, shaft-trace (saddl.); das *Stangentau*, der *Hinterstrang*; Trait de derrière *m.*
 Hinge; mit Scharnieren versehen; Garnir, mûnir de charnières. [Haspe; Gond *m.*]; die *Angel*, *Hänge*, die *Angel* worin die Spindel der Walze liegt und läuft, die *Angel* der Walzenspindel; Piton à patte d'une presse *m.*
 -hook, plug, window-fastening, -hook, gennein (locksm.); der *Fensterbeschlag*, *Haken*, das *Fisch-Thuhrband*; Fische *f.*
 -joint, knuckle, turning-joint; das *Schnrrier*, *Gewerbe*, *Gewinde*, das *Lappenband* mit einem Dorn verbunden; Charnière, jointure *f.*, joint mâle et femelle *m.*
 -a, iron-work of a door or window (build.); das *Aufhängungsbeschläge*, *Bandwerk*, *Gebäude*, die *Schlinge*, das *Gelenk*, *Hangelager*; Pentures *f. pl.*
 - (saddl.); die *Angel*; Gond *m.*
 -bent - or joint-frame; das *gekröpfte*, *gekrüppelte Fischband*; Fische coude *f.*
 -dove-tailed - (locksm.); das *Gewind*, *Doppel*, *Scharnierband*, *Gewinde*; Couplet *m.*
 -of a flood-gate (hydr.); das *Angelband* am *Schleusenthor*; Collier *m.*
 -foliated - (locksm.); das *Laubband*; Penture à rinceau *f.*
 -H -; der *Scheinbaken*, das *Winkelband*; Equerre à charnière *f.*
 -with hook, hook and loop; das *Haken*, *Aufsatz*, *Kegelband*; Fische à gond, à repos *f.*
 -and loop; das *Haken*, *Aufsatz*, *Kegelband*; Penture à gond *f.*
 -movable - of cases of mathematical instruments; das *bewegliche Scharnier*; Genouillière *f.*

Hinge, plate of a - (locksm.); das *Unkenband*; Paumelle, penture *f.*, ecuplet *m.*
 -, rising -; das *Spring*, *Schnrrienscharnier*; Charnière *f.*, gond *m.* à hélice.
 -, spring centre and top pivot -; die *Federthürangel*; Gond à pivot, à ressort *m.*
 -swallow-tailed -; die *Schnrrienscharnierhänge*; Penture à queue d'hirondelle *f.*
 -band pliant on both sides (locksm.); die *Sturzhänge*; Penture pliante de deux côtés *f.*
 -compass; der *Schnrrierzirkel*; Compas à charnière *m.*
 -hook; das *Angelband*, *Fischband*; Fische *f.*
 -hook, grooved part of a -; eingefügter Theil eines *Angelbundes*; Lame de fische *f.*
 -piece of a cup-board; der *Seitenbeistoss*; Montant d'une armoire *m.*
 -tube (locksm.); die *Scharnierröhre*; Coulisso *f.*
 Hip s. Crest-tile.
 -, ridge (arch.); der *Eckfirst*, *Eckforster*; Groupe de comble *f.*, falte cornier *m.*
 -, corner, corner-rafter, jack-rafter (carp.); der *Eck*, *Grat*, *Lehrsparren*, *Hakenkamm*, *Hall*, *Walm*, *Schiftsparren*, *Schifter*, das *Strebband*, die *Strebe*, *Schere*; Empanon, arêtier *m.*, arête d'un comble *f.*, chevron de croupe *m.*
 -(carp.); der *Gratnussfall*, *Anfallpunkt*; Point d'appui, d'assaut *m.*
 -, corner-rafter of a -; der *Hakenkamm*; Arêtier *m.*
 -bath, slipper-bath; das *Sitzbad*; Bain de siège, demihain *m.*
 -inside (tail.); die *innere Rocktasche*; Poche en dedans *f.*
 -knob (arch.); der *Eckforster*; Poinçon décoré, orné *m.*
 -knob (carp.); die *Hängestangen Spitze*; Épi de falte *m.*
 -outside (tail.); die *äußere Rocktasche*; Poche en dehors *f.*
 -principal; der *Gratsparren*; Ferme d'arêtiers *f.*
 -rafter, filling-out piece of roofs (carp.); das *Ausfüllstück* von *Dächern*, der *Walm*, *Schift*, *Ansatz*, *Gratsparren*; Accoignon, arêtier, érestier *m.*
 -roof, hipped roof, corner-roof, Italian roof; das *Walm*, *Zeltdach*, *holländische Dnch*; Comble à croupe *m.*
 -roof (carp.); die *Walmseite*, der *Grat*; Croupe *f.*

Hip-roof ending in one point; das *Zeltdach*; Comble en pavillon *m.* [strap].
 -strap (saddl.) s. Crupper.
 -strap, flank-strap; der *Schwanriemen*; Porte-avalloire *m.*
 -tile; der *Grat*, *Mönch*, *Knüpfziegel* mit *erbauener Kante*, die *Priepe*, *Priesse*; Couvre-joint *m.*, nonette, tuile arêtière, tuile de croupe *f.*
 Hippolite; der *Pferdestein*; Hippolithe *f.*
 Hippurate; das *hippursaur Salz*; Hippurate *m.*
 Hircine; das *Hircin*; Hircine *f.*
 to Hire a cap; eine *Kutsche* mieten; Louer un fiacre.
 H-iron, double T-iron; das *II-Eisen*, *doppel T-Eisen*; Fer en barres façonné en II, en T, fer à II, à T double *m.*
 Hisingerite, thraulite; der *Hisingerit*, *Thraulit*; Hisingerite, thraulite *f.*
 History-piece (paint.); das *Geschichtesgemälde*; Tableau d'histoire *m.*
 to Hitch ropes (min.); *Seile* ketteln; Rejoindre, nouer des câbles usés ou rompus.
 Hive (agr.); der *Bienenkorb*, *Bienenstock*, *Bienenschwarm*; Ruche *f.*, essaim d'abeilles *m.*
 -bee; die *Honig*, *Hansbiene*, *Imme*; Abeille ouvrière *f.*
 Hiver; der *Bienenwatter*, *Bienenmeister*, *Immenwter*, *Imker*, *Zeidler*; Apiculteur, éducateur d'abeilles *m.*
 Hob; stählerne *Scheibe* zum *Anfertigen* der *Schraubstähle*; Plaque à taraud *f.*
 -of a chimney; die *Platte*, *Vorheerdplatte*; Plaque *f.*, foyer antérieur *m.*
 -of a grate; die *Kessel*, *Aufwärmepfanne*; Plaque à bouillire *f.*
 -nail, horse-nail (farr.); der *Huf*, *Klappernagel*; Clou à ferrer, à cheval, de maréchal *m.*
 -nail (shoom.); die *Abatz-zwecke*; Broche *f.*
 -nail, little -; der *halbe Schuh*, *die kleine Schuh-pinne*; Cabochon *m.*
 Hobby-horse, cock-horse, rocking-horse; das *Stecken*, *Schaukeipferd*, der *Hotto*, *Hophop*; Dada *m.*
 Hook cart; der *letzte Erntewagen*; Dernière charrette à moisson *f.*
 Hod, trug, hawk, pallet (mas.); der *Sparblock*, das *Spar*, *Innd*, *Stuckbret*, das *Dünnscheibe*, *Tünchscheibe*,

der Lehmkübel; Oiseau m., palette f.

Hod, trug, boss, mason's tray (mas.); der Mörteltrog, die Mörteltrage; Augé à mortier, niseau m.

—full, trough-full (mas.); ein Kübelvoll, Trogvoll; Augée f.

—man, —carrier, tray-man, mason's labourer (mas.); der Handlanger bei Maurern und Steinmetzen; Contro-poseur, porte-auge m.

—man, to be a — (mas.); Handlanger sein; Porter l'oiseau. [Houer, béchantter.

to Hoe, umhacken, ungraben; —(agr.); leicht umhacken, behacken; Serfouetter, serfouir.

—up, open (hort.); aufgraben, aufhacken; Déchausser.

Hoe, mattock (agr.); die Hacke, Haue, Erd-, Spitzhaue, der Karst; Houe, pioche, megle, essade f., tire-terre, hoyau m.

—, mattock (min.); das Aus-haueisen; Chasse-calotte f.

—, broad-pointed — (agr.); breite spitzige Hacke; Maille f.

—, kind of — with a crooked point; eiserne Haue mit gekrümmter Spitze; Aissade f.

—, double —; die Doppelhaue; Béchard f.

—, double-dented —; die zweizinkige Haue; Bigot m.

—, ditch —, thrust —, weed, weeding-hook; das Ausgätheisen, die Gäthecke; Sarcleir, sarcler m. [Houe fourbue f.

—, forked —; die Zinkenhacke;

—for hedges; kleine Hacke für Hecken; Hayette f.

—with hooks for vineyards; die Haue mit Haken; Bigant m.

—for ploughing; die Pflughau, Rührschaufler; Béchon m.

—, pronged —; die Gäthecke; Serfonette f.

—, to give the second — to vines; den Weinstock zum zweiten Mal behauen; Débina. [Houette f.

—, small —; die kleine Hacke;

—, square —; die viereckige Hacke; Béchoir m.

—, three-dented —; die dreizinkige Haue, der Dreizink; Truardière f.

—for vineyards; die Rebenhaue; Fossoir m.

Hoeing (agr.); das Hacken, Umhacken; Houage, hnuement m., bouerie f.

Hog, first-shorn fleece of any long-stapled wool; die erste kurshaarige Schur; Première tonde de laine long fil f.

Hog-fat s. Azunge.

Hogger-pump; das Ausgussrohr; Tuyau déversoir, dégorgeoir m.

Hogs-head (tr.); das Oxhofs; Barrique f.

—head staves; die Oxhofsstäbe; Bois de quatre pieds m., douves à barriques f. pl.

to Hoist, heave; heben, aufwinden; Hausser, lever un fardeau. [Hisser, monter.

—, wind up (carp.); aufhohen;

—by pulleys; vermittelt eines Blockes in die Höhe winden; Poulier.

Hoist, crane, elevator; der Aufzug, Elevator, das Hebezeug, die Hebemaschine; Élévateur, monte-charge, monte-sus m.

—(mach.); das Aufwinden, Aufhissen; Guindage m.

—(railw.); die Plattform zum Aufwinden von Wagen; Truck m.

Hoisting-engine; der Ladekran; Grue de chargement f.

to Hold s. to Adhere.

—fast, catch (mech.); angreifen, packen, beißen; Mordre.

Hold-all (article in a soldier's valise); das Vademecum; Tout-y-tient m. [Feisen; Étau m.

—fast (goldsm.); das Einsetzen;

—fast (join., carp.); der Klemmer-, Klemmhaken, Kloben, Bankhaken; Valet, clameau, valet d'établi m.

—fast (join.); der Bankhaken, die Bankzwinge; Pélican, pied-de-biche m.

—fast (join.) s. Cramp.

—fast (locksm.); der Amboss-einsatz, das Einsatzstöckel; Tasseau m.

—fast (sm.); die Kneipe, der Klemmklotz; Mordaebe f.

—fast, handle (tink.); der Anhalter; Calibre m.

Holder; Lappen zum Anfassen heisser Gegenstände; Poignée f.

—; der Briefhalter; Serre-papiers m.

—s (carriage); die Aufsteigeriemern (hinten am Wagen); Courrois de derrière f. pl.

—, vice (nails m.); die Zwingen; Mordant m.

—of the card; der Distelkardenhalter; Broche f.

—s of flax; hölzerne Zangen zum Flachssrotten; Pince à lin f.

—of punches (weav.); die Auslochplatte; Receveuse f.

—of the steel trepan (mint.); der Schussbolzen; Talon m.

—of the teeth of steel combs (card.); Zahnhalter an Stahlkämmen; Coronelle f., coronel m.

Holding, cementing, hardening (mas.); die Bindung, das Binden; Prise du mortier f.

—bolt, joint-bolt (carp.); der Riegel, Verbindungsbolzen; Boulon d'assemblage m.

—up hammer; der Niettempel; Mandrin d'abatage m., masse f.

—up tool; der Nietkloben, Kopfmacher, Vorhalter; Mandrin d'abatage m. [Queter.

to Hole (pott.); lochen; Déchirer the boards (bonkb.); die Pappblätter stechen; Piquer les cartons.

—needles (needl.); das Ohr aushacken; Troquer.

—the needle-paper; die Löcher mit dem Stechkamm in das Papier stechen; Piquer les papiers.

—a post (min.); einen Pfeiler durchlöchern, durchschlagen; Desserrer un pilier.

—skins for blowing (butch.); die Haut durchstechen; Brocher.

—a tenon, make a mortice for the tenon; einen Zapfen einlochen; Troner un tenon.

Hole; das Loch; Trou m.

—; das Loch, Luft-, Licht-, Sechloch; Lumière f.

—(carp.); das Loch, die Auslochung; Refonillement m.

—s (instruments); die Löcher; Percees f. pl.

—, druse (min.); die Druse im Innern eines Ganges; Cavité dans l'intérieur d'un filon f., trou m.

—(par.); die ausgefahrene Stelle oder Senkung im Pflaster, Wasserlache; Flache f.

—(strap); das Loch; Point m.

—(watchm.); Zapfenloch in der Uhrplatte oberhalb des Getriebes; Fenêtre f.

—in the anvil for breaking or punching iron (sm.); das Ambossloch, der Eisenbrecher, Durchschlag; Casse-fer m.

—in the beam of the plough; das Herrenloch; Trou au devant de l'arbre de la charrue m.

—of the bolter-box (mill.); das Rumpfsloch; Baille-blé m.

—, gate of a casting-mould (cast); das Gussloch in der Form; Fournissier m.

—for the centre baggage-straps; das Mantelriemenloch; Mortaise pour la troisième courroie f.

—, conical — (watchm.); kegelförmiges Loch; Chanfrein m.

—in the cover of a heap or mound of charcoal; ein Loch in der Decke; Cheminée

d'un fourneau, d'une moule de carbonisation f.
 Hole cut in the ice to give air to the fish (fish.); das Eisloch, die Wuhne; Soupirail m.
 — of the draw-plate; das Loch, die Nabe, die Mündung des Ziehseins; Oeil de filière du pertuis m.
 — of a crapnel, ram's eye; die Nabe an der Steinsange, das Loch der Strinklaue, des Kropfseins; Oeil d'une louve m.
 — in a horse-shoe (sarr.); das Loch im Hufeisen; Estampure f.
 — in the long cross (typ.); das Loch im Mittelsteg; Rigolo f., tron m.
 — s, to make — in the clay (sug.); den Klei lochen; Piquier.
 — for the melting-pots (gl. m.); das Tiegel-, Aufbruchloch, der Tunnel; Tonnelle du four, ventouse f.
 — or cavity on mill-stones, rill, interstice (mill.); die Löcher an Mühlsteinen, der Hauschlag, die Rille; Évailure f.
 — of a mould, funnel, jet; das Guss-, Giessloch; Ouverture de moule f., godet m.
 — for the roasted sulphur; der Schwefelsang; Trou pour recueillir le soufre m.
 — on the screw-vice (locksm.); das Schraubenloch am Schraubstock; Oeil m.
 — s, set of — in a plough-beam (agr.); die Lochreihe im Pflugbalken zum Stellen; Etrampage m.
 — for stirrup-leathers (saddl.); die Steigriemenlöcher; Mortaises d'étrivières f. pl.
 — of the upper pillar-plate (watchm.); die Gegenpfaune; Lumière de la platine supérieure f.
 — board (weav.) s. Compass-board, lower — (Jacq.); das untere Harnischbrett; Planché à arcades, à fourches f.
 — board upper — (Jacq.); das obere Harnischbrett; Planché à collets f.
 — (oleman) (night-work); der Arbeiter in der Senkgrube; Homme à la fosse m.
 — (oling) (cards); das Durchschlagen, Kartenlochen; Percage, pointage m.
 — needles (needl.); das Aushacken der Nadelöhre; Troquage m.
 — in the rock for the end of a piece of timber (min.); das

Buhnloch zur Aufnahme eines Trngestängels; Nass, potet m., potelles, empotelures f. pl.
 Holing-axe, twybill, twybill (carp.); die Kreuzaxt, Stich-, Stoss-, Quer-, Zwerch-, Zimmeraxt; Bisaigué, bésaigué f., tire-boucler m.
 — tool, bush-hammer; das Aushohleisen; Boucharde f.
 Hollands, Dutch gin, Schiedmarn, geneva; der feine Genéver, Schiedm; Genièvre fin m.
 —, brown —; ungebleichte Leinwand; Toile écru f.
 —, a kind of —; Art holländische Leinwand; Magnetes f. pl.
 to Hollow; hohl machen, höhlen, aushöhlen; Creuser.
 — (coop.); ausziehen, mit dem Krummesser aushöhlen; Creuser. [Retreindre.
 — (goldsm.); hohl aushämmern; — (join.) s. to Chamfer.
 — (min.); unterhöhlen; Percer, détacher des roches, creuser.
 — the bottom (wax-ch.); unten aushöhlen; Percer le cierge.
 — with a mortise-chisel (carp., join.); nusstemmen; Creuser avec le perçoir.
 — out; einen Löffel austiefen; Estamper une cuiller.
 — out; einen Steinriss, einen Schlag machen; Faire une plumée.
 — a stone, a tree; einen Stein, Baum aushöhlen; Creuser une pierre, un arbre.
 — like a trough (metal-w.); trogförmig, rinneuförmig aushöhlen; Auger.
 — the underside of a precious stone (jewell.); unten aushöhlen; Chever.
 Hollow (cast.); unter sich geformt; Refouillé.
 —, groove, recess; die Höhlung, Aushöhlung; Creux m.
 —, das Grübchen in gegossener Zinnware, die Höhlung im Zinn-guss; Retirure f.
 —, groove (anvil); die Aushöhlung; Anneluro f., creux m. (enclume).
 — (arch.) s. Gavetto.
 —, blister (cast.); die Blase; Cheminée f.
 —, hollow cone (fire-w.); die Bohrung; Creux m., âme f.
 — (min.) s. Cavity.
 —, little — (met.); Grübchen im gegossenen Metall; Grumelure f.
 — of the cantle, crupper-loop (saddl.); die hintere Kammer am Sattel; Liberté du rognon.
 — fire (met.); der Glühofen (für Blech); Chauferio à tôle f.

Hollow glass-ware; Hohlgläser-waren; Verrerie en bouteille, gobeletterie f.
 — joint-wire; Scharnierdraht; Fil à charnières m.
 — or recess of the lock-plate (guasm.); der Pfannenausschnitt, das Pfannenlager; Échancrure f., eucastement du bassin m.
 — in paper; hohle Stelle im Papier; Bouteille f.
 — place wherein the corner sits (mint.); das Prägeloch, die Prägegrube; Fosse f.
 — in the roof (min.); hohle Stelle in der Decke; Cloche f.
 — of the saddle; die Sattelhöhle; Chamhre f.
 — with the waste deducted; die Aushöhlung mit Ausschluss des Abfalls; Evidement avec déchet m.
 — including the waste; die Aushöhlung sammt Abfall; Evidement simple m.
 — adze (join.); die Hohldeissel; Erminette f. [Onglet m.
 — chisel; der hohle Grabstichel;
 — edge equalling - file (watchm.); die Grundfeile, Zehngrundfeile; Lime à égalir f.
 — edge joint-file (watchm.); die Scharnierpfützfeile; Lime à charnière f.
 — edge pinion-file (watchm.); die Triebgrundfeile; Lime à pignon f.
 — newel (staircase); die hohle Treppenspinde; Noyau creux, percé m.
 — nosed plane - iron; der Rundhobel mit concavbogenförmiger Schneide; Mouchetto à lame concave f.
 — plane; der Hohlkehelhobel; Doucine f., grain-d'orge m.
 — punch (fire-w.) s. Circle-iron. [Imbricée, creuse f.
 — tile; der Hohlziegel; Tuile
 Hollowing, score, notch, sweep, semi-circular incision or excision; die Ausschweifung, Rundkerbe; Échancrure f.
 —, hollow, groove (join.); die Kehle, Auskehlung, Hohlkehle, Hohlleiste, Kehlleiste, Abkehlung; Cannelure, échancrure, gorge f.
 —, fettling (pott.); das Aushöhlen, Auszählen, Ausbohren, Auskehlen, Ausschneiden, Kerben, Nachputzen; Evidage m.
 — knife (coop.); das Krummeisen; Plane à lame courbe f.
 — of a mine (min.); die Minengrabung, der Auswurf, Trichter einer Mine; Excavation f.

Hollowing a wood-cut; *das Ausgraben, Aushöhlen eines Holzstichmodells; Ronçonn f.*
 Holly, holm - wood, (*Ilex aquifolium*); *Steinpalmholz, Walddistelholz, Steineichenholz; Bois de houx commun m.*
 Holm-oak, white oak; *das Steineichenholz, die Loheiche; Chêne m.*
 Holster (for pistols), holster-pipe (saddl.); *die Halfter, Halfter, Pistolenhalfter; Chaperon m., fonte, calotte des fontes f.*
 Holstering (saddl.); *behalftert; Muni de fontes.*
 Homalium racemosum, *Bumalda salicifolia; Akumalholz; Bois d'Acouma, d'agouma, acoumat m.*
 Home-grown wine; *einheimischer Wein; Vin du pays m.*
 —raiser or grower; *der Landwirth der inländische Erzeugnisse zieht; Cultivateur indigène m.*
 —spun, — — linen; *die Hausleinwand, Hausmacherleinwand, das Hausgespinnst; Toile de ménage f.*
 —worker, pieceman; *der Gedingarbeiter, Stückarbeiter, Winkelmeister, Pfuscher; Chambrelan m.*
 Hominy; *gerösteter Mais; Maïs grillé m.*
 Homogeneous, homogeneal, uniform; *von gleicher Bildung, gleichartig, gleichförmig; Homogène, uniforme.*
 —metal, — steel; *der Homogenstahl, Gussstahl direkt aus Schmiedeeisen; Acier homogène m.*
 Homogeneousness, homogeneity; *die Gleichartigkeit, durchgängige Gleichheit, Zusammengehörigkeit, (auch Gleichbrechbarkeit von einfarbigem Licht); Homogénéité f.*
 —(pott.); *die Gleichförmigkeit; Homogénéité des pâtes f.*
 Hondey, hondeybnsh (Lancashire); *der Onibus; Omnibus m.*
 Hone; *der Streichstein, Wetzstein; Pierre à aiguiser f.*
 —for rubbing the lides with (tann.); *der Schabstein, Quissoe f.*
 Honey; *der Honig; Miel m.*
 —, to press the — from the wax; *enthönen; Dénier.*
 —comb; *die Honigwahe; Rayon de miel m.*
 —comb; *das zellenförmig gewebte Handtuch; Sorviette de toilette à dessin alvéolé f.*

Honey-comb, flaw (cast.); *die Galle, Grube; Pouille f.*
 —combs; *die Waffeldecken, das Waffelmuster; Couvertures, serviettes, etc. à gaufres.*
 —dew (tobacco); *Tabak mit Melasse-Syrup angefeuchtet; Tabac syropé m.*
 —harvest; *die Honigernte, Honigzeit; Miellaison f.*
 —stone, mellite, native mellate of alumina; *der Honigstein, die honigsteinsaurer Thonerde, der Mellit; Mellite f., mellate d'alumine m.*
 —suckle, french —, esparcet, sainfoin, french grass (agr.); *die Esparsette, der türkische Klee, Süßklee; Sainfoin m., esparcette, esparsette f.*
 —suckle (arch.); *die Hülsen, aufgeworfenen Zweige; Gous-ses d'un chapiteau f. pl.*
 —suckle ornament (arch.); *der Schneckenstengel, die Schneckenstütze; Tigette f.*
 Hood (bridge); *die Haube, Kappe eines Pfeilerkopfs; Capot, bonnet m.*
 —(carrige); *die Kappe, das Dach, Lederdach; Capote f.*
 —moulding, weather-moulding, labels; *die Verdachung, Deckplatte, das Simsweck, das hervorstehende Gesims über einer Thür oder einem Fenster, die Thürverdachung, Fensterverdachung; Chambrante à pignon m.*
 Hoof; *der Huf; Corne du cheval f.*
 to Hook, fasten with hooks; *anhaspen, anhängen; Attacher avec un crochet. f.agrafer.*
 —again; *wieder anhaspen; —on s. to Catch.*
 —on, to stop (watchm.); *quälen (von Uhren); Accrocher.*
 Hook, crook, grapple; *der Haken; Croc, grappin, grappin m.*
 —(carp.); *der Klammerhaken; Bride f. f.chet d'attache m.*
 —(drap.); *der Scherhaken; Cro-*
 —(fish.); *der Angelhaken, die Fischangel; Hameçon m.*
 —, knot, crotch (locksm.); *der Eimerhaken, Schubladenring, Schubladenknoß; Bouton m., main f.*
 —, nail (locksm., saddl.); *der Haken, Nagel; Dent-de-loup f.*
 —, link, paul, pawl (mech.); *die Sperrklinke, Stellschraube; Dent-de-loup f.*
 —(nailsm., slat.); *der Elsenhaken; Havel m.*
 —(ornam.); *der Haken; Croc m.*
 —, crotchlet (sm.); *der Haken; Dévers m.*

Hook, hooked end (stock-m.); *das Hakenende, der Klnnhaken, Sporn; Bec, tout m.*
 —(sag.); *der Haken, Boncle m.*
 —, crotchlet (tile-w.); *der Haken, Griff; Nez m.*
 —, —(too) (turn.); *der Bauchhaken, Hakenstahl; Fer crochu m., mouchette f.*
 —(typ.); *der Haken, Tiegelhaken; Piton, crochet m.*
 —s; *die Thürangel; Gond m.*
 —s, arrangement of — and needles (jacq.); *die Anordnung; Garussage m.*
 —on bobbins (spinn.); *das Haken an der Spule; Épinglier.*
 —on the bolt, clasp, catch, bolt-staple, bolt-nab; *der Riegelhaken, die Riegelhaspe; Verterelle f.*
 —of the bow (batm.); *die Nase des Fachbogens; Bec m.*
 —of card-clothing; *die stumpfwinkelige Biegung der Zähne; Croc des dents d'une carte m.*
 —on the cheeks of the forge-bellows (sm.); *der Schienenhaken; Croc des ais, des tables.*
 —of a church-window; *der Hefthaken an Kirchenfenstern; Nille f.*
 —for cleaning plough-shares; *gestielter Haken zum Reinigen der Pflugschar; Stromble m.*
 —, double — (gl. m.); *der Doppelhaken, die grosse eiserne Gabel; Cornard m.*
 —for making a drain for litharge (met.); *der Glathaken; Crochet, grattoir m.*
 —and eye; *Haken und Oehr; Agrafe et porte-agrafe.*
 —with handle (min.); *der Haken mit einem Griff; Riaux f.*
 —of the hinge; *das Agelwärtchen der Zapfen; Marmelle de gond f.*
 —iron — (charc. b.); *der Störhaken, eiserne Haken; Crochet m.*
 —iron — (gl. m.); *der Eisenhaken zum Fährca der Brüche; Pic m.*
 —, iron — at the end of a wooden handle; *eiserner Haken an einem Holzstiel befestigt; Peladon m.*
 —s, jointed — for operating the rollers of Jacquards (weav.); *die gegliederte Haken für Jacquardcyliader; Clanches f. pl.*
 —for kitchen utensils (locksm.); *der Küchenhaken; Dent f.*
 —, leather — (saddl.); *der Lederhaken; Crampon de cuir m.*

look, little —, crook; der kleine Haken, das Häkchen; Crochet m.

— little — (weav.); kleiner Haken; Passe-collet m.

— of the main-spring (gunsm.); der Krapfen, Krappen der Schlagfeder; Griffe du grand ressort f.

— for mending bent needles in Jacquards (weav.); der Haken zum Ausbessern; Tire-pousse m.

— notched —, nail of the bore-bench; das Zahnisen, der Kesselhaken der Bohrbank; Fer dentelé m., crémail-lère à forer f.

— of pails (slat.); der Schöpf-eimerhaken; Verne f.

— of a pendant; der Träger an einem Angehänge; Talon d'une pendeloque m.

— reed — (weav.); das Ein-ziehmesser, Blattmesser; Pas-sette f.

— for removing lumps (met.); die Bullenhaken; Piquets pl. (Pyrenées).

— s, set of — for simple (weav.); die Sempelhaken; Bolte d'ac-crochage f.

— of a sewing-press (bookh.); der Heft-haken; Clavette f.

— on the tumbler of the lock (gunsm.); der Nusskrapsen, Nuss-haken; Griffe de la noix de platine f.

— s wheel (mach.); das Stufenrad, Hook'sche Rad, Rad mit gebrochenen Zähnen, mit Stufenzähnen; Rone en étages f.

— wooden — for lulling clay round a mould (sug.); der Streichhaken, das Streichholz; Estriqueur m.

— bolt; der Hakenbolzen; Cheville à croc f.

— handle, spind; das Haspelhorn; Manivelle d'un treuil f. [Tête à crochets f.]

— head (rop.); der Hakenkopf;

— like; hakicht; En forme de croc on de crochet.

— pins (build.); Hakennägel; Clous à crochet m. pl.

— plate (agr.); die Hakenscheibe; Platine, plaque du timon f.

— plate (carriage); die Hakenscheibe; Plotte à crochet, ron-delle f.

— plough; der Hakenpflug, Ruhrhaken; Charrue à croc f.

— ring (carp.); der Kantenring; Crochet à anneau m.

— scapement (watchm.); die Hakenhemmung; Virgule f.

— scapement watch; die Stif-tuhr; Montre à virgule f.

— scarf, — and butt (carp.);

die Hakenscherbe; Écart à croc, à dent m.

Hook-lest (sug.); die Haken-probe; Preuve à crochet f.

— tile; der Hakensiegel; Tuile à crochet, à nez f.

— tool, heel-tool, one-edged cutting-tool (turn.); der Dreh-haken; Crochet m.

— tool (turn.); der Hakenstahl; Mouchetto f.

— tool, right, left — — (turn.); rechter und linker Hakenstahl; Mouchette à droite, mouchette à gauche f.

— top of the fishing-line (fish.); das Hakenende der Angelleine; Échampeau m.

— wrench (sm.); der Richt-haken; Crochet à dresser m.

Hooked, with a hook; hakig, hakenförmig; Crochu, moui d'un croc ou crochet.

—, attached on; angeheftet; Accroché, agrafé.

—, to be —, attached on; haften; Être attaché, accroché, agrafé.

Hooking; das Anhängen, An-haken; Accrochage m.

to Hoop, band (coop.); berei-fen, abbinden, binden, einrei-fen, umreifen; Cercler.

— again (coop.); neu bereifen; Recercier.

— a cask; ein Fass aufsetzen, binden, aufschlagen; Monter une futaille.

— from top to bottom; von oben bis unten bereifen; Pan-talonner.

— the pile (hydr.) s. to Bind the pile by a hoop.

Hoop, hooping; der Bügel, das Band, die Schiene; Bande f., cerceau, cercle de fer m.

— (coop.); der Reif; Cerceau, cercle m.

— (locksm.); eiserner Ring, eisernes Band; Bandago m., frettol f.

— collar (mach.); der Reifen, Rand, Kragen; Collier m.

— (wax-ch.); der Lichterreif, Kranz; Romaine f., cerceau m.

— s, halter — and snare —; die Trommelreife, Spannreife; Grands cerceles de caisse m. pl.

— s, wood for — (coop.); das Reifholz; Cercles, cerceaux m. pl.

—, tire of the batten (lace-m.); das Bandwerk der Lade, die Rolle; Bandage du battant m.

— s, bundle of —; ein Bündel Reife; Möle, meule f.

— s in circular shafts timbered with curved perches; die Reifen in einem runden Reifenschacht; Roisses f. pl.

— s, close —; an einander sto-

sende Reifen an einem Fass; Torche f.

Hoop for drying hides (law.); der Trockenreif; Cercle m.

— s, iron — (carriage); die eiser-nen Reife; Appuis d'une limo-nière m. pl.

—, screwed iron — (coop.); der Plattreif; Corcle de fer qui se joint à vis m.

—, last — (coop.); der letzte Girtelreif; Sons-collet m.

— for suspending candles (chandl.); der Lichterreif; Cerceau m.

— of a sweep-net (fish.); der Sperrreif eines Sackgarns; Trouelle f.

— s, thin wooden —; dünne Holzänder; Lames de gaulis f. pl.

— in the wards (locksm.); der Reif, Schlossreif, Reifen; Rouet m. [Roud m.]

—, wooden —; hölzerner Reif;

— bender, — pinchers or callipers (coop.); der Reif-zieh, Bandhaken, die Reif-benge; Tire-cercle m.

— cramp (coop.); die Reif-zwinde; Tiretoire, traitoire f.

— iron, hoops, flat iron; das Bandisen, Reifisen, Flach-stabeisen; Fer ou harres plat, méplat, en bandes, en rubans, fenillard, fer spaté m.

— iron, angled —; die Verstärkungsrippe an Win-keleisen; Cornière servant d'ar-mature f.

— maker; der Reifenmacher, Reifbinder; Cercier m.

— net, kind of — (fish.); eine Art Hameu; Sabre m.

— slave (coop.); der Bandho-bel; Râcloir m., râcloire f.

— tongs; die Zange mit auf-gebogenem Mund; Tenaile à houe courbée f.

— wood, — poles; das Band-holz, Reifholz; Bois feuillard m.

Hoop (coop.); das Fassbin-den, Reifen, Abbinden, die Fassbinderarbeit; Cerclage, relage m.

— (moulds) (sug.); das Küpern und Anpeln; Capée f.

— of a casting-mould (cast.); der Beschlag des Gusskastens; Ferrule du moule f.

—, tire of the batten (lace-m.); das Bandwerk der Lade, die Rolle; Bandage du battant m.

— s, bundle of —; ein Bündel Reife; Möle, meule f.

— s in circular shafts timbered with curved perches; die Reifen in einem runden Reifenschacht; Roisses f. pl.

— s, close —; an einander sto-

sende Reifen an einem Fass; Torche f.

Hoop for drying hides (law.); der Trockenreif; Cercle m.

— s, iron — (carriage); die eiser-nen Reife; Appuis d'une limo-nière m. pl.

—, screwed iron — (coop.); der Plattreif; Corcle de fer qui se joint à vis m.

—, last — (coop.); der letzte Girtelreif; Sons-collet m.

— for suspending candles (chandl.); der Lichterreif; Cerceau m.

— of a sweep-net (fish.); der Sperrreif eines Sackgarns; Trouelle f.

— s, thin wooden —; dünne Holzänder; Lames de gaulis f. pl.

— in the wards (locksm.); der Reif, Schlossreif, Reifen; Rouet m. [Roud m.]

—, wooden —; hölzerner Reif;

— bender, — pinchers or callipers (coop.); der Reif-zieh, Bandhaken, die Reif-benge; Tire-cercle m.

— cramp (coop.); die Reif-zwinde; Tiretoire, traitoire f.

Hop-kiln; der Trockenofen für Hopfen; Four à boublon m.
 —plantation, —ground, —garden, —yard; das Hopfenfeld, der Hopfengarten; Houblonnière f.
 —pole; die Hopfenstange; Perche à houblon f.
 Hopper (mill.); der Trichter; Rumpf, Kornkasten, die Kahn; Trémie f.
 —boy, cooler (mill.); der Mehlkühler, Kühlrechen; Refroidisseur, râseau refroidisseur m.
 Hordeine, ceredin; das Hordein, Ceredin, der Gersten-, Gerstenmehlstoß; Hordéine f.
 Horizon, apparent, visual, sensible —, apparent level; der Scheinhorizont, die horizontale Visirlinie, der scheinbare, sichtbare Horizont; Niveau apparent, horizon visuel, physique m.
 —, rational, real —; der wahre Gesichtskreis; Horizon réel m.
 —glass; der Octantspiegel; Miroir d'octant m.
 Horizontal (min.); ebensohlig, söhlig, wagerecht, wasserpas, wasserrecht; Horizontal. —escapement (watchm.) s. Cylinder-escapement.
 Horn; das Horn; Corne f.
 —; der Ohrnagel; Extrémité d'une corne du boeuf pour agrandir des trous f.
 —, spatte (paint.); das Farben-, Spatelmesser, der Spatel; Couteau de peintre m.
 —, leather-scraper (for marbling paper) (pott.); der Spatel, Spachtel; Ramassoir m.
 —, bugle —, french —; das Jagd-, Bügel-, Flügel-, Jäger-, Waldhorn; Cor de chasse s. s. Crutch. [m.]
 — of a hame (saddl.); die Kummelfedern, das Kummthorn; Attèles f.
 —, of —; von Horn; De corne.
 — of a plane; die Nase des Hobels; Nez, manche m., poignée f. d'un rahot.
 —, smooth — for burnishing, polishing-stick; das Glätthorn; Corne à lisser f.
 —beam (Carpinus betula); die Hage-, Hain-, Hecken-, Weiss-huche, das Röllholz, der Jochbaum; Charme m.
 —blend, striated — ore; die Hornblende; Blende cubique, amphibole, horn-blonde, roche de corne striée f., schorl basaltique m.
 —blend, consisting of —; aus Hornblende bestehend; Amphibolique.

Horn-blend, containing —; hornblendehaltig; Amphibolifère.
 —blend-granite; der Hornblendegranit; Granit amphibolique m.
 —blend, schistous —; der Schörtschiefer; Hornblende schisteuse f.
 —blend-slate; der Hornblendeschiefer; Schiste amphibolique m.
 —centre (draw.); das Horncenterblatt; Faux centre (en corne) m.
 —clippings, —shavings; der Hornabfall; Râpure de corne f.
 —comb; der Hornkamm; Casse des rubaniers f.
 —cover (book.); der Hornband; Reliure en parchemin relavé f.
 —dresser; der Hornbereiter, Hornarbeiter, Hornrichter; Cornetier m.
 —handles, workman for making the — of knives; der Hornstielerbeiter; Cornassain m.
 —matter (chem.); die Hornsubstanz; Matière cornée f.
 —mercury, —quicksilver, muriate of mercury, native calomel; das Quecksilberhornerz, Hornquecksilber; Mercure corné, muriaté, chloruré m.
 —plates; die Hornplatten; Plats de corne f. pl.
 —plate (loc., carriage) s. Clout of the axle-guard.
 —plate, iron plate to equalize or gauge the wire on the lathe (needl.); die Vergleichplatte; Apéritoire f., péricors m.
 —rock, lamellar —; der Kiesel-schiefer; Roche de corne feuilletée f.
 —silver; das Horn-, Goldhornerz, salzsaure Silber; Mine d'argent cornée f.
 —silver ore s. Muriate of silver.
 —slate; der Hornblendeschiefer; Hornblende schisteuse f.
 —stone; der Horn-, Aferstein; Pierre de corne, cornéenne f., sillex corné m.
 —stone-porphyr; der Hornsteinporphyr; Kératite f., porphyre de Suède m.
 —stone rock; die Hornsteinwacke; Vacke pétrosiliceuse f.
 —substance; die Hornsubstanz; Substance cornée f.
 —tips; die Hornspitzen; Bouts de corne m. pl.
 —turner; der Horndreher; Tourneur en corne m.

Horned cattle (agr.); Horn-, Rindvieh; Bêtes bovines f. pl.
 Hornish, horny; hornartig; Comme la corne.
 Horse; das Gestell, Gerüst, der Bock; Tréteau, échafand, valet m.
 —, jack, sawyer's frame or trestle; der Bock, Sage-, Holzbock, das Sagegerüste; Bandet, tréteau, cheval de scieur m.
 —(coppersm.); das Einsatzzeilen, der Geisefuss; Pied-de-biche m.
 —(fire-w.); das Gestell; Brin m.
 —(goldsm.); der Geisefuss; Amhontissoir m.
 —(batm.); der Bock; Panneau m.
 —, winch, windlass (min.); die Rosskunst, der Schacht-hassel; Bonriquet, tourniquet, singe m.
 —(paper-m.) s. Ass.
 —(silk-w.); das Schwingbret, der Schwingstock, Streichbock; Chevalet m.
 —(slat.); der Bock, das Sitzgerüst; Chat m.
 —(typ.); der Esel, Bock, Galgen; Anc m.
 —, additional —; Vorspann-, Hilfspferd; Cheval de renfort m.
 —, artificial — for learning —manship; künstliches Pferd zum Reitenlernen; Chevalorifère m.
 —of a flying-bridge; der Galgen, das Portal einer Fähr, der Giermast; Potence d'un pont volant f.
 —of the reel (spinn.); Bret am Seidenhaspel worin die Gabel mit den Fadenhaltern steckt; Fantine f.
 —, sawing —; der Schränkstock zum Schärfe der Säge; Entaille f.
 —, shaft —; das Gabelpferd; Limonier, maillet m.
 —, shaft —, next to the —; das Pferd nächst dem Gabelpferde; Chevallier, cheval de cheville m.
 —, shaft —, to put a — before the —; zwei Pferde vor einander anspannen; Atteler en cheville.
 —, weight of the — (tann.); der Schragstein; Poids m., pierre f. de la herse.
 —arch (agr.); der Tragstengel; Perche de la herse f.
 —box, trestle, tressel; der Bock, Gerüstbock; Chevalet m.
 —box (railw.); der Pferde-kasten; Wagon-écurie m., case f., wagon m. pour les chevaux.
 —captain, —whim; der

Pferdegöpel; Baritel à chevaux, manège m.
Horse-chestnut; der *Roskastanienbaum*, die *Brodeiche*; Esculus m.
 — chestnut wood; *Roskstanienholz*; Bois de maronnier d'Inde m.
 — clipper; die *Pferdescheere*; Ciseaux à tondre les chevaux m. pl. [Caparison.
 — cloth, — sheeth (saddl.) s.
 — cloth, housing, foot-cloth (saddl.); *lange Schnbrücke*; Housse de pied f. [rinaire a.
 — doctor; der *Rosarzt*; Vété-
 — dropping, — dning (cast.); der *Pferdemist*, *Pferdekoth*, die *Spreu im Forasande*; Crottin de cheval, veniro de cheval m.
 — ferry, — boat; die *Pferdefähre*, *Ponte*; Passe-cheval a., bargeette f.
 — gin, — whim, — power; der *Pferdegöpel*, die *Pferdekraft*, das *Göpelwerk*; Manège m.
 — gin thrashing engine; die *Göpel Dreschmaschine*; Machine à battre le blé à manège f.
 — hair; das *Ross*, *Pferdehaar*; Crin de cheval a.
 — hair used in breweries; das *Haartuch*, *Haarszeug*; Pante f.
 — hair, curled — —; das *gekrauselte Ross*, *Krollhnar*; Crin crépé, frisé a.
 — hair bag (oil-m.); der *Rosshaarsack*; Presse à étendage f.
 — hair carpet; der *Rosshanteppeich*; Tissu-crin pour tapis m.
 — hair cloth for pelticoats; der *Crinolinenstoff*; Tissu-crinoline m.
 — hair seating, woven hair for furniture; der *Möbelzeug von Rosshaar*, *Rosshornstoff*, das *Hnartuch*; Etoffe de crin pour meubles f.
 — hair sieve; das *Haarsieb*; Tamis de crin, en crin m.
 — hair stuff or web; der *Rosshaarsack*; Tissu-crin m.
 — hoe (agr.); die *Klaue*, *Kartoffel*, *Pferdehacke*; Houo fendac, à cheval f.
 — jack, sawyer's frame or trestle; sawyer's scaffold for sawing longways; der *Bock*, *Säge*, *Holzbock*, *Schneide*, *Schrotrost des Bretsägers*; Tréteau, haudet, chevalci de sciure de long, haut m.
 — leather; *Rossleder*; Cuir d'Allemagne m.
 — lock; das *Spanaschloss*, die *Fessel*; Entraves f. pl.

Horse-mill; die *Pferde-Rosmühle*; Moulin à chevaux, à manège, à colliers m.
 — nail; der *Huf*, *Kleppernagel*; Clou à cheval, à ferrer, de maréchal a.
 — nail iron, — nail rods; das *Hufnagelisen*; Fer à clous de cheval m.
 — pick (farr.); der *Hufeisen-picker*; Cure-fer (à cheval) m.
 — picker (farr.); der *Huf-räumer*; Cure-pied m.
 — pistols; die *Sattelpistolen*; Pistols d'arçon m.
 — power, H. P. (st. eng.); die *Pferdekraft*; Cheval-vapeur m., force de cheval f. travail capable d'élever par seconde un poids de 75 kil. à la hauteur d'un mètre.
 — power, nominal — — (st. eng.); die *Nominalkraft*; Puissance nominale f.
 — rake, hay-rake; der *Pferde-Hungerrechen*, *führende Rechen*, die *Pferdeharke*; Râteau à cheval m.
 — road; der *Fahr*, *Reitweg*; Route muletiero f. [se f.
 — rug; die *Pferdedecke*; Hous-
 — rug for the neck and head (saddl.); die *Pferdedecke für Hals und Kopf*; Camaille f.
 — run (build.); die *Pferdebahn zum Aufziehen von Schiebkarren*; Manège à brouettes m.
 — seating; *Stuhlzeuge*, *Haarsiebböden*; Tissus à crin m. pl.
 — shoe, shoe; dns *Hufeisen*; Fer à, de cheval a.
 — shoe; die *runde Biegung der Wnserräume*, *Dachbankbrille*; Encoche des cloisons d'eau f. [à cheval m.
 — shoe (turn.); die *Brille*; Fer
 — shoe, pointed — — arch (arch.); der *Hufeisenspitzbogen*; Ogive outre-passée f.
 — shoe bent (arch.); die *Hufeisenausbiegung*; Arcade f.
 — shoe with calkins (farr.); das *Hufeisen mit Stollen*, *Stollenhufeisen*; Fer à cheval cramponné, relevé m.
 — shoe case, shoe-case (farr.); die *Hufeisentasche*; Portoferr m.
 — shoe, english — — (farr.); das *englische Hufeisen*; Fer à demi, à l'anglais m.
 — shoe fliers (arch.); die *hufeisenförmige Freitreppe*; Pâte m. [messer; Podomètre a.
 — shoe gauge (farr.); der *Huf-*
 — shoe, hind — — (farr.); dns *Hinterisen*; Fer de, à derrière a.
 — shoe iron (farr.); dns *Huf-*

schmiedelisen; Fer à maréchal m.
Horse-shoe, to lose a — —; ein *Eisen verlieren*, *losschlagen*; Se déferer.
 — shoe magnet (phys.); der *Hufeisenmagnet*; Aimant en fer à cheval m.
 — shoes being too narrow or too thin (farr.); zu eng oder zu dünn sein (*Hufeisen*); Manquer de fer.
 — shoes, old — — (farr.); alte *Hufeisen*; Déferre f.
 — shoe, old — — put on with new nails (farr.); altes *Hufeisen mit neuen Nägeln*; Rastis m.
 — shoe, part of the — — exceeding the quarters of the hoof (farr.); *Theil des Hufeisens der über die Hornwand hinausragt*; Garniture f.
 — shoe, vaulted, hollow part, hollowed toe of a — — (farr.); die *Höhlung des Hufeisens*; Voûte d'un fer à cheval f.
 — tail, dultch rush, shave-grass, pewter-grass (join.); der *Schachtel*, *Schafthalm*, das *Schafthen*; Prêle, queue-de-cheval f., polissoir a.
 — trappings; dns *Pferdegeschirr*; Harnachement a.
 — twitchers s. Barnacle.
Horsing-iron, tool for calking; das *Klammerisen*; Patarrasse f. [Horticulteur m.
Horticultor; der *Gartenbauer*; Horticulture; der *Gartenbau*, die *Gärtneret*, *Gartenkunst*; Horticulture f.
Horticulturist; der *Gartenkünstler*; Horticulteur a.
Hortulan calendar; der *Gnrttenkaleader*; Calendrier d'horticulture m.
Hose, stockings; die *Strümpfe*; Chausses f. pl.
 — breeches; die *Hosen*, *Beinkleider*; Chausses f. pl.
 — leather-pipe; der *Schlanch*, *Spritschlanch*; Tuyau en cuir m.
 — (leathern pipe) (hydr.); der *lederne Schlunch*; Boyau, tuyau m. [Schloss; Clef de la vis f.
 — iron frame (typ.); das
 — of a fire-engine; der *Spritschlanch*; Soufflet d'une pompe à incendie m.
 — India rubber — between tender and locomotive; biegsame Röhre; Genouillère f.
 — pipe (loc.); der *Schlanch*, das *Kautschukrohr zwischen Locomotive und Tender*; Tuyau élastique, tuyau en caoutchouc vulcanisé m.

fouse-lock; das *Hauschloss*;
Serrure à clef f.

—painter; der *Anstreicher*,
Putzmaurer, *Weisser*, *Tün-*
cher; Peintre en bâtiments,
peintureur m.

—painting, painter's work;
der *Anstrich*, die *Anstreicher-*
arbeit; Peinture en bâtiments
f., peinture m.

—painting, unselling, pouch-
painting (arch.); die *Bau-*
Staffmalerei; Imprimerie,
imprimature, peinture d'im-
pression f.

—pump; die *Hauspumpe*;
Pompe domestique f.

—stove, large —, calorifi-
fere, air-stove, apparatus
for heating; der *Hauswär-*
mer, *Calorifer*, *Luftwärm-*
ofen, *Heizapparat*, die *Wärme-*
leitung; *Calorifere* m.

—wife, thread —; das
Nähtäschchen, *Zwirntäsch-*
chen, *Nadelbuch*; *Aiguillier* n.
—wright; der *Baumeister*;
Architecte n.

Household linen; grobe *Wä-*
sche; Gros linge n.

Housing, bearing (carp.); aus-
hauen, den *Falz* einarbeiten;
den *Balken* einkerben; Ruiner.
—, bearing (carp.); die *Einker-*
bung, der *Einschnitt*; *Rui-*
nure f.

—, lining (carriage); das *Kut-*
schenfutter; *Housse* de car-
rosse f.

—(saddl.) s. *Caparison*.
—(upholst.); der *Ueberzug*, *Ue-*
bersicher; *Housse* f.

—bracket, axle-tree brack-
et, bracket (to stay the
axle-tree), shoulder check-
piece (mach.); der *Frosch*;
Eehantignolle (de chèvre) f.

—frames s. *Beaters*.

—frames, standards (lam.);
der *Ständer*, *Gerüst*, *Walzen-*
ständer; *Fernes* f. pl.

—frames, frame (mach.); das
Gerüste, *Gestelle*, *Walzger-*
üste; *Cage* f., *châssis* m.

Hovel; der *Feuerheerd* eines
Ziegelofens; *Cheminée* d'un
four à briques f.

Howel (carp.) s. *Adze*.

—(coop.); der *Glatt*, *Schlicht-*
hobel; *Varlope* f., *recaloir* m.
Hoxter (tail.); die *innere* *Ta-*
sche; *Poche* en dedans f.

Hub, hob s. *Nave* of a wheel.

—(hutton-m.); der *Gegenpun-*
zen; *Contre-poinçon* m.

Hubbing (hutton-m.); *Perlmut-*
ter ausshälen; *Caver* la naere.

Huckaback; der *Drell*, *Hucka-*
back, die *gemusterte Lein-*
wand; *Huckhack*, linge sa-

conné, ouvré, ouvragé m., gros-
se toile à serviette, do toilette,
bonne qualité.

Huckster's trade; der *Klein-*
kram, die *Greisleret*; *Regrat-*
terie f. [Monder, nettoyer.

lo Hull; *enthülsen*, *schälen*;
—(almonds); *ausschälen*; *Ecaler*.
Hull, husk (almonds); die
Schale; *Ecale* f. (amandes, etc.).

Hulling-mill; der *Gruppen-*
gang, die *Graupenmühle*;
Moulin à monder et à perler
l'orge m.

Hully, junket (fish.); die *Aal-*
reuse; *Nasse* f.

Hum, whitish film (gl. m.);
der *wolkige Anlauf*; *Teinte*
nuageuse f. [lumate m.

Humate; das *humussaure Salz*;
Humidity; die *Feuchtigkeit*,
Nässe; *Humidité* f.

—, to remove the — (cast.);
die *Nässe* abziehen; *Rabattre*
l'humidité, *désalquer*.

Hummeler (agr.); der *Bart-*
und Stachelabnehmer, *Ent-*
grauer; *Ebarbeur* m.

Hundred weight, cwt.; der
Centner, *Ctr.*; *Quintal*, *cent*
pesant m.

Hungarian machine; die
Holl'sche Luftpumpenmaschine;
Machine de Schemnitz à élever
l'eau f.

Hunt; die *Jagd*, *Pirsch*, das
Waidwerk; *Chasse* f.

—with tools; das *Zenjagen*;
Chasse aux panneaux, aux
rets f.

Hunting-boots, shooting
boots, boots for the moors;
Jagdstiefel, *Feldstiefel*;
Bottes de chasse, de campagne
f. pl. [servache f.

—crop; die *Karbatsche*; *Grosse*
—lodge; das *Jagdhäuschen*;
Muette f.

—watch; die *Uhr* mit einem
Springdeckel; *Montre* à savon-
nette f.

Hurdle (arch.); die *Pechnase*
am *Burgdach*, das *Hur-*
dium; *Boird* m.

Hurdle; die *Horde*, *Hürde*,
Hurde, *Hurst*, das *Weiden-*
geflecht, *Gatter*, *Flechtwerk*,
der *Etter*; *Claie* f., *clayon* m.

—(silk-nursery); *Hürde* für
die *Seidenwürmer*; *Tahle* f.

—, crate for drying cheese;
die *Käsehürde*, *Käseform*,
der *Käseapf*; *Clisse* f.

—, to fence with — (hydr.);
krippen; *Munir* d'un élayon-
nage.

—revetment; die *Hürdenbe-*
kleidung; *Révetement* en
clais m. [de clisse n.

—roof; das *Hordendach*; *Tolt*

Hurdle-worker (hydr.); der
Krippenknecht; *Fagoteur* m.

Hurdy-gurdy; die *Leier*;
Vielle f.

to Husband (agr.); *Land be-*
wirtschaften; *Exploiter* l'a-
griculture.

Husband, ship's —; der *Be-*
steller eines *Schiffes*; *Arma-*
teur m.

Husbandman s. *Agricultor*.
Husbandry s. *Agriculture*.

—, of —, of farming (agr.); zum
Ackerbau gehörig; *Aratoire*.

Hushing (min.); das *Schlen-*
men, *Verschlemmen*; *Lavagem*.

to Husk, hull; *enthülsen*, *aus-*
hülsen, *ausschoten*, *anspellen*,
schülen, *garben*; *Ecosser*.

Husk, shell; die *Hülse*, *Bruch-*
hülse; *Nille* f. [bäle f.

—(agr.); die *Hülse*; *Balle*, *bale*,
—(chestnut); die *Hülse*, *Schale*;
Bogue f. (marron).

—s, remains; der *Trester*, der
Satz; *Bagasse* f.

—s (cocoon); die *inneren Häut-*
chen der *Cocons*; *Pellicules*
intérieures des cocons f. pl.

Husking-mill, spelt-mill; die
Gerbenmühle, der *Schälgang*;
Moulin à écosse, à l'épeautre m.

Hussar-saddle, hungarian
saddle, saddle of light ca-
valry; der *ungarische Sattel*,
ungarische Bock; *Selle* à la
bussard, à la hongroise, de ca-
valerie légère f.

Hut, booth, cot; die *Hütte*,
Baracke, *Bude*; *Hutte*, *barac-*
que, *boutique* f.

to Hutch (hak.); in den *Back-*
trog legen; *Enhuchern*.

Hutch; die *Mausfalle*, *Ratten-*
falle; *Souricière*, *ratière* f.

—, tray, trough (bak.); die
Mulde, der *Backtrog*; *Mae*,
pétrin m., *huche* f.

Hyacinth, iacynth; der *Hya-*
cinth; *Hyacinthe* f.

—of Ceylon; der *ceylonische*
Zirkon; *H. de Ceylon*.

—of Compostella; der *Hya-*
cinth von *Compostella*, *Hya-*
cinthquarz; *H. de Compostelle*,
quartz hématoyde n.

—, false, imitation —; der
Hyacinthfluss; *Verre* imi-
tant l'h. n.

—, grey —, zircon, jargon,
jargon; der *graue Hyaci-*
nth, *Asterdiamant*, *helle*
Zirkon; *Zirkon*, *jargon* m.

—, white —; *weisser Hyacinth*;
Mélonite f.

Hyalite; der *Glasopal*, *Hyalit*,
die *Glaslave*; *Hyalite*, *lave*
vitreuse obsidienne f.

—bottle (gl. m.); die *Hyalith-*
flasche; *Bouteille* de *Hyalme* f.

Hyalograph (apparatus for perspective drawing); *der Hyalograph*; Hyalographie n.

Hyalography; *Druck mittels geätzter Glasplatten*; Hyalographie f.

Hyalotechny; *die Glasbearbeitung*; Hyalotechnie f.

Hyalurgy; *die Glaschemie, Glasmacherkunst*; Hyalurgie f.

Hybometry; *die Hybometrie, das Messen buckliger Körper, Hügel etc.*; Hybométrie f.

Hydracide; *die Wasserstoffsäure*; Hydracide m. [plng.]

Hydrant s. Fire-cock, fire-hydrargylite; *der Wvnellit, Hydrargylit, Lasionit*; Wavellite, hydrargylite, alumine phosphatée, lasionite f.

Hydrargyrites; *die quecksilberartigen Metalle*; Hydrargyrides m. pl.

Hydrargyrocyanoate; *quecksilbercyanosaures Salz*; Hydrargyro-cyanate n.

Hydrargyroluminate; *quecksilberknallsaures Salz*; Hydrargyro-sulminate m.

Hydrate; *das Hydrat*; Hydrate m.

— of alumina; *das Aluminiumoxydhydrat, Thonerdehydrat, Alaunerdehydrat*; Alumine hydratée f., hydrate d'alumine, diaspore m.

— of baryta; *das Barythydrat*; Baryte hydratée f.

— that may be converted into —; *fähig Hydrat zu werden*; Hydratable.

—, hydrated ferrous oxide, ferrous —; *das Eisenoxydhydrat*; H. de protoxyde de fer.

— of iron; *das Eisenhydrat*; Fer résineux, vitreux m.

— of lime, caustic lime; *das Kalkhydrat, (gelöschter Kalk)*; Chaux hydratée f., h. de chaux.

—, native — of magnesia, brucite; *der Brucit, das Talkhydrat, Magnesiahydrat*; Magnésie hydratée f., brucite m.

— of oxide of methyle, methylic alcohol; *der Methyl-oxxydhydrat, das Methylalkohol*; H. d'oxyde de méthyle.

— of potash, caustic potash, dry potassa; *das Kalihydrat, Aetzkali*; H. de potasse, h. de protoxyde de potassium m., potasse à la chaux, pierre à cauter, potasse hydratée f.

— of soda, caustic soda; *das Aetznatron, Natronhydrat*; H. de soude.

— of sulphuric acid; *das Schwefelsäurehydrat, Acide sulfurique monohydraté, hydraté m.* [frig.] Hydraté.

Hydrated; *hydratirt, wässe-*

Hydraulic, hydraulical; *hydraulisch, wasserleitend*; Hydraulique.

— bear; *der hydraulische Durchschlag*; Découpoir hydraulique m.

— belt; *der hydraulische Riemen*; Courroie h. f.

— blowing-machine; *das hydraulische Gebläse*; Cloche f.

— engine; *die Wasserkunst, Treibmaschine*; Engin h. m.

— engine driven by horses; *der Göpel*; Machine h. mue par des chevaux f.

— machine, water-work, hydraulic engine; *die hydraulische Maschine, das Wasserswerk, Kunstzeug, Schöpfwerk, Paternosterwerk, die Wasserkunst, Lagernühle*; Machine h., à eau f.

— and pneumatic machine; *die Wasser- und Luftmaschine*; Hydréole, machine hydraulico-pneumatique f.

— power; *die Wasserdruckkraft, hydrostatische Kraft, Stromkraft*; Pression, force h. (hydrostatique) f., courant m.

— power (hydrodynamic power); *die Wasserbewegungskraft, die hydrodynamische Kraft, das Gefäll*; Force h. (hydrodynamique) chute d'eau f.

— pump; *die hydraulische Luftpumpe*; Pompe aéro-hydraulique.

— shears; *die hydraulische Metallschere*; Cisaille hydraulique f.

Hydraulical; *hydraulisch, Wasser . . .*; Hydraulique.

Hydraulics, mechanics of fluids; *die Hydraulik, Wassermaschinenkunde, Hydromechanik, Mechanik der flüssigen Körper, Wasserbewegungslehre, Wasserbewegungskunst, Wissenschaft und Kunst des Wasserbaues oder der Wasserleitung*; Hydraulique, science hydraulique, mécanique des fluides f.

Hydride of antimony, antimonide of hydrogen; *der Antimonwasserstoff*; Hydure d'antimoine m.

— of arsenic; *der Arsenwasserstoff*; H. d'arsenic.

— of copper; *der Kupferwasserstoff, das Kupferhydrür*; H. de cuivre et hydrogène.

— of iron; *das Wasserstoffeisen*; Fer hydraté m.

Hydriodate; *hydriodisaures Salz*; Iodhydrate, hydriodate m.

—, ioduretted —; *iodhaltiges hydriodisaures Salz*; Hydriodate ioduré, iodhydrate ioduré.

Hydriodate of potassa; *das Jodwasserstoffkali*; Hydriodate de potasse.

Hydrobarometer; *der Wasserbarometer*; Hydro-baromètre m.

Hydro-bicarburet; *die doppelte Wasserstoffverbindung*; Hydro-bicarbare n.

Hydrobromate; *hydrobromsaures Salz*; Hydrobromate m.

Hydrobromide of carbon; *der Bromkohlenwasserstoff*; Hydrobromure de carbone m.

Hydrocarburet; *die Wasserstoffverbindung*; Hydrocarbure m.

— of iodine; *der Jodkohlenwasserstoff*; Hydrocarbure d'iode.

— of compressed gas; *der Gaskohlenwasserstoff*; Octocarbure m.

Hydrochlorate; *die Chlorwasserstoffsäure, salzaure Verbindung*; Chlorhydrate m.

—, muriate of ammonia; *hydrochlorsaures, salzaures Ammoniak, der Salmiak, das Ammoniumchlorid, Chlorammonium, chlorwasserstoffsäure Ammoniak*; Hydrochlorate, muriate d'ammoniaque, chlorure d'ammonium m.

— of antimony; *das salzaure Spießglanzoxyd*; Muriate d'antimoine m.

— of copper; *salzaures Kupferoxydul*; Hydrochlorate de cuivre m.

— of gold and soda; *das Goldoxydnatron, Gozzi's Goldsalz*; Hydrochlorate d'or et de soude, chlorure aurico-sodique m.

— of soda; *das Kochsalz*; Soude muriatée f., chlorhydrate de soude m.

Hydrochloride of carbon; *das Wasserstoffschlor*; Hydrocarbure de chlore m.

—, bichloride of nitrogen; *der Chlorstickstoff*; Azotide de chlore m.

Hydrochlorocyanate; *hydrochlorocyanisaures Salz*; Hydrochlorocyanate m.

Hydrocyanate; *hydrocyanisaures, blausaures Salz, Cyanmetall*; Prussiate, hydrocyanate m.

— of iron and potash, ferrocyanate of potassa; *das blausaure Eisenoxydalkali, phlogistisirte Kali*; Protocyanure, hydrocyanate de fer et de potasse, ferrocyanate de potasse, cyanure ferroso-potassique m.

— of protoxide of iron; *blausaures Eisenoxydul*; Hydrocyanate de protoxyde de fer m.

Hydrodynamics; die Hydrodynamik, *Wasserkraftlehre*; Hydrodynamique f.
 Hydro-electric, electricity of steam (phys.); hydro-electrisch, dampfelektrisch; Hydro-electrique.
 Hydro-extractor; die Schleudermaschine, Centrifugaltrockenmaschine, Ausschwenkmaschine; Hydro-extracteur m., essoreuse, toupie mécanique f.
 Hydroextractor for corn etc. (agr.); der Feuchteentzieher; Essoreuse f.
 Hydrofluat; das Kiesel Salz, hydrofluorisaures Salz; Fluorhydrate, hydrofluat m.
 Hydrofuge; Feuchtigkeit vertreibend, Wasser abhaltend, undurchlässig; Hydrofuge.
 Hydrogen; das Hydrogen, Wasserstoffgas, der Wasserstoff; Hydrogène, gaz hydrogène m.
 — of benzoyl; der Benzoylwasserstoff; das blausäurefreie, ätherische Bittermandelöl, Benzoylhydrat, Benzaldehyd, Benzoyloxyhydrat, Pikramyloxid, Stilbenoxyl;
 H. de benzyle.
 — carbonated —; der kohlenstoffhaltige Wasserstoff; H. carboné.
 — carburetted —; der acetylierte Wasserstoff; Hydrure d'acétyle. [s. iaz h. m.]
 — gaz; das Wasserstoffgas;
 — peroxide of —; das Wasserstoffperoxyd; Deutoxyde d'h. m.
 — phosphuretted —; der Phosphorwasserstoff; H. phosphoré.
 — sesquicarburetted —; Doppelkohlenwasserstoffgas; H. sesquicarbéné.
 — tellurietted —; das Wasserstofftellur; Telluride hydrique, gaz h. telluré m.
 — hydrogenization; die Verbindung mit Wasserstoff; Hydrogenation f.
 Hydrogenize, hydrogenate; in Wasserstoff verwandeln, mit Wasserstoff verbinden; Hydrogéner.
 Hydroguret of carbon; stoffbildendes Kohlenwasserstoffgas im Minimum; Gaz deuto-carboné, h. bicarboné, carbure dihydrique, gaz oléfant m.
 Hydro-hygrometer (phys.); der Hydrohygrometer; Hydrohygromètre m.
 Hydrokelometer (phys.); der Hydrokelometer; Hydrokelomètre m.
 Hydromagnesite; der Hydro-

magnesit; Hydrocarbonate de magnésie m.
 Hydromargarate; ptiolinsäures Salz; Hydromargarate m.
 Hydrometer, hydrostatical balance s. Areometer.
 Hydrometer, barkometer; der Hydrometer zur Bestimmung der Gerberinde; Hydromètre à tan m.
 Hydrometrical; hydrometrisch; Hydrométrique.
 Hydro-nitrogen; das Wasserstoffazot; Azoture d'hydrogène, alcali volatil, d'ammoniaque m.
 Hydrophane; hydrophan; Hydrophane, qui devient transparent par imbibition.
 —, resinous quartz, aqueous opal; der Wasseropal; Hydrophane, opale aqueuse f., quartz résinite m.
 Hydro-pneumatic; hydro-pneumatisch; Hydro-pneumatique.
 Hydrosilicate of copper; das Kupferoxydul; Cuivre hydrosilicé m.
 — of red magnesia, quincite; der Quincyl, kiesel-saures Magnesiahydrat von Quincy; Quincyte f.
 Hydrostatic, hydrostatical; hydrostatisch; Hydrostatique.
 — blast; das Wassergerblase; Soufflerie hydrostatique f.
 — level; die Grundlage; Niveau hydrostatique m.
 — machine; das Wasserdruckwerk; Appareil hydraulique m.
 — pressure; der Wasserdruck; Pression de l'eau f.
 — s; die Hydrostatik, Wasserstandlehre, Wassergleichgewichtslehre, Wasserwägkunst; Hydrostatique f.
 Hydrosulphate; hydroschwefelsaures Salz; Hydrosulphatem.
 Hydrosulphide, hydrosulphuret; die Schwefelwasserstoff-Verbindung; Hydrosulfure m.
 Hydrosulphocarbonate; roth-saures Salz; Hydrosulfo-carbonate m.
 Hydrosulphocyanate; schwefelblausaures Salz; Hydrosulfocyanate m.
 Hydrothionate; das hydrothionsaure Salz; Hydrothionate m.
 Hydrotimeter; der Hydrotimeter (zur Bestimmung der Carbonate im Wasser); Hydrotimètre m.
 Hydrous, aquiferous; wasserhaltig; Euhydre.
 Hydroxide, yellowish brown — of iron; das braungelbliche Eisenwasseroxyd; ilhydroxyde

de fer brun jaunâtre, fer cloisonné m.
 Hydruret, hydride; die Wasserstoffverbindung; Hydrurem.
 — of hepatic iron-pyrites; der schuppig faserige Brauneisenstein, das Eisenlebererz, die Wasserstoffverbindung mit Eisen; Hydroxyde de fer écailleux, de fer épigène m., lépidokrokit f.
 — of sulphur; der Hydrogen-schwefel, die hydrothionige Säure, schwefelhaltige Schwefelwasserstoffsäure; Acide hydrothionique, hydrure de soufre m.
 Hygrometer, hygroscope (phys.); der Feuchtigkeitsmesser, Hygrometer, das Hygroskop; Hygromètre, hygroscope m.
 —, amianthoid —; der Haarhygrometer; Hygromètre capillaire.
 Hygroscopic; Feuchtigkeit ein-saugend; Hygroscopique.
 — property of wood; die hygroscopische, feuchtigkeitsmessende Eigenschaft des Holzes; Propriété hygroscopique du bois f.
 Hyper, super; über . . ., doppelt, (in Zusammensetzungen, besonders chemischer Ausdrücke); Sur . . .
 Hypermanganate; übermangansaures Salz; Hypermanganésiate m.
 Hyernic wood, Lima wood (dye); Limaholz; Bois de Lima m.
 Hyperoxide, peroxide; das Peroxyd, Ueberoxyd, Superoxyd; Peroxyde, suroxyde, hyperoxyde m. [Suroxygéné.]
 Hyperoxigenated; übersauer; Hyperoxigenation; die Uebersäuerung; Suroxygénation f.
 Hyperstene- or hypersthene-rock; der Hypersthenfels, Paulitfels; Roche d'hypersthène, hypersthénite f.
 Hypersthene, Labrador schiller spar, paulite; die Labradorhornblende, der Hypersthen, Paulit; Hypersthène m., paulite f.
 Hyperthyrum, head-moulding, hood-moulding, volute, lintel (arch.); die Thürbekrönung, Thürverdachung, Thürsturzverzierung, Bogenrolle, Seitenrolle; Hyperthyrion, hyperthyrion, dessus de porte m., superporte f.
 Hypen, division; der Querschnitt, Bindestrich, Verbindungsstrich, das Divis, Hypen, Teilungszeichen; Tirét, trait d'union m.

Hypoazotate; *unterstickstoffsaures Salz*; Hypoazotate m.
 Hypocaust, hot-air heating (arch.); *das Hypokaustum, die Hypokausis, Heizung unter dem Fussboden, das von unten geheizte Badezimmer, die Schwitzstube, Luftheizung, der Feuerplatz in einem Treibhause*; Hypocauste m.
 Hypochlorite; *das unterchlorigsaure Salz*; Hypochlorite, muriate oxygéné m.
 — of lime s. Chloride of lime.
 Hyponitrite; *das untersalpetersaure Salz*; Hyponitrite, hypo-azotite m.
 Hypophosphate; *das unterphosphorsaure Salz*; Hypophosphate m.
 Hypophosphite; *das unterphosphorigsaure Salz*; Hypophosphite m.
 Hyposulpharsenate; *arsenschwefligsaures Salz mit überschüssiger Schwefelbase*; Sous-sulfarséniate m.
 Hyposulpharsenite; *arsenischwefligsaures Salz mit überschüssiger Schwefelbase*; Sous-sulfarsénite m.
 Hyposulphate; *unterschwefelsaures Salz*; Hyposulfate m.
 Hyposulphite; *das unterschwefligsaure Salz*; Hyposulfite m.
 — of soda, green mordant; *das Antichlor*; Sous-sulfite de soude m.
 Hyposulphurous; *unterschwefligsauer*; Hyposulfureux.
 Hypotrachelium, neck-moulding, collarin; *das Halsglied, der Unterhals am Särdenknäuf*; Hypotrachelion m.
 Hypothermometer; *der Hühnerthermometer*; Hypothermomètre, thermobaromètre m.

I.

to Ice (conf.) s. to Candy.
 — (liquids); *auf, in Eis stellen, beisein*; Frapper (liquides).
 Ice, dealer in —; *der Eishändler*; Glacier m.
 — boat; *das Eisboot, der Eisbrecher*; Bateau brise-glace m.
 — breaker, starling, — gnard, stream-breaker, culwater, dolphin (arch.); *der Eisbock, Eisbar, Eisbrecher, Eisnum, Strombrecher, Wellenbrecher, Abläufer, Eispfahl, Sporn, Eisbalken, die Schärfe, schar-*

fe Ecke; Brise-glace, éperon, souillard, avant-garde, bee (avant et arrière), pieu de gardo m.
 Ice-cellar (conf.); *der Eistopf (zum Eismachen)*; Glacière f.
 — cream (conf.); *Gefrorenes*; Glace f.
 — escape; *die Rettungsmaschine bei Eisenbruch*; Appareil de sauvetage sur la glace m.
 — house; *der Eiskeller, die Eisgrube, das Eiswerk*; Glacière f.
 — machine, machine for making ices, freezing-machine; *der Gefrierapparat, die Eismaschine*; Congélateur, appareil de congélation m.
 — making, — works; *die Eisbereitung, Eisbereitungsanstalt*; Glacerie f.
 — pail; *das Kühlgefäss*; Refroidissoir m. [à glace m.
 — plane; *der Eishobel*; Rahot
 — plough; *der Eispflug*; Charrue à glace f. [spath m.
 — spath; *der Eispath*; Eis-
 — spurs; *die Eissporen*; Fers à glace, crampons m. pl.
 Iceland moss, Irish moss, Carrageen moss (dye); *das Isländische Moos, die Isländische Schuppenflechte (Lichen islandicus)*; Lichen d'Islande m.
 Ichnography, ground-plan, bird's eye view, horizontal projection; *der Horizontalgrundriss, Grundriss, die Vogelperspective*; Projection horizontale, ichnographique f.
 Ichthyocolla s. Carlock.
 Ichthyolithe; *der Fischstein*; Ichthyolithe f.
 Iconoscope (opt.); *das Ikono-scop*; Iconoscope m.
 Icosaedron, icosahedron; *das Zwanzigeck, der Zwanzigflüchner, das Kosaeäder*; Icosae-dre m.
 Idiocrase, volcanic schorl, garnet, chrysolithe, lyncanth; *der Idokras, Leucit, Laukolith, Vesuvian, Stangenstein*; Idocrase, résuvinne, leucito f.
 Idiocrasis, yellow —; *der Kanneelstein*; Idocrase jaune f.
 Idio-electrical; *an sich elektrisch, selbstelektrisch, blitzstoffhaltig*; Idio-électrique.
 Idio-electric body; *der an sich elektrische Körper*; Corps idio-électrique m.
 Idio-electricity; *die eigne, nicht mitgetheilte Elektrizität*; Idio-électricité f.
 Idio-metallic (phys.); *durch Metalle selbst hervorgerufen*; Idio-métallique.

Idio-repulsive (phys.); *an sich zurückstossend*; Idio-répulsif.
 — scopic; *die Eigenthümlichkeiten betrachtend*; Idio-scopique. [réf.
 Idle (mach.); *ausser Gang*; Ar-
 — Monday; *der blaue Montag*; Lundi bleu m.
 Igasurate; *das igasursaurer Salz*; Igazurate m.
 Igneous (geol.); *durch Feuer erzeugt, plutonisch (im Gegensatz zu neptunisch)*; Igné, volcanique.
 — (phys.); *feuerartig*; Igné.
 — body (phys.); *der Feuerkörper*; Corps ardent, igné m.
 Ignescence (phys.); *das Erglühen, Glühen, Glühendwerden*; Ignescence f.
 Ignescence (phys.); *erglühend, feuergebend*; Ignescence.
 Igniferous; *feuerleitend, feuerführend, feueraufhaltend*; Ignifère.
 to Ignite; *in Feuer setzen*; Mettre en ignition.
 Igniting-tube (fire-w.); *die Feueröhre, Pulverrinne*; Dalle f.
 Ignition; *die Entzündung, chemische Verbrennung, Verkalkung, das Glühen der Metalle ohne zu schmelzen, das Glühendmachen*; Ignition f.
 —, glowing, annealing (mint); *das Abglühen, Ausglühen, Auswärmen, Abäthmen, Nachglühen, die Ausglühung*; Recuit m., recuite f.
 —, spontaneous —; *die Selbstentzündung*; Ignition spontanée f.
 Ill-shaped, distorted part of a stuff; *das Verschobene, Verzerrte im Zeug*; Erailure f. (stoffe).
 Illuminating, illumination; *das Ausmalen, Ausgemalte*; Enluminure f.
 Illumination-lamp; *kleine irdene Lichtständer für Bühnen*; Biscuits pl., lampion m.
 — lamps, pyramidal stand for —; *das dreieckige Lampengestell*; If m.
 Illuminator; *der Ausmalen, Illuminirer, Colorist*; Enluminure m. [Illustrer.
 to Illustrate (typ.); *illustriren*; Illustration, vignette woodcut (typ.); *der Holzschnitt oder Kupferstich im Text, die Bilderverzierung*; Illustration f.
 Ilmenite, titanate of iron; *der Ilmenit*; Ilménite f.
 Image, coloured print; *das Bild, Bildniss*; Image f.
 —, carved —; *die Bildsäule,*

das plastische Bildniss; Image sculptée, en sculpture.
 mage of a Saint; das Heiligenbild; Statnette sacrée f.
 —carver; der Bildschnitzer; Image-tailleur m. [gler m.]
 —maker; der Bildner; Im-maker; der Bilderhandel; die Bilderfabrik; Imagerie f.
 —vender; der Bilderhändler; Imager m.
 masatine; das Imasatin, Ammoniakisatin; Imasatine f.
 Imbed (mas.); befestigen, vergiessen, (mit Blei, Schwefel, etc.); Arrêter, sceller.
 — (mas.) s. to Engage.
 — (mbl.); einmauern; Empoter.
 imbedding, impastation, flesh well worked up, impasto (eugr.); die Impastierung, der dicke Farbauftrag; Empatement m.
 Imbibe, impregnate, absorb (chem.); tranken, eintränken; Imbiber, imprégner.
 —, coat with wax (mould., wax-cb.); tranken; Emboire.
 imbibition (chem.); die Eintränkung, Tränkung; Imbibition f.
 — (silver); die Eintränkarbeit; Imbibition f. (argent).
 imbricate, imbricated; hohlziegelförmig, ausgeschweift; Im forme de tuile.
 imbricated work (arch.); die Schuppenverzierung, das Schuppenwerk, der Dachziegelverband; Imbrication f.
 Imitate, copy; nachahmen, nachmachen, fälschen; Contrefaire, imiter, copier.
 —, mouldings of cornices and joints (mas.); Streifen und Linien anbringen, welche die Fugen behauener Steine nachahmen; Filer.
 imitation, artificial; falsch, nachgeahmt; Feint.
 —, bogus; die Nachahmung, falsche Waare aller Art, das Nachgemachte, Gefälschte; Imitation f.
 — of lace (porc.); Porzellan-spitzen; Dentelle en porcelaine f.
 — diamond; der Strass, unechte Diamant; Pierre de strass f., diamant artificiel m.
 — gold; falsches Gold; Faux or m.
 — lapis-lazuli; die Schmalte; Faux-lapis m.
 — marble; die Marmormalerei; Marbre peint m.
 — stone, factitious gem; künstlicher, falscher Edelstein, Glasstein, die Paste, Glaspaste; Imitation, pierre précieuse artificielle, fausse

f., faux brillant, strass, biffe, fluor m.
 Imitation stones, mock-stones; Steine die als falsche Edelsteine benutzt werden; Cailloux m. pl.
 — velvet; sammetartiger Zeug; Tripe, tripe de velours f.
 — Venetian carpet s. Carpet, stair-carpet.
 — wainscot; gemaltes Gefäß; Lambris feint m.
 — wood; nachgeahmtes Holz; Bois feint m.
 Imitator, infringer of trademarks; der Markennachmacher; Contrefacteur m.
 Imma; das Imma, rother Ocker zum Schmelzen; Imma m.
 Immechancial; den Gesetzen der Mechanik zuwider; Contraire aux lois de la mécanique.
 Immediate, contiguous, next; unmittelbar, daranliegend; Immédiat.
 to Immerse, duck (dye); eintauchen; Immerger.
 Immersion (pott.); das Eintauchen; Immersion f.
 to Immure, wall in; mit Mauern umgeben, einmauern; Einmurer.
 Imp, scaffolding-pole, scaffolding (mas.); die Gerüststange, der Rüstbaum, die Rüststange, der Rüststamm, die Lantenne; Echasse d'échafaud f., baliveau, poinçon d'échafaudage m.
 — (typ.) s. Printer's devil.
 —s (build); die Rüststangen, Rüststämme; Echasse d'échafaud f., boulin m.
 Impact (hydr.); der Stoss, Impakt; Bouffée f.
 — (mech.); der Stoss; Choc m.
 — (phys.); der Impakt, Angriffspunkt; Impact m.
 —, back —; der Rückstoss; Choc en retour m.
 — of a bounded stream (hydr.); der Stoss im begrenzten Wasser oder Gerinne; Choc d'un fluide défini.
 —, direct — (mech.); der gerade Stoss; Choc direct.
 — of an isolated stream; der Stoss eines isolirten Wasserstrahls; Choc d'une veine de fluide. [Choc latéral.
 —, lateral —; der Seitenstoss;
 —, oblique —; der schiefe Stoss; Choc oblique.
 —, point of — (mech.); der Stosspunkt; Point où s'exerce le choc m.
 — of an unlimited stream; der Stoss im unbegrenzten Wasser; Choc d'un fluide indéfini.

Impact of water; der Wasserstoss; Choc de l'eau dans la pompe.
 Impairing (mint.); die Verringerung, Ringerung; Altération, empiance f., déchet m.
 Impastation (eugr.); die Verstrichung; Empatement m.
 — (mas.); die Impastierung; Impastation f. [Empatement m.]
 — (paint.); die Impastierung; to Impaste (eugr.); verstrichen; Empäter.
 — (paint.); die Farbe dick auftragen; Empäter.
 Impediment (mech., phys.); der Widerstand; Obstacle m.
 Impenetrability; die Undurchdringlichkeit; Impénétrabilité f.
 Imperfect, incomplete; defekt, unvollständig; Imparfait, défectueux.
 — found, bill of the — — (typ.); der Defekttzettel; Police de défauts f.
 — sheets (typ.); die im Druck verunglückten Bogen; Feuilles bavées, boueuses f. pl.
 — sheets (typ.); die Defektbogen, Ergänzungsbogen; Défets m. pl.
 Imperfections (typ.); die Defecte; Défets m. pl.
 Imperial ^(30/21); das Imperialpapier, gross Regal; Papier grand-Jésus m.
 Impermeabilisation; die Dichtmachung; Imperméabilisation f.
 Impermeability, tightness; die Undurchdringlichkeit; Dichtigkeit; Imperméabilité f.
 Impetus; die Masse der Bewegung; Produit de la masse par la vitesse m. [Heurter.
 to Impinge (mech.); anstossen; Implements, a set of tools, utensils, instruments, apparatus, gear; das Geräth, Handwerkszeug, Zeug, die Geräthschaft, das Werkzeug, Werkgeräth, Geschirr; Attirail, attütaum., ustensiles, outils m. pl.
 —, agricultural —; das Geschirr; Instruments aratoires m. pl.
 —, farming —; das Ackergeräth, Ackergeschirr; Ustensiles aratoires m. pl.
 —, minting —; das Münzgeräth; Ustensiles de monnayage.
 —, printing —; das Buchdruckergeräth; Ustensiles d'imprimerie.
 — used in stamping-mills and smelting-houses; das Hüttengeräth; Ustensiles de forge et de fonderie.

Imponderability, die Unwägbarkeit; Impondérabilité f.

Imponderable, imponderous; unwägbar, impondérable.

— substance; ätherischer Stoff; Matière impondérable, éthérée f. to Import (tr.); einführen; Importeur.

Import — articles, imports; Einfuhrwaaren; Importations f. pl.

— trade; der Einfuhrhandel; Commerce d'importation m.

to Impose, make-up, click (typ.); ausschliessen, ausschieben, aufstecken, schiessen, schliessen, umbrechen, die Kolonnen ausschliessen; Imposer, mettre en pages, remanier les pages.

— wrong (typ.); verschossen, verschieben; Déranger, transposer une page.

— in a wrong way (typ.); die Buchstaben verschieben; Déranger, déranger les lettres.

Imposing (typ.); die Formatbildung; l'ormateinrichtung, das Einheben, Schliessen; Imposition, mise en pages f.

— board (typ.); das Ausschiessbret; Als à desserrer m.

— stone, press-stone, slab of marble (typ.); der Setzstein, Schliessstein, die Platte; Marble m.

Impost (arch.); der Impost, Kämpfer, die Kämpferschicht, der Anfall, Gewölbanfang; Imposte f., coussinet m.

— (carp.); die Kampfswelle; Crapaudine f.

— (stock-man.) s. Ankle.

— curb —, continuous —; der um eine Nische oder einen Pfeiler herumgeführte K.; l. entrée.

—, discontinuous —; der unterbrochene K.; l. coupée.

—, flat —; der wenig ausladende eingezogene K.; l. mutilé.

—, mitred, bent —; der verkürzte K.; l. recoupée.

— moulding, ornamented —; das Kämpfergesims; l. à ornements.

to Impoverish, exhaust (agr.); erschöpfen; Estiguer.

to Impreguate, saturate (chem.); schwängern, anschwängern, tränken, sättigen; Imprégner, saturer.

Impregnation, steeping of wood; die Tränkung, Anschwängerung des Holzes;

Inbibition, imprégnation, injection, pénétration des bois f.

—, saturation with chemicals (railw.); die Sättigung der

Querschwellen; Imprégnation f. to Impress; abdrucken, abprägen; Empreindre, imprimer un sceau.

Impress, stamp, mark (engr.); der Eindruck, die Prägung, der Abdruck, die Paste; Empreintes f. pl.

Impression (cal. pr.); das Drucken der Zeuge; Impression f.

— (typ.); der Druck, Abdruck, Abzug; Impression f., tirage m.

—, edition, issue (typ.); die Auflage; Edition f.

— (typ.); das Exemplar; Exemplaire m.

—, to be bad — (typ.); schlecht geruthen; Venir mal.

—, coloured —, decorative printing; der bunte Druck, Buntdruck; Impression en plusieurs couleurs f.

—, foul —; der Fehldruck, schmutzige Druck; Impression boueuse, feuille mal venue, mal imprimée f.

—, to give — (typ.); einsetzen, Schattirung gehen; Fonler.

—, to be a good — (typ.); gut gerathen; Venir bien.

—, hollow —; tiefer Abdruck; Empreinte en creux f.

—, raised —; erhabener Abdruck; Empreinte en relief f.

—, slabbery, foul — (typ.); schmutziger, unreiner Abzug, Fehldruck; Impression boueuse, f.

—, slight — (typ.); schwacher Druck; Faiblisse m.

— in sulphur; der Schwefelabdruck; Estampe en soufre f.

Imprimatur (typ.); das Imprimatur; Bon à tirer m.

Imprint; der Name des Verlegers; Nom de l'éditeur m.

Improvable (agr.); verbesserlich, besserlich, düngbar; Amendable.

to Improve, manure (land) (agr.); fleissig düngen, verbessern; Bonifier, amender.

Improvement, substance for improving soils (agr.); die Verbesserung, der Dünger; Amendement m.

Impulse, impulsion, impetus, impellent power, impeller; der Impuls, Stoss; Impulsion f., choc m., force impulsive f.

Impurities of tin-lodes; der Rufenberg; Ordures de certains minerais d'étain f. pl.

Imputrescible; unverwestlich; Imputrescible.

In and out bolts; Bolzen die durch und durch gehen; Boulons passants m. pl.

— 40, in quarto (typ.); das Quartformat; In-quarto.

In⁸⁰, in octavo (typ.); das Oktavformat; In-octavo.

— 12mo, in duodecimo (typ.); das Duodezformat; In-douze.

— 16mo, in sexto (typ.); das Sechszformat, Sechzehnteformat; In-seize.

— 18mo, in eighteens, decimo-octavo (typ.); das Octodezformat, Achtzehnteformat; In-dix-huit, format Charpentier m.

— 20 mo, in twenties (typ.); das Zwanzigsteformat; In-vingt m.

— 24mo, twenty fours (typ.); die 24tel Form; In-vingt quatre. [In-trente-deux.

— 32 (typ.); die 32tel Form; — 36 (typ.); die 36tel Form; In-trente-six.

— 48; das Acht und Vierzigsteformat; In-quarante huit.

— 64 (typ.); das Vier und Sechzigsteformat; In-soixante-quatre.

— 96 (typ.); das Sechs und Neunzigsteformat; In-quatre-vingt seize.

Inbraid (baker); der dreizehnte Laib als Zugabe; Treizième pain en réjouissance m.

Incalescence, incalescency, nascent heat; die entstehende Hitze, das Warmwerden; Chaleur naissante f.

Incondescence; das Weissglühen, die weisse Hitze; Incondescence f. [Incandescence.

Incandescent; weissglühend; Inch, der Zoll; Ponce m.

—, to sell by — of candle; gerichtlich versteigern lassen; Donner à chandelle éteinte, enchère à la chandelle f.

— plank, board; das Mittelbret, Gemeinbret, Bret; Planche d'un ponce d'épaisseur f.

— rod, yard-stick; der Zollstock; Pied de charpentier m.

Incidence (mech., opt.); der Einfall, Eintritt; Incidence f.

Incident ray; der einfallende Strahl; Rayon incident m.

to Incinerate s. to Calcine.

Incineration, die Einäschung, Verwandlung in Asche; Cinesection f. [Inciser.

to Incise (engr.); aushöhlen; Incision, cut (hort.); der Einschnitt um Pfropfen; Enture f.

—, circular — in fruit-bran- chies or vine-twigs (hort.); der Ringelschnitt, kreisförmige Einschnitt in Frucht- zweigen; Bagnage m.

— s for the threads of the warp (weav.); Einschnitte für die Kettenfäden; Cotises f. pl.

— s, tool for making annular

- (bort.); das Ringmesser; Bagueur m.
- Inclination, slope, sloping; die Schiefe; Obliquité, inclinaison, pente f.
- , slope (arch.); die Schräge, Neigung, der Schrägeschnitt; Coupe f.
- , slope, bending (mas.); die Schleifung, Schiefung, schiefe Neigung; Dévolement m.
- (phys.); die Neigung; Inclinaison f.
- , to lessen the —; die Blaseröhre höher richten, die Neigung der Windform eines Ofens vermindern; Rasor la tuyère.
- of the rafters, slopiness, declivity, acclivity, pitch; die Neigung, der Fall, die Steigung der Dachsparren; Rampe de chevrons, pente, contre-pente f.
- of the rails; die Neigung der Schienen; Ecartement m., inclinaison f. des rails.
- of the twyer; das Stechen der Form; Inclinaison de la tuyère f.
- Inclinary needle; die Neigungsnadel; Inclinaïtoir magnétique m.
- Incline, lean (mas.); hängen, auf eine Seite hängen, schiefe stehen; Déverser, pencher, pitter.
- the twyers; die Düse neigen; Incliner la tuyère, picqua (Pyréntes).
- Incline, inclined plane (circ.); die geneigte, schiefe Ebene; Rampe f.
- , — plane, slope (railw.); die geneigte, schiefe, hängende Ebene; Plan incliné m.
- of the axle-ends towards the axle-shoulder; die Neigung einwärts der Achsschenkel; Carrossage m.
- for blown bottles (gl. m.); die abhängige Fläche für die geblasene Flasche; Cachère f.
- Incliner; der Neigungszeiger; Cadran inclinant m.
- Inclining, not upright, not erect, leaning, bending, jutting out (build.); wind-schief, auf die Seite hangend; Dévers.
- to Inclose (typ.); einklammern; Mettre en parenthèse, accoler.
- Inclosing (arch.); das Hineingreifen, der Theil der in einem andern hineinreicht; Enclosure f.
- Inclosure, closing, fence, barrier (agr.); die Verzaunung, Umzäunung, der Zaun, das Gehäge; Bouchetne f.
- Inclosure (arch.) s. Close.
- Incoagulative; ungerinnbar; Incoagulable.
- Incoercible (phys.); nicht zusammenhaltend, nicht einschliessbar, unsperrbar; Incoercible.
- Incoherent; lose, ohne Zusammenhang; Incohérent.
- Incohesion; die Unzusammenhangbarkeit; Incohésion f.
- Incolority; die Farblosigkeit; Incoloration f.
- Incombustibility; die Unverbrennbarkeit; Incombustibilité f. [bar; Incombustible.
- Incombustible; unverbrennbar.
- Incommensurable; unmessbar, unaussmessbar; Incommensurable.
- , incommensurate; ungleichmessbar, ungleichmässig; Incommensurable.
- Incompact, incompacted; unfest; Non compacte, peu compacte.
- Incompressible; nicht zusammenrückbar; Incompressible.
- Inconvertible; unverwandelbar; Inconvertible.
- to Incorporate, absorb; einverleiben; Incorporer, faire absorber.
- Incorporation; die innige Verbindung, Einverleibung; Incorporation f.
- to Increase the fire by degrees; das Feuer allmählig verstärken; Donner le feu par degrés.
- Increase (agr.); der Bodenertrag; Produit, rendement m.
- to Incrust, incrustate (build.); bekleiden, belegen, überziehen, inkrustieren, furniren; Incrustator, endnre, encroûter.
- ; überziehen, übersintern; Incrust.
- with lead, to lead; mit Blei verkleiden; Revêtir en plomb.
- Incrustation, crystal — upon the glass; der Ueberfang; Incrustation en cristal f.
- Incrusting-water (min.); das Sinterwasser; Eaux incrustantes f. pl.
- Incrystallizable; unkrystallisirbar; Incristallisable.
- Incubator, apparatus for hatching eggs; der Brutofen, Brutapparat, die Brutanstalt; Convoir, faiseur-convoir m.
- Incunabula (typ.); die Incunabeln; Édition incunable f.
- Indecomposable, undecomposable (chem.); unscheidbar, unzerlegbar, unersetzbar; Indecomposable.
- Indeflagable; unverbrennlich; Incombustible.
- to Indent; bezahnen, zähnen, verzähnen, Zähne einsetzen, einziehen; Endenter.
- , slope (cutl.); einkerben, Einschnitte machen; Hoher.
- , notch, jag (mech.); aufseilen, zähnen, zacken, auszacken; Créneler, denteler.
- , draw in (typ.); eine Zeile einziehen, einrücken, sperren; Renfoncer une ligne, rentrer, enfonceur.
- (typ.); einen Titel so setzen dass die erste Linie über die folgenden vorspringt; Composer en sommaire.
- a beam, joggle, scarf with indents (carp.); einen Balken verzähnen, einzapfen, verzapfen; Adenter uno poutre, denter, tailler ou assembler en adent, réunir à adent.
- timber for coaling (carp.); Zimmerholz einhauen um die Tünche zu sichern; Tamponner.
- well (watchm.); abzahnen; Bien endenter.
- Indentation, denticulation, jaggedness, serrature; die gekerbte, gezackte, ausgekehrte, ausgezackte Arbeit, die Verzahnung, Ausschüttung, Kerbung, das Zackenwerk; Crénelure f.
- (arch.); die Auszackung, der Zahnschnitt; Gradillo f.
- (ornaments); der Zahnschnitt, das Gezacke; Endenture f.
- Indented, indented; durch Lehrbrief gebunden; Obligé par un brevet d'apprentissage.
- , scalloped, jagged; gezackt; A dentelles, dentelé.
- , toothed (ornaments); eingezahnt; Endenté.
- Indenting, catching, dovetailing, dental, cut (carp.); die Verhakung, Verzahnung, Verzapfung, das Verzähnen, Hineinanderfügen mit Zähnen; Endente, dent f., endentement, assemblage en crémaillère, assemblage à queue d'aronde m.
- (typ.); das Einziehen, Einrücken einer Zeile, die Zurücktretung einer Linie; Renfoncement m.
- hammer; der Triebhammer; Marteau à endenter les criés m.
- to Indenture s. to Apprentice.
- ; durch Lehrbrief binden; Obliger par un brevet d'apprentissage.
- Indenture (arch.) s. Channel.
- s of apprenticeship, indentures; der Lehrbrief; Brevet d'apprentissage m.

Index (balance); der Zeiger, Weiser; Classe f. [ter.]

—, indicator (mach.) s. Conn.—, table of contents (typ.); das Inhaltsverzeichnis; Table des matières f.

—, hand (typ.); der Index, Zeiger, Zeigefinger, das Handzeichen; Index m., aiguille f.

— (watchm.) s. Hand.

—plate; die Zeigerplatte; Plaque à index f., indicateur m.

—rod; die abgetheilte, in Grade abgetheilte Ruthe; Tige graduée f.

India glue; der Mundleim; Colle à bouche f.

—paper; das Maulbeerbaumpapier, chinesisches Papier; Papier de Chine m.

—pickles; indischer Pökel (Gemüse); Achars m. pl.

—proof (eugr.); der Abzug auf chinesischem Papier; Epreuve sur papier de Chine f.

—rubber, caoutchouc, gum elastic, elastic-gum; der Kautschuk, amerikanisches Pfefferbaumharz, Lederharz, Pfefferharz, Guami elasticum; Caoutchouc m., gomme élastique, résine du mollé ou poivrier d'Amérique f.

—rubber, hardened —; hornisirter K., Eboait; C. durci.

—rubber, vulcanized —; vulkanisirter K.; C. vulcanisé.

Indiau grass s. Jute.

—ink-print (engr.); der Kupferstich in Tuschanier; Camaïeu m.

—red, red haematite (peroxide of iron); der rothe Haematit; Hématite rouge f.

—steel; der Wootz; Wootz m.

—yellow, purree (dye); das Purree, Purreenou, Euxanthon, die Purrensäure; Jaune indien, purréo, euxanthone m.

Indicator, cord marked for indicating the colour which is to be shot (Jacq.); der Farbenangeber; Pantin u.

—, counter, watch with a second-hand (watchm.); der Pendelschwingszähler, Vorfall, die Sekundenrepetiruhr; Compteur m.

Indiffusible (chem.); unverbrennbar, unausbreitbar, unausdehnbar, uauergießbar, der Diffusion widerstehend; Indiffusible.

Indigo; der Indigo, blaue Farbestoff; Indigo, Inde, bleu d'Inde, anil m.

—, brazilian — of the first year; brasilianischer I. vom ersten Jahre; Bariga ai.

—, in large breakage; grob

zerbrochener I.; l. grand cassé.

Indigo composition, chemical blue; Indigtactur; Composition d'indigo f.

—, coppery and purple —; gemischter I.; l. mélange ou mixture.

—, common coppery —; gemeiner I.; l. cuivre marchand.

—, fine coppery —; feiner kupferiger I.; l. cuivre fin.

—, dutch —; der Tafel-, holländische I.; l. de Hollande, i. plat de Hollande. [l. éventé.]

—, effete —; ausgewitterter I.; indigogene (chem.); das Indigoweiss; Indigogene m.

—, first quality of —; der Steini; l. de première qualité.

—, mean quality of —; der Mitteli; Florée f.

—, precipitated —; der Indigoauszug; l. réduit. [l. sablé.]

—, sandy, gritty —; saadiger I.; shot, coppered —, fickle colour; die Schillerfarbe; l. de pigeon m., gorge de pigeon f.

—, spotted —; punktirter I.; l. piqué.

—, piece of — of 3 inches square; ein Stück 3 Zoll ins Geviert; Carreau m., pierre f.

—, in half squares; halbstückiger I.; l. demi-piérré.

—, in small squares; kleinstückiger I.; l. en grabeaux.

—, streaked, mottled —; gebänderter I.; l. rubanné.

—, wild —; wilder I.; l. sauvage.

—blue, — (chemical blue), Queen's blue; der Indigo, das Indigblau, Englischblau, Waschblau, Neublau, (chemisches Blau); Bleu d'Inde, Inde, i. ai.

—brown; das Indigbraun; Brun d'i. m., matière brune d'i. f.

—copper, blue copper, sulphide of copper; der Kupferindig; Coveline f.

—gluten, gliadine; der Indigolein; Matière glutineuse d'i. f.

—manufactory; die Indigofabrik; Indigoterie f.

—meter; der Indigomesser; Indigomètre m.

—paste, blue carmine, soluble —, —blue; das lösliche Indigblau, der Indigokarmin, blaue Karmin, niedergeschlagene I.; l. soluble m., carmine f.

—paste, soda-sulphate of indigo; das Indigodisulfat; Sulfato sodatque d'i. m.

—purple, phenicine; der Indigopurpur; l.-carmine f.

Indigo-red; das Indigoroth; rouge d'i. m., matière rouge d'i. f.

—soap-water (dye); abgezogener I.; l. Blanc azuré m.

—solution (dye); die Indigolösung; Bleu en liqueur m.

—trash (indigo-dye); Indigosteagel aus der Beize; Bagasse f.

—vat, potash-vat (dye); die Indigküpe, Pottaschküpe; Cuve d'Inde, à l'Inde, d'i., à la potasse f.

Indigolite, blue tourmaline; der Indigolith, Indigstein, blaue Turmalin; Indigolithe, tourmaline bleue, pierre indienne f.

Indigotate; indigotisches Salz; Indigotate m. [tique.]

Indigotic; indigotisch; Indigo-Indigoline; das Indigoblau, der Indigofarbestoff; Indigotine f.

Indisine; das Indisin, Anilinviolett; Indisine f.

Indium; das Indium (Metall); Indium m.

Inductile, not ductile; unziehbar, undehnbar, nicht ausziehbar; Inductile, non ductile. [Non-ductilité f.]

Inductility; die Unziehbarkeit; Induction (phys.); die Erregung, Induction; Induction f.

—port, admitting-port; die Einströmungsöffnung; Orifice d'introduction m.

Inductor (electr.); der Erregungsapparat, Inductionapparat; Inducteur m.

Induration; das Hartwerden; Induration f. (polarisation).

Industry, arts and manufactures; Kunst und Gewerbe, der Gewerhleiß, Kunstleiß, die Kunstthätigkeit, Gewerthätigkeit; Arts et manufactures, arts manufacturiers m. pl.

Inequilibrio, libratory, equi-posed, balanced, in balance (mech.); im Gleichgewicht; En équilibre.

Inertia, vis inertiae (mech.); die Trägheit, das Beharrungsvermögen; Force d'inertie f.

Inexploitable; unausbeutbar; Inexploitable.

Inexplosive (phys.); uaeatladbar; Inexplosif.

Inextensible; uauusdehnbar; Inextensible.

Inextinguishable; uauauslöschlich, ualöschbar; Inextinguible.

to Ineye, inoculate (hort.) s. to Bud.

Infiltration; das Ein-, Durchsickern; Infiltration f.

—, percolated water; der

Durchbruch; Eaux de filtration, d'infiltration f. pl.
 inflammability, inflammableness s. Accendibility.
 inflammable, phlogistic, accendible, combustible; entzünd-, brennbar; inflammable, phlogistique.
 -s; die Inflammabilien; Minéraux combustibles m. pl.
 inflammation, accension (chem., phys.); die Entzündung; Inflammation f.
 inflated (phys.); durch Luft aufgeschwollen; Aërophyse.
 inflection, diffraction (opt.); die Beugung, Ablenkung; Zerstreuung des Lichts; Diffraction f.
 inflexion (phys.); die Wendung, Beugung, Ablenkung; Inflexion f.
 in-folio, folio (typ.); das In-folio, der Foliant, das Folioformat, die Kolumnenziffer; In-folio.
 to Infringe; übertreten (ein Patentrecht); Contrefaire (invention).
 -a patent; ein Patent übertreten, verletzen; Violier le privilège d'un brevet.
 infringement; die Uebertretung; Violation, infraction, contrefaçon f.
 infringer; der Patentübertreter; Contrefacteur m.
 to Infuse (chem.); aufgießen, aufweichen, ziehen lassen, einweichen; Infuser.
 infusible; unschmelzbar; Infusible.
 infusion, maceration, steeping, soaking (chem.); das Einweichen, die Ueberschüttung; Infusion f.
 infusory (chem.); infusorisch; Infusoire.
 Ingot, wedge (gunsm.); das Eisenstück; Lingot m.
 -s, bars (cast.); die Zaine, Stäbe; Ingots, lingots m.
 -s attached to each other (cast.); an einander hängende Zaine so wie sie aus dem Formkasten kommen; Grille f.
 -s, heated - (mint.); die gegläthte Goldstange; Claude f.
 -thin silver- or gold -; der Silber- oder Goldstab; Gavette f.
 -hammer; der Plinnschlaghammer; Marteau à battre les lingots m.
 -moulds (mint.); die Ein-Ingüsse; Rayanx m. pl.
 to Ingraft (hort.) s. to Grft.
 Ingrailed (ornament); ausge-schuppt; Ingrêlé.
 to Ingrain (dye); schön färben,

in der Wolle färben; Teindre grand teint, teindre en laine.
 Ingrain (dye); in der Wolle; En laine.
 -carpet s. Carpet.
 -colour; das Färben in der Wolle; Teinture en laine f.
 Inherence (phys.); die Anhängigkeit, das Anhaften; Inbérance f.
 Inhumation (hort.); das Eingraben in Mist oder Erde; Inhumation f.
 Initials, large ornamental - (typ.); grosse verzierte Anfangsbuchstaben; Lettres grises f. pl.
 Injection, condensing jet (st. eng.); der Einsaß, die Einspritzung; Injection f.
 -cock (st. eng.); der Einspritzhahn; Robinet d'injection m.
 -cock from hold; der Langhahn zum Einspritzen; Robinet de cale f.
 -lever, -handle (st. eng.); der Einsaßhebel, die Einspritzmündung, der Einspritzgriff; Levier de l'injection m.
 -pipe; die Einspritzröhre; Tuyau d'injection m.
 -slide-box; der Einspritzschieberkasten; Boîte à tiroir d'injection f.
 -slide-valve (st. eng.); die Einsaßklappe, Einsaßröhre, der Einspritzschieber; Tiroir d'injection m.
 Injector, condensing -; der Strahlencondensator; Injecteur pour le condensateur m.
 to Injure s. to Adulterate.
 Injured, wantonly - at the root; an der Wurzel muthwillig beschädigt; Charmé.
 to Ink (draw.); ausziehen; Passer à l'encre.
 - (engr.); einschwärzen; Donner l'encre, encreur.
 -or rub the balls (typ.); die Bullenreiben; Distribuer l'encre sur les balles.
 -the form, the type, distribute the ink (typ.); aufwalzen, die Schwärze oder Farbe auftragen, auf die Form legen; Toucher la forme, encreur.
 -well (typ.); gut schwärzen; Couvrir.
 Ink, die Dinte, Tinte; Encre f.
 -autographic -, retransfer - (lith.); die autographische D. zum Ueberdruck; E. autographique.
 -black writing -; die Schreib-, schwarze D.; E. noire, ordinaire.
 -burling - (dye); die Deckfarbe, Deckbeize; Mordant à couleurs m.
 Ink, Indian, China -; die Tusche; E. de Chine.
 -coloured -; farbige D.; E. de couleur. [E. à copier.
 -copying -; die Copir-; indelible, indestructible, permanent -, marking -; die unauslöschliche D., Zeichend.; E. indélébile.
 -invisible, secret, sympathetic -; die sympathetische D.; E. sympathique, do sympathie.
 -Japan -; Doppeld.; E. double.
 -lithographic -; die lithographische D., Kreide; E. lithographique f., crayon lithographique m.
 -pale, sickly -; die blass D.; E. blanche.
 -printing - for lithography; die Steindruckfarbe; E. d'impression.
 -red - of Brazil wood; rothe D. aus Brasilienholz; Rosette f.
 -reprinting -; die Umdrucksfarbe; E. de report.
 -transcribing -; die Copir-d.; E. de transport.
 -block, stage; der Läufer, Farbläufer, Reiher, Reibstein; Molette d'imprimeur f., broyon, marbre, brayer m.
 -block, -table (typ.); der Farbe-, Reibstein, das Farbenbret; Encrier m.
 -bottle; die Dintenflasche; Bouteille à l'e. f.
 -horn; der Dintenstecher; Encrier portatif m.
 -liquor, black - for subduing bright colours (Gobelins); schwarze Tintenbrühe zum Dämpfen allzu heller Farben; Rabat m.
 -maker, -manufacturer; der Dintenfabrikant; Fabricant d'e. m.
 -roller, printing-roller, composition-roller, inking-roller, hand-roller (typ.); die Farben-, Auftragswalze; Rouleau m.
 -table; der Farbetisch; Table d'encrier f.
 -trough (typ.); das Farbensaß; Encrier m.
 Inking (typ.); das Auftragen der Druckfarbe oder Druckschwärze; Encrage m.
 -cup for telegraphic apparatus; das Dintensäß für den Telegraphendienst; Godet, encrier m. [Encreur m.
 -cup (tel.); die Farbenbüchse; -cylinder (typ.); die Farbenwalze; Toucheur m.
 Inkle; geblechtes Zwirnband; Ruban de coton m.

Inkle; *Wollengarn zum Blumensticken*; Fil de laine pour broderies de fleurs m.
 — *weaver*; *der Posmentirer*; Pssmentier m.
Inkstand, ink-case, ink-horn; *das Dintenfass*; Ecri-toire f., encrier m.
 —, *hydraulic* —; *das Dinten-fass mit Gummideckel*; Encrier à pompe, à piston m.
Inlaid pieces, patch, piece for — work (goldsm.); *Stücke zu ein- und ausgelegter Arbeit, das Einlegestück*; Pièces de rapport f. pl.
 — *pieces, veneers* (toy-tr.); *ein-gelegte Stücke*; Pièces de rapport f. pl.
 — *wood-work*; *die Holzmosaik*; Mosaïque en bois f.
 — *work, mosaic*; *die Mosaik*; Incrustation, mosaïque f.
 — *work* (goldsm.); *die eingelegte Arbeit, der Auftrag, das Füge-stück*; Pièce d'applique f.
 — *work, inlaying, checker-work, cabinet-work, veneering, marquetry* (toy-tr.); *die ein-, ausgelegte, furnirte Arbeit, Furnirung, des Tafel-, Fachwerk; Marqueterie f., plscage, ouvrage de marqueterie, de placage, en placage m.*
 — *work of party-coloured wood*; *die Holzmosaik aus bunten Hölzern*; Peinture en bois f.
Inland trade, home trade; *der Binnenhandel, Binnenver-kehr*; Commerce, trafic inté-rieur m.
to Inlay; *aus-, einlegen*; Plaqner.
 — *with enamel-work*; *mit Schwarzschnmelz auslegen*; Nieller.
 — *a floor*; *täfelu*; Parqueter.
Inlay (toy-tr.); *das Auslegeholz, Einlegebretchen, Auslegestäb-chen*; Crstelles f.
 — *hammer* (join.); *der Furnir-, Breithammer*; Marteau à plaquer m. [Plaqueur m.
Inlayer (toy-tr.); *der Furnirer*; Inlaying, setting, stringing (toy-tr.); *das Einlegen*; Ap-plier, marqueterie f.
 — *with enamel-work*; *das Nielliren, Schwirzschnmelzen*; Niellage m.
 — *saw, bull-* —, *piercing* —; *die Lubsäge*; Scie à msrque-terio, à contourner f.
Inlet; *der Zufluss*; Conduit pour l'esu m.
 — *of sea-water* (satt-w.); *der Einluss vom Seewasser*; Grau m. (Midi).
 — (st. ong) s. Admission.
 — *hole of the borer*; *das Ein-*

lassloch des Bohrers; Mouflet-tes f. pl.
Inlet-pipe; *das Einflussrohr*; Tuyau d'entrée m.
 — *pipe* (gaz.); *die Zuleitungs-röhre*; Tube d'arrivée de gaz m.
 — *pipe* (st. eng.); *die Einlass-röhre*; Tuyau d'entrée m.
 — *sluice, flood-sluice*; *die Spül-, Jagd-, Einlassschleuse*; Ecluse de chssse f.
Innate force, vis inertiae (phys.); *die Trägheitskraft*; Force d'inertie f.
Inner-side of a wall; *die innere Mauerfront, Mauer-flucht, Mauerflucht einer im Bau begriffenen Mauer*; Rez-mur, parement intérieur m.
to Inoculate, ingraft (hort.); *äugeln*; Enter en bouton, en germe, en oeil. [En snnt.
In oil (wool-sp.); *ungewaschen*; Inolite, radiated gypsum; *der Inolith*; Inolith f., gypse rsdi m. [Inoxidable.
Inoxidable; *nicht oxydierbar*; to Inquart (chem., met.); *quar-tiren*; Inquartier.
Inquartation, quartation (chem., met.); *die Scheidung in die Quart, durch die Quart, Quunrtirung, das Quartiren*; Inquart m., inquartation, quarta-tion f.
Insalifiable (chem.); *salz-bildungsunfähig*; lossilifiable.
to Inscribe a circle; *einen Kreis beschreiben*; Décrire un cercle.
Inscription (typ.); *die Ueber-, Aufschrift, der Titel*; Ru-hrique, épigraphe, inscription f.
 —, *motto, epigraph* (typ.); *das Motto, der Denkpruch, die Sentenz*; Epigraphe f.
Insect-powder; *das Insekten-, Wanzenpulver, der Wanzen-tod*; Poudre insecticide f.
 — *s*, containing — (stones); *Insekten enthaltend*; Insecti-fere.
to Insert in brackets, inclose (typ.); *einklammern*; Mettre en parenthèse.
 — *a chisel into a crevice for opening* (mould.); *mit dem Meissel einkeilen*; Faire une pesée.
 — *a graft* (hort.); *ein Pfropf-reis aufsetzen*; Enter, mettre uno greffe.
 — *between the lathes* (slat.); *aufsetzen, aufhängen, zwis-schen die Latten legen*; Bro-cher la tillo.
 — *by spinning*; *einspinnen*; Mëler en filant.
 — *wedges into the blocks* (slates-c.); *die Keile in die*

Spalten der Schieferblöcke einsetzen; Faire le chemin.
Inserting new bottoms (coop.); *das Einsetzen neuer Böden*; Refonçage m.
Insertion (typ.); *die Einrückung, eingerückte Anzeige*; Inser-tion f.
 — *of a new stone* (mas.); *die Einfügung eines Steins*; In-crustement m.
Inside of the blades of scis-sors; *innere Fläche der Schee-renblätter*; Plan m.
 — *of a coat*; *das Unterfutter*; Doublure, fourrure f.
 — *of a fishing-net*; *die Wand, das Tuch, (inneres) Netz in einem dreimaschigen Garne*; Fine f.
 — *out*; *verkehrt*; A l'envers.
 — *of stones*; *das Innere eines Steines*; Ame f.
 — *of a wall*; *die Innenseite*; Revers m.
 — *callipers*; *der Hohlzirkel*; Compas d'épaisseur, sphé-rique m.
 — *and outside callipers*; *der Tanzmeister*; Maître de danse m.
 — *diameter*; *der Durchmesser im Lichten*; Diamètre dans oeu-vre m.
 — *scales* (cutl.); *das Futter an den Messergriffen*; Garniture des manches de couteaux f.
 — *shutter*; *der innere Fenster-laden*; Volet intérieur m.
 — *screw s. Female screw*.
 — *screw-tool*; *der inwendige Schraubstahl*; Peigne femelle m.
 — *tool, side-tool* (turn.); *der Ausdrehstahl*; Ciseau de côté m. [Insipide.
Insipid (chem.); *geschmacklos*; Insistancy (arch.); *der Behar-rungszustand, die Insistenz*; Insistance f. [Insoler.
 — *to insolate* (chem.); *wärmen*; Insolation (chem.); *die Wärmung, das Sonnen*; Insolation f.
Insole (shoem.); *die Brandsohle*; Seconde semelle f.
Insolubility (chem.); *die Un-auflöslichkeit*; Insolubilité f.
Insoluble; *unauflöslich*; In-soluble.
to Inspect the proof-sheets (typ.); *die Correctur der Aus-hängbogen übernehmen*; Cor-riger les épreuves.
Inspector (mint.); *der Münz-aufseher*; Fiertonneur m.
 — *of goods' trains* (railw.); *der Güterzugsaufseher*; Chef de gare des marchandises m.
 —, *surveyor of mines*; *bergh-master* (min.); *der Bergmei-*

ster, Einfahrer; Inspecteur, officier des mines u.
 Inspector of the plant and rolling stock (railw.); der Aufseher des Materials; Chef du matériel et de la traction u.
 — of the road (railw.); der Geleis-, Bahnaufseher; Chef de section m.
 — of salt-works; der Salinen-aufseher; Montier u.
 — of small stores (railw.); der Aufseher der täglichen Geräthe; Chef du petit entrelien.
 — of works, clerk of the works; der Bauführer; Conducteur des travaux m.
 o Insipissate (chem.); verdicken, einsieden; Insipisser.
 nsipissation, fixation (chem.); die Verdickung; Fixation f.
 — (dye); die Eindicke, das Verdickungsmittel; Epaisissage m.
 o Insleep, steep (poll.); tunken; Moullier.
 nstilling, instillation; die Einröpfung; Instillation f.
 nstitution for instruction respecting the management of forests; die Forstschule; l'Ecole forestière f.
 nstrument, tool, implement, appliance; das Werkzeug, Instrument; Instrument, outill m.
 —s, agricultural, farming—, utensils, implements; die Ackergeräthschaften, das Ackergeschirr, Ackergeräth; Outils de labourage m. pl.
 —s, maker of —; der Instrumentenmacher; Chaudronnier, faiseur d'instruments m.
 —, musical —; das musikalische Instrument; Instrument de musique m.
 nsubmersive; unversenkbar; Insubmersible.
 nsufflation, swelling; das Ein-, Aufbläsen, Blähen; Insufflation f.
 nsulation (electr.); die Isolierung, das Alleinstellen; Isolation f.
 nsulator, insulating-stand, insulating-stool, shackle (electr.); der Isolator, Isolirstuhl, Isolirschmel, Absonderungsstuhl, das Scheidegestell, Scheidegerät; Isolateur, gâteau, tabouret isolateur, isoloir m.
 ntaglio (lap.); der Intaglio, Tief-, Hohlcanee; Intaglio f.
 ntake (coal-min.); das Wetter; Alr, alrage m.
 ntamahaca-gum, balsamic resin; das Inkunahukugummi, Balsamharz; Gommekino, lacamaque f.

Integral particle; der Integralbestandtheil; Molécule intégrante m.
 Intendant, surveyor, director of mines; der Berghauptmann; Intendant n.
 Intense blue; der niedergeschlagene Indigo; Indigo sohlle.
 Intenseness, intensity (phys.); die Intensität, innere Kraft; Intensité f.
 Intension (phys.); die Kraftverstärkung; Intension f.
 Intensity (mech.); die absolute Grösse einer Kraft; Intensité f.
 — of a force; die absolute Grösse, Intensität einer Kraft; Grandeur absolue, intensité f.
 to Intercept (phys.); auffangen, abschneiden, unterbrechen; Interceptor.
 Intercolumniation (arch.); der Säulenraum, Säulenabstand, die Säulenferne, Säulen-, Pfeilerweite; Espacement des colonnes, entre-colonnement, entre-pilastre m., entre-colonne f.
 —, areostyle —; die lockere Säulenweite, lockersäulige Stellung; Entre-c. areostyle.
 —, diastyle —; die weite Säulenweite, weitsäulige Stellung; Entre-c. diastyle.
 —, eustyle —; die schöne Säulenweite, schönsäulige Stellung; Entre-c. eustyle.
 —, systyle —; die nahe Säulenweite, nahsäulige Stellung; Entre-c. systyle.
 Interdotted; zwischenpunktirt; Entre-pointillé.
 Interior building; der Einbau; Intérieur d'une bâtisse m.
 — of a cottage (theatre); das Innere eines Bauernhauses; Rustique m.
 — works of the building; der Ausbau; Ensemble des travaux de bâtisse intérieurs m.
 Interjoist s. Bays.
 Interlacing, assembling by rings; die Verkettung, das ineinandergreifen; Euchal-nure f.
 Interleaf, white, fly-leaf, cancel; das Durchschussblatt, Vacat; Feuillet blanc, refait, intercalé m.
 to Interleave, interfoliate (bookh.); mit Papier durchschliessen; Interfolier.
 Interline, stroke (engr.); der Zwischenschnitt, Zwischenstrich, der feinere Strich zwischen starken; Entre-taille f.
 Intermediate (chem.); das Bindemittel; Intermède m.

Intermediate frame (spinn.); der Grobflyer; Banc à broches intermédiaire m.
 Intermitence, intermission; das Nachlassen, Aussetzen, die Unterbrechung; Intermitence f.
 Intermittent, discontinue; unterbrochen, aussetzend, abwechselnd, discontinuierlich; Intermittent (mouvement).
 to Interrupt the course of the veins (min.); verschieben; Interrompre la marche des veines.
 Interruption (tel.); die Absetzung; Interruption f.
 Interrupor (electr.); der Stromunterbrecher; Marteau interrupteur n.
 Intersected (arch.); unter-schnitten; Intersecté.
 Intersection (arch.); die Vierung, Kreuzung, das Kreuzmittel, Kreuzfeld; Intersection de la nef f.
 — (arch.); die Unterschneidung; Intersection des ornemens f.
 — (railw.); der Durchschnitt, das Zusammentreffen zweier Schienenwege; Section f.
 — of two sides of a mountain-chain (geol.); der Durchschnitt einer Gebirgskette; Araignée f.
 Intersowing, after-crop; die Zwischensaat (Rüben unter Korn etc.); Culture dérobée f.
 Interstice (arch.); die Zwischenweite; Entre-corbeaux, modillons m. pl.
 — between two teeth of an indented moulding (arch.); der Zwischenraum zwischen zwei Zähnen, die Zahnleiche; Intersection d'uno denticulation f.
 — of the grate; die Rostspalte; Intervalle entre les barres du gril m.
 — of unequal length (typ.); die Spalte von ungleicher Länge; Colonne boiteuse f.
 Intertie, stay, crossbar, cross-piece, tie, rib, rafter (carp.); der Riegelstich, Riegel, Sparren, das Querholz, Zwischenband; Entretoise, traverse, sablière f. [Entretoise f.]
 —, stay (min.); der Pochriegel; Intervall, interspace; der Abstand; Espacement m.
 —, clear (arch.); der Zwischenraum; Intervalle m.
 —, space (arch.); das Feld; Caisse f. [Vagueuse f.]
 — (arch.); der Säulenabstand; — (min.); das Getriebsfeld, Fach, der Verzug; Intervalle m.

Interval between the polearms (cartw.); der Spannraum; Étaglage m.

—, space in a coil (mech.); gürteiförmiger Zwischenraum zwischen zwei auf einem Haspel aufgerollten Seilen; Zonof.

— between colours (card.); der lichte Raum zwischen den Farben; Fenêtre f.

— between the heads (weav.); die Litzenöffnung; Portiéro, chabrière f.

— in reeds (weav.); der Raum zwischen den Kammzähnen; Rosée f.

— between spindles (weav.); der Zwischenraum zwischen Spindeln; Broche f.

to interweave, intertwist, twist, twine, intwine; verweben, dazwischen weben, ineinanderflechten, schlingen, verflechten, durchflechten; Enlacer, entrelacer, entremêler, tisser ensemble.

Interwoven with a brass wire; mit Messingdraht durchzogen; Laitonné.

— with golden threads; goldgewirkt; Broché d'or.

Intrados, inside lining of voussours, soffit (arch.); die innere Leibung, Gewölbbogenfläche, hohle Fläche eines Gewölbes, Wölbung; Douelle f., intrados, dessous m.

to introduce the blast, blow the bellows, blow-up or set the blast work; das Gebläse anlassen; Donner le vent, faire aller, agir les soufflets.

Introduction, induction (st. eng.); die Einströmung; Introduction f.

Intussusception (phys.); die Anagnung; Intussusception f.

to Intwine s. to interweave. Inuline; das Inulin; Inuline f.

Inustion (phys.); das innerliche Brandmal; Innstion f.

In vacuo (phys.); in der Leere; Dans le vide.

Invention-horn; das Waldhorn; Cor de chasse m.

Inversion of ridges (slat.); das verkehrt Eindecken der Firsten; Renvers m.

Invert (hydr.) s. Floor.

— (mas.); die untere Wölbung eines eiförmig gemauerten Abzugkanals, der Schleusenboden; Radier m. [Renversé.

Inverted, upset; verkehrt; to Invest (money); Geld anlegen; Placer un capital.

to Inviscate; klebrig machen, klebrig werden; Invisquer.

Invitrifiable (chem.); nicht verglasend; Non vitrifiant.

Invitrifiable (phys.); unverglasbar, unverglaslich; Invitrifiable.

Invoice, memorandum (tr.); der Sortenzettel; Bordereau m.

Inwrought with....; eingewebt, eingewirkt, eingearbeitet, eingestickt; Tissu do....

Iodate; Iodsaures Salz; Iodate.

Iodide; das Jodür, die Iodverbindung, das Iodid; Iodide, iodure m.

— of aluminium; das Aluminiumjodid; Iodure d'aluminium m.

— of amyllum; das Jodstärke-mehl; Iodure, iodide d'amidon.

— of antimony; das Antimonjodid, Antimonjodür; Iodure d'antimoine.

— of arsenic; das Arsenjodid, Arsenjodür; Iodure d'arsenic.

—, basic —; basisches Jodid, höheres Jodmetall; Oxyiodure.

— of benzoyle; das Benzoyljodid, Jodbenzoyl; Iodure de benzoyle.

— of boron; das Borjodür, Jodbor, Jodboron; Iodure de bore.

— of copper; das Kupferjodür; Iodure de cuivre.

— of iron, ferrous iodide; das Eisenjodid; Iodure de fer.

— of lead; das Bleijod, Jodblei; Iodure de plomb.

— of mercury; das Jodquecksilber; Iodure de mercure.

—, metallic —; die Jodmetalle; Iodures métalliques m.pl.

— of nitrogen; der Jodstickstoff; Azoture d'iodo m.

— of nitrogen; der Jodstickstoff; Iode azoté m.

— of phosphorus; das Phosphorjodid, Phosphorjodür; Iodide, iodure de phosphore.

— of silver, iodic silver; das Jodsilber, Silberjodid; Argent ioduré jaune, iodure d'argent m.

— of tin; das Jodzinn; Ioduro d'étain.

— of zinc; das Jodzink; Iodure Iodine; das Jod, Jodin, der Vorchstoff; Iode m.

Iodium, phosphuretted —; das Phosphorjod; Iode phosphoré, phosphure d'iodo m.

to Iodize; mit Jod überziehen, jodieren; Iodurer.

Iodo....; jodsauer; Iodo....

— argentate; die Jodsilberverbindung; Iodo-argentate m.

— sulphuret of antimony; das Jodschwefelantimon; Iodosulfure d'antimoine m.

Ioduretted; jodhaltend, mit Jod vermischt; Iodé, ioduré.

Ionic; jonisch; Ionique.

— order (arch.); die jonische

Säulenordnung; Ordre ionique m.

Iridation; die Eigenschaft die Regenbogenfarben zu zeigen; Iridation f.

Iridium; das Iridium, Regenbogenmetall; Iridium m.

—, native —; das gediegene Iridium; Iridium natif.

Iridosmine, native iridium, osmide of iridium, osmium-iridium, iridosmium, newjanskite, aisserskite; das Iridosmin, Iridosmium, Osmium-Iridium, Osmiridium; Iridosmine f., osmure d'iridium m.

Iris; die Regenbogenfarbe; Iris

— (chem.); die Regenbogenfarben vor dem Silberblick; Iridation f.

— (opt.); der Farbenrand, farbige Saum in Ferngläsern; Iris m.

— green; das Liliengrün; Vert to irisate (goldsm.); irisiren; Iriser.

Irisate, irisated, irised, iridescent; die Regenbogenfarben zeigend, regenbogenfarbig; Iridescent, irisé.

Irisated ground (carp.); der Irisgrund; Fond iris m.

— spots in tempered steel; Irisflecken im gehärteten Stahl; Rose de l'acier f.

Irisation; das Regenbogenfarbenspiel; Iridation f.

to Iron; bügeln; Repasser (avec nn fer).

— down (tail.); niederbügeln; —, italian —; mit dem Brenneisen kräuseln; Godronner.

— and mend an old hat; einen alten Hut ausputzen, über den Stock schlagen, poltanzen; Donner le bnis à un vieux chapeau, bichonner.

Iron, pure metallic —; das Eisen, reine, metallische E.; Fer, f. métallique m.

—, of —, made of —, irony, ferrous; eisern, von Eisen; De, en fer.

—, eisenfarbig; Couleur de fer.

—, amalgam, alloy of —; das Eisengemisch, Eisenamalgam, die Eisenlegierung; Amalgame, alliage do f. m.

—, angle —; das Winkel-eisen; F. d'angle, à cornières.

—, arsenical —, arsenical pyrites, arseniosiderite; der Arsenikkies, Misspickel, harte Giftkies; F. arsenical.

—, arsenical —; das Arseneisen; Arsénure de f., f. arsenical axotome.

—, azotomous —, kildelophane; das Gasteiner Titan-

eisen; F. titané de Gastein, kil-
délophane m.
Iron, band—, hoop— (coop.);
das Reifeisen; F. feuillard.
— for bands; das Schieneisen;
F. à bande.
—, basalt—; der Wolfram,
das Basalteisen; F. basaltique.
—, beaten —; gehämmertes E.;
Batterie f.
— produced by the Bergama
refining; das Bergamask-
eisen; Mazelle f.
—, black short —; schwarz-
brüchiges E.; F. cassant à
chaud mince.
— for blacksmith; das E. für
Kleinschmiede; F. à martinet,
petit échantillon.
—, blind metal —; das grobe
Eisenerz; Mine de f. crue f.
—, bloom —; Frischeisen; F.
refendu, affiné.
—, box—, flat—, smooth-
ing—; das Platteisen; F. à
repasser. [Roerbrecht m.]
—, breaking —; brüchiges E.;
—, brittle —; sprüdes E.; F.
aigre, cassant.
—, broken —, old —, nut,
srap—, fagotted —; altes
Eisenwerk, Alteisen, der Rum-
mel, die Eisenabfälle, das Ab-
full-, Schrot-, Schmelzeisen;
Ferraille f., riblons, déchets
m. pl., vieux f. m.
—, building —; das Baueisen;
F. de charpente, ferrement m.
—, burnt —; unreines, schlecht
gegossenes E.; F. écu.
—, burnt, overburnt —, sili-
cious — without carbon;
das verbrannte, überhitzte E.;
F. brûlé, chauffure f.
—, calcined —; der Eisenkalk,
Eisenkalkstein, das Eisenoryd;
F. calciné, chaux de f. f.
—, calking —; das Kalfat-
Schereisen; F. à calfat, à cal-
fater.
—, carbonized silicious —;
gekohltes Kieselisen; F. sili-
céocarboné.
—, carbosulphuretted —; das
Kohlenschwefeleisen; F. car-
bosulfureux.
—, cast —, pig —, crude —;
der Guss, das Guss-, Rohei-
sen; F. fondu cru, coulé, de
fonte, fonte f.
—, annealed —; der häm-
merbare Eisenguss; Fonte mal-
léable f.
— cast out of the high fur-
nace (met.); der Hochofen-
guss; Fonte moulée f.
— cast three times; dreimal
gegossenes E.; Maquette f.
—, channel—; geripptes E.;
F. à côtes.

Iron, effect produced on — by
coal; die Einwirkung der
Steinkohlen auf das E.; Houil-
lage m.
—, close-grained —, semi-
steel; Feinkornisen; Fins-
grains m. pl.
—, coarse-grained — (of
mean hardness); grobkörniges
Schmiedeeisen; F. fort mou.
—, coarse large —; der Grob-
draht; Fil grossier, gros fil m.
—, cold-blast —; das erblasene
E.; F. fondu à air froid.
—, cold-hammered, cool-
hammered, hammer-har-
dened —; kalt gehämmertes,
hart geschlagenes E.; F.
écroui.
—, cold-short, sulphurous,
phosphorous, snappish —
(brittle when cold); das kalt-
brüchige E.; F. cassant à
froid, kalbrecht, f. teudre sul-
fureux.
—, the — comes to nature;
das E. gedeiht; Le f. vient à
point.
—, kind of commercial —;
Art Handelseisen; Roche f.
—, concerning —; Eisen. . . .;
Sidérique.
—, conglomerated sulphu-
rous —; der Treppenkies; F.
sulfuré concretionné.
—, conversion, reduction of
— into steel; das Stahlbren-
nen; Reduction du f. en acier f.
—, compound — and copper;
das Eisenkupfer; F. et cuivre.
—, the — cracks; das E. wird
rissig; Le f. se fend.
—, cross —; das Kreuzisen;
F. en barres façonné en croix,
en +. [F. à texture grenue.]
—, crystalline —; körniges E.;
—, culling — (drap.); das
Klett-, Siegeisen; Epluchoir m.
—, cuneiform —, wedge-
shaped —; keilförmiges E.;
F. à biseau.
—, curling — (bair. c.); das
Brenneisen; F. à papillotes.
—, curved — bar for opening
or closing boilers (soap.);
die gekrümmte Eisenstange
zum Öffnen und Schliessen des
Kesselknauls; Matras m.
—, cut into pieces of 8 pounds,
sheet — for pipes of stoves;
zu Stücken von 8 Pfund zer-
hackenes E.; Range f.
—, defective — (met.); fehler-
haftes E.; Bourro f.
—, defective wrought —; feh-
lerhaftes Schmiedeeisen; F. do
forgo defectueux.
—, double —, double plane-
— (join.); das Doppelisen, der
Doppethobel; F. double.

Iron, draw—; das Zieheisen;
F. à tirer.
—, drawn out, rolled —; ge-
zogenes, gewaltes Stab-
-, Walzeisen; F. laminé, cylindré.
—, drossy —; schlackenreiches
E.; Gras f. m.
—, ductile, malleable wrought
soft —; hämmerbares, schmied-
bares E., Schmiedeeisen; F.
ductile, malléable.
—, earthy oxidated —; das
Modereiz; F. oxydé terreux, f.
limoneux, vaseux.
—, fagotted —; das Ramass-
eisen, zusammengeschweisste
E.; F. corroyé.
—, figured —, — moulding,
special —, fashioned —;
das Muster-, Modelleisen, ge-
modelte E.; F. façonné, profilé.
—, fine —, fine metal, refined
metal; das Fein-, Weisseisen,
gefeinte E., Feinmetall; F. fin,
affiné, fin métal, fonte décar-
burée dans un feu de finerie.
—, flat —, flat bar iron; das
flache E., Flach-, Schienen-
eisen; F. méplat.
—, flat — (locks m.); das Flach-
eisen; Demi-lame f.
—, sort of flat — for bars; ge-
plattetes E. zu Stangen, das
platte Stangeneisen; Cou-
lière f.
—, flat — for rolling or slitt-
ing mills; das Flacheisen; F.
platiné, plat.
—, large, flat —; grosses Flach-
eisen; F. cornet.
—, flat — for lining stones;
das Bandisen; Demi-lame f.
—, flat round — for tanners;
die Gärbreisen; Poisson m.
—, flat piece of —, rounded
on the back; flaches auf
dem Rücken abgerundetes E.;
Etampoir m. [F. pailleux.]
—, flawy —; das unganze E.;
— with flawy edges; kantris-
siges Schmiedeeisen; F. do
forges à bords brisés.
—, forged —, wrought —; das
Schmiede-, geschlagene,
geschmiedete E., Abschlageisen;
F. battu, forgé, de forge.
—, forged and marked —;
das Gödeleisen; F. forgé et
timbré.
—, forged twice, twice-welded
bar iron; zweimal ge-
schweisstes E., der Osmund;
F. forgé deux fois m., soudure,
enceréné, pibco enceréné f.
fer à double.
—, foundry —, foundry-pig;
das Guss-, Roheisen, der Guss;
F. coulé, cru, do fonte.
—, remaining in the furnace
after the fire; das Schmal-

eisen; F. qui reste dans le fourneau après que le feu est éteint.

Iron, mass of — in fusion; *das Flusseisen*; F. en fusion.

—, galvanized —; *galvanisirtes, verzinktes E.*; F. galvanisé, zinqué.

—, granular —; *die Eisengraupe*; Grain de f., minéral de f. granuliforme.

—, granular oxidated —; *das Stufzer, Stufwerk.*; F. oxydé grenu.

—, granulated —; *granulirtes, gekörntes E.*; Draggée de f. f.

—, half refined —; *halbgefrischtes E.*; Stuck m.

—, half-refined — at the furnace's bottom; *die Eisensaue*; F. non scorifié, f. à demi-affiné attaché au fond du fourneau.

—, half-round —; *das halbrunde E.*; F. demi-rond.

—, hammered —, wrought —; *das Hammer-, gehämmerte E., Abschlageisen*; F. forgé par le martinet, battu.

—, hammered into rods, nail and rivet —; *das Niet- und Nagelisen*; F. à clous et rivets.

—, hard, crystalline — of fine corn, steely —, fine-grained —; *das feinkörnige, harte Schmiede-, Feinkorn-, Harteisen, stahlartige E.*; F. fort dur, acierex, f. à texture grenue, à grain fin.

—, heap of raw —; *die Zerrennarbe*; Monceau de f. brut.

—, heated — (min.); *der erhitzte eiserne Kolben*; F. à chauffer.

—, hollowed —, hollow, tube —, hollow — bar; *das Hohleisen, hohle E.*; F. creux.

—, hollow, articles made of —; *Hohleisenartikel*; Fers creux m. pl.

—, hoop —; *das Band-, Reifeisen*; F. feuillard, spaté, f. en rubans, en bandes, f. en barres plat.

—, horse-nail —; *das Hufnagelisen*; F. à clous de cheval.

—, homogeneous —; *das Homogeneisen*; F. homogène.

—, hot-blast —; *das heisse erblasene E.*; F. fondu à air chaud.

—, hot-short —, red shear, red sear —, red-short — (brittle when hot); *das rothbrüchige E.*; Fer cassant à chaud, f. rouvrain, rouvrin, méris, do couleur.

—, isolated group of —; *das Erzmittel*; Amas de minéral isolé m. [Godron m.]

—, italian —; *das Kräuseisen*;

Iron, piece of — for keys (locksm.); *das Schlüsselisen*; Fenton, fanton m.

—, lamellar, scaly —; *blättriges E.*; F. lamelleux.

— and lead compound; *das Eisenblei*; Composition de f. et de plomb f.

—, lithoid —, carbonated —; *das Kohlenstoffeisen*; F. lithoïde.

—, magnetic —, loadstone (min.); *der Eisenbrand*; F. aimanté.

—, magnetic — from red ore, earthy magnetic — stone; *das Eisenoxyduloxyd, der Magnetstein, Eisenmohr, Eisenmühl*; Mine de f. magnétique f.

—, manganesian —, ferri-ferous manganese; *das Manganeisen, Eisenmanganerz*; F. manganésien, manganèse ferrière f.

—, sort of manufactured —; 28-36" breites und 8-15" dickes E.; Court bandage.

—, meteoric —, native nickel ore; *das Meteorisen, meteorische E.*; F. météorique.

—, meteoric native —, meteoric —; *meteorisches gediegenes E., Meteorisen*; F. natif météorique.

—, ferruginous compound in meteoric —; *der Kamazit*; Kamacite f.

—, micaceous —; *das Glimmerisen*; F. paillotté.

—, micaceous specular —, mica; *der Eisenglimmer*; F. oligiste micacé.

—, mineralized —; *mineralisirtes E.*; F. minéralisé.

—, mass of molten — to be converted into steel; *der Stahlkuchen*; Gâteau de fonte pour acier m.

—, sound of molten — in its process of conversion into steel; *der Stahlschrei*; Cri d'acier m.

—, moulded in earth; in *Erde geformtes E.*; Terrerie f.

—, native — *gediegenes, gewachsenes E., gediegenes E.*; F. natif vierge.

—, native nickeliferous meteoric —; *nickelhaltiges meteorisches E.*; F. météorique nickélifère.

—, natural —, bloom —; *das Wolfseisen*; F. à loupe, f. de massiau. [red iron.]

—, notched bar — s. Tooth-

—, notching — (join.); *das Flammisen*; F. ondoyant.

—, old, nut, scrap, bushel, broken —; *alt, altes E.*;

Vieux f., ferraille, f. de ferraille, vieille ferraille.

Iron, old — welded together; *angelegtes, angelogtes, angelochtes E.*; Vieux f. soudé ensemble. [iron.]

—, olson — s. Wire-drawing

—, overburnt brittle —; *überhitztes, sprödes E.*; Chaufure f.

—, oxidated argillo-bituminiferous —; *das Eisenbrand-erz*; Mine de f. hitumineuse f.

—, in a pasty state; *ansetzen in Stahl überzugehen*; Prendre nature.

—, perfect wrought —; *das Guteisen, weder roth- noch kaltbrüchig*; F. fort.

—, small pig or sow of —; *der Eisenglanz*; F. oligiste.

—, for pins and wire; *das Stift- und Drahtisen*; F. demi-fort.

—, plane — (join.); *das Hobelisen, die Hobelklinge*; Mèche f., f. de rabot, de varlope.

—, platina —; *das Eisenplatin*; Amalgame de f. et de platine m.

—, for plough-socks; *das Schwaleisen*; F. à socs.

—, porous —; *das lüchige, löcherige E., Weissfloss*; F. poreux.

—, precipitate of —; *der Eisenniederschlag*; Précipité de f. m.

—, puddled —; *das Puddelisen, gepuddelte E.*; F. puddlé.

—, puddled — for rolling; *die Massel*; Massian, f. affiné.

—, purest —; *der Eisenschnee*; F. superfin.

—, pyrolignic —; *holzsaures E.*; Pyrolignite de f. m.

—, rail —; *das Bahn-, Schienen-eisen*; F. à rails.

—, raw, greyish —; *das Hagelbunt*; F. à reflets grisâtres.

—, red-short —; *das rothbrüchige E.*; F. brisant à chaud.

—, red silicious —; *der Kieselisenstein*; F. silicieux rouge.

—, refined, fined —; *das Frischeisen, gefeinte, gefrischte E., Fein-, Rein-, Renn-, Garn-eisen, Feinmetall, die Eisengare*; F. affiné, épuré, raffiné, métal mazé m.

—, metal refined in the hearth; *das Feineisen, Feinmetall durch Hartzerrenarbeit*; Mazée f., fin métal, fer, affiné m.

—, rod — in bars; *das Zaineisen*; F. en barres, menn f. en verges, carillon m.

—, rod — in bundles, merchant —; *das Stab-, Ball-*

Bund-, Handeleisen; F. en barres, en bottes.

ron, rolled —; *gewalztes, gezogenes, gestrecktes E., Walz-, Stab-, Streckeisen*; F. cylindre, étiré, laminé, platine, roulé, tiré, façonné aux cylindres.

—, rubiginous oxidated —; *der Rührriem, Rührriemen*; F. oxydé rouge, irisé à la surface et jaunâtre m., mine de f. pauvre très-fusible f.

—, rubiginous oxidated —; *der Hartstein*; F. oxydé rubiginex, corindon amorphe m., *—, ruddy oxidated —*; *der Kautstein*; F. rubiginex, oxydé limoneux.

—, scaly wrought —; *schiefes, schiefes, blättriges Schmiedeeisen*; F. de forge écailleux.

—, extracted from scoria; *das Schlacken-, Kleineisen*; F. qu'on retire des scories, boccage, boccage m.

—, scrap —, bushel —; *das Bruch Eisen, Abfalleisen*; F. de ramasse.

—, sharp —, sharpening-knife (tann.); *das Schabeisen, Schab-, Streichmesser*; F. à rattraper, à écharner.

—, sheet —; *schwarzes Blech*; F. battu non étamé.

—, short —; *brüchiges, faulbrüchiges E.*; F. cassant à froid et à chaud. [en plaques.]

—, in slabs; *E. in Platten*; F. *—, slitted —, slit —, light rods, nail-rods*; *das Schneid-, Knipp Eisen, geschnittene E.*; F. fendu, fenion, fanion, f. de fenderie.

—, small —, fine —; *das Klein-, Fein-, schwache Stabeisen*; Petit f. m., petits fers m. pl.

—, smelted — in drops; *das Dächel*; F. fondu qui tombe par gouttes du fourneau d'affinage.

—, soft —, malleable —, soft metal; *weiches, geschmeidiges E., Stab-, Schmiedeeisen*; F. doux, mou, ductile.

—, soft Berry —; *weiches E. aus Berry*; Courson m.

—, soft irregular —; *weiches, unregelmässiges E.*; F. courson.

—, softening — (tann.); *das Stolleisen*; F. à amollir.

—, sparkles of — s. Iron-scale.

—, spathic —, spathose —, carbonate of —; *kohlensaures Eisenoxydul, Eisenspath*; F. oxydé carbonate, sidérose f.

—, specular —, —glance —, mica; *der eigentliche Eisenglanz, das Glanzeisenerz, der Glanzeisen-, Rotheisen-, Blut-*

stein, Glaskopf, rhomboëdrisches Eisenerz; F. oligiste métalloïde, spéculaire, oligiste spéculaire m.

Iron, splitting —; *das Spalt-eisen*; F. à fendre.

—, square piece of —; *viereckiges Eisenstück*; Carillon m.

—, obtained from stamped and puddled slags; *das Gödeleisen*; F. de lavage.

—, propensity of iron to be converted into steel; *die Neigung des Roheisens sich in Stahl zu verwandeln*; Propension aciéreuse f.

—, steeled —; *gestähltes E.*; *Stoff* m.

—, small parcel of — that sticks to the fire — (met.); *Eisenpartikel das an dem Schüreisen haftet*; Flûteau m.

—, small portions of — sticking to gauge-plates; *das Eisenanhängsel, die Feilspäncchen am Drahtzieheisen*; Cog-rains m. pl.

—, obtaining the — sticking to the bloom-hook; *die Anlaufschmiedearbeit, das Anlauflassen, Anlaufnehmen*; Affinage par attachement, par entortillement m. [nerveux.]

—, streaky —; *gedürrtes E.*; F. *—, stringy, fibrous —*; *das sehnige, faserige, zähe Schmied-, Zugs Eisen*; F. fibreux, nerveux, tenace, à texture fibreuse.

—, strip — (curr.); *das Päl-eisen*; F. à dépiler.

—, Swedish — forged twice; *der Osenmund*; F. de Suède deux fois forgé.

—, telluric —, terrestrial native —, native —, bolide; *das Tellureisen, gediegene, gewachsene, metallische E., terrestrische E. (als Mineral)*; F. tellurique, f. natif amorphe.

—, terrestrial native —; *tellurisches, gediegenes E.*; F. natif amorphe.

—, thick flat —; *dickes plattes Eisen*; Maréchal m.

—, tinned forged —; *das verzinnete Hammer Eisen*; F. battu étamé.

—, titaniferous oxidulated titanic —, volcanic sand, iserine; *das Titaneisen, der Eisentitan, Iserin*; F. titané m., isérine f.

—, toothed —, notched bar —; *das Kraus-, krausgeschmiedete Stab-, Zahneisen*; F. en barres dentelé m., barre de f. crépée f.

—, twice welded —; *das zweimal geschweisste E.*; Encre-née f.

Iron, unwrought —; *Roheisen*; F. brut.

—, weak, flawy —, — with black spots; *ungenäzes, äscheriges, aschenlöcheriges E.*; F. cendreaux, pailleux.

—, welded —; *geschweisstes E.*; F. soudé.

—, welded twice; *zweimal geschweisstes E.*; Pièce encrénée.

—, piece of — welded to another to strengthen it; *die Hornwulst*; Mise f., cercle à la corne m.

—, piece of — about to be welded; *das zuschweisende Stück E.*; das Schweisstück; Echaudillon m.

—, white-hot —; *das Weissglüheisen*; F. incandescent.

—, white-raw —; *das Hartfloss, der Hahn*; Masse demi-affinée f.

—, wire-drawing —; *das Drahtziehen*; Forgis m.

—, Z —; *das Z-E.*; F. en Z.

—, zinked, galvanized —; *das verzinkte, galvanisirte E.*; F. zingué, zinqué, galvanisé.

—, alum, feather — (balotrichite); *der Eisenoxydulalun, Eisenalun*; Sulfate de fer uni à du sulfate d'alumine, alun de plume, alun de f. m.

—, armour of corners (build.); *das Ecken Eisen, die eiserne Bewaffnung von Kanten*; Cornette f.

—, articles with the maker's name; *das Sahleisen*; Marchandise de f. étiquetée du nom du fabricant f. pl.

—, assay; *die Eisenprobirkunst*; Docimasia du f. f.

—, axe, broad — (min.); *das Lege Eisen*; Large hache de fer f.

—, backs; *eiserne Rücken, Wandplatten*; Fonds de f. m. pl.

—, backs for chimneys; *die eisernen Kaminplatten*; Contre-cœur en f. m. (cheminée).

—, band; *der Bankstift, das Bankeisen, der Gewändanker, Patte f.*

—, band, angular —; *das Eckband, der Eckschuh, das Winkelband, das Eckbeschläge, die Schienecke*; Ferrure angulaire, équerre en f., cantonnaire f.

—, band beneath a spring; *das Eisenband unter einer Triebfeder*; Mûlle m.

—, bar; *der Eisenstab, die Eisenstange*; Barro, pöröbe do f. f., macarot m.

—, bars (locksm.) s. Armature.

—, bar, pillar (watchm.); *der Pfeiler*; Pilier m.

Iron-bar, beginning of a — with blooms (sm.); der Anfang einer drei Fuss langen Eisenstange, mit einer Luppe an jedem Ende; Ancrénée f.
 — bars, defective spots in —; Querriße, fehlerhafte Stellen; Découpages f. pl.
 — bar, flat —; die flache Eisenruthe; Solière f.
 — bar, round — in twyers; runde Eisenstange in Düsen; Espine f. (Pyrenées).
 — bar, strong — for fixing logs of wood (saw-mill); der Blockhalter; Buttoir m. (scierie).
 — bar, strong, short —; die dicke und kurze Eisenstange; Souchon m.
 — bar at the trevise (farr.); eiserne Stange nm Nothstall zum Aufheben der Füße eines Pferdes; Main de travail f.
 — blade, flat — for the manufacture of sheet-iron (cutl.); flaches E. für Eisenblech; Arbélage m.
 — bond, — joining; die Eisenverbände; Assemblage do f. m.
 — borings; die Eisenbohrspäne; Copeaux m. pl., alésures de fer f. pl.
 — bottoms (met.); die Puddelsohle; Sole du four à puddler f.
 — bound, bound with —; mit E. beschlagen, mit eisernen Reifen versehen; Garni de f., cerclé.
 — braces (mould.); der eiserne Anker; Fenton m., côte de vache f.
 — built, — framed; von E. gebaut, eisern; Construit en f.
 — castings, — foundry; der Eisenguss; Fonte moulée f.
 — cement, — glue; der Eisencement, Kitt aus E., Schwefel und Sublimat; Ciment à f. m.
 — clasp of a plough-axle; die Seitenschiene (Pflug); Bar rage m., bande de la haie f. (charrue).
 — clay, ochrey red clay; der Eisenthon, Eisenletten, ochrige Thon; Argilo ocreuse martiale f., f. argileux m.
 — clay, conglomerated —; das Eisenthonconglomerat; Argilo de f. congloméré f.
 — clay, red —; der Eisenthon; Ampo m., argilo rougeâtre ferrugineux f.
 — clayey rock; das nuss Eisenthon gebildete Gestein; Roche à base de trapp et de cornéenne, roche argilo-ferrugineuse f.
 — clip, — hoop, — string

(carp.); das Ziehband, Wür gelband, Eisenband, die Schiene; Lien de f. m.
 Iron-clip of a hammer; der Beschlag, Eisenbeschlag eines Hammers; Brée f.
 — coated; mit E. bekleidet, bedeckt; Couvert, revêtu de f.
 — colour, — grey; die Eisenfarbe, (eisenfarbig); Couleur do f. f.
 — construction; der Eisenbau; Construction en f. f.
 — cramp (carp.); der Klammerhaken; Lien d'assemblage m., bride f.
 — cramps (typ.); die Schienenklammern am Presskarren; Crampons m. pl.
 — crow (mas.) s. Grow-bar.
 — cylinder, roller; der Eisen cylinder, die Eisenwalze; Cy lindre de f. m.
 — dog, pelican; die Schliess klammer, Ankerschliesse; Pé lican m.
 — dross, scorinae; die Eisen schlacken; Laitier de f. m., scories de f. f. pl.
 — dust; der Eisenstaub; Poussi ère de fer f.
 — earth, ferruginous earth, — mould; die Eisenerde; F. terreux, f. carbonaté argi leux.
 — earth, blue —, native Prussian blue, phosphate of —, vivianite; das Eisen blau, die Eisenblauerde, Blau eisenerde, der Eisenblauspath, erdige Vivianit, Glau kosiderit, phosphorsaures Eisen oxydorydul; Bleu de f., bleu de Berlin, f. phosphaté, f. azuré terreux bleu, phos phate de f., vivianite, bleu de Prusse natif.
 — earth, green —; die grüne Eisenerde; F. oxydé terreux vert.
 — earth, silicious —; das Kieschrom; Terre silico fer reuse f.
 — earth, sparry blue —; spathiges Eisenblau; Bleu de f. spathique.
 — face (plane); die Eisenplatte, Messingplatte für die Sohle des Schlichthobels; Semelle en f., en cuivre f.
 — fastening, — strengthening; die Beschlagung, der Beschlag, die Beschläge; Armure f.
 — fastenings of boots; der Eisenbeschlag nm Stiefeln; F. de botte.
 — filings, swarf, — sand; das Eisenfeilicht, die Eisen feile, Eisenfeilspäne, der Ei

senstaub; Limaille de f. f., sable de f. m.
 Iron-fittings, — tools; das Eisenbeschläge, Eisenwerkzeug; Ferrements, fers, outils de f. m. pl.
 — fittings, small — of the permanent way (railw.); Kleineisenzeug; Petit matériel de f. m.
 — flint, ferruginous quartz; der Eisenkiesel; Eisenkiesel, caillon ferrugineux, quartz hyalin rubigineux, ferrifère m.
 — flowers (mech.); Eisenblumen, Eisenblüte; Fleurs de f. f. pl.
 — founder; der Eisengießer; Fondeur en f., de f., sur f. m.
 — foundry; die Eisengießerei; Fonderie en f., de f., sur f. f.
 — foundry; der Stückofen, Mittellofen; Moyen-fourneau m.
 — frame or — framing; das eiserne Gestell, der eiserne Rahmen, die Eisengrippe, Gerippe von E.; Châssis, bâti en f. m., charpente en f. f.
 — frame; das eiserne Spant; Comple eu f. m.
 — frame, hose (typ.); das Schloss an der Pressspindel; Vis de presse, clef de la presse f.
 — frame, job-chase, chase without long cross, small chase (typ.); der Rahmen ohne Mittelsteg, Druckrahmen für kleine Arbeiten; Ramette f.
 — froth, hematite; der rothe Eisenschäum, Eisenrahm; F. oxydé luisant, minéral de f. mica cé rougeâtre m.
 — froth, brown —; das Eisensammelterz, der Wad; Manganèse oxydé, inflammable, noirâtre m.
 — froth, covered with —; eisenrahmig; Convert d'écume de fonte.
 — froth, red —; der Eisenschäum; Écume de f. f., f. oligiste m.
 — froth, refined — or dross; der Garschäum; Écume de fonte f. sa coque m.
 — furnace; der Koksofen; Four à gage (neidl.); die Schliess klinke; Jauge f.
 — gage (wire-dr.); der Drahtmesser, Probering; Jauge f. calibre m.
 — glance, — glimmer, mica ferrea; der Eisenglanz, Eisenschinn, Eisenglimmer; Eisenmann, eisenram, eisen glantz, f. oligiste m.
 — glance, common —, granular — ore, — mica; muscheliger, spathiger Eisen

glanz, der Eisenschweif, Eisenglimmer, das Glanzeisenerz; mica ferrugineux, mica de f. on-glance, granular —; der Eisenschweif; F. oligiste granulaire.

—glance, micaceous — — or ore, — — mica, — — glimmer, shining ore; der schuppige Eisenglanz, Eisenglimmer; Mine de f. micacé f.

—glue; der Eisenkitt; Ciment de f. m.

—hooks, old — — (mas.); alte Eisenspitzen (um den Gyps festzuhalten); Rappoints m. [seau de f. m.

—hoop, der Eisenreif; Cerrhoop, ferrule of an axle-pivot, ring (mach.); der Zupfenring, Wellring, die Zwinge, Heftzwinge; Fretto f.

—ioduret, iodide of —; das Jod Eisen; Iodure de f. m.

—jack s. Cog-wheel.

—knee; das eiserne Knie; Courbe en f., courbe de f. f.

—like, iron, ferruginous; eisenartig; Ressemblant au f. —lining plate of a German refining-hearth; der Frischschlacken; Plaque de feu d'affinerie, taque f.

—liquor; aufgelöster Eisenrost; Rouille de f. liquide f.

—liquor; die Schwefelbeize; Eisenbeize, Eisenbrühe, Beizbrühe, der Absud; Acétate ferreux, bouillon noir, bain noir m., tonne au noir f.

—liquor (dye); die Eisenschwärze; Couleur gris de f., teinte chalybée, liqueur ferrifère f., gris de f. m.

—liquor (shoem.); Eisenschwärze; Noir de racine m.

—liquor, pyroligneux — —; die holzsaure Eisenbeize; Bouillon noir pyroligneux m.

—liquor, sulpho-tartaric — —; die weinstein-schwefelsaure Eisenbeize; Bouillon noir sulfo-tartarique m.

—liquor, sulphuric — —; die schwefelsaure Eisenbeize; Bouillon sulfurique m.

—lode, vein, lode of — — ore; der Eisengang, die Eisenerader; Veino f., filon m. de f.

—lode, rich — —; die Eisenstufe; Riche filon de f. m.

—loops, —blooms; die Eisenluppen; F. en loupes.

—manufacture, manufacture of — —; die Eisenerzeugung; Fabrication, production de f. f.

—master, forge-master; der Hammerwerkbesitzer, Hammermeister, Schmiedemeister; Maître de forge m.

Iron-mastic; die Eisenlötung; Ferrumiation f.

—mill, —works, —hammer, forge; der Eisenhammer, das Eisenhammerwerk, die Eisenhütte, Eisenschmiede, Hammerschmiede, das Eisenwerk, Hammerwerk, Hüttenwerk, der Hammer; Forge à f., do f., forge f.

—mine, —pit; das Eisenbergwerk, der Eisenbruch, die Eisengrube; Mine de f., minière de f. f.

—monger, brazier; der Eisenhändler; Ferron, ferronnier, taillandier m.

—monger; der Bruschlosser; Serrurier en bâtiment, serrurier-construteur m.

—monger's shop or warehouse; die Eisenhandlung, das Eisengewölbe; Magasin de f. m.

—mould, ferruginous earth, martial earth; die Eisenerde, eisenhaltige Erde; Terre ferrugineuse, terre martiale f.

—mould; der Rostfleck; Tacho de rouille f.

—moulded; rostfleckig, eisenfleckig; Taché de rouille.

—mounting, —work, —furniture, —clip, ferrel; der Eisenbeschlag, Beschlag; Garniture de f., ferrure f.

—natrolite; der Eisennatrolith; Natrolithe de f. f.

—nickel pyrites, sulphide of — and nickel; der Eisennickelkies; Pyrite de f. et de nickel f.

—ochre, ochre of —, ochreous — — ore; der Eisenocker, ochrige Brauneisenstein, Eisenocker, thonhaltiges Eisenoxydulhydrat; Ocre de f. f.

—ochre, yellow — —; der Gelbeisenstein; Mine de f. oxydé jaune f.

—ore; das Eisenerz, der Eisenerz; Mineral de f. m., mine de f. f.

—ore, bog — —, swamp-ore; das Mornsterz, Wiesenerz, Sumpferz; Mine de marais f.

—ore, analysis, estimation of — —; die Bestimmung der Eisenerze; Analyse des minerais de f. f.

—ore, argentiferous earthy brown oxide of — —; silberhaltiger Brauneisenstein; Mine de f. oxydé brune, terreuse f.

—ore, argillaceous — —, —clay, ochrey red clay, clay — —; der Eisenthon, ochrige Thon, eisenhaltige Thonstein, thoniges Eisenerz,

Thoneisenstein; F. argiloux, hydroxyde du f. terrenx, minéral de f. argiloux m., argile martiale, ocrouse, mine de f. argileuse f.

Iron-ore, argillaceous clay — —; der thonige Sphärosiderit, das thonige Eisenerz; F. lithoide, f. des houillères.

—ore, blue — —, phosphate of —, blue — — earth; der Blauisenstein, das phosphorsaure Eisen, Eisenblau; Crocydolithe f., f. azuré, f. phosphate, phosphate de f. m.

—ore, bog — —, swamp-ore; das Eisensumpfz; der Raseneisenstein; Mine de f. marécageuse f.

—ore, brittle — —; das Eisengins; Mine de f. aigre f.

—ore, very brittle — —; das Eisenglas; Mine de f. cassant f.

—ore, brown — —, hydrous oxide of —, hydrous, hydrated peroxide of —; der Brauneisenstein, das Brauneisenerz, Eisenoxydhydrat, Eisenhydrat, Eisenhydroxyd; Hydrate de f., f. oxydé brun, peroxyde de f. uni à de l'eau, f. oxydé hydraté m., limonite, hématite brune f.

—ore, brown — —, hydrated ferric oxide, brown hematite, stilpnosiderite; das Eisenpecherz, Fecheisenerz, der Stilpnosiderit; Mine de f. brune, limonite f., f. oxydé hydraté.

—ore, brown clay — — or ironstone; der braune, thonige Eisenstein, Thoneisenstein; F. oxydé massif argillifère.

—ore, columnar red clay — —, columnar argillaceous — —; der stengelige, rothe Thon-Eisenstein, des Ngelerz, der Schindelwagel; Argile ferrugineuse en tiges f.

—ore, compact brown — —; der amorphe Brauneisenstein, Stilpnosiderit, schlackige Brauneisenstein; F. oxydé vitreux.

—ore, compact red — —; der dichte Rotheisenstein; F. oligiste rouge compacte.

—ore, crystallized — —; die Eisendruse, drusig gewachsenes Eisenerz; Mine de f. cristallisé, mine de f. en cristaux f.

—ore with 24 crystal-planes; das Erz mit 24 Krystallflächen; F. amphitrigone.

—ore, crystallized groups of — —, busano melano;

die Eisenrosen; Mine de f. cristallisé en groupes f.
Iron-ore, decayed sparry —; der verwitterte Spath-eisenstein; Douce, mine douce de f. f.
 —ore, earthy magnetic —, hydrated ferric phosphate; der Eisenmulm, erdiges Magneteisenerz, der Eisenmohr, die Eisenschwärze, das Eisenoxyduloxyd, schwärze Eisenoxyd; F. magnétique terreux.
 —ore, earthy red —; der ockrige Rotheisenstein, Rotheisenocker; F. oligiste rouge terreux.
 —ore, efflorescing clayey —; der Eisenmulm; Mine de f. argileuse et limoneuse tombée en efflorescence f., f. magnétique terreux m.
 —ore, fibrous brown —, brown hematite; der faserige Brauneisenstein, braune Glaskopf; F. fibreux, hydraté fibreux, hématite brune, f. oxydé brun fibreux, hydroxyde de f., hydrate de f. concrétionné.
 —ore, fusible —; dns Quickstanmerz; Minerai de f. très-fusible n.
 —ore, granulated — from Elba; körniges Eisen-erz aus Elbn; Poulette f.
 —ore, green —, Kraurite, Dufrenite; dns Grün-eisen-erz, der Grünstein, Grün-eisenstein, die faserige Grünsteinerde, der Almandin, Kranrit, Chalkosiderit, Dufrenit; F. phosphaté vert, dufrenite f.
 —ore, jaspery —; das Jaspiseisenerz; Mine de f. jaspée f.
 —ore, jaspery red clay —, jaspery clay —; der jaspierige Thon-Eisenstein; Argile ferrugineuse jaspée f.
 —ore, lenticular —, oolitic iron-flour or -ore; das Linseneisenerz, der Rogenstein; Mine de f. lenticulaire, f. oolithique rhomboidal.
 —ore, lenticular red clay —, lenticular argillaceous —; der linsenförmige rothe Thon-Eisenstein; Argile ferrugineuse en forme de lentilles f.
 —ore, lump of —; die Eisensstufe; Eebantillon, moreau, fragment de minerai de f. m.
 —ore, magnetic —, ferroso-ferric oxide, octahedral —; der Magneteisenerz, der Magneteisenstein, das Eisenoxydul; Mine d'aimant, mino de f. en octaèdres f., f. magnétique oxydulé.

Iron-ore, mean —; der Maitler, das Mittelzeug; Minerai de f. de moyenne qualité m.
 —ore, micaceous —; das Eisenglinzerz; Lenzeele f.
 —ore, muddy —; der Eisen-schlich; Mine de f. limonneuse, terre martiale f., schlich de f. m.
 —ore, ochreous —; das ochrige Eisenerz; Mine de f. ocreuse.
 —ore, ochry brown —, brown —ochre; der ockrige Brauneisenstein, Brauneisen-ocker, braune Eisenocker; Hydrate de f. terreux, f. oxydé brun terreux.
 —ore, oolitic —; das Linsenerz; F. oolithique.
 —ore, oolitic —; die Minette, der kalkhaltige Eisenoolith, das Stnuberz; Minette f., oolith de f. calcifère m.
 —ore, oolitic red —; der oolithische Rotheisenstein; Minerai violet, f. oligiste oolithique, oligiste oolithique m.
 —ore, oxidulated magnesian —; magnetisches Eisenoxydul; F. oxydulé magnésien.
 —ore, pea —, granular —; dns Bohmerz, die Eisen-gnuppe, das rundlich brechende Eisensumpferz; F. en grains, hydrate de f. m.
 —ore, pitchy —, pitticite; das Eisenpecherz; F. résinite, pittizite f., sulfate de f. m.
 —ore, poor —; die Eisenmine; Minerai de f. pauvre.
 —ore, radiated —; der Glanzeisenstein; F. radié.
 —ore, ramified —; ästiges Eisenerz; Minerai de f. ramifié.
 —ore, red —, native ferric oxide; der Rothbrauneisenstein, Schwarzeisenstein, Blutstein, dns rothe Eisenerz; F. oxydé rouge m., hématite rouge, mine de f. rouge f.
 —ore, red clay —, red clay — stone, clay —, clay — stone, argillaceous — or — stone; der rothe Thon-Eisenstein, der thonige Roth-Eisenstein; Argile ferrugineuse, argile ocreuse rouge f., ocre rouge m.
 —ore, reniform clay —, reniform — stone; die Eisenniere, der schalige Thoneisenstein, dns Nierensteinerz, der Adlerstein; F. oxydé géodique, hydroxyde de f. géodique, géodique d'aigle m.
 —ore, scaly brown —, brown — froth; das Eisen-

sammelerz; Hématite écail-leuse f.
Iron-ore, silicious —; kieselsaures Eisenerz; F. silicaté.
 —ore, sparry, spathic —, carbonate of —, siderite, sparry ironstone, chalybite, native ferrous carbonate, spathose —, —spar; der Spath-eisenstein, Eisenspath, Flirr, Flinz, Pflinz, Pflonz, Stahlstein, Knopprussel, Siderit; F. spathique, carbonate, spath de f. m., mine d'acier, de f. blanche f.
 —ore, specular, oligist —; das Rothstahleisen, der Eisen-spiegel, Eisenglanz; F. spéculaire, oligiste.
 —ore, sulphuretted —; geschwefeltes Eisenerz; Minerai de f. sulfuré m.
 —ore from the surface; der Landstein; Mine de f. à fleur de terre f.
 —ore, titaniferous —, ferric titanate; das Titan-eisenerz; Mine de f. titanifère.
 —ore, containing zinc; zinkhaltiges Eisenerz; Magalès f.
 —oxide, black —, black oxide of —; schwarzer unvollkommener Eisenkalk, Eisenmohr, Glühspan; Oxyde de f. noir, f. oxydé noir m.
 —oxide, brown —; der Rubinglimmer; Mine de f. oxydé brune. [Partielle de f. f.]
 —particle; das Eisen-theilchen;
 —paving for wheels to run on (bridge); eiserne Pflaster-schienen; Bouterone f.
 —pig, branch of sow, sow of melted —, pig of —; die Eisengans, Eisenganz; Gneuse de f. f., saumon de fonte m.
 —pillar, column; die Eisensäule, eiserne Säule; Colonne f., pilier de f. m.
 —plate, black —, black sheet —; das Schwarzblech; F. en lames noir, tôle f.
 —plate; die Eisenplatte; Plaque de f. f.
 —plate, sheet of —, —sheet; die Eisenblechtafel, das Eisenblech; Feuille, lame de f. f., f. en lames, en fenilles m.
 —plate for flattening the bottom of bottles (gl. m.); die Eisenplatte zum Plattmachen des Flaschenbodens; Pappoir f.
 —plate, hammered —, tilted sheet —; das Hammerblech, gehämmerte Eisenblech; F. en lames forgé.
 —plate of a ligation-furnace (met.); die Saigerscharte; Plaque de f. f.

ron-plate, made of — — or sheet —; *Eisenblechern*; De, en tôle.

—plate, polished — — (engr.); *das Richtblech*; *Dressoir m.*

—plate, rolled — — or sheet —; *das Walzblech*, *gewalztes Eisenblech*; F. en lames cylindric.

—plate, small — —; *die kleine Platte*; *Lamette f.*

—plate supporting the fireplace (locksm.); *die Platte die den Heerd trägt*; *Plaque de trémie f.*

—plate, long thin — — in the hearth of a smelting-furnace, lining-plate (met.); *der Frischzacken*, *die Gussplatte*, *Zacke*, *der Abbrind*; *Tsque*, *plaque*, *platine f.*

—plates, thinnest — —; *dünne Eisenbleche*; *Fleurs f. pl.*

—plate, tinned — —, white — —; *das verzinnete Eisenblech*, *Weisblech*; F. en lames étamées, fer-blanc.

—plates for tongues (met.); *die Eisenplatten aus welchen Blech gewalzt wird*; *Largets m. pl.*

—plate, white — —; *verzinntes Eisenblech*; *Tôle étamée f.*

—points (typ.); *die Punkturscheere*, *Punkturschnurbe*, *Punkturspitze*; *Vis de l'ardillon f.*

—pot, three-legged — — (coppersm.); *der Grapeu*; *Marmite de fonte f.*

—pressing-plates; *die Pressbleche*; *Semelles d'un presseoir à huile f. pl.*

—puddling; *das Eisenpuddeln*; *Puddlage du f. m.*

—putty, cement, — — rust cement; *der Eisenkitt*, *Rostkitt*; *Lut de f.*, *mastie de f.*, *de limaille de f. m.*

—pyrites; *der Eisenkies*; *Marcasite*, *pyrite ferrugineuse f.*

—pyrites, mundick, *mundic*; *der Schwefelkies*, *Eisenkies*, *das Doppelschwefelkies*; F. sulfuré, minéral de f. m.

—sulfur, persulfure de f. m., pyrite cubique, pyrite de f., pyrite f.

—pyrites, arsenical — —, prismatic arsenical pyrites, mispickel, arsenopyrite, arsenical — —; *der Arsenikkies*, *prismatische Arsenikkies*, *harte Arsenikkies*, *Mispickel*, *Mispickel*, *Giftkies*, *Arsenopyrit*; *Arsénio-sulfure de f.*, *arsénical*, *sulfo-arsénio* de f., *pyrite arsénicale*, *arsenic pyriteux*, *mispickel*, *arsénopyrite m.*

—pyrites, common — —,

pyrites, common pyrites, cubic pyrites, hexahedral — —, bisulphuret of —;

der Schwefelkies, *gemeine Schwefelkies*, *Eisenkies*, *hexaëdrische Eisenkies*; *Sulfure de f.*, *jaune*, *f. sulfuré jaune m.*, *pyrite pyrite jaune*, *pyrite de f.*, *pyrite*, *cubique f.*

Iron-pyrites, hepatic — —; *das Eisenlebererz*; F. épigée, hépatique.

—pyrites, magnetic — —, magnetic pyrites; *der Magnetkies*, *hexagonale Eisenkies*, *Leberkies*, *das Schwefeleisen*; F. sulfuré magnétique, *sulfure de f. magnétique m.*, *pyrite magnétique f.*

—pyrites in slate-quarries; *Eisenkies womit ein Schiefer-spalt durchsetzt ist*; *Mouche*, *l'improie f.*

—pyrites, white — —, white pyrites, prismatic — —, white bisulphuret of —;

marcasite, *hydrous pyrites*; *rhombischer Eisenkies*, *Markasit*, *Wasserkies*, *Strahlkies*, *Vitriolkies*, *Weicheisenkies*, *Zollkies*, *Kammkies*; F. sulfuré blanc, *sulfure de f. blanc m.*, *pyrite blanche f.*

—rake, oar (brew.); *die Ruhrharke*, *Maischharke*, *Krücke*, *Malzkrücke*, *das Malzeisen*, *Rührscheit*; *Brassoire m.*, *vague f.*

—refuse, scrap — —, waste — —; *der Eisenabgang*, *das Abfall-eisen*, *die Eisenabfälle*; *Déchets*, *débris de f. m. pl.*, *feraille f.*, *f. de riblons*, *riblons m. pl.*

—ring, cringle; *eiserner Ring*; *Anneau de f. m.*

—ring, ferrule (build.); *die Eisenklaum*, *das Eisenband*, *Balkenband*, *der Vierpass*, *die Krampe*; *Embrasure f.*

—road, rail-road; *die Eisenbahn*; *Chemin ferré m.*, *voie ferrée f.*

—rod, rod of — —; *die Eisenstange*, *der Eisenstab*; *Perche*, *verge de f. f.* [*Büche f.*]

—rod (gl. m.); *der Topfhebel*

—rod (met.); *der Eisenstab zum Ausheben der Schwarzkupferprobe*; *Musset m.*

—rod (pewt.); *das Dreheisen*, *Rundeisen*; *Rond m.*

—rod (sculpt.); *der Bildhauereisen*; *Ciseau de sculpture m.*

—rod, straightening-rod (link.); *das Ausstreichlineal*, *Richteisen*; F. à dresser, *dressoir m.* [*Moulinet m.*]

—rod (wire-dr.); *der Spies*

—rod, long — — for lime-

kiln (balk-h.); *die Störstange*; *Lance f.*

Iron-rod, punched — — for wire-drawing; *durchlöcherter Eisenstab zum Drahtziehen*; *Filerie f.*

—rollers, fine — — (met.); *das Feineisenwalzwerk*; *Petit-train m.*

—rust cement, rust-cement, — — glue; *der Eisen-, Rost-, Schwefel- und Salmiak Kitt*;

Mastic de f., *de fonte*, *de limaille de fer*. [*Coffre-fort m.*]

—salt; *die eiserne Geldkiste*;

—salt, sulphate of — —; *das Eisensalz*; *Sel ferrique*, *sel de sesquioxide* ou *de peroxyde de f. m.* [*de f.*, *sel martial*]

—salt; *das Eisenkochsalz*; *Sel*

—sals; *die Eisenoxydulsalz*; *Sels ferreux*, *sels de protoxyde de f. m. pl.*

—sand, ferruginous sand, octahedral — — ore in grains;

der Eisensand; *Mine de f. sablonneux f.*, *sable de f. m.*

—sand, steel-dust (fire-w.); *die Eisenfeilspäne*; *Limailles de f. f. pl.*

—sand, magnetic — —; *der magnetische Eisensand*; *Sable de f. magnétique m.*

—sand, titanic — —; *titanhaltiger Eisensand*, *Titan-eisensand*; *Sable de f. titanique*.

—sand-stone; *der eisenschüssige Sandstein*; *Grès ferreux m.*

—scale, hammer-slag, scales; *der Hammerschlag*, *Eisensinter*, *Schmiedesinter*, *Zunder*, *Glühspan*; *Ecaillés*, *païlles de f. f. pl.*, *batisture de f. f.*, *mâchefer*, *amslat*, *havresat m.*

—shale; *der eisenhaltige Schieferthon*; *Schiste ferrifère m.*

—sheet; *der Haifel*; *Plaque de tôle f.*

—shell (met.); *der Eisenblechmantel*; *Revêtement en f. m.*

—ship; *das eiserne Schiff*; *Navire en f. m.*

—shod; *mit E. beschlagen*, *beschuh*; *Ferré*.

—shoe of stampers; *das Poch-eisen*, *der Pochschuh*, (*Pochstempelshuh*, *Schuh für Pochstempel*); *Armure en fonte du pilon d'un bocard f.*

—sinter, pitchy — — ore; *der Eisensinter*; *Pittizit*, *das Eisenspecher*; F. oxydé résinite m., *pittizite f.* [*dure de f. f.*]

—solder; *das Eisenloth*; *Sou-*

—solution, protoacetate of — —; *die Eisenauflösung*, *aufgelöster Eiseneros*, *flüssiger Eiseneros*; *Solution de f. f.*

—sparkles, scales of — —, forge-scales, crust of — —,

- battiture; der *Hammer-schlag*, *Schmiede-*, *Eisensinter*, *Glühspar*, *Zünder*, *Eisenschlag*, *Eisenfunken*, die *Eisenschlacken*; *Battitures* de f., *écailles*, *étincelles*, *paillottes* de f. pl., *mâchefer* m.
- Iron-sponge, spongy; der *Eisenschwamm*; *Eponge* de f. f.
- stain, —mould; der *Eisensfleck*, *Eisenrost*, *Rostfleck*; *Taehc*, *rouillure* de f. f.
- staid; das *Eisengestell*; *Porte-f.* m.
- strap, flat —wire; das *Eisenband*; *Bande*, *pièce* de f. f.
- straps on a smithy hammer; der *eiserne Beschlag* des *Schmiedehammers*; *Abras* m.
- string, hoop; das *Eisenband*, die *Schiene*; *Lien* de f. m.
- support of a pipe (arch.); das *Rinneisen*; *F.* de cheval m.
- stone, siderites; der *Eisenstein*, das *Eisenerz*, die *Eisenstufe*; *Mino* de f. f., f. massif.
- stone; die *englische Feldspath*; *Faience anglaise* *feldspathique* f.
- stone, containing argillaceous —; *Thoneisenstein* . . . , *thon- und eisenoxyd-haltig*; *Argilo-ferrugineux*.
- stone, Berry and Lorraine —, brown —, compact brown —ore; der *dichte, gemeine Brauneisenstein*; *F.* de, en roche, demi-roche, oxydé brun, oxydé vitreux.
- stone china; *Englisches Porzellan*; *Porcelaine tendre anglaise*, *faïence fine dure*, *lithocrème*.
- stone, common clay —; der *dichte Thoneisenstein*; *F.* argileux compact, f. oxydé argillifère.
- stone, foliated specular —; blättericht gewachsen *spieglichtes Eisenerz*; *Mineral* de f. spéculaire feuilleté ou en lames.
- stone, kidney-shaped —, aetites, eagle-stone; die *Eisenniere*, der *Adlerstein*; *F.* réniforme.
- stone, magnetic —, —ore; der *Magneteisenstein*, das *Magneteisen*, *Magneteisenerz*; *F.* magnétique, oxydulé magnétique.
- stone, oolitic, calcareous —, calcareous minette; der *kalkhaltige Eisenoolith*, die *kalkige Minette*; *Oolitho* de f. calcifère m., *minette* f.
- stone, oolitic —, ferruginous oolite; der *Eisenoolith*, *Eisenrogenstein*; *Oolitho* de f. ferrugineux m.
- Iron-stone, radiated —; der *Glanzeisenstein*; *F.* radié.
- stone, red —, red —ore, red hematite; der *Rotheisenstein*, das *Rotheisenerz*, der *rothe Glaskopf*; *F.* oligiste rouge, f. oxyde rouge, *hématite* rouge.
- stone, specular —, brown —, common —glance, oligist — or —ore; der *Eisenspiegel*, *Eisenglanz*, das *Rotheisenstein*, *spieglichtes Eisenerz*; *Mine* de f. spéculaire, f. spéculaire, oligiste.
- stone, yellow clay —; der *Gelbeisenstein*, das *Gelbeisenerz*; *F.* oxyde jaune.
- strap; das *Eisenband*; *Bande*, *pièce* de f. f.
- test; die *Eisenprobe*; *Essai* du fer m., *touche* f.
- tie, —chain; die *Schlauder*, das *Zugband*, der *Zuganker*; *Tirant* en f. m.
- tie (mas.); der *Mauer-, Stichtanker*; *Lien*, *tirant* m.
- tools; die *eisernen Werkzeuge*, das *Eisenzeug*, *Eisengeräth*, *Eisengeschirr*; *Fers*, *outils* de f., *ferrements* m. pl.
- trade, —mongery, —ware, —foundry, —store; die *Eisenhandlung*, der *Eisenkram*, das *Eisenmagazin*, die *Eisenschmiede*; *Ferronnerie*, *serrurerie* f.
- trade, —mongery; der *Eisenhandel*; *Commerce* de f. m.
- trade, —manufacture; die *Eisenindustrie*, das *Eisengewerbe*; *Industrie* du f. f.
- trimmer (workman); der *Eisenzurichter*; *Dressoir* de fer m.
- tubbing (min.); die *Eisenrüstung*, der *Ausbau* mit E.; *Curelage* en f. m.
- tube, a thin — round which the rod or ribbon is twisted (gunsm.); das *Futterrohr*, die *Hülse*, das *Futter*; *Chémise* d'un canon à ruban f.
- varnish; der *Eisenfirnis*, *Eisenlack*; *Vernis* à f. m.
- vein, vein of —ore (min.); die *Eisengalle*; *Ferret* m.
- ware, —mongery, hardware; die *Eisenwaaren*; *Grosserie*, *quincaillerie*, *taillanderie* f.
- wares, hard-ware; die *Eisenwaaren*; *Articles* de f. m. pl., *marchandises* de f. f. pl., *ferro-mercio* f.
- wares, forged —; geschmiedete *Eisenwaaren*; *Ferrerie*, *forgerie* f.
- Iron-wheel (gl. grind.); die *Schleifscheibe*; *Rondeau* m.
- wire, wire-thread —; der *Eisendraht*; *Fil* ébroudi de f., *fil* de f., *fil* de rechaud, de rou-lage, de Richard m.
- wire, annealed —; ge-brannter, schwarzer *Eisendraht*; *Fil* de f. trempé.
- wire, burnt —; ver-brannter *Eisendraht*; *Man-ture* f.
- wire drawing-mill; die *Eisendrahtmühle*; *Usine* à fil de f. f.
- wire, flattened —; der *Eisenlahn*; *Fil* de f. aplati.
- wire rope, cable of —; das *Eisendraht-, Spann-, Tragseil*; *Cable* m., *corde* f. en fil de f.
- wire, flat — rope; das *Eisendrahtbandseil*; *Câble* en fil de f. aplati.
- wire, strong —; der *Hürden-, Hordendraht*; *Gros* fil de f. à faire des claies.
- wire, thinned —; der *dünnegezogene Eisendraht*; *F.* ébroudi.
- wood, sideroxylon, hop-horn beam, Diospyrus ebenus, ebony; das *Eisenholz*, *Eisengrenadill*; *Bois* de f., d'argan, sideroxylon, bois de guitare m.
- wood, smooth —, spotted wood, *Sideroxylon Guianensis*, *Sideroxylon inerme*; *Buchstabenholz*; *Bois* de lettres m. (de Cayenne).
- wood tree, siderodendron (dye); der *Eisenbaum*; *Bois* de f. m. [serrurerie f.]
- work; *Bauschlosserei*; *Grosse*
- work, —trade; die *grossen Eisenwaaren*, der *Eisenhandel*; *Ferrerie* f.
- work, binding; das *Eisenwerk*, *Eisenzeug*, der *Verband*, *Beschlag*, *Eisenbeschlag*, das *Eisenbeschläge*; *Ferrement* m., *feraille*, *fer-mre*, *garniture* de f. f.
- work (build.); das *Eisenzeug*, *Eisenwerk*; *Fers* d'ou-vrage m. pl.
- work (mas.) s. Cramps.
- work, smith's work (sm.); die *Eisenarbeit*; *Ouvrage* en f. m., *serrurerie* f.
- works, forge, —hammer, metal-mill, smithery; die *Eisenhütte*, das *Eisen-, Hammer-, Eisenschmelzwerk*, der *Eisenhammer*, die *Schmiede*, *Hütte*, *Eisenhütte*; *Forge*, *usine* f.
- work black; der *Eisenlack*; *Vernis* pour les ferrures m.

on-work of doors and windows (locks.); Thür- und Fensterbeschlag; Quincaille-rie f.

—work, fagotted — —; die *Alteisen Schmiede*; Atelier de fagotte m.

—work, little — —; das *Kleineisen*, die *Beschläge*; Fers de menus ouvrages m. pl., ferrure f., frettes f. pl.

—work, rough — — from the forge; der rohe unbearbeitete Eisenbeschlag; Ferrule ébauchée, brute f.

—work, small — —, ferrel, —clip, —furniture, mounting; der Beschlag, Eisenbeschlag, das Beschläge, *Kleineisen*; Ferrure, garniture d. f. f., frettes f. pl., fers de menus ouvrages m. pl.

—yellow, rust-yellow (dye); das *Eisen*, *Rostgelb*; Jaune de f., de rouille m.

—oner, die *Büglerin*, *Plätterin*; Repassense f.

—oning, das *Bügeln*, *Plätten*; Repassage m.

—blanket, —cloth (tail.); der *Bügelteppich*; *Pétras* m.

—block, sleeve-board (tail.); das *Bügelbret*; *Passe* f., *passer-carreau* m.

—cloth; das *Plättuch*, die *Plättdecke*; *Pétras* m.

—on smith; der *Eisenarbeiter*, *Grobschmied*, *Schlosser*; Forgeron, serrurier m. fware.

—on stone-ware s. *Granite*—reducible, irreducible (chem.); unherstellbar; Irréductible.

—regular, (not round) (pearls); unregelmässig, schiefrund; Baroque.

—insertion, out of order (wear); aus der Ordnung, unregelmässig; Croix f.

—irrigate (agr.); bewässern; Egayer, arroser.

—rigation (agr.); die *Bewässerung*; Arrosage des terres m. (hydr.); die *Bewässerung*, *Berieselung*; Irrigation f.

—slight — (hort.); die leichte *Begässerung*; Bassinage m.

—sluice (agr.); die *Bewässerungsschleuse*; Gorgou m.

—ruption of water (min.); der *Wassereinbruch*; Coup d'eau m.

—serine, titaniferous iron; das *Iserin*, *Titanseisenerz*; *Isérine* f., *titanate neutre* de fer m.

—singlass, carlock, ichthyocolla, fish-glue; die *Haustheblase*, der *Fischleim*; Colle de poisson, ichthyocolle f.

—in books; der *Fischleim* in

Tafeln; Colle de poisson en livrets f.

Isinglass in leaves; der *Fischleim* in *Blättern*; Colle de poisson en feuilles f.

—, long staple —; der *Fischleim* in grossen Ringen, *Kringeln*, *Bügeln*; Colle de poisson gros cordons f.

—, short staple —; der *Fischleim* in kleinen Ringen, *Kringeln*, *Bügeln*; Colle de poisson petits cordons f.

Isis; die *Edelkoralle*; Isis m.

Isosaxle; gleichachsig; Isoaxique. [Isobarique.]

Isobaric; von gleicher Schwere; Isobarometric; mit gleicher Barometerhöhe; Isoharométrie.

Isochronal, isochronous; isochron, gleichzeitig; Isochrone.

Isochronism; die Gleichzeitigkeit der Bewegung; Isochronisme, vitesse uniforme f.

— of the vibrations; die Gleichzeitigkeit, Gleichdauer der Schwingungen; Isochronisme, synchronisme, tautochronisme des vibrations m.

Isosedral; gleichflächig; Isoédrique.

Isogonal; mit gleicher Neigung, gleichwinkelig; Isogonique.

Isolated (arch.); einzeln stehend, frei stehend, vereinzelt; Isolé.

—mass (min.); das schwabende Mittel; Milieu isolé m., parties isolées, ahandonnées f. pl.

Isomer (chem.); der isomerische Körper; Corps isomère m.

Isomerism; die Gleichtheiligkeit der Isomerismen; Isomérisme m.

Isomeric; von gleichartiger Masse; Isomère.

Isomorphism; der Isomorphismus, Homomorphismus, die Gleichheit, Gleichgestaltigkeit der Krystallform; Isomorphisme m., isomorphie f.

Isomorphous; gleichgestaltet, isomorph, von gleicher Krystallform; Isomorphe.

Issue (typ.) s. Edition.

— of the fire by the door of lime-kilns; der *Wolf*, *Feuerwolf*; Rebüttage m.

Itabirite, itabirite; der Eisen-glühmenschiefer; Roche de fer oligiste amorphe et de quartz, itabérite f.

Itacolumite, flexible quartz, flexible sandstone; der *Itacolimit*, *Gelenkquarz*; Itacolumite, grös elastique, flexible m.

—to Italian-iron; kräuseln; Godronner. Feisen; Godron m.

Italian-iron; das *Kräusel-*

Italic letter or character; die *Cursivschrift*, *schräge*, *cursive Schrift*; Caractère italique, italique m.

Italics, italic type (typ.); die *Kurrent*, *Cursivschrift*, *schief liegende Schrift*, *Schreibschrift*; Cursive f., italique m.

—, german — (typ.); die *Schwabacher Schrift*; Italique-allemand m. [Carto itinéraire f.]

Itinerant map; die *Reisekarte*; Itinerary; das *Reisehandbuch*, der *Wegweiser*, *Bädecker*; Itinéraire, Murray m.

Ivory; das *Elfenbein*; Ivoire m., ébène f.

—, elfenbeinen; D'ivoire.

— of the hippopotamus or the morse; das *Flusspferd*, *Walrosselbein*; Rohart m.

—, like —; elfenbeinern, elfenbeinartig; Ivoirin.

—, Muscovy —; gegrabenes *Elfenbein*; Ivoire de Moscovie.

—, white-burnt —; weissgebranntes *Elfenbein*; Spode m.

—black, bone-black, burnt —; das *Elfenbein*, *Beinschwarz*, gebranntes, schwarzgebranntes *Elfenbein*; Noir d'ivoire, de velours m.

—black (dye); das *Teutschschwarz*; Noir d'ivoire.

—counters; Spielmarken von *Elfenbein*; Fiches en ivoire f. pl.

—like; elfenbeinähnlich, elfenbeinartig; Ébourné.

—nut; *Elfenbeinnuss* (zu *Stockknöpfen*); Ivoire végétal.

—paper; das *Elfenbeinpapier*; Carton-ivoire m.

—paper, Bristol-paper; das *Bristol*, *Isabeypapier*; Papier Bristol m.

—polisher; der *Polirstock* von *Elfenbein*; Loup m.

—raspings, -filings, -shavings; geraspelttes *Elfenbein*; Râpures d'ivoire f. pl.

—sculpture; die *Elfenbeinarbeiten*; Ivoirerie f.

—turner, —worker; der *Elfenbeindrechsler*, *Elfenbeinarbeiter*; Ivoirier, tourneur en ivoire m.

J.

Jacaranda wood, black rosewood; das *Jakaranda*, *Palisander*, *Succadon*, *Succadon*, *Hoaxacan*, *Sakardun*, *Brasilianische Pockholz*; Jacaranda, palisandre m.

—to Jack, jack-down stuff,

plane off, rough-plane timber; das Holz schrubb'en, abschroffen, abstossen, abhobeln; Dégrossir le bois.
 Jack; die Daumkraft, kleine Winde; Petit cric in.
 — der Stiefelknecht; Tire-hottes m.
 — der Bock, Esel, Säge-, Fegge-, Rüstbock, das Holzschneidergüst; Trcteau, chevalot, âne, baudet n., chèvre f.
 — (carp.); die Dielen-, Tisfelzwinde; Serre-joint m.
 — (cook.); der Bratenwender; Tourne-broche n.
 —, horse (curr.); der Bock zum Aufspannen der Häute; Paroïr m.
 — (instruments); der Anschlagger, das Hämmerchen, die Taugente, Docke; Sautereau m.
 — (lace-m.); die Klemme; Griffes f.
 —, claw (locksm.); die Sperrstange; Valet m.
 — (loom); die Wippe; Bascule f.
 — (mirr.); die Spiegelgiesserwinde; Chariot à potence n.
 —, heck - box (spinn.); der Führer, Gangführer, die Katze; Plot m., giette f.
 — (stock-m.); das Ross; Chevallet m.
 —s (watchm.); der Heber, Anschläger, das Hämmerchen; Échappement d'une montre à répétition m.
 — (weav.) s. Asple.
 —s (weav.); die Springhölzer nm tiefgeschäftigen Webstuhl; Sautriaux u. pl.
 — that strikes the hours, — o'the clock, automaton bell-striker (as at Bennet's in the City of London); der Stundenschläger, geharnischte Stundenschläger, das Schlängmännchen; Jaquemart, Jacquomart m.
 —back (brew.); der grosse Bottich; Le grand brassin n.
 —boots; Wasser-, Kanonenstiefel; Bottes à genouillères f. pl.
 —chain, drag-chain, lock-chain; die Hemmkette, Wagenrunge; Enrayon m., chaîne à enrayeur f.
 —frame, — in the box; die Feinspilmachine, Feinspindelbnnk, Spul-, Jackmaschine; Banc à bobines m.
 —in-the-box; die grosse hölzerne Schnube die sich in einer Mutter bewegt; Grande vis de bois tournant dans un écrou f.
 —knife; grosses Einschlagetischenmesser; Grand couteau de poche m.

Jack - lock; das Schrauben-schloss; Cadenas à baril m.
 —and-pinion press (spinn.); Presse mit Zahntaue, Getrieb und Kurbel; Presse à cric f.
 —plane, round-nose plane, horse-plane; die Ruffel, der Schärf-, Schropp-, Schriff-, Schrob-, Schrof-, Schrot-, Rauk-, Harthobel; Risard, rabot debout, guillaume à ébaucher in.
 —plane, trying-plane, half-plane, long-plane; halber Schlichthobel, die 18-20 Zoll lange Raubbank, kleine Raubbank; Demi-varlope f.
 —ring, eye-bolt; der Augbolzen, die Handhabe zum Hebel der Deckel; Piton à vis pour lever la couronne m.
 —screw, screw-crane, screw-windlass; das Hebezeug, der Schrauben-, Hebesatz, die Winde, Schraubenwinde, Zimmermanns-, Hebeschraube, Wagenwinde; Verrin, verrin, guindal, guinda, cric à vis m.
 —screw; grosse grobe Schraube; Grande vis rude f.
 —towel; die Handtücher für Gesinde; Serviettes de toilette pour domestiques f. pl.
 Jacket, jerk in; die Jacke, der Rock mit ganz kurzen Schößen; Vesto f., veston m.
 —, casing, cleading, case, clothing, shell, envelope (loc., mach.); der Mantel, die Hülle, Umhüllung, Kesselhülle, der Kesselmantel; Chemise, enveloppe de la chaudière f.
 —, air-casing for chimney (st. b.); der Luftmantel; Chemise de cheminée f.
 —s, potatoes with their — (cook.); Kartoffeln im Schlnfrock, Pellkartoffeln; Pommes de terre au naturel f. pl.
 —furnace; der Mnitelofen; Fourneau à chemise m.
 Jacobites (cant); Hemdekragen, Vatemörder; Faux-col m.
 Jacob's staff s. Altimeter.
 Jaconet; der Jaconet, Jaconat; Jaconas m.
 Jacquart, Jacquard loom, french draw-loom, Jacquard machine; die Jacquartmaschine, der Jacquart-, Tronmelstuhl; Jacquart f., métier Jacquart, métier à la Jacquart m.
 —s, movable support of the cylinder in —; die bewegliche Stütze der Jacquartcylinder; Battant m.
 —s, separate —; getrennte Jac-

quartstühle; Mécaniques Jacquart brisées f. pl.
 Jacquart-apparatus for obtaining two passages of the shuttle on the same cards; eine Jacquart - Vorrichtung für Doppelchüsse; Déroulage m.
 —loom with few lifting-wires; der kleine Jacquart (mit wenig Platinen); Armure f.
 —loom (with less than 105 lifting-wires); der kleine Jacquart (unter 105 Platinen); Armure f.
 Jade, hip-stone, hemanite; die Jade, der Bitter-, Nieren-, Beilstein; Jade, pierre néphrétique f.
 Jag s. Cut.
 —, notch, slit, cut (min.); das Geschlitz; Entaille, sarve f.
 —, jagg, notch (sew.); die Kerbe, Scharte, Zacke; Brèche, dent f.
 —s, gaps (fire-w.); Scharten;
 —, square — (carp.); die gerade Einzasse, Kammasse, gerade Ueberblattung; Entaille carrée f.
 Jagger, ripping-chisel (carp.); der Einschnittmeissel, Stechbeitel; Entailloir m.
 Jagg, notching, denticulation, indenting, jaggedness; die Auszackung, der Zackenschnitt, das Zackenwerk; Dentelure f.
 —, notching (carp.); das Einschnneiden, die Ueberschneidung, Ueberscheitung, das Einblatten, die Einkerbung; Entailage m.
 —out the sleepers; das Einschnneiden, Einkernen der Schwellen; Entailage des traverses m.
 Jagg, jagged; gezahnt, lüchlig; Ebréché, dentelé.
 to Jam, squeeze in, screw down, tighten; einklemmen, anmachen, befestigen, zusammenbringen; Serren, pincer.
 —in; hinein zwingen oder klemmen; Serren, presser.
 Jam (min.); die starke dicke Steinschicht von Zinnadern; Forte coucho de pierres stannifères f.
 —and jelly jar or bottle; der Latwegbokal; Vase à fruits, hocal m.
 Jamaica, Brazil wood, Pernambuco; Jamnica-, Brasilienholz; Bois rouge de la Jamaïque, Brasillet, Brésillet de Jamaïque m.
 —rose-wood, Erithalis fruticosa; das Citronenholz; Bois de citron, de citronnier, jaune, rose des Antilles, chau-

delle, de jasmin, d'hispanille, d'hespénille. [Jamaicaine f., jamaïcaine; der Jamaicaostoff; jamb, pier, post; die Ständer einer Thür, eines Fensters; Montants, jambages m. pl., post (build.); der Pfosten, das Gewände; Jamhe f., pied-droit, lancia, poteau m., arch-pillar, arch-wall, pier (huild.); die Grund-, Stützmauer, der Hauptpfiler, Sockel; Jamhage m., chaîne de pierres f. [Ecoignon m. (door); der Kropf-, Eckstein; (saw-m.); das Spannholt des Sägegestells; Jumelles f. pl. (Inn.); die Dochenstöcke; Jamhe f., jamb of a door; das Thür-gewände; Jamhe de porte f., wooden —; der Thür-, Fensterpfosten; Montant de porte, de croisée, d'huissierie m., jambe d'huissier f., jamb-lining; die Thür-, Fensterverkleidung; Garniture, sonnette, doublure d'huissierie, platebande de croisée f., chambrante m., — post; das Holzgewände, der Pfosten, Pfeiler, Schaft; Pied-droit en bois m., — stone; das Steingewände, Gewände; Pied-droit en pierre m., — stone (arch.); das Gewände, Steingewände, der Gewändestein; Lancis m., — stones standing in the thickness of the wall (arch.); die Gewände, die in Mauerstärke gesetzten Gewände; Lancis de l'écoignon m. pl., — stones, outside — jointed —; die aussen bündig stehenden Gewände; Lancis du tableau m. pl., Jamesonite; der Jamesonit, Jamesonit, Jamesonit, Jamesonite f., sulfure de plomb et d'antimoine m., anapane, Sunn hemp; der Sunnhanf, Sunn; Chanvre de Snaa m., ant, small — or lining (mill.); das Schaufel-, Schöpfbret; Jantille f., — to put — in (mill.); mit Schaufeln versehen; Jantiller. Japan; lackiren; Vernissen de laque. [ponuer. (porc. m.); japaniren; Japan, black —; der Asphalt-lack; Vernis m., laque f. à l'asphalte. earth s. Cashoo. wares, japanned goods; Japanische Waaren, Arbeit; Objets japonnés m. pl.

Japanner; der Lackirer; Vernisseur à la laque m. Japanning; lackiren, japaniren; Vernir au four, laquer, vernissage au four m., vernissage à la laque f. [Japon m. Japon; japanisches Porzellan; Jar; das irdene Gefäß, die Krucke; Bocal m., eruehe f., —; grosses Wassergefäß; Jarre, amphore f., cvcler m., — (phys.); die Flasche; Bou-teille f., —, graduated — (phys.); die graduirte, cnlibrirte Glocke; Cloche graduée f., — diffusion (phys.); die Gefäßdiffusion; Diffusion en local f., — raisins; Tapfrosinen; Raisins seés en pots m. pl. Jardinett; das Blumentischchen; Jardinère f. Jargon, grey hyacinth, zircon, jargon; grauer Hyacinth, der Jargon, helle Zircon, Afterdiamant; Jargon, zircon m. Jarvey (cant); der Droschkenkutscher; Fiacre m. Jasp edge (hookb.); streifiger, flammiger Buchschnitt; Jaspé m., — porphyry; der Jaspisporphyry; Jaspé-porphyr m. Jaspagate; der Jaspisagat; J. agaté m. Jaspé; der jaspirté Stoff, der feinstflammig melirté Stoff; Stoffe jaspée, hizarée au j. f. Jasper, metallic quartz, greenish marble with red spots, blood-stone; der Jaspis, Pnithenstein, grüner rothflecker Marmor; J., jaspis, quartz-j. m., — black —; der schwarze Jaspis, Kieselschiefer; J. noir m., pierre de Lydie f., —, blood-colour —, blood-stone; der Rötheljasps; J. sanguin m., [tig; Jaspigue. —, containing —; jaspishant —, striped —; der Band-, Bänderjasps; J. rnbané, à zones. —, volcanic —; der Obsidian. J. volcanique. — opal; der Jaspopal, Opal-jaspis; J. opale. Jasperated, marbled; die Jaspisat; Jaspé m., — like; jaspisartig; Jaspoidé. Jaspis, antique —; der Jaspismarmor; Marble jaspé m., — egyptian —, egyptian pebble; der Hämachat, Kugel-jaspis, egyptische Jaspis; J. égyptien, quartz agate panaché m. [J.-onyx. Jasponyx; der Jaspisonyx;

Janut, felloe, felly, hoop (cartwr.); die Felge, Radfelge; Gabel m., jante f., —, felly, felloe (mill.); die Felge, Schaufel; Jante d'une roue de moulin. Jaunting-car, — cart; ein irisches leichtes Wägelchen, der Renngig; Char léger irlandais, char-à-haucs m., coureuse f. Jaw; die Cylinderwange; Collet de cylindre m., — for hooking on skins; die Zwinge zum Aufhaken der Häute; Mordant, gland m., —, lower part or lip of the cock, lower — (gunsm.); die Unterlippe; Mâchoire inférieure du chien f., — s, cheeks of the break; die Wangen, Backen der Breche; Mâchoires de la broie f. pl., — (gunsm.); die Hahnlippen; Mâchoires f. pl., — s (of a tool); die Backen; Mâchoires f. pl., — s (vice) s. Cheeks. — temple, nipper — temple (weav.); der Kleinnstock; Temple à pînces m. Jeau back, Genoa back; gekörperter Grund des Körpermanchesters; Fond de velours-coton eroisé m., — back velvet; der Körper-saumet; Velours-coton croisé m., [ne; Peute f. Jeg (arm.); die Winkelschablo-Jehn (slang); der Kutscher; Cocher m. Jelly; die Gallerte; Gelée f., —, vegetable —, pectine; das Pectin, die Pflanzengallerte; Gelée végétale, pectine f. Jemmy, jimmie, crow-bar, betty; das Brecheisen mit Klauen oder Geissfuss, die Brechstange; Pinee f., — John; der Krug; Cruche f. Jenny, spinning —; die Jenny mit Presse; Jenny, métier à chasser m., jeannette f., — head-twist (m. j.); das Nach-zwirnen beim Einhalten des Wngens, die Nachdrehung, Darniederdrehung, der Nach-draht; Surfilage, supplément de torsion m., —, fine spinning-machine, spinning-frame, spinning —, cotton —; die Feinspinnmaschine, der Feinstuhl, die Spinnjenny, Jennynmaschine, Jenny; Jenny, machine à filer f., métier en lin, métier à chasser m., jeannette f., — spinning; die Jennyspinnerie; Filage à la jenny m., —, twining —; die Jenny-

Zwirnmaschine; Jenny à retordre m.
 Jersey; *anschiessende Wollenjacke*; Veste de laine serrée f.
 — oil-stone; *Jersey-Schleifstein*; Éclat de Jersey m.
 to Jet out, jut out, project; *auskragen, ausladen, vorkragen*; Construire en saillie, donner de la saillie, faire saillir, porter en saillie, sortir de l'alignement.
 — out, jut out, stand out, project (arch.); *ausladen, vorladen, auskragen*; Se jeter hors d'oeuvre, projeter.
 Jet; *der Gagat, Pfennigstein*; Jais, jayet, succin noir m., pierre à bouton, èbène fossile, lignito f.
 —, *die Gagatkohle, Pechkohle, der Gagat, Gagat m.*
 — (cast.); *der Guss, Fluss*; Fil m.
 — (cast.); *das Glessloch, der Guss*; Godet, écheneau m.
 — (cast.); *der Fluss des Metalls beim Giesen, Fondant, flux m.*
 — (gaz); *der Brenner*; Bec m.
 —, way (mach.); *der Strahl*; Jet m.
 —, condensing — (st. eng.); *der Einspritzstrahl, Wasserstrahl*; Jet de condensation m.
 — d'eau, water-spout, fountain, jetteau; *der Wasserstrahl, Springbrunnen*; Jet d'eau m.
 — of gas; *der Gasstrahl, Gastrom*; Jet de gaz m.
 — and hose; *ein Wasserstrahl aus dem Schlauch*; Jet d'un tuyau en cuir m.
 —, low — d'eau; *der Sprudel, niedrige Wasserstrahl, Brudelspringbrunnen*; Bouillon d'eau m.
 —, simple — (gaz.); *der Einlochbrenner*; Simple jet m.
 — of steam; *der Dampfstrahl*; Jet de vapeur m.
 —, triple — (gaz.); *der Dreilochbrenner*; Triple jet m.
 — of water, stream of a fluid, vein of water (hydr.); *der Wasserstrahl*; Veine fluide, veine d'eau f., courant de fluide, jet d'eau m.
 —, broad flat — of water; *breiter, flacher Wasserstrahl*; Lamé d'eau f. (fontaine).
 — pipe; *die Springröhre*; Souche f.
 — pump, sucking — pump; *die Saugstrahlpumpe*; Pompe à jet aspirant f.
 Jettee, jntly, projection, jut (arch.); *der Ueberhang, Vorsprung, Vorstich*; Avance, saillie f.
 Jetty-head, pier-head, mole;

der Hafendamm, Molo; Jette de port f. [Guimharde f.
 Jew's harp; *die Maultrommel*; —'s pitch s. Asphall.
 — stone; *der Judenstein, Kröenstein*; Echinite olivaire m., pierre jadaïque f.
 — stone, sharp —; *spitziger Judenstein*; Piquant fossile m.
 to Jewel; *mit Juwelen schmücken, verzieren*; Orner de bijoux. [Bijon, joyau m.
 Jewel; *der Juwel, das Kleinod*; —; *das Edelmetall, Geschmeide, Juwelen*; Pierrieres fines f. pl. [Ouvrage à griffes m.
 —s, mock —; *falsche Juwelen*; —, small — in the shape of a cask; *kleiner fassähnlicher Juwel*; Barillet m.
 — case, — box, casket; *das Geschmeidekästchen, der Schmuckkasten*; Écrin, bague, cassette, coffret m., cassette f.
 Jewelled (watchm.); *auf Rubinen, Steinen laufend*; Monté sur rubis.
 — in two holes (watchm.); *auf zwei Steinen laufend, mit zwei Steinlöchern*; Monté sur deux rubis.
 Jeweller, setter, mounter of jewels; *der Juwelier, Edelsteinfasser, Juwelkünstler, Schmuckarbeiter*; Bijoutier-joaillier, metteur-en-oeuvre, joaillier m.
 —'s art or trade; *die Juwelierkunst*; Bijouterie, joaillerie f.
 —'s gold; *Werkgold*; Or d'orfèvrerie m.
 —'s red, rouge, crocus; *das Pariser Roth, englisch Roth, Polirroth*; Rouge, rouge d'Angleterre, rouge à polir m.
 —'s work; *die Juwelierarbeit*; Ouvrage de joaillerie m.
 Jewellery, jewellery; *die Juwelierarbeit, Juwelierkunst*; Joaillerie, bijouterie f.
 —; *die Juwelenarbeit, der Juwelenschmuck*; Bijouterie f.
 —, cast-iron — or trinkets; *der Gusseisenschmuck*; Bijouterie en fonte de fer f.
 —, small —; *das kleine Geschmeide, Juwelen*; Ouvrages de menuiserie m. pl.
 Jib, gib, gibbon, neck, upright post of the crane, post; *der Krahnbaum, Krahnbalen, Krahnständer, Rollenholm, Arm, Schnabel, die Säule, Spindel*; Arbre, bec, fauconneau m., flèche de grue, volée f., poinçon, échelier m.
 — door; *die Tapetenthür*; Porto perdue f.
 — frame, — stay (st. eng.); *das Obergestelle, Gestelle,*

die Gestellwand; Châssis triangulaire m.
 to Jig, buddle copper-ores; *Kupfer waschen*; Laver le minéral de cuivre.
 Jigger, bridge (billiards); *die Brücke*; Chevalier m.
 —, throw, thrower's wheel or engine, throwing — lathe, potter's wheel (pott.); *die Scheibe, Dreh-, Töpferscheibe*; Tour m., rone f. à potier.
 Jigger (theatre); *der Vorhang*; — (typ.) s. Catch. [Toile f.
 — knife; *das Gerad- und Krummeisen in Eins vereinigt*; Plane simple et à crenset f.
 to Job; *afterverdingen von Arbeitern, die Arbeit verdingen*; Marchaoder.
 —, do all kinds of business in a small way; *kleine Arbeiten verrichten, Stückerarbeit thun*; Bricoler.
 Job s. Contract.
 —, small —, piece-work (arch.); *die kleine Arbeit, Lohnarbeit*; Corvée f.
 — cab, livery-carriage; *der Miethwagen, Lohnwagen*; Cabriolet de régie, de remisem.
 — carriage, hired coach, livery-coach; *die Miethkutsche*; Voiture de louage, de remisef.
 — lot, — goods; *Ramech, Ramachel, beschädigte, wohlfeile Waare, der Rest*; Solde m., marchandise à bas prix f.
 — mark (min.); *die Gedingstufe*; Marque de l'ouvrage donné à forfait, entaille dans la roche faite par le jnré f.
 — printer (cal. pr.); *der Kattundrucker im Kleinen*; Imprimeur à la pièce m.
 — work; *die Accorarbeit*; En bloc et en tâche.
 Jobber, workman who makes up materials at home; *der Hausarbeiter, Stückerarbeiter, Litarbeiter, Kreuzbruder*; Réditionnaire, onvrié à façon m.
 —, job-master; *der Pferdevermiether, Pferdeausleiher*; Loueur de chevaux m.
 Jobbing, perquisites, piece-work (typ.); *die Accidenzarbeit, Nebenarbeit, Zufallsarbeit*; Billoquet, casuel, ouvrage de ville, éventuel m.
 — paper, to make it straight and even; *das Papier glatt streichen*; Egaliser le papier.
 to Joggle two beams (carp.); *zwei Balken mit einander verschränken, verzahnen*; Réunir, assembler deux poutres en crémaillère, à adent.

oggle; die Treppenfuge; Joint de marche m.

- s. Dovetailing.

ogging, scarring (carp.); die Langerverbindung von Brettern mittels dreieckiger Feder und Nuth, verzahnte, verzapfte Zusammenfügung; Assemblage en adent m.

olnston, violet spar; der Johnstone; Johnstonie f., spath violet m.

o Join, indent, rabbet, scarf, graft up (carp.); anschießen, einfügen, in eine Kerbe einfallen, an einander schiften, pfpöpfen, aufpfpöpfen, anpfpöpfen; Enter, jointer, emboiter, assembler à rainure.

- joint (join.) s. to Assemble. (min.); lechmäulen; Se joindre.

- piece (spinn.); gebrochenes Garn wieder knüpfen; Faire une enture.

- again (join.); wieder anpassen, zusammenfügen, zusammensetzen, zusammenstellen, zusammenbringen, aufschlagen, aufstellen; Rassebler.

- the arris-beam with the braces (glaz.); einstecken, einstecken, schiften, einzapfen; Embrancher.

- by a binding-joint, trim (carp.); mit dem Stichbalken oder Schlüssel verbinden, abtrumen, auswechseln; Enchevêtrer.

- the corners of the lead-frames (glaz.); einen Bund schwingen; Faire une liaison.

- the ends together; mit den Enden an einander fügen; Ajointer.

- assemble the end-piece (weav.); den Faden anhängern; Appondre.

- endways (carp.); zusammenschürzen; Joindre bout à bout.

- a handle by casting (pewt.); einen Henkel angießen; Jeter sur la pièce.

- the lips of a barrel-plate (gunsm.); die Lippen einer Rahrshiene zusammenzuschneiden; Chevacher les lames d'un canon.

- on, join end to end, fit into a recess (join.); anfügen, einfügen, einlegen, falzen; Encaster, rabouter, enchâsser.

- two pieces (locksm.); auf einander fügen; Draper.

- three pieces closely together (drap.); drei Stücke Tuch dicht zusammenbinden; Entaquer.

- by a plaster-substance (mould.); mit Gyps verbinden; Rustiquer (monleur).

to Join timber, mortise (carp.); verbinden, verkämmen, einzapfen; Mettre dedaus.

- the timber-work of a building, trim (carp.); abbinden; Assembler.

- together s. to Couple.

- together, assemble (carp.); in einander fügen, zusammenschiften; Abueber, accoler.

- together, assemble, scarf, join (mech.); an einander fügen; Abouter.

- together (tail.); zusammenstücken; Appiécer.

- rafters together (carp.); anschießen, schiften; Embrancher.

- together without assembling (carp.); anfügen ohne Verbindung, zusammenschiften; Accoler.

- by weaving (weav.); ansetzen, anstossen; Souder.

- by wedges (carp.); einklinken, in eine Kluft pfpöpfen; Enloubier.

Joined (join.); gefügt, fugendicht, gefalzt, zusammenge-
stossen; Jointif.

- by bevells; mit den schieß abgeschliffenen Rändern zusammengepaßt; Réuni à bis-
siaux.

Joiner, carpenter and joiner; der Schreiner, Tischler; Menuisier, charpentier de menuiserie m. [Établi m.]

- 's bench; die Hobelbank;

- 's bench, lower part of a - - - der untere Theil einer Hobelbank; Sous-établi m.

- 's block; der Kopfblock; Bloc m.

- 's edge, border-plane; der Rahmenhobel; Rabot à bordure m. [Clon délié m.]

- 's nail; der Schreiner nagel;

- 's putty; Holzkitt, Kitt von Leim und Sägespänen; Futée f.

- 's work badly profiled; die Tischlerarbeit mit schlechtem Profil; Menuiserie boueuse f.

- 's workshop; die Tischler-, Schreinerwerkstätte; Atelier de menuiserie m.

Joinery, joiner's work, carpenter's work; die Tischlerarbeit, Schreinerarbeit; Ouvrage de menuiserie m.

- joiner's trade, carpentry; die Tischlerkunst, Tischlerei; Menuiserie f.

- die Möbeltischlerei, Tischlerei die sich mit beweglichen Gegenständen beschäftigt; Menuiserie mobile f.

- wood; das Schreinholz; Bois apparent m.

Joining, junction, union, flushing, flush joint (build.,

mach.); die Anfügung, der Fug, das Bündigmachen, der bündige Anstoss, die Ausglei-
chung; Raccord, raccordement m. [setzen; Habillage m.]

Joining (parts) (pott.); das An-
evenly (join.); die Ebenfü-
gung, Gleichfügung; Boue-
ment m.

- of the ground-sills (carp.); die Zusammenfügung der
Ripphölzer; Gitage m.

- by means of jags or notches (carp.); die Versicherung,
Verkämmung; Entailure f.

- by rabbets or scarfs (arch.); die Einfügung, Einfalzung,
Einblattung; Encastrement m.

- a rafter lengthwise upon another (carp.); die Schiff-
tung in gerader Linie; Joint
d'about m.

- of the rafters of a spire into the broach-post (carp.); die Einfügung der Sparren
in die Helmstange; Épi m.

- by screws, union-screw, joint; die Schraubenanfügung,
Schraubenverbindung; Rac-
cord à vis m.

- of timbers, construction of a timber or frame-
work (carp.); die Zusammen-
setzung des Baustückes, Ver-
bindung der Verbandstücke,
Holzverbindung, Verbindung
der Hölzer; Assemblage des
bois m.

- two or more pieces of timber together in order to form one piece, eking (carp.); die Verlängerung;
Assemblage en bout ou de ra-
longue m.

- two pieces of timber or iron by means of slit and tongue or open mortise (arch., carp., join., locksm.); die Auscherung, Anschlitzung,
Gabelverbindung, der Schlitz;
Enfourchement m.

- awl (shoem.); der Besteck-
ort, Pfriem; Alène à piquer f.

- piece (tail.); das Ansatzstück,
der Ansatz; Allonge f.

- press (join.); die Fügezwinge,
Fügebank, der Bauknecht; Da-
vier, valet m.

to Joint; anpassen; Rapporter.

- by means of slit and tongue (carp., join., locksm.); ein-
legen, zusammenschieren, zu-
sammenschlitzen; Enfourcher.

- straight, shoot the planks (br. build.); die Bohlen strei-
chen; Dresser les madriers sur
les rives.

- as stitch together (stuff);
anhängen, annähen, zusammen-
stücken; Rabouter (étouffe).

to Joint by a triangular notch (carp.); *aufklauen, verscherben*; Empater, empatter. [Charnière f.]

Joint; das Scharnier, Gewinde; —, hinge; das Gelenk; Brisure f.

—, der Knoten; Noeud de caune m.

— (arch.); die Fuge; Commissure f.

— (arch.); die Lagerfuge; Refend m.

— [f. (houcle).

— (huckle); das Gewerbe; Châsse

— (hutch.); das Lendenstück, die Keule; Fillet, aloyau, gigot m.

— (cutl.); das Gelenk; Joint m.

—, link of a chain (goldsm.); das Kettenglied, Glied, Gleich,

Gelenk; Chânon, mailion m.

—, joining (join.); die Fuge

und Zapfen verbundener Bre-

ter; Joint m.

—, movable — in a steam-

pipe (mech.); die Gliederung;

Articulation f.

—, mouth — (saddl.); das Ge-

lenk, Gewinde (bei gebroche-

nem Mundstück); Charnière à

plif., pli m.

—, joining (tink.); die Naht,

der Säure; Rapport m.

— (trell. m.); die Einzapsung;

Hahillure f. [Assemblage m.]

—s (join.); die Holzverbindungen;

—s (locksm.); in einander greif-

endes Gewinde; Noeud m.

—s (typ.); die Deckelbänder der

Presse; Couplets de presse

m. pl.

— in acute angle, sharpangul-

lar — (mas.); die spitzwinklige

Fuge; Joint maigre m.

— in obtuse angle, obtuse-

angled — (mas.); die stumpf-

winklige Fuge; J. gras, perdu.

— for assembling pipes of

different sizes (cond. m.); die

Fuge für Röhren von ver-

schiedener Größe; Tambour m.

—, bed, horizontal —, bed

built, — of the bed, seam

(arch.); die Ruhefuge, Läger-

fuge, ruhende, horizontale

Fuge; J. de lit, d'assise, hori-

zontal.

— of the bit (saddl.); der Bug

am Gebiss; Jarret m.

—, broken —; die gebrochene

Fuge; J. brisé.

—, central — (arch.); die cen-

trale Fuge, Stossfuge der

Wölbsteine; J. en coupe.

—, chamfered — (mas.); die

abgeschrägte, nbsgefaste,

schablonirte Fuge; J. démai-

gri, flacheux.

—, coach —; die Sturmstange;

Compas d'une voiture m.

— of the clack-valve; die Fu-

ge des Ventils; Bolte d'une

machine hydraulique f.

—s, columnar — (min.); die

säulenförmige Absonderung;

Division en colonnes f.

Joint, concealed — (arch.); die

verdeckte, versteckte Fuge,

Mörtelfuge, Kittspalte; J. dé-

robé, abrevoir m.

—, covering —; die Ueberde-

ckungsfuge, Deckfuge; J. de

recouvrement.

—, the crooked — on the left

side of a horse's bit to

which the chin-chain is at-

tached (saddl.); das Auge für

den Kinnkettenhaken und das

Langglied am Stangengebiss;

Oeil m.

—, diagonal — (carp.); der

Stoss auf Gehrung; J. à onglet.

— of the ends of beams (carp.);

die Verbindung zweier ge-

schwenkt neben einander lie-

gender Hölzer; Béchevet m.

—s, flag — (min.); die schä-

lige Absonderung; Division

en plaques f.

—, frontal — (mas.); die Stirn-

fuge, Stossfuge an der Bogen-

stirn; J. de tête, de face.

—s, globulous — (min.); die

kugelförmige Absonderung;

Division globulaire f.

—, glued —; die Leimfuge; J. à

plat point.

—s, obtaining hermetic — of

pipes; mit Hanf oder Blei

dicht machen; Mater à la fi-

lasse, au plomb.

—, Hooke's —, universal bro-

ken —; die gebrochene Uni-

versalfuge; J. brisé universel.

—, horizontal — (mas.); die

Streckfuge; J. horizontal.

—, inside — of stones (build.);

hinterer oder innerer Theil der

Steine in einer Mauer; Queue f.

—s, with invisible — (mas.);

mit unsichtbaren Fugen; Re-

convert.

—s, iron — for straps; die ei-

serne Riemenbinde zur Zusam-

menfügung von Riemenenden;

Jointure mécanique en fer f.

—, jump — (cond. m.)s. Butt-

joint.

—s with a key-piece, scarfing

with key-piece; die Ver-

bindung mit gebohrten Zap-

fen; Assemblage à clef m.

—, lap —; die übereinander

gelegte Fugenkante; Joint re-

couvert m.

—s, leather — in bellows

(org.); die Lederfuge in Blase-

bälgen; Rahat m.

—, longitudinal —; die Län-

genfuge; J. longitudinal.

—, nailed — (plumb.); die Ver-

bindung, Aufheftung mit Nä-

geln; Couturo f.

—, Oldham —; das Gelenk für

parallele nahe Achsen; Joint

de Oldham m.

Joint, out of — (carp.); kmm-

los; Sorti de l'emboiture.

— of pantiles in a roof (arch.);

die Einkehle an der Bede-

ckung eines Dachfensters;

Fourchette f.

—s, prismatical — (min.); die

prismatische, stänglige Ab-

sonderung; Division prismati-

que f.

—, rebated, foliated —; die

abgeplattete, überplattete Fu-

ge; J. feuillé.

—, the best slice of a roasted

—, parson's bit (cook.);

Pfaffenbissen, Pfaffenschnitt-

chen; Amourettes f. pl.

— of rupture (build.); die

Bruchfuge, Brechungsfuge;

J. de rupture.

—s of the sheathing-plates;

die Fugen, der Panzer; Ecart

des fenilles de foute m.

— with socket and nozzle;

die Muffenverbindung; J. à

manchons.

— on the soffit (arch.); die

Fuge am Intrade eines Ge-

wölbes; J. de douelle.

— upon the spit (cook.); der

Braten am Spieß; Brochée f.

—, square — (join.); die recht-

winkelige Fügung, das Einge-

fuge; Onglet m.

—, square — (mas.); die recht-

winkelige Fuge; J. carré.

— of stratum (min.); die Schich-

tungsfuge; J. de stratification.

— with tenon, cocking (carp.);

die Verzapfung; Assemblage

à tenon, à tenon et mortai-

se m.

—s and tenons (join.); Fugen

und Zapfen verbundener Bre-

ter; Jointes f. pl.

—, universal —, Hooke's —;

das Universalgelenk, die all-

gemeine Kupplung, der Hoo-

ke'sche Schlüssel; J. universel,

à rotule, brisé m., jointure uni-

verselle f.

—, unplanned —; die ungemei-

selt, unbeholzte Fuge; J. brut.

—, vertical, standing, up-

right —; die stehende, senk-

rechte Fuge, Stossfuge; J.

montant, vertical.

— of warps (weav.); das Füge-

stück an Ketten; Abontement m.

—s in the window-lead (glaz.);

die Fugen im Fensterblei;

Chambres des verges de plomb

f. pl.

— chair, double chair; der

Verbindungstuhl, Stossstuhl;

Coussinet à joints, double cou-

suiet m.

— compasses, hinge-com-

passes; der Scharnierzirkel; Compas à charnière m.
oint-cut (carp.); der Keilschnitt, Fugenschnitt; Trait m.
-file s. Round edge joint-file.
-file, hollow edge — file; die hohle Scharnierfeile; Lime à charnière crense f.
-file, round — file; die runde Scharnierfeile; Lime à charnière ronde.
-file, round edge — file; die Scharnierplatzfeile, Scharnierfeile; Lime à charnières.
-folding (carp.); der Flügel mit einer Nuss; Battant à voix m.
-frame, chaplet-lunge (lock-sm.); das Paternosterfischband; Fische à chapelet, à vase f.
-frame (watchm.); das Scharnierband; Fische à chapelet f.
-gauge, lunge-stocks (lock-sm.); die Scharnierkluppe, Scherklappe; Filière à charnière f.
-hook (join.); der Winkelhaken, das Winkelmass; Règle f.
-piece (goldsm.); der Gewinndräger; Porte-charnière m.
-pin s. Joint-wire.
-pipe, connecting-tube; die Verbindungsrohre; Tube, tuyau de communication, tuyau de jointure m.
-pliers; die Scharnierzange; Pince ou tenaille à charnière f.
-pointing, flat —; die flache, gerade, ebene Ausfugung; Jointoyement plat m.
-ring; der Doppelring, Fingerring mit Fugen; Bague d'alliance f.
-stool; der Klappstuhl, Feldstuhl; Pliant, échaudé m.
-strap (saddl.); der Verbindungsriemen, Drachenschwanz, Haken, die Gabel; Dragonne f.
-tongue (carp.); die eingelegte Feder; Languette rapportée f.
-tool (goldsm.); das Scharnierreisen; Outil à charnière m.
-wire, lunge-wire; der Scharnierstift, Gewindestift; Cheville f., clou de charnière m.
-wire, hollow — wire (goldsm.); das Scharnierröhrchen; Tuyau à charnière m.
-zinker; die Fugbank, Fügebank; Varlope f.
-zinker's plane (coop.); der Fügebank, die Fügebank, Fugbank, Stossbank; Colombe à André f.
(join.); die Fügebank, Fugbank; Varlope f.
(join.); der Schlicht-, Glatt-

hobel; Guillaume à recaler m.
Joiner (mas.); das Fügeisen; Crochet pour jointoyer m.
Joining (wood); fugen; Joindre (bois).
— by means of a mortise or a scarf and tongue, mortising (carp., join.); die Einlassung, Einfügung mit breiten Zapfen, Versicherung, Anscherbung; Emboîtement, emboîtement, assemblage à emboîtement m.
— plane (coop., join.) s. Joiner.
— rule (mas.); das Richtscheit zum Ausfugen, der Schlitten der Fugkelle; Règle de rejointoyeur f.
Jointives (mas.); die Leisten, das Rohr zum Berappen; Lat-tes jointives f. pl.
to Joist; verbacken, mit Balken belegen; Poser des solives.
Joist; der Balken unter dem Fussboden; Support de parquet m.
—, cast-iron —; die Gusseisenstange; Barre de fonte f.
—, chief — (min.); das Hauptholz; Appui de flanc m., solive principale f.
—, common — (min.); Stützbalken; Solives f. pl.
—, one end of which rests on a trimmer and the other on the wall; der Wechselbalken; Solive boiteuse f.
—, flat-laid —; der aufs Flache gelegte Balken; Solive méplate f.
—, franked in an oblique direction into another; der Balken mit schräger Kerbenfuge; Amc f.
—, of a grated foundation; die Rostschwelle; Soliveau de grillage de charpente m.
—, of a landing-plan; der Podestbalken; Patin m.
—, large — (oilm.); der Hauptbalken, die Kastenbohle; Dériv-oir m.
—, pointed — (carp.); die Pfahlbohlen; Madriers pointus m. pl.
—, pointed — (hydr.); der Klutenpfahl; Madrier aiguisé servant en guise de pieu m.
—, protecting —, safety-stage (min.); die Schussbühne, Schussbühne; Solives de protection f. pl.
—, to put down the —; die Balken verlegen, einbringen; Mettre dedans, mettre en place les solives.
—, single or bording —; der einfache Querbalken; Traverse, poutre simple f.
—, small —; der kleine Joch-

baum, das Baujoch; Soli-vette f.
Joist, strong —, binding —; der Brettklotz, Stichtbalkenträger, Doppelbalken, das Doppelholz; Doubleau n.
—, surbated —; das Baujoch; Solivette à corniche f.
Jonquil colour (dye); die Jonquillenfarbe; Couleur jonquille f.
Jordan almonds; Krachmandeln; Amandes en coque, cassantes f. pl.
Jossellassar, spun Smyrna cotton; der Jossellassar; Jossellassar m.
Journal, neck (loc.); der Achsschenkel; Tourillon m.
— (mech.); der Umschwung, Gang; Marche, révolution f.
Journey (railw.); die Fahrt, Eisenbahnfahrt; Course f., parcours, trajet m.
Journeyman; der Tagelöhner; Ouvrier m.
—, der Gesell, Handwerksgesell; Ouvrier compagnon m.
—, working with spade and shovel (agr.); der Tagelöhner der mit Spaten und Schaufel arbeitet; Paloteur m.
—, printer (typ.); der Buchdruckergehülfe; Compagnon imprimeur m. [Boeuf m.]
—, tailor; der Schneidergesell;
—, tailor requiring assistance; der Schneidergesell der ein Stück Arbeit nicht ohne Beihülfe vollenden kann; Boeuf, petit boeuf m.
Journemen's school; die Handwerkschule, Gesellenschule; École ouvrière f.
Journey-work, to do —; für Tagelohn arbeiten; Travailler à la journée.
Jucten s. Russia leather.
Jug; der bauchige Krug, Was-serkrug; Cruche f.
—, small — or jar; das Krügelchen, Krüglein, die Kruke; Cruchon m.
—, small — with a large belly; kleiner Krug mit dickem Bauche; Bue f.
Juglet; die Waschkanne, der Wassergießzer; Aiguïère f.
Juncie of Brazil-wood; der Brasilienextract; Extrait de bois de Brésil m.
—, pump (sug.); der Saftaufzug; Monte-jus m.
Jumel cotton; der Jumel, Moko; Jumel m.
to Jump, bore holes in rocks; bohren, ein Bohrloch schlagen, stossen, (beim Steinsprengen); Creuser le trou du pétard.

to jump the barrel, work out (gunsm.); *stauschen*; Estiquer, refouler le canon.

— the extremities of horse-shoes (farr.); *die Stollen stauschen*; Refouler l'éponge.

Jump - joint, flush - joint; *stumpf zusammengelassen*; Bout à bout.

— joint, butt-joint, flush-joint; *der Stoss, Anstoss, die stumpfe Fuge, der stumpfe Ansatz, Aufsatz*; Bout à bout, assemblage bout à bout m.

— joint, butt-joint (join.); *die stumpfe Kante*; Bord obtus m.

Jumper s. Borer for blasting.

Jumping, up-setting (sm.); *das Stauschen, Aufstauschen*; Refoulement m.

— hammer (farr.); *der Stauschhammer*; Refouloir m.

Junction; *die Wegkreuzung*; Croisement de route m.

—, joint (cond.); *die Verbindung*; Joint m.

— (railw.); *die Verbindung zweier Schienenwege*; Raccordement m.

— (railw.); *der Knotenpunkt*; Point de jonction m.

— between the bottom and border of a crucible (gl. m.); *die Verbindung des Bodens eines Glastiegels mit den Obertheile*; Jähle m.

—, places of — (weav.); *die Treff-, Verbindungsstelle*; Rentrure f.

— of the roof and mansarde (arch.); *die Verbindung zwischen Dach und Mansarde*; Brésis f.

—, meeting of two roofs (build.); *die, der Wiederkehr*; Comble en retour d'équerre m.

—, slight — (min.); *die Anschmauchung*; Adjection, légère jonction f.

— curve (railw.); *die Verbindungskurve*; Courbe de raccordement f.

— line, — rail-way; *die Neben-, Verbindungs-, Seitenbahn*; Ligne, voie latérale f.

— plate (plumb.); *die Ansatzplatte*; Ajoutoir m.

— plate, butt-plate (st. eng.); *die Deck-, Verbindungsplatte der Kessel*; Bande de jonction d'une chaudière à vapeur f.

— railway; *die Anschlussbahn*; Chemin de jonction m.

— station (railw.); *die Anschlussstation*; Station de jonction f.

— thread (lace); *der Verbindungsfaden*; Bride f.

— thread, woman who fixes

the — (lace); *die Faden-anhefterin*; Coucheuse f.

Juncture of the crank with the runner (mill.); *Verbindung der Drehachse mit dem Läufer, Befestigung derselben am Läufer*; Enuillage, euillement m.

—, articulated — (mech.); *die Gliederverbindung*; Assemblage articulé m.

— of the lining (hydr.); *die Naht*; Jonction du revêtement de deux talus de digue f.

Juniper wood; *das Wachholderholz*; Genévrier m.

Junk; *Rinderpökelfleisch*; Boeuf s. Ends. [salé m.

— bottle; *dicke Flasche aus gegossenem Glas*; Bouteille de verre fondu f.

— ring, piston-cover; *die Kolbenkronen, der Kolbendeckel, Liderungs- oder Dichtungering*; Couronne de piston f.

— ring eye-bolt, eye-bolt; *der Schraubenbolzen (mit Splint), Augbolzen, Augenbolzen*; Ause à vis f., piston à vis m. [Chaux jurassique f.

Jura limestone; *der Jurakalk*; Jury; *der Prüfungsausschuss*; Jury m.

Justification, adjusting (mint.); *abrichten, justiren, zurichten*; Approcher.

— (typ.); *die Zeilenlänge, Justirung, Vergleichung der Columnen*; Justification f.

Justifier; *das Richtscheit*; Equerre f., calibre m.

—s (typ.); *die Ausschliessungen, Spatien und Quadrate zu einer Schriftgattung*; Espaces f. pl., quadrats, lingots m. pl.

— (type-c.); *der Gleichmacher, Abgleicher, Zurechter, Justirer*; Justificateur m.

to justify (mint.); *die Justirung halten*; Être de la même justification. [ren; Justifier.

— (type-c.); *abgleichen, justiren*.

— the composing-stick (typ.); *den Winkelhaken einrichten*; Justifier le composteur.

— true (typ.); *justiren, aussetzen, zurichten, ausschliessen, abgleichen, den Zeilen die richtige Länge geben*; Justifier, parangonner.

Justifying (type-c.); *das Abgleichen, Justiren*; Justification f.

to jut out s. to Batter.

— out, bulge (build.); *drücken, einen Druck ausüben, bauchig werden, einen Bauch bekommen*; Pousser.

—, to be salient, — out, leap,

stand out of the line or range; *einen Vorsprung bilden*; Ressanter. [srou m.

Jut (poet.); *der Vorsprung*; Goutte; *der Vorragung*; Goutte (arch.); *die Erkerstube, das Erkersimmer*; Hors-d'oeuvre en saillie m., chambre en saillie f.

— window (arch.); *das Erkerfenster*; Fenêtre en saillie f.

Jute, Paat-hemp, Indian grass, Chinese hemp, gemam fibre, guany fibre; *die Jute, Deshut, der Jud-, Jute-, Palthanf, ostindische Hanf*.

Jute f., fil de jute, chanvre de Calcutta, chanvre des Indes m.

Jutting, projecting, protruding, — out, outstanding (arch.); *hervorspringend*; En saillie.

—, little semi-circular — (arch.); *der vorgesprengte Bogen*; Petite saillie demi-circulaire sur les fenêtres et les portes f.

Jutty, projecting part of front-wall, ressaunt (arch.); *der Risalit, Vorsprung, Winderhalter, die Vorlage*; Ressaut d'une façade m.

—, flap of a jutt or sill (hydr.); *der Bart an den Enden der Rostschwellen, Vorstoss*; Meurt tonnet de semelles m.

—, sharp-edged —, ressaunt (arch.); *scharfkantiger Vorsprung*; Nervure angulaire f.

— column; *die Erkersäule*; Colonne ménaue f.

to Juxtapose, put close (build. mech.); *neben einander setzen, stellen oder legen*; Jntxposer.

Juxtaposition (phys.); *das Anwachsen von aussen, der Ansatz*; Jntxposition f.

K.

Kaleidoscope, Wheatstone's Schönsch glass; *das Kaleidoskop, der Umbildner, Schönschleier*; Käléidoscope, caléidoscope m.

Kalium; *das Kalium, Kaliummetall*; Potassium m.

Kalydor; Rowland's Schönschleierwasser; Kalydor m.

Kamnererite; *der Kamnererit, die kieselsaure Ammoniumsilicate*.

Kamptulicon; *Kamptulicon, biegsame Bodenheklervulcan*.

Kork, Gutta-percha, Gummikamptulicon, tapia flexible gutta-percha, liege m.

ankhura s. Callooe hemp.
Kaolin; die Porzellanerde, das
Kaolin; Kaolin m., terre à
porcelaine f.
—, decanted earth, washed
—; abgeschwemmte Erde, ge-
waschener Kaolin; Kaolin lavé
m., terre décantée f.

—, conversion into —; die
Kaolinisierung; Kollinisation f.
—, arabe of Sodom s. Asphalt.
Kay, wharf, key, mole; der
Kai, Kay, Fluss-, Hafendamm,
die Bauschälung, Schälung,
Seebuhne, Schiffslände,
Schlachte; Quai m.
—, meckle-meckle (min.); die
allerärmste Bleische; Mine
de plomb très-pauvre f.
—, keel (arch.); der Kiel, das
Mittelschiff; Carène f.
—, (ship); der Kiel; Quille f.
—, the false —; der Aferkiel,
falsche lose Kiel; Fausse-
quille f.

—, the upper false —; der
Gegen-, Oberkiel, das Kiel-
schwein; Carlingue, contre-
quille f.
—, arch; der Kielbogen, persi-
sche Bogen; Ogive lancéolée
entrepassée f., arc en carène m.

—, sharp, pointed; spitz,
scharf, haar-scharf, schnell-
end; Acéré, aigu, hien effilé.
Keep (min.); Hund anhängen;
Fainéanter, chômeur.

—, in, to get in (typ.); ein-
bringen, im Satz einlaufen
lassen; Gagner, aller serré, zu
regagene.
—, down, knock off, suppress
the steam (st. eng.); den
Dampf absperrn; Capuchon-
ner.

—, a mine in repair; eine Grube
bauhaft halten; Eotretenir
une mine.

—, off the water by timbering
(min.); die Wasser verdämen,
durch Holzverdämmung
abhalten; Cuveler les eaux
d'une couche.

—, in tune; die Stimmung hal-
ten; Tenir l'accord.
—, up a fire; das Feuer erhal-
ten; Entretenir un feu.

—, up the furnace; den Hoch-
ofen im Gang erhalten; Min-
entr le fourneau.

—, keeper, watchman; der
Wächter, Aufseher, Wärter;
Garde m.

—, der Schuttring für Trau-
ringe; Bagne au-dessus d'une
alliance f. (m.)

—, (min.); der Hutmann; Garde
die Schlaufe; Passant m.

—, sliding —, sliding loop,
slide-loop, runner, run-

ning loop, running button;
der Schieber, die verschieb-
bare Schlaufe, der Schieb-
knopf; Passant coulant, mobile,
bouton coulant m.

Keeping (theatre); die Rollen-
vertheilung; Distribution des
rôles f.

—, back (st. eng.); das Zurück-
bleiben des Schiebers; Retard
m. [Indérailable.

—, on the line; spurhaltend;
—, the perpend (mas.); die
Laufschicht halten; Être en
persping. [sake m.]

Keepsake; das Album; Keep-
Keeve (brew.); die Brankufe,
der Braubottich; Brassin m.

to — (brew.); die Würze aus
dem Maischbottich in den
Wärztrog thun; Porterle moult
an reverdoir. [Quaut m.]

Keg (coop.); die Stütze; Barri-
— (tr.); das Füsschen, Tönn-
chen; Barillet m., caque f.

Kelp; das Kelp; Kelp m., soude
naturelle f.

—, ashes, Kakile maritima;
die Tangasche; Cendres de
virec, du Levant, de Syrie, de
la roquette de mer f. pl.

—, soda, raw soda; die Stein-
soda, Steinsasche; Caillotis m.,
soude brute, du pays f.

Kemps; graues Haar in der
Wolle; Poils gris dans la laine
m. pl.

Kennel; die Hundehütte, der
Hundestall; Chenil m.

—, das Fuchsloch, die Ritze im
Grund eines Teiches; Queue
d'un étang f., renard m.

—, (cast.); das Ausgussblech;
Plaque f.

—, (met.) s. Channel.

—, channel (mill., paper-m.);
die Rinne, Wasserleitungs-
rinne; Chanée f.

—, (mill.); das Radfluder; Coual
qui mène l'eau sur la roue m.

—, floating-channel (min.,
hydr.); das Fluder, Gefluder;
Canal m. [Coulé m.]

—, (salt-w.); die Ausgussrinne;
—, formed by two boards
(cast.); das Halb-, Saugge-
rinne; Chêneau formé de
deux planches m.

—, of the litharge; die Glätt-
gasse; Voie, rigolo de la lith-
arge f., égout, canal, égout-
toir m.

—, small — (mill., paper-m.);
das Rinnlein, Rinnchen (von
einem Trog zum andern);
Chanelette f.

—, hooks, — pins (paper-m.);
die Gerinnklammern; En-
clones, enclouses f. pl.

—, stone, gutter-stone; der

Rinnstein; Caniveau m.

Kentledge; die Eisenblöcke;
Lest de fer m.

Képi; das Kappi; Képi m.

Keramine, murio-carbonate
of lead, corneous lead; das
Bleihornetz, Horriblei, der
Bleihornspath, Phosgenit, or-
thodome Bleibaryt; Plomb
carbonaté muriatifer, chloro-
carbonaté m. [tine f.]

Keratine; das Keratin; Kers-
Kerf (saw-m.); der Schnitt;
Chemin, trait m., voie f.

—, purchase (saw-m.); der
Einschnitt; Voie f., trait de
scie, chemin m.

Kermes (dye); der Kermes, die
Kermeskörner; Cochenille du
chêne, au kermes f.

—, grains, al—; die Kermes-
körner, Scharlachbeeren,
Scharlachläuse; Kermes m.
pl., grains d'écarlate f. pl.

—, scarlet; Scharlachfarbe aus
Kermes; Pouset m.

to Kern (type-c.); unterschnei-
den; Écréner. [nu.]

Kern (min.); der Kern; Noyau
— (type-c.); der Einschnitt, die
Signatur; Crénure f.

Kernels (sgr.); das Samenkorn;
Grain m.

—, primary —, nucleus (min.);
die Kernesgestalt; Forme pri-
mitive f., noyau primitif m.

Kerner (type-c.); der Abschär-
fer, Signatureausstosser; Cré-
neur m.

Kerning, under-cutting (type-
c.); das Schneiden, Einker-
ben, Ausstossen der Signatur,
das Unterschneiden, Abschär-
fen; Crénage, écrénage m.

—, knife (type-c.); das Be-
schneide-, Unterschneidemes-
ser; Écrénoir m.

Kernstahl, common steel;
der Kernstahl; Kernstahl m.

Kersey, scotch twilled wool-
len stuff; der Kariset, Ker-
sey, Kirsey; Cariset m., car-
seye, serge croisée f.

Kerseymer s. Cassimere.

Kettle, boiler, tea—; der
Kessel, Thee-, Siede-, Koch-,
Wasserkessel; Bouilloire,
bouillotte f.

—, (dye); der Farbekessel, die
Bütte; Cuve à teinture f.

—, to heat the vat (paper-m.);
die Pfanne, Blase; Pistolet m.

—, for moulds, pan (met.); der
Kessel des Kessel- oder Pfann-
ofens, die Pfanne; Calebasse,
chaudière f., creuset m.

—, drum; die Pauke, Kessel-
pauke; Timbal f.

—, full s. Chaldron-full.

—, maker; der Kessel-, Pfan-

nenschmied; Chaudronnier m. [der; Chaise f.
 Kettle-stand; der Kesselständer
 Keuper, saliferous marl, variegated marl, red marl; der Keuper, Keuper-, Regenbogenmergel; Marne irisée f., sol keuprique, terrain keupérien m.
 Kews (shoem.); der eiserne Beschlag für Schuhe; Ferrure f.
 to Key; keilen, festkeilen, verklinden; Claveter.
 — in (arches), — a vault (arch.); den Schlussstein einsetzen, das Gewölbe schliessen; Bänder une voûte.
 —, wedge (typ.); füttern, unterlegen; Taquonner.
 Key; der Schlüssel; Clef, clé f.
 —, wedge; der Keil, Span, die Unterlage; Cale f., coin m.
 —; die Klammer; Crampon m.
 —, collar, cottrel; der Setz-, Schliesskeil; Clavette de serrage f. [robinet f.
 —; der Hahnschlüssel; Clef du —; der Stimmhammer; Accordoir m.
 — or peg (bookb.); der Haken nu der Heftlade; Chevillet m.
 —, couple, bond, ferrule (carp.); das Balkenbünd, Baul, der Balkenschlüssel, Anker, Balkenanker; Clef d'une poutre, embrasure, moiso f., lien, crampon m.
 — (carp.) s. Cotter.
 —, collar (railw.); der Keil, Schienen-, Schliesskeil; Clavette f.
 — (tel.); die Taste; Touche f.
 —s, with additional —; mit Extrastützen; A ravalement.
 — of a bassoon; die Klappe; Cuivrette f.
 — for boring tools (min.); der Schlüssel für das Bohrgezeug; Hæcon m.
 — of the cock, plug (gunsm.); der Hahnenrichter, Hahnen-schlüssel, Hahnkörper, Hahnkegel, Schlüssel, die Lilie, der Zapfen; Clef, noix du robinet f.
 —, the — is in or in the door; der Schlüssel steckt in der Thür, im Schloss; La clef est à la porte, est après.
 — well drilled, — with a good pipe; ein gut ausgebohrter, (deutscher) Schlüssel; Clef bien forcé.
 — of a flute; die Klappe; Langnette f.
 — forced —; der verdrehte Schlüssel; Clef faussée.
 —, hanging, protruding — (arch.); hängender oder vorspringender Schlussstein, der

Abhängling; Clef pendante, saillante.
 Key for tightening, for drawing tight; der Schlüssel zum Anziehen; Clef de serrage.
 —, open, opened —; der offene Schraubenschlüssel; Clef ouvert.
 — of an organ; die Orgeltaste; Touche d'orgue f. [sche f.
 — of a piano; die Taste; Ton-
 —, piped, drilled —; der gebohrte Schlüssel; Clef foré.
 —, middle piece, — of a ram (build.); der Schlüssel, das Schliesseisen des Kropfeisens; Louvette f.
 — of a screw-jack; der Windenschlüssel; Clef d'un cric.
 — for supporting the train of rods at the bore-mouth; der Schlüssel zum Festlegen des Bohrgestänges an der Bohrlochmündung; Retenue, clef de retenue f.
 —, the whole —; der ganze Schlüssel; Clef à bout.
 —, wrong —; der unrechte Schlüssel; Clef fausse.
 —-barrel; das Schlüsselrohr; Canon de la clef m.
 —-bed, length of —; die Keilfläche, Länge der Schlüsselfläche; Portée de calage f.
 —-bed, — groove (mach.); die Keilnuth, Nuth; Rainure à coin f.
 —-board, alphabetical — (typ.); das alphabetische Griffbret, die alphabetische Klaviatur; Clavier alphabétique m.
 —-board, transposition of the — —; die Versetzung, Verrückung der Klaviaturabstrakte, der Touspan, Wellenrahmen; Abrégé m.
 —-box; die Schlüsselbüchse; Clef à tirer.
 —-bungle; das Klappenhorn; Cornet à piston m.
 —-button; der Schlüsselknopf; Bouton de clef m.
 —-chain, —-ring; die Schlüsselkette; Clavier m.
 —-file, blade-file; die Spaltfeile; Lime à clef, fendante f.
 —-groove engine, paring-, shaping-, slotting-machine (mech.); die Stoss-, Stanz-, Nuthstossmaschine, das Stossgetriebe; Mortaiseuse, machine à mortaiser, raboteuse verticale f.
 —-hole, entrance; dns Schlüsseloch; Entrée f., trou m. de la serrure.
 —-hole saw, lock-saw, piercing-saw, fret-saw, panel-saw (join.); die Spitz-,

Stich-, Loch-, Pannel-, Schrob-säge; Egobine f.
 Key-lever (tel.); der Tasterhebel; Levier des touches m.
 —-pipe, —-barrel, —-shank
 —-pipe of a lock; das Rohr des Schlüssels, Schlüsselrohr; Rohr; Canon d'une clef, d'une serrure m.
 —-screw; der Schraubendreher; Tourne-vis m.
 —-stone, head-stone, quoin crown, centre - voussoir feather-edged stone, closing stretcher; der Schluss-, Mittel-, Keilstein, Schluss, Verschluss, Nabel, Bogenschluss; Fermetre f., clausoir m., clef pierre angulaire, en coin, clef de voûte, d'arc f.
 —-stone with concealed joints; der Schlussstein mit verborgener Fuge; Claveau joint perdu ou dérobé m.
 —-stones, figurative — Schlusssteine mit bildlicher Verzierung; Pendentifs m. pl. clefs en pendentifs f. pl.
 —-stone passing through the top; der durchgehende Schlussstein; Clef passante.
 —-stone, pendant —; der herabhängende Gewölbschlussstein, Abhängling; Forcbe, queue f., cul-d-lampe m.
 —-stone with projections at the top; der Schlussstein mit vorspringenden Absätzen an Obertheile; Claveau à crosette m.
 —-stone with a rosace; der Schlussstein mit einer Rosette; Claveau à rosette, à rosace m.
 —-way, —-groove (in shafts of the keilweg; Clavetée f.
 Keyed; mit Tasten; A tonche
 — instrument; ein Tasteninstrument, Instrument mit Klaviatur; Instrument à clavier m.
 — violin-work; das Tastengeigenwerk; Piano-violon m.
 Keying; das Keilen, Festkeilen die Keilverbindung; Clavetage m.
 Keyless action (watchm.); das Uhrwerk ohne Schlüssel; Movement sans clef, à remonter sans clef m.
 Keyway-tool; die Nuthstange; Burin à mortaiser m.
 Kibitka; die Kibitka; Kibitka
 Kicking-strap (saddl.); die Lunge-, Sprungriemen; Plat longe f.
 Kid, —-leather; das Bock-Ziegenleder, Zickelfell, äckenfellen; Cabron m.
 —, curried —; das Ziegenleder; Chevrotin m.

Kid-gloves, glazed gloves; *Glaschandschuhe, Glanzhandschuhe*; Gants de chevreau, glacés m. pl. [vrons m. pl.] —hair; das Ziegenhaar; Che-leather s. Kid.
 Kidderminster carpet; der Kidderminsterteppich; Tapis façon de Kidderminster m.
 Kiddle; die Fischreuse; Nasse f.
 Kidney-ore; die Nieren; Globules oblongs, rognons m. pl.
 Kidnippers (mould.); die Anbindezwange; Tenaile à crochets. [kier.]
 Kier, keir (dye) s. Bowking
 Kiln, stove, stove-room, drying-room; die Darre, Darrbühne; Etuve f., séchoir, bâtiment, four à sécher m.
 —(pott.) s. Burning-oven.
 —brick—; der Ziegelofen; Four à briques m.
 —for the cochineal; der Darrofen für die Cochenille; Témascale f.
 —lime—; der Kalkofen; Chanfour, four à chaux m.
 —for purifying sulphur; der Schwefelläuterofen; Fourneau à raffiner le soufre m.
 —for roasting or calcining ore, roasting—, calciner (met.); der Eisensteinrösto-fen; Four de grillage, grilloir m.
 —for subliming; der Schwefelofen; Fourneau à dessoufrer m.
 —that is taking fire (carb. h.); der Ofen der anfängt zu brennen; Allmelle f.
 —workman who arranges the articles in the— (gl. m.); der Ofenurichter, Kühler; Four m.
 —brick, fire—brick; der feuerfeste Mauerstein, Chamottestein, Ofen-, Porzellan-ziel oder —stein; Brique blanche réfractaire f.
 —, to—dry; darren, dörren; Sécher au four, torréfier.
 —drying, torrefaction; das Darren, Ofendarren, die Darre; Séchage au four à touraille m., torréfaction f.
 —drying (brew.); das Darren; Torraillage m.
 —hole; das Ofenloch, der Ofenschlund, Rachen; Gneule de four f.
 —rake (cast.); die Krücke, Schlackenkratz; Echnoire, crosse f. [Kilogramm m.]
 Kilogram; das Kilogramm;
 Kilogrammeter; das Meterkilogramm; Dynamie ordinaire f., kilogrammètre m.
 —(st. eng.); das Kilogrammeter, metrische Bezeichnung

der Pferdekraft; Kilogram-mètre m.
 Kilogrammometer; der Arbeitsmesser, Massstab für mechanische Leistungen; Kilogrammètre m.
 Kiloliter; das Kiloliter; Kilo-litre m. [Kilomètre m.]
 Kilometer; der Kilometer;
 Kimmeridge-clay (geogn.); der Kimmeridgehon; Argile de Kimmeridge f.
 to kindle, take fire, blaze (chim.); aufbrennen entflammen, aufflammen; S'endflammen.
 Kinematics, theory of wheel-gear; die Cinematik, Lehre von der reinen Bewegung, von der Bewegung an sich; Cinématique, théorie des engrenages f.
 Kinescope (phot.); Apparat um Photographien beweglich erscheinen zu lassen; Kinescope m. [Roi m.]
 King (cards, chess); der König;
 —bolt (carp.); der Hauptbolzen; Cheville-maitresse, maitresse f.
 —piece, —post (carp.); die Giebelspitze; Sous-faîte m.
 —post, —piece, crown-post (arch.); die Dachstuhl-, Giebel-, Hängesäule; Aiguille pendante f.
 —post (arch.); die Hängesäule im einstülpigen Hängewerke; Poinçon d'une ferme à un seul poinçon m.
 —post (arch.); die Schluss-hängesäule, Schlusspfoste; Moise pendante de clef f.
 —post of a flood-gate (hydr.); der Schlagständer; Aiguille de pertuis f.
 —post roof (arch.); das Satteldach mit einfach stehendem Stuhl; Comble à deux égouts et à un seul poinçon m.
 —post truss; das Hängewerk mit einer einzigen Hängesäule, der einfache einstülpige Bock, Hängebock; Armature à un seul poinçon, ferme à une clef pendante f. [royal m.]
 —s wood; Königsholz; Bois to Kink (sew.); sich verwirren; S'emmêler.
 —(spinn.); Kinken bekommen; Vriller, faire des coques.
 Kino (tann.); das Gambienser-gummi; Kino m., gomme de Sénégalie f. [Kinovate m.]
 Kinovate; chinovaaures Salz;
 Kip (tann.); die junge Ochsenhaut; Peau de jeune boeuf f.
 —s; Häute von jungen Ochsen etc.; Peaux de boeufs jeunes f. pl.

Kirb s. Edging.
 —, —stone s. Curb-stone.
 —(pav.); der Rand-, Bord-, Kerbstein; Parement m., bordure f.
 —stone (pav.); der Kerbstein; Bordure de trottoir f.
 Kishypig-iron; das schwarze, Kербаст, todgare Roheisen; Fonte noire f.
 to Kiss, touch each other in baking (bak.); zusammen baken; Se baisier.
 Kiss (pastry); das Meringel; Meringue f.
 Kissing-crust (bak.); der Kleberast, Antoss; Baisure f.
 —crust (cook.); die austossende Kruste; Biseau m.
 Kit, outfit; die Ausstattung; Équipement m.
 Kitchen; die Küche, Cuisine f.
 —, private— for the family; die Küche für die Herrschaft, Mundküche; Cuisine de bouche.
 —for servants; die Beiküche, Gesindewohnung, der Beischlag; Communs m. pl.
 —chimney; der Küchenka-min, Küchenachornstein; Cheminée du cuisine f.
 —cleaver; das Küchen-, Hackmesser; Couteau de cuisine m.
 —cloth; die Hauswäsche, das Küchenzeug, Küchenweisszeug; Linge de ménage, d'office, de cuisine m.
 —department and pantry; die Küche, Speisekammer und Zubehör; Département de bouche m.
 —fire-dog, spit-stand; der Bratspiessbock; Contre-hâtier, hâtier m. [Canteen.]
 —furniture of soldiers s.
 —garden, market-garden; der Küchen-, Gemüsegarten; Jardin potager, maraicher m.
 —gardener, market-gardener; der Gemüse-, Krautgärtner; Maraicher m.
 —jack, jack, turn-spit; der Bratspiess, Bratenwender; Tourne-broche m.
 —knife; das Speckmesser; Maque f., tranche-lard m.
 —rag, scullery-rag, dish-clout, washing-clout; der Waschlumpen; Lavette f.
 —range or stove-range; der Kochofen; Cuisine anglaise, cuisine-poêle f., fourneau potager, norvégien, cuisine m.
 —salt, chloride of sodium, das Kochsalz, Chloratrium; Sel commun, sel de cuisine m.
 —stove, —range; der Küchenofen; Four à cuire, fourneau m.
 —table, dresser; der Küchen-

- Anrichttisch; Table de cuisine f.*
Kitchen-utensils, —furniture; *das Küchengeschirr, vollständige Küchengeräth; Batterie de cuisine f.*
Kitchener, movable —; *fahrbarer Kochofen; Voiture-fourneau m.*
Kit-composition; der Feuer-Brandkitt; *Mastic à chaud m.*
Kitefoot; *das Marylandextrafeingelb; Tabac de Maryland m.*
Klinker-brick; *hart gebackener Backstein; Klinker m.*
Knack, trick; *das Geheimniß, der Handgriff, Kniff, die Fach-, Bühnenkenntniß; Mauement, coup de main, truc m.*
Knacker; *der Abdecker, Ross-schlächter, Schinder, Halb-, Fallmeister, Faller, Caviller; Equarrisseur m.*
Knag, snag, knob (wood); *der Knorren, Knoten, Knast; Noduc m.*
 —, *dead rotten —, knot, snag; der faulige Knorren; Malandro f.*
Knaggy, snaggy; *knorrig, brandig, wimmerig; Malaudreux.*
Knappaek; *das Tornister, Ränzel, der Schnappaek; Havresac, cauapsa n.*
 —*man*; *der Ränzel-, Tornisterträger; Cauapsa m.*
Knave (card); *der Bube; Valet m.* [ten]; *Malaxer.*
to Knead; *kneten, durcharbeiten, work, work the clay, work up, tread, temper (pott.); Thon vergleichen, Thonerde kneten, treten, abtreten, austreten; Malaxer l'argile, la pâte, pétrir l'argile, pétrir, marcher.*
 — *again (bak.)*; *noch einmal kneten; Remanier.*
 — *dough, make bread (bak.); Teig kneten, Brod machen; Boulanger.*
 — *the dough (bak.)*; *den Teich anmachen, kneten, durchkneten; Travailler, pétrir, faire la pâte.*
 — *or work the dough thoroughly (bak.)*; *zergreifen, ankneipen; Découper, dauser.*
 — *up (bak.)*; *verkneten; Consommer en pâte.*
Kneader of the masa (by the feet) (pott.); *der Massentreter; Marchour de pâte, marchoux n.*
Knending; *das Kneten; Pétrissage, pétrissement m.*
 — *(by the feet)* (pott.); *das Treten, Austreten, Abtreten, Kneten; Marchage n.*
Kneading of the paste; *das Bearbeiten, Kneten der Masse; Manège m.* [Tour m.]
 — *board (bak.)*; *das Wirkbret;*
 — *machine*; *das Knetwerk, die Knetmaschine; Machine à pétrir, boulangerie mécanique f., pétrin mécanique m.*
 — *table (bak.)*; *das Backbret, die Backschaufel; Sébile f., pétrin m.*
 — *trough, trough, brake, lutch (bak.)*; *der Backtrog, die Back-, Teigmulde; Hucho, mée f., pétrin m.*
Knee, angle, elbow; *das Knie, Kniestück, Knieohr, der Winkel; Coude d'un conduit m.*
 — *(ship-b.) s. Knee-timber.*
 —, *iron — (st. eng.)*; *das Knie; Équerre en fer f.*
 — *bar (locksm.)*; *die zweimal rechtwinkelig gebogene Stange; Hâteo f.*
 — *bar for fixing furnaces*; *die Kniestange in Oefen; Barre de ceinture f.*
 — *buckle*; *die Hosenschnalle; Boucle de culotte f.*
 — *cap*; *das Knieleder; Genouillère f.*
 — *cap of long boots (shoem.)*; *die Kniekappe an Kanonentiefeln; Bonnet m.*
 — *case (needl.)*; *die Knielade; Cbause f.*
 — *compass with drawingpen*; *der Kniezirkel mit Reissfeder; Compas à balustré m.*
 — *guard*; *das Knieleder; Jambier m.*
 — *pipe, elbow-pipe (hydr.)*; *die Kniehröhre, das Knie; Coude, jarret, tuyau coude m., tubulure f.*
 — *roll, —roller (weav.)*; *das Sperrrad, der Kranz; Roue à décléc f.*
 — *timber (ship-b.)*; *das Knieholz; Bois genouillé, condé m.*
Knick-knack s. Bawble.
Knickerbocker; *der Knickerbocker; Knickerbocker m., étoffe ordinaire de laine pour femmes.*
 — *s*; *wollene Beingamaschen; Gûêtres en laine f. pl.*
Knife; *das Messer; Couteau, lingre m. (Langres). [Fanz f.]*
 — *(curr.)*; *das Gerbemeser;*
 — *ball — (typ.)*; *das Ballenmesser; C. à lame ronde.*
 — *bent — (coop.)*; *die Stockschabe; C. recourbé.*
 — *with several blades*; *das Wechselmesser; C. à cabriolet.*
 — *with two blades on opposite sides, with double edge*; *das Doppel-, Zirkelmesser; C. à berge, à la berge.*
Knife, blunt —; *das stumpfe M.; C. émoussé.*
 —, *blunt-edged —*; *das M. mit stumpfer Klinge, blinde M.; C. non tréouchant.*
 —, *budding —*; *das Oculirmesser; Écussouoir, entoir, greffoir m.*
 —, *carving —*; *das Vorlegemeser; C. à découper, grand c. de table.*
 —, *carving, shaving — (coop.)*; *das Schnitzmesser; Serbière f.*
 —, *clasp —*; *das Einlege-, Einschlage-, Zulege-, Taschen-, Sack-, Schlupfmesser; C. à bascule, à béquille, à la capucine, à deux clous, c. plant.*
 —, *clearing — (sug.)*; *der Formräumer; Tille f.*
 —, *crooked clasp —*; *das krummgebogene Zuschlagemeser; C. à crosse.*
 —, *puzzle clasp —*; *das Springmesser mit verborgener Feder; C. à grimace.*
 —, *cooper —*; *das Bandmesser; C. de tonnelier.*
 —, *cutting — (saddl.)*; *das Werk-, Halbmondmesser; C. à pied.*
 — *for cutting the furrow in the hearth (sm.)*; *das Spür-eisen; Fer à tracer la rigole du foyer de ceudre m.*
 — *for cutting mill-boards for book-covers (bookb.)*; *der Schnitzler; C. à rabaisser, pointe f.*
 —, *cutting-out — (shoem.)*; *das Zuschneidemeser; C. à pied, tranchet m.*
 — *for cutting sheets of lead*; *die Hippe; Serpe f.*
 —, *dagger —*; *das Dolchmesser; C. poignard.*
 —, *dessert —*; *das Nachtmessermesser; C. de dessert.*
 —, *drawing — (coop.)*; *das Schnitzmesser; Doloire, plane f., c. à deux mains, à deux manches, débordoir m.*
 —, *dressing — (law.)*; *die Schlichtklinge; Lunette f.*
 — *with two edges*; *das spitze Schlachtmesser; Laucette à boeuf f.*
 —, *fork and spoon (in a case)*; *das Besteck; Couvert m.*
 — *for forming the top (chandl.)*; *M. zum Formen des Halses; C. à tête.*
 —, *friezing- or frizzing — (flowerm.)*; *das Frisirmesser; C. à friser.*
 — *with gilt or silvered back*; *das Messer mit vergoldetem oder versilbertem Rücken; C. à plate-baude.*
 —, *grafting —, splitter*; *das*

spaltmesser; Fendoir, entoir, reffoir m.
knife with two handles (coop.); *das Schneide-, Schnitzmesser*; C. à deux manches.
hatching — (gild.); *das Kerbmesser, der Kurzzeissel*; C. à bacher.
head — (taw.); *das Schneidmesser*; Coupe-queue, écharnoir m., drayoire f.
hooked — (sug.); *das Haftenmesser*; C.-croche.
knerving — (type-c.); *das Schneide-, Beschneidmesser*; Scénoir m.
long wooden — for hoaling sugar (sug.); *ein langes hölzernes M. zum Holen des Zuckers*; C. de sucre.
miner's —; *der Tschokel, Tscherker, Grubentzschenger*; C. de miner.
without nail and with a handle of tortoise-shell and cut-out silver; *das Schildpatmesser*; C. à tête d'agle.
notching — (coop.); *das Kerbmesser*; Cochoire f.
pallet — (paint.); *das Temperiermesser*; Spatule f.
paring —; *das Schroteisen, die Schrote*; Ciseau m., tranche f.
paring —; *d'un traçoir m.*
paring —; *der Reisser*; C. paring — (bookh.); *der Schnitthobel, das Beschneide-, Abschärf-, Scharfmesser*; C. parer, à rogner, à doler.
paring — (farr.); *das Hufmesser*; C. anglais.
paring —; *pipe-maker's* — (pott.); *das Schabeisen*; Estriquen m.
paring — (sew.); *das Noppisen*; Epluchoir m.
paring — (tann.); *das Stoss-, Schab-, Streich-, Wirkeisen, Aufsteichmesser*; C. à écharner, hontoir, bntoir, herbon, demi-rond m., drayoire f.
perching — (tann.); *der Schlichtmond*; Quiosse f.
pointed — for cutting out patterns (cards); *das Patronenmesser*; C. à patrons.
potter's —; *die Thonschneide*; Conpolr m.
racine — (ship-h.); *der Krabber*; Roucoupe, roquette f. for raising the lead (glaz.); *das Glasmesser*; C. à raconter.
round-edged —; *das M. mit runder Schneide*; C. rond.
scraping — (curr.); *das Schab-, Plussmesser*; C. de rivière, à revers.
for scraping off the rosin;

die Harzkratz; *das Harzmesser, die Harzscharre*; C. à résine.
Knife with a secret key acting on the spring; *das Geheimmesser*; C. militaire à secret.
—, semi-circular —; *halbrundes M.*; C. demi-rond.
—, sharp —; *scharfes M.*; C. afilé.
—, shaving, scraping —; *das Schabmesser*; C. à dos, sourd.
—, shaving or fleshing — (curr.); *das Abstossmesser*; C. à effleur, c. de rivière.
—, shearing — (batm., weav.); *das Haarmesser*; C., c. à poil.
—, sheath —, case —; *das M. mit Scheide*; C. à gaine.
—, silver-bladed —; *das silberne M.*; C. à lame d'argent.
—, single-edged tanner's — (tann.); *das Niederländer, Brabanter M.*; C. à racles.
—, slide —; *das Schiebermesser*; C. à pompe.
—, smoothing — (pott.); *das Zupfeisen*; Crochet, ébauchoir m.
— for splintering wood; *das Spleissmesser*; C. à fendre le bois par éclats.
—, splitting —; *der Ausräumer, das Spaltmesser*; C. à fendre.
—, spread —; *das Streichmesser*; Spatule f., c. à étendre.
— with a spring-catch; *das M. mit einer Sperrklinge*; C. à mouche.
— for stopping the seams of a stove (coop.); *das Stopfmesser*; Etanchoir m.
—, strong — for cutting vines; *starkes Rebenmesser*; Clapot m.
—, sweating — (min.); *das Schwitzmesser*; C. pour la sueur. [messer]; C. à forets.
—, tag — (chand.); *das Stiftnadel*; *das M. mit einer T-Schraube*; C. sans clou.
—, test — (met.); *das Aschenmesser*; C. pour donner la forme au têt.
—, two-bladed — with a tenon on the spring; *das Zapfenmesser*; C. à tenon.
—, two-edged —; *das zweischneidige M.*; C. à denz tranchants, de tripière.
—, velvet —, fustian —; *das Sammetmesser*; C. à velours.
—, small viutager's —; *kleines Winzermesser*; Gouvel m.
—, blade; *die Messerklinge*; *Lame de c. f.*
—, board; *das Schleifbret*; *Plancho à couteaux f.*

Knife-board (omnibus); *der Dachsitz*; Impériale f.
— case; *das Messerbesteck, Messerfutal*; Coutelière, boîte à c. f.
— file, flat-file, hack-file; *die Messerfeile*; Lime à c., lime couelle, à fendre, à dosier f.
— graver s. Knife-tool.
— grinder; *der Scherenschleifer*; Repasseur de c. m.
— rest — support; *das Messerböckchen, Messerbänkchen*; Chevalet, porte-c. m.
— sharpener; *der Messerschärfer*; Aiguise-couteaux m.
— spring; *die Springsfeder*; Ressort d'un c. m.
— stamper (hstm.); *das Treibeisen, der Krummstamper*; Avaloire f., choc m.
— tool — graver, flat graver (engr.); *der platte Grabstichel, Messerzeiger, Flachstichel*; Onglette f.
— works; *die Messerschmiede*; Lingerie f.
to Knit; *stricken*; Tricoter.
Knitted stocking of english wool; *gewirkter Strumpf aus englischer Wolle*; Bas de bouchon m. [leur m].
Knitter; *der Stricker*; Tricot — of stockings; *der Strumpfstricker*; Brocheur m.
Knitting; *das Stricken, Klöppeln, die Strickerei*; Tricotage m.
—, das Strickzeug, die angefangene Strickarbeit; Tricot, tricotage m.
—, plain —; *rechtes Stricken*; Tricoter à droite.
— frame needle, needle with a hook; *die Strickrahmennadel*; Aiguille à bec f.
— machine; *die Strickmaschine*; Tricotseuse f.
— needle — pin; *die Stricknadel*; Aiguille à tricoter f.
— needle with a head; *die Kopfstricknadel*; Broche à tricoter f.
— sheath, holder or case of — pins; *der Stricknadelbehälter, die Strickscheide*; Affiquet m.
— yarn s. Hosiery-yarn.
Knives, rag — cutters (paper-m.); *die Messer, Schienen*; Lames f. pl.
— with beech-wood handles; *wohlfeile Messer aus St. Etienne mit buchenem Handgriff*; Foyards m. pl. (St. Etienne). [Boulon d'oxo m..]
Knob (porte); *der Thürknopf*; — pommel, cap, bolster-cap, pistol-cap; *der Knopf an der*

Pistale, die Pistolenkappe; Calotto, pommelte f.
Knob (key); der Schlüsselknopf; Bout d'une clef m.
 — (locksm.); **der Knopf; Culde-lampe m., héquille f.**
 — (mech.); **das Kugelgewinde;** Genou m.
 — (met.); **der Däumling, Frosch, Hebdäumen; Came f., poucet m.** [Haken; Crochet m.
 —, **hook (tile); die Nase, der**
 —, **button, handle (window);**
 —, **der Aufziehkнопf (am Fenster), Fensterknopf; Tiroir, bouton m., olive de fenêtre f.**
 — **of an arbor s. Cane.**
 — **of a door; der Thürknopf, die Olive; Bouton en olive m., olive f.**
 —, **the under or inside flat — of a stud or double button (button-m.); der Unterboden;** Patin m.
 —, **little — for opening; der Knopf zum Oeffnen; Bec d'une tabatière m.**
 —, **ornamental — on the scissors; der Zierknopf an der Schere; Moignon m.**
 — **stick (slang); Arbeiter der einem Strike nicht beitrifft; Ouvrier en-dehors d'une grève, non-gréviste m.**
 — **of the tongs; der Schnabel einer Zange; Bec de tenailles**
Knobby; knotig; Noeux. [u. to Knock down, drive a rivet; das Niet eintreiben; Enfoncer un rivet.
 — **down (auctioneering); zuschlagen; Adjuger.**
 — **in, drive in, beat in, push in; einklopfen, einstossen, eintreiben, treiben, antreiben; Chasser, enfoncer, cogner, entrer, s'icher, faire.**
 — **off (min.); abhnuen; Détacher par morceaux.**
 — **off; nkklopfen, abschlagen; Casser (en frappant).**
 — **off the balls (typ.); die Ballen abschlagen, abbrechen; Démonter les balles.**
 — **off nuts (agr.); Nüsse nbschlagen; Chabier des noix.**
 — **out, scrape off the panscales (salt-w.); die Pfanne nkkristen, die Salzschuppen nkklopfen, den Pfannenstein abklopfen; Écailler la poêle, la chaudière.**
 — **up, make balls (typ.); die Ballen nufschlagen, zurichten, aufstossen; Dresser les poignées, monter les balles.**
 — **up the paper; das Papier aufstossen; Dresser les poignées du papier.**
Knock-down, — me down

(slang); **starkes Bier; Bière forte f.**
Knocker, ring, rapper, clicket; der Klopfer, Thürklopfer, Schliessring, Klöpfel, Fallkloben; Marteau de porte, beutoir m., boucle, houle f.
 —, **ornamental — (locksm.); verzierter Thürklöpfel; Boucle gibecière f.**
Knocking-mill; die Stampfmühle; Moulin à pilons, à martinet m. [Ange f.
 — **trough; der Stampftrog;**
 — **off (carp.); abwerfen, abschlagen; Abatre l'ouvrage.**
 — **s (min.); die Wände; Mineraien morceaux m.**
to Knot deal-work; die Astlöcher zustopfen; Boucher les trous des noeuds (bois).
 — **the meshes (fish.); die Netzmaschen knüpfen; Lacer.**
Knot (gl. m.); der Knoten; Noeud, uodule m.
 — (hatm.); **der Knoten, die Laus, Noppe; Bouton m., nape f.**
 — (locksm.); **durchbrochene Zierrath; Entrelacs m.** [m.
 — (marble); **der Knoten; Noeud**
 — (met.); **der Knollen; Grumeau m.** [ton m.
 — (paper-m.); **der Knoten; Bou-**
 —, **dent, driver, tricker (watchm.); der Einfallsnaken, Schlagnagel, die Verschiebung; Bouton, poussoir m.**
 — **ball (wax-ch.); der Bollen, Wachsstreifen; Cloque f.**
 — **s (drap.); das Nest, Webernest; Pas-de-chat m.**
 — **for assembling leather of a certain width (saddl.); der Kreuzknoten; Noeud croisé.**
 — **for assembling thongs (saddl.); der Riemenknoten; Noeud carré.**
 — **in the ceramic paste (pott.); der Knoten, Krebs; Durcillon, noeud m.**
 — **of cotton wicks (chandl.); ein Spices voll Dochte; Broche, baguette à chandelles f.**
 —, **dead —; fauler Knorren; Noeud vicé.**
 —, **double — (weav.); der Kreuzknoten; Noeud fait en croix, double noeud.**
 —, **common double — (saddl.); dergewöhnliche Doppelpnopf; Noeud droit.**
 —, **double —, to make a — — (weav.); Kreuzband, Kreuzknoten machen; Fornouer.**
 — **of drapery (upholst.); der Tapzierknoten; Chou m.**
 —, **false — to shorten a rope (rop.); der falsche Knoten, Knopf, Altwieberknopf; Co-**
 — **que f.**

Knot for hoisting (carp.); die Schlinge zum Aufziehen einer Last; Halemant m.
 — **of jewels; die Juwelen-schleife; Parure de bijoux, de perreries f.**
 —, **little — (drap.); das Knötchen; Frisure f.**
 —, **little — (silk-w.); das Knötchen, der Spinnenkopf; Bouchon, matton m.**
 — **of the rope of cranes (mach.); Knoten am Krannenseil; Alliemant m.**
 — **at the end of a piece of silk about to be wrung (weav.); der Knopf am Seidenzeug zum Auswinden; Barlin m.**
 — **s in slates; Knoten im Schiefer; Modillou m.**
 — **s spun in the yarn; das Knappgarn; Bouchons fils m. pl.** [ren, abknorren; Eneyer.
 —, **to take off the —; entknor-**
 — **draught; der Knotenzug; Battant à bonton m.**
 — **stitch; der Knotenstich, die Schleifenknüpfstickerei; Point de poste, point noné m.**
Knotless, unknotted (wood); knorrenlos; Sans noeuds.
 — (yarn); **knorrenlos, glatt; Knodé, enoué.**
Knottiness; eine Menge Knorren; Abondance de noeuds f.
Knottling the cording (weav.); die Verknotung der Ansnü-
 — **rung; Billage m.**
Knotty, floss (silk); knotig, flockig; Bourru.
 —, **knobby (wood); knotig, knorrig, aderig; Roncenx.**
Knowledge in goods; die Waarenkunde; Description des articles de commerce f.
Knubs, flock-silk; die Flockseide; Frisons m. pl.
Knuckle of hinge; das Gelenk an einem Scharnier; Noeud de charnière m.
 — **joint; die Gliederfuge; Joint articulé m.**
to Knull (chimn. sw.); herumziehen, von Haus zu Haus gehen; Chercher des pratiques.
Kreatine; das Kreatin, der Fleischstoff; Créatine f.
Kreatinine; das Kreatinin; Créatine f.
Kuometer, aethrioscope; der Kältemesser; Ethéroscope, éthrioscope, kromètre m.
Kupfornickel; der Kupfornickel, Rothnickelies, Arsenknickel; Nickel de cuivre m.
Kut s. Cashoo.
Kyanizing; kyanisieren, mit einer Sublimatauflösung tränken; kyaniser (hois).
Kyanos s. Cyma.

L.

Labarraque's bleaching-liquor (bl.); Labarraque'sches Wasser; Eau, liqneur, solution de Labarraque f.
 Label goods; Waaren auszeichnen, bezetteln, Preise anheften; Numéroté.
 Label s. Altimeter.

(arch.) s. Corona.
 (typ.); die Aufschrift, Etiquette; Etiquette f.
 (arch.) corbel-table (arch.); die Zettelträgerreihe; Frange à lambeaux f. [Assistant m.]
 Laborant (chem.); der Gehülfe;
 Laboratory, chamber for assaying; die Probestätte; Essai-erie f. [Laboratoire m.]
 (chem.); das Laboratorium;
 (ang.); die Zuckersiederei;
 Equipages m. pl.
 of a reverberating-furnace, fire-place; das Werkbehälter, der Arbeitsraum, Feuer-raum, das Heizloch; Laboratoire d'un fourneau de reverberation m.

Labour and capital required for farming; Arbeit und Kapital zu einer Landwirthschaft; Intensité d'une culture f.
 Labrador hornblende, hypersthene; die lahradorische Hornblende, der Hypersthen; Miroitante de Labrador f., hypersthène m.

Labradorite, Labrador, feldspar, Labrador-stone; der Labrador-Feldspath, Labradorstein; Labradorite, pierre de Labrador f., Labrador, feldspath Labrador, feldspath opalin m.
 Laburnum wood, Cytisus laburnum; Hirschholderholz, falsches Faulbaumholz; Bois de lessive, de lièvre m.

Labyrinth, maze; Irrgänge; Labyrinth de carrière m. pl. (met.); das Gerinne; Rigole, ruse f.

Lac, stick —; der Holzlack, Stocklack; Laque en bâtons, de Venise f.

Lac, black or red chinese —; schwarzer oder rother chinesischer Lack; Vernis laque m. dye —; die ostindische Lackfarbe; Laque des Indes. seed —; der Körnerlack; Laque en grains.

Lac, shell —; der Tafellack, Plattlack, Schellack; Gomme-laque en tablettes f.
 dye; der Färberlack, Lack-dye; Lac-dye f.

Lac-lac, — laque; der Lack-lack; Lac-lack, laque de lack f.
 —lake (dye); der Lacklack; Pigment de la laque m.

—varnish, lacker, lacquer; der Lack, Lackfirnis, Harz-firnis; Vernis de laque m.
 —varnish by oil of turpentine; der Terpentinfirnis, Terpentinöl-firnis; Vernis à l'essence. [Acide lacique m.]
 Laccic acid; die Lacksäure; to Lac; mit Spitzen besetzen; Garnir de dentelle.

—border, line, trim; mit Spitzen, Tressen etc. besetzen, verbrämen, einfassen, ausmachen; Border, galonner, garnir, passermenter, chamarrer.

Lace; die Spitze, Dentelle f.
 —trimming; die Borte, Tresse, der Spitzenbesatz; Passement m.
 —twist, braid, edging; die gedrehte Goldschnur; Cordonnet, lacet m.

—(upholst.); die Schnur; Corde f.
 —cord, string (weav.); der Fadenhebel, Litzenhebel; Ficelle f., fil m. des lisses.

—fine Alençon —; feine Alençonspitzen; Vêlin m.

—kind of Alençon —; Art Alençonspitzen; Point royal de Franco m.

—black silk —; die schwarze Blonde; Dentelle noire f.

—inferior to Brussels lace; geringere als Brüssler Spitzen; Points d'Alençon, de Malines, de Valenciennes m. pl.

—Cluny —, linen —; mittelalterliche Spitzen aus Leinen-fäden; Dentelle de Cluny f.

—flat — (saddl.); die Blatt-schnur oder Borte; Galon plat m.

—gold, silver or silk —; Gold-, Silber- oder Seiden-borte; Bordé m.

—Holland —; die Puntas; Dentelle de Hollande f.

—Limerick —; die irischen Spitzen; Guimpe, dentelle, guipure d'Irlande f. (en fil de lin).

—for lining furniture; die Litze; Anglaise f. (meubles).

—machine, machine-made —; Maschinenspitzen, Cambraspitzen; Dentelle à la mécanique f., Cambrai m.

—narrow —; die schmale Borte, Rundschnur; Tavelle, tavelle f.

—round —; die Nachtschnur, Rundschnur; Galon à coudre m.

—small —; die Nagelschnur, Breitschnur; Galon à rebattre m.

—sprigged —; Spitzen mit Blümennähten; Dentelle à bride f.

Lace, twisted — with tags; das Schnürband mit Stiften, das Schnürsenkel, gewundener Nestellahn; Crevet m.

—of little value; geringer Spitzen, Kanten; Neige f.
 —to weave —; klöppeln; Faire de la dentelle.

—woven —; gewirkte Spitzen; Dentelle au métier f.

—band, inlet (embr.); Spitzen-einsatz, Einsatzstreifen, Zwischensatz; Entre-deux m.

—border, upper —; oberer Spitzenrand; Dentelle, couronne f., picot de la dentelle m.

—embroiderer, —runner; der Spitzensticker; Brodeur de dentelle m.

—frame; ein Stuhl zur Verrfertigung des Spitzengrundes; Métier à entoilage m.

—ground, bobbin net, —trimming (weav.); der Spitzengrund, Spitzenbesatz, die Einsatzzspitzen, Wurstkanten; Entoilage m.

—loom; der Posamentirstuhl, Bortenwirkerstuhl; Brodoir m.

—maker, —man, trimming-maker, tagger; der Bandmacher, Bortenwirker, Posamentirer, Kleinweber, Nestelmacher, Nestler; Passementier, tissutier-passementier, ouvrier de la petite navette, aiguillottier m.

—maker; der Spitzenklöppler, Spitzennmacher; Tricoteur, fabricant de dentelles m.

—maker, gold —; der Goldbortenwirker; Navettier m.

—maker, narrow —; die Zwirnsplitzenklöpplerin; Bisect-tière f.

Laceman; der Spitzenklöppler, Spitzenhändler; Dentellier, marchand de dentelles m.

Lace-mannufactory; die Posamentirfabrik; Atelier m., fabrique f. de passementerie.

—needle (embr.); die Sticknadel; Aiguille à chässe longue f.

—net, close — (embr.); diechter Spitzengrund; Epingles f. pl., réseaux resserrés, sur point de dentelle m. pl.

—ornament, vignette (bookh. typ.); die spitzenartige Verzierung; Dentello f.

—paper; die Papierspitzen, das Spitzenpapier; Papier-dentelle m.

—pillow; das Klöppelkissen; Coussinet à dentelle, boisseau m.

—runner; der Blondensticker; Brodeur de dentelles m.

—stitch; der Spitzenstich; Point de picot m.

—stitches; die Spitzennäht;

Couture de bride, de blonde, de cordonnet f.

Lace - thread; der Kanten-zwirn; Fil à dentelles m.

— thread; der Bortenfaden; Guimpe f.

— trade, small wares; der Bortenhandel; Passementerie, guimpe f.

— trade; der Spitzenhandel, das Spitzengeschäft; Commerce de dentelles m.

— trimming; das Spitzenwerk, die Spitzenbesetzung; Dentelles pl.

— trimming, flat, fine —; platte feine Schnüre, Litzenbesatz; Soutache f.

— trimming, without —; ohne Spitzenbesatz; Uni (rohe).

— up boots; Schnürstiefel; Bottes à lacer f. pl.

— woman, — maker; die Spitzenklöpperin, Spitzenhändlerin; Dentellière, onvrière en point f.

— work, — ornaments; die spitzennartige Verzierung; Dentelle f.

— work, small wares; die Posamentirarbeit, Bortenwirkeri; Passementerie f.

— work, indented ornamental — (lace-m., upholst.); sackige Borte, hnhnenkammartige Posamentirarbeit; Crêto f.

— work, to cover the pegs of furniture with indented — (upholst.); die Zwecke eines Möbels mit sackigen Borten verdecken; Crêtelier.

— working, lawn manufacture; die Spitzenarbeit, Linon-manufactur; Mulquinerie f.

Laced; mit Spitzen besetzt; A dentelles.

Lacing (tail.); die Verbrämung, die Tresse; Chamarrure f.

— bond in brick-wall (mas.); die Verschränkung, der Schränkverband; Lacet f.

Lack-lustre; der Schnecken-topaz; Topazo de Saxe m.

Lacker work, japan; die Lackirte Arbeit, Lackarbeit; Ouvrage verni m.

Lackering, colouring (wire-dr.); das Räucher; Fmng m.

to Lacquer, lacker; lackiren, firnissen; Vernisser de laque.

—, brown; lackiren; Brunir.

Lacquer-work, (paper maché and tinsplate); die lackirten Wnren, Papiermaché, Laques f. pl.

Lactarine s. Caseine.

Lactate; milchsaurer Sltz; Lactat m. [suerdeu; Nage m.]

Lactens (gl. m.); das Wolkig-

Lactine; der Milchzucker, das Milchsaltz; Lactine, lactose f., sucre de lait m.

Lactometer, lactoscope, galactometer, milk-poise; der Milchmesser, die Milchwaage; Lactomètre, lacto-densimètre, galactomètre, pèse-lait m.

Ladder; die Leiter; Echelle f.

— (min.); die Fnhrt; Echelle de mineur f., gradin m.

—, folding-; die Klappleiter; Echello brisée.

—, s, to provide with — (min.); einen Schacht beleitern, belitern; Attacher des échelles dans un puits. [Echelette f.]

—, small —; die kleine Leiter;

—, hasp (min.); die Fahrthaspe; Crampon pour arrêter ou fixer les échelles dans la charpente m.

— hook (min.); der Fahrthaken; Crochet pour attacher les échelles ensemble m.

— peg (min.); der Frosch; Chevillon f.

— step (build.); die Leitersprosse, Stufe, Sprosse; Echelon m.

— way (min.) s. Air-shaft.

— wedge (min.); das Fräsel; Support des échelles m.

Ladies; Schiefertafeln 15 Zoll lang 8 Zoll breit; Feuilles d'ardoise de 15 ponces sur 8 f. pl.

— cloak; der Dnmenmantel; Mante f. [Pour dames.]

— cloak room; für Damen;

— compartment (railw.); das Dnmencompé; Wagon des dames seules m.

— waiting-room (railw.); das Wartezimmer mit Commodität für Damen; Salle d'attente avec commodité pour Dames f., cabinet de toilette m.

— watch; die Busenuhr; Montre de dames f.

Lading (gl. m.); abgießen, umfüllen, umgießen, überschöpfen, umschöpfen; Tréjeter.

— (mirr. m.); das Umfüllen, Überschöpfen, Umschöpfen; Tréjetage m.

to Ladle wax upon the cotton (wax-ch.); die zweite Lage Wachs an die Dochte angießen; Donner la deuxième couche de cire.

Ladle, soup-; der grosse Suppenlössel; Louche, lousso f.

— (chandi.); der Schöpfköpfel; Casso f.

— (gl. m.); die Einsetzschaukel, der Einsetzlöffel; Estraque, pelle-cuiller f., puisoir m.

— (mas.) s. Filling-trowel.

— (sm.); die Aufschlagschneufel; Bèche f. (forge).

Ladle (eng.); der Löffel, Schöpfköpfel; Cuiller f., pucheur, puisoir m. [Double-hec m.]

— (wax-ch.); der Wachsölöffel;

—, casting- (cast.); die Gießkelle, der Gießlöpfel; Poche à couler, conche, cuiller de sondeur f.

—, copper- (gl. m.); der kupferne Schöpfköpfel; Poche de gamin f.

— for crucibles (met.); der Löffel für Tiegel; Cuiller à projection f.

—, iron — for preventing the introduction of coals into the moulds (cast); die Jungfer; Demoiselle, cuiller à recuire les lams f.

—, small — or drag for peat; der Torfbagger; Puchette f.

— for tallow (chand.); der Talggeschöpfer, die Schöpfkelle; Pnisette, puiselle f.

— barrel (salt-w.); das Schöpfköpfel; Pnchoir m.

— board (mill.); das Schöpfbret, Schaufelbret; Jantille f.

— ful (soap.); ein Schöpfnapf voll; Cassetée f.

Ladleful of molten copper; der Hartstich; Cuillérée de cuivre en bain f.

Lady-coating; der Lady-Coating; Frise non-croisée, fine f.

—'s twist; der feinste gesponnene Tabak; Carotte surfine f.

Lagenite; der Flaschenstein; Lagenite f.

Lagging; die Bekleidung, Chemise d'on tnyan à vapeur f.

Laggings (build.); der Fehlboden, Blindboden, Faulboden, Einschub, Bohlenbeleg; Concheose f.

Laid; gelegt; Posé.

— (paper-m.); gerippt; Vergé.

— edge-ways; hochkantig verlegt; Posé de champ.

— flatwise; auf der flachen Seite, flach gelegt; A plat.

— in the ground (build.); zu tief liegend; Enterré.

— moulds (paper-m.); gerippte Formen; Formes à verjurer f. pl.

— ont, not — (hort.); unangelegt; Brut.

— paper; geripptes Papier, Papier mit der Wasserlinie; Papier vergé, à verjurer, vergé m.

Lake, drop-colour, drop-lake; die Lackfarbe, der Lack; Laque aux peintres f.

—, — dye; der Farhertlack, Lack dyr; L. des teinturiers, l. en trochiques. [quent.]

— coloured; lackartig; L.

—, dull —, plum-coloured; matter L.; L. terne.

ke, fine —, round —; der Karminlack; L. fine, carminée, de cochenille.
 —, flat —; flacher L.; L. plate.
 lama (min.); der Filz; Mineralen vase m.
 lamb (lace-m.); der Schweifrahmen; Triangle qui embrasse les fils de la chaîne f.
 —hurdle; die Lammhürde;
 —laie pour agneaux f.
 lambskin; das Lammfell;
 Peau d'Astracan f.
 —, dressed —; die Schmase;
 Peau d'agneau préparée f.
 —, fine —, kid, epiderm thereof; Hühnerleder, dünnes, feines Lamm- oder Ziegenfell;
 Capelin m.
 —, gloves; Damenhandschuhe;
 Gants de peau d'agneau m. pl.
 —, and goat-leather tanned with the bark of the willow; das dänische Leder;
 Cuir au sippage, cuir à la Danoise m.
 —, for removing the white from parchment(parchm.m.); das Wischfell, Abreissfell, Abwischleder, der Abwischer;
 Effleuroir m.
 —, dressed — with its wool on; gegerbtes Lammfell mit der Wolle; Agnelin m.
 —, lamb's wool; die Lammwolle;
 Laine d'agneau, agneline f., agneau m.
 —, s' wool (hatm.); die Lammwolle; Agnelin m. pl.
 —, s' wool of the first shearing; die Lammwolle von der ersten Schur; Laine agneline f.
 —, lame (h. w. loom); die Latte am Bandwirkerstuhl; Lame f.
 —, amel; das Blättchen, Plättchen, die Lameille; Lame, lameille, paillette f., feuillet m. (chem.); das Blättchen, die Lameille; Lameille, lame, paillette f., feuillet m.
 —, amin, lamina s. Lamel.
 —, amenable; plättbar, streckbar; Laminable.
 —, aminability; die Plättbarkeit, Streckbarkeit; Laminabilité f.
 —, aminating (wire-dr.) s. Flattening.
 —, rollers, rolling-mill; die Walzhütte, das Walzwerk;
 Forge à l'anglaise f.
 —, amp, miner's —, candle; das Grubenlicht, Geleucht, die Grubenlampe, Bende;
 Lampe de mine f.
 —, apillogistic —; die Glühl.; L. sans flamme.
 —, for blistering old paint, spirit — for removing old paint, scaling —; die Spirituel. zur Ablösung der alten

Oelfarbe, zum Abbrennen des alten Anstrichs; L. à esprit pour brûler la vieille peinture, écailleuse, boursoufflée f., chalumet à esprit de vin pour écailler la vieille peinture m. [biol.; L. docimastique.
 Lamp, docimastic —; die Pro—, economical —; die Spalt-, L. économique. [forge.
 —, glowing —; die Glühl.; L. —, hydrogen —; die Wasserstoffl.; L. philosophique, bougie philosophique f.
 —, that produces hydrogen gas by itself; die L. die von selbst Hydrogenas erzeugt; L. à air inflammable.
 —, fountain —, hydrostatic —; die hydrostatische L.; L. bydrostatique.
 —, illuminating —; das Beleuchtungslämpchen, die Kranzleiste; Lampion m.
 —, with alternating level; die L. mit wechselndem Spiegel; L. à niveau alternatif.
 —, with a steady level, siphon —; die L. mit stetem Spiegel, mit laufendem Spiegel; L. à niveau constant, à niveau courant, à siphon.
 —, whose light spreads well; die L. deren Licht sich überall hin verbreitet; L. pneumatique.
 —, whose light is concentrated in one direction; die L. deren Licht nach einer Richtung hin gesammelt ist; L. sidérale d'applique.
 —, lighting by itself; die L. die sich von selbst anzündet; L. ignifère.
 —, pressure — (forcing the oil by a pump or spring); die Druckl.; L. à pompe.
 —, simple suction —; die Saugl.; L. à aspiration.
 —, shadowless, sinumbra —; die schattenlose L.; L. sinombre, astrale.
 —, with hollow wick; die L. mit doppeltem Luftzuge; L. à double courant.
 —, large — with 10-12 wicks; grosse L. mit 10-12 Dochten; Belon m.
 —, black; das Lampenschwarz, der Lampenruss; Noir de fumée, de l. m.
 —, burners, —tubes; Lampenröhren; Conduits de la l., lamporons m. pl.
 —, cottons; Lampendochte; Mèches à l. f. pl.
 —, enameller; der Schmelzbläser; Emailleur à la l. m.
 —, furnace, lamp (chem.); der Lampenofen, die L.; Fourneau de l. m.

Lamp-gallery (min.); die Lampengallerie; Galerie de l. f.
 —, lighter; der Lampenanzünder, Lampenwärter; Allumeur m. [Dessous de l. m.
 —, mat; Decke unter der L.;
 —, maker, —merchant, —mender; der Lampenfabrikant, Lampenhändler; Lampiste m. [quiquet f.
 —, oil; das Brennöl; Huile à
 —, oil, flaring-oil; das Lampenöl, Brennöl, Lampenöl; Huile lampante, de l., à brûler.
 —, post; der Lampenstock; Colonne lampadaire f.
 —, shade; die Lampenglocke, der Lichtschirm; Tulipqf., abat-jour m.
 —, stand; der Lampenständer; Dessous, pied de l. m.
 —, stores (min., railw.); die Lampenstube, der Lampenraum; Lampisterie f.
 —, table, round — (saddl., shoem.); runder Tisch zur Lichtarbeit; Veilloir m.
 —, veil; der Lampenschleier; Dantelles pour globe f. pl.
 Lampadary, candelabra; das Lampengestell, der Lampenstock, Candelaber, Kronleuchter mit Lampen; Lampadaire m.
 Lampascope; das Lampascope, Ari Zauberlinterne; Lampascope m. [Lampate m.
 Lampate; lampensaures Salz; Lana philosophica, zincumflowers; die Philosophenwolle, Zinkblumen, das weisse Nichts; Laine philosophique f., fleurs de zinc f. pl.
 Lance-wood (Uvara lanceolata); Lanzenholz, Speerholz; Bois de lance m.
 Lanceolated; lanzettenförmig; Lancéolé, lancéolaire.
 Lancet, scraper; der Schaber, das Krntz-, Schlitzmesser; Lancette f.
 —, (surgery); die Lanzette, der Spitzbogen, das Ohrgewölbe; Arc à l'ogive m., voûte à lunettes, ogive f. [Flamme f.
 —, of farriers; das Thierlanzett;
 —, window, triple —; das Drillings-, Dreifaltigkeits-, Dreieinigkeitsfenster; Triplet m.
 to Land, come, shore; landen, nlanden; Prendre terro.
 —, up, cover with litter or dung (hort.); mit Stroh oder Dünger zudecken; Enchausser.
 Land (arm.); der Bnken, das Feld im Drüll eines gezogenen Rohrs; Filot du rayure m.

Lands, laps of the plating (punching); *der Falz*; *Pli* m.
 —, arable —; *der pflügbare Boden*; *Terre labourable* f.
 —, good arable —; *ergiebiger, fetter Lehm Boden*; *Loam* m.
 —, cleared —; *das urbar gemachte Land*, *Rodeland*, *der Neubruch*; *Défrichement* m.
 —, made — (build.); *aufgeschüttete Erde*; *Terre rapportée* f.
 —, sown with corn; *der Kornacker*, *das Snaufeld*; *Emblavure* f.
 —, won from rivers, alluvial soil, alluvium, alluvion; *das von Flussbetten gewonnene Land*, *die Anschwemmung*; *Accrue* f.
 —, abutment, shore-bay; *die Landbrücke*; *Culéo d'appont* f.
 —, carriage, by —; *per Achse*; *Par le roulage*.
 —, chain; *die Messkette*; *Chaîne d'argent* f.
 —, engine, fixed engine, stationary engine; *feststehende, stehende, eingemauerte Maschine*; *Machine fixe*, *stationnaire*, *fonctionnant à terre* f.
 —, rags (paper-m.); *der Lumpenausschuss*; *Chiffons de rebut* m. pl.
 —, roller (agr.); *die Ackerwalze*; *Traineau*, *cylindre*, *rouleau* m.
 —, share; *der Streifen ungepflügten Landes am Ende der Furche*; *Bout du sillon* m.
 —, surveying; *die Landaufnahme*, *topographische Aufnahme*; *Levéé topographique* f.
 —, telescope, terrestrial; *das Erdfernrohr*; *Lunette terrestre*, *longue-vue* f.
 Landau (carriage); *der Landauer*; *Landau*, *landam* m.
 Landed property; *Ländereien*, *Landbesitz*; *Propriété terrienne* f., *terres* f. pl.
 Lander, banksman (min.); *der Abnehmer*; *Moulineur*, *roscoyeur* m.
 Landing, platform (met.); *die Gichtbühne*; *Plate-forme* f.
 —, place; *die Anlande eines Knis*, *Schiffslande*; *Cale d'un quai* f.
 —, place, vestibule; *der Vorplatz*, *die Diele*; *Vestibule* m.
 —, place, —, stair-head, broad step, foot-place, resting-place; *der Podest*, *Ruheplatz*, *Treppeneinsatz*, *Absatz*, *Flützen*, *das Dinzomn*; *Palier*, *repos* m.
 —, place on stairs, stopping-place, — step (arch.); *die Ruhestaffel*, *Austrittsstufe eines Treppennarmes*, *der Podest*; *Marche-palier* m.

Landing-stage; *der Güterladeplatz*; *Quai à marchandise* m.
 Landscape (paint.); *die Landschaft*; *Paysage* m.
 —, gardening; *die landschaftliche Gartenbaukunst*; *Jardinage de paysages* m.
 —, painter; *der Landschaftsmaler*; *Paysagiste* m.
 Lane, narrow street; *die Gasse*; *Ruelle* f. [*Ruellette* f.]
 —, narrow —; *das Gässchen*; *Langite*, *subsulphate of hydrated copper*; *der Langit*; *Langite* f.
 Languet (organ-pipe); *die Lefze*, *Lippe einer Orgelpfeife*; *Lèvres* f. pl.
 Lanigerous animals; *Wollthiere*; *Bêtes à laine* f. pl.
 Lantana-wood; *Lantonenholz*; *Bois de sauge* m.
 Lantern, lantern; *die Loterne*; *Lanterne* f. [*L. d'escalier*.] (arch.); *der Treppenthurm*; —, lanthorn, steam-apparatus or chest for fixing colours (cal. pr.); *die L.*; *Guérite*, l. f.
 —, (hydr., mill.); *die Schüssel, der Treibling*; *L.*
 —, (mech.); *das Stockgetriebe, der Drehling, Drilling*; *Tourniquet* m. l.
 —, (min.); *die Blende*; *L.*
 —, back — (railw.); *die Schwanzl.*; *L. de derrière*.
 —, dark —; *die Heiml.*, *Blendl.*; *L. sourde*. [*sternon* m.]
 —, little —; *die kleine L.*; *Lan-*
 —, round — in a cupola (arch.); *runde L. auf einer Kuppel*; *Tourelle en dôme* f.
 —, small — (arch.); *die Haube*, *Finle*, *kleiner Thurmaufsatz*; *Lanterneau*, *lanternon* m.
 —, maker; *der Laternenmacher*; *Lanternier* m.
 —, power, double achromatic —; *das achromatische Doppel-Objektivglas*; *Objectif achromatique double* m.
 —, tower s. Cupola.
 —, tower, louvre, sky-light turret (arch.); *die Haube*, *L.*, *das durchbrochene Thürmchen, der Dachaufsatz über einem Oberlicht*; *L.*
 Lanturlu (mill.); *der Schnlenrümer* (*Graupenmühle*); *Lanturlu* m.
 to Lap (build.); *überdecken, über einander fügen*; *Poser à recouvrement*.
 Lap, flap (build.); *der Vnrstoss*, *die unbedeckte Fläche eines Schiefers*, *Ziegels*; *Echantillon* m.
 —, knotty —; *der knotige Wicel*; *Nappe boutonneuse* f.
 —, and lead, lead of the slide-

valve (loc.); *das Voreilen des Schiebers*; *Avance du tiroir* f.
 Lap of less than 6 inches (build.); *die unverbundene Einsetzung, der lückenhafte Steinverband*; *Déliaison* f.
 —, dovetail; *gedeckte Zinken*; *Queue d'aronde convertie, reconvertie, à recouvrement, à patte* f.
 —, drum (rop.); *der Aufroller*, *die Fliess-, Fliestrommel*; *Cylindre à nappe* m.
 —, hammer (sew. mach.); *der Kapper*, *Kappnathmacher*; *Rabatten* m.
 —, joint (join.); *über einander gestossen*; *Joint à plat*.
 —, joint (join.); *die über einander liegende Kante*; *Bords assemblés* m. pl.
 —, machine (spinn.) s. Blower and spreader.
 —, machine frame (spinn.); *die Lappingmaschine*; *Basculeur*, *doubleur m.*, *bascale* f.
 —, roller; *die Wickelwalze*; *Cylindre à nappes* m.
 —, seam; *der Umschlagsaum*; *Couture rabattue* f.
 —, stone (shoem.); *der Klopff.*, *Ausklopffstein*, *die Zwing*; *Bouisse*, *buisse*, *pierre à battre* f.
 Lapel, facing (tail); *der Umschlag*; *Revers* m.
 Lapidary; *der Edelsteinschleifer*, *Edelstein-, Steinschneider*; *Lapidaire*, *joaillier lapidaire* m.
 —, of false and genuine stones; *der Steinschneider der unechten und echte Steine bearbeitet*; *Lapidaire en faux, en fin* m.
 Lapidification; *die Versteinierung*; *Lapidification*, *pétrification* f. [*stone*.]
 Lapis lazuli, lazulite s. Azure.
 —, ollaris, potstone; *der Topf-, Lawetstein*; *Pierre ollaire* f.
 —, style (indigo-dye); *der Lapidruck*; *Genre lapis* m.
 Lappet; *der Rockzipfel*; *Oreille* f. — (hos.); *der Zipfel*; *Barbe* f.
 Lapping-engine, — machine, lap-machine frame; *die Bandvereinigungs-, Lappingmaschine*, *der Zwirner*; *Doubleur m.*, *rénnissense*, *machine à réunir, à napper, doubleuse* f.
 —, over, shooting-over, projecting; *die Überdeckung, das Ueberschiessen, Uebereinandergreifen, Ueberstehen der Dachsteine*; *Recouvrement m.*, *enchevâchure*, *chevanchure des tuiles* f.
 —, over, by —; *übergreifend*; *A recouvrement, imbrigné*.
 Lapwork; *übergeschlagene,*

durchflochtene Arbeit; Ouvrage à recouvrement m.
 1 Laquear s. Bay.
 1 Larch; das Lärchenholz, die Lärchentanne, Lärche; Mélèze m. [mélèze m.]
 — wood; Lärchenholz; Bois de
 1 Lard, bacon; der Speck; Lard m.
 —, piece of — for greasing the wire (wire-dr.); der Speck zum Drahtschmieren, das Schmierzeug; Affile m.
 —, fresh —; frischer Speck, Grieben; Cretons m. pl.
 — oil; das Specköl, Oelfett; Oléine f.
 — pin, — stick (cook.); die Spicknadel; Lardoire f.
 — swine (agr.); das Mastschwein; Cochon mis à l'engrais m.
 1 Lardite, kind of agalmatolite; der Speckstein; Lardite f.
 1 Lardoon (cook.); dns Spickstück, Spickfett; Lard à larder m. [stein; Korélite m.]
 1 Lardstone; der Speck-, Bild-
 1 Lardy, lardaceous, baconlike; speckig, speckigt; Lardex.
 1 Large and massive (bak.); gross und dick; Chaland.
 — hand; die groasse Schrift; Grosse anglaise f.
 Larking-glass; der Lerchenspiegel; Miroir à prendre les alouettes m.
 Larmier (arch.) s. Corona.
 Larmier, corona, drip, dripstone; die Hängeplatte, Kranzleiste, Nase, der Traufleisten am Fensterrahmen; Larmier m., mouchette f.
 — s, small —; kleine Nasen; Réjingots m. pl.
 1 Larry, beater (mas.); die Kalkkrücke, Kalkhaue, Kalkschau-
 fel, der Kalkhaker; Bouloir, croc à chaux, rabot, mouve-
 chaux m.
 Larum, alarum; die Lärn-, Weckuhr; Pendule d'alarme f.
 — clock; der Wecker, die Sicherheitsuhr; Cadran de sûreté m.
 Lasagne, flat vermicelli; dünne breite Nudeln; Lasagnes f. pl.
 to lash, pinion down; anbin-
 den; Attacher avec une corde.
 —, switch, strap, lay out by the line, mark with a line, line out, brace a line (carp.); abschnüren, schnüren, mit der Schnur abmessen, be-
 rechnen, abkühlen; Battre une ligne, marquer au cordeau, tringler, cingler.
 — (carp.); anlaschen; Entamer, regaler, layer.

Lash (carp.); die Lasche; En-
 tamure f.
 —, leash (weav.); das Fach,
 Schussfach, die Lntze; Lac m.
 Lashes, leashes (h. w. loom.);
 die Latzen, Tretschnüre;
 Lacs m. pl. [m., digue f.]
 Lasher; das Wehr; Batardeau
 Lashing, sleying (weav.); auf-
 ziehen, einlezen; Lever le
 simple, lisser.
 — (weav.); das Einziehen, Ein-
 lesen des Zampelzuges; Le-
 vage du simple m.
 to Last (colours); halten; Tenir.
 — six years (seeds) (agr.);
 sechs Jahre dauern, gut blei-
 ben; Sixerer.
 Last, block (shoem.); der Lei-
 sten; Forme f.
 —, wear (stuff); die Dichtig-
 keit, Haltbarkeit; Résistance f.
 —, to put upon the —
 (shoem.); auf, über den Lei-
 sten schlagen, über das Stiefel-
 holz spannen; Emboucher,
 monter sur la forme, mettre en
 forme.
 — maker, — seller; der Lei-
 stenschneider, Leistenhändler;
 Formier m.
 Lasting, permanent; auf die
 Dauer; A dcmeure.
 — (colours); echt, fest, dauer-
 haft; Solidc.
 — s. Calamanco.
 —, prunelle; der Lnsting,
 Prünell; Lasting, satin de laie
 m., prunelle f.
 to Latch up; klinken, zuklinken;
 Fermer au loquet.
 Latch, speckel, handle of the
 —, thumb-lift of a —,
 thumb — (locksm.); der Drück-
 cher, die Klinke, Thürklinke,
 Fülle, der Daumendrucker,
 Schnapper; Cadole, clinche,
 clenche, poignée, coquille, co-
 quille de loquet f., loquet, lo-
 queteau m.
 — that may be opened from
 without; das Nonnenschloss;
 Loquet à la cordelière m.
 —, falling —; die Fallklinke,
 der Fallriegel; Loquette à
 ressort f.
 — which is opened with a
 key; das Fallen-, Klinken-
 achloss; Serrure à pêne dor-
 mant, serrure dormante f.
 — down and bolt-shot; rie-
 gelfest; Formé à verrou.
 — key, check-key; der Klink-
 enschlüssel; Clef à loquet f.
 — plate; dns Klinkenblech;
 Platine à loquet f.
 Latchet; der Schuhriemen;
 Cordon m., courroic f. de sou-
 lier. [den; Latent.
 Latent (phys.); latent, gebun-

to Lath (carp.); latten, belntten;
 Latter.
 — (join.); belatten; Voliger.
 — (mas.); beschalen, schalen;
 Lattcr.
 — the ceiling; aus-, verschnlen;
 Lattcr le plafond.
 —, plaster, float and set the
 ceiling; die Balkendecke mit
 Pliesterlatten kleiden, be-
 schlagen, bewerfen, mit Hau-
 kalk durchwerfen, mit Mörtel
 aufziehen und glatt putzen;
 Faire l'aire sur lattes clouées,
 enduire le plafond sur lattes
 clouées.
 Lath, ledge; die Latte; Latte f.
 —, astel (min.); der Pfahl, Ge-
 triebepfahl; Palplanche f., bois
 de garnissage m.
 — s (min.); die Pfähle der Gru-
 benzimierung; Garnissago m.
 —, assembling —; die Klose;
 Latte pour fixer l'ensemble des
 poutres f.
 —, broad —; die Schiefelr.,
 breite Dnchl.; L. volice, volige.
 —, diagonal —, corner-band,
 corner-bracket (carp.); die
 Diagonalschiene am Schleu-
 aenthore, das Band, die Dia-
 gonallette, das Winkelbnd,
 der Bug; Echarpe d'une
 équerre f.
 —, double — (slat.); die Ziegell.,
 starke Dnchl., Doppell.; L.
 double.
 — floated and set fair, —
 pricked up and set fair for
 paper (mas.); der dreimilige
 Kalkbewurf; Crépi ct flottage
 sur des lattes m. [jointive.
 —, joined —; die Bindel.; L.
 — laid and set (mas.); der
 zweimalige Kalkbewurf; Crépi
 et enduit sur des lattes m.
 —, lifting —; (powder-m.); die
 Hebel. nnder Welle; Levée f.
 — and plaster; der Stakenbau,
 leichte Bau; Bâtisse légère f.
 — and plaster partition; die
 Lattenwand; Cloison rava-
 lée f. [L. du sciage.
 —, sawn —; die getrennte L.;
 —, split —; die Reissl., Spaltl.,
 Wadl.; L. fendue, de fente.
 —, square —; die schwache
 Dnchl., Spalterl., Dännl.; L.
 carrée.
 — cutter (carp., slat.); das
 Schindelbeil, Reifen-, Latten-
 messer; Hachotte f.
 — holder (slat.); der Latten-
 halter, Gegenlatte; Contre-
 lattoir m.
 — nail, two penny nail; der
 Lntten-, Lattnagel, Latten-
 spieker; Clou à lattes m.
 — partition; der Lattenver-
 schlag; Clôture de lattes f.

Lath-render; *der Lattenpalter*; Fendeur de lattes, treillageur m. [Bois de fente m.]
 —wood; *das Splitt-, Splitholz*;
 —work, rubble-floor upon
 —es, wash-floor; *das Lattenwerk* zu einem Fussboden, *der Estrich auf Latten*, *der Schwachbestrich*; Hourdage, hourdis m. d'un plancher.
 —works, covering of —, latticed partition; *die Lattung*, *Belattung*, *das Lattenwerk*, *der Lattenverschluss*, *das Bindwerk*; *Lattis* m.
 L. P. S., lath and plaster (build.); *Latten und Putz*; *Lattes* of crépi.
 L. P. S., lath, plaster and set (build.); *Latten*, *Putz und Abputz*; *Lattes*, crépi et enduit.
 L. P. F. S., lath, plaster, float and set (build.); *Latten*, *Putz und Glattputz*; *Lattes*, crépi, flottage et enduit.
 Lathie (cast.); *die Drchladc*; *Tour* m.
 —, turning— (turn.); *die Drch-, Drechselbank*, *Drchmaschine*; *Tour* m.
 —(weav.) s. Batten, lay.
 —, burnishing—, pressing—, chasing—; *die Druck-, Druckerdrechbank*; T. à emboutir, presseur, à repousser.
 —, duplex—; *die Doppeldrechbank*; T. à deux burins.
 —, eccentric—; *der Drehstuhl mit Excentrik*; T. à ellipso.
 —for guilloshceeing; *die Guillochirdrechbank*; T. à guillocher.
 —of the Jacquard machine (j. loom.); *die Ladc der Inquardmaschine*; *Balancier*, battant m., chässe f.
 —riming—; *die Ausbohrdrchbank*; T. à aléser.
 —for scoring several staves at once; *die Drehbank zum Eindrehen von Kerben auf vielen Stäben zugleich*; T. à barrettes.
 —for turning metal; *die Metalldrechbank*; T. à crochet.
 —with variable speed; *die Drehbank mit veränderlicher Geschwindigkeit*; T. à vitesse variable.
 —bed; *der Schlitten*; *Plateau* m.
 —file s. Disk-file.
 Latherkin (gl. m.); *der Bleiknecht*, *das Plinckesser*; *Tringlette* f. [Lattage m.]
 Lathing; *das Latten*, *Belatten*;
 —wooden-bars, sacking, bed-slaves (join.); *die Bett-, Bodenbreiter*; *Fouçailles*, goberges f. pl.

Lathing with alternate ends (slat.); *die Latten so nufnageln*, *das nicht zweiauf demselben Sparren endigen*; *Liaisonner*.
 —, narrow —; *eng belatten*; *Latter* à lattes jointives.
 —, wide —; *weit belatten*; *Latter* à claire-voie.
 Lathy; *lattenartig*; *Comme une latte*, *de latte*.
 Latialite, lauyine of Italy; *der Kalihaüyin*, *der Latialiith*; *Latialithe*, laüyine d'Italie f.
 Latten-brass, brass-plate, brass-battery, sheet-brass; *das Messingblech*, *Schlosserlattu*; *Laiton en lames*, en planches m.
 —brass, slap-copper, copper-sheet, sheet-copper; *das Kupferblech*; *Feuille de cuivre*, *plaque de cuivre* f., *cuivre en plaque*, *laminé* m.
 —iron; *das Eisenblech*, *Blech*; *Tôle pour le fer-blanc* f.
 —wire; *der Messingdraht*; *Fil de laiton* m.
 Latter crop (agr.); *das Nachlen*, *Grummet*; *Regain* m.
 to Lattice, crossbar; *vergittern*; *Barreaux*.
 —; *mit Holz vergittern*; *Jalousier*.
 Lattice; *das Lattenwerk*; *Lattism*.
 —s. Arbour-work.
 —, close —; *der dichte Lattenverschluss*; *Lattis jointif* m.
 —, open, clear —; *der durchbrochene Lattenverschluss*; *Lattis à claire-voie* m.
 —bridge; *die Gitterbrücke*; *Pont à grille*, *de grillage*, *en treillis* m.
 —bridge, american — or truss-bridge; *die Fachwerksbrücke*, *amerikanische Gitterbrücke von Holz*; *Pont de grillage en bois* m.
 —girder, —truss; *der Gitterbalken*, *hölzerne Gitterträger*; *Pontre en treillis américaine* f.
 —maker; *der Gitterflechter*; *Trellageur* m.
 —partition; *der Lattenverschling*, *Gitterverschluss*; *Cloison à jour* f.
 —pew; *vergitterter Kirchenstuhl*; *Lanterne d'église* f.
 —work, trellis-work; *gitterförmig*; *Entrellissé*.
 —work, inferior part of a —; *unterer Theil eines Gitterwerkes*; *Redoublis* m.
 Latticed, trelliced; *gegittert*; *Trellissé*.
 Laumonit, laumonite; *diprimatischer Schaumpath*, *dilatometer Kuponspath*; *Laumonite* f.
 to Launch (ship-b.); *ablaufen*

lassen, *vom Stapel laufen lassen*; *Lancer*, *cronler*, *mettre à l'eau*.
 Launderer, washer-man; *der Wascher*; *Buandier* m.
 Launder, trunk (min.); *das hölzerne Gefläder*, *Geflüder für die Stollenwasser*; *Mohaym*.
 Laundress; *die Wäscherin*; *Lavandière*, *blanchisseuse* f.
 Laundry, wash-house; *das Waschanstalt*, *Beuchhaus*, *die Waschanstalt*, *Waschküche*; *Buanderie* f.
 —boat, floating—; *das Waschboot*, *Waschschiff*; *Bateau de selle* m.
 —room; *die Wäschammer*, *Linnenkammer*, *Spindekammer*; *Garde-linge* m.
 Laurel-wood; *Lorbeerholz*; *Bois de laurier* m.
 Lava; *die Lava*; *Lave* f.
 —for covering houses; *die savoyische Dachl*; *Badière* f.
 —, scorified —; *schlackige*, *verschlackte* L.; *L. scorifiée*.
 —, solidified —; *erstarrte* L.; *L. solidifiée*. [porphyroide].
 —, spotted —; *geligerte* L.; *L. Lavatory*, laver, wash-tub; *der Waschtrog*, *das Waschbecken*; *Lavoir*, *lavatoire* m.
 Lavender-oil, spike-oil; *das Spiköl*; *Huile d'aspic* f.
 Law-calf (bookb.); *hellbrauner Franzband*; *Vean clair* m.
 —stationer; *der Materialienhändler* und *Abreiber für Advokaten*; *Papetier pour articles de tribunaux*, *copiste* m.
 Lawn; *der Schleier*; *Voile* m.
 —, Silesia —; *der Linon*, *das Schliciertuch*; *Linon* m., *toile claire de lin*, *étamine à voile* f.
 —cobweb —; *der klare Schleier*; *Voile clair* m.
 —, grass-plot, green sward, bowling-green, green (hort.); *offener*, *glatter Grasplatz*, *Rasenplatz*, *Rasenteppich*; *Boulingrin*, *massif de gazon* m.
 —grass shears; *die Rasenteppichsheere*; *Ciseau à boulingrin* m. pl.
 —mower; *der Rasenmäher*; *Tondense de pelouse* f.
 —rake; *der Rasenrechen*; *Râteau à gazon* m. [fasseoir].
 to Lay; *die Steine legen*; *Placer*, —(carp.); *legen*; *Poser*.
 —(hort.); *absenken*; *Marcotter*.
 —(vine); *absenken*; *Provignen*, *marcotter*.
 —, lead (st. b.); *mit Holz bekleiden*, *umhüllen*; *Lambriser*, *revêtir de bois*, *envelopper*, *recouvrir*.
 —bare, bare (build.); *unterhöhlen*, *untergraben*, *durch*

- Abspülen der Erde entblößen; Dégraver.*
 to Lay the bricks; die Ziegel verlegen, versetzen; Poser les briques.
 — bricks or stones in good bond (mas.); die Steine gut in Verband legen, verbandmässig verlegen, vermauern, einbinden; Poser les briques, carreaux, pierres on bonneliaison, liaisonner.
 — construct, throw a bridge; eine Brücke schlagen, bauen; Jeter, construire un pont.
 — the first course; den Grund legen; Asseoir un bâtiment.
 — down dry (build.); trocken, ohne Mörtel verlegen; Poser à sec.
 — down a floor; ein Getäfel legen; Poser un parquet.
 — down land (agr.); Ackerland zu Weideland machen; Convertir en pâturage.
 — down the rails on the way; die Schienen, das Schienengeleis legen; Poser les rails ou la voie.
 — down the work (geom.); die Messung notiren; Rapporter les observations.
 — down one's work; die Arbeit niederlegen; Quitter l'ouvrage.
 — set on edge, set edge-way (carp.); aufkanten, hochkantig verlegen, auf die Kante legen, stellen; Placer, poser de champ, de camp, eanter.
 — fascines (hydr.); Faschinen strecken; Placer les saucissons.
 — flags, flag; die Fliesen legen; Poser les carreaux.
 — on its flat side; flach legen; Poser de plat.
 — flat, level, plain, even (build.); abgleichen, einbrennen, planiren; Egaler, égaliser.
 — flat; auf der Fläche, auf die Breitseite verlegen; Poser les briques de plat, à plat.
 — a foundation; einen Grund anlegen; Etablir un fondement.
 — the foundation-stone; den Grundstein eines Gebäudes legen; Poser la première pierre d'un édifice.
 — the foundation; den Grund legen, ein Gebäude gründen; Asseoir, poser, jeter les fondements.
 — on the gold-leaves (gild.); aus dem Goldhütlein auflegen; Poser an livrot.
 — the ground-colour, prime (varn.); grundiren; Abrenver le bois.
 — herring-bone like (mas.); in Strömschicht, in Festungs-

- verhand legen; Poser les briques en épi.
 to Lay the lead on the edges (bookb.); verbleien; Plomber.
 — on (bookb., gild.); auftragen; Coucher.
 — on, apply or charge the gold- or silver-leaves or amalgam; die Gold- oder Silberblättchen, das Amalgam auftragen, aufstreichen; Charger les feuilles d'or ou d'argent.
 — on leaf-gold (gild.); Blattgold auflegen; Ravalier.
 — on the measures; die Maasse austragen, austheilen; Etalonner.
 — on mortar, etc. (mas.); mit Mörtel etc. überziehen; Plaquer.
 — on plaster with a brush (mould.); Gyps mit einer Bürste auftragen; Imprimer (mouleur).
 — on transparent colours to produce effects of light; durchscheinende Farben auftragen; Faire des frottis, froter.
 — out, trace in a line, line, mark out; eine gerade Linie abstecken, abschnüren, in einer Linie aufstellen, aligniren; Aligner.
 — out, down, plot (draw.); aufreissen, auftragen; Faire l'épure.
 — out a bed southerly (hort.); ein Miethbett nach der Mittagseite anlegen; Exposer une couche au midi.
 — out cards (cardm.); die Bogen legen; Lever.
 — out by line or row (build.); nach der Schnur ziehen, richten; Tirer à la ligne.
 — out, trace in a line; nach der Schnur abmessen; Mesurer au cordeau.
 — out plaster-gauges (mas.); Gypslehren anlegen; Cuillir.
 — out the ribs of a vault (arch.); die Verreihung eines Gewölbes aufreissen; Faire l'épure d'une voûte.
 — out in ridges (agr.); rajolen, riolen; Effondrer, défonceur, rigoler.
 — out a road; eine Strasse entwerfen; Tracer une route.
 — out by the rule and line; schnüren, abschnüren, abkollen; Aligner, marquer, tirer au cordeau.
 — in proper plaits, fold, plaid (drap.); aufrollen, aufstapeln, zusammenlegen, falten; Plier.
 — a quarrystone upon its cleaving-grain (mas.); einen Bruchstein lagerecht, auf das

- Flache legen; Poser un moellon de plat, en lit.
 to Lay a quarry-stone or ragstone on edge, contrary to its cleaving-grain (mas.); einen Bruchstein auf die Kippe legen, gegen das Lager verlegen, tirolern; Poser un moellon en délit, en coupe.
 — the rails end to end; die Schienen mit einfachem Stoss legen; Poser les rails bout à bout.
 — a rope, twist together (rop.); andrehen, zusammenschlagen; Commettre, tordre ensemble.
 — a sheet on the pressing-board (paper-m.); gautschen; Coucher la feuille.
 — lift the sheets (typ.); die Bogen legen; Lever.
 — a slating or slate-roof; das Schieferdach decken; Poser la couverture.
 — stones (mas.); die Steine verlegen; Poser les pierres.
 — a stone upon its cleaving-grain; lagerrecht legen; Poser une pierre sur son lit.
 — a stone opposite to its cleaving-grain; gegen das Lager verlegen; Poser une pierre sur le faux lit, en délit, la délitier.
 — the stones lengthway, lengthwise; die Steine fur lang, vor lang, als Läufer verlegen; Poser les pierres en parement, en panneresso.
 — a stone on the wrong (unnatural) side; einen Stein gegen den Bruch, nicht lagerrecht legen, falsch legen; Déliter, poser en délit.
 — and fix the string-pieces on the pile-tops; die Holme verlegen, die Pfähle verholmen; Mettre les chapeaux sur les pieux.
 — the threads on the cross-frame (weav.); die Fäden auf's Kreuz, wuf den Kreuzrahmen legen; Enoiser les fils.
 — the tiles; die Dachziegel einhängen; Poser les tuiles.
 — timber on its strong side; auf seine starke Seite legen; Mettre sur son fort, sur son raïdo.
 — up ground (agr.); brach legen; Laisser reposer.
 — a wash upon laths; einea Anstrich auf Latten anlegen; Plourder un plancher.
 Lay, instrument for beating the west close s. Batten.
 — cap, pull-to; der Ladendeckel; Cape, poignée du battant f., chapeau m.
 — figure (paint.) s. Layman.

Layer; die Lage, Schicht; Mise f.
 — (agr.); das Viehlager, die Streu; Litère f.
 — (cardm.); der Bogenleger; Leveur m.
 —, stratum, bed (geol., min.); die Lage, Schicht; Assise f.
 — (hort.); der Absenker, Ableger, das Senkreis; Couchis m.
 — (min.) s. Course.
 —, stratum, bed, seam (min.); das Gefüge, Gelag; Couche, texture, strate, zone f., tissu, lit, rang m., joints m. pl.
 —, stratum, bed, seam (min.); das Flötz, Floss; Mine en couche horizontale, en lits, veine minérale parallèle aux bancs des terrains f.
 —, coucher, lifter (paper-m.); der Gautscher, Leger, Kautscher, Filzer; Leveur, coucheur, conchart m.
 — s (typ.); die Lagen; Parties d'assemblage f. pl.
 — s, with — nicely adjusted; schön gebaut; D'nn bel appareil.
 — of barley (brew.); der Satz Korn, das Beet, der viereckige Haufen; Couches gonflées f. pl.
 — of bricks to prevent fissures (mas.); die Klamplage, Lage von Klampziegeln; Couche de tuiles qui prévient les fissures de la muraille.
 — s, by —, by strata, in —, in strata, in beds, in veins, in lodes (min.); lagenweise, schichtenweise, Flötzweise, ganghaft; Par couches, par lits, stratifié.
 — of coals (tile-w.); die Kohlenschicht; Charbonnée f.
 —, concentric — of the trees; der Jahrring, Wuchsstrahl, die Holzlage; Couche concentrique, ligneuse, d'accroissement f.
 —, cross — (min.); die Querschicht; Couche transversale.
 —, the — deranges the direction of the lode (min.); das Flötz schiebt den Gang aus der Schicht; La couche dérange le filon de sa direction, pousse le filon hors de son heure.
 — coming near the surface (min.) s. Cropping.
 —, first — (gild.); die erste Grundlage; Premier huis m.
 —, first — of colour; die Deck-, Grundirfarbe; Couche de fond.
 — s, the first — of a groin-arch, when the voussours are forked; die ersten Wölb-schichten eines Gräbogens an einem Kreuzgewölbe mit

Kropfsteinen; Enfouchement m.
 [feler; Poseur m.
 Layer of floors (join.); der Tü-
 —, good — (min.); der Erzpunkt, Erschlügel; Gîte m.
 —, coat of gravel; die Lage Kies; Couche de gravier f.
 — of bricks, intermediate — of bricks; die einzelne Ziegelschicht im Bruchstein-mauerwerk; Chaîne de briques f.
 —, last — in dip-candles (chandl.); die letzte Lage, Tunke gezogener Lichte; Rachèvement m.
 — of limestone; der Kalkrost, die Kalkröste; Tas de pierres à chaux qu'on veut calciner, lit m., couche f.
 — on (mint.); die Hand, der Zubringer; Main f., poisoir m.
 —, having one — or stratum (min.); einschichtig; A simple couche ou lit, d'nnesenle couche.
 — of paving stones (pav.); die Lage Pflastersteine; Assiette de pavés f.
 — of plaster or walls for levelling (mas.); die Gyps-schicht; Charge f.
 —, second — of a reverberating-furnace (met.); die zweite Schicht eines Reverberirofens; Hausse f.
 —, the — sticks to the lode (min.); das Flötz ortet sich zu Gang; La couche s'attache au filon.
 — of high stones, of low stones (arch.); hohe oder niedere Quader; Assise de haut, de bas appareil f.
 —, thin — of coals; das schmale Lager, die losgelöste Schicht; Carrade f. (houille).
 —, a thin — of a soft, unctuous, black earth (min.); die dünne Schicht weicher, fetter, dunkelschwarzer Erde im Hangenden des Alanschiefers; Desserrement m.
 —, to take off the top — (min.); abheben; Enlever la couche supérieure.
 — s, two — of plaster and one layer of tow; zwei Schichten Gyps und eine Schicht Werg; Carton-pierre superposé m.
 —, utmost — (quarry); die letzte Schicht; Lamboarde f. (carrière). [he f.
 — of vine; der Ableger; Cour-
 — of waste tan, top of pit (tann.); der Hut, die Decke von Loh; Chapeau m.
 — of white chalk containing flints; die Schicht von weissen Kreide mit Feuersteinen; Cornus m.

Layer-board, larboard; das hölzerne Bett der Dachrinnen oder Gossen; Planehe du nonlet f.
 Laying, lodging (corn); eich werfen, legen; S'abattre, se coucher (blé).
 — (mas.); das Bewerfen mit Mörtel; Crépissage m.
 —, lifting (paper-m.); das Legen; Lever.
 — (rop.); das Anschlagen, Zusammendrehen; Commettage m., épissure f.
 — a case (typ.); den Schriftkasten füllen; Mise en easse f.
 — down (mach.) s. Erecting. [legen; Ponte f.
 — eggs (silk-worms); das Eier-out, tracing in a straight line; die Abmessung nach der Schnur, Geraderichtung, das Abschnüren, Abstechen, Abstecken; Alignement, arrangement m.
 — out a ditch; die Anlegung eines Grabens; Etiage m.
 — the rails; die Beschienung; Mise de rails f.
 — on second clay (sug.); auf den zweiten Thon bringen; Rafraichir.
 — or twisting strands or ropes, closing cables (rop.); das Drehen, Zusammendrehen, Schlagen der Duchten, Kardeele, Tane; Commettage m.
 — hook (rop.); der Dreher; Manivelle de eordier f.
 — on (gild.); der Auftrag, das Auftragen; Charge f.
 — on of the rafters (carp.); das Anlegen der Sparren, Sparrenlegen, der Sparrenbau; Chevronnage m.
 — pole, post (rop.); der Drehpfahl, das Drehgestell; Chant à commettre m.
 — tool (gild.); das Auftraghölzlein, Auftraghretchen, Auftragholtz; Couchoir m.
 — top, rope-top (rop.); das Hoofd, Leitholz, die Lehre; Gabien, tonpin, eahre m.
 — top, staff of the — (rop.); der Knüppel am Hoofd; Broche du tonpin f.
 — walk (rop.); die Seilerbahn; Corderie f.
 layman (paint.); der Glieder-mann, die Gliederpuppe; Mannequin m.
 Lazule s. Lapis Lazuli.
 lazulite; der Blauspath, Lazulit, Klaprothit, die Gold-lasur; Lazulite m.
 lazy-tongs; Zange mit mehreren Gelenken; Tenailles à joints f. pl.
 Lea, ley, rap, wtap, cut (cot-

ton); *das Gehinde, der Schneller* (7 Gebiade); *Echevette f.*
ea of yarn (flax); *das Gebiade*,
 (120 Fäden); *Echevette f.*
 - of yarn (cloth); *das Gebinde*,
Klapp von 44 Fäden; *Macque*
de fil de laine courte f.
 - Leach; *Holzäsche auslaugea*,
entlaugae; *Laver*, lessiver les
 cendres.
 - Leach-brine s. Bittern.
 - Lead; *verbleien*; *Plomber*.
 - mit Blei eiagiessen, *ausgie-*
sea; *Sceller*, couler en plomb.
 - affix leads (custom-house);
ein Bleisiegel anlegen; *Plom-*
ber (douane).
 - encrust with lead (slat.);
Holzwerk mit Blei verkleiden;
Embonitr, aboutir une corniche.
 - interline (typ.); *die Schrift-*
zeile durchschneiden; *Inter-*
liner les blancs.
 - the glass-panes (glaz.); *in*
Blei verglase, *die Scheiben*
verbleie; *Sceller les vitres*
 en plomb.
 - lights, stop lights in lead,
 frame glass in leaden strips
 called leads; *die Scheiben*
verbleien, *in Blei verglase*;
Plomber les vitres.
 - lead, plumbum, saturnum;
das Blei; *Plomb*, aaham m.
 -; *das Seakblei*, *Blei*, *Hand-*
loth, der Bleiwurf; *Pl.*
 - (custom-house); *das Bleisie-*
gel; *Pl.*
 - (drap.); *das Bleisiegel*; *Pl.*
 - (typ.); *der Durchschuss*; *Inter-*
ligne m.
 - (weav.); *das Eisra*, *Bl.*; *Pl.*
 -; truncated roof, terrace
 on a roof; *das Terrassadach*,
flache Dach, *die Plattform*;
Comble en terrasse,
tronqué m., *terrasse sur comble*
f.
 -s (typ.); *die Durchschusslinie*,
Fullstiffe, *Spatiea*; *Espaces*
f. pl., *intervalles m. pl.*
 - alloyed with tin; *mit*
Zinn legirtes Blei; *Pl. blanchi*.
 - for artistic purposes; *das*
Bl. für Künste, *Weichblei*;
Pl. noir.
 - assay-; *das Probirblei*;
Pl. d'essai, *d'épreuve*.
 - black-; *das Reissblei*;
Crayon de mine m.
 - black-; *Eisenmeanige*;
Minium de fer m.
 - broad-; *das Rissblei* (*für*
Feaster); *Pl. très-large*.
 - the- is in circulation;
das Bl. treibt; *Lo pl. em-*
bonit.
 - crystallized-; *der Blei-*
sturz; *Mine de plomb cristal-*
lisé f.

Lead, to remove the - of cus-
 tom-houses; *entbleien*, *das*
Bleisiegel abnehmen; *Dé-*
plomber.
 - cut like slates; *das Schie-*
ferblei; *Ardoise de pl. f.*
 - enriched-; -riches; *das*
bereicherte Bl.; *Pl. enrichi*.
 - finest-; *das feinste Bl.*;
Pl. de chef-d'oeuvre.
 - first- of a reverberatory
 furnace; *das Jungferoblei*;
Pl. vierge.
 - foliating- (glaz.); *das Be-*
legeblei; *Pl. à charger*.
 - of the front-heads (weav.);
das Bleistück welches die Vor-
litze gespannt hält; *Fuseau m.*
 - fulminating-; *das Kaall-*
blei; *Pl. fulminant*, *nitrate de*
pl. m.
 - quantity of - fused in 24
 hours (met.); *die Bleischicht*;
Fonte f., *poste m. de pl.*
 - glazier's-; came; *das Fra-*
ster, *Glaser*, *Umblei*; *Pl. de*
vitrier, *à vitres*.
 - gray-; *Diamantfarbe*;
Minium gris m.
 - hard-; matt of lead; *das*
Harblei, *der Bleistein*; *Matte*
de pl., *matto plombuse f.*, *pl.*
aigre.
 - kidney-shaped-; *die Blei-*
niere; *Mine de pl. réniforme*.
 - lump of- (cutl.); *der Blei-*
klotz; *Pl.*
 - magistery of -; *der Blei-*
aiederschlag; *Précipité de pl.*,
magistère de saturne m.
 - merchant-; *das Kauf-*
blei; *Pl. marchand*.
 - micaceous-; *der Bleiglian-*
mer; *Pl. micacé*.
 - milled-; rolled-; sheet
 -; *gerolltes Bl.*, *das Walz-*
blei; *Pl. laminé*, *roulé*.
 - muriatic-; muriate, chloro-
 ride of -; horn-; corne-
 ous-; phosgenite; *das*
Bleihoerz, *Horablei*, *der*
Phosgenit; *Pl. corne*, *chloro-*
carbonaté, *phosgénite f.*
 - native-; *das gedirgeae*
Bl., *natürliche*, *aetallische*
Bl., *Gediegenblei*, *hexaëdri-*
sche Bl.; *Pl. natif*, *volcanique*.
 -s, needle- (bos.); *die Na-*
delblei; *Pl. à aiguille*.
 - old-; *altes Bl.*; *Pl. en*
cuint.
 - oxydated-; *die Bleierde*;
Mine de pl. terreuse, *pl. oxydé*.
 - in which the panes are set,
 the place where the - for
 the panes is joined; *der*
Bund; *Liaison de pl. f.*
 - pig-; raw-; *das Silber-*
Werkblei, *Werk*; *Pl. d'oeuvre*,
 de liqutation.

Lead, planed -; *das Hobel-*
blei; *Pl. à rabot*.
 - certain quantity of - for
 printing (engr.); *bestimate*
Quantität geschmolzenen
Bleies zum Abdruck; *Pl. à la*
main. [Pyrolignite de pl. f.]
 - pyrolignic-; *holzsaures Bl.*;
 - raw- (cast.); *das Werk*;
Oeuvre f., *pl. d'oeuvre*, *de li-*
quation.
 - raw- (met.); *das Werkblei*;
Pl. d'oeuvre, *de liqutation*.
 - red-; *der Rennig*, *Meiaige*,
das Bleisboxyd; *Pl. anglais*,
orange, *minium*, *sons-oxyde de*
pl. m.
 - refined-; *das Frischblei*,
geläuterte Bl.; *Pl. raffiné*.
 - for refining; *das Seigerblei*,
Treibwerk; *Pl.-oeuvre*, *pl. de*
ressuage.
 - ridge- (build.); *das First-*
blei; *Bourseau*, *boursault*, *pl.*
de faitage, *d'enfaimement m.*
 - rolled-; *das Rollblei*; *Rou-*
lean de pl. m.
 - extracted from the scoria;
das Gutschlackenstück; *Pl.*
obtenu de la fonte des scories.
 - sheet-; *das Bleiblech*,
Blatt, *Tafelblei*; *Pl. en*
feuilles.
 - shine of-; glance of-;
der Bleiblick; *Eclair de pl. m.*
 - containing silver; *silber-*
haltiges Bl.; *Oeuvre f.*
 - containing 16 ounces of
 silver by the cwt; *das Reich-*
blei; *Pl. renfermant deux marcs*
d'argent par quintal.
 - skimmed-; skim-;
scum-; drop-; *das Ab-*
strichblei; *Pl. d'écumage*, *d'é-*
cume, *aigre*. [de pl. m.]
 - spun-; *der Bleidraht*; *Fil*
 - that sticks on the sand
 when cast; *das Bl. das an*
dem Forasande hängen bleibt;
Bourré m.
 - sticking in the furnace;
das Herdblei; *Pl. de foyer*.
 - streaked-; *Streiferz*; *Pl.*
strié.
 - sulphuretted- contain-
 ing silver; *das Fromaerz*;
Pl. sulfuré argentifère, *argent*
sulfuré aigre, *fragile m.*
 - sulphurous-; *das Spratt-*
erz; *Pl. sulfuré*.
 - vein of-; *der Bleigaag*,
die Bleiader; *Veine de pl. f.*
 - with vinegar, lac virgi-
 nal, virginal milk; *die*
Jaagfern, *Venusmilch*; *Lait*
virginal, *lait de Saturne m.*
 - white-; *das Bleiweiss*;
Céruse f.
 -s of a window; *die Bleifas-*
sung; *Tenou m.*

Lead, yellow —; *das Blei-, Königs-, Neugelb*; Minium jaune, massicot m.
 —-arris; *der Bleigrntsparren*; Arêrier de pl. m. [oeuvre.
 —-articles; *Bleiwaren*; Pl.
 —-ashes, —-dross, plumbagine; *die Bleikrätze, Bleiasche, der Bleischaum*; Pl. brûlé m., cendres de pl., cendrées f. pl., crème f.
 —-ball, leaden ball, bullet; *die Bleikugel*; Balle de pl. f.
 —-caster; *der Bleigiesser, Bleihüttenmann*; Fondeur en pl. m.
 —-chamber; *die Bleikammer*; Chambre de pl. f.
 —-colic, bellon, painters', plumbers' colic; *die Bleikolik, Hüttenkatze, Katze, Bleidarmgicht, Töpferkolik*; Colique que saturnine, de pl., f., mal de pl. m.
 —-covering, plumbery, —s; *die Bleibedachung, Bleiendachung*; Couverture, toiture en pl. f. [Crampon à pl. m.
 —-cramp; *die Bleiklammer*;
 —-crystal; *die Bleigraupe, Bleigruse*; Pl. carbonaté blanc concrétionné, pl. cristallisé en groupes, cristal de pl. m.
 —-drawer; *der Bleizieher*; Tireur de pl. m.
 —-dross, —-skim, litharge; *der Abstrich, das Abstreichenblei, die Glätte*; Pl. d'écumage, abstrich m.
 —-flattening mill; *die Bleiglättmühle*; Tire-pl. m.
 —-founder, —-smelter; *der Bleihüttenmann*; Fondeur en pl. m. [Fumée de pl. f.
 —-fume (met.); *der Bleirauch*;
 —-garniture of a roof, gutter — (slat.); *der Bleistreifen in den Kehlen eines Schieferdaches, die Bleiplatte zum Belegen der Einkehlen, das Kehlblech*; Noguët, brüier m.
 —-glass; *das Bleiglas*; Verre de pl. m.
 —-glance s. Alguifou.
 —-glazing, glazing in — (glaz.); *die Bleiwer Glasung, Verbleiung*; Mise en pl. f.
 —-glazing (pott.); *die Bleiglasur*; Vernis de plomb m.
 —-hammer; *der Bleihammer, Bleischlägel*; Masse de pl. f.
 —-line; *die Bleischnur*; Pl.
 —-making, —-manufacture; *die Bleiarbeit, das Bleiwerk*; Plomberie f.
 —-manufactory, —-works; *die Bleihütte, Bleiesserei*; Plomberie f.
 —-mine; *die Bleigrube, Bleistufe, das Bleibergwerk*; Mine de pl. f.

Lead-mould (pwt.); *die Bleiform*; Moule m.
 —-nail, scupper-nail; *der Bleinagel*; Clou à mangère, à mauge m.
 —-ore, plumbagine, carburet of iron, black- —, plumbago; *das Bleierz, Pottloth, Reissblei, der Graphit*; Mine de pl. f., minerai de pl., carbure de fer m.
 —-ores; *die Bleierze*; Plombides m. pl.
 —-ore, antimonial sulphuretted — —; *das schwarze Spiessglanzblei, Spiessglanz-erz*; Mine d'antimoine noire f.
 —-ore, black — —; *die Bleischwärze*; Noir de pl. m.
 —-ore, cubane, cupriferos — —; *der Kupferbleiglanz*; Galène de cuivre f.
 —-ore, pure — —; *das reine Bleierz*; Colombin m.
 —-ore, red — —, very incandescent — —; *der Bleispath, das Rothbleierz*; Mine de pl. spatique f., pl. chromaté, rouge.
 —-ore, the quantity of — — that can be smelted in 24 hours; *die Bleischiebt*; Poste de pl. m.
 —-oxide; *die natürliche Mennige*; Oxyde de pl. m.
 —-pencil, pencil; *der Bleistift, die Bleifeder, das Reissblei*; Crayon de mine de pl., de mine de plumbagine, de graphite m.
 —-pig, lump of — —; *der Bleiblock, Bleiklumpen, die Bleimulde*; Pain de pl., de saumon, pl. en saumons m., navette f.
 —-pipe, gutter, conduit-pipe, leaden pipe, valley, drip-ping-eaves; *die Bleiröhre, Dachrinne, Dachtraufe, Trauf-, Regenrinne*; Chéneau, tuyau de pl., égout, goullet m., gouttière, descento f.
 —-pipe, crooked — —; *der Bleihaken*; Tuyau de pl. en erochet m.
 —-plate, thin sheet of — —; *das Bleiblech, die dünne Bleiplatte*; Lame de pl. f.
 —-plate for shaping (hatm.); *die Bleiplatte*; Rond de pl. m.
 —-plug; *der Bleispropf*; Tampon de plomb m.
 —-pot; *der Grapen*; Chaudière à fondre lo pl. f.
 —-sand for glasses; *der Bleisand für Sanduhren*; Sable de pl. m.
 —-seam (plumb.); *der Bleisaum*; Baguette f.
 —-sheets, to protect ornaments etc. from damp by

means of — —; *Holzarme oder Ornamente gegen die Nässe durch Abdeckung mit Bleiplättchen schützen*; Abontir.
 Lead-slugs, dross of — —; *die Bleischlacken*; Écume f., scories f. pl. de pl.
 —-smelting; *die Bleiarbeit*; Fabrication de pl. f.
 —-smoke, refiner's fume, white powder; *der Bleirauch*; Fumée de pl. f.
 —-speiss; *die Bleispeise*; Speiss de pl. m.
 —-stamp; *das Langsiegel*; Signe apposé aux pièces par le maître du corps de métier m.
 —-stamp (custom-bonse); *das Zollblei*; Pl.
 —-tin; *das Bleizinn (für Theebüchsen)*; Calin m.
 —-underlayer (glaz.); *die Bleiunterlage*; Basque f.
 —-vein (min.); *der Bleigang, die Bleiader*; Filon de mine de pl. m.
 —-vitriol, anglesite; *Vitriolbleierz*; Pl. vitrenx.
 —-weight, plummel (watchm.); *das Bleigewicht*; Pl.
 —-wire; *der Bleidraht*; Fil de pl., pl. filé.
 —-wire (lace-m.); *die Bleirthe, das Bleistück*; Aiguille f.
 —-work; *die Bleihütte, Bleiesserei*; Usine à pl. f.
 —-work, plumbery; *die Bleiarbeit, Bleiverarbeitung*; Plombage m., plomberie f.
 Leaden, of lead; *bleiern, von Bl.*; De pl.
 —-ledge (plumb.); *das Ecksparrn-futterblech, Ecksparrn-futterblei*; Rasque f.
 —-mark of the measure (drap.); *bleiernes Messzeichen*; Marque d'aune f.
 Leader (newsp.); *der Leitartikel*; Article éditorial, premier Londres, Paris &c., dn rédacteur m.
 —-fore-horse, front- — —; *das Vorder-, Riemenferd*; Cheval de devant m.
 —-s, centre-horses; *die Vorderperde (bei vierspännigem Fahren), Mittelferde (bei sechsspännigem Fahren)*; Chevaux de volée m. pl.
 —, main wheel (mech.); *das Hauptrad*; Maitresse - rone, rone principale, motrice f.
 —, follower (surv.); *der Kettenzieher*; Aide du géomètre m.
 — (surv.) s. Chain-leader.
 —s, guides (typ.); *die Leitepunkte*; Points conducteurs, carrés m. pl.
 — of a plane; *der Anschlag*,

das Richt-, Leitholz; Guide de rabot m.
 eader-case (min.); *das Leitfeuer*, *Leitfeurröhrchen*; *Porte-feu* m.
 eading, plumbing; *das Verbleien*; *Plombage* m.
 ; *bleifarbiger Anstrich*; *Plombage* m.
 (min.); *die Schnur, Ader, das Erstrümmchen, Gangtrümmchen*; *Veinule* f.
 , interlining (typ.); *das Durchschien*, *Einsetzen der Spalten*; *Espaceur, interligneur*.
 (wheel); *das Leit-, Vorder-rad*; *Avant* m.
 ; *glass-paintings*; *die Verbleiung der Glasmalerei*; *Réaile* f.
 -horse trace, —-trace; *der Vorderstrang*; *Trait du cheval de devant, de devant* m.
 -man; *der Vormann*; *Chef de file* m.
 -rod (gunsm.); *der Schmirgelkolben*; *Pollsoir* m.
 -springs (loc.); *die Vorderfedern*; *Ressorts d'avant* m. pl.
 -wheels (loc.); *die unterlaufenden Vorderräder*; *Roues de l'avant-train* f. pl.
 eady; *bleifarbig*; *Couleur de plomb*.
 eaf, sheet; *das Blatt, der Bogen*; *Feuille* f., *feuillet* m.
 (hydr.); *der Schleusenflügel*; *Vantail* m.
 , girdle (jewell.); *die Rundleiste, Einfassung, der Gürtel*; *Feuillette* f., *feuilletis* m.
 (weav.); *der Schaft, Kamm, Flügel*; *Lame, lisse, lamette* f.
 -of an empty book (goldh.); *das Fall-, Schutzblatt*; *Emplure* f.
 -for coating pasteboard; *die Papierdecke*; *Rohe de carton* f.
 -of a door; *der Thürflügel, Flügel*; *Feuille* f., *porte-batant* m. d'une porte.
 , flap of a draw-bridge; *der Flügel, die Brücken-, Aufzugklappe einer Zugbrücke*; *Trappe d'un pont-levis* f.
 -of entablatures (arch.); *das Blatt in einer Hohlkehle*; *Feuille entablée* f.
 , fold of a folding-door (join.); *der Thürflügel*; *Batant, vantail, manteau de porte* m.
 -of the hinge (locksm.); *der Flügel des Scharniers*; *Aile* f.
 -of a lock-gate; *das Schleusenrath, der Thorflügel*; *Vantail d'écluse* m.
 , fly of a pinion (watchm.); *der Flügel*; *Aile* f.
 , tooth, fly of a pinion,

staff (watchm.); *der Zahn eines Getriebstubes, Triebstock, Triebstab, Triebstecker*; *Aile d'un pignon, dent* f., *fusseau* m.
 Leaf of a scapeiment (watchm.); *der Hemmhahn*; *Dent d'échappement* f.
 -of a screen; *das Blatt einer spanischen Wand*; *Feuille de paravent* f.
 -of a table; *das Tischblatt*; *Dessus de table* m., *allonge d'une table* f.
 -taken from nature (arch.); *das naturhistorische Blatt*; *Feuille naturelle* f.
 -folding-door, casement of a window, valve of window, wing-frame; *der Flügel, Thür-, Fensterflügel, Flügelfrahmen*; *Vantail, battant de fenêtre* m.
 -, levy, valve of a window-shutter; *der Flügel des Fensterladens, Ladenflügel*; *Feuille de contrevent* f.
 -brass; *das Flittergold*; *Clinquant* m.
 -bud, withering — (hort.); *vergehende Holzknospe*; *Oeil éventé* m.
 -, one — cancel (typ.); *der Karton*; *Onglet refait* m.
 -gilding s. Burnished gilding.
 -gold s. Beaten gold.
 -green, chlorophylle, green of leaves; *das Blattgrün, Chlorophyll*; *Vert des feuilles, chlorophylle* m.
 -metal, —brass, dutch gold; *unechtes Blattgold, das Metallgold, der Goldschaum*; *Or faux en feuilles, or demi-fin* m.
 [nnel]; *Poinçon* m.
 -needle (stock-m.); *die Schnft-*
 -press (hookh.); *die Stockpresse*; *Presse à feuilles* f.
 -silver, beaten silver; *das Blattsilber, geschlagene Silber*; *Argent battu, en feuilles* m., *feuilles d'argent* f. pl.
 -tobacco; *der Blättertabak*; *Tahac* en feuilles m.
 to Leak, run, run out; *nus-*
rinnen, lecken, leck sein, rin-
nen, auslaufen; *Couler, fuir*
(déperdition).
 -, exsudate (min.); *absin-*
tern, durchschwitzen; *Filtrer, suinter*.
 -through, trickle through;
durchsickern, durchsintern,
absintern, aufqualmen; *Suinter,*
infiltrer, s'infiltrer, filtrer,
se filtrer, dégoutter.
 Leak, dropping out; *die lecke*
Stelle; *Fuite* f.
 -of a dyke (hydr.); *die Schlo-*

pe; *Trou* m., *fente* f. d'une
digue. [f.
 Leakage; *der Riss*; *Perte, fuite*
 -, flaw; *die undichte, lecke*
Stelle, der Leck; *Fuite d'un ré-*
ceptient f.
 -, *die Leckasie, der Abgang,*
Verlust durch Auslecken, Aus-
laufen, Ausrinnen; *Coulagen-,*
fuite, vidange f.
 Leaking, dropping out, oo-
 zing, perspiration; *das Rin-*
nen, Lecken; *Fuite d'un li-*
quide f.
 - (coop.); *das Rinnen, Lecken*
des Fasses; *Coulière* f., *ava-*
lage m.
 to Lean against (arch.); *anle-*
hen, böschen; *Adosser*.
 Lean, shrunk (corn); *ver-*
schrumpft, nothreif; *Retrait*.
 -to s. Annex.
 -to of a buttress; *das Pult-*
dach eines Strebepfeilers; *Re-*
trait en larmiers m.
 Leaning against (arch.); *die*
Anlehnung, Böschung; *Ado-*
sement m.
 -on one side (carriage); *auf*
eine Seite lehnd; *Jaloux*.
 -board (paper-m.); *das Ab-*
tropfbret; *Accoloir* m.
 Leap (min.); *die Verschiebung*;
Déplacement d'un filon m.
 to Learn the boxes (typ.); *die*
Letternvertheilung lernen; *Ap-*
prendre la casse.
 Learies (min.) s. Attle.
 to Lease (weav.); *schränken,*
ins Kreuz legen, das Kreuz ein-
lesen; *Encroiser, enverger*.
 Lease, shed, cross-frame
 (weav.); *der Sprung, Kreuz-*
rnhmen, Schrank, das Kreuz,
Fadenkreuz, Gelese, Fach,
die Rispe; *Encroix, entre-croi-*
sement des fils de la chaîne,
pas m., enverjure, envergeure f.
 -pin (weav.); *der Kreuz-*
Schrankel; *Clou d'enver-*
gure m., *première et seconde*
chevilles f. pl.
 Leash-box, double — (j.
 loom.); *der zweiseitige Mes-*
serkasten; *Machine à double*
griffe, mécanique brisée f.
 Leashes, lashes (weav.); *die*
Latzen; *Lacs* m. pl.
 to Leather, coat with leather;
mit Leder bekleiden, über-
ziehen, beledern; *Cuirer*.
 - (mech.); *mit Leder belegen,*
beledern, mit Lieder ver-
sehen, lidern; *Garnir de cuir*.
 - (taw.); *bmssen*; *Epousseur*.
 Leather; *das Leder*; *Cuir*.
 -, das Spornl.; *Monture d'un*
épéron f. [m.
 -s; *Lederhosen*; *Pantalon en c*
 -on bellows; *das Lederwerk*

- am Blasebalg, die Hornwand; Quartier de soufflet n.
- Leather, best — for saddles and harness; *L. von Pont-Audemer*; *C. de Pont-Audemer*.
- , blackened — for harness; *das Schwarzl.*; *C. noir*.
- , bohemian —; *böhmisches L.*, *weissgare Rindschaut*; *C. de Bohème*.
- , Brussels —; *das Taffetl.*; *C. de Bruxelles*.
- , buff —; *das Büffell.*, *Sämschl.*; *Buffle*, *e. de buffle*, *ehamois m.*
- from one year old bull-calves; *das Rablingstl.*; *C. de jeunes taureaux*.
- , burnt —; *verbranntes, gläsichtes L.*; *C. brûlé, éassant, écailloux*.
- for cards; *das Streichenl.*; *C. à filature pour eardes*.
- , clear —; *geschältes und ausgeschwemmtes L.*, *reines L.*; *Aire en triple f.*
- , crop —; *Kuh- oder junges Ochsentl.*; *C. de jeunes boucs*.
- , curried —; *das fettgare, zugerichtete L.*; *C. à l'huile, peau corroyée et passée à l'huile f.*
- , cut piece of — for gloves; *zugeschnittenes Stück Handschuhl.*; *Étaviillon m.*
- , damaged parts of —; *beschädigte Lederstellen*; *Etfleurures f. pl.*
- , dressed, wrought —; *zugerichtetes, gares L.*; *Peau confite, tannée, corroyée f.*, *e. préparé*.
- dressed in barley; *das Gerstenl.*; *C. à l'orge*, *c. do Valachie*.
- before being dressed; *L. vor dem Glätten und Zurichten*; *C. en erôte*.
- dressed on the flesh-side; *nuf der Aasseite zugerichtetes L.*; *C. chair propre*.
- dressed with rye-flour; *mit Kornmehl bereitetes L.*; *C. de Transylvanie*.
- , embossed —; *gepresstes L.*; *C. à empreinte*.
- , fair —; *Damensohll.*; *C. à semelle pour dames*.
- , fair finished —, russet; *das rothgare L.*; *C. roussi*.
- for fastening the curb (saddl.); *L. zur Befestigung der Kinnkette*; *Tranche-fil m.*
- , two pieces of — to fill up collars; *das Lederstückchen um Kummerte zu ergänzen*; *Fourniment m.*
- , grained —, corned —, shagreen; *das Narbentl.*, *Körnerl.*, *genarbte, gekrispelte L.*;
- C. à grain, grainé, grené, grenn, érêpu*.
- Leather greased with train-oil; *das Schmierl.*, *Schmeerl.*, *die Thranjuchten*; *C. graissé d'huile de baleine*.
- , greasing —; *Schmierl.*; *C. au vernis*.
- , hammered or pressed —; *gehämmertes oder gepresstes L.*; *C. plaqué*.
- , harness —; *Geschirrl.*; *C. pour harnais, sellerie*.
- for elegant harness; *Pariser L.*; *C. de Paris*.
- , hungarian —; *ungarisches L.*; *C. de Hongrie*, *e. hongroyé*.
- , inserted piece of —; *das Nathfutter, der Lederstreif der zwischen zwei Lederstücken eingenäht wird*; *Trépoint m.*
- for the legs and tops of boots (shoem.); *das Rumpfl.*, *Schafil.*; *C. à tiges*.
- , loose spots in —; *lockere Stellen in L.*; *Pétillères f. pl.*
- , oil-dressed —; *fettgares L.*; *Peau corroyée et passée en huile*.
- , oiled —; *das geschmierte L.*, *geschmierte Verdeckl.*; *C. gras*.
- , oozed —; *das Lohbrühl.*; *C. à la jusée*, *e. jusé*.
- , piano-hammer —; *das Instrumentenl.*, *Klavierhammerl.*; *C. pour pianos*.
- of the piston (hydr.); *das Kunstl.*; *C. de piston*.
- , red —, butts; *L. von Buenos Ayres, Koloniall.*; *Peaux du Brésil, des colonies f. pl.*
- , rough, undressed —; *rohes L.*; *C. cru, vert, en vert*.
- , Russia —; *Juchentl.*; *C. de roussi*.
- scraped with a round-edge knife; *das gestrichene L.*; *C. étiré, lissé*.
- sewn on the vamp, side-lining, seam-lining (shoem.); *die Oberstemme*; *Alette f.*
- , sleeked —; *Blankl.*, *glattblankes L.*; *C. à lisser*.
- , small piece of — between two soles (shoem.); *die Mittelsohle*; *Dresse f.*
- , smooth —; *abgenarbt L.*; *C. lissé*. [*terie f.*, *e. mon.*]
- , soft —; *das Weichl.*; *Molle*.
- , spongy, porous —; *das lockere poröse L.*; *C. creux*.
- , strong — (tann.); *stark gegerbte Haut ohne Bauchstück*; *Cerf-volant m.*
- , strong — (for helmets), pound —; *sehr hartes L.*, *Helml.*; *Casquo m.*
- , tallowed —; *das mit Talg eingeschmierte L.*; *C. eu suif*.
- Leather, tanned —; *das loh-gare, rothgare L.*, *Lohgarl.*; *C. tanné*.
- tanned and curried in its own tan; *in seiner eignen Lohe zubereitetes L.*; *C. plaqué*.
- tanned and dried, but not curried, unprepared hide from the tan-pit; *unzuge-richtete Haut aus der Lohe*; *C. en erôte*.
- tanned in ooze; *das in Lohbrühe gegerbte L.*; *C. à la jusée*.
- , tawed —, white —, alumed —, alum —; *das weissgare L.*, *alaungare L.*; *C. blanc, aliné, mégissé*.
- , thin — for ladies' gloves; *feines Handschuhl.*, *Mühnerl.*; *C. de ponce, canepin m.*
- , ungrained part of — (taw.); *die ungenarbte Lederstelle*; *Miroir m.*
- , upper — (shoem.); *das Schmall.*, *Fahhl.*, *Oberl.*; *C. mou pour tiges de bottes*.
- , varnished, enamelled, japanned —, patent —; *das Lackl.*, *Glanzl.*; *C. verni, laqué, brillant, vernissé*.
- , wax —; *Wachsl.*; *C. ciré*.
- , waxed —; *gesottenes, gummirtes L.*; *C. bonilli*.
- , white line in the centre of — not completely tanned; *die ungare Stelle*; *Crudité de c.*, *corne f.*
- , article, hot pressed; *Press-leaderarbeit*; *En e. embonti*.
- , bags, — pipes (mach.); *Bodenschläuche*; *Cnirs de sol pl.*
- , beater, guillotine machine; *der Lederschläger*; *Bntoir m.* [*belt*]
- , belt (mach.) s. Driving-
- , belt forilag-bearers (saddl.); *der Gürtel des Fahnenschuhs*; *Brayer m.*
- , board, knife-board; *das Messerbret*, *die Messerputz*; *Bnfde m.* [*Carton c. m.*]
- , board; *die Lederpappe*;
- , bottomed; *mit ledernem Boden*; *A fond de e.*
- , braces (carriage); *Hängeriemen*; *Sonpente f.*
- , bridge (saddl.); *die Lederbrücke*; *Pont m.*
- , brown, tan-colour; *lederbrown*; *Tanné*.
- , cloth; *das Tuchl.*; *Tissu buffle*, *drap-e. m.*
- , colour; *die Lederfarbe*; *C.*
- , cutter; *der Rierner*; *Ceinturier m.*
- , disk, holed — near the object-glass (opt.); *die Blendung am Okular*; *Oeilleton m.*
- , dresser, currier; *der Leder-*

bereiter, Lederer, Zurichter, Gärbier; Corroyeur habilleur, peaussieur, enriatier m.
 Leather-dressing s. Currying.
 — edging (saddl.); der Leder-saum; Bordure f.
 — girths of the spit (typ.); die Kurbelbänder der Presse; Complets de la manivelle m. pl.
 — gloves; waschlederne Handschuhe; Gants de c. à laver m. pl. [Cousinet m.
 — pad (engr.); der Lederballen;
 — parings for glue-boiling; die Lederabschnitte zur Leimbereitung; Oreillons m. pl.
 — ring of belly-bands (saddl.); lederner Ring des Bauchgurts; Boîte de la sous-ventrière f.
 — ring of english saddles for fastening breeches (saddl.); der lederne Ring an englischen Sätteln für den Schwanzriemen; Petite croupière f.
 — rollers; der Haarwickel; Papillote f.
 — ruffle; die Ledermanschette; Manche en c. f.
 — seller; der Lederhändler; Marchand de c. m.
 — straps, four small — at the four corners of saddle-pads (saddl.); vier Riemen an den Ecken der Sattelkissen; Dagornes f. pl.
 — stumps (draw.); der Wischer; Estompe f.
 — trade; der Lederhandel; Commerce de cuirs m.
 — wood, wood of the Dirca palustris; Lederholz; Bois de c., de plomb m.
 — working machine, board-leather machine, crippling machine; die Kripelmachine; Machine à rehrousser les cuirs, margnerite mécanique f.
 — wrapper; der lederne Umschlag; Serviette f.
 Leathering the mountings of cantles (saddl.); die Pausche mit Leder besetzen; Chausser les bannes.
 Leatherh; ledern; De cuir.
 Leatherwood; das Lederholz; Bois de cuir m.
 to leave the mine (min.); ausfahren; Sortir de la mine.
 Leave of absence (railw.); der Urlaub; Permission f., congé m.
 Leaven, yeast; der Sauerteig; die Hefe, Oberhefe; Levain m., levûre f.
 — (bak.); der Sauerteig; Chef m.
 —, to prepare a new batch from an old — (bak.); von altem Sauerteig einen neuen machen; Pétrir sur levain.
 — preserved from one baking for the next batch

(bak.); das Grundsauer; Levain de chef m.
 Leaven, weak —; matter Sauerteig; Levain fatigué m.
 Leaves, teeth (watchm.); die Zähne; Ailes f. pl.
 — of cane (sug.); das Zuckerrohrstroh; Paille f.
 —, four — (typ.); die Quaternie; Cahier de quatre feuilles m.
 —, indented — of a lock-plate (locksm.); ausgezackte Blätter am Schlossblech; Panneau m.
 —, number of — punched at one blow (flowerm.); der Durchschlag; Coupe f.
 —, to remove the — (hort.); abblättern, entblättern, entlauben; Effeuiller.
 —, small — in twisted tobacco; kleine Blätter im Rolltabak; Ame f.
 —, woman who works out the — or interior design (lace); die Arbeiterin welche bei Alengonspitzen das Innere der kleinen Blumen etc. fertigt; Fondeuse, fondière f.
 Leavings, raff, raffain-ore, halvans, halvings, hapoways, ore for stamping (min.); das arme unedle Erz, Pocherz, die Pochgänge; Minerai pauvre, ignoble m.
 Ledge, drop-ledge (arch.); das Tragloth, die Tragleiste, Tropfsteine, das Tropfenplättchen; Tringle, monchette f.
 —, rabbit (carp.); der Vorstoss; Avance, saillie f.
 — (locksm.); der Stütz, die Stirnseite des Schlossbleches; Rebord m.
 — of masonry on which the skeleton of the steeple rests; der Bohlenkranz, die Mauerlatte zum Aufsitzen des Zimmerwerks einer Thurmspitze; Rouet de clocher m.
 — of a plane; der Hobelanschlag; Joue de rabot f.
 — on shutters; die Ladenleiste, Fensterladenstange; Caisson m.
 — of a square; Anschlag eines Winkelmasses; Epaulement d'une équerre m.
 Ledger (tr.); das Hauptbuch; Le grand livre m.
 Led-horse; das Handpferd; Sous-verge, cheval de main m.
 Leek-colour, prasinous colour; lauchgrüne Erdfarbe; Praline f. [Furnace.
 Leer, hier (gl. m.) s. Cooling.
 Lees, grounds, barm, yeast, head (dist.); die Hefe, Bärme, der Gest; Levûre, lie f.
 Left-hand screw, — handed screw; die linke Schraube,

das linke Gewinde; Vis fileté à gauche f.
 Left side of the form (paper-m.); die linke Seite der Papierform; Pied m.
 Leg (compasses); der Schenkel; Branche de compas, jambe d'un compas f.
 — (stocking); die Strumpfform; Forme f. (has). [(table).
 — (table); der Fuss; Pied m.
 — (tail.); der Hosenlauf; Canon m.
 —, horse (taw.); der Stollpfahl; Fer, bois du bard, pessan m.
 — (toy-tr.); der Schaf; Tige f.
 — of a boot, boot —; der Stiefelschaft; Tige de botte f.
 — of mutton etc. (butch.); die Hammelteule; Gigot de mouton m.
 — of mutton sleeve (tail.); der Puffärmel, Keulenärmel; Manche à gigot m.
 — of threstle (build.); das Bockbein, der Bockfuss; Montant de chevalet, pied de chevalet m.
 — of the triglyphe (arch.); der Dreischlitzsteg, Dreischlitzschenkel; Cuisse de triglyphe f.
 — leather (saddl.); das Schienbeinleder; Gare-jambe m.
 — part of a stocking; der Obertheil, Schenkelstrumpf; Canon m.
 — rest; das (gepolsterte) Fussbret; Appui pour la jambe m.
 — stocking; der Wulststrumpf; Bas d'attache m.
 Legend (mint.); die Münzschrift, Umschrift, Aufschrift; Légende f.
 — on the border; die Rand-schrift; Légende sur la tranché.
 Leggings pl.; die Hassen; Bas sans pieds m. pl.
 —, high gaiters; die Beinleder, hohe Gamaschen; Housseaux m. pl., grande guêtre f.
 — (catgut-sp.); das Knieschutzleder; Bottine f.
 Legsman; der Eimermann an Baggermaschinen; Ouvrier aux godets m.
 Legumine, vegetable caseine; der Pflanzen-Käsestoff, das Pflanzen-Casein, Legumin; Caséine végétale, légumine f.
 Lemon-coloured, citrine; citronengelb; Jaune citron.
 — juice, to put — in the vat (dye); Citronensaft in die Kûpe träufeln; Virer le bain.
 Length; die Länge; Longueur f.
 — (drap.); die Tuchlänge; Moinsun f. [Texte de 42 lignes m.
 — (theatre); 42 Linien Text;
 —, width (weav.); die Länge, Weite; Estance f.

Lengths (needl.); die Schafte, Schachte; Brins m. pl.

Length, to be . . . in — by . . . in height; . . . lang und . . . hoch messen; Avoir . . . do longueur sur . . . de hauteur.

— of the beam, bearing of a girder (carp.); die Balkenlänge, Länge, Tracht, Spannweite, freie Länge; Portée f.

— of ball (spinn.); die Klingellänge; Longueur d'une pelote f.

—, both in — and breadth; in die Länge und in die Quere; Au long et au large.

— of the chain (surv.); Länge von einem Pfahl zum andern; Portée f.

—, deficiency in the — of fabrics; der Abgang in der Länge, das Einlaufen; Racours m.

— of the land-chain (surv.); die Kettenlänge, Länge der Kette; das Kettenmass; Chainée f.

— of the lode (min.); die Gangslänge, Erstreckung des Ganges; Houage du filon m.

— of four metres, one turn of the warping — frame (weav.); Länge von 4 Meter (Kettenstuhl); Marquo f.

— of 90 metres (weav.); ein 90 Meter langes Stück; Sommer m.

— of the port (st. eng.); die Länge der Dampföffnung; Largeur de l'orifice f.

— of a roof (carp.); die Dachlänge, Dachstuhlänge, Länge eines Giebels; Courant de comble m.

— of stroke, travel, motion, back and forward movement, stroke, up and down-stroke of the piston; das Kolbenspiel, die Hublänge, der Hub, Spielraum; Jeu du piston, des cylindres m., longueur de course, course f.

— of stroke, course; die Hublänge; Volée du marteau f.

— of the thread between the two beams (weav.); Länge des Seidenfadens zwischen beiden Bäumen, (oder Baum und Zeug oder Lade); Fassure f.

—, superfluous — of timber or stone; das Uebernass eines Bauholzes oder Steines; Regain m.

— of tooth; die Zahnlänge, Zahnhöhe; Longueur, hauteur d'une dent de roue f.

— of the warp between the harness and hind-beam (weav.); Länge zwischen dem Harnische und dem hintern Zeugbaum; Étente f.

to Lengthen, lengthen out s. to Dilate.

—, stretch, extend, draw out; verlängern, austrecken, strecken, recken, ziehen, dehnen, ausdehnen; Allonger, étendre, tirer.

—; verlängern; Agrandir (en Lengthening; verlängertes Holz; Bois en bout, de rallonge m.

— (carp.); die Holzverlängerung, Anstückung, das Wiederanstückeln, Wiederanlängen; Rallongement, reconlement m.

— of the hip (carp.); die Einziehung, Gratsparrenverlängerung; Reculement m.

—, projection of a hip-rafter (carp.); die Anstückung, Holzverlängerung, das Wiederanstückeln, Wiederanlängen, die Austragung des Gratsparrens; Recoulement, rallongement, reculement m.

—bar of compass; die Verlängerung eines Zirkels; Rallonge du compas f.

—piece (weav.); das Anlänge-rungsstück; Appond m.

—rod or —joint (min.); die Verlängerungsstange, das Mittelstück, der Aufsatz, Fortsatz; Allonge d'un trépan de mineur f.

—strap (saddl.); der Verlängerungsriemen; Portant m.

Lengthwise; längenweise; En longueur.

Leno muslin; der Baumwollennusselin, Lenomusselin, die Baumwollengaze; Gaze, mousseline de coton f.

Lens (jewell.); die Brackperle; Loupe f.

—, burning-glass (opt.); die Linse, das Linsenglas; Lentille f.

—, optical glass (weav.); die Lupe; Réchaud m.

—, achiromatic —; die achromatische L.; L. achromatique.

—, burning —; das Brennglas; L. comburante.

—, concavo-convex —; die concav-convexe L.; L. concavo-convexe, concave-convexe, divergente f., ménisque divergent m.

—, convergent, convex —; die Sammel-, Convex-, das Sammelglas; L. de convergence, convexe.

—, convexo-concave —; die convex-concave L.; L. convexe-concave, convexo-concave, convergente f., ménisque convergent m.

—, divergent, concave —; die Zerstreungsl., Concav-, das

Zerstreungsglas; L. de divergence, concave.

Lens, double concave, concavo-concave —; die doppelt concave, biconcave L.; L. bi-concave, concavo-concave.

—, double-convex, convexo-convex —; die doppelt convexe, biconvexe L.; L. bi-convexe. [à échelons.

—, Fresnel —; die Fresnell.; L. —, photographic portrait —; die L. für die Camera; L. à portraits.

—, periscopic —; die periskopische, convex-concave und concav-convexe L.; L. périscopique.

—, plane-concave —; die plan-concave L.; L. plan-concave, plano-concave, concave-plane.

—, plano-convex —; die plano-convexe L.; L. plan-convexe, plano-convexe, convexe-plane.

Lenticular, lentiform; linsen-förmig; Lenticulaire, lenticulaire, lenticulé.

—apparatus (beacon); der Linsenapparat; Appareil lenticulaire m. (pbare).

—tool (turn.); der Linsenstahl; Biseau lenticulaire m.

Lenticulite; der Heckpfennig; Lenticulite f.

Leogomme; das Leiogetti; Léogomme f.

Leonine; der Löwenachse; Agate léontine f.

Lepidokrokite; der Lepidokrokite, schuppig faserig Brauneisenstein; Lépidokrokite f., hydroxyde de fer m.

to Lessen (carp.); dünner behauen, dünner machen; Affaiblir.

—(join.); dünner machen, flach aushöhlen, hobeln; Alléger, ravaler.

—(locksm.); verdünnen; Alléger.

—a bath (dye); ein Bad schwächen, nachlassen; Abattre du bouillon.

—with a plane, chip, chip off the rough, plane; abhobeln, ranh behobeln; Ameuser, chapoter, amincir, dégrossir, ébaucher, corroyer.

—the strokes downwards (engr.); nach unten weniger stark zuschneiden, ausgraben; Tailler en dépouille.

—too suddenly the holes of the wire-plate (wire-dr.); die Löcher der Ziehplatte zu plötzlich verringern; Donner trop de fais.

Let down (files); die Feilen anlassen, nach der Härtung auswärmen; Recuire les limes.

o Let down the fire (cast.);
ausblasen; Refroidir le four-
neau.
- down a stitch; eine Masche
fallen lassen; Laisser, tomber,
échapper une maille.
- down stitches; die Maschen
abnehmen; Diminuer les mail-
les.
- down the tympan (typ.);
den Deckel, das Rähmchen
zumachen; Faire le moulinet.
- fall s. to Drop.
- go; ein Seil nachlassen;
Ahandonner.
- go the colour; abfärben,
die Farbe gehen lassen; Lächer
la couleur.
- in the spokes (cartwr.); die
Speichen einzapfen; Empater,
empater les rais.
- out (sew.); auslassen; Elargir.
et go (weav.); lass los, los;
Adieu-tout.
- in flush with the timber;
gut eingefügt; Noyé dans le
bois.
o Letter (bookb.); die Rücktitel
machen; Mettre les titres
à
etter, type; der Buchstabe,
die Schrift, Type, Letter;
Lettre f., caractère d'imprime-
rie, type m.
- s beginning an alinea (typ.);
die am Kopfe einer Spalte
stehenden Buchstaben; Groupe
m. [B.; Mauvaise l.
-, battered —; der schlechte
-, black —; der gotische
B.; L. de forme, l. gothique.
-, body of the — (type-c.);
der Kegel, Schriftkegel; Corps
de la m.
-, the — are broken; die
Schrift fällt ab; Les lettres
conchent.
- s with various colours;
Mosaikbuchstaben; Lettres en
marqueterie f. pl.
- will a dash over it; der
Titelb., B. mit Abkürzungs-
strich; L. à titre.
- s, deepened —; vertiefte
Buchstaben; Lettres incisées.
-, deranged broken —; der
verschobene B.; L. dérangée,
déplacée.
-, fat —, fat-faced —; der
fette, satte B., die fette Schrift;
L. grasse, bien nourrie f., caract-
ère bien nourri, plein m.
-, historiated —; der mit Fi-
guren etc. verzierte B.; L.
historiée, animée.
-, inclined —; der umgefal-
tene B.; L. conchée.
-, initial —; der Anfangsb.;
L. initiale.
-, intertwined —; in etnander

verschlungene Buchstaben;
Lettres enlavées.
Letters, kerner —; unter-
schnittene Buchstaben; Lettres
courtes.
-, lean-faced —; der schmal-
ausgige B.; L. à oeil mince.
- s, loose —, lines badly jus-
tified (typ.); schlecht aus-
geschlossene Zeilen, lose Buch-
staben; Sonnette f.
-, medial —; der Mittelb.; L.
médiale.
- s, numeral —; Zahlbuchsta-
ben; Lettres numérales.
-, open —, der klare, durch-
brochene, durchsichtige B.;
L. blanche, à jour.
-, ornamented —; der Zierb.,
nuirte, verzierte B.; L. grise,
tranchée f., caractère ombré
à crochets m.
- s, proof before the — (engr.);
der Abzug vor der Schrift;
Epreuve avant la l. f.
- s, to rectify the turned —
(typ.); Fliegenköpfe berichti-
gen; Débloquer.
- of reference (typ.); der
Nachweisb.; L. explicative,
indicatrice.
- s, to remove — from the
mould (type-c.); die Buch-
staben aus der Form heraus-
nehmen; Décrocher.
- s, round French —; runde
Französische Buchstaben oder
Schrift; Lettres financières,
françaises, rondes.
- s, simple —; einfache Buch-
staben; Lettres tondues.
-, solid —; der breite B.; L.
solide.
-, square —; der carrirte B.;
L. en marqueterie.
-, superior —, superior re-
ference; der hohe B., Spal-
tenb., Notenb.; Lettrine supé-
rieure, supérieure f., renvoi
de notes m.
-, thin —; der dünne, magere
B.; L. maigre, affamée.
- s, turned — (typ.); Mäcken-
-, Fliegenköpfe, Köpfe; Lettres
bloquées ou renversées.
-, wrong —, error (typ.); der
verwechselte, versetzte B.,
Ablegfehler, Zwiebelstisch;
Coquille f.
- bag (post); das Brieffell-
eisen, der Briefsack, Brief-
beutel; Service de correspon-
dances m.
- balance or - scales; die
Briefwaage; Pèse-lettres m.
- board, compositor's board
(typ.); das Setz-, Satz-
bret; Compositoir m.
- box (post.); der Briefkasten;
Boîte aux lettres f.

Letters-brush; die Buchdrucker-, Wasch-, Abziehbürste;
Brosse d'imprimerie f.
- case; die Brieftasche, Brief-
mappe; Porte-lettres m.
- case (typ.); der Schriftkasten;
Casse f. [papiers m.
- clip; ein Papierhalter; Serre-
- cutter, form-cutter; der
Schriftschneider; Graveur de
caractères m.
- engraving; der Letternstich;
Gravure en caractères d'im-
primerie f.
- folder; das Falzbein, der
Briefstreicher; Plioir, cou-
teau m.
- founder, type - founder;
der Schriftgießer; Fondeur
en caractères m.
- lock; das Buchstabenschloss;
Serrure à combinaison, secrète
f. [Timbre de la poste m.
- mark (post); das Postzeichen;
- model, type-model (tr.);
der Buchstabenmodel, die
Schablone zum Zeichnen der
Ballen; Marrou m.
- paper, demy-paper, post
demy-paper; das Brief-,
Postpapier; Papier à lettres,
papier coquille m.
- press; der Druck, Lettern-
druck; Impression typogra-
phique f.
- press; die Buchdrucker-,
Briefpresse; Presse d'im-
primerie, presse à lettres f.
- press printing, typogra-
phy, printing; die Druckerei,
Buchdruckerkunst; Imprimerie,
typographie f.
- presser; der Briefbeschwe-
rer; Pèse-papier m.
- proof (engr.); der Probeab-
druck, Abdruck vor der
Schrift; Avant la l.
- punches; Buchstabenpun-
zen; Lettres f. pl. [venir m.
- rack; das Brieffach; Sou-
- slit; die Oeffnung zu einem
Briefkasten; Ouverture, fente
d'une boîte à lettres f.
Lettering (bookb.); der Rück-
titel, Titre m.
Lettern, lectern, reading-
desk, pulpit; das Lesepult,
der Ambon, das Singpult;
Légive f., lutrin, lettrier m.
- cloth, pulpit-cloth; die
Pultdecke; Légile m.
Letting-down, annealing,
softening (steel); das An-
Nachlassen; Recuit m.
- down a cask into a cellar;
Weinfässer in den Keller las-
sen; Filter du vin.
- in the steam; der Dampf-
zufluss; Admission de la va-
peur f.

Lencite, volcanic schorl; *vesuvischer, vulkanischer Leucit*; Leucite, vésuvienné, idocrase f.

—, white garnet; *der Amphigen, Leucit, Amphigenspath, weisse Granat*; Amphigène m., leucite, lencolite f., grenat du Vésuve, silicate de potasse et d'alumine m.

Leucitophire; *der Leucitophir*; Leucitophire m.

Leucographite, white fuller's earth; *eine Art Walkererde*; Leneographite f.

Leucolyte metals; *die Metalle deren Oxyde mit farblosen Säuren weisse Salze bilden*; Leucolytes m. pl.

Lentrite, sandy marl; *der Leutrit, eine Art Mergel aus der Leutra bei Jena*; Leutrit f.

Levant skin (bookb.); *das Grosgrain Leder*; Gros de grain m.

Levator, neck twines, cords to raise the threads (weav.); *der Aufheber, Heber, die Aufholer, Arkaden*; Areades f. pl., levier m.

to Level, smooth, plane, straighten; *zurichten, behauen, be-, abhobeln, zusägen, befeilen, beschneiden*; Unir, dégauchir.

—, even; *ebenen, gleich machen*; Metre de niveau.

—, bring to the level; *einebnen, wagen-, wasserrecht, wasserpass machen, einnivelliren*; Nivelir, égaliser, aplanir.

—, take the level; *abwägen, abnivelliren, nivelliren*; Nivelir, profiler, déterminer la pente, prendre le niveau.

—; ein-, *abwiegen, nach der Setzwage verlegen*; Dresser de niveau.

— (min.); *in die Streichrichtung bringen, wagerecht machen*; Dépendre (Belgique).

— to; *nivelliren (mit)*; Mettre au niveau.

— to be level with, to lie level to, with; *wagerecht sein mit*; Être au niveau de, être de niveau avec.

— the bed with gravel; *das Planum mit Sand einebnen, besanden, das Sandbett planiren*; Nivelir l'aire du pavé avec du sable.

— ground or earth which has been thrown up; *aufgeworfene Erde ebenen, abtragen*; Aplanir, régaler les déblais etc.

— the hearth (east.); *die Unebenheiten auf dem Herde austreichen*; Aplanir l'âtre d'un fourneau.

to Level with the plummet; *das Loh errichten, eine Senkrechte ziehen*; Elever une perpendiculaire.

— and ram the floor; *den Boden ebenen und feststrammen*; Faire et dresser l'aire.

— the slabs; *die Urwellstürze gleichen*; Ebaucher les bidons.

—, plane the soil, level off; *einebnen, planiren, ausgleichen*; Régaler le terrain.

— waddings; *die Watte gleich stark machen*; Mareber.

— walls, make flush; *abgleichen, zu gleicher Höhe auführen, gleiche Höhe geben*; Araser.

— by wedges (mech.); *durch Untersteckung eines Keils in die Wäge bringen*; Caler.

Level, face; *die ebene Fläche*; Surface unie, plane, plaine f.

—, horizon; *der Horizont*; Niveau m.

—, horizontal; *wag-, wasserrecht, horizontal*; De n., an n.

—, levelling - instrument; *die Grund-, Blei-, Richt-, Setz-, Schrot-, Wasserwage, Libelle, Dosenlibelle, der Wasserpas, das Richtscheit, Nivellirinstrument*; N.

— (mas.); *das Schossloth, die Setzwage*; N., n. à plomb.

—, sole, streak (min.); *die Sohle, Bausohle, der Stand, Flügelort*; Horizon, n. levay, étage m., aile f.

—, deep —, water— drift, water-gate (min.); *die Grundstrecke*; N. de bure, borgne n. m., voie de fond f.

— (min.) s. Drift-way.

— s of an adit (min.); *die Flügellörter eines Stollens*; Rot-tices m. pl.

—, on a dead — (build.); *vollkommen eben*; Établi de n.

—, dumpy —; *die Telescoplibelle*; N. à télescope.

— with the ground; *zu ebener Erde*; A rez.

—, mercurial —; *die Quecksilberwage*; N. de mercure.

—, on a — with . . . ; *in gleicher Höhe mit . . .*, Au n. de, de n. avec.

— or gallery of a quarry; *der Stollen einer Steingrube*; Chemin de carrière m.

— with reflector, reflecting—; *die Spiegel-, Spiegelwasserwage*; N. de réflexion, réflecteur m.

— of the street, height of the earth-surface; *die Strassenfläche, Höhe der Erdoberfläche, die ebene Erdoberfläche*; Rez-terre m.

Level with a T-square (hydr.); *die Fluszwage*; N.

—, true —; *der wahre Horizont*; N. vrai, horizon rationnel, astronomique m.

—, surface of under-ground water in a wash (min.); *der Spiegel des Wasserwogs*; Tête du n. f.

— of the water, water—; *der Wasserspiegel*; N. de l'eau.

—book (surv.); *das Nivellirbuch*; Carnet de nivellement m.

—crossing, paved crossing (railw.); *der Wegübergang in gleicher Höhe*; Passage à de n. m.

—crossing in right angle; *der rechtwinkelige Wegübergang*; Passage à n. droit m.

—crossing on the skew; *der schräge Wegübergang*; Passage oblique m.

—line; *die Gleichhöhelinie*; Ligne isobypse f.

—line, head of water, depth of the water (hydr.); *der Wasserstand, die Wasserlinie*; Hauteur de l'eau f.

—plane, surface of formation; *das Eisenbahnplanum, die Planie*; Plate-forme, assiette de la voie f.

—poles, —staves; *die Zielstangen*; Jalons m. pl.

—ruler; *das Richtscheit, die Setzplatte*; Règle de nivellement f.

—shaft (min.); *das flache schwebende Loch*; Trou rampant m.

Leveller; *der Planirer, Abgleicher, Ebener*; Régaler m.

Levelling, equation; *die Gleichmachung, das Eben-Aebnen*; Aplanissement, nivellement m.

—, planishing; *die Planirung, Abgleichung, Einebnung*; Régaler m.

—, planishing (railw.); *die Bahnplanirung, Herstellung der Planie*; Dressement, réglage de la plate-forme m.

—, making flush (carp.); *die Abgleichung*; Afflement m.

— (geod.); *das Pricken, Aufsetzen des Bestecks*; Pointage m.

—, making flush (mas.); *die Gleichstücke abgleichen, Abgleichung*; Arasement m.

—, barometrical —; *das Nivelliren mit dem Barometer*; Nivellement barometrique m.

— without changing places *das Nivelliren von festem Standpunkte aus*; Nivellement par rayonnement m.

— the new ears (lace-m.); *das Gleichmachen der neuen Oesen*.

in den Haken am Webstuhl;
Petits-coups m. pl.

levelling, implement for
furrows (agr.); der Furchen-
ebener; Rabot m.

— by parts (surv.); die Ab-
wage, das Abwägen, stück-
weise Höhenmessen; Cultella-
tion f.

— with the strike; der Strich,
Abstrich; Rive d'une radoire f.

— course of masonry (arch.);
die Abgleichsteine; Arases
f. pl.

— plummet (build.); die Blei-,
Setzwage; Muel m.

— pole, — staff, station-
pole, station-staff; die Zieh-
stange, Nivellirlatte, der Ni-
vellir, Messstab; Mire pour

nivellerement f.

— rule; der Nivellirmassstab;
Mire gradnée f.

— staff read from the instru-
ment and not by the staff-
holder; die Nivellirlatte zum

Selbstablesen; Mire parlante f.

— tool (cast.); das Abgleich-
eisen; Rabot m.

— lever; der Hebel; Levier m.

— die Wippe eines Wippen-
bohrers; Bascule f., levier m.

d'un appareil à percer.

— die Hebstange; Verdillon,
pied-de-chèvre, l. de fer, l.

contre-pouce m., pince, ai-
gnille f.

— blade of the trigger
(gunsm.); der Abzugbalken, die

Platte des Zängels oder Drück-
ers; Lame de la détente f.

(lith.); der Schabeisenträger;
Porte-râteau m.

(locksm.); die Klappfeder
am Schloss, Ziehstange, der

Schnapper, Schneller; Bascule
d'un loquet f.

— handspike (mech.); der
Hebel, die Hebelstange, der

Handbaum; L. [baum; L.

colstaff (mech.); der Wucht-
(mill.); die Rückstange; L.

(mint.); der Anwurfsschlu-
ssel; Bras du balancier m.

(org.); der Hebel; Pantoufle f.

(stat.); die Brechstange;
Lever f.

(stock-man.); die Hebstange;
contre-pouce m. [L.

(watchm.); die Abgleichstange;
for balling wool-sacks;
die Lankette; L. pour la com-
pression de sacs à laine.

— of the bellows; der Heber
des Blasebalgs; Manigaux
m. pl.

— bending — (coop.); der
Knebel; Garrot m.

— bent —, joint —, angle —,
— blow —, bell-crank —;

der gebrochene Winkelhaken,
Knie-, Winkelhebel; L. brisé,

coudé, courbé, coude plant m.

Lever, bent — balance; die
Zeigerwage; Peson ordinaire
m.

[Chanche-branché f.

—, big —; der grosse Hebel;
— of a boring-bench; der

Druckhebel, die Wippe;
Crosse, bascule f. l. (de banc
de forage).

— for bringing the millstones
closer; die Richtstange bei
Windmühlen; L. des meules.

— for conveying timber
(carp.); der Tragebaum für
Bauholzstücke; Portereau m.

— for counter-balance; der
Hebel des Excentrikgegen-
gewichts; L. du contrepoids
d'excentrique.

— of the cross-bar (drap.); der
Bauernfuss; Diable m.

—, directing —; der Leithebel;
L. directeur.

— swipe, double — of the
bellows; der Balgschwengel;
Bascule des soufflets f.

—, doublearmed —; der zwei-
armige Hebel; L. double, à
deux branches, hétérodrome.

—, elbowed — (join.); der He-
bel mit zwei Winkeln, Krumm-
hebel; Cigogne f., cou-de-ci-
gogne m.

— of the first class, — acting
downwards by pressure;
der Druckhebel, Hebel der

ersten Art, zwei-, doppel-
armige Hebel, einarmige
Hebel an dem der Widerstand

zwischen Stützpunkt und Kraft
wirkt; L. d'abattage, hétéro-
drome, intéressant, intermo-
bile, à presser, l. du premier
genre.

—, hand-starting —, hand-
distributing —; der Hand-
steuerungshebel; L. à main de
distribution.

—, to insert a —; einen Hebel
unterschieben, unterstecken;
Embarquer.

—, iron —, ram's head (min.);
der eiserne Hebel; L. de fer.

—, great iron —; das grosse
Hebeleisen; Pinçart m.

—, great iron — (gl. m.); gros-
ser eiserner Hebel; Gros
diable m.

— for millstones; der Lüft-
baum; L. de pierres à meules.

—, pneumatic — (org.); der
pneumatische Hebel; L. pneu-
matique [hebel; L. à jet.

—, projecting —; der Wurf-
hebel, rectangular —; der recht-
winklige Hebel, L. coudé à
angle droit.

— of the second kind; der

Tragehebel, einarmige Hebel
an dem die Kraft zwischen
Stützpunkt und Widerstand
wirkt; L. homodrome, inter-
puissant.

Lever of the second kind
(locksm.); Hebel der zweiten
Art; Chien m.

—, serrated spring; gezählter
Schneller; Bascule à pignon f.

—, standard — (loc.); der Re-
gulirhebel; L. régulateur.

—, starting —; of the gin;
die Handspeiche; L. de ma-
noeuvre.

—, straight —; der gerade,
geradlinige Hebel; L. droit.

— for stretching cords
(lace-m.); Schnur zum Hoch-
und Niedrigmachen der Ket-
tenringe; Retour m.

—, supplementary — (weav.);
der Hilfshebel; Contre-bas-
cule f.

—, supplementary — (weav.);
die Hilfshebelvorrichtung;
Contre-batterie f.

— of the third order; der
Hebel der dritten Art, ein-
armige Hebel, Wurfhebel;
L. du troisième genre, inter-
puissant.

—, two-armed —; der zwei-
armige Hebel; L. intermobile.

— of a winch, capstan bar;
die Winde, Spuke, Haspel-
speiche, der Knüppel; L. d'au-
vindas.

—, withdrawing —; der
Wuchtbaum, Hebel zum Aus-
ziehen der Pfähle; L. arrache-
pieux.

—, wooden — for lifting the
beams (weav.); der hölzerne
Hebel zum Heben der Lützen;
Alleron m.

— arm (tel.); der Schieber, das
Schiffchen, die Brücke; Bras
de l. isolé m.

— bolt, cross-bolt; der Dop-
pelriegel; Verrou à bascule m.

— brace, — drill, ratchet-
drill, cut-rake; der Ratsch-,
Hebelbohrer, die Ratsche,
Bohrknanne, Ratsche; Drille
f., foret, perceur à rochet m.

— contrivance (weav.); der
Gabelapparat; Batterie f.

— draw-bridge; die Klapp-
brücke; Pont-levis à trappe m.

— draw-bridge with rack-
wheel; die Kellerbrücke mit
Zahnrad, Fallbrücke; Pont-
levis à engrenage m.

— gauge; die Blechlehre mit
Fühlhebel; Jauge à levier f.

— hammer; der Hebelhammer;
Marteau à l. m.

— hold (met.); die Stützgabel;
Appui de fourchettes m.

Lever-machine (carp.); *die Hebelmaschine*; Rouleau sans fin m.

— **safety-valve**; *das Sicherheitsventil mit Hebel*; Soupape de sûreté à l. f.

— **watch**, horizontal watch; *die Cylinderuhr*; Montre à cylindre f.

Leverage; *das Hebelverhältniss*, die Hebelkraft; Rapport des leviers m., force de levier f.

— (mech.); *die Hebelkraft*, das Hebelmoment; Effet de levier, moment m.

— (st. eng.); *die Hebelkraft*; Moment, produit de la force du levier m. [Lévier.

to **Levigate** (chem.); *zerreiben*; Levigation (chem.); *das Raspeln*, die Zerreibung, Zerstäubung; Lévigation, pulvérisation, rasparation f.

Levogyre and **dextrogyre** (opt.); *nach links*, nach rechts ablenkend; Lévygyre et dextrogyre.

Lewis, **lewisson**; *der Zwingkeil zum Steinheben*; Crampon à coin m.

— **hole**, **cramp-hole**; *das Klammer-, Keilloch*; Trou à coin, de crampon m.

Ley (spinn.) s. **Lea**.

— **pewter**; *das Fünfspundzinn*, die Mischung von 4 Theilen Zinn und 1 Theil Blei; Potin blanc m.

Leyden jar, **electrical jar**, — **phial** (phys.); *die Leidener Flasche*; Bouteille, jarre électrique, bouteille de Leyde f.

Lherzolite; *der Olivinfels*, **Lherzolit**; **Lherzolit** f.

Lias; *die Liasbildung*; Terrain de lias, terrain liaisier m.

— **argillaceous limestone**, **gryphite lime**; *der Gryphiten-, Liaskalk*; Calcaire bleu, marneux à gryphée m.

— **sandstone with ferruginous parts**; *der Eisensandstein*; Lias ferrugineux m.

— **stone**; *der Liasstein*, **Liaskalk**; Liais, lias m., pierre de liais f.

— **stone on which lead is hammered**; *der Stein zum Bleischlagen*; Forge de plombier f.

— **stone for paving** (pav.); *der Liaspflasterstein*; Rahot m.

Libavius' fuming liquor (chem., cal. pr.); *das Zinnbichlorid*, *rauchende Zinnchlorid*, **Libav's rauchender Geist**; Liqueur fumante de Libavius f., dentochlorure d'étain m. [Libéthénite f.

Libethenite; *der Libethénit*;

Library, **circulating** —; *die Leihbibliothek*; Cabinet de lecture m.

Libration, **swinging**, **rocking**, **see-saw**; *die Schwebung*, *Schwingung*, *Pendelschwingung*, *der Schwung*; Balance-ment m., libration f.

to **License** a printer; *ein Druckprivilegium ertheilen*; Accorder un brevet ou privilège.

License; *der Gewerbschein*; Patente f., brevet m.

—; *die Druckerlaubniss*, *das Druckprivilegium*; Patente d'imprimerie f., brevet, privilège m.

— **for a miner to leave a pit**, **leave of absence** (min.); *die Abkehr*, *der Abkehrschein*, *Abkehrzettel*; Congé m.

—, **subject to a** —; *gewerbsteuerpflichtig*; Patentable.

Lick; *der oberflächliche Anstrich mit dem Farbpinsel*; Légère peinture f.

Licker-in, **taker-in**; *die Einführungswalze*, *Zuführwalze*, *der Zuführer*, *die Vorwalze*, *der Vorreisser*; Tamhour briseur d'une machine à réunir m.

Lick-stone; *der Leck-, Salzleckstein*; Salgère m.

Licorn; *Einhornpapier*, 337/222 m.m.; Grand licorne m.

Lid, **cover**; *der Deckel*, *die Stirze*; Couverture m.

— **of the drum** (mill.); *die vier Bohlen der Mühlsteineinfassung*; Converseau m.

—, **hinged** —; *der Klappdeckel*; Couverture à charnière m.

— **of the key-hole**; *das Schlüsselschloß*, *Schlüsselschild*; Plaque d'entrée f.

— **of the pedals of a harp** (lute-m.); *der Pedaldeckel der Harfe*; Cuvette f.

— **screw**, **bride-pin** (gunsm.); *die Deckel-, Stindelschraube*; Vis de la bride de noix f.

to **Lie fallow** (agr.); *brach liegen*; Être sans culture.

— **loose**, **float** (wear.); *flott liegen*; Flotter, liséré m.

Lier, **annealing-furnace**, **annealing-oven**, **leer**, **cooling-arch**, **piling-furnace**; *der Auswärm-, Kühlafen*; Fourneau à recuire, de recuitage m.

Lies (tinn.); *die Kleienbeize*; Lessive f.

Lievrite, **silicalx**; *das Kieseleisen*, *der Kieselkalkstein*, **Lievrit**, **Ilvait**, **Liévrite** f.

Life (paint.); *lebensgroßes Gemälde*; Tableau grandeur naturelle m.

—, **drawn from** —; *nach dem*

Leben gezeichnet; Dessiné d'après nature.

Life-apparatus, **fire-escape**; *der Rettungsapparat*, *die Rettungsmaschine*; Appareil de sauvetage m.

— **boat**; *das Rettungs-, Hilfsboot*; Bateau, canot de sauvetage m.

— **buoy**, **safety-buoy**; *die Rettungsboje*; Bouée de sauvetage f.

— **preserver**, — **protector**; *der Lebensrettungs-, Schwimmapparat*; Appareil de sauvetage m.

— **preserver**; *der Lebensschützer*; Porte-respect, casse-tête m.

— **raft**; *das Rettungsfloss*; Radeau de sauvetage m.

to **Lift the bolt or let it go**; *den Riegel vorfallen lassen oder zurückziehen*, *vorziehen*; Donner cours au pêne.

— **off cakes or rosettes of copper**; *spleissen*, *die Kupferscheiben reissen*; Lever les rosettes de cuivre.

— **or put the form into the press** (typ.); *die Form einheben*; Imposer la forme, mettre la forme en train.

— **out the form** (typ.); *die Form ausheben*; Relerer la forme.

— **out of the mould** (porc.); *aus der Form herausnehmen*; Démouler.

— **up**; *auslegen*; Placer à.

— **up the latch** (locksm.); *aufklinken*; Déclencher.

Lift; *der Abstand des Wasserspiegels*; Différence de niveau entre deux biefs f.

—; *der Schwengel*; Balance des soufflets f.

— **stroke**; *der Hub*, **Schub**; Mesure d'élévation d'un piston, levée d'une chopinette de pompe f.

— (crane); *der Aufzug*, **Schwing**; Voyage, montage m., course, montée f.

—, **hoist**; *der Aufzug*, **Fahrstuhl**; Monte-charge, élévateur m.

— (met.); *der Hub eines Pochstempels*; Levée d'un pilon f.

— (min.); *der Aufzug*; Ascenseur m.

— (paper-m.); *der Daumen*, **Däumling**; Came, lève f.

— (spinn.); *der Spulenschub*; Levée des bobines f.

— **of an arbor s. Cane**.

— **and descent**, **down and up motion**; *die auf- und niedergehende Bewegung*; Baisse-et-lève f.

— **in making cane-chairs** (basketm.); *der Heber im Stuhl-*

lechten, die Strippe; Liber-
é f. [of a lock.
ft of a sluice s. Chamber
of healds (weav.); der Litsen-
ug; Aleiron m.
hydraulic —; der hydrau-
ische Aufzug; Monte-charge
hydraulique m.
of lock (hydr.); der Fall,
schleusenfall, die Höhe des
Abfalls; Chute de l'écluse f.
of the mallet (met.); der
Pochhub; Hanteur à laquelle
s'élevaient les marteaux à briser
le minéral.
set of shaft-pumps (mech.);
der Pumpen-, Kunstsatz; Éta-
blissement f., jeu des pompes éta-
blies m.
arms, ends of a lever; der
Hebelarm, die Arme; Bras de
levier m. pl.
cords of coupers (weav.);
die Quer-, Aufziehschnüre der
Lümmel; Rame f.
and force-pump; die Druck-
und Saugpumpe; Pompe sou-
levante et aspirante, pompe de
Méhébes, pompe mixte, des
rétrés.
hammer; der Aufwerfer,
Aufwerfer, Brusthammer;
marteau à soulèvement, à l'alle-
mande, gros marteau m.
wall; die Fallmauer, Mauer
des Falls; Mur du sas m.
ter; der Arbeiter der die
steine mit dem Hebeisen auf-
hebt; Pinceur m. [your m.
mas.); der Aufzieher; Bra-
mach.; der Lichter-, Schrau-
enbügel; Bride, chape de
ressage, drappe à vis f.
(paper-m.); der Leger, Auf-
nehmer; Leveur m.
layer (typ.); der Leger, Ein-
zieher, Aufleger, Aufzieher,
Aufnehmer; Leveur, mar-
queur m.
(watchm.); der Aushebungs-
ogen; Arc de levée m.
(weav.); die Aufziehfäden;
rhaletres f. pl
or layer a aid (paper-m.);
er Filzabnehmer, Legerge-
äfte; Vireur, tourneur m.
lever, lifting-lever; der
Lückheber, au Excéntrik;
evler der enclanche, d'enclan-
chement m.
ting, dressing (east.); das
Ausheben (aus der Gussform);
démoulage m. [m.
(paper-m.); das Lager; Lever
out the form (typ.); die
Formen abnehmen, wegneh-
men, die Form aus der Presse
ausheben; Décharger de la
presse, démonter, relever.
out of the mould (porc.);

das Herausnehmen aus der
Form; Démoulage m.
Lifting out of the sand (cast.);
aus dem Formsand nehmen,
eine Figur abthun; Dépouiller.
— of the warp (j. loom.); der
Aufschub; Levée f.
— bar, grif, leash-box (j.
loom.); das Hebezeug, der
Messerkasten; Griffe f.
— blade (j. loom); das Messer,
Hebmesser; Lame, lamette f.
— cord of the warp (weav.);
der Kettenheber; Lissette f.
— engine for great weights;
die Hebenschine zu grossen
Lasten; Pérित्रochon m.
— and forcing-pump; die
Hub- und Druckpumpe, der
Hub- und Drucksatz; Pompe
foulante et soulevante simul-
tanément f. [eric m.
— gear; das Hebezeug; Engin;
— jack, screw-jack, tooth-
and pinion-jack, rack- and
pinion-jack (mech.); die He-
be-, Wagen-, Bauwinde, Win-
de mit gezahnter Stange; Cric,
palan m. [gabel; Griffe f.
— machine (sm.); die Spreng-
— piece (watchm.); der Schöp-
fer, Schöpfer, Ausheber,
das Schöpftrad; Roue de son-
nerie f.
— pole (paper-m.); die He-
stange; Engin m.
— power; die Hebekraft; Force
élevatoire f.
— pump, — set; die Hubpum-
pe, der Hubsatz; Pompe éle-
vatoire et soulevante f.
— rods (weav.); die Oberzwe-
sen; Baguette pour tenir les
tringles en l'air f. pl.
— roller; die Hebewalze; Ma-
chine pour soulever de grands
fardeaux f.
— rope (mech.); das Hebe-
Windeseil, Hebetau; Cincen-
nelle f.
— screw; die Hebewinde, He-
beschraube; Cric, engin m.
— shaft, lifter (paper-m.); die
Hebewelle; Hérisson m.
— shovels (hydr.); die Hebe-
schaufeln; Instrument pour
épuiser un étang m.
— spike; die Hebestange, das
Hebeisen; Lavier, pied-de-
chèvre m., pince f.
— wires (j. loom.); die Plati-
nen, Hebehaken; Crochets
m. pl.
— wires (weav.); die Hebeha-
ken, Haken, Platinen, Rietha-
ken; Crochets m. pl.
— woman (lace); die Aufhe-
berin, Abnehmerin; Leveuse
f. (point d'Alençon).
Ligature, double letter (typ.);

der Doppelbuchstab, die Li-
gatur; Ligature f.
Ligature (type-c.); Metall-
stücke welche die Theile eines
Buchstabens verbinden; Liga-
ture f.
to Light; anzünden, feuern,
Feuer anmachen, heizen, ein-
heizen; Allumer le feu, chauf-
fer, allucca (Pyrénées).
— or fire a furnace; den Ofen
feuern; Allumer un fourneau.
— with gas; mit Gas beleuch-
ten; Éclairer au gaz.
— a lamp; eine Lampe anzün-
den; Allumer une lampe.
— a pump s. to Fetch a pump.
— the roasting-fire; den Rost
anstecken; Allumer le feu où
le minéral doit être grillé.
— rockets (fire-w.); Raketen an-
feuern; Engorger.
Light the fires! (st. eng.); Feuer
anmachen! Allumez les foux!
— (mint.); nicht vollwichtig;
Faible.
— weight; falsches, betrüger-
isch schlechtes Gewicht; Faux
poids m.
—, das Licht; Lumière f.
—, day, window's aperture,
clear; das Fensterlicht, die
Fensteröffnung, Oeffnung zu
einem Fenster; Jour d'une fe-
nêtre m., baie f.
— good — (paint.); vortheil-
haftes Licht; Jour m., lumière
f. d'atelier.
—, beacon; der kleine Leuch-
thurm, die Feuerbake; Farail-
lon m. [res f. pl.
— s (paint.); das Licht; Lumière
—, electric —; das elektrische
Licht; Lumière électrique f.
—, polarized —; das polarisirte
Licht; Lumière polarisée f.
—, principal — (paint.); Haupt-
lichter; Lumières larges f. pl.
— s retouched (engr.); die
Lichter; Rehauts m. pl.
—, second —; das mittelbare
Licht; Faux jour m.
—, second — (arch.); das indi-
recte Fenster; Faux-joint m.
— and shade, clare-obscure
(dye); das Helldunkel, die
Haltung von Licht und Schat-
ten; Clair-obscure m.
— blue (cant); der blaue Zwirn;
Fil bleu m. [Goutte f.
— blue (cant); der Schnaps;
— bodied (wine); leicht,
schwach; Faible.
— coloured (hemp); leicht ge-
färbt; Blond.
— hole (met.); das Lichtloch;
Jour m., lumière f.
— house s. Beacon.
— room; der Lichtkasten, Licht-
schlauch; Evento f.

Light-stand; der Lichtständer, Lichthalter; Allumoir m.

— wood; Lichtholz; Bois de lumière m.

to Lighten (corp.); einen Balken Luft machen, ihn entlasten; Décharger.

—, brighten (chem.); blicken, blinken; Fair l'éclair.

— down, diminish thin or pare away a piece of stuff, chamfer; ein Stück Holz schwächen oder verjüngen, absträgen, die scharfen Kanten abtönnen, abkanten, abschärfen; Déclarder.

Lightened silver; Blicksilber, bergfeines Silber; Argent d'usine m.

to Lighter; auf Leuchtern aus-schiffen, lichten; Déharquer par alléges.

Lighter, lamp —; der Lampenwärter, Lampenmann, Anzänder; Allumcur m.

— (chare, b.); der Zünder; Alummelle f.

Lighting, kindling, firing; das Anzünden, Anstecken, Anmachen des Feuers; Allumage m.

—, illumination; die Beleuchtung, Erleuchtung; Eclairage m.

—, lightning (chem.); der Aufblick, das Blickfeuer; Eclair m., fulguration f.

—, dressing, finishing (files); die Ausarbeitung, das Blankmachen, Schleifen; Blanchissage des limes m.

—, to cease — (mét.); abblicken; Cesser de faire l'éclair.

—, electric —; die elektrische Beleuchtung; Eclairage électrique, à la pile m.

— of gold; der Goldblick; Éclair de l'orm., coruscation f.

— of lead; der Bleiblick; Éclair du plomb m.

— of silver; der Silberblick; Éclair de l'argent m.

Lightness; zu leichtes Gewicht, zu schwaches Mass; Faible d'un poids, d'une mesure m.

Lightning (chem.); im Blicke stehen, blicken; Eclairer, faire l'éclair.

— of pure copper; der Goldblick; Éclair du cuivre pur m.

— of silver, gold, brightening (mét.); der Blick, Silber-, Goldblick, das Blicken; Éclair m., coruscation, fulguration f.

— rod or -conductor; der Blitzableiter; Conducteur, parafoudre, paratonnerre m.

Lignification; die Holzbildung, Verholzung; Lignification f.

Lignin, lignine; die Holz-faser; Lignine f.

Lignite, brown coal; der Lignite, die Braunkohle; Houille brune f., lignite m.

—, black —; eine Art schwarze Erdkohle; Noir de terre m.

—, fibrous —; der Lignite, fossiles, erdpechhaltiges Holz, die Braunkohle; Bois altéré, bitumineux, minéralisé m.

—, papyraceous —; die Papierkohle; Lignite papyracé.

—, trapezoidal —; die Moor-kohle; Lignite trapézoïde.

—clay; der Lignithon; Argile à liguites, argile siguline f.

Lignum vitae, pock-wood, guaiacum, holy, Indian wood, wood of life; Franzosen-, Franz-, Pock-, Heilig-, Klappholz, Guajac, Gajac, Indianischholz; Bois saint, gaiac m.

Ligroïne; das Ligroïn, flüssiger Brennstoff aus ungerinigtem Petroleum; Ligroïne f.

Ligustrine; das Ligustrin; Ligustrine f.

Like-sided, double-faced; gleichzeitig, doppelseitig; A deux endroits, à deux envers.

Lilac; lilablau, rothblau; Lilas.

—; das Flieder-, Spindelhol-lunder-, Syringenholt; Lilas m.

Lily-size; das Lilienpapier

Lima wood; Limaholz; Bois de Lima m.

Limb; der Rand, Grundbogen, Limbus eines mathematischen Werkzeuges, der Rand des Sehfeldes; Limbe m.

—s (mould.); die Glieder beim Gessen der Statuen; Abatis, abattis m.

—s, small — or twigs fit for fuel; kleines Reisbündel zum Feueranmachen; Margotin m.

Limber with shafts; der Vorderwagen mit Gabeldeichsel; Avant-train à bras de limonière m.

Limberness, softness; Geschmeidigkeit; Amitté f.

Limblith; der Limblith (Art Chrysolith); Limblithe m.

Limbo, waste-basket; der Papierkorb; Panier de rebut m.

to Lime and chalk over (gild.); mit weisser Farbe aus Leim und geschlämmter Kreide überziehen; Enduire de blanc.

— the skins; die Felle in Kalk legen; Remettre les cuirs en chaux.

— the soil (agr.); den Boden kal-ken, ein Feld bekalken, mit Kalk bestreuen, düngen; Chauler.

— the vat (dye); die Küpe be-legen; Rafraîchir la cuve.

Lime, linden; das Lindenholz; Tilleul m.

—; der Kalkstein, die Kalkerde, das Kalkgebirge; Calcaire m.

—, calx, oxide of calcium, calcia; das Calciumoxyd, der Kalk, (Kalkerde), Aetzk., Chaux, (terre calcaire) f.

—, stone flux, castina, castine stone-earth (cast.); der Kalk-zuschlag, Kalkstein, Flus-spath, die Steinerde; Castine, terre de pierre f.

—, artificial hydraulic —; der künstliche Wassermörtel; Ch. hydraulique artificielle.

— between hydraulic — and cement; der K. zwischen hydrau-lischem K. und Cement; Ch. limite.

—, with alternate beds of — and trapp; aus abwechselnden Kalkschichten und Trapp-massen gebildet; Calcaréo-trappén. [lime.]

—, caustic — s. Hydrate of —, containing —; kalkhaltig; Calcaire, calcaire.

—, cream of —; der Kalkrahm; Crème de ch. f.

—, crumbly slaked —, — powder; der Staubk., ver-witterte K., Kalkstaub, das Kalkhydrat, Kalkmehl; Ch. éteinte à l'air par désaillance, ch. en poudre, en poussière.

—, dead —; todt gebrannter K.; Ch. morte.

—, dry slaked —; trocken ge-löschter Kalk; Ch. éteuillée.

—, effloresced —; an der Luft zerfallener K.; Ch. insté.

—, fat —, white —; der Fettk., Schmeerk., fette K., Weissk.; Ch. grasse superfine.

—, hard —; harter, spröder Kalk; Ch. âpre.

—, hydraulic —, water —; der Wasserk., Wassermörtel, hydraulische K., Cement; Ch. hydraulique, carbonate calcaire compact m.

—, the —, quicklime increases, swells; der Kalk gedeiht, geht auf; La ch. foisonne.

—, containing — and mag-nesia; knlk- und magnesi-haltig; Calcaréo-magnésien.

—, meagre —, brown —; der magere K., Grauk., Ch. maigre

—, medium —; der Medium-k.; Ch. limite.

—, micaceous —; der Glim-merk.; Ch. micacée.

—, containing — and oxide of iron; kalk- und eisen-oxydhaltig; Calcaréo - ferru-gineux.

—, amount of — contained in a pit for slaking; die

Grube voll zu löschenden Kalks; Bassiné f.
 lime, plâtrée (mas.); angemachter K.; Bain de ch. m.
 in powder, — slaked in the air; der Staubk., abgestorbene, verwitterte, abgestandene K.; Ch. fusée.
 to remove the — by fulling (taw.); dea K. ausstam-pfen; Vider la ch.
 containing — and sand; kalksaadhaltig; Calcaréo-sableux.
 in the shape of —; kalkförmig, kalkartig; Calcari-forme.
 containing — and silica; kalk- und kieselerdig; Calcaréo-siliceux. [Biscuit m.
 silicious —; der Kalkkiesel; slaked —, slack —; der Löschk., gelöschte, abgelöschte K.; das Calciumoxydhydrat, Kalkhydrat; Ch. éteinte, fusée, éteinte à l'eau.
 slaked — (tann.); Aescher, abgelöschter K.; Pelin, pelain m.
 slaked — in a pit; der Sauerk., Weisk., versackte K.; Ch. éteinte, de garde, gardée.
 unslaked —; uagelöschter K.; Ch. non éteinte.
 Lime, whiten-L. W.; Weissmaea; Blanchir.
 —bac (sug.); der Kalkback, Kalkkastea; Bac à ch. m.
 —bast; der Lindebast; Tille f.
 —burner; der Kalkbrenner; Chanfournier, chaulier m.
 —coat (mas.); die Tunke; Enduit de ch. m.
 —floor, floor-pugging; der Estrich, die Füllerde; Airef., paré du plancher d'une maison en ciment ou en plâtre m.
 —floor, to pour, beat and rub the —; den Gyps-Estrich giessen, schlagen und schleifen; Etendre, battre et froter l'aire.
 —kiln; der Kalkofen, die Kalkbrennerei; Chaufour, four à ch. m., chaudière, chaudière f.
 —kilns, tool for charging —; Gerath zum Aufbringen des Kalkes; Quatre-pieds m.
 —light, oxy-calcium light, (oxy-house-gas jet, oxy-spirit jet), Drummond light; das Drummood'sche Licht, Kalklicht; Lumière de Drummond f.
 —oil, chloride of —; das Kalköl, Huile de ch. f., chlorure de ch. m.
 —paste, paste of —; der Kalkbrei, die Kalkpaste; Ch. en pâte, fonduc, conlée ou amortie.

Lime-paste, rich —; der fetter Kalkbrei; Pâte liante f.
 —paste, short —; der kurze, aagere Kalkbrei; Pâte courte.
 —phosphate, containing —; phosphorithaltig; Phosphoritique.
 —pit, —quarry; die Kalkgrube; Carrière de pierre à ch. f.
 —pit (mas.); die Kalkgrube, Kalkkoth, Kalkkutte, Kalkkuhle, Löschrube, das Kalkloch; Fosse à ch. f., bassin à ch., mortier m.
 —pit (taw.); die Leder-, Kalk-, Schwödegrube; Plain m.
 —pit, new — or —bath (taw.); das frische Kalkbad; Plain neuf m.
 —pit, old — (taw.); die Kalkgrube mit totem Wasser; Mort-plain m.
 —pit, spent — or —bath (taw.); das abgenutzte Kalkbad; Plain-mort, mort-plain m.
 —pit, weak — or —bath (taw.); das schwache Kalkbad; Plain faible a.
 —powder; das Kalkmehl; Poudre de ch. f. [à ch. m.
 —putty; der Kalkkitt; Ciment
 —slaking; das Kalklöschea, die Eialöschung; Extinction de la ch. f. [calcaire m.
 —soap; die Kalkseife; Savon
 —spar, sort of —; Abnrt des Kalkspaths; Ch. carbonatée divellente f.
 —vat, —tub, —pit (taw.); das Schwöde-, Kalkfass, die Schwödegrube, der Kalkbotich; Enchaussenoir, enchaux, anneau, enchaussumoir m.
 —water; das Kalkwasser; Eau calcaire, de chaux f.
 —water; das Kalkwasser, die Zuckerlauge; Eau de ch. f.
 —water, —white, white-wash (mas.); die Kalktünche, Kalkmilch, Kalkweisse, das Kalkwasser, Kalkhydrat; Bain de ch., lait de ch., échaudage m. [lime
 —water (paint.) s. Cream of
 —water, cleaning-water (taw.); das Kalk-, Schwödwasser, Kalkfass, der Kalksumpf; Enchaux m.
 —water (taw.); die gute Milchbrühe; Plain-mort m.
 —water colour; die Leim-, Kalk-, Wasserfarbe; Couleur en détrempe, couleur détrem-pée avec le lait de ch. f.
 —water, dead — (tann.); kraslos gewordenes Kalkwasser; Mort m.
 —white, white-wash, —wash, whitening, —milk;

die Kalkmilch, Kalkbrühe, Weisse, Kalktünche, Kalkweisse; Lait de ch., blano de ch. a., ch. fondue, laitance f.
 Lime-wood, linden-wood; Lindenholz; Bois de tilleul m.
 —zeolite; der Kalkzeolith; Scéolite f.
 Limed, not sufficiently — (dye); süß, leise, mit blauen Bluaea; Doux.
 Limestone, calcareous stone; der Kalksteia, die Kalkerde; Calcaire, carbonate de ch. m., ch. carbonatée, roche calcaire, pierre à ch. f.
 —, bituminous — or marlite, stink-stone, swine-stone; der erdharzige K., Stinkk.; Calcaire fétide m., ch. carbonatée fétide f.
 —, carboniferous —; der Kohlenk., Kohlenkalkstein; Ch. carbonifère.
 —, chlorite —; der Chloritk.; Glauconie grossière f.
 —, clayish —; der Plänerk.; Calcaire marneux m.
 —, coarse shelly —; der Grobk., untere Tegelk., Leithk.; Ch. grossière.
 —, compact —, common compact —, blue vesuvian —; der derbe, feste, gemeine, dichte Kalkstein; Ch. carbonatée compacte, calcilithe.
 —, corniferous —; der Hörnerkalkstein; Ch. cornifère.
 —, fibrous —, fibrous calc-sinter, satin-spar; der Faserk.; Ch. fibreuse.
 —, flat —; flacher Kalkstein; Liard de St. Pierre m.
 —, fresh-water —; der Süßwasserk.; Calcaire laoustre, d'eau douce m.
 —, granular, primitive —, saline marble; der körnige K., Urkalksteia, salinische Kalkstein, Marmor; Calcaire saccharoïde, primitif, marbre salin a., ch. carbonatée, lamellaire, saccharoïde f.
 —, hydraulic —; der hydraulische Kalkstein; Pierre calcaire hydraulique f.
 —, Jura or Jurassic —; der Jurak.; Calcaire jurassique m.
 —, for millstones; der Mühl-, Mühlkalksteia; Meulière f.
 —, overhurlt parts of —, grains in the mortar; der Krebs im K., Kalkkern, Kalkkreb, die Kalkkrumpe; Lopin a., écrevisse, grappe f.
 —, Permian —; der Zechstein; Calcaire pénoon alpin m.
 —, primitive, granular —, saline marble, Parian marble; der körnische K.,

- salinische Kalk-, Urkalkstein, Marmor*; Cb. carbonatée saccharoïde, calcaire saccharoïde, primitif, marbre salin, de Paros, pentlique m.
- Limestone, Furbeck** —; *der Furbeck*; Calcaire purbeckien m.
- , *shelly* —; *der Muschelk.*; Calcaire coquillier m.
- , *silicious* —, flint and carbonate of lime, silicalx; *der Kieselk.*; Calcaire siliceux.
- , small pieces of — for the kiln; *die Füllbrocken*; Garni du chanfour m.
- , *transition* —; *der Uebergangskalkstein, Grauwackenk.*; Calcaire intermédiaire, de transition ancien m.
- , unbaked part of badly calcined —; *ungelöschter Kalkklumpen*; Noyau m.
- Liming** (sug.); *das Decken*; Converture f.
- the hides; *das Kalken*; Pelanage à la chaux, plainage, plamage m.
- of trees or grapes, soaking corn in lime-water; *Bäume mit Kalkbrei bestreichen, Weintrauben mit Kalkmilch bespritzen, Korn mit Kalkwasser benetzen, einkalken*; Chaulago m.
- Limit** formed by ores (min.); *der Grenzstreifen*; Investison m.
- , perpendicular — of a mine; *die senkrechte Grenze eines Grubenfeldes*; Esponce f.
- Limoges porcelain**; *Limusiner Porzellan*; Porcelaine de Limoges f.
- Limonite**, bog iron-ore, ferruginous schorl; *der Eisenschörl, das Sumpferz*; Limonite f.
- Limp, American cloth**; *das Amerikanische Leder*; Toilecuir Américain m.
- s. Alhidate.
- (lead-sm.); *die Bleikrücke*; Cuiller à plomb f.
- (min.); *die Kiste, Abluhkiste, das Streichblech*; Lime f.
- Limpid, clear** (varnish); *hell, rein*; Vif.
- Linarite**; *die spanische Bleilaser*; Linarito f.
- Linch-box, fore nave-box** (cartw.); *die vordere Nabenhülse*; Petite boîte f.
- clout and hoop, — hoop at the end of wooden axle-tree arms (carriage); *die Ringhaspe, Ringkrampe, das Achsschenkelblech mit dem Achsschellenkelringe*; lappe à anneau f.
- Linch-clout** at the — end of wooden axle-tree arms; *das Achsschenkelblech am Linsende hölzerner Achsen*; Happe pour le dessous du bont d'nn essien f.
- hoop, — nave-hoop, front-hoop; *der Röhrring in der Nabe*; Frette an petit bout du moyeu f.
- hoop, axle-hoop, iron-ring, end-hoop; *der Achsring, Achsschenkelring*; Anneau de bout d'essien m.
- pin, axle-pin, lin-pin; *der Achsenstift, Achsennagel, Achsenstoss, Halmnagel, Vorstecker, die Lünse, Escarondelle, ebevillette, esse f.*
- pin with a — cap; *die Lünse mit Kothdeckel*; Esse d'essieu à coiffe f.
- washer, axle-tree washer, rundle; *die Lünsscheibe*; Rondelle de bout d'essieu f.
- Linden, lime**; *die Linde*; Tülein m.
- to Line** (carp.); *abschnüren, den Schnurschlag machen*; Enligner le bois. [ser.]
- (carriage); *füttern*; Matelas- (locksm.); *ausfüttern, auskleiden, beschlagen*; Revêtir, doubler.
- (mech.); *mit einer Kreideschnur eine Linie schlagen*; *abschnüren*; Marquer à la cordo.
- (paint.); *austrimen, auf der Rückseite mit Malerleim bestreichen*; Maroufler.
- (sew.); *füttern*; Doubler.
- with beams (hydr.); *scha-len*; Revêtir de madriers.
- the brasses of an engine s. to Adjust.
- with canvas, etc. (bnild.); *mit Leinwand etc. zum Tapetenbeschlag füttern*; Maroufler.
- with clay (hydr.); *mit Letten ausschlagen*; Corroyer.
- with cloth (bookb.); *mit Leinwand überziehen*; Draper.
- crucibles with brasque or damp charcoal; *die Probirtiegel mit Kohlenstaub ausfüttern*; Brasquer les creusets d'essai. [etc.]; Fournir.
- with fur; *füttern (mit Pelz in draw)*; *auszeichnen*; Copier, achever.
- moulds with pasteboard; *die Formen mit Pappe bekleiden*; Cartonner.
- out (carp.); *Holz abschnüren, den Schnurschlag*; Cingler, tringler, aligner, battre une ligner, marquer au cordeau, au foute.
- to Line** a pit or shaft (min.); *austonnen*; Cuveler.
- a road; *einpassen*; Border.
- saddle-trees with ox-hide; *den Sattelbaum mit Ochsenhäuten behäuten*; Nerver l'arçon.
- with steel; *verstählen*; Stahl vorlegen; Mater, matter.
- out stuff, strike a line; *das Holz schnüren oder abschnüren*; Aligner le bois, tringler la charpente. [de gazon.]
- with turf; *stocken*; Revêtir
- up the brass; *unterlegen, ausfüttern*; Caler les consignes.
- with wood-frames (hydr.); *mit Holz bekleiden*; Basquer.
- Line**; *die Linie*; Ligne f.
- , stroke; *der Strich, die L.*; Trait m. [L.]
- , *der Strich, die L. (1/2 Zoll)*; —, *die L., der Strahl*; L. f., rayon m. [Lin m.]
- , *der Lein, die Leinpflanze*; — (fish.); *die Angelschnur*; L. f.
- , straight —, straight length (arch.); *die Baul.*; Alignement m. [L.]
- (draw.); *die L., der Strich*; — (pens); *die Klasse*; L. (qualité de plumes).
- , railway —, set of tracks, trackway, track, way of a railway (railw.); *die Eisenbahn., Fahrbahn, Fahrtr., der Schienenstrang, das Schienengeleise, Geleise, Gleis*; L. d'un chemin de fer, voie de pareours f.
- , traverse, trip, journey (railw.); *der Durchlauf, die L., regelmäßige Fahrt zwischen zwei Stationen, der durchgehende Zug*; Parours m., l., course f.
- (tel.); *die Telegraphenlinie, Telegraphenleitung*; L. télégraphique.
- (typ.); *die Zeile*; L.
- , full stop, period (typ.); *der Punkt*; Point m.
- , artificial — (geom.); *die Hülfsk.*; L. occulte.
- s, black —; *das Linienhlnt*; Transparent m. [Léarde f.]
- , blank — (typ.); *die Gasse*; — for catching eels (fish.); *mit Anlschnüren besetzte Leine*; Vermille f.
- s, curved — on lintels (arch.); *die krummen Linien an Stützen, der Eselsrücken*; Accolade f.
- of direction, bearing taken; *die Püirl., Standl.*; Droite d'nn levé topographique f. [L. ponctuée, pointillée.]
- , dotted —; *die punktirte L.*

line of draught; die *Strassent.*; Direction des routes f.
 —, easy, free — (engr.); der *freie, leichte Zug, Strich, fließende Schnitt*; Trait coulé m., taille coulée f.
 —, fat — (typ.); der *fette Durchschuss*; Bout de l. m.
 —, fictive — at a distance from the real — (draw.); die *imaginäre L.*; Emprunt m.
 —, or stream of flame; der *Feuerstrahl*; Jet de flamme m.
 —, of floatation; die *Wassertracht*; Flottaisou, l. de charge f.
 —, geometrical —; die *geometrische L.*; L. in der *Grundebene*; L. géométrale.
 —, to give more space to the — (engr.); zwischen den *Stichen* mehr Raum lassen; Elargir les tailles.
 —, horizontal —; die *Horizontall.*; Augenpunkt; L. d'horizon.
 —, to lay out by the — (surv.); nach der *Schnur* abstecken; Aligner, jalonner.
 —, of light and shade; die *Grenzl. zwischen Schatten und Licht*; L. de séparation d'ombre et de lumière.
 —, ornamental — (typ.); *verzierte bunte L.*; Filet d'ornement et de coupe m.
 —, of paving-stones of the same size (pav.); die *Reihe gleicher Pflastersteine*; Range f.
 —, piece, portion of a — (railw.); die *Bahnstrecke, Zweigbahn*; Tronçon m.
 —, projecting — in design-cards (weav.); die *Rundlinien in Disainen*; Lignes de compte f. pl.
 —, to put in a —; nach der *Schnur* oder *Schnurfolge* richten; Enligner, aligner.
 —, to put — into inverted commas (typ.); den *Anfang mehrerer Zeilen* mit *Anführungszeichen* versehen; Guille-metter an long.
 —, put up in workshops (rop.); in der *Länge der Werkstatt* angespanntes Seil; Portée do fils f.
 —, of resistance (mech.); die *Widerstandslinie*; L. de résistance.
 —, sectioning — (draw.); die *Schraffirung*; Hachures f. pl.
 —, of sight, of direction (good.); die *Visirl.*; L. de visée.
 —, with a single set of tract, single — (railw.); die *eingleisige Bahn*; L. à voie unique.

Line with two sets of tracks, double — (railw.); die *doppelgleisige (zweigleisige) Bahn*; L. de deux voies.
 —, in a straight —; in *gerader L.*; En l. droite.
 —, of telegraph; die *Telegraphenl.*; L. de télégraphie électrique.
 —, s, two — great primer (typ.); *Kanon, die siebzehnte Schriftgattung*; Deux points de gros-romain.
 —, vanishing —; die *fliehende, verschwindende L.*; L. fuyante.
 —, vertical —; die *Scheitell.*; Senkl.; Perpendicular m., l. verticale.
 —, visual — (telescope); die *Gesichtsl.*, der *Sehstrahl*; L. visuelle.
 —, white — (typ.); der *Durchschuss, die Durchschussl.*; L. de blanc.
 —, small wooden — (typ.); *kleine hölzerne Setzl.*; Feuille m.
 —, engraving; der *Kupferstich mit Schraffirmannier*; Gravure au trait f.
 —, holder (hort.); der *Schnurhalter, Schnurhock*; Porte-cordeau m.
 —, pegs, drying-pegs, props (paper-m.); die *Leit-, Seilstäbe, Trockenstangen*; Etendoir m., guimées f. pl.
 —, reel; das *Lienbret, die Lienwinde*; Travoir m.
 —, rocket (fire-w.); das *Schnur-, Lauffeuer*; Courautin m.
 —, stroke, hip-touch; die *mit dem Richtscheit gezeichnete L.*; Gratl.; Trait ramenerot m.
 —, tightener; der *Leinenspanner*; Touret m.
 Linear, geometrical; linéar, geometrisch; Linéaire.
 Lined work (weav.); die *Hin- und Herarbeit, das Hin- und Wiedermuster*; Ouvrage en retour m.
 Linen, — cloth; die *Leinwand, das Linnen, Leinen, Leinzeug, Zeug*; Toile de lin f., tissu de lin, linge m.
 —, clothes; die *Wäsche, das Weisszeug*; Lingo m.
 —, leinen; Do toile.
 —, made of bark; L. aus *Rinde*; Coupon m.
 —, for the bottom of a bath; die *L. zum Auslegen der Badewanne, das innere Badtuch*; Fond de bain m.
 —, Britain —; die *L. aus der Bretagne*; Clisson m., beurrifro f.
 —, brown, unbleached —;

ungebleichte L.; T. écru, bisc, brun.

Linen, brown Rouen —; das *Brauntuch von Rouen*; Brun m.
 —, fine Caïro —; *feine levantinische L.*; Cambrasinés f. pl.
 —, for changing; *Wäsche zum Wechseln*; Linge de rechange.
 —, cloth, flaxen —; die *L., Flachsl.*; T. de lin, l.
 —, cloth, Indian — —; eine *orientalische L.*; Lisard, lisatz m.
 —, coarse —, pack — cloth, Russia crash; das *grobe Linnen, die grobe L.*; Encourdat m. [T. cavalino.
 —, a kind of coarse —; Ross.; — with cotton warp and west of palm-thread; die *L. mit baumwollenem Zettel und Einschlag von Palmgarn*; Madrenague f.
 —, cream-coloured —; das *Leinen aus halbgebleichtem Garn*; T. crème.
 —, dutch —; cloth; *holländische L.*; T. de Hollande, gorgonelle f.
 —, dyed and striped —; die *Franzl.*; T. teinte et rayée.
 —, egyptian —; *egyptisches Leinen*; Magredines f. pl.
 —, fine — (for wearing); *feine Wäsche*; Linge fin, menu linge.
 —, fine strong — with a hempen warp (Normandy); die *Cretonne, starke weisse L.*; Cretonne f.
 —, flaxen —; *Flachsl., fläch-senes Leinen*; T. de lin.
 —, Flemish —; *flämische L.*; Aunette, petite aunette f.
 —, fossil —; der *Stein-, Erdflecks*; Asbeste m.
 —, foul, dirty —; *schmutzige Wäsche*; Linge sale.
 —, french good solid —; *französische schöne starke L.*; Langucmane f. [gommée.
 —, glazed —; die *Glanzl.*; T.
 —, of hand-spun yarn; das *Handgarnleinen*; T. de fil do main. [chanvre.
 —, hemp —; *Hanfl.*; T. de
 —, hemp and flax —; die *Löwenleinen*; T. de chanvre et de lin. [d'Irlande.
 —, Irish —; *irländische L.*; T.
 —, of machine-spun yarn; das *Maschinengarnleinen*; T. de fil mécanique.
 —, old —, alty —; Petit linge.
 —, from Picardy; L. aus der *Picardie*; Demi-Hollande f.
 —, plain —; das *glatte Leinenge-webe*; Lingo uni, plain m.
 —, primed —; das *gegründete, grundirte Leinen*; T. imprimée.

Linens, quilted —; die gekörperte L.; Linge croisé, grainé, ouvré à petits dessins, à grain d'orge.

—, Quintin —; die Art feiae L. von Quintin; Quintin m.

—, for slirts, shirting; die Hemdenl.; T. pour chemises.

—, slate-coloured —; schieferfarbige L.; T. ardoisée.

—, stout spanish —; Grossarias; T. grosse d'Espagne.

—, strong —; die Kernl.; T. forte.

—, table — with a blue stripe; blau gestreifter Tischzeug; T. à l'iteux.

—, with 2000 threads in the warp; L. von 2000 Fäden im Zettel; T. en compte de vint.

—, tow —; Wergl., Heideleinen; T. d'étope.

—, white Chinese —; weisse chialesische L.; Nunua m.

—, armoured (cant); der Schaeider; Taille m.

—, cambric s. Cambric.

—, damask with eye-shaped figures; die geügelte L., der Daavast ail Augemuster; Linge à oeil de perdrix.

—, draper; der Leinwandhändler; Marchand de toiles m.

—, draper; der Schnittwaarehändler; Marchand de nouveautés m.

—, drapery; die Leinen-, Weissware; Toilerie f.

—, drapery, hosiery; der Leinwand-, Weisszeughandel; Lingerie, maison de blanc f.

—, dress for workmen; der Leineanzug für Arbeiter; Bourgeron m.

—, drier; die Platte zum Trocknen der L.; Platine f.

—, manufacture, —, industry; die Leinenindustrie, Leinmaufactur; Industrie toillière, liuière f. [Papier-linge m.]

—, paper; das Tafelzeugpapier; die Leinweberzangen; Tenaillen des ouvriers toilliers f. pl.

—, press; der Leinwandschraak, Zeugkasten; Armoire de linge f.

—, prover, —, teller; das Leinwandmikroskop, der Leinwaadprober, Fadenzähler; Loupe du tissandf., compte-fil m.

—, room; die Wäsch-, Weisszeugkammer; Lingerie f.

—, sempstress; die Weissnäherin; Couturière en linge f.

—, ware house; der Weisszeughandel; Spécialité, maison de blanc f.

—, warner; der Wäschewärmer; Chauffe-linge m.

Linens-weaver; der Leinweber; Ouvrier toiller m.

—, yarn; das Leinen-, Hessen-garn; Fil de lin m.

—, yarn, blanché — for coarse wicks; der grobe Leineadicht; Lunements m. pl.

Liner (maeb.); das Futter, Füllstück, die Füllung, Ausfütterung, Zwischelage; Cale f.

— (mas.); die Füllplatten; Plaque de remplissage f.

—s; regelmässige Packetboote; Paquebots réguliers d'une ligne à vapeur m. pl.

—, wooden —; die Holzfüllung, Holzwaterlage, Holzfütterung; Cale en bois f.

Lingnet, languet (arm.); die Feder am Säbelgefäss; Oreillon de la garde m.

Lining; die inwendige Mauer um einen Springbrunnen; Mur de douve m.

—, incrustation, dressing with slabs or tables (arch.); die Bekleidung, der Ueberzug, Belag, die Furairung, Betäfelung, Verblendung, Bekleidung mit Platten; Incrustation f., revêtement, tablement m.

— (arm.); die Holzwände, das Ausfüllbret; Alèzes, alaises d'un fourreau de sabre en métal f. pl.

—, casing, facing, revêtement (build.); die Ausfütterung, das Futter, die Waad, Seiten- oder Futtermauer, Bekleidung, Verkleidung, der Mauermantel; Doublure f., renfort, revêtement m.

— (carp.); die Ausfütterung; Liguage m.

— (halm); das Hutfutter; Coiffe

—, new manure (hort.); frischer Mist; Réchauffement, réchaud m. [ment m.]

— (hydr.); das Kleid; Revêtement

—, thin slip or board to fill out (join.); das Füllungsbret, die Holzwaad; Alaise, aldof.

— (mas.); die Futtermauer; Revêtement m., chemise f.

—, shirt, first —, coating of fire-bricks (met.); der Keraschacht, das Schachtfutter; Paroi principale f.

— (sew.); das Futter, der Doppelzeug; Ailette f.

— (tail.); das Futter, die Ausfütterung; Doublure f.

—, thin stuff, tissue (tail.); der dünne, gekörperte Futterstoff; Finette, duet f.

— of a brass scabbard (arm.); die Spanscheide; Fût en bois m.

— of bridles (saddl.); das Futter am Zügel; Filet m.

Lining of a carpet; das Teppichfutter; Laubaude f.

— of a carriage; die Futterung, Beschlagung mit einer groben Leinwand für die Polster; Matelassure f.

— of the dikes with brushwood; der Kisteabau; Revêtement de digue en broussailla m.

— of the embankment; die Bekleidung, Einfassung der Erdaufwürfe; Couronnement des remblais m.

—, entire — of the shaft (min.); das ganze Schrot; Couvelage plein m. [Percaline f.]

—, glazed —; die Perkaline;

— of planks; das Schalwerk; Constrution en voliges f.

— of the printer's ball (typ.); die Fütterung, das Futter, Unterleder; Donblure f.

—, to remove the — (tail.); das Futter aus einem Kleide treaen; Dédouble f.

—, second or third — or casing, external face of the walls of furnaces (met.); die äussere Walleite, Aussenwand des Ofens, der Rauchsacht; Contre-paroi, fausse paroi f.

— of sheepskin (org.); das Schaffelfutter, Blasebadgleder; Aine f. [ter; Thie f.]

— of spindles; das Spindel-futter

— of the stuffing (upbolst.); die Polsterleinwaad; Toile d'embourrre f.

—, upper — (hydr.); die Oberfütterung; Revêtement supérieur d'une digue m.

—, wainscoting and valves (join.); die Verkleidung und Flügel; Fermeture de meuniserie f.

—, paper; die Maculatur, der Ueberzug von Maculatur; Dessous, papier gris m.

—, paste (paint.); der Malerleim; Maronle f.

—, plate (entl.); das Furnirblech; Platine f.

—, table, dressing-table; die Blendplatte, Verkleidungstafel, Verkleidungsplatte; Tablette de tablement f.

—, wall, revêtement-wall; die Verkleidungs-, Kastenmauer; Mur de revêtement m.

to link, couple; aalenke, verbinden, paaren, gliedern; Articuler. [sebaloon.]

—, anketter; Attaché avec un Link; das Geleak, Glied; Chai-nou, membre d'une chaîne m., maillo f.

—, das Glied, Zwischen-glied; Biello en double bride f.

nk; die Feuerfackel; Torche
à incendie f. — sa sonder m.
das Schlag-, Löhkorn; Pail-
chain-loop (locksm.); der
Kettenring; Chaiion m.
(locksm.); der Anwurf; Au-
peronnière f.; cadenas m.
(locksm.) s. Clasp.
joint, clutch (mach.); das
Gelenk; die bewegliche Ver-
bindung, Fügung; Joint, fléau
n., jointure mobile f.
bar (st. eng.); die Verbin-
dungsstange; Tige d'assem-
blage f. — flons m. pl.
(met.); die Gelenke; Pail-
on of a chain (locksm.); das
Kettenglied, die Schake;
Maille f.
of chain (salt-w.); das Ket-
tenglied; Bouteille f.
i, with small —; kleingeglie-
dert, kleingliederig; A petits
chaîlons.
to solder with, —s of sol-
der; das Löhkupfer, Schlag-
muth, Löhkorn; Paillettes f.
pl., pailon de soudure m.
of the tongs (wire-dr.); der
Zangenring; Chaiion m.
e-motion (st. eng.); der Steue-
rungs-, Umkehrungsmechanis-
mus; Mécanisme de renverse-
ment m.
e-motion (st. eng.); der Ste-
phensoische Steuerrahmen;
Montage de Stephenson f.
nn-board (shoem.); das Zu-
schneidebret; Ecofrai m.
nnet-hole, flue (gl. m.); der
Fuchs; Lnette de fourneau de
fusion f.
nophany; das Lichtbild in
gepresster Leinwand; Lino-
phanie, lithophanie f.
nseed; der Leinsamen; Grain-
de lin f.
-cake; der Oel-, Leinkuchen;
fontean de lin m.
-oil; das Leinöl; Huile de lin f.
ney-woolsey; der Vier-
trakt; Tiritaine f.
nt, harl (flax); der Bast, Her-
der; Filasse f.
-the; die Scharpie, Wicke, der
Wundfaden, das Zupflinnen,
Pflöckel, Gefäsel; Charpie f.
from new linen; Scharpie
von ungebrauchter Leinwand;
Ch. vierge.
patent —; die englische
Scharpie, Patentscharpie,
Scharpiewatte; Ch. anglaise.
picked —; gezippte Schar-
pie; Ch. brute f.
scraped —; geschabte
Scharpie; Ch. rapée.
trellis —; Gitterscharpie;
Ch. fenêtrée.
-doctor; die Gegenrakel, der

Gegenachaber; Râcle-derrière,
contre-râcle f.
Lintel, head-piece, cap-piece,
cross-top, —crowning, tra-
verse; die Oberschwelle, der
Oberbalken, Sturz, Tragstein,
das Kopfstück; Linteau, sour-
cil de porte m., poutre de des-
sus, solive supérieure, plate-
bande de baie f.
— of a gallery-frame (min.) s.
Cap-sill.
—, wooden —, wooden archi-
trave of a door or window;
der Drischübel, Drischemel,
hölzerne Sturz; Linteau en
bois, poitrail de porte, de croi-
sée m. — [de linteau f.
— bar; die Sturzstange; Barre
Lintstock mould (bre-w.); der
Zündlichterstock; Moule m.
Lion-strap (saddl.); das Seiten-
sturaleder; Bras d'avaloir m.
Lip; die Schneppe, Schnauze,
der Schnabel am Topf; Bec
m., gueule f.
— (carriage); der Kothlöffel;
Couvre-moyeu m.
—, llaage, flanch, cotter-
plate (cast.); das Oesenblatt
einer Formflasche; Plaque à
oreilles percées f., taquets
d'un châssis de moulage m. pl.
— strap (saddl.); die Kette zum
Verhindern des Scheerengrei-
fens; Fausse gourmette f.
Lipe (min.); der Sturzbruch;
Fente à écroulement f.
Lipoid; fettartig; Lipolyde.
Liquable; schmelzbar; Suscep-
tible de liquéfaction.
to Ligate, reduce by ligan-
tion (met.); darren, abdrö-
ren, saigern, ausaigern; Rcs-
sner, séparer, liquater, soumet-
tre au ressuage.
— copper; das Kupfer darren;
Ressuer le cuivre.
Liquation (met.) s. Eliquation.
—; die Dornenarbeit; Travail
de réduction m.
—, to finish the —; die Me-
talle absaigern; Achever la
liquation.
— cake; der Scheidekuchen,
Seigerkuchen, das Schwitz-
stück; Pièce f., tourteau m.
de liquation.
Liquelaction; die Flüssigma-
chung; Liquéfaction f.
to Liquefy, melt; flüssig wer-
den; Fondre, se liquéfier, en-
trer en fusion.
Liquescence; schmelzend, flüssig
werdend; En liquescence.
Liqueur brandy after coffee;
Gläschen Cognac; Pousse-
café m.
— glass of brandy mixed
with a small cup of coffee;

Tasse Kaffee mit Cognac;
Gloria m. — saig; Liquide.
Liquid; flüssig, tropfbar flüs-
—, fluid, liquor; die Flüssig-
keit, das Flüssige; Liquide,
quide m., liqueur f.
— for dressing (hatm.); die
Präparatur; Composition,
eau de composition f.
— for wash-leaves and sweep-
ings of tobacco; Flüssigkeit
für Tabakabfälle; Betun m.
Liquidity, igneous —; durch
Feuer bewirkte Flüssigkeit;
Fluidité ignée f.
Liquidness, liquidity; die
Flüssigkeit, der flüssige Zu-
stand, die Liquidität; Liqui-
dité f.
Liquor, a mixture of dyeing-
drugs or ingredients (dye);
das Küpenbad; Bain m.
— in which the hides get
their last dressing (tann.);
die Garbrühe; Jus de tannée
m., étouffe f.
— of flints; die Kieselseuchtig-
keit; Liqueur de cailloux f.,
verre soluble m.
—, green — for colouring
buds etc.; grüne Flüssigkeit
um Knospen etc. zu färben;
Verdi m.
—, spent tanning —; ausgezo-
gene, genützte Lohbrühe; Jus
de tannée m.
—s, spirituous liquors; geis-
tige Getränke, Spirituosen;
Liqueurs f. pl.
—, to take out from the —,
to try the colour (dye); etwas
von dem Bade herausfassen,
die Farbe des Bades prüfen;
Ouvrir le bain.
—, tanning —; die Lohbeize;
Jus de tannée m.
— frame; das Flaschengestell;
Porte-liqueur m.
— tanning; Gerhen in Loh-
brühe; Tannage à la flotte m.
Liquoring (sug.); das Decken
mit Decksel, Klären; Clair-
çage m.
to List (arch.); beleisten; Liteler.
List, listel s. Fillet.
—, label, fillet, small hand
(arch.); das Plättchen, Ri-
schen, Leisten, Bündchen,
der Saum, Untersaum, Steg;
Fillet carré, réglel, listel m.,
bandolelle, cadette f.
—, selvage, selvedge; das
Sahlband, Ende, der Saum,
Schrot, die Leiste, Sahlleiste,
Kante, Anschrote, Egge; Li-
sibre f.
— (rop.) der Spinnlappen, das
Handleder; Paumollo f.
— (tinn.); der Saum; Lisibro f.
—, black —, lock-out (strike);

die schwarze Liste, Aussper-
 rung, Aechtungliste der Ar-
 beiter (bei Arbeitseinstellun-
 gen); Damnation, mise dehors f.
 List of plaster (arch.); die
 Kalkleiste, der Estrich auf
 dem Fehlboden; Augst m.
 —, ribbed —, rib for selva-
 ge (weav.); das rippige Sahlband,
 die rippige Sahlleiste; Cor-
 deau m., côte f.
 —, seam, wire of tin (tinn.);
 die Tropfkante, der Tropf-
 saum, Ziunsaum; Bourrelet,
 bourlet du fer-blanc m., li-
 sière f.
 — broad-ways (weav.); das
 Sahlband der Breite nach,
 das Zettelleude, die Quer-
 sahleiste, der Anschweif;
 Entre-hande, entre-batte f.
 — pot, listing-pot (tinn.); die
 Abwerpfanne, Abtropffan-
 ne; Chaudière à lisser f.
 — shoe; der Sahlbaudachuh;
 Chausson m.
 Listel, reglet, little ledge
 (join.); das Leistchen, Spitz-
 leistchen; Feuillet m.
 Litharge; die Bleiglätte, Glätte,
 Goldglätte, Silberglätte; Li-
 thargo, glette f., oxyde de
 plomb demi-vitreux, protoxy-
 de de plomb cristallisé m.
 —, lead-dross, lead-skim,
 lead-scum; der Abstrich;
 Ecumage m., écumes f. pl.
 de plomb.
 —, black —, first scum; die
 schwarze Glätte, der Abstrich;
 L. noire, écume première de
 plomb f.
 —, first —, first scum; der
 erste Abzug, Abstrich; Ecume,
 crasse de plomb f.
 —, gold —, red —; die Gold-
 glätte, rothe Glätte, Schup-
 penglätte; L. d'or, rouge.
 —, green —, second scum;
 die grüne Glätte, der zweite
 Abstrich, Abzug; L. verte;
 écume seconde f.
 —, hard —; die Friachglätte;
 L. conglomérée.
 — which is to be reduced to
 lead; die Friachglätte; L. à
 réduire en plomb, l. fraîche.
 — for sale, fine —; die Kauf-
 glätte, Schuppenglätte; L.
 marchande, en poudre.
 — of silver, yellow, white —;
 die Silberglätte, gelbe Glätte,
 Stückenglätte; L. d'argent, l.
 jaune.
 —, solution of — in vinegar;
 die Bleiauflösung; Eau de
 Goulard f., extrait de saturne,
 sous-acétate de plomb m.
 —, wet —; die Fliessglätte;
 L. fraîche.

Litharge-mill (pott.); die Glätt-
 mühle; Moulin à l. m.
 Lithia, oxide of lithium; das
 Lithion, Lithiumoxyd; Lithi-
 um m. som m.
 Lithium; das Lithium; Lithi-
 umchromy; der Farben-
 druck; Lithochromie f.
 Lithocolle; der Oelkitt; Litho-
 colle f.
 Lithofacteur; Sprengpulver
 aus Nitroglycerin und Infu-
 aorierende; Lithofacteur m.
 to Lithograph; lithographiren;
 Lithographir.
 Lithograph, lithographic
 print; der Steindruck, die
 Lithographie; Lithographie,
 épreuve lithographique f.
 Lithographer; der Lithograph,
 Steindruck, Steinzeichner;
 Lithographie m.
 Lithographic, lithographi-
 cal; lithographisch; Litho-
 graphique.
 — drawings, engravings,
 prints; Steuabdrücke, Litho-
 graphien; Lithographies, im-
 pressions lithographiques f. pl.
 Lithographical establish-
 ment; die lithographische
 Anstalt; Imprimerie lithogra-
 phique f.
 — paper; das Pappsteindruck-
 papier (Erfindung von Senne-
 felder); Pâte papyrographique f.
 Lithography, drawing on
 stone; die Lithographie,
 Steinzeichnung, Steinschrei-
 bung, der Steindruck, Stein-
 abdruck; Lithographie f., des-
 sin lithographié m.
 Lithomarge; das Steinmark,
 Eisensteinmark, der Stahlmer-
 gel; Argile lithomarge, violacée,
 moelle de pierre f.
 Lithomorphite; der Gestalt-
 stein; Lithomorphite f.
 Lithophany; das Porzellan-
 lichtbild, die Lithophanie;
 Lithophanie f.
 Lithospermine (dye); der Fär-
 bersteinhome; Lithosperme
 tinctorial m.
 Litmus-paper (chem.); das
 Lackmuspapier; Papier du
 tournesol m.
 Litre; das Liter; Litre m.
 Litter, hand - barrow; die
 Trage, Tragbahre; Civière f.
 —; die Sänfte, Rossbahre; Bran-
 card m.
 —; die Streu; Étrein m., litière f.
 — (mas.) a. Barrow.
 — large — with several
 handles; die grosse Bahre
 mit mehreren Griffen; Bard m.
 —, open worked — for con-
 veying small stone; die
 Tragbahre; Bar m.

Littering-handle (h. w. loom);
 der Spannungelgriff; Mauche
 du handoir m.
 Little go (gl. m.); ein kleiner
 Ofen für Flaschenglas; Petit
 four à verre à bouteilles m.
 — winzes (min.); der Sei-
 tenwetterschacht; Brete laté-
 rale, secondaire f.
 Littriss foolscap, foolscap;
 das Tellière Papier, Staats-
 format; Papier Tellière m.
 Livehole (tile-w.); das Heiz-
 loch; Trou à chauffe m.
 Livery - horse; das Mieth-
 pferd; Cheval de louage m.
 — lace, worsted lace; die
 Bandtresse; Galon de livrée m.
 — stable, — and bait stables;
 der Miethstall; Ecurie de
 chevaux à louer f.
 — stable keeper; der Lohn-
 kutecher; Remisier m.
 Livid; blaugrau; Gris bleu.
 Livraison (typ.); das Heft, die
 Lieferung; Livraison f.
 Lixiviation (chem.); das Aus-
 laugen, die Auslaugung, Salz-
 ausziehung; Lixiviation f.
 — (batm.); das Auslaugen; La-
 vage m.
 — of wood; das Auslaugen
 des Holzes; Lixiviation du
 Lizaris. Alizari. bois f.
 to Load the escapement, the
 pendulum (watchm.); die Un-
 ruhe beschweren; Charger un
 balancier.
 — the glass, put weights on
 (mirr. m.); beschweren, pressen;
 Charger la glace.
 — on a hand-barrow or cart;
 auf eine Trage laden; Barder
 la pierre.
 — the paper; das Papier be-
 schweren; Charger le papier.
 — the throwing-wheel (silk-
 sp.); mit der nöthigen Anzahl
 Spulen versehen, bespulen;
 Charger le moulin.
 Load, weight, burden; das
 Gewicht, der Satz, die Last,
 Belastung, Ladung, Fuhr, die
 Fuder; Charge f.
 —; die Last, Tracht eines Pfer-
 des, Esels etc.; Somme f.
 — of glass (gl. m.); die Last
 Glas; Somme f.
 — of goods that can be com-
 pressed; zusammendrückbare
 Fracht; Charge en estive f.
 — of a safety-valve (st. eng.);
 die Sicherheitsventilbelastung;
 Charge de sonpape de sûreté f.
 — of water; eine Tracht Wasser;
 Congrée f.
 —, cart — of wood; die Holz-
 fuhr; Voie de bois f.
 Loaded (cane, whip); mit Blei
 ausgegossen; Conté en plomb.

oader (min.); der Füller unter dem Schacht; Chargeur au bureau m.

loading, lading; die Ladung, das Laden; Chargement d'une voiture m.

—, wad; der Pfropf; Borure f. — and unloading (railw.); das Verladen der Eisenbahngüter; Manutention f.

— gauge, carriage-gauge, gauge of goods' carriages (railw.); der Messrahmen, das Lademaß für offene Güterwagen; Gahari de chargement m. [pour la charge f.]

— tube; die Laderöhre; Gaine loadstone, magnetic iron, magnet, lodestone; der Eisenbrand; Fer aimanté m.

loaf (bak.); der Laib Brod; Pain m., miche f.

— (pott.) s. Cake.

— (sng.); der Hut; Pain m.

—, the — acquires face (sug.); das Brod hat Horn; Le pain a fonçage.

— s made of coarse syrup (sng.); Zuckerhute von ordinärem Syrup; Barboutes f. pl.

—, defective broken —, shapeless mass (sng.); fehlerhafter, zerbrochener Zuckerhut, Zuckerbrocken; Cassoam.

—, french — (bak.); der Laib Brod; Denrée f.

— with a broken head (sug.); Zuckerhut mit abgebrochener Spitze; Bourru m.

— with red head (sug.); der Zuckerhut mit rother Spitze; Cadet m.

—, large — of from 20 to 25 pounds (bak.); grosses Brod von 20 bis 25 Pfund; Pain de brassé m.

— of sugar of four pounds; vierpfündiger Zuckerhut; Grand deux m.

— bread, leavened bread; das gesäuerte Brod; Pain levé m. [en pains m.]

— sugar; der Hutzucker; Sncro to Loam, coat with clay (sonotain); einen Brunnen mit Letten bekleiden; Faire le corroi, glaiser.

— coat, build with mud; mit Lehm und Stroh kleben, mauern, wellern; Bousiller, torcher.

Loam s. Clay.

—, common clay; der Lehm, Lehmen, Leimen, mergere Thon, Ziegelthon; Limon, lehm m., terre limoneuse, franche, à hriques f.

— (cast); der Lehm; Terro f.

—, pugging-mortar, stuff (mas.); der Klebmörtel, Klei-

bemörtel, Strohlehm; Bousillage m., bauge f.

Loam, alluvial —; der Alluviallehm; Dépôt d'alluvion m.

—, coarse — (cast.); der grobe Formlehm; Terre ordinaire f. — mingled with cow's hair (mas.); der Haarlehm; Batifodage m.

—, moulding —; der Formlehm; Terre à mouler f.

— beater; das Lehmesser, der Lehmsäbel; Couteau pour battre les terres à mouler m.

— board (cast); das Strichbret; Planche à trousser f.

— casting, — moulding; der Lehmguss; Moulage enterrem.

— earth, sandy —; die Sanderde; Grès m.

— mill; die Formandmaschine, Knetmaschine, Sandmühle; Machine à pulvériser et à corroyer les terres f.

— mould; die Lehmform; Moule en argile m.

— moulding; die Lehmformerei; Moulage en argile m.

— pit, clay-pit; die Thongrube; Gâchois m., glaisière, argillière, marrière f.

— stove (cast); die geheizte Kummer; Four à mouler m.

— wall, clay-wall, mud-wall, cob-wall; die Lehmwand, Wellerwand; Mur de bousillage, de torchis m.

— water, clay-water (sm.); der Hahnenbret, das Lehmwasser; Eau d'arbut f.

Loaves with broken heads (sug.); Zuckerhute mit abgebrochenen Spitzen; Emouchés m. pl.

—, portion of — in the drying-kiln (sug.); ein Ofen voll; Etuvé f.

—, to remove — from their moulds by beating (sug.); die Zuckerhute aus der Form klopfen; Plamoter.

— with rough surfaces (sug.); grobe Zuckerhute; Rallago m.

— lightly damaged (sng.); leicht beschädigte Zuckerhute; Rêlés m. pl.

Lob s. Festoon.

Lobby (agr.); der Viehhof, das Gehäuge für das Vieh; Basse-cour f. [de pied f.]

— cloth; die Flurmatte; Nette Locality of colour (paint);

Eigenschaft der örtlichen Farbe; Localité f. [ser.]

to Lock (hydr.); schliessen; Ecluser, close (locksm.); schliessen, zuschliessen, verschliessen, zumachen; Fermer, fermer à clef.

—, stop (mech.); festhalten,

stillhalten, einhalten, stehen machen; Immobiliser.

to Lock (mech.) s. to Gear.

—, catch (watchm.); eingreifen; Encliqueter.

— away; verschliessen; Entfernen sous clef.

— a canal; schleusen, mit Schleusen versehen; Ecluser.

— or turn a carriage; einen Wagen lenken; Tourner, braquer une voiture.

— forms again, — up again (typ.); die Form zuschrauben, schliessen; Resserrer, fermer à vis la presse, serrer la forme.

— in; einschliessen, zuschliessen; Enfermer à clef.

— out; ausschliessen, aussperren; Fermer la porte à quelqu'un.

— up; verschliessen, zuschliessen, einschliessen; Serrer, enfermer, encadenasser.

— a wheel; hemmen; Enrayer.

Lock; das Schloss; Serrure f.

—, locking, turn, degree of lock; die Lenkbarkeit, die

Kahre, Gahre; Tournant, rayonnement des voitures m.

—, gun-lock (gunsm.); das Schloss, Flintenschloss, Gewehrschloss; Platine f.

— (hair-c.) s. Curl.

— (hydr.); das Schlussbret, Schleusenbret; Bonde, pale,

vanne f. [Serre-forme m.]

— (typ.); der Formenhalter;

— (watchm.); die Scheibe über der Unruhe; Loq m.

— s; Wolllocken; Loquettes f. pl.

— s; Fesseln, Spinnstricke (für Pferde); Entraves f. pl.

—, bay —, pin —; das Rohrschloss, Dornschloss, Schloss mit Rohrschlüssel; S. à broches, à tuyaux, tréfilère f.

—, blind, false, mock —; das blinde Schloss; S. fausse, feinte.

—, box —, rim —, case —; das Kastenschloss; S. à palastre, s. auberonnrière.

—, Bramah —; das Bramahschloss; S. à pompe.

— with a cross-bolt; das Doppelriegelschloss; S. à bascule.

— with a curved bolt; das Schloss mit krummen Riegel; S. en pêne à bord.

—, dead —, bolt —; das Riegelschloss, Schubriegelschloss ohne Feder; S. à seul pêne.

—, double —, twice turning —; das doppelt-schliessende Schloss; S. à double tour, à deux tours.

—, double-handed —; das doppelt-schliessende Schloss; S. droite et gauche, qui ferme des deux côtés à la fois.

Lock, flush enclashed —; das Einlassschloss, eingelassene Schloss; S. affleurée.

—, forced —; das verdrehte Schloss; S. mêlée.

—, french —, trunk —, — with falling latch; französisches Zuhaltungsschloss; S. à pêne dormant et loquet.

—, german —; das Halbusdreheschloss, deutsche Schloss; Bec-de-cane m., s. à ressort à demi-tour.

—, german spring —; das Schloss mit einer Klappfeder, deutsche offene Schloss, Schnappschloss, Federschloss; S. à ressort.

—, half —; das halbschliessende Schloss; S. à demi-tour.

—, house —; das Hausschloss; S. à clanches.

—, with — and key; schliessend, mit Verschluss, verschliessbar; Fermant (meuble).

—, letter-keyed —; das Alphabetschloss; Cadenas alphabétique, à combinaison m.

—, mortise —; das Einsteckschloss; S. à mortaise, à fourreau.

—, mortise dead —; das Doppelschloss; Bénarde f.

— one side locking; das Kammerschloss welches nur von einer Seite zu schliessen ist; S. de cabinet, treffière, tréfilière f.

— outside —, cellar —; das Taschenschloss, Blindschloss, Kellerschloss; S. à bosse, cachée.

—, pipe-keyed —, thorn —; das Dorusschloss; S. à clef forcé. [Bonde de l'étang f.]

— of a pond; der Teichzapfen; —, to provide with — or sluices; mit Schleusen versehen; Écluser un canal.

—, puzzle —, combination —, letter —; das Mal-, Vexir-, Buchstabenschloss; S. à combinaison secrète.

—, ring —; das Ringschloss; S. à rouleaux.

—, round —; das Scheibenschloss; S. à rondelles.

—, secret —, combination —; das Geheimschloss; Chogramme m. [sluice.]

— of a sluice s. Chamber of a —, spring —, trunk —, german bolt; das Federschloss, Springschloss, Fallschloss, Schnappschloss, die schliessende Falle; Housset m., boussette f.

—, stock —, french — with latch; das Spring-, Falleu-, Riegelschloss, Schloss mit

Schliessriegel und hebender Falle; S. à deux pènes, à bec-de-cane et à loquet.

Lock, two and a half —; das dritthalbschliessende Schloss; S. à deux tours et demi.

—, two or more — together (hydr.); zwei oder mehrere gekuppelte Schleusen; Escalier de Neptune m.

— with two tumblers; Schloss mit zwei Zuhaltungen; S. à deux attaches.

— of water, — full, sluice-full, feed (hydr.); der Wasserbedarf beim einmaligen Durchschleusen, eine Schleuse voll, der Schleusenfluss; Éclusee f.

— of a withy-band (hydr.); das Schloss einer Winde, die Schnecke; Noeud de bari m.

— chain; die Hemmkette; Enrayure f.

— chamber, chamber, sluice-chamber; die Schleusenkammer, Kammer, der Schleuseinsatz, Schleusenfall, Kessel, das Schleusenbett; Chambre d'écluse, aire de chambre, d'écluse f., sas d'écluse, Neptune m.

— cover, leather guard (gunsm.); die Lederkappe, der Regendeckel; Couvre-platinem.

— end of bracelets; der Schluss; Barrière f.

— filer's clamps, vice-clamps (gunsm.); die Kopfzange; Tenaille à chanfrein f.

— furniture; das Schlossbeschläge; Garniture de s. f.

— gate, clog-sluice; das Schleusenthor; Porte d'écluse f., vanteau m.

— gates, apparatus for saving water at — (hydr.); die Vorrichtung zum Sparen des Wassers; Hydro-bascule f. (écluse).

— hook, — chain hook, locking-hook; der Schliesshaken, Schueller; Clef de chaîne d'enrayage f.

— keeper, sluice-keeper; der Schleusenmeister; Eclusier m.

— keeper's house; das Schleusenwärterhaus; Maison éclusière f.

— nails, — pins, — screws; die kleinen Schlossschrauben; Petites vis de platine f. pl.

— nut, ratchet washer; das Gesperre; Arrêt, encliquetagem.

— nut (gunsm.); die Nuss am Flinteenschloss; Noix f.

— ornament; die Schlossverzierung; Pommette f.

— out (strike); die Aussperzung (der Arbeitnehmer seitens der Arbeitgeber), der

Ausstand (der Arbeitgeber seitens der Arbeitnehmer); Mise dehors, damnation f.

Lock-paddle; die Schleusen-schaukel; Ventelle d'écluse f.

— pit; die ausgegrabene Fläche einer Schleuse; Fouille d'une écluse f.

— plate (gunsm.); das Schlossblatt, Schloßblech; Corps de platine m.

— plate form (locksm.); die Schlossblechform; Moule à platine m.

— plate maker (gunsm.); der Schlossblechmacher; Platinier m.

— rail (join.); das mittlere Querstück eines Rahms; Traverse moyenne f.

— saw, key-hole saw, fret-saw, compass-saw; die Lochsäge, Stichsäge; Spitzsäge, Bremse; Passe-partout, passe-port m., scie à couteau, à volent, à guchet, à main f.

— side, square, flat of a rifle-barrel (gunsm.); die Fläche, äussere Seite am Flinteenschloss, die Flächen des Laufs; Pan extérieur, plat m.

— sill s. Clap-sill.

— staple; das Klöbchen am flachen Riegel; S. de targette.

— stile of a window-valve; die Vorderhöhe eines Fensterflügels; Montant antérieur d'un battant m.

— stitch (sew.); der Kettenstich; Point de chaînette m.

— weir; der Schleusenüberfall, die Schutzwehr; Déversoir à écluse, portereau m.

Lockage; der Schleusenzoll; Péage d'écluse m.

Lockband (mas.); die Binderschicht; Assise par bontisses f.

Lockchain; die Hemmkette; Chaîne à enrayage f.

Locket (jewell.); das Schaustück, Rundbildchen, Bildrähmchen; Médaillier, cadenas — (met.) s. Clasp.

Locking, fastening, securing; das Zusammenhalten, Zusammenpressen, Zusammen-schrauben; Serrage m.

— (locksm.) s. Fastening.

— (mech.) s. Catching.

— carriage (fire-engine); der Bremspritzenwagen; Train-à-frein, train dont on pent arrêter les roues pour manœuvrer les pompes m.

— disk (watchm.) s. Disk.

— plate; das Schloßblech; Cloison de serrure f.

— ring; der Sperrring, Schiebering, Bajonnettring; Fague, virole f. (baïonnette).

ocking-spring (watchm.); die Schlossfeder; Coq m.
 -wheel, ballast - wheel (watchm.); das Ballastrad, Sperrrad; Rone d'étouten f.
 ockram, coarse linen; rohe Hanfleinwand, eine Art grobes Tuch; Locrenum m.
 ocksmith; der Schlosser, Schlossermeister; Serrurier, entrepreneur de serrurerie m.; der Bauschlosser, Anschläger; Ferreur, serrurier m.
 s art, business; das Schlosserhandwerk, die Schlosserei; Serrurerie f.
 s bow, steel-saw, potence; die Feilbogen, die Zahnspitzfeile; Lime s. potence f.
 s work; Kleinschmiedarbeit, Schlosserarbeit; Serrurerie f., ouvrage blanc m.
 s work, delicate —; die leichte, feine Schlosserarbeit; Rapointis m. [matchless].
 ocolocos (Amer.) s. Lucifer locomotion; die Ortsveränderung, Ortsbewegung; Locomotion f.
 ocomotive (msch.); ortsverändernd, bewegbar; Locomobile, locomoteur.
 double boiler tank engine; die Locomotive mit doppeltem Kessel; Locomotive à deux chaudières f.
 eight-wheeled —; die acht-rädrige L.; Machine l. à huit roues.
 engine, —, engine; die L., der Dampfswagen; L., machine t. f.
 express —; die Schnellzugl., Eilzugmaschine; Machine l. à grande vitesse.
 for gradients; die Bergl.; L. pour fortes rampes.
 power; die fortbewegende Kraft; Force, puissance l. f.
 power; die Locomotivkraft; Frais de traction m. pl.
 with four coupled wheels; die L. mit vier Kuppelrädern; L. à quatre roues accouplées.
 ocut trees. Acacia, bastard acacia.
 ode; der Ableitungsgraben; Fossé à dériver l'an m.
 - (min.) s. Brood.
 vein, course, stratum, stratification, branch, layer (min.); die Einlagerung, Bergader, das Erztrum, Gangtrum, der Erzgang, das Flötz; Veine, stratification f., filon, gisement m.
 the — advances in the field; der G. setzt in das Feld fort; Le f. pénètre, s'avance dans le champ.

Lode, cavernous —; der offene G.; F. fendillé, caverneux.
 —, the lode changes, the — blocks; der G. setzt ab; Le f. se détache, so perd, change.
 —, the — changes its bearing; der G. bestreitet ein anderes Gefährte, verreckt sich; Le f. change de direction.
 —, the — contains metal; der G. beweiset sich; Le f. s du métal.
 —, the — contracts itself; der G. zieht die Füße an sich; Le f. se resserre, se rétrécit.
 —s, the — converge; der G. fasst Geschicke; Les filons convergent.
 —, the — swells; der G. schliesst sich auf, erweitert sich; Le f. prend du ventre.
 —s, convergent —; ungekiesete Gänge; Filons convergents m. pl. [Veine de cuivre f. — of copper; der Kupferg.];
 —s crossing each other at right angles; das Winkelkreuz der Gänge; Filons qui se croisent à angles droits m. pl.
 —s, to cut well the —; die Bank einrichten; Taillet nettement tes filons.
 —, dead —, poor —, dead; die Schwilbe, das taube, unedle Gestein, das taube Mittel; Gangue, roche stérile f.
 —, the — deviates; der G. wirft einen Haken; Le f. dévie.
 —, the — diminishes; der G. spitzt sich zu; Le f. va en diminuant.
 —, to discover a —; einen Gang erschroten, ersinken, erschürfen; Découvrir une mine en creusant la torré.
 —, the — divides; der G. macht einen Pferdeschwanz; Le f. se divise.
 —, drained —; das Flötz mit gelöstem Wasser; Veine desaus la main f.
 —, eastern —; der Morgeng.; F. du mstln, f. qui se dirige vers le levant, f. matinal, de trois heures m.
 —, the — does not extend; der G. geht aus der Stunde; Le f. sort de son heure, ne s'étend pas loin.
 —, the — blocks; der G. setzt ab; Le f. so perd, se détache.
 —, the — gets a belly; der G. wirft einen Bauch; Le f. fait un ventre.
 —, to give up a —; Kübel und Seil fahren lassen, auflassen, aufgeben, einem Gebäude den Rücken kehren; Absdonner un f.

Lode, the — goes in the same direction as the rock; der G. streicht mit dem Gebirge; Le f. msrche parallèlement à la montagne.
 — the — grows; der G. thut sich auf, schliesst sich auf; Le f. gsgne de ts puissance, s'élargit, prend du ventre.
 —, the — inclines towards the interior of the rock; der G. fällt widersinnig; Le f. s'incine vers l'intérieur de la montsno.
 — that lies parallel with the master-lode; der Gefährte; F. parallèle au f. principal.
 —, the lower end of a — or mine; der Schachtloss auf dem Einfallende; Mahire d'aval f. [principat].
 —, main —; der Hauptg.; F. —, to meet the — again; einen G. wieder aufrichten; Rotrouver un f.
 —, the — is mixed; das Erz bricht vermischt; Le f. est mélangé.
 —, northern —; der Mitternachtg.; F. qui prend sa direction vers le nord.
 —, open —; die Anbrüche; F. découvert, gîte m.
 —, open — of a flintstone quarry; die eingeschnittene Stufe, das eiaegschnittene Lager einer Flintensteigrube; Encise f.
 — opposite another; das Gegentraum; Fuite d'un f. psrtie d'un f. qui est à l'opposé d'un suture f.
 — of ore; die Erzstufe; Pierre métallique f., minéral m.
 —, perpendicular —; der Saigerg.; F. perpendiculaire.
 —, poor —; der Wasserläufer, das Fysterlein; F. psuvre.
 —, primitive —; der Elementg.; F. élémentaire m., gangue élémentaire f.
 —, the — rises; der G. richtet sich auf; Le f. se relève.
 —, rotten, decayed —; die Fäule, fauler G.; F. sans consistance m., gsnque pourrie f.
 —, schistous — mixed with copper; die Kupferkreuze; F. achisteux mêlé du cuivre.
 —, second —; der nach dem Einfallendengesetzte Schacht; Spour heux, puisieux ai.
 —, secondary —; der Läufer; F. qui se détache d'un suture.
 —, sloping —; die Hängekluff; F. de hisis.
 —, small —; der Ernsacher; Fiseur do mincsi m.
 —, south-east —; der Flachg.; F. de neuf heures.

Lode, southern —; *der Mittagsg.*, *Steckendg.*; F. qui prend sa direction vers lo midi, douze heures.
 —s, sterile —; *unedle Gänge*; Filons stériles *m. pl.*
 — stretching between the cardinal points; *der Scharg.*; F. qui poursuit son cours entre les vents cardinaux.
 —, submerged —; *das ersoffene Flötz*; Veine dessous la main *f.*
 — beneath the turf; *die Hänggekluft*; F. de dessous le gazon.
 —, western —; *der Spätg.*, *Abendg.*, *Abendort*; F. du soir, de six heures *m.*, galerie pratiquée dans la direction de l'occident *f.*
 Lodesman (min.); *der Ganghauer*; Minour qui travaille sur des gangues, sur un *f. m.*
 Lodeworks; *Zinngruben*; Mines d'étain *f. pl.*
 to Lodge, place, reserve (mech.); *einsetzen, den Platz lassen für . . .*, vorbehalten, eintäumen, sparen, anbringen; Ménager.
 —, to be lodged, beaten down (agr.); *sich lagern, sich legen* (Getreide); Verser.
 Lodged grain; *das gesenkte, gelegte Getreide*; Blé couché *m.*
 Lodging, apartment, dwelling; *die Wohnung, Behausung*; Logement, appartement, logis *m.*
 —s, furnished —; *die möblierte Wohnung*; Logement garni, garni *m.* [Loess *m.*]
 Loess (geod.); *der Löss, Brig*
 Loft, gallery; *die Emporkirche, Empore, Emporbühne, Bohrlade, Bosel, Porkirche, Prieche*; Galerie d'église, tribune *f.* [naier *m.*]
 —, der Boden, Speicher; Gre—
 — on the cider-press; *der Holzbo-den auf der Ciderpresse*; Emoi, émoi *m.*
 —, latticed —; *die vergitterte Tribüne, der Gitterstuhl, Hochplatz*; Ecoute, tribune à jalousie *f.*
 — of a stage for scenical machinery (theat.); *der Schnürboden*; Dessus de théâtre *m. pl.*
 — above the stage (theat.); *der Boden über der Bühne*; Cintre *m.* [massif *m.*]
 Lofty tin; *reiches Zinn*; Etain
 Log of wood, billet; *der Holzklotz, Holzschetter, das Scheit*; Bûche *f.*, pigame (Pyrénées).
 —, plank, limber; *der Block, Sägeblick, Klotz*; Bille *f.*, bloc *m.*

Log of mahogany; *der Mahagoniblock*; Bille *f.*, bloc *m.* d'acajou.
 — of wood next to the foregoing; *der Holzklotz in nächster Abstufung zum vorigen*; Bûche de travers *f.*
 — of wood from 17 to 18 inches; *17-18 Zoll weiter Holzklotz*; Bois *m.*, bûche *f.* de moule, de compte.
 —s, round — of wood (3' 6") bar-wood; *das Scheitholz*; Bois de bûche, de traverse *m.*
 —s or bundles of wood sold by the score; *Schockholz*; Bois de compte *m.*
 — of wood used as a support in sawing; *der Holzblock*; Coulotte *f.*
 — of wood to maintain gins (arch.); *die Bangerüststütze, der Holzklotz*; Bicoq *m.*
 — building; *das Blockhaus*; Blockhaus *m.*
 — ends of mahogany; *die Mahagoni-Blockenden*; Bonts de blocs, du billes d'acajou *m. pl.*
 — register; *der Fahrt-Geschwindigkeitsmesser*; Sillomètre *m.*
 — wood, tree for sawing, sawn timber; *das Säge-, Schnittholz, der Sägestamm, Blockbaum*; Bois de sciage, en billes, doubleau *m.*
 — wood; *Blauholz*; Boisd'Inde, bois sanglant *m.*
 — wood black, *das Holz-schwarz*; Noir au campêche *m.*
 — wood, Campeachy —; *Campechesholz*; Bois de campêche, coupe d'Espagne.
 — wood, Jamaica —; *Jamaika Blauholz*; Bois de campêche, coupe anglaise.
 to Log-wood; *Blauholz fällen*; Couper du bois d'Inde.
 Logarithms; *Verhältnisszahlen, Verhältnisszähler, Logarithmen*; Logarithmes *m. pl.*
 Logie (theat.); *Zinkschmuck*; Parures de zinc *f. pl.*
 Logometer; *der Verhältniss-messer*; Logomètre *m.*
 Loin, surloin, rump, buttock-beef (butch.); *das Lendenstück, der Lendenbraten*; Cimier *m.*
 — strap, back-band (saddl.); *der Kreuz-, Rückriemen, Kreuz-, Rückengurt*; Surdos *m.*
 Lombard, great — (paper); *Grosslombard*, 556/680 *m. m.*; Grand Lombard *m.*
 —, ordinary — (paper); *gewöhnliches Lombardpapier*, 458/569 *m. m.*; Lombard ordinaire *m.*

Lombard paper size (paper.); *Lombardpapier*, 521/522 *m. m.*; Lombard *m.*
 London cloth; *das Londer-tuch*; Londres, londrin *m.*
 Long; lang; Long.
 — and short-work (mas.); *der Eckverband aus Quadern*; Chaîne d'encoignure, d'en-coche *f.*
 —-cross (typ.); *der Mittelsteg*; Barre de châssis *f.*
 —-day, —-hours; *lange Arbeitszeit*; Longue journée *f.*
 —-day man; *Kutscher für Tagesdroschen*; Cocher de jour *m.* [flachs; Lin long *m.*]
 —-flax, —-line; *der Lang-*
 —-march (weav.); *der lange Marsch, lange Quertritt*; Contre-marche longue *f.*
 —-night man; *der Kutscher für Nachtdroschen*; Cocher de nuit *m.*
 —-plane (join.); *der Fügehobel, die Raubbank*; Galtre *f.*
 —-poil, feather-shag; *der Felpel, Felper, Velpel, Felp, Pelz-sammet*; Panne, peluche *f.*
 —-primer (typ.); *die Corpus, Garmond*; Petitromain *m.*
 —-quartered (shoes); *weit aus-geschnitten*; A larges décou-pures.
 —-ratch spinning-frame; *die Longratschmaschine*; Métier pour le filage en fin du lin long *m.*
 —-reel (spinn.); *der lange Has-pel*; Dévidoir anglais de deux yards. [Ehanchoir *m.*]
 —-ruffer; *eine Art Abzugschel*;
 —-saw, pit-saw; *die Spalt-, Bret-, Dielen-, Klob-, Kleb-, Längensäge*; Scie de long, scie à refendre, scie du scieur de long *f.*, harpon *m.* [Bande *f.*]
 —-side (mirr.); *die lange Seite*;
 —-side of the wire-drawing hole; *das Ziehloch, die lange Seite des Drahtzuglochs*, Per-tuis *m.*
 —-staple s. Black seed.
 —-stapled; *langschurig, lang-faserig, langhaarig*; A long brin, à longue soie.
 —-Tom; *dreistöckiger Apparat für Goldwächer*; Appareil de l'orpailleur *m.*
 —-wall; *die lange Mauer*; Muraille *f.*
 —-wall working on small reins (min.); *die Krumm-häuserarbeit*; Travail à col tordu *m.*
 —-way work, broad and — wall-work, broad work (min.); *der Strechbau mit brei-tem Stosse*; Ouvrage par grandes tailles *m.*

ong-way work with short
faced, — wall (min.); *der*
Strebau; Ouvrage par gradins
couchés m.
— whip, whip for dressing
horses (saddl.); *lange Abriht-*
peitsche; Chambrière f.
— wool, combing-wood; *die*
Kammwolle; Laine longue, de
peigne, à peigner f., étain,
estame m.
— work (min.); *die Haupt-*
strecke; Exploitation par grande
taille f.
— ongiometer; *der Längen-, Ent-*
fernungsmesser; Longimètre m.
— ongiing — rein (saddl.); *die*
Leine, das Leitseil, der Leit-
riemen; Longe f.
— rings (saddl.); *die bewegli-*
chen Ringe, die Bochenringe
(zum Einschaalen der Leine);
Anneaux du caveçon m. pl.
— ongiish, oblong; *länglich*,
oblong, oblong, mehr lang als
breit; Oblong.
— ongiitudinally; *nach der*
Länge; Longitudinalement.
— ook-hole in the kiln; *das*
Probelloch; Visière f.
— out (arch.) s. Barbican.
— ooking-glass, mirror, spec-
ulum; *der Spiegel*; Miroir
m., glace f. (Vase de nuit m.
— glass (cant); *der Nachtopf*;
— glass, arched —; *der*
Bogensp., gekrümmte Sp.;
M. cintré.
— glass, cast-steel —; *der*
Gussstahlsp.; M. en acier
fendu. [Porte de glace f.
— glass door; *die Spiegelthür*;
— glass maker; *der Spiegel-*
fabrikant; Miroitier m.
— glass polisher; *der Spiegel-*
schleifer; Polisseur m.
— ool (met.); *der Trog, Graben*;
Ange, chanée f.
— oom, weaver —; *der Weber-*
stuhl, Webstuhl, Stuhl; Mé-
tier, m. à tisser m.
— , beam of a — (drap.); *die*
Giehe, Onrdissoir m.
— for fancy weaving; *die*
Broschirtade; M. à brocher.
— , French —; *der Französische*
Stuhl; M. à cueillement, m.
français.
— going; *der Webstuhl im*
Gange, im Gang befindliche
Webstuhl; M. hantant.
— , hand —, common —;
der Handwebstuhl; M. à
main m.
— , loose reed —; *der Stuhl*
mit losem Weberkaum; M. à
peigne mobile.
— , one-handed —; *der ein-*
männische Stuhl; M. pour un
seul ouvrier.

Loom for plain and twill
calico; *der Stuhl für ein-*
fachen und gekreuzten Zeug;
M. à tisser pour uni et croisé.
— , power —; *der Maschinen-*
webstuhl; M. à la mécanique.
— of a ribbon-weaver; *die*
Schnürmühle; M. à cordons,
à cordonnets.
— which supplies itself with
shuttles; *der Stuhl mit Ersatz-*
schiffchen; M. à tisser chan-
geant la navette à chaque casse
de trame.
— bleached linen, yarn-
bleached linen; *Leinwand*
aus gebleichtem Garn, Weiss-
garnleinwand; Créas ai.
— lathes (weav.); *die Weber-*
latten; Bricoteaux m. pl.
— shop; *das Stuhlzimmer, die*
Stuhlwerkstätte; Atelier de
métiers m.
Loomery; *der Webstuhl*; Saal;
Salle à métiers à tisser f.
to Loop; *ringeln*; Cuoillir,
cueilissage m.
— two wires (tel.); *zwei Tele-*
graphendrähte aufhängen; Per-
cer et joindre deux fils télégra-
phiques.
Loop, noose, snare; *die Schleife,*
Schlinge; Lacet m.
— , *die Öse, Schlinge, Schleife*;
Anneau, oeil ai.
— (carriage) s. Body.
— (cast.); *der Dockenstempel*;
Pilon m.
— (gunsm.); *der Ring am Ge-*
wehrlauf; Tiroir ai., capu-
cine f.
— (met.); *das Gichtstück*; Loupe
f. (du bord du foyer opposé à
la tuyère).
— , eye, clip (saddl.); *die Kumm-*
feder-, Zugöse; Anneau du
collier ai.
— , haines-eye (saddl.); *die*
Kummelfeder-, Zugöse, Öse;
Oeil, anneau des attelles m.
— , loose (spinn.) s. Bight.
— (button-hole) (tail.); *der*
Gimpf, Gimpf; Bride f.
— , drilled — (met.); *ausgeschro-*
tete Luppe; Pièce de rapport f.
— , to form a — (tail.); *Riegel*
oder Schlösschen machen; Jeter
une bride (houstonnière).
— of a hinge; *der Lappen,*
Oesenheil eines Thürbandes;
Platine d'une fiche f.
— , to make a — (embr.); *eine*
Schlinge machen; Boucler.
— part of a —; *der Zögel,*
Zögelschirbel; Partie d'une
loupe du fer.
— of point or lace; *Riegel,*
Blumennäthe der Spitzen;
Brides de dentelle f. pl.
— s and rings (arm.); *die Ring-*

zapfen, Angeln mit ihren
Ringen; Pitons et anneaux
m. pl.
Loop ou selvaie (drap.); *die*
Schleife des Sahlbands; Pi-
cot m.
— in silk-weaving; *die Binde-*
Ziehschleife; Barlin m.
— of steel; *die Stahlluppe*;
Loupe d'acier f.
— s, tool for ticketing the —
(met.); *das Werkzeug zum Be-*
ziffern der Gänse; Numéro m.
— hammer chisel; *der Lup-*
pen Schrothammer; Frontail m.
— hole; *die Luke (in Packhäu-*
sern); Lucarne f.
— lace maker; *die Gortspitzen-*
arbeiterin; Modcuse f.
— line; *die Flügelbahn, Zweig-*
bahn; Voie latérale f., em-
branchement m.
— mill; *die Ginpf-, Knopf-*
spinnmühle; Moulin à ganse m.
— needle (weav.); *die Zampel-*
nadel; Aiguille de simple f.
— puddle ball (met.) s. Lump.
Looped (weav.); *geschlingelt*;
Bouclé.
Looper (sew-m.); *der Schlingen-*
macher; Boucler m. [Fou.
Loose (mech.); *lose, beweglich*;
— (silk); *lose*; Défilé (soie).
— , unequally woven (stuff);
mit offenen Stellen; Clair
(étouffé). [fern; Locher.
— , to be — (horse-shoe); *klap-*
pen; mouler; *die Brauseerde*;
Argile glaise f.
Loose-box; *versetz-, tragbarer*
Pferdestall; Stalle mobile f.
to Loosen, make loose, unlie;
los, locker machen; Desserrer.
— , part, undo; *loshaken*; Dé-
maniller.
— , unsheath; *los unchen, ent-*
blößen; Dédoubleur.
— , break up (agr.); *auflockern*;
Racler.
— , detach the melting-pot
(gl. m.); *von der Unterlage*
losmachen, den Glashafen von
der Baak ablösen; Elocher la
cuvette de son siège.
— , get loose (mould.); *lose wer-*
den; Se relâcher.
— (sug.); *löschen, schütteln, rüt-*
teln; Locher.
— the web (weav.); *das Gewebe*
lockern; Érailler, démailler.
Loosening; *das Spielen*; Re-
lâchement, jeu d'un écrou ou
autre pièce m.
— (sug.); *das Löschen, Schütteln,*
Rütteln der Brote; Lochago m.
— of the warp (weav.); *das*
Nachlassen, Abnehmen der
Kette, Abzetteln; Détendage m.
to Lop, prune, lop off, cut
away (hort.); *ausschneiden,*

anshauen, lichten, ausputzen, stutzen, köpfen, auswipfeln; Tailler les arbres, élaguer, rapprocher, rabaisser, écimer.
to LOP (watchm.); stutzen; Parreter.
— close (hort.); einen Baum kurz verschneiden; Conper un arbre à blanche taille.
— trees; Bäumen die Krone und Zweige abschneiden; Désbonor des arbres.
— useless twigs (hort.); die geilen Zweige abschneiden; Gourmander.
Loper, leaper (rop.); der Nachhänger, Folger; Emerillon a.
Lopping, dressing of trees (hort.); das Be-, Ver-, Ausschneiden, Lichten; Élagage a., taille f.
—, thinning (hedge); das Beschneiden, Einstutzen, Lichten einer Hecke; Rapprochage, rapprochement m.
— of a projecting stone (mas.); das Abhauen eines vorragenden Steines; Bûchement m.
— or branch-shears (hort.); die Beschneide-, Astscheere; Ciseaux à élaguer m. pl.
Lord of the land, of the manor, lessor, bounds (min.); der Grundbesitzer, Grundeigentümer, Grundherr; Terrayer m.
Lorication (chem.); das Beschlagen der Gläser oder Retorten (gegen das Springen); Lorication f.
— (mas.); das Bewerfen mit Mörtel; Ravaloment, crépi m., crépissure, rnillée f.
to Lose, be or go too slow (watchm.); zu spät, zu langsam gehen, nachgehen; Retarder, retardatif.
— the brown colour; abbräunen; Lächer la couleur brune.
— the black colour; abschwärzen; Lächer la couleur noire.
— the blue colour; abbäuen; Lächer, jeter le bleu.
— the red colour; abröthen; Lächer la couleur rouge.
— its gilt, wear off; die Vergoldung verlieren; Scédorer.
— the ink (typ.); sich abziehen; Lächer l'encre, maculer.
Loss, perdition (chem.); der Verlust; Déperdition f.
—, diminution (met.); der Abbrand; Perte f.
—, waste of metals (met.); der Abbrand, Abfall, Verlust, Abgang, die Kalle; Déchet m.
— in measure or weight; Abgang an Mass oder Gewicht; Discale f.
— of time, end-play (screw);

der todte, leere Gang; Temps perdu m.
Lot of ore; die Erzstufe; Échantillon de mineral, minéral m., pierre métallique f.
—, to take off a — of ground (min.); abfüllen; Enlever un morceau de terrain.
Loud (colours); schreiend; Tranchant, trop vif, criant, criard.
Lounge, lounging-chair; der Bequemessel; Chauffeuse f., crapaud m.
Louvre (arch.); das Dachthürmchen; Tourelle f.
— boards; in die Höhe zu rollenden Fensterladen; Louvre vénitienne f. [lins m. pl.
— holes; Taubenhöcher; Bonnetur; der durchbrochene Schornsteinaufsatz; Lanterne de cheminée f.
— window, bell-arch, belfry-arch; das Schallloch; Oufe, baie de clocher f.
Loveage, alls, tap-droppings; das Lecken des Fasszapfens; Perte f.
Low-crawl (fish.); niedriger Fischzau; Venets m. pl.
— furnace; der Streichofen; Fourneau à réverbère m.
— ground (agr.); die Niederung; Bas-fond a.
— middling, fine fine ordinary; kleiner Mittelkaffee, fein fein ordinärer Kaffee; Café petit marchand m.
— middling; Low middling Baumwolle; Coton ordinaire m.
— pressure engine; Niederdruck-Dampfmaschine, der Niederdrucker; Machine à basse pression f.
— warp, the two principal parts of a —; die beiden Hauptstücke eines tiefschäftigen Webstuhls; Romes f. pl.
— warp loom; der Basselissestuhl, tiefkettige, tiefschäftige Stuhl; Basse-lisse, basse-lisse f., métier, châssis de basse-lisse m.
— warp loom, workman at —; der Basselisseweber, Bildteppichwiker; Basse-lissier a.
— water-mark, low-water (hydr.); der niedrigste Wasser-, Tiefwasserstand; Étiage m., eaux d'été f. pl.
to Lower; niedriger machen, abnehmen; Baisser un mnr.
— casks (coop.); hinabschroteln; Encaver.
— the hatch (mill.); den Schützen niederlassen, die Mühle stellen; Baisser la pale.
— and raise by hammer and file; mit Hammer und Feile

einen Theil niedrig, den andern hoch machen; Epauler.
to Lower ink, dilute (letterpress printing); die Dinte verdünnen; Diluer, étendre l'encre.
— a road; eine Strasse tiefer legen; Abaisser une route.
— the silk; die Seide (Kette) erniedern; Foccer la soie.
— a street; eine Strasse tiefer legen; Ecréter.
Lower, to be — (surv.); niedriger gelegen sein; Etre en contre-bas.
— than the natural position (weav.); niedriger als die natürliche Lage; Contre-bas.
— box, bottom-part of a pair of half-boxes, drag, drag-box (cast); die untere Kasten-hälfte; Demi-châssis inférieure m.
— jaw (gunsm.); das Hahn-maul am Flintenschloss; Mâchoire f.
— new red sand-stone (geod.); Rothtoddliegender, Rothsandstein; Mélange de grès, d'argile et de schiste m.
— shed (weav.); das Unterfach, Untergelese, der Unterspung; Pas d'en bas m.
Lowering (engr.) s. Deepening.
— (liquids); das Verdünnen; Délayage m.
— (mach.); die Senkung, gestörte wagerechte Lage; Dénivellement m., dénivellation f.
— (mech.); das Senken; Abaissement m.
— of the lead-plates (hos.); das Niedertreten der Bleiplatten am Strumpfwirkerstuhl; Foncée de pied f.
Lowry, tilting —; der Kippelory; Lory à bascule m.
to Lozenge; rautenförmig anordnen, abtheilen; Losanger.
Lozenge s. Diamond.
—, diamond, rhombus; die Raute, Rautenvierung, Rhomboide, der Rhombus; Losange, lozange f.
— (conf.); Kuchelchea mit eingedicktem Fruchtsaft; Losange f.
— graver; der rautenförmige Grabstichel; Burin losange m.
— moulding (arch.); der Rautenastab; Moulure losangée f.
— panes (glaz.); Fensterrauten; Losanges f. pl.
— pavement, chess-board pavement; das Rautenfeld; Compartiment simple m.
— stiches (upholst.); die Rautenstiche; Losanges f. pl.
Lozenged; rautenförmig; En losange, losangique.

shaped bar-iron, angle-iron, angular iron; das *L-Eisen*, *Winkel*, *Stängeneisen* mit *L-förmigem Querschnitt*; *fer en barres façonné en L*, *fer à l'angle*, à cornières m.

Lubricate; einschmieren, schmieren; Lubrifier.

(mach.); schmieren; Graisser. Lubrication, greasing, oiling (mach.); das Schmieren, Oelen, Befetten; Lubridage n., Lubrication f.

Lubricator; die Schmierbüchse, das Schmiergefäß; Lubrifieur n.

(seur m. der Schmierapparat; Graisser self-acting —; der Selbstschmierer, Selbstöler; Graisseur mécanique m.

Lustrifer without sulphur-coating; das Salonzündhölzchen; Allumette de salon f.

Lustrum; das Streichhölzchen; Schmique f.

Luck, to have ill — (min.); Hasch bekommen; Être lutiné, essayer une perte, avoir un malheur.

(Oreille f. ear; das Ohr, die Oese; (east.); eine lange Stange; Masseau m.

(piece. (locksm., sm.) s. Filling-

baggage, left — (railw.); das zurückgelassene Gepäck; Bag-

gage déposé dans les gares m.

— (railway —, passenger's — (railw.); das Gepäck, Reise-, Eisenbahngepäck; Bagage m.

— (box (earriage); der Kutschenskorb, Kutschenbehälter, Postwagenkorb; Magasin m.

— (lowry (railw.); der Lory, offene Schleppwagen; Lory m.

— (office (railw.); die Gepäckabgabe; Bureau des bagages m.

— (porter, ticket — porter (railw.); der Packknecht der Kolli bezeichnet; Rédacteur m.

— (ticket (railw.); der Gepäckschein; Coupon, bulletin do bagages m.

— (train (railw.); der Güter-, Packzug; Train de marchandises m.

— (van, baggage - waggon, van, covered goods-waggon; der Packwagen, bedeckte Güterwagen; Wagon à bagages, fourgon m.

— (umber-room; die Geräte-, Rumpel-, Plunder-, Neben-, Klapperei-, Polsterkammer, Buekiate; Bouge, garde-meuble, cabinet de décharge m.

— (ump, ball, piece (gl. m.); das Kälbchen, der Ballen, Posten; Paraison f.

— (pott.); der Klumpen; Masse f.

— (nipple-seat (gunsm.); der

Zundstollen; Lonpe f., masse-lotte f.

Lumps (met.) s. Bloom.

— (block (slat.); der Schieferklumpen, Schieferbruch; Cal-

lot m.

— (s; Melis-, Lumpen-, Kochzucker; Sucre en moreaux m.

— (calcareous —; grosser rundlicher Klumpen von kalkiger Masse; Pain fossile m.

— (coagulated — of iron formed in the furnace (met.); der Eisenklumpen der sich im Ofen bildet; Hornian, loup m.

— (dried too much; der über-trockene Klumpen; Rimatet m. (Pyrénées).

— (Masse d'or f. of gold; der Goldklumpen;

— (in a —, in the —; im Ganzen, Grossen, im Rummel, durch die Bank; En bloc, en gros.

— (of lead, lead-pig; der Bleiblock, Bleiklumpen, die Bleimulde, das Muldenblei; Navette f., pain de plomb, de saumon, plomb de saumons m.

— (of lead (cutl.); das Bleiklotz; Plomb m.

— (of plastic clay (pott.); der Klumpen Thou; Boudin m.

— (shingled — of ore (cast.); der Massal, Massel; Masseau m.

— (fraction of a small — of ore; der Bruch eines kleinen Erzkumpens; Massoquette f.

— (small — of ore in the furnace; kleiner Erzkumpen im Ofen; Masselet m.

— (of steel; die Stahlkluppe, der Stahlklumpen; Pain m., masse f. d'acier.

— (s of stone; die abfallenden Brocken beim Bearbeiten der Steine; Epaufrure f.

— (s of stone cemented by nature; Wurfsteine; Poulingues m. pl.

— (lac; Knochenlack, Lackkuchen; Laque en masses f.

— (work; die Bauscharbeit; Ouvrage en bloc m.

— (ore; das Mauterz; Mineral en grumeaux, en marrons m.

— (sugar; der Lumpenzucker; Sucre lump m.

Lumper (cant); der Kontrahent, Uebernehmer; Contractant, entrepreneur m.

Lumping the fires; den Ofenmund verblocken; Bloquer l'ouverture du fourneau.

Lunette, vaulting-cell, ogive (areb.); die Stich-, Gewölbkappe, das Ohr, die Ohrkappe; Lunette f.

— (arch.); das Sch-, Lichtloch; Regard m.

Lunette (farr.); der Mond (abgekürztes Hufeisen); Lunette f.

— (lunet (saddl.); das Scheu-, Augenleder; Lunette f.

— (of a vaul; das Ohr; Lunette de voute f.

Lupulin, lupulite; das Lupulin, Hopfenmehl, Hopfenbitter; Lupuline, bumuline f.

Lure s. Bait.

Lurry, truck, open box-waggon, open goods-waggon (railw.); der Baustein-, Blockwagen, Lori, offene Güterwagen; Fardier, truck, waggon à plateforme découverte m.

to Lustre; lustrine; Fourbir.

— (scratch (goldsm.); glimmernd machen, flinkern; Flinguer.

— (weav.); glänzen; Donner do l'appret à la toile.

— (the tin-foil (mirr.); die Zinnfolie poliren; Dégraisser.

Lustre; der Glanz; Satiné m.

— (harm.); die Glanzmasse; Lustre m.

— (metallic —; der Metallglanz; Éclat métallique m., métal-

lescence f.

— (to give the — of mother of pearl; Perlmutterglanz geben; Naerer.

— (nacreous —; der Perlen-

glanz; Éclat-perle, nacre m.

— (to take off the — (weav.); den Glanz benehmen, entglänzen; Délustrer, dépresser.

— (brilliance of wood; der Holzglanz; Lustre du bois m.

— (ware; Waare mit Gold-, Kupfer-, Eisen-, Platinglanz; Etoffe à éclat métallique f.

— (works; die Lüsterfabrik; Lustrerie f.

— (yarn; das Lüstergarn; Fil d'estame m.

— (sne f. Lustring; die Lüstrine; Lustri-

— (morocco leather; lustiren; Lisser le maroquin.

— (brush; die Glanzbürste; Brosse à lustrer f.

Lutation (chem.); die Verkittung; Lutation f.

to Lute, cement on; kitten, zusammenkitten, verkitten, auf-

kitten, verkleben, dichten; Luter, mastiquer sur, cimenter.

— (chem.); beschlagen, verschmieren; Luter.

— (sug.); die Ritzen verstreichen; Estriquer.

— (a basin s. to Cement.

— (a pan on its furnace (salt- w.); die Pfanne verquellen, auf den Ofen kitten; Clister, elistr.

Lute, cement, putty, rst., mastic; der Kitt, Treib-, Glaserkitt, Mastic, das Treib-

pech; Mastic, lut, ciment m.

Lute, clayey paste, luting (chem.); der Beschlag der Retorte, der Kitt, Lehm, das Klebewerk; Enduit, lut m.

—, hermetic —; hermetisch schliessender Kitt; Lut de sapience m. [Poignée f.]

—board (engr.); das Kittbret;

Lutestring, lustring; der Lustrin, Glanztaffet; Lustrine f.

Luthern, gabled dormer-window; das Giebelfenster,

der Dachker, die Dachnase;

Lutearne faitière, vuo faitière f.

Luting-stick (engr., goldsm.);

der Kittstock; Maudrin m.

—tool, thin and flexible wooden knife (sug.); das Verstreichholz; Estriguo f., estriqueur m.

Lye...; Laugen...; Lessival.

—, washing; die Lauge, Wäsche; Buée, lessive f.

—, lixivium (dye); die L.; L.

—, aluminous —; die Alaunl.; L. d'alun.

— of the second, the third boiling; L. vom zweiten, vom dritten Sud; Eau-de-vie de deux cuites, de trois cuites f.

—, caustic —, wash-liquor; die Aetzknüttel, Seifensiederl.; L. caustique.

— drawn from the boiler after moulding the soap (soap.); die abgenützte Seifenl.; Recuit m.

— or liquor of Javelle, bleaching-liquid, chloruretted water, chloride of potash; die Jwell'sche, kalihaltige Bleichflüssigkeit, das Bleichwasser, Chlorwasser; Eau de Javelle, chlorurée f., chlorure de potasse m.

—, refining- or clarifying-; die Läuterungsl.; Eau de reboillagof. Tgen; Lavage m.

—, spent — (taw.); das Auslaugen

— for ungreasing the leather; die Aftelr.; L. pour dégraisser les cuirs. [L. vitriolique.

—, vitriolic —; die Vitrioll.

—, to wash with —; einlaugen,

beuchen, bäuchen, büken; Lessiver.

—, weak — of nitre (chem.); die schwache Salpeterl.; Petite eau f.

—, weak potash —; L. die noch nicht siedwürdig ist (unter 140° Salpeter); Eau de lavage f.

—chest, large wooden — (min.); hölzerner Ausnugekasten; Couve f.

—jar (soap.); der Laugentrog, Laugenständer; Bugadiero f., cuvier m.

—jar (typ.); der Lngentopf; Pot à l. m., augo à la l. f.

lye-lip, —latch, dropper; der Lngenkorb; Paquier à couler la l. m.

—scoop (soap.); der Laugen-

schöpfer; Jet m. [Mêue f.]

—vat (soap.); das Laugenfass;

—vat (soap.); der Laugentrog;

Barquieu m. [seconde f.]

—water (chem.); die L.; Eau

Lyeing the oil for soap-making (soap.); das Auscheiden

des Seifenteils; Relargage m.

Lyer, lower blade of a pair

of shears, ledger-blade; das

Gegenmesser, der Lieger, das

liegende Blatt; Lame femelle

f.; contre-couteau, registre m.

Lying in fallow (agr.); das

Dreschliegen; Jachère hisan-

nuelle f.

M.

Macadam —pavement; der

Macadam, Kiesel Schlag, Stein-

schutt, die Macadamisirung;

Macadam m.

to Macadamize; mncadamisi-

ren; Macadamiser, paver à la

Macadam.

Macadamizing; dns Macada-

misiren; Macadamisage m.

Macaroni; die Fadennudel,

Macaroni; Macaroui m.

Mac Carthy gin (cotton); die

Mac Carthy'sche Körnelma-

schine; Egrenoir Mac Carthy f.

Mace; der grosse Billardstock;

Grando queue de billard f.

to Macerate, lixiviate (chem.);

nuslaugen, laugen, einwei-

chen, einwässern; Lessiver,

macérer.

— (met.); die Erze in Wsser

beizen; Mettre les mines en

macération.

— (silk); einwässern, maceri-

ren; Chaper la soie.

Maceration; die Einweichung,

Einwässerung, Beizung, Ver-

dünnung, Auflösung; Macéra-

tion f. [ston f.]

— (met.); dns Beizen; Macéra-

tion f. [ston f.]

Machicolation (arch.); die

Pechnasenreihe; Machicoulis,

mâchecoulis, rang de moucha-

rhys m.

Machicooli (arch.) s. Coillon.

Machine; die Maschine, das

Kunstgetriebe, Treibwerk,

Kunstgerüst; Machine f.

—, machinery; das Trichwerk,

Getriebe, der innere Bau;

Mécanique f.

—, aerostatic —; die Luftm.;

M. aérostatique.

—, agricultural —; die land-

wirthschaftliche M.; M. d'agri-

culture.

Machine of Atwood; die At-

wood'sche Fallm.; M. d'At-

wood.

— for backing (hookb.); die M.

zum Rückenbilden; M. à en-

dosser.

— for bending uppers (shoem.);

die M. zum Biegen des Ober-

leders; Cambrense f.

—, chemical and souring —;

die Säurem.; M. à acidifier.

—, complicate —; die zusam-

mengeetzte M.; M. compliquée.

— for composing and distrib-

uting type (typ.); die Satz-

und Ablegm.; Compositeur-dis-

tribuant m.

—, compound —; die Dop-

pelm.; M. composée.

—, cylinder electrical —; die

Cylinderm.; M. à cylindre.

—, easy working —; leicht

gehende M.; M. die leichtes

Spiel hat; M. qui chasse bien.

— for the engraving of edges,

square rose engine (engr.);

die Geviertm.; M. carrée.

— for finishing stuffs; die

Appreturm.; M. à apprêter les

étoffes.

— for levelling the soil;

Einhebungsegge, -walze; Ra-

vale f.

—, manifold copying- or

writer; die Copirm.; M. à

copier.

— for pressing sugar-juice

(caue); die Zuckerrohrmühle;

Moulin m.

— for raising water; das Ku-

gelwerk, die Wasserhebm.;

M. à élever l'eau.

—, separate part in the inte-

rior of a —; inneres Sonder-

stück einer M.; Chapelle f.

— for setting cards; die

Schleifm. für Kratzen; M. à

aiguiser les cartes

— of strings; das Seilpolygon;

Polygone funiculaire m.

—, testing-; die Stärkeprüf-

m.; der Prüfapparat; Epronvette f.

—, tensile testing-; die Zug-

prüfm., Spanuprobirm.; M.

(appareil) à éprouver la résis-

tance à la tension.

—, to work a — by hand; eine

M. mit der Hand in Bewe-

gung setzen; Faire aller unem.

—, worn-out —; die abgenutzte

M.; Patraque f.

—engine, —tool, tool-engi-

ne; die Werkzeugm.; M.-outil.

—factory, engine-manufac-

tory, factory; die Dampf-

maschinenfabrik; Atelier de

construction pour les machi-

nes m.

chine-knife; das *Maschinenmesser*; Couteau mécanique *ai*.
 impression; der *Maschiendruck*; Impression à la m. f.
 lace; *Maschineaspitzen*; dentelles à la mécanique f. pl.
 made, by machinery; durch *M.*, mechanisch, *Maschienearbeit*; A la m., fait à la m., à la mécanique.
 made paper; *Maschineapavier*; Papier à la mécanique m.
 minder; der *Maschieneaufweher*; Surveillant des machines m.
 paper, — made paper, end-
 less paper; das *Maschinenpapier*, Papier ohne Ende;
 papier mécanique, à la mécanique, papier continu m.
 shop; die *Maschinenbauwerkstätte*; Atelier pour la construction des machines m.
 spinning; die *Maschinen-
 pinaerei*, mechanische *Spinnerei*; Filature à la mécanique,
 filature mécanique f.
 spun yarn, mill-spun
 yarn; *Maschieneagespinnst*; Filature à la mécanique f.
 tool, engine-tool; die *Arbeitsm.*, Werkzeugm.; Outil-
 m.
 winch (min.); der *Dampf-
 zöpel*; M. à vapeur dans les
 mines.
 work, motive power; das
 Getriebe, Triebwerk; Train
 d'âne m. m.
 machinery, mechanism,
 wheel-work, engine, ma-
 chine; die *Maschinerie*, der
 Mechanismus, das Rader-
 werk, Kunstgetriebe, das
 Triebwerk, Kunstwerk, die
 Maschine; Machine, mécanique
 f., mécanisme, rouge m.
 apparatus; die *Maschine-
 rie*; Machinerie f., outillage na.
 piece of mechanism; das
Maschineriewerk; Machines
 f. pl.
 machinist, engine-man, ma-
 chine-engineer; der *Maschi-
 nist*, Maschinenbauer, Ma-
 schinenführer; Ingenieur-ma-
 chiniste m.
 sackel-net; das *Makreele-
 aeter*; Drouillettes f. pl.
 sackintosh; wasserdichter
 Ueberzieher; Mackintosh m.
 sackle (typ.); schmitzen,
 dupliren; Marquer double, pa-
 pilloter. fto Cloud.
 , maculate, macule (typ.) s.
 sackle (typ.); die doppelte Li-
 ate, der Doppeldruck; Frisurf.
 sackle, chiastolite, hollow
 spar, cross-stone, crucite;

der *Hohlspath*, *Chiastolith*,
Kreuzstein; Harmotome m.,
 chiastolithe, staurolithe, macf. f.
 to Maculate, macule, cloud
 (of fresh letter-press) (typ.);
 abschnauzen, durchschlagen,
 wasauber abziehen, sudeln;
 Mächurer, maculer.
 Maculation, maculature,
 waste sheet, waste paper,
 macule, mackled paper
 (typ.); der *Auswurfshogen*, das
Maculaturpapier, das *Makel-
 blatt*, der *Schmurbogen*, die
Maculatur; Maculature f.
 Maculature (typ.); der *Miss-
 druck*; Maculation, impression
 défectueuse, fausse, incorrecte f.
 Madder, — root; die *Färber-
 röhre*, *Krappwurzel*, *Klebe-
 wurz*, *Röhre*; Garance, racine
 de garance f.
 —, grap — s. Crop.
 —, flowers of —, refined —,
 — bloom; die *Krappblume*
 oder *Blüte*; Fleur de garance f.
 —, to reduce — into powder
 (dye); den *Krapp mahlen*, zu
 Pulver zerreiben; Grapper.
 — of Smyrna s. Alizari.
 — of Zealand; der *seeländische
 Krapp*; Grappe de Hollande f.
 —, simple — red dyeing; die
 gewöhnliche *Krappfärberei*;
 Teinture de garance en rouge
 ordinaire f.
 — carmine, — lake (cal. pr.);
 der *Krapplack*, *Krappkar-
 min*; Carmin m., laque de ga-
 rance f.
 — colour; der *Kessel Krapp-
 farbe*; Couleur garancée f.
 — coloured; krapproth; Ga-
 rancé. fdo garance m.
 — crust; die *Krappkruste*; Cuir
 — dyeing, maddering; das
Krappfärben, *Krappen*, die
Krappfärberei; Garance m.
 — dyer; der *Krappfärber*;
 Garanceur m.
 — dye-works; die *Krappfär-
 berei*; Garancière f.
 — field, — plantation; das
Krappland; Garancière f.
 — lake (dye); der *Krapplack*;
 Laque de garance, de Rome f.
 — mill; die *Krappmühle*;
 Moulin à garance m.
 — purple, purpurine; der
Krapppurpur, das *Purpurin*;
 Purpurine f.
 — style (indigo dye); der *Krapp-
 farhendruck*; Genro garancem.
 Maddering (dye); das *Vorfär-
 ben*, *Retirago* na.
 — cotton alter a first dres-
 sing (dye); das *erste Krapp-
 bad*; Marche en gris f.
 — cotton alter a second dres-
 sing (dye); das *zweite Krapp-*

bad; Marche en jaune f.
 Made by machinery, for the
 million; in einer Fabrik ge-
 arbeitet, *Fabrikarbeit*; De fa-
 brique.
 — of one piece, in natural
 colours; aus einem Stück ge-
 fertigt, in natürlichen Far-
 ben; Soi-même.
 to Madefy, soak, damp tho-
 roughly, make dripping
 wet; hefeuchen, durchwä-
 sen; Humecter. fdras m.
 Madras; der *Madraszeug*; Ma-
 Madrier, thick oak-plank,
 joist (carp.); dickes *Eichen-
 bret*, die *Bohle*, *Eichenpaste*,
Eichenholzbohle, *Bohle*, *Pfoste*
 von *Eicheholz*; Madrier m.
 — supporting —, spindle-
 block, support-plank
 (carp. mill.); das *Angrüwege*,
Angewege, *Angeweihe*, *An-
 gewiege*, die *Anwelle*, der
Anwellsblock, *Sattelsblock*, das
Anwegehholz; Madrier d'ap-
 pui na.
 — s. transversal —; die *Ver-
 satzhölzer*; Madriers transver-
 saux m. pl.
 Maestricht beds (geogn.);
Mastrichter Schichten; Cou-
 ches de *Maestricht* f. pl.
 Magazine, store, store-room,
 store-house, warehouse,
 stock; das *Magazin*, *Pack-
 haus*, *Vorrathshaus*, *Waaren-
 haus*, *Warenlager*, die *Nie-
 derlage*, der *Speicher*; Maga-
 sin na.
 —, magnetic —; das *magneti-
 sche Magazin*; Faisceaux ma-
 gnétiques m. pl.
 Magdala red, naphthaline
 red; das *Magdalaroth*, *Naph-
 thalinroth*; Rouge de naphtha-
 line m.
 Magic box; die *Zauberdose*,
Vexirdose; Boîte à surprise f.
 — lantern; die *Zauberlaterne*;
 Lanterne magique f.
 Magistery, precipitate (ane-
 chem.); leichter Niederschlag,
 das *Magisterium*, *Meisterpul-
 ver*; Magistère a.
 — of bismuth, subnitrate of
 bismuth; basisch-salpeter-
 saures *Wismuth*, der *Wis-
 muthniederschlag*, die *weisse
 Schminke*; Magistère de bis-
 muth, sous-nitrate de bismuth,
 blanc de fard na.
 — of lead; der *Bleinieder-
 schlag*; Précipité de plomb m.
 Magistral (mot.); das *Magistral*;
 Magistral m.
 Magna, gelatinous substan-
 ce; die gallertartige Substanz,
 der *Rückstand*, *klebrige Rück-
 stand*, die *Hefen*, *Trüber*,

das Magma; Magma m., substance gélatineuse f.

Magnesia, — alba, talc-earth; die Magnesia, das Magnesiumoxyd, die Talkerde, Bittererde; Magnésie, magnésie blanche f., oxyde de magnésium m.

— alum, pickeringite; der Magnesia-Alaun, Talkerde-Alaun; Alun de magnésie n.

— carbonate of iron; das Magnesia - Eisencarbonat; Carbonate de fer magnésique m., magnésie carbonatée ferrifère f.

—, containing —; magnesia-haltig; Magnésien, magnésifère.

Magnésides, die Magnésiden; Magnésides m. pl.

Magnesite, silicate of magnesia; kiesel-saure Magnesia, der Magnetit, Talkspath, Brunnerit, Meerschäum; Magnésite, écume de mer f.

Magnesium; das Magnesium; Magnésium m.

Magnet, load - stone; der Magnet; Aimant, barreau magnétique m.

—, to arm a —, to cap, case or set a loadstone in iron; den Magnet einfassen, bewaffnen, stählen; Armer un aimant.

—, artificial —; künstlicher Magnet; Barreau aimanté, aimant artificiel m.

—, iron-repelling —; der Bläser; Aimant qui repousse le fer.

— of light; der Lichtmagnet; Aimant phosphorescent.

—, native —, loadstone, sideritis; der natürliche Magnet, Magnetstein, Magneteisenstein, Eisenbrand; Aimant naturel m., pyrite magnétique, pierre d'aimant f.

—, natural —; natürlicher Magnet; Fer aimantaire m.

—, strong, powerful —; gerne mittheilender Magnet, starker, schwere Last tragender Magnet; Aimant généreux, vigoureux.

—, temporary —; zeitweiser Magnet; Aimant temporaire.

—, untrue —; die schwimmende, schwingende Magnetnadel; Aiguille folle f.

— needle, dead —; todte Magnetnadel; Aiguille morte.

— stone, uneven —; unebener Magnetstein; Mineral métalloïde amorphe m.

Magnetic, magnetic, belonging to the loadstone; magnetisch, magnethaltig; Aimanté, magnétique, aimantin.

— iron-ore, — iron-stone; der

Magneteisenstein; Fer oxydulé, fer magnétique m.

Magnetical effluvia; magnetische Stoffe; Effluves magnétiques m. pl.

Magnetically; durch Magnetismus; Par le magnétisme.

Magneticalness, magnetickness; die magnetische Kraft; Propriété magnétique f.

Magnetiferous; Magnetismus hervorbringend oder leitend; Magnétifère. [Magnétisme.

Magnetism; der Magnetismus; —, animal —, Mesmerism; thierischer Magnetismus, Mesmerismus; Magnétisme animal, mesmerisme m.

—, pertaining to animal —; anthropo-magnetisch, zum thierischen Magnetismus gehörig; Anthropomagnétique.

—, terrestrial —; der Erdmagnetismus; Magnétisme terrestre.

to Magnetize, polarize, rub or touch with a loadstone; magnetisiren, mit Magnet bestreichen; Aimanter.

— again; wieder magnetisch machen; Réaimanter.

— steel; den Stahl magnetisiren; Aimanter l'acier.

Magnetizing; das Magnetisiren, Bestreichen mit dem Magnet; Aimation f.

— by double contact; die Magnetisirung durch zweifachen Contact; Aimation par double touche.

— by separate contact; die Magnetisirung durch Separatcontact; Aimation par touche séparée.

— by the galvanic current; die galvanische Magnetisirung; Aimation par le courant galvanique.

— by influence; das Magnetisiren durch Influenz; Aimation par influence.

— of steel; das Magnetisiren des Stahls; Aimation de l'acier.

—, temporary —; das Elektromagnetisiren; Aimation temporaire.

— tub; die magnetische Wanne; Baquet magnétique m.

Magneto-electric; magnetelektrisch; Magnéto-électrique.

— electricity; die Magneto-electricität; Magnéto-électricité f.

Magnetometer; der Berührungssapparat; Magnétomètre m.

— for horizontal magnetism; der Horizontalmagnetometer; Magnétomètre bislaire.

Magnifier; das Vergrößerungsglas; Verre grossissant m.

to Magnify; vergrößern; Agrandir (microscope).

Magnifying apparatus (phot.); der Vergrößerungsapparat; Appareil amplifiant m.

— glass (opt.); das Vergrößerungsglas; Doublet m.

— lens (opt.); die Vergrößerungslinse; Lentille grossissante f.

— power; die Vergrößerung; Grossissement des lunettes m.

Mahaleb, rock-cherry tree (Prunus mahaleb, Cerasus mahaleb); der Mahalebkirschbaum; Cerisier mahaleb m.

Mahogany, acajon; das Mahagoniholz, Mahoni, Acajouholz, Amaranthholz, der Elephantenlaubaum; Acajon, acajon à menbles, bois d'acajon m.

—, apple — tree; der Apfel-mahagonibaum; Acajon à pommes.

—, bastard —; afrikanisches, Madeira Mahagoniholz, Zuckerkistenholz; Acajon bâtard.

—, curled —; aderiges, maseriges Mahagoniholz; Acajou roncex.

—, horse - flesh —; Pferdefleischholz; Bois de Srinam.

—, log of —; der Mahagoniklotz; Bille d'acajon f.

—, mottled —, mottle; bunte, geligerte, gefleckte, gewässerte Mahagoni; Acajou che-nillé, monché, moiré.

—, plain —, logs from the stem; Mahagonistammholz, schlichtes, glattes, ebenes Mahagoniholz; Acajon uni, plain m., canons d'acajon m. pl.

—, plank of —; die Mahagonibohle; Madrier d'acajon m.

—, plum pattern, superfine —; das gestammte Mahagani; Acajou flambé, frisé.

—, spotted —; geflecktes Mahagoniholz; Acajon monché.

—, roe, streaked —; gestreiftes Mahagoniholz; Acajon moiré, rubané, veiné.

—, veined —; Adermahagoni; Acajou veiné.

— veneers; die Mahagonifurnire; Placages m. pl., feuilles de placage f. pl. d'acajon.

—, mean — wood; weibliches, geringes Mahagoniholz, Zuckerkistenholz; Acajon femelle, acajou de ceisse.

Mail, —, — corch, line; die Personenpost, Personendampferlinie; Messageries f. pl.

— (wear.); das Auge, der Ri-n-gel, Zeugringel; Meillon m., boucle f.

—s, meshes, meshes (wear.); die Maschen; Mailles f. pl.

rail, double —; der ganze
 Schaft des Gaseschaftes;
 Maille à coulisse f.
 —, empty — (weav.); der leere
 Zeugringel; Châtière f.
 —, single ar hook —; die ein-
 fache Masche; Maille simple
 ou à crochet.
 —coacb; die Briefpost; Malle-
 poste f. [inalms.
 —stocks s. Bricks, finest
 —train (railw.); der Eisen-
 bahnpstzug; Train de poste m.
 main s. Chief.
 —, —pipe; die Hauptröhre;
 grasse Röhre; Grand conduit m.
 —s (cotton) s. Long staple.
 —, abutment, — pier; das
 Endwiderlager, der Endpfie-
 ler; Pied-droit extrême de
 pont, de voûte m.
 —, air-head, — wind-way, —
 air-gate (min.); die Haupt-
 wetterstrecke; Maitresse-allu-
 re, voie d'aérage principale f.
 —arm; der Hauptarm; Rayon
 principal m. (de la roue d'une
 machine).
 —beam (min.); der Tramm-
 baum; Grosse poutre f.
 —beam of the hammer,
 chief support (sm.); die
 Hauptunterlage des Hammers,
 der Drammbaum, Drahn-
 baum, Drohmbaum, Tramm-
 baum; Drome f.
 —beam of a wind-mill; der
 Hauptbaum, Ständer einer
 Windmühle; Arbre d'un mou-
 lin à vent m.
 —beam, stay of the —
 (min.); die Trammsäule; Étai
 de la grosse poutre m.
 —brace (carriage); der Hänge-
 riemen, Schwungrriemen, das
 Schwellerband; Soupente f.
 —branch (button-m.); die
 Collekorde, Colleschnur, Hals-
 schnur, Haupt-Bransche;
 Collet m.
 —chain, chain; die Trag-
 kette, Haliekette; Chaîne de
 retenne f. (pont suspendu).
 —cock; der Haupthahn; Gros
 robinet m.
 —couple (arch.); der Dach-
 stuhl; Comble, faltung m.,
 ferne f.
 —cylinder (spinn.); die Kratz-
 trommel, Trommel, grosse
 Trommel, Stiebtrommel; Tam-
 bour m.
 —cylinder (spinn.) s. Drum-
 cylinder.
 —frame, body (typ.); das
 Hauptgestell; Châssis, corps
 de la presse m.
 —gallery, principal gallery
 board (min.); der Erbstollen,
 Hauptstollen, Hauptminen-

gang; Galerie principale, ma-
 jeure f.
 Main-gas-pipe, public main;
 die Hauptgasröhre; Conduit,
 tuyau à gaz principal m.
 —girders s. Bind-beam.
 —joist, king-post (carp.); die
 Dachstuhlstütze, der Ständer;
 Colombe f.
 —line (railw.); die Hauptlinie,
 Bahn; Voie principale f.
 —links (st. eng.); die Haupt-
 bänder; Liens principaux
 m. pl.
 —pedestal (st. eng.); das
 Hauptlager, der Hauptlager-
 sits; Palier de l'arbre de cou-
 che, grand palier m.
 —piece, —timber (carp.);
 das Hauptstück, Hauptver-
 bandstück; Maitresse-pièce f.
 —pile; der Stirnpfahl; Pieu
 de face m.
 —pin, bolster-pin, bolt,
 perch-bolt, main-bolt,
 joint-bolt, bolster-bolt
 (cartwr.); der Schlusssattel,
 Spannnagel, Deichselnagel;
 Cheville ouvrière f.
 —plate, box-case, case (lock-
 sm.); das Schlossblech; Pala-
 stre m., platine f.
 —rail, stock-rail; die Haupt-
 schiene, feste Schiene einer
 Ausweiche; Rail contre-ai-
 guille, fixe m.
 —rod, pump-spear (min.);
 das Schachtgestänge; Mai-
 tresse-tige f., maître-tenant m.
 —sewer; die Hauptsiele, Sam-
 melabzucht; Égout collecteur
 m. [shaft.
 —shaft (mech.) s. Driving-
 —shaft, axle-tree (mill.); die
 Welle; Arbre moteur m.
 —spring (gunsm.); die Schlag-,
 Hauptfeder; Grand ressort m.
 —spring (watchm.); die Haupt-
 feder, Spirale; Ressort spirale m.
 —spring, curb of the —
 (watchm.); der Rücker; Râ-
 teau m.
 —spring screw, pin (gunsm.);
 die Schlagfederschraube; Vis
 du grand ressort f.
 —spring screw-hole (gunsm.);
 das Schlagfederschrauben-
 loch; Trou de la vis du grand
 ressort m.
 —spring stud-hole (gunsm.);
 das Schlagfederstiftloch; Trou
 pour le pivot du grand res-
 sort m.
 —stream; der Mittelstrom;
 Milieu, fort du courant m.
 —timber (carp.); das Haupt-
 holz; Pièce principale f.
 —wall; die Stirnmauer, Stirn-
 wand; Mur principal d'un four-
 neau d'affinage, fronton m.

Main-wall (slat.); die Haupt-
 mauer, senkrechte, steile
 Wand; Chef m.
 —warp, ground; die Grund-,
 Unter-, Badenkette; Toile,
 chaîne du velours, chaîne de
 fond f.
 —wheel (watchm.); das Schne-
 ckenrad; Roue de fusée f.
 Maintained, fixed by pins;
 eingekittet, keil...; Enchevil-
 lée, onclavé.
 Maintenance of the perman-
 ent way (railw.); die Unter-
 haltung der Eisenbahn; Entree-
 tien de la voie m.
 Maiolica ware; das Majolica;
 Maiolica, mune, italienne, terra
 invetriata, maiolique, majoli-
 que.
 Maitland cord, backing
 (weav.); die Schaft-, Litzen-
 schnur; Cristelle f.
 Maize, Indian corn; das
 Welschkorn, türkische Korn,
 der Mais, türkische Weizen,
 Kukuruz; Blé d'Espagne, d'Inde,
 de Turquie, faux froment, from-
 ent d'Inde m.
 Maizena; zubereitetes Mais-
 mehl; Maizena m.
 Majuscules, gothic —; gothi-
 sche Majuskelschrift; Lettres
 lourdes, gothics f. pl.
 to Make perfect; eine Ar-
 beit sauber ausführen; Perler
 un ouvrage.
 —up (electr. light); die Kohlen-
 spitzen zusammenbringen;
 Rapprocher.
 —up, —up into pages (typ.);
 umbrechen; Mettre en page.
 —up the page (typ.); so setzen
 dass der Text mit der Seite
 ausgeht; Tomber en page.
 Make; die Arbeit, Mache; Fa-
 çon, facture f.
 —, unequal —; geringere Ma-
 nufacturarbeit; Faiblage m.
 —shift; der Lückenbüßer, das
 Nothstück; Ours, bouche-trou
 m. [Réjouissance f.
 —weight; die Zugabe, Zulage;
 Maker, fabricant, workman,
 der Verfertiger, Fabrikarbei-
 ter, Arbeiter; Fabricateur m.
 —, manufacturer; der Instru-
 mentenmacher; Facteur m.
 —, furnisher; der Unterneh-
 mer, Lieferant, die Unterneh-
 merin, Lieferantin; Entrepre-
 neur m., entrepreneuse f.
 —, foreman (sm.); der Schmied,
 Meister; Forgeron m.
 —up (typ.) s. Auxiliary cli-
 cker.
 Making ready (typ.); einheben,
 in die Presse schiessen; Mettre
 en train.
 —ready (typ.); das Zurichten,

druckfertig *aachen*, die *Zurichtung*; *aliso en train f.*
Making a tooth, scratching (join.); *zahaen*; Bretter, bret-teler. [Flection f.]
 —up (tail.); die *Mache*; Con-
 —up (typ.); das *Umbrechen* des *Spaltensatzes*; *Mise en pa-ges f.*
 —up parcels of several arti-cles (railw.); das *Versandt-recht*; *Groupage m.*
Malacca cane; das *Malacca-rohr*; *Canne du jonc f.*
Malachite, mountain green, green copper-ore, green carbonated copper, concre-tion of green carbonated copper; der *Kupferspath*, *Malachit*, *Schreckstein*, *Pyro-pelestein*, das *Atlaserg*; *Malachite f.*
 —, earthy —; der *erdige Ma-lachit*, das *Kupfergrün*; *Cui-vre carbonaté vort terrenx m.*
 —, fibrous —; das *Atlaserg*, der *Atlaskies*, *Fasermalachit*; *Ma-lachite fibreuse f.*, *cuivre car-bonaté vert soyeux m.*
Malacolite, sabbite; der *Grün-spath*, *Malinkolith*, *Sabbit*, *grüae Augit*; *Malacolite*, *sab-bite f.*, *dropside vert laminaire m.* [Kalk; *Malato de chaux m.*
Malate of lime; *apfelsauer*
Male; der *Durchschlag*, *Dorn*, *Stempel*; *Mäle m.*
 —screw; die *Schraube*, *Schrau-beaspindel*; *Tige*, *broche à vis f.* [Acide malique a.]
Malic acid; die *Apfelsäure*; to *Mall*; *schlägeln*, *klöpfeln*; *Fräper d'un gros maillet.*
Mall; der *Schlägel*; *Gros mail-let m.*
Malleability, malleableness; die *Hämmerbarkeit*, *Geschemei-digkeit*, *Schmiedbarkeit*, *Dehn-barkeit*, *Streckbarkeit*; *Mal-léabilité f.*
 —, ductility; die *Dehbarkeit*, *Geschemeidigkeit*, *Streckbar-keit*, *Ansdehnbarkeit*; *Ducti-lité*, *extensibilité*, *malleabilité f.*
Malleable, to render —; *häm-merbar machea*; *Malleabiliser.*
Mallet; der *Schlägel*, *Klöppl*, *Klöppl*; *Maillet*, *renard m.*
 —s. *Beater.*
 —(coop.); der *Schlägel*; *Batte f.*
 —(engr.); der *Stempelhammer*; *Sonnette f.*
 —(kettle-sm.); der *Seitenschlä-gel*, *Marteau à panue droite m.*
 —(min.); die *Pochette*; *Mail-loche f.* (*hammer*; *Chasse f.*
 —, driving — (typ.); der *Press-*
 —, iron — used in banking (min.); der *Strossesfäustel*; *Marteau à strosses m.*

Mallet, large — for rafts; *grosser Schlägel*; *Pidange f.*
 —, little —; der *Handschlägel*; *Masse du main f.*
 —, planishing — (min.); die *Peitsche*; *Maillet à aplanir m.*
 —, wool — (drap.); das *Scher-holz*; *Maillet*, *pilou m.*
Malm-bricks; *gelbe Back-steiae*; *Briques jaunes f. pl.*
Malster, maltman; der *Mal-zer*, *Mälzer*; *Malteur m.*
 to *Malt*; *malzea*; *Malter.*
Malt; das *Malz*; *Malt m.*, *drê-che f.* [Malt séché à l'air.
 —, air-dried —] das *Luftmalt*;
 —, to bring — into the kiln (brew); *Malz auf die Darre briagea*; *Charger la touraille.*
 —, bruised —; das *Maltzschrot*; *Drêche*, *drêge f.*
 —, to contain — in sufficient quantity (brew.); *Malz in gehöriger Menge cathaltea*; *Avoir le pied de levain.*
 —, kiln-dried —; das *Darr-malz*; *Malt touraillé*, *malt séché au four*, à la *touraille m.*, *drêche f.*
 —boards (brew.); die *Malz-breter*; *Côtières f. pl.*
 —dust, chives; der *Malzkehr-richt*, *Malzstaub*, *trockeae Malzkeiae*; *Tourailon m.*
 —floor (brew.); der *Malzboden*; *Aire de germoir f.*
 —horse; das *Mühlpferd*; *Che-val de moulin*, *de meule m.*
 —house, —cellar (brew.); der *Malzkeller*, die *Malztenae*; *Germoir m.*
 —kiln (brew.); die *Darre*, *Maldarre*, *Malzdörre*; *Mal-terrie*, *touraille f.*, *four à drê-che m.* [Indro a malt m.]
 —roller; die *Malzwalze*; *Cy-*
 —spirits; der *Korubrnnat-wein*; *Eau-de-vie de grain f.*
Malting; das *Malzen*, *Mälzen*; *Maltage m.*
Mau (in compound words); der *Händler*; *Marchand*, *traffiquant*, *débiteur m.*
 —engine (min.); die *Fahr-kunst*; *Machine à monter*, *ma-chine d'échelles mobiles*, *fahr-kunst f.*
 —hole or place of refuge in coal-mines; der *Zufluchts-ort*; *Refuge m.*
 —hole, —way (st. eng.); das *Fahr-Maua*, *Einsteige-Ar-beits-*, *Dampf-*, *Reinigungs-loch*; *Manbo*, *trou d'homme*, *trou à homme m.*
 —hole of a cesspool; die *Räumungsöffnung einer Ab-rümmungsgrube*; *Ouverture d'ex-traction d'une fosse d'aisance f.*
 —hole of a water-conduct:

die *Brunnenkammer*, *Stube*, *Wasserstube*; *Regard m.*
Man-hole cover; der *Fahr-deckel*; *Convercle de trou d'homme m.*
 —hole door; der *Mannloch-deckel*; *Plaque de trou d'homme f.*
 —of-war, war-vessel; das *Kriegsschiff*; *Bâtiment de guerre*, *vaisseau de guerre m.*
 —rope, guinding-cable; das *Schwung-*, *Lenkseil zum Fla-schenzug*, das *Scheibewerk*; *Echarpe f.*
 —s (shoem.); der *Herren-schuhmachergeselle*; *Onvri-er-cordonnier pour hommes m.*
 to *Manage*, break horses; *zureiten*, *einfahren*, *einäubea*; *Dresser* (des *chevaux*).
 —the space (typ.); die *Seiten-gut einrichtea*; *Tomber en page.*
 —well a fall of wood (for.); *eien Holzschlag gut bewirth-schaften*; *Conduire une futaie.*
Management; die *Handhabung*, das *Regiereae*; *Manoeuv-re f.*
 —, direction (build.); die *Füh-rung*, *Leitung*; *Conduite f.*
 —(build.); die *Verwaltung*, *Geschäftsführung*; *Gérance*, *ré-gie f.*
 —(for.); die *Anordnung des Holzschlages*, *Schonung*; *Amé-nagement m.*
 —(railw.); der *Fahr-*, *Betriebs-plan*, die *Fahrdnung*; *Mou-vement m.*
 —of forests; die *Forstwirth-schaft*; *Culture forestière*, *sil-viculture f.*
 —or stewardship of woods and forests; das *Forst- und Jagdwesae*; *Eaux-et-forêts f. pl.*
Manager; der *Geschäftsführer*; *Chef d'exploitation m.*
 —, director, superintendent (railw.); der *Direktor*, *Vor-steher*, *Leiter*, *Betriebsvor-stand*, *Betriebsverwalter*; *Di-recteur*, *chef d'exploitation*, *de mouvement m.*
Managing the fire (chem.); die *Regelung des Feuers*; *Régime du feu m.*
Manchester yellow, naphthylamine yellow; das *Man-chester-*, *Naphthylamingelb*; *Jaune d'or m.*
Mandarin yellow; gelber *Farbstoff aus Apfeltaber-theer*; *Jaune mandarine m.*
Mandarinizing, treatment by nitric acid (cal. pr.); der *Mandarin-druck*, die *Maand-riararbeit*; *Mandarinage m.*

andrel, shank, puppet; die Docke, Hohldecke; Maudrin à gobelet m.

mandril (gunsm.); der Dorn, Senkholben; Broche f. punch, driving-bolt, hammer-punch (locksm.); der Bohrer, Schlagbohrer, Durchschlag, das Bohrgestell; Perjoir m.

triblet, triblet, drift (sm.); der Dorn; Mandrin m., Stampe f.

mandril, chuck, arbor, turning - arbor, puppet (turn.); die Docke, Dockenspindel, der Dockenstock, Drehbaum, Drehstift, die Drehbank, Ringspindel, Spindel, Patrane, Hohldecke, das Futter; Arbre, m. m., lunette f.

filig-; die Feildacke; Cadeau, cadot m.

inferior part of a — (arch.); unterer Theil eines Docken-schiffes; Pansse f.

lathe for flat objects, reduced surface-lathe; der Dockendrehstuhl mit nussin-gehem Scheibenfutter zum Einspannen flacher Gegenstände, die Scheibendrehbank zu Kleinen; Tour à plaque m.

stock (turn.) s. Mandrilstock.

andril (turn.); die Spindel, Drehbankspindel; Arbre m.

das Drehbankfutter; Mandrin de tour m.

maundril, flang; die Doppelkeilhaue; Pic à deux branches, marteau à pointes m.

grooved —; der Riffelklo-ßen; M. taillé.

frame; das Dockengestell, der Dockenrahmen; Châssis à mandrin m.

guide, das Register; Clef - plug or - nipple; der Loch- dorn, Lochhammer; M. de forge, à chand.

stock, head-stock (turn.); der Spindelkasten, Spindelstock, die Spindeldecke; Poupée fine f.

ane-comb; die Striegel; -hair; das Mähnenhaar; Col- lière, crivoire f.

ang-corn, mingled-corn; das Mengkorn; Mouture f., blé mêlé m.

anganate; das mangansaure Salz; Manganate m.

of potash, chameleon mi- neral; das mangansaure Kali, mineralische Chameleon; Per- mangansate de potasse, caméléon minéral m.

anganese, brown-stone; der

Braunstein, das Manganerz; Manganese m.

Manganese, glass-soap; die Glasseife, das Mangan, die Glasmagnesia, Glasmacher- seife; M., savon de verre m.

—, brown foamy —; der Man- gan-schauer; M. brun écumeux. —, carbureteil —; das Koh- lenstoffmangan; Carbure de m. m.

—, containing —; braunstein- haltig; Manganésien.

—, cupreous —; das Kupfer- manganerz, die Kupferman- ganschwärze, Kupferschwärze; M. cuprifère, manganate de cuivre m.

—, foliated black —; der Kalk- wad; M. noir feuilleté.

—, red —, carbonate of —; der Manganspath, das Roth- braunsteinerz; M. rouge, car- bonaté m., dialogite f.

—, rose-coloured silicate of —; das kieselsaure Mangan- oxydul; Marceline f.

—ore; der Braunsteinschaum; Ecume de m. f.

—ore, black-wad; der Braunstein, die Glasmacher- seife, der Manganschauer, Wad, Brauneisenrahm; M. oxydé, savon de verrerie m.

—ore, black —; der Han- mannit, Glanzbraunstein; Hausmannit f., oxyde rouge de m. m.

—ore, prismatic —; der Pyrolusit; Mino de m. prisma- tique f.

Manganate of potash, chame- leon mineral; mangan- saures Kali, mineralisches Chameleon; Caméléon miné- ral, manganésiate de potasse m.

Manganide; die Manganver- bindung; Manganide m.

Manganite, hydrous oxide of manganese; der Manganit, das Braunsteinmanganerz, Manganoxydhydrat; Mangan- ite, acerbese f., manganese oxydé argentin m.

Manganose; Manganoxydul; Manganose m.

Mangle, calender; der Kalun- der, Walz-, Blockkalender, die Mangle, Mangel, Zeugrol- le, Rolle, Blockmangel, Wal- zen-Cylindermangle; Calandre f., cylindre m.

— (weav); die Mangle, Rolle; —, to put into the —; in die Mangle thun; Passer au cylindre.

—wheel; das Wechsel-, Wen- de-, Mangeltrud; Couronno dentée f.

Mangler (of linen); der Mangle- ler; Cylindreur m.

Mangling; das Mangeln; Cylin- drage m.

Mango (Irish) s. Bleaching- Manheimgold, Prince-metal, pinch - beek; Goldkupfer, Rheingold, Mannheimergold; Orde Mannheim, métal du Prince Robert m.

Manicordion, manicordium (paper-m.); der Binddraht; Manicordion, manicordium m.

Mailla wood; Manillaholz; Bois de Camagon m.

to Manipulate (met.); behan- deln, kunstgerecht handhaben; Manipuler.

Manipulation (chem.); die Berei- tung; Manipulation f.

— (met.); die Bearbeitung; Ma- nipulation f.

—, chemical —; die chemi- schen Handgriffe; Manoeuvre f., manuel chimique m.

Manna, sugar of —; der Mau- nezucker, das Mannit; Man- nite f.

Mannikin s. Automaton.

Manometer, pressure-gauge, dasymeter, manoscope, (phys.); der Dichtigkeits-, Luft- dichtigkeits-, Luftverdich- tungs-, Druckmesser, das Ma- nometer; Manomètre, dasy- mètre, manoscope, clatromètre, atmidomètre, atnomètre, haro- mètro statiquo m., éprou- vette f.

—, steam-gauge (st. eng.); der Dampfmesser, das Manome- ter; Manomètre, manoscope m.

—scales (st. eng.); die Man- ometerscala; Timbre m.

Manor-house, manasion; der Herrenhof, Edelsitz; Manoir m.

Maisard, garret-story; das Dachgeschoss, die Mansarde; Etage en galetas m., mansarde f.

—roof; der Mansarddach- stuhl; Arbalétrier de brisis m.

Mantle (cast.); der Forman- tel, Mantel, die Uebernodel, Ueberform, der Ueberguss; Surmoule, surtout m.

—, rough walling, outer-stack or building, outside-build- ing, second lining or casing (met.); der Mantel, die Rau- maner, das Raughäuer, der Raushacht; Chemise f., manteau, double muraillage, massif m., fausses parois, contre-parois f. pl.

—, head-stone of chimney- jams; der Sturz der Kamin- gewände; Linteau de che- minée m.

—, corbeled — of chimney- hood; der von Consolen ge- tragene Kaminmantel; Faux- manteau de cheminée m.

Mantle, interior —; der innere Mantel; Paroi du haut-fourneau f.

— of the wine-press; der Keltermittel; Manteau du pressoir à vin m.

— corbel; der Rauchfangträger, die Mntelknngge; Conrge de manteau f.

— iron, iron-bar which supports the chimney —; das Mantel-, Rauchfangeisen, der Rauchfangträger; Manteau de fer, fer de manteau m., soupenne de manteau f.

— piece, — tree; das Schurz-, Rauchfngng-, Mantelholz, der Mnttelbaum; Poutre de hotte f.

— piece, chimney — piece, chimney-dressing; dns Kamingestins, die Kaminplatte, Kaminabdeckungsplatte; Tablette f., chambranle, dessus de cheminée m.

— piece, kitchen —; der Schurz am Heerde; Manteau de cheminée m.

— tree, — piece; der Mnttelbaum, dns Schurz-, Rauchfang-, Mantelholz; Manteau de bois, de charpente m.

Mantua; der Frauenmnttel, das Frauenkleid; Robe f.

— maker; der Dnmmschneider; Tailleur pour dames m.

— maker's hem, whip-stitch; die überwendliche Nnht, Hnndschuht; Surjet m.

Manual arts; Künste die Fingerfertigkeit erfordern; Arts chirologiques m. pl.

Manufactory, factory, fabric, works, mill; das Grossgewerk, die Fabrik, Manufactur, das Gewerkhns, Werkhaus, Fabrikgebäude; Fabrique, manufacture, usine f.

— of calico; die Kattunweberei; Tisseranderie f.

— of sugar; die Zuckersiederei; Sucrerie f.

— man; der Fnbrikarbeiter; Ouvrier de fabrique m.

to Manufacture; fabriziren; Fabriquer, manufacturer.

—, work marble; Marmor bearbeiten; Travailler le marbre.

Manufacture, sale-work; das Fabriknt, Manufact, die gefertigte Wnare; Ohjet fabriqué, objet manufacturé, ouvrage de fabrique m.

— at large, for wholesale; die Manufactur im Grossen, fabrikmässige Verfertigung; Confection f.

— s, manufactured goods; die Manufacturwrrren, Fnbriknte; Articles de manufacture m. pl.

Manufactures; die Manufacturindustrie; Industrie manufacturière f.

Manufacturer, producer, grower; der Unternehmer, Hauptunternehmer, Gewerbetreibende, Fabrikant; Entrepreneur d'indnstrie m. [facturier m.

—; der Fabrikbesitzer; Mann-

—, maker, master (cotton-master, iron-master); der Fabrikant, Manufacturier; Fabricant, manufacturier m.

— of vessels; der Gefässmacher; Cassier m.

Manufacturing, making, workmanship, working up, finishing; die Ausarbeitung, Art und Weise wie etwas gemacht ist; Façonnage m., facture, main-d'œuvre f.

— tobacco; die Verarbeitung des Tnbaks; Manntention du tabac f.

to Manure, dung, muck, warp, soil, batten, lard (agr.); bedüngen, gut düngen; Engraisser, fumer, embument, fertiliser, échauffer.

— anew (hort.); frisch düngen; Réchauffer. [Glaiser.

— with clay; mit Thon düngen; — deep and rich; recht tief und reichlich düngen; Fumer à vive jauge. [gen; Plâtrer.

— with plaster; mit Gyps düngen; with shell-marl; mit Muschelerde düngen; Faluner.

— a vine; den Weinstock düngen; Amorcer une vigne.

Manure (agr.); der Dünger; Engrais m.

— from cesspools, night-soil; der Abtrittsdünger; Courtegraisse f.

—, disinfected —, compost; Mischung von Menschenoth, Kohle und Kothstaub; Engrais désinfecté m.

— drill; die Düngerstreummaschine; Machine à épandre les engrais f.

—, farmyard —; der Stalldünger; Engrais d'écurie.

—, flmand, Flemish —; flandrischer Dünger; Engrais flmand.

—, liquid —, filthy water, dung-water; die Nuche, Gälbe, Mist-, Abtrittsjuuche, der Attel; Ligée f., ligier, purin m., eaux vannes f. pl.

—, mixed —; Mischung mineralischer und organischer Düngstoffe; Engrais mixte.

—, normal —; regelrecht gemischter Düng; Engrais normal.

—, to put — in small heaps; den Dünger aufhäufeln, auf-

schichten, aufsetzen; Antoiser.

Manure, residue of manure after the harvest; der nachgelassene Mist, Rückdünger; Arrière-graisse f.

— made of rotten sods; der Moderdüng; Baclou m.

—, saline —, manuring-salts; das Düngsalz; Engrais salin.

—, to spread, distribute — (hort.); Dünger anwerfen; Acotter m.

—, spreading, distribution of — (hort.); der Anwurf; Acotm.

—, vegetable —; die Gründüngung; Engrais vert.

Manuring with plaster; Dünger mit Gyps; Plâtrage m.

Manuscript (typ.); das Manuscript, die Handschrift; Manuscrit m.

—, small bit of — added to proofs (typ.); angefügtes Manuscript, das Anlage-, Flugblatt; Béquet m.

Many-angled; vieleckig; Polygone. [siens angles.

— cornered; vieleckig; A plan-

— valved; vielklappig; Ayant de nombreuses soupapes.

Map; die Landkarte; Carte géographique f.

— of the globe; die Weltkarte; Mappemonde f.

— engraving; der Landkartentisch; Cartographie f.

Maple, — tree; das Ahornholz, der Ahorn; Érable m.

—, curled —, bird's eye —; die Ahornmaser, das gekrümmelte Ahornholz; Érable madré, hronsin d'érable m.

—, Norway —; der Spitzahorn, die Lenne, der Leinbaum; Érable platane, plane m.

— sugar; der Ahornzucker; Sucre d'érable m.

— wood (Acer campestre); Ahorn, Ahornholz, Msholderholz; Bois d'érable m.

Mappery; das Kartenzeichnen, die Reisskunst; Cartographie f.

Marabou feathers; die Marabufedern; Marahons m. pl.

to Marble; marmoriren, adern, marmeln; Marbrer.

— (bookh.); sprengeln, marmoriren; Jasper.

— (bookh.); mit dem Marmorirpennen reiben; Serger, draper.

— (gl. m.); marbeln; Marbrer.

— (paint.); auf Jaspiernt anstreichen; Jasper.

— a book's edge; einsprengen; Marbrer la tranche, tacheter, moucheter.

Marble; der Marmor; Marble m. — (mirr.); der M., Marbel, die Tafel; M. m.

—, taw (toy-tr.); der Marmel,

Schusser, Klicher, die Schnell-
kugel; Chique, bille f.
Marble (typ.); der Marmor-
Setz-, Schleicstein; M.
; marmorne Kunstwerke;
Marbres m. pl.

and alabaster articles;
Marmor- und Alabastergegen-
stände, Marmorarbeit; Mar-
mererie f.

antique dark blue — with
gold veins; der blaue An-
tikm.; Lapis m.

antique saffron yellow —;
antiker saffrangelber M.;
Jaune doré.

artificial —, stucco;
Gyps m., Stück; M. artificiel
ou factice, stue m.

Belgian white and red —;
der rothweisse M. von Fran-
schimont; Royal m.

bituminous —; der Stein-
alk; Chaux de pierres f.

of a blood-red colour
mixed with green, yellow
and transparent spots; der
sabbellenfarbige, roth und
galtfarbig gefleckte M.,
Schatin. von Serancou (Pyre-
næen); Séranoëlin m.

bluish black — with grey
streaks; M. aus Namur; M.
e Namur.

brilliant black —; schwar-
zer M.; M. noir antique.

brown — with small round
spots of a dirty blue; brau-
ner, blaueflecker M.; Brèche
e sept bases f.

Carrara —; der Carrara M.;
Jaune veiné m.

cherry-coloured —; kirsch-
rother M.; Griotte du Langue-
doc f.

clear green — with white
veins; grüner M. mit weissen
Adern; Vert de mer (moderne).

common Brussels —; ge-
tinger Bruseler M.; Ecaus-
nes f. pl.

with coral spots; M. mit
Corallenflecken; Coraline, sé-
meoline f.

cut or chiselled —; das
kiesirte, mit dem Doppelspitz
earbeitete Marmorstück; M.
cauché.

cut vertically to its bed;
enkrecht auf die Schicht oder
im Lager geschnittener M.;
en contre-passe. [Marbré.

done with —; marmorirt;
fibrous —; der rissige M.;
fendillé. [Marbré à figures.

figured —; der Bildm.;
dark green — with white
and green spots; Aegypti-
scher M.; Vert d'Egypte (mo-
erne).

Marble, Derbysire, Stafford-
shire and Irish —; D., S.
und Irlandscher M.; Marbres
du Derbyshire, Staffordshire,
Somersetshire et d'Irlande.

— of a dirty red with blue
and white spots and veins;
schmutziger M.; M. de rancee.

—, entrochal, eucrinital,
productal, paludinal and
black —; der schwarze
Sumpfm.; M. noir de marais.

—, finished off —; das fein-
gemeisselte, beendigte Stück,
der völlig ausgemeisselte M.;
M. fini.

—, Genoa — (for mantle-pieces);
Genueser M.; Bleu turquin m.

— that loses its grain; bröckli-
cher M.; M. pouf.

—, green spotted —; Verde an-
tico; Vert antique m.

— with green and black spots
on a white ground; der M.
von Suze (Mans); Vert de Suze.

—, hard black —; harter,
schwarzer M.; M. noir mo-
derne.

—, hard-grain, knot in —;
die harte Stelle, der Kern;
Durillon de m., noeud m.

—, hard greenish brown —
mixed with round spots
and yellow veins; Serpen-
tinstein, Serpentin, Marmalith; Serpentina m.

— with hollows; erdfleckiger,
erdgulliger M.; M. terrasseux.

— imitating granite; der Gran-
ititm.; M. chiqueté.

— imitating porphyry; der
porphyrrähnliche M.; M. jeté.

— of Isabella yellow and
without veins; der Sienna
M.; Jaune de Sienna m.

— mixed with white, bluish
and red spots; weiss, blau
und rothflecker M.; Oeil-de-
paon, m. oeil-de-paon.

— of Mous; M. von Mons;
Petit-gris m.

—, Numidian —; der Numi-
dische M.; Jaune antique m.

—, ornamental —; der Luxusm.;
M. de luxe.

— with a pale red and grey
ground; blässer, grau
gewellter M.; Malplaquet m.

—, painted or imitation — by
means of small coloured
stones; eine Art Mosak, M.
mit bunten eingelegten Steinen;
M. rapporté.

—, picked —; nur erst mit dem
Spitzhammer behauener M.;
M. piqué.

—, red and brown specked
—; roth- und braungeflecker
M.; Griotte f.

—, reddish brown — with

violet veins; röthlich-brau-
ner M. mit veilchenblauen
Adern; Violette f.

Marble, rigid —; der spröde
M.; M. sec et dur.

—, rough-cut —; grob behau-
ener M.; M. dégrossi.

—, saline —, granular, primi-
tive lime-stone; Urkalk,
körniger Sandstein; M. salin.

—, stained —; der (fehlerhafte)
fleckige M.; M. piqué.

— of statues; der Statuenm.,
Büstenm.; M. statuaire.

—, tabby-coloured —; der ein-
farbige wenig politurförmige
M.; M. cameloté.

—, Tarbes — for furniture;
der Campan oder Tarbes M.
für Möbel; Campan m.

—, variegated —; der zusam-
engesetzte, buntfarbige M.;
M. composé, cervelas m.

—, variegated — for orna-
ments, brocatell, brocatello;
der Brocatellm.; Brocatelle f.

—, veiny —; der geaderte M.;
M. veiné.

—, violet and brown — with
white and Isabel spots;
violettbrauner, weissgescheck-
ter M.; Saravêche f.

—, white — from the Pyre-
nees; weisser M. aus den Py-
renæen; M. vierge.

—, yellow and white spotted
violet —; violetter M. mit
gelben und weissen Flecken;
Narbonne m.

—, cement, Keene's —; der
Keene'sche Marmor-Cement,
(Alaungyps); Ciment anglais,
plâtre alisé m.

—, cutting; die Marmorschnei-
demühle; Marbrerie f.

—, edged (bookb.); mit buntem,
marmorirtem Schnitt; Marbré
sur tranche.

—, mill, —, works, —, yard;
die Marmorschneidewerk-
stätte; Marbrerie f.

—, plate, square —; vier-
eckige Marmorplatte zum Be-
legen; Tesselle f.

—, quarry; der Marmorstein-
bruch; Marbrière f.

—, slab; die geschnittene Mar-
morplatte; Tranche de m. f.

—, slabs, arrangement of —
for representing figures;
figurirter Plan; Compartiment
figuré m. [Marbrerie f.

—, trade; der Marmorhandel;
—, workman, —, worker, —, po-
lisher, —, cutter; der Mar-
morschneider, Marmorschlei-
fer; Marbrier m.

Marbled; gefleckt, gesprenkelt;
Tacheté, marqué, marqueté,
tigré, marbré.

Marbled (paper); *bunt marmoriert*, türkisch; Marbré.

Marbler; der Marmorirer; Marbreur m.

— of paper, paper-stainer; der Papierdrucker; Marbreur de papier, dominotier m.

Marbling; der Marmorirung; Marbrure f.

— (paint.); der Jaspianstrich; Jaspage m., jaspure f.

—, mottling (soap.); die Marmorirung; Madure, marbrure f., maculer.

—rag (bookb.); der Marmorirlappen; Sergeant m.

Marc (8 ounces) (goldsm.); die Mark; Marc m.

Marcassite; weisses Giflerz; Marcassite, mine d'arsenic blanche f. [cassite f.]

— (iron); das Marccssit; Mar-

—, cubic —; der Jankstein; Marcussite cubique.

—, cubic brown —; brunes Giflerz; Marcassite brune cubique, mine d'arsenic brune cubique.

March, cross-lathe (weav.); der Quertritt; Carqueron, bacus m., contre-marche f.

—, long — (weav.); der lange Quertritt, lange Marsch; Contre-marche longue f.

—, short — (weav.); der kurze Quertritt, kurze Marsch; Contre-marche courte f.

—beer (brew.); das Märzen-, Lagerbier; Moussant m.

Marekanite; der Markanit, edle Obsidian; Marekanite f.

Marestone (geogn.); der verhärtete Mergel; Marne durcie f. [rite f.]

Margarite; die Perle; Margue-Margin; der Rand; Bord m.

— (slat.); der freiliegende Theil des Schiefers; Partio de l'ardoise exposée à l'air.

— (typ.); der Rand; Marge f.

—, inner — (typ.); der innere weisse Raum; Blanc de fond m.

—, lower — (typ.); die Unterlänge; Queue de dessous f.

—s, will stained — (typ.); verschwärzt; Feuille barbouillée f.

—, upper — (typ.); die Oberlänge; Queue de dessus f.

—sheet (engr.); unter die Platte gelegter Bogen Papier zum Rändern des Stiches, Ränderbogen; Marge f.

—sheet (typ.); auf den Pressdeckel geleimter Bogen Papier auf den die zu druckenden Bogen gelegt werden, der Unterleghogen; Marge f.

Marginal fold; ein eingeschlagenes Blatt; Pli marginal m.

Marginal note (typ.); die Marginalnote; Aparté m.

Marigold colour (dye); die Ringelblumenfarbe; Couleur de souci f.

Marine blue; das Grünblau; Couleur marine f., vert bleu m.

—boiler (st. eng.); der Schiffsschiffsdampfkessel; Chaudière marine f.

—engine (st. eng.); die Schiffsdampfmaschine; Machine à vapeur marine f.

—glue; der Schiffsfleim; Glue ou colle marine f.

—salt, bay-salt; das Meer-, See-, Baisalz; Sel marin de mer m.

Mariner's compass, sea-compass; der Compass, Seecompass; Compas, compas de mer, de route m., boussole f.

Marila racemosa, Laurns pichurim; ein Lorbeerholz; Bois d'amanide m.

Mariotte's law (phys.); das Mariotte'sche Gesetz (Verhältniss des Rauminhalts zum zusammengedrückter Gase zu den Druckkräften); Loi de Mariotte f.

to Mark, — out (carp.); die Längen und Breiten abtragen, abzeichnen; Pointer.

— (goldsm.); nneissen; Tracer.

—, sign (indigo dye); markiren; Marquer un tissu.

— (mach); bezeichnen, markiren; Repérer.

— (mint.); zeichnen; Parafier.

— (needl.); einschlagen; Marquer. [sehen; Repérer.]

— (typ.); mit Markzeichen versehen; the boundary, the border

(min.); abmarken; Aborner, horner, mesurer, lever géométriquement le plan des travaux souterrains.

— with a compass (carp.); mit der Zirkelspitze bezeichnen oder anmerken, abzirkeln; Racher.

— the cut (glaz.); den Schnitt vorzeichnen; Signer.

— with the file what must be cut off (arm.); nneissen, mit der Feile bezeichnen; Oucher.

— the cuttings (for.); den Schlag zeichnen; Asseoir les ventes.

— the cutting (carp.); zum Behauen zeichnen, anzeichnen; Piquer.

— the number or cipher, ticket; beziffern, nummeriren; Numéroter.

— out lines (geod.); gerade Linien abstecken; Aligner un terrain, jalonner.

— by pricking (carp.); stechen,

einstecken, vorzeichnen; Piquer du bois.

to Mark out the prima (typ.); die Prime auszeichnen; Marquer la prime, le premier folio

— by stakes (min.); ortspflöcken Marquer avec des pieux correspondant à un point de l'istère rien de la manière.

— trees (for.); zeichnen, abzeichnen; Griffier.

Mark, stamp, pointer, brand-iron (coop.); der Schraper Reisser; Ronage m., rouanette f.

—, cut (min.); die Ortung Marque, entaille faite dans la roche f.

— (weav.); die Gräte; Marque f.

—s, stripes or furrows left in the shearing of cloth (drap.) Schmitzen, stehengebliebenen Streifen, Streifen von de Tuchacheere; Ecriteaux m. pl.

— of the coin (mint); das Prägozzeichen; Point secret m.

— of correction; das Correcturzeichen; Signe de correction et renvoi m., marque des correcteurs f.

— for cutting, guide (paste-b.) der Weiser; Gnide f.

—s for cutting guided cards die Schnittzeichen für Karten Points ronds m. pl.

— used by goldsmiths; das Goldschmiedzeichen; Estampille d'orfèvre f.

— for grading off an unevenness (gunsm.); das Zeichen um Unebenheiten abzuschleifen; Onche f.

—s of junction (paper-h.); das Anbringen von Markzeichen Repérage m.

—s of tonnage (min.); das Hohlzeichen; Empreintes, marques f. pl.

— of the vein (min.); das Markzeichen des Erzganges Gnide m.

—s of the working of furnace (met.); die Zeichen des Ofengangs; Signes m. pl.

— without wrong side (embr.); das beidreichte Zeichen; Marque anglaise f.

— pile, pike-staff (geod.); der Markirpfahl, das Picket Fische f., piquet à marquer m.

— pile (railw.); der Markirpfahl; Piquet d'arrêt, poteau d'arrêt m.

— side (cuttl.); die gekerht Seite eines Federmessers Onglet m., onglette f.

Marker, tassel, band, book — (bookb.); das Rlatt-, Leszeichen, Einlegetband; Signet

Market; der Markt, Markt

- platz, Handelsplatz, die Messe; Marché m., foire f.
- Market, for the —, merchantable, marketable; gangbar, verkäuflich, preiswürdig, preiswerth, gut; Pour le commerce, marchand.
- garden, culture of greens; der Gemüsebau; Culture maraîchère f.
- ho, coach-boat; das Marktschiff; Coche d'eau m.
- place; der Marktplatz, Markt, Ring; Place du marché f.
- pot; der Aussentopf für die Pattinson'sche Methode; Creuset extérieur pour le procédé de Pattinson m.
- Marking (mint.); gluttründeln; Cordonner uniment.
- a colour (indigo-dye); eine Farbe angeben; Marquer une couleur.
- the cut (glaz.); der Riss, die Zeichnung einer Fensterscheibe wonach zu schneiden; Signage m.
- out (typ.); die Auszeichnung des Setzers im Manuscript zum Ansetzen; Rattrapage m.
- out a horizontal line (surv.); Absteckung einer wagerechten Linie; Coup de niveau m.
- trees (for.); die Anschälung der Bäume; Placage m.
- awl, scriber, die Reisspizze, Reissahle; Traceret m., pointe à tracer f.
- board; die Billardmarke in Form eines Abakus; Marque de billard f.
- gauge, —gag; das Parallel-, Streich-, Reissmass, der Parallelreisser; Tracequin, trsqnin m.
- hammer; der Stempel-, Zeichenhammer; Gravier de forgeron m.
- iron; das Brenn-, Krap-, Reisseisen, der Krabber; Fer à marquer m.
- iron, racing-knife (min.); das Ritzeisen; Fer à éauter la roche, à érafler m.
- iron for fixing bullenails; das Markreisen beim Einschlagen von Ziernägeln; Tressoir m.
- nut (Semecarpus anacardium) (dye); die Mark-, Maluccanuss; Fruit de l'anacardo d'occident m.
- pole, little — (arch.); der Absteckpflock, das Absteckpfähchen; Taquerle f.
- thread; Zeichengarn; Fil à marquer, fil pers m.
- tool, tracer (carp.); der Reisser, die Reisspizze, Reissahle; Tracoir, traceret m.
- Marking-tool (hushelm., coop.) s. Cleaver.
- to Marl, clay, chalk; mergeln; Engraisser les terres avec de la marne. [ouhen m.]
- Marl; der Mergel; Marne f., —, argillaceous —, —clay; der Mergelthon, Thonm., das Steinmark; M. argileuse, argile m. f.
- , bituminous —; der bituminöse M., Stinkm.; M. bitumineuse.
- , compact —, —stone; der Mergelstein, verhärtete M., Steinm.; M. compacte.
- , earthy —; die Mergelerde; M. cendrée.
- , efflorescent —; die Haselerde; M. efflorescente.
- , gypseous —; der Gypsm.; M. gypseuse.
- , hardened —, —stone; der Schleimstock; M. endurcie.
- , indurated —, spheroidal concretions of —, cementstone; die Nieren von Kalkmergelstein, Kalkstein, Mergelnieren; Dés de Vau Heli-mont m. pl., m. sphéroïdale cloisonnée f.
- , irisated —; der Regenbogenm.; Sol keuprique m.
- , liming —; der Kalkm.; Pierre tendre f. [limoneuse.]
- , loamy —; der Lehm., M. red —; der Flütssandstein, bunte Sandstein; Grès stratiforme m.
- , sandy —; der Sandm.; M. sableuse, siliceuse.
- , slaty —; der Schieferm., Mergelschiefer; Schiste marneux m., m. schisteuse f.
- , spheroidal concretion of —; die Mergelnieren, Septarie; M. en géodes, sphéroïdale, cloisonnée.
- , vitrifiable —; der Giessm., sandiger Kalkstein; Pierre à chaux arénifère f.
- digger, marler, labourer in a —pit; der Mergelgräber, Mergler; Marroon m.
- pit; die Mergel-, Lehmgrube; Marrière f.
- slate, bituminous —; das Brandert, bituminöser Mergelschiefer; Schiste maruo-bitumineux, minéral inflammable m.
- stone; eisenschüssiger, sandiger Kalkstein; M. vitrifiable.
- stone, magnesian —; der Dolomit., dolomitische M.; M. magnésienne.
- Marlacious, marly; mergelig, lehmig; Marneux.
- Marline-needle; die Nadel zum Murlen; Aiguilles à murliner f. pl.
- Marling, claying, chalking (agr.); die Mergeldüngung, Mergelung; Marnage m.
- Marlite; der Stinkstein; Marlite f.
- Marly, cat-gut, scotch gauze; der Marly; Marli m. (étolfe).
- Marmatite; die Eisenzinkblende; Marmatite f.
- Marne, marl; der Gypsmergel; Plâtre-ciment m.
- Marno-bituminous; mergel- und erdpechhaltig; Maruo-bitumineux.
- Marquee; die Markise, das Sonnen- oder Regendach; Marquise f.
- Marquetry, inlaying, inlaid work; das Einlegen, die eingelegte Arbeit; Marqueterie f.
- joiner; Kunstschlicher der eingelegte Arbeit macht; Marqueteur m.
- Marrino s. Merino.
- Marrow; das Mark; Moelle f.
- , a fellow-workman; der Mitgesell; Ouvrier —compagnon m. [zeug; Piqué m.]
- Marseille, quilting; das Stepp-
- Marshy, swampy, boggy, sloughy, moory; bruchig, moorig, sumpfig; Marécageux, bourbeux.
- Marten fur; das Marderfell, der Marderpelz; Martre f.
- Martial crocus; der Eisensafran, das Eisenoxydhydrat; Oxyde de fer brun, safran de Mars, crocus martial, colcoar m.
- flowers, flos ferri or Martis; die Eisenblume; Fleur de fer, mine de fer blanche f.
- Martingal (saddl.); der Sprungriemen, Brust-, Sprungzügel; Martingale f.
- , mock —; der halbe Sprungriemen; Fausse martingale f.
- Marver, metallic bed (gl. m.); der Blasetisch, Giessisch; Table en métal f. [Marbrer.]
- Marvering (glass); Marbeln; Mascagnine; der schwefelsaure Ammoniak; Mascagnin m.
- to Mash the grains of malt (brew.); das Malz einmaischen, einteigen, das Malzschrot einmaischen; Dénuder, brasser, rompre la trempe.
- Mash, pulp; der Brei; Pâte f.
- , mashing (brew.); der Maisch, die Maische, Maischmasse; Mélange, fardeau m.
- , mesh, mail, loop, terry (stock-man); die Masche; Maille f.
- tub, mashing-tub, —tun (brew.); der Maischbottich, Brauhessel; Brassin m.

Mashing (brew.); *das Einmaischen*, Einteigen; Brassage, démolage *m.*

—staff, mash-oar (brew.); *das Rührspatel*; Gähse *f.*

—tub or tun, mash-tub or —tun; *der Maischbottich*, die Maischkufe, das Maischgefäß; Cuve-matière *f.*, bec *m.*

to Mask the live lodes (met.); *die Erze verblenden*; Cacher, masquer le minéral.

—the lode with stones (met.); *den Erzbruch versetzen*; Masquer le filon avec des pierres.

Mask (arch.); *das Fratzengesicht*, die grosse Larve; Mascaron *m.*

Mason; *der Maurer*; Maçon *m.* — (spinn.) *s.* Coiler.

—s, helping — to stones; *die Steinbedienung*; Bardage *m.*

—, master —; *der Maurermeister*; Maître-maçon *m.*

—s brush; *der Annetzer*, Annetzpinsel, Netzpinsel, Quast, Sprengpinsel; Goupillon des maçons *m.*

—s labourer; *der Maurergehülfe*; Aide-maçon *m.*

—s level; *die Setzwage*; Niveau de poseur *m.*

—s work *s.* Masonry.

—s work, to do —, masonry, to stone, build, wall; *mauern*; Maçonner.

Masonry, mason's work, stone-work, muring, walling; *das Mauerwerk*, die Mauererei, Maurerarbeit, das Gemäuer; Maçonnerie *f.*, murage, muralement, ouvrage en pierres, bâtissage *m.*

—; *der Maurerstand*; État *m.*, profession *f.* de maçon.

—, bound —; *das Quaderwerk*, das in Verband aufgeführte Mauerwerk; Maçonnerie en liaison *f.*

—without cement; *Mauerwerk ohne Bindemittel*; Maçonnerie à sec *f.*

—, cemented —; *die Mauerung in Mörtel*; Liaison de joint *f.*

—, cyclopean — (arch.); *der Cyclopbau*; Construction cyclopéenne, pélasgique *f.*

—without mortar; *die trockene Mauerung*; Liaison à sec *f.*

—with oblique joints; *das Schachbretmauerwerk*; Maçonnerie en, à échiquier *f.*

—, vaulting —; *das Gewölbmauerwerk*; Maçonnerie des voûtes *f.*

Mss, (bulk and weight), congeries of quantity or of bodies (mech.); *das Volumen*,

die Masse; Masse *f.*, volumem. Mass, calcareous —; *die Kalknote*; Masse calcaire *f.*

—of clay for throwing (pott.); *die Masse zum Drehen oder Abdrehen*; Tournasine *f.*

—of light (phys.); *die Lichtmasse*; Amas de lumière *m.*

—, mineral —; *das Mittel*; Masse minérale *f.*

—for porcelain; *die Porzellanmasse*, der Porzellanteig; Pâte de porcelaine *f.*

Massicot, yellow lead; *das Bleigelt*, Neugelt, Königsgelt, calcinirte Bleiweiss; Massicot, oxychlorure de plomb, plomb carbonaté, terreux janne, masticot *m.*

Massulipatam; *buntes ostindisches Schnupftuch*; Masulipatam. [Bois de mature *m.*

Mast-timber; *das Mastenholz*; Master, governor, gaffer; *der Meister*; Patron *m.* (terme d'atelier). [Rôtisseur *m.*

—of a cook-shop; *der Garkoch*; —of the mint; *der Obermünzwarden*, Oberwaradein; Directeur de la monnaie *m.*

—of the scenery, the principal scene-shifter; *der Maschinistenmeister*, Maschinist, Machiniste *m.*

—s and wardens (weav.); *hecdigte Schaaumeister*; Maîtres égarés *m. pl.*

—bar (carriage); *die Vorderwaage*, Vorderbracke, Vorlegewaage, Vorhängewaage; Volée de devant, de bout de timon *f.*

—key, pass-key (locksm.); *der Hauptschlüssel*; Passe-partout *m.*, clé passe-partout *f.*

—lode (min.); *die Hauptader*; Filon principal *m.*

—piece; *das Meisterstück*; Chef d'oeuvre, chant *m.*

—printer; *der Buchdruckerherr*; Maître-imprimeur *m.*

—refiner; *der Abtreibemeister*, Frischmeister; Maître-affineur *m.*

—smelter (met.); *der Hüttensteiger*; Maître-fondeur *m.*

—stroke (mach.); *der Stichelriss*, Meisselriss, die Vorzeichnung; Coup de maître *m.*

—tap, plug-tap, original tap; *der Backenbohrer*, Originalbohrer; Mère *f.*, taraud-mère *m.*

—workman; *der Meister*; Maître *m.*

Mastic; *der Mastix*; Mastic *m.*

—, white and glue — for modelling (mould.); *die Masse aus Leim und Kreide*; Gros-blanc *m.* (mouleur).

—, cement for flags; *der Mar-*

tircement, der Steinkitt; Camourlot *m.*

Mastic, invisible —; *die Talgauflösung in Weingeist*; Mastic invisible *m.*

—, to remove the —; *loshitten*, entkitten; Démastiquer.

Mat, straw —, rush —, matting; *die Matte*, Strohmatten; Nattes *f.* (paille).

—; *der Mattpucken*; Ballot de natte *m.* [Sarion *m.*

—for packing; *die Packmatte*; —, to roast the — (cast.); *den Stein treiben*; Griller la matte.

—dike (hydr.); *der Mattdamm*; Digue patée *f.*

—scoria (cast.); *Rohschlacken*; Scories de matte *f. pl.*

—wood, roof-wood; *Mattenholz*, Dachholz; Bois de natte *m.*

—work; *das Flechtwerk*; Nattes *f. pl.*, entrelacs, treillis

to Match *s.* to Abut. [*m. pl.* —s. to Couple.

—, paaren, zusammen passen; Appareiller, trouver un pareil, apparier, rapparier.

—fit, abut, saw at equal length (carp.); *zusammenfügen*, abörten; Appareiller, abuter, scier d'égal longueur.

Match, phosphoric —, phosphorous —, friction —, Congreve, lucifer —, lucifer-light; *das Streich-Zünd-, Reibzündholzchen*, Congreve'sche Zündholzchen; Allumette allemande, chimique, à friction, Congreve, phosphorique *f.*

—; *die gewöhnliche Lunte*; Mèche ordinaire *f.*

—, black — *s.* Amadou.

—es, double —, with two ends; *die Doppelzündholzchen*; Allumette à deux bouts.

—, electric —; *der elektrische Zunder*; Déflagrateur *m.*

—es, to fix — in the dip-board; *die Schwefelholzchen in das Eintunkbret befestigen*; Presser les allumettes.

—es, merchant or manufacturer of —; *der Zündholzchenfabrikant oder Verkäufer*; Allumettier *m.*

—es, manufactory of —; *die Zündholzchenfabrik*, Zündholzchenwerkstätte; Briquetterie, allumière *f.*

—es, oxyymuriatic —; *das chemische Feuerzeug*; Briquet oxygéné, chimique *m.*

—, slow — (min.); *die Brandlunte*; Mèche incendiaire *f.*

—for sulphuring or matching (coop.); *das Schwefelgarn*; Allumette *f.*

—box; *die Zündholzchen-schachtel*, Zunderhüchse, das

- Feuerzeug; Boite à allumettes, allumière f., porte-allumettes m.* [*Platine à mèche f.*]
Match-lock; *das Luntenschloss;*
 --- plane (join.); *der Nuth-, Falz-, Grund-, Grathobel; Feuilleret, bonvet m., jabloire f.*
 --- rope (fire-w.); *die Lunte, der Zündstrick; Corde à feu f.*
 --- rope (fire-w.); *die Reitschnur, Würgeleine; Corde f.*
Matching, joining, joint (paper - b.); *der Rapport, die Zusammenstimmung aller Formen; Rapport m.*
Mate s. Fellow.
Material, stuff; *das Zubehör, die Zugabe; Fourniture f.*
 ---, rail-iron; *das Schieneisen; Fer travaillé pour les rails m.*
 ---s; *die Materialien, Rohstoffe, Zuthat, der Bedarf; Matériaux m. pl.*
 ---s delivered; *die Ablieferung, Lieferung; Approvisionnement m.*
 ---, raw —; *der Rohstoff, das Rohmaterial; Matière première, primitive f., matériaux bruts m. pl.*
 ---s, rotten —; *verwitterte Baumaterialien; Matériaux en décomposition m. pl.*
 ---s, slightest —, rubbish (build.); *schlechtes, geringes Baumaterial, die Schmutzarbeit; Crachal m.*
 ---man (min.); *der Material-verwalter; Magasinier m.*
Mathematical box, case of — instruments; *das Reisszeug; Boite f., étui m. de mathématiques.*
 --- instrument; *das genaue Instrument; Instrument de mathématiques, de précision m.*
 --- instruments for mining (min.); *das Schienzeug; Instruments de géométrie souterraine m. pl.*
Matras, flat - bottomed — (chem.); *die Setzfole; Matras à colot plat m.*
Matrice, die, bed-die, bottom-die; *die Matrize, Unterlage, Prägunterlage, Stanze, das Untergesenk; Matrice f.*
 --- (button-m.); *die Knopfform, Matrice; Tas m.*
 ---, matrix (east.); *der Abschlag, die Mutter, M., Mater, Gussmutter; Matrice f.*
 ---, primitive colour, matrix (dye); *die Grund-, Urfarbe, einfache Farbe; Couleur m.*
 ---, matrix (goldsm.); *die Gussrinne; Tollo f.*
 --- (goldspinn.); *der Pressring; M. f., modèle m.*
 ---, matrix (type-c.); *die Giess-*
- Schriftmutter, M., Mater; M. de lettres.*
Matrices of the metals; *die freundlichen Bergarten; Matrices des métaux f. pl.*
 ---s, a set of — for founding types (type-c.); *der Einschlag, Abschlag, das Sortiment Matrizen; Frappe f.*
Matrix (min.); *die Mutter, Erz-mutter; Matrice f.*
 ---, coiner's block, die (mint.); *der Abschlag, Prägestock, das Prägeisen, die Stanze, das Untergesenk; Matrice f., coin, carré m.*
 --- of saltpetre; *die Salpeter-mutter; Matrice du salpêtre f.*
Malt of copper obtained from the dust; *das Ofenstaublech; Matte de cuivre obtenue de la poussière des fourneaux f.*
 --- of copper, copper-; *feistes Handwerk, die Kupfersau; Matte de cuivre f., plateaux de cuivre noir m. pl.*
 ---, crude, rough —; *roher Rost, das Frischlech, Lech; Matte crue.*
 ---, enriched —; *das angereicherte Lech; Matte enrichie.*
 ---, middling —; *der Mittelstein; Matte moyenne.*
 ---, second —; *die Gieße; Matte seconde.* [*Matte mince.*]
 ---, thin —; *der Dünnstein;*
 --- of tuty; *das Ofenbruchgut, der Ofenbruchstein; Matte du refoute des débris.* [*Matoir m.*]
Matting-tool; *der Mattpusen; Mattock (agr.); der Spaten, Karst, das Grabscheit; Besoche f.* [*las m.*]
Matress; *die Matratze; Mate-*
Maudslay's lathe, bar-lathe; *die Prismadrehbank; Tour à barre, de Maudslay, a verge m.*
Maul, sledge-hammer, hammer (min.); *der grosse Fäusattel zum Einkeilen der Kohlen, der schwere Treibfäusattel, Schlägel; Marteau de mine m., masse f.*
Mauritius wood; *Holz aus Mauritius; Bois de jolicoeur, pittosporé ondulé m.*
Mausoleum, mole, stately tomb; *das Mausoleum, Prachtgrab; Môle, mausolée m.*
Maximum; *das Maximum, Grösste, Höchste, der höchste Satz; Maximum m.*
 --- of density; *die grösste Dichte, das Maximum der Dichte; Maximum de densité m.*
 --- of the height of sucked up water; *die Saughöhe; Maximum d'élévation de l'eau aspirée m.*
- M**azage, Styrian refining-process, chilling pig-iron; *das Hartzerren, Blättelheben, Scheibenreissen; Mazago, mazaëge m.*
 ---iron; *die hartgezernte Gussarbeit, das hartgeronnene Eisen; Mazeau m.*
Mazarine s. Dark-blue.
 ---; *das Zuckerpapier; Papier à pains de sucre m.*
Mead, hydromel, methieglin; *der Meth, Honigwein; Hydromel vineux m.*
Meadow; *die Wiese, Matte, der Anger; Prairie f., pré, préau m.*
 ---, artificial —; *künstliche Wiese; Pré-gazon m.*
 ---iron-ore; *das Rasenerz; Raseneisen m.*
 ---ore, conchoidal, bog iron-ore; *das Wiesenerz; Fer des prairies m., limonite en masses ou en grains f.* [*Maigre.*]
Mengre, barren (min.); *dünn; (soil); mager; Maigre.*
 --- (typ.); *mager; Maigro.*
M Meal powder (fire-w.); *das Mehlpulver reiben; Faire du pulvérin.*
MMeal; *das Mehl; Farine f.*
 ---bench, flour-board (mill.); *die Mehlbank, der Mehlbaum; Bitte de passage f., ais de passage m.*
 ---groats; *das Griesmehl; Farine en gruau f.*
 ---man; *der Mehlhändler; Marchand de farine m.*
 ---tub, flour-chamber; *der Mehlkasten, die Mehlkammer; Farinière f.*
MMealiness; *die Mehlartigkeit; Propriété farineuse f.*
MMeal-tray, mixing-table (fire-w.); *die Reibetafel; Table à égruger, table à rebord f.*
Mean number; *die Durchschnittszahl, der Durchschnitt; Moyenne f.*
 ---paper (typ.); *das Mittelpapier; Papier de la moyenne sorte m.*
 ---proportional, geometrical —; *die mittlere Proportionale, Durchschnittssumme, das geometrische Mittel; Moyen proportionnel m., moyenne proportionnelle, géométrique f.*
 ---s; *das Mittel, der Weg; Moyen m., voie f.*
 ---s, mechanical —; *bewegliche, körperliche, sichtbar wirkende, mechanische Mittel; Moyens, ressorts mécaniques m. pl.*
 ---s, reactive —; *gegenwirkende Mittel; Réactifs, moyens réactifs m. pl.*

Meanders (arch.); *durchbrochene Arbeit*; Entrelacs m. pl.
 Measled; *maserig, gemasert*;
 Ondé, madré.

Measles (leather); *die Narben*;
 Grains m. pl., fleur f.

— (wood); *die Masern*; Ondes
 f. pl., madure f.

Measurable; *messbar*; Mesurable, mesurable.

to Measure; *messen*; Mesurer.
 — (by the ell); *mit der Elle messen*; Auner, mesurer.

—, observe, take an angle, determine a bearing; *einen Winkel messen, aufnehmen*; Mesurer, rolever, observer an angle.

— a book before cutting (bookh.); *ein Buch vor dem Beschneiden abmessen*; Compasser un livre.

— the circumference (bnild.); *aufschnüren, mit der Schnur im Umfang messen*; Singler, cingler.

— the depth (min.); *abseigern*; Mesurer la profondeur.

— a ground (surv.); *ein Feld verschütten lassen*; Faire mesurer ou arpenter un terrain.

— the ground (min.); *die Fundgrube strecken*; Mesurer le terrain d'une mine.

— the length and width; *nach der Länge und Breite ausmessen*; Mesurer en long et en large.

— and level the caps and trundle-staffs (watchm.); *die Räder und die Luppen der Getriebstäbe messen und abgleichen*; Calibrer.

— out a mine (min.); *abschießen*; Arpenter, mesurer.

— with the plumb-line (min.); *abseigern*; Mesurer avec une corde et le plomb.

— by the standard, gauge; *mit der Aiche oder dem Probegewichte vergleichen, abmessen, aichen, mit der Lehre, dem Kaliber abmessen*; Échantillonner, étalonner.

— stuffs gently by the yard; *genau mit der Elle messen ohne zu ziehen*; Conduire l'étoffe bois à bois. [le bois.

— wood; *Holz messen*; Mesurer the works of a mine (min.); *abziehen*; Mesurer les travaux d'une mine.

— by the yard; *mit der Elle nusmessen*; Canner.

Measure; *das Mase*; Mesuro f.

—, der Streichmodel, das Reissm., Streichm.; Trousequin m.

— (by the oll, metre); *der Ellengehalt, das Ellenm.*; Aunage, métrago m.

Measure, survey (arch.); *die Aufnahme*; Levé m.

— (geol.); *das Lager*; Conche f., lit, gîte m.

— (typ.); *die Columnenbreite*; Largeur de colonne f.

— of altitude (arch.); *das Höhenm.*, M. der Erhebung, der Höhe; Elévation, m.

— of candles (chandl.); *das Kerzenm.*; M.

—, dry —; *das M. für trockene Gegenstände*; M. pour les matières sèches.

—s, dry —; *das Trockenm.*; Mesures sèches f. pl.

— of eight inches (saddl.); *M. von acht Zoll*; Empan m.

— of gravity (phys.); *die Schweremessung*; Barymétrie f.

— by hand, arms' length (lace-m.); *die Armspanne, Klastier*; Empan m.

— for hollow objects; *die Hüttenkanne*; M. servant à la confection des objets de fonte creuse. [linéaire.

—, lineal —; *das Liniennm.*; M.

—, long —, — of length; *das Längenm.*; M. pour les longueurs.

—, liquid —; *das Flüssigkeitsm.*; M. pour les liquides.

— to make the name-plate of a watch of a proper proportion (watchm.); *das M. zur obern Bodenscheibe, zum obern Gehäuse*; Embichetage, embistage m.

— of oats for feeding horses; *die Metze*; Picotin m.

—, a — of salt in Suabia, 1½ cwt.; *das Schilb, die Schilbe*, 75 Kilogramm; M. de saline.

— of sealing-wax (wax-ch.); *das Siegelwachsm.*; Compas, moule m.

—, solid —; *das Körperm.*; M. pour les solides. [M. rase.

—, strike —; *das Abtreichm.*

—, superficial, square —, — of superficies; *das Flächenm.*; M. de superficie.

Measured in the clear; *im Lichten gemessen*; Mesuré, pris dans le jour, dans oeuvre.

— without doors; *ausserlich gemessen*; Mesuré, pris hors d'oeuvre.

Measurement in accounts; *die Abmessung, Vermessung*; Mètre m.

— of a mine (min.); *der Grubenzeug, die Markscheidung*; Mesurage d'une mine m.

—, superficial —, rough estimate of a mine (min.); *verlorene Schnur*; Mesurage de simple précaution.

Measurement, third and final — of a mine (min.); *der Wehrzug*; Mesurage décisif.

Measurer; *der Messer, Vermesser*; Mesoreur, jaugeur m.

— of land; *der Landmesser*; Joré arpenteur m.

— of mines, geometer of minea, underground-bailliff; *der Markscheider*; Géomètre sonterrain m.

Measuring; *das Messen*; Aonage, métrage m.

— altitudes; *die Höhenmessung*; Hypsométrie f.

—, instruments for — the altitude of stars at sea; *der Höhenmesser*; Instruments à réflexion m. pl.

—, surveying by ares (surv.); *die Vermessung nach Aren*; Aréage m.

— by the cane; *das Messen, Ausmessen mit dem Stab oder der Rohrelle*; Cannage m.

—, instrument for — the fineness of wool; *der Wollmesser, das Eriometer*; Eriomètre m.

— with the flat hand; *das Messen mit flacher Hand*; Paumée f.

— by metres; *das Messen nach Metern*; Métrage m.

— by the rod; *das Messen mit der Ruthe*; Vergeage m.

—, instrument for — the thickness of looking-glasses; *der Dickemesser für Spiegel*; Pachomètre m.

— apparatus (tail.); *der Längemesser, Messer*; Longimètre m. [ret m.

— cord; *die Messschnur*; Ri-

— staff, surveyor's staff; *der Mass-, Feldmesserstab, die Messlatte*; Bâton d'arpenteur m., règle divisée f.

— tape s. Cord.

— wheel; *das Messrad*; Podomètre m., rone d'arpenteur f.

Meat, boiled — in canisters or tins, Australian meat; *eingemachte, eingelegte Fleischwaren (als Proviant)*; Viande conservée f.

—, cold — with jelly; *kaltcs Fleisch mit Salze*; Aspic m.

—, dishd in its own broth; *in seiner Brühe angerichtetes Fleisch*; Viande au gros sel f.

—, preserved — for the navy; *das Pökelfleisch*; Adanlages m. pl.

— ball, force — ball; *das Klösschen, Fleischklösschen*; Boulette de viande f.

— biscuit; *die Fleischzwieback*; Biscuit de viande m.

eat-hook (butch.); *der Fleischhaken*; Patte d'araignée f.
-jack; *der Bratenwender*;
Tourné-broche m.
-mechanic, mechanical; *mechanisch*; Mécanicien.
-, operative, workman, artisan; *der Maschinenarbeiter*, Mechaniker; Mécanicien, artisan m.

-mechanical art; *die Handkunst*; Art mécanique m.
-forces; *die bewegenden Kräfte*; Forces mécaniques f. pl.

-powers, single machine; *die einfachen Maschinen*, mechanischen Potenzen; Machines simples, puissances mécaniques f. pl.
-, press; *die Schnellpresse*; Presse à la mécanique f.

-science; *die Mechanik*, Triebwerkslehre; Mécanique f. mechanically; *mechanisch*; Mécaniquement.
-, den Gesetzen der Mechanik gemäß; Conformément aux principes de la mécanique.

-mechanicalness; *die Gemäßheit*, Uebereinstimmung mit den Gesetzen der Mechanik; Conformité avec les lois de la mécanique f.

-mechanics; *die Mechanik*, Grtrieblehre, Triebwerkslehre, Gerüstwissenschaft; Mécanique f.

-of fluids; *die Mechanik flüssiger Körper*, Hydromechanik, Hydraulik; Mécanique des fluides, hydraulique f.

-of elastic fluids; *die Mechanik gasförmiger Körper*, Aerodynamik; Mécanique des fluides aëriiformes.

-of rigid bodies; *die Mechanik fester Körper*, Geomechanik, Mécanique des corps solides.
-, institution; *die Gewerbeschule*; École polytechnique f.

-mechanism, contrivance, plan, arrangement, gearing, geering; *die Einrichtung*, Vorrichtung, Bestellung, der Bau, Mechanismus, das Getriebe, Triebwerk; Mécanisme, appareil m., invention, disposition f.

-mechanist, mechanician, mechanic, engine-builder, engine-maker, engineer; *der Erbauer*, Mechaniker, Handkünstler, Triebwerkmacher, Gerüstkünstler, Werkmeister, Maschinenmacher, Maschinenbauer; Constructeur, mécanicien m.

Mechline lace, mechlin, warp lace; *Mechliner Spitzen*, Brabanter Spitzen; Malines f. pl., tulle mecklin m.

Medal; *die Schan*, Gedächtniss-, Denkmünze; Médaille f.
-, safe, -case; *der Münz-Schaaumünzschrank*; Médailleur m.

Medalist, stamp-cutter (mint.); *der Stempelschneider*; Médailleur, tailleur m.

Medallion, oval - (arch.); *das Eirundrähmchen*; Miroir m.
Medallurgy; *die Prägekunst*; Art du médaillieur m.

Median, small - (paper); *Kleinmedian*; Petit-médian m.
-, paper (paper); *Mittel*, Median, ⁵⁵⁵/₄₃₁ m. m.; Sabre au lion m.

-, paper, middle - (paper); *Mittelman*, ⁵⁵⁵/₄₄₄ m. m.; Petit-royal m.

Medicine-apparatus, apparatus for administering drugs or medicaments; *der Einnahmeapparat*, Einnahmehöf-fel; Appareil à remèdes m.

-, chest; *das Arzneikästchen*, die Reiseapotheke; Droguier m.

Medio-twist, mock-water (spinn.); *die kleine Kette*, das Halbkettgarn; Fil à grande torsion m.

Medium (build.); *das Bindemittel*; Liaison f.

-, (phys.); *das Mittel*; Milieu m.
-, printing-demy, demy (paper); *das Median*; Carré m., coquille f.

-, (paper); *das Mittelformatpapier* (46-62 Centim.); Cavalier m.

-, refractive - (opt.); *das brechende Mittel*; Milien réfringent m.

-, resistant - (mech.); *das widerstehende Mittel*; Milieu résistant m.

-, to take a -; *das Mittel*, den Durchschnitt nehmen; Prendre la moyenne, médionner. [Grand papier m.]

-, paper; *das Medianpapier*;
-, price; *der Durchschnitt*, Mittelpreis; Prix moyen m.

Medlar-brown (dyc); *mispelbraun*; Brun couleur de nêfle.
-, tree; *der Azerolbaum*; Azérolier m.

-, wood (Mespilus germanica); *Mispelholz*; Bols de nêflier, de nêfle m.

Medley (pott.); *das Gemengsel*, Gemeng, Gemisch; Mélange m.

-, cloth; *in der Wolle gefärbtes Tuch*; Drap teint en laine m.

Medullary rays, -sheath

(wood); *die Markstrahlen*, *der Markstrahl*, Markfortsatz; Rayons médullaires m. pl.

Medullin; *der Markstoff*; Médulline f.

Meerschaum, sea-foam stone; *der Meerschium*; Ecume de mer f.

-, from the Crimea; *der Keffekil*; Ecume de mer de Crimée.

-, smoking-requisites; *die Ruchrequisiten von Meerschium*; Tabletterie f.

to Meet, end in (mas.); *anastossen*; Aboutir.

-, join, assemble, mix (veins) (min.); *einkommen*, sich ram-meln; S'ahoucher, se confondre, se remonter, se réunir.

Meeting tin-lodes; *der Ram-mel*; Rencontre de flons d'étain f.

Megascopie, solar -; *das Vergrößerungsglas mit Sonnenbeleuchtung*; Mégascopie solaire m.

Melaleucus; *der echte Cajeputbaum*; Mélaleucque, bois blanc m.

Melanchroite, phenichroite; *das Melno-Phoenikochroit*, zwei Drittel chromsures Bleioxyd; Mélanochroite f.

Melanite; *schwarzer Granat*, *der Eisengranat*, Melanit; Mélanite f., grenat mélanite, de fer et de chaux, noir m.

Melasses, molasses; *der Zuckerdicksaft*, *Zuckersntz*, *Zuckersyrup*, *Zuckerhonig*, *die Melasse*; Mèlasse f.

Mellon; *das Mellon*; Mellon m.

Mellonite; *die Mellonverbindung*; Mellonure m.

to Mellow (lands) (agr.); *um-atehen*, *locker* oder *weich machen*, *erweichen*, *nuflockern*; Ameublir.

Mellow (agr.); *leicht*, *locker*; Meuble. [Blette.]

-, (hort.); *mürbe*, *reif*, *säftig*; Mellowing (agr.); *die Auflock-erung*, *das Erweichen*; Ameublissement m.

-, box, stuff-chest (paper-m.); *der Ganz-Zeug*, *Trigkasten*, *Becken*; Caisse de dépôt f.

to Melt s. to Cast.

-, smelt, bring down, fuse (met.); *nusschmelzen*, *schmelzen*, *einschmelzen*; Fondre, faire fondre, liquéfier, opérer la fusion, mettre en fusion.

-, begin to -, liquefy (met.); *grinsen*, *flüssig werden*; Entrer en fusion.

-, by the blow-pipe; *vor dem Löthrohr* *schmelzen*; Fondre par le chalumeau.

-, the colours; *die Farbe ver-*

treiben, verschmelzen; Fondre les couleurs.
 to Melt the colours (paint.); verschmelzen; Ragrafer.
 — the composition in the glass - pot without previous fritting and drying (gl. m.); den Glssatz ohne vorheriges Fritten und Trocknen in den Glashäfen schmelzen; Fondre à cru la matière.
 — off the superfluous metal; die Giesszapfen abschmelzen; Épiler l'étain.
 — open; aufschmelzen, losschmelzen; Ouvrir en liquide, liquéfier.
 — the sediment (wax-ch.); den Absatz schmelzen; Glacer la boulée.
 — the slags anew (met.); die Schlacken noch einmal schmelzen, die Schlacken durchsetzen, ausschmelzen; Fondre de nouveau les crasses, repasser les crasses.
 —, fuse thoroughly; durchschmelzen; Parfondre.
 Melter's pin (mould.); der Hiltstift (heim Formen); Épingle de fondeur f.
 Melting, smelting; die Verschmelzung; Emploi à la fonte m.
 —, blending colours (dye); das Vertreiben der Farben, die Verschmelzung; Fonte de couleurs f.
 — and clearing (sug.); das Auflösen und Klären; Défécation et clarification f.
 —, suppletive — (type-c.); der Nachguss; Défet m.
 — on the tap-hole (cast.); das Schmelzen über den Stich, durch das Auge; Fondage par l'oeil m.
 — of the waste metal (cast.); das Krätzfrischen; Refonte du déchet des métaux f.
 — house (chand.); die Schmelzerei; Fonderie m.
 — house, smelting - house, smeltery (met.); die Schmelz-, Erzhütte; Atelier de fonte m., fonderie f.
 — kettle used by pewterers; der Bleispanneukessel; Fossof.
 — operation, to judge of the — by the blast (met.); den Gang des Feuers nach dem Gebläse beurtheilen; Conduire le nez.
 — point; der Schmelzpunkt; Point de fusion m.
 — pot (chim.) s. Crucible.
 — pot (gl. m.); der Schmelztiegel, Tiegel, Glas-, Blaufarbschafen; Padclin m.

Melting-pot, crucible (pott.); der Schmelztiegel; Creuset m.
 — trough (wax-ch.); der Schmelztrog; Saumon m.
 Member, hollow —, concave mould, hollow; das hohle Gesims, die Hohlkehle; Membres creux m.
 —, youngest — of a guild; der Jungmeister, Beisitzer einer Zunft; Bachelier m.
 —s, rounded —; runde Glieder; Membres arrondis in pl.
 Membering of a moulding; die Gliederung, Versäumnung; Modénature, modature f.
 Memoirs (typ.); Denkwürdigkeiten, Denkschriften, Denkbücher, Aufzeichnungen, Erlebtes, Erlebnisse; Mémoires m. pl.
 Memorandum-book, scrap-book, common-place book; das Notizbuch, Notenbuch, Excerptenbuch, die Collectaneen, der Notizkalender; Calepin, agenda, souvenir m.
 — book, note — (railw.); das Notizbuch, Amtsnotizbuch; Carnet m.
 Menavellings, odd money at a railway booking-office; das überschüssige Geld; Surplus du monnaie m.
 to Mend, repair; nusbessern, verputzen, auffrischen, flicken, nusflicken, wieder einrichten, wieder herstellen; Réparer, rabiller, rafraichir.
 —, fill up (pott.); die Fehler ausstreichen; Embourrer.
 — with a brush; mit dem Pinsel ausbessern; Pinceauter.
 — cast-iron; Gusseisen schweißen; Souder la fonte.
 — a ceiling; eine Decke ausbessern; Recharger un plafond.
 — the eye of twyers; das Formage ausbessern; Retrailler la tuyère.
 — deficient gilding; die Vergoldung nusbessern; Raccorder.
 —, fill out the holes by solder; ein Loch ausfüllen, zulöthen, die Lücken ausbessern; Reverber l'étain, un trou.
 — lace; Spitzen ausbessern; Régaler la dentelle.
 — ropes; wieder zusammen-drehen; Recorder.
 — stockings; Strümpfe stopfen; Ravarder des bas.
 — the tools (min.); die Eisen erlegen; Aiguiser, raccommoder, émoudre les outils.
 Mender of chairs; der Strohflechter; Rempailleur m.
 Mending, joining, fastening-knot (stock-man.); das Aus-

sticken einer Strumpfhacke, der Anknüpfeknoten; Enture f.
 Mending with a brush; das Pinselausbessern, Nachbessern; Pinceautage m.
 — the ditches (road-b.); die Ausbesserung der Gräben; Écrêtement m.
 — lace; das Ausbessern der Spitzen; Régalerie m. (dentelle).
 — with the needle (weav.); das Ausbessern mit der Nadel, Stopfen; Restauration m.
 — and scraping (pott.); das Ausbessern; Réparage et grattage m.
 — of old timber-work (min.); die Auswechslung, das Einziehen frischen Holzes und Herausnehmen des Anbrüchigen; Rechange m.
 — piece (shoem.); der Fleck, Rüster, Ansatz; Bont m.
 Mendoza - wheel; die Mantelscheibe; Poulie de main-donice f.
 Menelite; der Knollenstein, Mandstein (Art Opal); Ménilithe f.
 Meniscus (opt.); das Mondglas, der Mond; Ménisque m.
 Meniver, miniver (furr.); das Grauwerk; Petit-gris m.
 Mensraum (chem.) s. Dissolvent.
 Mensuration, measring, measurement; die Abmessung, Messung, Vermessung, Ausmessung, Messkunst; Mesurage m.
 Mensuration (spect. m.); die Mensur; Diapason m.
 Mercaptan (chem.); das Mercaptan, der Schwefelwasserstoff-Weinäther; Mercaptan m.
 Mercaptide (chem.); das Mercaptid; Mercapture m.
 Mercer, haberdasher; der Band-, Kram-, Schnitt-, Ellen-, Kurzwaren-, Ausschneithändler; Mercier m.
 —s' guild; die Kramerinnung; Corporation des marchands f.
 Mercery, haberdashery; die Band-, Kram-, Schnitt-, Ellen-, Kurzwarenhandlung; Mercerie f.
 Merchant, der Knufmann, Handelsmann; Marchand m.
 — goods (railw.); Kaufmannsgüter; Messagerie f.
 — iron; Handelsseisen, gewalztes Groheisen; Fer marchand.
 — lead, refined soft lead; das Weichblei, Kaufblei, Frischblei, Glättblei; Plomb doux, raffiné, frais, récent, métallique, marchand.
 — rolls, rolls for — iron

- (lam.); das Grobeisenwalzwerk; Train marchand m.
- Merchant roll, finishing-roll (met.); das Reckwerk, Stabwalzwerk, die Reckwalze, das Stabeisenwalzwerk, Streckwerk; Cylindre étireur, cylindre finisseur m.
- tailor; Schneider der Lager hält; Marchand tailleur m.
- Merchantman; das Kauffahrtsschiff, der Kauffahrer; Bâtiment marchand m.
- Mercurial apparatus, — trough, water and — trough; die pneumatische Quecksilberwanne; Cuve hydrargyro-pneumatique f.
- Mercurialisation; die Quecksilbersättigung; Mercurialisation f.
- Mercurification; die Gewinnung des Quecksilbers; Mercurification f.
- , die Verquecksilberung, Verquickung, das Verquecksilbern; Mercurification f.
- Mercury, quicksilver; der Merkur, das Quecksilber, Quick, der Ateril; Mercure, hydrargyrum, vis-argent, argent viv m.
- bucket; der Schwärzbottich; Vase à récupérer la substance fuligineuse du m. f.
- carbosulphurous —; das Kohleaschswefelquecksilber; M. carbosulfureux.
- , chloride of —, mercuric chloride, corrosive sublimate, protochloride, bichloride, muriate of mercury; das ätzende Quecksilbersublimat, Ätzaublimat, Sublimat, Quecksilberchlorid; Dentochlorure de mercure, sublimé corrosif m.
- , compact sulphurated —; das Sauerquecksilber; M. sulfuré compacte.
- , coral-shaped impure —; das Halbkugelerz, Korallen-erz; Mine de m. impur en forme de corail f.
- , fulminating —; das Knallquecksilber; M. fulminant, fulminate mercurique m.
- of gold; das Goldquecksilber; M. d'or.
- , impure —; das Korallen-erz; Korallenertze m., mine de m. impur en forme de corail f.
- , native —; der Quecksilberguhr, Quecksilberstein; M. natif, constant.
- ore, mercurial ore; das Quecksilbererz, Quicks; Minerai de m. m.
- , oxidated —; der Quecksilberkalk; M. oxyde, oxygène.
- Mercury, protoiodide of —; einfaches Jodquecksilber; Protoiodure de m. m.
- , soluble —; auflösliches Quecksilber; M. soluble, nitrate mercurioso-ammoniacal avec excès d'oxyde m.
- Mere-stone; der Grenzstein; Borne f.
- Merino, marrino, tweeled bombazel; der Merino; Mérinos m. [Mérinos m.]
- sheep; das spanische Schaf; — wool; die Soria; Sorie f.
- yarn; das Merinogarn; Fil de mérinos m.
- Merlon, dent of battlement, cop, loop-holes pier (arch.); die Schnrtenzeile, der Zinnen-zahn, die Mauerzacke, der Kasten; Merlet, merlon m.
- Merulius s. Dry-rot.
- Mesh; die Masche; Maille f.
- , additional — in nets; die Zusatzmaschine in Netzen, der Netzing; Accrue f. (filet).
- , coloured ornamental — (hos.); der Plättstich; Maille de garniture des coins en couleur f. [schlagen; Jeté m.]
- , double — (knitt.); das Uau-—hook, little — (hos.); das Maschenhaken; Tonrille f.
- knot (fish.); der Maschen-knoten; Ourdre m. [site f.]
- Mesite; der Therextract; Mé-sésitene (chem.); das Mesiten, acetyligeaure Methyloryd; Mé-sitene m. [sitine f.]
- spar; der Mesitinspath; Mé-seslin, maslin, mishin, mong-corn (agr.); das Mischfalter, Mengkorn, Mangkorn; Dragee f.
- (bak.); das Mengkorn, Meng-sel von Weizen- und Korn-uehl; Météil m.
- Mesolite; der Kalknatronzeolith; Mésolithe f.
- Mesotype, soda —, natrolite, feather-zeolite; der Mesot-yp, Natrolith, Faserzeolith, Radiolith; Mésotype m.
- Messuage; das Wohnhaus nebst Gebäuden und Grundstücken, Vorwerk; Métairie f.
- , principal part of a — (arch.); der Haupttheil einer Wohnung; Département m.
- Metacentrum (mech.); das Metacentrum; Métacentre m.
- Metacetyl; das Metacetyl; Métacétyle m.
- Metachromatype; das Abzieh-bild, Metachromatypie f.
- Metagallate; iactagallisaures Salz; Métagallate m.
- Metage; das Messen (von Koh-len, Getreide); Mesurage m.
- to Metal, stone; beschottern, den Steingrund anlegen; Ferret une route, empierren.
- Metal; das Metall; Métal m.
- (gl. m.); die Glasmasse, Schmelze; M.
- , broken stones, broken rock; die Kiesel-schicht, der Steinschling, Schotter, Grand; Cailloutis m.
- , rails; die Eisenbahnschienen; Rails m. pl.
- , alkaline —; die Alkalime-talle, leichte Metalle; Bases métalliques des alcalis fixes f. pl., métaux alcalins m. pl.
- , antifriction —; das Zapfen-lagermetall welches wenig Reibung erzeugt; M. pour les collets.
- that is too much alloyed (mint.); die Geringhaltigkeit, überlegirtes Metall; Echasse-té f.
- , Bath, prince's —; das Rup-ertsmetall, Prinzmetall; M. du prince Robert.
- blue —; der Blunstein, Zwischenstein; Matte bleue f., m. bleu.
- , to bring the — to the fur-nace (goldsm.); das M. in die Esse bringen; Donner une chaude à la besogne.
- , brittle —; der Rothguss, das Rothaessing, Tombak; Laiton rouge m.
- , calcined —; gerösteter Kupferstein zur Verdichtung; Matte grillée de cuivre f.
- , carburetted —; das Koh-lenmetall; M. carbure.
- , cast —; Gussmetall; M. de fonte.
- cast into joints (met.); in Fugen gegossenes M.; Cou-lière f. [ges M.; M. acier.
- , chalybeate —; stahlfarbi-—, close —; dichter Kupfer-stein; Matte serrée de cuivre f.
- , coarse —, crude copper; der Kupferstein, rohes M., Rohstein, Kupferrohstein, Rohlech; Matte brute de cuivre f., m. brut.
- , compound —; das Metall-gemisch; Alliage métallique m.
- , concentrated —; der ge-spurte, verdichtete Kupfer-stein; Matte concentrée de cuivre f.
- , fine, blue —, concentrated matt; der Spurstein, die feine Gussplatte; Matte con-centrée f., m. fin, m. bleu, fine métal.
- , the — is fluid; das M. steht im Fluss; Le m. est en bain.
- , to render a — fluid; M. ins Bad setzen; Mettre le m. en bain.

Metal, granulated —; *gekörn-tes M.*; *Kupfersteingranulien*; *Grainilles f. pl.*; *matte granu-lée de cuivre f.*

—, hammered —, hammered plate; *geschlagenes Blech*, das *Hammerblech*; *Plaque faite au marteau, martelée f.*

—s, ignoble —; *unedle Metalle*; *Métaux imparfaits m. pl.*

—, piece of — on the lathe (pewt.); *das Werkstück*; *Be-louse f.*

—, matt of lead, uncalcined lead; *der Bleistein, Stein*; *Matte de plomb, plombière, pierre plombière f.*

—near melting; *M. am Schmelz-beginn*; *M. en pâte.*

—s, mixture of —; *das Metall-gemisch*; *Métail m.*

—s, mixture of — for tinning; *die Metallmischung zum Ver-zinnen*; *Arcane f.*

—, pimple —; *der bläsig Kupferstein, Blasenstein*; *Matte vésiculeuse de cuivre f.*

—, precious —, bullion; *der Geldschatz*, das *edle M.*, un-gemünzte *Gold und Silber*; *M. noble, m. précieux, m. parfait.*

—, refined — or pig; *durch Einsmelzen im Herde ge-reinigtes Roh Eisen*, die *gefein-ten Blättel*; *Mazée, fonte f.*

—, refined — (met.); *das ge-reinigte M.*; *Pain d'afinage m.*

—, roasted —; *gerösteter Kupferstein zum Schwarzkupfer*; *Matte rôtie de cuivre f.*

—, rolled —, rolled plate; *ge-walztes Blech, Walzblech*; *Plaque laminée f.*

—, saline —; *das Kakoxen*; *Mé-taux salins m. pl.*

—, specular —, speculum —; *das Spiegelmetall*; *M. à mi-roirs.*

—, virgin —; *das Jungfermetall*, *gediegenes M.*; *M. vierge, m. aux vierges.*

—, white —; *Weissstein*; *Matte blanche de cuivre f.* *m. blanc.*

—, white —; *das Neusilber*; *Ruolz m.*

—, without — (min.); *unhalt-bar*; *Sans métal.*

—-cake, bottom-iron, refined iron covered with scales (cast.); *der Wolf*, das *Schaleneisen*, die *Eisensau*; *Carcas m.*

—box for extinguishing charcoal; *der Kohlendämpfer*; *Etonfoir m.*

—calciner; *der Kupferstein-röstofen*; *Four de grillage des mottes de cuivre m.*

—chip (cng.); *der Metall-schnitzel*; *Coupcan m.*

Metal-founder; *der Metall-giesser*; *Fondeursur métaux m.*

—-gauge; *die Blechlehre*; *Jauge f.*

—-gauge with screw; *die Blechlehre mit Schraube*; *Calibre à vis m.*

—-grain s. *Assay-grain.*

—-man; *der Metallarbeiter*; *Ouvrier en métaux m.*

—-ornaments in veneerings; *die Metallverzierungen bei eingeleger Arbeit*; *Partie et contre-partie f.*

—-paper, dutsch —; *das Schabpapier*; *Papier métalli-que m.*

—-plate; *die Metallplatte*; *Planche de m.*, *plaque f.*

—-plate, plated —; *das Blech*; *Lame de m. f.*

—-rims, knobs or plates; *der metallene Fussbeschlag*; *Sa-bot m.*

—-stone, sandy slate-coal; *die sandige Schiefersteinkohle*; *Schiste bouillier quartzen m.*

—-vein, end of the — in coal-mines; *das Ende der Metn-lade in Kohlenminen*, *schmales Steinkohlenflöz*; *Ai-rure f.*

Metalled, stoned, or broken stone; *beschottert*, auf *Stein-grund gebaut*; *En cailloutis, en empièrment.*

Metallic, metalliferous, con-taining ore; *metallisch, met-allartig*, *metnllhnlig*, *erzhaltig*, *erzhaltig*, *erzföhrend*; *Métallifère, métallique.*

—, brassy; *erzhaltig, metallisch, minernl*; *Minéral, métallique.*

—acids; *Metnllsäuren*; *Acides métalliques m. pl.*

—beds; *Metallschichten*; *Con-ches métalliques f. pl.*

—pen; *die Stahlfeder*; *Plume d'acier f.*

—piston; *der mit Metalllidge-rung versehene Cylinder*; *Piston métallique m.*

—salts; *Metallsalze*; *Sels mé-talliques m. pl.*

—threads (met.); *die Brech-spalte*; *Arrachement m.*

Metalliferous; *metallhaltig*; *Métallifère.*

—veins; *Erzndern*; *Veines métalliques f. pl.*

Metalliform; *metallförmig*; *Métalliforme.*

Metalline waters; *Minernl-wasser*; *Eaux minérales f. pl.*

Metalling, ballasting (railw.); *die Besteinung*, *Snnddecke*, *Snndschüttung*, *das Beschot-tern*; *Cailloutis, empièrment m.*, *pierraille f.*

Metallist; *der Metallkundige*;

Personne qui travaille les mé-taux f.

Metallization; *die Metallbil-dung*, *Schwängerung der Flötzgebirge mit Metallen*; *Métallisation f.*

to Metallize; *ein Metall über-ziehen*; *Métalliser.*

Metallizing; *das Bedecken mit einer Metallschicht*; *Métalli-sage m.*

Metallochemistry, docimacy; *die Metallchemie*; *Métallochi-mie f.*

Metallography; *die Metallbe-schreibung*; *Métallographie f.*

Metallloid, half-metallic ele-ment; *das Metallloid*; *Élé-ment métalloïde m.*

Metallurgical treatment of iron; *der Eisenhüttenprocess*, das *Eisenhüttenverfahren*, *Eisenhüttenwesen*, *der Eisenhüttenbetrieb*; *Traitemet métallurgique du fer m.*

Metallurgist; *der Hüttenkun-dige*, *Bergwerkskundige*, *Metallurge*; *Métallurgiste m.*

Metallurgy; *die Metallurgie*, *Metnllkunde*, *Hüttenkunde*, *Erzscheidkunst*, *Erzkunde*, *Schmelzkunst*, *Hüttenwissen-schaft*; *Métallurgie*, *siderurgie*, *siderotechnic f.*, *triage du mi-néral m.*

Metamorphosis (phys.); *die Metnmorphose*, *Umgestaltung*, *Verwandlung*; *Allomorphie f.*

Metaxite, a fibrous variety of serpentine; *der Metaxit*; *Métaxite f.*

Meteorologic; *die Witterung betreffend*, *Wetter . . .*; *Météorologique.*

Meteorologist; *der Wetterbe-obachter*, *Wetterforscher*, *Witterungskundige*; *Météoro-logue m.*

Meteorology, meteoroscopy; *die Witterungslehre*, *Wetter-kunde*, *Lufterscheinungslehre*, *Wetterschau*; *Météorologie f.*

Meteoroscope; *der Wetterzei-ger*, *das Wetterglas*; *Météoro-scope m.*

Meter; *das Probir-*, *Messwerk-zeug*; *Vérificateur m. (marché).*

—, dry —, pneumatic gas-; *die trockene Gnsuhr*; *Compte-ur sec m.*

—of gas-works; *die Gasuhr für die Enbrik*; *Compteur d'n-sines m.*

—, liquid —; *der Flüssigkeits-messer*; *Compteur à liquide m.*

—, wet —; *die nasse Gasuhr*; *Compteur hydraulique m.*

Method of clearing a wood (for.); *die Lichtungsmethode*; *Méthode des éclaircies f.*

Method, french — or process (mét.); die *Ersluppenfrischarbeit*; Méthode française f. — of working (min.); die *Abbaumethode*; Méthode d'exploitation f. (ethy)lene (chem.); das *Methol*; Methyl; Méthol, méthylène m. (etope) (arch.); das *Zwischenfeld*, die *Zwischenweile*, *Zwischentiefe*; Métope f. (etre) (39³⁷/₁₀₀ inches); der *Meter*; Mètre m. — cubic —; der *Kubikmeter*; Stère m. —, folding —; der *Gelenk-massstab*; Mètre piant m. (etronome); der *Taktmesser*, das *Metronom*; Métroном m. (ew); das *Gehege*, die *Einfriedigung*; Enclos m. —; die *Schleuse*; Ecluse f. —; der *Stall*; Ecurie f. —; der *Kanal*; Canal m. —, exican, short staple, green seed, upland, petit gulf; *Bezeichnungen amerikani-scher Baumwolle*; Noms de coton américain. — fibre, — grass, Tampico hemp; der *Allohanf von Agave americana* und mexi-cana; Chanvre de Mexique m. —, ezanine, intermediate story, entresol (arch.); das *Halbstockwerk*, *Halbgeschoss*, *Zwischengeschoss*; Entresol, demi-étage m. —, ezzo-pilaster (arch.); eckig heraus tretender Pfeiler; Mezzo-pilastro m. —, tezzorelievo (sculpt.); die halberhabene Arbeit; Demi-relief m. —, tezzotinto, half-shade, pen-umbra (engr.); der *Halbschatten*; Mezzo-tinto m., demi-teinte f. —, engraving; die *Schabem-anier*, *Schwarzkunst*, *Schwarz-etchkunst*, der *Kupferstich in schwarzer Manier*; Graveure en noir, en manière noire, taille en épargne f. —, plale; das *Blatt in geschabter Manier*, in schwarzer *Kunst*; Estampe gravée en manière noire f. —, scraper (engr.); der *Mezzotintschaber*; Echarboir des graveurs en manière noire m. —, ica, Muscovy glass, specular stone, primitive glass; das *Jungfern-, Rynglas*; Mica m., pierre spéculaire f. —; das *Frauenis*, *Marienglas*; Miroir de Sainte Marie, de la vierge f. —, s. *Argyrodamas*. —, glittering ore; der *Flim-*

mer, das *Flimmererz*; Paillette f., m. m., parcelle f. Mica, argentine —; der *Silber-, Kaliglimmer*; M. argentin. —, black —, biotile; der schwarze Glimmer, Magnesia-glimmer; M. magnésien, noir. —, copperish —; das *Linse-olivenerz*; M. cuivreux. —, massy —; massiger Glimmer; Pain de corbean m. —, yellow —; der *Goldglimmer*; M. jaune. —, slate, micaceous schist; der *Glimmerschiefer*; Mica-schiste, schiste micacé, m. schistoïde m. —, Micaceous; glimmerschiefrig, glimmerhaltig, Glimmer.....; Micacé, micacique. — earth; die *Glimmererde*; Terre micacée f. [micacé m. — grit; das *Silbersanderz*; Grès — iron-ore; das *Eisenglanzerz*; Mica ferrugineux m. — lime; der *Glimmerkalk*; Chaux micacée f. — lime mixed with tourma-line; der *Schörlquarz*; Schiste micacé farcé de tourmaline m. — uranite; der *Chalkolith*, *Uranocker*; Chalcolith m. —, Micrometer; der *Mikrometer-zirkel*; Micromètre m. —, Micrometrical screw; die *Mikrometerschraube*; Vis micrométrique f. —, Microscope, magnifying glass; das *Mikroskop*, *Vergrößerungsglas*; Microscope, verre à facettes m. —, compound —; das *zusammen-gesetzte M.*; M. composé. —, lucernal —; das *Lampennm.*; M. lucernal. —, reflecting —; das *Spiegelm.*; M. à reflecteur. —, single, simple —, magnifying glass, convex lens; das *einfache M.*, die *Linse*, *Lupe*, das *Vergrößerungsglas*; M. simple m., loupe f. —, solar —; das *Sonnenm.*; M. solaire. [M. à fl. —, thread —; das *Fadenm.*; Microscopic; mikroskopisch; Microscopique. —, Middle; mittel; Moyer. —, — cut (file); die *Feile zwischen Grob und Bastard*; Lime intermédiaire entre gross et bâtarde f. [du m. m. — (typ.); das *Mittelstück*; Pièce —, aisle, mydalley (arch.); das *Haupt-, Mittel-, Hochschiff*; Grande, hauto nof, nef centralo, principale f. — board (hollows); der *Mittelboden*, unbewegliche Boden

am *Blasebalg*, das *Fach eines Blasebalges*; Flaquidrof., panneau, diaphragme m., planche du milieu, dasque f. Middle — boards (min.); die *Mittelstege*; Planche du milieu f. — colour, mezzo tinto; die *Mittelfarbe*; Couleurmoyenne, demi-teinte f. — flask (cast.); der *Mittelkasten*; Châssis du milieu m. — mall (quarry); der *Mittelhammer*; Mailloche f. — piece; das *Mittelstück*; Morceau du milieu, entre-deux m. — piece (coop.); das *Mittelstück*; Pièce du milieu f. — pitch (plane); die *Neigung auf 55°*; Inclinaison du fer du rabot de 55° f. — post, filling-post (carp.); der *Zwischenständer*, *Füllpfosten*; Potau de remplagem., tournisse f. — rail, lock-rail (arch.); der *Mittelquerfries*; Traverse moyenne f. — reel (spinn.); der *mittlere Haspel*; Dévidoir de 1½ yards m. — rib piece (butch.); das *Mittelrippenstück*; Entre-côte f. — shaft; die *Mittelwelle*; Arbre intermédiaire m. — sweep (gouge); das *Hohleisen von 70 bis 90°*; Gouge de 70 à 90°. [raud moyen m. — tap; der *Mittelbohrer*; Ta-pet. — wheel (watchm.); das *Herzrad*; Roue moyenne de la sonnerie f. — worsted (spinn.); die *Mittelwolle*; Laine moyenne f. Middling; Middling Baumwolle; Coton bon ordinaire m. — fair; Middling fair Baumwolle; Coton courant m. —, good —; Good Middling Baumwolle; Coton petit courant m. [large. — large; mittelbreit; Entre- — of the shaft of a musket (gunsm.); der *Mittelschaft eines Gewehrs*; Milieu du bois m. Mild-cured (butch.); leicht gesalzen, gepökelt; Demi-sel. to Mildew, rut (honkh.); an-lausen; Se piquer. Mildew (agr.); der *Mehlthau*, *Brand*, *Rost*; Niele, rouille, hosse, charbuclo f., charbon m. — (paper, stuff); die *Modern*, *Stockflecken*; Tâches d'humidité f. pl. Mildness of old brandy; die *Milde des alten Brantweins*; Rancio, rance m. Mile-stone, — post, kilome-

tre-stone; der Meilenstein, Meilensteiger, die Meilensteine; Milliaire m., borne milliaire f. Milk; die Milch; Lait m.

—, cream of lime, lime-water; der Kalkstein, kohlensaurer Kalk, die Kalkmilch; Crème de chaux f.

—, flat or fleet —; obgerohmte Milch; Lait écrémé m.

—, coffee and rum mixed together; Melchkaffee und Rum; Champoreau n.

—, dish; die Milchscheffel; Terrine à lait f.

—, gauge; der Milchmesser; Galactomètre m.

—, lead; der bleigefüllte Milchbehälter; Jatte à lait en étain f.

—, pail; der Milcheimer, Melkkel, das Melkfass, Melkfass, die Melkkelte; Baquet, seau m. à traire.

—, strainer; der Milchseier, die Milchseihe; Coulissoir f.

—, sugar; der Milchsucker; Sucre de lait m., lactine f.

—, white (dye); dos Zwirnweiss; Blanc laiteux m.

Milking-stool; der Melkschemel; Sellette à traire f.

Milky, opalescent, cloudy (lap.); wolkig; Pâteux.

to Mill, grind; mahlen, einmahlen; Mouder.

— (drap.); walken; Fouler.

— (goldsm.); obrändeln; Découvrir.

—, pile (hos.); wolken, tuchartig zurichten; Draper.

— (pott.); rändeln; Moletter.

— the planks (milt.); die Platten rändeln; Cordonner, créneler les flans.

Mill; die Mühle; Moulin m.

—; dos Mühlwerk, Getriebe, Hammerwerk; Usine f.

—, minting- (mint.); das Stoss-, Druck-, Spindel-, Prägewerk, der Anwurf; Balancier m.

— (turn.) s. Milling-wheel.

— (paper-m.); die Zertheilungsm., Poppm.; Tournire f.

—, amalgamating- —; die Quickm.; M. à amalgamer.

— with flat boards; die Schoufelm.; M. à palettes.

— for coarse grinding; die Pungem.; M. à mouder grossièrement. [M. banal.]

—, common —; die Banmm.;

—, dutch —; das Kopfsteingeläuf; Paire de meules debout f.

—, friezing- —; die Kräuselm.; Frisoir m.

— for hot-pressing; die Schlägerm.; M. à polir le papier.

Mill for hulling rice; die Reism.; Rizerie f.

—, left-handed —; die M. die links geht; M. à gauche.

— with marble balls; die Renneln; M. à boules de marbre.

—, movable part of a —; das Getriebe, der Drilling, Kumpf, der bewegliche Theil einer M.; Exillon m.

—, overshot —; die überschlächtige M.; M. à auge, à pots.

—, right-handed —; die M. die rechts geht; M. à droite.

— for rye-flour; die Schworzmehl.; M. à bis.

— that goes by the help of a sluice; die Regeum., wasserarme M.; Un écoute-s'il-pleut.

— with three stones; die M. mit drei Gängen; M. de trois meules.

—, large undershot —; die Pausterm.; M. mu par une grande roue à volets ou à aubes.

—, vertical — for crushing ore (met.); die Läuferm., Erz-m.; Tordoir m., meule verticale f.

— bar; die gewalzte Eisenstange, Plottine, Plettine; Barre laminée f. [mier n.]

— beam; der Mühlbaum; Som-

— board, pasteboard; Pappdeckel, geformte Pappe, starker Poppendeckel, geschöpfte Pappe, gekautschte Pappe; Carton de moulage, de pâte m.

— board joint, paste-board joint; die Pappverbindung; Joint au carton m.

— board, limed —; geleimter Poppdeckel; Carton de moulage collé.

— clack, — clapper, clapper; die Rüttelstange, der Rüttelstock, Rührnagel, Anschlag, das Auschlagholz, die Mehl-, Mühlklapper; Battant, traquet, cliquet, claquet m., cliquette f.

— course, — brook, — run; das Mühlgerinne, Mühlwasser, der Mühlbach; Canal, courant du m. m.

— courses; die Mehlgänge; Tournants n. pl.

— dam, sluice; der Mühl-damm, die Schleuse, Mühl-schleuse, das Mühlwehr; Bar-rage m., écluse, abée f.

— dust, alive; der Mehlstaub; Folle farinuo f.

— furnace (met., sm.) s. Balling-furnace.

— gang (weav.) s. Gang.

— gearing (mech.); gongbares Zeug; Outillage m.

— grate; der Mühlrechen; Grille d'un m. f.

— handle; der Sterz, Mühl-

baumsterz; Queue de m. à bras ou à vent f., gouvernail m.

Mill-hopper, hopper, sieve; der Mühltrumpf, Mühltrug, Trichter, Rumpf, Rumpfskotten, die Gasse; Trémie, trémie f.

— hopper, spout of a —; der Mühltrugschuh; Auger m.

— house; die Schleifmühle; Atelier des meules m.

— leat; das Mühl-, Stossgerinne, der Mühlgraben; Bief, bief m.

— leat, crushing —; die Pochrinne; Canal qui conduit l'eau sur la roue d'un bocard m.

— puff; Scherwolle zum Ausstopfen der Motorten; Laine à rembourrer f.

— puff s. Shoddy.

— race, — course; das Mühlengerinne, der Wasser-, Flutgang; Bief, bief, contrant de m., canal m. [d'anne scierief.]

— saw; die Mähle; Scie

— saw file; die Mähleisenfeile; Lime à scie de scierief f.

— scuttle, spout; das Mehlloch, der Schuh; Anche f., anget m.

— shaft, main, upright — (powder-m.); der König, die Läuferwelle der Rollwerk-pulvermühlen, Walzmühlen; Arbre vecteur des meules roulantes m.

— shaft (powder-m.); der drehbare, senkrechte Baum des Tisches einer Walzmühle; Arbre de levées m.

— spindle, iron-tool; das Mühlisen, die Mühlspindel; Fer de meule, de m., gros fer, poilier m.

— spout; das Gerinne; Bée f.

— spun (spinn.); mechanisches Gespinnst; Filé à la mécanique, au métier mécanique.

— spun yarn; das Mule-, Wassergarn, Moschinge-spinnst, der Twist; Coton filé au métier, à la mécanique m.

— stone, millstone. stone; der Mahl-, Mühlstein; Meule, meulière f.

— stone, centre-piece of a —; das Mittelstück, Herz; Boitard, coeur m.

— stone, feeding part of a —; der Zwischenkreis, Zuführungskreis; Entrepied m.

— stone, grinding part of a —; die Mehlbahn; Fenil-lure f., panneaux m. pl.

— stone, hulling —; der Pelletstein; Meule à monder l'orge f.

— stone, large —, quartz rock; die Gons, das poröse Quarzgestein; Meulière, pierre

de menle, grosse pierre à co-
lonnes, à meules f.
mill-stone, uotted —; der
geschärfte Muhlstein; Meule
battue f.
—stone, porous — — from
Dordogne; der poröse Muhl-
stein aus der Dordogne; Bras-
sier m.
—stone from the Rhine, sco-
rious basalt; der Mendiger-
stein, rheinische Mühlstein,
Lavamühlstein; Pierre à meule
des provinces rhénanes f.,
trass m.
—stone, running — —; der
Läufer; Meulo mobile f.
—stone, upper — —; der obere
hohle Mühlstein; Meule fla-
mmière f.
—stone clay; der Mühleint-
thon; Argile à meulière f.
—stone grit; der Mühlstein-
Kohlensandstein; Meulière de
grès f., grès à meules m.
—stone maker; der Mühlstein-
schauer; Meulier m.
—stone quarry; der Muhl-
steinbruch; Meulière f.
—stone rock for paving;
der Mühleinsteinquarz zum Pfla-
stern; Caillouasse f.
—stone shaft, axle; das
Mühl-, Trieb-, Räderwerk;
Moulage m.
—trough, canal, spout, race,
deat, trough; der Vorfluther,
das Obergerinne, Fließ-
wasserbett, Muhlgerinne, die
Wetterlotte; Auge, daraise,
bnse du m. f., canal m.
— and water-works; Mühl-
und Wasserwerke; Artifices
m. pl.
—wheel, horizontal — —;
das wagrecht liegende Mühl-
rad; Rodet m.
—wright; der Mühlenbauer,
Mühlarzt, Zeugbauer; Con-
structeur de moulins m.
—wright's chisel; der Zim-
mermannscheibbeitel; Ciseau
de charon m.
—wright's shop; die Mühl-
bauwerkstätte; Atelier d'a-
justage m.
—willed, woollen (bos.); ge-
wollt, tuchartig; Drapé.
—edge, milling, the engraved
ring round a piece of coin
(cogr., mint.); die Kräuselung,
Rändelung, der Ransf, Perl-
rand, gekräuselte Rand, die
Randverzierung; Crénelage,
grenetis m.
—ralee; der Tuchrattin; Ra-
line drapée f. [drapée f.
—serge; der Tuchrasch; Serge
shalloon; der Walkrasch;
—Ras foulé m.

Milled sheet — lead; ausge-
walztes Tafelblei; Tables de
plomb laminées f. pl.
—slates; ausgesägte Schiefer-
tafeln; Feuilles d'ardoise sciées
f. pl.
Miller; der Müller; Meunier m.
—'s fee, toll; das Mahlgeld,
Mahlrecht, der Mahllohn,
die Mahlnetze; Mouture f.,
salaire de meunier, moulage m.
—'s man; der Mühlknappe;
Compagnon meunier m.
—'s trade; der Mahlbetrieb;
Meunerie f.
Milliary; der Meilenstein; Co-
lonne milliaire f.
Milligram; das Milligramm;
Milligramme m.
Millilitre; das Milliliter; Milli-
litre m. [Millimètre m.
Millimetre; der Millimeter;
Milliner; die Putz-, Mode-
waarenhändlerin; Marchande
de modes f.
Millinery; die Putzwaaren-
handlung; Magasin de modes m.
Milling (drap.) s. Fulling.
— (mint.); rändeln, rändern;
Créneler, cordonner.
— (mint.); die Rändelung; Filet m.
— (mint.); das Rändeln, Kräu-
seln; Cordonnage, machinage m.
—machine (mint.) s. Edge-
work.
—tool, nurling-tool, thril-
ling-tool (turn.); die Rändel-
gabel; Porte-molette m.
—wheel, mill (turn.); das
Kraus-, Rändelrad, Schlag-
rädchen, die Druckscheibe,
das Druckrad, Rändeleisen;
Molette f. [lead.
Mimetine s. Antimoniate of
Mimic-gold (chem.); eine Me-
tallmischung mit dem Gold;
Alliage d'or et de métaux m.
Mimosa-wood; das Mimosen-
holz; Bois d'amourette, bois
gris m.
Mincing-knife (kitch.); das
Wiege-, Hackemesser; Taille-
légumes m.
Minder (spinn., weav.); der
Zeichengeber, das Alarm;
Avertisseur m.
to Mine by banks, cut by
degrees; das Erz abtrossen;
Exploiter en strosses.
Mine, work, grove, huel
(min.); die Mine, Grube,
Zeche, das Bergwerk, der
Tagbau; Mine, minière f.
—, work, plant (min.); die
Grubenanlage, das Bergwerk;
Etablissement m.
—, ore, ore-flour; das Erz,
Berg-, Berggewächs, Mine-
ral; Mine f.
—, back of a —; das Hinter-

gebirge; Revers d'une m., mi-
nerai, métal m.
Mine, copious —; die Aus-
beutegrube; M. en bénéfice.
—, the — declines, decays;
das Bergwerk kommt in Ab-
fall; La m. tombe en déca-
dence.
—, deepest spot in a —; das
Erbtiefste; Point de travail le
plus profond d'une m.
—, diamond —; das Diamant-
werk, die Diamantgrube; M.
de diamants.
—, to discover a —; ein Berg-
werk ständig machen, erregen;
Découvrir une m.
—, to cease exploring a —;
abkehren; Se désister de l'ex-
ploitation d'une m.
—, the — falls in; die Grube
geht zusammen; La m. s'éboule.
—, fiery —; die Schwadennine;
M. sujette aux gaz inflammables.
—, flourishing slate of a —;
der Bergflor; État florissant
d'une m. m. [Étage m.
—, heaped —; das Gestöck;
— with irregular lodes; das
Kernwerk; M. à flons irrég-
uliers.
—, the — looks well; es sieht
bergmännisch aus; La m. a
bonne apparence.
—, to open a —; ein Feld auf-
fahren, sich an einem Gebirge
anlegen; Ouvrir les travaux
d'une m.
— in which ore has been
found, load-work; die
Fundgrube; M. de découverte,
première fouille faite dans une
exploitation f.
—, produce, revenue, returns
of a —; der Bergsegen; Pro-
duit, rendement, fruit, rapport,
revenu d'une m. m.
—, productive —; die Aus-
beutezeche, Ausbeutegrube;
M. en bénéfice.
—, the — promises well; das
Bergwerk wird rege; La m.
promet d'être productive.
—, to keep a — in repair;
eine Grube bauhaft halten;
Entretenir une m.
—, rich — or vein; das höf-
liche Gebäude; M. riche.
— of rock-crystal; die Kry-
stallgrube, Grube für Berg-
kristall, das Kristallgewölbe;
Cristallière f.
—, salt —, rock-salt —; das
Salzbergwerk; M. de sel, de
sel gemmo, saline f. [m.
—, small —; der Stüffel; Petite
— of sulphureous or arseni-
cal pyrites; die Kieszeche;
Minière de pyrite f.
—, a, surveyor of —; der Berg-

meister, Einfahrer; Inspecteur, officier des mines m.
 Mine, to take up again an old —; eine Zeche wieder gewältigen; Reprendre une m. abandonnée. [M. d'étain.
 —, tin —; die Zinnerzgrube;
 —, working in common; die Gemeinzeche; M. exploitée, fouillée en commun.
 —, to work a... —; auf... bnuen; Exploiter une m. de...;
 —, burner; der Erzröster; Grilleur de minerai m.
 —, captain; der Obersteiger; Maître-mineur m.
 —, dial; der Grubencompass; Bonsole de mineur f.
 —, digger, —, man; der Bergmann; Mineur m.
 —, digging, open — —; der Reiss, die Gräberei; Minière creusée au jour f.
 —, pit; die Erzgrube; Mine f.
 —, works; die Minenarbeit; Travail des mineurs m.
 Miner, pit-man, derrick; der Miner, Bergmann, Bergarbeiter, Knappe, Bergknappe, Grubenarbeiter; Mineur m.
 —, cutter, digger; der Gewerke, Negerhauer, Häuer, Erz-, Minengräber; Mineur, puisatier, piqueur m.
 —, s, customary to —; berggläubig; Selon l'usage des mineurs.
 —, negligent —; der Renswäler; Fouleur de gazon, mineur paresseux m.
 —, real —; der Bergmann vom Leder; Véritable mineur.
 —, sworn —; der Fahrsteiger; Mineur juré.
 —, thorough —; der Erbhäuer; Mineur absous, consommé ou passé.
 —, that works during eight hours; der Achtstündner; Mineur d'un poste de huit heures.
 —, s, atrophy; die Hüttenkntze; Atrophie métallique f.
 —, s, basket, corb; der Erd-, Minenkorb; Panier de mineur m.
 —, s, bellows; das Minengebläse; Soufflet de mines m.
 —, s, box; die Knappschaftscasse; Caisse du Corps des mineurs f.
 —, s, company; die Knappschaft; Corps des mineurs m.
 —, s, compass, dial; der Berg-, Gruben-, Hängecompass, die Eisenscheibe; Compas m., boussole f. de mineur, disque m.
 —, s, compass, circumferenter dial; der Hängecompass, das Hängezeug, der Compass in cartesianischer Aufhängung; Poche de mineur m.

Miner's dress or frock; der Grubenkittel; Froc de mineur m.
 —, s, fathom; das Dimplachter, die Berglächter, 4 Ellen; Toise des mineurs f.
 —, s, hammer; der Erzhäusel, Bauschel, Bohrfäusel; Marteau de mineur, marteau pour briser le minerai à la main m., massette à forêt f.
 —, s, iron, pitching-pollpick, pitching-tool; das Bergeisen, die Hammerspitzhäue, Pickhacke; Pointerolle f.
 —, s, lantern; die Grubenblende; Lanterne de mineur f.
 —, s, level; die Wage der Markschneider; Niveau m.
 —, s, scraper, spade; das Abstecheisen, die Erdscharre; Écoupe f., fer à marque, à aligner m.
 —, s, tools; das Gezähe, die Minenwerkzeuge; Instruments de mineurs m. pl.
 —, s, trough; der Bergtrog; Schüle, auge de mineur f.
 —, s, truck; der Hund, Minenhund, die Laufkarre; Chariot m.
 —, s, tub, bucket, kibble, kibbal, corf, hutch; der Bergkubel, Erztrug, Kübel, die Tonne; Seau, baquet de mine m., tonne, tine, tinette des mineurs f.
 —, s, tub placed at the western side; die Abendtonne; Tonne d'extraction ou d'exploitation placée vers le côté occidental du puits f.
 —, lining, ringwall; die Kernschachtmauer, das Schachtfutter; Paroi de cuve f.
 Mineral; das Erz, Fossil; Minéral m.
 —, s; das Berggut, Gestein; Minéraux, fossiles m. pl.
 —, s, containing cerium; die Ceriden, ceriumhaltigen Mineralien; Cérides m. pl.
 —, s, combustible —; die Harzbronze; Famille de minéraux combustibles f.
 —, essence; der Bergsaft; Suc minéral, lapidifique m.
 —, substance for polishing or unroughening (goldsm.); die Polirmasse, das Glättmittel, die Glätte; Adouci m.
 —, s, useful —; die nutzbaren Mineralien, Fossilien; Minéraux utiles m. pl.
 —, tar, semi-compact bitumen, pissasphaltum; der Berg-, Erdtheer, das Bergpech; Bitume glutineux, visqueux, goudron minéral m., malthe f. [voici de minéraux m.
 —, train; der Erzgüterzug; Con-

Mineral white; das Mineralweiß; Blanc minéral m.
 Mineralizer; das Vererzungsmittel, der Vererzungsmittel, der Vererzungsmittel; Mineralisator m.
 Mineralization; die Vererzung, Vererzung, Schwangerung mit mineralischen Bestandtheilen; Mineralisation f.
 Mineralogy; die Mineralogie, Stein-, Erz-, Berggutekunde; Mineralogie f.
 Mineralurgy; die Mineralurgie; Mineralurgie f.
 Mining, subterranean —; die Bergarbeit; Travail par puits et galeries m.
 —, beetle; der Ortpäuzel; Masse f.
 —, industry; der Bergbau, die Montanindustrie; Industrie minière f.
 —, officer; der Bergmann von der Feder; Employé, officier des mines m.
 —, operations; der Minenbau, Construction de mines f., travaux de mines m. pl.
 —, produce; die Montanprodukte, der Bergegen; Produits miniers m. pl.
 —, season; das Hüttenjahr, der Hüttengang; Conrant d'un fondage m.
 Minever, calabar - skins, Grauwerk; Petit-gris m.
 to Mingle or blend thoroughly, mix up, mix; durchmischen, durchmengen; Entremêler.
 Mingled with earthy or stony substances; bergschüssig. Disséminé dans la roche, éparpillé, mêlé de terre, de gangue.
 to Miniate, vermillon; hellen Vermillonner.
 Miniature (paint); die Miniatur, Miniaturmalerei, das Kleinemal; Miniature f.
 —, (typ.); der rothe Initialbuchstabe; Miniature f.
 —, painter; der Miniaturmaler; Peintre en miniature m.
 Minikin pin (needl.); die Jungfer-, Kopfszeugnadel, winzige Nadel; Camion m., épingl fine, rosette, demoiselle f.
 Minimum; das Minimum, die kleinste, der geringste Grad (einer Grösse); Minimum m.
 —, gauge, low gauge; die kleine Lehre, Minuslehre; Lunette de réception, petite lunette f. [Mignon n.
 Minique; eine Art Eisenerz, —, minim (typ.); die Mignonschrift, die Colonel, Jungferschrift, Mignonne f.
 —, double — (English type letter); die Mittelschrift, Mi-

lantigna (7 Viertel Petit); t. Augustin m.
 nium, red-lead, orange-
 mine, red-oxide; der Blei-
 innober, Bleisafra, Meunig,
 ie Mennige, das rothe Blei-
 oxyd, Bleiroth, Bleihydroxy-
 ul, Uzfur; Minium plomb
 orange, anglais, oxyde rouge,
 ritoxyde de plomb, cinabre de
 sturne m.
 of iron; der Eisenmennig,
 as Eisenminium; Minium fer-
 lique de fer m.
 native —; der Bleiocher,
 ie natürliche Mennige, das
 atürliche rothe Bleioxyd,
 finium; Plomb oxydé rouge.
 nk (furr.); der Nerz, Mink;
 etzite loutre f.
 skins, —s (furr.); amerik-
 nische Wieselfelle; Belettes
 d'Amérique f. pl.
 nofor (met.); das Minofor;
 inofor m.
 Mint (mint.) s. to Coin.
 die Münze, Münz-, Präge-
 stätte, das Münzgebäude; Fa-
 rikne de monnaies f., hôtel
 e la monnaie m.
 ant-man, minter; der Mün-
 er; Monnsieur m.
 mark; das Münzzeichen, der
 Münzstempel, Stempel; Défé-
 ent m., marque f.
 smithery; die Prägestätte,
 Münz-, Münzwerkstätte; Ate-
 der de monnaies m., mon-
 nale, monnaie f.
 stamp; das Münzgepräge;
 empreinte des monnaies f.
 warden, warden of the
 mint; der Münzmeister; Garde
 les monnaies, prévôt des cours
 le monnaie m.
 work; das Münzwerk; Ma-
 chine pour monnayer f.
 ntage; der Schlag-, Präge-
 schatz, die Münzgebühr; Ren-
 sege, brassage m.
 inter's apprentice, boy; der
 Junge in Münzhäusern, Mün-
 verlehrling; Ricochon m.
 inting s. Coining.
 -mill (mint.) s. Mill.
 inuscula; die Minuskel, der
 kleine Buchstabe; Lettrc mi-
 nuscule, minuscule f.
 -minute-glass; die Minuten-
 uhr; Sablier à minutes m.
 -hand, —finger (watchm.);
 der Minutenzeiger; Aiguille à
 minutes f.
 -watch; die Minutenuhr;
 Horloge, pendule, montre à mi-
 nutes f.
 -wheel, centre - wheel
 (watchm.); das Minutenrad,
 grosse Bodenrad; Rono de
 chausse, de minnerie, des

minutes, de fond, grande roue
 moyenne, roue de longue tige f.
 Miny; grubenreich, bergwerk-
 reich; Riche en mines.
 Miocene (geogn.); der Tegel-
 bildung angehörig; Miocène.
 Mire, mud; der Koth, Schlamm,
 Morast; Bourbe f. [glaco f.]
 Mirror; der Spiegel; Miroir m.,
 —, burning —, burning-re-
 flector, burning-speculum,
 burning-glass; der Brenn-
 spiegel; Miroir ardent m.
 —, concave —; der Hohlspiegel,
 das Hohlglas; Miroir, verre
 concave m.
 —, convex —; der Convexspie-
 gel, erhabene Spiegel; Miroir
 convexe m.
 —, metallic —, — of metal;
 der Metallspiegel; Miroir mé-
 tallique m.
 —, plane —; der ebene Spiegel,
 Plannspiegel; Miroir plan m.
 —, glass, plate-glass; das Spie-
 gelgls; Verre à glace m.,
 glace f.
 —trade, looking-glass trade;
 der Spiegelhandel, die Spie-
 gelfabrikation; Miroiterie f.
 Miscellanies; vermischte Auf-
 sätze, Schriften; Mélanges m. pl.
 Miscible; mischbar; Alliable,
 miscible.
 to Misfit, not fitting or squar-
 ing, to go stiffly (carp.);
 nicht recht einpassen, im Za-
 pfenloch spielen; Cornsiller.
 Misfit, bad work; die schlechte,
 misserathene Arbeit, der Feh-
 ler, misslungene Zuschnitt,
 mangelhafte Zuthnten; Maffa-
 çon f.
 to Mismatch; schlecht zusam-
 menpassen, schlecht paaren;
 Appareiller mal, apparier mal.
 Mispickel; der Mispickel, Ar-
 senikkies; Mispickel m.
 to Misprint (typ.); fehldruck-
 en; Imprimer à contre-sens.
 —, impose wrong (typ.); ver-
 drucken, verwechseln; Trans-
 poser.
 Misprint (typ.) s. Erratum.
 to Miss a blast (min.); einen
 Fuchs machen, schiessen;
 Manqner un coup, tirer sans
 effet un coup de mine.
 — a lode (min.); einen Gang
 verfnhren; Manquer un filon.
 — the thread (weav.); einen
 Faden überhüpfen, einen fal-
 schen Sprung machen, einen
 Faden für einen ndern neh-
 men; Être hors du pas.
 Miss (cast.); der Kaltguss, Aus-
 schuss; Manque m.
 Missal; das Messbuch; Missel m.
 to Mistake (typ.); fehl-, miss-
 greifen; Faire une bévue.

Mitey (cant); der Käsekrämer;
 Epicier m. (ergot).
 to Mitre (carp.); auf Gehrung
 verbinden, in einen halben
 rechten Winkel zusammenfü-
 gen; Assembler en onglet, faire
 un assemblage d'onglet.
 Mitre, bevil; die Gehrung, der
 halbe rechte Winkel, Achtel-
 schling; Mitre (450) f.
 — (build.); schräger Schnitt;
 Onglet m.
 — (join.); die Gehrung, Fuge,
 das Eingefüge; Biais, biaisement m.
 — (loc.); das Kegelventil; Mitre,
 obturateur conique m.
 — and key (join.); die Zu-
 sammenfügung, auf stumpfe
 Gehrung mit eingeleimten
 Furnieren; Joint à onglet et à
 insertion de feuilles m.
 — block, — box; die Gehr-
 lade, Gehrungstosslade; Boîte
 de mitre, machine à onglet f.
 — dovetail; die Zinke nuf
 die Gehrung; Queue perdue,
 queue recouverte f.
 — gate (hydr.); das Stemmthor;
 Porte busqué f.
 — joint, — quoin, mitred
 quoin; die Gehrung, Gehr-
 rung, der Gehrstoss, Stoss auf
 Gehrung, die Ecke mit stum-
 pfer Gehrung; Assemblage
 d'onglet, en biseauement m.
 — line (carp., join.); die Gehr-
 rungslinie, Kropfkante, der
 Grat eines Krops; Ligne de
 mitre f.
 — plane; der Gehrungshobel;
 Rabot à mitre, guillaume à on-
 glet m.
 — post, meeting-post (hydr.);
 die Schling-, Stemm-, Anschling-
 säule; Poteau battant, montant
 de busc, busqué m. (écluse).
 — quoin cut (min.); der Gehr-
 rungschnitt; Coupe d'onglet f.
 — rule, level-rule, — sliding
 square; die Schmiege, das
 Gehrmaß; Sauterelle de mi-
 tre f.
 — saw-block; Vorrichtung um
 Leisten nach der Gehrung ab-
 zusägen; Appareil pour couper
 les haguettes en biais m.
 — sill (hydr.); der Vorsprung
 an der Plankenbettung; Buse m.
 — sill, clap-sill, threshold's
 branch (hydr.); die Korbecke,
 Schlagschwelle; Heurtord d'une
 écluse m.
 — sill (hydr.) s. Clap-sill.
 — square; das Achtelwinkel-
 linient, Gehrdrück, Gehr-
 mass, Winkelinient zu 45°;
 Equerre à mitre, à onglet f.
 — valve; dns Kegelventil;
 Mitre, obturateur conique m.

- Mitre-wheel; *das Winkelrad*;
Roue conique *f.* [onglet].
Mitred; *eingefügt, gefügt*; En
Mittens; *Faust-, Pelz-, Wint-*
ter-, Tapp-, Klappen-, Stol-
penhandschuhe, Faustlinge;
Mitaines *f. pl.* [lier].
to Mix; *mischen; Mélanger, mé-*
-, dilute; mischen, verdünnen,
schwächen; Couper, étendre.
— (met.); *gattiren; Mélanger,*
assortir.
— (min.) *s. to Assemble.*
— (mint., met.); *umrühren;*
Brasser.
— the dough with water; *das*
Anmachen des Teigs; Dé-
layage m., hydratation f.
— dust with mortar (mas.);
Kalk mit Staub mengen; Fairo
de la musique.
— unburnt fire-clay with
dust of fire-bricks, glass-
pots or saggars; *den Thon*
mengen; Composer l'argile.
—, temper the mortar; *den*
Mörtel bereiten; Fabriquer lo
mortier.
— the different sorts of ore;
mellern; Mèler les différentes
sortes de mines de fer.
— the silver with the ashes;
eine Sau jagen, das Silber in
die Sau jagen; Faire un co-
chon.
— the varnish with lamp-
black (typ.); *die Farbe ein-*
rühren; Mèler le vernis avec
le noir.
— different wefts (weav.);
verschiedene Einschüsse ma-
chen, durchwirken; Pourflir.
— wheat, rye and barley
(bak.); *Weizen, Korn und*
Gerste mischen; Affcurer.
— the wool; *die Wolle mi-*
schen; Ploquer, rompre la
laine.
— wool of different colours;
vielfarbige Wollarten unter
einander mischen; Rompre la
laine, trépigner les laines.
Mix-metal (cant); *der Gold-*
schmied; Orfèvre m.
Mixed (min.); *spreissig; Mé-*
langé. *Tde coton rayée f.*
— checks; *Matrosenleinen; Tolle*
cloth; melirtes Tuch; Drap
mélangé m.
— pickles; *eingelegte unreife*
Gemüse; Variantes f. pl.
— retting; *die gemischte Rot-*
te; Rouissage m.
— wheat (agr.); *bunter Wei-*
zen; Froment de mélange m.
— wheat, high —; *hochbun-*
ter Weizen; Froment très-
mêlé.
— wool; *vermischte Wolle;*
Laine fourbandrée f.
- Mixed yarn *s. Fancy-yarn.*
Mixing (cast.); *das Mischen;*
Mélago m.
— (drap.); *meliren; Mélanger.*
— (pott.) *s. Blending.*
— (spinn.); *das Gattiren; Mé-*
tanger.
—, tool for — *calamine and*
coal (min.); die Schaufel zum
Mischen des Zinkspathes mit
Kohlen; Mée f.
— rich plastic clay with sand
(pott.); *das Benehmen der*
Fettigkeit, Entfetten; Dégrais-
sage m.
— composition, preparing
composition (fire-w.); *das*
Satzansetzen; Mélange des ma-
tières, faire la composition.
— of cotton; *das Mischen der*
verschiedenen Baumwollen-
sorten; Mélange des cotons m.
— the heavy earth with sand
or cinders; *die Entfettung;*
Dégraissage des pâtes m.
— of the glue-leaves; *das Mi-*
schen der Leimblätter; Mé-
lange en gris m.
— of the ingredients of gun-
powder; *das Mengen des*
Pulversatzes in den Mörsern;
Liage m.
— with liqueurs, liqueuring;
das Dosiren (Wein); Dosagem.
— of the ores; *die Gattirung;*
Mélange des minerais m.
— the ores and fluxes; *die*
Beschickung, Möllierung; Mé-
lange des minerais avec tes fon-
dants.
— for the second sizing; *das*
Mischen zur zweiten Leimung;
Mélange en étresse, en ou-
vrage.
— tin with lead; *die Vermis-*
chung des Zinns mit Blei;
Liaison f.
— of the white leaves (cardm.);
das Mischen der weissen Blät-
ter; Mélange en blanc.
— drum; *die Mengtonne; Ton-*
neau mélangeur m.
— and grinding-machine;
die Misch- und Reibmaschine;
Mélangeur-broyeur m.
— pot, iron-pot (fire-w.); *der*
Grapen; Chaudière à de fusion
f.
— and shaking-machine;
die Misch- und Schüttelma-
schine; Mélangeur-agitateur m.
— table, mealng-tray (fire-
w.); *die Reibetafel; Table à*
égruger, à rebord f.
— and kneading-tool in cho-
colate machines; *die Choko-*
ladenkanke; Reméleuse f.
Mixture, gold-size (gild.); *die*
Mischung, Beize; Mixtion f.
—, mixture (met.); *das Mischen*
- der Masse zum Schmelzen*
Dosage m.
Mixtion (paper-m.); *die Mi-*
schung; Tapis m.
Mixture, mixing; *die Mi-*
schung, Mengung; Mélange m.
—, complete —; *das Gemisch*
Permission f.
— of graphite and glue-water
(bookb.); *Mischung von Gra-*
phit und Leimwasser; Plom-
m.
— of lime and alkali; *Mi-*
schung von gebranntem Kal-
und Kali; Levain m.
— of sal ammoniac and ni-
trate of iron; *die Eisensau-*
miakblumen; Fleurs ammoni-
acales martiales f. pl.
— of salt and soda (gl. m.
soap.); *Mischung von Salzen*
Soda; Bourde f.
— of sand and coal-dust;
die Mischung von Sand und
Kohlenstaub; Sable vert m.
— of starch and indigo; *de*
Nraubau; Mélange d'amidon
et d'indigo m.
— of straw and thrasher
corn; *der Kaff, Kornstaub*
Bourrier m.
— of tallow and oil for ce-
vering the etched parts;
das Gemisch von Talg und
Oel zur Beizebedeckung; Mi-
tion f.
— of tartar and calcined sil-
ver; *das Kalksilber; Chat-*
d'argent, à argenter f.
— of white and black; *de*
Mischung von schwarz und
weiss; Ardoise f.
— of several wine-tintings;
das Gemisch verschiedener Wein-
neigen; Bâpé m.
— s; *melirte Tücher; Draps mé-*
langés m. pl.
— barrel; *die Pulvermengen-*
tonne; Mélangeoir de poudre
Moat (cast.); die Vertiefung
Fossé m. [gn].
Mock, dark (arch.); *blind; Bo-*
(arch.) s. False.
— jewel, doublet; *die Dui-*
lette, die Doppelschicht, die
Doppelpath, falsche Ede-
stein; Doublet m.
— jewels; *unrechte Juwelle*
Schwäbisch-Gmünder Was-
ren; Bijoux en similor m. pl.
— lead, black jack, vil
sulphuret of zinc; *die Ble-*
de, Zinkblende; Minéral
zinc sulfuré m., blende f.
— ruby; *der Rubinfluss; Flin-*
de rubis m.
— water *s. Medio-twist.*
to Model, mould *s. to Figur*
—, make a —; *modeln, mode-*
liren; Modeler.

Model, emboss (metal-w.); *modeln*; Lanter, lenter.
 the clay (pott.); *Thon modeliren*; Ebaucher la pâte.
 todel, pattern, mould; *das Lehr, Muster, Modell, Model, die Form; Modèle, module m., forme f.*
 object drawing; *das Zeichnen nach Mustern (Vorlagen), nach Gegenständen (Modellen); Dessin d'après (sur) modèle, sur objet.*
 (goldsm.); *das Formholz, der Formklotz, Mandrin m., pattern (join.); das Probestück zum Fügen, die Lehre, Schablone; Sabot m.*
 (sculpt.); *das Model; Esquisse f.*
 for grated vases (join.); *die Form zu gegitterten Gefässen; Gobirole f.*
 lodgeing-house; *das Gesamtwohnhaus für Arbeiter, die Arbeiterwohnungen; Cité ouvrière f.*
 of mouldings on walls (mas.); *die Schablone; Chemin m.*
 to take out the — from the mould (met.); *das Model aus dem Mantel der Gießform herausnehmen; Déchapper.*
 wooden — of a hearth; *das hölzerne Model eines Ofenheerdes; Patoup m.*
 -farm; *die Mustermilcherei, Musterwirthschaft; Ferme-molette f.*
 -workshop; *die Modelwerkstätte; Atelier de précision m.*
 odeller; *der Modellirer, Modelr, Modelmacher, Former, Modeltschler; Modelleur m.*
 odelling; *das Modelliren, die Nachahmung der Formen; Modelage, modelé m.*
 (arch.); *ein Model von Gyps oder Holz machen; Couper du trait.*
 by the hand, hand-forming; *das Modeln mit der Hand, die Handformerei; Moulage à la main m.*
 partly by the hand, partly on the wheel, forming in plaster-moulds by the lathe; *das Modeln theils mit der Hand theils auf dem Rad, die Gypsformerei; Moulage à la housse m.*
 by press, press-working; *durch die Presse modeln, die Pressformerei; Moulage à la presse m.*
 -board, loam-board, frame-board (cast.); *das Formbret,*

die Schablone, das Streichbret; Échantillon, gabarit m.
 Modelling-board, loam-board, frame-board, teinplate model (mould.); *die Schablone, das Formbret, Anstaltbret, Drehbret, Model; Gabarit, gabarit m. (mouleure).*
 — board, vertical iron for fixing the —; *die eiserne Spindel für die Schablone; Compas m.*
 -tool; *das Werkzeug zu den Wassermodein; Outil à ondes m.*
 Moderate, mässig; *Doux (prix).*
 Moderator (arch.); *der Halter, Anhalter, Moderator, ein die Bewegung mäßigendes Stück; Modérateur m.*
 of the clock-work (watchm.); *das Anlauftrad; Roue servant à modérer la sonnerie f.*
 -lamp, pump-lamp; *die Lampe mit Pumpenwerk oder Druckfeder, Moderatorlampe; Lampe à modérateur f., modérateur m.*
 to Modernize; modernisieren; *nach dem neuesten Geschmack herrichten; Modernen, moderniser.*
 Modillion, cartouch, cartooze, scroll; *der Zierrahmen, die Schönleiste, Umrahmung; Cartoucho m.*
 Module; *das Einheitsmass, der Durchmesser, Modul; Modillon d'une colonne m.*
 of elasticity; *das Elasticitätsmodul; Coefficient d'élasticité m.*
 Mohair; *das Angorahaar, Kameelhaar; Poil de chèvre m.*
 —, watered stuff, moreen, tabby; *der gemohrte Zeug, Mohrzeug, Mohr, Moor; Moiré m., moirée, étoffe moirée f.*
 — yarn; *das Kameelgarn, Ziegen garn, Kameelhaar; Fil de Turquie, poil filé à la chèvre d'Angora, testi, turcain m.*
 Mohairing, water, tabby; *das Wasser, der Wasserglanz; Moiré m.*
 Moire metallic, crystallized tin-plate; *der Metallmohr; Moiré métallique m.*
 Moist, humid, damp; *feucht; Humecté, humide, moite, mouillé.*
 to Moisten, wet (drap.); *krimpen, netzen, krumpen, wässern; Mouiller.*
 —, wet (paper-m.); *anfeuchten, einnetzen; Mouiller.*
 spent soil (saltp. w.); *ausgelaugte Erde wieder anfeuchten; Réanimer les terres.*
 Moisture, to withdraw — (cast.); *die Nässe abziehen;*

Rabattre l'humidité, défalquer.
 Molasses, syrup of sugar; *die Melasse; Doucette f.*
 Mole s. Dam. [Molard m.]
 — of earth; *der Erddamm;*
 — head, jetty-head; *das Häft, Hoofd, der Hafendammkopf; Môle avancé m., tête de jetée f.*
 — hills, to destroy — (agr.); *Maulwürfe jagen; Étaupiner.*
 — pier, break-water; *der Schützflügel; Jetée f., môle m.*
 — plough; *der Maulwurfs-pflug; Mineur m., charrue à taupinières f.*
 — trap; *die Maulwurfsfalle; Taupière f.*
 Molecule s. Atom.
 — of water; *das Wassertheilchen; Molécule d'eau m.*
 Moleskin (weav.); *der Moleskin, das englische Leder; Peau de taupe f.*
 Molle, soft; *weich; Mou.*
 Molten mass, melting (chem.); *die Schmelze; Matière en fonte, fonte, potée, charge f.*
 Molybdate of ammonia; *molybdänsaures Ammoniumoxyd; Molybdate d'ammonium m.*
 — of lead, yellow lead-ore; *molybdänsaures Bleioxyd oder Blei, Gelbbleierz, gelber Bleispath, der Wulfenit; Molybdate de plomb, plomb molybdaté, jaune m.*
 Molybdena; *Wasserblei, Schwefelmolybdän; Plomb de mer m.*
 Molybdena-ochre; *der Molybdänocher; Molybdène oxydé, oxyde de molybdène m.*
 Molybdenite; *der Molybdänglanz, das Wasserblei; Molybdénite f.*
 Molybdenum; *das Molybdän, Molybdänmetall, der Zwitter; Molybdène m.*
 —, ochry —; *schwarzer Ocher; Molybdène ocreux m.*
 Moment of flexion; *das Biegemoment; Moment de flexion m.*
 — of inertia; *das Trägheitsmoment, Massennoment, Drehungsmoment, Beharrungsmoment; Moment d'inertie m.*
 Momentum (mech.); *die Triebkraft, bewegende Kraft; Force mouvante f.*
 — of the powers, requisite velocity or speed; *die gehörige Geschwindigkeit, das Kraftmoment, Kraftproduct, statische Moment; Moment des forces m., quantité de mouvement, vitesse requise f.*
 Monatomic; *monatomisch; Monatomique.*

Money deposited, capital advanced; *die Einlage, der Einsatz*; *Mise f.*

— standard gold; *das Münzgold, Dukatengold*; *Or de monnaie m.*

Monk, ink failed (typ.); *der Mönch, Flecken im Druck*; *Moine m.*

— s and friars (typ.); *der Missdruck, Ausschuss*; *Fausso impression f.*, rebut *m.*

— s, pulling of — (typ.); *der Mönchsschlag*; *Faux coup m.*

— seam; *die durchgenähte Naht, die Papennäht*; *Couture plate piquée au milieu f.*

— sheet, friar (typ.); *der Mönchsbogen*; *Feuille venne par bouquets f.*

Monkey, pile-driver; *die Ramme, Pfahlramme, der Rammhär, Fallhammer, Fallblock, der Trietzkopf, Füllklotz, des Fallwerk*; *Mouton, singe, dédic m.*, hie, sonnette *f.*

— (mech.) *s.* Click.

— bezoar (chem.); *das Affenbezoar*; *Bézoard de singe m.*

— board (omnibus); *der Tritt, Stehplatz für den Schaffner*; *Planchette pour le conducteur debout f.*

— coat; *Rock mit kurzem Schoss*; *Redingote à court pan f.* [wrench.]

— wrench *s.* Universal screw.

Monocycle, velocipede with one wheel; *das einrädige Velociped*; *Monocycle n.*

Monogram, stamped signature (typ.); *der Namenstempel*; *Griff f.*

Monohydrate; *das Hydrat mit einem Mischungsgewichte Wasser*; *Monohydrate n.*

Moon-knife (skinner's); *das Mondmesser*; *Couteau en forme de lune m.*

— steel (turn.); *der Mondstahl*; *Croissant m.*

— stone; *der Mondstein, Schieferspath, Spiegelstein*; *Picirro de lune, pierre spéculaire f.* (adulare).

Moor-band-pan (agr.); *die ocker- und eisenhaltige Erdschale*; *Dépôt ocreux et ferrugineux m.*

— chalk; *die Guhr*; *Guhr m.*

— coal, trapezoidal coal; *die Moorkohle, Moorbrennkohle*; *houille limonneuse f.*, lignite *terne m.*

Mooring-chamber, shaft (fyingbr.); *der Schnicht für Giertroue*; *Puits d'amarre n.* (pont volant).

— post; *der Anbiudepfahl*; *Pieu, poteau d'amarre m.*

Mooring (br. build); *der Haffanker, Kettenanker*; *Corps mort m.*, ancre à demeure *f.*

Moorstone; *der Moorstein, gemeiner Granit aus Cornwallis*; *Granit ordinaire de Cornouailles m.*

to Mop, mop up; *mit einem Fegehader oder Fegelappen abreiben, abwischen*; *Essuyer avec nn balai.*

Mop, swab; *der Fegehader, Fegelappen, Fegewisch*; *Balal à laver n.*

— for diluting lime (law.); *der Netzpinsel, Sprengpinsel*; *Goupillon, guenillon m.*

— for putting hides in lime (enrr.); *der Schwödwedel*; *Guipon m.*

Morass-ore, fusible bog-iron-ore; *der Raseisenstein, das Morasterz, Sumpferz, Quell-*

block, Wiesenerz, der Limonit; *Fer des marais m.*, limonite *brunc jaunâtre f.*

Mordacity, corrosiveness; *die Aetzkraft, Schärfe des Scheidewassers*; *Mordacité f.*

Mordant *s.* Acrimony.

— (dye); *die Beize, Schutzbeize, das Beizmittel, Aetzwasser*; *Mordant m.*, eau-forte *f.*

— (engr.); *das Aetzwasser*; *Mordant m.*, eau-forte *f.*

— (goldsm.); *die Beizflüssigkeit*; *Sauss f.*

—, aluminous, alum-; *die Alaunbeize, Thonerdebeize*; *Mordant d'alun, d'alumine.*

—, black — (dye); *die Schwarzebeize*; *Roüille f.*

—, corrective — (dye); *die Milderungsbeize*; *Mordant pour modifier la couleur.*

—, green — *s.* Hyposulphite of soda.

—, iron-; *die Eisenbeize*; *Mordant de fer, ferrugineux.*

—, kind of — (dye); *eine Art Beizen oder Ansieden*; *Fonte de bourre f.*

—, metallic —; *die metallische Beize*; *Mordant métallique.*

—, pyrolytic iron-; *die holzsaure Eisenbeize*; *Pyrolygnite ferreux m.*

—, red —, red liquor; *die Rothbeize, essigsure Thonerbeize*; *Mordant rouge.*

— for red gilding; *die Beizflüssigkeit zu rother Vergoldung*; *Vermeil m.*

—, to work — from one side only; *eine Seite allein abbeizen*; *Matter.*

— varnish, strong varnish (paper-m.); *der zähe Leinölfirnis zum Ankleben der Wölle*; *Mordant encaustique.*

Mordanting (dye); *das Beizen*; *Mordantage m.*

Moreen, wasted damask; *der Wollendamast*; *Damas-laine m.*

Moresque *s.* Arabesque.

Morion; *der Morion*; *Cristal noir m.*

Moris-emerald; *der Negrecartis, der smaragdgrüne Fluesspath*; *Éméraude morillon, de Carthagène f.*, nègres *cartes f. pl.*

Morish, moresque (arch.); *maurisch*; *Moresque.*

Morkins, skins of dead beasts; *das Abdeckerleder, Füllleder*; *Cuir de bêtes mortes m.*

Morning-coat; *der Gehrock mit Seitentaschen*; *Redingote à la propriétaire f.*

— shift (min.); *die Fröhschicht*; *Täbe du matin f.*

— work (min.); *die Morgen-schicht*; *Travail de six heures du matin à midi m.*

to Morocco (bookb.); *marokini-*

ren; *Maroquinier.*

Morocco, turkish —; *türkischer Saffian*; *Maroquin du Levant m.*

— leather *s.* Cordovan.

— paper; *das Marokinpapier, Saffianpapier*; *Papier maroquiné m.* [Maroquinier *m.*

— tanner; *der Saffiangerber*;

— tanning; *die Saffianzube-*

reitung; *Maroquinage m.*

Moroquine leather, imitation of morocco-leather; *nachgemachter Saffian*; *Cuir maroquiné m.*

Morse telegraph; *der Morse'sche Telegraph*; *Télégraphe de Morse m.* [Mortier *m.*

Mortar (chem.); *der Mörtel*;

— (fire-w.); *der Mörtel*; *Boite f.*

—, stuff (mas.); *die Mauerspeise, Speise, der Mörtel*; *M. à chächis m.* [M. aérien

—, aerial —; *der Luftmörtel*;

—, bad —; *der Halbmörtel*; *M. bâtard.*

— made of old bricks and rubbish; *Mörtel aus alten Putzresten und Klinkkrumpen*; *Repons m.*

— of rich clay; *reicher Mörtelbewurf*; *Placage m.*

—, diluted — for rustic work; *dünner Bewurfmörtel*; *Rnsticage m.*

—, fire-proof —; *der Feuerkitt*; *M. à l'épreuve du feu.*

—, hard —; *der Steinmörtel, Grundmörtel*; *Ciment, repons, badigeon m.*

—, hydraulic —, water-; *der hydrnulische Mörtel, Wassermörtel*; *M. hydraulique.*

var made of lime and
 ck-dust; der Ziegelmehl-
 M. à chaux et à cha-
 te.
 littlelime; der schwache,
 magere Mörtel; M. mal-
 panvre.
 with much lime; der fette,
 fe Mörtel; Gras-m., gras m.
 lime and hog-lard; der
 tmörtel; Mail m.
 ade of lime and sand;
 Kalksandmörtel; M. à
 or et sable.
 quid —, grout; der Kalk-
 s.; M. très-liquide.
 with much lime; der fette,
 fe Mörtel; M. gras.
 plaster; der Gypskitt,
 pmörtel; Plâtre-ciment m.
 ickly hardening —; der
 nell bindende Mörtel; M.
 rise prompte, rapide.
 with too much sand; Mörtel
 dem zu viel Sand beige-
 cht ist; Mäigre a.
 low hardening —; der
 sam bindende Mörtel; M.
 rise lente.
 sticking; der mehlige
 rtel; Farineux m.
 wax; der Wachskitt; M.
 weille.
 apparatus; der Mörtelaparat;
 die Rettungsrakete (für
 randete Schiffe); Porte-
 re m.
 ater; die Kalkkrücke,
 lkschaukel, das Rudel, der
 hrhaken; Gäche à chaux f.
 uffer (mas.); der Arbeiter
 der Mörtelgrube; Ouvrier
 la fosse à mortier m.
 ask (mas.); das Mörtelfäss-
 en; Baquet m.
 agine; die Mörtelmaschine;
 chine à battre le m. f.
 agine and elevator; die
 rtelmaschine mit Aufzug;
 yeur à m. avec élévateur m.
 oor; der Kalkestrich; Aire
 chaux f. [Manège à m. m.
 nill; die Mörtelmühle;
 lasher; der Kalkemischer;
 cheur m.
 lashing mill; die Mörtel-
 ähle; Tonneau mélangeur à
 m.
 ortice, set into a mortise
 arp.); in Fugen setzen, fü-
 n, einpassen, fugen, einlo-
 en, einplanen, ein Zapfen-
 stemmen, einzapfen, aus-
 hlen, durch Nuth und Za-
 ra zusammenfügen; Mortai-
 r, emmortaiser, euestitiler,
 rembler à mortaise.
 locksm.); einfügen; Sertir.
 enon a beam, connect by
 mortise and tenon; Balken

verzapfen; Assembler à tenon
 et mortaise.
 to Mortice a hole (locksm.);
 vorstechen, vorzeichnen; Pi-
 quer.
 — and tree-nail, bolt a tenon
 into its mortice; einlochen
 und vernageln, einen Zapfen
 einlassen und vernageln; En-
 lacer un tenon.
 Mortise, mortice (carp., join.);
 die Fuge, das Zapfenloch,
 Keilloch, der Ausschnitt, Eia-
 schnitt; Lumière, mortaise f.,
 pas m.
 — to be bolted; das Zapfen-
 loch, Schußloch zum Vernä-
 geln; Enlasure f.
 — for the handle; die Heft-
 nuth, das Ohr; Margason m.
 —, to hold the —; im Zapfen-
 loch, in der Fuge bleiben;
 Tenir ferme.
 —, indented —; das versetzte
 Zapfenloch; Mortaise en dent f.
 — and tenon; die Zapfen und
 Fugen; Mortaise et tenon.
 — s, tool for sonnding —; die
 Zapfensonde; Quilboquet m.
 — axe (carp.); die Stossaxt,
 Stichaxt; Tire-boueler m.
 — bolt (carp.); der Zapfennagel,
 Vorstecker, die Klammer;
 Dent-de-loup f.
 — bottom (carp.); der Boden
 des Zapfenlochs; Fond de
 mortaise m.
 — cheek; die Achselbrüstung;
 Épaulement d'une mortaise a.
 — chisel; der gebogene Reiss-
 haken, die Kluppe; Dégorgé-
 geoir m.
 — chisel; der Lochbeitel; Ci-
 seau de lumière, à un biseau m.
 — chisel; der Gesiasräumer,
 Lochbeitel, das Stearn Eisen;
 Bec-de-cane, bec m.
 — chisel, pointed —; der
 Spitzzeissel, Vorzeichenmei-
 sel; Broche pointue f.
 — chisel, round —; der
 Feildorn, Runddorn; Broche
 ronde f.
 — chisel, square —; der
 Hahndorn, Durchschlag;
 Broche carrée f.
 — cleaner, joint hook-shap-
 ed axe (carp.); die Bund-,
 Quer-, Stichaxt, der Fugen-
 pulzer; Tire-boueler, tire-bou-
 cher m.
 — dead lock, double shut-
 ting lock; Schloss das auf
 zwei Seiten zu öffnen ist, das
 Doppelschloss; Bénarde, ser-
 rure à deux fermetures f.
 — gauge (carp.); das Streich-
 aass, Zapfentreichmass;
 Équibloquet, trusquin d'assem-
 blage m.

Mortise - gauge (join.); das
 Streichmass, die Zapfen-
 löcherlehre; Quilboquet a.
 — gauge (mas.); das Schmieg-
 aass, Streichmass; Jauge à
 tracer les mortaises f.
 — gauge with screw-slide;
 das Zapfenstreichmass mit
 Führungsschraube; Trusquin
 d'assemblage à vis m.
 — holes for the levers in the
 square of the windlass
 (mach.); die Wellenlöcher
 eines Hebzeugs; Mortaise des
 renforts.
 — lock s. Dead-lock.
 — twybill (carp.); die Zwerch-
 axt zu den grossen Zapfen-
 löchern, Queraxt; Piochon m.
 Mortised, not — (locksm.);
 nicht verzapft; En hosse.
 Mortising s. Cut.
 —, mortise-joint, joint by
 mortise and tenon (carp.);
 die Verzapfung, gezapfte Es-
 che; Assemblage à mortaise,
 assemblage à mortaise et tenon m.
 — (join.); die Verzinkung, Ver-
 zapfung; Queue f.
 — for steps, step-groove; der
 Einschnitt, die Anordnung
 der Treppenstufen, Stufen-
 nuth, Einquartirung; Emmar-
 chement m.
 — engine, machine; die
 Zapfenloch-, Stemmmaschine;
 Mortaiseuse, maébine à mor-
 taiser f.
 Mortlings, pelt-wool, wool
 taken from the dead sheep,
 skinner's wool; die Ab-
 wolle, Sterblingswolle, Ger-
 berwolle, Wolle von ge-
 schlachteten Thieren, Schab-
 ewolle; Réboul m., pelure f.,
 avalies, pleures, laines mortes,
 laines-plis f. pl., plis a. pl.
 Morns tinctoria, fustic-wood;
 Gelbbolz; Bois à pian m.
 Mosaic; in Mosaik gearbeitet;
 Musif, en mosaïque.
 —; die Mosaik, Glasmosaik;
 Mosaïque f.
 —, inlaid work; die eingelegte
 Arbeit, Mosaik; Mosaïque f.,
 ouvrage de marqueterie m.
 — gold; das Chryserin, Musiv-
 gold, Malergold; Or moulu,
 or couleure, or de mosaïque, de
 coquille m.
 — pavement, — floor, tesse-
 lated pavement; der Mo-
 saikfußboden, das Mosaik-
 pflaster; Pavé de mosaïque m.
 — work; die Musivarbeit;
 Ouvrage à la mosaïque m.
 — work in enamels; schmelz-
 mosaikartig; Cloisonné.
 Mosecovy glass, isinglass
 stone, specular stone; rus-

- sisches Glas, Marienglas; Talc de Moscovie m.*
Moss; das Holzmoos; Rogne f.
 —; der Mokkastein; Agate mokaf.
 —; agate; der Moosachat; Agate mousseuse f.
 —; scraper (hort.); der Mooskratzer; Émousseur m.
Moth-worm (weav.); die Motte, der Mottenwurm; Gerce f.
 to Mother; schimmeln, schimmelig werden; Se moisir.
Mother, dregs, sediment, settlings, lees, lees, grout (ehem.); der Bodensatz, Niederschlag, die Hefe; Éclou-drilles, fèces f. pl., sédiment m., lie f. [sissure f.]
 —; der Schimmel; Moisi m., moi-
 —; Mycoderma aceti; die Mutter, Essigmutter; Mère de vinaigre f.
 —; gate, inclined — (min.); die abwärts getriebene Förderstrecke, einfallende Hauptförderstrecke, das Flache; Vallée, descenderie principale f.
 —; gate, inclined — in a diagonal direction to the dip (min.); die diagonal einfallende Hauptförderstrecke; Vallée borge f.
 —; lye s. Bittern.
 —; lye (salt-w.); die Mutterlauge; Saumure, muire f.
 —; must of vinegar; der Essigmuttereschimmel; Mère de vinaigre f. [Nœre de perte f.]
 —; of-pearl; die Perlmutter;
 —; of-pearl, finest quality of — —; feinste Perlmutter; Burgaudine f.
 —; of-pearl, worker of — —; der Perlmutterarbeiter; Nœrier m.
 —; pump (hydr.); die Sagemutter; Mère-nourrice f. (petite pompe).
 —; vat of vinegar; das Mutterfaß; Mère de vinaigre f.
 —; water; die Mutterlauge; Eau-mère f.
 —; water; die Hecklauge; Eau-mère de salpêtre f.
 —; water; der Wasserschimmel; Eau amère, surnageante, eau-mère f.
Mothery, to make —; schimmelig machen; Moisir.
Motion, movement; die Bewegung; Mouvement m.
 — (loc.); das Triebwerk; M.
 —, accelerated —; die Vermehrung der Geschwindigkeit bei der Bewegung der Körper; Accélération de m. f.
 —, angular —; die Winkelbewegung; M. angulaire.
 —, apparent —; die scheinbare Bewegung; M. apparent.
Motion, backward —; die Bewegung nach hinten; M. en arrière.
 —, compound, composed —; die zusammengesetzte Bewegung; M. composé.
 —, curvilinear —; die krummlinige Bewegung; M. curviline.
 —, cylindric —; die Cylinderbewegung; Cylindrage m.
 —, decreasing —; die verzögerte Bewegung; M. retardé.
 —, differential —; das Differentialgetriebe; M. différentiel.
 —, eccentric —; die excentrische Bewegung; M. excentrique.
 —, forward —; die Bewegung nach vorn; M. en avant.
 —, full —; die in vollem Gang befindliche Bewegung; M. aequis.
 —, increasing —; die beschleunigte Bewegung; M. accéléré.
 —, interior — of a machine; der innere Gang einer Maschine; Adduction f.
 —, keyless — (watchm.); der Aufzug ohne Schlüssel; Remontoir indépendant, sans clef m. [sgung; M. moyen].
 —, mean —; die mittlere Bewegung; M. moyen.
 —, oscillatory —; die schwingende Bewegung; M. oscillatoire.
 —, pitching — (loc.); die Stossbewegung; M. de galop, de tangage.
 —, progressive — (loc.); das Vorwärtsgehen; Marche en avant.
 —, of projection; die Wurfbewegung; M. projectile.
 —, of the quarters (watchm.); das Viertelwerk; Pièce des quarts f.
 —, reciprocating —, — to and fro, alternate —, backward and forward —, see-saw —, traversing-gear; die hin- und hergehende Bewegung, auf- und niedergehende Bewegung, Hin- und Herbewegung, Zug-, Gestäng-, Eienleibewegung; M. alternatif, m. de va-et-vient.
 —, retrograde —, back-stroke (loc.); das Rückwärtsgehen, der Rückgang; Marche en arrière f.
 —, reversing —; die umkehrende Bewegung; Embayage renversé m.
 —, rocking —, undulating —, undulation (bridge); das Schwanen, die Schwanung; Balancement, tangage m.
 —, rotation, rotatory, rotary —, gyration; die Kreisbewegung, Acheendrehung, Umdrehung, Schwungbewegung, Zirkelbewegung; M. circulaire, giratoire, rotatif, rotatoire, rotation f.
Motion, rotatory —, velocity; die Schwungbewegung; M. rotatoire m.
 —, self-acting —; die selbstthätige Bewegung; M. spontané. [wegung; M. simple].
 —, single —; die einfache Bewegung; M. simple.
 —, slackening —; die abnehmende, schwächende Bewegung; M. de relâche.
 —, of the socket (catgut-spider of the Hastschlitz; Echancre de la donille f.)
 —, of the socket (gunsm.); of the Hastschlitz, Hasteinschlitz; Fente de la donille f.
 —, to and fro s. Reciprocating motion.
 —, of translation; die fortschreitende Bewegung; M. translation.
 —, uniform —, equable —, die gleichförmige Bewegung; M. uniforme.
 —, uniformly variable —, die gleichförmig veränderte Bewegung; M. uniformément varié.
 —, variable —; die veränderliche Bewegung; M. varié.
 —, vertical —; der freie Fall; M. vertical.
 —; bars, cross-head guide (st. eng.); die Führung der Kopfführungen; Coulissea du té m. pl.
 —; lever, horizontal —; der Wagbaum; Balance d'Innescrie f.
 —; link; das Zwischenglied, die Führungseinstange; Bielle double bride f.
 —; plate, bracket of guide bars; die Parallellleitungstütze; Support des glissières.
Motive, moving; bewegend; Moten m.
 —, power or force, power-mover; die Bewegungstreibkraft, der Motor, Bewegung, Hebel, Döbel; Moteur m., force motrice, montant puissance f.
 —, power (st. eng.); die Bewegungskraft; Travail moteur m.
Mottled iron; das halbratte Roheisen; Fonte truitée f.
Motor, moving-apparatus, propeller; das Triebwerk der Bewegungsapparatur, die Bewegungsvorrichtung, der Motor; Appareil moteur m.
 —, of bellows (met.); das Geschirr zum Betreiben der Blasebalge; Double harnais m.

or, electric —; *der elektrische Beweger, Erreger; moteur électrique m.*

several reels; *der Motor mehrere Haspeln; Menard m. tied, marbled; fladerig, adert, gemasert, gefleckt; dré, marbré.*

mould, form, model; *abmen, formen, zum Guss men; Mouler, modeler, jeter m. m. m.*

cast; *gießen, abgießen; uier, fondre, jeter en fonte. arp.); nachbilden, nachfor- men; Gabarier.*

nt.); *durch Anhäufeln kleine unge in den Weinstock ma- chen; Rueller.*

new; *zusammenformen, neu men; Remouler.*

icks; *die Ziegel streichen; nler les briques.*

andles; *Lichte gießen; er tes bougies.*

orm for the casting; *für i Guss formen, abformen; rmer pour la fonte, jeter en*

om a casting; *abformen; ould the clay (pott.); den*

om modelliren; *Ebaucher la e.*

ram earth round the ould (cast.); *die Form ein- nmen; Enterer.*

ith thick or thin paste (steb.); *mit dickem oder dün- n Brei formen; Travailler à*

ode ou à petite eau.

ap; *die Seife ubformen; pper le savon.*

p (bort.); *anhäufeln; Re- nasser.*

du bois.

od; *Holz formen; Mouler*

ld; *Pflanzenerde, Garten- e; Terre végétale f.*

Schimmel, Kahi, Moder; *ns de bière f. pl.*

ember, limb; *das Glied; mbre de moule m.*

jange; *das Lehrbret, die*

hablene; *Cintre de charron, antillon m.*

orm, cast; *die Form, Giess- rm, der Buckel, Model,*

essmodel, Schacht; *Moule, ux m.*

Giessstein; *Moule à pla- de lait m.*

thick; *das Druckfutter; ndria pour l'emhoutissage au*

tr m.

rm.); *das Formeisen; Man- ange (carp.); das Lehrholz;*

ndre m.

arp.); *die Mall; Gabari m. ast.); die Giess-, Gussform;*

rule m.

l m.); *die Form; Moule m.*

Mould (met.); *die Form; Cône m.*

— (needl.); *die Knopfspindel, Kopfspindel; Moule à tête, à*

cannetille m.

— (paper-m.); *die Form, Papier- form; Moule m. forme f.*

— (pewt.); *die Form; Blouse f.*

— (porc.); *die Form; Cache- s (sm.) s. Bosses.*

— (soap.); *das Seifentafelmis- ter; Modèle (de fabrique) m.*

— (steel); *die gusseiserne Form; Lingotière f.*

— (type-c.); *das Instrument, Giessinstrument; Moule m.*

— which can be employed but once; *die verlorne Giess- form; Creux perdu m.*

— bell-shaped —, rampant ogee; *die verkehrt fallende*

Welle, Glockenleiste; *Gueule*

rampante renversée, cymaise renversée rampante f., talon rampant m.

— for brick-pavements or floor-bricks; *die Ziegelformen; Faïteries f. pl.*

— for casting steel; *die Stahl- gussform; Lingotière pour*

acier fondu f.

— for cheese; *die geriefte Käse- form; Cannelon m.*

— for coal-cakes; *die Kohlen- form, Form zum Backen des*

Steinkohlenstaubes; *llochot m.*

— contents of — for pisé; *Tafel voll Stampferde; Ban- chée f.*

— made of cuttle-bone (goldsm.); *die Fischbeinform; Creuset d'os de sèche m.*

— dry sand —; *die Masseu- Sandform; Moule en sable*

maigre, sec m.

— earthen —, saggar for pla- tes, dishes etc.; *das Abtro- ckengefäß, die irdene Form,*

Kapsel für Teller, Schüsseln, etc.; *das Umsturzgefäß; Forme*

ou ustensile à dessécher, renver- soir, support à dessécher ou à

cuire, moule m.

— exterior —, in loam mould- ing, case, cope; *der Mantel; Moule-chape, manteau m.,*

chape f.

— s of the filling-timbers (carp.); *die Mallen der Füll- spannen; Gabarits faux m. pl.*

— first — (sug.); *der erste Guss; Première trémie ou saccharifi- cation f.*

— for floor-bricks (pott.); *das Fliesenbret; Moule à carreaux.*

— green sand —; *die Massen- form; Moule en sable gras.*

— iron — for leaden casting- pipes (metal-w.); *der Form- bolzen; Boulon m.*

— part of the — in iron found-

dries; *Theil der Form; Jem- blet m.*

Mould, to issue freely from the —; *leicht aus der Form gehen; Etre dépourille, offrir de la dépouille.*

—, laid — (paper-m.); *die aus- gerippte, gerippte Form, Post- form; Forme à verjure f.*

—, largest — (goldb.); *die größte Form, Hauptform; Acheveurm.*

—, last or finishing —, second — of gut (goldb.); *der Dünn- schlag, die zweite Hautform;*

Second ou dernier chaudret m.

—, lateral increase of the — (galvan.); *der Seitenanwuchs der Form; Accroissement laté- ral du moule m.*

— of about 1000 leaves (goldb.); *die Goldschläger-, Haut-, Löffthorn; Chauderet, chau- dret m.*

—, loose vegetable —; *die Ackerkrume; Sol arable m.*

—, to make in — (gl. w.); *in einer Form machen; Fabriquer au moule.*

— s, piece for mending bro- ken — (sug.); *Holzülle für*

schadhafte Formen; *Cappe f.*

—, to remove from one — into another (sug.); *aus einer Form in die andere thun;*

Pomper.

—, ribbed baking — (kitch.); *die gerippte Backform; Can- non m.*

— for ridge-tiles; *die First- ziegelform; Ploir m.*

—, rough — (pott.); *die rohe Form; Housse f.*

— for the scroll (locksm.); *das Schnörkelmodel; Faux rou- leau m.*

—, shot —; *die Schrotform;*

—, small — of cast-iron for steel; *die gusseiserne Form zum Stahlgießen; Guise f.*

—, strong lasting —; *feste, starke Form; Bon creux m.*

— for sugar-loaves, pan, pot, form (sug.); *die Form, Zucker-, Zuckerhutform; Forme*

à sucre, forme f.

—, tapering — (button-m.); *oben schmal zulaufende Form; Moule découronné m.*

—, third —, first — of gut; *die Löff-, Loth-, erste Haut- form; Premier chaudret m.*

— s, tool for raising — (sug.); *der Formenaufrichter; Redres- seur m., boule du bac à forme f.*

—, vegetable —, soil, humus (agr.); *der Humus; Terreau m.*

—, vellum — (goldb.); *die Quetschform; Coucherm., four- reaux m. pl., haudruches f. pl.*

—, widening of the — at the

bottom (chndl.); die Erweiterung der Form nach unten; Dépouille f.

Mould-board, earth-board (agr.); das Streichbret, der Röster; Versoir m., oreille f. d'une ebarvue. [Gahari m.]

—board (mas.); das Formbret;

—board (paste.); das Pappformbret; Planché à carrou f.

—board (wheel); das Streichblatt, Streichbret, die Streichachse eines Rades; Plaque f.

—board, movable —, turning — (agr.); das bewegliche Streichbret am Pflug; Coutre-dame f., tourne-oreille m.

—candle; die gegossene Kerze; Bougie moulée f.

—cask (bort.); das Fass für Blumenere; Bagne m.

—cistern (sug.); der Formback, Formtrog; Bac à formes m. [à table m.]

—frame; der Gießstisch; Moule

—funnel (chndl.); der Form-, Talgtrichter; Culot m.

—hoop, hoop; der Mantelring; Cercle de moule m. [gêe f.]

—shot; das Formschrot; Dra-

—spoon (mint.); der Stechlöffel; Cuiller de moule f.

—wire (paper-m.); der Formdraht; Trassil m.

Moulded figures; abgeformte Figuren; Surmoules m. pl., figures surmoulées f. pl.

Moulder, der Former, Giesser; Moleur m.

—of pipes; der Kaster; Moleur, ouvrier qui moule les pipes m.

—s bench, trestle, formbench (cast.); die Formbank; Banc de mouleur, tréteau m.

Mouldiness, mustiness; der Schimmel; Moisissure f.

—, mustiness (parchm. m.); der Schimmel; Barbe, moisissure f.

—, ferruginous —; der Eisenachimmel; Moisissure ferrugineuse.

Moulding, bead; der und das Sims, das Gesims, die Gliedergruppe; Moulure f., rehord m. (arch.); Zierrathen von Hohlkehlen, Schleifen, Stäben und Leisten; Moulure f.

—s (join.); Kehlungen, Gesims- und Leistenwerk; Moulures f. pl.

—, annular — on columns; der Ring an Säulen; Bague f.

—for casting; die Formerei, Gussformerei; Moulage m.

—clay; das Thonformen; Estampage des creux m.

—, forming with clay in sheets; die Schwartenfor-

merci, das Modeln mit Thonblättern; Moulage à la croûte m.

Moulding in compartments; der in Felder getheilte Simsstreif; Moulure à compartiments f.

—, copper— on balustera (locksm.); der kupferne Sims an Geländern; Base f.

—without core; das Formen ohne Keru; Moulage simple m.

—, cylindrical tool for —; das cylindrische Modellirwerkzeug; Cayeux m.

—by destroying the model; Formen mit verlorenem Wachs; Moulage à cire perdue.

—s, detached — (arch.); freistehendes Simswerk; Dégagement m.

—, ornamental picture above a door; das Gesims, die Verzierung über einer Thür, das Supraport, Thürstück; Dessus de porte m.

—running around a rounded edge (arch.); das Ohr, die abgerundete Ecke, der Rundkropf; Oreille de corniche f.

—, egged —, eggs and tongues, eggs and anchors, ovals; der Eierstab, die Eierleiste; Oves m. pl., godron à oves, ovicule m.

—by hand; den Gyps mit der Hand formen, Gypszierrathen machen; Couper le plâtre.

—s, inferior — representing the architrave; das Architravkaruies; Corniche architravée f.

—with mat-work; das mit Flechtwerk verzierte Glied; Moulure nattée f.

—, ornated —; das besetzte Glied; Moulure ornée.

—a piece of timber (carp.); die Bemallung; Gabariage m.

—, plain —; das glatte, schlichte Glied; Moulure lisse.

—, plain —; die Thürverdachung; Entablement d'une porte, larmier de porte m.

—, projecting —; das hervorstehende Simswerk; Sacome m.

—, raised — at the bottom of doorways; der Vorsprung an Thorwegen; Base f.

—, raking —; das ansteigende Gesims, Giebelgesims; Corniche rampante, oblique f.

—, to repair injured parts of the —, rim and smooth the surface of the sand; die Formen ausdämmen, schlichten; Aviver les moules dans le moulage à découvert.

—, round —, astragal; der Stab um eine Säule, der Rundstab, rundes Simswerk; Ba-

quette, astragale, moulure f., lordon m.

Moulding, round — in locksmith's work; die runde Verzierung; Boudin m.

—, scolloped — (arch.); die Schuppenverzierung; Ecaillés f. pl.

—of tiles or bricks; das Ziegeltreiben; Moulage m.

—s, tool for — (join.); das Formwerkzeug; Outill à ondes m.

—, trellised —; das mit Flechtwerk verzierte Glied; Moulure nattée f.

—turned around an edge; das verkröpfte Gesims; Entablement recoupé m.

—, weathered —; das abgewässerte Gesims; Moulure taillée obliquement f.

—bit (join.); der Kehlbohrer; Fraisoir m.

—board, flask-board; das Form-, Modellbret; Couche dans le moulage en châssis f.

—box, form-chest (cast.); der Form-, Sandkasten; Châssis de moule, sablonnier m., sablonnière f.

—clay, mould, luting-loam, layer of ash and clay (cast.); die Formerde, Schlichte, der Zier-, Decklehm, Formmitt; Potée f.

—knife (morocco-m.); das Steinmesser; Querce f.

—loam; der Formlehm; Terre à mouler f.

—machine; die Kehlmaschine; Machine à moulures f.

—model, creasing - tool (goldsm.); die Leistenmodel, das Seckeneisen; Bille à moulures f.

—plane, side-filler; der Ort-, Simshobel, die Plattendank, der Plattenhobel, das Kehlzeug; Guillaume à plates-bandes, feuilletter m.

—plane; der Kehlhobel für eine Hohlkehle zwischen zwei Plättchen; Varlope onglée, nacelle f., trochile m.

—plane with ledge; der Kehlhobel mit Anschlag; Mouchette f., grain-d'orge m. à joue.

—room; der Giesserei, die Formstube; Moulurerie f.

—sand (cast.); der Form-, Bauersand; Sable de fouille m.

—spar (cast.); der Formspath; Spath propre à remplacer le sablon m.

—table (wax-ch.); der Gießstisch; Table à écouler f.

—wax; das Modellirwachs; Cire à modeler f.

Moulinet, winch (mech.); die Hebewalze, Winde, Kurbel-

welle, der Drehbium, *das Drehkreuz*; Moulinet, tourniquet *m.*
 to Moul't; sich häuten (von Seidenwürmern); Muer.
 Moulting-time, increase of appetite at the —; die Zunahme der Fressbegierde; Brife *f.* (ver à sole).
 Mound *s.* Embankment.
 —; der Heckendamm; Levée pour planter les baies *f.*
 — (cbarc. burn.); der Meiler; Meulo *f.*
 — in a salt-marsh; der Kegel im Salzgarten; Pilot *m.*
 to Mount; einspannen; Monter *nn*outil. [Monter *nn* tonneau.
 — a cask; ein Fass errichten;
 —, arrange flowers; Blumen zusammenstellen; Monter les fleurs.
 — the frame (flowerm.); die Rahmen aufspannen; Monter le châssis.
 — a gas-light; Gasbrenner anlegen; Faire l'appareil d'un bec de gaz.
 —, plate with horn (toy-tr.); mit Horn beschlagen, einfassen; Encorner.
 — by parbuckle; schroten, aufschroten; Faire monter *nn* tonneau.
 — the staves; ein Fass aufschlagen; Monter *nn* fût.
 Mountain, the — extends in that direction (min.); *das Gebirge streicht in dieser Richtung fort*; La montagne va, s'étend dans cette direction.
 —, flat —; flaches Gebirge; Montagne obtuse *f.*
 — s full of hollows (min.); die Putzen; Montagnes remplies de cavités *f. pl.*
 — s formed in horizontal strata or layers, tertiary rocks (min.); der Flötzberg, das Flötzgebirge; Montagne stratifiée, à couches *f.*
 —, primitive —; das Neugebirge; Montagne vierge, intacte *f.*
 —ash, quickbeam, quick-tree, rowan tree, rodden tree, wild service; das Vogelbeere, Eberesch, Eibisch, Mnsbeerholz; Sorbier sauvage, cornier sauvage *m.*
 —blue, Sander's blue, verditer, caeruleum montanum; das Bergblau, blaues Kupfercarbonat, kohlen saure Kupferoxyd, die Berglasur; Cendres bleues cuivrées *f. pl.*, bleu de montagne, azur de cuivre, bergblau *m.*, ocre bleue *f.*
 —cork, rock-cork; der Bergkork, schwimmende Asbest;

Liège fossile, minéral, do montagne *m.*
 Mountain-ebony, wood of the Baubinia porrecta; Heuschreckenbaumholz, Finsholz, Bergehenholz; Bois Bacha, bois à barriquois, à caleçons *m.*
 —flesh, —cork, —leather; das Bergfleisch, Bergleder, (Art Asbest), der Bergkork; Chair de montagne, fossile *f.*
 —green, Sander's green, green verditer; das Berggrün, erdige Kupfererz, Flandrischblau; Vort de montagne, bérubleau, de terre *m.*, cendre verte *f.*
 —leather, asbestos; das Bergleder, der Asbest; Cuir fossile, de montagne *m.*
 —paper, —cork; *das Bergpapier*, der Bergkork, das Bergleder; Carton de montagne, papier fossile *m.*
 —pine-tree, —pine; die Alpenkiefer; Pin des Alpes *m.*
 —soap; die Bergseife, Bockseife; Savon de montagne *m.*
 —stone, rock-butter, native alum, straw-coloured iron alum; die Bergbutter, Steinbutter; Beurre de montagne *m.*
 Mounting; die Thürbeschläge; Ferrule de porte *f.*
 —, crawling up (silk-worms); *das Hinaufkriechen, Aufsteigen der Seidenwürmer*; Montée des vers à sole, monte *f.*
 — (turn.); *das Einspannen*; Monter.
 — (weav.); *das Geschirr, Werk, Zeug, der Kamm, die Remise*; Équipage, harnais, jeu *m.*, remise, remise *f.*
 — of the cantle (saddl.); *das Sattelpolster, der Beschlag der Putsche*; Batte *f.*
 —, defective in — (weav.); *Geschirr fehlerhaft*; Corrompu.
 — above the hilt (furb.); *die Einfassung über dem Stichblatt*; Bäte *f.*
 —, lower — of knives (cutl.); *die untere Besetzung am Messer, der Beschlag*; Cuvette *f.*
 —s of locks (locksm.); *das Eingerichte, Gewirre*; Râteau *m.*
 — of pulleys; *der Klobenbeschlag*; Chape de poulie *f.*
 — saddle-bows on the panels (saddl.); *die Sattelkissen besetzen*; Chausser les panneaux.
 — of safety-locks (locksm.); *der Beschlag des Sicherheits-schlösses*; Écurée *f.*
 —, single — (weav.); *das einzelne Geschirr*; Corps plein *m.*
 Mourning-ring; der Truering; Baguo de deuil *f.*

Mourning - warehouse; *das Truermagazin*; Maison de deuil *f.*
 Mouse-grey; näusegrau, Mausfarbe, erschrockene Mausfarbe; Gris de souris.
 Mousseline-laine; *der Wollmusselin*; Mousseline de laine, mousseline-laine *f.*
 —laine, twilled —; gekörpelter Wollmusselin; Mousseline-laine croisée *f.*
 Mouth, flowing-out hole, discharging-hole; *der Auslauf, die Ausmündung*; Écouloir, dégorgement *m.*
 — (cond. m.); *das Mundstück*; Nez *m.*
 —, throat, furnace-top (mot.); *die Gicht, der Mund, Schlund, die Formöffnung*; Gueulard, orifice *m.*, dame *f.*
 — (porc.); *die Rostfeuerung*
 — (vice) s. Chop. [Alandier *m.*
 — of the brick-kiln; *der Schlund, Ofenmund*; Bombarde *f.*
 — of the cock of a gun, jaws (gunsm.); *die Mahulippen*, das Maul am Hahn des Flintenschlosses, der Hahnmund; Mâchoire *f.*
 — of the cooling-furnace, little throat (mirr. m.); *der Kühltlofen, die hintere kleinere Mündung des Kühltlofens*; Gueulette *f.*
 —, bell of a funnel; *die Mündung, Glocke eines Trichters, der Trichtermond*; Pavillon *m.*
 —, opening of the furnace (met.); *das Flossloch, Stichloch, Ofenloch, der Ofenschlund, die Gichtöffnung*; Bure, bouche du four, percée, gueule de fourneau, courtine *f.*, gueulard *m.*
 —, funnel-shaped — of boilers (eng.); *der ausgebogene Rand eines Kessels*; Glacis *m.*
 — of the kiln (pot.); *der Ofenmund*; Bouche, gueule de fourneau, fausse-tire *f.*
 — of the nozzle; *der Mund des Blasebtlgs*; Mufte des soufflets *m.*
 — of the nozzle and the blast-pipe (met., sm.); *die Gebläse-mündung*; Bouche de la huse de la tuyère *f.*
 — of the pipe (cast.); *die Gussmündung*; Embouchure du tuyau *f.* [Lumière *f.*
 — of the plane; *das Keilloch*
 — of potter's furnace; *die Ofenöffnung*; Tettin *m.*
 — of a staircase; *der Austritt einer Treppe*; Avant-souil *m.*
 — of the twyer (met.); *der Formrüssel*; Mour *m.*

Mouth of the vase; die Schnauze; Bec de vase m.
 — of wind-instruments; das Mundstück; Embouchure f.
 — glue, lip-glue, best perfumed glue; der Mundleim; Colle à bouche f.
 — piece (fount-m.); der Brunnenaufsatz; die Ausflussröhre; das Mundrohr; Adjustage m.
 — piece (pipe); das Mundstück; Bouquin m. (pipe).
 — piece, tonguing (wind-instr.); der Ansatz; das Mundstück; Embouchement, bocal m., embouchure, anche f.
 — piece of the bit (saddl.); das Maulstück des Gebisses, Zaumes; Embouchure f.
 — piece, second part of the — of bits (saddl.); zweiter Theil des Gebisses; Liberté de langue f.
 — piece of the blast-pipe, snout, nozzle of the bellows; das Mundstück des Blasebals; die Tüene; Bec du soufflet, bec de soufflet, tuyau, canon m.
 — piece of cavalrys scabbards (arm.); das Mundstück; Cuvette f.
 — piece, to remove the — (wind-instr.); das Mundstück abnehmen; Désancher.
 — piece hole; das Mundstückloch am Sporn; Gargouille d'un éperon f.
 — strap (saddl.); der Maulriemen; Sous-gueule f.
 to Move, propel (phys.); in Bewegung setzen, bewegen, treiben; Mouvoir, mettre en mouvement, faire mouvoir, faire aller, faire marcher.
 — the pinion-plate (watchm.); den Getriebstab fortschieben, vorgeifen; Mener.
 Moveable; beweglich; Mobile.
 — (mech.); beweglich, lose; Coulant.
 — to make — (mech.); beweglich machen; Mobiliser.
 Movement, —s, rosetts (lathe); die Patronen an der Passig-drehbank; Rosettes f. pl.
 — (watchm.); das Gangwerk; Mouvement m.
 —, arbor and tubes of the dial-plate, dial-train, hour-train, wheel-work (watchm.); die Ahrichtung, das Vorlegewerk, Zeigerwerk; Cadration, quadrature f., rouage à aiguilles m.
 —, circular —; der Kreisgang; Mouvement, tour circulaire m.
 —, giratory —, rotation, rotary motion; die Rotirungs-

bewegung, der Radlauf; M. giratoire.
 Movement, real —; die wirkliche Bewegung; M. réel.
 —, rectilinear —, straight-lined —; die geradlinige Bewegung; M. rectiligne.
 — of the shuttle between the threads of the warp (weav.); das Hin- und Herlaufen, der Gang des Schiffchens in der Kette; Passée f.
 —, undulatory —; die Schwingung; M. ondulatoire.
 —, unequal —; ungleichförmige Bewegung; M. varié.
 —, unfinished —; das unvollendete Getriebe, im Groben bearbeitete Uhrwerk; Ebauche de montre, montre en blanc f.
 Mover; der Motor, die bewegende Kraft, das Triebrad; Mobile m.
 —, first, prime —, motive, moving power, force (mech.); die Hauptbewegkraft, Bewegkraft, Urbewegkraft, der Motor, Urbeweger, die Treibfeder; Force motrice, mouvante, puissance f., moteur, premier mobile, ressort moteur, principe moteur m.
 —, first, prime — (watchm.); die Hauptfeder; Ressort moteur m.
 — of the slider (drap.); der Beweger des Liegers; Mailleau m.
 Moving in an oblique, diagonal or sloping direction; das Schrägläufen, Schiefsläufen; Biaisement m.
 —s (watchm.); das Gehwerk; Mouvement m.
 — fillister; der stellbare Falzhohel; Feuillret brisé m.
 to Mow, reap (agr.); mähen; Faucher.
 —, cut down (agr.); abmähen; Couper (en fauchant).
 — burn (agr.); in Haufen verbrennen; Brüler dans la meule.
 Mower, hay-maker; der Mäher, Schnitter; Faucheur m.
 —, mowing-machine; die Mähmaschine; Faucheuse f.
 —, selfacting —, raking —, or harvesting-machine with side-delivery, selfraker; die Schwadenmaschine, Rechenmaschine; Javeuse f.
 Mowing; das Abmähen; Fauchage m. [Heu; Fauche f.
 —, crop; das Mähen, gemähte Mäh; das Tagwerk, die Mahd; Fauchée f.
 — cradle; das Sensengerüst; Ramassette f.
 — machine, mower, reaping-

machine, reaper, harvester; die Mähmaschine, Erntemaschine; Machine à faucher, à moissonner, à récolter, fanchense, moissonneuse f.
 Mowing-time; die Mähezeit, Heuernte; Fauchaison, fauchef.
 Mquadrat (typ.); das Gevierte, Quadrätchen; Cadatin m.
 M teeth (saw.); Stockzähne, die M-zähne; Dents à la lettre M. f. pl.
 M. T. (railway slang); leerer Wagen; Voiture vide f.
 Mucilage, coagulation of the barley (brew.); der Gerstensschleim; Mucilage m.
 Mud; der Schmutz, Koth, Dreck; Bone f.
 — (guns.); der Schleim, die Verschleimung; Sédiment de la batterie m. (Bonbrénz).
 —, filled with —; verschlammmt;
 — beater (mas.); der Lehmschläger; Pison m.
 — chest (loc.); der Schmutzbehälter; Tronc à bone m.
 — cock (st. eng.); das Schmutzventil; Robinet purgeur m.
 — hoe — harle; die Kothkratze; Racle de boneur f.
 — hole s. Cleaning-door.
 — hole, man-hole (mach.); das Mannloch; Tron à nettoyage, orifice de nettoieiment m.
 — hole, man-hole (st. eng.); das Schlamm-, Schmutz-, Salzloch, die Salz-, Schlammthür; Orifice de nettoieiment, trou à nettoyage, tron de sel m., porte de vidange f.
 — hole door (st. eng.); der Salzlochdeckel; Plaque de tron de sel f.
 — lighter; der Mudderprahm, die Mudderschute, der Ever, Bagger; Gabare à vase f.
 — pipe (st. eng.); das Schmutzrohr; Tuyau à purger, de purge m.
 — plug, screw-plug (loc.); der Reinigungstöpsel, Schraubenpfropf; Bouchon de nettoyage, à vis m.
 — protector (carriage); das Spritzleder; Paracrotte m.
 — sand, muddy, miry, slimy sand; der Moder-, Schlamm-sand; Sable vaseur m.
 — scraper; die Rosskrücke, der Sandräumer; Dragueur m.
 — scraper (carriage); die Kothkratze; Décrottoir m.
 — scraper; die Schlackenkrücke; Crosse de haut-fourneau f.
 — sill, road-way, carriage-way, platform; die Brückenhahn, Brückenstrasse, Fahrhahn; Plate-forme d'un pont f.
 — sill (br. build.); das Kost-

work, die Rostschwelle; Grillwerk m.
 Mud - spotting (varu.); der Schmutzleck; Tache de boue f.
 - wall; die Koth-, Lehm-mauer; Mur de bousillage m.
 - walled; mit einer Koth- oder Lehm-mauer; A mur de bousillage.
 - waller, loamer, clay-mason; der Kothmauerarbeiter, Kleiber, Kleber, Lehmputzer; Bousilleur, terrasseur m.
 - walling, walling of loam and straw, - work; der Lehm-, Wellerbau, das Lehmgemäuer, Wellerwerk, die Wellerarbeit; Bousillage, torchis, ouvrage de torchis n., maçonnerie en torchis, eu bousillage f.
 - work, ceiling of - -; die Wellerdecke; Plafond en torchis. [Boueux.
 Muddy; kothig, schmutzig;
 Muff (g. m.); die Walze, der Cylinder; Canon, manchon m.
 o Muffle (a bell or drum); un-
 wickeln, umbinden, verhüllen;
 Assourdir, voiler.
 Muffle a. Essay-porringer.
 - (chem.); die Schluckenscher-
 be, Muffel; Mouffe, têt à acor-
 rifier m.
 - (met.); die Muffel, Mülse,
 der Muff; Manchon, mouflem.
 - , flat bottom of the -
 (chem.); das Bodenblett; Atre,
 sol n., feuille, tablette f. du
 moufle.
 - colours (porc.); die Muffel-
 farben; Couleurs de mouffes,
 couleurs tendres f. pl.
 - furnace, - mill (chem.);
 der Muffelofen; Fourneau à
 mouffe m.
 - furnace (enam.); der Muf-
 felfofen; Fourneau d'émailleur.
 - furnace, - mill (porc.,
 pott.); der Muffelofen; Mouflem.
 - furnace, putting in the
 - - (porc.); das Einsetzen in
 den Muffelofen; Emmouffle-
 ment m.
 - lining, muffled (kiln); be-
 deckt mit Muffelbekleidung;
 Couvert, bordé.
 Mulberry-leaves, to remove
 twigs or spray from - -;
 die Maulbeerblätter von Holz
 reinigen; Fbrouter.
 - wood (Morus); Maulbeer-
 baumholz; Bois de mûrier m.
 Mule-doubler, twining -;
 die Mulezwirnmachine; Mule-
 jenny à retordre m.
 - jenny; die Mule Jenny,
 Mulespinnmaschine, Bastard-
 spinnmaschine, Mulemaschine;
 Mule-Jenny m., mule-jenny f.

Mule, selfacting - , selfactor;
 die selbstspinnende Mulem-
 schine, der Selbstspinner, Self-
 aktor; Mule-jenny renvideur,
 renvideur mécanique, mule-
 jenny selfacting, métier self-
 acting, métier automate m.
 - spinning frame, spinning-
 mule; die Mulespinn-, Mule-
 maschine, Mule Jenny, der
 Feinstuhl; Mule-jenny en fin f.
 - twist; der Muletwhist, Ein-
 schlag, das Mnschinnengrnn;
 Fil à filer en fin n.
 - twist; Einschussgrnn; Fil
 de la mull-jenny m.
 - twist, double - -; das
 geschleifte Mulegrnn; Fil de
 coton légèrement retors n.
 Mull (dye); die Färberröthe
 von geringer Güte; Mulle f.
 - madder (dye); der Mull-
 krapp, die Krappkleie, Stnub-
 röthe, Korte, der Abzug;
 Ecorce de garance, garance-
 mulle, garance-courte f., bil-
 lon de garance m.
 Mulled wine; Glühwein; Ba-
 varoise f.
 Muller, bread-maker; der
 Knetzer; Pétrisseur m.
 -; das Würgefäß, der Sn-
 mowar; Réchaud, chauffoir
 pour boissons n.
 - , mullar, stone - , iron -
 (lith., paint.); der Reibstößel,
 die Reibkeule, der Läufer zu
 einem Reibstein; Molette f.
 - (paint.); der Läufer, Fnrh-
 läufer; Molette f.
 - a glass; das Müller'sche
 Glas, Hyalithglas; Hyalithe
 f., verre noir m.
 Mullet (chem.); der Stössel;
 Molette f.
 to Mullion (join.); zum Mönch
 bilden; Former en meneaux.
 Mullion, munion, moynal,
 moynicle, monion (join.);
 der Mittelpfosten eines Fen-
 sters; Poteau de milieu fait en
 pierre, meneau d'une croisée m.
 - , adjoining - , adjoining
 post; der junge Mönch, Pfos-
 ten; Eutre-meneau m.
 - , dead - (glaz., min.); der
 aufgehende Stab; Faux-meneau
 n.
 - , wooden - of a french
 casement; der Hóhestab, das
 Setzholz eines Fensterfutters,
 der stehende Stab; Poteau de
 milieu fait en bois, montant
 d'une croisée à battants, mon-
 tant moyen, poteau de milieu m.
 - wing (join.); der Rahm-
 schenkel, Spagnolettsflügel;
 Battant à meneau m.
 Multiple; vielfältig, vielfach;
 Multiple.

Multiplex thread (screw.);
 mehrfache Schrauben oder
 Gewinde; Vis à plusieurs fi-
 lets f. pl.
 - drilling-machine; die viel-
 fache Lochmaschine; Forerie
 multiple f.
 Multiplication-table, Pytha-
 gorean table; das Einmal-
 eins; Livret m., table de Pytha-
 gore f.
 Multiplier (phys.); der Elek-
 tricitätsvermehrter; Multiplica-
 teur m.
 Multiplying-gear; der Ver-
 vielfältiger, Vermehrter, das
 Vermehrungszeug; Multiplica-
 teur-train m.
 - glass; das Vervielfälti-
 gungsglas; Verre à facettes m.
 Multitubular boiler. Boiler,
 tubular boiler.
 Multure, grinding (mill.); die
 Mhlart, das Mahlen; Mou-
 ture, multure m.
 - , economical - , repeated
 grinding; die viermal auf-
 schüttende Mahlar, Spinnmül-
 lerei; Mouture économique f.
 - , gross - , coarse gross; die
 Mhlart im Groben, ohne
 wieder aufzuschütten, Grob-
 müllerei; Mouture en grosse,
 en son gros f.
 - , to take the - ; ausmetzen;
 Prendre la mouture, le minage.
 - chest; der Metzkasten;
 luche à mouture f.
 Munn (beer); die Mumme; Bière
 brune du Brunswick f.
 - glass s. Bocal.
 Mummy, mineral mummy;
 Erdpech vom Kaukasus; Poix
 minérale du Caucase f.
 Mummy (hort.); das Pflöpf-
 , Inupf-, Bnumwuchs; Cire em-
 ployée dans la greffe f.
 Mundungus; schlechter Ta-
 bak; Méchant tabac m.
 Mungo, munco; der Mungo;
 Déchets d'étoffe de laine dure
 et fine m. pl.
 Munjeet, mungeet, manjit,
 Indian madder (Rubia car-
 difolia) (dye); das Munjeet;
 Garance des Indes f.
 Munion; nufrechtes Mittel-
 stück eines Rahms; Montant m.
 Muntz's yellow metal; das
 Muntz Metall; Métal de Muntz
 m. [d'esp. alier m.
 Mural fruit; Splirobst; Fruit
 Murexide, purpurate of am-
 monia; die Purpursäure,
 das Murexid, purpurnur
 Ammonink; Murexido, acide
 purpurique m.
 Muriate, compound of chlo-
 rine with metals; das ent-
 saure Salz, Chlormetall; Mu-

riate, chlorhydrate, hydrochlorate n.
Muriate of copper; das salzgesäuerte Kupfer, Kupfersalz; Muriate de cuivre, sel culvrenx m. f. riate d'or.
 — of gold; das Chlorgold; Mur.
 — of lead; das Bleihornetz, salzsäure Bleioxyd; Muriate, plomb corné, muriat, sel, chlorure de plomb m.
 — of lime, chloride of calcium; das Kalkkochsalz, Calciumchlorid, Chlorcalcium, der salzsäure Kalk, fixe Salzmiax; Muriate de chaux m. (chlorure de chaux), chaux muriatée f.
 — of mercury; das Quecksilberhornetz; Muriate ou protochlorure de mercure, mercure muriaté ou corné m.
 — of silver, horn-silver ore; salzsaures Silberoxyd; Hydrochlorate, muriate d'argent.
 — of soda; das Steinsalz; Soude muriatée f., sel gemme m.
 — of zinc; das Zinksalz, salzsäure Zink; Hydrochlorate de zinc, sel zincique m.
Muriated, muriatic; salzgesäuert, mit Salzsäure verbunden, gesättigt, geschwängert; Muriatée.
Murio-nitrate of tin (dye); salz- und salpetersaures Zinn (Salz überwiegend); Murionitrate d'étain m.
 — sulphate of tin (dye); salz- und schwefelsaures Zinn (Salz überwiegend); Murio-sulphate d'étain m. [foucé].
Murrey; dunkelroth; Ronge.
Muscovy, brown, coarse —, cast sugar; der Lumpenzucker; Barboute, cassonade f., sucre lamp m.
 — fur, mean —; geringes russisches Pelzwerk; Roseaux m. pl.
 — glass; das Braun-, Frauen-glas, der Fensterglimmer; Mica foliacé, verre, talc de Moscovie m.
 — sugar, coarse sugar; der Rohzucker; Moscouade f., sucre brut m.
Museum, gallery; die Kunsthalle, Kammer, Gemäldegallerie, das Museum, der Bildersaal, die Naturalien- und Kunstsammlung; Galerie f., musée m.
Mush-faker (cant); der herumziehende Regenschirmabschneider; Marchand de parapluies m. (ambulant).
Mushroom, esculent boletus —; der Erdschwamm; Bolet comestible, champignon m.

Mushroom - sugar; der Schwammzucker; Sacre de champignon m.
Music (watchm.); das Spiel; Carillon m.
 — cylinder (watchm.); die Liederwalze; Cylindre de carillon, tambour m.
 — demy, short demy; Notendruckpapier; Papier de musique m.
 — hall; die Musikhalle, das Orpheum; Café chantant, café-concert m. [f. pl.
 — lines; die Notenlinien; Stries
 — paper; das Notendruck-, Notepapier; Papier de musique m.
 — paper, long —; Hoch-folio, höher als breit; Papier réglé à la française m.
 — paper, wide —; quer Folio, breiter als hoch; Papier réglé à l'italienne m.
 — pen; das Rostral, der Notenlinienzieher; Patte f.
 — pen, crow's foot (engr.); die Rostralfeder; Griffe f.
 — printing, — office; die Notendruckeret; Imprimerie de musique f.
 — seller; der Musikalienhändler; Marchand de musique m.
 — wire; der Saitendraht; Fil à instrument m. [A carillon.
Musical (watchm.); Spiel,
 — box; das Stahlspielwerk; Boîte à musique f.
Musket, gun, fire-lock; die Flinte, Comissiflinte, das Gewehr, Feuergewehr; Fusil m.
 —, patent breech —, breech-loader; das Kammergewehr, Percussiongewehr mit Patentschraube; Arme à culasse à chambre f.
 — ball, bullet; die Flinten-, Gewehrkuigel; Balle de fusil f.
 — powder; das Flinten-, Gewehrpulver; Poudre à mousquet, à fusil f.
 — stock; der Musketerschaft, Bois de mousquet, fût m.
Musketoon; der Stutzen, die Stützbüchse, Reiterflinte, der Karabiner; Mousqueton m.
Muskito-net, fly-net; das Moskitonetz, der Fliegenflor; Coussière f., moustiquaire m.
Muslin; der Musselin, Muslin, das Nesseltuch; Mousseline f.
 —, book —, book; der Organdin, Organdy, Mull; Organdi m.
 —, fine East India —; feiner, ostindischer Musselin; Cos-sas m.
 —, India —; der Tneek; N. des Indes, malle-molle f., tanje m.

Muslin, open —; gewebter, loser Musselin; Taratanel f.
 —, plain, embroidered, striped —; einfacher, gestickter, gestreifter Musselin; M. ouie, brodée, rayée.
 — glass; das Musselglass; Verre mousseline m.
 — maker, — dealer; der Musselinfabrikant, Musselinhändler; Mousselineur m.
 — sewer; der Nesseltuchsticker; Brodeur eu m. m.
Musrole, nose-band, nose-piece (saddl.); das Nasenband, der Nasenriemen; Musserolle f.
Must; der Most, Weinmost; Most m. f. fissure f.
 —; der Schimmel, Kalm; Chaup.
 — with morocco-leather laid in (agr.); Weinmost miteingelegtem Saffian; Pequemout m.
 —, to remove —; entschimmeln; Démoisir. f. mouit m.
 — gauge; die Mostwage; Pèse-vessel (agr.); der Mostbehälter; Barlong m.
Musty, to get —; anlaufen, schimmeln, beschlagen; Etac-cir. f. Fade.
 — (wine); schal, abgestanden; Mute (min.); taub; Sonrd, stérile. f. rant; Marcheur m.
 — (theatre); der Statist, Figure (watchm.) s. Damper.
to Mutilate a statue; eine Bildsäule verstümmeln; Dés-honorer une statue.
Mutton-chops (batch.); Hammeltrippchen; Côtelettes de mouton f. pl. f. impériales m.
 — skin; Hammelsaat; Cuir à Mutule, bracket, corbel (arch); der Dielenkopf; Mutule f.
 — s (arch.) s. Cantalivers.
to Muzzle; einen Maulkorb oder Beisskorb anlegen; Mus-seler, baillonner.
Muzzle (arch.); das Muffelgesicht, der Thier-, Hunde-, Löwenkopf; Muße m.
 — (gunsm.); die Mündung; Bon-che f.
 — (saddl.); der Maulkorb, Beiss-korb; Muselière f., baillon m.
 — sight, front-sight (gunsm.); das vordere Abschsen, die Mäcke, das Korn; Guidon m.
Myonyma wood; Rattenholz; Bois de rat m.
Myriagramm; das Myriagramm; Myriagramme m.
Myriameter; der Myriameter; Myriamètre m.
Myricine; das Myricin, der Wachestoff; Myricine f.
Myrtle - wax; das Myrica-wachs, Myrtenwachs; Ciro du, de Myrica f.

N.

Nacarati; die Nacaratsfarbe, nacaratfarbig, hellroth; Nacarati m.

— of red flock; das Flockenroth; Nacarati de bonnre rouge exécuté avec de la bourre tontisse teinte en écarlate.

Nacre; die Perlmutter; Nacre, mère-perle f.

Nacreous; perlmutterartig, perlmuttergläzend; Nacré.

Nadir of sundials; Fusspunkt der Soanenuhr; Pied du style m.

to Nail; annageln; Attacher avec un clou. [Clouer.

—, spike; nageln, vernageln; — down, nail up; vernageln, zuageln; Fermer avec des clous.

— a horse in shoeing (farr.); ein Pferd beim Beschlagen stechen, verkehrt beschlagen; Mal ferrier.

— on; annageln, aufnageln, anschlagen; Clouer.

— plaster-work (build.); mit Nägeln spicken damit die Gypsverkleidung hatte; Larder.

— up; annageln; Attacher avec Nail; der Nagel; Clon m.

— (bookb.); der Nagel; Bonfon m.

— s; das Nagelwerk; Chevillage m.

— s, bad —; verköppte Nagel; Clous mal faits m. pl.

— big —; der grosse Nagel; Carvelle, carvelle f.

— for the boarding of roofs; der Brettnagel; Clou à volige.

— box or case; die Nagelbüchse, der Nagelkasten; Cloutier m.

— cast-brass —; der gegossene Brozenagel; Clou fondu en bronze.

— cast-iron —; der gusseiserne Nagel; Clou fondu en fonte de fer.

—, clasp-headed —; der Diamantnagel; Clon à tête de diamant.

—, clinched —; der Nietnagel mit umgebogener Spitze, Nietnagel; Clon rivé.

—, cold-forged —; der Kalt-nagel; Clon forgé à froid.

— with a pyramidal head; der Nagel mit pyramidenförmigem Kopf; Chovillet m.

— without head; der Nagel ohne Kopf; Clon éteté, à tête coupée.

— sticking in the hoof (farr.). zurückgebliebene Nagelspitze; Retraite f.

Nail four inches long with a square head; vierzölliger Nagel mit viereckigen Kopfe; Clou de double-carvelle.

— six inches long, large iron pin for panels; 6 Zoll langer Nagel; Dent f.

— two inches long with a square head; zweizölliger Nagel mit viereckigen Kopfe; Clou de demi-carvelle.

—, large-headed —; der Blechnagel; Clou à tête large.

— long —; der lange Nagel; Double-carvelle f.

—, sheathing —; der Kupfernagel; Cheville pour la doublure en cuivre &c. f.

—, very short —; sehr kurzer Nagel; Clon à sonnet.

— for fixing slates on ridges, rose —, cramp-iron (slat.); der Nagel für Ziegel auf Dachziegel; Nietnagel der Klanmer; Alle-de-mouche f.

— s, small —, fine sprigs; kleine Nägel; Semence f.

—, small — with a flat head (upholst.); der breithöpfige Tapete-nagel; Demi-livre alouée f.

—, soft —; der Korknagel, weiche Nagel; Clon de liège.

—, to take out a —; einen Nagel herausziehen; Arracher un clou.

— s, 12000 —; 12000 Nägel; Som-

—, two-pointed — (min.); der Doppelnagel bei Verdämmungsarbeiten; Nayelle f.

—, wrought, forged —; der Schmiedennagel; Clou forgé à chaud.

— blade; die Feilklänge an Scheeren; Lime à ongles f.

— bores s. Nail-mould.

— claw, claw, claw-wrench; der Nagelauszieher, Nagelzieher; Tire-clou, arrache-clou m.

— colour, iron-grey; eisen-grau, Nagelfarbe; Gris de fer.

— driver, driving-bolt, mandrel (locksni.); das Düpisen, der Däpnagel, Durchschlag; Chasse-clou m.

— hammer, small — (Inter-m.); kleiner Stifthammer; Longuet au.

— head; der Nagelkopf; Tête

— head tool (turn.); der Nagelkopfstahl; Crochet à tête de clou m.

— hole in a horse-shoe (farr.); das Nagelloch in einem Hufeisen; Etampure f.

— mandrel, head-stamp (nails.); die Nageldocke, der Kopfstempel; Estampe f.

— manufactory, nailery, —

works, — smithy; die Nagelschmiede; Clouterie f.

Nail-mark; die Kerbe in der Klinge; Onglet m.

— mould, nail-bore (nails.); die Nagelform, das Nagelformaeisen, Nagelisen, Einsätzeisen, der Löffler; Clouère, clouière, cloutière, clouière, place d'assemblage f.

— nippers (locksni.); die Nagelzange; Loup m.

— ornament; die Nagelkopfverzierung; Tête de clon f.

— passer; der Nagelbohrer, Frithbohrer; Foret m., vrille f.

— rod; das Zaineisen, Nagel-eisen; Carillon m.

— seller; der Nagelhändler, Nagelkrämer; Cloutier m.

— shank; der Nagelschaft; Tige de clou f.

— shaped; nagelförmig; Clou-

— shears (nails.); die Nagelschere; Cisoire f.

— smith, nailer, — maker; der Nagelschmied, Nagelmacher, Nagler; Cloutier m.

— toilet-case; das Nagelputzbesteck; Onglier m. (toilette).

— trade, trade in — s, — shop; der Nagelhandel, Nagelladen, Nagelkram; Clouterie f.

Nailed spot; die genagelte Stelle; Clouüre f.

Nailer s. Nail-smith.

Nailery; die Nagelschmiede; Clouterie f.

Nailing; die Nagelung, das Nageln, Zusammennageln, Annageln, Aufnageln, Benageln; Clouage, clouement m., clouture, clouüre f.

Naked (agr.) s. Fallow.

— fire (chem.); das offene Feuer; Fen nn m.

— flooring (carp.); die nackte Balkenlage; Plancher nn.

— form (typ.); die lose Form; Forme lâche f.

— of a pillar; der Schaft; — of a wall; die glatte, unverzierte Mauerseile; Mur nn m.

Nankin, nankeen, der Nanking; Nankin, nanquin m.

to Nap, tease, dress, raise the nap of woollen cloth; aufreissen, aufreiben, rauhen, aus den Haaren kratzen, aufkratzen; Chardonner, ratiner, lainer.

—, die Haare an einem Wollentzeuge aufkratzen; Tirer à poll.

— s. to Burl.

— again (drap.); die Wolle wieder kratzen, aufs Neue scheeren; Reparnir, repaumer.

— again (drap.); das Tuch in Versatz bringen; Retondre du drap mal tondue.

to Nap evenly (drap.); gleich *rauen, vollhaarig machen*; Dépiéter.
 — and shear (drap.); die dritte und letzte Schur geben; Tondre d'effilage. [Poil m.]
 Nap (drap.); das Haar am Tuch;
 —, pile, cut pile, pile-warp,
 —warp (weav.); der Flor, die Pole, Polkette, Oberkette, Sammetkette; Poil m.
 — (velvet); die Noppen; Boncles f. pl.
 —, short — (drap.); kurzgeschorenes Haar, glatt, glatt geschoren; Poil ras, ras m.
 —, of an uneven — (drap.); hinterspätig; De poil inégal.
 —warp (weav.) s. Nap.
 Napery, table-linen, tablecloth and napkins; die Tischleinwand, Tafelwäsche, das Tischzeug; Linge de table, hablicourts m. pl.
 Naphtha, der Bergbalsam;
 Naphte n., momie, huile de naphte f.
 —, rock-oil, petroleum, gaeolaeum, earth-oil, fossil tar, secuc-a-lin; das Erdöl, Naphtha, Steinöl, Bergöl, Petroleum, die Naphtha, der Bergbalsam; Naphte m., huile de pétrole ou de terre f., pétrole m.
 Naphthaline; die Steinkohlenkampher, das Naphthalin; Naphthaline f.
 —, black — (chem.); das Retis-tère; Mélanenaphthaline, réti-stère.
 to Naphthalise; mit Benzoldampf schwängern, naphthalisiren; Imprégner de benzole, naphthaliser.
 Napier's bones, —'s rods; die Napierstäbchen; Bâtons de Napier m. pl.
 Naples — yellow, giallolino (porc.); das Neapelgelb; Jaune de Naples.
 Npless; augenoppt, glatt, faden-scheinig; Sans poil, ras.
 Napped (drap.); geschoren; Tiré à poil.
 Nappiness (drap.); die Haarigkeit, das Wollige, Krause; Abondance de poils f.
 Napping (drap.); das Ausnappen der Wolle; Rahattage m.
 —, first —, teasing in the first water or drench; das Rauhen aus den Haaren, aus dem Haarman, aus dem ersten Wasser; Lainage à la première eau, lainsage en herman m.
 —, second —; das Rauhen des Tuches im zweiten Wasser; Lainage en demi-laine m.
 —beams (drap.); die Raubbäume; Perches f. pl.

Napping — comb (drap.); der Aufstreichkamm, das Aufstreichseisen; Rebroussette f., rebroussoir m.
 Nappy; wollig, kraus; Cotonné.
 — ale, strong ale; starkes, schäumiges Bier; Bière forte mousseuse f.
 Narghile; die türkische Wasserpfeife; Nargileh, narguillé, narguillet, houks m.
 to Narrow, shrink; abschwächen; Rétrécir.
 Narrow, strait, tight; schmal; Étroit, étroit, étranglé.
 —, to make too —, to compress; einengen, zusammenschüren; Étrangler.
 —brimmed; mit engem Rand, enggerändert, schmalkräftig; A petits bords.
 — side (road); die schmale niedrige Seite; Contre-revers m.
 — side of a beam; die Schmal-seite eines Balkens; Can, cent m.
 Narrowed, small; schmal, verengt; Resserré.
 Narrowings; der abgenommene Theil eines Strumpfes; Partie rétrécie du bas f.
 Narrowness (pipe); die Enge in der Wasserröhre; Étranglement m.
 Narthex, interior ante-temple, galiba (arch.); die innere Kirchenvorhalle, der Narthex; Narthex m.
 Nascent (chem.); aus einer Verbindung frei werdend, nascirend; Naissant.
 Nasmyth's patent direct-action steam-hammer; Nasmyth's Dampfhammer; Marteau-pilon à action directe m.
 —'s steam pile-driving engine; Nasmyth's Dampfmaschine; Marteau-pilon m.
 Native (chem., min.); Jungfern . . . ; Vierge (dans les mots composés). [Natif, vierge.]
 — (min.); gediegen, bergfein; — forests; Urwälder; Forêts vierges f. pl.
 Natrium; das Natrium, Sodium; Natrium, sodium m.
 Natrometer; der Natronmesser; Natromètre m.
 Natron, native sesquicarbonate of soda; das Laugensalz, kohlensaure Natron; Natron, natrum m.
 — from Egypt; ägyptisches Natron; Natron d'Égypte.
 Natural, raw (wool); roh; Cru (laine).
 Nature of the ground; die Bodenbeschaffenheit; Nature des terrains f.
 —printing; der Naturdruck; Impression naturelle f.

Nature of a river (hydr.); das Verhalten eines Flusses; Régime d'un fleuve m.
 Naumannite; der Naumannit; Naumannite f.
 Nautical chart; die Seekarte; Carte marine f.
 Naval architecture; die Schiffbaukunst; Architecture navale f.
 —timbers (ebip-b.); die Schiffsrippen, Bauchtücke; Vran-gue f. [Schenschiff; Nef f.]
 Nave (arch.); das Schiff, Kirche; (mach.); die Hülse, der Wellkranz; Moven, noyau d'un volant m. [Nabe; Moven m.]
 — of a wheel, hob, hub; die —, hollow of a — s. Nave-hole.
 —borer (cartwr.); der Naber; Torrau, torreau m., quille f.
 —hole; das Nabenloch, die Büchse; Emboiture du moyeu f., oeil de roue m.
 —hoop; der äußere Nabenring; Frette de roue f.
 —ring or wheel-hoop, ferrule of the —; der innere Nabenring, Speichenring; Cordon m., frette f.
 —shaped; nabenförmig; En forme de moyeu.
 —wood; das Nabenholz; Bois à faire des moyeux m.
 Navel (gl. m.); der Nabel (an einem Glase; Nombril m.)
 Navigable, to be —; schiffbar sein; Être navigable, porter bateau.
 —for rafts, flössbar; Flottable.
 —, rendering a river —; die Schiffbarmachung eines Flusses; Canalisatien f.
 Navy, navigator, excavator (railw.); der Erdarbeiter, Eisenbahnarbeiter; Terrassier m. to Neal s. to Anneal.
 —, im Feuer allmählig heiss werden, erglühen; Rougir, être incandescent, à l'état d'ignition.
 —glass; das Glas nach nud nach abkühlen; Recuire.
 Nealed brass-wire; der Binddraht; Fil d'archal recuit m.
 Nealing (goldsm.); die Glühe; Chéude f.
 —box (goldb.); die Glühschachtel; Boîte à rongir ou recuire les seuilles d'or f.
 Near-horse in a team; das Handpferd; Sons-verge m.
 —ox in a team (agr.); der Handochs; Boeuf de genche m.
 —side, left side (ssddl.); die Sattelseite, linke Seite; Côté gauche, côté à la main, montoir, côté du montoir m.
 —side, short head of the bridoon; der Backenriemen

- der Unterlegtrense; Petit montant m.
- Near-side horse, near-sider; das Sattel Pferd; Cheval à gauche m.
- sideneck-strap; das Schnallenstück; Côte de gauche, montant de gauche, petit montant du poitrail m. Syratable.
- Neat (gold, silver); echt; Vrai, — (sug.); nett; Bien net.
- (wine); rein, unvermischt, unverfälscht; Naturel.
- , clean, nice (typ.); sauber; Net, peu chargé.
- 's foot-oil; das Klauenfett; Graisse des pieds du gros bétail f.
- 's hide; die Ochsenhaut, Rindschale; Peau de bœuf f.
- 's leather; das Rindsleder; Cuir de bœuf m.
- Neb, thread-carrier (spinn.); der Fadenführer; Porte-fil m.
- Nebule corbel-table (arch.); die Wolkenträgerreihe; Frange nébulée f.
- Nebulosity (paper); die nebelige Stelle; Noyé d'eau m.
- Neck; der Hals, Nacken; Collet m., gorge f.
- , gorge, gullet; der Hals, die Kehle; Gorge f.
- (axle); der Hals; Gorge d'un essieu f. fhalustre m.
- (baluster); der Hals; Col d'un
- , knee (arm.); der Hals, Arm, das Knie am Flintenspiess; Conde m., branche coudée f.
- (cast.); der Zapfen; Tourillon m.
- (entl.); der Hals; Coude m.
- (goldsm.); der Hals, die Verengung; Ecolète, écollette f.
- (goldsm.); der Hals; Canonnière d'un étui f.
- (gunsm.); der Hals; Collet m., gorge f.
- , portion from the shank to the nose (gunsm.); der vordere Stangenarm; Devant de gâchette m.
- (spnrr.); der Hals; Collet m.
- (st. eng.); die Tubulierung, Tubulatur, Röhrenverbindung, Verbindungsrohre; Tubulure f.
- of beef (butch.); das Kammstück; Collet de bœuf, collier m.
- of a bottle or pitcher; der Hals, Flaschenhals, Krug; Col, cou d'une bouteille, d'une cruche, goulot m.
- , hutt of a breech, of the breech-pin, hutt of the tail-pin, breech-pin-hutt (gunsm.); das Kreuz, der Kreuztheil; Talon de la culasse m.
- of a column (arch.); der Hals, Säulenhals, Fries am
- Säulenhalse; Col m., gorge f. de colonne.
- Neck, to form the — (chandl.); die Dochte richten, den Hals bilden; Coileter.
- of the funnel of a vent-pipe (met.); der Trichterhals, die Ausmündung des Trichters, die Verengung der Röhren eines Gebläses; Étranglion, étranguillon m.
- of hinges (locksm.); der Hals; Collet m.
- , collar of the mandril (turn.); das Halstück, Lager der Spindel; Collet m.
- of meat (butch.); das Halstück, die Garbe; Collet m.
- , part round the — (tail.); das Halstück, der Halsausschnitt; Eucollure f.
- of a retort; der Hals einer Retorte; Cou, col d'une cornue m.
- of a sledge (cartwr.); der Schlittenhals; Accolure f.
- of a water-pipe; der Hals einer Teichelröhre; Vire d'un tuyau de conduite m.
- breaker (chem.); der Sprengdraht; Cercle m.
- cloth (saddl.); die Halsdecke; Crinière f.
- gauge, bent — (arm., sculpt.) s. Bill-head.
- gutter (slat.); die Einkehle, Dachkehle; Goulet m.
- hole of the retort (dist.); der Halsausschnitt des Destillirofens; Embrasure f.
- hook of a violin; der Haken des Halses einer Violine; Talon du manche d'un violon m.
- lace s. Astragal.
- mould (arch.); der Säulenhals; Gorge de colonne f.
- ornaments, semi-circular —, slavery-chain (jewell.); halbkreisförmiger Halschmuck; Esclavage m.
- piece (arm.); das Brustschild; Pectoral m.
- quilt; das Schlummerkissen, Nackenkissen; Oreiller m.
- strap (saddl.); der Genickriemen; Courroie qui passe sur le cou du cheval et soutient la bride f.
- twines (weav.); die Heber, Aufheber, Aufholer; Arcades f. pl.
- twines, the joined ends of — (weav.); die Endstücke der Arkaden; Boucle f.
- wool; die Nackenwolle; Laine du la nuque f.
- Neckerchief; das Halstuch; Cache-cou m.
- Necking; der Stopfbüchsen-
- ring; Grain de la boîte à étoupes m.
- Necklace; das Halsband, die Halsschnur; Collier m.
- to Needle; nadelförmig krystallisiren; Cristalliser en aiguilles, cristalliser.
- Needle; die Nadel, Nähadel; Aiguille f.
- , spindle; die Kompassnadel; Aiguille d'un compas f.
- ; der Nadelkrystall; Cristal aciculaire.
- ; der Sonnenzeiger, Sonnenweiser an Sonnenuhren; Gnomon m.
- , priming —, wire, primer, pricker, skewer, nail (gunsm.); der Räumer, die Räumnadel; Epingletto f.
- (j. loom.); die Nadel, der Stössel; Aiguille f.
- , loading-needle (min.); die Zündnadel; Cbcville à charger les mines f.
- (weav.); der Riethaken, die Rietnadel; Outil à passer les fils de la chaîne m.
- , astatic — (magn.); die astatische Nadel; Aiguille astatico.
- , bearded, barbed —; die Nadel mit einem Hakchen; Aiguille à crochet f.
- , s, workman that blues the — (needl.); der Arbeiter der die Nadeln blau anlaufen lässt, Feinspitzer; Bleuier m.
- , closing — (shoem.); die Stammenadel; Carrelet à renverser m.
- , compound — (tol.); die zusammengesetzte Nadel; Aiguille composée.
- , darning —; die Stopfnadel; Aiguille à ravauder.
- , the — is defective, not true (magn.); die Nadel wallt; L'aiguille vacille, est affolée.
- , for designing; die Durchstechnadel, Durchpausnadel; Piquoir m.
- , dipping — (magn.); die Neignungsadel; Aiguille d'inclinaison.
- , dotting — (draw.); die Punktirnadel; Traulet m.
- with drilled eye; die Nähnadel mit gebohrtem Oehr; Aiguille à oeil percé au foret.
- , dry —, engraving —; die Radirnadel; Pointe, aiguille do graveur f.
- , to even —, to place them in rows side by side; Nadeln gleichmässig legen; Alligier, ranger les aiguilles.
- with round eye; die Nadel mit rundem Auge; Aiguille à chas rond.

Needle, flat —; *die Schneidnadel*; Carrelet m.
 —a, handing —, to extract from the heap those which are alightly longer than the rest; *die Nadeln nach der Länge sortiren*; Assortir les aiguilles selon leur longueur.
 —for working lace; *die Klöppelnadel*; Aiguille à dentelle.
 —with a loop for drawing in chenille; *die Raupennadel*; Aiguille à passer les bouts.
 —, magnetical animated —, —, compas —; *die Magneta-nadel*; Aiguille aimantée, de boussole, de compas.
 —, packing —; *die Packnadel*; Aiguille d'emballage à trépointe, à trois carnes.
 —for pack-saddles; *die Sattlernadel*; Aiguille à bâtier.
 —, pouncing —; *die Bau-nadel*; Ponçoir, poncis m.
 —in the rilling-machine for regulating and marking the distance between the grooves (gunam.); *der Federbügel*, Zeiger an der Theilscheibe einer Ziehbank; Alidado f.
 —, handle, pin of the rosette (watchm.); *der Rücker*; Aiguille de la rosette.
 —for sail-cloth; *die Leitnadel*; Aiguille à relingue.
 —, silver-eyed, gold-eyed —; *die Nadel mit silberaem, goldenem Ohr*; Aiguille à tête argentée, dorée.
 —, touch — (goldsm.); *die Probenadel*, *Probiraadel*; Toucheau m., aiguille d'essai.
 —, turning — (stock-m.); *die Schaftnadel*; Poinçon a.
 —, the — yawa (magn.); *die Nadel walet, wallt, schwankt hin und her*; L'aiguille vacille.
 —board (mech., met.); *das Nadelbret*; Plaque d'aiguilles f.
 —case; *die Nadelbüchse*; Aiguillier m.
 —case (tail.); *das Nadelfutteral*, *Nadelbuch*; Porte-aiguilles a.
 —drill (mech.); *der Stielkloben*, *Feilkloben*, *das Stielkörbchen*; Mordache f., étai à main, à goupilles a. [Casse f.]
 —ear (needl.); *das Nadelöhr*; —factory s. Needle-mill.
 —file; *die Nadelfeile*, *Fitzfeile*, *Feilnadel*; Lime d'aiguille, à aiguille f.
 —frame (embr.); *der Nadelrahmen*; Plongeoir m.
 —full (apinn.); *das Fadenmuster*, *Probegarn*; Doitée f.
 —gauge (sew. m.); *das Nadelmass*; Jaugo à piquer f.

Needle-gauge for setting the — at the proper height (sew. m.); *das Nadelmass*; Mesure-aiguille m.
 —gun; *das Nadelgewehr*, *Zündnadelgewehr*; Fusil à aiguille f.
 —head; *der Nadelkopf*, *das Oehrende*; Tête d'une aiguille f.
 —holder, meshing-apparatus in a stocking-frame, soul; *der Maschenapparat*, *die Nadelbahre*, *das Nadelblei*; Ame f.
 —leads (stock-mau.); *die Nadelbleie*, pl.; Plomb à aiguille m.
 —lock (gunsm.); *das Zündnadel-schloss*; Platine à aiguille f.
 —maker; *der Nadler*; Aiguillier a.
 —mill; *die Nadelmühle*, *Nadelfabrik*; Fabrique d'aiguilles f. [en aiguilles m.]
 —ore; *das Nadelerz*; Mineral
 —paper; *das Papier zum Aufstecken der Nadeln*; Papier à épingle a.
 —pincers (sheath-m.); *die Nadelzange*; Porte-aiguilles m.
 —plate (sew. m.); *die Stichplatte*; Plaque d'aiguilles f.
 —shaped s. Acerosus, Acicn-lar.
 —stamper (needl.); *der Kernbenmacher*; Estampeur m.
 —steel wire; *der Nadelstahldraht*; Fil d'acier pour aiguilles m. [Brodeur a.]
 —stick (weav.); *der Nadelstab*; —telegraph; *der Zeigertelegraph*; Télégraphe à aiguille m.
 —threader; *der Einfädler*; Enfile-aiguille a.
 —tin; *das Nadelsinnerz*, *der Ziansteia*; Étain oxydé en cristaux m.
 —wire; *der Stahldraht zu Nähnadeln*; Fil à aiguilles m.
 —woman; *die Nähterin*; Couturière, couseuse f.
 —woman; *die Näheria*, *Flickerin* (bei Familien und in Gasthöfen); Liogère f.
 —woman making back-stitches; *die Stepperin*; Arrière-pointeuse f.
 —work; *die Nadelarbeit*, *weibliche Handarbeit*, *Näheri*, *Näharheit*, *Stickeri*; Ouvrage à l'aiguille m.
 Needleful; *der Faden*, *das Truam*, *die Nadel voll Faden*, *eingefädelt*, *Nadel*, *der Nadling*, *Nähling*; Aiguillée f.
 Needler, pinner; *der Nadler*; Cloutier, épinglier m.
 Negative (electr.); *negativ*; Négatif. [Résinenz.]
 —(phys.); *negativ-elektrisch*;

Negative electricity; *die Harz-elektricität*, *negative Elektricität*; Electricité négative f.
 —, picture or photograph (phot.); *das Negativ*, *negative Bild*; Épreuve, image négative f.
 Negativity (electr.); *die Negativität*; Négativité f.
 Negro-head, Cavendish; *süßer Tabak in Kuchea*; Tabak sucré en pains m.
 Negus; *der Negus* (Getränk aus Wein, Wasser, Zucker, Citron und Muskateln); Négus, vin chand, cnit et épice m.
 Nepheline; *der weisse Schörl*, *Beudanthin*; Néphéline, ben-dantine f.
 Neorama; *das Tempelrundbild*, *die Tempelansicht*; Néor-ama m.
 Nephrite, hip-stone; *der Nephrit*, *Beilstein*, *Bitterstein*; Néphrite, jade m., céraunite f.
 Nerve, rib (arch.); *die Rippe*, *Leiste*, *der Rand*, *Zwischenstab*, *die Gewölbbrippe*; Côte, lierne, nervure f.
 —of a vault, rib; *die Rippe*, *Bogearippe*, *Gewölbbrippe*; Nervuro d'une voûte, côte f., nerf m.
 Nest; *der kleine Behälter*, *die Schublade*; Tiroir m.
 —of boxes; *der Satz Schachteln*; Pyramide de boîtes emboîtées les unes dans les autres.
 —s, brass weights in —; *Einsatzgewichte*; Pile de cuivre f.
 —s, kettles in —; *Einsatzkessel*; Pile, pyramide de chaudrons f.
 —, cushion (gl. m.); *das Nest*, *Kissen*, *Becke*; Coussin m.
 —boxes; *die Einsatzschachteln*; Pile de boîtes f.
 —cases (porc.); *der Kapselstoss*; Colonne de gazettes f.
 Net (embr.); *netz-förmig gestickter Grud*; Résean m.
 —(fish.); *das Netz*, *Gara*; Filet m.
 —a, to arrange the —, the nooses; *die Netze anmaschen*; Enfiler les filets.
 —for two boats; *vor zwei Kähaen* *ein* *geordnetes* *Netz*; Tour-née f.
 —s, kind of border of —; *Art Netzeinfassung*; Sardon m.
 —of canals; *das Kanalnetz*, *sämmtliche Kanäle*; Canalisat-ion. [Fischernetz; Garve f.]
 —, conical —; *das kegelförmige* —, diamond —; *der Diamant-tüll*; Tulle diamant m.
 —s, sitting — with three meshes; *Aufstellung von dreimaschigen Netzen*; Resai-gue f.
 —with large meshes; *das weitmaschige Netz*, *Gara*;

Capoulière, folle, maille royale f.
 set consisting of middling meshes; mittelmaschiges Sackgarn; Deml-folle f.
 — of three meshes; dreimaschiges Garn; Tramail, tramat, sadour m.
 — whose meshes are two fingers large; das Zweifingernetz; Deux-doigts m.
 — for fishing sardines; dns Sardellenetz; Sardinier m.
 — silk —, plain blond; Seidentüll; Tulle de soie m.
 — spotted —, sprigged —; Erbsentüll; Tulle à pois m.
 — a, straight meshed —; engmaschige Netze; Pallioles f. pl.
 — woman who prepares the — (embr.); die Spitzengrundmacherin; Réseleuse f.
 — bag; der Netzsack; Chausse, fone f.
 — cord; die Netzschnur; Var-knitter; der Netzstricker; Mailleur m.
 — lace; Spitzen mit Netzgrund; Dentelle à réseau f.
 — masonry; der Netzerband; Réticlé, maçonage à réseau m.
 — pole; die Netzstange; Affiche f.
 — poles; die Seitenpfähle welche das Gehäe eines Netzes bilden; Paux m. pl.
 — produce; der Reinertrag; Produit net m.
 — profit; der Reingewinn; Bénéfice net m.
 — rope; das Netzseil, die Sille; Estagnet m., levrière f.
 — twine; halbdicke Netzschnur; Lignette f. [Poids net m.
 — weight; das Nettogewicht;
 — work, reticulated work; die Netzarbeit, das Netzgestrick; Lacs m.
 — work; das Netz, der Netzbeutel; Bonre de filet f.
 — work; die Netzhau; Filoche f.
 — work, to make — (weav.); Netzarbeit machen; Filocher.
 Netherlands (alang); die Strümpfe; Bas m. pl.
 Netting for flies; das Mücken-garn, Mückennetz (für Pferde); Emouchette, épissière f.
 — box; das Strickkästchen; Boîte à tricoter f.
 — needle, mash-pin; die Filetnadel; Alguille à filet, navette f.
 — needle, to put yarn on a —; Garu auf eine Filetnadel thun; Convrir les aiguilles.
 — pin; der Strickstock; Broche f.
 — pin (hos.); der Frnnsen-model; Moule à frange m.

Netting-stirrup, — atretchea, — vices; Strickschrauben, Filetschrauben; Carreau à tricoter m.
 Neutral(chem.); neutral; Neutre.
 — (phys.); keine freie Electricität zeigend; Neutre.
 — salts; Mittel-, Milch-, Neutralsalze; Sels neutres m. pl.
 — surface of a deflected beam (mech.); die neutrale Axe, Schicht der neutralen Fasern; Couche de fibres neutres, couche invariable f.
 — tints (paint.); die unbestimmte dunkelgraue Farbe; Teintes neutres f. pl.
 Neutralization (chem.); die Neutralisirung, Verwandlung in ein Mittelsalz; Neutralisation f. [aorb an acid.
 to Neutralize an acid s. to Ab-neutralizer (chem.); die neutralisierende Substanz; Corps qui neutralise m.
 Neutra-akins or — furs (furr.); Felle des Sumpfbibers, Schweisfbibers; Peaux de coy-pou f. pl.
 New, blank (mint.); neu, blnnk, noch unabgegriffen; A fleur de coin.
 — a standard gold; 18 karätiges Gold; Or à 18 carats m.
 to New-bottom; wieder mit Stroh befechten; Rempailer.
 — coin, recoin (mint.); umschmelzen, umprägen; Converter.
 — cover a roof; ein Dach umdecken; Manier à bout, reposer.
 — front, vamp, front (shoem.); vorschuh, besetzen; Remonter.
 — pack, repack; umpacken; Changer d'emballage.
 — pack herrings; Häringe umpacken; Frelater.
 — paint, paint anew, again, afresh; nufmalen, übermalen; Repindre.
 New-bottoming with straw; die Stuhlfechtarbeit; Rempaillage m.
 — footing (atockings); Füßlinge anstricken; Ressemelage m. (chaussettes).
 — land (agr.); Neubruch, Neu-lund, Neugereut; Novalé f.
 — milk hay-butter; die Frischmilch-Stallbutter; Beur-re de nouveau lait d'hiver m.
 — paint; die aufgemalte Stelle, Uebermalung; Repeint m.
 — red conglomerate (geogn.); das Rothliegende; Conglomerat rouge m.
 — red sandstone; der bunte Sandstein; Grès rouge m.
 — atocking (gum m.); das Wie-

derzusammensetzen und Justi-ren, Anschäften; Remontage m.
 New-Zealand flax, Phor-mium tenax; der neuseeländische Flachs; Lin de la Nouvelle Zélande, Phormium tenax m.
 Newcastle grit; der Newcas-tler Mühlstein; Meulière de Newcastle f.
 — kiln; länglicher Ofen mit Heerd an einem Ende; Four-neau oblong à foyer d'un côté seulement m.
 Newel, spindle of a winding staircase; der Treppenbnum, Wundelbnum, Mönch, die Spindel, Spille, Treppensäule; Axe, noyau m., via f. d'es-calier.
 — broken —; die unterbrochene Spindel; Noyau suspendu.
 — open —; die hohle Spille einer Wendeltreppe; Colonne d'air f., noyau percé, creux.
 —, solid —; die volle Spindel; Noyau plein.
 —, through —; aus dem Erd-geschoss bis in das letzte Stock-werk aufsteigende Spindel; Noyau de fond.
 Newa, large —; Zeitungspapier 813/559 m. m.; Papier à journaux 813/559 m. m.
 —, small —; Zeitungspapier 711/533 m. m.; Papier à jour-naux 711/533 m. m.
 Nib (gunsm.); vorderer Pfannenstulpen; Paremment de la batterie m.
 — of drawing-pena; die Spitze der Reissfeder; Bec du tire-ligne m.
 Nicaragua — wood (Caesalpinia Brasiliensis); das Nicaragua-, Roth-, Fernambukholz; Bois de Nicaragua, de Campêche, de St. Martin m.
 Niche, nich; die Mauervertie-fung, Nische, Blende, Bilder-blende, Halbkugel, runde Blende, der Blendtritt; Reentrant m., niche f.
 — (arch.); das Apostelhäuschen, die Bilderblende; Habitation f.
 — (min.); die Blende; Porte de galerie f.
 — rising from the ground-floor; aus dem Erdgeschoss sich erhehende Blende; Niche à crn.
 — vaulting; das Nischen-, Chorgewölbe, die Halbkup-pel, das Muldengewölbe; Voûte en niche, en bémicycle f.
 Nick s. Cut.
 —, signature, notch, kern (type-c.); die Signaturrinne, der Unterschnitt, die Signatur; Cran, créné m.

Nickel, *lut;* das grüne Nichts; Nickel *m.*, *tut* *f.*
 —, antimonial —, *der Antimon-*; *N. antimoné.*
 —, arsenical —, arseniuret of —, copper —, *der Kupfer-*; *n.*, *Rothenickelkies, Arsenikn.*, *Nickelkies, Afterkobal*; *Arséniure de n.*, *n. arsénical m.*, *nickeline f.*
 —, arseniuretted —, *der Arsenn.*, *künstliche Arsenn.*; *Arséniure de n.*, *alliage d'arsenic et de n. m.*
 —, capillary pyrites, native —, *der Haar-*, *Nickelkies, Schwefeln.*; *N. sulfuré capillaire, pyrite capillaire, n. natif.*
 —, oxidated —, *der Sauer.*; *N. oxydé.*
 —, glance; *der Nickelglanz, Nickelarsenikglanz; Disomoso f.*, *n. gris.* [*de n. m.*]
 —, green; *das Nickelgrün; Vert*
 —, ore, antimonial —; *das arseniksaure Nickeloxydul; N. antimoné sulfuré.*
 —, stibine; *das Nickelspiessglanzers, der Antimonnickelglanz, Nickelantimonglanz; Antimoine sulfuré nickelifère n.*
 Nickelic; *nickelsauer; Nickelé, nickelifère.*
 Nicker, drill; *der schneidige Zahn nn der Centrumspitze, Vorschneidzahn; Pointe tran-*chante, *mèche anglaise, dent de la pointe centrale de la mèche f.*
 Nicking-buddle, rack, sleeping-table, frame (met.); *der Kehr-, Glauchheerd; Table allemande, table dormante, à balais f.*
 Niello, inlaid enamel-work, damask-engraving inlaid with a black pigment (goldsm.); *die Nielle, der Schwarzschnelz; Niello f.*, *email noir m.*
 —, enamel; *die Schmelzmalerei mit eingegrabenen, schwarz ausgefüllten Unrissen; Email de niellure m.*
 —, engraving (engr.); *das Niello, die schwarz ausgefüllte Gravirung; Niellure f.*
 Nigaraca-wood; *St. Marthenholz; Bois de Sainte Marthe, de Nigaraca m.*
 Niggers (cant); *Kipper und Wipper; Billonneurs m. pl.*
 Night-bolt, bar, bolt; *der Nachriegel, Riegel am Schloss, Riegel, Schloss-, Schubriegel; Verrou, pêne intérieur m.*
 —, cart; *der Abfuhrwagen, Nachtkarren; Voiture de vidange f.*

Night - fireman; *der Nachtheizer; Chauffeur de nuit m.*
 —, light, float-light, rushlight, —lamp; *die Nachtlampe, das Nachtlcht; Mortier m.*, *veilleuse, chandelle de veille f.*
 —, man, —workman; *der Abtrittsfeger, Kloakenfeger, Nachtarbeiter, Schundkönig, Nachtkönig, Schundfeger, Abtrittsräumer; Vidangeur, égontier m.*
 —, piece (paint.); *das Nachstück; Scène nocturne, une nuit f.* [*Signal de nuit m.*]
 —, signal; *das Nachtsignal;*
 —, soil, sewage; *der Inhalt der Abtritte, Aborte, der Abtrittdung, Strassendung; Vidanges f. pl.*, *gadouc f.*
 —, soil, desiccated —, poudrette; *das Mist-, Düngpulver; Poudrette f.*
 —, table; *der Nachttisch; Table de nuit f.*
 —, table, a double-flapped four-legged modern — with a drawer at the bottom; *der Taschentleerer, (Art Nachttisch); Vide-poches m.*
 —, telegraph; *der Nachttelegraph; Télégraphe nocturne, de nuit m.*
 —, telescope, glass; *das Nachteleskop, Nachtfernrohr; Télescope m.*, *longue-vue f. de nuit.*
 —, tell-tale; *die Uhr für Nachtwächter; Compteur de nuit m.*
 —, watch; *der Wecker; Réveil, réveille-matin m.*
 —, work; *das Reinigen der Abtritte, die Räumung einer Abtrittsgrube, Nachtarbeit; Vidange f.*
 —, work, to do —; *die Aborte räumen, Nachtarbeit thun; Faire la vidange, vidanger.*
 —, 's work; *die Nachtarbeit; Nuitée f.*
 Nightingale-stop (org.); *der Nachtigallenzug; Rossignol m.*
 Nill (cast., sm.); *das Flockengestübe, Flockgestübe; Efler m.*, *cendréo f.*
 Nine-angled, —cornered; *neuneckig; Ennéagone.*
 —, holes (weav.); *das Kegeltret; Planche de boutons f.*
 —, lines pica (typ.); *die Imperial; Gros-double canon, triple canon, soixante-douze m.*
 Niobium; *das Niobium; Niobium m.*
 to Nip balls, clip off the runners from balls; *die Bleikugeln abkneifen, abkneipen; Couper les jets des balles.*

to Nip the buds of the vine; *die Weinaugen abzwicken; Éborgner.*
 —, off; *die Spitze abbrechen; Couper (par le bout).*
 —, off the wire (needl.); *den Draht abzwicken; Cneillir la dressée.*
 Nip (min.); *das Zusammenstoßen des Daches und der Wand; Contact, resserrement m.*
 —, of a pen; *die Federepitz; Bec de plume m.*
 Nipper (sew. mach.); *der Nadelhalter; Porte-aiguille m.*
 —, die Aushebungs- vorrichtung, der Ausheber; *Délicier*
 —, s, cutting —, cutting-pliers; *die Beiss-, Kneip-, Zwick-, Kneifzange; Pince à conper, pince compante, tenaille à conper f.*
 —, s, weaver's —, tweezer (weav.); *die Weber-, Noppzange, das Klüppchen; Pincettes f. pl.*
 —, for taking out wrong letters; *die Zange für verwechselte Buchstaben; Tenaille à coquille f.*
 —, plyers; *die doppeltmäulige Flächzange; Pince à tenaille f.*
 —, temple, jaw-temple (weav.); *der Zangentempel, Klemmspannstock; Temple à pincem.*
 Nipple (fire-w.); *die Warze am Rakettenstockfuss; Têtère f.*
 —, pillar, plug (gunsm.); *der Zündkegel, Zündstift, Schlagcylinder; Cheminéeef, piston m.*
 —, blind — (gunsm.); *der nicht durchbohrte Zündstift; Cheminée non forcée f.*
 —, plain — (gunsm.); *der glatte Zündstift; Cheminée à coin lisse f.*
 —, of a rocket-mould (fire-w.); *die Warze; Bonton m.*, *tétine, tétine f.*, *mamelon de la broche m.*
 —, roughed — (gunsm.); *der gereifte Zündstift; Cheminée à coin tarandé, à coin chargé on hérissé d'entailles f.*
 —, bore, touch-hole (gunsm.); *die Bohrung, der Kanal, Zündkanal, die Zündröhre, das Zündloch; Canal de la cheminée m.*
 —, glass, breast-glass, sucking-bottle; *die Saugflasche; Verre à sein m.*
 —, wrench; *der Zündstift-, Schraubenschlüssel; Clef de cheminée, tourne-cheminée m.*
 Niril; *das Schwarzen, Schrapfen, Reißen, Zittern; Broulage m.*
 —, (mach.); *gitterige, rauh ge-*

arbeitete Stellen; Ondes *f. pl.*, hroulage *m.*
 Nitrate; salpetersaures Salz; Nitrate, nitrite *m.*
 —, die salpetersaure Verbindung; Azotate, *n. m.*
 — of alum, nitrons alum; der Salpeteralaun; N. d'alumine, alun nitreux *m.*
 — of ammonia; das salpetersaure Ammoniak, der Knallsalpeter; Azotate d'ammoniaque.
 — of antimony, ammoniated nitre; der Spiessglanzsalpeter; N. d'antimoine, nitre antimonie.
 — of baryta; salpetersaurer Baryt; N. de baryte.
 — of bismuth, das salpetersaure Wismuth; Azotate de bismuth.
 — of copper; salpetersaures Kupferoxyd; N. de cuivre.
 —, crude —; rohes Nitrat; Caliche *f.*, nitrate de soude.
 — of gold; der Goldsalpeter; N. d'or.
 — of iron, common, saddening — (dye); salpetersaures Eisenoxyd; N. de fer.
 — of lead; der Bleisalpeter, das salpetersaure Blei; Azotate de plomb, *n. de saturne.*
 — of lime; der Kalksalpeter, Nitrocalcit; N. de chaux *m.*, chaux nitrée *f.*
 —, calcined — of lime; gerösteter Kalksalpeter; Phosphore de Baudoin *m.*
 — of magnesia; der Magnesia-salpeter; N. de magnésie, magnésie nitrée *f.*
 —, mercurial —; die mercurhaltige salpetersaure Verbindung, Azotate mercureux.
 — of mercury; das salpetersaure Quecksilber, Quecksilberöl, der Quick; Azotate, acide, *n. de mercure.*
 — of mercurial oxide; der Salpeterurbith; N. d'oxyde mercurique.
 — of nickel; salpetersaures Nickeloxyd; N. de nickel.
 — of peroxide of iron; salpetersaures Eisenoxydul oder Eisenoxyd; N., pernitrate de fer, *n. de peroxyde de fer.*
 — of potassa, nitre, saltpetre; das (einfach) salpetersaure Kali, der Salpeter; Azotate de potasse, nitre, salpêtre *m.*, potasse nitrée *f.*
 — of silver, (lapis infernalis, lunar caustic); das salpetersaure Silberoxyd, (der Silber-salpeter, Höllestein); Azotate d'argent *m.*, pierre infernale *f.*
 — of soda, cubic nitre, soda-salpêtre; das salpetersaure

Natron, der Chili-, Würfel-, Natronsalpeter; Azotate de soude, *n. cubique*, *n. de soude*, nitre cubique *m.*
 Nitrate of strontian; der salpetersaure Strontian; Azotate de strontiane.
 — of uranium; salpetersaures Uranoxyd; Dentonitrate d'urane.
 — of urea; der salpetersaure Harnstoff; Azotate d'urée.
 — of zinc; salpetersaures Zink; N. de zinc.
 Nitre, nitrate of potash, saltpetre; salpetersaures Kalisalz, der Salpeter, Salnitre, Kalisalpeter; Nitre, nitrate de potasse, salpêtre *m.*, potasse nitrée *f.*
 — in bars; der Stangensalpeter; Nitre en baguettes.
 —, calcareous —, nitrate of lime; der Kalksalpeter, salpetersaure Kalk; Nitrate de chaux, nitre calcaire *m.*, chaux nitrée *f.*, salpêtre terreux *m.*
 —, cubic —, nitrate of soda; der Salpeter in Würfeln, Würfel-, Chili-, Natronsalpeter, das salpetersaure Natron; Nitro cubique, nitre du Chili, nitrate de soude *m.*, soude nitrée *f.*
 — of nickel; der Nickelsalpeter; Noir de nickel *m.*
 —, refined —; der geläuterte, gereinigte Salpeter; Salpêtre raffiné *m.*
 —, tabulated —, lapis prunellae, sal prunellae, melted saltpetre; das Prunellensalz; Sel de prunelle, cristal minéral, salpêtre fusé *m.*
 — bed, nitriary, saltpetre bed; die Salpetergrube; Nitrière, salpêtrière *f.*
 — bed in open air; die Salpetermauer unter freiem Himmel; Nitrière à air libre.
 — beds, artificial — in sheep-stables; in Schafställen angelegte künstliche Salpetergruben; Nitrières - bergeries *f. pl.*
 — meter; der Salpetermesser; Nitre-mètre *m.*
 — vein; die Salpetergrube, Salpeterader; Veine nitrique *f.*
 — works; die Salpetersiederei, Salpeterhütte; Salpêtrerie, salpêtrière *f.*
 Nitric; salpeterhaltig, salpetersauer; Nitrique.
 — acid; die Salpetersäure; Acide nitrique *m.*
 — base; die Salpetergrundlage; Radical nitrico *m.*
 — substance; stickstoffhaltiger Stoff; Principe azoté *m.*

Nitrification; die Salpeterbildung, Salpetererzeugung, Salpetererzeugung; Nitrification, salpétrage *m.*
 —, die Verwandlung in Salpeter; Nitration, nitrification *f.*
 to Nitrify; salpétrisieren, Mauersalpeter auswintern; Nitrifier. [Se salpêtrer.
 —, sich in Salpeter verwandeln; Nitrite; das salpétrigsaure Salz, Nitrit; Nitrite, azotite *m.*
 — of potassa; salpétrigsaures Kali; Nitrite de potasse.
 Nitrium; der Salpetergrundstoff; Nitrium, nitricum *m.*
 Nitrobenzide; das Nitrobenzid; Nitrobenzide, nitrobenzine *f.*
 Nitrobenzole, nitrobenzine; das Nitrobenzin, Nitrobenzol, künstliche Bittermandelöl; Nitrobenzole, nitrobenzine, essence de Mirbane, essence d'amandes amères artificielle *f.*
 Nitrobenzoyl; das Nitrobenzoyl; Nitrobenzoyl *m.*
 Nitrocarbon; Stick- und Kohlenstoffverbindung; Azocarbon *m.*
 Nitrogen, azotic, nitric gas, azote, phlogistic air; die Stickluft, das Nitrogen, der Stickstoff, das Stickstoffgas, Stickgas, der Salpeterstoff, das Salpeterstoffgas, die phlogistische Luft; Azote, gaz azote, azoté, nitrogène, air phlogistique *m.*
 — gas, azotic gas; das Stickstoffgas; Gaz azoté *m.*
 —, phosphorized —; mit Phosphor gesättigtes Stickgas; Azoture de phosphore oxydé *m.*
 —, phosphuretted —; der Phosphorstickstoff; Azote phosphoré.
 —, to remove the —; den Stickstoff benehmen; Désazoter.
 to Nitrogenize; mit Stickstoff schwängern; Azoter.
 Nitrogenous; stickstoffhaltig; Salpeter erzeugend; Azoté, nitrique.
 Nitroglycerine; das Nitroglycerin; Nitroglycérine *f.*
 Nitrohydrochloric acid; die Salpetersalzsäure, das Königswasser; Acide nitrohydrochlorique, nitromuriatique *m.*
 Nitroleucate; nitroleucisaurer Salz; Nitroleucate *m.*
 Nitrometer; der Salpetermesser; Nitromètre *m.*
 Nitromuriate; in Salpetersalz-säure aufgelöste Base, salpetersaures Kochsalz; Nitromuriate *m.*
 — of iron (dye); salpetersalz-

saures Eisen; Nitromuriate de fer m.
 Nitromuriate of tin (dye); salpetersalzsaures Zinn; Nitromuriate d'étain m. [regis.
 Nitromuriatic acid s. Aqua Nitronaphthalide; das Nitronaphthalid; Nitrouaphthalide f. [Nitropicrate m.
 Nitropicrate; bittersaures Salz; Nitroprusside of sodium; Nitroprussidnatrium, (Nitroferri-cyanidnatrium, Playfair's Salz); Nitroferrocyanure de sodium m.
 Nitrosaccharate; leimsüsssalpetersaures Salz; Nitrosaccharate m.
 Nitrosulphate; nitroschwefelsaures Salz; Nitrosulfate m.
 — of iron (dye); salpeterschwefelsaures Eisen; Nitrosulfate de fer m.
 Nitrosulphide, sulphuretted — of iron; geschwefeltes Eisennitrosulphuret, Eisennitrosulphurethydrat; Nitrosulfure sulfuré de fer m.
 — of iron and sodium; das Natriumeisennitrosulphuret; Nitrosulfure de fer et de sodium.
 — of iron; das Eisennitrosulfuret, Eisennitrosulphuret; Nitrosulfure de fer.
 —, sulphuretted — of iron and sodium; geschwefeltes Natriumeisennitrosulphuret; Nitrosulfure sulfuré de fer et de sodium.
 Nitrous, nitry; salpeterhaltig, salpeterig, Stickstoff enthaltend; Nitreux, chargé de nitre, azoteux.
 — acid; die Nitrylsäure, das Scheidewasser; Eau-forte f.
 — condition; die Salpeterhaltigkeit; Nitrosité f.
 — oxide-gas, laughing-gas; das Stickstoffoxyd, Lachgas, Lustgas; Protoxyde d'azote, gaz nitreux déphlogistiqué, gaz hilarant m.
 Nodular iron-ore; Knoteneisenerz; Minéral de fer nodule s. Bleb. [glionné m.
 — (geol.); die Niere, Erzniere; Rognon, globulo oblong m.
 Nog (mill.); der Schüttelstecken, Ausstosser aus dem Mühlen-trichter; Battant de trémie m.
 —s (min.); Kappen zur Verzierung der Firsten; Chapeaux m. pl., traverses f. pl.
 to Nog the baywork with bricks (mas.); das Fachwerk mit Ziegeln aussetzen und ausmauern; Houdor los paus de bois.
 Nogging, nogged baywork;

das ausgemauerte Fachwerk, die Ringelmauer; Cloison de briques, hourdée f.
 Nails; der Kämmling, die kurze Wolle, Kurzwolle, der Abfall; Borelle, blouse, blouse f., entredent, peignon m.
 —s of carded waste-silk; die Stumpen, das Seidenwerg; Déchet de cardette m.
 Nomenclature, chemical —, system of naming chemical compounds; die chemische Bezeichnung, Nomenclatur; Notation chimique, nomenclature f.
 Non - condensing engine; Dampfmaschine ohne Verdichtung; Machine sans condensation f.
 —condensing engine with expansion; Expansionsmaschine ohne Condensation; Machine à détente sans condensation.
 —condensing engine without expansion; Dampfmaschine ohne Expansion und ohne Condensation; Machine sans détente et condensation.
 —conductor; der Nichtleiter, unelektrische Leiter; Non conducteur de l'électricité m.
 —conductor of heat; der nichtwärmeleitende Körper; Corps non-conducteur de la chaleur m.
 —dyeing; nicht färbend; Achrozoïque.
 —electric substance; die unelektrische Substanz; Substance non électrique f.
 —transparency, opacity, roughness, ground state; das Matt, die Mattheit; Dépoli m.
 Nonpareil, pearl (typ.); die Nonpareil-, Perlschrift; Nonpareille, écriture perlée, six f. — (typ.); der Perldruck; Impression à perle f.
 —, great — (typ.); gross Nonpareille; Grosse noupareille f.
 —cut on the body of minion (typ.); die Nonpareille auf den Kegel von Colonel geschnitten; Six corps sept m.
 Noose, running-knot, slip-knot; der Schieber-, Laufknoten, die Schleife, der Weberknopf; Noeud coulant m.
 Norfolk crag (geol.); die englische Tertiärbildung; Terrain tertiaire anglais m.
 Noria, chain-pump, kind of hydraulic machine; die Noria, Wasserhebmachine, Schaufelkunst, das Paternosterwerk; Noria f. [Régime f.
 Norm, rule (mech.); die Norm;

Norman edge-roll (arch.) s. Bow-tete.
 Norway fir; die Harstanne; Sapin résineux m.
 — spruce-fir (Abies communis); die gemeine Tanne; Sapin du Nord m.
 Nose; die Nase, Schnauze, Schneppe eines Gefäßes; Bec m., gueule f.
 — of the bellows; die Schnauze; Nez m. (soufflet).
 — of the twyer, furnace-end of the twyer; der Formrüssel, Rüssel, die Düse; Muscu de la tuyère m.
 — of the tapping-bar (cast.); der Schuh des Lasteisens; Bout de la perrière m.
 — bag; der Futterbeutel; Sac à fourrage m., musette f.
 — bit, slit — bit, auger-bit; der Hohlbohrer mit einem Zahn; Mèche-couille f.
 — hole (gl. m.) s. Boccarella.
 — pipe, nozzle (met.); die Düse; Porte-vent m., buse f., tuyau m.
 — pipe, pipe, nozzle, snout, towel (met.); das Balrohr, die Düse, Balgliese; Canon de soufflet, bec, canon m., tuyère, donille f.
 — saddle (opt.); der Brillenbogen; Arcade de lunette f.
 — spectacles; die Nasenbrille; Lunettes simples f. pl.
 — strap, cross — of a caverson; der Kreuznasenriemen, die Nasenbandtheile; Dessus de nez m.
 Nosings (staircase); die Treppenkante; Extrémités des marches f. pl.
 Not-burning; nicht brennend; Non comburant.
 to Notch, ronghen (bild.); blicken, aufhauen; Rnder.
 —, jag (carp.); auslochen und einzapfen, einschneiden, einkerben, auskerben, ausblatten, auskämmen, einsetzen; Entailler, enlancer, enlaiser.
 — (coop.) s. to Cross.
 — (cutl.); schartig machen; Éhrécher.
 —, make a gain in (join.); eine Leiste flammen; Denteler, ondoyer nne moulure, façonner une tringle en ondée, entailler, créneler nne tringle.
 — (mech.); kerben; Garnir de crans.
 — (mill.); schärfen, aufschärfen, frisch behauen; Rebattre les menles.
 — a beam (carp.); einen Balken aufschärfen; Raviver uno poutre.
 — the cross-pieces (carp.); die

Zangen auskammern; Entailler les traversins.
 to Notch hair; Treppen ins Haar schneiden; Couper les cheveux inégalement.
 — hides; das Leder ausschalten; Denter les peaux.
 — a saw; eine Säge aufseilen; Denter une scie.
 — watch-wheels; das Uhr rad ausschneiden; Craner.
 Notch, dove-tail (carp.); der Kamm; Coche, hohe f.
 — gap (knife); die Scharte; Breche f.
 — toothed work (metal-w.); der Streifen, Strich, Zahnstrich, Zahnstreifen, gezähelte Arbeit; Bretture, brettelure f.
 — (screw); die Knopflochschraube, das Knopflochseisen; Craquette f.
 — kern (type-c.); die Signaturrinne; Cran m.
 — (weav.); die Rinne; Entaille, es (join.); die Zackenstriche die der Hobel macht; Denter lres f. pl.
 — es in the batten (weav.); die Einkerbung in die Lade; Accoats m. pl.
 — in the bit (locksm.); die Kerbe im Bart; Pertenis m.
 — on the bolt for the tumbler or staple (locksm.); der Einschnitt am Schlossriegel, Angriff der Zuhaltung; Encoche f.
 — groove of a breech (gunsm.); die Aushöhlung, Kerbe, der Hohlkern, die Einfehlung, Auskühlung; Coche à la culasse f.
 — in the cog-wheel (weav.); die Kämme; Dent, entaille f.
 — of a corner (carp.); die Kerbe, Einfügung eines Ständers; Gargonille f.
 — of a pulley; die Kerbe; Raine f.
 — of the principal rafter (bnild.); die Einkerbung in der Dachstuhläule für die Kanten des Giebelpiesses; Enqueulement m.
 — of a saw; der Sägezahn; Denterure f.
 — of spars; die Sparrenklau; Pas de chevron m.
 — of the spinning-wheel (gold-spinn.); das Kerbestück am Goldspinnrad; Fusée f.
 — in trees to be cut (for.); die Kerbe in Bäumen die zu fallen sind; Blanchis m.
 — triangular — (carp.); die Klaue, Einklauung; Patte f.
 —, triangular — for joining the rafter with the purlin (carp.); die Klaue, Aufklauung; Empattement, empature f.

Notch, — es for the warp-threads of lustring (weav.); die Einschnitte für die Kettenfäden von Glanstaffet; Cot-tisses f. pl.
 — in the windchest of an organ (org.); der Einschnitt an der Windlade; Gravure f.
 — board (staircase); die Trep-penwange; Limon m.
 — wheel; das Vorfalls-, Zähl-, Steigrad; Roue de détente, de compte f.
 Notched; gekerbt; A crans.
 Notcher (coop.); das Band-, Bindemesser; Aissette, doloire f., aisseau m.
 — (coop.) s. Grozer.
 Notching (carp.); das Ueber-schneiden, Ueberschneiden; Entaille f.
 — (carp.); die Verkämmung, der Kamm, die Faste; Assemblage à tenon et entaille m.
 — of the watch-wheel (watchm.); das Beschneiden des Uhrrades, Aufseilen der Zähne; Cranage m.
 — adze; der gerade Texel mit Hammer; Herminette plate à marteau f.
 — knife, notcher (turn.); das Kerb-, Bind-, Bandmesser; Cochoir, aisseau m., aissette, doloire f.
 — model (join.); die Flammen-rute; Modèle à ondoier des moulures m.
 — tool, notcher (join.); der Keim-, Kinnhobel; Jabloire, jahlire f.
 — tools (join.); das Flammen-gezeug; Outil à façonner en ondes m. [scharf; Ehrché.
 Notch, full of notches (cutl.); Not going off (gun); nicht los-gehend; Muet.
 Note (typ.); die Anmerkung, Note; Note f.
 — of exclamation (typ.); das Ausrufungszeichen; Exclama-tion f.
 Notice (railw.); die Warnungs-tafel; Tableau d'avis m.
 to Nott, edge, dress mill-stones; wieder schärfen, pil-len, picken, bicken, zurecht setzen, riefeln; Rhahiller, bat-tric, ribler, piquer.
 Nott-cattle (agr.); hornlose Rinder; Bêtes bovinas sans cornes, non cornées f. pl.
 Novalle (agr.); das Rentland, Reutfeld; Essart m.
 Novelty (cal. pr.); der neue Zeug, neue Modeartikel; Nou-veauté f.
 Novice; der Prüfling, Probe-lehrling, Neuling, Anfänger; Novice m.

Nowel (cast.); der Kern; Noyau m.
 Noyau; Kernbranntwein, Per-siko; Eau de noyau f.
 Nozzle, nose; die Schnauze, Schneppe, Röhre; Bec m., gueule f. [Lance f.
 — (fire-engine); die Schnauze; — (st. eng.) s. Distributing-box.
 — of the tuyere; die Ueber-nase des Gebläses; Bec de la tuyère m.
 — block, hoop (met.); der Kopfring; Frette de muffle f.
 — holder (met.); der Düsenhalter; Muße m.
 N-quadrat, semi-quadrat (typ.); das Halbgevierte; De-mi-cadratin m.
 Nudities (paint., sculpt.); nackte Gestalten; Nudités f. pl.
 Nugget, lump of gold; das Goldstück, der Goldklumpen, das Goldgeschiebe; Pépite f., morceau d'or m.
 —; der Greuper; Minerai en grains de la grosseur d'une noix m.
 Nullity, voidance of a patent; die Ungültigkeit eines Privi-legiums oder Patentes; Nullité de brevet f.
 Number (silk-sp.); die Num-mer, Zahl, Conditionirung; Condition f. [titre m.
 — (spinn.); die Nummer; Degré,
 — hank, skein (spinn.); die Schneller, Nummern, Zahlen; Echeveau m., échée f.
 — (spinn.) s. Count.
 —, issue (typ.); die Nummer, das Numero, Heft, die Lieferung; Numéro, cahier n., livraison f.
 —, certain — of teeth on a wheel-work (watchm.); die aufgehende Zahl Zähne eines Getriebes; Nombre reentrant m.
 —, corresponding —; die ent-sprechende Nummer; Numéro correspondant m.
 — of strokes; der Kolbenhub; Nombre des coups m.
 — of teeth or cogs (watchm.); das Zahnwerk, die Zähne, Zahneintheilung an einem Ra-de, Zähmung; Denture f.
 — of threads in the warp (weav.); die Anzahl Fäden in der Kette; Ain m.
 — of a volume (typ.); die Band-bezeichnung, Norm; Tomai-son f.
 — peg, stake marked with a — (railw.); der Nummerpfahl; Picu numéroté m.
 — stone (railw.); der Nummer-stein; Pierre numérotée f.
 Numbered; nummerirt; Compté par pièces.

Numbering (silk); die Titirung, Garn-, Feinheitnummer; Titrage, numérotage, tarification m.

Nurling-tool, milling-tool, thrilling-tool (turn.); die Ründelgabel; Porte-molette m. to Nurse an omnibus, to try and run it off the road; den Rang ablaufen; Combattre un omnibus rival.

Nurse-pond, nursing-pond; der Streck-, Erdstreckteich; Carpiér, alvier, alvinier m., alvinrière f.

Nursery, seed-plot; die Baum-, Wart-, Samen-schule, der Satzgarten; Pépinière, bâtarde; das enclosed — or orchard; das eingezäunte Baumgärtchen; Cloacan m.

— (hort.) s. Chest for sowing. — of young trees (for.); die Schonung; Bois de réserve, plant m.

— chair; der Schaukelstuhl; Chaise à bascule f.

— man; der Kunstgärtner; Jardinier - fleuriste, horticulteur m.

— stock (hort.); der Nachwuchs; Elève f.

Nusstoppe s. Brazilnut.

Nut; der Triebel, Drehling, die Kurbel; Manivelle, lanterne f., pignon m.

— scrap, old iron; das alte Eisen; Fer de ferraille m.

— s. Female screw.

— pope's eye (butch.); der Pfaffenschmitt; Amourettes f. pl.

— (cutl.); die Nuss; Noix f.

— tumbler (gunsm.); die Nuss-scheibe; Noix f., corps de la noix m.

— (locksm.); die Nuss; Pignon m.

— tumbler (locksm., gunsm.); die Nuss; Noix f.

— (mill.); der Kumpf, Drehling; Lanterne f.

— (ribbon-w.); die Nuss; Ton m.

— (typ.); die Schraubenhülse, Mutter an der Presse; Écrou m.

— (violin); der Frosch, Sattel, Saitensattel, das Kissen (Geige); Sillet du violon m.

— s, raking; die Würfel-, Knörper-, Nusskohlen; Gaileries f. pl., grèlasons m. pl.

— circular —; die Zirkelnuss; Genou m.

— not pierced throughout; halboffene Schraubenmutter; Bonnet m.

— six-pinned —, hexagonal —; die sechsseitige Mutter; Écrou à six pans m.

— winged —, finger- —, thumb- —, thumb-screw;

die Flügelmutter; Écrou ailé, écrou à oreilles m.

Nut-driver (gunsm.); der Nussstempel; Chasse-noix m.

— key; der Schraubenschlüssel; Clef à vis, à écrou f.

— oil; das Nussöl; Huile de noix f. [Vis de rappel f.]

— screw; die Nusschraube;

— shaping machine, polygon machine; die Mutterfräsmaschine; Machine à dresser, à tailler les écrous f.

— wood, walnut - tree (Ingls regia); das Nussbaum-, Nussholz; Noyer m.

Nutria-skins or -furs s. Neutra-skins or -furs.

Nuxia - wood; Malabarholz; Bois malabar, de malbouck.

O.

Oak, — tree; das Eichenholz, die Eiche; Chêne m.

—, barked —; abgeschältes Eichenholz; Chêne pelard.

—, British —; die Stein-, Traubeneiche; Chêne pédonculé.

—, English —, with stacked leaves (not the British chêne pédonculé); die Englische Eiche, blasse Eiche; Rouvre m.

—, live- — (Quercus virescens) (tann.); die immergrüne Eiche; Chêne vert.

— s peel (curr.); die Eichel-schale, Eicheldoppe; Ave-lanède f.

—, red —, robur, holm- —; die Rotheiche, Steineiche, Winter-eiche; Durelin, chêne rouvre, rouge mâle, rouge m.

—, white —, holm- —; das Steineichenholz; Chêne.

—, white —, chestnut-leaved — (Quercus prinus); die Weiss-eiche; Bois de fer m.

—, young —, junge Eiche unter 40 Jahren; Chêneau, chèneta m.

— bark; die Eichenrinde, Eichenborke; Ecorce de chêne f.

— flooring; Tafelholz; Bois de parquet m.

— flooring, maker of — —; der Tafeler, Tafelleger; Parquetier m.

— flooring, making — —; die Tafelung; Parqueterie f.

— plank; die Eichendiele; Planche en chêne f.

— planks (carp.); die Pöste; Planches de chêne f. pl.

— timber; das Eichenholz; Bois de chêne m.

— timber reserved for cart-

wrights; der Eichenetrunk für Wagner; Rivelle f.

Oak-timber, standing — — for cartwrights; Eichenstämme zu Deicheln, Wagenleitern; Ridelle f.

— timber ten feet long, six inches large (carp.); das Pfeifholz; Morceau de chêne de dix pieds de longueur sur dix pouces de banten m.

— wood, (Quercus); Eichenholz; Bois de chêne, mâle, rouge, roure, rouvre m.

— wood, yellow — —; Quercitronrindenholz, gelbes Eichenholz; Bois de quercitron.

Oaken, made of oak; eichen; De chêne.

Oakling; der junge Eichbaum; Jeune chêne, ebéneau m.

— s bark (tann.); die Hesterborke; Ecorce des jeunes chênes f.

Oakum; das Werg, Kalfatwerg; Étonpe f. (de cordes).

—, oakain; der Wischer; Étonpe f.

—, black-tarred —; getheertes Werg; Étonpe noire.

—, second quality of —; geringeres Werg; Brinasse f.

—, white, untarred —; unge-theertes Werg; Étonpe blanche

Oaky; hart wie Eiche, eichenhart; Dur comme le chêne.

Oar, boat —; das Ruder, die Ruderstange; Aviron m.

— (brew.); die Malzkrücke; Fourquet, brassoier m., vague f.

Oat-beer; das Haferbier; Conrmi m.

— field; der Haferschlag; Pièce d'avoine f.

— ground; das Haferfeld; Avoinière, avoinerie f.

— meal, -grits, -groats; das Hafermehl, die Hafergrütze; Farine f., gruan m. d'avoine.

— meal (weav.); die Haberkornblüthen; Grumel m.

— s; der Hafer; Avoine f.

— wild —; der Flug-, Rauh-, Windhafer; Aviron, haveron m.

Obeliscal; obeliskenhaft; Obélisque, en forme d'obélisque.

Obelisk; der Obelisk, die Spitzsäule; Obélisque m.

Obesity of silk worms; die Fattencht der Seidenwürmer; Grasserie f. (ject; Ohjet m.

Object, original —; das Ob-

— glass (opt.); das Objectiv-

glas, Objectiv, Auffangglas, Sammelglas, Linsenglas, Collecting-glas, die Sammel-linse; Verre objectif, objectif, collec-

tif m.

— holder (opt.); der Gegen-

standsträger; Porte-objet m.

Oblique, level way; *schief, schräg*; Oblique.

—angled, scalene-angled; *schiefwinkelig*; Obliquangle, à angle oblique.

—trace (weav.); *schiefe Furche durch Ketten- oder Zeltteleffekt*; Chevron m.

Obliquely s. Across.

Oblong; *die längliche Figur*; Figure oblongue f.

Oblongish; *etwas länglich*; Un peu oblong.

Oblongness; *die längliche Form*; Forme oblongue f.

Obscuring, frosting glass; *das Glas taub machen*; Ternir le verre.

Observatory; *die Sternwarte*; Observatoire m.

to Observe an angle, take a bearing; *einen Winkel messen*; Observer nn angle.

—or read an angle, take a bearing; *einen Winkel messen, beobachten*; Relever nn angle.

Obsidian, vitreous lava, volcanic glass; *der Obsidian, Marekanit, die schwarze Glaslava, das vulkanische Glas, der Isländische Glaschat*; Obsidienne, lave vitreuse f., verre d'Islande, laitier de volcan m.

—, grain-shaped vitreous —; *die Perlenschncke*; Lave vitreuse obsidienne granuliforme f.

—, Iceland —; *der Obsidian*; Argent des morts m., obsidienne, agate noire d'Islande f.

to Obstruct (min.); *verhauen*; Encombrer.

Obstructed, to get —, stopped up (cast.); *sich zunasen*; Se boucher.

Obstruction, stopping up, choking, stoppage (hydr.); *die Verstopfung, Verschleimung, Versetzung, Stockung*; Engorgement m.

—, choking, defect in the smelting-furnace (met.); *die Versetzung des Hochofens*; Accroc m.

Obturator, lid, closing-apparatus (chem.); *der Einschieber*; Obturateur m. [Obtus.

Obtuse; *stumpf, abgestumpft*; —angled; *stumpfeckig, -winkelig*; Obtusangle, à angle obtus.

—angled, to render a piece of wood — (carp.); *die Kante eines Holzstückes stumpfwinkliger machen*; Engraisser l'arête d'une pièce de bois. [ten; Quart abattu.

Obtusely; *stumpf abgeschnitten*; Obtuseness; *die Stumpfheit*; Forme obtuse f.

Obverse, head, face, cross; *der Avers, die Vorder-, Haupt-, Kopf-, Bildseite*; Tête de monnaie, effigie, face f., droit, obvers, avers m. [culote.

Ocult (phys.); *verborgen*; Occhre; *die Eigengilbe, der Ocker, Ocher*; Ocre, ochre f.

—, red —, redde; *der rothe Eisenocker*; Ocre rouge, fer oligiste terreux.

—, red — for polishing glass; *rother Ocker zum Glaspoliren*; Beauty m.

—, red yellowish —; *der Satinocker*; Ocre rouge jaunâtre.

—, rue —; *dunkelgelber Ocher*; Ocre de rue, de rut.

—, stalaetical — of lead; *der Bleisinter*; Mine de plomb stalacliforme.

—, yellow —, yellow mars, yellow iron —, mountain-yellow; *die Gilbe, das Gilst, der gelbe Ocher, gelbe Eisenocker, das Berggelb, der ochrige Gelbeisenstein, das Eisenglanzerz*; Ocre jaune, de fer, jaune de montagno, terre jaune.

—bed; *das Ocherlager*; Couches ocreuse f. [d'oerc f.

—pit; *die Ochergrube*; Mine Ochreuse, ochry; *ocherhaltig*; Ocreux.

Octahedral, octohedral; *achtflächig*; Octaédrique.

Octahedron, octohedron; *das Achteck, Achtflach, der Oktaëder*; Octaèdre m.

Octave part of a duodecimo sheet; *zwei Drittel eines Duodezboogens*; Grand carton, carton d'en bas m.

Octavo (typ.); *das Octav-, Achtelformat*; In-octavo m.

—, demi —; *das Medianoctavformat*; Demi-octavo.

—, large —; *das Grossoctav*; Grand-octavo.

Octodecimo; *das Octodez*; In-dix-huit m.

Octogone, octagon; *das Achteck*; Octogone m.

Octopoint, eight-rayed star (arch.); *das Achtort, die Achtuhr, das Achtsptz*; Octocorne, octuple m., étoile octoradiée f.

Octostyle; *achtsäulig*; Octo-style.

Octostylum; *die achtsäulige Front, der Achtsäulenbau*; Octastyle, octostyle m.

Odd (gloves, shoes &c.); *einzelne*; Dépareillé m.

—jobs; *kleine Dienste*; Petits services m. pl.

—man; *der kleine Dienste leistet*; Homme à petits services m.

—s and ends; *Abfälle*; De petits bouts m. pl.

Odometer; *der Wegmesser*; Odometre m.

Odorator, perfume-jet; *die Wohlgeruchspitze*; Irrorateur, rafraichisseur m.

Odorizer, perfuming-pan; *das Räucherfuss, Räucherstischen*; Parfumeur m.

Odour, perfume, scent; *der Geruch, Wohlgeruch*; Odeur f., parfum m.

Oenometer; *der Weinmesser, die Weinwaage*; Oenometre, vinometre m.

Off-cut; *erstes Drittel eines Duodezboogens*; Petit carton, carton d'en haut m.

—hand of the horse, right side; *die rechte Seite des Pferdes*; Côté bors du montoir m.

—horse's collar; *das Handkummt*; Collier de sous-verge m.

—set, set —; *Rücksprung eines Gebäudetheils*; Retrait m.

—set (mas.) s. Diminution.

—set, set — (mas.); *das Absetzen einer Mauer, Mauerrecht*; Recouplement d'un mur m.

—side; *die Handseite, rechte Seite*; Côté droit, de sous-verge, bors la main m.

—side; *die rechte Seite des Pferdes*; Ormontoir m.

—side, long head of a bridoon; *das Kopfstick einer Unterlegtrense*; Grand montant m.

—side curb-hook; *das Langglied der Kinnkette*; Esse de gourmette f.

Offal, garbage; *der Abfall*; Abats, abatis m. pl., issues f. pl.

—, drippings; *die Urbereste, der Abfall*; Bijou m. (restaurant).

Office, pantry; *das Anrichtezimmer*; Officeo m.

—(typ.); *die Offizin*; Atelier m.

—s; *die Gesindestube*; Office m., chambre des domestiques f.

—, booking —; *die Einschreibestube*; Bureau d'enregistrement m.

—for persons seeking situations; *Anstalt für Stellenuchende, Nachweisungs-, Vermittelungsanstalt*; Bureau de placement m.

—for the registry of designs; *das Muster-Einregistrationsamt*; Bureau pour l'enregistrement des marques de dessins.

Officer that stamps weights and measures; *der Abstempler*; Etalonneur m. (poids et mesures).

Offing, gallery for removing the mining (min.); *die Förderstrecke*; Hierchage m.

Offsets, determination of dis-

tances, dimensions or heights; die Fernen-, Grö-
ßen-, Höhenmessung; Dé-
termination des distances, des
dimeosions, des hauteurs f.
Offsets of chestnuts for casks;
der Schössling von Kastanien-
bäumen; Blette f.
Offshoot from roots; der Wur-
zelspross; Boulure f.
Ogee (arch.) s. Cavetto.
—, cyma reversa (arch.); der
verkehrt steigende Karnies;
die Kehlleiste, der Kehlstoß;
Gueule renversée, cymaiso les-
bienne f., talon m.
—, festoon in form of a heart
(arch.); das Herzlaub an Ge-
simsen; Rais de coeur m.
—, ogive; spitzbogig; Eo ogive.
—, split — (arch.); das aufge-
schlitzte Herzlaub; Rais de
coeur fendu m.
—, three-foiled pointed —;
der obengespißte Kleebogen;
Eselsrücken mit Nasen; Arc
trilobé pointu, à talon m.
—arch; der Eselsrücken-, Kar-
niesbogen; Ogive lancéolée en
accolado, en talon, en dos
d'âne f.
—arch, pointed arch; der
gothische Bogen, Spitzbogen;
Arc gothique, pointu, aigu m.
—arch, reversed —; der
Karniesbogen; Arc en dou-
cino m.
—plane, moulding-plane
(join.); der Sims-, Karnies-,
Kehlhobel; Grain d'orge m.,
mouchette f.
—plane, head-plane, cor-
nice-plane (join.); der Kar-
nieshobel, feine Sims-, Lei-
stenhobel; Doucine f., tarabis-
cot, congé, rahot à doucine m.
—plane (join.); der Karnies-
hobel mit einem Stäbchen;
Doucine guimpée f.
—tool; der Karniesstahl; Ci-
seau servant à crouser les dou-
cines m.
Ogive, saxon arch, cross arch;
der Kreuzbogen, die Kreuz-
bogenstellung; Arc croisé m.,
ogive f.
to Oil, lubricate, lubrify;
ölen, schmieren; Huiler, en-
duire d'huile.
—figs (hort.); Feigen einölen;
Apprêter la figue.
—the skins; den Thran zur
Weissgare in das Leder ein-
walken; Mettre le cuir en huile.
—(wool); einfetten, einschmal-
zen, schmieren; Eosimer.
Oil, das Oel; Haile f.
—of almonds; das Bitterman-
delöl, der Benzoylwasserstoff;
Essence d'amandes amères f.

Oil, animal —; thierisches
Oel; H. animale.
—, assistant — (dye); das Oel
zum Nachhelfen; H. supplé-
meantaire. [Oléolé m.
—, boiled —; gekochtes Oel;
—, boiled — s. Oil-varnish.
—, drying —; das trocknende
Oel, Trockenöl; H. siccative.
—, melted horse-grease, ca-
balline —; das Rossöl; H.
de cheval.
—, empyreumatic —; bran-
diges, brenzliches Oel; Pyr-
é-laine, empyrète f.
—, empyreumatic animal —;
das brenzliche thierische Oel;
H. animale empyreumatique.
—, essential, volatile —;
flüchtiges Oel; H. essentielle.
—, fat —; das fette, milde Oel;
H. grasse.
—, fixed, solid —; fixes Oel;
H. fixe, solide.
—, hard —; hartes, schwer
frierendes Oel; H. froide oo
verte. [de moutarde.
—of mustard; das Senföl; H.
—, non-drying —; das nicht
trocknende Oel; H. non-sicca-
tive.
—, second quality of — of
orange-flowers; zweite Sorte
Pomeranzenblüthenöl; Bigarade
fleors f.
—, prepared — for lowering
printing-ink; das Oel zum
Verdünnen der Drucker-
schwärze; H. pour étendre l'eo-
cre d'imprimerie.
—, pyrocarbonic —; das
Braunkohlenöl; H. pyrocarbo-
nique.
—, pyrotartaric —; brenzliches
Weinsteinöl; H. pyrogénée de
tartre. [rance.
—, rancid —; ranziges Oel; H.
—, to remove the — (wool);
entfetten, entölen; Dégraisser
(laine peignée).
—, removing the superfluous
— (dye); das Entfetten, Spü-
len; Dégraissage m.
—of resin; das Harzöl; Rési-
nylle m. [Orient); Altar m.
—of roses; das Rosenöl
—of savory; das Satureiöl; H.
de sarriette.
—, second —; das Oel vom
Nachschlagen, die zweite
Pressung; Rebat m.
—extracted from fresh skins;
das erste Fett einer Haut;
Moleau, molo m.
—extracted from the spanish
majoran; das Hopfenöl; H.
do dictame de Crète.
—extracted from spent grapes;
das Druseöl, Weinöl,
Cognacöl; H. de marc.

Oil, sweet —; süßes Oel; H.
douce. [H. de tartre.
—of tartar; das Weinsteinöl;
—, thick —; das dicke Oel;
H. lourde.
—for Turkey-red dyes; Tour-
nantöl; H. tournante.
—of turpentine, essence, spi-
rits of turpentine; das Ter-
pentinöl; H., essence de téré-
benthoe.
—s, fixed portion of volatile
—; der fette Bestandtheil
ätherischer Oele; Stérensine f.
—s, that portion of volatile
— which remains in a li-
quid state below common
temperature; das Elaeopten,
Hygrusin; Elaeoptène m.
—of vitriol, sulphuric acid;
die Schwefelsäure, das Vi-
triolöl; H. de vitriol, acide
sulfurique m.
—, worst —; das schlechteste
Oel, dickes unreines Oel; H.
d'eoter.
—areometer; die Oelwage,
der Oelmesser; Elaeomètre m.
—axle, patent-axle; die Oel-,
Pntentachse; Essien à l'h.,
brevet m.
—bag; der härene Presssack,
Pressbeutel; Etreindelle, étrin-
delle f., scootin m.
—barrel, great —; die
grosse Tonne; Espéraoce f.
—basin; der Oelbehälter; Pile
aux huiles f.
—box; die Achsbüchse; Ré-
servoir à graisse, d'h. m.
—bread, —cake (typ.); das
Oelbrod; Paio à l'h. m.
—cake; Oelkuchen, Käßeltre-
ster; Pain d'h. d'olive, tour-
tean m., trouille f.
—cake breaker or bruiser;
der Oelkuchenbrecher; Coo-
casseeur de tourteaux m.
—can; das Geräth zum Oelen;
Footaine f.
—can (railw.); der Oelgiesser,
das Oelkännchen; Borette f.,
bidoo m.
—case; der Ueberzug von
Wachtuch; Chemise, enve-
loppe de toile cirée f.
—case cap; die Badelappe;
Bonnet de haio m.
—cloth, wax-cloth, cere-
cloth; das Wachtuch, die
Wachseleinwand; Toile cirée f.
—cloth paper, pitch-cloth
paper, varnished with black
—varnish; das Wachtuch-,
Wachepackpapier; Papier-
toile ciré m. [leur à l'h. f.
—colour; die Oelfarbe; Cou-
—cup, grease-cock, lubrica-
tion-cock, lubrifier; die
Oelbüchse, der Oel-, Schmier-

Fetthahn; Rohinet graisseur, rohinete de graissage, à graisse, godet à h. m., hurette, boîte f.

Oil-feeder s. Can.

—foot, —paste, pasty sediment of —; der Bodensatz, Oelteig; Crasse d'h. f.

—forming; ölbildend; Ölëigène, öleifiant. [sm.]

—gas; das Oelgas; Gaz de l'h.

—gas, olefant —; das ölbildende Gas, Elayl; Gaz öleifiant m.

—gilding, varnished and polished —; die Glanzvergoldung, polirte Oelvergoldung; Dornre à l'h. verniepolie f.

—groove, cruciform groove (mach.); die Schmirruthe, der Oelweg; Patte d'araignée f.

—hole; das Oelloch, der Oelweg; Lumière de coussinet f.

—leather; ölgares Leder; Cuir hnilé m.

—leathers, chamois - leathers, articles made of chamois-leather or wash-leather; allerlei Sämschleder, Gegenstände aus Sämschleder; Chamoiserie f.

—mill; die Oelmühle; Moulin à h. m., huilerie, oliverie f.

—mill, second —; die Nachmühle; Moulin de recense m.

—miniature; Ölminiatur; —perfumer; der Oelräucherapparat; Saturateur m.

—pipe; das Oelrohr, die Oelröhre an der Schmierbüchse; Tuhe de graissage m.

—press; die Oelsaatquetsche; Pressoir à l'h. m., hreyeuse f.

—press, knee-press, knuckle-joint-press; die Oelade, der Oelkniepresser; Harnard m.

—printing; der Oelgrund; Impression à l'h. f.

—refining; das Oelreinigen; Raffinage de l'h. m.

—reservoir (soap); der Oelbehälter; Pile f.

—rubber, Turkey-rubber, Turkey-stone, turkois-stone; türkischer Oelstein, levantinischer Schleifstein; Pierre du Levant f.

—skin; geölle Leinwand; Toile vernie f.

—slip; concaver oder convexer Wetstein; Pierre à aiguiser concave ou convexe. [à l'h. f.]

—stone; der Oelstein; Pierro

—stone powder; der Oelsteinschliff; Poudre de pierre à rasoir f.

—tester; der Oelprober;

—varnish, boiled —, dry-

ing—, dry—; der Oel-, Leinöl-, Lackfirniss, fette Firniss; Vernis à l'h., vernis gras m., h. lithargirée f.

Oil-varnish; der fette Firniss; Résines dissoutes dans des huiles grasses f. pl.

—varnish, strong — (for velvet paper); der sehr zähe Leinölfirniss (für Sammettapeten); Encaustique, mordant m.

—varnish, volatile —; der Firniss; Résines dissoutes dans des huiles volatiles f. pl.

Oiler and carder (drap.); der Schlumper, Grobkämmer; Drousseur m.

Oiling; einfetten, fetten, einschmalzen, schmalzen, schmalzen, schmieren; Graisser, ensimer, ensimer, huiler.

—, white bath (dye); das Weissbad, Hauptölbad; Huilage, bain d'h. m.

—(wool); das Einfetten, Fetten, Einschmalzen, Schmalzen, Schmälzen, Schmieren; Ensemage, encimage, ensimage, graissage m.

—needle (watchm.); die Oel-nadel; Porte-h. m.

—trough, grease-trough; der Oel-, Schmierkasten; Bac à ensemimer, graissoir m.

—trough (drap.); der Einschmalztrog; Graissoir, bac m.

Oilman; der Oelhändler; Marchand d'h. m.

Oily, oleaginous; ölicht, ölig; Huileux, oléagineux, oléifère.

—, to get — or ropy (wine); lang oder fett werden; Tourner en gras, à la graisse.

—substance in distilled wood; das Theerbitter; Picamaré f.

Oker-de-lace; das Erdgelb; Jaune d'ocre, ocre f.

Olex, East-Indian climber; das Papageiholz; Fissilier m.

Old english (typ.); gothische Schrift; Gothique m.

—man (min.) s. Attle.

—metal man; der herumziehende Trödler mit Altisen; Fripiet de vieille ferraille m.

—red sand-stone (geogn.); die obere Grauwacke, das devonische System; Formation dévonienne.

—stores, dealer in —, rag merchant; der Gerümpelr. Trödler; Marchand de bric-à-tom (mech.) s. Gin. [hrac.]

—woman's tooth, router-plane, routing-plane; der Grundhobel; Gaimhardo f.

Oleagine; das Oleagin, Oleagin; Oléagine f.

Oleate; ölsaures Salz; Oléate m.

—of potassa; ölsaures Kali; Oléato de potasse m.

Oleide; die ölähnliche Verbindung; Oléide m.

Oleine, elain, fat of oil; der Oelstoff, flüssig oder schmierig bleibendes Oel, das Elain, Oelfett; Elaine, oléine, h. absolue de Braconnot f.

—in wool-grease; das Eld-erin; Elacérine f.

Oleometer; die Oelwaage; Oléomètre m.

Oleophosphat; ölsphosphorsaures Salz; Oléophosphato m.

Oleosaccharum, elaeosaccharum; wesentliches mit Zucker vermischtes Oel, Oelzucker; Eléosaccharum m.

Oligist-iron, iron-glace, specular iron or iron-ore; das Glanzeisenerz, der Glanzeisenstein, das kristallisierte Eisenoxyd, der Eisenglanz; Fer oligiste, spéculaire, oligiste, eisenglanz, peroxyde de fer, oligiste m.

—iron, micaceous —; schuppiges Eisen; Fer écailleux.

—iron, scaly —, micaceous iron-ore, iron-mica, glimmer, micaceous specular iron-ore, shining-ore; der schuppige, blätterige Eisenglanz, Eisenglimmer; Fer oligiste écailleux, micacé, pailleté, fer pailleté, oligiste variété micacé, mine de fer micacé.

Oligoclase, soda spodumene; der Oligoklas; Oligoclase m.

Olinda, sword-blade (furb.); die Olinde, Olind-, Solingerklinge; Olinde f.

Olive (locksm.); die Olive; Bouton olivaire m.

—(locksm.); der Fenster-, Aufziehnopf, Knopf am Klingelzug; Olive f.

—s, residue of pressed out —; der Oelrest von gepressten Oliven, Olivenrest; Amur-gue f.

—colour; Olivenfarbe; Olive

—husks; die Oeltester; Grignons m. pl.

—moulding (arch.); Perlstab mit länglichen Perlen; Olive f.

—oil, salad-oil; das Baumöl, Salatöl, Olivenöl; Huile d'olive f.

—oil, rough, refuse —; das Nachöl; Huile de recense.

—wood (Olea europaea); Olivenholz; Bois d'olivier, d'olive m.

Oliver (sm.); der Fuss-, Tritthammer; Marteau à pied m.

Olivine; das Olivin; Olivino f.

- Olivine; *der dunkelgrüne Schörl*; Olivine f.
- Olonne sail-cloth; *Segeltuch aus Olonne*; Olonne f.
- Omber, ombro-madder; *der unberrubte Krapp*; Garance non robée f.
- Ombrometer; *der Regenmesser*; Ombromètre m.
- loOmit (typ.); *auslassen*; Sauter.
- Omnibus, bus; *der Omnibus, Gesellschaftswagen*; Omnibus m.
- with separate seats; *Omnibus mit abgesonderten Sitzen*; Omnibus à stalles.
- Omnibuses (glass); *eiserne Deckel zum Schutz gegen Zugluft*; Ahri-vents m. pl.
- One-and-a-half brick wall; *Mauer von 14 Zoll*; Mur de 30 cent. d'épaisseur m.
- brick wall; *Mauer von 9 Zoll*; Mur de 20 cent. d'épaisseur m.
- cut; *Bret 16 Linien dick*; Volige de 4 cent. f.
- horse vehicle, chaise, concern (cant); *der Einspänner*; Voiture à un cheval f.
- ply, two-ply; *eine, zwei Stärken*; Un, deux doubles, une épaisseur, deux épaisseurs.
- On hand (tr.); *nuf dem Lnger, vorrätig*; En magasin.
- Onset (stock-man.); *die Anlage*; Assise f.
- Onsetter, hanger-on (min.); *der Anschläger*; Ouvrier-acrocbeur m.
- Ontake (min.) s. Adit.
- Onyx, — stone; *der Fingernagel, Nagelstein*, Onyx; *die Wassergalle*; Onyx, oeil-de-bouc m., pierre onyx f.
- agate; *der Achat-Onyx*; Agate onyx f.
- German —; *der Deutsche Onyx*; Oeil du monde m.
- Oolite, lenticular stone, roe-stone; *der Linsenstein, Oolith, Oolithenkalk, Rogenstein*; Oolithem., phacite, camerine fossile, pierre lenticulaire f.
- , great —; *der Hauptrogenstein*; Oolith m., pierre ovaire f.
- , lower —, under —; *der Dogger*; Oolite inférieure f.
- Ooze, tainin (tann.); *die Lohbrühe, Brühe, Beize, saure Lohbrühe, rothe Beize, die Schwellfarbe*; Eau f., mordant, jus d'écorce m., Jusée, passerie f., passément m.
- of fresh bark, weak — (tann); *die Enrbe, Treiblaug, Lohbrühe, schwache Brühe nuf frischer Lohe*; Coudremet, passément rouge m.
- Ooze, vegetable —; *die organische Beize*; Mordant organique m.
- Oozing s. Dripping.
- (taw.); *die Beizbrühe*; Passément m. [Limoneux.
- Oozy, muddy (min.); *ossisch*;
- Opacous, opaque, opake; *dunkel, glanzlos, undurchsichtig*; Opaque. [wood.
- Opake porcelain s. Wedg.
- Opal, star-stone; *der Opal, Edelopal, Firmamentstein, Elementarstein, Katsensaphir*; Astérie, opale, pierre élémentaire f., opalin, saphir de chat, de Saussure m.
- , common —; *die Waise*; Opale commune.
- , ferruginous —; *der Jaspopal, Opaljaspis, Eisenopal*; Opale ferrugineuse f., quartz résinite ferrugineux m.
- ,asperated —; *der Rauchopal*; Opale jaspée, enfumée.
- , opaque —; *der Dunkelopal*; Opale haricot.
- , oriental —; *die Iris*; Opale orientale, iris, à paillettes, d'Orient. [Opale nöhle.
- , precious —; *der Edelopal*;
- Opalisation (sug.); *die Opalisierung*; Opalage m.
- to Opalize (sug.) s. to Haul the sugar.
- to Open, clear, unstop; *räumen, Oeffnung verschaffen, frei machen, reinigen*; Déboucher.
- , cut (gl. m.); *durchstossen (den Glasofen)*; Nettoyer.
- , divide (min.); *aufschliessen*; S'ouvrir, se diviser, se séparer, se partager.
- , to be — to . . . (mach.); *in Verbindung stehen mit . . .*; Être en communication avec . . .
- with a clusel; *aufstemmen*; Ouvrir avec le fermoir.
- communications between a pit and a stulm (min.); *eine Zeche mit Stollörtern frischen*; Rafrachir une mine, lui donner de l'air.
- the discharge-shuice (hydr.); *auslassen, abtreiben, ausfluten*; Charger.
- the furnace, tap, stroke; *anstechen, abstechen, das Auge aufstrennen, ausstossen, den Astich machen*; Faire la percée ou coulé.
- upon another gallery, intersect, cut across, beat away; *durchschlagig werden, durchörtern, durchqueren, durchschlngen*; Percer dans une autre mine, faire une percée, desserrer (Belgique).
- the glass-ball (gl. m.); *die*
- Glashugel öffnen; Ouvrir la hosse.
- to Open by harrowing; *die Saat aufeggen*; Gächer le blé.
- a line (railw.); *eine Bahnlinie eröffnen*; Ouvrir un chemin de fer.
- a manufacture; *eine Fabrik einrichten*; Monter une manufacture.
- a mine (min.); *ein Feld auf-fahren, sich an einem Gebirge anlegen*; Ouvrir les travaux d'une mine.
- , uncover a mine (min.); *einen Gang ausschürfen*; Mettre au filon à découvert.
- the mould (cast.); *ausbrechen, die Gussform losbrechen, losnehmen*; Dérétrir.
- a passage for the water; (min.); *abspfen*; Ouvrir un passage pour l'écoulement des ean, faire écouler.
- pulp and clean it (pasteb.); *den Brei schütteln und reinigen*; Secouer la pilée.
- with a puncheon, a chisel, a drift (locksm.); *aufschroten*; Fendre avec le poinçon, le ciseau, le mandrin.
- a quarry; *einen Steinbruch öffnen*; Foniller une carrière.
- the raft (bridge); *den Durch-lass aufahren*; Ouvrir la portière.
- a railway for circulation (railw.); *dem Verkehr übergeben*; Livrer à l'exploitation.
- shop; *einen Laden anlegen, eröffnen*; Ouvrir boutique.
- cut a new street; *eine Strasse durchbrechen, anlegen*; Percer une nouvelle rue.
- in two streets; *in zwei Strassen gehen*; Percer dans deux rues.
- to traffic (railw.); *dem Verkehr übergeben*; Livrer à la circulation.
- a wall; *Zugemauertes aufbrechen*; Démarrer.
- Open, unenclosed (top.); *offen, frei*; Ouvrir, découvrir.
- (weav.); *lose, durchsichtig gewebt*; A claire-voie.
- drawing, circular — (spinn.); *die Streckmaschine nuf zwei Bänder*; Laminoir double m.
- at one end (coop.); *offen an einem Ende*; Bée.
- sand-casting (cast.); *der Heerdguss*; Montage à découvrir m.
- scar at the foot of trees, splitting of branches from the trunk of a tree, by which water enters; *die of-jene Wunde nm Fusse der*

Bäume, der Astbruch; Abrevoir m.
 Open shed, plain shed (weav.); das offene Fach; Pas ouvert m.
 — space (weav.); lose Stelle; Claircière f.
 — turret (arch.); durchbrochenes Thürmchen; Tourelle ouverte f. [A claire-voie.
 — work; durchbrochene Arbeit; — work, to obtain — (gold-sm.); durchbrochene Arbeit anfertigen; Repercer.
 — worked, open, clear; durchbrochen, durchsichtig; A jour, tissé à jour, percé à jour.
 — s (min.); die Drusenräume; Druses, poches à cristaux f. pl.
 Opener (of the blow glass-hall) (gl.m.); der Oeffner (der geblasenen Glasgugel); Ouvreur m. (spinn.) s. Devil.
 Opening, aperture, hole; die Oeffnung; Ouverture f.
 —, die Spalte, Oeffnung; Rainure f.
 —, der Durchschlag; Jour m.
 — (arch.); das Licht, Fenster, die Fensteröffnung; Jour m., baie f.
 —, open space, span (build.); die Lichtenweite; Ouverture f., espace ouvert m.
 —, groove (cartwr.); die Nuth; Encastrure f.
 — (dye); das Einweichen; Faire l'ouverture. [Spée f.
 — (for.); die Lichtung; Echappé (gl.m.); die Oeffnung; Logis m.
 —, aperture, muzzle, mouth (gold-wire dr.); die Mündung, weiteste Oeffnung des Lochs am Ziehseisen; Embouchure f.
 — (min.); der Schlag; Percée f.
 — (min.) s. Adit.
 — of the arch (gl. m.); die Oeffnung des Vorofens, die Bogenöffnung; Bonard m.
 — of an assaying-furnace; die Einaatzöffnung; Ouverture de la volute d'un fourneau d'essai f.
 — for the beam of the mill-wheel (mill.); die Oeffnung für die Welle des Mühlrades; Oeil m.
 — in a brick-kiln; die Oeffnung am Ziegelofen; Fûclère f.
 —, circular — (emhr.); das Sternchen; Etoile f.
 — of the compass; der Schenkel, die Weite, Oeffnung des Zirkels; Ouverture du compas.
 — of the crawl (fish.); der Eingang am Fischzaun; Conteleit m.
 — s in a dike; die Bullen; Ouvertures à une digue f. pl.
 — of dikes (hydr.); der Grundbruch; Percement m.

Opening of a drift (min.); das Mundloch; Ouverture, embouchure, entrée d'une galerie f.
 — for evaporation in blast-furnaces, draining-hole, draining-channel or -space (met.); die Abzucht, das Abzugloch; Ventouse f., aspirail, canal d'humidité m.
 —, exterior — of the blast-pipe; die äußere Oeffnung des Blasebalgs; Pavillon de la tuyère m.
 —, first —, digging (min.); die Anitzarbeit; Première fouille, ouverture f., percement d'une mine m.
 — for introducing fuel into reverberatory furnaces; das Heiz-, Schürloch; Taquerie f.
 — for the hay in stables; das Heuloch; Abat-foin m.
 — of kilns (pott.); der Ofenmund, die Oeffnung; Crêneau m.
 — of a line; die Oeffnung einer Eisenbahn; Ouverture d'un chemin de fer f.
 — of a mine, beginning of the streak (min.); der Anbruch; Première tranchée, première ouverture d'une mine f.
 — of a pipe whose diameter is only the 144th part of a pipe of 27 millimetre in diameter; die Linie Wasser $\frac{1}{144}$ Wasserscholl; Ligne d'eau f.
 — in the roof for the vapours (sug.); die Dachfenster über den Kesseln zum Auslassen der Dämpfe; Demoisille f.
 — for the swivel (gunsm.); der Einschnitt für den untern Riembügel; Fente pour le hatant f.
 — in the vault of cesspools; die Senkgrubenöffnung, Oeffnung der Abtrittgruben; Cheminée, chute f.
 — s, vertical — in towers; lange Thurmfenster; Raycre f.
 — bit, broach, rimer; die Reibahle, Räumhale; Alésoir, écarissoir m., broche f.
 — machine (spinn.) s. Devil, wool-mill.
 — mouth of the furnace, tapping-hole, tapping-hole; das Abstichloch, Stichloch, der Stich; Trou de la coulée, oeil m., percée f.
 — out (sm.) s. Drifting.
 — span of the compasses; die Spannung, Oeffnung des Zirkels; Bado f. (compas).
 — tool, rake, tapping-bar, lancet (cast); der Abstichapica, die Abstichstange, das

Lasaeisen, Loaeisen, Auaeisen, Augenholz, Nachholz; Perrière f., perrier, bois de l'oeil m.
 Opera-glass, glass; der Operngucker; Lorgnette, lorgnette de spectacle f.
 — glass, double —; der Operngucker, Doppelgucker; Jumelle f.
 — glass, small —; kleiner Operngucker; Duchesse f.
 — hat, flapped hat; der Klappenhut, Schlapphut; Claque, claque-oreille m.
 Operameter; der Arbeitsmesser; Opéromètre m.
 Operation (mech.); die Bewegung eines Getriebes; Travail d'une machine m.
 —, to undertake the fourth — (gold-wire dr.); die vierte Ziehung vornehmen; Avancer.
 Operator; die Arbeitsmaschine; Opérateur m.
 — (met.); die Arbeitsthür; Opérateur m. [Opheleide m.
 Opheleide; das Opheleide; Ophites; der Schalentalk; Ophte m.
 Opposite each other (typ.); einander gegenüber, neben einander, in gleicher Höhe; E région.
 Opsimeter; der Schweitemesser, Schrägmeser; Opsiomètre, opiomètre m.
 Optical tools; Werkzeuge zum Schleifen optischer Gläser; Instruments de l'opticien m. pl.
 Optician; der Optiker, Optikus; Opticien m.
 Opticity (phys.); optische Eigenthümlichkeit; Opticité f.
 Optics; die Optik, Lichtlehre, Sehkunde; Optique f.
 Opus alexandrinum; die zweifarbige Mosaik; Mosaïque bicolore f.
 — incertum, antiquum; unregelmässiges Bruchsteinmauerwerk; Maçonnerie irrégulière, antique f.
 — mixtum (mas.); der Mischverband; Appareil mixte m.
 — reticulatum, — spicatum s. Herring-bone work.
 Orange-house, orangery; das Gewächshaus; Orangerie f.
 — wood; Pomeranzenholz; Bois d'orange m.
 Orchal, orchil, orchella, rockmoss, limus, orchilla, archil, archilla, turnsol, endbear (dye); die Orseille, Färberflechte; das Flechtenroth; Orseille f., tournesol m., pruno de Monsieur f.
 —, fine —; die echte Orseille; Orseille solide f.
 Orchestra, orchestre (theatre);

das Orchester, die Musikbühne; Orchestre m.

to Ordain (arch.), s. to Arrange.

Order, commission; die Bestellung, bestellte Arbeit, Bestellung; Commande f.

—, Freibillet im Theater; Billet de faveur m.

— (arch.); die Ordnung, Säulenordnung, der Säulenbau; Ordre m. (corinthien, etc.).

—s, to take —; Bestellungen annehmen; Faire, faire la place.

—, alternate — of columns; der wechselweise Stand der Säulen; Alternance des piliers f.

—, atticurgue, attic —; die attische O.; O. attique.

—, caryatic —; die Karyatiden-O.; O. des cariatides, cariatique.

—, composite, compound —; die composite O.; O. composite.

—, corinthian —; die korinthische O.; O. corinthien.

—, doric, dorian —; die dorische Bauart; O. dorique.

—, german —; die sechste O.; O. allemand.

—, inverted — (weav.); die verkehrte O.; Interrompu m.

—, ionian, ionic —; die ionische O.; O. ionique.

—, persian —; die persische O.; O. persique.

—, regular — in mounting looms (weav.); die regelmäßige Remise; Suivi m.

—, roman —; die römische O.; O. romain.

—, rustic —; die ländliche O.; — of the treadles (weav.); die Trittsfolge; Marchure f.

—, tuscan —; die toskanische, tuskanische O.; O. toscan, tusque.

Ordering (arch.) s. Arrangement.

Ordinary pitch (sew.); der Zahnwinkel von 90°; Angle droit m.

Ore, ore-flour, mine; das Mineral, Erz, das Berggewächs, Bergerz; Mine f., mineral, métal m. [Mineral.

—s; der Gang (die Erze selbst);

—, to add —; Erz nachsetzen; Ajouter du m.

—, alluvial —; das Seifenerz, Wascherz; M. d'alluvion, de lavage.

—, alveolar —; das Bienenerz; M. alvéolaire, cellulaire.

— of antimony; das Schwefelspiessglas, Spiessglaserz, natürlich geschwefeltes Spiessglas, Spiessglaserz; Mine f., sulfuro m. d'antimoine.

—, the — appears; das Erz steht im Anbruch; Le m. so montre.

Ore, the — appears now and then; der Gang führt Erz ab- und zufallend; Le métal se montre par intervalles.

— of arsenic; das Arsenerz; Mine d'arsenic m. [Mauvais m.

—s, bad —; schlechtes Erz;

—, base —; armes, taubes Erz; M. ignoble. [en lits.

— in beds; das Flötzerz; Mine

—, black —; rohe Erze; Mines brutes f. pl.

—, to bring the — to the furnace; Erz vorlaufen; Amener la mine devant le fourneau de fusion. [M. détaché.

—, broken-off —; der Abbruch;

—, capillary —; das Haarerz; M. en petits filaments, sous la forme capillaire.

—, dashed or crushed — (lead); Bleierz das durch den Rost fällt; Mine de plomb passant par la grille.

—, well roasted — for Catalonian forges; gut geröstetes Erz für den catalonischen Heerd; Encarraillade f.

—, cinnamon coloured —; der Kannelstein; M. couleur de cannelle. [M. médiocre.

—, common —; das Gemeinerz;

—, containing —; haltig, hältig; Contenant du minéral.

—, the — continues; die Erze setzen an; Le m. continue, persévère, court toujours.

—, the — crops, appears on the surface; das Flötz setzt aus, geht zu Tage aus; La mine aboutit, se montre, paraît à la surface.

—, crushed —; die Rennberge, das Rennwerk; Égrugeures de m. f. pl.

—, crushed —; das Pochmehl; M. pulvérisé m., farine de bocard f.

—, crushed, washed and sorted —; der Kern; M. bocardé, lavé et trié, réduit en grains.

—, crushed and sifted —; der Setzschlich, Rausch; M. bocardé et lavé au crible.

—, crystallized —, decayed by atmospheric action, crystal-matrix, bonny; die Druse, Erzdruse; M. cristallisé m., druse f.

—, detached from the parent mass; das Schacherz; M. déboulé, détaché du filon.

—, dilated —; das schwebende Flötz; Mine dilatée f.

—, dry —; das brüchige Erz; M. sec, cassant.

—, earthy, muddy, sandy, swampy —; erdiges, sandiges, schlammiges Eisenerz; Roussier m.

—, the — appears now and then; der Gang führt Erz ab- und zufallend; Le métal se montre par intervalles.

Ore, efflorescent —; der Mulm; M. effleuré, décomposé.

—, enriched —; das Anreicherlech; M. enrichi.

—, the — extends on the whole breadth of the lode; die Erze stehen in breitem Blicke; Le m. s'étend sur toute la largeur du filon.

—, extracted by machine; das Treiberz; M. extrait avec la machine à molette.

—, friable —; das Rösche- wächse; Mine cassante.

—, fusible —; leichtflüssiges, geschmeidiges Erz; M. fusible, de facile fusion.

—, fusible swedish —; das Quicksteinerz; Fer de Suède très-fusible.

—, glittering —, appearing on rocks in flexible lamina which exhibit a high polish and lustre; das Flitter- erz, der Flinker, das Flinken- erz, Flinkererz; Fleurs de minéraux f. pl., m. en parcelles brillantes.

—, globular —; das Erbseneisenerz, Erbsenerz; Mine de fer globuleuse f., m. globuliforme, fer oxydé rubiginoux globuliforme m.

—, containing gold; goldhaltiges Erz; Aurides m. pl.

—, in grains; die Stufen- gangen; Mine en grains.

—, crystallized —, in a group; die Erzdruse; Groupe métallique, m. cristallisé m.

—, hepatic —; der Leberstein- stein; Feiche f. (Pyrenées).

—, hepatic mercurial —; das Quecksilbererz; Mine hépatique de mercure.

—, the — is met in a continuous lode; das Erz bricht ganghaft; Le m. se trouve dans un filon continu, snivi.

—, the — is found in lodes; die Erze brechen ganghaft; Le m. se trouve dans des filons régulés, suivis (et non par rognons).

—, the — lies open; das Erz liegt porschüssig; Le m. git an jour.

—, lots of — (met.); die Erz- masse; Roggnons m. pl.

—, massy —; das Derberz; Mine massive, en masse.

—, between the matrix and the common rock; die Gang- art; Mine qui est entre la matrice et la roche ordinaire.

—, mean —, to be crushed; das Quetschwerk; M. à bocarder, m. de peu de valenr.

—, from a mine; das Gruben- erz; M. de profondeur.

Ore mixed with rock; *die Bergstufe*; M. mélangé de roche avec gangue.
 —, the — is mixed with red silver; *das Erz blutet*; La mine est mêlée avec l'argent rouge, avec l'argent antimonisé sulfuré rouge.
 —s, place for mixing —; *das Möllerbett*; Lit à fusion m.
 —, muddy —; *der Filt*; M. boneux, en vase.
 — of Nagyak; *das Kattunerz*; Mine de Nagyak en Hongrie f., tellure natif cuivro-plombifère, coton m.
 —, native —, silver —; *das Bauerz*; Mine native, vierge.
 —, in nodules; *das Mauterz*, *Niereners*; Marrons m. pl.
 —, open —; *das Himmelerz*; M. du ciel, au jour, qui paraît à la superficie, au jour.
 —, picked and sieved —; *das Fischwerk*; M. tiré et passé au crible. [grosses f. pl.]
 —, in pieces; *Stufeners*; Mines
 —, plumose antimonial —; *das Federers*, *federige Spiesglanzers*; Antimoine en plumes m., plagiomite f.
 —, pounded —; *das gepochte Graupelerz*; M. bocardé.
 —, pounded, crushed —; *das Pochmehl*; Poussière de bocard f.
 —, prismatic —; *prismatischer Eisenkies*, *Strahlkies*; Pyrite de fer prismatique.
 —, raw —, work, knocking; *das Bergerz*, *Roherz*, *Erzhaufwerk*, *unaufbereitete Erz*, *Gänge*, *Grubenklein*; M. brut, mine brute. [M. grillé brut.]
 —, raw roasted —; *roher Rost*;
 —, rich —, crop, backing —; *das reiche Erz*, *Scheiderz*, *edle Geschick*; M. riche.
 —, rich but stubborn —; *das Dürsteinerz*, *die Dürsteine*; Mine de fer noire fort riche mais rebelle.
 —, roasted —; *das Garerz*, *die Garerde*; M. grillé.
 —, the — is sufficiently roasted; *das Erz hat seine Gare*; Le m. est assez grillé.
 —, found in the roof; *das Firstenerz*; M. d'en haut, de dessus la surface.
 —, rough from the mine; *das Pochers*; Mine à bocarder f.
 —, sandy —; *sandiges Erz*; Arénago m. [M. d'élite.]
 —, select —; *die Ausschlüge*;
 —, separating the — from the stone; *das Ausschlagen*; Brisures du m. f. pl.
 —, sifted —; *der Abfluss*; M. tamisé.

Ore rich in silver; *der Silber-ruf*; M. chargé d'argent.
 — that contains but half an ounce of silver; *das löthige Erz*; M. qui ne contient qu'une demi-once d'argent au quintal.
 — smelted in one day; *die Erzsicht*; Charge, quantité de m. qu'on fond en vingt-quatre heures.
 —, solid antimonial —; *stahl-derbes Spiesglanzers*; Mine d'antimoine solide.
 —, species of —; *die Erzart*; Espèce de mine, de m.
 —, stamped, pounded, pulverized, crushed —; *das Pochmehl*; Sable m., poussière f. de bocard.
 —, sticky —; *klebriges, zähes Erz*; Agassat m. (Pyénées), mine agassade, mine agglutinée.
 —, stubborn, refractory —; *schwerflüssiges, heissgradiges Erz*; M. rebelle.
 — of sulphur; *das Schwefelers*; Mine de soufre f.
 —, unsmelted, black —; *ungeschmolzenes Erz*; Mine brute.
 — of uranium, black — of uranium, pitch —; *die Eisenblende*, *Pechblende*, *das Uranpecherz*, *Pechuran*, *Pechers*, *untheilbare Uranerz*; Blende de fer f.
 —, to put too much water to the — whilst crushing it; *Erz in die Flut treiben*; Noyer le m.
 —, yellow —; *die Gilst*; Mine d'argent molle jaunâtre f., minéral jaune, or natif m.
 — of zinc; *das Zinkers*; Mine de zinc f. [Conge m.]
 — basket (min.); *der Erskorb*;
 — burner; *der Erzröster*; Grilleur de m. m.
 — cake (of black copper and lead); *das Frischstück*; Matte de cuivre, plomb et argent, pièce de liquation f.
 — chamber; *die Berglosung*; Chambre de la mine f.
 — chest (met.); *die Rüstkiste*; Caïse à transporter le m. f.
 — chest (met.); *der Rollkasten*; Calandre du bocard f.
 —, large — chest or — trough (min.); *der Riesenkasten*; Grand chariot de mineur m.
 — crusher; *der Pocher*, *Erzpocher*, *Bocardeur* m.
 — crushing plate; *die Pochschale*; Plaque de bocard f.
 —, slower; *die Anwitterung*; Fleur de m. f.
 — funnel; *der Erztrichter*; Trémie d'égrappoir f.
 — furnace, metal-furnace; *der Kupfersteinschmelzofen*;

Verdichtungssofen; Four à mattea de cuivre m.
 Ore-hammer; *der Pochschld-gel*; Marteau à briser le m. m.
 — hearth, smelting-hearth; *der Schmelzheerd*; Feux m. pl., fourneau de fusion m.
 — house (met.); *das Möllershaus*, *der Möllerboden* (zum Mischen der Erze); Halle aux mélanges f.
 — picker; *der Erzklauer*; Éplucheur de m. m.
 — roasting spot (met.); *der Stadel*, *Röststadel*, *Roststadel*, *die Roststätte*; Aire murée, de grillage f.
 — separator; *die Erzseidemaschine*; Patouille f.
 — sieve; *das Ueberhebsieb*; Tamis à passer le m. en grains m.
 — sifter, workman who sifts the —; *der Siebsetzer*; Cribleur m.
 — stamper (met.); *der Probenstösser*, *Stösser*, *Erzstösser*; Cbaideur, pileur de m. d'essai m.
 — stamper, first —; *der Unterschürstempel*; Pilou dégrossisseur m. [Patouilleur m.]
 — washer; *der Erzwascher*;
 — washing; *das Erzschlämmen*; Lavage du m. m.
 — washing apparatus; *der Erzschlammapparat*, *Wasserzufluss zum Erzschlämmen*; Strom-apparat m.
 Oreide; *das Oreid*; Oréide m.
 Orfrays, embroidered parts of clerical attire; *die Goldverbrämung an Messgewändern*; Orfroi m.
 Organ; *die Orgel*; Orgue m., orgues f. pl.
 —, barrel —; *die Drehorgel*, *der Leierkasten*; Orgue de Barbarie m., d'Allemagne, à cylindre noté.
 —, common —; *die Orgel*; Orgue pneumatique.
 —, expressive —; *die Orgel mit schwellenden und abnehmenden Tönen*; Orgue expressif.
 —, expressive — with vibratory metal-reeds; *das Aeolodion*, *Aeolodikon*; Elodicon m.
 —, full —; *die Orgel mit vollem Werke*; Orgue complet.
 —, hydraulic, water —; *die Wasserorgel*; Orgue hydraulique.
 — with eight-foot pipes; *Orgel deren längste Pfeife 2.66 Meter misst*; Huit-pieds m.
 —, portable —, regal; *die tragbare Orgel*, *das Positiv*, *Portativ*; Orgue portatif.
 —, small —; *die Hausorgel*, *kleine Orgel*; Chânet d'orgue m.

Organ-bellows; der Orgelbalg; Soufflets d'orgue m. pl.

—blower; der Orgeltreter, Blasebalgtreter, Balgentreter, Kalkant; Souffleur d'orgue m.

—box; der Orgelschrank, das Orgelgehäuse, Positiv; Cabinet d'orgue m.

—builder; der Orgelbauer; Facteur d'orgues m.

—case; der Orgelkasten, das Orgelgehäuse; Buffet, cabinet, fût d'orgue m.

—loft; die Orgelbühne, das Orgelchor, Sänger-, Musikchor; Tribune d'orgues, turbine f. [d'orgue, tube m.]

—pipe; die Orgelpfeife; Tuyau

—screen (arch.); das Orgelpostament; Base f., piédestal m. d'un orgue.

—stop; das Register, der Orgelzug, die Orgelstamme; Jeu d'orgue m.

—stop, nasal —; das Nasal, die kleine Geäshornquinte; Nassat m.

Organic substance; organischer Stoff; Matière organique f. [ganiser.

to Organize; organisiren; Orto Organzine, throw, make organzine; doppelt zwirnen; Organsiner.

Organzine, thrown silk; die Organsinseide, Organsin, Orsoseide, Ajouneide, doppelt gewirnte Kettenseide; Organsin m.

—, double-threaded —; die zweifädige Organsinseide; Organsin à deux bouts.

—, treble-threaded —; die dreifädige Organsinseide; Organsin à trois bouts.

Organzining, silk-throwing; das Doppelzwirnen; Organsinseide m.

Oriel (arch.); das vorspringende architektonisch verzierte Fenster; Tourelle en encorbellement f. [window.

—, —window s. Bay, bow-Orifice, opening-hole, aperture, hole, port, mouth, nozzle, month-piece; die Oeffnung, Mündung, das Loch, der Eingang, Ausgang; Orifice m.

—without ajutage (hydr.); die Oeffnung ohne Aufsatz; Paroi mince f.

—of the cylinder; der Cylinderrund; Orifice de cylindre, port m.

—of mounds, gate, supply, channel; das Gussloch; Jot de fonte m.

Original tap, plug-tap, master-tap; der Backenbohrer,

Originalbohrer; Mère f., taraud-mère m.

Originals (featherw.); die Hauptfedern, beste Federn; Crosse f., aigrettes f. pl.

Orle, orlo, orlet (arch.); das Oberplättchen, der Ring, Saum, Rieaen, Übersschlag am Gesäise; Orle, orlet, sourcil ai.

—, seam of the eaves-lead (slates-c.); die Ruadknnte an Deckblechen, der Saum, bleierne First; Membron, membran m. Orlean s. Arnotto.

Ormolu (goldsm.) s. Dead.

to Ornament the corners (arch.); nn den Ecken ausziehen; Cautionner.

—with embroidery; mit Spitzen verziern; Relever en broderie.

Ornament, embellishment; der Zierrath, die Verzierung; Enjolivement m., enjoliviro f.

—, dress, ornature (arch.); die Verzierung, das Ornament; Ornement ai. [m.

—(goldsm.); die Schleife; Noeud

—s (typ.); die Zierrathen; Ornaments m. pl.

—, bad — (arch.); schlechter, geschmackloser Zierrath; Colifichet m.

—, to remove bad — (arch.); unnütze Zierrathen entfernen; Retondre.

—for uniting two beds (hort.); die Zierrath zur Verbindung zweier Beete; Agrafe f.

—, byzantine —; die orientalische Arbeit, Verzierung im byzantinischen Styl; Oeuvre de Sarrasins f.

—s in compartments (bookb.); die felderweise vertheilten Zierrathen, der Golddruck auf Bücherdeckeln; Compartiments ai. pl.

—, egg-shaped — (goldsm.); das Ei; Ove f.

—, egg- and dart —; das ovale Zungenornament; Ornement ovale à dard.

—, flame —; der Flammentopf als Verzierung; Pot m.

—, funicular —; der Strickzierrath, gedrehte Einfassung, kleines Rundstäbchen in Seilform verziert; Cordelière f.

—, indented or trowel-point —; das Zackenornament; Ornement à dentelure.

—, leather — of bridles (saddl.); lederner Schmuck der Zügel; Jonc m.

—, raised — on the border (bookb.); die Randtrodde; Jaspiron ai.

—s, workman who raises —

on iron; der Eisenverzierer; Releveur m.

Ornament, seam-like — (shoem.); die saumartige Verzierung; Conture f.

—, speckled — (weav.); der Fleckzierrath; Moucheffe f.

—, spiral — (locksm.); schneckenförmige Zierrath; Anse de panier f.

—on stained paper with the same ground; die Verzierung auf farbigem Papier von derselben Grundfarbe; Brindille f.

—, stem-like — (arch.); der stengelartige Zierrath, das Laubwerk; Calot m.

—, supplementary — (weav.); Nebenverzierungen; Entourages m. pl.

—, toothed —, dog's tooth (arch.); das Hundszahnornament; Violette f.

—, worker, maker of —s; der Zierrathenmacher, Verzierer; Ornemaniste, ornementiste m.

Ornamental (arch.); ornamentistisch, decorativ; Ornementaire.

—lace-work (straw); die Lissierarbeit, Strohzierrathen; Agréments m. pl.

—lines on leather (saddl.); die Zierlinien; Carré m.

—painter; der Zimmermaler; Peintre-décorateur m.

—paper; gepresstes Papier; Papier gaufré m.

—top of the bow (furb.); verziertes oberes Ende am Bügel; Bout de revers m.

—work, manufacturer of — or articles; der Verzierer, Verzierarbeiter, Möbelverzierer; Agrémentiste, agrimentiste m.

Ornamentation, dressing; die Ornamentirung, Vertheilung der Verzierungen; Ornamentation f.

Ornamented with foliage or flowers (arch.); corollitisch, mit Gewinden von Blumen und Blättern verziert, mit Laubwerk, Blumen umwunden; Corollitique.

Ornamentics, decorating art; die Ornamentik, Verzierungskunst; Art ornementaire m.

Ornamenting (pott.); das Verziern; Garnissage m.

—, milled — (pott.); das Verziern durch Rändeleisen; Molettage m.

Oroneter s. Clinometer.

Orpiment, tersulphide of arsenic (dye); gelber Arsenik, das Auripigment, Gemisch von Schwefel und Arsenik,

Operment, Rauschgelb, gelber Schwefelarsenik, Arseniksulfid; Orpiment, orpin jaune, réalgar, sulfure jaune d'arsenic m.

(Orpiment, coloured gold; farbiges Gold, die Goldfarbe; Or de couleur, orpiment m.

—, red —, ruby sulphur, réalgar, red sulphuret of arsenic; der rothe Schwefelarsenik, das Arseniksulfür, der Realgar, das rothe Rauschgelb; Orpiment rouge, arsenic sulfuré rouge, sulfure d'arsenic rouge m.

(Orthoceratite; der Steinbein, Orthokeratit; Tuyau cloisonné m.

(Orthogon; die winkelrechte Figur; Figure orthogonale f.

(Orthography, upright projection (arch.); der Riss, Standriss, Aufriss, Aufzug; Orthographie, projection verticale f. [scoton, etc. f. pl.

(Orts; Abfall; Epiluchares de Osanore; ohne Gold eingesetzter Zahn; Dent osanore f.

to Oscillate, vibrate; sich hin und her bewegen, schwanken; Osciller, vibrier.

—, vibrate (watchm.); answerschen, schwingen, spielen, sich langsam hin und her bewegen; Se dodiner, osciller.

(Oscillating; schwingend, oscillierend; Oscillant.

— engine; schwingende Dampfmaschine; Machine oscillante, à cylindre oscillant f.

Oscillation, vibration; die Schwingung des Pendels; Vibration, oscillation f.

—, swinging (mech.); die Schwingung; Excursion, oscillation f.

— (watchm.) s. Beat.

—, longitudinal —; die Längenschwingung; Oscillation longitudinale f.

—, power of —; die Schwingkraft; Faculté d'osciller f.

Oscillatory; schwingend, sich hin und her bewegend; Oscillatoire.

Osier for binding hoops (coop.); die Heftscharte; Ployon m. [Saulé à osier m.

—, common —; die Korbweide; —, split — for hoops (coop.); die gespaltene Weidenruthe; Prête f. [Flasche; Birc f.

— bottle; die geflochtene — case (salt-w.); der Korb; Bénate f., hénaton m.

— case maker (salt-w.); der Salzkorbflechter; Bénatier m.

— ground; die Weidenpflanzung; Oseraie f.

Osier-hurdle for drying fruit in a kiln; die Weiden-, Trockenhürde; Rondelle f.

— plant; die Satrweide; Quillette f.

— stand; der flache Fruchtkorb; Maniveau m.

— tie, straw — tie (basketm., hort.); das Weiden-, Strohband, die Strohecke; Ployon m.

— tie of baskets (basketm.); die Weidenkorbbinde; Faisse f.

— twigs, willow-twigs, wickers (basketm.); die Weidenruthen; Verges d'osier f. pl.

— work, basket-work; die Korbmacherwaare aus lanter Schienen ohne Stäbe oder Reife geflochten; Mandrierie f.

Osmazone; thierischer Extractivstoff, das Osmazon, der Fleischstoff; Osmazone m.

Osmiate; osmiumsaures Salz; Osmiate f. [Osmide m.

Osmide; die Osmiumlegirung; — of gold; Osmiumgold; Osmiure, osmide ou osmiure d'or.

Osmium; das Osmium; Osmium m.

— iridium, iridosmine, irid- —; das Osmium-Iridium, Iridosmin, Osmiridium; Osmiure d'iridium m., iridosmine f.

Osnaburg; Osnabrücker Leinwand; Toile d'Osnabrock f.

Ostrich, estridge, estrich; der Straussfaun; Duvet d'autruche m.

— down; Straussendaunen; Duvet d'autruche m.

— feathers; Straussfedern; Plumes d'autruche f. pl.

— feathers, bundle of —; der Buschel Straussfedern; Fagot de plumes m.

— feathers, fine —; seine Straussfedern; Laine d'autruche f.

—, fine black —; feineschwarze Straussfedern; Fin à pointes m.

—, prime —; feinste, prima Straussfedern; Fin de l'autruche m.

— feathers, inferior quality of male —; geringe Sorten männlicher Straussfedern; Bouts de queue m. pl.

Ottar, otlo; Rosenöl; Essenco do roses f.

Otter-skins, small —; der Nerz, Nörz; Martre du Canada m.

Ounce, half an — (gunsm.); löthig; D'une demi-once.

—, one — and a half (gunsm.); dreilöthig; D'une once et demi.

— s, s — of fine silver (mint.); markfein; Huit onces d'argent fin.

— s, s — of mixed silver (mint.);

marklöthig; Huit onces d'argent melle.

Ounce-pearls, seed-pearls; die Samen-, Grns-, Stampf-, Staubperlen; Semence de perles f.

Out, omission (typ.); die Auslassung, Leiche; Bourdon m.

— s and ins (typ.); Leichen und Hochzeiten; Bonrdons et douhlons m. pl. [Exquis.

— and out; ganz vorzüglich; — of centre, untrue (turn.); unrund; Faux-rond.

— of gear or action, at rest (mech.); ausser Gang, ausser Betrieb, in Ruhe; Désengrené, libre, hors d'action, eu repos.

— of joint; ans den Fugen gewichen; Déjoint.

— of perpendicular; schief, nicht senkrecht; Faux.

—, to be — of perpendicular, to bear false (build.); falsch aufstehen, aufstehen, vorspringen und überhängen; Porter à faux, en saillie.

— of print (typ.); vergriffen, ausser Druck, Verlag, Auflage erschöpft; Epuisé.

— of register (typ.); aus der Ordnung; Mal en registre.

— of true; verzogen; Gauchi.

— of work, — of employment; arbeitslos; Sans ouvrage.

Outcast, second — of ore; der zweite Abstrich, Abzug, die schwarze Glätte; Ecume noire f.

Outcrop, bassit, basset (min.); das Ausgehende eines Flötzes; Sope f., soppement, affleurement m.

— (min.) s. Cropping of ores.

Outend plumber - block (mach.); das Ausende des Zapfenlagers; Chaise f.

Outfall (hydr.); der Abzug; — s. Drain. [Déversement m.

—, die Oeffnung, das Mündloch, der Ausguss; Embouchure f.

Outflow (of a cock, a pipe &c.); der Ausfluss, die Entleerung; Débit m., décharge f.

Onthouse; das Neben-, Hintergebäude; Dépendance f.

— s. Annex.

— for fuel; das Hintergebäude für Brennholz; Fourrière f.

Outlet, drain, conduit, channel, sewer, sink; der Abzug, die Wasserrinne, das Abzugloch; Chantepleure, décharge, rigole f., égout déchargeur m.

—, issue; der Ab-, Ausfluss, Abzug; Débouché m., voie d'écoulement f.

—, shoe of a pipe; die Mündung, der Ausguss; Dégorgement do tuyaux m.

Outlet, weeper (arch.); *der Ausgang, Abzug, das Abzugsloch, die Abzucht; Issue, barbacane f.*

— (hydr.); *der Nothschott; Ébauchoir de digue m.*

—, overflow (hydr.); *der Ueberfall; Déchargeoir m.*

—, opening of a basin (hydr.); *das Abzugsloch, der Ablauf; Châtüre f.*

—, drains (hydr.); *die Wasserabzugslöcher; Ébeylières f. pl.*

— pipe; *die Ausgussröhre; Caçon m.*

— pipe (gaz); *das Abführungsrohr; Tube de sortie du gaz m.*

— pipe for surface-water; *die Ueberströmungsröhre; Décharge de superficie f.*

— sluice (hydr.); *die Abzugs-, Flutschleuse, Noththür; Écluse de suite, fausse f.*

— sluice (hydr.); *der Ablass; Égout m., décharge f.*

to Outline, draw the outline, contour of; *den Umriß zeichnen; Dessiner le contour de [Tracé m.]*

Outline, sketch; *der Riß; —, contour, tracing; der Umriß, Entwurf, die Aussenlinie, Skizze; Contour m.*

—s (carp.); *die Vorstiche, Umrisse; Trace f.*

—s of the designs (bos.); *der Umriß der Zeichnung; Parfislure f.*

—, fine —, entasis, swelling, contour (arch.); *der gefällige Umriß, die annuthige Form, Gestalt; Galbe, renflement m.*

—, to fix the — (engr.); *den Umriß feststellen; Arrêter no trait ou contour.*

—a, hard — (engr.); *der harte Umriß; Mächnonement m.*

—a, sharp — (paint.); *scharfe Umrisse; Contours terminés m. pl.*

Output (min.); *der Ertrag; Production f., produit, rendement m.*

Onrigger, jib-boom, cat-head; *die Krahnbalkenverlängerung, der Anleger, Schnnbel, Krahnschnabel, Krnhnbalken, Speicheraufzug; Ecoperche, oscoperche, écharpe f. [m.]*

Outshot; *der Ausschuss; Rebut — hump; der Ausschusshanf; Chanvre outshot m.*

— lambskins; *Schimmelfelle; Peaux moisiées f. pl.*

— wool; *Aauwurfwolle; Laine de rebut f.*

Outside, front; *die Aussen-seite; Face f. (étolfe).*

— (min.); *das Getriebe; Côté ex-*

térieur d'une montague m.

Outsides, defective paper; *fehlerhaftes Papier; Papier labooré m.*

Outside of the akin (taw.); *die Blumen-seite; Fleur f.*

— board; *das baumhantige Bret, die Schwarte, das Schwartenbret, die Schale, Beischale der Schale; Planche flacheuse, première et dernière plaque d'un tronc scié f.*

— cask, casing-cask; *das Unterrass; Cbape, chemise, double futaille f.*

— edge (paper); *der unbeschnittene Rand; Barbe des mains f.*

— man (oight-work); *der Aussenarbeiter; Ouvrier à l'entrée de la fosse m.*

— quire, cassie-paper; *das Eckbuch; Main de papier de refus f.*

— and fleshside of akins; *die Fleisch- und Hanrseite; Dos et chair, fleur et chair.*

— screw-tool; *der auswendige Schraubenstahl; Peigne mâlem.*

Outthrow, fault, throw (mio.); *die Verwerfung, der Sprung, Rücken; Rcjet, rejettement m.*

Outward room; *das aussengelegene Zimmer; Pièce extérieure f.*

Outwork, outhouse (arch.); *der Anbau, Anwurf; Hors-d'oeuvre m.*

Outer bottom-piece (coop.); *das Schnrtstück; Chanteau m.*

— casing (met.) s. Counter.

— form (typ.); *der grosse Deckel an der Presse, äussere Pressdeckel; Grand tympan m.*

— hearth of a fire-side; *die Vorheerdplatte, der Heerdvorstein; Foyer antérieur d'une cheminée m.*

— shaft, single crank-shaft; *die Aussenwelle; Arbre extérieur m.*

Oval, egg-shaped, elliptic; *eirund, länglichrund, abrund, eiförmig, langkreisicht; Ovale, ove, ovoide, oviforme.*

—, die Ovale, das Oval, die Eilinie, das Eirund; *Ovale m.*

— chuck; *das Ovalwerk; Ovale, machine à ovale f.*

— chuck; *das Futter zum Ovaldrehen; Mandrio du toor à ovale m.*

— compasses; *der Ovalzirkel; Compas à ovale, à ellipse m.*

— lathe; *die Ovaldrehbnnk; Tour à ovale m.*

— rille, rille with two opposite grooves; *die zwei-äugige Buchse, das Ovalgewehr; Carabine à double rayure f.*

— spit-sticker; *der ovale Spits-*

stichel; Burin ovale à ventre cooexe m.

Oven, furnace; *der Ofen, Flammofen; Four m.*

— kiln, furnace, burning-or baking-oven (pott.); *der Brennofen; F., potle m.*

— for carbonizing; *der Verkohlungsofen; F. de carbozisation m.*

—, common —, parish- —; *der Bann-, Zwangs-, Gemeinofen; F. banal.*

— for drying wood, wood-kiln; *der Holz-, Darrofen; Séchoir à bois m.*

— heated by embers; *der Ofen für glühende Asche, die Glutpfanne; Bräsière f.*

—, hydraulic — for hatching; *der Brutofen; Converse f.*

—, scaling — (tink.); *der Abglühofen; Poorneau à décapier m.*

—, upright — (pott.); *stehender Ofen; F. à alandiers, droit.*

— coke; *der, die Ofencoke; Coke de fourneau m.*

— door, block, lid, stopper; *der Deckstein, das Ofen-, Schiebbele, Schiebeloch, der Schieber; Bonchoir m.*

— fork, crooked — (met.); *die gebogene Ofengabel; Polichinelle m.*

— lute, furnace-lute; *der Ofenlehm; Terre des potliers f. [Foornier m.]*

— man; *der Ofenarbeiter;*

— peel (bak.); *die Brod-, Backschaufel, der Backschieber; Pelle de four f.*

Over-abundant (mio.); *überzählig; Sorabondant.*

— banking (watchm.); *der Schwungstift; Renversement m.*

— bridge (railw.); *die Wegüberführung, Wegbrücke über der Bahn; Viadoc en dessus des rails m.*

— cast (saddl.); *die überwendliche Naht; Reutraiture f.*

— charge, surcharge, extra-charge; *die Ueberlast; Surcharge f.*

— cut (filc) s. First course.

— cut, up-cut, second cut; *der Ober-, Kreuzhieb; Deo-xième taille (lime).*

— cut file; *die Oberhiebfelle; Lime à première taille f.*

Over-fall, weir, wear, waste-weir (hydr.); *der Ueberfall, Abschlag, das Wehr, Stau-, Ueberfallwehr, die Ueberlauföffnung nm Kamm eines Teichs, die Abflussmündung; Déversoir m., chute disponible f.*

— fall, complete — (hydr.);

- das vollkommene Ueberfallweh; Déversoir complet.
- Over-fall, incomplete — (hydr.); das unvollkommene Ueberfall-, Grundwehr; Déversoir incomplet.
- fall of a mill dam-weir, weir (mill.); der Abschlag, Wasserabschlag, Ueberfall, das Seitenwehr, Schutzbret; Déversoir, abattoir m., décharge f.
- fermentation of indigo; die Indigoküpe arbeitet, gährt zu heftig; La cave foudroie.
- flow; das Ueberlaufen, Austreten; Regorgement m.
- flow pipe (pumps); das Auf-sätz, der Ausguss, Ober-pumpstüchel; Egout trop-plein m.
- flow shoot (st. eng.); die Abflussmündung; Déversoir m.
- flow valve, escape-valve, return-valve (st. eng.); das Sicherheitsventil der Speise-pumpen, Abflussventil; Sou-pape de trop-plein f.
- flowing of a dam, outlet (hydr.); der Ueberfall; Trop-plein m.
- flowing mass (gl. m.); über-gelaufene Glasmasse; Cuisse f.
- hang, projecting, outside bearing (arch.); über-hängig, überhängend, nicht aufruhend; En porte-à-faux, en surplomb.
- heating, heating (met.); das Ueberheizen; Échauffe-ment m.
- heating, burning of the metal of the boiler (st. eng.); die Ueberhitzung der Kessel-wand; Coup de feu (chaudière à vapeur).
- heating pipe (st. eng.); das Ueberhitzungsrohr; Tube sur-chauffeur m.
- lap, cover, lap of the slide, slide-valve lap; die Bedeckung der Dampföffnung vor den Schiebern, Ueberlappung des Schiebers, Deckfläche der Schieber; Recouvrement du tiroir sur les lumières m.
- lapping, halved and lap-ped together; überblattet; A mi-fer.
- lapping (join.); hervorste-hend, vorragend; A harbe.
- lapping, lap, shooting over (slates-c.); das Ueberschies-sen, die Ueberdeckung, Ueberein-an-derlegung; Enchevachure f.
- lapping of bars (locksm.); der Ueberstoß; Balèvre f.
- leather (shoem.); das Ober-leder; Empeigne f.
- man, oversman, captain (min.); der Steiger, Hutmann; Porion, maître ouvrier, mestre, ouvrier m. [Kauf; Surchat m.
- Over-pay (mlat.); der Ueber-plastering (mas.); das Zu-diecksein des Kalkbewurfs; Surcharge f.
- plus, lip (arch.); die Ueber-lippe, das Hervorragende, Vorstehende; Balèvre f.
- plus (typ.); der Zuschuss-bogen; Passe f.
- poled copper; zu junges, überpoltes Kupfer; Cuivre trop raffiné m.
- print, supernumerary sheets, —plus, waste (typ.); der Ueberdruck, Zuschuss, Zuschussbogen; Chaperon m., main de passe f.
- proof; stärker als die fest-gesetzte Probe; Au dessus do preuve.
- proof; die übermässige Stärke der Spirituosen, Oberprobe; Surforce f.
- proof; starker Brantwein von 55-58°; Eau-de-vie forte f.
- refining; der Ueberbrand; Suraffinage m.
- retting; die Ueberrotte; Exels de rouissage m.
- running (cast.); der Ueber-fluss; Rejet m.
- running (typ.); das Ver-setzen, Umbrechen; Remaui-er.
- seer, perceive, head-ma-sou, foreman; der Polier, Pollier, Pallier, Partier, Pal-lier, Augler, Aufseher; Piqueur, parleur-maçon, par-leur - charpentier, appareil-leur m.
- seer, foreman (arch.); der Bau-führer, Aufseher, Vor-derste; Conducteur m.
- seer, foreman, printer (newspaper) (typ.); der Faktor; Prote m.
- seer of an aqueduct; der Aufseher bei Wasserleitungen; Aquitecteur m.
- seer of the line; der Ober-bahnwärter, Bahnaufseher; Garde-chef m.
- seer in a manufactory, foreman; der Obermann, Fabrik-aufseher, Aufseher; Inspecteur de fabrique, chas-se-avant m.
- seer, situation, occupa-tion, room of an — (typ.); die Faktorstelle, der Faktordienst, das Faktorzimmer; Protorie f.
- shot, undershot (drap.); der (fehlerhafte) Ober-, Unter-schuss; Larduro f.
- shot (hydr.); überschläch-tig; Mû en dessus.
- Over-shot mill; die ober-schläch-tige Mühle; Moulin à auge.
- shot-mill wheel; das ober-schläch-tige, aberschlächtige Mühlrad; Roue à auge f.
- shot-wheel; das ober-schläch-tige Wasserrad; Roue de dessus, en dessus, mue en dessus, à auge, à pots f.
- time, after-, —hours; die Extrastunden; Heures en sus f. pl.
- weight, —plus; der Auf-schlag, das Uebergewicht; Surpoids m.
- weight, surplus (cast.); das Uebergewicht beim Schmelzen; Assurance f.
- weight (mint.); das Ueber-gewicht, die Ueberwichtig-keit, Verstärkung des Schrots; Fort, forçage m.
- weight, to be —; Ueber-gewicht halten, überwiegen; Surpeser.
- to Over-beat (weav.); zu viel schlagen; Écraser.
- burn lime; den Kalk tod-brennen; Trop cuire la chaux.
- charge; überfüllen; Sur-charge.
- charge the furnace (met.); über-setzen; Surcharger.
- charge the ink (typ.); die Schwärze zu dick auftragen; Charger l'encre.
- cock (gunsm.); den Hahn überziehen; Surbander.
- drive; zu weit treiben; En-foncez trop avant.
- flow, run —; überlaufen; Regorgir.
- hang, to be corbeled out (mas.); auf Kragsteinen ruhen, vorgekragt sein, überhangen; Porter à faux.
- hang, hang —; überhängen, hervortreten, aus dem Loth heraustreten, schief stehen, nicht im Senkel stehen; Pous-ser, tirer au vide, surplombier.
- heat, superheat (sm.); zu stark glühen; Surchauffer.
- heat; überheizen; Rimer (Pyrénées).
- heat metals; überheizen; Brûler les métaux.
- lap, project (build.); hervor-ragen, überhängen, überste-hen, übereinander greifen; Chovaucher.
- lay; unterlegen am Press-deckel; Mettre des hausses.
- ret; über-rösten; Trop rouir.
- run (typ.); umbrechen; Re-manier.
- turn; stützen; Renverser.
- Overs (railw.); überschüssiges Geld; Excédant de caisse m.

- Ovolo, quarter-round, egg; die Kropfleiste, der Kropfleisten, das Eichen; Quart derond, œuf, ove *m.*, œbène *f.*
- , greek —, quirked —; der gedrückte Eierstab; Oves corrompus *m. pl.*, ovieule corrompu, bouldin *m.*
- Owner, adventurer, lessee (min.); der Bergwerksunternehmer, Grubentreiber, Gewerker; Exploitant *m.*
- of a hemp-mill; der Hanfmühlenbesitzer; Battendier *m.*
- of the land (min.); der Grundbesitzer auf dessen Grunde sich ein Schacht befindet; Seigneur boutier *m.*
- , proprietor of a salt-work; der Salzwerksbetreiber, Pfänner, Salinenbesitzer; Saunier *m.*
- , proprietor of a spinning-mill; der Spinner, Spinnmeister, Spinnerbesitzer; Filateur *m.* [Sang de boeuf *m.*]
- Ox-blood; das Ochsenblut;
- gall; die Ochsen-galle; Amer de boeuf, fiel de boeuf *m.*
- horns, variegated, spotted American —; die bunten, gefleckten amerikanischen Ochsenhörner; Cornes du Brésil bigarrées *f. pl.*
- leather, shamoyed —; präparirtes Streichleder; Guinée *f.*
- rib, perforated — (button-m.); durchbohrte Ochsenrippe; Eseefflotte *f.*
- tongue, bugloss, anchusa (dye); die Ochsenzunge, Anchusa; Buglose des teinturiers *f.*
- Oxalate; oxalsaures Salz, sauerklee-saures Salz, klee-saures Salz; Oxalate *m.*
- of ammonia; sauerklee-saures Ammoniak; Oxalate d'ammoniaque *m.*
- of lime; sauerklee-saurer Kalk; Oxalate de chaux *m.*
- of peroxide of iron, Humboldtite; oxalsaures Eisen, der Eisenresin; Oxalate de fer, oxalate de peroxyde de fer, fer oxalaté, oxalite *m.*, Humboldtite *f.*
- of potassa; sauerklee-saures Kali; Oxalate de potasse.
- of protoxide of iron; oxalsaures Protoeisenoxyd; Oxalate de protoxyde de fer.
- of tin (dye); oxalsaures Zinn-oxydul; Oxalate de protoxyde d'étain.
- Oxen, mast — (agr.); die Mastochsen; Boeufs de nature *m. pl.*
- Oxford clay; der Oxford Thon; Marne argileuse, oxfordienne, argile de Dives *f.*
- Oxibromide or oxybromide of arsenic, bromarsenious acid; das Arsenbromid; Oxybromure d'arsenic *m.*
- , ferric —; das Eisenoxybromid; Oxybromure de fer *m.*
- Oxichloride or oxychloride of arsenic; das Arsenchlorid, Arsenchlorür, die Arsenikbutter, das ätzende Arseniköl; Oxychlorure d'arsenic *m.*
- of copper; das Chlorkupferoxyd; Oxychlorure de cuivre *m.*
- of iron; das Eisenoxychlorid; Oxychlorure de fer *m.*
- Oxidable; säuerungsfähig, oxydirbar, verkalkbar; Oxydable, oxygénable.
- Oxidant; das Oxydirungsmittel; Oxydant, oxydatif *m.*
- Oxidation, oxidizement of iron; die Oxydirung des Eisens; Oxydation du fer *f.*
- of iron in furnaces; der Abbrand des Eisens durch Oxydirung im Ofen; Crema *f.*
- flame, oxidizing-flame, outer flame; die Oxydirungsflamme; Feu d'oxydation *m.*
- , tubercular — of iron; die höckerige Oxydirung des Eisens; Oxydation tuberculeuse du fer.
- Oxide of aluminium, alumina; das Aluminiumoxyd, die Thonerde, Alaunerde; Oxyde d'aluminium *m.*, alumine *f.*
- of ammonium; das Ammoniumoxyd, Ammoniumoxydhydrat; Oxyde d'ammonium *m.*
- of antimony; das Antimonoxyd, die Spießglanzasche; Oxyde d'antimoine, antide d'antimoine *m.*
- of arsenic; das Arsenikoxyd; Oxyde d'arsenic *m.*
- of beryllium or of glucinum, glucina, berillia; das Berylliumoxyd, die Beryllerde, Glycinerde, Süsserde, das Glyciumoxyd, Glucine; Oxyde de beryllium *m.*
- of bismuth; der Wismuth-ocher, Wismuthocker, das Wismuthoxyd; Bismuthoere, oxyde de bismuth, bismuth-oehre *m.*
- , black — of iron; das Eisenoxyduloxyd; Oxyde noir de fer, oxyde ferroso-ferrique, mélange de protoxyde et de sesquioxyde de fer *m.*
- , black — of mercury; die Quecksilbersäure; Oxyde mercuriel noirâtre, oxyde noir de mercure *m.*
- of common calamine; der Zinkkalk, Zinkocher; Zine oxyd *m.*, calamine commune *f.*
- Oxide, calcined gold —, of gold; der Goldkalk; Oxyde d'or, or calciné *m.*
- of calcium; das Calciumoxyd, der Kalk; Protoxyde de calcium *m.*, chaux *f.*
- , carbonic —; das Kohlenoxydgas; Gazoxyde de carbone.
- of cerium; das Ceroxyd, Ceriumoxyd; Oxyde de cerium *m.*
- , chlorine —; das Chloroxydul; Oxyde chlorenx, enchlorine *m.*
- , yttriferous — of cerium; der Yttercerit, das ytterhaltige Ceroxyd; Ytrocérite, cérium *m.*
- of chrome, chrome ochre, nativesesquioxide of chrome; der Chromocker, das Chromiumoxydul, grüne Chromoxyd; Chrome oxyde, oxyde natif, terreux, oxyde ebromique, protoxyde de chrome *m.*
- of copper, calcined copper; das Kupferoxyd, der Kupferkalk; Cuivre oxyde, oxyde de cuivre, euproxyde *m.*
- of copper, red — of copper, oxidulated copper, red copper or copper-ore, tile-ore, zigneline; das Rothkupferers, Ziegelerz, Kupfergewächs, Kupferoxydroth, Kupferroth, natürliche Kupferoxydul; Cuivre oxyde rouge, cuivre oxydulé, cuivre rouge, ziguéline *f.*
- of copper, capillary red — of copper; das haarförmige Rothkupferers, Kupferroth, die Kupferblüthe; Cuivre oxyde rouge capillaire, cuivre oxydulé capillaire, ziguéline capillaire *f.*
- of copper, earthy red — of copper; das Kupferpecherz; Cuivre rouge vitreux, piciforme, cuivre oxydulé ferrique, cuivre oxydulé terreux, epyrite compacte *f.*
- , ferroso-ferric —, black — of iron; das Eisenoxyduloxyd, schwarze Eisenoxyd; Oxyde noir de fer, oxyde ferroso-ferrique, mélange de protoxyde et de sesquioxyde de fer *m.*
- , hydric —; das Wasserstoffoxyd; Oxyde hydrique *m.*, eau *f.*
- , irideous —; das Iridiumoxydul; Oxyde irideux.
- , iridic —; das Iridiumoxyd; Oxyde iridique.
- of iridium; das Iridiumoxyd; Oxyde iridique.
- of iron, iron —, peroxide of iron, das Eisenoxyd; Oxyde de fer, peroxyde de fer *m.*

Oxide of iron, argentiferous earthy —, oxidated earthy ore; *die Silbergilde, das Nierenz; Fer oxydé terreux*.
 — of iron, granular brown —, *pea-ore; das Bohners; der kugelige Thoneisenstein*; Mine de fer en grains, fer en grains.
 — of iron, hydrated — of iron, rust; *das Eisenoxydhydrat, der Rost*; Hydrate d'oxyde de fer m., rouille de fer f.
 —, red — of iron; *rothes Eisenoxyd*; Oxyde de fer rouge (compacte, granulaire ou terreux).
 — of lead, native red — of lead; *das Bleioxyd, der natürliche Mennig*; Plomb minium, minium natif.
 —, native magnetic —, magnetic iron-ore or ironstone, magnetic iron, magnetite; *das Magnetstein*; Oxyde de fer magnétique, fer magnétique, fer oxydulé.
 —, metallic —; *das Metall-oxyd*; Oxyde métallique.
 — of nickel; *das Nickeloxyd*; Oxyde nicolique, oxyde de nickel.
 — of potassium; *das Kaliun-oxyd*; Oxyde potassique, de potassium.
 — combined with the protoxide of mercury; *das Quecksilberoxyduloxyd*; Oxyde mercurioso-mercure.
 —, red — of lead, minium; *das Bleihyperoxydul*; Tritoxyde de plomb, oxyde rouge, minium.
 —, red — of mercury; *das Quecksilberoxyd*; Oxyde de mercure, oxyde rouge, précipité rouge.
 —, rosily siliciferous — of manganese, rhodonite; *der Rothspath*; Manganèse oxydé rose silicifère. [Oxyde de sélénose.
 —, selenious —; *das Selenoxyd*; *die Bleiarache*; Ecaillure f.
 — of tin, tin —, oxidated tin, tin-stone; *das Zinnoxid, der Kassiterit, Zinastein, verkalktes, vererztes Zinn*; Etain oxydé, oxyde d'étain m., cassitérite f.
 —, white — of antimony by precipitation; *das Spießglanzweiss*; Oxyde d'antimoine blanc.
 —, white — of arsenic; *das Arsenikoxyd*; Deutoxyde d'arsenic, arsenic blanc m.
 —, yttric —; *die Yttererde, der Ytterit*; Oxyde yttrique, yttria.
 — of zinc, red — of zinc; *das*

Rothzinkerz; Zinc oxydé ferri-fère.
 Oxometer; *der Essigmesser*; Oxomètre m. [light.
 Oxy-calcium light s. Lime.
 Oxychlorides; *die Oxychlor-metalle*; Oxychlorures m. pl.
 — of antimony; *das Antimon-oxychlorid, Antimonchlorid*; Oxychlorure d'antimoine m.
 — of lead; *das Patentgelb, Pariaergelb*; Jaune de Cassel.
 Oxycyanide; *das Oxycyan-metall*; Oxycyanure m.
 Oxyd, oxide; *das Oxyd*; Oxyde m. [hle, oxygénable.
 Oxydable; *oxydirbar*; Oxydato Oxydate, oxydize, oxygénate, oxygenize; *oxydiren, oxygeniren, Sauerstoff mittheilen*; Oxygéner, oxyder.
 —, sour; *aäuern, im Sauerbad behandeln*; Oxyder, acidifier, aciduler, aiguiser avec un acide.
 Oxydation, oxydizement, oxygenizement, calcination; *die Oxydierung, Kalknirung, Verkalkung*; Oxydation, oxygenation, calcination f.
 to Oxydize; *sich oxydiren, oxydirt werden, rosten*; S'oxy-s. to Calcine. [der.
 Oxyfluoride of iron; *das Eisenoxyfluorid*; Oxyfluorure de fer m.
 Oxygen, — gas, explosive air; *das Oxygen, der Sauerstoff, die Feuerluft, Knallluft*; Oxygène, air déphlogistiqué, air vital, phlogistique, air inflammable, gaz oxygène m.
 —, ozoned —; *der Ozonsauerstoff*; Oxygène ozonisé.
 — gas; *das Sauerstoffgas*; Gaz oxygène.
 — and hydrogen gas; *das Knallgas*; Gaz fulminant.
 Oxygenated, oxygenized; *mit Sauerstoff geschwängert*; Oxygéné.
 Oxygenation, oxygenizement; *die Oxygenirung*; Oxygénation f. [D'oxygène.
 Oxygenous; *sauerstoffhaltig*; Oxyhydrogen gas; *Hydrooxygengas zur Beleuchtung für Mikroskope*; Oxyhydrogène m.
 —-hydrogen light; *das Hydroxygenlicht*; Lumière oxyhydrique f.
 Oxymanganate, permanganate; *übermangansaures Salz*; Oxymanganate, permanganate m.
 Oxymeter; *der Oxyrometer*; Oxymètre m.
 Oxyphosphurel; *oxyphosphorhaltiges Metall*; Oxyphosphure m.
 Oxysaccharum; *der Essigzu-*

cker; Oxysaccharon, sirop de vinaigre m. [Oxysulfure a.
 Oxysulphide; *Oxyaulfuret*; — of iron; *das Eisenoxysulfid*; Oxysulfure de fer m.
 Oysters, to take — from the park; *Austern aus dem Park nehmen*; Débarquer des huîtres.
 — of the tide; *Flutaustrern*; Gîte de marée m. (Normandie).
 Ozier, wooden stalks for filling up spaces of clay; *die Fachgerte, das Fachholz*; Osier, bois à clayonnage m.
 —, bundle of split —; *ein Bund Weidenbänder*; Molle f.
 Ozokerite; *das Erdwachs, Luftwachs, Steinkohlenwachs, der Ozokerit*; Ozokérite, cire de terre f., espèce de paraffine.
 Ozone; *das Ozon*; Ozone, oxygène électrisé m.
 Ozonometer; *der Ozonmesser*; Ozonomètre.

P.

Pace, pacing, amble (horse); *der Passgang, Zeltergang*; Amble m., haquenée f.
 Pacer, amble (horse); *der Passgänger, Zelter*; haquenée f.
 Pacing (weav.); *die Aaspannung der Kette*; Tension de la chaîne f.
 to Pack, — up; *packen, einpacken, verpacken, ballen*; Emballer.
 —, bundle; *verpacken, einpacken, in Bunde packen*; Empaqueter.
 — (mach.); *liedern*; Etooper, garnier.
 — (saddl.); *füllen, polstern*; Feutrer.
 — in bales; *in Ballen packen, einballen*; Emballotter.
 — the ballasting (railw.); *den Kiessand unter die Schwellen stopfen, raamen, stossen*; Bourrer du sable.
 — in cases; *in Kisten packen*; Emballer en caisses.
 — (load or ship) in bulk; *lose stauen, alla rinfusa verpacken*; Emballer en vrac.
 — corn (agr.); *besseres Getreide auf den Obertheil des Sackes legen, die Schaulage besorgen*; Coiffer les sacs.
 — in a keg, cask, put in a cask, tun, barrel; *in Tonnen, Fässer einschlagen, schlagen, packen, einpacken, einkaken, eintonnen*; Ebaquer.
 — the skins with the flesh or inner sides together (tann.); *Lagen machen*; Préparer la conche.

Pack; der Pack, Btllen, das Bündel, Gebund, Gebünde; Paquet m.

— (spinn.); ein Pnck, 3 oder 6 Bündel; Paquet m.

— (spinn.); ein Ballen Wolle von 240 Pfund; Balle de laine f. (environ 120 kilos).

— of cards; das Spiel Karten; Jeu de cartes m.

— s, six — of piquet cards; das Packet von sechs Piketspielen; Un sixain de piquet.

— of 32 cards; 'Packet von 32 Karten; Jeu de piquet m.

—, a — of false gold (goldh.); dms Pack unechtes Blattgold; Dizaine f.

— of 40 cards; Packet von 40 Karten; Jeu d'homme m.

— s, ten — (cards); zehn Päck; Dizain m.

— cloth, packing-cloth, barras, wrapper; die Packleinwand, das Pncktuch, Sacktuch, Packlinnen; Baline, serpillière, carpette, toile d'emballage f.

— fork; der Tragestock, das Reff; Crochet m.

— horse; dms Packpferd, Saumpferd, Saumross; Cheval de bât m.

— needle; die Packnadel; Aiguille d'emballage f.

— saddle; der Packsattel, Snumattel; Bät m.

— saddle, to put a — on; einen Packsattel auflegen; Bäter.

— saddle, that part that extends beyond the canvas of the —; der Ueberschuss an Pncksattel; Chargeoire f.

— saddle of mules; der Packsattel, Snumattel für Mnul-esel; Elève m.

— saddle maker; der Snum-sntler; Bätier m.

— thread; der Spagnt, Bindfaden, Pnckzwirn; Fil m., ficelle f. d'emballage.

— thread, to put the — (batm.); anformen, das Formbind umlegen; Ensteeler.

Package of twist 100 ells long; Packet von 100 Ellen Zwirn; Macque f.

Packer, maker-up, presser; der Pncker, Ballenbinder; Emballeur, laycttier m.

— of bloters, wrapper der Einpacker der Bücklinge; Empipeur m.

Packet (typ.); gewisse Anzahl Satzzeiten mit einem Bindfaden zusammengebunden, dms Schriftstück; Paquet m.

— of linen; das Bündel Wäsche; Bouchon de linge m.

— of linen thread; der Pnck Leinen; Paquet de lin m.

Packet of needles; der Nadelbrief; Paquet d'épingles m.

— of 16 pages in a 12mo sheet (bookh.); 16 Seiten von einem 120 Bogen; Gros m.

— of 20 pieces of Indian calico; Packet von 20 Stück indischen Bnumwollenzeug; Corge, courge f.

— of yarn in three thirds; die Garnpade; Morbe de fil de Bretagne f.

— mark; das Postzeichen; Timbre de la poste m.

Packing; das Einpacken, Packen, Einballen; Emballage m.

—; das Packzeug; Emballage m.

—; der Wulst; Bourrelet m.

—; die inwendige Bekleidung, Fütterung; Fourrure f.

—, rubble, garretting (build.); der Zwickel, Zwickstein; Cale f.

—, fair, unfair —; die reelle, unreelle Packung; Empaque-tage loyal, déloyal m.

— hard — of cantles (saddl.); hartes Ausstopfen der Pausche; Feutrage de troussequin f.

— in linen; Einpacken in Leinwand; Entoilage m.

—, metallic — (st. eng.); die Metallliederung; Garniture métallique f.

— of the piston; die Dampf-kolbenliederung, Kolbenliederung; Étoupage du piston m., garniture du piston f.

— of the stuffing-box; die Bedeckung der Stopfbüchse; Garniture du la boîte d'étoupe f.

— block; das Segment des D-Schiebers, Schiebersegment, Schieberliederungssegment; Segment de tiroir en D. m.

— block for valve; das Liederungsstück für Schieber; Presse-garniture f.

— bolt (mach.); die Stopfbüch-senschraube, der Packungsschraubenbolzen, die Liederungsschraube, Packungsschraube, Dichtungsschraube; Boulon de serrage m.

— cloth, barras, wrapper, pack-cloth; dms Pncktuch, Pnckleinen, die Packleinwand; Toile d'emballage, baline f., cordat m.

— cloth, coarse —; eine Art grober Packleinwand; Limoges f.

— cord; die Btllenschnur, Packschnur, der Pnckstrick; Soizaino f.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Packing-machine; die Mehl-
presse in amerikanischen Mä-
hlen; Presse à farine f.

— needle; die Packnadel; Aiguille d'emballage f.

— paper, wrapping-paper; das Packpapier; Papier van-
nant m., trace, main-brone,
maculature f.

—, coarse — paper; das grobe
Packpapier; Strasse f.

— port (st. eng.); die Öffnung
im Schieberkasten zur Liede-
rung des Schiebers, der Schie-
berkastendeckel; Porte de gar-
niture f.

— port cover (st. eng.); der Liede-
rungsöffnungsdeckel; Plaque
de trou de garniture f.

— press; die Packpresse; Presse
à empiler f.

— rope; das Packseil, der
Packstrick der Saumthiere;
Sommiers m. pl., sommiers f. pl.

— stick, woolding-stick,
bending-stick, woolder;
der Reitel, Rödel, Knebel,
Pnckstock, das Spannholz;
Cheville à tourniquet, garoune-
ne f., loup, garrot m.

— stick; die Stange der Kop-
pelpferde; Billot m.

— straw cushion (saltw.); der
Bausch, Wulst; Bonreza m.

— thread; die Klasterschnur;
Ficelle d'emballage f.

— tool, caulking-tool; der
Fuchschwanz; Queue-de-re-
nard à étouper f.

— washer (mach.); die Liede-
rungs-scheibe, der Liederungs-
deckel; Rondelle de garni-
ture f.

— worm (mach.); der Krätzer,
Schraubenzieher, Packungslüf-
ter, die Packungsschraube;
Baguette à déhoner f., tire-
étoupe m.

to Pad the cloth in the co-
lour (indigo-dye); die Farbe
oder Auflösung aufklotzen;
Plaquen. [de charge m.]

Pad; das Packkissen; Coussioet
—, der Universalgriff; Manche
universel m.

— s. After-wale.

—, cushion with a hole in
the middle, bourrelet (for
children); der Fallhut, Fall-
bausch; Bourrelet, bourlet m.

—, pudding (drap); die Wulst,
die falsche, fehlerhafte Falte;
Étrangure f.

— (railw.) s. Buffing-appa-
ratus.

—, cushion, panel (saddl.); das
Kissen, Sattelkissen, Reitkis-
sen, Polster; Panneau m.

— (sug.); der Bausch, Bourrelet,
— knot (weav.); der Wulst;
Bosse f.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

- Pad, ornamental — of harness: das Zierkissen, Kammkissen am Geschirr; Mantelet m.
- straw — (saddl.): das Strohkissen; Arête f.
- saw, saw without frame, saw with one pad, dovetail saw, whip-saw; der Fuchschwanz, Biberschwan; Scie à manche f.
- screws; Endschrauben; Vis terminales f. pl.
- Padar; das Schrot, Schrotmehl; Grosse farine f., blé égrugé m.
- chest (mill.); der Schrotbeutel, Schrotkasten, das Kleinfass; Jatte, jorro f.
- Padding; das Polster, die Watierung; Matelassure, onate f.
- (indigo-dye); das Aufklotzen; Placage m.
- machine (cal. pr.); die Grunddirmaschine, Klatschinaschine; Machine à placage f.
- Paddle (fay. m.); das Rührholz; Rame f. (Percbe à brasser f.
- (met.); die Rührstange, Krntz; (mill.); die Schaufel am Mühlrad; Aube de roues f., volet m.
- (st. eng.); die Schaufel; Pale f.
- , cycloidal —, die cykloidsche, kreislinige Schaufel; Palette cycloïdale, aube échelonnée enrayant une épicycloïde f.
- , feathering —, flat-board (st. boat); die bewegliche Schaufel; Aube articulée ou mobile f.
- , parabolic — (st. boat); die parabolische Schaufel; Aube parabolique f.
- s, to put on new — (mill.); aufschafeln; Mettre de nouvelles palettes.
- for pulverizing saltpetre (saltp. w.); das Brechholz, Rührscheit; Spatule, rabot m.
- of saltpetre-makers; das Rührscheit, Brechholz; Rabot à salpêtre m., spatule f.
- arm (st. eng.); der Radarm, die Speiche; Rayon des roues.
- beam, spoucing — beam, sponcing — beam (st. eng.); die Radwelle, der Wellbaum, Lagerbalken, Maschinenbalken; Ban de force, de roue à aube, grand bau m.
- bearer (st. eng.); der Radbalken, die Längsrahle der Radwelle; Elongis de roue m.
- board, — float, float (st. eng.); — Schaufel, Rndschau-fel, dns Schaufelbret; Aube, pale, palette f.
- bolt, hook-bolt (st. eng.); der Schaufelnagel, Schaufelbolzen, Hakenbolzen; Crochet d'aube, boulon à eroe m.
- Paddle-box, — case (st. boat); der Radkasten, das Rudergehäuse; Tambour des anbes m.
- box stanchion (st. eng.); der Radkastenbogen, die Radkastenwand; Allonge du tambour f.
- bracket — wheel bracket (st. boat); der Stuhl, Lagerträger; Chaise de tambour f.
- flange; der Schaufelbügel; Bride d'aube f.
- hole, clough-arch, trough (hydr.); die Freinrche, Arche, das Gerinne; Auge f., conduit m. d'une écluse, s'equedue à sibpon m.
- mill; die Schussermühle; Moulin à palets m.
- plate; die Schaufelplatte; Bande d'aube f.
- plate (st. boat); das Schaufelbret; Plaque, bande de fer pour pales f.
- porter, levator, turning-bar (sm.); das Hebeisen, der Schweiß, die Kehrstange, Wendestange; Ringard m.
- rim (hydr.); der Palettenkranz; Tour d'une palette m.
- shaft; die Ruderradwelle; Arbre de pale m.
- shaft, outer shaft (st. eng.); die Schaufelwelle, Rads-pindel, Radwelle, Radnische; Arbre de pale, des pales, des roues m.
- shaft bearing, shaft-bearing (mach.); das Endlager der Welle; Bout d'arbre m.
- staff; der Stössel, das Scharr-eisen; Râcloir, grappin, pilon m., latte f.
- valve; die Schlenkenklappe; Ventelle f. (écluse).
- wheel; das Schnufelrad; Roue à aubes, à palettes f.
- wheel (st. eng.); das Schnufelrad, Ruderrad, Schiffernd; Roue à palettes.
- wheel, cycloidal —; dns cycloidsche Ruderrnd; Roue à palettes cycloïdale.
- wheel, feathering —; das Rnd mit beweglichen Schaufeln; Roue à aubes articu- lées on mobiles.
- wheel, overhung — das freihängende Schnufelrnd (ohne Aussenlager); Roue en porte-à-faux.
- wheel, vertical, feathering —; das Rnderrnd mit beweglichen Schaufeln; Roue à palettes mobiles.
- wheel ring, — wheel rein; der Rndring, Radreifen, Rndkranz; Cerco des roues m.
- to Pad lock; mit Vorlegeschloss verschliessen, verwahren, zu-
- machen, ein Vorlegeschloss anlegen; Cadenasser, enca- denasser, enfermer sous cadenas.
- Padlock; das Anhängeschloss, Vorhängeschloss, Vorlegeschloss, Hängeschloss; Cadenas m., serrure mobile f.
- , cylindrical —; das Bolzen- schloss; Cadenas cylindrique.
- with four springs; das Splin- terschloss; Cadenas à quatre ressorts.
- for horses when grazing; das Fusseschloss für Pferde auf der Weide, Sprungseil; Abot m.
- , to remove the —; dns Hän- geschloss, Vorlegeschloss ab- nehmen; Décadenasser.
- to Page, mark the pages, num- ber the pages; foliiren, pa- giniren, mit Seitenzahlen be- zeichnen; Folioter, numéroter les feuilles.
- Page (typ.); die Seite, Kolumne, Schriftseite; Page f.
- , blank —, slam —, slur —, slur (typ.); die Blankseite, Schmußseite, der Prachtkerl; Page — blanche, fusse — page, belle-page, page-queue f.
- , even —, reverse (typ.); die gerade Seite, Kolumne, Rück- seite, Widerdruckseite; Page paire f., verso m.
- , the 1st — of a leaf (typ.); die Rectoseite, erste Seite; Folio recto m.
- , odd —, obverse (typ.); die ungerade Seite, Kolumne, Vorderseite, Schöndruckseite; Page impaire, belle-page f., recto m.
- , the 2nd — of a leaf (typ.); die Versoseite, ndere, umge- kehrte Seite; Folio verso m.
- s, supplementary eight — in duodecimo (bookb., typ.); acht Ergänzungsseiten im 12^{ten} Format, der Abschnitt; En- cart m. [Schnur; Ficelle f.]
- cord (typ.); die Kolumnen- — paper, bearer (typ.); die Kolumnenuntertlinge, der Ko- lumnenträger; Porto-page m.
- Paging, pagination, folioing (typ.); die Paginierung, Seiten- bezeichnung, Seitenbezie- rung; Paginifion f.
- machine; der Foliostempel, die Foliirmaschine; Folioteu- se f.
- Pail (dye); der Eimer, die Hosc; Cassin, beril m., tinette f.
- s, buckets (brew.); die Füll- schalen; Bassins d'empli m. pl.
- for beer-fining (brew.); der Eimer für die Bierkläre; Col- lette f. [cf. d'ean]
- s, two —; zwei Eimer; Voio

- Pail**, wooden — (soap.); *die Schleifkanne, Laskanne, Bütte, Pitsche; Corande f.*
- to Paint**, in Farben setzen, übermalen, anstreichen, den Farbengrund geben; Mettre en couleur.
- , coat, do over, lay on with, daub (mas., paint.); *anstreichen, belegen, überschmieren, überziehen, überstreichen, tünchen, weissen, übergypsen; Enduire.*
- , shoes (shoem.); *die Stiche an den Schuhen färben; Cirer les coutures.*
- , slightly; *die Farben verblasen; Effumer les couleurs.*
- , tortoise shell-like; *schildkrotähnlich malen; Ecailier.*
- Paint**, die Farbe zum Anstreichen; Peinture f.
- , rouge in cups; *Schminke in Nüssen; Rose en tasse m.*
- , last —; *die letzte Farbe; Couche de teinte f.*
- , for shoes (shoem.); *das Schwefelwachs zum Färben der Nähte; Cire soufrée f.*
- , for wood; *der Holzanstrich; Peinture à bois f. [à lavis f.]*
- , box; *der Tuschkasten; Boite*
- , box, (miniature); *der Farbkasten, (Miniaturmaler); Cornet m.*
- Painter**, der Maler; Peintre m.
- , master —; *der Weissbinder, Anstreicher, Hausmaler; Entrepreneur de peinture m.*
- , of cards; *der Briefmaler; Peintre de cartes.*
- , 's colic z. Lead-colic.
- , 's gold; *das Maler-, Muschelgold; Or couleur, or moulu, or de coquille m.*
- , 's enamel; *der Malerschmelz; Email de peinture m., émaillure peinte f.*
- , on glass; *der Glasmaler; Apprêteur, peintre sur verre m.*
- , 's lye; *die Malerlauge; Eau seconde, lessive des peintres f.*
- , 's oil, boiled oil; *gekochtes Oel; Huile grasse f., vernis gras m.*
- , stainer; *der Kattun-, Leinwandmaler; Peintre sur toile m.*
- Painting** of cards; *Kartenmalerei; Peinture des cartes, imprimure et enluminure f.*
- , decorative —; *die Bau-, Stuckmalerei; P. d'impression. [P. sur verre.]*
- , on glass; *die Glasmalerei;*
- , in enamel, — on porcelain, enamelling; *die Feuer-, Schmelzmalerie; P. en émail.*
- , with glue water-colours or size-colours; *die Leinwandmalerei; P. à la colle.*
- Painting**, Indian —; *grau in grau; En camaten.*
- , in oil upon wood strowed over with sand; *der besandete Oelanstrich auf Holz; Peinturage au sable sur les bois m.*
- , by means of a puncheon (porc.); *die Stempelmalerei; Estampillage m.*
- , in water-colours; *die Wasserfarbenmalerei; P. à l'aquarelle. [P. sur bois.]*
- , on wood; *die Holzmalerie; to Pair s. to Couple.*
- , spokes; *die Speichen paaren; Accomplir les rais.*
- Pair of plates** (phys.); *das Plattenpaar; Couple de plaques m.*
- , of principals s. Couple.
- , three — front; *das Vorderzimmer drei Treppen hoch; Chambre sur le devant au troisième f.*
- Pakfong**, German silver a. Argentan. [Palais m.]
- Palace**, der Palast, die Pfalz; — yard; *der Schlosshof; Cour d'honneur f.*
- Palaeozoic** bed; *die urgeschichtige Kohle; Honille paléozoïque f.*
- to Pale**, build up, cog (min.); *den Versatz machen, versetzen; Restapler, remblayer.*
- , up, nail up; *anspaliern, nnpfählen; Palisser. [suet m.]*
- Pale, pile, post**; *der Pfahl; Pil-*
- , bridge-pile**; *der grosse Pfahl, Grundpfahl; Pilotis, pilot m.*
- , for fences, fence —; *der Pfahl, Zaunpfahl, die Pfahlreihe; Palis m.*
- , ale; *Weissbier; Bière blanche f. [naissant m.]*
- , green; *das Blassgrün; Vert*
- , red wine; *der Bleichert; Vin clair m.*
- , stone; *der Bleichstein, schwunfcolorbige Edelstein; Clair m.*
- Palestine**, two lines pica (typ.); *die Palästina-, Doppelcicero-*
- , schrift**, Doppelmittel; *Pal-*
- , stine f.**, deux points de cicéro m.
- Palette** (porc. paint.); *die Farbenplatte; Inventaire m.*
- , — knife; *das Temperirmesser; Couteau à conlenr, do palette m.*
- Palification**, pile-driving, piling, pile-working (hydr.); *die Pfahlachlagung, Verpfählung, des Roastossen; Palification f.*
- Paling**, made hedge; *der Pfahlzaun; Haie de picux f.*
- , off, — down (dyc); *das Behandeln um hellere Farben zu erzielen; Suites f. pl.*
- Paling** round piers; *die Verpfählung um die Brückenpfeiler; Fraisement m.*
- Palladate**; *palladiumsaures Salz; Palladate m.*
- Palladium**; *das Palladium; Palladium m.*
- , native —; *das gediegene Palladium; Palladium natif.*
- to Palladiumize**; *mit Palladium belegen; Revêtir de palladium.*
- Pallet** (paint.); *die Palette, das Farbenbret; Palette f.*
- , crown (bell); *die Haube, Platte, der Obertheil des Glockenhutes; Cerveau m.*
- , (cardm.); *das Farbenbret; Platine f.*
- , (gild.); *das Vergoldbretchen, Stück Felt zum Aufnehmen der Goldblätter; Palette f.*
- , gilder's knife (gild.); *das Anschies-, Vergoldmesser; Palette du doreur.*
- , (pott.); *der Rührhaken, das Rührrohr, Glasurrudel; Hone, honille f. [m.]*
- , (pott.); *die Drehscheibe; Tour-*
- , nut** (watchm.); *die Radhemmung, der Spindellappen, Sperrkegel; Aileron, lardon m., palette, saillie f.*
- , of scapement (watchm.); *die Schlagscheibe; Palette d'échappement f.*
- , slice; *das Streichmesser; Contean à étendre m.*
- Palm**, hand-breath; *die Palme, Spanne, Handbreite; Palme, panne f.*
- , inside of gloves; *der innere Theil der Handschuhe; Epau-*
- , mnre f.**
- , leaf, palmshaped ornament; *der Palmstengel, Palmzweig, die Palmette, das Palmblatt; Palmette f.*
- , leaf, convex — (sculpt.); *das convexe Palmenblatt; Ecosas m.*
- , oil; *das Palmöl; Huile de palme f., pumicin m.*
- , soap; *die Palmölseife; Savon de palme m.*
- , tree, American —; *Amerikanischer Palmbaum; Aiphan m.*
- , tresfoil (arch.); *der Kleezug mit Palmenstängeln; Trèfle à palmettes m.*
- Palpable**, tactile (phys.); *greif-, fühlbar; Palpable tactile.*
- Pan**, socket, sole; *die Pfanne einer Thürangel, der Angelring; Conffé, crapandine f.*
- , (large); *die grosse Pfanne; Bassine f.*
- , (agr.); *die harte Erdschicht*

unter dem Fruchtboden; Sous-sol dur m.

Pan, fire- —, pruning- —, touch- (gunsm.); die *Pfanne*, *Zuadpfanne*; Bassinet m.

— (met.); der *Treibnapf*; Bas-sine f.; chaudron m.

— (plumb.); die *Stürse*; Auge f.

— (law.); die *Pfanne*, *Aloun-* und *Tolppfanne*; *Baignoire* f.

— (salt-w.); die *Salzpfanne*, der *Abdampfkessel*; Poêle, ebau-dièrre f.

—, frog (typ.); die *Pfanne*, das *Pfännchen*, der *Frosch*; Cra-paudine, grenouille f.

— for baking galettes or but-tered rolls; die *Pfanne* zum *Backen* von *Fladen*; Galet-toire f.

—, confectioner's —; die *Con-ditorpfanne*; Poëlon ai.

—, dipping- — (stereot.); die *Eintauchpfanne*; Forme à plonger dans la chaudière f.

—, iron — for annealing sil-ver (min.); die *Glühpfanne*; Poêle à faire rougir ou recuire les fers f.

—, pot for loaves (sng.); die *Zuckerbrot-*, *Bastelform*; Fagon f.

—, melting- — (met.); die *Schmelzpfanne*; Poêle à fondre des métaux f.

— for melting brimstone; die *Schwefelpfanne*; Poêle à soufre f.

—, Pecqueur's — (sug.); die *Pecqueursche Pfanne*, *Pfanne-einrichtung*, der *Dampf-kochapparat* von Pecqueur; Chaudière à compensation (de Pecqueur) f.

—, large relining- — (met.); die *Garpfanne*; Poêle f.

— of saltpetre-makers; der *Siedekessel*; Cbandière de suite f.

— of a shovel; das *Schaufel-*, *Schuppenblatt*; Pale de râ-eloir f.

— bore, touch- — (gunsm.); der *Pfanaentrog*, die *Pfanne*, *Zündpfanne*, *Zündpfannhöhl-ung*, das *Zündpfannenbecken*, der *Trog*; Fraiseiro do bassi-net f. [Kruste; Egnille f.]

— crust (salt-w.); die *Pfannen-*holder, — rest; der *Pfannen-knecht*; Tenon de poêle ai.

— scales, calcareous fur of salt- —, stony lining, cop-per-fur (salt-w.); der *Pfannen-*, *Kesselstein*, die *Schube*; Ecailles f. pl., dépôt de sel m.

— scales, knocking out the — (salt-w.); das *Abkrusten*, *Abklopfen* der *Salzpfanne*; Écaillage m.

Pan-scooper (salt.); der *Pfon-nenausschöpfer*; Épochiste m.

— scourer (salt-w.); der *Pfan-nenputzer*; Equilleur m.

— scratch and pickings (salt-w.); das *Bodensolz*; Dé-pôt de sel m. [Poëlier m.]

— smith; der *Pfannen-schmied*;

— sugar; der *Pfannezucker*;

Cuir de sucre qui s'attache au rafraichissoir m.

Panama hat; der *Ponamahut*; Panama m.

Pancake, leaf-dish (east.); die *Scheibe*; Gâteau m., rosette f.

—, kind of —; der *Krousteig*, *Strudel*, *Krapfen*, *Pfonn-kuchen*; Crêpe f.

Pane, die *Abseite* eines *Daches*, *Dachseite*; Pan ai. [roir ai.]

— (join.); die *Felderchen*; Mi- —, bulged —; buechige *Fen-sterscheiben*; Vitres bombées f. pl.

— of glass, window-glass, glass-square; die *Fenster-scheibe*, *Scheibe*, *Glasscheibe*, *Fenster tafel*, das *Fensterglos*; Vitre f., carreau du verre m.

—, fixed — of glass; festes *Glas*, festes *Glasfenster*; Verre dormant, mort m.

— of glass stringed with lead (gl. m.); die *Quortierstücke*; Fragments de carreaux réunis avec du plomb m. pl.

— of a hammer; die *Finne*, *Faine*, *Paiae*, *schmale Hummerbahn*; Queue de marteau, panne du marteau à main f.

— of nets (fish.); die *Netzwand*; Espeu du sardinal m.

—, long — of a roof; die *Ab-seite*, *Langseite* des *Daches*; Long-pan m.

— s, scaly —; geschuppte *Fen-sterscheiben*; Vitres cannellées f. pl.

—, smallest —, glass-square, quarrel, — of glass; die *Form*, *Fenster-scheibe*, *Fen-ster tafel*; Panneau, cadre m.

— of a wainscot (join.); das *Feld*, *Pannel*, die *Füllung*; Panneau m.

Paniconography (typ.); die *Panikographie*; Panicono-graphie, paniconographie f.

Panel; *Füllungen*, *gefüelter Fussboden*; Feuilles de parquet f. pl., panneaux de lambris, carreaux m. pl.

— (arch.) s. Cell.

—, compartment (glaz.); das *Fensterfach*; Dé m.

—, partition (mas.); die *Zwi-schenwand*, das *Fach*; Entre-deux, panneau ai.

—, rib-wall (min.); der *Rappe*, das *Inholz*; Compartment m.

Panel, cased —; die *inge-stemmte Füllung*; P. de me-nuiserie. [Faux-p.]

—, false —; die *blinde F.*;

—, flush —; die *bündige F.*;

P. plein.

— with even frames; *F. mit gleich hoher Einfassung*; P. d'épaisseur.

— for inlaid floors; das *Füll-bret* für *eingelegte Fussböden*; Carreau m., fenille de parquet f.

—, linen —, linen pattern; die *Foltzen*; P. à étoffes pliées.

— of a mirror; die *Spiegelf.*; P. de glace. [P. d'échiffre.]

— of a staircase; die *Treppe* f.

— of a window; die *Fensterf.*; P. do vitre.

— door, framed door; die *ingeschobene, eingestemnte, zusammengestemnte Thür*; Porte à panneaux, d'assemblage, encadrée f.

— frame, cross-piece, cross-beating of a door-valve, wooden clamp; das *Rahm-stück*, der *Steg*, die *Hirnleiste*, der *Thürfries*, *Ober- und Un-terschenkel*; Emboiture des por-tes f., goujon perdu m.

— saw; die *Pannelsäge*; Scio à panneaux, à lambris f.

— stuff; die *Täfelung*; Pau-neaux m. pl.

— vault; das *Fochwerk-gewölbe*; Voûte à panneaux f.

— wood; das *Füllungsholz*; Bois merrain à panneaux f.

— work (arch.); das *Fachwerk*; Ouvrage à panneaux m.

— work (min.); der *Strecken- und Pfeilerabbau* in *geschlossen-n Bauabtheilungen*, die *Aus-beutung* in *Feldern*, der *Pfei-lerabbau* in *Bauabtheilungen*; Ouvrage ai., exploitation f. par piliers et compartiments, travail par compartiments, par cambres isolées m.

Pannelled; *gefüelt*, in *Füllungen* *eingetheilt*, mit *Mosswerk* be-kleidet; Pannelé.

Panelling; eine *Fensteröff-nung* oder *Füllung* in *Felder* theilen; Croiser et reeroiser.

Panful of water (hak.); ein *Kessel voll*, *Schöpftopf voll Wasser*; Bassinée f.

Panification; die *Brodberei-tung*; Panification f.

—, apparatus for ascertain-ing the power of — in wheat-flour; der *Brotstärke-messer*; Aleuromètre m.

Pannier (saddle-basket); der *Tragkorb* für *Sanathiere*; Banne, botto f.

Pannikin; kleine *Pfanne*; Petite poêle f.

Panoply (arch.); das *völlige Rüstzeug*; Panoplie f.
 Panorama; das *Rundgemälde*, *Panorama*; Panorama m.
 Pant, pantaloen; die *Hosen*; Pantalon m.
 Pantograph s. Pantograph.
 Pantalots; die *Ernuen-, Kinderhosen*; Caleçons de femme, d'enfant m. pl.
 Pantalon-paper, french —; das *Mittel Angoulême-papier*; Pantalon m. 44/347 m. m.
 Panther-agate; der *Panther-achat*; Agate pardalon f.
 Pantile s. Grest-tile.
 —, pentile, Flemish tile; die *Dachpfanne*, *Pfanne*, der *Breitziegel*; Tuile flamande, courbe f.
 — with a large curve; der *Fittig*, *Pressiegel*, *Essstein*; Tuile flamande très-recourbée, tuile en S f.
 Pantiling; die *Abdeckung mit Dachpfannen*, das *Pfannendach*; Couverture en tuiles flamandes f. [Pantine f.]
 Pantine (dye); die *Pantine*; Pantograph (draw.); der *Allzeichner*, *Storchschnabel*, *Pantograph*, *Affe*; Pantographie, singo m.
 Pantomime; das *Feenstück*; Pièce à trucs f.
 Panton-shoe, pantable-shoe (farr.); das *Pantoffel*, *Zwangshufeisen*; Fer à pantoufle m.
 — shoe, half — (farr.); das *gestülpte Pantoffeleisen*; Fer à cheval à demi-pantoufle m.
 Pantry, buttery, larder, safe; die *Speise-, Vorrathskammer*, *Butterei*, das *Speisegewölbe*, der *Speisegaden*, *Speischrank*; Garde-manger, ménager m.
 —, portable — or safe, dumb waiter; der *tragbare Speischrank*, *Knpfen*, *stunime Diener*; Barquette f.
 Pap, paste; die *Pappe*, der *Mehlkleister*; Pâte, collo de farine, bouillie f.
 — borer, tap-borer (coop.); der *Zapfenbohrer*; Bondonnière, tarière hondonnière f.
 to Paper; mit *Papiertapete tapezieren*; Tapisser en papier.
 — (chandl.); mit *Papierstreifen binden*; Mettre en bande.
 — the pins (needl.); die *Stecknadeln* in den Briefen einstecken; Bonter, encarter.
 — a spiral wire (flowerm.); den *Spiraldraht papieren*; Passer en papier.
 — the sugar-loaves (sug.); die *Zuckerbrode einpapieren*; Habiller.

Paper; das *Papier*, Papier m.
 —, newspaper; die *Zeitung*; Journal m., gazette f.
 — (needl.); das *Packet*, der *Brief*; P. d'ingles.
 —s (drap.); die *Presspäne*; Cartons m. pl., fenilles f. pl.
 —, Angoulême —; grosses *Registerp.*; Grand-compte m.
 —, bad, common —; schlechtes, geringes P.; Camelotier, camelottier m.
 —, bad — used for packing; schlechtes P. zum Verpacken; P. cassé.
 — with a bell watermark; das *Glockenp.*; Cloche f.
 —, blank —, first form (typ.); der *Schöndruck*, erste Seite des zu druckenden Bogens; P. blanc. [P. qui boit.]
 — that blots; fließendes P.; blotting, bibulous or sinking —; das *Fließp.*, *Löschp.*; P. brouillard, buvard, gris.
 —, blue lining —; blaues *Ausfütterp.*; P. pâte.
 —, bordered —; berändeltes P.; P. à bordure.
 —, brocade —; das *Brokatp.*, *Metallp.*; P. à fond d'or.
 —, brown —; das *Packp.*; P. d'emballage.
 —, brown —, tar —; das *Theerp.*, *Packp.*; P.-gondron, gondronné.
 —, brown — shining through (cardm.); durchscheinen; Découvrir.
 —, brown — for tying up; brunes *Packp.*; Armure f.
 —, five bundles of — (10 reams); der *Ballen*, *Pack*; Ballot de p. m.
 —, casting —; Conceptp.; P. brouillon (pour calculer).
 —, clerical —; die *Kirchenzeitung*, das *Kirchenblatt*; Journal clérical m.
 —, coarse refuse —; grober *Ausschuss*; Gros trié m.
 —, colour-printed —; bedrucktes P., Buntp.; P. coloré à la planche.
 —, common coloured —; schlechtes *Farbenp.*; P. de couleur.
 —, conservative —; die *Zeitung für conservative Interessen*; Journal du parti conservateur m.
 — with three crescents in the water-mark; P. mit 3 *Halbmonden* als *Wasserzeichen*; Croissant m.
 —, daily —; das *Tageblatt*; Journal quotidien m.
 —, removing the defects from —; die *Verbesserung des Papiers*; Amélioration des papiers f.

Paper, defective —; fehlerhaftes P.; P. cassé.
 —, drawing —, design —; Zeichenp.; P. à dessin, à dessiner, p. Ingres.
 —, enamelled —; das *Porzellanp.*, *Kreidep.*, *Visitenkartenp.*; P.-porcelaine.
 —, endless —; P. ohne Ende; P. continu, p. sans fin.
 —, fine —; feines, zartes P.; Demoiselle f. [P. pur fil.]
 —, extra fine —; ganz feines P.; flowered —; Blumenp.; P. à fleurs.
 —, foreign —, foreign correspondence- or post —; dünnes *Postp.*; P.-pelure, plure, pelure d'oignon f., cornet m.
 —, fumigating —; das *Räucherp.*; P. à parfumer.
 —, galvanic —; galvanisches P.; P. galvanique.
 —, glazed —; das *Firmisp.*, *Glanzp.*, *Oelp.*, *Glasp.*, *Titelp.*, *geglättete P.*, *Tafftp.*, *satinierte*, *glasierte P.*; P. glacé, verni, lissé, satiné.
 —, glazed —; abgeglättetes P.; P. porphyrisé. [P. ganfré.]
 —, goffered —; gaufrirtes P.; grey —; graues P.; Dart m.
 —, grey common —; graues gewöhnliches P.; Main-brune f.
 —, grey wrapping —; das *Trasp.*, *graue P.*, *Um-schlagp.*; Trace f.
 —, half-sized —; das *halbgeleimte P.*; P. mi-collé.
 —, hand-made —; das *Hand*, *Büttenp.*; P. à la main.
 —, hydrographic —; hydrographisches P.; P. hydrographique. [Irisé.]
 —, irisating —; das *Irisp.*; P. laid —; geripptes P.; P. vergé à verjone, vergeoré.
 —, large sized —, of a large size; das *Grossformat*, P. von grosser Dimension; P.-aigle, daphin, Jéssn. [Eperon m.]
 —, large size — (typ.); Spornp.; of the largest size; P. von der grössten Sorte; P.-monde.
 —, last quality of —; letzte *Sorte P.*, *Conceptp.*; P.-hülle.
 —, liberal —; die *Zeitung für liberale Interessen*; Journal du parti libéral m.
 —, lined with gauze; P. mit *Flor gefüttert*; P. gaze.
 —, lining —; die *Makulatur*, *Unterlage von Makulatur*; P. gris.
 —, for map-engraving; *Landkartenp.*, 0,57/1,194 m. m.; Grand-monde m.
 —, marbled —, stained —; Buntp., *Türkisches P.*, *Tür-*

kischp., gesprengtes *P.*, *Granitp.*, buntos Marmorp., *mar-marirtes P.*; Domino, *p. jaspé*, *p. marbré m.*, dominoterie *f.*
 Paper with wide margins; *P. mit breitem Rande*; En grands papiers.
 —, medium —; *das Medianp.*; Grand *p.*, *p. grand raisin*, 3098 \square centim.
 —, middle-sized —; *das P. mittlerer Sorte*; *P. raisin*.
 —, morning —, evening —; *das Morgen-, Abendblatt*; Journal du matin, du soir *m.*
 —, nacreous —; *das Perl-mutterp.*; *P. nacré*.
 —, for news —; *das Zeitungsp.*; *P. à journaux*.
 —, small note —; *kleines P.*; *Main-bléurie f.*
 —, parting — (hatm.); *der Filzkegel, Filzkern*; *Lambeau m.*, *sentrière f.*
 —, inside the pasteboard; *die Papierfüllung im Pappendeckel*; *P. de ventre*.
 —, patch in —; *Knollen im P.*; *Andouille f.*
 —, of patterns; *die Musterkarte*; *Carte d'échantillons f.*
 —, petal —; *das Blumenblattp.*; *P. pétale*. [*P.-ministre*.]
 —, petition —; *das Ministerp.*
 —, photogenic —; *photogénisches P.*; *P. photogénique*.
 —, plate —; *Kupferdruckp.*; *P. à estampes*.
 —, printed —, printed book; *die Druckschrift*; *Imprimé m.*
 —, printing —; *das Druckp.*; *P. d'impression*, à imprimer.
 —, for printing figures; *P. für Figurenmalerei*; *P. au pot*.
 —, pumice-stone —; *das Bimasteinp.*; *P. ponce*.
 —, radical —; *die Zeitung der radikalen Partei*; *Journal du parti radical m.*
 —, of foul rags; *das schlechte Lumpenp.*; *P. barbeline*.
 —, red-spotted —; *rothgesprenkeltes P.*; *P. granit*.
 —, refuse — (typ.); *der Papier-ausschuss*; *Hardot m.*
 —, for registers; *Registerp.*; *P. de compte*.
 —, rough — for castings, masks; *rohes Maskenp.*; *P. bas à homme*.
 —, royal —, royal; *das Königs-p.*, *Royalp.*, *Regalp.*; *P. grand raisin*, *royal m.*, *royale f.*
 —, the — ruts (typ.); *das P. läuft an*; *Le p. roussit*.
 —, scouring —; *Scheuerp.*; *P. à écurer*.
 —, short demy —, copy, bastard —; *Kanzleip.*, *klein Median*; *P. écu*.

Paper made of skins, etc.; *thierisches P.*; *P. animal*.
 —, smoking —; *das Cigarrettenp.*; *P. pour cigarettes*.
 —, stained —, coloured —; *das Buntp.*; *P. teint*, de couleur.
 —, stained —, tapestry, — hangings, hanging —; *die Tapete, Papiertapete*; *Papiers teints*, de tenture, de tapisserie *m. pl.*, tenture *f.*
 —, 20 rolls of stained —; *20 Rollen Papiertapeten*; *Rame f.*
 —, seller of stained —; *der Buntpapier-, Bilderbogenhändler*; *Dominotier m.*
 —, without stamp or heading, plain —; *das ungestempelte, unverzierte P.*; *P. libre ou mort m.* [*P. marqué*.]
 —, stamped —; *das Stempelp.*; —, stippled marbled —; *gestupfte Marmorp.*; *P. guil-loché*.
 —, instrument for stripping —; *die Linienmaschine*; *Rayeur m.*
 —, Sunday —; *das Sonntag-blatt*; *Journal du dimanche m.*
 —, superroyal —; *Superroyal*, 687/523 *m. m.*; *Petit-lis m.*
 —, tarred — (slat.); *das Theerp.*, *die Dachpappe*; *P. bitumé*.
 —, thrice sorted —; *die Auslese, Auswahl*; *P. retirié*.
 —, tracing —; *das Kalkirp.*, *P. aus achäbelfreiem Werg*, *Bausep.*, *Pausep.*; *P. à calquer*, à décalquer, à poncer végétal.
 —, fine transparent — for doubling cards; *gewöhnliche graues P. für Kartenrücken*; *P. cartier*, de dos *m.*, main-brune *f.*
 —, unstamped —; *ungestempeltes P.*; *P. libre*, mort.
 —, uneven —; *ungleiches P.*; *P. coulé*, à inégalités.
 —, unsized —; *ungeleimtes P.*; *P. sans colle*, quant, non collé.
 —, water-proof —; *wasserdichtes P.*; *P. imperméable*.
 —, weekly —; *das Wochenblatt*; *Journal hebdomadaire m.*
 —, white —; *unbeschriebenes P.*; *P. blanc*.
 —, for window-frames; *das Fenesterrahmenp.*; *Champi m.*
 —, wrapping —, packing —; *das Packp.*; *P. d'emballage*, à envelopper, vanant *m.*, traco, main-brune, maculature *f.*
 —, wrinkled —; *runzliges faltiges P.*; *P. bourdonné*.
 —, writing —, foolscap —, whitish-brown, brief —; *das Conceptp.*, *Schreibp.*, *Schul-*

heftp.; *P. bulle*, à écrire, d'écrire, écolier.
 Paper, large and strong writing —; *das Registerp.*; *P. de compte*, Colbert. [*de p. m.*]
 —, bag; *die Tüte, Dute*; *Cornet*
 —, boards (typ.); *die Feuchtbreter*; *Ais à tremper le p. m. pl.*
 —, borders; *Tapetenborten*, *Tapetenkanten*; *Bordures pour p. f. pl.*
 —, boxes, card-board boxes; *Papparbeiten*; *Cartonnage m.*, *cartonnerie f.*
 —, cap of sugar-loaves; *die Zuckerhutkappe*; *Gonichon m.*
 —, case; *das Schreibachränkchen*; *Etiologie f.*
 —, cloth —, shirting; *Papier-schirting*; *Shirting de p. m.*
 —, coal, papyraceous lignite; *die Papier-, Blätterkohle*; *Houille papyracée f.*
 —, cover, envelope, wrapper; *der Umschlag*, *Papierumschlag*; *Chemise*, *enveloppe f.*
 —, covers, ornamental — of flower-pots; *der Topfmantel*, *die Papierverzierung für Blumentöpfe*; *Cache-pot m.*
 —, cutting machine; *die Papierschneidemaschine*; *Coupeuse f.*
 —, cutting machine; *die Beschnittemaschine*; *Grammographie m.*
 —, cylinder, — case (fire-w.); *die Hülse*; *Cartoucho f.*
 —, cylinder of an embossing- or goffering — machine; *die Gegenwalze*; *Contre-partie*, *épreuve d'une machine à gaufrer f.*
 —, form, mould (paper-m.); *die Papierform*; *Forme f.*
 —, glazer (cardm.); *der Glätter*; *Lisseur m.*
 —, hanger, upholsterer; *der Tapezier*, *Tapezierer*, *Tapeten-aufsieher*, *Tapetenaufler*; *Colleur de p.*, *tapisser m.*
 —, hanger's work; *das Tapezieren*, *Behängen mit Tapeten*; *Tenture f.*
 —, hanging, pasting; *das Aufkleben, Leimen der Tapete*; *Collage m.*
 —, hangings, maker of —; *der Tapetenfabrikant*; *Fabricant de papiers-tenture m.*
 —, hangings, plain —; *einfache, matte Tapeten*; *Papiers communs*, mats *m. pl.*
 —, holder, pin on the tympan (typ.); *der Stift*, *die Punktur am Presadeckel*; *Ranguillon m.*
 —, kite (toy); *der papierne Drache*; *Cerf-volant m.*
 —, knife, — folder; *das Falz-bein*; *Couteau à p. m.*

Paper-mache, —machee; der *Papierleig*, das *Papiermaché*; P. maché.
 —mache, french —, frnznösisches *Papiermaché*; *Papiers français m. pl.*
 —machine; die *Papiermaschine*; *Machine à p.*, à p. continu f. [*Papetier m.*]
 —maker; der *Papiermüller*;
 —maker (cant); der *Lumpensammler*; *Chiffonnier m.*
 —man; der *Papierhändler* (im Kleinen); *Papetier m.*
 —manufacturer; der *Papierfabrikant*; *Fabricant de p. m.*
 —manufactory; die *Papierfabrik*; *Fabrique de p. f.*
 —merchant; der *Papierhändler* (im Grossen); *Marchand de p. m.*
 —mill, —manufactory; die *Papierfabrik*, *Papiermühle*; *Papeterie f.*, *moulin à p. m.*
 —money, currency —; das *Papiergeldpapier*; P. monnaio.
 —parclurent, vegetable parchment; das *Pergamentp.*, *P-pergament*, *vegetabilische Pergament*; P. parchemin, *parchemin végétal m.*
 —paste, mixing of the —; das *Einrühren des Zeugs*; *Affsurage m.*
 —pins; *Stecknadeln in Briefen*; *Epingles en p. f. pl.*
 —pricker (paper-m.); der *Papierstecher*; *Piqueur m.*
 —prints; *Papierntypen*; *Papiers points m. pl.*
 —pulp, —paste; der *P.-brei*, die *P.-masse*; P. pourri.
 —pulp, glued — for vessels; geleimte *Papiermasse* zu Gefässen; *Pâte de la Chine*, du Japon f.
 —pulp, soft —; der *lose Papierbrei*; *Lâché*, *coulé*, *labouré*, *écasé m.*
 —shavings; *Papierspäne*; *Rognures de p. f. pl.*
 —size, largest —; grösstes *Papierformat*, 1180–1195 m.m. br., 850–868 m.m. h.; *Grandmonde m.*
 —stainer; der *Buntpapierdrucker*; *Dominotier*, *marbreur de papier*, *ouvrier en p. point m.*
 —stainer; der *P.-drucker*; *Fabricant en papiers points m.*
 —staining; die *Fabrikation des Buntpapiers*; *Manufacture des papiers points f.*
 —staining, manufacture of paper-hangings; die *Tapetenfabrikation*; *Fabrication de papiers points f.*
 —stamp (paper-m.); die *Papierstampe*; *Pilon m.*

Paper-stamp, to put in the —; P. einstampfen; *Refondre*, *mettre au pilon.*
 —strip, alip, acrap of —; der *Papierstreifen*; *Bande de p. f.*
 —stripe to keep the leaf within the frame (h.w.loom.); *Papierstreifen zum Festhalten des Kammea in der Lade*; *Garde f.*
 —stuff, fine — (paper-m.); *feiner Zeug*; *Affleurée f.*
 —trays; *Theebrette von Papiermünche*; *Cabarets*, *plateaux de p. maché m. pl.*
 —ware; *Papiermaché-Ware*; *Ouvrages en p. maché m. pl.*
 —weigher, —balance; die *Papierwaage*; *Pèse-p. m.*
 —weight, letter - presser; der *Briefbeschwerer*; *Plomb à papiers*, *serre-papiers m.*, *pierre à p. f.*
 —window; das *Papierfenster*; *Châssis de p. m.*
 Papering of pins (needl.); das *Einbrieffen der Stecknadeln*, das *Einackeln*, *Einstecken in Briefe*; *Boutage*, *encartage m.*, *mise en paquets f.*
 Papescent; breitartig; *Pulpeux*.
 Papin's digester; der *Papin'sche Topf*; *Marmite de Papin f.*
 Papooch, turkish slipper; die *Babuche*, der *flache Pnnstoffs*, *Schlappschuh*, *Quartierpnnstoffs*; *Baboucho f.*
 Papyrography; der *Pnppteindruck*; *Papyrographie f.*
 Parabola (turn.); die *Parabel*; *Parabole f.*
 —compasses; der *Pnraabelzirkel*; *Compas à paraboles m.*
 Parabolic conoid, paraboloid; das *Drehungsparaboloid*, *Umdrehungsparaboloid*; *Paraboloïde de révolution m.*
 —curve; die *Kegellinie*; *Parabole f.*
 —spindle; die *parabolische Spindel*; *Axo parabolique m.*
 Paracentric, paracentral; *pnnrcntriach*; *Paracentrique*.
 Parachute; der *Fallschirm*; *Parachute m.*
 Parade (arch.) a. Esplanade. *Parafine*; das *Pnraffin*; *Paraffine f.*
 —candle; die *Pnraffinkerze*; *Bougie de paraffine f.*
 Paragon (jewell.); der *Musterdianant*; *Paragon m.*
 —, small — (typ.); kleine *Paragon*; *Dix-buit m.*
 Parallel; pnnallel, gleichlaufend; *Parallèle*.
 —file s. Equal file.
 —motion; die *Pnnnelbewegung* oder *Führung*; *Parallélogramme m.*

Parallel motion - links (at. eng.); die *Glieder am Parallelogramme*; *Menottes du parallélogramme f. pl.*
 —motion side-rod, radius-bar, conducting-rod, motion side-rod, parallel rod (st. eng.); die *Leitstange*, *Parallelstange*, *Parallelbewegungstange*, *Parallélogramm-Seitenstange*; *Bielle du on de parallélogramme f.*
 —motion-shaft, way-shaft (at. eng.); die *Parallelbewegungswelle*, *Führungswelle*; *Arbre du parallélogramme m.*
 —rule; das *Parallellineal*; *Règle à parallèles f.*
 —ruler; das *Parallellineal*; *Parallèle à vis f.*
 —vice; der *Parallelschraubstock*; *Étan parallèle*, à mouvement parallèle m.
 Parallelipiped, parallelipipedon; das *Parallépipède m.*
 Parallelogram; das *Parallélogramm*; *Parallélogramme m.*
 —of accelerations (mech.); das *P. der Beschleunigungen*; P. des accélérations.
 —or cylindrical ornaments (arch.); eine *Verzierungen in der Form eines Parallelogramms* oder *Cylinders*; *Ballet m.*
 —of forces; das *P. der Kräfte*; P. des forces.
 —motion, —of Watt, parallel joint (st. eng.); die *Parallelgliederung*, *Parallelverbindung*, das *Watt'sche P.*; P. articulé, flexible, de Watt.
 —of velocities; das *P. der Geschwindigkeiten*; P. des vitesses.
 Paramagnetism (phys.); der *Paramagnétismus*; *Paramagnétisme m.*
 Parameter, latus rectum; der *Parameter*; *Paramètre m.*
 Paranaphthaline; das *Paranaphtalin*; *Paranaphtaline f.*
 Paragon (typ.); die *Paragon*; *Petit-paragon m.*
 Parapet, railing-barrier, breast-work, parapet-wall, hand-rail; die *Brüstung*, *Brustleune*, *Lehnstange*, *Brustwehr*, das *Geländer*; *Barre*, *pièce d'appui f.*, *parapet*, *garde-son m.* [s. g. m.]
 —(arch.); die *Brüstung*; *Roula-*
 Paraphosphate; das *Paraphosphat*, *zweibasische phosphorsaure Salz*; *Paraphosphate m.*
 Parasol, sun-shade; der *Sonnenschirm*; *Parasol m.*, *ombrelle f.*
 to Parboil; nur halbsieden oder kochen; *Faire bouillir à demi.*

Parbuckle (coop.); das Schrot-
tau; Trévière f.
Parcel-delivery (railw.); die
Paketbeförderung; Groupe m.
— delivery office (railw.); der
Gepäcksaal, Gepäckraum, die
Gepäckstube; Bureau des ba-
gages m.
Parchement, vellum; das Per-
gament; Parchemin m.
— clean parchment; reines
P.; Francin m.
— defect in —; Fehler im P.;
Chaux crue f.
—, roman, common —; ge-
wöhnliches P.; P. ordinaire.
— from the skin of a still-
born calf; P. von der Haut
eines todtgeborenen Kalbes;
Vélot m.
— band (bookb.); der Leder-
streifen an den Rückenfeldern;
Gerde f.
— glue, parchment-size; der
Pergamentleim; Colle au ba-
quet f.
— maker; der Pergamentma-
cher; Parcheminier m.
— making; die Pergamentfa-
brikation; Parcheminerie f.
— mould cover (goldb.); die
Pergamentform; Plan m.
— parer; der Pergamentscha-
ber; Râcler de p. m.
— runners; die Pergamentli-
nienzieher; Tire-ligne pour
parchemin m.
— sieve, first sieve, first gra-
nulator (powder-m.); das
Schrotsieb, erste Körnsieb;
Guillaume m.
— skin of the tympan (typ.);
die Pergamenthaut des De-
ckels; Braie du grand tympan f.
— trade; der Pergamenthandel;
Parcheminerie f.
— works, — factory; die Per-
gamentarbeit; Parcheminerie f.
Parclose (arch.); das hölzerne
durchbrochene Gitter, die
Cancelli; Parclose f.
to Pare, pare away, clip,
dress, fettle; beschroten, den
Bart, das Rauhe, Ungleiche ab-
nehmen, beschneiden; Ebarber.
— peel, shell, husk, blanch;
schalen, abschälen; Ecorcer.
— (bookb.); ganz wenig be-
schneiden, abschürfen, schär-
fen; Parer. [Affücher.
— (curr.); Leder abschürfen;
— (farr.); den Huf auswirken,
aus schneiden; Emboutir le
pied, rencetter, parer, abattre la
manille. [Rokner.
— (join.); abschürfen, abziehen;
— remove, scrape off the
hair, unhair (tann.); abpölen,
enthaaren, keissen, abhären;
Débourrer, dépiler.

to Pare (tann.); eine lohware
Haut putzen, vollends abfleis-
chen; Boutter.
— (tink.); verschrotten; Ebarber.
— off, scrape off protuberan-
ces (arch.); abkratzen; Gratter.
— the quarry-stones; die
Bruchsteine abschalen; Esmiler,
ébousiner les moellons.
— the stone with the point
or bouchard; den Stein mit
dem Spitzeisen bearbeiten; Pi-
quer la pierre.
Parent-shoots (hort.); Mutter-
äste, Hauptäste; Branches, mè-
res-branches, branches primi-
naires, branches du premier
ordre f. pl.
— stock (hort.); der Mutter-
stock; Sujet mère m.
Parenthesis, bracket (typ.);
die Einklammerung, Klam-
mer, das Einschaltungszeichen;
Parentèse f. [Ebarboir m.
Parer (plumb.); die Randklinge;
— (tann.); der Schlichtmond; De-
mi-rond m.
Pargasite, noble hornblende;
der Pargasit (grüne Horn-
blende); Pargasite f.
to Parget, rough-cast, rough-
coat, give a coat of plaster
to (mas.); tünchen, betünchen,
abtünchen, abtützen, mit Mörtel
bewerfen, Putz antragen,
berappen, bemörteln, rauh
putzen; Crépir, aplanir avec le
goupillon, goupillonner, don-
ner un crépi, couvrir de mortier.
Parget, pargeting, rough-
casting, plastering, coat
(mas.); das Bewerfen, der
Bewurf, Kalkwurf, Putzbau,
das Berappen; Crépi, crépis-
sement, crépissage m., crépis-
suro, chemise f.
Pargeting, pergetting, parge-
work; das Stückgetäfel, die
Stückverzierung am Kamin;
Parquet de cheminée m.
—, smooth —, fine stuff (mas.);
der Kalkputz; Crépissure unie
f.; conduit de chaux lisse m.
Parian; das Parian; Pâte de
Paros f., Parion m.
— marble; parischer Marmor;
Marbre de Paros m. [chro f.
Paring; das Abgeputzte; Eplu-
— (farr.); das Auswirken des
Pferdehufes; Parure f.
—, cutting (petals) (flowerm.);
beschneiden; Ebarber.
—, sloping the heels (shoem.);
das Auslösen; Echanturo f.
— s, shavings, scrapings; das
Schabzel, Abschabzel, Ge-
schabzel; Râclure f., écaillu-
re f. pl.
— a (bookb.); das Abschabzel, Ab-
schnittel; Partition, parure f.

Parings (goldsm.); der Schabin;
Rognure du batteur d'or f.
— s of clay-pipes; Abschnittel
von Thonpfaffen; Séraabe f.
— s of fat (chandl.); das Daron-
fett, Kaldaunenfett, Fettab-
schabzel; Ratis m.
— s of leaf-gold (goldb.); die
Krätze, Schwärze; Déchet m.
— s of leather; die Abgänge vom
Leder, das Lederabschabzel;
Rognures des peaux, parures,
retailles f. pl.
— s of leather (curr.); die Le-
derabfälle; Bourrier m.
— s of skin for glue; die Ab-
schnittel, Lederabfälle, das
Leimleder; Efféture f.
— bench; die Gerbebank,
Kürschnerbank; Banc, che-
valet à drayer m.
— bench (fish.); die Abköpf-
bank; Etal m.
— chisel; der dünne Stechbei-
tel; Ciseau mince m.
— chisel; das Balleneisen,
Bossireisen; Fermoir à main,
ébauchoir m.
— chisel, steel-chisel, gouge,
steel-gouge (turn.); der Ball-
meissel, Breitstahl, die Finne,
das hohle Drechseisen, Dreh-
eisen, der Stahl; Biseau, tour-
noir m., clef de vielle, gouge f.
— iron (glow.); das Schabeisen;
Doloir m.
— knife, edge-tool (bookb.);
das Abschärfmesser, Be-
schneidemesser, Schärfmes-
ser; Paroir, couteau à parer, à
doler m. [knife.
— knife (bookb.) s. Putting.
— knife (coop.); der Gerbe-
hobel; Paroir m.
— knife (coppersm.); das Schrot-
messer; Plane à déborder, plane
ronde f.
— knife, drawing-knife.
toeing-knife (farr.); das
Wirkmesser, Hufmesser,
Wirkeisen; Rénette, rainette
simple f., rogne-pied, couteau
anglais m.
— knife (gild.); das Steckeisen,
Streicheisen, Zieheisen; Fer à
détirer m.
— knife (saddl.); der Krumm-
schnittser; Serpentin m.
— knife, french shoemaker's
knife (shoem.); der Schuster-
kneif; Trancet m.
— knife, moon-knife (tann.);
der Schlichtmond; Lunette f.
— machine, grooving-, shap-
ing-, slotting-machine, key-
groove engine; die Stoss-,
Stanz-, Nuthstoss-, Vertikal-
hobelmachine; Machine à bu-
rioler, à mortaiser f.
— plough; der Schälpsflug,

Rasenflug; Charrue à peler f.
 Paring-room, cutting-, rasping-room (paper-m.); die *Scharfkammer*; Châmbre à ébarber le papier f.
 —tool (arm); der *Krummeissel*; Ciseau à bride m.
 —tool (mass.); *palettenförmiger Meissel*; Ribard m.
 —tools (miut.); das *Schrotzeug*; Outils à ébarber m. pl.
 Paris-blue; das *Pariser Blau*, *Diesbacher Blau*; Bleu de Paris m.
 —green; das *Pariser Grün*, *Schweinfurter Grün*; Vert de Paris m.
 —red; das *Pariser Roth* (*Glättstoff*); Rouge de Paris m.
 Parish-road, parochial road, high-way; der *Gemeindegeweg*, die *Nebenstrasse*; Chemin communal, vicinal m.
 Parisite; der *Parisit*; Parisite f.
 Park; der *Park*, die *Kunst-, Gartenanlage*; Parc m.
 Parliamentary charter, grant, bill; die *Eisenbahnverleihung*; Concession de chemin de fer f.
 —train (1d. a mile) (railw.); der *Bummelzug*; Train à bas prix m.
 Parlour; das *Sprech-, Eintritts-, Empfangszimmer*; Parloir m.
 Parmesan cheese-maker; der *Parmesankeksefabrikant*; Casier m.
 Parquetry, inlaying of floors, flooring; die *Täfelung*, das *Täfelwerk*; Parquetage m.
 Parson's nose (poultry); der *Bärzel*, *Bürzel*, *Pärzel*; Croupion m. [Séparer.
 to Part (mct.); abschmelzen;
 —, exchange (paper); austauschen, umlegen; Échanger.
 Part; der *Theil*; Partie f.
 —(typ.); die *Lieferung*, das *Heft*; Livraison f.
 —s; die *Räumlichkeiten*, *Gelegenheiten eines Hauses*, die *innere bauliche Einrichtung*; Étres m. pl. (maison).
 —where the cylinder-plug is fixed (gunsm.); der *Theil wo der Cylinderverschluss liegt*; Boite de culasse f.
 —s, effloresced — of a lode (min.); der *Erdbrend*; Parties efflorescées d'un filon f. pl.
 —s, in — or numbers (typ.); *heftweise*, *lieferungsweise*; Par livraisons.
 —s of a mould; die *Theile einer Form*; Pièces f. pl.
 —s in a recess (mould.); die *am meisten ausgehöhlten Theile*;

Noirs m. pl. (mouleur).
 Paris, two — sawn in two (marble); *grosse Bausteine*; Parements m. pl. (marbre).
 Parterre (hort.); das *Blumenbeet*, *Rasenstück*; Parterre m.
 —(theatre); das *Parterre*, der *Bodensitz*; Parterre m.
 —of tulips (hort.); der *Tulpenflor*; Parterre de tulipes m.
 Particles of dregs; die *Hefentheilchen*; Gendarmes m. pl.
 Particulars; das *Schema*, die *Uebersicht*; Devis, modèle, plan, programme m., esquisse f.
 —(of an order for machinery &c.); die *Bestimmungen*, *Data*, *Einzelheiten*; Détails, chiffres m. pl., cotes, stipulations, données f. pl. du devis.
 Parting (cast.); das *Bepudern* (der *Scheidungsfläche*); Sautpoudrage m.
 —(chem., met.); die *Scheidung*, *Trennung*; Départ m.
 —(docim.); die *Goldsecheidung*; Départ m., chrysopée f.
 —(hair-c.); der *Scheitel*; Baudéau m.
 —, exchange (paper-m.); das *Austauschen*, *Planiren*, *Umlegen der Bogen*; Échange m.
 —, dry —; die *Scheidung auf trockenem Wege*; Départ par la voie sèche m.
 —, separation, precipitation of iron; die *Trennung*, *Fällung des Eisens*; Séparation du fer m.
 —, wet —; die *Scheidung auf nassem Wege*; Départ par la voie humide m. (Maniète f).
 —cloth (gild.); der *Filzlappen*;
 —cloth (batm.); der *Filzlappen*; Feutrière f.
 —comb; der *Kamm zum Lockentheilen*; Emècheuse f.
 —money; *Scheidemünze*; Monnaie d'appoiot f.
 —paper (batm.); der *Filzkegel*, *Filzkern*; Feutrière f., cambéau m.
 —sand, dry moulding-sand; der *trockene Formsand*; Sable sec pour séparer les moules m.
 —tool s. Corner-chisel.
 —tool, socket-chisel (join.); der *Geissfuss*; Carrelet, buriu, buriu à bois, burin carrelet m., gouge triangulaire f.
 —tool (turu.); der *Geissfuss*, *Stichtahl*; Fer en bec d'aue, bedau, tronquoir, le V m.
 —work shop (mct.); der *Scheiddegaden*; Laboratoire de départ m.
 to Partition off (build.); abtrennen, abscheiden (durch eine Wand); Encloisonner.
 —off, separate by a partition

(carp.); *verschlagen*, *verkleiden*, *durchschliessen*; Cloisonner.
 to Partition by planks, partition off, board off; abteilen, abschauern; Séparer, diviser, partager par une cloison, cloisonner.
 Partition, —wall, —of wood or stone; die *Scheidewand*, *Zwischenwand*, *Bindwerkswand*, *Scheidung*, *Wandung*, *Querwand*, der *Verschlag*, *Breterverschlag*; Paroi, cloison, séparation f.
 —, das *Fach*; Rayon m.
 —, box (min.); der *Verschlag*, *hölzerne Kasten*; Bâclure f.
 —of the barometer; die *Eintheilung des Wetterglases*; Partition du baromètre f.
 —in boards; der *Breterverschlag*, *Verschlag*, die *Verschlag*, *Breterwand*; Cloison f. (de planches).
 —of the boiler; einzelner *Kesseltheil* oder *Abchnitt*; Compartiment de chaudière m.
 —in a climbing-shaft (miu.); der *Schachtscheider*; Cl. de séparation.
 —, hollow —; die *hohle Scheidewand*; Cl. creuse, sourde (non bourdée).
 —lined with stones; die *ausgemauerte Scheidewand*; Cl. pleine.
 —, open-work —; das *durchbrochene Fachwerk*; Cl. à claire-voie.
 —in the oven (pot.); die *Scheidewand im Ofen*; das *Fenster*; Fenêtre f.
 —, raw-latticed —; der *Verschlag von fugendicht an einander schliessenden Latten*; Lattes jointives f. pl.
 —between the rolls of a pulley; *Scheidewände zwischen den Klobenrollen*; Cl. de poulie.
 —of a slate-block; die *Spaltung des Schieferblocks*; Eten-dage m.
 —, trussed —, truss —; die *gesprengte Bindewerkswand*; Cl. avec décharge.
 —, ventilating — (min.); die *Ventilirungswand*; Cl. d'aérage.
 —, wooden —; der *Verschlag*, *Breterverschlag*, die *Breterwand*; Cl. de menuiserie, d'ais.
 —ditch, boundary ditch; der *Grenzgraben*, *gemeinschaftliche Graben*; Fossé mitoyen, limitrophe m.
 —leaf of the calice-leaflet, foliole (flowerm.); das *Kelchblatt*; Areigne f.

Partition - oven (pott.); der Ofen mit Scheidewänden; Échappade, chapelle f.

- -rock; das Nebengestein; Roche des parois f.

- -wall, common wall; die Feuermauer, Grenzmauer, gemeinschaftliche Mauer; Mur mitoyen m. [mauer; Mur m.]

- -wall (min.); die Versatz-

- -wall (fount.m.); die Scheidewand in einem Brunnen; Languette, cloison de calme f. (fontaine).

- -wall (mas.); die Zwischenmauer, Scheidewand; Entredeux, mur de refend m.

- -wall in furnaces (saltw.); die Scheidewand im Ofen; Barsegne f.

Partridge - wood. (Heisteria coccinea); das Rebhühnerholz, Feldhühnerholz; Bois perdrix, de perdrix, de pascoco, de fer d'aublet m., Heisterie écarlate f. [Teinté.]

Party - coloured; schattirt; - -coloured inlaid work in wood; die bunteingelegte Holzarbeit; Peinture en bois f.

- -gold, mixed gold-foil (goldb.); das Zwischgold; Demi-or m.

- -gyle (brew.); das Theilen oder Mischen des Gebräues; Brassin m., division f., mélange m., du brassin.

- -wall, flank-wall, common-wall, mean-wall, partition-wall; die Brandmauer, gemeinschaftliche Mauer, Grenzmauer, Zwischenmauer, Mittelwand, Scheidewand; Mur mitoyen, commun m.

- -wall, partition of bay-work; die Mittel-, Zwischen-, Scheide-, Innenwand; Cloison mitoyenne f.

Parvise, external, ante-temple, pervyse; das Paradies, die Büsservorhalle, das Parvise, der Vorhof, die Vorhalle; Parvis m.

Pascal wheel; das Pascalisches Rad; Pascal m., Pascoline, roue pascaline f.

to Pass a boat through a lock; durchschleusen; Ecluser un bateau.

- the currying-knife on the flesh-side (curr.); die Aasseite schneiden; Donner une glissade.

- eight times through the mangle; 8 mal durch die Mangle gehen lassen; Donner une voie de calandre.

- through the full height from the house (build.);

durchgehen, durch die ganze Höhe aufsteigen; Monter de fond.

to Pass the ingots through the rolling-mill (mint.); Zinn durch das Streckwerk laufen lassen; Passer en blanc.

- over silver into lead-ore (dozm.); das Silber in das Werk bringen; Faire passer l'argent dans le plomb.

- over again with the smoothing-iron (batm.); einen Hut aufbügeln; Repasser un chapeau.

- thread in, woof, shoot in (weav.); einschlagen, einschleissen; Tramer, passer la trame, lancer la duite.

- the thread from one flower to another without cutting it (embr.); Blumen zusammenfäden; Couler.

- through the muffle; einbrennen; Passer l'émail au feu.

- the wire through the drawplate (needl.); den Nadeldraht durch das Ziehisen ziehen; Tirer l'épingle. [pass m.]

Pass; der Passhans; Chanvre - -ticket (railw.); der Freipass; Permis de circulation m.

- (weav.); der Sprung, die Sprunghöhe; Foule f., pas m. Passage; der Gang; Allée f.

- lobby; der Verbindungsgang, geheime Gang von einem Zimmer ins andere, Schlupfgang, die kleine Thür, Lauf-, Geheimtreppe; Couloir f.

- bag-shaped - (min.); der sackförmige Gang; Sac m.

- of the flute; der Gang der Flöte; Passe-corde m.

- behind the horses (stable); der Gang hinter den Pferden; Echappée f.

- lateral -; der Neben-, Seitengang; Allée latérale, contre-allée f.

- private -, closet; der geheime Gang, Ueber-, Bei-, Nebengang; Passage dégagé, dérobé, couloir, dégagement m.

- leading to the shaft (min.); die Förderstrecke, der Zuggang; Passage, chemin pour transporter le minéral jusqu'à la bure m.

- sloping -; der schräge Gang; Allée hioise f.

- for smoke in stoves; der Randschlass in Öfen; Évolutions f. pl.

- between sound-boards (org.); der Gang zwischen Resonanzböden; Allée f.

- of thread in healds (weav.); der Durchgang der Fäden in den Litzen; Bricolle f.

-

-

-

Passenger-carriage; der Personenwagen; Wagon pour le transport des voyageurs m., voiture de voyageurs, messagerie f.

- locomotive; die Personenzugmaschine; Machine locomotive à voyageurs (6 roues dont 2 motrices).

- 's room; die Gast-, Poststube; Salle des voyageurs f.

- 's station; die Personenstation; Station des voyageurs f.

- train; der Personenzug; Train de voyageurs m.

Passe - partout, pass - key (locksm.); der Hauptschlüssel; Passe-partout m.

- partout (phot.); der Glas-, Papierrahmen; Passe-partout m.

Passing threads on combs or reeds; Fäden auf Kämme ziehen; Piquant en peigne.

- place (railw.); das Neben-, Weichgeleise; Voie supplémentaire, d'évitement f.

Passion-column; die Passionsäule; Colonne de passion f.

Passivity, passive state (met.); die Pnssivität, Unthätigkeit, der pssive Zustand; Passivité f., état passif m.

to Paste; ankleben; Attacher avec de la colle de farine.

- , stick up, hang, - on, up; an-, aufkleben, aufkleistern, aufpappen, kleben, kleistern, aufziehen; Coller à, sur . . .

- , work in paste (bookb.); kleben, kleistern, pappen, aufkleben, bekleistern; Empâter.

- in, stick; einkleben; Coller dans . . .

Paste; der Brei; Bouillie f.

- , die Masse; Pâte f.

- made of starch or flour; der Kleister, Mehl-, Stärke-, Buchbinderkleister, die Puppe; Colle d'amidon, de pâte, de farine f.

- , strass, imitation; der falsche Diamant, Strass; Diamant de strass, de verrière, de verre, strass m.

- (gild.); der Brei; Épargne f.

- s, amouses; die Glaspaste, Glaspasten; Happe, p. de verre f.

- (engr.); die Glaspaste; P.

- of cochineal; der Cochenilleteig; Cochenille en p. f.

- , ductile, manageable -; gefügte Masse; P. longue.

- , enamelling -; das Jesuglas, die Jesuskörner; Masse avec laquelle on mêle tes couleurs des émaux f.

- of glass (gl. m.); der Glas-

fluss, die Glaspaste; Fluor mineral m. [brei; P. de plâtre.
 Paste of gypsum; der Gyps-
 — of lime, lime-; der Kalk-
 brei, die Kalkpaste; P. de
 chaux.
 — of mortar, loaf (build.); der
 Mörtelsteig, die Paste, der
 Stuck; Impastation f.
 — of plaster of Paris; der
 Gypsbrei; Plâtre gâché m.
 —, primitive —; der Grund-
 steig; P. première.
 —, red vegetable — for gold
 vermilion; das Rocou; Ro-
 cou m.
 —, thick — that gets soft
 (soap.); dicke Seife die sich
 verduimt; Varré m.
 —, to make the — too thin
 (by stirring); die Pappe zu
 dünn machen; Etouffer la colle.
 — bowl (bookb.); der Kleister-
 napf, Kleistertopf; Jatte f.,
 poêle à collo m.
 — knife (bookb.); das Papp-
 messer, der Schnitzer; Pointe
 à rabaisser f., couteau à
 baisser m.
 — roller (bak.); die Teigrolle,
 das Rollholz, Welgerholz; Rou-
 leau m.
 — work (cal. pr.); das Kleb-
 werk (um weisse Flecke auf
 einem gefärbten Grunde her-
 vorzubringen); Lut m.
 Pasteboard, mill-board;
 starker Pappendeckel, geleimte
 Pappe; Carton de collage, collé,
 ais de carton m.
 — (cant); die Visitenkarte;
 Carto de visite f.
 — cartridge-paper (firo-w.);
 das Winderblatt; Gros carton.
 — from coarse rags; geringe
 Sorte Pappendeckel; C. de
 pâtre primitive.
 — made like common paper;
 Pappendeckel wie ordinäres
 Papier; C. de premier moulage.
 — covered with white paper;
 Pappe mit weissem Papier
 überzogen; C. couvert.
 — double, triple, fourfold —;
 doppelte, drei-, vierfache
 Pappe; C. double, en deux,
 triple, en trois, quadruple.
 — eighth sort of —; achte
 Sorte Pappendeckel; Grande
 biblo f.
 —, fine —; die feine weisse
 Pappe; C. blanc.
 — of four, five, six sheets,
 fourfold, fivefold, sixfold
 —; vier-, fünf-, sechsfache
 Pappe, vier-, fünf-, sechs-
 blättrige Pappe; C. de quatre,
 cinq, six feuilles.
 —, fourth class of —; vierte
 Sorte Pappe; St. Augustin.

Pasteboard, inferior —; ge-
 ringe Pappe; C. bis.
 —, sort of large —; eine Sorte
 grosser Pappe; Catholicon m.
 —, improved mould-; die
 Lackpappe; C. de laques.
 —, inside of moulded —; das
 Uerz; Ame f.
 —, ninth sort of —; neunte
 Sorte Pappendeckel; Bible
 moyenne f.
 — from paper-waste; Pappe
 von Papierbrei; C. de pâtre
 secondaire.
 —, polished —; die Glanz-
 pappe, geglättete Pappe; C.
 lustré.
 —, pressing, beating, streng-
 thening the —; das Fein-
 schlagen, Festpressen, Fein-
 pressen, Feinschlagen; Affi-
 nage m.
 —, to put on — (needl.); auf
 Pappe stecken; Encartonner.
 —, seventh sort of —; siebente
 Sorte Pappendeckel; Bible
 sans barre f.
 —, sixth sort of —; achte
 Sorte Pappendeckel; Bible or-
 dinaire f.
 —, small square — (hos.); klei-
 nes viereckiges Pappstück;
 Pic m.
 —, statuary —, carton-pierre
 for roofing; die Dach-,
 Steinpappe, der Stuck; C.-
 pierre incombustible.
 —, strong — for book-covers
 (bookb.); die Ansetz-, Deck-
 pappe, der eigentliche Papp-
 pendeckel; C. épais.
 —, to take asunder the
 double —; die an den Rän-
 dern zusammengeleimten Pap-
 penblätter und doppelten
 Pappen wieder von einander
 reissen; Séparer les étresses et
 les cartons doubles.
 —, to take out the single —
 from the press; die Pappen
 einzeln aus der Presse neh-
 men; Séparer les feuilles de c.
 —, thin —; dünne Pappe; C.
 simple.
 —, very thin —; dünner Papp-
 deckel; C. en parchemin.
 —, 13th and last sort of —;
 die dreizehnte und letzte Sorte
 Pappe; Grand catholicon m.
 —, 12th sort of —; die zwölfte
 Sorte Pappe; Catholicon dou-
 ble, sans barre m.
 — binding (bookb.); der Papp-
 band; Reliure on carton f.,
 cartonnage m.
 — maker; der Pappendeckel-
 macher, Papparbeiter, Lei-
 mer, Pappenmacher; Car-
 tonnier m.
 — making; die Pappenna-

cherkunst; Cartonnerief., car-
 tonnage m.
 Pasteboard-manufactory; die
 Pappenfabrik; Cartonnerief.
 Pastel, wood; der Waid,
 deutsche Indigo; Voude f.,
 pastel m.
 —; trockene Farben, Pastell-
 farben; Pastel m.
 — vat; die Waid-, Waidindig-
 küpe; Cuve au pastel, vude f.
 Pasticcio; das Nachbild, die
 manierirte Nachahmung; Pa-
 stiche m.
 Pastil-crayon, crayon-pencil;
 das Pastell, der Pastelleift,
 die Pastellfarbe; Crayon à pa-
 stel, conleur à pastel f.
 Pasting on canvas; das Kle-
 ben auf Leinwand; Entoilagem.
 Pastry; Backwerk, Gebackenes;
 Pièces de four f. pl., petits
 fours m. pl.
 — a. Confectionary.
 —, Parisian —; Pariser Back-
 werk; Dariole f. [Clayon m.
 — basket; der Pastetenkorb;
 — table; der Backtisch, die
 Backtafel; Pâtissoire f.
 Pasture, green — (agr.); Grü-
 nes, Grünfutter; Vert m.
 — land, pasturage; die Vieh-
 weide, Weide, der Acker, die
 Feldfrüchte; Pacage, pâturage,
 herbage, gagnage m.
 Pasty (cant); der Buchbinder;
 Relieur m.
 to Pat mortar; Mörtel rühren;
 Gâcher le mortier.
 — paste; Teig mit der flachen
 Hand schlagen; Battre à mains
 plates.
 Patand, patin, bottom-plate,
 sill (arch.); die Sohlbank,
 Schwelle; Patin m.
 to Patch, mend, piece, repair;
 flicken, ausbessern; Raccor-
 moder, rapiécer, ravander.
 —, mend (gild.); ausbessern;
 Ramender.
 — up (mas.); nachbessern; Rac-
 corder, repasser, repiquer, re-
 voir.
 Patch, slip (gl. m.); der Zwi-
 chel, das Glasdreieck; Rorne f.
 — (sew.); der Fleck, Flecken;
 Rapport m.
 — (shoem.); die Besetzung, der
 Riester; Renfort m.
 — es, French cats paws, —
 of dark colour (bookb.);
 schwarze Stellen oder Flecken;
 Taches noires f. pl.
 — es on marbled paper (pa-
 per-m.); die Muschen; Écail-
 les, pointes des conleurs f. pl.
 — work; die Flickerei, das
 Flick-, Stückwerk; Assemblage
 disparate m.
 Patching, mending, repair-

- ing (gild.); das Ausbessern; Rsmendage m.
- to Patent; patentiren; Breverer.
- Patent, Letters —; das Patent, Privilegium, Erfindungspatent; Brevet, brevet d'invention m., lettres patentes f. pl., patente f.
- the — is expired, ont, lapsed; das Patent ist abgelaufen, erloschen; Le droit de brevet est éteint, expiré, périmé, l'ouvrage est dans le domaine public.
- filling-up paste, pearl-hardening (coach-b.); Patent-Fullstoff; Espèce de lut de carrosserie.
- , to grant, issue, deliver a —; ein Erfindungspatent erteilen; Délivrer nn brevet.
- for an imported invention; das Einfuhrpatent; Brevet d'importation m.
- for an improvement; das Verbesserungs-, Vervollkommenungspatent; Brevet de perfectionnement m.
- office, Great Seal —; das Patentamt; Bureau des brevets m.
- , to take out a —, to patent; ein Patent nehmen, patentiren, patentisieren; Prendre nn brevet. [Agent de brevets m.]
- agent; der Patentagent;
- bobbin (spinn.); der Glanzzwirn; Coton cordonnet m.
- cap batch (gunsm.); der Zündhütchensatz; Couche de fulminate f.
- coat; der Rock mit inneren Taschen; Redingote à poches en-dedans f.
- right; das Privileg, Patentrecht, die Patentgerechtsame; Droit de brevet m.
- rolls, records of —s, — lists; das Patentregister, die Patentlisten; Registre des brevets m.
- yellow; das Englischgelb, Turner Gelb; Jaune breveté.
- Patentable; patentierbar; Brovetable.
- Patenter; der Patentinhaber, Privilegierte; Brevet m.
- Paternoster s. Chaplet.
- Path; der Pfad; Sentier, chemin étroit m.
- separating the last tables of brine-pits (salt-w.); der Weg zwischen den Ausschusstecken eines Salzgartens; Vio d'un marais salant f.
- Patin, paten (goldsm.); das Kelchschüsselchen, der Hostienteller, Kelchdeckel, die Patene; Patène f.
- Patina (met.); die Patina, das Antikengrün; Patine f.
- Patt; der Anhängenzahn; Dent du défile f.
- Patten, sole, footing of a wall; die Grundschrift, das Fundament, die äussere Stärke im Grund, Anlage, Latsche, das Mauerrecht; Fondation en saillie, assise saillante f., empattement m.
- , hölzerne Sohle (nls Ueberschuh) mit eisernem ringförmigem Untersatz; Socque à l'anglaise f. schel; Socle m.
- (arch.); der Säulenfuss, So-, rail-foot (railw.); der Schienenfuss, die Latsche; Empattement inférieur des rails à patins, patin du rail m.
- rail, foot-rail; die Fuss-schiene; Rail à patin m.
- shoe (farr.); das Kugelhufeisen; Fer à patin m.
- Pattern; das Muster, die Musterkarte; Montre f.
- , templet for profiles (carp.); das Profilmodel; Carton m.
- , strickle, gauge (carp., mas.); der Streichmodel, die Lehre, das Stichnuss; Echantillon m.
- (cast); das Gussmodel; Modèle m.
- , sample (drap.); das Schauende, Probeende; Montre f.
- (embr.); die Vorzeichnung; Retraite f.
- (join.); die Probe, das Musterstück; Chevron m.
- (metal-w.); das Model, die Schablone; Patron m.
- (weav.) s. Design.
- , answering the —; nach Muster; Conforme au modèle.
- , all-over carpet —; das gleichmässige Muster; Dessin uniforme m.
- of embroidered letters; der Tüpfelbogen; Marquoir m.
- , emphasised, pronounced —; Muster voll Ausdruck; Dessin caractéristique, expressif m.
- of fellies (cartwr.); das Fellenmodel; Jeumétrante f.
- , geometrical —; das regelmässige Muster; Dessin régulier, géométrique m.
- , small — of hammered iron- or steel-rods; eine kleine Eisen- oder Stahltange die man unter dem Hammer streckt; Martiné m.
- , opposite — (weav.); das gestürzte Muster, Spitzmuster; Dessin à regard, à retour m.
- of ore, specimen (min.); die Stufe, Amtprobe; Echantillon de mine, de minéral m.
- , panel, carpet —; das Fachmuster; Dessin à panneaux m.
- , pierced, holed —; das durchstochene Muster, die Bruse, Patrone; Ponceis m.
- Pattern of a raster (carp.); der Musterriss eines Dachstuhls; Herse f.
- , taken from a —; nach einem Muster gezeichnet; Patronné.
- , drawing —; die Zeichenvorlage; Modèle de dessin m.
- card, — book; die Musterkarte; Carte d'échantillon f.
- drawer s. Draughtsman.
- man (cant); der Musterreiter; Commis-voyageur m.
- moulding; die Modelformerei; Moulage au modèle m.
- paper primed with oil; das Schablonepapier, Patronenpapier, Malblatt; Impimerief., papier imprimé à l'huile m.
- room; das Modelzimmer; Cabinet des modèles m.
- Pattinsonizing; Pattiinson's Verfahren zum Gewinnen des Silbers aus nrnem Blei, das Pattiinsoniren; Pattiinsonage, affinage par cristallisation m.
- Paul, pawl, pall of a ratchet (mach.); die Sperrklinke, Stellschraube, der Sperrhaken, Stellschraube; Déclie m., dont-de-loup f.
- , Veronese green s. Bice.
- Pause (typ.); der Gedankenstrich; Moins m.
- Paut-hemp; Jute; Jute, chanvre des Indes m.
- Pauwels' engine; Pauwels Dampfmaschine; Machine à bielle en retour f.
- to Pave, lay a pavement; pflastern; Paver.
- borders, mend pavement; Einfassungen pflastern, Pflaster ausbessern; Raccorder.
- and level the form or bed; den Boden planiren, das Erdreich vorbereiten; Faire la terrasse pour le pavé.
- with tiles or marble slabs, tile-paving, to flag; einen Fussboden belegen, beplatten, mit Fliesen pflastern, auslegen, mit kleinen Platten pflastern; Carreler, dallier.
- Paved floor, — place; das Pflaster, die Pflasterung, der Pflasterfussboden; Pavé m., aire pavée f.
- road, horse-road; die Pflasterstrasse; Pavé m. (m. Pavement; das Pflaster; Pavé —, fancy —; das Fantasiepflaster; Pavé panneau, de fantaisie m.
- of flag-stone; der Plattenbeleg, Fliesenbeleg; Dallage m.
- , to remove, break up the

—, das Pflaster aufreißen, aufpflastern; Dépaver.

Pavement on the right of door-ways; das Pflaster auf der rechten Seite eines Thorwegs; Battement m.

—, sloping — near gutter; abhängendes Pflaster nach der Gosse, Pflasterstreifen zwischen Gosse und Rücken; Revers de pavé m.

—, tessellated —; das eingelegte Pflaster; Mosaïque f.

—, triangular piece of —; dreieckiges Stück Pflaster; Arêtier m.

—, white and black checkered —; in Vierecken abwechselnd schwarz und weiss getüfelt; Dallé en quadrilatère blanc et noir.

Pavie of gutters; Arbeiter der die Steine längs der Gosse setzt; Poussur de rangles m.

—'s hammer; der Pflasterhammer, Steinsetzhammer; Marteau du paveur, espinoir m.

—'s dressing-hammer; der Pflasterhammer, Zurichhammer; Portrait du paveur, épinoir m. Pavillon m.

Pavilion; das Seitengebäude; —, pinnacle; die Warte, der Erker, Schlossthurm; Donjon m.

—, tent; das Gartenzelt; Pavillon m. (tent).

— (jewell.); die Hauptnute, Krone, der Untertheil, Boden, die Unterfläche; Culasse f., pavillon, dessus m.

—bed, tent-bed; das Zelt-himmelbett, der Bettkasten; Lit à tombeau m.

—roof; das holländische Dach, Zelt-dach; Toit en pavillon m.

Paving, pavier's work; die Pflasterarbeit, Pflasterung; Pavage m. [ment m.]

—, das Pflastern; Pavage, paver; die Pflasterung, Herstellung der Fußböden aus Fliesen; Construction des pavés f.

—beetle, paving-hammer, beetle; die Ramme, Hebe, Hobe, Jungfer, der Bär; Demeiselle, hie f.

—brick; der Pflasterziegel, Flurziegel; Brique à paver f.

—hammer; der Pflasterhammer; Marteau d'assiette m.

—materials; das Pflastermaterial; Pavé m.

—stone; der Pflasterstein; Pierro à paver f., pavé m., bois d'échantillon (formant un pavé et demi d'échantillon).

—stone, flag-stone, flag (arch.); der Pflasterstein, die steinern Platte, Platte, Stein-

platte, schwache Steinplatte; Cadette f.

Paving-stone of half a size; der Pflasterstein von halber Dicke; Pavé de deux, refendu m., moitié du pavé d'échantillon.

—stone, hard yellow —; harter gelber Pflasterstein; Banc de cuivre m.

—stone of too small a size; zu kleiner Pflasterstein; Pavé bâtarde, de dimension irrégulière, empirément m.

—stone, Fontainebleau —; der Pflasterstein von Fontainebleau; Grès paf m.

—stone, large — for gutters; der Flosspflasterstein, das Kreuzpflaster; Caniveau m.

—stone of great standard; der Pflasterstein von grossem Mass; Pavé de gros échantillon.

—stone of a small standard; der kleine Pflasterstein; Pavé de petit échantillon.

—stone of mean standard; der mittelgrosse Pflasterstein; Pavé de moyen échantillon.

—stones, line of — of the same size; die Reihe gleicher Pflastersteine; Range f.

—stones, the two sides of —; die beiden Kanten der Pflastersteine; Rive f.

—stones, 1122 —; 1122 Pflastersteine; Grand mille m.

—tile; Ziegel für den Fußboden; Mattoir m.

—tile, square — maker, brick-maker; der Fliesenmacher, Fliesenbrenner, Fliesenformer, Plattenhauer; Carrelleur m.

Paviour, paver, pavier; der Pflasterer, Steinsetzer, Dammschneider, Strassenjувelier; Pavieur m. [pôle m.]

Pawl; die Polstange; Tige f., — (mach.) s. Click.

—, pall, click (mech.); die Palle, der Sperrkegel, Einfall, Einfallshaken; Élinguet m.

—; die Sperrklinke; Langnette f., cliquet m. d'une roue à rochet. — (weav.); der Einfall, Einfallshaken; Pôle m., tige f.

to Pay (hilliards); bezahlen; Arreter les frais.

—off, dismiss (min., typ.); ab-löhnen; Payer et congédier, faire la banque.

—out a cable; ein Tau fliessen lassen, nachlassen; Filier un câble.

Pay, make, labour; der Arbeitslohn, Macherlohn; Façon, maîu-d'oeuvre f.

— (typ.); die Bezahlung, der Lohn; Banque f.

Paying-ladle, pitch-ladle; der Pechlöffel; Cuillière à braie f.

Payment, supplementary —; der Nachschuß; Mise nouvelle f.

Pea, peas; die Erbsen; Pois m. pl.

—s, mixed — and vetches; Kichererbsen und Wicken; Bisaille f.

—boiler; der Dampftopf; Marmite à vapeur f.

—ore; Bohnerz, Bohnenerz; Pois martiaux m. pl., fer pisiforme, globuliforme f.

Peachwood (dye); das Pfirsichholz; Bois de pêcher m.

Peastone, pisiform limestone; der Erbsenstein, Pisolith, erbsenformige Kalkstein, Schalenkalk; Pisolithe, chaux carbonatée compacte, pisolithe f.

Peach (omibns); der Anger, Aufpaser; Rapporteur m.

— (prov.); das Chlorit, chlorigsaure Salz; Chlorite f.

Peak; der Mutzenschirm; Vi-sière f. (casquette).

—stone; der Mühlestein aus Derbyshire; Meule du Derbyshire f. (quartz).

Peaking (drap.); der Tuchrest; Reste de drap m.

to Peal (org.); dröhnen; Ronfler.

Peal, double, treble —; dop-peltes, dreifaches Glockenspiel; A double, triple carillon.

Fear-bits (saddl.); die Birn-wulken am Pferdegebiss; Poir-es secrètes f. pl.

—tree wood, — wood (Prus-communis); Birnbaumholz; Bois de peirier m.

—, young — or apple-tree; junger Apfel-oder Birnbaum; Aigrin m.

to Pearl (mill.); Perlgrauen machen; Perler.

Pearl; die Perle; Perle f.

—, ruby, nonpareil (typ.); die Pariserchrift, Perlschrift, das Augenpulver; P., écriture perlée, parisienne, sedaise, nonpareille f.

—, big round and even —; die Zahl-p.; Grande p. ronde et nnie.

—s of bismuth; die Wismuth-graupen; Noyau de bismuth m.

—s by the ounce; kleinere Per-len; Perles à l'once f. pl., semence de perles f.

—, false —, olivette; die Frrnz-p., unechte P.; P. fausse, de nacre, de Venise, du Temple.

—s, genuine —; echte, feine Perlen; Perles fines f. pl.

—, large —; die überaus grosse P.; P. parangone.

—s, large size of —; größere Perlenart; Calabasse f.

Pearl, ragged —; *die Brockeap.*, *Barockp.*, *schiefrunde P.*; *P. baroque*.
 —, refuse —; *die Brackp.*, *das Perlenbruchstück*; *P. en loupe*.
 —, round —; *das Perleauge*; *P. ronde*.
 —, round —; *Zahlperle*; *Perles de compte f. pl.*
 —, small —; *die kleine P.*; *P. marguerite*, *perlette f.*
 —, ashes, pure potash; *die Perlache*; *Perlasse f.*, *potasse d'Amérique*.
 —, brass sieve, pearl-measure (jewell.); *das Perlenmass*, *Perleasieb*; *Crible aux perles m.*
 —, grains (jewell.); *Karteaperle*; *Graine de p. f.*
 —, hardening (paper-m.) s. Patent filling-up paste.
 —, mica, margarite; *der Perlglimmer*; *Mica nacré m.*, *margarite f.*
 —, powder, perlgrau, Schminkepulver; *Gris de fard m.*
 —, puncheon, rosace-puncheon; *der Perleapuzen*, *die Roseapuze*; *Outil à cœur de rosette m.*
 —, seed, ounce-pearls; *der Perlenname*, *Perlenstaub*, *die Unzeaperle*; *Semence de perles f.*, *perles à l'once f. pl.*
 —, shaped, tool for forming — ornaments (furb.); *das Schlageisen*; *Peloir m.*
 —, shell, mother of pearl; *die Perlmutter*; *Mère-p.*, *nacre de p. f.* [hour m.]
 —, sieve; *das Perlensieb*; *Tam-*
 —, sinter, calcareous sinter; *der Kalksinter*, *Kieselsinter*, *Kalkuff*, *der Mineralquellenflorit*; *Stalactite siliceuse*, *pierre de bains f.*, *quartz byalin concrétionné m.*
 —, spar, dolomite; *der Eisenbitterkalk*, *Eisenbraunkalk*, *Perlsparth*, *Bittersparth*; *Chaux carbonatée ferro-manganésifère*, *dolomie f.*
 —, stone, — pitch-stone; *der Perlsteia*; *Éolithe volcanique*, *perlite f.*, *perlaire*, *feldspath nacré m.*
 —, string; *die Perleaschaur*; *Toor*, *collier de perles m.*
 —, white, flake-white, — powder, mastery of bismuth; *das Wisiauthweiss*, *Schminke Weiss*, *spaaische Weiss*, *Perlweiss*, *weisse Schmiäke*, *salpetersaures Wisiauthoxyd*; *Blanc de fard*, *de p. ou d'Espagne*, *magistère de bismuth m.* [p. m.]
 —, wire; *der Perldracht*; *Passo-*
 Peat, — *der Raseatorf*, *Torf*; *Tourbe gazonneuse*, *tourbe f.*

Peat, — moss (min.); *der T.*, *das Torfmoos*; *Dépôt bonheureux m.* [T.; Bousin m.]
 —, of bad quality; *schlechter*, *black*, *bituminous* —; *fetter T.*, *Pechtorf*; *T. limonneuse*.
 —, for cakes; *der T. für Kuchen*; *T. mottière*.
 —, fibrous —; *der Fasertorf*; *T. fibreuse*.
 —, lamellated —; *der Blättertorf*, *Papiertorf*; *T. feuilleté*.
 —, pressed —; *der gepresste T.*; *T.-challéon*, *condensée au pressoir*.
 —, borer — digger; *der Torfgräber*, *Torfstecher*; *Tourbier*, *puiseur m.*
 Pebble, — stone, flint; *der Kiesel*, *Kieselstein*; *Caillou*, *silex m.*
 —, — stone; *der runde Kieselstein*; *Jalet*, *galet m.*
 — (jewell.); *die Mutter*; *Prime f.* (opt.); *der Bergkrystall*, *Glasquarz*; *Cristal de roche*, *quartz byalin m.*
 —, s (geogn.); *das Gerölle*, *Geschiebe*; *Galets m. pl.*
 —, s, heap of — for making roads; *der Haufen Kieselsteine*; *Chaioc f.*
 —, in precious stones (lap.); *der Kies in einem Edelstein*; *Roche f.*
 —, crystal; *der Krystallkiesel*; *Caillou de cristal m.*
 —, pavement, pavement with rounded — s or boulders; *das Kieselplaster*, *Kleinpflaster*; *Pavé de cailloux m.*
 —, stone, rubble-stone, filling-in stone (mas.); *der Füllstein*; *Emplage*, *remplage*, *bloage m.*, *bloaille f.*
 Pebrine, peculiar disease of silkworms; *das Pebrin*; *Pébrine f.*
 Pecker, picker, driver (weav.); *der Schneller*, *Treiber*, *Vogel*; *Tacot*, *taquoir*, *taquet*, *rat*, *chasse-navette m.*
 Pecks, six —; *der Sechster*; *Demi-minot m.* (measure).
 —, twelve —; *die Metz*; *Minot m.* (measure).
 Pecking — cord, fly-cord (weav.); *die Schaur des Treibers*; *Corde du tacot f.*
 to Pectenise (paper-m.); *nicht zu flüssig machen*; *Pectiniser*.
 Pectine; *das Pectia*, *die Pflanzengallerte*; *Pectino*, *gelée végétale f.* [Heheln; Marcho f.]
 Pedal (mech.); *das Trittbret an* — for lowering the basso (org.); *Pedal zur Erniedrigung der Bassstimme*; *Tirasse f.*
 —, harp; *die Pedalharp*, *Trittharp*; *Harpa à pédale f.*

Pedal-stop, foot-board, — foot-keys (lute-m., org.); *das Pedal*; *Pédale f.*
 Pedestal, foot-stall, basis; *das Fussgestell*, *der Ständer*, *Säulenstein*, *Untersatz*, *Säulenfuss*, *das Piedestal*; *Piédestal*, *stylobate m.* [coussinet m.]
 — (mach.); *der Lagersitz*; *Porte-*
 — of a catafalco; *das Gestell eines Katafalques*; *Grille f.*
 —, composite —; *Postament von gruppirter Grundform*; *Piédestal composé*.
 —, continuous —, stylobate, stereobate; *der fortgesetzte Säulenstein*, *das fortlaufende Piedestal*, *der Stylobat*; *P. continu*, *stylobate*, *soubassement d'une colonnade m.*
 —, continuous —, subbasement, substructure, basement, table-stones; *die Grundmauer*, *Gründungsmauer*, *Schwelle*, *der Sockel*, *die Siassteine*; *Enhalement*, *soubassement*, *empatement m.*, *plateé f.* (au dessus des fondements).
 —, continuous —, subbasement, water-table; *vorspringende Dicke einer Grundmauer*, *der Ueberschlagims*, *Auslauf*, *die Ausladung einer Böschung*; *Empatement*, *embasement m.*, *plateé f.*
 —, diminishing fluted — with curves; *das krummliaig einwärts geschweifte und verjüngte Postament*, *der Säulenfuss nach oben bogeförmig und spitz zulaufend*; *P. en adoucissement*.
 —, double —; *das gekuppelte Postament*, *der doppelte Säulenstein*; *P. double*.
 —, lower framing, standard of a couple of mill-stones (mill.); *die Säule*, *das Gestell*, *der gusseiserne Ständer eines Mahlgangs*; *P. en fer fondu*.
 —, for shaft-steps (mach.); *das Erdwellenlager*; *P.*
 —, shifling — (st. eng.); *der Wagen des Parallelogrammes*, *das Schiebegerät*, *verschiebbare*, *bewegliche Lager*; *Chariot du parallélogramme m.*
 —, straight diminished —; *das geradlinig verjüngte Postament*; *P. co talus*.
 —, writing-table; *der Schreibtisch mit Seitenschränke*; *Bureau massif*, *à armoires m.*
 Pediment, tympan, razed table (carp.); *das Giebfeld*; *Tympan*, *tympanon m.*
 —, carved —; *der durchbrochene Giebel*; *Fronton à jour m.*
 —, with scrolled mouldings

- der Schneckengiebel; Fronton par enroulement.
- Pediment, segmented —; der bogenförmige Giebel; Fronton cintré.
- Pedometer, surveying-wheel, odometer, hodometer, way-wiser, perambulator; das Massrad, der Pedometer, Wegmesser, Odometer, Schrittmesser, Schrittzähler; Compèpas, hodomètre, pèdomètre, odomètre m.
- Pee (min.); die Kreuzung zweier Adern; Croisement m.
- to Peel off, scale; sich abblättern, abbröckeln, abschuppen; S'écailer, s'écaler (conduit).
- Peel (hak.); die Backschaufel, Schiesse, Brodschiebe, der Schlagachieber, Brodschieber, Brodschiesser; Pelle de fourf.
- (paper-m.); die Riehhäage; Ferlet, frelet a.
- , printer's — (typ.); das Kreuz, Anhängerkreuz; Étendoir m.
- iron (tann.); das Pöleisen, Abschabeisen; Pcloir, couteau sourd m.
- inan (hak.); der Einschieber; Maitre de pelle m.
- Peeling, stripping, to break or swing by hand; Hanf mit der Haad brechen, schwingen, pochea, das Schleissen, Schälen, Pellen; Teiller, tiller.
- stripping, braking by hand; das Brechen; Teillage, tillage a.
- s. Barking off.
- flake, sediment in salt-pans or steam-boilers. calcareous fur; der Pfannenstein; Scholot m.
- tool for — chest-nuts; der Kastanienschüler; Déhoiradour ra.
- machine, peeler; die Schälmaschine; Machine à peler f.
- stone (mill.); der Graupeastein; Meule à gruau f.
- Peep-hole, peeping-hole; das Guckloch; Judas m. [dow.]
- window s. Casement-window
- to Peg (carp.); mit frischen Randzapfen oder Nähen versehen; Reclausser.
- the roper's wheel (rop.); die Bolzen vorstecken; Brochor le touret.
- on tenters (law.); auf den Rahmen aufstecken; Brocher les peaux.
- turf (hort.); die Rasen festpflocken; Piqueter les gazons.
- Peg, wooden pin, treenail, dowel; der hölzerne Nagel, Dübel, Pflock, Bolzen; Chevillo f., boulon ra.
- Peg, cloak-pin, hat-; der Aahänghaken; Patère m. ou f.
- Branatweia und Sodawasser; Mélange d'eau-de-vie et de soda m.
- pin (carp.); das Sperrholz, Sperrhohr, die Sprosse; Enture f., tré sillon m.
- , dowel, head- or piece-clamp (carp. join.); der Dübel, Dobel, Dollen, Diebel, Debbel, verlorene Zapfen, die Gessimschlammer; Cheville, emboiture f., feeton, faeton, goujon m.
- , lancet, spigot, tap, quill, vent- — (coop.); der Zapfen, Zwickel, Hahn, Speiler, das Luftpflockchen; Douzil, fausset m., broche f.
- (gold-wire dr.); die Schaarröle, das Spindelchen; Chanterelle f.
- , screw (batm.); der Wirbel am Fachbogen; Chanterelle f.
- , hob-nail (join.); der Zwicknagel, Holzpflock, Stift, die Zwecke; Clou de bois a., cheville, pointe f. [ville f.]
- (lute-m.); der Wirbel; Che- — (maeh.) s. Gatch.
- (surv.); der Absteckpfahl, Absteckpflock; Piquet de nivellette ra.
- s. pins; die Zeltpflocke, Hürriage; Piquets d'une tente m. pl.
- s on the bearers of the warp-beam (weav.); das Hölzchen auf den Trägern der Zettelbäume oder Aachweifrollen; Hausse f.
- s round the cauldron (plumb.); Zapfen rings um den Kessel; Orillons m. pl.
- for fastening skins for parchment; Zapfen zum Aufhängen der Pergament-haut; Clan en gland m.
- , american —, clothes' — (hl.); die Klaamer, der Waschzapfen; Épingle f.
- , iron —, dowel; der Eisen-dübel, Eisendollen; Goujon de ferm. [Clou à assembler m.]
- , joining- —; der Fugenagel;
- of a — ladder; die Leiter-sprosse; Cheville ranehe, ronce f. [Clou à ardoise m.]
- , slate-; der Schieferagel;
- , square-pointed — (carp.); der Aufschroter; Equarrissoir a. [Lardon m.]
- , steel —; der stählerne Pflock;
- , striking- — (watchm.); der Anschlagestift; Chevillo de renversement f.
- beam, intertie (cartwr.); das Riegelholz; Echelier de charrette m.
- beams; die Riegelhölzer; Ranchers d'une charrette m. pl.
- Peg-clock e. Tell-tale.
- cutter; der Pflocksneider, Nagelschaeider; Chevillieur m.
- iron; das Döbeleisen; Fer a chevilles m.
- ladder, ladder with one beam; die Staaenleiter, einbäumige Leiter; Echelier, ranche m.
- ladder of a crane; die Krahaleiter; Echelier d'une grue m.
- teeth, fleam-teeth; die Wolfzähne; Dents-de-loop f. pl. (scie).
- wood, plug-wood; der Nagelklotz, das Pflockholz, Holz zu Pflocken; Fenton, fanton a.
- Pegging (carp.); die Verdübelung; Chevillure f.
- rammer, flat rammer, rammer; der Stampfer, das Däumholz; Batte de moulenf.
- Pegtop - trousers, pegtops; Hosea unten eag, Plunderhosen; Pantaloon-sae m.
- Pegue, catch on leaves; Catechu auf Blättern; Caeu coulé sur feuilles m.
- Pekin, sort of broché silk fabric; der Pekin; Etouffé de Chine f., péquin m.
- Pelerine (tail.); die Pelerine, der Ueberwurf; Pèlerine f.
- Pelevin, pelivin; das Pelivia, der Dichroit, Cordierit, Steinhellit, Wassersaphir; Cordierite f., saphir d'eau m.
- Pelican s. Circulator.
- (dent); der Pelikaa; Clef anglaise, de Garengot f.
- Pellet (arch.); der Kugelfries, Scheibefries; Besant m.
- or stud-ornament; das Kaopformament; Ornement en forme de boutons m.
- Pellicule; die häutige Samen-decke; Parchemin m. (grain).
- Pelt (typ.); ungegerbtes Schaf-leider für Druckballe; Peau de mouton non tannée pour balles f.
- wool s. Mortlings.
- Peltry, furs, furriery; das Pelzwerk, die Rauchwaaren; Pelletterie f.
- Pembroke table, folding-table; der Falztisch; Table à feuille brisée f.
- Pemican, pemmacan, pemmekin, der Pemmikan, auf Indiaerart eiegemachtes Fleisch für Winterreisen; Pemmican m.
- to Pen, stem, dam up the water (hydr.); das Wasser aastauen; Haosser, élever les eaux. [Plume f. à écrire]
- Pen, quill; die Schreibfeder;

pen, dutch —, quill; der gebrunte, gezogene Federkiel, Strichkiel, Krenzkiel; Plume hollandée.
 —, metallic —, steel —; die Stahlfeder, Metallfeder; Plume métallique, d'acier.
 —, case; das Federfutteral; Porte-plumes m. pl.
 —, cutter, —, machine; der Federscheider; Taille-plume m.
 —, or pencil-drawing; der Handriss, die Handzeichnung; Dessin à crayon, à la plume m.
 —, and ink-drawing; die Federzeichnung; Dessin à la plume m. [Porte-plume m.
 —, holder; der Federhalter;
 —, knife; das Federmesser; Canif, lingriot m.
 —, knife, anall —; dns Federmesserchen; Canivet m.
 —, rack; der Federrechen; Porte-plume étageré m.
 Pena gold; der Goldkuchen; Pigne d'or f.
 —, silver; das ausgewaschene Silber; Pigne d'argent f.
 to Pencil; pinseln, depinseln; Pinceauter.
 Pencil, crayon; der Stift, Griffel, Zeichenstift, Bleistift, Farbestift; Crayon m., ampélite graphique f.
 —, black lead —; der Wasserbleistift; Crayon de plombagine.
 —, carpenter's —; der Zimmermannsstift; Crayon de charpentier.
 —, drawing —; der Zeichenstift; Crayon à dessiner.
 —, everpointed —; der Bleistift mit steter Spitze; Crayon à pointe sans fin.
 —, graphite —; die Bleifeder; Crayon de graphite.
 —, (of light) (opt.); der Strahlenkegel, Büschel, Lichtbuschel; Cône m.
 —, of lines; dns Strahlenbüschel, Linienbuschel; Faisceau de lignes m.
 —, of magnetic rays, magnetic — (phys.); dns magnetische Magazin, die magnetische Pyramide; Faisceau aimanté m.
 —, of rays; das Strahlenbündel, der Lichtbüschel, Strahlenkegel, die Strahlenpyramide; Faisceau de rayons, faisceau lumineux m.
 —, red chalk —, red lead —; der Rothel; Crayon rouge.
 —, sliding —; der Schiebestift; Crayon à coulisse m.
 —, white —; weisse Kreide; Crayon blanc.

Pencil-blue; das Kastanblau, Schilderblau; Bleu d'application, bleu de pinceau m.
 —, bristle; die Pinselborste; Soie du cochon pour les pinceaux f.
 —, case; der Bleistifthalter, Pinselköcher, dns Malerbretchen; Porte-crayon, porte-mines, porte-pinceaux m.
 —, colours; Farbestifte; Pastels m. pl.
 —, pointer; der Bleistiftschneider, Bleistiftspitzer; Taille-crayon, repassoir à crayon m.
 —, wood; Floridin Cedernholz; Bois du Liban m.
 Pendant, pendent (arch.); der Abhängling, herabhängende Schlussstein, Hängezierrath, hernuterhängende Deckenzierrath; Pendent, cul-de-lampe m., clof pendante, queuo f.
 —, ear-drop (jewell.); die Ohrlocken, Ohrbaumeln, Ohrbonnetn, Ohrgehänge; Pendants d'oreilles m. pl., boucles d'oreilles, pendeloques f. pl.
 —, (watchm.); der Bügel, das Gehänge; Pendent m.
 —, rings; Handgriffe mit Schrauben; Manivelles à vis f. pl.
 —, turn; der Fensterwirbel mit gebogenem Ring; Tourniquot courbé m.
 Pendentive, squinch, sconcheon (arch.); der Strebehogen, Hängebogen, der den Übergang vom Viereck ins Achteck vermittelnde Gewölbzwickel; Pendentif m., fourcho, panacho f.
 —, Modena —; Theil eines gothischen Bogens in dreieckiger Form; Pendentif de Modène m.
 —, Valencia —; durch vier Strebehogen verbundenes Schnecken-, Kessel- oder Kuppelgewölbe; Pendentif de Valencia m.
 Pendulum (mech.); das Pendel, Pandel, Schwingblei, der Perpendikel, Schweber; Pendule m.
 —, ballistic —; die Pendelprobe, das ballistische P., Robins'sche P.; P. ballistique.
 —, compound —; das zusammengesetzte, physische, materielle P.; P. composé.
 —, conic — (st. eng.); der Schwingkugelregulator; P. conique. [pendel; P. cycloidal.
 —, cycloidal —; dns Cycloiden-, gridiron —; das Rostpendel; P. à grill.
 —, hydrometrical —; der Stromquadrant, das hydrometrische P.; P. hydrométrique.

Pendulum, mercurial —; das Quecksilberpendel; P. à mercure. [P. à secondes.
 —, seconds —; das Sekundenp.; —, simple —; dns einfache, mathematische P.; P. simple.
 —, bob, -ball, -disk (watchm.); die Linse, Pendellinse, das kreisförmige P.; Disque m., lentille, pironette f.
 —, clock; die Kabinetsuhr, Standuhr, Stockuhr, Pendeluhr; Montre à pendule, pendulo de toilette f.
 —, level, plummet-level, mason's and carpenter's level; die Pendelwage; Niveau à pendule, à plomb, du maçon, du charpentier m.
 —, pliers (watchm.); die Spitzzange; Pince à mors aigus f.
 —, rod (watchm.); die Pendelstange; Verge du p. f.
 —, spring (watch.); die Spreisfeder; Ressort d'attache, acier plat m.
 —, watch; die Pendeltaschen- uhr; Montre à p. f.
 —, wire, flat wire; der Flachdraht, geplättete Stahldraht, Lahn; Fil plat m.
 Penetration, permeation; die Durchdringung; pénétration f.
 to Penfold (agr.); einpferschen, pferchen; Parquer.
 Pennine; das Pennin; Pennine f.
 Penny-a-liner, accident-maker (newsp.); der geringe Notizenschreiber; Bouche-tron m.
 —, stone; dns beste Eisenerz; Mine de fer de première qualité f.
 —, weight, 24 grain Troy weight; dns englische Pfennig-Gewicht, 24 Grain Troygewicht; Denier au fin m.
 Penthouse, shed; das Vordach, Wetterdach, Schirmdach; Auvent m.
 —, roof in a pit (min.); die Schussbühne, Schoszbühne; Appentis m. pl., solives de protection f. pl.
 Pentacle (arch.); der Drudenfuss, Alpfluss, das Alpenkreuz, Elfenkreuz, der Ring Salomo's, das Pentylpha; Pentagramme m.
 Pentafoliating (arch.); der Fünfpass; Quinquelobe f.
 Pentagon; das Fünfeck, Fünfsseit; Pentagone m.
 Pentaspalt (mech.); der Kloben, der Flaschenzug mit fünf Rollen; Pentaspaste m.
 Pentastyle; fünf säulig, dns fünf säulige Gebäude; Pontastyle m.
 Pentasulphide of antimony, antimoniac sulphide, an-

hydrous sulphantimonie acid, persulphide of antimony, golden sulphuret of antimony; die Sulfantimon-säure, das fünf-fach oder zwei einhalb-fach Schwefelantimon, der Spiessglanzschwefel, Goldschwefel; Pentasulfure d'antimoine, sulfide antimonique, acide sulf-antimonique anhydre m.

Pentelic marble; der pentelische Marmor; Marble de Pentèle m.

Penumbra (phys.); der Halbschatten; Pénombre m.

Peperine; der Peperin, graue, vulkanische Tuffstein; Pépérine f.

Per descensum (chem.); unterwärts gehend; Per descensum.

Peracetate of iron; essigsäures Eisenoxyd; Peracétate de fer m.

Percarbonate of iron; kohlen-säures Eisenoxyd; Percarbonate de fer m.

Percarburet; die höchste Kohlenstoffverbindung; Percarbure m.

Percarburetted; mit der höchsten Menge Kohlenstoff verbunden; Percarbure.

Percentage or proportion of iron in ores; der Eisengehalt der Erze; Richesse des minéraux de fer f.

— of printing-expenses, wear and tear (typ.); die Druckereiu-kosten, Druckereiprocente; Étoiles f. pl.

Perch, rod, pole; die Messruth, Messstange; Percho à mesurer, règle f.

—, pole ten feet long (carp.); die zehnfüssige Messruth; Décempède m.

—, pole (cartwr.); der Langbaum, Lenkbaum, Baum, Bnken, Schwengel, Langwagen, die Langwiede; Flèche f.

—es (min.); das Stangenwerk; Perches f. pl., tirants m. pl.

—baud (cartwr.); die Langhaumpfanne; Étrier de flèche m.

—grafting (hort.); in die Stange, stangenweise pfpropfen; Enter en perche.

—hook (min.); der Stnnglaken; Courbestan m., courbette f.

—pin (cartwr.); der Langbaumvorstecker; Esse de flèche f.

—plate (cartwr.); das Langhaumbloch, die Streichschiene; Plaque de flèche f.

—tongue, nose-plate (cartwr.); das Oesenblatt, Langbnumm, der Maul des Langbnums, der Langbnummschuh; Muße m., lunette f. de flèche.

Perch-wood, to become strong — (for.); zu starkem Stangenholz werden; Limoner. Perching-knife, pressing-knife (tano.); der Schlichtmond; Quiosse f.

—stick (tann.); der Schlichtrahmen; Herse f.

Perchlorate; überchlorsaures Salz; Percblorate m.

Perchloride of iron; das Eisenchlorid, chloresäure Eisenoxyd; Chloride de fer, perchlorure de fer m.

—, bichloride, deutochloride of tin, Libavius' fuming liquor; das Zinnchlorid, salzsäure Zinnoxyd, Libavius' rauchender Geist; Bichlorure d'étain, deutochlorure d'étain m., liqueur fumante de Libavius f.

to Percolate, clarify, filter (chem.); abhellen, abklären, abläutern, läutern, schönen, durchklären, klären; Dêfêquer, clarifier, dêpurer.

— s. to Clarify.

—water (sug.); Wasser durchsintern; Travailler.

Percolation s. Filtration.

Percussion, verberation; der Stoss; Percussion, verberation f.

—cap (gunsm.) s. Cap, percussion-cap.

—lock (gunsm.); das Schlag-schloss; Platine à percussion f.

—priming (gunsm.); die Schlagnzündung; Amorce à percussion, fulmiaoate f.

—musket, —gun; die Kapselflinte; Fusil à percussion, à piston m.

Perdefume s. Cure of smoke.

Perfect, without defect (jewell.); fehlerlos, ninkellos; Parangou.

Perfecting-machine; die Doppel-druckmaschine; Machine à imprimer les deux côtés à la fois f.

to Perforate, make full of holes, hole; nuschern, durchbrechen, lochen; Percer, trouer, creuser.

—, waste by hammering; durchhämmern; Trouer à force de marteler.

—needles; Nndeln ein-fitzen; Percer, trouer les aiguilles.

Perforator (agr.); der Stecher; Perforateur m.

—of beads; der Perlenbohrer; Percuteur de perles m.

Performance, there to be no — (theatre); geschlossen bleiben; Faire relâche.

Perfume, odour (proceeding from a scot-box); der Wohlgeruch; Cassolette f.

Perfume, scent; der Wohlgeruch, Duft; Parfum m.

—, to impart, to extract the — of flowers; den Blumen-duft aussziehen, geben; Enfleurer.

Perfumery; der Handel mit Wohlgerüchen; Parfumerie f.

Perfuming-apparatus, odorizer; der Wohlgeruchsapparat; Appareil parfumatén m.

—box, scent-box; die Riech-dose, Riechbüchse; Cassolette f.

—pan, odorator; die Cassolette, Räucherpfanne, das Räuchergefäß; Cassolette f.

Periclasé, periclasia, periklasé; der Periklas; Periclasé f.

Peridrome; der Säulengang, Gang zwischen Mauer und Säulen; Péridrome m.

Perigord stone, black iron-mica; der Schwarzeisen, schwarze Eisenglimmer.

Perimeter, periphery s. Circumference.

Period (typ.); der Punkt; Point m.

Periodicity, relative time of the different motions of a machine (mach.); die Periodicität, Folge der Bewegung, Wiederkehr in gewissen Zeiträumen; Périodicité, série des mouvements f.

Periodide of mercury; das Quecksilberjodid; Iodide de mercure m.

Perioduret; die höchste Jodverbindung; Periodure m.

Periorthogonal; in ein recht-eckiges Prisma verwandelt; Périorthogone.

Periphery; der Umkreis, Umfang, die Aussenfläche; Péri-phérie f.

Peripteral temple, peripteron; der Peripteraltempel, Tempel mit Säulenhallenringum; Périptère, temple périptère m. [sue f.]

Periwig; die Perrücke; Perru-perkins (cant); Bier; Bière f.

—steam-engine; Perkins Dampfmaschine mit unbegrenztem Druck; Machine à la Perkins f.

Permanency (mech.); der Beharrungszustand; Permanence f.

Permanent way (railw.); der Oberbau, Bhnnoberbau; Superstructure, voie permanente f.

—while; das Blinkfix, Permanentweiss; Blanc fixe m.

Permeability, perviousness; die Durchdringlichkeit, Durchlässigkeit; Perméabilité f.

Permeable, pervious; was-

serlässig, durchlässig, undicht; Perméable.
ernambuco-wood s. Brazil-wood.
ernitrous; übersalpétrich sauer; Pernitrenx.
erioxide; das Superoxyd; Hyperoxyde, peroxyde, snoxyde m.
of baryum; das Bariumhyperoxyd, Bariumsuperoxyd; Bioxyde, peroxyde de baryum m.
of iron, red oxide of iron, Elba iron, oligist iron, specular iron, rhomboidal, rhombohedral iron - ore; das Eisenoxyd, rothe Eisenoxyd, rhomboëdrische Eisenerz, Eisenperoxyd, der Eisenglanz; Peroxyde du fer, fer oligiste, oxyde de fer rouge, compacte, serré, granulaire ou terreux m.
-, hydrated - of iron; das Eisenoxydhydrat; Peroxyde hydraté de fer, fer oxydé hydraté, hydrate de fer m.
- of iron, Goethite, hydrated - of iron; der Rubinglimmer, Pyrrhosiderit, Goethit; Fer pourpre, goethite m., pyrrhosiderite f.
- of lead; das Bleiüberoxyd; Peroxyde de plomb m.
- of silver; das Silberüberoxyd, Silbersuperoxyd; Peroxyde d'argent m.
perpend - course, through-course, stretching-course, line of stretchers (mas.); die Durchbinder-, Durch-, Vollbinder-, Läufer-, Laufschicht; Assise de parpaing, en parpaing f.
- wall; die Mauer aus lauter Bindschichten; Mur do parpaing m.
perpender, heart - bond, perpend, perpendstone, through-stone, through-binder, bond (build.); der Streckstein, Tragestein, Durchbinder, Vollbinder, ganze Binder, Strecker; Parpaing m.
perpendicular, vertical, right by the plummet, plumb; bleirecht, lathrecht, senkrecht, scheitelrecht; A plomb, vertical, perpendiculaire, d'aplomb.
- (min.); neiger, saiger; Perpendiculaire.
-, to be - (build); senkrecht aufstehen, aufsitzen; Porter à fond.
-, to erect a -; eine Senkrechte ziehen, errichten; Elover une perpendiculaire.
-, to let fall a -; eine Senkrechte, Winkelrechte fallen; Abaisser une perpendiculaire.
-, to let fall a - (mas.); eine

Lothrechte ziehen; Reconnner d'équerre.
Perpendicularity; lothrechte, senkrechte, bleirechte, verticale Richtung oder Linie, Stellung, Haltung; Aplomb m.
Perpetual screw; die Schraube ohne Ende; Vis sans fin f.
Perpetuum mobile, perpetual motion; das Perpetuum mobile, der ewige Selbstbeweger; Mouvement perpétuel m.
Perphosphuret; die höchste Phosphorwasserstoffverbindung; Perphosphoré m.
Perquisite (typ.); die Accidenzarbeit; Bijboquet m.
Perron, raised foot step; der Beischlag, erhöhte Austritt oder Aussteigeplatz; Perron m., estrade f. [Poiré m.
Perry; Birnwein, Birnmost; Persiau; der Doppelast, Marzellen; Marceline f.
Perspective; die Perspektive, Fernsichtlehre, Ferndarstellung, Fernzeichnung, Fernsichtsmalerei; Perspective f.
-, das Fernrohr, Sehrohr, Fernglas; Lunette d'approche f.
-, aerial -; die Luftp.; P. aérienno.
-, linear -; die Linienp., Linienarp.; P. linéaire.
-, oblique -; die Accidentalt.; P. en vue accidentelle.
-, parallel -; die Parallelp.; P. en vue accidentelle de face.
-, plan; der perspectivische Plan; Plan perspectif m.
-, plane, picture, picture-sheet, table (draw.); die Bildfläche, Tafel; Tableau m.
-, science of -; die P., Lehre von der P.; P. spéculative.
-, visual -; durch das Gesicht beobachtete P.; P. de sentiment.
-, drawing; die perspectivische Zeichnung, Fernzeichnung; P. f., dessin perspectif m.
Persulphuret; das Persulfid, die höchste Schwefelstoffverbindung; Persulfure, persulfide m.
Pertartrate of iron; weinstein-saures Eisenoxyd; Pertartrate de fer m.
- of iron and potash; weinstein-saures, doppelt weinstein-saures Eisenoxydkali; Pertartrate de fer et de potasse, tartrate de fer ferrieo-potassique m.
Perulmate of iron; humussaur-s Eisenoxyd; Perulmate de fer m.
Pestle; der Stössel, die Mörschenkeule; Pilon m.
-, atamper (sug.); der Stempel, die Stampfe; Estampeur m.

Pestle, round moulding -; die runde Formstampfe; Cagnard m.
-, third iron - of a stamping-mill (met.); der Austrager, Austragestempel; Pileur de fin m.
-, tramping -; die Pompeule zum Walken; Enfonçoir à tête m. [blatt; Amande f.
Petal (flowerm.); das Blumen-, folded - of roses; gefaltetes Blumenblatt der Rosen; Bouillotte f.
-, largest - for the circumference; die größten Staubgefäße; Pétales de tour f. pl.
- of a middling size; das Blumenblatt mittlerer Grösse; Pétale grand coeur f.
-, small -; das kleine Blumenblatt; Pétale petit coeur f.
Petalite, dichloride of lead, arseniate of lime and magnesia, Berzelite; der Berzelit; Berzélie f.
Petar, petard; das Sprengstück, die Sprenghüchse, der Thorbrecher; Pétard m.
Pet-cock s. Cylinder-cock.
Petersham, Flemish rateen; flämischer Ratén; Ratine, saïette, rêvêche f.
-, great-coat; der Flansrock; Habit de bure m.
Petuine, organic substance in distilled bone; das Petinine; Petinine f.
Petit gulf (cotton); geringere Baumwollengattung; Petit gulf m.
Petrification; Petrefacten, Versteinungen, pl.; Pétrifications f. pl.
Petroleum; das Petroleum; Bergöl, Steinöl; Pétrole m.
-, containing -; petroleumhaltig; Pétrolifère.
-, lamp, ligroine-lamp; die Ligroinlampe, Petroleumlampe; Lampe à ligroine, à pétrole f.
-, works; der Petroleumschacht; Pétrolierie f.
Petronel; das Sattelpistol; Pistolet d'arçon m.
Petrosilex, compact feldspar; der Bergkiesel, Felsstein, Felskies, Felskiesel, dichte Feldspat; Pétrosilex, feldspat compacte, adinolo m.
Petty-count making; die Kriolin - Unterrockfabrikation; Industrie japonnière f.
Petunse, petunse, petuntze, chinesischer Porzellanstein; Pétunse m.
Pew (arch.); der Kirchenstuhl, Kirchensitz; Banc, siège m., loge, place, chaise f. d'église.

Fewter; Schlüsselzinn; Etain de vaisselle de plat m.
—mould (chandl.); die zinnerne Lichtform; Moole eo étain m.

—putty, tin-putty; die Zinnasche, das Schnellloth, Klempnerloth; Potée d'étain f.

—'a chips; der Adrakt von Zinn; Nature f., bavures f. pl.

Pewterer, tin-founder; der Zinngiesser, Kannengiesser, Weisschmied; Potier d'étain, taillandier eo oeuvres blanches m.

—'s bench; die Feilbank, Säuerbank; Apprêtoir m.

Phaeton; der Phaëton; Victoria m.

Pharmacolite, sexhydrous diarsenate of lime; der Pharmakolith, arseniksaure Kalk, Kalkgnß; Chaux arsénolée, pharmacolite, arsenicite f., arsénate de chaux m.

Phenacite, phenakite; der Phenakit, Phéokite f.

Phenicine, indigo-purple; der Indigopurpur, die Phénicin-, Purpurschwefelsäure; Phénicéoo f.

Phenole, carboic acid; das Phenol; Phénol m.

Phial, large bottle; die Fiole; Ooile f.

—, bottle; die Fiole, Fiole, das gläserne Fläschchen; Fiole f., petit matras m.

Phillipsite; der Kalkharmotom, Phillipsit, Ariclit, Arieite, phillipsite, christianito f.

Philosopher's stone; der Stein der Weisen; Argyrogoie, pierre philosophale f.

Philosophical wool or cotton; die philosophische Baunwolle; Coton philosophique m.

Phlegm; die wässrige Flüssigkeit; Liqueur aqueuse f.

—, magma (chem.); das Phlegma, Magma; Flegme, magma m.

—; das Caput mortuum, Phlegma, der Rückstand; Caput mortuum, dernier résidu m.

— (farr.); das Aderlinsmesser für Pferde; Lancette pour chevaux f. [Phlogistique]

Phlogistic; brennstoffhftig; — (chem.) s. Combustible.

Phlogiston; das Phlogiston; Gaz phlogistique, phlogistique m. [Phloorrhizine f.]

Phloridzine; das Phloorrhizin; Phlocenine; das Phocen; Phocénine, delphioine f.

Phonics s. Acouatica.

Phonolithe, clink-stone; der Phonolith, Klingstein; Pierre de cloche f., phooolithe m.

Phonometer; der Phonometer, Schallmesser; Phonomètre m.

Phormium tenax; neuseeländischer Flachs; Phormium tenax m.

Phosgene gas; Phosgen, Chlorkohlenoxydgas; Gaz phosgène m. [Salz; Phosphate m.]

Phosphate; phosphorsaurer — of ammonia; phosphorsaurer Ammoniumoxyd; Ph. d'ammoniaque.

— of antimony; phosphorsaurer Spießglanzoxyd; Ph. d'antimoine.

—, chloric —; das Chlorphosphat; Chlorphosphate m.

— of copper; das phosphorsaurer Kupferoxyd, Phosphorkupfererz, Kupferphosphorsalz, der Libethenit; Ph. de cuivre, cuivre phosphaté m.

— of iron, vivianite; das Eisenblau, phosphorsaurer Eisen, der Vivianit, Blauisenstein; Ph. de fer, fer phosphaté azoré, vivianite m.

— of iron ore; das phosphorsaurer Eisenerz; Mioerai de fer phosphaté m.

—, earthy — of iron; das erdige Eisenblau, die Blauisenerde; Fer phosphaté terreux.

— of lead, green and brown lead-ore; das Buntbleiers; Mine formée de ph. de plomb brun et vert f., ph. de plomb.

— of lead, pyromorphite; das phosphorsaurer Bleioxyd, der Pyromorphit, rhombödrische Bleibnryt; Ph. de plomb, plomb phosphaté m., pyromorphite f.

—, native — of lead; das Grünbleierz; Ph. de plomb natif m., mine de plomb floconneuse f.

— of lime, apatite, phosphorite, triphosphate of lime, common phosphate of lime, asparagus-stone, bone-earth, moroxite; der phosphorsaurer Kalk, Spargelstein, Moroxit, Euknsit, der Phosphorit, Phosphorkalk, Apatit; Chaux phosphatée, apatite, asparagolite, moropite, phosphorite f., ph. de chaux.

— of manganese, triplite; das Eisenpecher, der Triplit; Manganëso phosphaté m., triplite f.

— of peroxide of iron; phosphorsaurer Eisenoxyd; Perphosphato de fer, ph. de peroxydo de fer.

— of suboxide of iron; phosphorsaurer Eisenoxyduloxyd; Ocre martialo bleue f., fer phosphaté terreux m.

Phosphate of uranium; phosphorsaurer Uranoxyd; Deutophosphate d'urane.

Phosphated; phosphorsaurer; Phosphaté.

Phosphide of aluminium; die Phosphoralunerde; Phosphure d'aluminium m.

— of iron; das Eisenphosphid; Fer phosphuré m.

Phosphite; phosphorichtsaures, phosphorigsaures Salz; Phosphite m.

Phosphor-matches, amorphous —; das schwedische Zwitterstreichhölzchen; Allumette androgyne, hygiénique et de sûreté ao phosphore amorphe f.

to Phosphoresce; phosphorleuchtend, selbständig leuchtend, phosphorescirend; Être phosphorescent.

Phosphorescence; das Phosphorleuchten, die Phosphorescenz, das Meerleuchten; Phosphoresceoce f.

Phosphoric, phosphorous; phosphorig, knochensaurer; Phosphorescent, phosphoreux.

—, phosphorous; Phosphor enthaltend, Phosphor . . . phosphorsaurer; Phosphorique.

— matches; der Streichzündler; Allumettes phosphoriques f. pl.

Phosphoride; phosphorhaltiges Mineral, das Phosphormetall, Phosphorerz; Phosphoride m.

Phosphorization; die Verwandlung in phosphorsaurer Salz; Phosphorisation f.

to Phosphorize, phosphorate; phosphoresciren; Phosphorer.

Phosphorus, phosphor; der Leuchtetein, Phosphor; Phosphore m.

— (phys.); der Lichtzuger, Lichtträger; Phosphore m.

—, amorphous —; der amorphe Phosphor; Phosphore amorphe.

—, red —; der rothe Phosphor; Phosphore rooge.

—box; das Phosphorfeuerzeug; Briquet phosphorique m.

Phosphuret, metallic phosphate; das Phosphormetall, die Phosphorverbindung; Phosphure m.

— of sulphur; der Schwefelphosphor; Phosphore de soufre.

Photo-electrical; elektrisches Licht verbreitend; Photo-électrique.

Photo-galvanography; die Photogalvanographie; Photogalvanographie f.

Photo-lithography; die Photolithographie; Photo-lithographie f.

Photochromatic; *photochromatisch*; *Photochromatique*.
 Photogen, luminous matter; *das Photogen, der Leucht-, Lichtstoff, die Lichtmaterie*; *Photogène m.*
 Photograph set in a ring; *Photographie in einen Ring gefasst*; *Stanope m.*, *photographie microscopique en chignon f.*
 Photographer, photoist; *der Photograph, Photographic m.*
 Photographic picture, — portrait, drawing, photograph; *das Photograph, Photogramm, Lichtbild, die Photographie*; *Photographie f.*
 — puzzle; *die Vexirphotographie*; *Photographie à surprise*.
 Photography, photographie; *die Lichtbildkunst, Photographie, Lichtbildneret*; *Photographie f.*
 Photolithograph; *photolithographieren*; *Photolithographier*.
 Photometer, instrument for measuring the intensity of light; *der Lichtmesser*; *Photomètre, lampromètre m.*
 Photometry; *die Lichtmessung*; *Photométrie f.*
 Photomicrography; *die Photomikrographie, Kleinbildkunst*; *Photomicrographie f.*
 Photoscope; *das Photodoscop*; *Photodoscope m.*
 Phtoride; *die Phtorverbindung*; *Phture m.*
 Physalite; *der Physalith, gemeine Topas*; *Physalite f.*
 Plyster s. Filter.
 Physicist; *der Physiker*; *Physicien m.*
 Physics, natural philosophy; *die Naturlehre, Physik*; *Physique générale f.*
 Piano, pianoforte; *das Fortepiano, Pianoforte, Piano, der Flügel, Piano m.*
 —, cabinet —; *grosser stehender Flügel*; *Grand piano droit*.
 —, grand —; *der Flügel, Concertflügel*; *Piano à queue*.
 —, semi-cabinet —; *kleiner stehender Flügel, das Wandpiano*; *Petit piano droit*.
 —, semi-grand —; *kleiner Zimmersflügel*; *Petit piano à queue*. [*Piano*; *Piano carré*.]
 —, square —; *tafelörmiges*.
 —, upright —; *aufrechtstehendes Piano, Pianino*; *Piano droit, à secrétaire*.
 —, worn-out —; *alter Kessel*; *Chaudron m.*
 —, unker, — forte maker; *der Fortepianomacher*; *Facteur de pianos m.*

Pica (typ.); *die Ciceroschrift*; *Onze, cicéro m.*
 — (typ.); *das klein Parangon*; *Petit parangon m.*
 —, double — (typ.); *die Text, Secunda, Doppelcicero*; *Gros parangon, texte m.*
 —, middle —, medium (typ.); *Mittelsiceroschrift, Mittel*; *Passe-cicéro m.*
 —, small — (typ.); *klein Cicero, die Brevier, Rheinländer, Descendian*; *Philosophie f.*, *cicéro approché, dix m.*
 Picadil, down-out sandiver; *die ausgelassene Glusshacke, das Heerdglas, zu dickflüssige Glas, Heerdpfeifenglas*; *Picadil m.*
 to Pick; *zähneln, mit dem Zahnhammer bearbeiten*; *Layer m.*
 — (mill.) s. to Dress.
 — grapes; *abbeeren*; *Egréner, égrapper*.
 — the lides (batm.); *verlesen, belesen*; *plucher*.
 — a lock (locksm.); *ein Schloss mit dem Dietrich öffnen*; *Crocheter uno serrure*.
 — oakum; *Werg zerreißen*; *Détouper*. [*sparer*.]
 — out (min.); *ausscheiden*; *Sé-*
 — out the letter (typ.); *die Buchstaben mit der Zehle herausheben, herauslesen*; *Piquer la lettre*.
 —, axe, dress a quarry-stone, scapple (mas.); *ein-, ab-, bespitzen, hossiren, aufstoßen*; *Piquer*.
 —, drive or throw the shuttle (weav.); *die Schutze werfen*; *Lancer, chasser la navette*.
 — the stoures, scapple; *den Stein abspitzen, bespitzen*; *Smiller, esmiller*.
 — up (cable); *das Kabel aufholen, aufnehmen*; *Rotirer le câble*.
 — up (road-h.); *oberflächlich aufhacken*; *Repiquer*.
 — up letters (typ.); *Schrift aus dem Schriftkasten nehmen*; *Lever la lettre*.
 — up the pies (typ.); *die Zwiebelfische auslesen*; *Trier les pâtes*.
 — up well (typ.); *einen guten Griff haben*; *Bien lever*.
 —, cull, unbur the wool; *zupfen, zausen, pliesen, pflücken, verlesen, kletten*; *Pluser la laine, épuser, trier, dégloutonner, égrateronner*.
 — woollen rags into shoddy; *wollene Lumpen zu künstlicher Wolle zerreißen*; *Détisser les chiffons de laine*.
 Pick, — axe, pike, — point; *die Rautehacke, Keithhau,*

Erdhane, Picke, Piekhacke, der Karst, Pickel; Houe, pioche, f., pic, hoyau m.
 Pick (agr.); *der Pickel*; *Bigne f.*
 — (build.); *die Hacke, Hane, der Pickel*; *Pic m.*
 — (build.); *die Keil-, Spitzhane, Einspitze*; *Pic a roc m.*
 —, picker (build.); *die Spitzhane*; *Pic-noyau m.*
 — (hort.); *die Kreuzhane, Doppelhacke*; *Tournée f.*
 — (mill.); *die Picke, Bille*; *Pic à meules, à rafraîchir les meules, à rhahiller m.*
 — (min.); *das Gezähe zum Schlitten des Flützes, der Schneidhammer, die Kerbhane*; *Copray m.*
 — (typ.); *der Spiess*; *Pointe f.*
 — (typ.); *der Schwanzbuchstabe*; *Ordure sous presse f.*
 —, shot (weav.); *der Schuss, Schlag, Schützenschlag*; *Passe f.*
 —, broad —; *die Radehacke, Breit-, Fluchhane*; *Pie à tranche m.*
 —, double-pointed —; *die Zweispitze, Zweispitze, Steinpicke*; *Pie à deux pointes m.*, *pioche à marteau f.*
 — of Belgian holers; *die belgische Schramhane*; *Rive-laine f.* [*Pioche à marteau f.*]
 —, double —; *der Zweispitz*; *loot —; der Fusspickel*; *Bigne à pied f.*
 —, hand —; *der Handpickel*; *Bigue à main f.*
 —, sculptor's —; *das Zwercheisen*; *Ripe f.*
 —, axe, double-pointed pick; *der Zweispitz, die Zweihedge, Zweihacke*; *Marteau à deux pointes m.*
 —, axe; *der Kau-, Kauchkamm*; *Hache de fer à pince f.*
 —, axe, pike, — point (build, min.); *die Picke, Piekhacke, der Pickel, die Kreuzhane, Kreuzhacke, das Kreuzpikel, die Krampe*; *Pioche, houé f.*, *pic, hoyau m.*
 —, axe, gurllet (mas.); *der Spitz-, Zwerghammer, die Spitzflüeh, Steinart*; *Grelet, gortlet m.*, *pointe-et-tranche f.*
 —, axe, mattock (min.); *der Karst, die Breit-, Erdhacke*; *Pic à feuille do sango m.*
 —, axe (min.); *die Erd-, Breitenweit-, Rundhane, der Karst*; *Hoyau m.*, *hec-de-caue, pioche do mineur f.*
 —, axe (min.); *die Doppelhane, Kreuzhacke, Kreuzhane, der Kreuzzirkel*; *Pic-hoyau, hoyau à deux tranchos m.*
 —, axe, headed —, mattock;

- der Spitz-, Schräghammer, das Hau-, Knappeneisen, der Berghammer, Wetskopf; Pic à rocher, gros pic m.
- Pick-axe, small —; kleine Hacke; Piochon m.
- axe, to take off with the — (min.); abpicken; Détaacher, faire tomber avec la pointe.
- ax-hammer, poll-; der Pickhammer, Hammerpickel, die Hammerhaue, Hammerhacke, der Spitzhammer; Pic à tête m.
- hammer; der Spitzhammer; Marteline à pointe f., picot m.
- hammer (quarry); der Spitzhammer; Picot m.
- hammer, granite-hammer, scabbling-hammer (mas.); der Brech-, Spitzhammer; Tête m., losange f.
- lock, master-key, pass-key, skeleton-key (locksm.); der Diebschlüssel, Sperrhaken, Hakenschlüssel, Dietrich, die Krücke; Crochet, rossignol, passe-partout m.
- point, pike (min.); der Ort, die Hant, Keilhaue; Pie m.
- Picked, dressed (mill.); gerieft; Piqué, riblé, rhabillé.
- Picker, burler (drap.); der Nopper, das Noppeisen; Enodeur m.
- (min.); der Klaubehammer; Marteau du triage m.
- (tink.); der Auerzäumer, Räumer; Sonde f.
- (typ.); der Plattenausputzer (der Stereotypplatten); Nettoyeur des plaques stéréotypes m.
- , picking-stick, whip, driver, pecker (weav.); der Knecht, Schneller, die Schnellwage, Peitsche, der Treibstock, Treiber, Rechen, Vogel, Webervogel; Baseule d'un métier f., taetot, taquet, taquoir, rat, fouet, chasse-navette m.
- Picket, stake or staff of the measuring-chain; der Kettenstab, Kettenhalter; Bâton de la chaîne d'arpenteur m.
- , tracing-; der Absteckpfahl; Piquet à tracer m.
- Picketing (strikes); die Blockade der Meiler bei Arbeitseinstellungen; Cordon de surveillance établi autour des ateliers des patrons m. (grève).
- Picking, pinching (drap.) s. Burling.
- (locksm.); mit dem Dietrich öffnen; Crocheter.
- (typ.); das Auslesen; Triago des ordures m.
- (weav.); ausputzen, auszu-
- pfen, klauben, noppen, achies-
aen, zausen, plüsen, pflücken;
Epincer, noper, énouer, épincer, épinceler.
- Picking (wool); das Zupfen, Zausen, Pflücken; Epilueage m.
- and culling, bucking, spalling (min.); die Scheidung der Erze; Scheidage m., séparation f.
- of grapes; das Abbeeren; Egreuage m.
- by hand (wool); das Handklauben; Egratontage m.
- out threads (weav.); das Ausfasern; Parfisure f.
- knife (basketm.); der Schnitzer; Epiluehoir n.
- to Pickle; in Essig einmachen; Confire, conserver au vinaigre.
- ; pökeln, einpökeln, einsalzen, einlegen; Saumurer, saler.
- , dip (met.); abbeizen, abbrennen, gelbbrennen; Décap-
per, relever la couleur du laiton.
- Pickle (vegetable preserved in vinegar); in Essig Eingemachte; Conserve f. (au vinaigre).
- Pickles, mixed —; Mixed Pickles; Variantes f. pl.
- Pickled salmon; marinirter Lachs; Saumon mariné m.
- Pickling; das Einlegen in Salzlake; Saumurage m.
- s. Cleansing.
- , dipping; das Messing abbrennen; Relever la couleur du laiton.
- , dipping (metal-w.); das Abbeizen, Abbrennen, Gelbbrennen; Décapage, dérochage m.
- Picnic-knife; das Allerhand-Taschenmesser; Couteau de poche universel m.
- Picture; das Gemälde, Bild, Bildniß; Tableau, portrait m.
- of little devils (mag. lant.); die Teufelsbilder; Diablerie f. (lanterne magique).
- returned as unsold (paint.); der Krebs, Bild das unverkauft zurückkommt; Tableau radis m.
- frames, plain — (gild.); glatte Bilderrahmen; Passions f. pl.
- gallery, gallery of paintings; die Bilder-, Gemädegalerie, Gemäldesammlung, der Bildersaal; Galerie de tableaux f.
- Pie, friar, slot, a confused mass of types (typ.); der Mönch, Zwiebelfisch, Eierkuchen, ausmengeneworfener Satz, die verschobene Form; Bonquet, moine, pâté m., feinte, pâte f.
- , in — (typ.); zu Zwiebelfi-
- schen oder Eierkuchen zusammengefallen; Tombé en pâte
- to Piece to; anfügen, anetücken; Joindre (peigneuse).
- Piece (drap.); die Placke; Morcean m., pièce f.
- , ball, lump (gl. m.); das Kälbchen, der Ballen, Posten; Paraison f.
- , coin (mint.); das Münz-, Geldstück; Pièce f.
- (weav.); das Stück; Pièce f.
- s, all — put together (roll.); das Gerchlepp eines Walzenwerks; Équipage de fenderie m.
- s for assembling pipes; die Röhrenfügstücke; Bolte de raccordement f.
- s, composed — of timber (carp.); das Kluftwerk; Pièces d'une construction formées elles-mêmes d'autres pièces f. pl.
- cut off; Abschmizel; Re-taille f.
- cut slantingly (wood); achzüg geschnittenes Stück; Console f.
- of land, the adjoining; parts of a —; die anstossenden Theile eines Grundstücks; Tenants et aboutissants d'une terre m. pl.
- of a machine; der Maschinetheil; Pièce de machine f.
- of mosaic; die Mosaikearbeit; Ouvrage de marqueterie m.
- of ordnance; das Geschütz, die Kanone; Bonche à feu f.
- of plate for vessels; Weissblechtöpfe in Stücken; Pièces pour pots en fer-blanc f. pl.
- of stuff; der Stück Zeug, Reste; Chanteau m.
- of timber; ein Zimmerholz, Verbandstück; Pièce de charpente f.
- of 12 feet long on 6 inches in the square; die Stabruthe; Pièce f. [vingtaine f.]
- s, 20 —; die Stiege, 20 Stück;
- goods; die Stückgüter; Marchandises en balles f. pl.
- master; der Mittelmann; Entremetteur m.
- mould; die Stückform; Moule en pièces m.
- work s. Contract.
- work, to do —; auf's Stück arbeiten; Travailler à façon.
- worker, workman by the job; der Stückarbeiter, Arbeiter nach dem Stück; Tâcheron, apieceur m.
- Piecer (spinn.); der Anzwirner, Andreher, Stücker; Noueur m.
- Pier, mole, break-water, quay, storm-pavement; der Schützrögel, Hafen, Wehrdamm, Molo, das Wehr, die

Hasenbrücke, der Wellenbrecher; Môle m., jetée f.
ier, wharf, landing-place, landing-stage, der Landungsplatz, Löschr-, Ausladeplatz, die Ablage; Débarcadère m.
pile—, timber—, — of framework, das Brücken-, Pfahlloch, der Brückenpfeiler; Palée de pont, aiguille d'un pont, pile f., pied-droit de pont, pilier massif m.
—, wall between two windows; die Fenstergewände; Parois f. pl., côtés, tableaux m. pl. d'une fenêtre.
— (hydr.); der Damm, Grunddamm, das Hoofd; Digue, jettée f.
—, fixed— of a timber-bridge; das Pfahlloch, der Pfeiler einer Holzbrücke; Support fixe m.
—, floating—; dns Brückenglied, der schwimmende Pfeiler einer Schiffbrücke; Pontée f., support flottant m.
—, intermediate—; das Mittelwiderlager, der Zwischenpfeiler; Pied-droit intermédiaire de pont, de voûte m.
— in a panel; die Fenstersäule in einer Fachwand; Poteau de croisée m.
—, projected— of a cellar-vault; die Gurtbogenvorlage, der Gurtpfeiler; Pied-droit.
— arch; der Scheidebogen; Arc bornant m.
— glass; der Fenster-, Pfeiler-, Wänd-, Schaftspiegel; Trumeau m.
— shaft (build.); der Pfeilerschaft; Corps, fût latéral de pile m.
— table; der Pfeiler-, Spiegelstein; Table à trumeau, console f.
— trestle (bridge); das Oberjoch, der Jochbock; Palée hante de pont f.
Pierage; der Hinfendnmzoll (Abgabe); Droit de jetée m.
to Pierce (coop.); anbohren, anzapfen; Percer, mettre en perce, entamer.
— (tann.); aufstechen; Piquer.
— through, bore through and through, transpierce, perforate; durchbohren, durchstechen, durchlöchern; Perforer, transpercer.
Pierced, porous; röllig; Percé, troué, poreux.
— work; durchbrochene Arbeit; Ouvrage à jour m.
Piercer, gimlet, bradawl; der Nagelbohrer; Perce-clous m.
—; die Pfieme, der Pfriem; Alène, broche f.

Piercer (bookb.); das Stechen; Fer m.
— (coop.); der Bohrer, Fassbohrer; Coup-de-poing m.
—, awl, borer (join.); der Ansteckbohrer, Bohrer; Foret, perçoir m.
— for the drawing-plates; die Richtspille, Richtspindel; Foret à percer les filières m.
Piercing guts for expelling the air; das Durchstechen der Därme, die Entfernung der Luft aus den Därmen; Désinsufflation f.
— saw, inlaying-saw, buhl-saw; die Laub-, Lochsäge; Scie à contourner, à découper, à vider, à marqueterie, d'horloger f.
Pierrelle, mass of stones in a draining-ditch; die Steinpackung in einem Entwässerungsgraben; Pierrelle f.
Piesma; das Piesma, die Trester; Piesma, marc, résidu m.
Piezometer; das Piezometer, der Wasserdrukmesser; Piézomètre m.
—, differential—; der Differentialpiezometer oder Sympiezometer; Piézomètre différentiel.
Pig, block (mech.); der Keil, die Unterlage unter einem Hebelbaume; Billot, bloc m. {m.
—, sow (turn.); die Sau; Cochon (met.); die Gans, Eisengans, Mulde, der Block, Floss; Gucuse f., saumon m.
— (typ.); die Sau; Cochon m.
— s; Borstenvieh, Schweine; Bêtes porcines f. pl.
— s liver seasoned and roasted; die gepfefferte, gesalzte und geröstete Schweinsleber-schnitte; Hättereau m.
— of iron; die Mulde, Eisenmassel; Saumon de fer m.
— of lead, lead—; — lead; dns Blockblei, der Bleiblock, Bleiklumpen, die Bleimulde, Bleigans, Bleiganz; Plomb en saumons, saumon de plomb m.
—, porous white—; lückiges Eisen-, Weichfloss; Fonte laeuneuse ou poreuse f.
—, silvery—; silberweisses Roheisen; Fonte argentée, rayonnante f.
—, small— (met.); kleine Gnnns; Gneusat, gueuse, gueusillon m.
— boiling, wet puddling; das Entkohlen des Roheisens mit oxydirtem Eisengemisch und flüssiger Schlacke; Décarburation du la fonte au moyen de fer oxydé et de scorles liquides.
— iron; dns Block-, Gans-

eisen, der Floss, Block, Salu, die Mulde; Gueuse, fonte en saumon, en gueuse f., saumon de fonte m.
Pig-iron, crude, raw iron; das Roheisen, rohe Eisen, Guss-, Rauch-, Dach-, Gnnseisen; Fer cru, brut, fondu m., fonte crue, fonte f.
— iron, casting run from the blast-furnace; dns Roheisen; Fonte de première fusion.
— iron, bluish—; blumiges Flosseisen; F. bleuâtre.
— iron, charcoal—; das Holzkohlenroheisen; F. au charbon de bois.
— iron, cold-blast—; das kalt erblasene Roheisen; F. à l'air froid.
— iron, common—; dns Topfeisen, geringe Roheisen; Potin m.
— iron obtained from very fusible ores; Roheisen von weichen Erzen; Vive-f.
— iron, grey—, grey metal, foundry—, cast-iron No. 2; grnues, gemeines oder gares Roheisen; F. grise tendre, de moulage.
— iron, grey—, cast-iron No. 3; das hell- oder licht-grnue Roheisen; F. elaire.
— iron, hot-blast—; das heiss erblasene Roheisen; F. à l'air chaud.
— iron, kishy—; das schwarze, übergare, todtgare Roheisen; F. noire.
— iron melted twice; das Gefrischteisen; Refonte de la gueuse f.
— iron, refined—; raffiniertes Roheisen; Bodcu m.
— iron, white—; das weisse Roh-, Flosseisen, der Hartfloss; Fer cru blanc m. fonte blanche, dure.
— iron, white— with a semi-granular texture; das bluinige Floss, Hartfloss; F. grenue, dure f., floss à fleur, floss dur m.
— lead; das Muldenblei; Saumon m., navette de plomb f.
— mould; dns Flossenbett, der Muschelgraben; Moule de gueuse m. [nose, hand-vice.
— nose hand-vice s. Dog-
— skin (scraped); die Schweins-haut, Schwarte; Couenne f.
— sty, hog-sty, sty, piggery; der Schweinstall; Etablo à porcs f., toit à pores m.
— tail tobacco; der Strangtabak, gesponnene Tabak; Tabac en andouille, en carotte, en corde m.
— tail, negro-head, lady-

twist, twist; der Knu-, Roll-,
Inbak, Ladytwist; Bitors m.
Pigeon to shoot at; Vogel von
Holz als Schiessscheibe; Pape-
gai m.
—breasted (tail.); mit hoch-
auswüthter Brust; A devant
bien ouaté.
—dung, fowls'-dung (hort.);
der Taubendung, Taubenmist,
Taubenkoth, Hühner-, Geflü-
geldung; Colombin m., colom-
bioe f.
—egg shaped; taubeneiförmig;
Colombaire. [yette f.
—hole; das Gefnch; Case, la-
—holes, set of —; das
Flächergestell; Serre-papier m.
—house upon a post; der
Taubenschlag auf einer Säule;
Lanterne de colombier f.
—house, small —; der
kleine Taubenschlag; Fnie f.
Piggin, pail, bucket, tub;
die Gelle, der Eimer, hölzerne
Schöpfer; Broc, sean, cuvesu
m., tiouette f.
Pigment s. Colour.
—, colouring-matter; das Pig-
ment, der Farbestoff; Pigment
m., matière colorante f.
—, size (gild.); die Beize; Mor-
dant m.
—, vitrifiable —, colour; die
Schmelzfarbe; Couleur vitri-
fiable f.
Pike (turn.); der Stachel, Dorn,
die Pinne, des spitze Eisen-
zapfen in der Doche der
Drehbank; Broche f.
—for holing, holder s.—(min.);
die Schram-, Schrämhäue; Pic
à la bouille, harvieu m., ha-
verosse f.
Pilaster; der Pilaster; Pilastre
m., coloone plaquée f.
—, pillar inserted in a
wall; der Wand-, Halbpflei-
ler; Pilastre engagé, pied-
droit m. [Jambe étrière f.
—, der Stürnpfeiler einer Mauer;
—, column (st. h.); der Pila-
ster; P. m., coloone f.
—, isolated —, der freistehende
Pfeiler; P. isolé.
—putting out, side-post; der
kleine vorspringende Pfeiler,
Pfeilervorsprung; Dossieret,
montant m.
—between the panels of a
wainscoting; der Pfeiler
zwischen den Feldern des Tä-
felwerks; P. de lambris.
—brick, der Bindeziegel; Bri-
que de rescod f.
—like; pfeilerförmig; En p.
—strip; die Lasche, Lásene;
P. en lisière.
Pilch, quilted seat, saddle-
—, das Satteltissen; Coussin m.

to Pile (build.); aufpfählen, auf-
rammen, pfählen, verpfäh-
len, bepfählen, Pfehle ein-
schlagen, mit Pfählen ver-
sehen; Piloter, battre, enfoncer
des pieux. [piloter.
—(hydr.); beholzen; Pilsässer,
—a dam; einen Damm holzen;
Piloter, cuveler une digue.
—a drift (min.); eine Strecke
anstecken, anflecken; Consoli-
der, sfermir uoe galcrie avec
des pilotis.
—the hide (curr.); die Haut
durch Schwitzen enthaaren,
alaungr machen, in die
Alaunbeize geben; Trésviller
à la jussé ou à l'échauffe.
—up; in Haufen legen, setzen,
haufen, stapeln, aufschichten;
Appiler, mettre eo pile.
—up, stack up (rech.); auf-
stapeln, aufschürken; Em-
piler, cotasser, mettre eo haie.
—up (bottles); aufstapeln;
Mettre eo tas, entreiller.
—up (build.); aufschichten,
aufhäufen; Tasser.
—up in fathoms (carp., mss.);
aufklaftern; Entoiser.
—up, heap (law.); aufhäufen,
aufschichten, aufstapeln; Co-
tasser.
—up boards with interposed
pegs (carp.); Breter mit daz-
wischen gelegten Sperrhöl-
zern aufstapeln; Trésvillonner
une pile de bois.
—up casks; Fässer aufstapeln,
auf einander schichten; Ger-
ber des tonneaux.
—up in rows (bricks); in Rei-
hen aufschichten; Eohayer.
Pile; der Pfahl; Pieu, pilotis m.
—s. Building.
—, solid mass, foundation,
bed, stone - mass, shaft,
wall-mass, backing (build.);
der Mauergrund, die Stein-
masse, der Schaft, Pfeiler,
die Mauer-, Grundmasse;
Massif m. [lotis m.
—(build.); der Spitzpfahl; Pi-
—(drap.); des Rruche, Haarige
am Tuch, die Fiber der Wolle;
Poil m. [Pile f.
—(miot.); die Kehr-, Rückseite;
—(phys.); die Säule; Pile f.
—(typ.); das Kreuz; Ferlet m.
—(velvet); der Flor, die Pole;
Poil m.
—of bricks on the cutting-
bench; der Stoss, Neine auf
der Schneidebank; Seltéc f.
—of burning wood (min.);
die Feuerbühne; Bächer établi
dans la mine pour faire éclater
la roche m.
—, common —, driving-en-
gine, ringing —-engine;

die Zugramme, Hoyer, Lauf-
ramme, das Schlagwerk; Son-
nette à tirande f.
Pile of a dam; der Dammpfahl,
Pieu d'no baladeau m.
—, ferruled —; der vorge-
schuhte Pfahl; Pieu ferré m.
—s round foundations (hydr.)
der Pfahlrost; Eocretement
m.
—of a grate-foundation, —
work (build.); der Rostpfahl,
Pfahlgrund; Pilotis m.
—, horizontal — (cherc. h.);
der liegende Meiler; Meule
conchée f.
—, iron — (build.); der Stichel;
Pieu de fer m.
—of ore, parcel; der Erzhauf-
en, das Loos; Lot de minerai m.
—s in a river, abutment
(build.); die Strompfähle,
Landbrücke, das Pfahlwerk
am Ende der Schiffbrücken;
Avoit-does m. pl.
—of sea-salt (salt-w.); die Py-
ramide im Salzgarten; Vache f.
—, sheeting —, grooved and
tongued — (hydr.); der Falz-,
Spundpfahl; Pilotis, pilot à
rainure m., palpluose f.
—of skins (law.); Haufen für
die Walke bestimmter Felle;
Foulee f.
—, fagot of steel; die Zange,
Garbe, das Packet beim Raf-
finiren des Stahls; Trousse
d'acier f.
—of substructure, founda-
tion — (build.); der Grund-
pfahl; Pilotis, pilot de fonde-
ment m.
—sunk in water (build.); der
Pfahlstumpf, Pfahlstump,
Pfahlstumpen, Pfahl unter
Wasser; Courçon m.
—, vertical — (cherc. h.); der
stehende Meiler; Meule de-
boot f.
—, voltaic, electrical —, gal-
vanic — (phys.); die Volta-
sche Säule; Pile voltaïque,
volta-électrique f.
—s and walings of a coffer-
dam (hydr.); das ausge-
mauerte Pfahlwerk, die Buh-
ne, Krippe um einen Brücken-
pfeiler, die Pfähle, die Um-
pfählung an Brückenhoch-
en, eines Fangdamms; Crèche,
einteinte des pieux f.
—of wood (salt-w.); der Holz-
stoss; Chale f.
—block, punch; die After-
ramme, der Anecht, Ramm-
knecht, Aufsetzer; Faux-pico,
faux-pilot m.
—bridge, bridge on —s; die
Pfahl-, Jochbrücke; Pont de
pilotis m.

le-crane(mech.); der Pfahlkranh; Crie à pilotis m.

—crown, —hoop, —ring (hydr., min.); der Pfahlkranz, Pfährling, Pfahlschwanz; Couronne d'un pieu f.

—driver, —engine, monkey (hydr.); die Rammkatze, Ramme, das Rammgerüst, der Rammblock, Bär; Batterie, sonnette f., déclie m.

—driving; das Einrammen; Fonçage m.

—driving engine with pin-cers; die Kunst-, Haken-, Haspel-, Klinkenramme, das Fallwerk; Sonnette à déclief.

—driving engine, steam —; die Dampfmaschine; Sonnette à vapeur f.

—ferrule, iron sheath of a —, shoe; der Pfahlschuh; Lardoire f., sabot de pilot m.

—framing between the piers; die Bettung zwischen den Pfeilern, das Trammfeld, Sturz-, Flutbett; Radier de pont m.

—guard for cut velvet (weav.); der Florachützer; Canard m.

—hammer (min.); der Pfahlpauische; Maillet à enfoncer des pieux m.

—plank, sheeting—, plank—, grooved —, plank (hydr.); das Rammholz, der Spund-, Nutzpfehl, die Spundbohle, der Grundbaum; Palplanche f.

—plank (mill.); der Mahlbau; Palplanche f.

—planking; die Pfahlbühne; Plate-forme sur pilotis f.

—shoe, wrought iron shoe; der Pfahlschuh, eiserne Schuh, Beschlag; Chaussure f., sabot m.

—side (cutl.); die glatte Seite eines Federmeßers; Plat de la lame d'un canif m.

—warp, nap-warp (weav.); die Polkette, Pole, Ueherschuss-, Ober-, Sammetkette; Poil m., chaîne de poil f.

—weaving; die Sammetweberei; Tissage de velours m.

—withdrawing engine; die Ausziehmachine, der Pfahl-ausheber; Machine à arracher les pieux f., arrache-pieux m.

—work, piling; das Pfahlwerk, die Pfählung, Auspfählung, der Roat, Pfahlrost, Stüdelbau; Pilotage, ouvrage pilote, de pilotis, grillage de charpente m., grille f.

—led goods; schwere Manchesterzeuge; Fortes étoffes de Manchester f., pl.

ground, mill built on a —

—; die Pfahlmühle; Moulin bâti sur pilotis m.

Piling, pile-work; das Pfahl-, Roatwerk; Ouvrage en pilotis m.

—, palification (hydr.); das Pfahlachlagen, Pfählen, Auspfählen, die Rammarbeit; Pilotage, battage des pieux m.

—, pile-frame, —grating (hydr.); der Pfahlrost; Parc des pilotis, radier m., estacade en charpente f.

—(met., tann.); die Schwitze; Paquetage m.

—, heaping the hides (tann.); das Abschwitzen; Travail à la jusee, à l'échauffe m.

—of new salt on old salt (salt-w.); das Anhäufen, Aufschütten von neuem Salz auf altes Salz; Abouquement m.

—up wood (min.); das Feuer setzen; Etablissement d'un bûcher pour faire éclater une roche m.

—up wood (salt-w.); die Holzauflagerung; Enchalage m. [Egruger.

to Pill, hackle (flax); risseln; Pill-box (slang); kleiner Wagen eines Arztes; Petite voiture d'un médecin f.

Pillage (arch.); der viereckige Pfeiler hinter einer Säule um die Bogen zu tragen; Pilastre de charge m.

to Pillar, prop; pfeilern, stützen, abstützen; Appuyer, soutenir par des piliers, épontiller, garnir de piliers. [Pilier m.

Pillar (arch.); der Pfeiler; —(mach.); das Verbindungsstück mit Verlängerungsstück; Petite colonne f.

—(min.); die Bergfeate; Pilier, soutien de roche solide m.

—, post (min.); der Streckenpfeiler, Pfeiler; Pilier entre des tailles, massif long m., serre f. [delier m.

—(pott.); der Ständer; Chan-

—(sm.); die Pilaren; Colonnes f., pl. [port; Pilier m.

—(st. eng.); der Träger, Sup-

—, adjoining —; der Nebepfeiler; Pilier adjoint.

—of coals, pitch of ore; der Ers- oder Kohlepfeiler; Pilier de minerai, de bouille.

—behind a column; hinter einer gleichdicken Säule stehender Pfeiler; Pilastre grêle m.

—, cruciform —; der Pfeiler mit kreuzförmigem Grundriss; Pilier cruciforme.

—larger above than below; Pfeiler oben stärker als unten; Pilastre en gaine de terme m.

Pillar- and post-work, — and stall-work, board- and

—work (min.); der Strecken- und Pfeilerbau; Ouvrage par galeries et piliers, par massifs longs m.

—, safety—; der Sicherheitspfeiler; Pilier de sûreté.

—small — supporting a baluster; kleiner Pfeiler in schrägen Treppengeländern; Pilastre rampant, pilastre de rampe m.

—standing between two other ones; zwischen zwei andern stehender Pfeiler; Pilastre flanqué.

—of a steam-engine frame; der Pfosten; Colonne de machine à vapeur f.

—between two thirlings (min.); der Pfeiler zwischen zwei Abbaustrecken; Serre f.

—drilling-machine; die Säulenbohrmaschine; Forerie à colonne f.

—file; die dünnflache Feile; Lime plate amincie f.

—file (watchm.); die Feile für die Platinenstifte; Lime à pilier f.

—plate, pallet-plate(watchm.); die Pfeilerplatte, Messingscheiben zwischen denen sich das Räderwerk bewegt; Platine f.

Pillared; pfeilersförmig; En pilier, en forme de pilier.

—; gesäult, auf Säulen ruhend, gepfeilert, pfeilergetragen; Soutenu par des colonnes, par des piliers.

Pillion (met.); die Zinnschlacken; Scories d'étain f., pl.

—, saddle-cushion or -pad (saddl.); das Sattel-, Reitkissen, Polster; Coussinet m.

Pillow s. Pillow-fustian.

—, bush, step (mech.); das Lager, Zapfenlager, die Pfanne des Zapfenlagers, die Büchse, das Lager-, Metallfutter; Coussinot, grain m., crapaudine f.

—(plough); der Pflab, die Pfläbe; Coussin m.

—cod (carriage); das Ohrkissen; Custode m.

—fustian, —law; der glatte Barchent; Futaine à deux envers f.

—lace; geklöppelte Spitzen, Kiasenspitzen; Dentelle à fuseau f.

Pilon-mill, — powder-mill, — incorporating - mill,

stamp-mill (powder-m.); die Stampf-, Pulvernühle mit Stampfwerk; Moulin à piler m.

Pilot-cloth; starkes blaues

Lootsentuch; Fort drap bleu à surtout m.
Pilot-engine (railw.); der *Vorläufer*, die *Warnlocomotive*; *Machine-pilote* f.
Pilotis, row of piles, piling ground-shores, land-ties; die *Pfahlreihe*, das *Pfahlwerk*, die *Bohlwand*, *Verspählung*; *Palée* f., *raug* de pales, de pieux m.
to Pin, — down, — up; anstecken, mit einer *Stecknadel* anheften; *Attacher* avec une épingle.
 —, join with a pin; mit *Gelenk* verbinden, einnieten, zusammennieten, verspinnen, verspinnen, anpflocken, bolzen, verbolzen; *Goupiller*, mettre une goupille à . . . , fermer, attacher avec une cheville, avec des chevilles.
 — (hl.); anpflocken; *Brocheter*.
 —, secure, fasten, nail, make fast (carp.); befestigen, annageln; *Brauder*, *brandir*, *retenir*, *scellor*.
 — (hort.); junge Zweige mit den Nägeln abknäsen; *Pincer*.
 —, bolt (join.); andabeln, döbeln, anpflocken, anbolzen; *Goujonner*.
 —, — down, scotch (mech.); anhalten, einhalten, einzapfen; *Arrêter*, *motro* une brochette, une goupille à . . . , *cheviller*.
 — (needl.); stecken; *Épingler*.
 — a house (under the groundsl); ein Haus verschwellen; *Remettre* des sahlères à une maison, mettre une sahlère neuve sous un colombage.
 — down sheets of lead together (build.); eine *Bleche* oder *Bleiplate* einschneiden, aufnageln; *Engraver*.
 — on the last (shoem.); auf den *Leisten* nageln; *Afficher*.
 — mortices, fix tenons in mortices (join.); vermehren; *Cheviller* les mortaises.
 — or peg together (carp.); zusammenbolzen; *Brandir*.
 — up, fill up cement in commissures, insert mortar into joints (mas.); aufugen, die Fugen austreichen, dichten, den Mörtel in die Fugen einstreichen, eingiessen, verbündeln; *Ficher*.
Pin; die *Stecknadel*; *Épingle* f.
 —; der *Vorsteckstift*; *Goupillo* f.
 —; der *Pflock*, *Bolzen*; *Clavetto* d'un cooplet f.
 —, peg; die *Bunge*; *Cheville*, tige de bois f.
 —; der *Stift*; *Dent* à cheville f.
 —, rolling; — (bak., cook.); das

Rollholz, die *Teigrolle*; *Rouleau*, *rouloir* m.
Pin, wood —, wire — (arm.); der *Laufstift*; *Goupille* f.
 — (hookb.); die *Trockennadel*; *Épingle* f.
 — (capstan); die *Spille*; *Cheville* f. (cabestan).
 —, wrest, common bolt, dowl-ing —, peg, dowel, dull edge — (carp.); der *Bolzen*, *Pflock*, *Zapfen*, *Splint*, *Stift*, *Doppel*, *Düppel*, *Düppel*, *Töbel*; *Goujon* m., *cheville*, *cheville* à goujon f.
 — (cartwr.); der *Achsnagel*, die *Lünse*; *Esse* f. (pommes m.).
 — (gild.); der *Stift*; *Goujon* de —, *bodkin*, *pricker*, *pricker* wire (gunsm.); der *Aufräumer*, *Vorräumer*; *Dégoir* m., *épinglette* f. (screw).
 — (gunsm.) s. *Hammer-spring* (locksm.); der *Vorstecknagel*, *Vorstecker*; *Ficheron*, *flchon* m.
 — (locksm.); der *Anhaltstift*, *Anschlagstift*, *Anschlagstift*; *Foliot*, *étoquercu* m.
 — (locksm.); der *Dorn* im *Ge-winde*; *Rivure* f.
 — (locksm.); der *Dorn* im *Schlüsselloch*; *Broche* f.
 — (lute-m.); der *Wirbel*; *Bon-* — (mach.) s. *Crank*. *ton* m.
 —, pivot (mach.); der stehende *Zapfen*, *Spurzapfen*; *Pirou* m. (mech.); der *Rollenbolzen*, das *Walzeisen*, der *Scheibestift*, das *Klobenniet*; *Essieu* du rouet, *goujon* m.
 —, stud (mech.); die *Pinne*, das *Gewerbe*; *Bouton* m.
 — (mech.); die *Splinte*; *Cheville* f. (met.); die *Eisenniere*; *Mine* de fer eu rognons f.
 —, key, wedge (railw.); der *Keil*; *Coïn* m.
 —, plain —, adjusting — (st. eng.); der *Vorstecknagel*, *Bolzen*, *Dorn*; *Goujon* m.
 —, click, stop, catch (watchm.); der *Sperrstift*, *Vorstecker*, *Vorsteckstift*, *Auslösestift*, *Vorstecknagel*, *Vorsteckpflock*, die *Sperre*; *Élouteau*, *déclie*, *arrêt* m., *goupille* f.
 — (watchm.); das *Häkchen*, der *Stift*; *Chevillet* m.
 — (weav.) s. *Half-portee*.
 —, tacks; *Stifte*; *Demi-livre* allongée f. (broquettes).
 —, bad — (needl.); die *misra-thene* *Stecknadel*, der *Stecknadel* *ausschuss*; *Courtaille* f.
 — attached to the balance-wheel in watches (watchm.); der *Anschlag*; *Ecartement* m.
 — of the bay-lock, detent (locksm.); der *Vorstecker* am *Bolzen* der *Schlössfeder*, der

Sperrstift, *Sperrkegel*; *Esto-* *quiau* m.
Pins with a catch (npholst.); die *Schafpflocke*; *Hardilliers* m. pl. (tresse).
 — of a centre-bit; die *Spitze*, *Bohrspitze* des *Loßelbohrers*; *Pointe conductrice* d'une *me-* *che* f. [zen; *Chevillotte* f.
 — of a chair; der *Nagel*, *Bol-* *zen*, cleaning — (weav.); die *Sammetnadel*, *Nadel*, *Ruthe*, *Flachruthe*; *Épingle* f., *ter* m.
 — for the couler (cartwr.); der *Nagel* für das *Sech*; *Apa-* *non* m.
 —, pivot of the crane-post; die *Krahnbaumpinne*, der *Krahnbaumzapfen*; *Poinçon* de l'arbre d'une grue m.
 — of a dial; der *Zeiger*, *Wei-* *ster*; *Style*, *gnomon* m.
 —, the — won't enter; der *Bolzen* sitzt auf; *La cheville* refuse.
 —, first — (weav.); der *Kopf-* *nagel*; *Première* cheville f.
 —, hair —; *Haarnadeln*; *Épin-* *gles* à friser f. pl.
 —, s' head; der *Nadelkopf*; *Tête* d'épingle f.
 —, s' head, spoiled — (needl.); *misra-thener* *Nadelknopf*; *Bourdon* m.
 — of hinges; der *Bolzen* des *Aufsatzbandes* und *Fischbandes*; *Fiche* f. (charnière).
 —, bent iron — for stretch-ing skins; der *eiserne* *Haken* zum *Strecken* der *Häute*; *Hart*, *harre* f.
 — to join together two parts such as of a core-box; die *Pflocke* zum *richtigen* *Zusammenfügen*; *Cheville* de repère f.
 —, large —; die *grosse* *Steck-* *nadel*; *Haussean*, *bousseau* m.
 —, large —; die *Tuchnadel*, *Packnadel*; *Drapière* f.
 — of linstocks (firew.); der *Zündlichterpflock*, die *Zündlichterklammer*; *Porte-lance* m.
 —, lowest — (weav.); der *Fuss-* *nagel*; *Cheville* d'en bas f.
 — that keeps the minute-hand (watchm.); der *Stift*, *Zapfen* des *Minutenzeigers*; *Chaussée* f.
 — that prevents the oscillation of the pendulum (watchm.); der *Uberschwenkstift*; *Goupille* qui empêche l'oscillation du balancier f.
 —, s. pound —; *Stecknadeln* auf's *Gewicht*; *Épingles* au poids f. pl.
 —, riveting —, riveted joint (locksm.); der *ingenietete* *Haken*; *Rivure* f.
 — with a round eye, pan,

cket, sole (locksm.); der *Ungelring*, die *Pfanne*; Piton m. of the silk-loom (weav.); *s. Spieß* *den* des Seiden- *stuhls*; Hâtelet m. *small* — for fixing broken reads of the warp (weav.); *ne kleine Nadel zum Aus- uern der gebrochenen Fä- z*; Commande f. *small* — for fixing the ould (button-m.); *der Spei- s, Spreissel, Pfriem*; Bro- ette f. *small conical* — for main- ining cards (weav.); *kleine nische Kartenstifte*; Pédon- s f. pl. *tool for splitting* —, *der adelpleisser*; Epitoir m. *spring-fastening* — (mech.); *s. Federschliesse*; Clame f. *square* —, *der Absatzstift*, *rmstift*; Chevile à hottes f. *steady* —, *der Bolzen*; Che- le fixe f. *leading* —, *der Sperrna- l*; Broche d'arrêt f. *without tail* (gunsm.); *die üttschwanzschraube*; Cuse sans queue f. *to take out the* — (watchm.); *s. Stifte* *herausziehen*; Dé- piller. *which takes up the silk- read*; *der Garnstock*, *das igelholz*; Chevilleoir m. *f the warp-mill*; *der Na- l*; Chevile de l'ourdissioir f. *f a windlass*; *die Spille nes Spillenhäpels*; Chevile nn treuil f. *wooden* — or plug, tree- ail; *der Holzzapfen*, *hölzer- e Nagel*; Broche en bois f. *wooden* — for holing the eads of loaves for remov- g the syrup therefrom *ag*; *der Pflock*, Bohrer; *inille f.* *bit*; *die Bohrspitze*, *das ohreisen*; Mèche de foret f., ésoir m. *tops* (weav.); *die Schuss- rnkötter*; Fusées à cannettes f. *cracks* (coal-m.); *Spalten is welchen böse Wetter auf- ehen*; Crevasses à mofettes pl. *cushion*; *das Nadelkissen*, *ähkissen*; Pelote f. *cushion* vice; *die Näh- schraube*; Vis de carreau à ndre f. *drill*; *der Zapfenbohrer*, *bohrer mit cylindrischem apfen*; Mèche à téton, à con- ducteur f. *driver* (arm.); *der Pflock- reiber*, *Stifttreiber*, *Stift-*

durchschlag, *Düppolzen*, *Düpf- stift*; Chasse-goupille, pousse- goupilles, chasse-noix m. *Pin-driver* (glaz.); *der Fisch- bandtreiber*; Pousse-fiches m. — *dust-grinder's dust* (needl.); *der Nadelstaub*, *Schleifstaub*; Moulée, moularde f., moul- ard m. — *factory*; *die Stecknadel- fabrik*; Épinglerie f. — *file* (needl.); *der Spitzring*; Meule f. — *gimlet* (watchm.); *der Pinn- bohrer*; Gibelet de goupilles m. — *head*; *der Nadelkopf*; Tête d'une épingle f. — *hinge*, peg-hinge, joint- frame or hinge with pin or peg; *das Scharnierband mit Vorstecker*; Fiche à double nouet à bouton f. — *hole of the trigger* (gunsm.); *das Abzugöhr*, *Abzugstift- loch*; Trou de la détente m. — *maker, dealer in* —; *der Nadler*; Épinglier m. — *riple*, breech-pillar riple; *die Dornbüchse*, *Stiftbüchse*; Carabine à tige f. — *sticker*; *die Nadelsteckerin*; Bouteuse f. — *tongs, sliding tongs*; *die Schiebzange*; Tenaille à bou- cle f. — *vice* (watchm.); *das Stiften- klöbchen*; Étau à goupilles m. — *way s. End-grain*. — *wheel* (watchm.); *das Hebe- nagebrad*; Roue de rencontre f. — *wire*; *der Nadelndruht*; Fil à épingles m. *Pinacotheca*; *die Pinakothek*, *Gemäldeammlung*; Pinacothè- que f. *Pincer*; *die Brechzange*; Tenail- les à crocs reconrnhés f. pl. — *s*; *die Beisszange*, *Kneipzang- e*; Tenaille à couper, tricoi- se f. — *s*, tongs, fire-tongs; *die Feuerzange*; Pincette à feu, à cheminée f. *scallouteur m.* — *s*; *der Auflegestift*; Ciseau de — *s* (cast); *die Gieszange*; Te- naille à jeter en fonte f. — *s* (gunsm.); *das Federzanglein*; Brucelle f. *cliet m.* — *s* (met.); *die Druckzange*; Cro- — *s* (min.); *der Kloben*; Morda- che f., tenailles f. pl. — *s*, tongs, nippers (mirr.m.); *die Hafenzange*, *Zange*; Tenaille f. — *s* (sm.); *die Hufeisenzange*; Chambrille f. *squette f.* — *s* (trunk-m.); *die Zange*; Bo- — *s* (typ.); *die Correcturzange*, *Puncturzange*; Placotto, pince de correction f. — *s* for arranging crucibles in

the furnace (met.); *die Brech- zange*; Etnette f., etnet m. *Pincers, crooked* — (goldsm.); *die Krummzange*, *Schnabel- zange*; Main f. — *s*, elastic —; *das elastische Zanglein*; Brucelles f. pl., pince à fleuriste f. — *s*, flat — (goldsm.); *die Platt- zange*; Relève-moustache m. — *s*, middle-sized — (sm.); *die Zange mittlerer Sorte*; Ba- dours m. pl. — *s*, tongs of a pile-engine (build.); *die Scheere einer Kunstramme*, *Auslösungs- scheere*, *der Scheerenhalter*; Pince de déolic f. — *s*, small —; *das Zanglein*; Embrassoirs f. pl., molette f., molet m. — *s*, small hand- —; *die kleine Handzange*; Bignette f. — *s*, stretching- —, — for stretching glass; *die Glas- zange*, *Streckzange*; Canne à ressort f., morailles, pincettes à étirer le verre f. pl. — *s*, strong — for extracting teeth having but one root (dent.); *die Zahnzange für einwurzelige Zähne*; Dauphi- nelle f. *to Pinch, nip off*; *abkneipen*, *abkneifen*; Pincer, ôter, ar- racher en pinçant avec la tenaille. — (dresses); *zwicken*, *drücken*, *wehthun*; Blesser (habilloment). *Pinch*; *der Kniff*; Coup de pince m. *[Pince f.]* — *bar*; *die Kneipe*; Levier m., — *cock* (chem.); *der Druck- hahn*; Robinet à compression m. *Pinchbeck*; *das Pinschbeck*, *Gelbkupfer*, *Prinzmetall*; *Piuchebeck m.* — *white* —, *plate-silver*; *das Plattsilber*, *weisse Tombak*, *Weisskupfer*; Argent bache, plaqué, français, cuivre blanc m. *Pinchers, calipers* (goldb.); *die Spann- zange*; Attache f., étrei- gnoir m. *[Tenaille f.]* — *(wire-dr.)*; *der Schiebekloben*; *Pinclina, coarse cloth*; *Pin- china, grobes Tuch*; *Pinchina m.* *Pinching-bar, pincher, crow- bar, jemmy* (build.); *das He- beisen*, *die Brechzange*, *das Brecheisen*, *der Kuhfuss*, *Beisser*; Pince, esse f., ver- dillon m. — *iron* (mach.); *das Presseisen*; *Platine à presser f.* *Pine of silver, lump of silver* (mint.); *der Silberkuchen*, *Silberteig*; Argent en pâte, pain d'affinage m., pigne f. — *of Italy*; *die Pinie*, *Pinolen-*

kiefer, italienische Kiefer; Pin pignon, plûier d'Italie m.
Pine, maritime — sea —, (Pinus maritima); *Strandkieferholz*; Bois de pin maritime m.
 — board (j. loom.); *das Nadelbret*; Planché à aiguilles f.
 — poplar, lombardy (Populus pyramidalis, fastigiata); *Pyramidenpappelholz, italienisches, lombardisches Pappelholz*; Bois de peuplier pyramidal, d'Italie m.
 — soot, blacking; *der Kienruss, der Russ, das Russchwarz, der Flatterruss*; Noir de fumée m., suie f.
 — tree, canadain —; *die kanadische Fichte*; Epinette f.
 — tree, large — cut square; *viereckig beschlagener Tannenbalken*; Billon m.
 — wood, fir-wood (Pinus); *das Nadelholz*; Bois couifère m.
 — wood, red deal; *das Fichtenholz*; Bois rouge m.
Pinguite, silicate of iron, der Feltstein; Pinguite f.
Pinion m.; das Getriebe, der Drehling, Triebel, Eingriff an Rädern; Pignon m.
 — s; *Eckfedern, Stockposen*; Bouts d'aile f. pl.
 —, internal — with inside gearing, annular gearing, annular gear; *das innere Vorlege, Triebwerk mit innerer Verzahnung, mit Hohlrad, das Ringgetriebe, Engrenage intérieur m.*
 — of a jack, *das Getriebe einer Wagenwinde*; Pignon d'un cric.
 —, rack and —; *die Zahnstange und das Rad*; P. et roue.
 — of report (watchm.); *der Schneckenriss, die Zeigerstange*; P. de rouvoi, conduite f.
 —, six-toothed — (watchm.); *der Sechser*; P. à six dents.
 — s, bevelled wheel of six — (mill.); *der Sechser, Sechster*; Lanterne à six fuseaux f.
 — compass (watchm.); *der Getriebezirkel*; Compas à recherche, calibre à pignons m.
 — facing tool (watchm.); *das Klöbchen zum Poliren der Fasetten*; Outli à polir la face des pignons m. [Pignon f.]
 — file; *die Treibfeile*; Lime à — gauge (watchm.); *das Triebnuss*; Calibro à pignons, compas à recherche m.
 — plate (watchm.); *die Getriebscheibe*; Face de pignon f.
 — steel, — wire, rolled steel; *Triebstahl*; Acier à pignons, tiré, étiré, fil à pignons m.
 — wall, gable-wall; *die Gie-*

belnauer; Mur pignon m.
Pinion - wire (watchm.); der Triebstahl, der geriefelte Stahldraht; Fil à pignons m.
 to Pink, slash cloth, etc.; *ausrändeln, ausschneiden, ausnacken, zierlich eintheilen*; Moucheter, découper, vider, (étouffe).
 — through, carve (carp. join.); *durchbrechen, durchbohren, durchbrochen arbeiten*; Evider, tailler à jour. [Rosé.]
 Pink; *rosenfarben, blassroth*; —, kind of — (flowerm.); *Art Nelke*; Appelles f. pl.
 —, dutch —; *Schüttgelb, Schüttgelb, gelbe Lackfarbe*; Stil de grain m.
 — colour; *die Aurnorfarbe, hochgelbe Farbe*; Anore, couleur d'auror f.
 — colour; *das Pinksalz*; Murate d'étain ammoniacal m.
 — paper (flowerm.); *blassrothes Papier*; Papier rouge pâle.
 — salt, double chloride of tin and ammonium (cal. pr.); *das Pinksalz, Ammoniumzinnchlorid*; Chloride, perchlore d'étain ammoniacal m.
 Pinked through s. Carved through.
 Pinking; *die Auszackung, nugezackte Arbeit, das Ausgezackte, der Schlitz, zackige Ausschnitt*; Déchiqueture, piquure, découpure f. (d'une étoffe).
 to Pinnacle a wall; *Mauerziegel zinnenartig auf die Mauer setzen*; Poser des briques en hérissos.
 Pinnacle (arch.); *die Fiale, Phiale, Viole, Fiole, Zinne*; Fiale m.
 Pinner; *der Nndler*; Épinglier m.
 —; *die Flügelhaube*; Barbe f.
 —, vane; *der Federbart*; Barbe de plume f.
 Pinning (file); *das Verstopfen der Feile*; Empatement de la lime m.
 — iron, — wire (min.); *die Räumnadel*; Cure-trou m.
 Pint; *das Seidel, Nössel, der Schoppen*; Pinte f., quart de litre m.
 Pinule s. Alhidate.
 —, vane, sight-vane; *das Absehen eines Diopterlineals, das Diopter*; Pinule f.
 Pinus maritima; *die Strandkiefer*; Pin maritime m.
 — picea; *die nordische Tanne*; Epicéa, sapin rouge m.
 to Pipe pinks (hort.); *Nelkenbleger machen*; Marcotter des oislets. [duit m.]
 Pipe; *die Röhre*; Tuyau, con-

Pipe, smoking —, columbia; *die Tabakspfeife*; Pipe f.
 —, tube (bellows); *die Röhre*; Douille f. (soufflet).
 — (cast.); *der Einguss, die Eingussöffnung*; Tron de coulage m., trompe f.
 —, butt (coop.); *die Butte, Botte f.*
 —, horizontal stratum (min.); *das Längenangehäufe*; Amas couché, horizontal, allongé m.
 —, organ — (org.); *die Pfeife, Orgelpfeife*; Tuyau d'orgue m.
 —, outlet (paper-m.); *die Rinne, Ablaufrinne*; Dalon, dalot m.
 —, ascending —; *das Steigerrohr*; Tuyau élévateur m.
 —, bent —; *die krumme Röhre*; T. courbe.
 —, bifurcated —; *die Gabelröhre*; T. bifurqué.
 —, to blacken a —; *schwarz anrauchen*; Cnlotter une pipe.
 —, branched — (st. eng.); *die Zweigröhre*; Branche de t. f.
 —, cast —; *die Gusströhre*; T. fondue, moulé, physique.
 —, cast-iron —; *die gusseiserne Röhre*; T. en fonte.
 — s, circular — in furnaces (sug.); *runde Ofenröhren*; Ventouse f., évent m.
 —, short clay —; *kurze irdene Pfeife*; Marseillaise f.
 —, closed —; *die vermaachte Röhre*; T. fermé.
 — and cock for measuring the draught of vessels; *der Tiefgangmesser*; Différenciomètre m.
 —, collecting —; *die Sammelröhre, der Sammelrain*; T. collecteur de drainage.
 —, curved — in the smoke-box which conduct the waste steam to the discharge — (loc.); *gekrümmte Röhren in dem Rauchkasten welche den gebrauchten Dampf in das Blaserohr führen*; Culottes d'une locomotive f. pl.
 —, discharging — (st. eng.); *die Auslassröhre*; T. de décharge m.
 — for drawing off the lye (soap.); *das Rühr zum Abziehen der Unterlage*; Epine f.
 — of a fire-engine, nozzle of the Spritzenrohr; Lance f.
 —, flange —; *die Flantschröhre*; T. à bride.
 —, flat end of a —; *das breite Mundstück, der Schnabel einer Röhre*; Langue f. (tuyau).
 —, forked —, upright or slightly curved tube (st. eng.); *die Doppelröhre, Gabelröhre, senkrechte oder leicht gebogene Röhre*; Culottes

e, hammered —; die ge-
schmiedete Röhre; T. martelé.
f hand-pumps; das Hand-
pumpenrohr; T. de pompe à
mains.

from 24 to 28 feet high; der
edrige Satz; T. de fontaine
à 8 à 9 mètres de haut.

part of a — higher than
the level of issue (gas m.);
der Röhrenbuckel; Heurt in
leading, main —, main

conductor; die Hauptröhre,
das Hauptleitungsrohr; T.
principal, maître-t.

f moulds; der Einguss, das
Ausgussloch; Trompe f., trou de
moulage m. des moules.

rolled —; die gewalzte Röh-
re; T. cylindré.

short —; das mittlere Röhren;
Porte-baguette de mi-
eu m.

small —; die kleine Röhre,
Narbe; Canalicule m.

small — for the overflow
of water, runner (font. m.);
die Abflussröhre; Rejet m.

sucking-, suction—; die
Saugröhre, Schlundröhre,
Aspirationsröhre; T. aspiratoire, d'as-
piration, aspirant m.

system of —; das gesammte
Röhrenwerk; Tuyauterie f.

of the trompe (cast); die
Pumpe, Lutte der Wasser-
schleppung; Corps m.

underground — of a salt
marsh (salt-w.); die unterirdi-
schen Röhren eines Seesalz-
werks; Faux-gourmas m. pl.

with a valve; die Thurel-
röhre; T. à clapet.

welded, soldered —; die
geschweisste, gelöthete Röhre;
T. soudée.

wooden — for cleaning a
salt marsh (salt-w.); die Holz-
rinne zum Reinigen des Salz-
wässers; Cot m.

boards (coop.); sechsfüssiges
Lappholz; Merrain de six
pieds m.

bore, —bore (arm.); der
Lochbohrer; Mèche à ba-
nette f.

bore (org.); der Pfeifen-
bohrer; Perce f.

boring machine, boring-
machine; die Röhrenbohr-
maschine; Machine à forer des
tuyaux de fontaine f.

bow, bowl (pott.); der
Pfeifenkopf; Fournau de pipe
m.

case; das Pfeifenfutteral;
Gehäuse (min.); die Rohr-
schlange; T. tuyaux m.

clay, plastic clay; der Pfei-
fenthon, plastische Thon;

Terre à pipes, terre blanche de
Coloque, argile plastique f.

Pipe-clay, to try the colour
of —; die Pfeifenerde in
Bezug auf Farbe unter-
suchen; Contrôler la terre de
pipe.

—cleaner; die Pfeifenputz-
erin; Trémasseuse f.

—cutter and —shaver; der
Röhrenschneider; Coupe-
tuyaux m.

—dead-lock, —keyed lock;
das Dornschloss; Serrure à
broche, treffière f.

—flange; die Röhrenflansche,
der Koppelring an Röhrenen-
den; Bride de l. f.

—glazing; die Schnolle; Vernis
de pipes m.

—layer; der Röhrenleger;
Poseur de tuyaux, appareil-
leur m.

—laying (gas m.); die Röhren-
legung, Gasröhrenlegung; Ca-
nalisation f.

—lee; der Rest in einer Pfeife;
Résidu d'une pipe m.

—machine; die Drainröhren-
presse; Machine à tuyaux de
drainage f.

—scales; die Blaseschuppen;
Ecaillés de felle f. pl.

—side; die Röhrenseite in den
catalanischen Oefen; Porges,
(Pyrenées).

—stake s. Bickern.

—staves (coop.); Piepenstäbe;
Douvins m.

—stick, —tube; das Pfei-
fenrohr; Broche f.

—tube borer; der Pfeifen-
rohrbohrer; Broche f.

—valve, piston-valve; der
runde Schieber; Tiroir rond m.

—vein, mass, seam (min.);
das Gefüge, Angehäufte, der
Flötz, die Erzlage, Schichte;
Amas m.

—with in — oven (met.); der
Lufterheizungssofen; Fournau
ou appareil à air chaud m.

to Pipeclay; mit Thonerde rei-
nigen; Nettoyer avec de la
terre argileuse.

Piped; geschlaucht; A tuyaux.

Pipette, small glass vessel,
funnel (chem.); die Pipette,
das Tropfglas; Pipette f.

—, graduated —; die graduirte
Pipette; Pipette jaugee.

Piping; die Röhrenarbeit, das
Röhrenwerk, die Röhrenauf-
stellung, Röhrenleitung, Röh-
renanordnung; Tuyauterie,
tuyautage f. [Lisé m.]

—, hoher Besatz von Schnur etc.;

—s. Cording.

—(saddl.); die Einlegeborte;

Galon de liséré m.

Pips (cards); die Kartenblätter
ohne Figuren, Gesteinkarten;
Cartes blanches f. pl., les
points m. pl.

Piquant, punchent; pikant,
scharf; Piquant.

Piquet; das Piquetpiel; Piquet m.

Piracy, pirating, counter-
feiting, counterfeit (typ.);
der Nachdruck; Contrefaçon f.

to Pirate, counterfeit (typ.);
nachdrucken; Contrefaire
(droit d'auteur).

Pirate, counterfeiter (typ.);
der Nachdrucker; Contrefac-
teur m. (droit d'auteur).

Pirn (spinn.) s. Bobbin.

—(spinn.) s. Cop.

—, quill (weav.); die Einschuß-
spule, Eintragspule, Schuss-
spule, Schützspule, das
Spulröhrchen; Canette, ca-
nette, espoule, époule, spoule,

sepole, volue f., époulin, es-
poulin m.

—full of weft (weav.); die
volle Schusspule; Canon m.

—, immovable —, cop fixed;
die Schleifspule; Canette à
défiler f.

—, moveable —, loose cop;
die Laufspule, der Garn-
wickel; Canette à dérouler f.

—shuttle; die Schütze mit
Laufspule; Navette à dérou-
ler f.

—winding machine; die
Schusspulenmaschine; Canne-
tière, trameuse, machine à ca-
nettes f. [Pisciculteur m.]

Piscicultor; der Fischzüchter;
Pisciculture; die (künstliche)
Fischzucht; Pisciculture f.

Piscine; der Fischteich, Weiher,
der Apparat für künstliche
Fischzucht; Piscine f.

Pisé-building; der Stampfbau,
Wellerwandbau, die Stampf-
wand; Construction en pisé,
en terre battue f.

Pisiform clay iron-stone; das
Bohnerz; Mine de fer en grains
f., fer hydraté globuleux, pisi-
forme, fer oxydé globuliforme
m. [Pissaspalte m.]

Pissaspalte; der Bergtheer;
Pissalaenum, cade-oil, balsam
or oil of pitch; das Caddöl,
Pechöl; Huile de cade, huile
de poix f.

Pistil (flower m.); das Pistill,
der Stempel; Ballaye f.

—feathers (flower m.); die Fe-
derchen zur Bildung der Blu-
menstempel; Plumeau m.

Pistol; die Pistole; Pistolet m.

—eprouvette; die Radpulver-
probe; Epruvette à roue den-
tée f.

—knife; das Pistolenmesser,

die Messerpistole; Couteau à pistolet m.
 Piston (mech.); der Stempel, Pumpenstock; Piston m.
 —; der Presskolben; P. d'une machine à tnyaux.
 —, bucket, plunger (st. eng.); der Kolben; P.
 —, annular —; der Ringkolben; P. annulaire.
 — cross bar of the beam; die Kreuzstange des Kolbens; Traverso du grand piston f.
 —, hemp-packed —, packed —; der Kolben mit Hanfliederung, Hanfkolben; P. à étonnage, à garniture de chanvre.
 —, hollow —; der gebohrte, durchlochte, durchbrochene Kolben; P. percé, perforé, foré. [P. à clapets.
 —, lifting —; der Hebekolben;
 —, loaded —; der Treibkolben; P. moteur d'une machine à colonne d'eau.
 —, metallic —; der Metallkolben, metallene Kolben, Kolben mit Metallliederung; P. métallique.
 —, solid —, full —; der massive Kolben, Druck-Pumpenkolben; P. plein.
 —, to take off the — of the pump (min.); die Kunst aus-schuhlen; Déchausser le piston de la pompe.
 —engine, annular —; die Ringkolbenmaschine; Machine à piston annulaire f.
 —pump, double —; die Pumpe mit doppeltem Kolben; Pompo à double piston f.
 —ring, duplicate —, jack-ring, —cover; die Umfassung des grossen Kolbens, die Kolbenkrone, der Kolbendeckel, Stopfbüchsendeckel des grossen Kolbens; Colletterto, conronne du grand piston f.
 —rings or —packing; die Kolbenringe; Segments de piston m. pl.
 —rod, tail; die Kolbenstange, Dampfkolbenstange; Tige de piston f.
 —rod collar, stuffing-box (st. eng.); die Stopfbüchse; Boîte à étoupe f., collet de la tige de piston m.
 —side-rod (st. eng.) s. Cylinder side-rods.
 —spring (st. eng.); die Kolbenfeder; Ressort de piston m.
 —stroke; der Kolbenschlag, Kolbenhub; Coup de piston m.
 —valve (st. eng.); das Kolben-ventil; Soupape du piston f.
 Pit; die Grube; Fosse f.
 — (nl. w.); die Auslaugebühne; Baquet m.

Pit, moat, moulding-hole (cast.); die Dammgrube, Erdgrube, Vertiefung; Fosse f., fossé m.
 — (cast., met.); die Abflussgrube;
 —, retting — (flax); die Rottegrube; Routoir m. [Choc m.
 —, shaft (min.); der Schacht;
 — (slat.); der Schacht; Puits m.
 — (theatre); das Parterre; Parterre m. [Fosse f.
 — (tink.); die Schmelzgrube;
 —, blind —; der Zwischenschacht; Puits intermédiaire m.
 —, boarded — (min.); der Back, die ausgeschaltete Grube; Tron revêtu de planches m.
 —, deepest — in a mine (min.); der Erbschacht; Puits le plus profond d'une mine m.
 —, double —; der Zwillingschacht; Puits double, à deux compartiments m.
 — of examination, ash — (railw.); die Besichtigungsrube; Fosse à visiter f.
 —s eye (min.); die Stelle wo die Gänge in den Schacht münden; Carrefour du puits m.
 —, defect arising from long sojourn in the — (law.); Fehler durch zu langes Liegen in der Grube erzeugt; Vert de plain m.
 — for kneading clay (pott.); die Tretrube; Marcheux m.
 —, large or small —; grosse, kleine Grube; Fosse de grand atour, de petit atour f.
 —, lowest — of a mine (min.); das Gelörsch; Fouille au sol d'une galerie f.
 — for the metal which is let out of the dam of the furnace (cast.); die Abstechgrube, der Abstechheerd; Conlée f., moule, catin, jet m.
 —, perpendicular — or shaft (min.); der Richtschacht, Seigerschacht; Puits perpendiculaire m.
 —, provisional — for slaking lime (mas.); die vorläufige Kalkgrube; Bassin m.
 —box (theatre); die untere Seitenloge, Parterrelloge; Baignoire f.
 —charring, —burning, charring in pits; die Grubenverkohlung, Verkohlung in Gruben; Carbonisation dans des fosses f.
 —coal, aluminous — or brown-coal; die alannhaltige Braunkohle, der Alaunsatz, die Thonerde haltende Steinkohle; Houille aluminifère f.
 —coal, dry —, slate-coal; die trockene Steinkohle, Sand-

kohle, Auvergner Steinkohle, Kalkkohle; Chaussine f.
 Pit-coal, earthy —, sot-coal; die Russkohle, Houille fuligineuse f.
 —eye, plot, plat, ingate (min.); der Fallort unter dem Schacht; Canonne de chargeage f.
 —hearth; der Abstecheheerd; Moule à crenset m.
 —man, banksman, lander (min.); der Ausetzer, Abnehmer, Abschlipper; Rascoyenr, monlineur m.
 —man; der Steinkohlengraber; Borin m. (Belgique).
 —man (min.); der Pumpen-, Kunstwärter; Surveillant des pompes d'épusement m.
 —man (saw-mill.); der Grubensäger, Untermann, untenstehende Rostschneider; Scienn an dessous du bloc m.
 — and top-man (saw-mill.); beide Männer die mit der Langsäge arbeiten; Fer de scie m.
 —men (min.); die Schachtarbeiter, Abteufer; Puissatiers, mineurs m. pl.
 —powder; das aus Grubenkohle gefertigte Pulver; Poudre dont le charbon a été carbonisé dans les fosses f.
 —sand, dug sand; der Grubensand, gegrabene Sand; Sable de fonille, fouillé de terrain, de sahonnière, de mine m.
 —sand; die Dammerde; Terre d'enterrage f., sahle-dame m.
 —saw, ripping-saw, cleav-saw, long saw; die Klob-, Klab-, Längen-, Bret-, Schülp-, Schrot-, Spalt-, Die-lensäge; Scie à refendre, scie du scienn de long, scie de long f.
 —work (min.); das Gestänge, Kunstzeug in einem Wasserhaltungsschacht; Les pichen et aism. pl., machine d'épusement à colonnes, colonne d'épusement f.
 —work (min.); die Steinkohlengraberarbeit; Borinage m.
 Pita (fibre of the wild aloë); der Pitehanf, Pite; Aloës-pitte, pitte f., chanvre des Indiens m.
 to Pitch, tar; pichen, auspichen, bepichen, bepechen, mit Pech bestreichen, überstreichen, austreichen, theeren; Poisser, empiger, brayer, empoisser, enduire de poix.
 — (agr.); gabeln; Jeter avec la fourche.
 —over; betheeren, bepechen; Enduire de goudron.
 —the piles; die Pfähle eintrei-

ben, rammen; Mettre en fiche les pieux.
 uth (arch.); die Neigung, Steigung; Portée f.
 -join; die Neigung des Hohlens; Inclinaison du fer du rabot f.
 -tion, deutere f. (mech.); die Schrifft; Distribu- (mech.); die Theilung, Zahntheilung; Denture f., pas de l'engrenage m.
 - (screw); die Steigung des Gewindes; Pas m.
 - (spinn.) s. Distance.
 - height of an arch; der Bogen eines Bogens, die Bogenhöhe, Pfeilhöhe eines Bogens; Montée d'un arc, d'une arche, Queue, hauteur sous clef f.
 - common — (plane-iron); die gewöhnliche Neigung; Inclinaison de 45° f. (rabot).
 - common black —, sheep-smearing —, liquid —; das gemeine schwarze Pech, Schiffspech, Schusterpech; Brai gras, poix noire f.
 - expanding —; die zunehmende Steigung; Pas croissant m.
 - half — (plane-iron); die Neigung auf 60°; Inclinaison de 60° f. (rabot).
 - mineral — (of Bastennes), malthe, Barbadoes tar; mineralischer Theer, Erdpech; Goudron, brai naturel m.
 - ordinary — (saw); die Neigung von 90° bis 109°; Inclinaison de 90° à 109° (scie).
 - of the screw-thread; die Steigung, Ganghöhe; Hauteur du pas de vis f.
 - slight — (saw); die Neigung auf 110°; Inclinaison de 110° (scie).
 - middle — (plane-iron); die Neigung auf 55°; Inclinaison de 55° f. (rabot).
 - from resinous wood; das schwarze Pech, Schusterpech; Poix noire f.
 - at tough — (copper); hammer; Raffiné.
 - upright — (saw); die Neigung von 120°; Inclinaison de 120° (scie).
 - York — (plane-iron); die Neigung auf 50°; Inclinaison de 50° f. (rabot).
 - blende; das Uranpecherz, die Pechblende, das Pechuran; Pech-urane, urane oxydirt m.
 - block (metal-w.); die Treib- kugel; Boulet m.
 - chain, bockle-chain, ladder-chain; die Bandkette, Faucauson'sche Kette; Chaîne à la Vancauson f.
 - chain (hydr.); die Eimer-

kette; Chaîne sous l'ind'un cure- môle f. [Jayot m.
 Pitch-coal; die Pechkohle;
 -fork, fork (agr.); die Heu- gabel, Garbgabel; Fouine, soine f.
 -hoe; das Harzmesser, die Pechscharre; Ratissoire f.
 -ladle (br. build.); die Pech- kelle, Pechpfanne; Pucheur, puchet m.
 -line, — circle, division of the radii; der Theilkreis, Theilriss, Theilungsriß; Cercle primitif d'une roue dentée m. [Toile poissée f.
 -linen; die Pichleinwand;
 -ore, protoxide of uran- ium, — blende; die Pech- blende, das Uranin, Uran- pecherz, Schwarzuranerz, Uranerz, Schweruranerz, Pit- tinerz, Pechuran, Nasturan, untheilbare Uranerz, Pecherz, Uranopissit, Koracit, Coracit; Blende de poix, pechblende f., urane oxydulé m.
 -pine, white denl-tree; die Tanne, Weisstanne, Pech- tanne, Pechfichte, der gemei- ne Tannenwedel, Katzenagel; Sapin faux m., pessa f.
 -pine, American — or red pine, white-deal, Nor- way pine (Canada), yellow pine (Nova Scotia); Tannen- holz, Weisstannenholtz; Bois de pin de poix, sapin blanc m.
 -ring, pitched hoop; der Pechkranz; Couronne fou- droyant f.
 -stone; der Pechstein, Meni- lit, Leberopal; Ménilithe, pis- site, stéalithe, opale résinite f., peebstein m.
 -thread (shoem.); der Pech- faden, Pechdraht, Schuhdraht, gewichste Draht; Chégros m.
 -tree, black wood, resin- ous wood; das Schwarzholtz; Bois noir, résineux m.
 Pitched hoop s. Pitch-ring.
 Pitcher, jug, mug; der irdene Trinkkrug; Callier m., cruchef.
 -ground — (pott.); der Sand- steinkitt; Cimont de grès m., tessons de grès broyés m. pl.
 Pitching, dipping (st. eng.); die Senkung, Neigung; Plonge- ment m.
 - (piles); das Einstecken der Pfeiler; Miso en fiche f.
 - on the slopes of a cutting or embankment (railw.); mit Steingries ausgefüllter kleiner Kanal; Perré m.
 -net (fish.); das Schleppnetz; Drague f. [pieces.
 -pieces (arch.) s. Apron.
 -tool (watchm.); die Gerad-

hängemaschine, Plantirma- schine; Machine à planter f., outil à planter m.
 Pith; das Mark, die Seele; Ame de la plume f.
 Pitot's tube; die Pitot'sche Röhre; Tube de Pitot m.
 Pitt's mark (typ.); der Druck- ert und Name des Druckers; Adresso de l'imprimeur f.
 -s pictures, Billy —'s pictu- res, blind windows; blinde Fenster, Blindfenster; Fannes fenêtres, fenêtres fointes f. pl.
 Pittakall (dye); das Pittakall, aus dem Theer gewonnenes Blau; Pittacal m.
 Pitzitzite; der Pitzitz, Eisen- sinter; Chénocoprolithe m.
 Pivot; der Wellzapfen; Pivot d'un arbre m.
 - axle-end, axle-tree swing- block; der Wellzapfen, Zap- fen, die Angel; Tourillon de l'arbre m.
 - der Spurzapfen, Stift; Cra- paudine mâle f., pivot d'un ar- bre vertical m.
 - der Zapfen, die Schrauben- spitze; P. de la presse.
 - tenon; die Pinne; Poignon m.
 - trendle, trundle; der Dreh- zapfen, die Drillingscheibe; Rouleau, pivot m.
 - pin (engr.); der Zapfen an der Walze einer Kupferdr- ckerpresse; Tourillon m.
 - (balance); die Zunge; Broche f.
 - (gunsm.); der Nussstift; P. de la noix de platino.
 - axis, linge, foot-step, pin (loeksm.); der Angelsapfen, Gikkell, Zapfen, Angelstift, die Welle; P.
 - pin (mach.); der stehende Zapfen, Spurzapfen, Stift; P., piron m.
 - (mill.); die Bille; P.
 - (min.); der Kesser; Grue de fourneau f. p.
 - of the grind-stone (needl.); das Lager des Schleifsteins; Tampon m.
 - little — (watchm.); das Säck- chen, Zäpfchen; Tenette f.
 - spindle of millstones (mill.); die Mählsteinspindel; Fer m.
 - place of the —; die Schee- renniete; Entablure de eiseaux f.
 - vertical — that moves in a socket; die aufrechte An- gel die sich in einer Zapfen- mutter bewegt; Piton m.
 - of the wheel (rop.); der Stift des Seilrades; Chorillo de halage f.
 - brooch (watchm.); die Zap- fenreibuhle; Alésoir, écarissoir à pivots m.

- Pivot-drill (watchm.); der Zapfenbohrer; Foret à pivots m.
 —file; die Zapfenfeile; Lime à pivots f. [Trou de p. m.]
 —hole (watchm.); das Futter;
 —hole (gunsm.); das Loch für den Nussstift; Trou du p. de la noix m.
 —rest; das Zapfenlager; Chevêtrier m. [soleil m.]
 Pix; die Monstranz; Ostensor, (mint.); die Prüfung der neu geprägten Geldstücke; Essai de la nouvelle monnaie m.
 Placard, poster, bill (handbill); der Anschlagzettel, (Handzettel); Pancarte, affiche f.
 to Place, set wrong (out of the perpendicular line) (carp.); nicht satt auf der Mauer aufliegen, nicht senkrecht auf seiner Unterlage stehen oder liegen; Poser à faux.
 —close; das Pflaster ansetzen, die Steine setzen; Poser le pavé.
 Place, square; der Platz; Place f.
 —for a charcoal-kiln; die Meilerstelle; Place à charbon f.
 —of fixture (carp.); der Anhaltungspunkt; Point de retenue, d'attache m.
 —for mixing the materials (met.); der Beschickungsboden, Möllierungsboden; Plancher des lits de fusion m.
 —where the pails are filled (min.); der Füllort; Place d'assemblage f.
 —where several roads or walks meet; das Rundell; Rond-point m.
 —where salt is gained from sea-water (salt-w.); der Salzgarten; Oeil de marais, de saline m.
 —in a shaft for changing baskets (min.); der Wechselort der Fördergefäße; Chensoir m.
 —of the show-pipes (org.); die Stelle der vordersten Pfeifen; Plate-face f.
 —for slags (met.); der Schlackenplatz; Crassier m.
 —brick, pecking, sandel, sandal brick, semel, samel brick; der weichgebrannte Ziegel, Ziegel, Weichbrand, Wag-, Klad-, Bleich-, Kreuzstein; Brique de rebut f.
 Placed end to end (carp.); Ende am Ende; Abouté.
 Placers, diggings (California); die Goldgräberei; Placers, diggings m. pl.
 Placodine, pentarsenide of nickel; das Plakodin; Placodine f.
 Plagionite, bisulphide of lead and antimony; der Plagionit; Plagionite f.
 Plaid; das Umschlagetuch, die Reisedecke; Plaid m.
 —, plaid-stuff; das Schottisch, gestreifter schottischer oder irischer Wollenzug; Écossais, demier m., écossaise f.
 —muslin; gewürfelter Musselin; Mousseline à carreaux f.
 to Plaid down (typ.); die Form klopfen; Tsquer.
 Plain; die Fläche, Ebene; Plaine f.
 Plain, dyed of one colour; einfach, schlicht, glatt, ungemodell, ungemustert, ungefarbt, einfarbig; Pléin, uni (étouffe).
 —; glatt, geschoren; Rss.
 —back, tabby-back; leinwandartiger Grund des glatten Manchester; Fond m., toile f., de velours-coton à pas simple.
 —back velvet, tappy-back velvet; der glatte Sammet; Velours uni m.
 —cloth (weav.); glatte, schlichte, ungemusterte Stoffe; Étoffes unies, plaines, à pas simple f. pl.
 —clothes; die Civilkleidung; Habit civil, en civil.
 —crape; der Milchflor; Crêpe lisse m. [unie f.]
 —gauze; glatte Gaze; Gaze
 —lace; die glatte Spitze, Spitze ohne Stickerie, Spitze mit Spiegelgrund; Dentelle à fond uni, pleine f.
 —parts between two narrow open-worked stripes (weav.); die Stichstreifen, Einsatztstreifen, Hohlwaststreifen; Entredeux, lapets m. pl.
 —scraper; der Schaber mit ebener Fläche; Râcloir lisse m.
 —shed, open shed (ganze-w.); das offene Fach; Pas ouvert m.
 —of a wall, naked wall; die Mauerflucht, glatte Mauerfläche; Cru du mur m.
 —work (mas.); das glatte Mauerwerk; Appareil réglé, par assises réglées m.
 —work (scw.); das Weissenähnen, die schlichte Näherie; Couture de lingo f. [m.]
 —s; schmales Tuch; Drap étroit
 to Plait, form plaits; Falten werfen; Plisser. [sing.]
 Plait (st. eng.) s. Hemp-coil.
 —(teil.); spitz zulaufende Falten, niedergenähte Falten; Pinco f.
 Plaited; faltig, gefaltet; A plis.
 —, large —; weiltaltig; A gros plis. [m. (étouffe).]
 Plaiter; der Faltenleger; Plaut
 Plaiting; das Falten; Plissement, plissage m.
 —; das Gefaltete, die gefaltete Arbeit; Plissure f.
 —machine, braiding-machine (countbon-m.); die Rundschnur-, Kloppe-, Docken-, Litsenmaschine; Machine à lacs f.
 Planchet, plank, blank, coinplate (mint.); die Platte, Münzplatte; Plan m.
 —casting (cast); der Platteneinguss; Tülle f.
 —file; die Schrotfeile; Lime à ébraser f.
 to Plan, set marks in (arch.); zeichnen, bezeichnen, abstecken; Bornojer.
 Plan (arch.); der Plan, Grundriss, die Ausnahme; Plan de terrain m., coupe horizontale f.
 —, draught, drawing (draw.); der Plan, Entwurf, Riss, Grundriss; Plan m.
 —s, plots, designs (railw.); die Planarbeiten; Plans et dessins m. pl.
 —, horizontal — of a lode (min.); der Scherm; Pl. horizontal d'un filon.
 —, to make, draw a —; einen Pl. entwerfen; Tracer un pl.
 —, principal —; der Generalplan, Übersichtsplan; Pl. principal.
 —, raised —, elevation, orthography, upright; der Aufriss, Standriss; Pl. vertical extérieur m., élévation f.
 —drawing; die Planzeichnung; Dessin des plans m.
 Planchet, —s, to form the — (mint.); die Münzschiene zu Schritlingen schlagen; Conper les lames en flans.
 —removing the coined — from the ring (mint.); das Ausstossen aus dem Prägringe und Blosslegen; Dévirolage, dévirolement m.
 —of gold (mint.); der Goldschrotling; Flan d'or m.
 —cutter (mint.); die Schrotlingsschneide; Détachoir m.
 to Plane; hobeln, abhobeln, aushobeln; Roboter, aplanir avec le rabot, dresser au rabot.
 —, smooth off (carp.); abhobeln, hobeln; Doler, dégrossir, roboter. [Tirer de bagueite.]
 —(leather); planiren, poliren;
 —down, plain (typ.); die Form klopfen, niederklopfen; Tsquer.
 —across; der Quere nach, in

die Quere hobeln oder schrubb-
ben, *werchhobeln*; Traverser,
raboter à travers, corroyer en
travers. [Ecorner.]

Plane the edges; ortern;
against the grain; das Holz
gegen die Jahre hobeln; Rabo-
ter contre le fil.

the hammered plate; nrich-
ten, pirtschen; Pser la tôle.

with the ogee-plane; mit
dem Leistenhobel ab-, ausho-
belen; Tarsbiscoter.

with the plough, join by
groove and tongue, plough
and tongue together, groo-
ve and tongue together;
spinden, spunden, verspunden,
verspünden; Bouveter.

smooth; glatt behobeln; Re-
passer une planche.

staves; das Innere der Fass-
tauben aushobeln, glathobeln;
Teiller en rone.

lane, platane wood; Plata-
nenholz; Bois de platane m.

(geom.); die Ebene, Fläche;
Plan m.

(join., metal-w.); der Hobel,
Bankhobel, Metnlhobel; Ra-
bot m. [Plane f.]

(join.); der Schlichthammer;
(pott.); die hölzerne Klinge;
Lème de bois f.

-iron (alst.); das Abschlag-
eisen, Schneideisen; Doleau,
rabattoir m. [Plane f.]

(tile-w.); dns Streichholz;
bench-; der Bnnkhobel;
Rabot d'établi m.

, compass-; der Bogen-,
Rund-, Schiffhobel; Rabot
cintre, rond m.

, determining-; die ab-
grenzende Ebene, Begren-
zungsebene; Plan terminat m.
, exterior - of the quarters
of a horse's hoof (terr.); die
äußere Fläche der Hufwand;
Glacis m.

of floating; die Schwimm-
ebene; Plan de flottaison.

, geometrical-; der geome-
trische Riis; Plan géométral.

, geometrical - (persp.);
die zur Glastafel pnrallele
Ebene; Plan géométral.

of gravitation; die Fall-
ebene; Plan de gravitation.

, grooved small-; der aus-
gekehlt Schruffhobel; Rabot
debout cannelé m.

, grooving-; der Nuthhobel;
Bouvet femelle, bonvet à rain-
ures m.

with handle; der Hobel mit
Nase; Varlope f.

, hollow -, hollowing-
round-sole-, moulding-
(join.); der Hohlkehlenhobel,

Kehlhobel, Falzhobel; Gorget,
gorge-fouille m., varlope on-
glée f.

Plane, horizontal-; die hori-
zontale, ungerichte Ebene;
Plan horizontal.

-, inclined -, oblique -;
die schiefe Ebene; Niveau de
pente m.

-, inclined - (join.); der
Schiefhobel; Rabot incliné m.

-, inclined - with rope
(railw.); die Seilebene; Plan à
câble.

-, double acting inclined -,
selfacting - (railw.); die
selbstwirkende, schiefe Ebene
oder Rampe, der Brennsberg;
Plan automoteur.

of inflection; die Wende-
ebene; Plau d'inflexion.

-, the - has not iron enough;
der Hobel greift nicht an,
hat nicht Eisen genug, ist
stumpf; Le rabot ne mord pas.

-, jack-, round - nose
plane; der Schrob-, Schrop-,
Schrot-, Schurf-, Schriff-,
Rnuh-, Schürfhobel; Riflard m.
-, jointing- - jointer (coop.);
die Stossbnnk, Fügebank, der
Bankhobel; Colombe, colombe
à joindre f.

-, jointing- -, jointer (join.);
der Schlichthobel, Glatthobel;
Guillaume à recaler m.

-, jointing- (join.) s. Long
plau. [Face d'un filon f.]
- of a lode (min.); der Schirm;
-, long -; die Raubbnnk, der
Fughobel; Grönde varlope f.

for metals and hard wood,
steep rebate - (with a pitch
of 30°); der Harthobel, steile
Simshobel; Guillaume debout m.

-, moulding- -, hollow -,
hollowing -, round sole-
-, die Hohlkehle, Kehlleiste,
der Kehlhobel, Hohlkehlen-
hobel; Varlope onglée, gorge-
fouille f., grain d'orge, gorget,
rabot à moulures m.

-, oblique-; die schiefe Flä-
che; Plan oblique.

of osculation (mech.); die
Theilungsebene, Berührungse-
ebene; Plan osculateur.

of projection; die Ansichts-
ebene; Plan de projection.

-, rebate-, rabbet-plane;
der Falzhobel, halbe Spund-
hobel; Guillaume, feuilleret,
rabot-feuilleret m.

of reflection (phys.); die Zu-
rückwerfungsebene; Plan de
réflexion.

of refraction (phys.); die
Brechungsebene; Plan de ré-
fraction.

-, regulating-, ground-le-

vel; die Bauebene, der Bau-
horizont; Plan de rez, de ni-
veau, de site.

Plane of slope; die Böschungse-
ebene, der Abdachungsplan;
Plan rampant.

-, small -; der Fausthobel;
Petit rabot m.

-, small - of block-makers;
der Schruffhobel; Rabot de-
bout m.

of a dressing-bench; der
Hobel einer Beschneidebank;
Rabot d'un coupoir m.

s, presenting separate -
(min.); getrenntflächig; Divel-
lent.

of the shears; die Scheeren-
fläche; Taille de tréfilerie f.

smoothing-; der Schlichtho-
bel, Glatthobel; Guillaume à
recaler. [Pente rapide f.]

-, steep -; der steile Abhang;

-, terminal - (railw.); der ab-
hängige Terminus; Plan incli-
né à l'extrémité.

-, trying-, smoothing-;
der Glatthobel, Schlichthobel,
Nachfügehobel; Varlope à re-
caler, à repasser f., rabot plat m.
-, double trying-; die Dop-
pelrauhbank; Varlope à double
fer f.

-, upper part of the - (railw.);
oberster Theil des Bahnkör-
pers; Couronne f.

-, vertical -; die Vertikale,
senkrechte Ebene; Plan vertical.

-, hole, -'s mouth; dns Span-
loch, Keilloch, Maul; Lumière
du rabot f.

-, iron; das Hobeisen, Eisen,
die Klinge am Hobel; Fer de
rabot, de varlope m., mèche f.

-, iron, double -; double
iron; das Doppelisen, der
Doppelhobel; Double fer de
rabot m.

-, iron, round-nose -;
das Schlichthobeisen; Fer du
riflard m.

-, iron, smoothing - -,
round nose - -; das
Schlichthobeisen, Putzhobel-
eisen; Fer à planer, à reploner,
à recaler, fer du riflard m.

-, iron, toothed - -; das
Zahnhobeisen; Fer brotté,
à rabot denté m.

-, iron, tongue - -; das Fe-
derhobeisen, Spundhobel-
eisen; Fer du bouvet à languette,
du bouvet mâle m.

-, stock; der Hobelkasten, das
Hobelgehäuse; Fût de rabot m.

-, table; der Masstisch; Plan-
chetto f.

Planer; der Hobler; Raboteur m.

-(typ.); dns Klopfolz; Fer de
quoir m.

Planer-proof (typ.); der Klopfolholzabzug; Épreu au taqnoir f.

Planet wheel; das Planetenrad; Roue planétaire f.

Planimeter (for computing small areas); der Planimeter, Flächenmesser; Planimètre m.

Planimetry; die Flächenmesskunst, Flächenmessung; Planimétrie f.

Planing; die Behobelung, das Hobeln; Rabotage, amenulsolement m. [Copeau m.

—, shaving; der Hobelspan;

— bench, bench, workbench, shop-board, (join.); die Hobelbank, Bank; Établi m.

— engine; die Planscheibendrehbank, Drehscheibe, Eisenhobelmaschine; Machine à planer f.

— file; die Bestossfeile; Limo

— machine, shaping-machine; die Hobelmaschine; Machine à planer, à raboter, raboteuse, plançuse f.

— machine; die Glättmaschine; Machine à planer f.

— machine, duplex machine; die Doppelhobelmaschine; Machine à planer double f.

— machine, edge —; die Kantenhobelmaschine; Machine à raboter les arêtes f.

— machine table; die Hobelmaschinenplatte, der Hobelmaschinenschlitten; Chariot de machine à raboter m.

— rods (mirr. m.); die Glättleisten; Tringles à planir f. pl.

— tool, cutter, der Meissel, Stichel; Outill, burin m.

— tool (taw.); das Plnirholz, der Polirstock, Polirstab, Tropfstock, Tropfstab; Baguetto f.

to Planish, smooth; planiren, schlichten, ebenen, abrichten, glätten, klopfen; Planer, réparer.

— (coppers. m.); ausbeulen, ausbuckeln; Planer, refaire, faire disparaître les bosses.

—, smooth, plane (join.); abschlichten, ebenen, gleichen, überlichten, schlichten, glätten, glatt hobeln; Planer.

— (mint.); mit dem Plätthammer gleich schlagen; Bauer.

— (pott.); glatt streichen; Refrayer.

— gold by the hammer; Goldhammerstrecken; Dégrossir, poloter do l'or.

Planisher, burnisher (bookb.); der Glättkolben; Frotoir m.

— (engr.); der Plattenschleifer; Plançur m.

— (mint.); der Pflockhammer,

Zainhammer; Rechausoir m.

Planisher (tink.); der Planirkolben, Plankolben, Polirstab; Tas, redressoir m.

Planisling - hammer; der

Schlicht-, Abschlicht-, Planir-, Dub-, Spann-, Gleichzieh-

hammer; Flatoir, marteau à planer, marteau à dresser m.

— hammer, flattening-hammer (mint.); der Plätthammer, Schröttlingshammer, Münz-

hammer; Flatoir, bouard, bouvard, rocbansoir m.

— hammer (taw.); der Abschlichthammer; Marteau à dresser m.

— hammer, to strike with the

— (mint.); mit dem Münzhammer schlagen; Bouarder.

— knife (coop.); das Gerademesser; Plane f.

— mallet (engr.); der Polterhammer; Marteau à planer m.

— stake, flattening - anvil (tink.); der Polirstock, Planir-

anboss; Tas à planer m.

Planisphere, electric —; der elektrische Planiglob; Planis-

sphère électrique m.

to Plank, saw or cut timber; das Bauholz scharfkantig be-

hauen, sägen; Dédosser le bois.

— line, secure with woodwork (min.); verschalen, auf-

schalen, verzimmern, ausschalen, verkleiden; Coffrer.

— (spinn.); Zug an Zug anstücken; Unir, souder les traits.

— line a wall; Brunnen austei-

fen; Revêtir de planches.

Plank, deal, thin board; die Diele, das Bret; Planche

f., ais m.

— thick board; die Bohle, Balkplanke, Pfoste, Doppel-

diele, Planke, der Zweiling, Dreiling, Rähmling, Riemling,

Laden, die Lade, Schleifdiele; Pl. épaisse, cartelle f.

— (typ.); das Lnufbret, Schienenbret; Tablo d'une presse f.

— joist (carp.); die starke Bohle; Cartelle f., madrier m.

— coin-plate, blank, planchet (mint.); die Münzplatte, Scheibe, Platte, der Schröttling; Plan, carreau m.

— (typ.) s. Carriage.

— s. Bohlen, Läden, Planken, Pfosten; Madriers m. pl.

— s. Deals.

— a (mint.) s. Planchets.

— of collars, horse-haum, horse-haunt (saddl.); das Kummethret, die Kummeth-

leiste; Attel m.

— of a hading-shaft (min.); das Donbret; Pl. d'un puits de

mino oblique.

Plank, 3/4 —, thin board; das Kistenbret, Sattelbret, Mainbret; Pl. de 3/4 pouces d'épais-

—, 1 1/2 inch —, thick board; das halbe Spundbret, Tisch-

lerbret, Bodstüchbret, ganze

Bret, Dickbret, Nothholz, die

Banklade; Pl. de 1 1/2 pouces

d'épaisseur.

—, 1 3/4 —; das ganze Spindebret,

Falzbret; Pl. de 1 3/4 — 1 3/4 pon-

ces d'épaisseur.

— 2 inches thick; der Zwei-

ling, die Diele, der Räh-

ling, Riemling; Pl. 2 ponces

d'épaisseur.

— more than 2 inches thick;

der Lader, die Lade, Planke;

Pl. au-delà de 2 ponces d'épais-

seur.

— 3 inches thick; der Drei-

ling; Pl. de 3 ponces d'épais-

seur.

— 3 1/2 inches thick; die Schleif-

diele; P. de 3 1/2 pouces d'épais-

seur.

—, pointed —; die zugespitzte

Bohle; Palplancho f.

— bottom, platform of grat-

ing; der Bohlenbelag eines

Rostes, der Grundzimmung;

Plate-forme de fondation f.,

conchis de grillage m.

— casing of beams; das Die-

lenfutter der Balken; Boite f.

— nail; der Brettnagel, Spie-

ker, Querkopf, Bretspieker,

Spundnagel, Dielennagel,

Verschlag-nagel; Clou à plan-

ches, à madrier m.

— rafter; der Bohlen sparren;

Chevron de cintres m.

— revetment; die Breterbe-

kleidung; Revêtement en char-

pen-te, en madriers m.

— timber, block, log, block-

wood; der Block, Sägeblock,

das Klotz; Bloc m., bille f.

— timber; der Sägestamm,

die Schnittwaare; Arbre de

sciage m.

— tubbing, solid or crib-

tbnging (min.); die wasser-

dichte Schachtzimmung

mittels Holzrängen; Tubage en

bois, envelage en bois circ-

ulaire m.

— way of the grain (wood);

das Aderholz; Bois débité sur

le plat m.

Planker (feld); die Walkma-

schine, der Filzwalker; Fon-

loir à feutro m.

Planking (spinn.); das Anstü-

ckeln der Läge; Sondage des

traits pp.

—, clothing (st. eng.); der Cy-

lindermantel, die Bekleidung,

Beplankung, Breterbeklei-

dung, Holzbekleidung; Soufflage en planches m.

Plano-concave; planconcau, eben und concav; Plano-convex.

—convex; planconvex, eben und convex; Plao-convexe.

Planometer, surface-plate; die glatte Gusseisenplatte, Richtplatte, der Planometer; Planomètre m.

to Plant by the meridian (hort.); nach der Mittagslinie pflanzen; Plaoier à la boussole.

Plant, shoot, scion (hort.); das Pflanzreis, der Setzling; Plaoiv.

—(factory &c.); die Einrichtung, Bestellung, die Geräthschaften, das Zeug, Inventar; Matériel m.

—rolling — (railw.); der Rollbestand; Matériel rouloir m.

—torn out (hort.); der ausgegrissene Setzling; Arrachis m.

—canes; die ursprünglichen Zuckerrohrpflanzen; Canees-mères f. pl.

Plantation (agr., for.); die Pflanzung, Schonung; Comploiat m.

—of asparagus (hort.); die Spargelpflanzung; Aspergerie f.

—of mulberry-trees, die Maulbeerbäumspflanzung; Magnanage m., daodolière f.

Planter, settler, der Urbarmacher, Aebauer, Ansiedler; Défricheur m. Isen; Manoir f.

—tool (hort.); rundes Stecheit-to Plash lime (mas.); den Kalk anrühren, anmuchen; Couder le plâtre.

to Plaster, grout; begypsen, gypsen, vergypsen; Plâtrer.

—, «kin; abputzen, betünchen; Enduire de chaux.

—, bewerfen, berappen, verputzen; Hérisscr.

—clammy but softly; den Mörtel dickflüssig aber vorsichtig auftragen; Epigeonner, pigeonner.

—lattice-work; Gyps oder Kalk auf behörnte Wände auftragen; Fouteter.

—roughly; rauh putzen, herapfen; mit Mörtel grob bewerfen; Hourder un enduit.

—up the space between joists; den Zwischenraum der Fachwerkbalken ausfüllen; Entrevoûter.

—a wall; eine Mauer abputzen; Enduire un mur.

Plaster, gypsum; der Gyps, Kalkgyps; Plâtre m.

—(mas.); die Tünche; Crépi, lait de chaux m., crépissure f.

—(mint); die Paste; Pl.

Plaster, state of — cast in a mould too much oiled; der in der Form zu stark geölte Gypsabguss; Flou m.

—, cast — (road-h.); gestossener Schutt; Repous m.

—of ceilings (mas.); der Deckengyps; Auget m.

—, coarse sifted —; der grob gesiebte Gyps; Pl. passé au paoier, au maonequin m.

—, to combine various kinds of —; Mörtel mengen; Lier.

—, convex lump of — for vaults; die weiche Masse, Gypsmaße; Pâté m.

—, dead —; der gestandene Gyps; Pl. éventé.

—, diluted —, mortar; das Gyps-, Mörtelbad; Bain de pl., de mortier m.

—, effete —, decomposed by the atmosphere; verwitterter Gyps, abgestandener Gyps; Pl. éventé.

—that has been exposed to the rain; der ersoffene Gyps, vom Regen durchnässte Gyps; Pl. mouillé.

—, finely sifted —; der fein gesiebte Gyps; Pl. passé au sas, fin. [Pl. vert.

—, green —; halbroher Gyps;

—, grey —; der graue Gyps; Pl. gris.

—imitating freestone; der Quaderputz, gefugte Putz; Enduit en carreaux, en bossage m.

—for maintaining the ridge-plate; das Widerlager des Firstbalkens; Rembarres f. pl.

—, to make liquid, thin —; dünn anmuchen; Gächer clair, lache.

—from the mould sticking to the casting (sculpt.); Wachsfigur an welcher Gyps von der Form hängen geblieben; Farineux, figure farineuse.

—of Paris, boiled —; gebrannter Gyps, Pariser Gyps, Spargyps; Pl. de Paris, gypse cuit.

—, powdered —, flour of gypsum; das Gypsmehl, der gemahlene Gyps; Fleur de pl. f., pl. mouliné.

—, to remove —, den Gyps abnehmen; Déplâtrer.

—, rustic —; der rauhe Quaderputz; Enduit en carreaux rustiques m.

—, rustic — chamfered or with chamfered joints; der Quaderputz mit schablonirten Fugen; Enduit en carreaux moulés avec des points.

—, sifted —; gesiebter Gyps; Pl. au sas.

Plaster, stiff —; der dick angemachte Gyps; Pl. serré, pl. gâché serré.

—, thick —; der dickflüssige Putzmörtel; Pigeon m.

—, thin —; der dünne Gypsbrei; Pl. noyé.

—, thin —, made into a thin paste; der dünn angemachte Gyps; Pl. clair, pl. gâché clair.

—, unsifted —; der grobe Gyps, ungesiebte Gyps; Pl. gros, gros pl.

—, well burnt —; der fette, gut gebrannte Gyps; Pl. gras, amour m.

—, white —, der weisse Gyps; Pl. blanc, blâblé.

—bindings, mortar-bindings on the ridges (slat.); der Gypsmörtel; Embarrures f. pl.

—cast; der Gypsabdruck, die Larve, der Gypsabguss; Modèle en pl., masque de pl., moule m. [Enduit de pl. m.

—coating; der Gypsüberzug;

—coating or filling between the joists of floors; die Füllung zwischen zwei Bodenbalken, die Füllung, das Füllgähret; Entrevous m.

—cramp; die Gypskammer; Craiepon à pl. m.

—floor; der Gypsestrich; Aire en pl. f.

—gauge (mas.); die Gypslehre (zum Uebertünchen), der Lehrstreifen; Cueillic f.

—joint, small — under steps; die kleine Gypsuge unter Treppenstufen; Collet m.

—kiln, gypsum-furnace; die Gypsbrennerei, der Gyps-Ofen; Plâtrière f., four à pl. m.

—mortar, stucco; der Stuck-, Gypsmörtel; Mortier-stuc m.

—mould; die Gypsform, Gypsmatrize; Moulo m., matrice f. eu pl.

—mould (cast.); die Gypsform, gute, feste, bleibende Gypsform; Bon creux m., coquille f., moule-coquille m.

—powder; das Gypsmehl; Pl. en poudre.

—quarry, gypsum-quarry; der Gypsbruch, die Gypsgrube; Plâtrière f. [a pl. f.

—stone; der Gypsstein; Pierre

—works, light —; leichte Gypsarbeiten; Plâtres, légers ouvrages m. pl.

Plaster, pargeter; der Gypsbrenner, Gypsmüller, Gypsbereiter, Gypsgiesser; Plâtrier m.

—, worker in stucco; der Stuckarbeiter, Stuckkünstler,

Stuckator, Gypsarbeiter; Stuccateur, plâtrier m.
 Plasterer's shovel; die Gyps-schnüfel; Gâche de plâtrier f.
 Plastering, white washing; das Putzen, Tünchen, Ueberstreichen, Uebertünchen, Bewerfen; Enduisson f.
 —, plaster-work; Gypsarbeit, Gypswerk; Plâtrage m.
 —, rough —, rough-cast; der Rappputz, Raukputz, Spritzbewurf; Crépi, ravalement m.
 —, cementing; die Putzarbeit; Crépi et enduit m.
 — (vine); das Gypsen des Weinstocks; Plâtrage m.
 — of a roof; die Verstreichung eines Daches mit Kalk; Ruilée f.
 Plastic arts, plastics; die bildenden Künste, die Plastik, Bildeskunst; Arts plastiques m. pl.
 — art, moulding, mouldery, forming, working; die Formkunst, Formerie, das Formen; Moulage m., plastique f.
 — clay; der Töpferthon; Argile plastique f.
 Plat, plaiting (hair); die Flechte, der Zopf; Natte f.
 — (plough); das Streichbret; Oreille f. [stroh; Natte f.]
 —, plaiting (spinn.); das Flechtband, fascia, fascia, flat moulding, broad fillet (arch.); das Band, der Bort, die Borte, Bünde, Kranzleiste, der Bund, Bortensims, Bort-sims, die Platte von wenig Ausladung, der Streifen des Architravs; Plac-bande, ténie, fasce, face, bande f., bandeau m.
 — band, lintel (carp.); der Sturz, Stumpf, die Oberschwelle; Plac-bande, ferme-ture de baie f.
 — band (bort.); das Einfassungsbeet; Plac-bande f.
 — band key; der Schlüsselstein an einer Thüre oder einem Fenstersturz; Clef de plate-bando f. [doubler.]
 to Plate; plattiren; Plaque, —; belegen, bekleiden; Plaque, —; mit Platten zieren; Orner de plaques. [Plaques.]
 —; platten; Mettre, réduire en — (mint.); füttern, einen Schrotling mit Gold oder Silber überziehen; Fourrer une pièce de monnaie.
 — (varnish); überziehen; Étamer.
 — a gun; ein Gewehr mit Schloss versehen; Platiner.
 Plate, sheets, sheet-metal; das Blech; Plaque, planche f., feuilles f. pl.

Plate; das Tafel-, Silbergeschirr; Vaisselle, vaisselle d'argent f.
 —; der Teller; Assiette f.
 —, plated metal; plattirtes Metall; Plaque m.
 —, slab; die Platte; Plaque f.
 —, covering —; plattes Stück; Platine f.
 —, white iron, tinned iron —, tinned sheet-iron, tin —, tin, latten; das Weissblech, versinnnte Weissblech; Ferblanc, fer en feuilles blane m. [m.]
 — (build.); die Platte; Sahlber (carp.) s. Capping.
 —, copper —, engraving on copper; die gestochene Kupferplatte; Planche f.
 —, copper —; der Kupferstich, Stich; Estampe, gravure en taille-douce, sur cuivre f.
 —, table, pad (gl. m.); das Lagenblatt, die Platte, Tafel; Côte, lagre f.
 — (gunsm.); das Schlossblatt, Schlossblech; Corps de platine m.
 —, case, socket (locksm.); der Schlosskasten, Kasten; Boite, case de serrure f., palastre, palâtre m.
 — (stock-man.); die Platine, Platte; Platine f.
 — (tink.); der Sturz; Semelle f.
 — (typ.); die Platte, Form; Forme f.
 —, base (watchm.); die Unterlage, Bodenscheibe; Portée f.
 — for assaying (mint.); die Probeplatte; Dénier m.
 — for beating and shaping articles of gold; die Schlagplatte; Frappe, plaque f.
 — for brass wire (wire-dr.); das Regulirblech; Planché à fil f.
 — of the caannon-bit (saddl.); das Blech am Stangenzaume; Fonceau m.
 —, cast-iron —; die Gussplatte; Taque f.
 —, cast-iron — forming the foyer (met.); die Gusseisenplatte die den Stempel bildet; Plaque d'affinerie, de creusets.
 — round the crib; die Blechplatte über der Krippe; Carreau m.
 — for cutting out silver foil; die Platte zum Ausschneiden der Silberfolie; Plateau de plomb m.
 — on the dam-stone of a blast-furnace (met.); Blatt am Wallstein des Hochofens; Frayoux m.
 —, dead, fast —; die feste Platte; Plaque fixe f.
 —, draw —, drawing —

(wire-dr.); das Zieh-, Draht-ziehen; Filière, filière à tirer f.
 Plate, even, empty — (engr.); die glatte, leere Platte; Table rase f.
 — of the fire-box in which the tubes are riveted (loc.); die Tubularplatte des Feuerkastens, die Röhrenplatte; Plaque tubulaire de la boîte à feu, paroi antérieure f.
 — of the fire-lock (gunsm.); der Abzugsbalken, die Platte im Feuerschloss; Corps de la détente m.
 —, floating — (stereot.); die gusseiserne Pfanne; Plateau du moule m.
 — of the front-wall (sm.); die Vorwandplatte; Taqueret m.
 —, fusible —; die schmelzbare Platte; Plaque fusible.
 — of gold; die Goldplatte, das Goldblech; Plaque d'or.
 —s on both sides of the grinding-stone (needl.); das Blech; Aperçoir m.
 — of the hearth (st. eng.); die Heerdplatte; Plateau du foyer m.
 — of hind and fore, fork of saddle-trees (saddl.); der Eisenbügel; Demi-cercle d'arçon m.
 — of a hinge (locksm.); das Hakenband; Pannelle f.
 —, holed — (enam.); das Warmblech; Tôle f.
 —, hollow — used in soldering; das Löhblech; Plaque à sonder f.
 —, lateral —; die Seitenplatte; Paroi latérale f.
 — for laying out cards from the press; die Platte zum Ausbreiten der Pappbogen; Levée f.
 —, sheet of lead; die Bleiplatte, Bleitafel; Table f.
 — of lead (tinn.); die Blei-, Traufplatte; Bavette f.
 — of lead on roofs; die Bleiunterlage, der Bleiüberzug (der Giebel); Lannure f.
 —, lower — (waterm.); der Unterboden; Platine des piliers f.
 — of metal, metal sheet; die Metallplatte, Metall-, Blechtafel; Table de métal, plaque f.
 — of metal with small holes, cracks (goldsm.); die löcherige Metallplatte; Persillies f. pl.
 — of mica-schist; die Glimmerschieferplatte; Laus f.
 —, mounted —; aus mehreren Stücken gelbthetes Gold- oder

Silbergeschirr; Vaisselle montée f.
 late, movable — (wcav.); die bewegliche Platte; Platine mobile ou abaisseuse f.
 used by music-engravers (engr.); das Lineal der Notensetzer; Régloir m.
 , piece of —; ein Stück Silberzeug; Pièce d'argenterie f.
 with five pins (indigo-dye); der falsche Stempel; Faux coin m.
 for punching (pastebl. m.); die Lochplatte; Plateau de plomb m.
 , raised triangular — (lock-sm.); der Sperrhaken; Häturf. f.
 , regulating — (watchm.); die Spiralfeder durch welche der Gang der Uhr regulirt wird; Zifferblattfeder; Ressort du cadran, dn spiral ou réglant m.
 , round —; die runde Platte; Plan, daon m.
 , round — convex on one side and concave on the other (watchm.); der Tropfen; Goutte f.
 , lot of 430 sheets of — (tinn.); ein Pack von 450 Blechtafeln; Baril m.
 of sheet-iron; die Schwarzblechtafel; Feuille de tôle f.
 of steel engraved by means of photography; der photographische Stahlstich; Gravure héliographique f.
 , straightening —, rubber (needl.); das Richtisen, der Streicher; Râpe, règle à jour f.
 s, strong — of brass; das Brackenmessing; Laiton en plaques épaisses m.
 of sulphur; der Schwefelkuchen; Gâteau de soufre, cuire sulfuré, vitreux m.
 of support (pott.); der Pnnzen, die Stielplatte, Scheibe; Disque, rondeau, support m.
 , thin —; die dünne Platte, das dünne Blatt; Lame, lamine f.
 s and dishes; Schüsseln und Teller; Platerie f.
 s of voltaic pile (phys.); jedes der Plattenpaare der Volta'schen Säule; Éléments m. pl.
 -ball, plating-ball; eine Kugel aus einer Mischung von Metall ein silberähnliches Ansehen zu geben; Composition à argenter f.
 -bending machine; die Blechbiegemaschine; Machine à façonner les tôles f.
 -boiler (goldsm.); das Scheuerfass; Bouloir m.
 -bolster (spinn.); das Blattband; Plate-bande f.

Plate-brass, latten-brass, sheet-brass; das Messingblech; der Laiton; Laiton m.
 -chain; die Plattenkette; Chaine à lin, à moufles f.
 -course (of stone); die Steingrundlage für Balken; Jambo sous-poutre f.
 -cover, lock-cover (gunsm.); der Regen-, Schlossdeckel, Pfannenuberzug; Cache-platine, couvre-platine m.
 -electrical machine; die Scheibenlektisirmaschine; Machine à égrener à plateau f.
 -fire, sheet-iron fire (met.); das Blech-, Trockenfeuer; Feu de tôle m.
 -glass, mirror-glass; das Spiegelglas; Glace f.
 -glass, blown —; geblasenes Spiegelglas; Glace soufflée f.
 -glass, cast mirror-glass, cast —; gegossenes Spiegelglas; Glace coulée f.
 -glass manufactory; die Glashütte, Tafelglasfabrik; Halle f.
 -glass manufacturer; der Spiegelscheibenfabrikant; Glacier m.
 -glass, part of — smooth-ed at once (mirr.); Theil der Spiegelscheibe die auf einmal polirt wird; Tirée f.
 -glass, unpolished part of — (mirr.); die matte Stelle; Accroc m.
 -heating furnace; der Blechgluhofen; Four dormant, à tôle m.
 -iron, sheet-iron; das Eisen-, Schwurzblech; Fer en tôle m.
 -layer (railw.); der Schienenleger; Poscur m.
 -leads (bos.); die Platinenbleie; Plombs à platines m. pl.
 -machine; die Scheibenmaschine; Machine électrique f.
 -maker; der Eisenblechmacher; Tôlier m.
 -moulding; die Plattenformerei; Moulage sur plaque m.
 -mouth (stock m.); der Plattenschnabel; Bec des platines m.
 -muller, upper — (mirr.); das Oberglas; Glaco du moulin, supérieure.
 -paper; Kupferdruckpapier; Papier à estampes m.
 -pewter; das Hartmetall zu Tischgeschirr, Weissmetall; Potin à vaisselle m.
 -rail; die Flach-, Plattschiene; Rail parallèle prismatique, rail plat m., bande plate, bande de fer plat f.
 -roller, plate-rolling mill;

das Blechwalz-, Streckwerk; Laminoir, cylindre à tôle m.
 Plate-speeder (rota-frottenr); der Platespeeder (Art Eklipsmaschine); Plate-speeder (espèce d'éclipse fleur en doux).
 -stand; das Tafelgeschirrgestell; Vaissellier m.
 -stand; der Schüsselring, Strohteller; Porte-assiettes m.
 -tracery; das flache Mauerwerk; Réseau plat uni m.
 -vice (tinn.); die Blechbiege; Petite enclume f.
 -warmer; der Teller-, Schüsselschwärmer; Cbauffe-assiette, cbauffe-plats m.
 -wheels, disk - wheels (railw.); die Scheibenräder; Roues pleines, à disques f. pl.
 Plateau; das Tafel-, Thonbret; Plateau m.
 Plated (goldsm.); unecht, überzogen, betrüglich; Fourré.
 -articles, goods; plattirte Sachen, plattirtes Geschirr; Plaqué, doublé m.
 -sole, iron face; die Messing-, Eisenplatte auf der Sohle des Schlichthobels; Semelle en cuivre, en fer f.
 Platen, platten, platine (typ.); der Tiegel, die Platte; Platine f. [Plaqueur m.
 Plater (met.); der Plattirer; Plattform, estrade; die Emporbühne; Estrade f.
 -, flat roof, leads; die Plattform, das flache Dach; Plateform d'un toit f., combie plat m.
 -, der Altnn, Söller; Terrasse s (min.); die Ruheebühnen in den Schächten; Houres f. pl.
 - (railw.); der Ein- und Aussteigeplatz; Perron, quai à voyageurs, trottoir m.
 - of earth; der Erdrufwurf; Terreau m.
 - of a garret; das Oberdnch; Plate-forme d'une mansarde f.
 -, small — for salt (salt-w.); kleine Salzbohne; Laduro f.
 -balance; die Brückenwaage; Pont à bascule m.
 -master, superintendant; der Bahnstabsverwalter; Chef de gare m.
 Platina, platinum; das Platin, Halbsilber; Platine, or blanc m.
 -, spongy —; der Platin-schwamm; Éponge de platine, mousse du platino f., platine en éponge m.
 -crucible; der Platiniegel; Creuset en platine m. [tine m.
 -gas; das Platiningas; Gaz plat.
 -iron; das Eisenplatin; Al-malgame de fer et du platino m.

Platina-mohr, ethiops of —; der Platinmohr; Noir de platine m.

—plated work, —plating; die Platinplattirung; Plaqué, doublé de platine m.

—steel, steel with platinum; Platinstahl; Acier platiné m.

—steel wire; der Platinstahldraht; Fil d'acier et de platine m.

—wire gauze; das Platin-drahtgewebe; Gaze-platine f. to Platinize; mit Zinnamalgalam verzinnen; Platinieren.

Platining; das Verzinzen; Platinage m.

Plating, covering, coating with beaver (hutm.); der Ueberzug von Kaatorhaaren, die Plattirung, das Ueberziehen; Dorure f.

—(varnish); das Ueberziehen; Étamage m.

—on iron; die Plattirung auf Eisen; Plaqué sur fer m.

—, cold —, — by rubbing; die Reibversilberung, kalte Versilberung; Argenture à froid, argenture au ponce f.

—, rough — or silvering; rauhe Versilberung; Argenture bachelée f.

to Platinize steel; Stahl mit Platin belegen, platinisiren; Platinieren l'acier. fm.

Platter; der Flechter; Tresscur —, chopping-board, trencher; das Schnitzbret; Taillis, tranchoir m.

—, bowl; der Soldatennapf, die Soldatenschüssel; Gamelle f.

Plating-stick; der Flechtstock; Tressoir, tréteau m.

to Play the organ; die Orgel spielen; Jouer, toncher l'orgue.

Play, looseness (arch.); das Spiel, die Spielung, Flucht; Jeu m.

—, windage, back-lash (carp., erstwr.); der Spielraum, die Flucht; Jeu, ébattement m.

—(gunsm.); das Spiel in der Nuss des Büchsen Schlosses; Languette f.

—, rib, slack (mech.); der Spielraum, das Losewerden; Jeu m.

—, free motion (mech.); die freie Bewegung, das freie Spiel; Liberté f.

—, to give full —; Spielraum geben; Donner de la suite.

—, not to have sufficient — (mech.); sich klemmen; Entrer, s'entrouvrir, n'avoir pas assez de jeu.

—, the pit is at — (min.); die Grube steht; Les mineurs chôment.

Play of the pump; das Pumpenspiel; Jeu de pompe m.

— of the spring after the chain has been wound up (watchm.); der Dreh-, Spielraum der Feder; Laisse f.

— of a windlass; der Spielraum der Winde; Virage du cabestan m.

—bill; der Theatersettel; Affiche de spectacle f., programme m.

—side, spring (gunsm.); der lange Theil, Arm, das lange Ende, Schnellstück; Grande branche du grand ressort de la platine f. [Aisance f.]

Playing freely; leicht spielend; —cards; Spielkarten; Cartes à jouer f. pl.

—cards of the first sorting; Spielkarten erster Sorte; Fleur f.

—pin (engr.); die spielende Nadel; Pointe hadine f.

Pleasure-van, char à bancs; der Bank-, Seitensitzwagen, die Bankdroschke; Char-bancs m.

Pleonaste; der Pleonast, schwarze Spinell; Pléonaste m., alumine magnésinée, spinelle noire f.

Pliable s. Flexible.

Pliers pl.; die Zange; Pince, tenaille f.

—, joint —; die Scharnierzange; Pincette à charnières f.

—, round —, round-nose —; die Rundzange; Pincettes rondes f. pl.

Plinth (arch.); die Säulen-, Sockelplatte, Plinthe, Plinte; Plintbo f. [Plinthe f.]

— (arch.); das Treppenviereck; — (join.); Leiste am Fusse eines

Tafelwerkes; Plinthe de menuiserie. fde mur.

— (mas.); das Gurtaima; Plinthe —, rough-cast —; das Gurtwerk; Plinthe ravalée.

— of a column; die Säulenplatte; Alaque f.

Plonging (sewers); offene Abzuggräben durch Röhren reinigen; Râcler les égouts.

to Plot, protract a survey (geod.); eine Ausmessung auftragen; Rapporter.

— a plan; einen Riss oder Plan auftragen; Faire l'épure d'un plan.

Plot; der Grund, das Stück Land, die Bodenparzelle; Lot m., pièce de terrain f., emplacement m.

—, plan of site; der Anlageplan; Plan de site, de situation, tracé général m.

— for court-yards; der Quirk,

der vom Baugrund für den Hofraum entnommene Platz; Terrain pour la cour m.

Plot of ground (arch.) s. Area.

Plotting-scale (snrr.); die Skala zu Rissen und Zeichnungen; Échelle de réduction f. to Plough out, up; aufpflügen.

Convrir avec la charrue.

— slightly (agr.); leicht umpflügen, aufackern; Egratigner.

— slightly (vine); leicht be-pflügen; Brocher une vigne.

— for the third time (agr.) zum dritten Male pflügen; Recouler.

— and tongue together (join.) verapfänden, aneinanderschiften, einfalten, nuthen, Gratspundung ausarbeiten; Assembler à rainne et languette, engter, embolter.

— up; das Land umpflügen, umhacken; Rafalchir la terre.

— up too deep; den Boden zu tief umpflügen; Forcer la terre.

Plough, wheel — (agr.); der Pflug; Charrue f.

—, screw — (join.); der Nuthobol mit Stellung; Bonnet brisé, bonnet de deux pièces, bouquet à écartement m.

— (weav.); das Haar-, Polschuss-, Reissmesser, Messer zum Aufreißen der flottliegenden Theile des Polschusses; Contean à poil m.

— s. Cutting-press.

—, axle-tree of a —; das Pflughaupt; Sep m.

—, balance of a —; die Pflugwage; Volée de la charrue f.

—, Belgian —; der Stelzenpflug, niederländische, brabantische, Schwarzsche Pflug; Charru brabant, brabantonne f., staire à sabot, brabant m.

—, to let the — bite; Pflugtiefl geben; Donner de l'entrée.

—, to change the cutting of the —; das Pflugeisen anders stellen; Faireivotter.

—, clearing —, skim-coulter der Hobelpflug, Pflug zur Urbarmachen; Charrue à défrichement, à défricher.

—, deep —; der Tief-, Wendenbrachpflug, Grubber; Contrier m.

—, deepening — (join.); der Hobel für Nuthen von beträchtlicher Tiefe; Bouvet à profondeur m.

—, digging —; der Rajol-Saatpflug; Charrue pour effondrer.

—, double —, one-way — der Wendepflug; Coutrier m. charrue tourne-oreille f.

Plough, double-furrow—; der Doppel-, Doppelfurchenpflug; Bissoc m., charrue à bissoe.
 —, double-turn —; der Umkehrpflug; Charrue double tour.
 —, draining—; der Abzieh-, Grabenpflug; Charrue-bèche, charrue anglaise à gouttières, charrue à saigner.
 —, Flemish —; flandrischer Pflug; Normande f.
 —, fore-axle tree of a —; das Pflugstöckchen; Avant-train m., sellette f. de la charrue.
 —, without fore-carriage; der Pflug ohne Vordergestell; Araire m.
 —, ground-wrist of a —; der Scharbaum; Soupeau m.
 —, small hook—; der kleine Hakenpflug; Crochet, croc m.
 —, large —; grösserer Pflug; Batersse f.
 —, left side of the —; die linke Pflugsseite; Semelle f.
 —, light —; der leichte Pflug; Cultivateur m.
 —, with a mould-board; Pflug mit Streichbret; Vrisou m. (Deux-Sèvres).
 —, without mould-board; der Rajolpflug, Pflug ohne Streichbret; Ritte, défoncouse f.
 —, without iron or mould-board; ein Pflug ohne Eisen und Ohr; Erant m.
 —, with two mould-boards; Pflug mit zwei Streichbrettern; Recouradeu m.
 —, place not touched by the —; ungepflügte Stelle; Baquette f.
 —, to remove the earth from the —; den Pflug von Erde frei machen; Curer la charrue.
 —, rhenish —; der Flügelpflug; Charrue rhénane.
 —, scoop—; der Schaufelpflug; Charrue à pelle.
 —, screw— (join.); der Nuth-hobel mit Stellung; Bouvet brisé, de deux pièces, à écartement m.
 —, in the shape of a —; pflugförmig; Aratriforme.
 —, small light —; der Rührpflug, kleine leichte Pflug; Binot m.
 —, small — for onions (hort.); die Zwiebelfelghaue; Binochon m.
 —, snow— (railw.); der Schneepflug; Charrue à neige.
 —, stubble—; der Schollenwender, Art Pflug; Touruesoc m.
 —, subsoil —; der Untergündpflug; Charrue à sous-sol, feuillense f.
 —, swing—; der räderlose

Pflug, Schwing-, Stelzpflug; Charrue sans avant-train.
 Plough and tongue, match-planes (join.); der Spündehobel; Bouvets à rainure et à languette m. pl.
 —, trench—; der Riol-, Rigol-, Rajol-, Grabenpflug; Charruo à effouder.
 —, wheel—; der Räderpflug; Charrue à avant-train, à roues.
 —, beam; der Grendel, Pflugbaum, Pflugbalken; Flèche, haie de la charrue f.
 —, bit, iron of a grooving-plane (join.); das Nuthhobel-, Nuthseisen; Fer à rainures, fer du bouvet à rainures, du bouvet femelle m.
 —, coulter; der Sech, das Pflugmesser, Pflugeisen; Coutre m.
 —, frame; die Pfluglade, der Karren; Silette f.
 —, handle, —, hale, —, neck, —, staff, —, tail; das Pflugreh, die Pflugstange; Manche, mancheron de la charrue m., queue f.
 —, hatchet, —, mallet; das Pflugbeil; Hachette de charrue f.
 —, horse; das Pflugpferd; Cheval de charrue, de labour m.
 —, knife, cutting-knife, paring-knife (bookb.); der Beschnide-, Schnitt-hobel, runde Knief, das Beschnide-messer; Couteau à rogner, fût, tranche-couteau m.
 —, land, arable land; acker-, pflugbares Land, der Ackerboden; Terre arable f.
 —, land; das Pflug-, Acker- oder Getreideland, bestellte Land; Terre en culture, de labour f.
 —, nose, beak of the sock; die Pflugnase, Nase; Bec du sep, bec du soc, uex de la charrue m. [Variet m.]
 —, peg; die Enke am Pflug;
 —, plane, router-plane, old woman's tooth, grooving-plane (join.); der Nuth-, Grundhobel; Rabot à rainure, bouvet femelle m., guimbarde f.
 —, rake; die Pflug- oder Acker-reute, Pflugscharre, der Pflug-reitel, Reitel; Curoir, curou, stromble m.
 —, screw; die Pflugschraube; Vis du bouvais f.
 —, share; die Pflugachse; Soc de charrue, denché m., denché f.
 —, share, sword-shaped —; die säbelförmige Pflugschar, Ritte; Ritton m.
 —, share cramp; die Schar-

kramme; Crampon du soc m.
 Plough-share pin; der Scharriegel; Clavette du soc f.
 —, tail, great —, —, handle; der grosse Pflugaterz; Ecnisson m. [de la charrue f.]
 —, trace; die Pflugschleife; Chaîne
 —, tree, —, beam, tree, shall, beam of a —; der Pflugbalken, Pflugbaum, Grendel, Grengel, Grengelbaum; Arthro m., flèche, haie de la charrue f.
 —, wright; der Pflugschmied; Charron m.
 —, wright's work; die Pflugschmiedarbeit; Ouvrage do charron m.
 Ploughing (join.); das Nuthhobeln; Creusage m.
 —, to begin — (agr.); anpflanzen; Enraier.
 —, cross —; das Kreuzpflügen; Labourage en travers m.
 —, at different depths; mehr oder minder tiefes Pflügen; Etrampage m., étrampure f.
 —, with a hook-plough; das Pflügen mit einem Hakenpflug, Zweiarmen mit einer dreizackigen Hacke, das Rühren, Rühren; Crochetage m.
 —, match; das Wettspflügen, die Pflugbewerbung; Concours de labourage m.
 —, second — of a fallow; zweites Pflügen der Brache; Rotis m.
 —, steam —; mit Dampf pflügen; Labourer à la vapeur.
 —, during a thaw in winter; das Winterpflügen; Entr'hiver m.
 Ploughman, hind; der Ackerknecht; Valet de charrue, do ferme f.
 to Pluck fruits; pflücken, lesen, ernten, sammeln; Cueillir.
 —, pick; abpflücken; Arracher (en cueillant).
 —, off the grapes; die Beeren abmachen; Déraper.
 —, out, pick out; ausreissen; Arracher (de dedans).
 —, up, pull up; herausreissen; Arracher (en haut).
 Pluck (cook.); Leber, Herz und Lunge; Le foie, le coeur et les poumons.
 Plucker (spinn.) s. Devil.
 —, girl (batm.); die Rupsferin; Arracheuse f.
 to Plug, fill out (dent.); plombieren, kitten; Plomber, agrafer, aurifier, mettre du mastic.
 —, the moulds (sug.); die Formen verstopfen; Taper les formes.
 Plug; der Pflock, Zapfen, Stöpsel; Bonchon, tampon m.
 —, das Verschlussstück, der Spund; Obturateur m.

Plug; der Spund, Zapfen, Pfropf; Tape f.
 — der Hahnschlüssel, Schlüssel, Hahnkegel; Noyan m., noix de robinet, clef f.
 — (build.); der hölzerne Dübel, Dübel; Cbeville de lien f.
 — pin, wooden nail, mortice-bolt (carp.); der Band-, Leist-, Zapfennagel; Ételon m., cheville de lien, de moise f.
 — pin, peg (carp.); der Zapfen; Clef f. [Piston m.
 — (gunsm.); der Zündkegel;
 — breech-pin, breech-screw, breech-nail (gunsm.); die Schwanz-, Kreuzschraube; Vis de classe f.
 —, tampion (gunsm.); der Gewehr-, Regenpfropf; Tampon pour fusil m. [Noix f.
 — (mach.); die Nuss, (Klappe);
 — (min.); der Pflock; Cbeville f.
 — (min.) s. Door. [Cbeville f.
 — (mould.); der Leerpfpopf;
 —, finishing-tap (screw); der cylindrische (dritte) Bohrer; Taraud cylindrique.
 —, fusible —, lead safety- (st. eng.); der Bleipfropf, schmelzbare Pfropf, Hahn oder Stöpsel, bleierne Ventil-stöpsel; Plomb en sûreté, bouchon fusible m., rondelle fusible f.
 — for forming a hole in the carcass (fire-w.); der Leerpfpopf; Cbeville f.
 —, iron —; der Eisenpflock; Gonjon en fer m.
 — of linen (sug.); der leinene Stopfen; Tape f.
 — of the steel-yard; der Schnellwagzapfen; Broche de la balance romaine f.
 — of a valve (mech.); der Zapfen an einer Klappe; Cannillon m.
 —, wooden — for blast holes (min.); der hölzerne Pflock zum Verschliessen der Bohrlöcher; Brocque f.
 — box for fire-pipes; der Hahnkasten; Tabernacle m.
 — center-bit; der Centrumbohrer mit cylindrischem Zapfen; Mèche anglaise à pointe cylindrique f.
 — hole in the rafter (carp.); das Pflockloch im Dachsparren; Brandillo f.
 — man (min.); der Aufseher bei der Wasserhebemaschine; Surveillant de la pompo d'extraction m.
 — prop, wedge-holder (min.); die Schiesspreize; Etrésillon m.
 — tap, master-tap, original-tap; der Backen-, Originalbohrer; Taraud - mère m., mère f.

Plum-coloured; pflaumenfarbig; Pruneau, couleur de pruneau.
 — spirits (dye); der Pflaumen-spiritus; Esprit de prune m.
 — tree wood (Prunus domestica); Pflaumenholz; Bois de prunier m.
 Plumassier; der Schmuckfederfabrikant oder Schmuckfederhändler; Plumassier m.
 to Plumb; verbleien; Mettre à plomb.
 —, try with the plummet (carp.); lothen, bleiea, ein-, ablothen, ab-, einsenken; Plomber, prendre l'aplomb.
 — (drap.); bebleien; Plomber.
 — (min.); mit dem Gradbogen abwägen; Nivelier au demi-cercle.
 — one perpendicular upon another (carp.); eine senkrechte Linie auf eine andere fallen; Faire le trait carré.
 Plumb s. Plummet.
 — bob; der Bleisenkel; Plomb m.
 — level, plummet-level, leveling-plummet; die Blei-, Sets-, Grundwage, das Bleis-
 cheit; Plomb à niveau, à niveler, muel, niveau à plomb, à pendule, de maçon m.
 — line, vertical line; die Loth-, senkrechte, vertikale Linie, der Lothriss; Ligne à plomb, verticale f.
 — line; das Senkblei, Loth, Senk-, Bleilothe; Plomb, fil à plomb m.
 — wire; der Bleidraht; Fil de plomb m.
 Plumbage crucible, black-lead melting-pot; der Graphit-, Reissbleitiegel, schwarze Passauer, Ipser, Tiegel; Crenset en graphite, de plumbagine d'Ips m.
 Plumbaginous; wasserbleiartig; De plumbagine.
 Plumbago s. Alkifou.
 Plumber; der Bleigiesser, Bleiarbeiter; Fondeur en plomb, plombier m.
 — s plane, organ-builder's plane (org.); der Zinn-, Bleihobel; Galère f.
 — s solder; das Weich-, Schnell-loth; Soudure des plombiers f.
 — s work, plumbery; die Bleigiesserarbeit; Ouvrage en plombier m.
 — block, brass, plummer-block, pillow-block, carriage, bearing (mech.); das Zapfenlager, die Unterlage für Wellenzapfen, die Pfanne, das Wellen-, Walsenlager; Coussinet, palier, gratin en acier m.

Plumber - block bottom (mach.); die Sohle, Unterlagerplatte; Semelle de palier f.
 — block cover, cap-piece, gland, cap for pedestal (mach.); der Deckel, Pfannen-lagerdeckel; Chapeau de palier m.
 Plumbery; die Bleigiesser-kunst; Plomberie f.
 Plumbiferous; bleihaltig; Plombifere.
 Plumbing (carp.); das Ablothen, Nehmen der senkrechten Linie; Plombée f.
 — blocks of the framing of the supports (mach.); das Deckstück einer Maschine; Plates-bandes des coussinets ou des supports f. pl.
 Plumbo - resinite, plumb-gomme; das Bleigummi, der Gummibleichpath, das Blei-hydroaluminat; Plomb-gomme, hydro-aluminate de plomb, plomb hydro-alumineux, plomb rouge en stalactites m.
 Plume s. Feather.
 Plumetis-loom; der Plumetis-stuhl; Métier à plumetis m.
 Plummet, plumb, sounding, plumb-line, lead, level, plumbing-line, plumb-rule, plumb-bob (carp.); das Blei-loth, Senkblei, Loth, der Blei-wurf, die Bleischnur, Blei-wage, das Bleimast, Bleisenkel, Bleisheit, der Senkfaden, die Lothleine, Lothschnur; Fil à plomb m., sonde f., plomb, plomb à niveau, niveau m.
 Plumbing (min.); das Bohren, der Bohrversuch; Forage m.
 Plunger, pump- — or ram, — piston, — pole; der massive Pumpen-, Mönchs-, Bramah-, Taucher-, Druckkolben, Druckstempel; Piston plongeur m.
 —, pump-ram (loc.); der Plungerkolben, massive Kolben, Plunger; Piston plongeur m.
 — (pump); der Taucherkolben; Plongeur de commande m.
 —, pestle to smooth hides (law.); die Tauchstange, Walckerkeule; Enfoncoir m.
 — (spinn.); das Gewicht am Pressstoppf; Plongeur m.
 — s, conical — in screw-blasts; der Schwimmkegel eines Schraubengebläses; Trompilles f. pl.
 — chnra; das Kolbenbutterfass; Baratte à piston f.
 — pole, feed-pump rod; die Speisepumpenstange; Tige de pompe alimentaire f.
 — pump, plunging-lift; die Mönchskolben-, Plungerpumpe; Pompe foulante à piston

plongeur, pompe à piston plongeur f. [luſche f.]
 lush, shag; der Plüsch; Pelushy; plüschartig; Peluchex.
 pluviometer, rain-gauge, udometer, ombrometer, hyetometer; der Regenmesser; Hyétomètre, hyetomètre, hyétoscope, pluviomètre, ombromètre m.
 o Ply, cross the shuttle (weav.); durchschießen, den Schützen werfen; Faire courir la navette, passer, lancer, chasser la navette.
 about for...; Kundschaft, Geschäfte suchen; Chercher des pratiques.
 ly, stretch (wool-sp.); die Fahne, der Zug; Avalée f.
 lyer, nippers, dogs; die Zange, Ziehzange; Tenaile à tréfil, pince f.
 flat — (locksm.); die Platt-, Draht-, Flachzange; Pincette plate, béguette f.
 s; die Biegezange; Tenaile à plier, à courber f.
 s, flat —, flat-nosed —; die Flach-, Plattzange; Béguettes, pincettes f. pl. [Bracket.
 of a lever draw-bridge s. flying-iron; dns Biegeisen; Fendoir m. [Pneömètre m.
 neometer; der Athmetmesser; pneumatic, pneumatical; pneumatisch; Pneumatique.
 engine, machine; die Luftmaschine, pneumatische Maschine; Machine pneumatique.
 engine, machine, air-engine; das Luftdruckwerk, die Luftpumpe; Machine pneumatique, machine à faire le vide.
 engine; die Luftpdruckpumpe; Appareil à compression m.
 loom; der atmosphärische, pneumatische Webstuhl; Mätier pneumatique m.
 trough or apparatus; die pneumatische Wanne, Luftwanne; Cuve pneumatique f.
 wheel of Fabry; das Wetterrad, der Fabry'sche Ventilator; Ventilateur Fabry m., roue pneumatique f.
 s; die Luftlehre, Pneumatik; Pneumatique f.
 o Poach; wildern; Braconner.
 oacher; der Wildddieh, Wildschütz, Wilderer, Wildner, Jagdfreier; Braconnier m.
 oaching; die Wildddieberei, das Wildern, Burschen; Braconnage m.
 ock-wood, lignum vitae; Guajak, Franzosen-, Pockholz; Lignum sanctum, gayac m.
 o Pocket, hole a ball (billiards);

einen Ball ranchen; Blouser, faire une hille.

Pocket; die Taasche; Poche f.

—; ein Sack feiner Hopfen (11½ Ctr.); Poche f. (houblon).

s a. Billiard-holes.

—s (Australia); Goldkörner; Grains d'or m. pl.

—compass; die Taschenboussole; Compas portatif, russe ou anglais m.

—glass; ein Taschenperspektiv; Télescope de poche m.

—hole; die Taschenöffnung; Entrée, ouverture de poche f.

—knife; das Taschenmesser; Couteau de poche m.

—knife, small —; das Sackmesserchen; Flatin m.

—lid; die Taschenklappe; Patte de poche f.

—lock; das Taschenschloß; Serrure à bosso f.

—piece; ein Schaustück; Pièce curieuse, de cabinet f.

—pistol; das Terzerol; Pistollet de poche, coup-de-poing m.

—pistol (cant); die Feldflasche; Bidon m.

—size (typ.); dns Taschenformat; Format portatif m.

Podalia wood; ein Malnbarholz; Bois de pied de poule, de ronce m.

Pogutell (arch.) s. Croke.

to Point; spitzen, anspitzen, zuspitzen; Appointer, empointer, appointisser, rendre pointu.

—(mas.); bernappen; Crépîr.

—(naillsm.); spitzen, spitzig machen; Affiner. [Pointer.

—(needl.); spitzen, zuspitzen;

—, punctuate, interpoint (typ.); interpungiren; Mettre la punctuation.

—flat the joints (mas.); die Fugen plattatreichen; Pointer les joints.

—obliquely in designing (weav.); die Karten schräg punktiren; Décocher.

—out the green colour by lines (engr.); die grüne Farbe durch Striche anzeigen; Faire le sinople.

—out the situation (min.); einen Punkt abgeben; Déterminer avec des poteaux la situation au dedans ou au dehors de la mine.

—the piles; die Pfähle spitzen; Tailler en pointe, appointer les pilotis.

—roughly the joints; die Fugen nusschweissen; Gobeter les joints.

—a telescope; ein Telescop richten; Braquer un télescope.

—the tiles; die Dachsiegel veratreichen; Sceller les tuiles.

to Point tongues (leather); Riemenspitzen schneiden; Equiter.

Point; der Punkt; Point m.

—; dns Stecheisen, der Grabstichel, Griffel; Burin m.

—; die Spitze; Pointe f.

—; die genähete Spitze, Kante; P. m., dentelle f.

—(engr.) s. Etching-needle.

—(furb.); die Spitze (der Sabelklinge); Pointe f.

—, pointed hammer (locksm.); der Spitzhammer; Marteau à pointe m., pointe f.

—s (railw.); die Weiche, Ausweichung; Evitement, rail mobile m.

—s man (railw.); der Weichensteller, Weichenwärter; Aiguilleur m.

—, head (sug.); die Spitze am Zuckerhut; Tête f.

—s, centers (turn.); die Spitzen, Körner; Pointes f. pl.

—, spur, puncture, bodkin, tong (typ.); die Ahle, Punkturn, Punkturnspitze nm Pressdeckel, der Bogenhalter, Dorn, das Zänglein; Ardillon m., pointe, languette, pointe du tympan, pintoure f.

—of application, working— (mech.); der Angriffsp., Kräftsp.; P. d'application d'une force.

—of a bevelled piece (carp.); die Spitze eines Schrägstücks; Affût m.

—s on the breast or cloth-beam of velvet looms; die Druhtspitzen, Stifte des Stiftnums; Épiangles du rouleau piqué f. pl.

—, conjugated, isolated — (loom.); der isolirte, conjugirte P.; P. isolé, conjugué.

—of contact; der Berührungsp., Tnngetialtp.; P. de contact.

—, culminating —; der magnetische Gipfelp.; P. de culmination.

—, dead —, line of the centres, top and bottom centres (mech.); der todte P.; P. mort.

—, dead — (st. eng.); die Mittellinie der Stange und Kurbel, todter Punkt; P. mort de la manivelle.

—of distance; der Augenp., Gesichtsp.; P. de vue.

—, dividing — (mach.); die Theilnadel, Theilspitze; Stylo diviseur m.

—, dry —, etching — (engr.); die Kaltnadel; Pointe sèche f.

—of equilibrium; der Gleichgewichtsp.; P. d'équilibre.

—, evaporating —; der Ver-

to Point tongues (leather); Riemenspitzen schneiden; Equiter.

Point; der Punkt; Point m.

—; dns Stecheisen, der Grabstichel, Griffel; Burin m.

—; die Spitze; Pointe f.

—; die genähete Spitze, Kante; P. m., dentelle f.

—(engr.) s. Etching-needle.

—(furb.); die Spitze (der Sabelklinge); Pointe f.

—, pointed hammer (locksm.); der Spitzhammer; Marteau à pointe m., pointe f.

—s (railw.); die Weiche, Ausweichung; Evitement, rail mobile m.

—s man (railw.); der Weichensteller, Weichenwärter; Aiguilleur m.

—, head (sug.); die Spitze am Zuckerhut; Tête f.

—s, centers (turn.); die Spitzen, Körner; Pointes f. pl.

—, spur, puncture, bodkin, tong (typ.); die Ahle, Punkturn, Punkturnspitze nm Pressdeckel, der Bogenhalter, Dorn, das Zänglein; Ardillon m., pointe, languette, pointe du tympan, pintoure f.

—of application, working— (mech.); der Angriffsp., Kräftsp.; P. d'application d'une force.

—of a bevelled piece (carp.); die Spitze eines Schrägstücks; Affût m.

—s on the breast or cloth-beam of velvet looms; die Druhtspitzen, Stifte des Stiftnums; Épiangles du rouleau piqué f. pl.

—, conjugated, isolated — (loom.); der isolirte, conjugirte P.; P. isolé, conjugué.

—of contact; der Berührungsp., Tnngetialtp.; P. de contact.

—, culminating —; der magnetische Gipfelp.; P. de culmination.

—, dead —, line of the centres, top and bottom centres (mech.); der todte P.; P. mort.

—, dead — (st. eng.); die Mittellinie der Stange und Kurbel, todter Punkt; P. mort de la manivelle.

—of distance; der Augenp., Gesichtsp.; P. de vue.

—, dividing — (mach.); die Theilnadel, Theilspitze; Stylo diviseur m.

—, dry —, etching — (engr.); die Kaltnadel; Pointe sèche f.

—of equilibrium; der Gleichgewichtsp.; P. d'équilibre.

—, evaporating —; der Ver-

dampfungs-; P. de vaporisation.

Point of exclamation (typ.); das Ausrufungszeichen; Admiratif *m.*

—, fixed —; *der Drehp., Mittelep. der Drehung; Centre fixe m.* [Anhaltsp.; *P. fixé.*

—, fixed — (geom.); *der Fixp., freezing —; der Gefrierp., Frostp., Kältep.; P. de congélation, de froid.*

— of horse (min.); *das Gestein in einer Erzader; Gangue f.*

— of immersion; *der Einsinkungs-, Eintauchungsgrad; Degré d'immersion m.*

— of impact (mech.); *der Stoss-punkt; P. d'impact, p. où s'exerce le choc.*

— of incidence; *der Einfallsp.; P. anacoustique, d'incidence.*

—, indifferent —; *der magnetische Indifferenzp.; P. d'indifférence.*

— of inflexion; *der Wendep.; P. d'inflexion.*

—s, interlocking — and signals (railw.); *die Controllweichen und Signale; Rails mobiles et signaux à contrôle.*

— of intersection (geom.); *der Durchschnittsp., die Bindung; P. d'intersection.*

— of juncture in a building with different heights (arch.); *der Gipfel des niedrigsten von zweien an einander stossenden Häusern; Héberge f.*

— without magnetic power (phys.); *der unmagnetische P.; P. conséquent.*

—, material — (mech.); *der materielle P.; P. matériel.*

—, melting —; *der Schmelzp.; P. de fusion.*

—, metallic — of the lightning-rod; *die Auffangspitze; Pointe métallique du paratonnerre f.*

—, multiple — (geom.); *der vielfache P.; P. multiple.*

— of a needle or pin; *die Nadelspitze; Pointe d'aiguille, pointe d'épingle f.*

— of radiation; *der Strahlungsp.; P. de radiation, radiant m.*

—s read on cards (weav.); *gelesene Karten; Pris m. pl.*

— of regression (geom.); *der Haltep.; P. arrêté.*

—, running — (sew.); *der Vorderstich; P. devant.*

— of sight (surv.); *die Visir-, Schepitze; Dard m.*

— of sight, of the eye, principal —, visual — (persp.);

der Augenp., Gesichtsp., Aussichtsp.; P. de vue, principal.

Points, singular — (geom.); die ausgezeichneten Punkte; Points singuliers *m. pl.*

—, starting — (railw.); *der Abgangsp.; Origine de trajet f., point de départ m.*

—, stationary —, unalterableness (mech.); *der Gleichgiltigkeitssp.; Point d'invariabilité, p. de station.*

— of support (mech.); *der Stützsp., Ruhep.; P. d'appui.*

— of suspension (mech.); *der Anlesep., Hängep.; P. d'application ou de suspension.*

— for tracing (engr.); *der Stift, Metallstift; Pointe f.*

—, typographic —; *der typographische P., P. P. typographique, 376 m.m.*

—, vanishing — in perspective, accidental —; *der Fluchtsp., Zusammenlauff., Accidentalp., Verschwindungsp.; P. fuyant, de suite, de concours, accidentel, évanouissant.*

— brass, — iron (carp.); *das zugespitzte Loth; Plomb pointu m.* [Crampon à pointe *m.*

—cramp; *die Spitzklammer;*

—driver (watchm.); *der Ochsentreiber, Treibmeissel; Pousse-pointe m.*

—holes (typ.); *die Punkturlöcher; Trous des pointures m. pl.*

—lace; *die feingenähte Spitze; Dentelle à l'aiguille f., p.*

—lace, english —; *die Spitzenblumen auf gutem Tüllnetze; Points d'Angleterre m. pl.*

—net; *Petinet; Petinet m.*

—opening (typ.); *die Punktöffnung; Crénure f.*

—paper, rule-paper, design-paper (weav.); *das Patronen-, Muster-, Tupfpapier, die Carta rigata; Papier rayé, quadrillé, à patrons m., cartef.*

—plate (typ.); *die Punkturschere; Ciseaux des pointures m. pl.*

—plates (railw.); *die Platten worauf die Weichen ruhen; Soles des rails mobiles f. pl.*

—rail, junction-rail, —rail of a siding; *die Mittel-, Vernetz-, Verbindungsschiene, Leitzunge, Mittelschiene einer Kreuzung; Rail convergent ou du milieu, rail du milieu d'un croisement m.*

—screw; *die Punkturschraube; Vis des pointures f.*

—tool, diamond-cut or — (turn.); *der Hohlkehlen-*

Spitzstahl, Spitzhaken, Drehmeissel, Drehhaken; Grain d'orge, fer à moules m.

Point-wire, hänge-wire; der Gewehr-, Scharnierstift; Clou de charnière m.

Pointed; zugespitzt; A pointes.

— (arch.); *zugespitzt; Pointu.*

—arched (arch.); *spitzbogig; Ogival, ogive, ogivique.*

—piece; *spitz zulaufendes Stück; Héritier m.*

—roof, high-roof; *das spitzzige Dach, gothische, altdeutsche, altfranzösische, eilele Dachs; Toit pointu, en pointe m.* [steigend; Aiguille *f.*

Pointedness (mas.); das Spindel (hook.); der Heftstift; Petite pointe f.

Pointer (engr.) s. Etching- (needle); der Spitzer, Zuspietzer; Empointeur m.

—imitating the veins in stones; *Maler der Steingader nachahmt; Fileur m.*

Pointing, coat of cement on hips (arch.); der Bewurf, die Cementlage auf Gratsparren, die Deckschicht, Kalkleiste, metallene Deckplatte am Grat eines Daches; Arêtière f.

— (mas.); *die Fugenverstreichung, Aufzung, Verbindeldung; Jointoyement m.*

— (needle.); *das Feinspitzen, an dem Spitzringe spitzen, Spitzten, Anspitzen; Affinage, empointage, dégrossissage, appointissage m.*

— both sides (mas.); *das Verstreichen der Pfannen auf beiden Seiten; Jointoyement de tuiles m.*

— both sides (needle.); *die Schachte zuspitzen; Dégrossi m.* [ten; Dégrossir.

—, first — (needle.); *vorarbeiten; needles (needle.); das Anspitzen, Vorspitzen; Pressurf.*

Pointsman, eccentric guard; der Weichensteller, Weichschienen-, Excentrikwächter; Aiguilleur, garde d'excentrique, aligneur m.

to Poise, place in equilibrium; ins Gleichgewicht setzen, bringen, das Gleichgewicht herstellen; Equilibrer, mettre, tenir en équilibre.

to Poise s. to Balance.

— a rocket-stick (fire-w.); *die Rakete ins Gleichgewicht setzen; Equilibrer la fusée.*

Poising, ponderation; das Wägen, Wiegen, Abwägen; Ponderation f.

Poitrel, burin, graver, grav-

ing-tool, point, style, tra-

- cer, drill-punch, chisel; der *Grabmeißel*, *Griffel*, *Grabstichel*, das *Grabeisen*; *Tracoir*, ciseau de graveur, burin, ciselet, poinçon m., lancette f.
- Poitrel, drill-plate (locksm.); das *Bohr-*, *Schutzbret*, die *Brustplatte* zum Bohren; *Plastron* m.
- to Poke, stoke, stir the fire; schüren, stochern; Rähler, honquer, fourgonner.
- Poker, stirring-iron (gild.); das *Schüreisen*; *Crochet* m.
- (locksm.); die *Ruthe*, *Essenklänge*; *Attisonnoir*, *attisoir* m.
- (met.); der *Kohlenräumer*, das *Schüreisen*; *Ecossoise* f.
- , rake (met.); die *Schürgabel*, der *Klauengriff*; *Griffe* f.
- (min.); der *Spieß*, *Schürmispieß*, die *Brechtstange*; *Palfer* m.
- (sm.); der *Brenner*; *Attiscour*.
- , stithy-pick, fire-iron, stithy-crook (sm.); die *Schlackenschäufel*, der *Schürstachel*, *Schlackenzieher*, *Schürstab*, *Schürhaken*, *Schlackenräumer*, *Poker*, das *Schüreisen*; *Attisonnoir*, *attisoir*, *pic*, *cure-fen*, *tisonnier* m., *moustache* f.
- , fire-pike (st. eng.); das *Schür-*, *Stocheisen*, der *Feuerspiess*; *Pique-fen* m.
- (eng.); der *Stoher*, das *Schüreisen*, die *Schürgabel*; *Stoqueur*, *toquer* m.
- with a lance (loc.); der *Feuerspiess*; *Lance à feu* f.
- , sharp —; der *eiserne Stachel* zu den *Kalziniröfen*; *Pic de fer* m.
- , small —; die *kleine Ofenstange*, der *kleine Schürhaken*; *Rählot* m.
- Poking (gl. m.); das *Nachschüren*, *Schüren*; *Tisage* m.
- Polariscope, polarimeter (phys.); das *Polariscop*, der *Polarimeter*; *Polariscope*, *polarimètre* m.
- Polarity (phys.); die *Polarität*, *Polarisation*, *Polkraft*, *Angleichung*, *polarische Wirkung*, das *polarische Verhalten*; *Polarité*, *vertin magnétique* f.
- Polarization; die *Polarisirung*, *Verleihung* und *Annahme* von *Polarität*; *Polarisation* f.
- , circular —; die *Kreispolarisierung*; *P. circulaire*.
- , luminous —; — of light; die *Lichtpolarisirung*; *P. de la lumière*.
- Polarizing-bundle; das *Polarisierungsglas*; *Verre à p. m.*
- to Pole (carriage); mit der *Deichselstange* an- oder umfahren; *Donner contre* ou renverser par le timon.
- Pole, perch; die *Stange*; *Tandière*, *échasse*, *perche* f.
- , beam, bar (arch.); der *Baum*, die *Stange*; *Antille* f.
- , shaft (cartwr.); die *Deichsel*; *Timon* m.
- s (mach.); das *Gestänge*, die *Stangen*; *Perches* f. pl.
- (mas.); die *Gerüst-*, *Rüststange*, der *Rüstbaum*; *Baliveau* m.
- (phys.); der *Pol*; *Pôle* m.
- (piano); das *Querholz*; *Barre* f.
- , tanner's tool (tann.); der *Rührstock*, die *Aescher*, *Rührstange*; *Bouloir*, *bois* pour remuer la *lance* m.
- (turn.); die *Wippe*, das *Prismen*; *Perche*, *barre*, *verge* f.
- , analogous — (phys.); der *analoge Pol*; *Pôle analogue*.
- s, conducting- — (min.); die *Leitbäume*; *Poteaux conducteurs* m. pl.
- s of an engine (mach.); das *Gestänge*, der *Laufbock*; *Valet-vient* m.
- s, feering- —; die *Absteckruthen*; *Pieux* pour aligner m. pl.
- of the fire-shovel (salt-w.); der *Feuerschaukelstiel*; *Épit* m.
- s, gymnastic —; die *Turngeräthschaften*; *Appareil gymnastique* m.
- for hanging skins (taw.); der *Trockenpfehl*; *Penderie* f.
- , horizontal- for gymnastic exercises; das *Reck*, *Hängereck*, *Schwebereck*; *Trappe* m.
- lung out, signal of danger (mas., slat.); der *Warthnum*, die *Absperrung*, *Warnlatte*; *Défense* f.
- s of hydraulic engines; das *Gestänge*, *Pumpengestänge*, *Streckwerk*; *Barres*, *perches* d'un conduit, d'une machine hydraulique f. pl., *tirants horizontaux* m. pl.
- , iron — for surveying; das *Absteckereisen*; *Pieu de fer*, *fer* pour aligner m.
- , long —; die *Stange*; *Gaulof*.
- , magnetic —; der *Magnetpol*; *P. de l'aimant*.
- s, magnetic attractive —; die *freundschaftlichen Pole*; *Pôles magnétiques* qui s'attirent m. pl.
- s, having magnetical —; *magnetische Pole* habend; *Magnétipoisiro*.
- , movable — for fastening boats; *Polstange* zum Festbinden der *Böte*; *Affiche* f.
- Polé, negative —; der *Hydrogenpol*, *negative Pol*, die *Kathode*; *P. négatif*, *kathode*, *cathode* de la pile électrique m.
- , pliable — (turn.); die *Wippe* einer *Bohrbank*; *Orgette* f.
- , tree of a plough, beam; der *Grendel*, *Grendelbaum*; *Timon* de la *charrue* m.
- , positive —; der *Oxygenpol*, *positive Pol*, die *Anode*; *P. de l'oxygène*, *positif*, *anode*.
- of rafts; die *Floss*, *Querstange*, das *Flossband*; *Darivette*, *darivote* f.
- , supplementary — or bar to maintain loads in carls; die *Trag*, *Hilfsstange* zum *Laden*; *Aideau* m.
- bolt (cartw.); der *Spann*, *Reif*, *Schlossnagel*, *Mittelbolzen*; *Cheville ouvrière* f.
- bridge, bridge of round wood; die *Stangen*, *Knüppel*, *Rundholzbrücke*; *Pont de rondins* m.
- case (cartwr.) s. *Cleaves*.
- chain (carriage); die *Deichsel*, *Widerhalt*, *Schirr*, *Stenerkette*; *Châno* de *timon*, de *bout* de *timon*, d'*arrêt* f.
- chain ring; der *Deichselring* (an der *Deichselkette*); *Anneau* de *chaîne* de *timon* m.
- end; das *Deichselende*; *Crapaud* de *timon* m.
- foot, futchel, end, wearing-end; der *Deichselkeil*, *Zapfen*; *Têtard* de *timon* m.
- holder; das *Scheerholz*, der *Scheerarm*; *Ercmont* m.
- hook; der *Zug*, *Deichselhaken*; *Crochet* de *bout* de *timon*, *crochet* du *timon* m.
- lathe; die *Drehbank* mit der *Wippe*, *Drechslerwippe*, *Wippendrehbank*; *Tour à percho* m.
- net (fish.); das *Stangenetz*; *Tréclée* f.
- pin, —bolt; der *Deichselbolzen*, *Schirr*, *Deichselnagel*; *Boulon* de *timon* d'*assemblage* m.
- pin cap; die *Deichselkappe*, das *Deichselblech*, die *Stosschneide*; *Coiffe*, *plaque* f.
- plate, wall-plate (corp.); die *Dachschwelle*, *Mauerlatte*, *Mauerplatte*, *Rostschliesse*, *Sparrensohle*, der *Fussrahmen*; *Semelle* de *comble*, *plate-bando* de *comble*, *sablère* f.
- plate (railw.); die *Lager*, *Stuhlschwelle*; *Chair*, *cousinet* m.
- ring (saddl.); die *Halfterringe*; *Porto-barres* m.

Pole-thread (weav.); *der Pal-, Dreherfaden*; Fil de tour m.
 —work s. Arbour-work.
 Polemoscope (phys.); *das Polémoscop*; Polémoscope m.
 Poler; *der Rührstock*; Râble, bouloir m.
 Police - inspector, watchman's inspector (railw.); *der Bahnmeister*; Piqueur m.
 Polichroite, colouring element of the safron; *das Polychroit, Färbeclement des Safrans*; Polychroïte f.
 Poling, sheeting (hydr. railw.); *das Einbretten, Beschalen (eines Tunnels)*; Blindage m.
 — (met.); *das Einstecken eines Birken-, oder Eichenpfahls in Feinkupfer*; Insertion d'une pièce de bœuveau ou de chêne dans le cuivro raffiné.
 to Polish, rub (bright); *scheuern, glätten*; Roder, lustrer.
 —; mit Schellack poliren; Ver-, unrost (arm.); blänken; *éclaircir, polir, nettoyer, dérouiller*. [der.
 — (cast.); *poliren*; Lustrer, ro- (goldsm.); *abblänken*; Polir- (join.); *poliren, glätten, glänzen*; Polir, lissér.
 —, burnish, brighten (metal-w.); *Glanz geben, glänzen, glätten, gerben, mit Polirstein überfahren*; Brunir, lustrer, polir, aviver, ravalier, découvrir.
 — (mirr.); *poliren*; Molctter.
 — by agate-stone (porc. m.); mit Blutstein odor Achat poliren; Brunir.
 —, fine-bore a barrel, bore for shooting (gunsm.); blänken, einen Gewehrlauf auskolben; Polir, éclaircir, dérouiller, nettoyer.
 — bullets; überschmieden; Rebattre les boulets.
 — a candle; die Kerze glätten, schön machen; Lissér une bougie.
 — and clean with shave-grass (gild.); abschachteln und reinigen; Egrainer.
 — with coal; mit Kohle glätten; Charbonner.
 — with emery (gl. m.); sich der Polirscheibe bedienen, ein Glas schmirgeln; Pontiller.
 — with fish-skin; mit See-hundfell glätten; Pcau-dechiennér.
 — leather by means of a bone; Leder mit einen Knochen glätten; Astiquer.
 — the points of the needles; die Nadeln zuspitzen; Repasser les épingles.

to Polish steel; *Stahl poliren*; Polir l'acier.
 — the work with the spokeshave; abziehen; Polir, unir avec la lame.
 Polish; die Politur; Frottis, poli m., polissure, brunissure f. — (mirr.); die Glätte; Adouci m. —, french —; die Schellackpolitur, Wiener Politur, französische Politur; Vernis m. —, to give the last — (tinn.); versäubern; Appréter, donner le dernier poli.
 Polished but uncut (ruby); polirt und ungeschnitten; Cabochon.
 Polisher, polishing-bit, finishing-bit; *der Schlichtbohrer (Kaliberbohrer)*; Alésoir, polissoir m. — (curr.); *der Polirstab, Polirstock*; Baquette f. —, burnisher (engr.); *der Gerbe-, Brunirstahl*; Brunissoir m. —, burnisher, smooth or polishing-file (goldsm.); die Polirfeile; *Polirer*; Semeur (gunsm.); *der Polirer*; Semeur (lap.); *das Polirstein, der Polirstab*; Dressoir m. —, burnisher, sleeking-steel (metal-w.); *der Glättstahl, Glättzahn, Polir-, Gerbstahl, Polirstein, das Glättstift, Polirholz*; Brunissoir m. — (mirr.); *der Glätt-, Spiegel-schleifer*; Adonciscur m. — (mirr.); *das Polirholz*; Rabot en bois, polissoir m. — (needl.); *der Spitzenglätter, Plätter, Polirer*; Finisseur, repasseur m. — (pasteb. m.); *die Glättstange*; Lissoir m. [Lisse f. — (upbolst.); *die Glättstange*; —, furbisher, drawer of white wire (wirc-dr.); *der Blankdrahtzieher, Blankmacher, Drahtschnürer, Blanker, Glätter*; *éclaircisseur* m. —, felled — (mirr.); *der befilzte Polirstab, das überfilzte Polirholz*; Lustroir m., mulette f.
 Polishing, to sleek, to burnish, to smooth; glanzschleifen, poliren; Polir, brunir.
 —, das Poliren, Glanzschleifen; Polissage, poliment m. — (needl.); *das Glätten*; Adoucisment m. —, dry-rubbing; *das Bohaen, Wicheen*; Cirage des meubles m. —, apparatus for —; *die Polir-, Appareil pour lissér les cartes* m. — bullets; *das Uberschmieden der Kugeln*; Rebattage m.

Polishing, composition for — furniture; *die Polirflüssigkeit*; Lait de cire m. — by dust (metal-w.); *das Glattschleifen, durch Staub Poliren*; Adoncisage m. —, tool for — heels (shoem.); *das Glätt-, Putzholz*; Goinche f. — marble with a leaden muller; *das Glätten des Marmors mit Blei*; Plombage m. —, instrument for — steel (watchm.); *die Schleifmaschine*; Lapidaire m. — watch-glasses by grinding (gl. m.); *das Schleifen der Uhrgläser*; *éclaircissage* m. — bench, satining-swing-frame (pasteb. m.); *die Glättbank, Glättstange*; Lisse f. — block; *der viereckige Schlagstock*; Tas m. — board (bookb.); *das Polirbret*; Ais à brunir m. — board (link.); *das Blank-, Polirbret*; Joliette, jolietto f. — bone; *das Glättbein, der Glättknochen*; Astic, asti, régloir m. — felt (comb. m.); *der Polir-filz*; Polierier m. [soir m. — file; *die Polirfeile*; Brunis- — hammer; *der Glanz-, Polirhammer*; Marteau à polir m. — mill, grinding-mill; *die Schleifmühle*; Moulin à émoode m. — powder; *das Polirpulver*; Poudre à polir f. — stone; *der Uhrmacherstein*; Pierre à polir f. — table, — bench; *der Polirtisch, die Polirbank*; Polissoir m. [reloire m. — tool; *das Polirstein*; Fer à — tool (porc. m.); *das Glättwerkzeug*; Brunissoir m. — tool, finishing-tool, turning-tool (pott.); *das Abdrehr-, Dreheisen*; Tonrassin, tonrnoir m. — tool (shoem.); *das Glättholz*; Bisaigue, bisaigle f. — tooth (bookb.); *der Glättzahn*; Brunissoir m. — wax, rubbing-wax; *das Polirwachs, Bohrwachs*; Cirage m. — wax (toy. tr.); *die Politurmasse*; Pâte à vernir f. — wheel; *die Polirscheibe*; Roue à polir f. Polka-hat; *Filzhut mit niedrigen Kopf*; Chapeau-polka m. to Poll, lop twigs (hort.); *die Aeste abspitzen*; Escouper un arbre.
 Poll-pick, kind of —, mattock (min.); *die Hammer-*

- haue; Bec-de-cane à tête, hoyau à tête m.
- to Pollard, head, lop off, top (bort.); kappen, köpfen, kröpfen, abgipfeln; Étêter, ravalier.
- 1 Pollards (agr.); Stopfnudeln; Páton m.
- , first-bran conrse flour (mill.); After-, Kleien-, Griesmehl; Reconce f.; griot m.
- 1 Pollarding, topping, heading (bort.); das Abköpfen, Kröpfen, Kippen, Koppen; Etêtement, ravalement n.
- 1 Polonaise (tail.); kurzer Schnürrock, auch Damenkleid; Polonaise f. scisson m.
- 1 Polony; eine Wurstart; Sau-
- 1 Polroz (min.); die Grube unter dem Wasserrad; Fosse en-dessous d'une roue hydraulique f.
- 1 Polybasite; das Mildglanzgerz, Schwarzgültigerz, der Polybasit, Eugenglanz; Polybasite m.
- 1 Polycarbide of iron; das Eisenpolycarburet; Polycarbure de fer m. [Polychrome m.]
- 1 Polychrome; der Schillerstoff; Polychromy; die Mehrfarbigkeit; Polychromie f.
- 1 Polyfoil (arch.); vielblättrig; Multifoliié.
- 1 Polygon; das Vieleck, Vielseit, Polygon; Polygone m.
- circumscribed about a circle; das dem Kreise umschriebene Polygon, das Tangentenvieleck; Polygone circonscrit au cercle.
- , regular —; das regelmäßige Vieleck; Polygone régulier.
- machine, nut-shaping machine; die Mutterfrämaschine; Machine à dresser, à tailler les écrous f.
- inscribed in a circle; das dem Kreise eingeschriebene Polygon, Sehnenvieleck; Polygone inscrit au cercle.
- 1 Polyhedron, polyedron; das Polyeder, körperliche Vieleck, Vielfach, der Vielflächner; Polyèdre m.
- glass (opt.); das Rantenglas; Polyèdre m.
- 1 Polyscope; das Vervielfältigungsglas; Polyscope m.
- 1 Polyspast, little —; der kleine Flaschenzug; Petite moufle, monflette f.
- with four pulleys; der Kloben- oder Flaschenzug mit 4 Scheiben oder Rollen; Tétrapaste m.
- 1 Polystyle (arch.); mehr-, vielsäulig; Polystyle.
- 1 Polysulphide; mehrfach ge-
- schwefelte Schwefelverbindung; Polysulfure m.
- 1 Polytechnic school; die polytechnische Schule; Ecole polytechnique f.
- 1 Polytechnican; der Polytechniker; Polytechnicien m.
- to Pommel (curr., tann.) s. to Grain leather.
- a hide against the grain (curr., tauu.); ein Fell nach seiner Länge und Breite auf der Narbenseite über das Kriepelholz ziehen; Grainer à rebours.
- Pommel, knob, ball; der apfelsförmige Knauf; Pommette f.
- ; der Sattelknopf, Knopf, Kopf; Pommeau m.
- ; der Degenknopf, Knopf am Degengefäß; Pommeau d'épée.
- , setting-tool; das Koppel-eisen, der Knopfstriebel; Chasse-pommeau m.
- (tann.) s. Crimping-board, graining-board.
- , bent — of ladies' saddles; der gebogene Damensattelknopf; Col d'oe m.
- Pommehon (agr.); die Leier; Paumillon m.
- Pommelling (curr.); Felle narben, kriepeln; Grainer, margueriter.
- Pomponne (paper); das Schildpapier; Moyen compte m.
- to Pond; einen Teich anlegen, graben; Etablir un bief.
- Pond, pool, tank; der Teich, Weiher; Etang m., pièce d'eau f.
- , opening in a —; das Teichfenster; Egout d'un étang m.
- rich in fish; der fischreiche Teich; Évolage m.
- dam; der Teichdamm; Épaule d'un étang f.
- grate; der Teichrechen; Grille d'étang f.
- Ponderability (phys.); die Wägbareit; Pondérabilité f.
- Ponderable; wägbar; Pondérable. [Pondérosité f.]
- Ponderance; die Gewichtskraft; Ponderous; schwer; Pondéreux.
- apar; der Schwerspath; Späth pesant, sulfate de baryte m.
- Ponge, pongelow (cant); Porter und Ale gemischt; Mélange de porter et d'ale m.
- Pontil, pincers for stretching glass (gl. m.); die Glaszange; Estrique f.
- Pontoon, batenu; der Brückenkahn, das Brückenschiff; Ponton m.
- for careening ships; der Halle, Kiellichter; Ponton m.
- bridge; die Schiffbrücke; Pont de pontons m.
- Ponty (gl. m.); der Stab, des
- Glashläsers Stab; Baguette du souffleur f.
- Pool (agr.); der sumpfige, rutschige Boden, das Schlammloch, Regenloch; Fondrière f.
- , gully, pond (hydr.); der Kolk; Eau saumâtre, somache f.
- of stagnant water (min.); die Pfütze, Lache, der Pfuhl; Mare d'eau croupissante f.
- work, stamping-trench (met.); der Pochtrog, das Pochgerinne; Huche f.
- work, stamping-mill (paper-m.); das deutsche Geschirr, die Stampfmühle, Hammerrmühle, der Hammerstock; Moulin à maillets, moulin à pilona m., pile f.
- Poon - wood; Singaporaholz zum Schiffbau; Bois de Singapore (Malacca).
- Poop s. Couple.
- Poor, sterile, stint, stent, gob, stuff, attle, deads, trade (min.); mager, taub, unhaltig, erzarm, gehaltlos; Stérile, pauvre, pénée (roche).
- , to get —, base, to become of a worse quality (min.); den Gehalt verlieren, abfallen; S'appauvrir.
- box; der Gotteskasten; Huche f.
- Poorness (min.); der geringe Gehalt; Stérilité, pauvreté f.
- Pop-corn; gebrannte Maiskörner; Mais praliné m.
- gun; die Knallbüchse; Canonnière f.
- Pope's eye (cook.); der Pfaffenjenschnitt, das Pfaffenbisschen; Sot-ly-laisse m.
- 's head, Turk's head; der Spinnenbesen; Balai à araignées m.
- Popinjay; der hölzerne oder pappene Vogel; Papegai m.
- Poplar; die Pappel, das Pappelholz; Peuplier m.
- , black —; die Schwarzpappel; Peuplier noir, franc.
- , black —; die Schwarzpappelholz, Suarbuchenhholz; Bois de peuplier franc, noir m.
- , Carolina —; kanadisches, carolinisches Pappelholz; Bois de peuplier anguleux, do la Caroline m.
- , white —, able; die holländische Weisspappel; Blanc de Hollande m.
- , white —, abele, Populus alba, asp; Weisspappelholz, Silberpappelholz, Schnerpappelholz, Altherbannholz; Bois de peuplier blanc m.
- wood (Populus); Puppetholz; Bois de peuplier m.
- Poplin; der Poplin, Papelin;

- Papeline, popeline *f.*, bura-tia *u.*
- Poppy, poppy-head (arch.); *der Mohnkopf*; Poupée *f.*
- cake; *der Mohnkuchen*; Tourteau d'oeillette *m.*
- oil, maw-seed —, — seed oil; *das Mohnöl*; Oeillette, huile d'oeillette, d'oeillet, de pavot *f.*
- Populine; *die Pappelsubstanz*; Populine *f.*
- Porcelain, china; *das Porzellan*; Porcelaine *f.*
- cracked —, spotted glazing; *die abgeblätterte Glasur*, gerissenes *P.*; *P. craquelée*, tressaillée, truitee *f.*
- fine —; *feines P.*; Cailloutée, faience fine *f.*
- , fine chinese —; *feines chinesisches P.*; Pâte de riz *f.*
- , hard —; *Steinporzellan*, *das harte P.*, ächte *P.*, Feldspath-p.; *P. dure*, vraie.
- , imperfect pieces of —; *das mangelhafte, fehlerhafte Geschirr*, *der Ausschuss*; Déchet de *p. m.*
- , old Sevres —; *altes Sevresporzellan*; Vieux Sevres *m.*
- of Reaumur; *das Porzellan-glas*, Réaumur-*P.*; *P. de Réaumur*. [mi-p.]
- , semi —; *Halbporzellan*; De-
- , soft —, tender china-ware; *Frittenporzellan*, *Glasporzellan*, *das weiche P.*; *P. frittée*, tendre.
- table-service; *Tafelaufsatz von P.*; Garniture de *p. f.*
- , transparent —; *Glasporzellan*; *P. transparente*.
- , true —; *ähtes P.*; Vraie *p.*
- , unfinished —; *unbeendigt* *P.*; Périolo *m.*
- , vitreous —; *das Frittenporzellan*, *Glasporzellan*; *P. vitreux*. [Bouton en *p. m.*]
- button; *der Porzellanknopf*;
- clay, fine — —; *Pfeifenerde*, *feines Steingut*; Terre de pipe *f.*
- crucible; *der Porzellantie-gel*; Creuset en *p. m.*
- earth; *Porzellaerde*, Kao-lin; Petunse, terre à *p. f.*, kaolin *m.*
- jasper, porcellanite; *der Porzellanjaspis*, verglaste Schieferthon; Jaspé-*p.*, porcelanite *f.*
- manufacturer; *der Porzellan-töpfer*; Porcelainier *m.*
- paintress in the Paris painting-schools; *die Porzellanmalerin in den pariser Malerschulen*; Peintresse *f.*
- Porch; *die Vorhalle*, Thürnhlle; Porche, portique *u.*
- s. Anteport.
- Porch, vestibule, fore-hall; *der Austritt*; Vestibule, avant-senil *m.*
- Porcupine, gill; *der bewegliche Hechelapparat*, *die Kam-mwalze*, Nadelwalze, *der Igel*; Peigne circulaire *u.*
- Pores; *die Gefäßzellen*, Holz-poren, Röhren; Pores, vaisseaux *m. pl.*
- Pork-butcher, sausage-maker or -seller; *der Schweine-metzger*, Speckhändler, Wurst-händler, Wurstler, Garberei-ter; Charcutier *m.*
- butcher's business, — shop, sausage-trade; *die Schweinemetzgerei*, *der Speck-kram*, Wurstkram, *die Garberei*; Charcuterie *f.*
- butcher's meat; *das Wurst-fleisch*; Charcuterie *f.*
- pie hat; *kleiner Mützen*, Dnmnenhut mit aufgeschlagen-nen Krämpfen; Bonnet-cas-quette à bords retroussés *m.*
- 's lard s. Azinge.
- Porosity, porousness; *die Por-rosität*, Schwammartigkeit; Porosité *f.* [Porosité *f.*
- (met.); *die Dünne eines Erzes*;
- Porous; porös, löcherig; Poreux.
- ; beutelig, rollig; Poreux, troncé.
- mass on the pots (dye); *die Rufe*; Masse poreuse qui s'at-tache aux pots *f.*
- Porphyritic, porphyraceous; porphyrtartig, porphyrtaltig; De porphyre. [pyhre *m.*]
- Porphyry; *der Porphyr*; Por-
- , black —, nero antico; *der schwarze P.*; Roche de trap-porphyre *f.*, p. noir, noir anti-que. [P. brun, brun antique.
- , brown —; *der braune P.*;
- , globuliferous, globulous —; *der Kugelporphyr*, Pyro-mérid; *P. globuleux*, pyromé-ride *m.*
- , green —, verde antico; *der grüne P.*; *P. vert*, vert antique.
- , grey —; *der grüne P.*; *P. gris*. [rouge antique.
- , red —; *der rothe P.*; *P. rouge*,
- , secondary —; *der Flötz-porphyr*; *P. secondaire*.
- , striped —; *der gestreifte P.*, Jaspis; *P. jaspé*.
- Porringer with a handle (pott.); *der Schwaaennpf*, Sup-pennpf mit Henkel; Ecuelle à queue, capucine *f.*
- Port, lower —; *die untere Oeff-nung*; Orificio inférieur *u.*
- crayon; *der Stiftthler*, *die Reissfeder*; Porte-crayon *m.*
- hole, steam-port (st. eng.); *der Dampfweg*, *die Dampf-höhlung*; Lumière à vapeur *f.*, passage de vapeur *m.*
- Port-mouthed bit, english bit; *die englische Kantare*, Galgenkantare; Mors à l'ao-glaise *m.*
- Portage (railw.); *die Fuhrge-legenheit zwischen zwei Eis-enbahnen*; Service de roulage entre deux chemins de fer *m.*
- Porta; *Halle von Holzwerk an der inneren Seite einer Kir-chenthür*; Porche en tambour *m.*
- Portcullis, grate, flood-gate; *das Schutzgatter*; Porte d'écluse à deux battants *f.* [tée *f.*]
- Portee (weav.); *der Gang*; Por-—, crossing of the — (weav.); *das Gangkreuz*; Croix de por-tée *f.*
- Portemonnaie, flat purse; *das Geldtäschchen*; Porte-monnaie, portemonnaie *m.*
- Porter; *der Porter*, starkes englisches Bier; Porter *m.*
- , journey-man; *der Haus-knecht*, Haadlanger, Dienst-mann; Homme de peine *m.*
- , street —; *der Träger*, Last-träger, Auslader; Porte-faix *m.*
- , railway — (railw.); *der Packträger*; Facteur *m.*
- (sm.); *der Schweif*; Ringard *m.*
- (weav.) s. Bear.
- (spinn., weav.); *der Gang*; Compté *m.*, portée *f.*
- (weav.); *das Garnende*; Pienne, penne *f.*
- bar (met.) s. Bloom.
- 's or hall arm-chair; *Sessel mit breiter Lehne und zwei Wangen*; Méridien *m.*
- 's knot; *die Wulst*; Bonrelet, bonriet, tortillon *m.*
- s, made of 32 half — (weav.); *aus 32 halben Gängen verfer-tigt*; Fabriqué en 32 hnoits.
- of 100 or 120 threads (weav.); *der Büschel*; Compté *m.*
- Porterage; *der Trägerlohn*; Crochetage *m.*
- Portfire (fire-w.); *das Zündlicht*, Zündlichtel, Anzündbränd-chen, *der Bränder*, *die Zünd-ruthe*; Lance à sen *f.*
- case (fire-w.); *die Zünd-lichterhülle*; Cartouche delan-ces à feu *f.*
- composition (fire-w.); *der Zündlichtersatz*; Composition pour lances à sen *f.*
- former (fire-w.); *der Win-der*; Baguette *f.* (tige en fer).
- Portfolio, paper-case; *die Mappe*, Brieftasche; Porte-feuille *m.*
- with compartments; *das Schriftgestell*, *eine Mappe mit Fächern*; Classeur *m.*
- Portico (arch.); *die Säulenhalle*, *der Säulengang*; Portique *m.*
- , decastyle, hexastyle, oc-

tostyle, tetrastyle —; der zehn-, sechs-, acht-, viersäulige Portikus; Portique décastyle, hexastyle, octostyle, tétrastyle.
 ortiere, curtain; die Drape-rie, der Thürvorhang; Portière f. (rideau).
 ortion of a piece (weav.); der Schnitt; Coupe f.
 of wool etc. to be dyed; Pack Wolle zum Färben; Teint m.
 wound up (weav.); der aufgewundene Theil; Ployée f.
 ortland Cement; der Portland-Cement; Ciment de Portland m.
 rock, stone, limestone; der Portlandstein, Portlander Kalkstein; Calcaire portlan-dien, tuf pour les mastics m.
 stone, free-stone; der Portlandstein; Pierre de Portland f.
 ortmanteau; der Mantelsack, das Felleisen; Porte-manteau m.
 round — for horsemen; der Mantelrock, das Felleisen für Reiter; Boudin m.
 osition of the wheels, distance between the wheels (railw.); der Rndstand, die Entfernung der Achsen; Ecartement des essieux m. (stif. ositive (electr.); positiv; Posi-tiv, hand-organ, cabinet-organ; das Positiv, die Vor-organ; Positif.
 , picture (phot.); das Positiv, positive Bild; Epreuve positive f. [aiguayer.
 b Posse; Wasche spülen; Guëer, oss-tub; das Spülfass; Cuveau, baquet m.
 Post, post up, atick a bill; einen Zettel anschlagen, an- kleben; Poser une affiche, affi- cher. [en bois, poteau m.
 ost; der Ständer, Stiel; Pili-er, pillar; der Pilar, Schlag- baum, Pfosten; Pilièr dans une étable m.
 , upright; der Krahnständer; Arbre de la grue m.
 , standard, upright (build.); der Pfosten, Stiel, Ständer, Schenkel, Stollen; Montant en bois, en fer m.
 , prick-post (carp.); der Sperrpfosten, Tragepfosten, das Trageholz, Band, Sturm- band, Schuhbnd, die Strebe, Biege, Sturmbiege, Windstre- be; Poteau de charge, poteau, portereau m., ehandelle f.
 , clip (carp.); die Pfoste, Hangesäule, Standpfoste, Mittelstrebe eines Lehrge- rüsts; Molse pendante f.
 , grit, pennant-grit, quarr,

rock-bind, pennant-rock (min.); der Kohlensandstein; Querelle f.
 Post (paper); das Briefpapier; Papier à lettres m.
 — (paper-m.); der Bauscht, Stoss, Pauscht, die Filze; Por-se f.
 — (tol.); die Tragsäule; Potence f.
 —, adjoining —; der Hälfpfosten; Poteau de soutien, do réserve m.
 —, chief —; der Hauptpfosten, Angelpfosten; Chardonnet m.
 — of the coach-roof; die Säule am Kutschhimmel; Cornière f.
 — of the crib; der Stempel un- ter der Krippe; Racial d'é- curie m.
 —, extra large — (paper); des extra Grossmedian; Grande coquille f.
 — of felts (paper-m.); der Post Filze; Un tas de feutres.
 —, filling —, middle —; der Füllpfosten, Zwischenstän- der, die Zwischensäule in ei- ner Wand; Poteau de rempla- ge m., tournisse f.
 — of the flood-gate (mill.); die Griessäulen; Poteaux mont- ants, corniers m. pl.
 — of a flooring for clearing (min.); der Unterzug; Traver- ses du plancher à déblais f. pl.
 — of a hammer-stand; die Hammergestäule; Montant des tourillons du marteau m.
 —, intermedial —; das Mittel- widerlager, der Zwischen- Pfeiler; Pied-droit intermé- diaire m.
 — of a monkey; die Priete; Coulisse d'un mouton f.
 —, principal —; der Haupt- ständer, Bundpfosten, die Bundsäule; Poteau principal m.
 — of a railing; der Ständer nn einem Gitter; Pilastre m.
 — of a roadsman; die Tages- strecke für Strassenarbeiter; Canton m.
 — of the shears (drap.); der Snttel der Tuchscherer; Moun- tant, poteau des forces m.
 —, small —, foolscap, pot (paper); Topfpapier, Format des kleinen Postpapiers; Pot m.
 —, small — in railing, bor- der, baluster; die Geländer- docke; Potelet m.
 —, small upright — of a slid- ing flood-gate (mill.); die Griessäule; Petit poteau mon- tant m.
 — in a stable; der Standbaum, Ständer, Pilar; Poteau d'é- curie m.
 — and stall-work (min.); der Strecken- und Pfeilerbau;

Exploitation par piliers et ga- leries f.
 Post of the string-board; der Tragepfosten der Treppen- wangen; Lambette d'échiffre f.
 — supporting a girder; der Unterzugständer; Poteau de sous-poutre m.
 — of a swipe; der Gnlgen; Po- teau de la bascule d'un puits m.
 —, white — (paper-m.); der weisse Pauscht; Porse blau- ebe f.
 — of a windmill; der Ständer, Hausbaum; Poteau d'un mou- lin à vent m.
 — chaise; der Postwagen; Chaise de poste f.
 — demy s. Demy.
 — mill; die Wend-, Bock-, Blockmühle; Moulin à vent posé sur des tréteux m.
 — oak; eine besondere Art Ei- che in Nordamerika; Chêne américain m.
 — octavo (typ.); das englische Romanformat; Format de ro- mans anglais m.
 — office, travelling — — (railw.); der Postwagen auf Eisenbahnen; Poste aux lettres des ehemus de fer f.
 — office order; die Postan- weisung; Mandat de poste m.
 — paper, thin — —, foreign paper, foreign — —, diuues Post- oder Briefpapier; Cor- net m., pelure, pelure d'oignon f., papier pelure m.
 — stamp; die abgestempelte Briefmarke; Timbre - poste pointillé m.
 — waggon; der Postwagen; Wagon-poste m.
 Postage-stamp, stamp; die Briefmarke; Timbre-poste m.
 Postern; die Seitenthür; Petite porte f.
 Posting s. Bill-Sticking.
 Postiques (arch.); die Verzie- rungen oder Bautheile die nach vollendetem Werk erst angemacht oder überarbeitet werden; Postiches f. pl.
 Posture-frame (sculpt.); der Modelblock, das Gestell; Selle à modeler f.
 to Pot, put up (hort.); in Töpf- e setzen; Empoter.
 — (sug.); den Zuckersaft in Ge- fässe füllen um die Melnsse auslaufen zu lassen; Emplir les pots de jus sucré.
 Pot; zwei Seidel; Deux plutes.
 —, cooling- — (gl. m.); der Kühlfass, Temperhafen; Pot à rafraichir m.
 — with broken off neck or mouth; der Hafen ohne Hals oder Schnauze; Pot égrenulé m.

Pot, cap.— (gl. m.); *der bedeckte Hafen*; Pot couvert.
 —, glass.— (gl. m.); *der Hafen, Schmelzhafen*; Pot, creuset n.
 —, little — (gl. m.); *das Häfelchen, Häfelin*; Petit pot m.
 —s, apparatus for rotary — with compressors or plungers; *die Vorrichtungen für rotirende Töpfe mit Zusammendrucker oder Plünger*; Mouvement pour les pots tournants avec compresseurs ou plongeurs m.
 —ladle (chandel.); *die Rührschaufel*; Aviron m. [wel.
 —ladle (mas.); s. Filling-tro—
 —metal; *das Potmetall*; Alliage de plomb et de cuivre m.
Potage with its accessories (cook.); *Suppe mit Zubehör*; Potage garni m.
Potance (watchm.); *der Steigradkloben*; Nez de potence m., potence f.
 —of the broach (gunsm.); *die Bohrdocke*; Porte-broche m., poteau de l'alesoir f.
 —of the plough; *der Pfluggalgen*; Potence de la charrue f.
Potash, potassa, tartarine, crude pearl-ashes, salt of wood-ashes; *die Pottasche, Kesselasche, das Aschensalz, kohlen-saure Kali, Pflanzen-laugensalz, Luthsalz, Gewächslaugensalz*; Potasse f., nxyde de potassium m.
 —of beet-roots; *Runkelrüben-pottasche*; Salignons de betterave m. pl.
 —, all bodies containing —; *die Alkalimetalle*; Potassides m. pl.
 —, calcined — (gl. m.); *feuerbeständiges Gewächslaugensalz*; Salignon m.
 —, containing —; *kohlen-saure Kali enthaltend*; Potassé.
 —, instrument for estimating —; *der Kalimeter*; Potassimètre m.
 —, manufacturer of —; *der Pottaschensieder*; Salinier m.
 —soap; *die Kaliseife*; Savon à base de potasse a.
 —sulphate of alumina (dye); *schwefelsaure Thonerde*; Sulfate d'alumine a.
 —water; *das Pottaschenwasser*; Lessive f.
Potassa, dry —, caustic potash; *das Aetzkali, trockene Kalihydrat, Kalioxydhydrat, Kaliumhydrat*; Potassé à la chaux, caustique, potasse rouge d'Amérique, pierre à cauter f.
Potassium, kalium; *das Kalimetall, Kalium, Kalia, die Kalibasie*; Potassium, kalium m.

Potassium, phosphuretted —; *das Phosphorkalium*; Kalium phosphuré, phosphore de kalium m.
 —with four parts of sulphur; *Vierfachschwefelkalium*; Quadriflure de potassium m.
Potato-brander or -lifter; *der Rost zum Ausgraben der Kartoffeln*; Gril à récolter les pommes de terre m.
 —brander shovel; *die Rostschaufel zum Sortiren der Kartoffeln*; Gril à tirer les p. d. t. n.
 —can; *der Kartoffel-Backapparat auf öffentlichen Strassen*; Cuisine à p. d. t. f.
 —digger (agr.); *der Kartoffelaushebelung*; Charrue à p. d. t. f.
 —getting (agr.); *die Kartoffelernte*; Récolte des p. d. t. f.
 —grasp, —fork; *die Kartoffelgabel*; Fourche à p. d. t. f.
 —harrow, drill-harrow; *die Kartoffellegge*; Herse à p. d. t. f.
 —scoop (agr.); *der Kartoffelföbel*; Cuiller à p. d. t. f.
 —starch; *die Kartoffelstärke, das Kartoffelstärkemehl*; Fécul de p. d. t. f. [Couvercle m.
Potlid; *der Deckel, die Stürze*; —valve; *das Deckelventil*; Soupape en champignon f.
Potstone; *der Topfstein, Lavestein*; Pierre ollaire, à pots, à marmite, à chaudron f., talc ollaire m.
Potted beef; *Pastetenrindfleisch*; Boeuf conservé m.
Potter; *der Häfner, Töpfer*; Potier m.
 —'s earth, clay, argil, —'s clay, argillaceous earth; *die Töpfererde, der Klei, die Thonerde, der Thon*; Argile, glaise, terre à potier, terre grasse, bêtibre f.
 —'s lathe s. Potter's wheel.
 —'s lead; *die Töpferglasure*; Galboe f., alquifoux m.
 —'s ore s. Alquifou.
 —'s plane; *die hölzerne Klinge*; Estoc m.
 —'s saw; *die Töpfersäge, der Schneidedraht*; Scie de potier f.
 —'s table; *der Töpfertisch, Zurichtetisch*; Vaucour a.
 —'s wheel, throwing-lathe, thrower's engine, throwing-wheel, throw, jigger; *die Töpferscheibe, Scheibe, Drehscheibe*; Tour m., rouof., de potier, tour à ébaucher m.
Pottery; *das Töpfergeschirr, die Töpfermühle*; Moulin de pot— s. Flint-ware. [lier m.
 —, coarse, common —; *das irdene Küchengeschirr, die*

irdene Waare, gemeine Töpferwaare, das Töpfergeschirr, Töpfergerät; Poterie commune, porcelaine commune, de ménage f.
Pottery, glazed —; *glasierte Töpferwaare*; Plonure f.
 —, hygienic —; *das Gesundheitsgeschirr*; Hygiocérame m., porcelaine de santé f.
 —, raw piece of —; *das rohe Stück*; Porcelaine crue, non cuite f.
 —printing; *der Umdruck von Steindruck auf Steingut*; Transport de lithographies sur poterie m.
 —ware; *das Steingut*; Poterie f.
Pouch; *der Beutel*; Poche f.
 —, cartridge-box; *die Patron-tasche*; Giberne f., cartouchier m.
 —composition, —varnish; *der Lederlack*; Cirage m.
 —cover; *der Ueberzug über die Patron-tasche*; Couvre-giberne m.
 —flap; *der Patron-taschendeckel*; Patelette de giberne f.
 —varnish; *Glanzwichse*; Cire coquette f.
 —es, maker of — and purses; *der Taschner*; Gibecier m.
Pouchong; *schwarzer Thee*; Pouchong, thé noir a.
Poudrette, desiccated night-soil; *das Mistpulver, Düngpulver*; Poudrette f.
Poultry; *das Federvieh, Geflügel*; Volaille f.
 —, rearing of —; *die Hühnerzucht*; Galliniculture f.
 —yard; *der Hühnerhof, Geflügelhof*; Basse-cour f.
 to Pounce; *durchstäuben, durchpauschen*; Poncer.
 —(embr.); *durchstäuben, durchpauschen, durchbauschen, durchsiehen, durchlöchern*; Poncer.
Pounce, —bag; *die Bausche, das Bäuschchen*; Poncette f., poncoir m.
 —box, sand-box; *das Streufass, die Streusandbüchse*; Pondrier m., poudrière f.
Pouncer; *der Durchstäuber, Glätter*; Ponceur m.
 —bag, pounce; *der Pausche, Bausch, das Pauschen, Staubbüchchen*; Ponce, poncette f.
Pouncings; *die Stickerarbeit, das Fertigen von durchbrochener Arbeit*; Ouvrage de broderie m.
 —(engr.); *das Stäuben*; Ponçage m.
 to Pound, crush, triturate; *zerstossen, zerstampfen, klein-en*; Concasser, égruger.

Pound the ore; Erze ausschlagen; Séparer le minéral avec la roche. [menu.]
 small; klein zerstoßen; Broyer und-nail; der Pfundnagel; Aranche f.
 under; der Stößer, Stössel, tie Keule; Pilon m.
 iron of the — (met.); das Rocheisen; Fer d'un pilon m.
 for the sediment (cast.); das Senkholz; Batte de sédiment f.
 handle; der Pochkiel; Queue le fer du pilon f.
 unding; das Zerstampfen, Zerstoßen; Pilage, concassage, roiment m.
 hammer; der Ausschlag-sämsel; Gros marteau à briser a roche m.
 iron; das Wascheisen; Fonte le bocage f. (bocardage).
 Pour through a funnel, leant; durchtrichtern, einrichten; Faire passer par un entonnoir, décanter.
 uring (cast.); das Eingießen; fonte f. [Echeno m.]
 hole (cast.); das Gussloch; wan; ein Frischwasserhäng im Loch Lomond; Hareng l'eau douce (Loch Lomond).
 Powder, sprinkle; mit Pulver bestreuen; Saupoudrer, em-poudrer.
 (hair-c.); pudern; Poudrer.
 (meat); einsalzen, einpökeln, einpfestern; Saueren.
 hides with sea-salt; die Felle mit Meersalz bestreuen; saler les cuirs.
 ore; eine Probe reihen; Pul-
 vriser du minéral pour l'es-
 ayer. [Poudrer à blanc,
 well (hair-c.); stark pudern;
 wder; das Pulver; Poudre f.
 ; das Schießpulver; P. à ca-
 ions.
 (hair-c.); der Puder; P.
 ngular —; das eckige Pul-
 ver; P. angulaire, angulense.
 bleaching —; das Bleich-
 pulver; P. à blanchir.
 bruised —; das Knirsch-
 pulver; P. demi-brasée, re-
 tien m.
 of Cassius, gold-purple;
 der Goldpurpur; Pourpre de
 Cassius f.
 cementing —, converting —;
 das Cementpulver; P. cé-
 mentaire.
 made of half calcined
 coal; das aus halb verkalkten
 Kohlen gemachte P.; P. bri-
 sante.
 coarse-grained, large-
 grained —; das grobkörnige
 P.; P. à gros grain.

Powder, damaged —; schad-
 haftes P.; P. avariée.
 fine-grained, small-grain-
 ed —; das feine, feinkörnige
 P.; P. fine.
 fulminating-, detonat-
 ing-, percussion —; das
 Knallpulver; P. fulminante.
 galvanic —; das galvani-
 sche P.; P. galvanique.
 glazed —; das geglättete,
 polirte P.; P. lissée.
 government —, service —;
 das Kriegspulver; P. de guerre.
 granulated and sieved —;
 das gekörnte, gesiebte P.; Ega-
 lisures f. pl.
 gross-grained — of bone-
 black; grobkörniges Pulver
 der Knochenkohle; Noir en
 grain m. [Pulvéris m.]
 nealed —; das Mehlpulver;
 new —; das frische, neuge-
 fertigte P.; P. verte.
 offensive —; das P., welches
 die Läufe angreift; P. brisante,
 offensive.
 regenerated —; das umge-
 arbeitete P.; P. radoubée.
 removing the — from the
 stampers; die Stempelreini-
 gung, die Wegnahme des Pul-
 vers von den Stampfen; Dé-
 cordonnage m.
 the — rises in dust (pow-
 der-m.); die Pulvermasse
 stäubt unter der Stampfe; La
 matière soufle.
 rotten —; das verknackte P.;
 P. en roche. [ronde.]
 round —; das runde P.; P.
 sporting —; das Jagd-
 P., Pirsch-, Pirschpulver; P. de
 chasse, à giboyer.
 white lump-sugar —; Staub-
 zucker; Cuite en grain f.
 for tempering the files; das
 Härtpulver; P. à tremper les
 limes.
 of tin-pulley (cutl.); das
 Zinnschenpulver; Liniguisse f.
 welding —; das Schweiss-
 pulver; P. à souder.
 yellowish — of oxide of
 tin and oxide of lead, glaz-
 ing; ein Gemenge von Zinn-
 oxyd und Bleioxyd, die Glas-
 ur; Calcine f.
 balance; die Pulverwaage;
 Eprouvette à main de Ré-
 quier f.
 barrel, barrel for or of —;
 die Pulvertonne, das Pulver-
 fass; Baril à poudre m.
 blue; das pulverisirte Blau;
 Bleu en poudre m.
 blue, small; der Aeschel,
 das Blauglas, Schmelzblau;
 Bleu d'émail, small, bleu d'em-
 pois (émail bleu).

Powder-dabber; der Puder-
 quast; Houppé à poudrer f.
 horn —, case, — flask;
 die Pulverflasche, das Pul-
 verhorn, die Ladelbirne, der
 Pulverbeutel; Fourniment m.,
 corne à poudre, laquière f.
 horn (powder-m.); die Pul-
 verspatel; Touilloir m.
 magazine; das Pulvermagaz-
 in; Poudrière f.
 mill; die Pulvermühle, Pul-
 verfabrik; Moulin à poudre m.,
 poudrière, poudrière f.
 monkey (powder-m.); der
 Patronenarbeiter; Ouvrier à
 cartouches m.
 proof, — trier; die Pulver-
 probe; Eprouvette f.
 pull s. Powder-dabber.
 sieve; die Pulverfege; Crible
 à poudre m.
 sieve, snir —; das Puder-
 sieb; Crible à poudre m.
 Powdered; gepulvert; En pou-
 dre.
 Powdering; Glasur durch Be-
 stäuben; Glaçure de saupou-
 drant f.
 Powdery; staubig, verstaubt;
 Poudreux. [dre.]
 pulvericht; Comme de la pou-
 Powder, strength (chem.); die
 Kraft, Wirksamkeit; Action,
 activité f.
 action, strength, force
 (mech.); die Kraft, Stärke;
 Force, action f., abatage m.
 (mech.); die Potenz; Puissance
 f.
 effect, product, purchase,
 performance (mech.); der
 Effect, die Wirkung, Leistung;
 das Product; Effet, produit m.,
 force mécanique f.
 horse — (st. eng.); die Pfer-
 dekraft; F. de cheval, puis-
 sance f.
 absolute refractive —; das
 Luftbrechungsvermögen; Pou-
 voir réfringent m., réfringence f.
 of absorption s. Absorba-
 bility.
 accelerating, accelerative —;
 die beschleunigende Kraft;
 F. accélératrice.
 agglutinant —; der Haft;
 Propriété agglutinative f.
 animal —; die thierische
 Kraft, Tierkraft; F. animale.
 appropriating — (chem.);
 die Aneignungskraft; F. at-
 traction disposante.
 attractive —; die Anzieh-
 ungskraft; F. attractive.
 axifugal —; die Axifugal-
 kraft; F. axifuge.
 of bearing, buoyancy, buoy-
 ant —; das Tragvermögen;
 F. d'un pont.

Powers, concurrent, conspiring —; *zusammenlaufende, zusammenwirkende Kräfte*; Forces conspirantes, concourantes *f. pl.*
 —, covering — (paint.); *die Deckkraft*; Propriété de couvrir, *convrante f.*
 —, effective —; *die Nutzkraft*; F. effective, puissance réelle *f.*
 —, evaporative —; *die Verdampfungsfähigkeit*, Verdampfungskraft; Puissance d'évaporation, évaporatoire, puissance de vaporisation, évaporation *f.*
 — of expansion; *das Ausdehnungsvermögen*; Pouvoir expansif *m.*
 —, fermentative —; *die Gährungskraft*; F. vertu fermentative *f.*
 —, full —, at full steam; *volle Kraft, mit voller Kraft*; Toute volée, à toute vapeur.
 —, heating —; *die Heizkraft*; Puissance calorifique *f.*
 —, impelling —; *die Triebkraft, Triebkraft*; Puissance impulsive, force *f.*, travail *m.* d'une machine.
 —, indicated — (st. eng.); *die beobachtete (Pferde-) Kraft*; F. indiquée *f.*
 — of locomotion, locomotive —; *die fortbewegende Kraft*; F. puissance de locomotion *f.*
 —, maintaining —; *die Federkraft, Gewichtskraft*; Force, vertu élastique, élasticité *f.*
 —, mechanical —, effect; *die mechanische Leistung*; Quantité de travail *f.*
 —, mechanical —; *mechanische Potenz*; Puissance mécanique *f.*
 —, nominal — (st. eng.); *die Nennkraft, Nennkraft*; F. nominale *f.*
 — of oscillating; *die Schwingkraft*; Faculté d'osciller *f.*
 — to oxydate; *die Oxygenität*; Faculté de s'oxygéner *f.*
 —, perturbing — (mech.); *die regelmässige Bewegung, störende Kraft*; F. perturbatrice.
 —, propelling —; *die Triebkraft*; Force d'impulsion *f.*
 —, radiating —; *das Strahlungsvermögen*; Pouvoir rayonnant *m.*
 —, refractive —; *die Strahlenbrechungskraft*; Puissance réfractive *f.*
 —, repulsive — (phys.); *die Entzweigungskraft, zurückstossende Kraft, Gewalt, das Zurückstossungsvermögen*; Vertu, force, faculté répulsive, force de répulsion *f.*

Power, resisting —; *die Widerstrebeekraft*; Pouvoir résistant *m.*
 —, retarding, retardive — (mech.); *die verzögernde, hemmende, aufhaltende Kraft*; F. retardatrice.
 —, rotatory — (phys.); *die Fähigkeit das polarisirte Licht abzulenken*; Pouvoir rotatoire *m.*
 —, turning —; *die Umdrehungskraft*; Attelage tournant *m.*, manoeuvre tournante *f.*
 — and weight; *die Kraft und Last*; F. monvante et *f.* résistante, puissance et résistance.
 — arm (mech.); *der Kraftarm, Arm der Last*; Bras de la puissance *m.*
 —loom; *der Maschinenstuhl, mechanische Webstuhl, Kunstwebstuhl, Kraftstuhl, selbstwebende Stuhl, die Webemaschine*; Métier mécanique, métier à vapeur *m.*
 —loom with double strokes; *der Webstuhl wo die Lade zwei Mal auf jeden Einschnitt schlägt*; Métier mécanique à deux coups *m.*
 —loom weaving, weaving by —; *die künstliche, mechanische Weberei*; Tissage mécanique *m.*
 Pozzuolana, puzzolan, puzzolana (pott.); *die Puzzolanderde*; Pouzzolane, puzzolane *f.*
 to Practise a road s. to Build a road.
 Prairie (South America); *die Savanne, Graswüste*; Prairies *f. pl.*
 Prase; *der Praser, Prase, Prasen, Lauch, lauchgrüne Edelstein, die Praspe, Smaragdmutter*; Améthyste verte *f.*, prase *m.*
 Praying-column; *die Betsäule*; Colonne oratoire *f.*
 Precious metals; *edle Metalle*; Métaux nobles *m. pl.*
 — stones; *Edelsteine*; Pierres précieuses *f. pl.*
 Precipitable (chem.); *niederschlagbar*; Précipitable.
 Precipitant (chem.); *das Niederschlags-, Fällungsmittel*; Précipitant, réactif *m.*
 to Precipitate (chem.); *fällen*; Précipiter.
 to Precipitate, settle, be deposited, fall to the bottom (chem.); *sich setzen, niederfallen, sich abscheiden, zu Boden fallen*; Se déposer, se précipiter.
 Precipitate, mggistery (chem.); *der Niederschlag, das Präcipitat, (Magisterium)*; Précipité, magistère *m.*
 — of Cassius, powder of Cas-

sius; *der Goldpurpur*; Oxyde de l'or par l'étein *m.*
 Precipitate, curded —; *das Gerinnsel*; Pr. caillébotté.
 — of gold; *der Goldniederschlag*; Pr. d'or.
 — of iron; *der Eisenniederschlag*; Pr. de fer.
 —, red —, red oxide of mercury, calcined mercury; *rothes Präcipitat, das Quecksilberoxyd, die rothe Bote*; Pr. rouge, perse, dentoxyde de mercure *m.*
 — of the concentrated solution of hard tallow-soap; *der Niederschlag aus der concentrirten Auflösung einer harten Talgseife*; Saponule *m.*
 Precipitation, aetlement (chem.); *die Fällung, der Niederschlag*; Précipitation *f.*
 —, descension (chem.); *die Niederschlagung, das Niederschlagen*; Précipitation *f.*
 — by the hot process; *die warme Fällung*; Précipitation à chaud *m.*
 — of salt in the salt-pan (salt-w.); *das Soggen, Soogen, Socken, die Anschliesszeit*; Soc-cage *m.*
 Preen (drap.); *der Kardenausstecher*; Pointe à chardons *f.*
 Preference-shares, preferential shares; *Prioritätsactien*; Actions de priorité *f. pl.*
 Premises; *das Haus nebst Zubehör, Gebäude, Land, der Grund und Boden*; Liens *m. pl.*, local, terrain *m.*
 —, business —; *das Geschäftslcal, Waarenlager, Comptoir, bureau, magasin m.*
 Premium; *die Prämie, der Preis*; Premier prix *m.*
 —, second best —; *der Nebenpreis, das Accessit*; Second prix *m.* [uite *f.*
 Prenite; *thoniger Schörl*; Preh-
 Prepaid (post); *frei, frankirt*; Affranchi.
 Preparation, work in —, preparatory, preliminary studies or work; *die Vorarbeit*; Ouvrage préparatoire *m.*, préparation *f.*
 — (chem.); *das Präparat*; Produit *m.*, préparation *f.*
 — (met.); *die Beschickung*; Ajustement *m.*, préparation *f.*
 — (tann.); *die Beize*; Tan, conft *m.*
 — in barley (taon.); *die Gerstenbeize*; Passement d'orge *m.*
 —jars; *Flaschen zu Präparaten*; Flacons à préparations *m. pl.*
 Preparatory machine (combining); *die Vorbereitungsmas-*

schine; Machine préparatoire, de préparation f.

o Prepare (met.); beschicken; Préparer.

the beds for loaves (sug.); die Zuckerhüte betten; Former les lits.

the clay for puddling, knead, work the clay, tempering (met.); zerarbeiten, vergleichen, Thonerde vergleichen; Pétrir, corroyer, malaxer l'argille, la pâte, la glaise.

the dye; das Bad machen; Faire le brevet.

leather; Leder zubereiten; Apprêter le cuir.

the leather for the cards; das Leder zu den Kardätschen aufspannen; Panter des cartes.

the liquor (dye); das Küpenbad machen; Faire le bain.

moulds for filling (sug.); die Zuckerformen zurichten; Planer une forme.

steep in nitric acid (gild.); in Salpetersäure tauchen, den Kreidegrund geben; Blanchir.

a plate (engr.); eine Kupferplatte herichten; Parer.

the silk on the pin; Seide zum Färben auf dem Nagelholz zurecht machen; Mettre en main.

the vat (dye); die Küpe ansetzen, aastellen, zurichten; Poser, mettre, charger la cuve, mettre en train, faire l'assiette

the wood-bath (dye); das Waibbad bereiten; Monter les goddes.

the work (min.); anschauen; Préparer du travail aux mineurs.

reparing, dressing; die Vorbereitung; Préparation m.

das Weissmacherei; Blanchiment de la fonte grise m.

for shamoy-dressing (taw.); Zubereitung der Felle zum Sämschgerbea; Ramassage m.

the vat, prepared vat (dye); Zurichtung der Küpe, zugereichte, fertige Küpe; Assiette f.

reponderant (moeh.); überwiegend; Prépondérant.

representation-copies (typ.); die vom Verfasser oder Verleger versenkten Bücherexemplare; Exemplaires pour dons m. pl.

reservation of wood; die Erhaltung, Aufbewahrung des Holzes; Préservation du bois f.

of wood-surfaces; Aufbewahrung der Oberfläche des Holzes; Préservation des surfaces du bois f.

Preserve; mit Zucker einkochen; Confitre (au sucre).

to Preserve iron; das Eisen schützen; Conservor lo fer.

Preserve; das eingemachte Obst; Confiture f.

(fruit or vegetable preserved in sugar); Eingemachtes, eingemachte Frucht oder Gemüse; Conserve f. (au sucre).

s, transparent; durchsichtige eingemachte Früchte; Claret m.

tin; die Einmachbüchse; Boite à conserves f.

Preserve (spectacles); die Erhaltungss-, Schonungsbrille; Conserves f.

Preserving-ink (lith.); die erhaltende Farbe; Encre de conservation f.

timber, powder; die Behandlung des Holzes, des Pulvers; Conservation des bois, de la poudre f.

to Press; pressen; Presser.

squeeze against, pinch; anklennen; Presser, serrer contre.

gloss cloth (drap.); die Glaspresse geben, pressen; Catir une étoffe, parer.

cloth for a second time (drap.); umpapieren; Presser le drap pour la seconde fois.

down; niederdrücken, nach etwas hinstreben; Peser sur...

the dutch gold (gild.); auf das Blattgold andrücken; Pousser des filets.

the earth against the root (hort.); die Erde an die Wurzeln andrücken; Border une plante.

glass; Glas pressen; Mouler

the gold to the porcelain with an agate (porc.); das Gold mit einem Achate überall gehörig andrücken; Dégrossir.

the gold-leaves down (gild.); ausdupfen; Étooper.

green juice; grünen Saft auspressen; Everdumer.

horn between blocks (combm.); Horn einblocken, gerade oder platt pressen, breit schlagen; Embloquer.

in (gild.); einfügen, einpressen; Catir.

in felt-post (paper-m.); in befästete Pauschle pressen; Presser en porso feutro ou en porse Notre.

in the slips (bookb.); die Rippen aufdrücken; Pousser les nervures.

in white post (paper-m.); in weissen Pauschle pressen; Presser en porso blanche.

into a hole (pott.); in ein Loch drücken; Estamper.

the mill-cake (powder-m.);

den Pulversatz pressen; Comprimer la pâte.

to Press the oil from hides (taw.); die Felle entölen; Recouler.

out or extract the water from the flesh-side (parchm. m.); das Wasser ausdrücken; Dossoyer.

the pasteboards; Pappendeckel pressen; Affiner du carton.

the smoothing-board on (drap.); das Streichbret aufdrücken; Tamper.

the amalgamated sweepings in a skin of leather, pass through shamoy-leather (met.); das angequichte Gekätz in einem Quickbeutel pressen; Passor au chamois.

well (bookb.); abpressen; Bien presser.

the wetness from the paper, dry by pressing (paper-m.); die Feuchtigkeit aus den Papierbogen pressen, trocken pressen; Écaher.

the wine; keltern; Fouler la cuve. [primer du bois.

wood; Holz pressen; Compress; die Presse; Presse f.

der Wand-, Kleiderschrank; Armoire f.

core-die (cond. m.); die Glocke, Pressform; Cloche f.

(hos.); die Musterpr.; Fourreau m., fourrure f.

trough (oil.); der Trog; Laie f. [ckerpr.; Pr.

printing; die Druck- (typ.); der Feuchstein; Serre-feuilles m.

(vint.); die Pr.; Pressoir m.

for bending the ends of sheet-iron; die Biegepr. für Blechränder; Pr. à saisir les tôles. [a fromage.

cheese; die Käsepr.; Pr.

chest of the —, der Presskarren; Train, coffre de la pr. m.

to correct the — (typ.); Correcturen lesen; Corriger des épreuves.

for costly works; die Pr. für grosse Werke; Pr. à labours f.

cutting; die Beschnidepr.; Pr. à rogner. [sdeho.

dry —, die Trockenpr.; Pr.

employed — (typ.); die im Gang befindliche, gehende Pr.; Pr. roulante.

for —, signature for — (typ.); das Imprimatur; Bon à tirer.

fill of books (bookb.); die Pr. voll Bücher; Pressé do livres f.

hydraulic, hydrostatic —,

- Bramah's —, water- —; die *hydraulische Pr.*, *Bramah-pr.*; Pr. hydraulique, hydrostatique.
- Press, hydrostatic — of Real; die *Real'sche Pr.*; Pr. hydrostatique de Réal.
- , in the —, at the — (typ.); unter der *Pr.*; Sous pr.
- , lithographic —; die *Steindruckpr.*, *lithographische Pr.*; Pr. lithographique.
- , male screw of the —; die *Pressspindel*; Vis de la pr. f.
- es, many — are at work here (typ.); in dieser *Buchdruckerei* gehen viele *Pressen*; Lo train de cette imprimerie est considérable.
- , paring- — (paper-m.); die *Reibepr.*; Pr. à ébarber.
- , the — is rolling; der *Bogen* ist in *Druck*; La pr. roule.
- , second — (paper-m.); die *Feinpr.*, *Kerupr.*; Prestette f.
- , stamping —; die *Stempelpr.*; Pr. à levier.
- , tabbying- —; die *Mohrpr.*; Pr. à moirer l'étoffe.
- for ungreasing buffalohides; die *Pr.* zum Entfetten der *Buffelhäute*; Verrin m.
- of a wind-mill; die *Windmühlepr.*, *Windmühlenbremse*, der *Pressing*, das *Gewerk*; Frein m. (moul. à vent).
- arm (stock. man.); der *Pressarm*; Crampon de la pr. m.
- bar, pressing-bar (drap.); die *Pressstange*, (zum *Appretieren*); *Ecrive f.*
- bar (mint.); die *Pressstange*; Fléau m.
- barrels (railw.); mit Sand und Steinen gefüllte *Tannen* zum *Beschweren* der *Schlitten*; Lest en tonnes m.
- beam (drap.); der *Pressbaum*; Mouton de la pr. m.
- bench (paper-m., typ.); die *Pressbank*; Banc, ais de pr. m.
- board (hookh.); das *Pressbret*; Memhrure f.
- board, lower — — (paper-m.); unteres *Bret* an der *Pr.*; Soutrait m.
- cake, pressed mill-cake (cast.); der *Pulverpresskuchen*; *Lame* à poudre, galette comprimée f.
- cheeks (typ.); der *Pressbalcken*; *Sommier* de la pr. m.
- drill; die *Bohrmaschine*; Machine à percer f.
- filter, combined — and filter; das *Druck-*, *Pressfilter*; Filtre-pr. m.
- frame (bookh.); das *Pressgestell*; *Porte-pr.* m.
- hoop (typ.); die *Pressschiene*, *eiserne Schiene des Laufbrets*; *Bande f.*
- Press-iron, hold-fast (stock. man.); der *Pressarm*; *Patte* de la pr. f.
- jack (hookh.); der *Pressknecht*, *Pressbengel*; *Mise f.*
- lever; der *Pressbaum*; *Levier*, *arbre* de la pr. m.
- man, printer (typ.); der *Drucker*, *Pressendruker*; *Ouvrier* à la pr., *pressier*, *imprimeren*, *ours m.*
- man (typ.); der *Ballenmeister*; *Compagnon* *toucher* m.
- paper, pressed paper; das *Appreturpapier*, *gepresste Papier*; *Papier* *gaufre m.*
- plate; die *Pressplatte*; *Banc* de pr. m.
- plug (hookh.); der *Balzen* zum *Auf-* und *Zuschrauben* der *Pr.*; *Cheville f.*
- point; falscher *Spitzengrund*; *Fausscs épingles* sur *tulle f. pl.*
- point, net, single — —, *bobbinet*; der *Tüll*, *Bobbinet*, *Spitzengrund*; *Tulle-hobin m.*
- point, double — —; *Englischer Tüll*; *Tulle anglais m.*
- point, small vertical line in — — ar *blonds*; die *nufrechte Linie* in *Spitzen*; *Barre de réseau f.*
- pump s. *Forcing-pump*.
- revise, third proof-sheet, —proof, supervise (typ.); der *letzte*, *dritte* *Prabebogen*, die *Superrevision*, *Presskorrektur*, *dritte* *Durchsicht* der *Probegogen*; *Tierce f.*
- roll; die *Presswalze*; *Rouleau compresseur m.* [soir m.]
- room; der *Pressraum*; *Press-room*; das *Druckerszimmer*, der *Maschinensaal*; *Salle* de la pr. f.
- screw; die *Pressschraube*; *Vis d'imprimerie f.*
- screw, lower end of the — — (typ.); das *Schraubenende* *anderPr.*, die *Schraubenspitze*; *Pivot* de la vis m.
- stick (bookh.); der *Pressbengel*; *Manivelle f.*
- stone (typ.); das *Pressfundament*; *Fondement* de la pr. m.
- work; die *Druckarbeit*; *Ouvrage* fait à la pr. m.
- Pressed glass; gepresstes, gegossenes *Glas*; *Vorre* *moulé m.*
- Presser (drap.); der *Zeugpresser*, *Presser*; *Catisseur m.*
- (paper-m.); der *Glätter*; *Satincur m.*
- , pressing-roller (spinn.); die *Druck-*, *Lederwalze*; *Cylindre* de compression m.
- Presser, spring-finger (spinn.); der *Presser*, *Pressfinger*; *Comprimeur m.*
- , pressman; der *Kelterer*; *Pressuren m.*
- flyer (spinn.); der *Pressflügel*; *Aile* *comprimeur* d'un *banc* à *broches f.*
- flyer (sew. m.); der *Pressflügel*, *Stossdrücker* der *Nähmaschine*; *Comprimeur* *aile m.*
- fly-frame, —frame (spinn.); der *Pressflyer*, die *Spindelsbank* mit *Pressflügeln*; *Banc* à *broches* à *bohines* *comprimées m.*
- Pressing (drap.); das *Pressen*, *Auspressen*; *Pressage m.*
- , glossing, lustring (drap.); das *Pressen*; *Catissage m.*
- , stamping (needl.); das *Prägen*; *Frappage m.*
- (paper-m.); das *Pressen*; *Pressage m.*
- , glazing, satining (paper-m.); das *Satinieren*, *Glätten*; *Satinage m.*
- (paper-m.); das *Glasieren*; *Glaçage m.* [suage m.]
- (plumb.); das *Pressen*; *Res-*
- , squeezing (porc.); das *Ein-kneten*, *Eindrücken*; *Presser*.
- , cold —; das *Kaltpressen*; *Pressée* à *froid f.*
- , warm —; das *Warmpressen*; *Pressée* à *chaud f.*
- board (bookh.); das *Pressbret*; *Ais* à *mettre* en *presse*, à *presser m.*
- board (paper-m.); das *Gautsch*, *Quetsch*, *Kautsch*, *Deckelbret*; *Drapant m.*, *pressette f.*
- board. to lay on the — — (paper-m.); *gautschen*; *Concher*.
- board (typ.); das *Pressbret*; *Mouton* de *presse m.*
- boards (drap.); die *Glanzpappe*, *Press*, *Tuchpressspäne*; *Cartons m. pl.*
- boards, to put between — — (weav.); *zwischen* *Pressspäne* *legen*; *Encarter*.
- boards, to put — — in the stuffs, paper (drap.); *Pressspäne* in die *Zeuge* *legen*, *ein-papieren*, *einspänen*; *Cartonner*.
- boards, to remove from the — — (hookh., typ.); *entpressen*, ein *Ergänzungsblatt* *wieder* *wegnehmen*; *Désencarter*.
- iron, tailor's goose, planchet, goose (tail.); das *Bügel*, *Plattisen* der *Schneider*; *Carreau m.*
- knife (gild.); das *Einfügemesser*; *Catissoir m.*
- lathe s. *Chasing-lathe*.

Pressing-mill; die Pressmühle; Moulin-pressoir, presse-moulin m.
 — rollers, glazing-rollers (paper-m.); das Wulzwerk zum Satinieren, Satinirwalzwerk, die Glättbank; Satineuse lisse f., lamineur en lisse m.
 — roller (spinn.) s. Presser.
 — roller, patent —; die Druckpatentwalze; Foulon à ressort m.
 — tool, stake; das Drückwerkzeug, die Stützstange; Grillot m.
 — tool (tinm.); das Pressholz; Appuyoir m.
 — tub (vinegar); die Hefenpresskufe; Métier m.
 Pressure, tension, pression; die Druckkraft, Pressung, der Druck; Pression, tension f.
 — traction; die Druck-, Ziehkraft; Peséo f. [pression].
 —, pression (mach.) s. Com.
 —, direct acting high-pressure engine; die direkt wirkende Hochdruckwasser-, Wasserhebungemaschine mit directem Zug; Machine d'épuisement à traction directe et à haute pression f.
 —, pressing, expressing; das Auspressen, Kellern; Pressurage m.
 —, pression (mech.); der Druck, Schub; Poussée, pression f. (min.); der Druck, Gebirgsdruck; Poussées f. pl.
 — of the air, atmospheric —; der atmosphärische Druck, Atmosphärendruck; Pression de l'atmosphère, atmosphérique.
 —, downward —; der Unterdruck; Pression exercée par la surface supérieure.
 — of earth; der Erddruck; Poussée des terres f.
 —, high — (st. eng.); der Hoch-, Oberdruck; Haute pression.
 —, at high — (st. eng.); mit Hochdruck; A haute pression.
 —, lateral —; der Seitendruck; Poussées latérales f. pl.
 —, low — (st. eng.); der Niederdruck; Basse pression.
 —, at low — (st. eng.); mit Niederdruck; A basse pression.
 —, middle — (st. eng.); der Mitteldruck; Moyenne pression.
 —, at middle —, at mean — (st. eng.); mit Mitteldruck; A moyenne pression.
 —, non —; die Drucklosigkeit; Absence de pression f.
 —, superincumbent —; der Firstendruck; Poussée du faite f.
 —, upward —; der Oberdruck; Pression exercée par la surface inférieure.

Pressure-apparatus; der Spannungsapparat; Ecrou à tension m.
 — board; die Pressbreter; Pressoir à poche à gaze m.
 — engine; die Wassersäulenmaschine; Machine à colonne d'eau f.
 — engine; das Druckwerk; Machine à pression f.
 — engine, double acting —; die doppelt wirkende Wassersäulenmaschine; Machine à colonne d'eau à double effet f.
 — engine, single-acting —; die einfach wirkende Wassersäulenmaschine; Machine à colonne d'eau à simple effet.
 — foot (scw. m.); der Stoffdrücker, Stoffhalter, Stoffrücher; Pied-de-biche, presse-étouffe m.
 — gauge, metallic meter; das Metallmanometer; Manomètre métallique m.
 — indicator, steam-indicator, manometer; der Druckmesser, Manometer; Indicateur de pression, manomètre m.
 — pipe; die Einfallröhre; Tuyau de chute m.
 Preventer-hoop (coop.); der Nothreif; Cercle de joint m.
 — prop (min.); der Auswechsler, Aufstempel; Montant de fortune m.
 — rope (liss.); das Verstärkungsseil; Parmi m.
 Price of wood; der Holzpreis; Prix du bois m.
 to Prick, hole; stechen, durchstechen; Piquer.
 —, register (typ.); einstecken; Percer, piquer, pointer.
 — the coal, rouse the fire; das Feuer anstacheln, anschüren; Activer le feu.
 — or lame a horse (farr.); ein Pferd vernageln; Piquer un cheval.
 — in with type. — in (typ.); ausfüllen; Repousser.
 — up, lay, render, rough in, stop (mas.); berappen, anwerfen; Gobeter un mur.
 — up, roughen (mas.); besporen; Piquer un plafond.
 Prick-post (carp.) s. Queen-post.
 — punch (goldsm.); der Stempel, Dorn, Vorstecher, Durchschlag; Poinçon à sertir m.
 — punch (gunsm.); der Vorstecher, Vorzeiger; Poinçon à Pricker s. Awl. [piquer m. (weav.); die Pützadel; Epinglette f. [Pfriem; Epéo m. (large — (saddl.); grosser Pricking-comb (needl.); der Stechkamm; Quarteron m.]

Pricking-up (mas.); die Besporung, das Aufhauen der Lattung oder Schalung zum Putzen; Piquage du lattis ou planchéage pour l'enduire m.
 Prickle (prov.); eine Art Korb; Espèce de panier.
 — wood, spindle-tree; das Spindelbaum-, Spill-, Pfaffenköpfchen-, Zweckholz; Fusain m.
 — wood black; das Spindelbaumschwarz; Noir de fusain m.
 Prickled broom, (Ulex europaeus, Ulex nanus); der Stechginstel, Hecksame; Genêt épineux m.
 Prillion (met.); Mischung von Zinnschlacken; Scories d'étain f. pl., mélange d'étain m.
 Prills, copper-ores; geklaubtes Kupfer; Cuivre trié m.
 Prima (typ.); die Prima; Premier folio m.
 —, prime, first form (typ.); der Blatthüter, Custos; die Prime, der Schöndruck; Prime, réclame, forme première f., guidon m.
 — s, table of — (typ.); die Primentafel; Table des premiers folios f.
 — sheet (typ.); das Primablatt; Feuille première f.
 Primary colours; die Grundfarben; Couleurs fondamentales f. pl.
 to Prime (firc-w.); anfeuern, einludeln; Amorcer.
 — (hort.); beschnitten; Décharner (locksm.) s. to Clip. [gor. (paint.); grundiren, gründen, den Grund anlegen; Apprêter, donner l'apprêt, imprimer, abreuer. [schen; Echauder. (paint.); mit Kalk überstreichen. (st. eng.); sprudeln, spucken, speien, preimen; Eutrainier l'eau, primer.
 —, lay the ground-colour (varn.); grundiren; Abreuer le bois.
 — the edges (mint.); die Münzstücke schroteln; Ébarber les pièces.
 — fireworks; das Feuerwerk cinupudern; Amorcer les artifices.
 — a pump s. to Fetch a pump.
 Prime (chem.); geringe Verwandtschaft; Rapport le plus simple m.
 —, priming (gunsm.); das Zündkraut, Zündpulver, die Zündung; Amorce f.
 —, choice; Ausgelesenes, die hochprime Qualität; Triage m., qualité surfine f.
 — s; die Jungfernkiele; Plumes 1ro qualité f. pl.

Prime, at — cost; zum Kostenpreiſe; A prix coûtant.

— leather of the ostrich; die besten Strauſſfedern; Premières f. pl.

— gap (min.); die erste Grube in einem Bergwerk; Première fosse f.

Primer (arm.); die Zündnadel; Aiguillette, épinglette f.

—; die Zündpille; Grain d'émorce m.

—, cartridge-wire, priming-wire of the cartridge; der Zünddraht, die Stupine; Amorce d'un appareil galvanique qui aboutit dans la charge.

—, sizer (paper-h.); der Grundirer; Fonceur m.

— (powder-m.); der Rümer; Main f.

— great —, double canon, long primer (typ.); gross Canon, gross Antiquaschrift, Tertia, Kaiserschrift, Imperialfractur, Papsttext, Gros-romain; Gros romain, gros texte, gros canon ai.

— long — (typ.); die Corpus, Garmond; Garmond, neuf, petit romain m.

Priming; der Grund; Coulcur fondamentale f.

—; das Ueberstreichen des Holzes mit Bleiweiss, Leinölfirnis und Terpentinöl; Teinte dure f.

— (fire-w.); die Zündung, Anfeuerung, das Zündkraut, Anfeuerungs-, Brandzeug; Artifice de communication ai., amorcc, pâte de pulvêrin f.

— (fire-w.); die Zehrung; Masticot d'une fusée m.

— (gild.); die Malergrundirung, der Grund, Grundiranstrich, die Leinölgrundirung; Teinte dure, couche d'impression f.

— (gunsm.); das Eintudeln; Amorçage ai.

— (paint.); der erste Anstrich (die Grundfarbe); Apprêt m., impression f.

— (st. eng.); das Wasser mit Dampfvermischt, der wässrige Dampf; Eau saturée f.

— (st. eng.); das Auslassen von Dampf und Wasser; Jet de mélange d'eau et de vapeur m.

— in steam-engines; die Mischung von Wasser und Dampf, die Schwängerung des Dampfes mit Wasser, das Sprudeln, Spucken, Freimen; Projection d'eau f., mélange d'eau et de vapeur, entrainement de l'eau m.

— apparatus, primer (fire-w.); der Zündapparat; Amorceur m.

Priming-box or -case (gunsm.); die Kapselbüchse; Amorçoir m.

— composition; der Zündsatz; Matière fulminante f.

— composition, — matter; die Zündmasse, der Satz, die Satzschicht, der Zündhütchensatz; Couche fulminante des capsules f.

— horn, powder-horn; das Pulver-, Kraut-, Ludelhorn, die Ludelbirne, Pulverflasche; Pulvêrin m., corne d'émorce, poire à pondre f.

— horn; das Zündpulverhorn; Pulvêrin ai.

— iron (locksm.); der Abschrotter; Tranche f.

— iron (sm.); das Schroteisen, der Schrothammer; Taillet m.

— powder, touch-powder; das Zündpulver; Pulvêrin, poudvêrin m.

— valve, preserve-valve; das Sicherheitsventil des Cylinders, Wasserventil am Cylinder, Cylinderwasserventil; Soupape de sûreté du cylindre f.

— varnish (cal. pr.); der Grundfirnis; Première couche de vernis f.

Prince-metal, pinch-beck; das Prinzmetall, Goldkupfer, Similor, Mannheimer Gold, Goldkupfer, Pinschbeck, Scheingold, der Tombak; Alliance, métal du prince Robert, or de Manheim, similor m.

— Rupert's drops (gl. m.); die Glasthränen, Glastropfen; Larme batavique, goutte de verre f.

Principal (corp.); der Alte, (Spitzname des Meisters); Singe m.

—; die Haupt- und Grundbalken eines Gebäudes; Architraves, racinaux m. pl.

— couple, truss, poop, main-couple, main-truss, main-poop (corp.); das Voll-, Hauptgebinde, der Dachbinder, Binder im Dachstuhl; Maitresse-forme f.

— half — (corp.); der Walmbindersparren; Ferme de croupe f. [Aequale m.]

— stop (org.); das Principal; Principle, bitter — (chem.); der Bitter-, Extractivstoff; Principio amer m.

— of vis viva; das Princip der lebenden Kraft; Principio de forces vives m.

to Print, publish; ein Werk drucken lassen, zurichten, herstellen, herausgeben; Mettre sous presse, imprimer, publier.

—, work off, strike or beat

off; drucken, abdrucken, abziehen; Tirer, imprimer.

to Print (cards); drucken; Mettre en moule.

— black with red; schwarz und roth drucken; Imprimer en rouge et noir.

— figura (cards); das Topfpapier bedrucken; Monler.

— full of monks or blots (typ.); unrein drucken, stechea, sudeln; Bavocher.

— initials, italicize; mit Kursivschrift drucken; Imprimer en italiques, italiser.

— on leather (gild.); auf Leder drucken; Caver.

— a post (cards); einen Stoss bedrucken; Monler une pressée.

— sheets in 8° (typ.); ein Oktavblatt bedrucken, umstülpen; Culbter.

Print, impression; der Druck, Abdruck; Impression f.

—, engraving, plate; der Stich, die Druckplatte; Estampe, gravure f.

—; das Gedruckte, Blatt, Flugblatt; Imprimé m.

— (cast) s. Core-print.

— (sm.) s. Bosses.

— (typ.); Schrift mit angeordnetem Durchschusse, auf höherem Kegel; Fonte portant son blanc f.

—; gedruckte Stoffe; Calicots imprimés m. pl.

—, coloured —, engraving; der farbige Stich; Estampe coloriée f.

—, common —; gedruckter Kattun, buater Baumwollenzug; Rouennerie f.

—, to be in — (typ.); gedruckt sein; Être imprimé.

—, irisated — (cal. pr.); der Irisdruck; Impression bigarrée f.

—, to be out of —; vergriffen sein, nicht mehr im Buchhandel zu haben; Être épuisé.

— broker; der Händler mit gedrucktem Kattun; Marchand d'indiennes m.

— cutting; das Formschneiden, Form-, Modelstechen; Modcler.

— moulds and hands for butter; die Butterformen; Moules à beurre m. pl.

— seller; der Kuastverleger, Kunst-, Kupferstichhändler; Marchand de gravures, d'estampes m.

— shop; die Kunsthandlung, der Kunstverlag; Magasin de gravures m.

— works (cal. pr.); Kattundruckereien; Indienneseries f. pl.

printer, typographer, letter-
press — pressman (typ.);
der Buchdrucker, Drucker;
Imprimeur, typographe m.
—; der Kupferdrucker; Grs-
veur m.
—; der Kattendrucker; Imprimeur d'indiennes m.
—s; Druckkattune; Toiles d'impression f. pl.
—, compositor of perquisites (typ.); der Accidenzdrucker, Accidenzsetzer; Employé en cooseiense m.
— of copper-plates; der Kupferdrucker; Taille-doucier m.
— of lithographic prints, lithographic —; der Steindrucker; Imprimeur - lithographe m.
— and publisher; der Drucker und Verleger; Imprimeur-libraire m.
—s beam (typ.); der Druckerbaum; Arbre d'uoë presse m.
—s devil, imp (typ.); der Laufjunge; Galopio m.
—s flower, tail-piece (typ.); der Buchdruckerstock, die Vignette; Fleuron m., vignette f.
—s ink, printing-ink; die Buchdruckerfarbe, Druckerschwärze; Encre f., noir, noir d'imprimerie m.
—s monogram (typ.); das Buch-, Buchdruckerzeichen; Signet m.
—s peel; das Buchdruckerkreuz, Aufhängekreuz, die Trockeustange; Etendoir m.
—s varnish; der Druckfirniß; Vernis d'imprimerie m., huile coite f. [lohn; Tirago m.
—s wages (typ.); der Drucker-
Printing, typography; die Buchdruckerkunst; Typographie f., art d'imprimerie m.
—, das Drucken; Impression f.
—, calico —; die Zeug-, Garn-druckerei; Art d'imprimerie m., imprimerie d'étoffes f.
— by the block — machine; der Druck mit der Modelldruckmaschine; l. à la Perrotine.
—, a kind of blue —; der Lapidrucker; Geore lapis m.
— by discharging or removing the colour; der Netzdruck, das Mustern durch örtliches Entfärben, durch Abziehen des Pigments; Procédé d'enlavage m.
— for furniture; der Druck der Möbelstoffe; l. des genres meubles.
—, heliographic —; der Lichtfarbendruck; l. héliographique.
—, marbled —; marmorirt drucken; Brieger.

Printing with metal-plates; der Druck, Unter-, Undruck mit Metallplatten; Métallographie f. [l. en rouge.
—, red —; der rothe Druck;
— with spirit-colours; der Druck mit Zinnsfarben; l. aux couleurs à sel d'étain.
—, spontaneous —; der Naturselbstdruck; l. spontané.
— stuffs; der Zeugdruck; l. de tissus.
— on the warps; der Ketten-druck; l. des chaînes, sur ebslne.
— on the warps with steam-colours; der Kettendruck mit Dampf-farben; l. sur chaine à la vapeur.
—ball; der Druckerballen; Tsmpson m., halle f.
—block, block, indention (cal. pr.); die Druck-, Ein-druckform; Reotree, re-
ture f. [presse f.
—costs; das Pressgeld; l.
—cylinder rubber; der Druckwalzenstreicher; Essuyeur m.
—demy, crown-paper, medium; mittelmässiges, mittleres Papier; Carré double, simple m.
—ink; die Druckerfarbe, Druckerschwärze; Encre d'imprimerie, à imprimer f.
—machine; die Schnellpresse; Typographie mécanique f.
—machine; die Zeugdruckmaschine; Machioe à imprimer les tissus f.
—mode; das Druckverfahren; Procédé d'imprimer m.
—needle (tel.); der Drucknagel; Aimaot imprimour m.
—office, —house; die Druck-anstalt, Druckerei; Imprimerie, typographie f.
—office, lithographic —; die Steindruckerei, lithographische Anstalt; Lithographie f.
—paper; das Druckpapier; Papier à imprimer, d'impression m.
—paper, running —; schlechtes Druckpapier; Carré fluent m.
—plate; die Druckplatte; Plaque à imprimer f.
—plates, pieces for assembling —; die Fugestücke für Druckplatten; Bléteau m.
—press, letter-press, manual —, press; die Buchdrucker-, Druckerpresse, Presse; Presso d'imprimerie, typographique f.
—press, cast-iron — (typ.); die gusseiserne Druckerpresse; Colombienoe f.

Printing-press, Perrot's —; die Perrotine, Zeugdruck-
presse für drei und vier Farben; Porrotine f.
—table; die Drucktafel, der Drucktisch; Table à imprimer les iodiennes f.
—telegraph, type-printer (tel.); der Drucktelegraph, Typenapparat, Typendruck-
telegraph; Appareil imprimeur m.
—type, print, type, letter; die Schrift, Letter, der Buchstabe, die Schriftgattung, die Type; Csaetere d'imprimerie, type m., lettre f.
—utensils; die Buchdruckereitensilien; Étouffes, grmituros du tympan f.
Prism; das Prisma; Prisme m.
— of glass; das Glasprisma, der Licht-, Strahlsplatter; Prisme de verre m.
—, in the form of a —, prismatically; prismatisch; En forme de prisme.
Prismatic, prismatical; prismatisch, ecksäulig; Prismaticque. [zerlegen; Prismatiser.
to Prismatize; durch ein Prisma Pritchel (farr.); der Hufeisen-, Lochdorn; Poignon m.
Private, back (arch.); geheim, Neben..., verborgen; De dé-Privy s. Closet. [sgemeot.
—seat; der Abtrittsitz; Siège d'sisance m.
—stairs; die geheime Treppe; Escalier dérobé m.
to Prize, estimate (build.); schützen, anschlagen, würdigen, würdnen, veranschlagen, abschätzen; Évaluer, estimer.
Prize; die Prämie, der Preis; Prix m.
—, to carry the —; den Preis davon tragen; Remporteur le prix.
—, the — being equal; bei gleichem Preise; A égalité de prix.
—competition; die Wett-, Preisbewerbung (bei Ausstellungen), Preisausschreibung; Coneours m. (Exposition).
—distribution; die Preisvertheilung; Distribution des prix f. (Expositioo).
Procellos (gl. m.); die Auf-treib-, Zwickerscheere; Procello m., eiseaux à étendre m. pl.
Procers (gl. m.); das Haken-eisen, die Hakenstange, der Randkolben; Cordelino f.
Process; das Verfahren; Procédé m.
—, trim, working, working-state or condition (mot.); der Gang; Alluro f.

Process of crystallization; der Krystallisirungsprocess; Travail de cristallisation m.

—, hot — or working (met.); heisser, hitziger Gang; Allure chaude f.

—, irregular — or working (met.); roher, scharfer, übersetzter Gang, der Rohgang; Allure irrégulière f.

—, negative — (phot.); das negative Verfahren; Procédé négatif m.

—, regular — (met.); der Gang, gute Gang; Allure régulière f.

Procession man (theatre); der Stüht; Comparse, figurant m.

to Prod; mit einem spitzen Instrumente Löcher bohren; Percer des trous.

to Produce, manufacture; darstellen, bereiten, fertigen, erhalten, fabriziren; Fabriquer, produire, obtenir.

—(geom.)verlängern; Prolonger.

Produce, der Ertrag; Rendage, rendement m.

—, Erzeugnisse eines Landes; Provenances f. pl.

—, net or clear amount; der Nettobetrag; Montant net m.

—(agr.); der Ertrag der Felder, die Ausbeute; Dépouille f.

—, yield, revenue, returns of a mine (min.); der Gewinn, Ertrag, die Ausbeute, das Abwerfen, Ertragniss, der Bergsegen; Rendement, produit, fruit, rapport, revenu des mines m.

—, yield of a blast-furnace (met.); das Ausbringen des Hochofens; Produit du haut-fourneau m.

—, the — covers the expenses, pays well (min.); die Zeche baut sich frei; Le produit dola mine couvre les frais.

—, colonial —; die Colonialwaren; Denrées coloniales f. pl. [brand; Rendage m.

—, daily — (chanc. h.); der Tag-

—, dynamic —; die Kraftleistung; Rendement dynamique m.

—, home —; die Landeserzeugnisse, heimische Erzeugnisse; Denrées du pays f. pl.

Productive, fertile (agr.); fruchtbar; Productif, d'un bon rapport, amoureux.

to Profile (arch.); nach Grundriss oder Durchschnitt darstellen; Faire le développement.

—, set out profiles, trace (mech.); in Durchschnitt zeichnen, darstellen, profiliren, Profile schlagen, aufreissen, aufzeichnen; Profiler.

Profile; das Profil, Seitenbild, Halbgesicht, der Durch-, Querschnitt, Durchschnittsriß, die Seitenansicht; Profil m., coupe perpendiculaire f.

— of columns (arch.); das Säulenprofil; Concolde m.

— of a cornice with an astragal (arch.); das Profil eines Astragalkarnisses; Astragallée f.

— of earth-works (road-b.); das Erdprofil; Emme f.

—, in —; von der Seite, im Profil; De profil.

Prog; eine scharfe Spitze, ein spitzer Stock; Pointe vive f.

to Project s. to Batter.

— (arch.); entwerfen; Projeter.

—, jut; überbauen; Donner de la saillie. [Déborder.

—, jut out (min.); hervorragen;

— above (mech.); hinstrecken über, vorstehen, vorragen machen; Désafléurer.

Projectile; der geworfene Körper, das Projectil, Geschoss; Projectile m.

—s; die Lehre von der Wurfbewegung; Théorie des projectiles, balistique f.

— motion (mech.); der Wurf, die Wurfbewegung; Projection f.

Projecting, protruding, saillant (arch.); ausspringend, ausgehend; Saillant.

—, prominence; das Ueberhängen, die Ausladung; Surplomb m. [sprung; Portée f.

— part of a mould; der Vor-

— part of pack-saddles; der hervorstehende Theil an Packsätteln; Chasse f.

— big part of the shaft of certain tools; vorspringender, dickerer Theil am Schaft; Conduite f.

Projection, jut, bearing-out, jettee, projecture, jetting-out (arch.); der Ueber-, Vorsprung, Ueberhang, die Aus-

ladung, Vorlage, Auskrugung, Vorkragung, Anwachsung, das Auslaufen; Saillant, dos-

seret, ressauf m., saillie, projecture f.

— (arch.); der Ueberbau; Étago

saillant, en saillie m.

—, prolongation (mech.) s.

Extension.

— (persp.); die Scheindarstellung, Entwerfung; Projection f.

—, central —; die Centralprojection; Projection centrale f.

— of cornices of ceilings (arch.); der hervorstehende

Karnies an der Decke; Portetapisserie m.

Projection of the glass-furnace (gl. m.); der Voreprung am Glaseofen; Souffler m.

—, gnomonical —; die gnomonische Projection; Projection gnomonique f.

—, horizontal — of the hip; die Gratlinie, der Sparren; Reelement, rallongement d'arètier, trait ramèneret m.

—, Mercator's —; die Bezeichnung der Seekarten mit wachsenden Graden; Projection de mercator f.

— for ornaments, das vorstehende Feld zu einer Verzierung; Corps m.

—, parallel —; die Parallelprojection; Projection parallèle f.

—, geometrical plan; die Ansichtzeichnung, Ansicht einer Zeichnung; Projection f.

— of principal rafters; der Unterst, viereckige Eckpfeiler; Entf. f.

—, provisional — and stones or lugs on columns for facilitating their conveyance and fixing (build.); der Vorsprung zur Handhabung; Empanne m.

— of the ship-rafter; die Aus-

tragung der Gratsparren; Rallongement d'arètier m.

—, stereographical —; die stereographische Projection; Projection stéréographique f.

—, sally of a talus (build.); die Anlage, Ausladung, der Auslauf einer Böschung; Em-

pattement d'un talus m.

Procture (arch.) s. Projection.

Prolate (geom.); platt; Allongé.

to Prolong a drift (min.); einen Feldort treiben; Pousser, pro-

longer une galerie.

Prolongation (min.); die Erlängung; Prolongation f.

— of a patent; die Patentverlängerung; Prolongation d'un brevet f.

[Croisé.

Promiscuous (min.); vermisch;

to Promise well (min.); gute Anweisung haben, sich gut anlassen; Avoir bonno appearance, promettre. [money.

Promotion-money s. Bridle-

to Prompt (theatre); zublasen, einhelfen; Souffler.

Prompter (theatre); der Zublaser, Einhelfer; Souffleur m.

—s box (theatre); der Einhelferkasten; Tron desouffleur m.

Promptuary; das Vorrathshaus; Grenier d'abondance m.

Prong; der Haken, die Klaue; Griffe f.

—, tongue, tongue of a buckle, catch; die Spitze

- einer Schnalle, der Schnallendorn, Dorn der Schnalle; Ardillon m.
1. **Prong**; die dreizackige Gabel; Fourche à trois fourchons f.
- , die Zacken, die Zinke; Fourchon m.
- Prouged, with prongs**; gezinkt; A fourchons.
- Proof, assay**; die Probe, Probirung, der Versuch; Epreuve f., essai m.
- (dist.); die kleine Probirvorlage, Probirflasche; Preuve f.
- (dist.); von voller Stärke, probefähig; Preuve.
- , revise (engr.); daa Probefalt; Epreuve f.
- , in aqua fortis (engr.); der Probekupferstich; Epreuve f.
- , clean — (typ.); der reine Abzug; Epreuve pen chargée.
- , clean —, revise (typ.); die Revision, der Revisions-, Revuidirbogen; Seconde épreuve, seconde f.
- , first —; die erste Korrektur, der Korrekturbogen; Première épreuve, première f.
- , first — before letter (engr.); erster Abzug vor der Schrift; Epreuve d'artiste.
- , foul — (typ.); der schmutzige Abzug; Epreuve chargée.
- of gun-barrels (guns.); die Laufprobe; Epreuve des canons de fusil, épreuve de tir.
- of gun-powder; die Pulverprobe; Epreuve f., essai m. de la poudre.
- before letter (engr.); Abdruck, Abzug vor der Schrift; Epreuve avant la lettre.
- , the — looks blotted (typ.); die Schrift schmutzt; Les caractères havoient.
- , press — (3d corrected proof); der endgültige Abzug; Bon à tirer, m., dernière épreuve f.
- of sugar; die Syrupprobe; Epreuve du sirop.
- , to take off a — by the cylinder (typ.); den Probobogen mit der Korrekturwalze abziehen; Faire une épreuve au rouleau.
- , to take a rough — copy in slips (typ.); in Fahnen abziehen; Placarder.
- , unclear, unclear — (typ.); unreiner, undeutlicher Oeldruck; Epreuve grise.
- , under —, over — (dist.); schwächer, stärker als die gesetzmäßige Probe; Au-dessous de preuve, au-dessus de preuve.
- that has white spots (typ.); mit weißen Flecken besetzter Oeldruck; Epreuve neigée.

- Proof-ball, forced ball**; die Passkugel; Balle de calibre forcé f.
- coin, standard — piece (mint.); die Probemünze, der Probeschlag; Denier de boîte, pied-fort m.
- cylinder (guns.); die Gewehrprobe; Dé m.
- impression (engr.); der Abdruck vor der Schrift, Probabdruck; Gravure avant la lettre f.
- impression (typ.); der Probabdruck; Impression d'essai f.
- needle; die Probinadel; der Probstift; Aiguille d'essai f.
- paper, tympan-sheet (typ.); der Abzieh-, Einsteckbogen; Feuille d'imposition f., papier de décharge m.
- patch (dye); daa Probefläppchen; Echantillon m.
- pile (typ.); der Probefahl; Pieu d'essai m.
- press (typ.); die Abzieh-, Korrekturpresse; Presse à épreuves f.
- print (engr.); das Probefalt, der erste Abzug; Première épreuve f.
- sheet, — impression (typ.); der Korrekturbogen, Korrekturabzug, Probabzug, daa Verabserungs-, Probefalt; Epreuve, seconde f.
- sheet, show-sheet, show (typ.); der Anahängebogen; Bonne feuille, montre, épreuve d'auteur, copie de la chapelle f.
- sheet, first — (typ.); der erste Abzug; Feuille de mise en train f.
- sheets, successive — of the same plate at different stages of its advancement (engr.); Abzüge von einer und derselben Platte in verschiedenen Stadien des Werkes; État d'une gravure m.
- sheet, whole revised — (typ.); der ganze corrigirte Bogen; Feuille en train f.
- spirit (dist.); der Normalweingeist; Alcohol-preuve m.
- spirits (chem.); die Probegeister; Esprits de preuve m. pl.
- stick (sug.); der Probestecker, Stecker; Soude f.
- work; die Probearbeit; Ouvrage d'essai m.
- to Prop, underprop, support** (carp.); absteifen, stützen, unterstützen, abfangen; Étançonner, étayer.
- (hort.); aufstützen; Accoter.
- , shore up, support by a counterfort or buttress (mas.); unterstützen, streben,

- mit einem Strebepfeiler stützen; Butter, chevalier, étayer, étançonner.
- to Prop** (mech.); stützen, unterstützen; Accorer.
- , under-prop, timber (min.); abfangen, im Schwimmdenen abtreiben, mittelst Zimmerung absteifen, in Zimmerung setzen, mit Stempeln verachen, verstampeln, ausstampeln, abstützen, stützen, ateifen, abateifen, abspreizen, aus-spreizen; Étançonner, étrésillonner, arc-bouter, soutenir, appuyer, étayer.
- with a buttress, buttress, support (arch.); mit einem Strebepfeiler stützen; Arc-bouter.
- a mould; eine Formstützen; Caler au creux.
- the shaft, to timber a shaft with props (min.); aufbuhnen, einen Schacht abspreizen, auszimmeren; Étayer le puits.
- with timber (hydr.); versachen; Garnir, étayer une charpente.
- Prop a. Anterides.**
- , support, stretcher; die Stütze, Spreize; Etrésillon m.
- , stay, shore, bearing up; die Unterstützung mit Strebepfeiler, das Gerüst am Unterbau, der Strebepfeiler, die Auf-sattelung; Chovslement, soutienement m.
- s; die Gesträubhölzer; Étais, étançons m. pl.
- , supporter, shore, strut, stay (carp., mas.); die Stütze, Bodenspreize; Etai f., étai, pointal, étrésillon m.
- , stay (turn.); die Stütze, Armachieve; Appui, patin m., semelle f.
- , stanchion, punch, puncheon, lock-piece (min.); der Stempel, Firatenstempel, Thürstock; Étançon, étrésillon, montant m.
- s, shores, supports (min.); das Getriebe, die Bolzen, Stichbalken; Étais, soutiens, supports, porteurs du boisage, bras de soutien m. pl.
- , intermediate stanchion (min.); der Einwechsler, Einwechselsstempel; Montant intermédiaire m.
- s, stage-properties (theatre); die Requisiten; Accessoires m. pl.
- under the blast-pipe; die Stütze der Blaseröhre; Chapon
- of a cart s. Drag-staff. [m.]
- in quarries; die Stütze in Steinbrüchen; Bécuit m.
- of a railing or balcony

- (locksm.); die Stütze, Strebe; Appul m.
- Prop of the registers (ebem.); der Pfropf zum Verstopfen der Register oder Zuglöcher; Teller f.
- s of the rule-points (carriage); die Stützen der Sturmstangen; Donliers m. pl.
- of the sagger, core, wedge (pott.); der Brocken, Keil, die Klammer, Stütze; Accot, tampon, soutien, noyau m.
- of a set of timber in a gallery (min.); der Thürstock; Montant d'un cadre m.
- of a stack (chimney); die Stützpfeiler einer geschleiften Esse; Dossieret, dossier m.
- s and supports of a roof s. Couple.
- , slanting —; die schräg gestellte Stütze; Potence f.
- s or stays of looms (weav.); die Stützen; Accores m. pl.
- supporting the bridge (violin); die Stütze des Brückens; Ame d'un violon f.
- , upper — of a drift (min.); der Anpfahl; Étai supérieur d'une galerie m.
- clasp, — strap, eye-plate for a pole (carriage); die Deichselstützkappe; Douille de servante, happe à virole de servante f.
- rod, forked support; die Gabelstütze; Chambrière d'une charrette f.
- Propagation (phys.); die Fortpflanzung; Propagation f.
- Propeller; der Treiber, Treibapparat; Propeller, das Treibwerk; Propulseur m.
- , propelling-screw (st. b.); die Schiffschraube, Treibschraube; archimedisches Schraube; Vls d'Archimède, de propulsion f., propulseur à hélice m.
- Properties, function of a body (chem.); die Wirkung, Kraft; Fonction f.
- (theatre); die Requisiten; Accessoires m. pl.
- of Guldinus s. Centrobatic method.
- Property, quality, peculiarity, attribute (ebem., phys.); die Eigenschaft, die Natur; Caractère, attribut propre m., propriété, vertu f.
- , to become public or common —; Gemeingut werden, den Gemeinbesitz anheimfallen; Tomber dans le domaine public.
- man (theatre); der Requisitenmeister; Fournisseur d'accessoires m.
- Proplastic art; die Kunst Formen zum Guss zu machen; Art proplastique m.
- Propolis (ebem.); das Stuppwachs; Propolis f.
- to Proportion the flux; die Schmelzmasse mischen; Dozer les fondants.
- the trains; das Feuer abpassen; Compasser les fourneaux de mine.
- Proportion, symmetry, eurythmy, harmony; das Eben-, Gleichmass, körperliche Verhältniss, die Symmetrie; Proportion, symétrie, harmonie, eurythmie f.
- of a column; die Höhenordnung; Rapport de la banteur d'une colonne à son épaisseur m.
- , combining —; das Verbindungsverhältniss; Proportion de combinaison f.
- of ingredients for gunpowder, weighing the ingredients; das Mengungsverhältniss, die Abwägung des Pulversatzes; Dosage de la poudre à canon m.
- rule (typ.); die Verhältnisslinie; Règlette de proportions f.
- Proportionate, asymmetrical, adequate; ebenmässig; Proportionné, symétrique.
- Propping, ataying (bnld.); die Absteifung, das Stützen; Etalement m.
- , tying (hort.); das Aufstützen, die Anpfählung, Anbindung; Accolage m.
- (mas.); die Absattelung, Absteifung, das Stützgerüst zum Unterbauen; Enchevalement m.
- (vint.); das Einstecken, Pfählen der Weinpfähle; Echelasseage, échalassement m.
- aslope; die schräge Absteifung; Etalement en gueulo m.
- Propulsion, propelling; das Treiben, Fortbewegen; Propulsion f.
- Propylaeum (arch.); das Propyläum, die Vorhalle; Propylée m.
- Proscenium, fore-scene, front stage (theatre); das Proscenium, die Vor-, Vorderbühne; Avant-scène f.
- to Protect iron from . . . ; Eisen gegen . . . schützen; Garantir, préserver le fer de . . .
- ornaments etc. from damp by means of lead sheets; Holzrinne oder Ornamente gegen die Nässe durch Abdeckung mit Bleiplättchen schützen; Aboutir.
- steel from rust; Stahl gegen Rost schützen; Préserver l'acier de la rouille.
- to Protect a young tree by thorns; einen jungen Baum mit Dornen umzäunen; Armer un jeune arbre.
- Protected from the sun (min.); absonnig; A l'abri des rayons du soleil.
- Protective system; das Schutzsystem; Système prohibitif, protecteur m.
- Protector (locksm.); der Schützer, die Schutzvorrichtung am Halbschloss; Protecteur m. fine f.
- Proteine; das Protein; Protéine; Protoacetate of iron; das essigsaure Eisenoxydul; Protoacétate de fer, acétate de protoxyde de fer m.
- Protoaluminate of iron; thonsaures Eisenoxydul; Protoaluminate de fer m.
- Protoarsenate of iron; arseniksaures Eisenoxydul; Protoarsénate de fer m.
- Protocarbonate of iron; das kohlensaure Eisenoxydul; Protocarbonate de fer, carbonate de fer, carbonate de protoxyde de fer m.
- Protocarbure; die erste, niedrigste Kohlenstoffverbindung; Protocarbure m.
- Protochloride, subchloride of carbon; der Halbchlor-kohlenstoff, das Kohlenstoffsubchlorid; Protochlorure de carbone m.
- of copper; das Kupferchlorid; Protochlorure de cuivre m.
- of iron, ferrous oxide; das Eisenchlorür, die Eisenchlorverbindung, einfach Chlor-eisen, Chloreisen im Minimum; Protochlorure de fer m.
- of mercury, corrosive sublimate; das Quecksilberoxyd, ätzende Quecksilbersublimat, der natürliche Turpel, weisse Quecksilberniederschlag; Protochlorure de mercure, sublimé corrosif, précipité blanc m.
- of silver; das Silberchlorür, Silberchlorid; Protochlorure d'argent m.
- of sulphur; das Schwefelchlorid; Protochlorure de soufre m.
- of tin, tin-salt; das Zinnsalz, Zinnchlorür, Zinnchlorid; Chlorure stanneux, protochlorure d'étain m.
- Protochromate of mercury; chromsaures Quecksilberoxydul; Chromate mercurieux m.
- Protocyanide of gold; das Goldcyanür; Protocyanure d'or m.

protocyanide of iron; *das Eisencyanür, die erste Eisencyanverbindung, Cyaneisen, blausaures Eisenoxydul, die Ferrocyanverbindung; Protocyanure de fer m.*
 Protogallate of iron; *das galläpfelsaure Eisenoxydul; Protogallate de fer, gallate de protoxyde de fer m.*
 Protogine; *der Protogyn, Talkgranit; Protogyne f., granit talgneux m.*
 Protoioduret of mercury; *protiodide of mercury; das Quecksilberjodid; Protiodure de mercure m.*
 Protomuriate, hydrochlorate of iron; *salzsaures Eisenoxydul; Protomuriate de fer, hydrochlorate de fer m.*
 Protonitrate of tin; *das Protonitrat des Zinns; Protozotate d'étain m.*
 Protosphosphate of iron; *phosphorsaures Eisenoxydul; Protosphosphate de fer m.*
 Protosilicate of iron, silicate of iron; *kieselsaures Eisenoxydul; Protosilicate de fer m.*
 Protosulphate of iron, sulphate of iron, copperas (dye); *schwefelsaures Eisenoxydul; Sulfate de protoxyde de fer, vitriol vert, protosulfate de fer m., conperose verte f.*
 Protosulphide of mercury, cinnabar; *das Quecksilbersulfuret, der Zinnober; Protosulfure de mercure, vermillon m.*
 Protosulphuret of antimony; *das Spießglanzulfid; Protosulfure d'antimoine m.*
 — of cyanogen; *das Cyansulfür; Protosulfure de cyanogène m. [Protosulfure d'or m.]*
 — of gold; *das Schwefelgold;*
 — of iron, protosulphide of iron; *das Eisensulfuret, einfach schwefel Eisen, Eisensulfür; Protosulfure de fer m.*
 — of nickel; *das Nickelsulfid; Protosulfure de nickel m.*
 Prototannate of iron; *gerbsaures Eisenoxydul; Prototannate de fer, tannate de protoxyde de fer m.*
 Prototartrate of iron; *weinsteinsaures Eisenoxydul; Prototartrate de fer m.*
 Prototype; *das Mustermass; Mesure-type f.*
 —; *das Kreuzmass; Prototype m.*
 Protoulmate of iron; *humusaures Eisenoxydul; Protoulmate de fer m.*
 Protoxalate of iron; *das sauerkleeasaure Eisenoxydul; Protoxalate de fer, oxalate de protoxyde de fer m.*

Protoxide; *die erste Oxydstufe; Protoxyde m.*
 — of antimony; *das Spießganzoxyd; Protoxyde d'antimoine m.*
 — of chlorine, chlorous oxide, euechlorine, hypochlorous acid; *die unterchlorige, hypochlorige Säure, Hypochlorpetersäure, Untersalpetersäure, das Chloroxydul, Chloroxydulgas, Euechlorin; Acide hypochloreux, protoxyde de chlore m., euechlorine f.*
 — of chromium; *das Chromoxyd; Oxyde chromique m.*
 — of cobalt; *das Kobaltoxydul; Protoxyde de cobalt m.*
 — of copper, oxidulated copper, red copper-ore; *das Kupferoxydul, natürliche Kupferoxydul; Protoxyde de cuivre, culvre oxydulé m.*
 — of lead, dross, yellow lead, litharge; *das Bleioxyd, Bleioxydul, Blei-, Neu-, Königsgelb, die Glätte; Protoxyde de plomb, massicot, oxyde plombeux m., litharge f.*
 — of manganese; *das Manganoxydul; Protoxyde de manganèse m.*
 — of nickel; *das Nickeloxydul; Sous-oxyde, oxydule de nickel.*
 — of osmium; *Osmiumoxydul; Oxyde osmieux m.*
 — of platinum; *Platinioxydul; Oxyde platineux m.*
 — of silver; *das Silberoxydul; Protoxyde d'argent m.*
 — of sodium, soda; *das Natriumoxyd, Natron; Protoxyde de sodium m., soude f.*
 — of zinc; *das Zinkoxyd; Protoxyde de zinc m.*
 Protractor, circumferentor, semi-circular —; *der Uebertrager, Winkelfasser, Gradbogen, Winkelbeschreiber, Uebertragwinkel, Winkelträger; Triangle à membraire et à gradation, rapporteur, instrument pour mesurer un angle intérieur, angle rapporteur m.*
 — (geod.); *der Gradbogen; Domini-cercolo gradué, arc de cercle divisé en degrés m.*
 — (watchm.); *der Richtzirkel, die Richtzange; Rapporteur m.*
 —, balance-wheel pleyer (watchm.); *die Steigradzange; Pince aux roues de rencontre f.*
 Protuberance; *der Bug, Bauch, die Ausbiegung; Jarret d'no volute m.*
 Protuberant, to be —; *sich ausbauchen; Jarreter.*
 to Prove (gunsm.); *abbrennen; Flamben.*
 — gas-pipes (gazm.); *Gasröh-*

ren mit brennendem Span untersuchen; Flamben.

Provence marble of a gold yellow and lively black; *Art schwarzer halbeaderter Marmor; Portor, porteur d'or m.*

— thread and woollen stuff; *der Camboulas; Camboulas m.*
 Provender, fodder (agr.); *das Futter; Affouragement m.*

—, to lay in —, fodder (agr.); *Futter anlegen; Affourager.*
 Prover, iron-rod (gl. m.); *die Hakenstange, das Hakeneisen; Crochet à larmes m.*

Provine, vine-shoot, young set, layer or slip of vine (vint.); *der Senker, Absenker, Weinfächser, die Senkrebe; Provin m.*

Provisions, victuals, eatables, food; *die Nahrungs-, Lebensmittel, Esswaren, Victualien, der Proviant; Comestibles m. pl., denrées f. pl.*

— ware-house, Italian ware-house, oil-shop; *die Esswarenhandlung, der Delicatessenladen; Magasin de comestibles m.*

Prud' hommes, council of —; *das Gewerbegericht, gewerbliche Schiedsgericht; Conseil de prud' hommes m.*

to Prune (hort.); *beschneiden, ausschneiden, verschneiden; Tailler, couper. [der.*

—, trim (hort.); *abputzen; Emoner (vint.); geizen, ausputzen; Ehrosen, ébrosser.*

— much (hort.); *sehr stark ausschneiden; Tailler à mort.*

— orange-trees (hort.); *stutzen; Détouppillonner.*

Prunello, prunella; *ein serschartiger Wollenzug für Chor-rücke; Prunello f.*

Pruner (hort.); *der Baumausschneider, Baumausputzer; Elagueur m.*

Pruning (for.); *die Abholzung; Rajeunissement m. (forêts).*

—s, trimmings (hort.); *Reissholz von beschnittenen Bäumen; Emondes f. pl.*

— trees; *das Ausputzen der Bäume; Expoliation f.*

— bill, hedge-bill, hedging-bill (hort.); *die Heckensichel, Stutzscheere, das Schroteisen, der Baummeissel; Croissant m., serpe f.*

— chisel (hort.); *das Schroteisen, der Baummeissel; Elagueur m.*

— knife, vine-knife, hedging-knife, garden-knife, hedging-bill; *das Baummesser, Rebmesser, Garten-*

- messer, die Hippe; Fauçillon m., sorpe, serpette f.*
Pruning-knife; das Pfropfmesser, Spaltmesser; Fendoir m.
— saw, grafting-saw; die Baum-, Gärtner-, Pfropfsäge; Scie de jardinier, à enter, à greffoir f.
— shears; die Baumscheere, Baumzange, Gärtnerscheere; Sécateur, ciseau de jardinier m.
Prussian blue, prussic blue, Berlin blue, sesquiferricyanide of iron, prussiate of iron; blausaures Eisenazdulaxyd, das Ferracyan-eisen, Berlinerblau, Preussische oder Pariser Blau; Bleu de Prusse, de Berlin, de Paris, cyanure ferroso-ferrique, ferrocyanate de peroxyde de fer, prussiate de fer m.
Prussiate s. Hydrocyanate.
— of copper (dye); das Neubraun; Prussiate de cuivre.
—, red — of potash, ferrid cyanide ar ferricyanide of potassium, chloroprussiate (dye); das rothe Cyaneisenkallium, rothe Blutlaugensalz, Knilmeisencyanid, Ferridcyananklium; Cyanoferrido de potassium, cyanure rouge de potassium et de fer, ferricyanure de potassium, prussiate de potasse, prussiate ferruré de potasse m. [Gäbette f.]
Pry, heaver (bos.); der Hebel;
— pole of the triangle-gin; der Schenkel des Hebezeugs, die Hebezugsstütze; Pied-déchèvre, bieçoq m.
Psatura wood; Psaturaholz, Klebeholz; Bois cassant m.
Pseudo; After . . ., unecht; Pseudo . . .
Pseudodipteros (arch.); der Tempel mit scheinbar doppeltem Umgung; Pseudodiptère m.
Pseudomalachite; das Phospharkupfererz, der Brunit; Fausse-malachite f.
Psilomelan, barytiferous oxide of manganese; das Psilomelan, Hartmanganerz; Psilomélano m.
Psychrometer; der Dunstmesser, Psychrometer, Feuchtigkeitsmesser; Psychromètre m.
Pub, public, public-house; die Schenke, Cabaret m.
Public works; die öffentlichen Bauten; Travaux publics m. pl.
Publican, ale-house keeper, tapster; der Schankwirth; Détaillieur m. [Fleg; Editor.]
*to Publish; herausgeben, ver-
 — at one's own expense; im*
- Selbstverlag herausgeben; S'éditer.*
Publisher; der Herausgeber, Verleger; Éditeur m.
—, copy-purchaser; der Verlagshändler, Verleger; Libraire-éditeur m.
Publishing-house; die Verlagshandlung; Librairie de fonds f. [Poebcr.]
to Pucker (sew.); verhalten; Pucker (sew.); der Pausch, Pnuss; Poche f.
Pudding, dirt (cast.); die Wurst; Boudin m.
Puddingstone; der Puddingstein; Jasper poudingue f.
to Puddle (build.); verschläm-men, verstopfen; Envaser.
— and trample the ground (build.); den Boden an die aufgeführten Grundmauern anfüllen und feststampfen; Remblayer et pilonner le terrain autour des fondements.
— (met.); puddeln, rühren, im Flammafen frischen; Puddler.
Puddle, paddle; das leichtere Renneisen; Râble léger à puddler m.
— bar, puddled bars, No. 1 iron, mill-bars; die Rahschienen; Fer ébauché m.
— trench; die Puddelgrube; Fossé de canal pour les dépôts des troubles m.
Puddler; der Puddler, Puddelarbeiter, Rührer; Puddleur m.
—'s rolls, roughing-rolls, roughing-cylinders; die Präparirwalzen, Zängwalzen, Varwalzen, das Puddelwalzwerk, Luppenwalzwerk; Cylindres à eingle, cylindres eingleurs ou dégrossisseurs, cylindres ébaucheurs ou préparateurs m. pl.
Puddlery; das Puddeln, Frischen; Puddlerie f.
Puddling; die Ofenfrischerei, Puddlingarbeit, die Eisenfrischerei im Flammafen, das Puddeln, Rudeln; Puddlage m.
—, die englische Frischarbeit, Puddlingsfrischung; Affinage anglais m.
— furnace; der Puddelafen, Flammafen, Eisenfrischflammafen; Fourneau à puddler m.
— machine; die Puddelmaschine, der mechanische Puddler; Puddleur mécanique m.
— process; die Frischarbeit in Flammöfen; Affinage dans les fours à réverbère m.
— rolls, puddle-rolls; das Rahschienenwalzwerk; Train do puddlago m.
- Puddling-steel; der Puddelstahl; Acier puddlé m.*
to Puff up goods; Waaren in die Höhe treiben; Faire monsser.
Puff, puffing; die markt-schreierische, prahlerische Anzeige, der Puff; Réclame, annonce emphatique f., tam-tam m. [Hon m.]
*—, die Falbel, Falbala; Bouill-
 — s, to put — to; Falbeln ansetzen; Bouillonner (toilette).*
— paste (cook.); der Eierauf-lauf; Soufflé m.
— paste, paste for pies; der Blätterteig, Blättergebäckenes; Feuilletage, feuilleté m., fenillautive f. [Rendé.]
Puffed out (tail.); bauschig; Puffer; der Marktschreier, einer der prahlerische Anzeigen macht; Faiseur d'annonces emphatiques, charlatan m.
to Pug (mas.); Lehm stampfen, kneten; Piloner, corroyer.
— (mas.) s. to Build roughly.
Pug; die kleine Locomotive; Petite locomotive f.
— mill s. Crusher.
— mill, tempering-tub (pott.); die Knetmaschine, das Knetfass; Tine à malaxer f.
— mill (tile-w.); die Lehm-mühle, Lehmknetmaschine; Malaxeur, pétrin m.
Puggerer (batm.); der Sannenschleier; Pare-soleil m.
Pugging; das Lehmstampfen; Pilonage m.
—, die Auffüllung des Fehlbodens mit Schutt und Lehm; Remplissage des entrevons m.
— builder; der Lehmpatzer; Baugen m.
— mortar, stuff, loam; der Strahlehm, Kleiberlehm; Bauege f., bousillage, torcbis m.
to Pull or pluck the bristles (batm.); die Barstenhaare ausraufen, ausrupfen, auswickeln; Ejarrer.
— down, demolish, break down (build.); einreißen, einbrechen, abbrechen, niederreißen, abreissen, abtragen, schleifen; Démolir, abattre, débâtir, détruire.
— down a wall; eine Mauerarbeit einreißen; Démaçonner.
— down with hooks (arch.); kratzen; Démolir, abattre avec les crocs. [dn chanvre.]
— hemp; Hanf raufen; Cneillir
— off, take off a proof (typ.); einen Druck abziehen; Faire, tirer une épreuve.
— out, tear out, draw out; ausreißen; Couper (en extirpant).

to Pull out, draw out the heads (weav.); die Litzen aus den Augen herausziehen, die Schleifen die man bei der Bildung des Musters gemacht hatte wieder abmachen, strecken, aus einander ziehen; Dépasser, détirer les fils.

— a proof-sheet, a revise (typ.); einen Probebogen abklopfen, eine Correctur abziehen; Tirer une épreuve avec la brosse.

— the trigger, fire off (guns.m.); ein Gewehr abdrücken, losdrücken; Détondre le ressort, lâcher la détente.

Pull (typ.); der Zug; Coup de barre m. [presso m.]

— (typ.); der Satz; Coup de la — first — (typ.); der erste Satz der Presse; Premier coup.

— back, trouncer, trimmer (coal-carman); der Kohlenabläder; Déchargeur de charbon de terre m.

— bread, crusted bread; krustiges, ausgebackenes Brod; Pain de rive m. [Sartis m.]

— rope (fisb.); das Ziehseil;

— to, cape, lay-cap (weav.); der Ladedeckel; Poignée, cape f., chapeau m.

Pulley, block, rigger; der Kloben, Block, Rollkloben, Flaschenzug, die Rolle, Scheibe, Flasche, Trietz, Winde, das Windezeug, Zugwerk; Poulie f., palan m.

— head-wheel (min.); die Seilscheibe einer Fördermaschine; Molette d'un barillet f.

— (salt-w.); der Kloben; Bouc m. — differential —; der Differentialflaschenzug; P. différentielle.

— double-purchase —; die Doppelrolle, der Flaschenzug; P. double, à double renvoi. [P. motrice.]

— driving —; die Treibrolle;

— eccentric —; die excentrische Rolle, das Excentrik, die excentrische Scheibe; P. d'excentrique, excentrique f.

— epicycloidal —; der Epicycloidalflaschenzug; P. épicycloïde.

— fast fixed —, drawing —; die feste Riemenscheibe, Leitrolle; P. fixe. [plate.]

— flat —; die flache Rolle; P.

— fluted —; die geriffelte Riemenscheibe; P. cannelée.

— furling — (drap.); die Walkrolle; P. foulense.

— grooved —; die Korbrolle, gekerbte Rolle; P. à gorge.

— little — (weav.); die Nuss; Noix f.

Pulley, loose, idle — (msch.); die lose Rolle, Scheibe; P. folle.

—, movable —; die lose, bewegliche Rolle, Kraftrolle; P. mobile.

—, multiple —; vielfacher Block; P. multiple f.

—s, oblique arrangement of — (weav.); die Kloben in schräger Linie; Gradin m.

—, running —; die bewegliche Riemenscheibe, der laufende Kloben; P. courante.

—, single-purchase —; die einfache Rolle; P. simple, à simple renvoi.

—, third — of a polyspast; der dritte Kloben eines Flaschenzuges; Artémion m.

— beam (carp.); der Richtbaum; Arbre de poulie m.

— block, block, tackle, polyspast; der Flaschenzug; Mouflo, poulie multiple f.

— box (weav.) s. Box.

— case, shell, — frame, cheek; die Flasche, das Klobengehäuse, Gehäuse, Haus, die Scheibe eines Flaschenzuges; Cago, chape, caisse f., corps m. d'une moufle, d'une poulie.

— cord (sash window); das Seil innerhalb der Fensterverkleidung bei Aufzugehebern; Cordo à poulio pour fenêtres à guillotine f.

— door; die Thür mit Rolle und Gewicht zum Zuschlagen; Porte à volet m. [liot m.]

— wood; das Klobenholz; Pou-

Pulling (a proof), working, working off, to work a sheet, to take off a proof (typ.); einen Correcturbogen abziehen; Tirer une épreuve, tirage m.

— down (mas.); die Abbruchsarbeiten (eines Mauerwerks), der Abbruch, das Abbrechen, Abtragen, Niederreißen, Einreißen; Démolition f.

— down, taking down ground (mas.); bis zum Grund abtragen; Reeeper.

— of monks (typ.); der Mönchschlag; Feinte f., coup des balles m. [Pincette à égarer f.]

— lweezers; die Auswurfzange;

— up, winding-on, taking-in (spinn.); das Aufschlagen; Renvidage m.

to Pulp s. to Decorticate.

— (paper-m.); in Ganzzeug verwandeln; Réduire en pâte de papier.

Pulp (psper-m.); das Ganzzeug, der Lumpenbrei; Pâte, pulpe, bouillie f.

Pulp for banknote paper; Stoff zur Anfertigung der Banknoten; Toiles velines f. pl.

—, room for cleansing —; Reinigungsraum für den Pappenbrei; Epluchoir m.

—, crushed —; zerstoßener Lumpenbrei; Ouvrage m.

— from unfermented rags; der ungegohrene Lumpenbrei; Pâte verte f.

— grafting (hort.); ins Mark pfpflanzen; Enter en moelle.

— meter (psper-m.); der Regulator, Zeugregulator; Mesureur, régulateur, distributeur de la machine à papier m.

— slainer (paper-m.); die Knotenmaschine, der Knotenfänger, Zeugregulator; Epurateur du pâte m., machine à boutons f.

— vat, trough (paper-m.); der Weichkübel, die Zeugbütte; Auge du trempis f.

— vat (pastob. m.); das Breifass, der Weichkübel; Trem-

pis m., pile f.

Pulper, root- — (sug.); die Rübenbreimühle; Moulin à bet-

teraves m.

Pulping-mill; die Enthülsungsmühle; Mondeuse f.

Pulpit, lecturer's chair; die Kanzel, der Lehrstuhl, das Katheder; Chaire f.

Pulsatile instrument (drum, tambour); das Schlaginstrument; Instrument de percussion m.

[benhub; Pulsation f.]

Pulsation (st. eug.); der Kol-

Pulse (phys.); die Schwingung; Pulsation f.

to Pulverize; pulvern, zu Pul-

ver reiben, stossen, mahlen; Pulvériser.

— the brasque (met.); das Gestübe verkleinen; Pulvériser la brasque.

— saltpetre; den Salpeter brechen; Pulvériser le salpêtre.

Pulverizing-mill (powder-m.); die Kleinmühle; Moulin à pul-

vériser les matières.

to Pumice, rub with pumice-

stone; binsen, abbinzen, mit Binsstein abschleifen; Polir à la ponce, ponce, frotter avec la pierre-ponce.

Pumice, — stone; der Bins-

stein; Pierre-ponce, ponce, lave pumicée f.

— cloth; das Binssteintuch; Toile à pierre-ponce f.

— machine; die Binsmaschine; Ponceuse f.

— soap; die Binssteinseife; Savon-ponce, savon poncefin.

— stone; der Binsstein; Lave pumicée, assie, assienno f.

— stone, glassy — —; der

gläeige Bimsstein; Ponce vitreuse f.
Pumiceous, *bimssteinartig*, *bimssteinhaltig*; Ponceux.
Pumicing-table, rubbing-table (law.); *die Reibetafel*; Selle à poncer f. [Epuiser.
 to Pump out; *auspumpen*;
Pump; *die Pumpe*; Pompe f.
 —, spring, well; *der Brunnen*, *die P.*, *der Röhrr Brunnen*; Fontaine, p. f., puits m.
 — (mech.); *der Hebesatz*; P.
 —, (shoe) dress-boots (shoem.); *leichte Tanzschuhe*, *feine Stiefel*; Chaussons de bal, do danse, escarpins m. pl.
 — (st. eng.); *dns Pumpwerk*; Extraction continuo f.
 —, Abyssinian —; *der eingetriebene Röhrenbrunnen*; P. Abyssinienne, pour puits tubulaires ou artésiens.
 —, assistant — (min.); *der Hülfesatz*; P. de secours, subsidiaire.
 —, centrifugal —; *die Centrifugalpumpe*; Pompo à force centrifuge.
 —, clearing —; *die Lenspumpe*; P. d'épuisement.
 —, cold-water — (st. eng.); *die Kaltwasserpumpe*; P. à eau froide.
 —, double acting —; *die doppelthwirkende P.*; P. à double effet.
 —, double piston —; *die P. mit doppeltem Kolben*; P. à double piston.
 —, forcing —, forcing-set; *die Kluppkunst*, *Kapselkunst*, *Druckpumpe*; Refouleur m., p. foulante f.
 —, funicular —; *die Seilpumpe*, *Strickpumpe*; P. à corde de Véra.
 —, hot-water — (st. eng.); *die Warmwasserpumpe*, *Heisswasserpumpe*; P. à eau chaude.
 —, intermittent —; *die Absatzspritze*; P. à jet intermittent.
 —, lifting —; *das Hebe- und Druckwerk*; P. élévatoire et aspirante.
 —, lifting- and forcing — with a diaphragm of leather, Letestu's —; *die Priesterpumpe*; P. Letestu.
 —, the — is out of order, stops (min.); *das Wasserkunstzeug kollert*; La p. est dérangée, arrêtée.
 —, rotatory, rotary —; *die rotierende P.*, *Centrifugalpumpe*; P. à rotation, rotative, française.
 —, spiral —; *die Spiralpumpe*, *Schneckenpumpe*; P. spirale.

Pump, to get a — to suck; *ansaugen*; Franchir une p.
 —, sucking —, lifting —, drawing —; *die Saugpumpe*; P. aspirante, élévatoire.
 —, sucking- and forcing —, double acting —; *die Saug- und Druckpumpe*, *doppelthwirkende P.*, *das Saug- und Druckwerk*; P. aspirante et fonlante, p. des prêtres.
 —, sucking- and lifting —; *die Saug- und Hebepumpe*; P. aspirante et élévatoire.
 —, winding —; *die Haspelpumpe*; P. à tonrniqnet.
 —, the — works; *die P. hat Schlag*; La chopine bat.
 —, areometer (phys.); *die Pumpwage*; Aréomètre à p. m.
 —, bit, —, borer; *der Röhrenbohrer*, *Schulpbohrer*, *Pumpenbohrer*, *Löffelbohrer*, *Schrotbohrer*; Cuiller à pompes, rouanne de p., mèche f., perçoir à curette m.
 —, bolts; *die Pumpenbolzen*; Cbovilles de p. f. pl.
 —, bore; *das Pumpenbohrloch*; Ame de pompe f.
 —, borer s. Pump-bit.
 —, box; *der Pumpenkasten*; Arche de p. f.
 —, box, lower —; *der Pumpeneimer*; Seau m., chopine f. de p.
 —, box, upper —; *der Pumpensanger*, *Pumpenschuh*; Piston m.
 —, box, play of the upper —; *das Pumpenspiel*; Jeu de p. m.
 —, brake, brake or handle of a —, gigger of a —, brake, gigger, — handle; *der Pumpenschwengel*, *Geckstock*, *Bengel*, *die Pumpenspake*; Brimbale, bringebale de p., haseule f., tevier de p., balancier m. [Archo de p. f.
 —, casing; *der Pumpenkoker*.
 —, cheeks, sweep; *die Pumpenmücke*, *Gabel eines Pumpenschwengels*; Potence de bringebale, de brimbale f.
 —, drill, upright drill; *der Drillbohrer*, *die Rennspindel*; Trépan m., drille f.
 —, engine boat; *das Pumpenboot*; Bateau à p., bateau pompeur m.
 —, gauge; *die Brunnensonde*, *Pumpensonde*; Sonde de p. f.
 —, gear; *der Pumpenheschlag*, *das Pumpenbeschläge*; Garniture de p., armature en fer f.
 —, gear; *dns Pumpengeräth*; Garniture de p. f., appareil d'une pompe m.
 —, kettle; *der Windkessel*,

Pumpenkessel, *die Pumpen- kappe*; Chaudron de p. m.
Pump-knife; *Messer mit einer Schnelfeder*; Couteau à p. m.
 —, lift; *der Pumpenhub*, *Pumpenstrak*; Reprise de p. f.
 —, maker; *der Spritzenmacher*; Pompier m.
 —, maker's slate; *der Brunnenmacherkitt*; Mortier de puits m.
 —, maker's tradeshop; *die Brunnenhandlung*; Fontainerie f.
 —, maker's work; *die Brunnenmacher-Arbeit*; Fontainerie f.
 —, making; *die Brunnenmacherkunst*; Pomperie f.
 —, nail; *der Pumpennagel*; Clon à p. m.
 —, scraper; *der Pumpenräumer*, *Pumpenschrapper*; Curette f.
 —, shaft (min.); *der Pumpenschacht*; Bore de p. f.
 —, shaft, pit of an hydraulic engine (min.); *der Kunstschacht*; Fosse d'épuisement f., puits de la machine hydraulique m. [Tamis du tuyau de p. m.
 —, sieve (min.); *der Sandkorb*.
 —, spear, rod, guide; *die Kolbenstange der P.*, *Pumpenstange*, *der Pumpenschwengel*; Barre, verge, ganle, tige de p. f.
 —, spear, main rod of —s (min.); *das Hauptgestänge*, *Schachtgestänge*, *Pumpengestänge*; Maître-tige f., maître-tirant m.
 —, staff; *der Pumpenstock*; Tuyau, corps de p. m.
 —, staff, a stroke with a —; *der Pumpenstock*, *Pumpenschlag*; Bâtonnée d'eau f.
 —, suck; *der Pumpenschuh*; Soulier du siphon.
 —, suctor; *der Pumpensauger*; Appareil diviseur m.
 —, water; *das Brunnenwasser*; Eau de puits f.
 —, work, set; *das Brunnenwerk*, *Pumpenwerk*, *die Wasserkunst*, *der Satz*; Pomperie f.
 —, work, machinery of —s (mech.); *das Pumpenwerk*; Equipage de p. m.
Pumping; *die Erschöpfung*; Epuisement m. [jet f.
 —, *das Spritzbad*; Donche en — engine; *die Pumpmaschine*; Machine-pompe f.
 —, engine; *die Wasserhaltungs- zeugmaschine*; Machine d'épui- sement à pompes f.
 to Punch; *ausstanzen*; Enlever, emporter.
 — (locksm.); *auslochen*; Panner.

o Punch, pierce (locksm., sm.); ausschlagen, durchschlagen, lochen; Découper.
 — deep (farr.); tief lochen;
 Estamper maigre.
 — flat (farr.); nahe lochen;
 Estamper gras.
 —, stamp a horse-shoe (farr.); ein Hufeisen lochen; Estamper, percer un fer.
 — iron; Eisen lochen, stanzen; Percer le fer. [l'acier].
 — steel; Stahl lochen; Percer.
 Punch, der Bunzen, Pfriem, Punzen; Poinçon m.
 —, strap—, cutting—; der Aushacker, das Ausschlag-, Loch-, Ausschneid-, Aushauer-, eisen, der Kneif, Durchschlag, Aushauer, Putzmeißel, Durchbrechmeißel; Emporte-pièce, déconpoir, poinçon à découper m.
 —, puncheon; das Locheisen, der Setzmeißel, Nietpfaffe; Fer à estamper, mandrin, poinçon m., chaspe f.
 —, die, fillet, stamp, ornamental die (hookb.); das Franzfillet, die Laubrolle; Petit fer, fillet, poinçon, coin, fleuron m., roulette, empreinte f.
 —, rammer, ram-block, commander, driver of a pile-engine (build.); der Ramm-block, Stampfklotz; Mouton m., bie, sonnette, hatte f.
 — (cast.); das Formenmesser, Formeisen; P. [Canon m. (copper-sm.); das Locheisen; (cutl.); das Formeisen, der Austreibstahl; Mandrin m.
 — (cutting-press); der Drücker, Stempel, Schmiedestempel, Mönch; Poinçon.
 — (embr.); die Durchbrechnadel; Perçoir m., perçoire f.
 — (flowerm.); der Punzen; Déconpoir m.
 — (goldsm.); der Doppelp, Doppelp, Aushauer; Estampe f., marteau à cuvette, à deux bouts m.
 — (gunsm.); die Räumnadel; Dégorgoir m., épinglette f.
 — (gunsm.); der Austechmeißel; Masque m.
 — (gunsm.); der vierkantige Lochmeißel; Brocho carrée f. (hort.); die Loch-, das Pfahleisen; Avant-pion m.
 — (j. loom); das Locheisen, Ausschlagelisen; Poinçon.
 —, rose-stamp (locksm., metalw.); der Rosettenstempel; No-
 — (min.) s. Prop. [Lottier m.]
 — (min.); der Sprenglochbohrer; Floret m.
 — (mitul.); die Stampfe, Stanze; Estampe, tampe f.

Punch (sculpt.); ein Punzen; Dent-de-chien f.
 — (sm.); der Durchschlag; Forme-trou, débouchoir m.
 — (tinn.); der Durchschlag, Lochdorn; Poinçon.
 — (type-c.); die Patriz, der Stempel; P., moule m.
 —es (gild.) s. Dies.
 —, clasing— (goldsm.); die Löffelstampfe; P. à emboutir.
 — for cutting small pieces of marble; der Marmorschneider; Pointe carrée f. (marbre).
 — of the cutting-press; der Drücker, Drucker, Stempel, Schneidestempel, Mönch an der Lochmaschine; P. d'un coupoir.
 —, glandular— for pipe-making (porc.); das Schabeisen zum Glätten der Thonpfaffen; Estampeux m.
 —, hollow— (tinn.); der Hauer, Aushauer; Emporte-pièce, creux m.
 —, little—, awl (neodl.); die Ahle, der Pfriem; Répépion m.
 — or cutter for rifle-patches (gunsm.); das Aushauereisen zu den Kugelpflastern; Emporte-pièce aux calpins m.
 —, riveting—; das Nieteisen, die Nietpunze, der Nietmeißel; P. à river.
 —, riveting— (cutl.); das Nietblech, die Rosette; Rosette f.
 —, small— to take out a wheel (watchm.); das Pfriemchen um ein Rad aus seiner Lage zu treiben; Dérivoir m.
 —, stamping— (girdler); der Stanzenpunzen; Emboutissoir m., estampe f.
 —, triangular—, der Spitzmeißel; Ciseau pointu m.
 —, turning—; der Drehpfriem; Fer à rouler m.
 —, drawer—, pincers (min.); die Kluppe, der Klubb; Pin-cette, tenaille à retirer les fleurs rompus f.
 —, props; die kleinen Stempel der Häuser; Stipes f. pl. (bouillo).
 Puncheon, punch, milling-iron; das Krüuseleisen; Grènetis m.
 —, stud, upright, quarter, post in a square framed work; der Ständer, die Wundstule, der Wandstiel; Potcau do cloison m.
 —, chasing-hammer; der Aufziehhämmer, Treibhämmer, Tiefhämmer, Kuopfhämmer, Knaufstempel; Bontorollo f., marteau à emboutir m.
 —; der Punzen, Bunzen, die

Punze, der Grabmeißel; Ciselet m. [Ciseau plat m.]
 Puncheon; der Stechmeißel; — s. Burr-chisel.
 —s (build.); Rüststangen, Schössriegel; Boulins m. pl., échasses d'échafaud f. pl.
 — (arch.); die Giebelspitze; Pigou m. [Perçoir m.]
 — (engr.); das Auslocheisen; (engr.); der Grabstichel, die Bunze; Maillet m.
 —, stamp, thimble-stamp, snap (engr., goldsm.); die Anke, der Ankel, Untersatz, Kastenstempel, Verticestempel, das Buckelisen; Bouterollo à emboutir f., bout m.
 — (join.); der Stechbeitel, Stechbeitel; Fermail m.
 —, snarling-iron (nails m.); der Bunzel, Buuzen, das Austreib-eisen, Nägeleisen; Amboutissoir, emboutissoir, poinçon à emboutir m.
 — (neodl.); der Stempellüster, Ziehlufter; Bouteureau, boutorot, boutriot m.
 — for crests (bookb.); der Wap-penstempel; Armes f. pl.
 — with a cross-pin; der Durchschlag mit Querstift; Poinçon à arrêt m.
 —, flat— (sm.); flacher Dorn; Mandrin méplat m.
 — for holing leather; das Locheisen; Rivetier m.
 —, round—; rundes Dorn-eisen; Mandrin rond m.
 — with a scaly surface, scollop—; die Schuppenpunze; Outils à écailles m. pl.
 —, square— (sm.); viereckiges Dorn-eisen; Mandrin carré m.
 — of a stamping-mill, cheeks, side-beams; die Pfühle einer Stampfmühle, Pochsäulen; Jumelles f. pl.
 Punching, piercing; das Durchschlagen, Ausschlagen, Einschlagen, Lochen; Découpage, perçage m.
 —, holing; das Lochen, Durchlochen; Repiquage m. (cartons).
 — (flowerm.); das Durchschlagen; Découpage m.
 — (sm.); lochen; Percer, déboucher.
 — machine s. Cutting-press.
 — machine, reading- and stamping-machine, reading- and cutting-machine (j. loom); die Ausschlag-, Stech-, Kartenloch-, Pappeschlag-, Vorstech-, Master-, Zeichemaschine; Lisour et porceur mécaniques m. pl., machine à lire f.
 — machine, cutting-press (locksm.); der Durchbruch,

Durchstoss, Durchschnitt, Schnitt, die Lochmaschine, Stosmaschine, das Setzen, Räumisen; Coupier m., machino à découper, à déboucher, à percer, à poinçonner f.
Punching-table (mirr. m.); *der Durchschlagtisch, die Durchschlagbank; Table f.*
Punctuation (typ.); *die Interpunktion, das Setzen der Satzzeichen; Ponctuation f.*
Punt, punt, rod; *die Punktirstange, das Punktireisen, Heft-eisen; Pontil, pointil m.*
Puppet (turn.); *die Drehdocke, Hohl-docke, Docke der Drehbank; Manche à tarîdre, montant m., poupée f.*
 —, **mandrel** (watchm.); *die Drehdocke; Mandrin m.*
 — (weav.); *das Spulholz; Poupée f.*
 —, **back** — (turn.); *die Hinterdocke; Poupée de derrière f.*
 —, **sliding** —; *die fahrende Docke, Spitzdocke, der Reitstock; Poupée mobilo, à pointe, contre-poupée f.*
 —, **clack** (st. eng.); *die Schnarchklappe; Soupape d'accès f.*
 —, **head;** *die Docke, Hohl-doche der Bohrbank; Cadre portelunette m.*
 —, **head, collar-plate, cope-plate** (turn.); *das Schraubenfutter, die Hülsdoche; Poupée à lunette f.*
 —, **key, collar-key** (turn.); *der Spindelzapfen; Clef de poupée à vis ou à clavette f.*
 —, **show, Punch and Judy;** *das Kasperletheater; Théâtre Guignol m.*
Purbeck-marble; *der Purbeckstein, Quadersandstein; Grès granulosiforme m.*
Purchase, power (mech.); *das Umlegen, die Anwendung der Hebelkraft, der Halt, Griff; Abatage m.*
 —, **performance** (mech.); *die Leistung, das Produkt; Force mécanique f., produit, effet m.*
 —, **kerf, saw-cut;** *der Schnitt, Sägenschnitt, die Schnittbreite; Chemin, trait m., voie f. (scie).*
 —, **to form or take a — under a body with the lever;** *mit dem Hebelende oder Hebebaume heben oder umlegen; Faire un abatage.*
 —, **of a pulley;** *die Verdoppelung der Rolle; Renvoi d'une poulie m.*
 —, **of wood or timber;** *der Holzkauf; Achat de bois m.*
Pure; *der Hundekoth; Édrot do chien m.*
 —, **finder;** *der Hundekoth-*

sammler; Collecteur d'édrot do chien m.
to Purle, check (drap.); *strecken, ziehen; Liser, éli-ser.*
to Purge (silk-sp.); *reinigen; Purger.*
Purification of caoutchouc; *das Reinigen des Kautschuks; Débiquetage m.*
 —, **of iron;** *die Reinigung des Eisens; Épuration, purification du fer f.*
 —, **of sulphur;** *die Schwefel-läuterung; Purification du soufre f.*
Purifier; *der Reinigungsapparat, Waschapparat; Laveur, épurateur m. (gaz).*
 —, **line-machine** (gaz m.); *der Reinigungsapparat; Épurateur, laveur de gaz m.*
to Purify (met.); *im Schmelztiegel abgehen; Se purifier.*
 — (type-c.); *abschäumen; Écêrmer.*
 —, **by evaporation** (dye); *abdampfen; Purifier par l'évaporation.*
to Purl; *mit kleinen zackigen Zierrathen am Rande schmücken; Engrêler.*
 —, **ein Zäckchen anstecken;** *Picoter une dentelle.*
Purl; *heisses Bier mit Zucker, Wachholderbranntwein und Ingwer; Mélange de bière chaude sucrée, de gin et de gingembre.*
 —, **die Kantille;** *Torsade f.*
 —, **purled border;** *die Einfassung von Zäckchen, der Kranz; Picot de la dentelle m., couronne f.*
 —, **engrailing** (lace-m.); *der Kantensaum, die Randzäckchen, der ausgeschuppte Rand; Engrêlure f.*
 —, **gold or silver —, thick gold thread,** *bouillons (lace-m.); der schraubenförmige Lahn, dicke Goldfaden, die Kantille; Bouillon m., cannetille f. [Picoteuse f.]*
Purler; *die Zäckchenmacherin;*
Purlin, purling, rib, roof-timber; *die Dachfette, Dachstuhl-fette, Stuhlfette, der Dachrahm, die Fette, Pfette, Mauerlatte; Filière de comble, panne, plate-forme, trsée, plate-forme de comble f., cours de pannes m.*
to Purple; *purpurroth färben, rüthen; Empourper.*
Purple; *purpurfarbig, purpurn, purpurroth; Pourpre, purpurin.*
 —, **french —;** *der Orseillepurpur, französische Purpur; Pourpre française f.*
Purpled wood, violet, palisander wood; *Luft-, Violet-,*

Purpur-, Amaranth-, Palisanderholz, blaues Ebenholz; Bols violet, amarante, palisandre m.
Purplish; *purpuricht, ins Purpurne fallend; Qui tire sur le pourpre.*
Purpurate; *das purpurische, purpuraure Salz, Sauersalz; Purpurine m.*
Purpurine, *ground brass; gemahlenes Metall, Bronz-pulver, der Metallteig; Purpurine f.*
Purree, indian yellow; *indisches gelbes Pigment; Pigment jaune des Indes m.*
Purse-net, hoop-net, landing-net; *das Schöpfnetz, Sackgarn, der Käscher, Ketscher, Kesser, Sackgarnbeutel; Rieur m., follée, tropble f.*
to Pursue a vein (min.); *einem Gange nachschlagen; Suivre un filon, avancer en perçant dans la roche.*
to Push fires; *das Feuer treiben; Pousser le feu.*
 —, **on the works** (min.); *längen, fortarbeiten; Avancer, pousser une mine.*
Push with the shoulder, *das Schieben mit der Schulter; Epaulée f.*
 —, **pick, acute tool** (min.); *der Spitzspaten, die Ochsenzunge, das Stecheisen; Langue-de-boeuf f. [plough.]*
 —, **plough** (agr.) s. **Breast-**
Pusher (mach.); *der Drücker; Poussoir m.*
Pushing (vint.); *das Treiben der Weinstöcke; Pousse des vins f.*
to Put aside (typ.); *fortlegen, bei Seite legen, Planquer.*
 —, **back** (watchm.); *zurück-, nachstellen; Retarder.*
 —, **on the block** (batm.); *den Filz formen, setzen, ausstossen; Dresser le sentre.*
 —, **a new body to** (stil.); *ein neues Leibchen ansetzen; Ren-corsen.*
 —, **the bread in the oven** (bak.); *das Brod einschieben; Enfourner le pain.*
 —, **a clock together** (watchm.); *ein Uhrwerk zusammensetzen; Monter une pendule.*
 —, **the dry ware into the oven** (pott.); *in den Ofen bringen; Enfourner le cru.*
 —, **to earth** (tel.); *einen Telegraphendrht begraben; Rattacher un fil télégraphique au sol.*
 —, **the finishing stroke to, trim;** *die letzte Hand anlegen; Mettre la dernière main à.*

to Put the form into the press (typ.); die Form in die Presse einheben; Mettro la presse eu train, mettre sous presse.

— hides on trestles (saw.); Häute aufbocken; Ravaler.

— in (typ.); einlegen; Mettro à place, placer les lettres.

— in the assay-furnace (met.); in den Probirofen bringen; Porter au ressuage.

— in a beam (carp.); Balken einziehen; Traverser.

— in cross-beams (carp.); nussstaken; Garnir de traverses.

— in fused lead (met.); derbe Erze eintränken; Jeter les minerais dans du plomb fondu pour les mettre plus tôt en fusion.

— in without saggars (pott.); das Geschirr ohne Kapseln einsetzen; Enfonner les pots en échappade.

— in the tan (saw.); versenken, in die Loh legen, untertauchen; Faire shaltre.

— in gear (mech.); in Bewegung setzen; Commander.

— loaves on vessels for allowing the syrup to drop (sug.); die Zuckerhüte auf Abtropfgefäße setzen; Mettre sur le pot.

— the mordant on, steep in mordants, mordant (dye); beizen; Mordancer.

— set in motion (mech.); eine Bewegung mittheilen; Imprimer un mouvement.

— off, take off (carriage); aus-, abspannen; Dételer.

— on, mount (coop.); aufschlingen, aufsetzen, dichten; Rechter les cercles.

— on, take (screw); anziehen; Prendre.

— on the boots or shoes (shoem.); beschuhen, bestiefeln; Chausser.

— on the quickening (gild.); das Quickgold auftragen; Parschever.

— out a fire; ein Feuer, einen Brand auslöschen; Eteindre un feu.

— out of order (mech.); aus dem richtigen Gange bringen; Détriquer.

— out of true, bend, place oblique or side-ways (build.); schief führen, eine schiefe Richtung geben, schleifen; Détoyer.

— out of true (carp.); schief machen, krümmen, ausbuchen; Gaucher, gauchir.

— out of true (carp.); schief einsetzen; Déverser une pièce de bois.

— in the oven (gl. m.); Glas- tegel einsetzen; Enfonner.

to Put into the paste (porc.); in die Masse setzen; Mettre en pâte.

— aside the roasted ore (met.); Roast fortsetzen; Porter le minéral grillé à côté du fourneau.

— the saggars in the furnace (pott.); die Kapseln einsetzen; Enfourner les cassettes.

— sheets in alternate layers (paper-m.); die Bogen abwechselnd legen; Béchoyeter.

— on stand (wine); lagern; Enchanteler.

— together again (mech.); wieder zusammensetzen; Remonter.

— together, — up, build (mech.); zusammensetzen; Monier.

— up in fathoms, cord; auf-, abklastern, in Klasten setzen, messen; Corder, enloiser, mouler du bois.

— up in a line (hort.); in eine Linie setzen; Affiler.

— up for measuring (build.); nach Metern messen; Emmétrir.

— up a press; eine Presse aufschlagen; Monter une presse.

— up a timber-prop; ein Holzstück als Stütze setzen; Poser en décharge.

— the ware in the furnace without saggars (pott.); das Geschirr ohne Kapseln in den Ofen thun; Enfourner en chappelle, en échappelle.

— the wheel on; das Rad hängen; Mettre la roue.

— wicks on the spit (chandl.); die Spiesse behängen; Charger les broches.

— wires straight (tel.); die Telegraphendrähte richten; Redresser les fils télégraphiques.

— wood into the furnace (bak.); holzen, das Holz in den Ofen legen; Garnir le four.

Putlock, putlog (build.); das Rüst-, Streckholz, die Gerüst-, Rüst-, Kreuzstange, der Netz-, Schossriegel; Boulin m., traverso f. d'échafaudage.

Putlog-hole (mas.); das Gerüst-, Rüstloch; Boulin m.

Putrefaction, putrid fermentation; die faulende Gährung, Fäulnis; Fermentation putride f.

— of the pastel-vat (dye); das Durchgehen der Waideküpe; Cuve coulé, décomposé f.

Pulter (paper-m.); der Filter; Coucheur m.

— together (scissors); der Scheerenzusammensetzer; Assemblageur de ciseaux m.

Putting, running-in, going-in

(m. j.); das Einfahren, Einwinden; Rentrée f.

Putting in a box or pot again (bort.); das Ver-, Umsetzen in einen anderen Kasten oder Topf; Rencaisseage, rempotage m.

— into boxes; das Einschichten; — on, mounting (coop.); das Aufschlagen, Aufsetzen, Dichten; Rebat des cercles m.

— into the oven, charging the oven (bak.); das Einschieben, Einschichten des Brods; Enfournée f., oufornement m.

— the plate on the paper (typ.); das Auflegen der Kupferplatte; Coup de planche ai.

— knife (bookb.) s. Faring-knife.

to Putty, put in putty (glaz.); kitten, verkitten, in Kitt verglasen, die Scheiben in Kitt setzen; Mastiquer.

— (goldsm.) s. to Cement.

Putty, glazier's —, der Fenster-, Glaserkitt; Lut de vitrier, mastic m.

— (pott.); der Braunstein, die Glasererde; Manganose m.

— of emery; die Schmirgelasche, der Schmirgelstaub; Potée d'émeri f.

— tin- (ebom.); Zinnsche; Potée d'étain f.

— glazing (glaz.); die Kittverglasung; Posage à mastic m.

Puttying, smearing with mastic, cementing; die Verkittung; Masticage m.

Putzen, lots of ore sticking to the walls of the furnace (met.); der Putzen, Erzkumpen die an den Muern des Hochofens hängen bleiben; Putzen ia.

Puzzle; das Vexierstück; Surprisef.

— (locksm.); das Vexier; Secret

— lock; das Mnt-, Buchstaben-schloss; Serrure à combinaisons f.

Pycnite, weisser Stangenschörl, der Topnschörlit, Stengelstein; Pyenite f.

Pycnostyle (arch.); dicht-, engsäulig; Pycnostyle.

Pying (needi); das Einsetzen; Tremper en masse.

Pyramid; die Pyramide, Flammen-, Spitzsäule; Pyramide f.

—, parabolic —; die Pyramidoide; P. parabolique, pyramidoïde f., fuseau parabolique m.

— s of peat; Torfpyramiden; Chandelier m. (Loire-inférieure).

— in salt-marshes for draining (salt-w.); die P. in Salz-teichen, die Sulzp.; Camello f.

Pyramid, square —; *die vierseitige P.*; P. quadrangulaire.
 —, triangular —, tetrahedron; *die dreiseitige P.*, das Tetraeder, Vierflach; P. triangulaire.
 —, upper — or cone of the shaft; *die obere P.* oder der obere Kegel des Kernschachtes; Cheminée supérieure, grande masse du fourneau f.
 Pyrene; *das Pyren*; Pyrène f.
 Pyrites; *der Kies, Pyrit*; Pyrit f. [cassine f.]
 —, eine Art Schwefelkies; Mar-
 —, a kind of —; *politurfähiges Schwefeleisen*; Miroir des Incas m.
 —, arsenical —, white arsenic; *der Eisensprott, Arsenikkies, Misspickel, Eisen-, Gift-, Rauchgelb-, Silberkies, das Arsenukies*; Arséniosulfure de fer, arsenic pyriteux, fer arsenical m., p. blanch arsenical f.
 —, capillary —, sulphuret of nickel, hair —; *das Schwefelnickel*; P. capillaire f., nickel sulfuré, fer sulfuré capillaire, fibreux, entrelacé m.
 — of cobalt; *der Speisekobalt, Kobaltkies, Smaltit*; Smaltine f.
 —, common sulphurated —; *der Alaunkies*; P. sulfurée commune.
 —, containing —; *schwefelkieshaltig*; Pyritifère.
 —, to convert into —; *verkiesen, schwefeln*; Pyritiser.
 —, cox-comb —; *der Hahnenkammkies*; P. en crête de coq.
 —, iron — between slate-layers; *Eisenkies zwischen Schiefer-schichten*; Foriase m.
 —, dentated iron —; *der Kamnkies*; Fer sulfuré dentelé m.
 —, martial iron —; *eisenhaltiger Kies*; P. brune, martiale.
 —, kidney-shaped sulphurous —; *die Kieselniere, der Kieselplatz, Kieselroge*; Fer sulfuré globuleux m. p. en globules oblongs.
 —, radiated —, striated —; *der Strahl-, strahlige Schwefelkies*; P. rayonné, fer sulfuré radié, fer sulfuré aciculaire radié, fer sulfuré prismatique rhomboïdal m.
 —, in the shape of —; *schwefelkiesförmig*; Pyritiforme.
 —, stone — found in clay; *das Steinchen, der Krebs im Thon, der Eisenkies*; Fer mine, p. ferrugineuse f.
 —, sulphurons —; *der Steinkies*; P. sulfureuse.

Pyrites, vitriolic —; *der Vitriolkies*; P. vitriolique.
 —, white —; *weisser Kies*; P. blanch, mine d'arsenic blanc.
 Pyritical, pyritous, pyritic; *schwefelkiesig, geschwefelt*; Pyriteux.
 Pyroelectrical; *thermoelectrisch*; Pyroélectrique.
 Pyrolignite of iron (dye) (oot iron liquor); *Lösung von Eisen in Holz-säure*; Pyrolignite ferreux m.
 Pyroligneous, pyrolignic, pyrolignous; *holzsaure*; Pyroligneux.
 Pyrolignite; *das holzessigsäure Salz*; Pyrolignite m.
 Pyrolusite, peroxide of manganese, grey oxide of manganese, brownstone-ore; *der Pyrolusit, das Weichmangan-, Graubraunsteinerz, Manganhyperoxyd*; Pyrolusite, manganèse oxydé gris, peroxide de manganèse, saxon des verriers m., pierre de Pérignoux, magnésio des peintres f.
 Pyrometer; *der Feuergrad-, Gluth-, Hitzemesser*; Pyromètre m.
 Pyromorphite, phosphate of lead; *der Pyromorphit, das Phosphorblei*; Pyromorphite, plomb phosphaté m.
 Pyrope; *der Pyrop, böhmische Granat*; Grénet pyrope, grénet magnésien m.
 Pyrophorus (phys.); *der Luft-, Selbst-zünder*; Pyrophore m.
 Pyrophyllite, fibrous talc; *der Pyrophyllit*; Pyrophyllite f.
 Pyrrhite, der Pyrrhith; Pyrrhite f.
 Pyrosclerite; *der Pyrosklerit*; Pyrosclérite f.
 Pyrostat; *der Feuersteller*; Pyrostat m.
 Pyrostearine; *das Stearon*; Pyrostéarine f.
 Pyrotartrate; *brenzweinstein-saures Salz*; Pyrotartrate m.
 Pyrotechnics, pyrotechny; *die Feuerwerkerei, Pyrotechnik*; Pyrotechnie f.
 Pyrotechnist; *der Feuer-, Kunstfeuerwerker*; Artificier m.
 Pyrothoneid; *das Papieröl, Pyrothoneid*; Pyrothoneide f.
 Pyrotic, caustic; *aetzend, brennend, pyrotisch*; Pyrotique.
 Pyroxylene, gun-cotton, explosive cotton; *die Schießbaumwolle, explosive Baumwolle, das Pyroxylin*; Cotton-poudre, pyroxyle, azotique, poudre-coton m.

Q.

Quadrangle, quadrilateral, quadrate, square; *das Viereck, Vierseit*; Quadrilatère m., figure quadrilatère, quadrangle f.
 Quadrangular, quadrilateral, four-cornered, four-angled; *viereckig, vierseitig*; Quadrangulaire, quadrilatère.
 Quadrant; *der Quadrant, Viertelzirkel*; Quart de cercle m.
 — (spinn.); *die Zeigerwage*; Balance à échantillonner f.
 —, Davis' —, back-staff; *der Sonnenhöhemesser*; Quartier anglais m.
 — pipe; *eine Röhre deren Krümmung 90° beträgt*; Tuyau courbé d'un quart de cercle, cercle m.
 Quadrat, space, justifier, stick-space (typ.); *die Ausschliessung, das Quadrat, breite Spatium, der Zwischenstift, das Gevierte*; Cadrat, quadrat, lingot m., espace f.
 —, M — (typ.); *Gevierte, Ausschliessungen auf ein Geviertes*; Cadrats, quadratios m. pl.
 —, N — (typ.); *Halbgevierte, Ausschliessungen auf ein halbes Gevierte*; Demi-cadratios m. pl.
 Quadrature, squaring (arch.); *die Quadratur, Ausvierung*; Quadrature f.
 Quail-net, bramble-net, hal-lier (agr.); *das Wachtelnetz, Wachtelgarn*; Ailler m.
 — trap; *die Wachtelfalle, Wachtelpfeife*; Cailler m.
 Quaker-green, dark green; *dunkelgrün*; Vert brun, foncé, obscur.
 Quality of the lode (min.); *das Verhalten des Ganges*; Qualité f., contenu m. du filon.
 Quannel; *die Feile zum anastatischen Druck*; Lime employée dans l'impression anastatique f.
 Quantity of motion s. Momentum of the powers.
 to Quarry; *das Gestein abtreiben*; Détacher le roc.
 — the stones on the building-plot itself; *am Bauplatz selbst die Steine brechen*; Tirer la pierre à l'oeuvre.
 Quarry, pit; *der Steinbruch, Bruch, die Steingrube*; Carrière, carrière, carrière de pierres f.
 — for ballast; *die Schottergrube*; Ballastière f.

quarry, the first stone of a newly opened —; der Anbruch; Entamures f. pl.
 —owner, proprietor of a —; der Steinbruch-, Steingrubenbesitzer, Eröffner eines Steinbruchs; Carrier m.
 —of sandstone; der Sandsteinbruch; Grèsière f.
 —man, quarrier; der Steinbrecher, Steinbrucharbeiter, Steinhauer; Carrier m.
 —man (for sandstone); der Sandsteinbrecher; Grèsier m.
 —stone s. Ashlar.
 —stone, brittle, blowed —; der gesprengte, spröde, unbehauene Bruchstein; Moellen bloqué m.
 —stone, rough, unhewn —; rubble, rubble-stone; der rohe, unbehauene Bruchstein; Moellen brut, hourru.
 —stone, roughly cut —; der grob behauene Bruchstein; Moellen essemillé.
 —stone wall; die Bruchsteinmauer; Mur en moellons m.
 —stone work; das Bruchsteinmauerwerk; Maçonnerie en moellen bloqué, en appareil irrégulier f.
 —stone work; die cyclopische Bruchsteinmauer; Apparier irrégulier, opus incertum, opus antiquum m.
 —stratum, thickness of the banks in a —; die Mächtigkeit der Bänke eines Steinbruchs; Étanische f.
 —quartation (mint.); die Quartation; Quartation f.
 —quarrier (arch.); der Vierpass; Embrasure f.
 —s (mill.); die Viertel zwischen je zwei Hausflägen; Compartiments m. pl.
 —, —piece (shoem.); das Quartier, Hinterquartier, Hinter-, Fersenleder; Carré m.
 —(saddl.); der Hinterbaum, das Hintergestell; Arçon de derrière m.
 —of a brick (mas.); das Quartierstückchen, der Viertelziegel; Nicoteux m.
 —of a loop (east.); der Zegel; Quart de lonpe m.
 —of a quire (paper); die Lage; Cohier m. (6 feuilles).
 —of a thousand (gl. m.); das Hüttentausend; Quart de mille m.
 —, winding — (stairs); das wandelnde Quartier, die Viertelwendung; Quartier tournant.
 —bell (watchm.); das Viertelstundenglockchen; Appeau m.
 —grain; das Spiegelholz; Bois de maille m.

Quarter-piece (carp.); das Fugeholz, vierzöllige Zimmerholz; Pièce d'assemblage f.
 —piece (shoem.) s. Quarter.
 —place of stairs; das Quartier einer Treppe; Quartier d'un escalier m.
 —ranger (for); der Revierjäger, Reviergänger; Veneur d'un district m.
 —round s. Astragal.
 —round (arch.); der Viertelstab, Wulst; Ove f., hordin, quart de rond m.
 —round, concave —; die Viertelstuhllehne; Quart de cercle creux, cavet, congé m.
 —round, quirked — (arch.) s. Cock.
 —round, reversed —, roman ovolo; der übertragende Viertelstab; Quart de cercle reversé m., cymaise toscane f.
 —round, upright —; der nach unten am meisten ausladende Viertelstab; Quart de cercle droit.
 —round, upright quirked —, tornis; der gedrückte, anlaufende Viertelstab, Pfuhl, Wulst; Quart de cercle mou, bâton lesbien, tore m.
 —staff, sort of staff; der Springstock, die Springstange; Brin d'estoc m.
 —stuff; das 1/4 zöllige Bret, die Schale; Planche de 1/4 pouce d'épaisseur f.
 —quartering, rafters; das Sparrenholz, Gespär; Bois de chevron m.
 —quartern (liquid); die Viertelpinte; Quart d'une pinte.
 —(weight); 1/4 Pack Mehl oder 1/16 Bushel, 1/16 de boisseau.
 —loaf; ein Brod von 4 Pfund 4 Unzen; Pain de 2 kil.
 —quarto (typ.); das Quartformat, der Quartant, die Viertelstform, In-quarto; In-quarto m.
 —quartz; der Quarz; Quartz m.
 —, amorphous hyaline —; der Katzenkiesel, Sinter, Faserquarz, Faseramethyst; Quartz hyalin amorphe m.
 —, blackish pure —; der Irde; Quartz pur noirâtre.
 —, citrine, yellow — from Bohemia, Bohemian topaz; der Citrin, Zitrin, böhmische Topas; Citrine, topaze de Bohême f.
 —, coloured —; der Bergflüss; Quartz coloré.
 —common — mixed with lime-clay; der Astersilz; Quartz commun mêlé d'argile calcaireuse.
 —, common — mixed with

shorl; der Astersilz; Quartz commun traversé de shorl.
 —quartz, common — with shorl - garnets; das Astersilz; Quartz commun avec shorl et grenats.
 —, concrete —, silicious sinter; der Geiserit, Kieselstuf; Quartz concrétionné, tubus fulminales m. pl.
 —, crystallised hyaline —; der Astersilz, Haarstein; Quartz hyalin amorphe cristallisé.
 —, crystallized hyaline transparent —; die Becherdruse; Quartz hyalin transparent cristallisé.
 —, ferriferous —; der Eisenquarz; Quartz ferrifère.
 —, ferruginous —, iron flint, variety of hyaline —; der Eisenkiesel, Eisenquarz; Quartz ferrugineux.
 —, flexible micaceous —; der Gelenkquarz; Quartz flexible.
 —, gold —; der Goldkies; Pyrite aurifère f.
 —, micaceous —; der Sediementstein; Quartz micacé.
 —, micaceous — and felspar; Glimmer-, Quarz- und Feldspath; Arkose micacée f., quartz micacé et feldspath.
 —mixed with black oxide of cobalt; die Kobaltkürr; Quartz ou pétrosilex mélangé de cobalt oxydé noir, friable.
 —, resembling —; quarzähnlich; Quartziforme.
 —, resinite —; der Harzquarz; Monde d'or m.
 —, rose —; der Rosenquarz; Quartz rose. [Capnias m.]
 —, smoky —; der Rauchtopaz; tin-veined —; der Bandzwitter; Quartz à filons d'étain.
 —agate in cylindric stalactites; der Rohrnschat; Quartz-agate stalactite cylindrique m.
 —amphibole; der Quarzamphibolit; Amphibolite quartzesc f.
 —hyalin; der Hyalinquarz; Aéro-hyde m. (quartz hyalin).
 —rock; der Quarzfels, Quarzit; Quartz gréau, en rocho, en masse, quartzite m.
 —sandstone; der Quarz-, Kiesel sandstein; Grès quartzueux m.
 —sinter; der Quarzsinter; Quartz hyalin concrétionné.
 —vein; die Kiesader; Nork m.
 —veins, small — (quartz c.-c.); schmale Quarzadern; Cou de chats m.
 —quartz; quarzhaltig, Quarz; Quartzoux.

Quassia wood, — amara, simaruba, Carissa amara, Picraena excelsa; bitteres Quassia-, Fliegen-, Bitterholz; Bois d'absinthe, amcr. de quassia m.
 Quatre-foils, cross-quarter (arch.); das Vierblatt; Quatre-feuilles f.
 to Quay; die Aus- und Einsteigestelle mit einem Kai einsäumen; Garnir de quais.
 Quay; der Kai, die Schiffslände; Quai m. [vasses f. pl.
 Quears (min.); die Klüfte; Cro-Queen (agr.); die Bienenkönigin; Reine f.
 —; die Schieferplatte drei Fuss lang und zwei Fuss breit; Table d'ardoise de trois pieds sur deux f.
 —'s blue, King's blue, das Englisch-, Königsblau; Bleu royal, de roi m.
 —'s blue, indigo blue; Wasch-, Neublau; Bleu de toilette m.
 —'s metal; das Königin-Metall; Alliage à la reine (étain 9, plomb 1, antimoine 1, bismuth 1).
 —'s ware, cream-coloured wedgwood; eine Sorte englisches Steingut, hellbraunes Wedgwood; Poterie du la Reine, wedgwood couleur café au lait f. [royal m.
 —'s woods; Königsholz; Bois
 —post (carp.); die Stuhl-, Hängesäule, Hängesäule im zweisäuligen Hängewerk; Clef pendante f., poinçon d'une double arbalète m.
 —post roof; das Satteldach mit doppelt stehendem Stuhl; Comble à deux égouts et à deux poinçons m.
 —post-truss; der zweisäulige Hängesock, Dachbinder mit zwei Hängesäulen; Ferme à clefs pendantes, armature à clefs pendantes ou à deux poinçons f. [tinguisher.
 Quenching-tub (sm.) s. Ex-Quercite, quercine; das Quercin, der Eichenbitterstoff; Quercine f.
 —; der Eichelsucker; Quercite f.
 Quercitrine, dyer's oak, black oak; das Quercitrin; Jaune de quercitron m., quercitrine f.
 Quercitron-bark (dyc); die Quercitronrinde; Quercitron m., quercitron f.
 —bark, ground —; feingemahlener Quercitron; Quercitron poudre fine.
 —bark, raw —; roh Quercitron; Gros quercitron.
 Quern-stone; der Mühlstein; Meule f.
 Qui, to give a man the — (typ.);

den Laufpass geben; Chasser, renvoyer.
 Quick (min.); erzhaltig; Rlchc.
 —beam, —tree s. Mountain-ash.
 —grass, to remove the — (agr.); entquecken; Dégramer
 —lime, caustic lime, unslaked lime (mas.); der lebendige, trockene, ungelöschte, gebrannte, ätzende, kaustische Kalk, Aetzkalk; Chaux vive, sèche, caustique, calcinée, anhydre f.
 —lime (tann.); der Lederkalk; Chaux préparée f.
 —match; der Schwefelfaden; Fil soufré m., mèche soufrée f.
 —match, sulphured wick (coop.); der Einschlagepan, Schwefelfaden; Mèche soufrée f., copeau soufré m.
 —match, fuse (fire-w.); das Schlag-, Zündröhrchen; Espollette f.
 —match (min.); der Ludelfaden, die Stoppe, Mèche de communication, étouppille f.
 —matches, to provide with —, lunts (fire-w.); mit Stoppen versehen; Etouppiller.
 —match-reel (fire-w.); der Zündschnurhaspel; Dévidoir, cadre m.
 —return gearing; das schnelle Umkehrungsgetriebe; Reversément accéléré m.
 —sand, shifting-, drift-sand; der Trieb-, Treib-, Flug-, Wellensand; Sable mobile, mouvant m.
 —sand, boggy rock; der Schwimmsand, das schwimmende, fließende, laufende, lebendige Gebirge, die Kurzarwa, der Fliess; Sables mouvants, houlants m. pl.
 to Quicken (build.); heiterer, freier machen, befreien; Égayeur.
 Quickenings; das Quickgold; Amalgame d'or et de mercure m.
 to Quicksilver; mit Quicksilver überziehen; Mercurifier.
 Quicksilver, mercury, hydrargyrum; das Quicksilber, der Merkur; Vif-argent, mercure, hydrargyre m.
 —horn ore, —ore; das Quicksilberhornerz; Mercure muriaté, corné m.
 —mine; das Quicksilberbergwerk; Mine de mercure.
 —water, quickening, quick-water; das Quickwasser; Dissolution mercurielle, cau mercurielle f.
 to Quill (linen); in Röhrensalten legen; Tuyauter.

to Quill (liquids); abzapsen; Soutirer. [Rucher.
 —(sew.); mit Rüschen einfassen; —anew (piano); wieder bekie-len; Remplir.
 Quill; die Federpose, Feder-spule, der Federkiel; Plume f. —(weav.); die Weberespule; Eo-hine f.
 —s, dutch, hardened, prepar-ed —; gebrannte, gezogene Feder-, Strich-, Königskiele; Plumes préparées f. pl.
 —, Hambro —; die Hamburger Federpose, der Seekiel (weiss und undurchichtig); Plume de Hambourg f.
 —s, first —, primes; die Stock-, Jungfernkiele; Bonis d'aile m. pl.
 —s, second —, seconds; Schlachtposen; Plumes d'oies abattues f. pl.
 —s, third —, thirds, pinions; Eck-, Ortposen; Plumes de troisième qualité f. pl.
 —s in the rough; rohe unzu-bereitete Kiele; Plumes brutes
 —bit s. Gouge-bit. [f. pl.
 —boy (weav.); der Spuljunge; Apprenti hohineur m.
 —test; die Federprobe; Preuve à la neige f.
 Quilled, alveolated, cellular, honey-combed; zellenförmig; Alvéoliforme, ruché.
 Quilling, ruche (sew.); die Rüsche; Ruche f.
 to Quilt, stitch (sew.); step-pen; Piquer.
 —on both sides (sew.); auf beiden Seiten steppen; Contre-pointer.
 Quilt, quilted cover; die Steppdecke; Conrte - pointe, couvre-piqué m., couverture —s. Coverlet. [piquée f.
 —; der Stepprock; Jupe piquée.
 —double cloth (weav.); das Doppelgewebe; Matelassé m.
 —hair —; die Haarmatratz; Matelas en crin m.
 —maker; der Bettdecken-, Polster-, Matratzenmacher; Fabricant de conrtes-pointes m.
 Quilted calves; falsche Waden; Faux mollets m. pl.
 —frock of slate-cutters; der gepolsterte Schiefer-schneiderkittel; Bassat m.
 Quilter, der Stepper; Contre-pointier m. [m.
 —(sew.); der Stepper; Piqueur
 Quilting, stitching; die Steppung, Stepperei, der Stepp-stich; Piqué f., piqué m.
 —marseille; das Steppzeug; Piqué, sans-peine m.
 —double —; der Doppelstepp-stich; Double piqué f.

R.

quilting-needle (saddl.); die Steppnadel; Aiguille à piquer f.
 —work; die Polsterung; Rembourrage m.
 Quince-wood (Cydonia vulgaris); Quittenbaumholz; Bois de cognassier, de coignier m.
 —yellow; Kuhlblumen-, Quittengelb; Souci.
 Quincunce, with — flowers (embr.); mit Blumengefünten; Pleins.
 Quincuncia pattern (weav.); das Gefünte-Muster; Contresémpage m.
 Quincunx, lozenge-like arrangement (arch.); die Rauteustellung; Quinconce m.
 Quinette; das Chinettin; Quinettine f.
 Quink (arch.); der abgesonderte Hofraum; Emplacement pour la cour m.
 Quintuple, fivefold; fünfdoppelt, fünffach; Quintuple.
 Quire (church); die Emporkirche, das Chor; Choeur, ambon, jubé m.
 —(paper); das Buch; Main f.
 —s, a book in —; ein eingebundenes Buch; Cahier relié m.
 —, corded —, cassie, cording— (paper); das Ortbuch; Main cordée, de corde f.
 Quirk; die Kante zwischen Rinnen; Arête entre doucines f.
 —(mas.); die Windung, tiefe Einziehung, der schmale tiefe Einschnitt; Contour m.
 —(arch.) s. Cavetto.
 —(plane); die Riemenkante; Arête f.
 Quivisia-wood; Isle de France Holz; Bois quevis m.
 to Quooin, drive in the quoins (typ.); einkeilen, keilen, verkeilen; Arrêter, assujettir avec des coins.
 —the form (typ.); die Form einkeilen; Arrêter la forme.
 Quooin; die Ecke, Kante, der Winkel; Angle m.
 —(min.); die Laus, der Keil; Rossignol m.
 —, wedge (toim.); der Treibe-, Triebkeil; Coin m.
 —(typ.); der Keil-, Schliesskeil; Coin m.
 —, hollow —, gale-chamber, gate-hole, recess (sluice); die Wendehöhle, Wendenische, Thorkammer; Chardonnet m., enclave f. (d'une écluse).
 —, inclined — (typ.); der Keil-, Schräg-, Schief-, Schlussteg; Bois de corps, biseau m.
 —post, coin-post (sluice); die Dreh- oder Wendesäule, Achse, der Ständer; Tonrillon, poteau m.

to Rabbet, rebate (carp., join.); einfügen, ausfügen, fügen, einfügen, an einander schiften, an einander setzen, einschleeren, einlassen; Emboîter, enter, assembler à rainure.
 —(join.); nhobelu; Raboter.
 Rabbet, rebate, halving (join.); der Anschlag, Falz, Grat, halbe Spund, die Nuth, Fuge; Embrasure, feuillure f., chanfrein m.
 —(weav.); der Auschlag neu Webstuhl; Tavello f.
 —, little — between two moulds (join.); die Fuge zwischen zwei Gliedern; Grain d'orge m.
 —ledge (join.); die Schlingleiste, der Beistoss; Battement m.
 —plane, rebate-plane, rabbet-plane (join.); der Nuthobel, Simshobel, Gesimshobel; Guillaume m.
 —plane, curved —; krummer Simshobel; Guillaume cintré.
 —plane, side —; der Wandhobel; Guillaume de côté.
 —plane, skew —; der schräge Simshobel; Guillaume incliné.
 —plane, square —; der gerade Simshobel; Guillaume droit.
 —plane, steep —; der steile Simshobel; Guillaume debout.
 Rabbetting, scarfing (carp., join.); die Einfalzung, Aufblutung, Verblutung, Ueberblutung; Enchevauchure, feuillure f., assemblage à mi-bois, à paume, encastrement m.
 Rabbit's hair, coney-wood; das Knninchenhaar; Poil de lapin m. [Colonuc de rabat f.
 —stand (sm.); die Reitelsänle; to Race (ship-b.); krabben, abkrappen; Enligner le bois avec une règle.
 Race, —board (weav.); die Bahn, Schützenbnhu; Trave, voie f.
 —, —course (mill.); das Mühlgerinne, Gerinne; Coursier m.
 —of a bolt (locksm.); der Lauf des Riegels, Spielrnum; Course f.
 —of the diamond (on the whetstone); die Spur (auf dem Schleifstein); Chemin m. (diamant).
 —, Electoral — (sheep); die Electoralzucht, Electoralmerinos; Race des mérinos de Saxo f.

Racemate; traubensaures Sntz; Racémate m.
 Racing-knife (ship-b.); der Krnber, Krabpasser; Rouane, roinette f. [allonger.
 to Rack (cloth); recken; Etendre, —beer; Bier abzichen, auf Flaschen ziehen, ablassen; Trier de la bière.
 Rack (cartwr.); die Wagenleiter; Echelette f.
 —(met.) s. Nicking-buddle.
 —(stable); die Kasse, Heurecke; Râtelier m. (écurie). [ville f.
 —(typ.); der Balleuknecht; Che—s; die Knochen todter Pferde; Os caballins m. pl.
 —for cross-bows; die Bogenwinde, Wippe, der Bogen-, Armbrustspanner; Cranequin m.
 —for drauing bottles; das Flnscheugestell zum Abtropfen; Rack for draining bottles.
 —, curb of the main-spring (watchm.); der Rechen, Repetirrechen, Rücker; Cramaillier m., crémaillère f.
 —, peg of a peg-ladder; die Sprosse einer Stangenleiter; Ranche f.
 —with pegs (button-m.); das Angelholz, Zapfenholz, der Rechen; Tringle f.
 —and pinion; Zahnstange und Rad, das Stangentriebwerk; Engrenage à crémaillère m.
 —and pinion jack, tooth and pinion jack, lifting-jack; die zusammengesetzte Wagenwinde; Cric composé, à double noix m.
 —and pinion jack, bar of a —; die gezähnte Stange, Zahnstange, die ausgeklinte Leiste; Crémaillero f.
 —for regulating watches; der Rechen; Râteau m.
 —of a screw-jack; der Winddehestock; Crémaillère de cric f.
 —, small —; die kleine Zahnstange, das Kesselhäcken; Crémaillon m.
 —, slepped —; die gradirte Zahnstange; Crémaillère graduée f.
 —callipers; der Zirkel mit gezähntem Bogen und Getriebe; Compas à crémaillère m.
 —callipers; der Dickzirkel mit gezähntem Bogen und Getriebe; Compas d'épaisseur à crémaillère.
 —compasses; der Bogenzirkel mit gezähntem Bogen und Getriebe; Compas à quart de cercle à crémaillère.
 —door; die Thür mit einem

Zahneisen; Porte à crémail-
lère f.
Rack-drill, lever-brace, lever-
drill, ratchet-drill, cat-
rake; der Ratschbohrer, die
Ratsche, Ratsche, Bohrknarre;
Perçoir à rochet, à levier, foret
à rochet, drille à levier, cliquet
à percer m., raquette perceuse f.
— groove (watchm.); die Re-
chenkerbe; Coulisserie deräcanf.
— jack; die Winde, Wagen-
winde mit Zahnstange; Cric à
crémailière m.
— ladder, roast-ladder, peg-
ladder; die Sprossenbalken,
Krahnbalken, Stangenleiter,
einbäumige Leiter, Krahnleiter;
Rancher, échelier m.
— stick, woodling-stick; das
Rödelholz, Reitelholz; Garrot m.
— trough (mill.); das Schwam-
bengerinne; Ange à crémail-
lère f.
— wheel, racket-wheel,
ratchet-wheel (watchm.) s.
Cog-wheel.
— work (mach.); das Zahn-
werk (zum Treiben und Rich-
ten eines Telescops); Denture,
endenture f.
Racked wine; abgestochener
Wein; Vin soutiré m.
Rack-brace, ratchet-brace,
ratchet-drill, rock-drill,
cat-rake; die Ratsche, Ratsche,
Bohrratsche, Bohrknarre, der
Ratschbohrer; Perçoir à rochet,
tour à rochet, cliquet pour
percer m., raquette perceuse f.
Racking (drap.); das Recken;
Étendage, étirage m.
— balk (br. build.); der Rödel-
balken; Pontrelle de guindage f.
— down (br. build.); das Ro-
deln, die Rodelung; Guindage m.
Radial drilling-machine;
die Krahnbohrmaschine, Ra-
dialbohrmaschine; Radiale,
machine radiale f.
Radiant; strahlend, strahlig;
Rayonnant, rayonné, radiant.
—; der Strahlpunkt; Point rayon-
nant m.
—; durch Wärmestrahlung ge-
heizt; Chauffé par rayonnement.
to Radiate; strahlen; Radier,
rayonner.
Radiation; die Strahlung, Aus-
strahlung; Rayonnement m.
— of heat; das Ausströmen von
Wärme, die Wärmestrahlung;
Rayonnement de la chaleur.
Radical; der Grund; Radical m.
Radiolite, silicate of alumina
and lime; der Strahlenstein;
Radiolith f.
Radius; der Halbmesser, Ra-
dius; Rayon, demi-diamètre m.
— of curvature; der Krüm-

mungshalbmesser; Rayon de
courbure.
Radius, eccentric —; der
Halbmesser des Excentri-
cums; Rayon d'excentrique.
— of giration; der Drehungs-
Trägheitshalbmesser; Rayon
d'inertie, de giration.
— of osculation; der Krüm-
mungsmittelpunkt; Rayon os-
culatenr, d'osculation.
— bar of parallel motion, —
rod, bridle-rod, — crank;
die Lenkstange, Leitstange,
Radiuskurbel, der Gegenlen-
ker, Führungskrummzapfen;
Bras de rappel, rayon régula-
teur m., manivelle on bride du
parallélogramme f.
— block; das Parallelogramm-
wellenlager; Palier de l'arbre
de parallélogramme m.
— line (carp.); die Zirkelkette,
Zirkelschnur; Simbleau m.
— pin; die Warze des Füh-
rungskrummzapfens; Tourillon
du bras de rappel m.
— piston, counter-balance
piston (st. eng.); der Gegen-
druckkolben am Locomotiv-
schieber; Suceur, piston sou-
lagueur m.
— vector; der Leitstrahl,
Fahrstrahl; Rayon vecteur m.
to Raff out, remove super-
fluous type (typ.); die über-
flüssigen Lettern ausraffen; En-
lever les caractères superflus.
to Raft; per Floss befördern;
Expédier par radeau.
Raft, float of wood; die Holz-
flösse, das Floss, Holzfloss,
Flott; Radeau, train de bois m.
— of casks; das Fassfloss,
Tonnensfloss; Radeau de ton-
neaux.
—, not in a —, loose; lose; A
—, parts of a —; abgetheilte
Holzhaufen eines Flosses;
Branches f. pl.
—, part of the — under wa-
ter; der unter Wasser befind-
liche Theil des Holzflosses;
Laborage m.
—, 16th part of a —; der sechs-
zehnte Theil eines Flosses;
Coupage m.
—, 18th part of a —; der acht-
zehnte Theil eines Flosses;
Coupon m.
—, piece of a —; Stück eines
Flosses; Coulière f.
—, temporary —; das Noth-
floss; Radeau de circonstance.
— driver, — leader; der
Flösser, Flossführer; Flot-
teur m.
— leader, place of the — —;
der Platz des Flossführers;
Boutage m.

to Rafter, damp (carp.); Spar-
ren befestigen; Embroncher.
Rafters; der Flossbauer; Con-
structeur de radeaux m.
—, quartering; das Sparren-
holz, Säulenholz, der Stollen;
Bois de chevron, chevron m.
—, stop-plank, boarding-
joist, bridging-joist, rag-
lin, flooring-joist; der
schmale Balken, das Polster-
holz, der Dielenträger, das
Dielenlager; Soliveau m., pon-
treille f. [nage m.
—, das Sparrenwerk; Chevron-
—, couple (saw-m.); der Schneid-
klotz; Chevron m. (sclerie).
—, arched —; der gebogene,
gewölbte Sparren; Chevron
cintre.
—, common —; der Pfetten-
sparren, Sparren; Chevron.
—, curb —; der Hauptbalken,
Kehlbalken; Chevron courbé
d'un comble brisé.
—s, inclined pieces or — (of a
trussframe); die Streben (eines
Hängewerkes), die hölzerne
Schrägstütze, das Sprengband;
Arbalétriers d'une armature ou
d'une ferme m. pl.
—, common, empty, inter-
mediate —; der Leersparren,
Freisparren, leere Sparren;
Chevron de rempliement.
—, long —; der lange Sparren;
Chevron de long pan.
—s, longitudinal —; Sparren
der Länge nach; Cours de
panne m.
— principal —; der Haupt-
sparren, Bindersparren; Mal-
tre-chevron m.
—, principal —, principal,
back; die Dachstuhlkräule,
der Dachstuhlbalcken; Arbalé-
trier d'un comble m.
—, workman who carries the
wood for rafts; der Floss-
arbeiter, Holzführer; Appro-
cheur m.
— foot s. Chantlate of a roof.
— lath; die Sparrlatte; Latio
de chevrons f.
— nail, ten penny nail; der
Sparrennagel; Loup m.
Raftered; mit Sparren; A che-
vrons.
Raftering (agr.) beim Pflügen
Raine zwischen den Furchen
lassen; Laisser des entre-deux,
des raies entre les sillons.
— (carp.); das Behauen des
Bauholzes zu Sparren; Couper
en chevrons.
— (carp.); das Legen der Spar-
ren; Poser les chevrons.
Rafting; das Flößen, Holz-
flößen, Holzschwemmen; Flot-
tage du bois m.

tag, stopper; der Leinwand-
 stöpel; Bouchon de linge m.
 — (paper-m.); der Lumpen; Pi-
 lot m. (Bretagne).
 —a; die Hadern, Haderlumpen,
 Lumpen, Strutzen, Papierha-
 dern, Papierlumpen; Chiffes,
 pates f. pl., guenillons, drill-
 ics, peillea, vieux drapeaux
 m. pl.
 —s, lot of — to be cut (paper-
 m.); die faserige Masse; Effü-
 lochée f.
 — for fastening twigs (hort.);
 der Anheftlumpen; Loque f.
 —, foul —; fauler Lumpen, das
 Hiltzeug; Balle f.
 —s impregnated with a gold
 solution (gild.); der Goldzun-
 der; Or en chiffos, en dra-
 peaux m.
 — to lay hold of the wire
 (gold-sp.); der Drahtlumpen;
 Chiffe f., chiffon m.
 —, linen —; der leinene Lum-
 pen; Chiffon de toile.
 — for lustring the tin-foil
 (mirr.-m.); der Polirtuppen; Dé-
 graissier m.
 —s, lot of rotten — (paper-m.);
 Partie gewechter Lumpen;
 Mouillée f.
 —s for wetting the moulds
 (sug.); Netzlumpen; Loques f. pl.
 —, woollen —; der wollene
 Lumpen; Chiffon de laine, dra-
 pelet m.
 —s, worst kind of — (paper-m.);
 schlechteste Sorte Papierlum-
 pen; Trasse f.
 — bleachery (paper-m.); die
 Lumpenbleiche; Lessivier m.
 — bolt, barb-bolt, sprig-bolt;
 der eiserne Bolzen mit Wider-
 haken, Tackbolzen, Bandstift,
 Hakenstift; Cheville à bêche, à
 barbe, à grille, bêche f.
 — chopper (paper-m.); der
 Hadernlumpenmann, Hadern-
 schneider; Chiffonnier m.
 — cutting machine, — cut-
 ter; der Haderschneider,
 Lumpenschneider; Coupe-
 chiffes, dérompoir m., machine
 à couper les chiffes, délisseuse
 mécanique f.
 — engine, engine, cylinder
 (paper-m.); der Holländer, die
 Stoffmühle, das holländische
 Geschirr; Cylindre, moulin à
 cylindre m., pille à cylindre f.
 — engine cylinder (paper-m.)
 s. Cylinder-engine.
 — gatherer, itinerant rag-
 man; der Lumpensammler,
 Lumpenmatz; Chiffonnier m.
 — gatherer; die Lumpensamml-
 erin; Pattibre f.
 — knife, das Lumpenmesser;
 Cenpoir, dérompoir m.

Rag-knives, cutters, knives
 (paper-m.); die Messer, Schie-
 nen; Lames f. pl.
 — sifter and cutter; der Ha-
 dernschneider; Gallotière f.
 — aorter (paper-m.); der Lum-
 pensortirer, die Lumpenortir-
 erin, der Lumpenausleger,
 die Lumpenausleserin, Aus-
 schiesserin; Délisser, drillier,
 chiffonnier m., délisseuse, pa-
 tibre, pattibre f.
 — stone; der Pläner, lager-
 hafte Bruchstein, schieferige
 Bruchstein; Moellon marnenx,
 schisteux, feuilleté, gisant, la-
 minaire, soupié m.
 — stone; der tiefste Bankstein;
 Souchet m.
 — stones for repairs; Bruch-
 steine zum Ausbessern; Lancis
 de moellons m. pl.
 — stone wall; der Plänerver-
 bind; Appareil en moellons m.
 — stone work, — work; das
 Plänermuerwerk; Maçonnerie
 en pierre marnueuse ou
 schisteuse f.
 — tearing engine, devil (pa-
 per-m.); der Lumpenwolf;
 Effileuse f.
 — tub, — bucket, — trough (pa-
 per-m.); die Lumpentiene, Tü-
 ne, Butte, Kufe, Wanne, der
 Zuber; Gerlou, gerlot m., cuvo f.
 — wheel, sprocket, sprocket-
 wheel (paper-m.); der Lum-
 pencylinder; Hérisson m.
 Ragman; der Lumpensammler;
 Chiffonnier, chevalier du cro-
 chet m.
 Ragout (cook.); Eingeschnitte-
 nes; Capilotade f.
 to Rail in; vergittern; Fermo-
 ayee une grille.
 — in; mit einem Dockengelän-
 der versehen, mit Dockenver-
 zieren; Balustrer.
 — off; durch Gitter absondern;
 Séparer par une grille.
 Rail s. Railing.
 —; das Gitter, Geländer aus
 Pfosten und Querhölzern; Ba-
 lustrade f., garde-fou m.
 —, cross-bar, cross-beam,
 cross-framing, intérie
 (carp.); der Bindespannen,
 das Querband, Querstück eines
 Rahms; Traverse, lierno f.
 — (railw.); die Schiene, Eisen-
 bahnschiene; Rail m., bando f.
 — (railw.); der Strang, Schie-
 nenstrang; Tronçon m.
 —s (railw.); das Bahngestänge;
 Rails m. pl.
 —s (rop.); die Recke; Rätelier m.
 —, nickerated —; die gestählte
 Schiene; Rail acéré.
 —, american —, — Vignoles,
 broad-footed —, foot —

with single T-shaped sec-
 tion; die breitbasige Sch., Vign-
 oles Sch.; R. américain, à base
 plate, à patin, à champignon
 avec semello.

Rail on the bank (typ.); breite
 Sch. auf dem Laufbret; Pou-
 tro f.

—, Barlow's —; die Barlow-
 schiene, A-Sch., Stuhlschiene;
 R. Barlow.

—, channel —, channelled —;
 die Rinnenschiene; R. en H.

—s of continuous bearings,
 of longitudinal bearings;
 die Schienen auf Langschwel-
 len; Rails sur longrines en fer
 et bois.

—s, cut up —, fragments of
 —; die Schienestücke; Rails
 coupés.

—s, cutting and adjusting
 —; das Abgleichen der Schie-
 nen; Ajustage, affranchissement,
 coupage des rails m.

—, cross-piece of a door-fram-
 e; der Querfries einer ein-
 gesteminten Thür; Traverse
 d'uno porto encadrée f.

—, edge —, edged —; die Knn-
 tenschiene, Sch. mit hervor-
 stehendem Rande; Bande sail-
 lante, ornire saillante f., r. à
 rebord.

—, fish-bellied —; die Wel-
 lenschiene; R. ondulé à ventre
 de poisson.

—s, fished —; die verlastchten
 Schienen; Rails éclissés m. pl.

— flat —, plate —, tram, flat-
 headed, flat-champignon
 —; die Plattschiene, flache
 Sch., Sch. mit flachem Kopfe;
 R. plat, r. à surface plate m.,
 ornire plato f.

—s in the gallery (min.); das
 Stollungestänge; Rails, solives
 de galerie sur lesquels passe le
 chien m. pl.

—s, to half — and lap them
 together; die Schienen über-
 blatten; Assembler les rails à
 mi-fer.

—, iron —; die Eisenbahn-
 schiene, Sch., Eisenschiene;
 Ornire en fer f., r.

— leading to the pent-house
 (railw.); Geleise zum Wagen-
 schuppen; Voie de garage f.

—, lower —, weather — (glaz.);
 das Wetterbret, der Wasser-
 schenkel, Wetterschenkel, Un-
 terschenkel (am Fenster); Jot
 d'eau, reverse-cau m.

—, plate —; die flache Sch.,
 Plattschiene; Bande plate f.,
 r. plat.

—, puddled steel —; die Pud-
 delstahlschiene; R. en acier
 puddlé.

Rails, to set and straighten —; *die Schienen richten, ausgleichen*; Dresser les rails.

—, single headed —; *die einfache T-Sch.*; R. à simple champignon. [Listeau m.]

—s, small —; *die schmale Leiste*; —, steel —; *die Stahlschiene*; R. en acier.

—, wooden —, tram —; *die Holzschiene*; R. de bois m., ornère en bois f.

—bending machine; *die Schienenbiegmaschine*; Machine à cintrer les rails f.

—card; *der Eisenbahnkrämpel*; Carde à rails f. [du r. m.]

—foot; *der Schienenfuss*; Patin

—guard, sweeper (loc.); *der Bahnräumer, Schienenräumer*; Garde, chasse-pierre m.

—iron; *das Bhnneisen, Material Eisen, Schieneisen*; Fer travaillé pour les rails n.

—layer; *der Schienenleger*; Poscur des rails n.

—mill, —rolling-mill; *das Schienenwalzwerk*; Laminoin à rails n.

—press (railw.); *die Schienenpresse*; Presso à dresser les rails f.

—press, —printing-press (typ.); *die Eisenbahnpresse*; Presse typographique à rails f.

—saw, circular saw; *die Schienensäge*; Scie à rails, scie circulaire pour couper les rails f.

—shifter (railw.); *der Weichensteller*; Aiguilleur n.

—tie (st. eng.); *die Stemmleiste, Runge*; Enrayon m.

Railing, hand —, parapet, barrier; *das Geländer, die Brüstung, Brustwehr, Schranke*; Garde-son, parapet, garde-corps m., harrière, lice d'appui f.

Railway, railroad; *die Eisenbahn, der Schienenweg, Spurweg*; Chemin de fer, railway, chemin à orniers m., voie ferrée f. [Conlissioire f.]

—(cards); *die Bandleitung*; —, american —, tramway; *die amerikanische Eisenbahn, Schienenstrasse*; Ch. d. f. américain, tramway n.

—, atmospheric, pneumatic —; *die atmosphärische Eisenbahn*; Ch. d. f. atmosphérique.

—, circular, belt —, suburban connecting —; *die Ringbahn, Gürtelbahn, Ringbahn*; Ch. d. f. m., ligne f. de ceinture.

—with double way, with two lines; *die zweispurige, doppelspurige, doppelgleisige Eisenbahn, Doppelbahn, Bahn mit doppeltem Geleise*;

Ch. d. f. à deux voies, à double voie.

Railway, endless —; *die Lokomotive mit Spurgeleise*; Lokomotive à rails f.

—, Palmer —, —with one central rail; *die einschienige Eisenbahn*; Ch. d. f. statique, à la Palmer.

—, preliminary works of a —; *die Vorarbeiten zu einer Eisenbahn*; Etudes d'un projet de ch. d. f. pl., travaux préparatoires m. pl.

—, return —, single line — with an end — station, branch-line; *die Kopfbahn*; Ch. d. f. en arbalète.

—with single way; *die ein-spurige Eisenbahn*; Ch. d. f. à une seule voie.

—, suspension —; *die schwebende, hängende Eisenbahn*; Ch. d. f. suspendu.

—s, system, net, network of —; *das Eisenbahnnetz, Bahnnetz*; Réseau de ch. d. f. m.

—, temporary —; *die provisorische Bhn, Hilfsbahn*; Voie provisoire, auxiliaire f.

—, wooden —; *die Holzbahn*; Voie en bois f.

—, working of a —; *der Eisenbahnbetrieb*; Exploitation d'un ch. d. f. f.

—accident; *der Eisenbahnunfall*; Accident de ch. d. f. m.

—accident detector; *der Anzeiger von Eisenbahnunfällen*; Appareil révélateur n.

—axles, fixed —; *die fixen Achsen*; Matériel rigide m.

—bars (sm.); *die Schieneneisen*; Lames f. pl.

—board, board of management; *die Eisenbahnverwaltung*; Administration d'un ch. d. f. f.

—board; *das Eisenbahndirectorium, der Eisenbahnvorstand*; Direction d'un ch. d. f. f.

—bond; *die Prioritätsactie*; Action de priorité f.

—brake; *die Eisenbahnbremse*; Frein de ch. d. f. m.

—bridge; *die Eisenbahnbrücke*; Pont de ch. d. f. n.

—carriage, waggon, car; *der Eisenbahnwagen, Personenwagen*; Voiture, diligence de ch. d. f. f.

—carriage with a bar; *der Eisenbahnwagen mit Schenk-tisch*; Voiture-buffet f.

—carriage or —waggon; *der Eisenbahnwagen, Wagon*; Wagon, caisson n.

—carriage spring; *die Eisenbahnfeder*; Ressort de

voiture de ch. d. f., ressort voluté n.

Railway-carriage wheel; *das Eisenbahnwagenrad*; Roue de voiture de ch. d. f. f.

—chair s. Chair, rail-chair.

—clerk; *der Eisenbahnbeamte*; Employé de ch. d. f. m.

—collision; *der Zusammenstoß*; Rencontre f.

—committee, board of governors; *der Verwaltungsrath einer Eisenbahn*; Conseil d'administration, comité de direction de ch. d. f., comité d'entretien m.

—company; *die Eisenbahngesellschaft*; Compagnie de ch. d. f. f.

—company, general meeting of a —; *die Generalversammlung der Eisenbahngesellschaft*; Assemblée générale d'une compagnie de ch. d. f. f.

—contractor; *der Eisenbahnbaunternehmer*; Entrepreneur de ch. d. f. m. [Contra f.]

—curve; *die Eisenbahncurve*;

—gate, gate; *das Schutzgatter, Füllgatter, der Gatterbalken, die Schranke*; Barrière de clôture f.

—guard; *der Zugführer*; Conducteur de convoi m.

—guard, watchman of the line, warden; *der Bahnwärter, Bahnwächter*; Gardien, cantonnier, surveillant, garde-ligne m.

—inspector; *der Eisenbahnaufscher, Inspector, Eisenbahninspector*; Inspecteur de ch. d. f. m.

—interpreter, interpreter; *der Eisenbahndolmetsch*; Interprète de ch. d. f. m.

—laws (bye-laws) and regulations; *die Eisenbahngesetze, Eisenbahnverordnungen, Eisenbahnwegordnung*; Lois et règlements d'un ch. d. f.

—line, way of a —, line, set of tracks, track-way; *der Schienenstrang, das Schienengeleise, Gleis, die Fahrbahn, Bhnlinie, Eisenbahnlinie*; Ligne d'un ch. d. f., ligne de parcours, voie de fer f.

—loan; *die Eisenbahnleihe*; Emprunt de ch. d. f. m.

—pass; *der Eisenbahnpass*; Permis de ch. d. f. m.

—plant; *liegendes Material*; Matériel fixe m.

—plot, plan, draught; *der Eisenbahnriß, Pann*; Tracé, plan d'un ch. d. f. m.

—share; *die Eisenbahnactie*; Action de ch. d. f. f.

railway - signal, (alarm-
 doozer-signal); das Eisenbahn-
 signal; Signal (d'alarme) de
 ch. d. f. m.
 - sleeper; die Eisenbahnquer-
 schwelle, Schwelle, Quer-
 schwelle, das Querholz; Tra-
 verse, traversine f., sleeper m.
 - station, station, terminus,
 dépôt (America); der Bahn-
 hof, die Eisenbahnstation,
 Station, der Aussteigeplatz,
 Ankunftsor; Débarcadere, em-
 barcadere m., station de ch. d.
 f., gare de départ, d'arrivée f.
 - system; das Eisenbahnsy-
 stem; Système de ch. d. f. m.
 - tariff; der Eisenbahntarif;
 Tarif de ch. d. f. m.
 - ticket, ticket; die Eisen-
 bahnfahrkarte, Fahrkarte, das
 Eisenbahnbillet; Billet, cou-
 poui de ch. d. f. m.
 - traffic; der Eisenbahnver-
 kehr; Circulation de ch. d. f.
 - train; der Zug, Bahnzug,
 Eisenbahnzug; Train, convoi m.
 - train, men attending a —
 —; Zugpersonal, Schaffner;
 Hommes d'équipe m. pl.
 - rain, drizzling - (agr.); der
 Naubregen; Brûlée f.
 - chamber (met.); die Regen-
 kammer; Chambre à pluie f.
 - electrometer; der Regen-
 elektrometer; Electro-pluvi-
 oètre m.
 - gauge, pluviometer, udo-
 meter, ombrometer (phys.);
 der Regenmesser; Udomètre m.
 - hole (agr.); das Regenloch,
 natürlicher Wasserbehälter;
 Buisserie f. [Eau de pluie f.
 - water; das Regenwasser;
 rainbow colour (jewell.); die
 Regenbogenfarbe; Couleur d'arc en
 ciel f.
 - style (cal. pr.); der Regen-
 genstil; Genre arc-en-ciel m.
 - ip (surv.); die Messruthe,
 Messschnur; Corde, verge d'ar-
 ceteur f.
 - raise, increase (arch.); er-
 höhen, aufheben, überhöhen,
 höher aufstreben; Elever,
 hausser, exhausser.
 - run up (boild.); erhöhen,
 aufheben; Donner de l'ex-
 haussement.
 - dress, tease (drap.); rauhen,
 aufrauen, aufkratzen, auf-
 reissen; Garnir, lainer.
 - (dye); hervorheben (Farbe);
 relever.
 - engr.; hervorheben; Dégager.
 (surh.); hervorheben; Champ-
 ever.
 - (mas.); erhöhen; Relever.
 - heave up (min.); anheben;
 monter, lever.

to Raise (sm.); aufziehen;
 Relever.
 - or widen by beating; durch
 Klopfen höher, weiter ma-
 chen; Relever uo vase.
 - the colour (indigo-dye); die
 Farbe beleben, hervorheben;
 Aviver.
 - the earth lengthwise of a
 bed (hort.); die Erde längs
 eines Beetes aufwerfen; Bor-
 der une planche.
 - feathers by a knife (flower-
 m.); die Federn mit einem
 Messer aufheben; Parer.
 - the hatch; den Schützen
 ziehen, die Mühle anlassen;
 Lever la pale, le laquoir, lâcher
 la hoode, les écluses.
 - the hides (tann.); die Häute
 schwellen; Gonfler les peaux.
 - in (met.); einziehen; Retreindre.
 - the letter-press, underlay
 (typ.); die Schriften unterle-
 gen; Rehausser, taquonner.
 - mouldings by colour, sinse
 mit Farben aus dem Grund
 hervorheben; Réchampir.
 - the nap of a cloth (drap.);
 aufkratzen; Éplaigner, rebour-
 aer.
 - the nap too much (drap.);
 zu tief aufkratzen; Effondrer.
 - the nap, scratch (weav.);
 aufkratzen, aufrauen; Égrat-
 tigner.
 - the nap with teasels (drap.);
 auf der Stange mit Karden
 abkratzen; Tirer à la perche.
 - the paddle-door, open the
 hatches or flood-gates, das
 Wasser aufschlagen, anlassen,
 die Schützen ziehen; Lever,
 hausser la vanne.
 - paste (bak.); den Teig gehen
 machen, gähren machen; Faire
 lever la pâte.
 - the pile by teasels; einen
 Wollentstoff rauhen; Réparer
 une étoffe de laioe.
 - plaster chimney - pipes,
 plaster by hand (mas.); mit
 der Hand verputzen; Pigeon-
 ner, lever lo plâtre par pigeons.
 - the sand on a road (pav.);
 Sand aufschütten; Retrousser.
 - n shaft (min.); einen Schacht
 auftragen; Exhausser un puits
 de moie.
 - steam; Dämpfe emporziehen;
 Elever les vapeurs.
 - a timber-work, a carcass;
 richten, heben, aufbringen;
 Monter un toit, une charpente.
 - the timber-work without
 scaffolding, das Holzwerk
 ohne Gerüst, aus freier Hand
 aufbringen; Faire lo levage à
 l'épaule. [un mur.
 - a wall; aufmauern; Elever

to Raise a wall; eine Mauer
 höher bauen; Rehausser un mur.
 - the water and let it fall on
 the wheels (mill.); das Was-
 ser anschützen; Lever les éclu-
 ses, hausser la vane, lâcher
 l'eau sur les roues.
 Raised (arch.); überhöht, mehr
 erhöht; Exhausé.
 - work, hammered work;
 Hammerarbeit, geschlagene
 Arbeit; Ouvrage martelé m.,
 vaisselle martelée f.
 Raiser, riser (stairs); die Un-
 terlage der Staffeln; Patin m.
 Raising (build.); die Erhöhung,
 Aufhöhung, der Aufsat; Ex-
 haussement m.
 - (drap.) s. Dressing.
 - napping, rowing, teasing,
 teasing, raising the nap
 with teasels or burs (drap.);
 aufkratzen, aufrauen, rau-
 hen; Donner une voie de char-
 don à . . . , friser, aplaner, a-
 plaigner, lainer, garuir, ratiner,
 emplaigener. [vage m.
 - (met.); das Aufziehen; Rele-
 - (min.); das Auftragen; Ex-
 haussement m.
 - , awelling (tann.); schwellen,
 treiben; Gonfler, travailler à
 l'orge.
 - , levying (typ.); das Her-
 auslangen, Greifen der Let-
 tern; Levée de la casse, de la
 lettre f.
 - of the centre; der Werksatz
 des Lehrgerüsts, die Aufstel-
 lung des Wobgerüsts; Lovage
 du centre m.
 - divers; Taucher zu Tage
 bringen; Désclusement m.
 - , last - of the nap; letztes
 Aufkratzen; Gîte m.
 - on partition-walls; die
 schwächere Erhöhung einer
 Mittellängwand durch den
 Dachstuhl hindurch; Rôtie f.
 - the red dye (dye); die Beleb-
 ung der Krappfarbe; Rotago
 m.
 - , second - of water (hydr.);
 durch zwei Pumpenröhren
 gehoben werden; Aller par ro-
 prises.
 - of the timber-work (carp.);
 das Aufziehen der Holzer auf
 das Gerüst, das Richten, Auf-
 richten, Heben; Levage m.
 - of a wall; die Aufhöhung;
 Elévation d'un mur.
 - or lilling weights (mech.);
 Lasten hebend; Acrobatique f.
 - buckets (hydr.); die Hebe-
 schaufeln; Machioe à augels,
 à godets f.
 - gig, gig-mill, gig; die Rau-
 maschine; Machino à laioe,
 laioeuse, lainerie, garnisseuse f.

- Raising - hoop (coop.); *der Spannreif*; *Corceau* m. [f.].
 — in; *das Einziehen*; *Rétreinte*.
 — piece s. Batment of a sabbler. [sipbon m.].
 — pipe; *das Steigrohr*; *Cale* f.
 — punch; *die Treibpunze*; *Poinçon* à repousser m.
 to Rake the fire (sm.); *das Feuer schützen*; *Dégager* le feu.
 — out the fire (sm.); *nuseinander schüren*; *verwerfen*; *zerschüren*; *Détiser* le feu.
 — oats (agr.); *zusammenrechnen*; *hnrken*; *Eßackbetter*.
 — off; *rechnen*; *Enlever* au râteau.
 — up; *zusammenrechnen*; *Ramasser* au râteau.
 — up, dig up the soil; *den Boden aufgraben*, *durchwühlen*; *Fouiller* le terrain.
 — up in swathes; *Schwaden*, *Längen mchen*; *Ecobeler*.
 Rake (agr.); *der Rechen*, *Harken*, *die Hnrke*; *Râteau*, *fauchet* m., *ratissoire* f.
 — (brew.); *die Rühr*, *Maischhnrke*, *Mnisch*, *Malzkrücke*, *Krücke*, *dns Maischrudel*; *Fourquet* m.
 — fire-iron, poker, fire-hook, ripper-bar, firing-iron (cast.); *das Augen*, *Stech*, *Schür*, *Stoss*, *Ausstoss*, *Lasseisen*, *der Feuerspiess*, *die Hnrke*, *der Rechen*, *Streichmeissel*; *Ringard*, *perce-fournaise*, *perrier*, *poinçon* m., *perrière*, *serrière* f.
 —, stirrer (chem.); *die Rührstange*; *Rähle* m.
 — (dye); *die Lnute*; *Rähle* m.
 — (gl. m.); *der Einsetz*, *Rührhaken*; *Moise* f.
 — (met.); *der Ofenstoss*; *Pelle* à détacher le métal f.
 —, raker, stopper, stirrer, strike, rabble, opening-tool (met.); *die Spalte*, *Hnrke*, *Renn*, *Rautkrntze*, *Ofenkrücke*, *der Spreizhaken*, *Rechen*, *das Renneisen*; *Rähle*, *rouable*, *croc* m.
 — (min.); *die Abhubkiste*; *Rähle* m. [Serre f.].
 — (mint.); *der Giessrnhnen*.
 —, strike (org.); *die Zinnkrücke*. *Rähle* m.
 —, fining-mill, fining-roller (paper-m.); *der Schäumer*; *Emousseoir*, *monsoir* m.
 — (salt. w.); *die Scharre*; *Rattissette* f.
 — for furnaces or salt-works; *der Schürhaken*, *die Salzkrücke*; *Raille* f.
 —, iron —; *die Feuerkrücke*, *Ofenstange*; *Rähle* m.
 —, large — (carp.); *grosser Rechen*; *Arc* m.
 Rake, little — (gl. m.); *das Ofenkrückchen*; *Graton* m.
 — for mixing concrete (mas.); *der Rührhaken*; *Griffe* f.
 — vein (min.); *der tiefstreichende Gng*, *Donleger*; *Filon très-incliné* m., *veine oblique, inclinée* f.
 —, wooden — for working vats; *der Rechen*; *Fauchet* m.
 —, kind of wooden —; *Art hölzerner Rechen*; *Birette* f.
 Raker (bak.); *die Bnckscharre*; *Räcloir* m., *ratissoire* f.
 — (tile-w.); *das Scharrholz*; *Rattissette* f. [Croc m.].
 — (cbarc. h.); *der Spreizhaken*; (mas.); *das Kratzeisen*, *die Krntze*; *Grattoir*, *räcloir* m.
 Raking; *das Rechen*, *Marken*; *Rätelage*, *rätissage* m.
 —; *das geharkte Stück Heuland*; *Rätelée* f. [sage m.].
 — (agr.); *dns Harken*; *Repass* — and stirring (met.); *das Umrühren*; *Brassage* m.
 — support (st. eng.); *die Schürkrücke*; *Lunettes* f. pl.
 to Ram, beat down, puddle, beat, pun; *rammen*, *einrammen*, *stampfen*, *fest*, *einstampfen*, *eindämmen*; *Damer*, *bliner*, *tasser*. [loner.].
 —; *zurammen*, *einrammen*; *Pil-* —; *eintreiben*; *Bourrer*.
 — down the charge; *die Ladung eines Gewehres ansetzen*; *Bourrer* la charge d'un fusil.
 — the earth; *den Boden feststampfen*, *die Erde rammen*; *Piloner* le terrain.
 — in, pile, drive; *einrammen*, *einrammen*; *Hier*, *piloter*, *enfoncer* un pieu, *enfoncer* des pilotis avec le mouton.
 — a layer (build.); *eine Schicht eindämmen*; *Damer une couche*.
 —, beat down the pavement; *das Pflaster stossen*, *rammen*, *besetzen*; *Battre* le pavé.
 — down the sand in the moulding-flasks (cast.); *die Gusskasten ein*, *verdämmen*; *Damer de sable*.
 Ram, beetle; *die Handramme*; *Pilon* m. [lier m.].
 — (mech.); *der Kunstbock*; *Bé-* —, hydraulic —, water —, Montgolfier's —; *der hydraulische Widder*, *Stösser*, *Stossheber*, *die Montgolfierische Wasserkunst*, *Wasserschraube*, *die hydraulische Stampfe*; *Béliet hydraulique*, *marceau-pilon hydraulique* m.
 —, suction —; *der Heber*, *Sauger*, *hydraulische Widder*, *Stossheber*, *Stosswidder*; *Béliet-sipbon*, *béliet-aspirateur* m. (pompe).
 Ram's head; *die Brechstange*, *der Kuhfuss*; *Pied-de-chèvre* m., *louve* f.
 — setter; *der Rammensetzer*; *Poser* des sonnettes m.
 — stroke; *der Widerstoss*; *Coup de béliet* m.
 Ramble (min.); *die Nachfallbnnk*; *Faux-toit* m.
 Ramer (min.); *der Räumer*, *Räumbohrer*; *Curette* f.
 Ramified vein (min.); *der ästige Gang*; *Mine fixe* f.
 Rammer, — log, ram, monkey, ram-block, battering-block; *der Rammklotz*, *Ramm-block*, *Rammbar*, *Bar*, *Bock*, *Fallbock*, *Hoher*, *Läufer*, *Mund*, *Esel*, *das Handwerk*, *die Jungfer*; *Monton* de sonnette, *béliet*, *billot* de batte m.
 —, bat, club; *die Ramme*, *Handramme*, *der Bläuel*, *Schlägel*; *Batte* f.
 — (cast.); *der Schlägel* (den Giesssand festzuhalten), *Stamper*; *Cogneux* m.
 — (pav.); *der Planirer*, *Ebner*; *Dressen* m.
 — (pott.); *der Erdschlägel*; *Battoir* de pipes m.
 —, sledge-hammer (sm.); *der Klopffhammer*, *der Schlägel*; *Masse* f.
 — for blast-holes (min.); *der Stämper* *das Bohrloch zu besetzen*; *Bonrenux* m. [neur m.].
 — man; *der Rammer*; *Son-* —.
 Ramming; *das Stampfen*, *Stossen*, *Festmachen*; *Pilonage* m.
 —, stamping (railw.); *das Rammen*, *Stampfen*, *Feststampfen*, *Planiren*; *Damage* m.
 —, half the — depth (build.); *die halbe Rammtiefe*; *Demi-fiche* f.
 Ramose, coral-shaped; *äztig*; *Coralliforme*, *rameux*, *ramuleux*.
 Ramp, descent, weathering (arch.); *die Abdnchung*, *der Abhang*; *Glacis* m.
 —, slope; *die Auffahrt*, *Anfahrt*, *Rampe*; *Cale*, *escal* de quai f.
 —, piece of rail to bring the car on the rails again when off; *die Rampe*; *Rampe* f.
 Raurod, rammer (gunsm.); *der Ladestock*, *Ansetzer*; *Baguette* d'un fusil f.
 — groove; *die Ladestockrinne*, *Lndestockrinne*; *Voie d'une baguette* f. [Cailleron m.].
 — holder; *der Lndestockhalter*.
 — maker, rammer-maker; *der Lndestockschmied*; *Baguettier* m.
 — plane, round plane; *der Lndestockhobel*; *Monchette* à baguette f., *rabot* à baguette m.

ancid; ranzig; Rance.
 -, liable to get —; zum Ran-
 zigwerden geneigt; Rances-
 cible.
 and, 6 leas, 1800 yards
 (spinn.); Englisches Faden-
 mass; 1645 mètres.
 -s (shoem.); das Randleder;
 Cuir de carne m.
 andan (mill.); die feinste
 Kleie; Fleur de son f.
 andom (min.) s. Drift-way.
 --tooling, droving (mas.);
 das Behauen mit dem groben
 Meissel; Ciselier.
 o Range, lay by dozens;
 hundertweise legen, anordnen,
 binden, in Dutzende abtheilen;
 Endouzainer.
 - (gl. m.); abmessen; Donner
 les dimensions.
 - (typ.); die Seiten abgleichen;
 das Register zurichten; Enli-
 gner les pages.
 - moulds (sug.); die Formae
 aufstellen; Planter les formes.
 - out a curve; eine Curve ab-
 stecken; Piqueter une courbe.
 - sheets in piles (paper-m.);
 Papier in Stöße setzen; Voyer.
 -ranger's house (for.); das
 Forsthaus; Maison forestière f.
 -ranging (typ.); das Ordnen;
 Alignement au, rangette f.
 -runk (plane-iron); tiefstehend;
 Avancé.
 -, chink, shake (wood); der
 Riss, Spalt; Fente, fistule f.
 -, to set — (join.); das Hobel-
 eisen tief einsetzen; Avancer
 rap (cotton) s. Lea. lle fer.
 -rape; das Reibeisen, die Ras-
 pel; Râpe f.
 - (grapes); der Traube-, Weia-
 kama, Rapp, Rappee; Râpe,
 rasse m.
 - of the forest; der Waldfre-
 vel; Délit forestier m.
 - seed; der Rübsamen, Rübsen;
 Graine de navette f.
 - seed-oil, rape-oil, colza-
 oil; das Colza-, Rüb-, Kohl-
 ras-, Reps-, Raps-, Rübsa-
 meöl; Huile de colza, de na-
 vette, de rabette f.
 - wine; der Beer-, Rapswein;
 Râpe m.
 - raphides; kleine Nadelkry-
 stalle; Gymnodermes, raphi-
 des m. pl.
 - rapiers, fencing-foils; Rap-
 pier; Fleurets m. pl.
 - rare (phys.); verdünn; Raréfié,
 rare.
 - raree-show; der Guckkasten;
 Venez-y voir m. pl., perspec-
 tives amusantes f. pl.
 - rarefaction (phys.); die Verdü-
 nung; Rarefaction f.
 -, subtileness, rareness; die

Düane, Dännheit der Luft;
 Rarefaction, subtilité f.
 - rarefiable (phys.); verdünnbar;
 Raréfiable.
 - to rarefy; verdünnen; Raréfier.
 - rarefying; verdünnend; Raré-
 fant.
 - rarity, rareness (phys.); die
 Lockerheit, Düntheit; Rareté f.
 - Rash, arras, shaloon; der
 Garrass, Zeugrassch, Rasch;
 Ras a. [pelrasch; Ras drapé.
 - of carded wool; der Kräai-
 to Rasp, chip; abraspela,
 mit der Raspel abreiben; Rä-
 per, räcler, cbapeler.
 - Rasp; die Raspel; Râpe à bois f.
 -, grater; die Raspe, Raspel,
 Reibe, das Reibeisen; Râpe,
 lmo mordante f.
 -, angular —; die kantige Ras-
 pel; Râpe taillée en lime sur
 les bords.
 -, bent —, crooked file
 (gunsm.); die Krückenraspel;
 Ecouanne courbée du mon-
 teur f.
 -, crooked — (carp.); die
 krümmte Raspel, Krumras-
 pel; Égohine, égohine f.
 -, curved — (gild.); der Kratz-
 Spitzhaken; Fer à réparer m.
 - used for filing; die Abfeil-
 raspel; Râpe à limer.
 -, fine —, grater-file; die
 Feinraspel; Ecouanette à
 bois f.
 -, fine cut — (mint.); die Ab-
 richt-, Münzfeile; Colifichet a.
 -, horse-mouth —; die Pferde-
 maulraspel; Râpe à bouche de
 chevaux f.
 -, saddle-tree —; die Raspel
 für Satteldäume; Râpe à ar-
 çons f.
 -, small — (comb.); die Zahn-
 platte, die kleine Raspel; Ecou-
 anette f.
 - for widening grooves
 (join.); Raspel zum Erweitern
 der Nuth; Ramasse f.
 - chisel; der Raspelmeissel;
 Ciseau, poinçon à râpes m.
 - file; die Raspel; Ecouane,
 écouanne, écoiné f.
 - Rasper; der Raspler, Schaber;
 Râpeur m.
 - Rasping; das Raspeln; Râpage m.
 -s; die Raspelstähle; Râpure f.
 -s (bak.) s. Chippings.
 - (mill); die Rapierrähle; Ma-
 chine à râper f.
 - mill (dye); die Raspelaa-
 schiae, Farbholzrähle; Ma-
 chine à râper le bois de tein-
 ture f.
 - Rat (typ.); Drucker der unter
 dem Preise arbeitet; Ouvrier
 qui travaille à plus bas prix
 qu'un autre.

Rat-tail, — — file; die Rat-
 tenschwanzfeile; Lime ronde,
 petite lime, queue-de-rat f.
 - Ratafia; Würzbranntwein,
 Aquavit; Ratafia ai.
 - Ratch (mach.); die gezahnte
 Sperrstange; Crémaillère f.
 -, ratchet-wheel (watchm.);
 die Auslösung, Wippe, das
 Steig-, Schöpfrad; Bascule
 d'une horloge f., tympan, ro-
 chet m.
 - (weav.); der Walzenabstand;
 Ecart des cylindres m.
 - of a desk; das Stelholz am
 Pulte; Crémaillère de pu-
 pitre f.
 - in spinning-frames; die
 Entfernung zwischen zwei
 Streckwalzen; Distance d'une
 paire de cylindres étireurs à
 l'autre f.
 - detent (watchm.); das Ein-
 fallstoth, die Einfallsstope des
 Viertelstundenrechners einer
 Repetiruhr; Doigt m.
 - Ratchet (locksm.); die Zahn-
 scheibe; Rochet m.
 -, click, detent, pinch, catch
 (mech.); die Sperrklinke, der
 Sperrkegel, Sperrhaken; Cli-
 quet, rochet m.
 -, cat-rake, racket (mech.);
 die Kuarre, Ratsche, Ratsche;
 Cliquet m.
 - (watchm.); der Sperrhaken,
 Sperrkegel, Sperrschieber,
 Sperrriegel; Arrêt, délié,
 étouveau m.
 -s (mech.); die Sperrzähne;
 Dents d'une roue d'arrêt f. pl.
 - drill, — brace, racket-
 brace, cat-racket; die Ra-
 tsche, Ratsche, der Ratschboh-
 rer, die Bohrkarre; Cliquet
 pour percer, tour à rochet,
 perçoir à rochet a.
 - lever (locksm.); der Ratsch-
 hebel; Levier à rochet du drill
 à levier m.
 - washer (gunsm.) s. Lock-
 Rate; die Feinheit einer
 Schraube; Numéro du filet m.
 - Rateen, cloth —; der auf Tuch-
 art zubereitete Ratin; Ratine
 drapée f.
 -, fine —; der Spaniolett, feine
 Ratia; Espagnolette f.
 -, friezed —; der geköpfte
 Ratia; Ratine frisée.
 - weaver; der Sayettweber;
 Sayetteur ia.
 - Rating s. Retting.
 - Ration-bread; das Commiss-
 brod; Pain de munition m.
 - to Ratten (strike); die Werk-
 zeuge wegnehmen oder zer-
 stören; Soustraire ou détruire
 les outils des non-grévistes.
 - Ratter (min.) s. Crible.

Rattinet, rattenet; *das Ratinet*; Petite ratine. f.

Rattle; *die Schnarre*; Crécelle. f.

Rattler (slang); *die Droschke*; Fiacre m.

— (cutl.); *dünnes Rasirmesser*; Rasoir très-mince m.

— s, half —; *halb dünne und halb breite Rasirmesser*; Rasoirs peu minces et peu larges m. pl.

Rattling (engr.); *das Knirren (des Grabstichels)*; Criquetis m.

—, creaking (mach.); *knarrend*; Strident.

Rauchwacke (geogn.); *die Rauchwacke, der Zechsteindolomit*; Chaux carbonatée compacte f.

Rave-hook, ripping-iron (arm., sculpt.); s. Bill-head.

to Ravel, unravel, pick (lit); *zupfen*; Effiloquer.

— out, undo a piece, of silk-stuff, to make wadding or respinning; *Seide aufasern, auszupfen*; Effiler, effiloquer, éfaulter.

Ravel, separator; *der Oeffner, Riet-, Soehde-, Schlicht-, Regel-, Reiskamm, Büscheltheiler, das Kammbblatt*; Peigne de pliage, râteau, râtelier, vateau, vautoir m.

Ravelling-roller, feazing-cylinder, washer, worker (paper-m.); *der Ausfasercylinder, Unb-Holländer, Lumpenzupfer, Cylindre effilocheur, effiloqueur m.*

Raw, unwrought; roh, unverarbeitet, un bearbeitet; Brut, cru, non ouvré, non travaillé.

—, unmanufactured; unfabrizirt, roh; Non fabriqué.

— (cloth); ungefärbt; Non teint.

— (hide); roh; Vert.

— bodies (pott.); *die rohe Masse*; Pâte crue f.

— grey paper; *grobes graues Papier*; Tresse f.

— hands; *unverfahrene Arbeiter*; Ouvriers malhabiles m. pl.

— lead, workable lead; *Werkblei, Werk*; Plomb d'oeuvre m.

— silk; *Rohseide, rohe Seide, Grezseide*; Grègo, grèze, soie grège, soie non ouvrée f.

— smelting, ore-smelting (met.); *die Roharbeit*; Travail cru in. [brut m.]

— sugar; *Rohzucker*; Sucre

Ravness, crudeness; *der rohe Zustand, die Rohheit, Rohe*; Ecu m.

Ray, beam; *der Strahl, Lichtstrahl*; Rayon, r. lumineux m.

— of heat; *der Wärmestrah*; R. de chaleur.

—, medullary —, divergent

layer (wood); *der Markstrahl, Spiegel*; Médullaire, miroir n.

Ray, reflected —; *der zurückgeworfene Lichtstrahl*; R. réfléchi.

—, refracted —, broken —, — of refraction; *der gebrochene Lichtstrahl*; R. réfracté, rompu.

—, visual —; *die Absehleine, der Sehstrahl*; R. visuel.

Raymond blue (dye); *das Raymondsche Blau, Blau auf Seide mittels Berliner Blau*; Bleu Raymond. [soir m.]

Razor; *das Rasirmesser*; Ra- with a guard, pacifio —; *das Rasirmesser mit einer Schutzscheide*; Rasoir à rabot.

— case; *das Rasirbesteck*; Boîte de rasoirs f.

— cloth, shaving-cloth; *das Wischtuch*; Frottoir m.

— paste; *die Salbe zum Schürfen*; Pâte à rasoir f.

— stone; *der Abziehstein*; Pierre à rasoirs f.

— strop, strop; *der Abzieh-, Streichriemen*; Cuir à rasoir, à repasser m.

to Reach (mech.); *sich erstrecken*; Se projeter, s'avancer.

— good ore (min.); *Flötze durchbrechen*; Fouiller jusqu'à une mine riche.

Reach; *die Breite, Stromstrecke*; Bief m.

— summit-level pond (hydr.); *höchste Wasserrinne des eine Bergkette überschreitenden Kanals, die Wasserrinne nach zwei verschiedenen Abdachungen*; Bief de partage m.

— (weav.) s. Ratch.

— of the ear, earshot (for.); *die Hörweite des Axtschlages*; Ouïe de la cognée (250 mètres).

to React (chem.); *rückwirken, gegen einander wirken*; Réagir.

Reaction, counter-effect; *die Gegenwirkung, der Gegen- druck*; Réaction f.

— (chem.); *die Rückwirkung*; Réaction f.

— arm; *der Gegendruckarm*; Bras à réaction m.

— engine; *die Gegendruckdampfmaschine*; Machino à réaction f., tourniquet à vapeur m.

— wheel, Barker's wheel, wheel of recoil; *das Wasserrad, Gegenwirkungsrad, Segnersche Wasserrad*; Roue à réaction, roue hydraulique de Ségner f.

to Read, — a design (weav.); *ein Bildgewebe nugeben, le- viren, einlesen, einen Abriss lesen*; Lire un dessin.

to Read the clean proof or revise (typ.); *die Revision besorgen, lesen, revidiren*; Lire en seconde.

— the text on the forms (typ.); *den Text in den Formen lesen, den Satz auf dem Blei lesen*; Lire sur le plomb.

Read and unread (J. loom); *gelesen und ungelesen*; Par pris et laissés.

Reader (weav.); *der Angeber des Bildgewebes, Leser*; Liseur m.

— in a printing-house, corrector, prote, — for the press (typ.); *der Druckberichtig- ter, Druckschauer, Korrektor, Manuscriptleser, Lese- bengel*; Correcteur, prote, lec- teur m.

— second — (typ.); *der Unter- faktor*; Sous-prote m.

Readership (typ.); *die Correc- turestelle*; Situation de correc- teur f. [lesen; Lecture f.]

Reading (typ.); *das Lesen, Vor- (weav.)*; *das Einlesen, Le- viren, Angeben des Gewebes*; Lisage m.

— cards on rollers (weav.); *das Kartenlesen auf Rollen*; Liaage à tambour m.

— of the copy (typ.); *die Vor- correctur, das Durchlesen im Manuscript, Vorherlesen*; Lecture manuscrite, prélec- ture f.

—, first, second —, revise, proof (typ.); *die erste, zweite Correctur*; Deuxième épreuve d'auter, lecture en première, en seconde f.

— of the patterns (J. loom); *das Musterlesen, die Angabe, das Einlesen*; Lecture f.

— of print (typ.); *Lesen von Drucksachen*; Lecture cou- rante f.

— closet (typ.); *das Correctur- zimmer*; Cabinet de correc- teur m.

— and cutting-machine, — and stamping-machine

punching-machine (J. loom); *die Kartenloch-, Karten- schlag-, Pappenschlag-, An- schlag-, Stich-, Vorstechma- schine*; Machine à piquer, à lire, à percer f., liseur et per- ceur mécanique m.

— frame, preliminary — (weav.); *die erste Dessinir- maschine*; Acrochage m.

— machine, stamping-ma- chine (weav.); *die Karten- lochmaschine*; Accélére m.

Readjusting (typ.); *das Um- brechen*; Remaniement d'une page m.

Readjustment; die Wieder-
einrichtung, Wiederherstel-
lung; Rajustement d'une ma-
chine m.

Ready, to make — (typ.); die
Form zureichten; Feire la mar-
ge et poser les pointures.

— made stuff, stuff woven
between the breast-beam
and the last weft; fertig
gewordenes Stückenzeug; Fa-
çure, plié, suture f.

— reckoner; der faule Rechen-
knecht; Barème m.

— reckoner, wage-table; die
Rechnungstabelle; Compté fait,
tableau (barème) de salaire m.

Reagent, chemical agent, test
(chem.); das Reagens, che-
mische Agens, Reagir-, Zer-
setzmittel; Agent chimique,
réactif m.

Realgar, native —, red arse-
nic; der Schwefelrubin; Ru-
bine d'arsenic f., soufre vierge
transparent m.

o Ream (mech.); aufräumen;
Elargir un trou.

Ream of paper; das Ries Pa-
pier; Rome de papier f.

— in-quarto; Ries in Quart;
Römlette f.

— s, ten —, five bundles; zehn
Ries, der Ballen, Pack Papier;
Belle de papier f.

Reamer (mech.); der Aufräu-
mer; Equarrisseur m.

Reaper, reaping-machine,
harvester (agr.); die Ernte-
maschine; Moissonneuse f.

Reaping-hook; der Ernteha-
ken; Croc à récolter m.

o Rear or raise silk-worms;
Seidenwürmer ziehen, züch-
ten; Elever des vers à soie.

Rear-end or -point (gunsm.);
die Spitze, der Hintertheil,
hintere Theil; Queue du corps
de pistole f.

— fork, hind-fork (saddl.);
der Hinterwiesel, hintere Sat-
telbogen; Fourche postérieure,
arcade de derrière f.

Rearer of silk-worms; der
Seidenzüchter; Magnanier m.

— s, rests (join.); Holzstücke
welche einen Aufsatz tragen;
Palins m. pl.

Rearing of bees, apiculture;
die Bienenzucht; Culture, édu-
cation de vers à soie, apiculture f.

— of oysters; die Austern-
zucht; Mericulture f.

— of silk-worms, sericicultu-
re; die Seidenzucht; Édu-
cation de vers à soie, séricicul-
ture, magnanerie f.

o Reballast (railw.); neu be-
schottern; Recharger une voie
de chemin de fer.

to Rebate (join.); falzen, aus-
riefen, anahöhlen, riefeln,
riefeln, mit Hohlstreifen ver-
zieren, mit einer Hohlkehle
versehen; Feuiller, faire une
— s. to Rabbet. [fenillure.

Rebate s. Fillet.

— s. Rabbet.

— (agr.); die Riefung der Pflug-
schar; Cannelure du soc f.

— (arch.); der Falz; Couture f.

— (pav.); eine Art harter Sand-
stein; Grès de paveur m.

— of a blade near the handle
(cutl.); die Mütze, Kappe, das
Küppchen; Mütze f.

—, round — and groove (join.);
runde Hohlkehle; Gueule-de-
loup f.

— joint, rebated joint (join.);
der Stoss mit Ueberplattung,
das gerade Blatt, der auf
halben Spund überzogene
Stoss; Joint saillant m.

— plane, rabbet-plane, rab-
bit-plane; der Falzhobel,
halbe Spund-, Hohlkehelhobel;
Rabot feuilletet, feuilletet guil-
laume m.

— plane, side —, side rab-
bit-plane; seitwärts schnei-
dender Sims- oder Falz-
Wandhobel; Guillaume de
côté.

— plane, skew —, der
schräge Simshobel; Guillaume
incliné, oblique. [scarf.

Rebated joint (corp.) s. Dice-
Rebating (join.); die Aufblat-
tung, das Zusammenblatten,
die Verblattung, gerades ein-
faches Blatt, das Ueberschnei-
den, Ueberblatten; Assemblage
à demi-bois, à mi-bois m.

Rebel (lep.); widerspänstig,
spröde; Revêche.

Rebending (gunsm.); das Nach-
spannen der Feder; Reban-
dage du ressort m.

to Rebound (min.); abprallen;
Rejaillir.

to Rebuild the front-wall
(met.); den Hochofen vor-
wandern; Refaire la chemise.

— the foundation, underpin,
alter fundamentally, alter
the groundwork; unterfer-
ren; Reprendre en sous-oeuvre.

— a gallery (min.); einen Stö-
len aus dem Freien aufneh-
men; Relâter une galerie.

Reburning lime; nochmaliges
Sieden des Kalkes; Surcuis-
son f.

Rebut, thrown back vat,
throwing back (dye); das
Scharfwerden, Schwarzwer-
den der Waidkupe; Cuve re-
butée f., rebut m.

Recanvassing (paint.); auf

neue Leinwand ziehen; Ren-
toilage m.

to Recarbonize, recarburet;
den verlorbenen Kohlenstoff
wiedergeben; Recarboniser,
recarburer.

Recasting, conversion, re-
smelting (met.); das Umän-
dern, Umformen, Umschmel-
zen, Umgießen, der Umguss;
Refonte f.

—, recoinage, restamping, re-
cast (mint.); die Umprägung,
Umschmelzung; Refonte, ré-
formation f., refrappement m.

Receiver; die Glocke, das
Glas (Luftpumpe); Réceptier
de la machine pneumatique m.

— (chem.); der Receptier, die
Vorlage worin das Destillat
aufgefangen wird; Réceptier
m.

[mer; Récepteur m.

— (mech.); der Kraftaufneh-
— (sug.); der Behälter; Bassin
à suc m.

—, indicator (tel.); der Zei-
chengeber, Indicator, Flügel;
Indicateur, récepteur m.

—, Florentine —, italian —
(chem.); die Florentinerfla-
sche, florentiner Vorlage;
Réceptier florentin, italien m.

Receiving-house (post); die
Briefannahme; Petit bureau
m., boîte aux lettres f.

— house, collecting-house
(railw.); das Lokal für Güter-
aufgabe, die Gepäckkammer;
Expédition f., bureau d'expédi-
tion m.

Receptacle (chem.) s. Receiver.

— (hydr.); der Sammelkasten,
das Wasserbehältnis; Récep-
tacle m.

Recess; der Falz, die runde
Nuth; Engoujure f.

— (min.); der Ausweicheplatz,
Austritt; Retraite de galerie
f., dégoûtage m.

— s. Alcove.

— s. Closet.

—, retreating part of a front;
die Rücklage, der Rücksprung;
Enfoncement, renforcement
d'une façade m.

—, back-part of buildings;
der Hinter-, Rückbau, das
Hintergebäude, die Rücklage;
Arrière-corps m.

— (locks.); die Rücklage, hin-
terer Grad aus welchem die
Zierrathen hervorstehen; Ar-
rière-corps m.

— (min.) s. Enlargement.

—, to furnish with a — (arch.);
einbleaden, einblinden; Nicber.

—, small — behind the oven
(bak.); der kleine Verschlag,
Winkel hinter dem Backofen;
Gloriette f.

Recess-bead (arch.) *s.* Cavetto.
 —channel, upright hollow; die gerade stehende Einziehung, Halskehle; Gorgo droite *f.*
 —plate, back-plate (met.); der Hinterzacken eines Frischfeuers; Hairo, herre, taque de fond *f.*
 Recipient (chem.) *s.* Receiver.
 —of molten ore (cast.); der Behälter vor Schmelzöfen zur Aufnahme des geschmolzenen Erzes; Réceptient *m.*
 Reckoning, bill to pay; die Rechnung, Bezahlung; Addition, carte à payer *f.*
 to Recoil, kick (gunsm.); stoßen, zurückstossen; Repousser.
 Recoil, rabbit, spring-beam (sm.); der Reitel, Stossreitel, Prellklotz, Prellbäum; Rabat, butoir *m.*
 —(watchm.); die Zurückspringung, der Rückstoss des Pendels; Recul *m.*
 —escapement (watchm.); die Zurückspringende Hemmung; Echappement à recul *m.*
 Recoinage (mint.); das nochmalige Prügen, Wiederprügen; Rengrueement *m.*
 ReCoining, new - coining (mint.); die Umschmelzung, Umprägung; Conversion *f.*
 to Recompose (chem.); sich wieder verbinden; Se recomposer. [composcr.
 —(typ.); aufs Neue setzen; ReComposition (typ.); der neue Satz, Wiedergesetztes; Recomposition *f.*
 Recondensation; die wiederholte Verdichtung; Nouvelle condensation *f.*
 Records of measurement; das Messprotokoll; Mesurage *m.*
 Recoupling; das Wiederkuppeln, Wiederklücken; Réenclement *m.*
 to Recover the properties of metal by tempering or annealing (met.); nachglühen, anlassen; Revenir.
 Recrement, dross, scoria, spume; die Schlacken, Absonderungen; Scories *f. pl.*
 —s of grapes; die Trester; Marc de raisin *m.*
 Recrementitial, recremental, recrementitious; schlackigt; Plein de scories.
 Rectangle; das Rechteck, Rectangel; Parallélogramme, rectangle *m.*
 Rectangular, right-angled; rechtwinkelig; A angles droits, rectangulaire, rectangle, orthogonal.
 —piece (arch.); rechtwinklig

sich zurückziehender Vorsprung; Retour d'équerre *m.*
 Rectification (chem.) *s.* Concentration.
 Rectified (dist.); stark abgezogen; Rectifié. [bale.
 to Rectify (chem.) *s.* to Collo—the register (typ.); das Register rectificiren; Baisser la pointure.
 —the turned letters, turn back (typ.); die Fliegenköpfe oder umgekehrten Buchstaben berichtigen; Débloquer.
 Rectifying, changing the turned letters, turning back (typ.); das Herausnehmen der Fliegenköpfe, Kompletiren, die Berichtigung der umgekehrten Buchstaben; Débloquer *m.*
 Rectilinear, rectilineal, right-lined; geradlinig; Rectiligne.
 Rectometer (indigo-dye); der Rectometer; Rectomètre *m.*
 Recurrent (mach.); rücklaufend; Récurrent, retrógrade.
 to Recut the grooves (gunsm.); die Züge frischen, auffrischen; Redresser les rayures.
 —ornaments (arch.); Zierrathen wieder ausmeisseln; Retondre.
 Red, —dye, —pigment (dye); das Roth, die rothe Farbe; Rouge *m.*
 —, to bring — into carmine; das Rothe ins Karminrothe treiben; Roser.
 —, deep or high —; hochroth; Ponceau *m.*
 —of goat's hair (dye); Ziegenhaarroth; Bourre.
 —, indian —; die Persienerde; Rouge indien, terre de persef.
 —, topical — (typ.); das Tafelroth; Rouge d'application.
 —brass; das rothe Messing, der Tomhack, Rothguß; Bronze, tombac *m.*
 —copper-ore; das Rothkupfererz; Cuivre rouge, cuivre oxydé rouge *m.*
 —currant jelly colour; Johannisbeersaftfarbig; Groseille.
 —heat, redness (sm.); die Rothglühhitze; Chaleur rouge.
 —herring; der Büchling, Büchling; Craquelot *m.*
 —hot (met.); rothglühend, rothwarm; Rouge au feu, rouge.
 —hot, second degree (sm.); rothglühend, zweiter Grad Glühung; Cerise rouge *f.*
 —land lime-stone *s.* Rauchwacke.
 —lead *s.* Minium. [oven.
 —lead man *s.* Colouring-

Red-leathers. Russia leather.
 —liquor (dye); die Rothbeize, essigsaure Alaunauflösung; Acétate d'alumine, mordant rouge des Indiens *m.*
 —sear; der Rothbruch; Défaut de fer cassant à chaud *m.*
 —short (met.); rothbrächig; Métijs.
 —veined (wood); brächig, rothgeädert; Vergé, vergeté.
 —violet (dye); violettroth; Zinzolin.
 —wood (Erythroxylon); das Rothholz; Bois rouge *m.*
 to Redden (dye); anlaufen, roth färben; Roussir.
 Reddle, red chalk, ochry red clay iron-ore; der Röthel, die rothe Kreide, der Rothstein, Rothschiefer; Crayon rouge *m.*, sanguine, pierre sanguine, pierre sanguine à crayon *f.*
 Reddling (met.); die Siebwäsche; Lavage au crible *m.*
 Reddsman; der Wegebauer; Constructeur de routes *m.*
 to Redistil; zum zweiten Mal abziehen; Faire la repasse.
 Redistillation, doubling; die wiederholte Destillation; Distillation nouvelle *f.*
 Redness (sm.) *s.* Red-heat.
 —of the copper; die Kupferfarbe, Röthe des Kupfers; Rougissure *f.*
 to Redress, reset; wieder gerade machen, zurückbiegen, zurückrichten; Redresser.
 —a moulding (goldsm.); eine Verzierung richten, wieder gerade machen; Bauder une moulure.
 Redressing, rectifying; die Gerademachung; Rectification *f.*, redressement *m.*
 to Reduce; reduciren; Alléger. (chem.); überführen; Réduire.
 —alkali and oil into a paste (soap.); Alkali und Oel in Brei auflösen; Empâter.
 —a drawing; in verjüngtem Massstabe darstellen, verjüngen; Réduire un dessin.
 —by evaporation; durch Verdunstung abdampfen, verdichten; Rapprocher.
 —into a fluid state; verflüssigen; Fluidifier.
 —the litharge; die Bleiglätte anfrischen; Rétablir la litharge à l'état de plomb, réduire, refondre le plomb.
 —rags to half or first stuff (paper-m.); zu Halbzeug verkleinern; Drapeler, efflocher.
 —to a small scale (draw.); einen Plan verjüngen; Faire la réduction d'un plan.

educible (chem.); wiederherstellbar; Réductible.
 educing of the litharge (east.); das Heerdfrischen; Refoute du têt f.
 rags to first stuff (paper-m.); das Zerreißen der Lappen; Efflochage m.
 eduction, conversion; die Umwandlung, Reducirung; Conversion, réduction f.
 u; die Verdünnung, Verkleinerung; Réduction f. [f.
 (join.); die Riegerung; Traite (met.); das Auffrischen; Réduction f.
 - of a compound into two minor compounds (chem.); die Zerlegung, Zersetzung; Dédoublement m.
 - into a fluid state (phys.); die Verflüssigung; Fluidification f.
 - into gas; die Vergasung; Gasbildung, das Vergasen, Überföhren in Gaszustand; Gaseification f.
 - of iron-ores; die Desoxydierung von Eisenerzen; Réduction des minerais de fer f.
 - of the lead-scum; das Abstrich-, Glättfrischen; Révification de l'écume de plomb f.
 - of litharge into lead; das Glätt-, Glättfrischen; Réduction de la litharge en plomb, révification f.
 - of old paper (paper-m.); Einstampfung alter Papiere; Refonte f.
 - compass, proportional compasses; der Theilungs-zirkel; Compas à coulisse, de réduction m. [Réduit m.
 Reduit (build.); der Verschlag; Redux, flux, reduc (chem., met.); das Flussmittel, der Zuschlag, Fluss; Flux, fondant m.
 to Redye (dye); nachbeizen; Passer une seconde fois par la couleur, reteindre.
 - (dye); auch einmal besser färben, nachfärben; Ramender.
 Redyeing (dye); das Umfärben; Bisage m.
 to Reed (mas.); berohren; Revêtir de roseaux. [Canno f.
 Reed, cane; das Rohr, Ried; (instruments); das Rohr, Mundstück; Anche f.
 - (min.) s. Fanlt.
 - (org.); die Orgelpfeifeanlage, das Rohrchen; Anche f.
 -, sley, sley (weav.); das Blatt,

Riet, Weher-, Rietblatt, der Kamn, Weber-, Rietkamn; Rot, ros, peigne m.
 Reeds, reedings (join.); die Rundstäbe dicht neben einander; Assemblage de baguettes m.
 -s (weav.); die Rohre; Deuts en cannes f. pl.
 -, free - (org.); die durchschlagende, einschlagende, freischwingende Zunge; Anche libre f.
 -s of the Medoc sands for covering houses; das Saandrohr zum Dachdecken; Gourbet m.
 -, metal -, sley (weav.); das Metallblatt; Peigno métallique m.
 -, to put - ou (org.); bohren; Anchor.
 -hook (weav.); das Blatt-, Riet-, Einziehmesser, der Rietstecher; Passette f.
 -maker (weav.); der Blattbinder; Faiseur de peignes, peignier m.
 -maker (weav.); der Rietmacher; Lamier, lamier-rotier m.
 -maker's files; das Feilen-gestell des Rietmachers; Limes du lamier f. pl.
 -pincers (silk-sp.); die Kamnzange; Tire-dent m.
 -pipe (org.); die Rohrpfefe, Rohrstöte, offene bleierne Pfeife; Tuyau à anche m., cheminée f.
 -pipe, metal - (org.); die metallene Rohrpfefe; Tuyau à anche en métal m.
 -plane; der Hobel für högenförmige Ausschnitte, für nebeneinander liegende Rundstäbe; Rabot à chantourner m.
 -punchion, grooving-punchion (engr.); die Lupferpunze, der Lupferpunzeu; Ontil à cannelés, bouge m.
 -stop (org.); die Schnarrzunge, das Schnarrzünglein, Blech auf den Orgelpfeifen; Anche battante, échallote f.
 -stops, -work (org.); das Zungen-, Schaarr-, Rohrerwerk; Jeu d'anches m.
 -s - thatch; das Deckrohr, Dachstroh, Mauerrohr, Rohr; Roseau m.
 -work (org.) s. Reed-stops.
 Reeding (weav.); das Kamnsteecke, Kamnstechen, Rietstecke; Piquage m.
 -, rapid - (weav.); das Schnellstecken; Piquage, lissage accéléré m.
 Reek, fume, exhalation; der Dampf, der Odem, die Ausdünstung; Fumée, exhalaison f. (substances humides).

to Reel, wind, spool off, unspool; aufhaspeln, Garn zu Strähnen haspeln, abspulen, abwinden, in Strähnen bringen, haspeln, abhaspeln, weifen; Dévider, travailler, dérouler, voler. [Tracaner.
 - off (gold-sp.); abhaspeln;
 - the silk; die Seide haspeln; Dévider ou tirer la soie.
 Reel; der Haspel; Démêloir m.
 -, die Stapelzugmaschine, Streche; Démêloir pour laine longue m.
 - (fish.); der Stech, die Rolle zum Auf- und Abwinden der Angelschnur; Bohine f.
 - (lace-m.); der Haspel; Séchoir m. [suet m.
 - (needl.); die Gieße; Tourni-rop.; der Haspel, das Spornschurche; Curle, touret m., mollette f.
 -, hasp, yarn - windle (spinn.); die Abwinde, der Zwirnhaspel, Haspel, Wickelhaspel, die Garawinde, Weife, der Garnhaspel, Strähnenhaspel; Aspe, aspo de tors, dévidoir, démêloir m., signolle, tournette f., travonil m.
 -, chalk-line -; die Schlag-schnurwolle; Rouleau à ligne m.
 - of coals (min.); die Kohlen-tracht die aus dem Schacht auf einmal in die Höhe gewunden wird; Charge f.
 - of cotton; die Spindel voll Baumwolle; Bohine de coton f.
 -, cross-hars of a - (min.); das Haspelkreuz; Croisé du dévidoir f.
 -, long - (2 yards); der laage Haspel; Grand compte m.
 -, middle -, (1½ yards); der mittlere Haspel; Moyen compte m.
 -, short -, (1 yard); der kurze Haspel; Petit compte m.
 -, asple, silk - (silk-sp.); der Cocoa-, Zwirn-, Seidenhaspel, Drilling an der Zwirnmachine; Tour, asple, dévidoir m., tourte f.
 -, vertical -; die Gara-, Seidenwinde; Campana f., guindre m.
 -, winch of a -; die Haspelhebe, das Haspelhora; Manivelle du bourriquet f.
 -band; das Rockenband; Chambrère de fileuse f.
 -full (spinn.); die Strähne, der Strang; Échée f.
 -mechanism; die Haspelkunst, Haspelmaschine; Mécanique où le dévidoir joue le premier rôle. [Bobinage m.
 Reelage; das Spulengewicht;

Reeling, winding, apooling (spinn.); *das Haspeln, Abhaspeln, Weifen, Aufspulen, Spulen, Wickeln, Abwickeln*; Bobinage, tirage, dévidage m.

—girl, windster; *die Haspelerin*; Fileuse, tireuse f.

Reelman; *der Garnwinder, Haspler*; Dévideur m.

Reentering angle (arch.); *der eingehende Winkel*; Coude m.

Reevaporating wash or liquor (saltp. w.); *der Nachsud*; Seconde évaporation f.

Reference, mark of reference; *die Nachweisung, Verweisung, Zurückweisung, der Natenbuchstabe, Verweisungsbuchstabe, das Hinweisungszeichen, Sternchen, Kreuzchen*; Lettrine f., renvoi m.

to Refill collars with straw (saddl.); *Kummete mit Stroh füllen*; Refournir.

—commisures (mas.); *die alten Fugen wieder verstreichen, ausfügen, verbundeln*; Ficher les joints, rejointoyer.

to Refine (cast.); *feinen, reinen, weissen*; Raffiner la fonte.

—, rectify (chem.); *läutern*; Raffiner.

—, toughen (coppersm.); *gar machen*; Raffiner le cuivre.

—(dist.) s. to Clear.

—, heat well (gl. m.); *läutern*; Raffiner le verre.

—, fine (met.); *frischen, zugut machen, verblasen, spleissen, reinigen, verfeinern*; Affiner.

—(met.); *zerren, feinen, raffinieren*; Mazer la fonte.

—(mint.); *abtreiben*; Faire le ressuage.

—(sug.); *sieden*; Raffiner.

—better (met.); *forttreiben*; Affiner davantage.

—the composition (gl. m.); *den Glassatz läutern durch Verstärkung der Hitze*; Raffiner la composition.

—the forge-pig or cast-iron; *das Raheisen frischen*; Affiner la fonte.

—by insolation; *an der Sonne destilliren*; Préparer par insolation.

—iron; *das Eisen frischen, auswärmen*; Raffiner le fer, recuire le fer forgé.

—lead; *das Blei frischen*; Réduire, refondre le plomb.

—saltpetre; *den Salpeter läutern*; Raffiner le salpêtre.

—the sheets; *abwerfen*; Affiner les plaques, les feuilles étamées. [Affiner l'argent]

—silver; *Silber abbrennen*;

—tilt, shear steel; *gerben*;

Raffiner, corroyer l'acier.

to Refine tin; *das Zinn gattern*; Corroyer l'étain, Rosetter f.

Refined copper; *Garkupfer*;

—lead; *Frischblei, Glättblei, Weichblei*; Plomb raffiné, doux m.

—loaf-sugar; *der Hutucker*;

—steel, shear-steel; *Gärbstahl, gegärbter Stahl*; Acier corroyé, raffiné m.

—, not —; *ungeläutert*; Irraffiné.

Refinedness; *der geläuterte Zustand*; Etat de raffinage m.

Refiner, finer; *der Frischer*; Fineur, fondeur de la litbarg

—; *der Zerrer*; Mazeur m. [m.]

—s fume, lead-smoke, white powder, ashes of lead, scum of lead, slurry (N. Wales);

der Bleirauch, Bleischaum; Ecume de plomb, fumée de plomb f.

—s hammer; *der Wälschhammer*; Marteau d'affineur m.

—of silver; *der Silberbrenner*; Raffineur m.

Refinery-furnace, running-out fire, run-out furnace;

der Feineisen-, Läuter-, Feuer-, Weiss-, Feinsaug;

Fourneau d'affinerie, four à blanchir la fonte m.

—slag s. Cinders, slag.

Refining, fining (met.); *das Frischen, der Frischproceß,*

das Läutern, Garen, Treiben, Abtreiben, die Gararbeit,

Abtreibung, Abläuterung, Frischarbeit, die Hütten-

jagd, die Hüttengare, Frischung, Reinigung, Raffinieren, Läuterung; Affinage,

affinement, sinage, oeuvre, départ m. [Affinage m.]

—(paper-m.); *das Feinmachen*;

—(sug.); *das Raffinieren, Läutern*; Blanchissage m.

—, Bohemian and Moravian system of —; *die Brach-Schmiedearbeit*; Affinage de Bohême et de Moravie m.

—, Bergamasco, Carinthian — method, Mugla sinter-fining process; *die bergamische Frischmethode, die Mugla, Mügler Frischarbeit, Mügla-*

schmiede, Brackenschmiede; Affinage bergamasque (Carinthie), procédé de Mugla m.

—by the Catalan or french method; *die Luppen- oder Rennfrischarbeit*; Affinage d'après la méthode française.

—conversion of cast-iron into steel; *die Frischung des Raheisens zum Stahl, Stahl-*

frischung; Affinage de la fonte pour acier.

—, first —; *das Affinieren, erste Ausziehen*; Affinage immédiat.

Refining, first — of alloys (met.); *erste Läuterung der Versetzungen*; Pouasse f.

—, last degree of copper —; *die Rauchgare*; Affinage du cuivre, dernier degré de l'affinage.

—of gold; *das Goldläutern, der Galdauszug*; Affinage de l'or.

—, common system of — on the hearth; *der gewöhnliche Frischproceß, die Frischarbeit in Heerden oder Feuern*; Affinage das des feux de forge.

—, lump —; *das Klumpfrischen*; Affinage au petit foyer.

—, fining pig-iron; *das Feinmachen, Raffinieren, Schmelzen des Raheisens*; Affinage de la fonte.

—of pig-iron; *die Zerrrennarbeit*; Affinage de la gueuse.

—by roasting; *die Bratfrisch-Schmiedearbeit*; Affinage de blettes grillées, à rôtissage.

—saltpetre-flowers; *die Läuterung des Salpeterschaumes*; Fonte d'écume f.

—, Schmalkalden method of —; *die Läschfeuer-Schmiedearbeit*; Affinage des fosses brasquées, de Schmalkalden.

—by separating the loop into several slabs; *das Durchbrechfrischen, die Durchbrech-Schmiedearbeit*; Affinage par portions.

—of silver; *das Affinieren des Silbers, Feinmachen, die Silbersecheidung*; Affinage de l'argent.

—basin; *der Abtreibeheerd*; Bassin d'affinage m.

—boiler (saltp. w.); *der Läuterungskessel*; Chaudière de raffinage f.

—chest; *die Läuterkiste, Läuterkrücke, Waschkrücke, Erz-*

mühle; Rnart m.

—cinders; *die Eisenfrischschlacke, Frischschlacke, der Zunderstein*; Scorie de forge f., scories de la fonte fraîche f. pl.

—fire, hearth, fining-forge, finery; *das Frischfeuer, der Frischheerd*; Forge f., fen m. d'affinerie.

—furnace, cupel-furnace, almond-furnace; *der Abtreibafen, Treibheerd, Silberbrennheerd, Spleissheerd, Abwerf-, Kapellen-, Treib-, Läuterungs-, Läuterafen*; Fourneau de coupellation, d'affinerie, d'affinage, de conpelle m., la grande conpelle.

—hearth; *der Treibheerd*; Atre du fourneau de conpelle m.

efining-hearth; der Treib-
heerd; Chaudière f.

--hearth, furnace; der Treib-
heerd, Treibofen, Abtreib-
ofen, Silberbrennheerd; Four-
neau d'affinage d'argent, de cou-
pellation du plomb m.

--kettle, --pot; die Frisch-
pfanne, Seigerpfanne; Chau-
dière de ressuage f.

--pan s. Essay--porringer.

--pan; die Abwerfpfanne;
Poêle d'affinage m.

--plate (tinn.); der Pausch-
heerd; Table d'affinage f.

--pot; die Seigerpfanne; Poêle
de liquation m.

--process, german --; die
deutsche Frischarbeit, Fris-
schung; Affinage allemand, à
l'allemande, à la comtoise.

--process, Harz --; die But-
klump-Schmiedearbeit; Affi-
nage par masses.

--process, Kartitch --; die
Kartitscharbeit; Mazage de
Sonabe m.

--process, rhenish --; die
Kaltfrisch- oder rheinische
Methode; Affinage par refroidis-
sissement.

--process, Siegen --; die
Siegen'sche, Einmal Schmel-
zerei; Affinage de Siegen.

--process, Styrian --; das
Harterren, Blattheben am
Zerrenheerd; Mazage du fer m.

--process, Styrian -- with
two fusions; der steirische
Frischprocess, die Weich-
und Hart-Zerren-Frischar-
beit; Affinage de Styrie, styrio-
wallon.

--process, Swedish --; die
Kochschmiedearbeit; Affinage
par bouillonnement.

--process in Swedish blow-
furnaces; die Benaarbeit in
Blaseöfen; Affinage dans los
fourneaux suédois.

--process, Walloon --; die
Wallonschmiedearbeit; Affi-
nage wallon.

--vessel, cupel (goldsm.); der
Test, Treibscherven, die
Schridekapelle; Cassef., têt m.

--works; die Brennhütte; Usine
d'affinage f.

--works for sugar; die Zu-
ckerlaurerei, Raffinerie; Affi-
nerie de sucre f.

o Reflect (phys.); zurückwer-
fen, zurückstrahlen; Réfléchir,
faire reflair.

reflect; der Nachglaas, Ab-
glanz, Widerschein; Réflexion
(chem.); der Widerschein,
Flucharschein; Réflexion f.

reflecting, reflective; zurück-
stossend, zurückstrahlend, zu-

rückwerfend; Réfléchissant,
réflecteur.

Reflecting-level (surv.); die
Spiegelwage; Niveau réfec-
teur m.

Reflection; die Zurückwer-
fung, Zurückstossung, das Zu-
rückstrahlen, der Widerschein;
Réflexion f.

Reflector; der Zurückstrahler,
Zurückwerfer, Lichtspiegel;
Réflecteur m.

--of a lamp, street-lamp; der
Spiegelsohm hinter einer
Lampe, der Scheinwerfer,
Hohlspiegel, die Spiegellench-
te, Laterne mit solchem Schir-
me; Réverbère m.

--of the voice, sounding-
board, sound-board (of a
pulpit); der Schallreflector,
Kanzelhimmel, Kanzeldeckel,
Kanzelhut, Hut, Schalldeckel,
das Kanzeldach, Schalldach;
Abat-voix m.

Reflexibility, relexity; die
Reflectibilität, Zurückstrahl-
barkeit; Réflexibilité f.

to Relloat timber (raft); das
am Flossrand aufgehaltene
Flossholz in das Wasser zu-
rückstossen; Toucher la queue.

to Refoot stockings; Strümpfe
anstricken; Ressemeler des
bas.

Refooted, fit for being new-
fronted or -- (shoem.); vor-
zuschuhlen; Remoutahle.

Refooting, new-fronting
(shoem.); das Vorschuhlen;
Remontage m.

to Reforest; wieder beholzen;
Regarnir un bois.

to Refract (phys.); brechen;
Réfracter, rompre.

--be refracted (phys.); bre-
chen, gebrochen sein; So bri-
scr. [tic.]

Refracting (phys.) s. Anac-
las --; strahlenbrechend; A réfrac-
tion. [Réfringent m.]

--body; der Brechungskörper;

--fluid -- telescope; das
aplanatische Fernrohr; Télé-
scope aplanatique m.

Refraction (phys.); die Abir-
rung des Lichtes, Brechung,
Strahlenbrechung; Réfraction f.

--of solids; die Brechung der
festen Körper, Veränderung
der Richtung fester Körper
welche schief aus einem Mit-
tel in das andere fallen; Ré-
fraction des corps solides.

Refractive (phys.); brechend,
lichtbrechend, strahlenbre-
chend; Réfractif.

Refractometer (phys.); der
Strahlenbrechungsmeßer; Vi-
tromètre m.

Refractor (opt.); der Strahlen-
brecher; Réfracteur m.

Refractory s. Apyrous.
--(chem.); strengflüssig, heiss-
grädig, unschmelzbar; Réfrac-
taire.

--rebel (met.); kaltblässig;
Réfractaire, qui se fond diffi-
cilement.

--(min.); hart, schwer zu ge-
wianen; Réfractaire.

Refrangibility (phys.); die
Brechbarkeit; Réfrangibilité f.

Refrangible (phys.); brechbar;
Réfrangible.

Refreshment, bill for --; die
Zeche, Zahlung; Consomma-
tion f.

--room; die Herrschenke,
der Erfrischungssaal, das Er-
frischungszimmer; Buvette f.

Refrigeration (chem.); das Ab-
kühlen; Réfrigération f.

Refrigerator (conf.); der Ein-
setzkasten, Gefrierkasten, Eis-
schrank; Cave à glace f., tim-
bre, réfrigérateur m.

Refrigeratory, cooling-vat,
cooler; der Abkühlkessel,
Kühlkessel, das Kühlfaß,
Kühlgefäß, die Kühlwanne;
Tonneau,seau réfrigérant, réfri-
gérant m.

--(brew.); der Kühlapparat,
das Kühlfaß, Kühlgefäß,
Kühlschiff; Réfrigérant, appa-
reil de condensation m.

Refuse, waste matter; der
Ausschuss, Schafel; Rebut m.
--(met.) s. Slag.

--dross, garbels (met.); der
Ausschuss; Pâtes manquées
f. pl. [berig; Rebut m.]

--(min.); der Klaubericht, Klau-
--(pott.); das Brack; Rebut m.

--of the cobaltides; das Ko-
baltkreuz; Rebut de cobaltides.

--parings of tawed hides
(taw.); die Abschabsel der
Weissgerbereien; Brochettes
f. pl.

--of hemp, hards; der Abfall
vom Hanf, die Flachschebe,
Hanfschäben; Regayure f.

--of tin-ore; der Zinnaster;
Rebut de la mine d'étain.

--china; das Krackporzellan;
Porcelaine de rebut f.

--coal; der Kohlenwurf; Re-
but de charbon m. [riné m.]

--coffee; Brackkaffee; Café ma-
--goods; Ausschusswaare,

Brackwaare; Marchandise de
paoctille, de rebut f.

--plaster (mould.); der Gyps-
abfall; Mouchette f. (mouleur).

--stones for borders (par.);
Steinabfälle für Einfassun-
gen, die Pflasterkieselsteine;
Brocaillo f.

Refuse-wool, clotted wool, cotgare; die Zackenwolle, *Leistenwolle*; Laine de rehut.
 Regal (org.); *dns Regal*; Register; Régalo m.
 Regatta (stuff); *Regatter*; Tissin à bandes colorées m.
 Regeneration (chem.); *die Wiederherstellung*; Régénération f.
 Regenerator; *der Wiederhersteller*; Régénérateur m.
 Regimen (chem.); *die Verfahrensart*; Procédé m.
 Regina purple, aniline violet; *dns Anilinviolett*; Violet d'aniline m.
 to Register, book, book down; *einschreiben, buchen, registrieren*; Inscrire, enregistrer.
 — (mach.); *anzeigen*; Indiquer.
 — (rop.); *schwüren, in Schürren ausnimmendrehen*; Câbler.
 — (typ.); *in das Register bringen*; Faire lo registre.
 Register (chem.); *das Zugloch, Register*; Registre m.
 —, damper-plate, door-vane (loc.); *das Register, der Luftschieber*; Registre m.
 — (org.); *das Register, der Orgelzug*; Registre m.
 — (type-c.); *der innere Theil einer Matritze*; Coeur d'une matrice m.
 — (typ.); *dns Register, die Gleichzeitigkeit, genau entsprechende Zeilenstellung*; Registre m.
 —, double — (org.); *dns Doppelregister, die Octave*; Doublette f.
 —, in good — (typ.); *in der Ordnung, im Register zugerichtet*; En registro.
 —, to make —, make ready the form (typ.); *Register hnten, machen, suchen, zurichten*; Faire lo registre.
 — sheet (typ.); *der Zuchtbogen, Registerbogen*; Feuille de registre f.
 — stove (chem.); *der Registerofen*; Fourneau à registre m.
 — thermometer, self-registering thermometer, maximum-and minimum-thermometer; *der Registrirthermometer, Thermometregraph, Maximum- und Minimumthermometer*; Thermomètre à maxima et à minima m.
 Registered, to be badly — (typ.); *einen schlechten Ausgang haben*; Tomber mal.
 —, to be well — (typ.); *Register halten*; Tomber sur ligne, tomber bien.
 Registering-apparatus (phys.);

der Registrator, Registrirnp-parat; Enregistreur m.
 Registrar (typ.); *der Einstecher*; Pointeur m.
 Reglet (arch.); *das Leisten, Riemen, Plättchen*; Réglet, flet carré m.
 — (pasteh.); *Stoss zum Pressen gerichteter Puppen*; Réglee f.
 —, setting-rule, foot-stick, ledge of the composing-stick, scale-board, furniture (typ.); *der Steg, Span, Aushebe, Zurichte, Anlege, Formspan, Schrägstieg, die Setzlinie, der Setzsteg*; Flet à composer, biseau n., réglotte f.
 — (type-c.); *das Beschaublech, Bescheblech*; Jeton m.
 — (type-c.); *die Durchschusslinie, Anschliessung*; Interligne, espace f.
 —, broad — (join.); *breites Richtscheit*; Limande f.
 to Regrate, rub down (mas.); *die Oberfläche abspitzen, nputzen, aufkratzen*; Regrater.
 — a wall; *eine Mauer mit Besenputz versehen*; Bretteler un mur.
 Regrating-skin (build.); *der Besenputz, gestrippte Putz*; Enduit bretté, brettelé, brettèlement m. [mondre.
 to Regrind; *seinh mahlen*; Sur-Regulartweel, biased tweel; *der Körper*; Croisé, sergé m., croisure f.
 to Regulate the movement (mech.); *in regelmässigen Gang bringen*; Régler le mouvement.
 Regulating (mech.); *die Regulirung*; Réglage m.
 — the movement; *die Regulirung der Bewegung*; Régularisation du mouvement f.
 — apparatus, regulator (pump); *der Regulirnp-parat*; Appareil de commande m.
 — screw s. Adjusting-screw.
 — wheel, ward, regulator (watchm.); *das Stellrad, der Schlüssel*; Remontoir m.
 Regulation (mach.); *die Regulirung*; Régulation f.
 — bore, musket-bore, carbine-bore (gunsm.); *das (der) Kommiskaliber*; Calibre d'ordonnance m.
 Regulator, fly-wheel; *der Windfang, Windflügel, das Windrad*; Roue de volant f.
 —, governor (mach.); *die Regulirung, der Regulator*; Régulateur, modérateur m.
 —, handle and rod (loc.); *der Regulator, Griff und Welle*; Manette de régulateur f.
 —, governor, governor of

Watt, circular or conical pendulum (st. eng.); *der Geschwindigkeitemesser, Regulator, Schwingkegelregulator, Centrifugnregulator, das konische Pendel*; Pendule conique, modérateur, régulateur m.
 Regulator (watchm.); *das Schwungrad*; Balancier m.
 — (weav.); *der Regulator, Weberregulator*; Régulateur m.
 — of blast, receiver, blast-governor; *der Windregulator*; Régulateur, modérateur du vent m.
 —, butterfly—; *der Schmetterlingsregulator*; Régulateur à papillon m.
 —, hatch— (hydr.); *der Schützenregulator*; Régulateur à soufflet m.
 —, linear — for cards (weav.); *der Kartenregler*; Quadrillé m.
 — of the saw-set; *der Regulator des Schränkeisen*; Tonnerre-à-gauche à guide, régulateur de dents de scie m.
 — of scissors; *der Scheerenregulator*; Copéimètre m.
 — cock, — cover (loc.); *der Steuerungshahn*; Robinet de distribution m.
 — slide (st. eng.); *die Regulatorklappe*; Tirolr du régulateur m.
 — spring (watchm.); *die Spiralklammer, der Spiralkalter, das Rückklöbchen zum Uhrstellen*; Spiral réglant m.
 — valve (loc.); *die Regulirklappe, der Regulator, das Dampflassventil*; Régulateur, modérateur m.
 — valve spindle (loc.); *die Regulatorkspindel*; Broche du régulateur f.
 Regule-silver; *das Königssilber*; Argent le roi, du roi m.
 Reguline (anc. chem.); *metallisch, rein, regulinisch*; Régulin.
 Regulus s. Assay-grain.
 — of lead, Saturni; *der Bleikönig*; Culot de plomb, régule de plomb m.
 — of silver; *das Silberkorn, der Silberkönig, dns Probkorn*; Culot d'argent, régule d'argent m. [Répétition f.
 Rehearsal (theatre); *die Probe*; —, general or final — (theatre); *die Generalprobe*; Répétition de mise en scène f.
 to Reheat; *wieder erhitzen oder aufwärmen*; Réchauffer, ramener.
 Reheating, balling; *dns Aufwärmen, Wiederheizen*; Réchauffage m.
 — (liquids); *dns Wiedererwärmen*; Recuit m. (liquide).

Reheating, welding, forging iron in bundles; das *Schweißen*, *Zusammenschweißen*, *Ramassiren*, die *Schweißarbeit*; Corroyage m.
 —furnace, balling-furnace, mill-furnace (met.); der *Glühofen*, *Schweißofen*; Four à souder, fourneau à réchauffer m., chaudière f.
 —hearth, hollow fire; das *Schweißfeuer*; Foyer, feu, four à réchauffer m.
 to Rehoop the nave nr stock; die *Nabe nachbinden*, *neue Speichringe auflegen*; Mettre de nouveaux cordons et de nouvelles frettes au moyen.
 to Reimpose (typ.); anders ausschneiden, die *Kolumnen umschneiden*; Réimposer.
 Reimposition; neues Setzen; Réimposition f.
 Rein, vein (gunsm.); der *Langries*; Feute f.
 —, check, curb (saddl.); der *Zügel*; Frein a.
 — (saddl.); der *Zügel*, die *Leine*; Rêne f., guide m.
 —, bearing — (saddl.); der *Aufsatzzügel*; Rêne f.
 —s; der *Griff nn Schmiedezange*; Manche des tenailles m.
 —s of a vault (arch.); die *aufgemauerte Seite worauf der Gewölbbogen ruht*, *Gewölbschenkel*; Jambes d'une voûte f. pl.
 —s (brew.); die *Leitung*; Direction d'une brasserie f.
 —billet (saddl.); die *Zügelstricke*; Porte-rêne m.
 Reinforcement, chipping-bit (mech.); die *Verstärkung*; Renforcement a.
 Reiteration, reiteration, inner form, second form (typ.); der *Wiederdruck*, die *Sekunde*, *zweite Form*; Retiration, forme seconde, seconde f., verso m.
 to Rejoin, make bond (mas.); eine *Mauer mittels der Fugkelke mit Cement nussugen*; Ferrer un mur.
 to Relax the spring; die *Feder losdrücken*, *loslassen*, *springen lassen*, *spielen lassen*; Faire jouer le ressort, détendre, débânder, lâcher le ressort.
 to Relay anew, completely (build.); *totnl. vollständig umlegen*; Remanier à bout.
 —a covering, a roofing; ein *Dach umdecken*, *umlegen*; Remanier, reposer nue toiture.
 —a paving; *umpfastern*, ein *Pflaster umlegen*; Remanier un pavé.

to Relay a roof, repave; umlegen (Pflaster), umdecken (Dach); Remanier, reposer.
 —a slating; das *Schieferdach umdecken*; Remanier la couverture.
 Relay (weav.); die *blanke Stelle*, *Oeffnung*, das *Fach*, der *Zwischenraum in der Kette* der später angefüllt wird; Relais m.
 Relaying (build.); das *Umlegen*, die *Umlegung*; Remaniment m.
 Relief, rilievo, embossment, embossing; die *erhabene*, *erhobene Arbeit*, das *Relief*; Relief, ouvrage en bosse a.
 — (sculpt.); das *Relief*; Bosse m.
 — (typ.); das *Relief*; Relief.
 —, in — (sculpt.); in *Relief*, *erhaben*; En bosse.
 —, low —, flat —; das *Flacherhaben*, die *flacherhabene Arbeit*; Bas relief m.
 —valve (st. eng.); das *Sicherheitsventil der Speisepumpe*; Soupape de trop-plein f.
 to Relieve or soften a colour (dye); eine *Farbe mildern*; Adoucir l'effet d'une couleur.
 —a floor; eine *an Boden Luft machen*; Alléger un plancher.
 Relievo, high —, alto —; ganz, *hoherhabene Arbeit*; Relief en ronde-bosse, haut-relief, relief entier, plain relief m., ronde hosse f. Relief a.
 —plan; der *Aufriß*; Plan en Remainder of roughore; das *Erzgräuel*; Mineral grossier qui reste dans le criblé m.
 Remedy (mint.); das *Remedium*, die *Schwächung des Münzgehalts*, der *erlaubte Minderwerth*; Faillage m.
 to Remelt, refine (met.); saigern, zerrennen; Macérer.
 —the pig-iron; das *Roheisen umschmelzen*; Refondre le fer cru.
 Remelting, refining, liquefying (met.); die *Zerrennung*, *Saigerung*, *Flüssigerhaltung* des *Gusseisens während einiger Zeit*; Macération f. Sney.
 Remembrance s. Bridle-mo.
 Remembrancer, memory's assistant, friend; der *Gedächtnisfreund*; Aide-mémoire m.
 Remnant, —s (tail.); *Tuchreste*, *Tuchstücke*; Resto a., musique f. (argot).
 —of a piece (weav.); der *Rest*, das *Restchen*, *Stückchen*; Coupon m.
 Remontoir (watchm.); der *Aufzug*, die *Aufzugsfeder*; Remontoir m.

to Remount, new-stock, put a new stock to (gunsm.); wieder zusammen setzen; Remonter.
 —the warp (silk-w.); die *Kette ansetzen*; Remonter la chaîne.
 Removable from the rails (loc.); *entschiebbar*; Dérailable.
 Removal from the copper (bl.); das *Herausnehmen aus dem Wnschottisch*; Retirage m.
 —of the remainder of the epiderm from skins (curr.); das *Abnarben*; Remallage m.
 —of ground (build.); *Wegschaffen von Erde*; Remuelement m.
 —of worn-out paving-stones (pav.); die *Ausbesserung eines Pflasters*; Repiquage m.
 to Remove; *abnehmen*, *wegnehmen*; Désappliquer.
 —(build.); *räumen*; Remuer, enlever.
 —the air (catgut-sp.); die *Luft nussblasen*; Dessouffler.
 —from the bleach-ground (wax-ch.); *von der Bleiche abnehmen*; Relever.
 —the blood from fresh hides (tann.); das *Blut auswässern*; Dessaigner.
 —the break of types (type-c.); den *Giessapfen einer Letter abbrechen*; Rompre le jet.
 —burs (wool); *entdisteln*; Échardonner.
 —engravings (engr.); eine *Platte abschleifen*; Regratter.
 —a floor (join.); *nussreiben* (einen *Fussboden*); Relever.
 —froth (sug.); *abschäumen*; Emousser.
 —from the furnace; *aus dem Ofen nehmen*; Désenfournir.
 —the grain before its time (brew.); das *Malz zu früh vom Malzboden nehmen*; Rompro trop jeune.
 —hides from the pit and drain them (taw.); die *Felle auf den Rand der Kalkgrube hernaussziehen*; Relever les peaux sur la traite.
 —, extract the hydrogen; das *Wasserstoffes berauben*, *von Wasserstoff befreien*, den *Wasserstoff nussziehen*, *entwässern*; Déshydrogéner.
 —an iron and fix it well (farr.); ein *loses Unfeisen abnehmen* und *neu befestigen*; Relever un fer.
 —the lease (weav.); das *Gelese nehmen*; Déverger.
 —the oil; *entölen*; Déshuiler.
 —a paving entirely (pav.); ein *Pflaster gnnz aufreißen*; Relever à bout.
 —from the pit (tann.); *Häute*

- nus der Grube nehmen; aus-
 lohen; Retraiter, mettre en re-
 traite.
- to Remove the projecting
 part (mas.); den vorragenden
 Theil abschlagen; Bûcher une
 pierre.
- pulp (sug.); den Brei entfer-
 nen, enthreien; Epulper.
- the sails (wind-m.); die Seg-
 el abnehmen; Désentoiler.
- the sand; entsanden; Des-
 sabler.
- the soil for collecting rain-
 water (hort.); ein Beet ab-
 hängig machen um das Was-
 ser zusammen zu halten; Re-
 barder. [Détouper.
- thorns (agr.); entdornen;
- timber from the working-
 drawing (carp.); die Verbin-
 dungshölzer aus einander neh-
 men und aufsteplen; Ployer.
- the water (chem.); entwäs-
 sern; Déshydrater.
- Remove (cook.) s. Course.
- (farr.); die Umschuhung, Um-
 tuschung der Hufeisen; Renou-
 vellement des fers m.
- Removing, withdrawing
 (bridge); das Abbrücken, der
 Ausbau; Replicment m.
- rubbish; dns Abräumen des
 Schuttes; Vidange de décom-
 bres f.
- and heaping up salt (salt-w.);
 das Ablösen und Aufhäufen
 des Salzes; Javelage, battage m.
- to Render and set, R. S.
 (build.); bewerfen und aufsie-
 hen; Crépîr et enduire, gobeter
 et enduire.
- , rough-in, rough-cast (mas.);
 den ersten Anwurf geben, be-
 werfen, berappen; Gobeter.
- Rendering, first coat, rough-
 cast (mas.); die erste Putzlage,
 das Ausschweissen, der Be-
 rnp; Gobelage m.
- , floating and set (mas.);
 glatten Wandputz herstellen,
 glatt putzen; Crépîr et enduire.
- , floating and set, R. F. S.
 (build.); der glatte innere
 Wandputz, der aus zwei La-
 gen bestehende Bewurf, zwei-
 schüssige Putz; Crépî et enduit,
 enduit en deux couches m.
- to Renew, adulterate grain;
 den schlechten Korn Farbe
 und Ansehen geben, Korn
 künstlich auffrischen; Blater,
 blatrer.
- the air (min.); frische Wet-
 ter einbringen; Introduiro do
 l'air frais, renouveler l'air.
- the soil (agr.); mit Erde nuf-
 hühen, bewerfen, beschütten,
 Bäume behäufeln, Erde auf-
 fahren; Tercer.
- to Renew the timber (min.);
 die Grubenzimmerung aus-
 wechseln; Changer, renouveler
 la charpente.
- yeast (bak.); den Sauerteig
 wieder auffrischen; Remouiller
 le levain.
- Renewal of yeast (bak.); das
 Anfrischen des Sauerteiges;
 Remouillure f. [gulum.
- Rennet, runnet (chem.) s. Coa-
- , runnet; dns Lab, Kûselab;
 Caillette, présure f.
- made of whey and vinegar;
 das Lab aus Molken und Essig;
 Azy m.
- Renovating the brine-basins
 (salt-w.); die Erneuerung der
 Salzbecken; Chaussage m.
- Renovation; die Erneuerung,
 Vervollkommnung, der Stoff-
 wechsel; Rénovation f.
- to Rent muslin for being em-
 broidered; Musselin zum
 Sticken ausgeben; Déchirer.
- Rent, crack, split; der Spalt,
 Riss, Sprung; Fêlure, fissure f.
- , tearing; der Riss, das Zer-
 reissen; Déchirure f.
- s (min.); dns Geklüft; Suites
 de gorges, de fentes f.
- , big —; der grosse Spnlt;
 Fendage m.
- imitating the lode (min.);
 die Gangkluft; Fente imitant
 le filon f.
- in iron or wire; der Riss im
 Eisen oder Draht; Qneue-de-
 canard f.
- s, small — in iron; die klei-
 nen Risse im Eisen; Fendilles
 f. pl.
- in a stratum (min.); die
 Flûtskluft; Fente horizontale
 qui partage la roche en bandes
 ou assises f.
- Renter (drap.); die Stopferin;
 Rentrayeuse f.
- to Reopen a gallery (min.);
 einen Stollen aufheben; Dé-
 blayer, rouvrir.
- to Repair; ausbessern, umar-
 beiten; Remanier.
- (gild.); ausbessern; Boucher
 d'or moulu.
- a card; eine Weberkarde
 nachsehen und wieder herrich-
 ten; Recorder une carde.
- a drift (min.); einen Stollen,
 Schacht nbtreiben; Réparer, ré-
 tablir la galerie. [Renfalter.
- a roof; die Firste ausbessern;
- small-arms; die Gewehre
 ausbessern; Rhabiller les armes.
- the timber-work (min.);
 dns Zimmerwerk pfänden;
 Rhabiller ou charpente do
 mine.
- the tympan (typ.); den Dec-
 kel ausbessern; Faire une braie.
- to Repair a wall; die Risse
 einer Mauer ausbessern; Re-
 prendre un mur, remaçonner.
- Repair, overhauling of the
 work (build.); die Nacharbeit;
 Réfection f.
- of a wall; die Ausbesserung
 einer Mauer; Reprise f.
- timber (min.); das Pfand-
 holz; Bois de remplissage, de
 garniture m.
- Repairing, mending; das Aus-
 bessern; Réparage m.
- (par.); die Ausbesserung;
 Remanié m.
- , mending the summit of a
 roof (build.); Ausbesserung
 der Dachfirste; Renfaltege m.
- to Repave, new-pave, pave
 anew, again; umpflastern;
 Repaver.
- to Repeat, strike (watchm.);
 repetiren, schlagen; Répéter.
- Repeat of patterns; die Wie-
 derholung des Musters; Répé-
 tition de dessin f.
- Repeater; die repetirende Pen-
 deluhr; Pendule à répétition f.
- , repeating watch; die Re-
 petir-, Schlaguhr; Montre à
 répétition f.
- of the quarters; die halbe
 Repetiruhr, das halbe Repetir-
 werk; Demi-sonnerie f.
- Repeating (watchm.); repeti-
 rend; A, de répétition.
- spring, all or nothing
 (watchm.); die Repetirfeder;
 Tont-on-rien m.
- Repellency, repulsive power;
 die abstossende Kraft; Force
 repulsive f.
- Repellent, repulsive; zurück-
 stossend, zurücktreibend; Re-
 pulsif.
- to Repercuss; zurückprallen,
 zurückwerfen; Répercuter.
- Repercussion; das Zurück-
 prallen, Zurückwerfen; Ré-
 percussion f. [Répercutant.
- Repercussive; zurückwerfend;
- Replacing in the socket, fit-
 ting in again; das Wieder-
 einrechn; Rembollement m.
- to Replaster; übergypsen; Re-
 plâtrer.
- Replastering; die Uebergyp-
 sung; Replâtrage m.
- to Repoint; neu spitzen, anspi-
 tzen; Rapointir.
- Reporter of arts' exhibitions;
 der Zeitungsberichterstatter
 über Kunstausstellungen; Sa-
 lonnier m.
- to Repose, rest (mas.); ruhen,
 freitrogen; Porter, poser.
- Repose-escapement, dead-
 beat escapement (watchm.);
 die ruhende Hemmung, schlei-
 fende Hemmung, der Abfall

für die Ruhe; Échappement à repos, à l'épine m.
Respository s. Basin.

— of fancy articles; die Modewarenhandlung; Magasin de nouveautés m.

— Represent (theatro); auführen, darstellen, spielen; Représenter.

— Reprint, print again, anew; wieder drucken, abdrucken oder auflegen, von Neuem abdrucken, eine neue oder abermalige Auflage machen oder veranstalten; Réimprimer.

— Reprint, reprinting; der neue Abdruck, Wiederabdruck, die neue Auflage; Réimpression f., reiteration (typ.); der Wiederdruck, das Bedrucken der Rückseite des Bogens, der zweiten Form; Tirage en réimpression m.

—, mere — (typ.); auf Männchen abdrucken; Faire une simple réimpression, réimprimer tout honnement.

— Repps: der Rips; Reps m.

— Repulsion; die Ab-, Zurückstossung, der Rückstoss; Répulsion f.

—, electrical —; die elektrische Abstossung; Répulsion électrique f.

— Repulsive power; die Abstossungskraft, das Zurückstossungsvermögen; Force répulsive f.

— Reputed (pint etc.); das Passirgewicht oder Mass; Tolérance de commerce f. (mesures).

— Research, mending; das Ausbessern, die Beisteigung eines Daches; Recherche d'un toit f., exploration (min.); das Ausgehen; Recherche f.

—, for mending (arch.); die Beichtigung; Recherche f.
— Reseat (tail.); einen neuen Boden einsetzen; Mettre un fond nouveau.

— Reserve (engr.); mit Holzschmittart stechen, erhaben ausschneiden; Graver, tailler en épiroque.

—, reserve, resist-paste, wax (indigo-dye); die Aetzpappe; Cirage m., réserve f.

—, coloured —; die farbige Reserve; R. à couleur.

—, fat —; die fette Reserve; R. épaisse.

—, lock (hydr.); die Vorraths-schleuse, das Vorrathsbecken; Écluse provisionnelle f.

—, style, resist-style (csl. pr.); der Schutzbeizdruck, Druck mit Deckmitteln; Impression avec réserves f. [R. blanche, white —; die weisse Reserve;

Reservoir s. Basin.

—, holder; der Behälter, Aufbewahrungsort; Gardoir, réservoir, recevoir m.

— s. Filtering-stone.

— (hydr.); das Sammelfass; Tembrou m. [Conserve f.

— (hydr.); der Wasserbehälter; above the boiler (sug.); das Behältniss über dem Kessel; Clapet m.

— of brine, first — (salt-w.); der erste Salzteich; Jas m.
— of brine (salt-w.); der Sool-behälter; Vaset m., clairie f.

—, fifth — of a salt-marsh (salt-w.); der fünfte Teich in Seesalgärten; Mésan m.

— of fresh water (min.); das Sinkwerk; Sajan, lac m.

—, iron — in malt-kilns (brew.); eiserner Behälter an der Malzdarre; Truite f.

— of irrigation (agr.); das Auffangewerk; Réservoir d'irrigation m.

—, large — (salt-w.); grosser Soolen-behälter; Baissoir m.

—, subterraneous — for lyes (soap); die Laugengrube; Récidibou m.

— for the preservation and fattening of oysters; der Austernpark; Parc aux huîtres m.

—, pipe of a pump; die Pumpscheide; Fourreau m.

— for stamped ore; der Behälter für gestampftes Erz; Porc m.

— of water, cistern, well, tank, conserver; der Wasser-behälter; Réservoir d'eau m.

— for water extracted from bore-holes (salt-w.); das Behältniss für Bohrwasser; Bessoir m.

— for the water-race (met.); der Wasserbehälter; Boutss m.

to Reset (typ.); wieder setzen, wieder absetzen, aufs neue setzen; Recomposer.

to Reshoe (farr.); wieder beschlagen; Referrer.

Residence, aediment (chem.); der Niederschlag, Bodensatz; Dépôt, résidu, sédiment m.

Residue, rest; der Ueberschuss, Rest; Reste, résidu m.

—, der Satz, Rückstand, die Träber, Trester; Marc, piesma m.

—, bottom; die Bleiasche, der Bleischaum, Rückstand von Blei; Culot m.

—, der Bodensatz; Déchet de bsin m. [Résidu m.

— (min.); das After, Aftererz; coarse — (mill.); größtes Mehl mit der Kleie; Retrait m.

Residue of distilled nitric acid; der Rückstand von destillirter Salpetersäure; Ciment d'eau-forte m.

— of grape-huska (agr.); der Sinker, Ueberrest von Trester; Sac m.

— of incense; der Rückstand von Weihrauch zur Herstellung von Russ schwarz verwendet; Suie d'encens f.

— of indigo-vat, aediment, grounda, dregs; der Bodensatz; Pied de cuve m., pstée f.

— in retorts; der Rückstand in Retorten; Graphite f.

— of size (paper-m.); Rückstände vom Leimkochen; Tripes f. pl.

— of tallow (chandl.); der Talgrest, die Talgreste, Griebe, ausgepresste Grieben; Creton m.

— of pressed wax; der Rückstand von ausgepresstem Wachs; Entorse f.

Residium, settlement, settling (chem.); der zurückbleibende Bodensatz, Rest, Rückstand; Résidu m., résidence f.

—, waste-matter (met.); das Hüttenafter; Balayettes de fonderie f. pl.

— of distilled amber; die Bernsteinkohle; Résidu de l'ambre jaune distillé à sec m.

Reaillency s. Elasticity.

Resille; die Bleiinfassung zu Glasstückchen bei Mosaikarbeiten; Résille f.

Resin, rosin, colophony; das Harz, Colophonium, Harzpech, Baum-, Geigenharz; Poix-résine, r.-colophone f., arcanson, brai aec m.

— of amber; das Bernsteinharz; Succinéine m.

—, to become —; zu Harz werden, verharzen; Se résinifier.

—, coloured —; der harzige Farbstoff; R. colorée.

—, covered with —; mit Harz überzogen, geharzt; Résiné.

—, crystal —; das Krystalharz, krystallinische Harz, Halbharz; Résinule f.

—, elastic —; das Leder-, Schnell-, Federharz; R. élastique.

—, fossil — of Guyaquil; das Erdharz von Guyaquil; Guyaquilite f.

—, French —; Französisches Harz; R. des Landes.

— of Hymenaea Courbaril; das Harz von Hymenaea; Animé tendre, courbaril m.

—, insoluble —; die Halbharze; Résinos insolubles dans l'éther froid, sous-résines, résinules f. pl.

Resin, like —; *harzartig*; Résinoforme, résinoïde.
 —, liquid —; das *Weichharz*; R. liquide, flexible, molle, hydratée, visqueuse.
 —, production of —; die *Verharzung*; Résinification *f.*
 —, pyretine, pyrogenated —; die *Brenzharze*; Résines pyrogénées, pyrétines *f. pl.*
 —, solid —; *hartes Harz*; R. cassante, dure, solide.
 —, white —; trocken *Fichtenharz*; Barras, galipot *m.*
 —, yellow, common —; *gelbes Fichtenharz*; R. jaune, poix-r., pègle *f.*
 —, yellowish — of Peru; *gelbes Peruanisches Harz*; Béréngeïlte *f.*
 —, gummy; *harzigt*; gummig; Résino-gommeux.
 —, maker; der *Fichtenharzbereiter*, *Harzeinsammler*; Résinier *m.* [*saze f.*]
 —, oil; *das Fichtenharzöl*; Rase, —, tallow soap; die *Harzeife*; Savon de résine *m.*
 —, torch for slate quarrymen; *Pechfackel für Schieferbrecher*; Pertuau *m.* [*gatif.*]
 Resino-electric; *negativ*; Né-Résinoux; *harzig, harzigt*; Résineux.
 —, kienig, *lechbar, harzliefernd*; Résinifère, résineux.
 —, body, resin in general; der *harzähnliche Körper*; Résinide *m.* [*Bois résineux m.*]
 —, wood; das *Schwefelholz*; to Resist, spring; *nährn*, *abwerfen, nstossen*; Repousser (ressort).
 Resist, resists, reserves; der *Schutzfirnis*, die *Schutzbeize*; Réserve *f.*, espalme *m.*
 —, paste (cal. pr.); die *Schutzbeize*, der *Schutz-, Deckpapp*; Réserve *f.*
 —, style (cal. pr.); der *Schutz-, Deckdruck*; Impression avec réserves *f.*
 Resistance, resisting force, strength; die *Renitenz*, *widerstehende Kraft*, der *Widerstand*; Résistance, rénitence *f.*
 —, der *Beharrungszustand der Maschinen*; R. des machines.
 —, bearing strength (phys.); die *Tragfähigkeit*; R., force portante *f.* [*R. du diamant*].
 —, of the diamond; die *Härte*;
 —, of iron; der *Widerstand des Eisens*; R. du fer.
 Resisting (indigo-dye); *das Aufsparen*; Réservage *m.*
 Re-soling, new-soling (shoem.); das *Neubesohlen*; Ressemelage *m.*

Resolution of forces or motion (mech.); die *Vertheilung, Zerlegung, Zerfällung, Zerspaltung der Kräfte*; Décomposition des forces *f.*
 to Resolve s. to Analyze.
 to Resorb s. to Absorb.
 to Resound (min.); *poltern*; Résonner, retentir.
 Respirable, vital; *athembar, einathembnr*; Respirable.
 Respirator; der *Athmungsapparat*; Appareil respiratoire *m.*
 —, antimephitic —; der *Stickluftprüfer*; Appareil respiratoire anti-méphitique *m.*
 Respond; der *Strebsfeiler*; Pilier engagé en partie dans un mur *m.* [*s. Bowtell*].
 Responder, respond (arch.)
 Response (typ.); *das Antwortzeichen*; Répons *m.*
 to Rest (min.); *aufsetzen*; Reposer, prendre relâche.
 —, lie fallow (agr.); *bruch liegen*; Chômer.
 Rest; der *Werkstock*; Barre *f.*
 —, cue—, rake— (billiards); die *Krücke*; Lunettes *f. pl.* (billard).
 —, support (lamp); der *Träger*; Coulant *m.* (lampe).
 —, quiescence, quiescency (mech.); die *Rst, Ruhe*; Repos *m.*
 —, socket, collar, pillow-block, plumber-block (mech.); *das Zapfenlager, Lager, die offene Pfanne*; Empoisse, empoçese, empoëse *f.*, encastrement *m.*
 —, support (mirror-m.); die *bewegliche Stütze hinter einer Leiter*, einem *Spiegel*; Valet *m.*, échelle *f.* (miroir).
 —, support (turn.); die *Auflage, Hmidscheide, der Flügel*; Support *m.*, pièce de repos *f.*
 — (turn.); das *Ruhegestell*, der *Trägerarm*; Bras, support *m.*, chaise de support *f.*
 —, residue (typ.); der *Ueberstich*; Résidu, reste *m.*
 — (watchm.); der *Ruhebogen*; Repos *m.*
 — (watchm.) s. Catch.
 —, s of cotton; die *Baumwollenenden*; Déchet de cotons *m.*
 —, of curtain-rods; der *Gardinenstangenträger*; Croissant *m.*
 —, of the cutting-press; der *Fuss einer Beschneidepresse*; Porte-press *m.*
 —, s of the frame and crucible (met.); die *Knoten des Gestells und Tiegels*; Petite masse *f.*
 —, for loading baskets etc.; der *Landstuhl, dreibeinige Ladeschemel*; Chargeoir *m.*

Rest for the mould (chondl.); der *Formständer*; Châssis *m.*
 —, of the saddle, straining-leather, saddle, seat, wolf; der *Sitz des Sattels, Sitzriemen, Wolf*; Siège *m.*
 —, of the sock (cartw.); das *Sechholz*; Gindre *m.*
 —, of the upper gudgeon, top-step (mach.); das *obere Zapfenlager, Halslager, Endlager, Stirnlager*; Collet supérieur *m.*
 —, wooden —, cheval (gl. m.); der *Bock*; Chevalet *m.*
 —, stick, resting-stick, maulstick (paint.); der *Malerstock, Ruhestab*; Appui-main *m.*
 Resting-place (min.); die *Ruhe-bühne*; Plancher de repos, repos *m.*, retraite *f.*
 Restoration (railw.); *Herstellung der Schienenlager*; Rectification des voies *f.*
 —, of the timber (min.); die *Fällung*; Renouvellement, changement de bois *m.*
 Resublimation; die *Wiederemportreibung*; Sublimation nouvelle *f.*
 Resultant of two velocities; die *Resultierende zweier Geschwindigkeiten*; Résultante de deux vitesses *f.*
 Resumption (min.); das *Retardant*; Reprise *f.*
 to Ret, steep, water (spinn.); *rösten, rotten, rötten, röten*; Rouir. [*s. f.*] Détailler.
 to Retail; im *Kleinen verkaufen*; Retail; der *Kleinverkauf, Einzelverkauf, Handverkauf, Ausschnitt, Kleinhandel*; Détail *m.*
 —; *Schnittwaaren*; Marchandises à détailler *f. pl.*
 —, by —; *stückweise, im Einzelnen*; En détail.
 —, of wine; die *Schankwirthschaft, der Weinschank*; Débit de vin *m.*
 —, dealer s. Retailer.
 —, goods; *Losungswaare, Ausschnittwaare*; Marchandises à détailler *f. pl.*
 Retailer; der *Kleinändler, Krämer, Ausschnittändler*; Détaillant, détaillier, marchand en détail *m.*
 Retaining rollers (spinn.); die *Einziehwalzen, Einführungs-walzen*; Cylindres d'entrée, cylindres fournisseurs *m. pl.*
 —, wall, breast-wall; die *Stütz-, Schutz-, Futtermauer*; Mur de soutènement *m.*
 Retardation (mech.); die *Verminderung der Geschwindigkeit, Verzögerung*; Retardation *f.*

o Relempen; mehrfach härten, wieder härten; Retremper.
 retentive (build.); dicht, festhaltend, nicht entweichen lassend; Etanche.
 reticulated (arch.); netznrtig, netzenförmig gerippt; Réticulé.
 -work, diamond-work, net-masonry; der Netzverband, das Netzwerk; Appareil mouillé, maillé, réticulé, opus reticulatum m., maçonnerie maillée f.
 o Retile a roof; ein Ziegeldach undecken; Remanier une toiture en tuiles.
 retinaculum (typ.) s. Catch.
 retinic; pechsteinhaltig; Rétinique.
 retinite, retinasphalt; der Retinit, Retinasphalt; Rétinasphalte m., résinite, rétinite f.
 Retort (chem.); die Retorte, Kolbenflasche; Cornue, retortef.
 -for purifying brimstone; der Schwefelkolben; Retorte pour purifier le soufre.
 - , rotary, revolving —; die rotirende Retorte; Retorte à fond mobile.
 - , tubulated —; die tubulirte Retorte, Röhrenretorte; Retorte, cornue tubulée f.
 to Retouch (paint.); nachbessern, übermalen, auffrischen, übernreiben; Retoucher.
 Retouch (engr.); das Aufsteichen; Retouche f.
 Retouching (paint.); das Nachbessern, Ueberarbeiten, Auffrischen; Retouche f.
 Retransfer-paper, -ink; das autographische Papier, die autographische Tinte; Papier m., encre f. autographique.
 Retreat (mas.) s. Diminution.
 Relree, imperfect or spotty paper; stockfleckiges Papier; Papier défectueux, taché m.
 Retting, rating, steeping (spinn.); das Rotten, Rötten, Rösen, Röten, die Rotte, Flachsrotte; Ronissage, roui m.
 - , dew —; die Thau-, Feld-, Luftröste, Landrotte; R. à la rosée, sur terre, rorage, rosage, sérenage a.
 - , mixed —; die gemischte Rotte; R. mixte.
 - , warm water —; die Warawasserröste, amerikanische, Schenk'sche Rottmethode; R. à l'eau chaude.
 - , water —; die Wasserröste; R. à l'eau. [soir m.]
 -place; die Hanfrotte; Rouissage.
 -tank, -pit, -pond, -pool, pit; die Flachsrotte, Rottegrube; Rouloir, rouloir m.

to Return the carriage (typ.); aus dem Karren zurückfahren; Dérouler.
 Return (arch.); die Nebenseite, der Vorsprung eines Körpers; Retour m.
 - (coal-mine); die ausgehende Luft; Air do sortie m.
 - (stone); der Vorsprung; Retour m. (pierre).
 -s, malt-residuumm, mesli; die Malträber; Manteau du malt m. [bac clair léger m.]
 - ; leichter heller Taback; Ta-
 -carriage; die zurückkehrende Kutsche; Voiture do renvoi.
 -smoke; Rauch der in das Zimmer zurückschlägt; Fumée do renvoi f.
 -ticket (railw.); das Rillet für Hin und Her, Rückfahrts-billet; Billet aller et retour m.
 -valve short s. Escape-valve.
 -wall; die Flügelmauer; Mur en aile, en retour a.
 to Revarnish; neu überfirnissen; Reveruir.
 Reveal; der Einschnitt in Kellerlöchern; Jouée d'abat-jour f.
 - ; der Spielraum, Wandraum bei Fenstergeisimen; Aile, jouée de lucarne f.
 - ; der Eckstein; Écoinçon m. (fenêtre).
 Revel, reveal (build.); die äussere Laibung; Tableau de hau, de pied-droit m.
 to Reverberate; zurückwerfen, zurücksenden; Réverbérer.
 - (chem.); dem Streichfeuer aussetzen, durch Streichfeuer verkalken; Réverbérer.
 Reverberatory; das Schmelzfeuer; Feu de réverbère m.
 -furnace (met.); der Flammofen; Fourneau à réverbère m.
 to Reverse the lease (weav.); den Sprung umkehren; Tourner la main.
 Reverse, tail, pile (mint.); die Kehr-, Rück-, Wappen-, Schrift-, Ab-, Gegenseite; Écusson, revers, écu m., pile f.
 Reversed tweel; umgekehrter Köper; Croisé retourné m.
 Reversible; umkehrbar, doppelseitig; Reversible.
 Reversing of the ladleboards; das Umkehren der Schöpfbreter im Wsser; Pa-jotage a.
 -gear, handle and guide lever (loc.); die Steuerung, Steuerungsstange, der Hebel zum Umkehren der Bewegung; Levier de renversement, de changement do marche m.
 -motion (loc.); die Gungänderung, das Umkehren der

Bewegung; Changement do marche, relavage m.
 Reversing-rod (loc.); die Umkehrstange; Barre do relavage f.
 -rollers (lam.); die hin- und hergehenden Walzen; Cylindres à mouvement alternatif m. pl.
 -shaft (loc.); die Steuerwelle; Arbre de changement de marche, de relavage m.
 -valve s. Air-valve.
 Revetment, counterarched —; die Breschnauer, entlastete Futtermauer; Revêtement en décharge m.
 - , dead —; die nliegende, tote Futtermauer; Terrassof., r. mort.
 - , detached —; die freistehende Mauer; Mur détaché a.
 - , full —; die ganze Bekleidung; R. plein.
 - , half —, demi —; die Hnlhbekleidung; Demi-r.
 - , rectangular —; die senkrechte Bekleidung; R. à parement vertical.
 - of the slopes, soiling the slopes (railw.); die Bekleidung der Böschungen; R. des talus. [kleidung; R. à talus].
 - , sloped —; die geböschte Be-
 Review; die Monatsschrift, Vierteljahrschrift; Revue f.
 to Revise (typ.) s. lo Correct.
 - , read over (typ.); durchsehen, revidiren; Faire la révision, revoir, reviser.
 - a proof (typ.); einen Correcturbogen durchsehen, revidiren; Revoir, collationner, relire une épreuve, corriger.
 Revise, revision, revision (typ.); die Durchsicht, Revision, letzte Correctur; Révision f.
 -proof (typ.); der Correcturnzug; Epreuve au rouleau f.
 Reviser of the leads (typ.); der Corrector auf dem Blei; Pointeur a.
 Revival (theatre); die Wiederaufführung; Remise, reprise f.
 -style; der Renaissancestyl; Style de la renaissance m.
 to Revive; wiederbeleben; Rafranchir.
 - (met.); das Schwärzknpfer verbieten; Rafranchir.
 - (theatre); wieder auf die Bühne bringen; Reprendre une pièce.
 - the colours (paint.); die Farben auffrischen; Désenfumer.
 -copper; das Kupfer frisken; Ressuer le plomb.
 - the dyer's bath (dye); die Flotte auffrischen; Garnir un bain.

to Revive litharge; die Bleiglätte frischen; Réviver la litharge.

— mercury; Quecksilber frischen; Réviver le mercure.

— the ore (min.); den Rost abkühlen; Rafraîchir le mineral.

— old quarries (mas.); alte Steine wieder behauen; Rafraîchir.

— the vat (dyo); einer erschöpften Flotte wieder Farbe zusetzen; Reponcheonner.

— writing by washing, wash with gallnut; die Schrift aufwaschen, auffrischen, her-vorrufen; Abluer une écriture.

Revived (met.); gefrischt; Révifié.

Revivification, vivification (chem.); die Frischung, Wiederlebendigmachung; Révification f.

— of charcoal (sng.); die Wiederbelebung; Révification du charbon.

— of mercury; die Frischung des Quecksilbers; Révification du mercure.

to Revivify charcoal (sug.); die Kohle wiederbeleben; Réviver le charbon.

Reviving (flowerm.); Wiederbeleben; Aviver m.

Revolution (mech.); die Umwälzung, drehende Bewegung, Umdrehung, der Umgang, Umschwung; Révolution f.

— indicator; der Umgangs-anzeiger; Indicateur de tours m.

Revolvency; die beständige Umwälzung, Umdrehung, revolvirende Bewegung; Mouvement de révolution m.

Revolver, revolving pistol; der Revolver, die Drehpistole; Pistolet Adams, pistolet revolver, pistolet à répétition, pistolet à cylindre roulant m.

Revolving beam; der Wellbaum; Arbre tournant m.

— cylinder (mech.); der schwingende Cylinder, Drehcylinder; Cylindre tournant m.

— rollers; schwingende Reckwalzen; Cylindres étireurs tournants m. pl.

— slide-rest (turn.); der Kugelsupport; Chariot circulaire, tournant, pivotant m.

Rhamnine; das Rhamnin; Rhamnine f.

Rhea, kanklura, Callooe hemp; der Kulluhanf; Chanvre de Callooe m.

Rheadine; das Rhéadin, Farbstoff der Klatschrose; Rhéadine f.

Rheine; das Rhein; Rhéno f.

Rhenish wine, light-red —

wine; Bleicht; Vin rosé m. Rheometer (electr.); der Rheometer, Stürkmesser eines elektrischen Stromes; Rhéomètre m.

Rheophore (electr.); der Stromleiter; Rhéophore m.

Rheoscope (tel.); der Stromanzeiger; Rhéoscope m.

Rheostat (electr.); der Stromsteller, Rheostat; Rhéostat m.

Rheumameter; der Rheumameter, Stromgeschwindigkeitsmesser; Rheumamètre m.

Rhodate; rhodiumsaures Salz; Rhodate m.

Rhodium; das Rhodium; Rhodium m.

Rhomb; der Rhombus, die Raute; Rhombe m., losange f.

— spar, dolomite, magnesian limestone, bitter - spar, brown-spar, pearl-spar, magnesite, native carbonate of magnesium; der Rauten-, Bitterspath, Bitterkalk, Braunspar, Dolomit, Eisen-, braunkalk, Eisenbitterspar; Chaux carbonatée ferromagnésifère, dolomite f., carbonate de chaux et de magnésie m.

Rhombohedral; rhomboëdrisch; Rhomboëdrique.

Rhomboid; das Rhomboëder, Rhomboïd; Rhomboëdre, rhomboïde m.

Rhomboidal; rhombisch, rautenförmig; Rhomboïdal.

Rib s. Back-piece.

— s. Couple.

—; die Rippe; Brin m. (écran).

—; die erhabenen Streifen in geköperten Zeugen; Côtes f. pl.

— (arch.); die Rippe; Côte de voûte f.

— (basketm.); die Flechtrippe, der dicke Stnh; Côte f.

— (hayonn.); die Rippe; Côte, lame d'une hayonnette f.

— knee, curb (carp.); die Rippe, das Krummholz, der Krummsparren; Courbe f.

— (gunsm.) s. Carbine-rib.

— (mach.); die Rippe; Tirant m.

— barrier, chain-wall (min.); der Sicherheitspfeiler, Wehrtoss; Mur de sûreté, pilier de sûreté m.

— (sew. mach.); die Haltplatte; Plaque à maintenir l'étoffe f.

— s of a button; die Wellen; Ondes d'un bouton f. pl.

— frame of a center (arch.); die Gerüstrippe, Scheibe des Wölbgerüstes; Ferme de cintre f.

— diagonal —; die ein Spitzbogensgewölbe durchkreuzende Rippe; Croisée d'ogive f.

— diagonal —; der Gerüstbogen, Kreuzbogen, Kreuzgurt; Arc

diagonal m., nervure diagonale f. [spe; Côte de dôme f.]

Rib of a dome; die Kuppelrippe

— s of an hydraulic engine (min.); die Kunstgestänge, das Kunstzeug; Perches f. pl., tirants d'une machine hydraulique, englus m. pl.

— s of an inlaid floor; das Gerippe zu einem eingelekten Boden; Carcasse f.

—, intermediate —; die Strebrippe; Nervure intermédiaire f., tierceron m.

—, longitudinal —; die Langrippe; Nervure le long d'une voûte f., arc hornant m.

— of planks; der Bohlenbogen; Courbe en planches clouées f.

— of a press; die Schiene (auf dem Laufbret); Coulis f. (presse).

—, round, curved — (arch.); die gebogene, geschwungene Rippe; Lierne ronde f.

— for selvage, wale; die rippige Kahlleiste; Côte f., cordéan m. (étouffe).

— s, with small narrow — (weat.); schmal gerippt; Côtelé.

—, transversal —, crossspringer (arch.); die Querrippe, der Quergurt; Nervure transversale f.

— corbel; der Kragstein für Gewölbrippen; Tas de charge m. (pierre).

— vaulting, groined vaulting, fan-vaulting, fan-tracery vaulting; das Rippen-gewölbe, Gurtgewölbe, verzierte Gewölbe; Voûte à nervures, ornée f.

Riband; das Band; Ruban m.

— iron; das Bandseisen; Fer en bandes, rubané m.

Ribbed; gerippt, mit hervorstehenden Rippen; Nervé, à côtes.

Ribbing (agr.); das Halbspflügen; Labour léger m.

— coulters (agr.); zwei bis fünf Seche zum Halbspflügen; Deux à cinq coutres pour labour léger m. pl.

Ribbon, fillet, slip (mint.); der Zain, Münzzain; Lame de métal à monnaies f.

— s; die Bandwnarea; Rubans m. pl. [f. pl.]

— s (coachm.); die Zügel; Rênes

— s, fillets, slips (mint.); die Zaine; Lames f. pl.

—, clouded —; das gestammte Band; R. chiné.

—, coarse — of red thread; grobes Band von Rothgarn; Chevillière f.

— whose designs are formed

by the warp; das Gegen-
gurtband; R. façonné dent les
dessins sont formés par la chaî-
ne et nen par la trame.
Ribbon, false gold or silver
—; das Legaturband; R. d'or
ou d'argent faux.
—, figured, fancy —; das ge-
musterte Band; R. façonné.
—, french —; das Glanzband;
R. à la française.
—, goffered —; das gemodelte,
geblünte Band; R. gaufré.
—, with linen-warp and silk-
weft; das Band mit Leinen-
kette und Seideneinschlag,
Floretband; Padou m.
—, narrow — with much lus-
tre; schmales Band mit viel
Glanz; Comète f.
—, with — ornaments (arch.);
mit Bandstreifen geziert; Ru-
banné.
—, plain —; das glatte, unge-
musterte Band; R. uni.
—, satin —; das Atlasband; R.
de satin, satiné.
—, with a single border; das
einseitige Band; R. boîteux.
—, of ticken; das Zwilchband;
R. de capiton.
—, with triple loops or fes-
toons; das dreifache Zück-
chen; Dent-de-scie f.
—, twilled —; das Keperband,
Köperband; R. croisé.
—, of wax; das Wachsband;
Lanière f., r. de cire.
—, s. to make — of wax; das
Wachs bändern; Rubancr la
cire. Rubanée f.
—, agate; der Bandachat; Agate
—, loom; der Stuhl zum Band-
weben, Bandstuhl, Bandweb-
stuhl; Métier à rubans m.
—, manufactory; die Bandfa-
brik, Bandmanufaktur; Manu-
facture de rubans f.
—, merchant; der Bandhänd-
ler; Rubanier-mercier m.
—, saw, endless curvilinear,
annular saw; die Säge ohne
Ende, rotative Säge, Ringsäge,
Bandsäge, Kronsäge; Scie cy-
lindrique sans fin, rotative, à
lame sans fin en continue f.
—, sewer (sew. mach.); der Band-
aufnäher; Poseur de rubans m.
—, shaped; bandartig, band-
förmig; Rubanté.
—, trade; der Bänderkram;
Rubanerie f.
—, weaver; der Bandweber;
Rubanier, tissutier-rubancier m.
—, weaving; die Bandweberei;
Rubanerie f.
Rice; der Reis; Riz m.
—, field; das Reisfeld; Rizière f.
—, hulling machine, paddy-
mill; die Enthülungsma-

schine; Machine à décortiquer
le riz f.

Rice-paper; das Reispapier;
Papier de riz (produit de la
meille de l'Aralia papyrifera).

Rich (jewell.); dunkelfarbig;
Veleuté.

—, productive, abundant, no-
ble, powerful (min.); reich,
mächtig, ergiebig; Fécond,
riche, noble, kaucheteux.

—, to be — (spinn.); ausgiebig
sein, weit auslaufen; Courir.

Rick (agr.); der Schober, Fehnu,
Fehnen, Faim; Meule f.

—, cloth (agr.); das Decktuch
für Schober; Teile pour meules f.

—, yard; der Mielenhof; Ceur
Rickely (fitting, furniture);
luhm; Disloqué.

Rid, nest of eggs; das Laich-
bett; Lit du frai m. (saumen).

Ridar (min.) s. Crible.

to Riddle, winnow (agr.); fe-
gen, sieben; Cribler, passer
au crible.

Riddle, screen, sieve (agr.);
die Fege, der Durchwurf, das
Sandsieb, Erdsieb; Crible à
pied, tamis de passage m.

— (agr.); das Kornsieb; Crible m.

Riddling (met.); das Schläm-
men; Lavage au crible m.

to Ride (typ.); krummsteheu,
abfallen, nicht Linie halten;
Chevaucher.

Rideau, rising-ground, un-
dulation of ground (top);
die Bodenhebung, der Rain,
die Erdwelle, der Boden-
schirm, Schutzwall; Rideau m.

Rider (arch.); die Strebe; Arc-
boutant m.

— (carp.) s. Annex.

— (min.); die Erzblume, Erz-
nutter; Matrice f.

to Ridge (agr.); furchen, Fur-
chen ziehen, aufwerfen, Fur-
chenratne machen, in Rainen
pflanzen; Faire des billons.

— (needl.); die Furchen machen,
die Nähnadeln aushöhlen;
Faire l'encrue.

—, out plants (hort.); Pflanzen
umsetzen, versetzen; Trans-
planter.

Ridge (agr.); die Furche, Steiche,
Rinne, der Rain, Furchen-
ravin; Billon m.

— (arch.); der Giebelrücken,
Forst, die Firste; Falte m.

—, runner (cast.); die Haupt-
rinne; Chenal principal m.

— (cutl.); der Grat einer Klinge;
Arête f.

— (hydr.); die Naht zweier
Deichpfänder oder Dossirun-
gen; Jonction de deux talus
de digues f.

Ridge (salt-w.); die Furche im
Kristallisationsbett; Have-
lée f.

—, fillet between the flutes
(arch.); der Steg der Canneli-
rung; Fillet des cannelures f.

—, last — of furrows (agr.);
die Scheidefurche, Wasser-
furche; Dérayure f.

—, to repair the — (arch.); den
First, die Firste, Dachrinne
ausbessern; Affaiter.

—, repairs of the — of houses;
die Ausbesserung der Dach-
rinne; Affaitement m.

—, of a roof with the rafter
and girders; der Fülldach-
stuhl; Ferme de remplage f.

—, of a slate-roof; die First-
reihe eines Schieferdaches;
Lignolet m.

—, band, strap; das Tragband,
der Tragriemen; Bretelle f.

—, band (saddl.) s. Crupper.

—, cover (arch.); die Firstde-
ckung; Couverture du toit f.

—, covering; die Verfirstung;
Enfailement n.

—, drill (agr.); die Reihensä-
maschine, Drillmaschine; So-
moir en lignes m.

—, lead, —, plate; das First-
blech, der Cavalier, First-
sattel, die Firstendeckung,
Firstwulst; Enfailement, cou-
vre-point, bourseaut, bourscau
m., faitière de plomb f.

—, ornament; die Firstverzie-
rung; Couvre-jeint m.

—, piece; der Wolfrahmen bei
offenem Dachstuhl; Patin m.

—, plate, —, lead; der Cava-
lier, das Firstblech, die
Bruchdecke; Faltage en plomb,
en tôle m.

—, plough; der Häufelsflug,
Pflug zum Aufwürfen; But-
teir m., charrue à butter, char-
rue-buttoir f.

—, purlin, —, piece, —, —
tree (carp.); die Firstpfette,
der Firststrahlen, Wolf, die
Dachspitze; Faltage m.

—, rib (arch.); die Scheitelrippe;
Nervure de sommet, grande
lierne f.

—, tile s. Crest-tile.

—, tile, hip-tile; der Firstzie-
gel, Gratziegel, die Preise,
der Mönch, Dachkenner, die
Prixe; Enfaileau m.

—, tiles, pin for fastening —
—; der Firstnagel; Clou de
tuile faitière m.

—, trees (for.); die Rainbäume;
Arbres de lisière m. pl.

Ridging; die Verfirstung,
Verforstung, Firstendeckung,
bleierne Platte auf dem Forste;
Faltage m.

Ridging (agr.); hoch und löcherig bauen, Furchen ziehen; Billonner.

— (agr.); das Furchenziehen, der löcherige Bau; Billonnage m.

Riding (typ.); dñs Kruimstehen der Buchstaben und Linien, Abfüllen der Zeilen; Chevauchage, chevènement m.

— part (scissors); die Anschwellung nm Schraubenloch; Enflure légère autour du trou à vis f.

— bed, — bolster, rider, transom-bed, upper or body-bolster (cartwr.); der Lenkschemel, Wendeschemel, Spinnriegel, die Rungchale; Bisoir m.

— boots; Reiterstiefel; Bottes de cavalerie f. pl.

— boots, jack-boots, top-boots; die Reit-, Stulpen-, Knötenstiefel; Bottes à l'écuycère, à genouillère f. pl.

— coat; der Reiserock; Redingote de voyage f.

— habit, Joseph; der Reitrock, dñs Reitkleid für Rittlingsreiterinnen; Devantiers f.

— habit, ladies' —; das Amazonenkleid; Amazone f.

— trousers, pantaloons; die Reithose; Pantalón de cheval m.

to Riff the back of a blade, groove (cutl.); den Rückenrind einer Klinge einreifen, einkerben, risseln; Prager.

Riffler, rifler; die Raspelfeile, Rissel, Rissel; Riflard, rifloir m.

— (gold-wire dr.); die Rissel; Riflard, rifloir m.

to Risse, groove (gunsm.); nussziehen, riefeln, ziehen, ein Rohr oder einen Lauf ziehen, rissen, risseln, riefen; Carabiniere, rayer.

— again (gunsm.); frischeln; Rafrachir, rayer de nouveau.

— gun-barrels; einen Flintenlauf ziehen; Rainer les canons de fusil.

Rille (gunsm.); der Zug, die Längenfurche; Rayure, rainure f.

—, rifled gun; die Büchse, gezogen, gerisselte Büchse; Carabine, arquebuse-carabine f.

— with hair-rilling; die Büchse mit Haarnägen; Carabine merveilleuse f.

—, hunting—; die Büschbüchse; Arquebuse à giboyer, rayée f.

— for target-shooting; die Scheibbüchse, Staudbüchse; Arquebuse — buttière f., biscaïen m.

— barrel, grossly worked

— (gunsm.); groß zugerichteter Flintenlauf; Chemise f.

Rifle-eprouvette; die Stangenpulverprobe; Éprouvette à crémallière f.

— lock; dñs Büchschenschloß; Platine de carabine f.

— patch, greased patch, patch of cloth, leather etc.; dñs Kugelfutter, Futter, Kugelpfaster, Pflaster; Calpium.

— powder; das Büchsenpulver; Poudre de carabine f.

— sword; das Finschinnenmesser; Sabre-briguet, sabre-poignard m.

— trap, trap; der Kugelnkasten, Schubkasten; Boîte d'une carabine f.

— trap spring; die Schieberfeder; Ressort du couvercle m.

Rifled barrel; der gezogene Lauf; Canon rayé, rainé, carabinié m.

Riffler, bow-file; die Bogenfeile, Lochfeile; Rifloir m.

—; der Büchsenzieher, Rissler; Carabineur m.

— (gunsm.); die Rissel; Lime à feuilles de sauge f.

— machine, — bench, rifling-machine or — bench; die Ziehbank; Machine à rayer f.

Rifling, groove, furrow (gunsm.); der Girall, Zug, die Dralle; Rayure f.

— rod (gunsm.); die Ziehstange; Tringle à rayer f.

to Rist s. to Chip.

— (iron) s. to Crack.

Rigger, pulley (turn.); die Scheibe an der Drehbank; Poulie f.

Right of cutting wood for fuel (for.); das Holzschlage-recht, Holzungsrecht, die Holzgerechtigkeit; Affouage, afforestation m.

— of setting a ladder in neighbouring premises (build.); dñs Leiterrecht, die Leitergerechtigkeit, Leitergerechtigkeit; Echelage m.

— side, towards the —; nach der rechten Seite; Du bon biais.

— angle (slott. m.); der Hakenstahl; Crochet m.

— angled, orthogone, rectangular; rechtwinkelig, winkeltrecht, im rechten Winkel; Orthogonal, rectangulaire, rectangle, à angles droits, en potence.

— hand screw, right-handed screw; die rechte Schraube, das rechte Gewinde; Vis file-tée à droite f.

— handed, left-handed side tools (lathe); Werkzeuge für

die rechte, linke Hand; Outils pour la main droite, gauche m. pl.

Rigidity of cordage; die Steifigkeit; Raideur des cordes f.

Riglet, reglet (typ.); das Forrikelchen, Keilchen; Réglette f.

to Rim, tyre (cartwr.); felgen; Janter. [Cercier.

— (coop.); reifen, umreifen; Rim; die Krämpe, der nach außen umgebogene Rand, der Umschlag; Rebord m.

—; der Rand; Bord m. (vaisselle).

— (mech.); der Ansat; Rebord m.

— side of the sieve (met.); der Siehläufer, Siehlauf; Bord du crible m.

—, flange; der Radfelgenkranz, Radkranz, Felgenkranz, Kranz, Anneau de jante, roud de roue m., couronne f.

—; der Schlag, Schlagring, Kranz; Bord de cloche m.

—; der untere Rand, Anschlag; Pince f. (cloche).

— (balance); der Ring (an der Waage); Anneau m. (balance).

— (locksm.); der Umschweif; Cloison f.

—, ring (mech.); der Schwungring; Anneau d'un volant m.

—, ring (mint); der äußerste Rand ausserhalb der Umschrift; Rebord m.

— (m.-j.); der Aufwinder; Vielle, rone de mme jeuny eu su f.

—, bow (spurr.); das Halbstück, der Schenkel; Collier, corps m.

— (watchm.); der Uhrglasring, die Deckelrinne; Luette f., anneau m.

— (wear.); der Aufwinder, das Aufwindrad; Roue f.

— of a bell, edge; der Glockenrand; Bord m. (cloche).

— s of a cast sheet of lead; die Ränder einer gegossenen Bleinfel; Laisses f. pl.

— of the centre; der Nabenkranz; Jante de rone à aubes f.

— of a drum; der Trammelknoten; Caisse du tambour f.

—, edge of the key-bit; der Rind nm Schlüsselbart; Mnsacan m.

—, little — (spinn.); dñs Röllchen, Klobchen, der Rollenträger, Klobenträger; Pouliot m. [Bord du crible m.

— of a sieve; der Siebrand;

— s, to put the — of a wheel on the lathe; die Radkränze abdrehen; Rafrachir les boudages.

— lock, box-lock, case-lock, cased lock; das Kasten-schloß; Serrure, bolte à palastre f.

im-plates of the hind-beam (wear.); die Windeplatten; Collets m. pl.
 — segment, felly, tire, tyre, —, der Radreifen, Rndkranz, Rahmen, die Einfassung, Rundfelge; Jante du rond f.
 — square; das Winkelmaass mit Fnlz; Equerre à chapeau f.
 — rimmer, broach, opening-bit, counter-sink; die Reibahle, Räumhale, der Aufreiber; Equarrissoir, écarissoir, alésoir, alézoir m.
 — viereckiger, vierflügliger Bohrer; Bonnet carré m.
 — awl, sharp-pointed bit (fire-w.); der Aufräumbohrer, Spitzbohrer; Egravoir m.
 — (goldsm.); die Räumundel; Equarrissoir, écarissoir m.
 — (join.); der Ausräumer; Bec de canon m.
 — (locksm.) s. Counter-sink.
 — pin, bodkin (locksm.); der Aufräumer, Ausräumer, die Reibnhte; Louche f.
 — broach, puncher (watchm.); das Ausweiten, der Aufräumer, Ausschroter; Equarrissoir m.
 — with pyramidal point (min.); der Hohlbohrer mit pyramidaler Spitze; Bonnet d'épée m.
 — Rimmel, countersink (mech.); nnsreiben, fräsen, anstrichlern; Fraiser.
 — Ring; einen Ring ansetzen; Mettre un anneau à ...
 — bells, — away; Glocken wirr durch einander läuten; Brimbaler.
 — a peal; das Glockenspiel spielen; Carillonner.
 — ring, bells; die Glocken, das Glockenwerk; Sonnerie f.
 — loop, band, link, hoop; der Ring, die Oese, das Ohr; Anneau m., boucle f.
 — annular support; die Topfstütze; Accote-pot m.
 — (key); der Ring; Anneau d'une clef m.
 — (bay.); der Bajonnet-, Unter-ring; Bonnet d'un hayonnette m. (serviette).
 — der Serviettenring; Rond m.
 — of the angle of the starlings (br. build.); der Schnabelring; Anneau de bec m.
 — (of the bottle) (gl. m.); der Flaschenring; Collet m.
 — (gunsm.) s. Capuchine.
 — (locksm.); der Ring; Brde f.
 — coil, bundle of wire (wire-dr.); der Ring, Draht, Bund, die Rolle; Torche, botte, torquo f.
 — annual —; der Holz-, Jah-

res-, Jahrring, dns Jahr; Cercle annuel m. zone, couche f.
 Ring, to remove a — of bark (hort.); ringförmig abridnen; Bagueur.
 — with uniform breadth (goldsm.); der Kugelring; Jone m.
 — iron — at the breast-plate of harness (saddl.); der Ring am Kunmt; Dé m.
 — of the breaching of harness; der Schweiss-, Blnttring am Hintergeschirr; Anneau d'avaloire m.
 — of a chain (sm.); der Kettenring; Happe f.
 — of the clapper; der Glocken-, Klöpfel-, Klöppelring, Ring einer Glocke; Bélière f., a. de la cloche.
 — with an eyebolt; der Ringnagel, die Ringschraube; A. à pítón.
 — a, filed — of keys (locksm.); gefeilte Schlüsselringe; Cuis-ses de grenouilles f. pl.
 —, graduated —; der Grad-ring (am Kompass); A. gradué (compas).
 — on head-stalls (saddl.); der Ring nm Kopfgeatell; Dé de panurge m.
 — iron — in pack-saddles (saddl.); eiserner Ring in Packsätteln; Vertevelle f.
 —, jointed —; gegliederter Ring; A. brisé.
 — at the kicking-strap of the harness; der Verhinderungering am Umge des Pferdegeschirrs; A. d'alliance de plate-longe.
 — of the metal cap of a pistol; der Ring an der Metallkappe des Pistolenkolbens; A. de calotte de pistolet.
 — of the middle loop; der obere Riembügel, Oberriembügel; A. du milieu.
 —, open worked — of the astrolabium; durchbrochener Ring nm Astrolab; Araignée f.
 — of an organ-pipe (org.); der Orgel-, Orgelpfeifenring; Bague f. spindle.
 — and runner (spinn.) s. Ring.
 — in the shape of an 8 (min.); der Kloben; A., chaînon en forme de 8 (pour rattacher les chaînons d'une chaîne rompue).
 — sliding round the socket; Sperrring an der Binjonett-dille; A. do bayonnette.
 — with spindles; der Ring mit Spillen; A. à tige.
 —, split —; zerbrochener Ring; A. brisé.
 — on the swivel for the

middle loop of a musket (gunsm.); Ring nm obern Riemenbügel; A. de battant de la grenadière.

Ring on the lower swivel (gunsm.); Ring am untern Riemenbügel; A. de battant de sous-garde.

— of sword-belt; der Ring am Degengehänge; Bélière de ceinturon d'épée f.

— at the throatlash of a halter or stable-collar, chain-rein (saddl.); der Kehlbrienschleifenring nm der Halfter, Halsterring; A. d'entrelacé de licou, de licol.

— of the tongs, tongs' ring; der Zangenring, die Zangenklemme; Anel, maillon m., maille de tenaille f.

— and traveller - throstle (spinn.) s. Ring-spindle.

— with tugs, flaps, flanges; Ring mit Lappen, Flügeln; A. à patte.

— of the whim (min.); der Schwanz; A. du chien.

— of a wire-chain; der Schacken; A. d'une chaîne de fil d'archal.

— on the wire-plate (locksm.); der Ring nm Ziehetaen; Davier m.

— agate; der Ringachat; Quartz-agate en filets concentriques m.

— bolt; der Ringholzen; Chevillè à boucle, à oreilles f.

— box, casket, jewel-box, jewel-case; der Schmuckkasten, dns Geschmeidekästchen; Bague, éerin m., cassette f.

— chain; die Gliederkette; Chaîne à la Catalogne f.

— designs on straps (saddl.); die ringförmige Zeichnung auf Riemen; Ondes à pince f. pl.

— eye (goldsm.); das Ringelchen; Bélière f.

— finger; der Ringfinger; Doigt annulaire m.

— gauge, shot-gauge (gunsm.); der Kaliberring, die Kaliber-, Kugellehre; Lunette à calibre, der réception f., passe-halle m.

— holders (saddl.); der Ringriemen; Porte-anneaux m.

— hook; der Ringhaken; Pitou à crochet m. [Hard m.

— iron (taw.); dns Ringeisen;

— lock; das Ringschloss; Cadenas m., serrure f. à rouleaux.

— ornaments (arch.); die Ringverzierung; Boucle f.

— pin, locking —; das Bajonnettkorn, die Angel, der Sperrungsstift; Etouveau m.

Ring-rod of an earth-borer; die Ringstange eines Erdbohrers; Clef de relevée f.

—screw, double — screw, screw — (locksm.); der Fensterbeschlagkolben, Ringnagel, die Ring-, Doppelschraube, der Schraubenring; Lasseret, laceret, lasseret tournant, piton m.

—spindle, — and runner, — and traveller-throstle (spinn.); die Ring-, Niagara-spindel; Broche à anneau f.

—straps, two — (saddl.); zwei Ringriemen; Clefs du bat f. pl.

—wall, half-muffle (met.); der Kernschacht; Parois intérieures f. pl.

—warp (weav.); die Ringkette; Chainette f. [Inlé.

Ringed (arch.); geringelt; An-Ringing, tool for — fruit-twigs (hort.); das Ringelinstrument; Coupe-sève m.

to Ringle a mare (agr.); eine Stute ringeln; Boucler, an-neler une cavale. [anneau m.

Ringlet; das Ringelchen; Petit —s; lange Locken; Anglaises, boucles à l'anglaise, en tire-bouchon f. pl.

—s, false —; falsche Haarlocken oder Haarbüpfe; Coin m.

—s, making —; das Kräuseln in Locken; Annelure f.

—lace; Spitzen mit Ringelgrund; Dentelle à foud clair f.

Rinman's green s. Cobalt-green.

to Rinse, wash; ab-, ausschweifen; Dégorgier.

—linen; Wäsche abspülen, auswaschen; Aiguayer, guéer.

Rinsing, cleansing, scouring (dye); das Abschwemmen, Aus-spülen, Abseifen, Abspülen, Spülen; Dégorgeage, dégorge-ment, flottage m.

—machine (dye); die Spülmaschine; Machine à laver f.

—room; die Spülkammer; Souillarde f. [coir m.

—tub; das Spülgefäß; Rin-Riolite, selenite of zinc; das Zinkseleür; Riolite, rionite f.

to Rip; schlitzten; Fendro, dé-chirer en long.

—(sew.); aus der Naht kommen; Se déconde.

—off; spleissen; Arracher (on fendant d'un bout à l'autre).

—out, saw or cut stuff; das Holz trennen; Refendre le bois.

Rip! pull on! (min.); hol an! Tirez!

—(sculpt.); das Schnitzen; —saw; eine Art englische

Fuchsschweifsäge; Scie à main anglaise f.

to Ripen later (fruits plucked when unripe) (hort.); nach-reifen; Parer.

Ripened by the heat of Au-gust (agr.); gezeitigt; Aouët.

—on the twig (hort.); am Baume gereift; Confit sur l'arbre. [Boîte f.

Ripeness (wine); die Reife; Ripper, thin wire-drawer; der Kleindrathzieher; Ebrou-deur m.

to Ripple, pill (spinn.); mit dem Riffelkamm abkämmen, rif-feln, reffeln, reffen, raffén; Gréger.

Ripple, flax-comb, hackle, great pill-comb; der Riffel-kamm, die Riffel, Riffe, der Reffkamm; Drège, dreige f.

to Rise; aufwullen, überko-chen; Aller au levage.

—s. to Ferment. [Bouffer.

—(bak.); aufgehen, quellen; —, get up again (barom.); stei-gen; Remonter.

—(met.); steigen; Monter.

—(min.); das Wasser aufgehen; Venir baut.

—(typ.); richtig ausschiessen (die gesetzten Zeilen); Im-posuer les pagos.

Rise; die Vorderseite; Face de la marche f.

—(in a level-book); die Stei-gung; Montant m.

—(min.); die aufsteigende Linie; Partie de la ligne d'in-clinaison qui s'élève f.

—, height, pitch of an arch; der Pfeil, die Pfeilhöhe, der Bogenstich; Flèche de l'arc, hauteur sous ciel montée d'arc f.

—of seams (min.); der Stei-gungspunkt der Schicht; Point m.

—of temperature; die Tem-peraturerhöhung; Élévation de la température f.

Riser, mounting; die Stei-gung, Stufenhöhe; Montée de marche f.

—, raising (carp.); das Futter-bret, die Futterstufe, die Satz-stufe, Satzbohle, das Satz-bret, der Stufenträger; Contre-marche f.

Rising, height of a bridge; die Aufahrt, das Steigen ein-er Brücke; Montée de pont f.

—of the froth (soap.); das Aufwallen, Ueberkochen; Le-vage m.

—of the mercury; das Stei-gen, Aufsteigen des Queck-silbers; Ascension du mercure f.

—of a vault; die Wölb-, Stich-,

Pfeilhöhe eines Bogens; Mon-tée d'une voûte, voussure f.

Rising of a vault s. Centry.

—vertically without inter-ruption (min.); ohne Absatz lothrecht aus dem Grund auf-steigen; Porter de fond.

—of water; der Anwachs, Anwuchs, Anlauf, das An-schwellen, Schwellen des Wassers; Crue des eaux f.

—anvil, small —, small beak-iron; das kleine Sperr-horn; Petite enclume, petite bigorne f.

—box, drop-box (j. loom.); die Stieglade; Boîte de navet-s superposées f.

—ground s. Ascent.

—pipe (cast.); das Steigrohr; Siphon m.

—rod (Cornish engine); die Ventilstange; Tige de son-papes f. [Mine striée f.

Rither; ein Streifengestein;

River-bathing; das Flussbad; Bains de rivière m. pl.

—bed dammed up (hydr.); eingedämmtes Flussbett; Duis m.

—mud (agr.); Flussschlamm, angeschlammte Erde; Col-mate f.

—navigation; die Fluss-schiffahrt; Batterie f.

—sand; der Flusssand; Sable de ravine, de rivière m.

—water; das Flusswasser; Eau de rivière f.

to Rivet, fix in with a rivet, clench; einnieten; River à, dans.

—, clinch, fix by a rivet; nie-ten, vernieten, zusammen nie-ten; River.

—, jog (locksm., watchm.); stau-chen, vernieten; Estoquer, aplatir un rivet.

—a nail; nieten, umnieten, ver-nieten; Riverer na clon. [Mater.

—up (coppersm.); dicht machen; Rivet, rivetting-nail, clinch;

der Nietnagel, das Niet, die Niete, der Nietstift; Rivet, clon é river m.

—, die Klammer, Schliesse; Clavette, goupille f., fermoir m. [porcelaine m.

—, das Nietlein; Attache f. (de —s (entl.); die Blechplatten an den Nieten oder Stiften der Messergriffe; Flans m. pl.

—(ferr.); die Hufnagelzwicke; Pointe du clon à ferrer f.

—, bolt of a hinge (locksm.); der Niet, Stift, Dorn in einem Gewerbe; Lacet m.

—(met.); der Stift; Rivet m.

—, false —; der Falschnagel; Fausse clavette f.

ivet, flush —, countersunk —; *das versenkte Niet, Niet mit einem versenkten Kopfe*; Rivet à tête fraisée, à tête noyée, rivet noyé m.
 —auger; der Nietbohrer; Tarrère à rivet f.
 —pin; der Nietheil, Rundstift; Broche d'assemblage f.
 —plate (maob.) s. Burr
 —stock (watchm.); die Lochbank, das Nietenisen; Bane à river m. [dache à river f.]
 —tongs; der Nietloben; Morsveter (railw.); der Nieten-schlagler; River m.
 —riveting (watchm.); der Niet; Rivure f.
 —countersunk —; versenkte Vernietung; Rivure prisonnière f.
 —treble chain —; die dreifache, geradlinige Nietung; Rivure triple rectiligne.
 —bench, —stock; die Nietbank, Nietplatte, das Nietstückchen; Bane à river, outil à trous m.
 —clamp (metal-w.); das Nietklöbchen, die Nietkluppe; Mordache à river, presse pour river f.
 —clamp (watchm.); die Nietpresse; Mordache f.
 —hammer; der Niethammer; Marteau à river, rivoir m.
 —machine; die Nietmaschine, Nietpresse; Machine à river f.
 —punch; die Nietpunze, der Nietmeissel; Poinçon à river m.
 —set; der Nietstempel, Nietpfasse, das Scheileisen, der Nietloben; Chasse-rivet m.
 —stock s. Riveting-bench.
 —riveting, cleaving; das Spalten, Klöben; Fendre.
 —knife; die Spaltklinge, das Klöbeisen; Coutre m.
 —rod; die Strasse, Land-, Heerstrasse, der Weg; Chemin m., route, voie, chaussée f.
 —way; die Fahrbahn, der Fahrweg; Chaussée, r. f.
 —line, path, track, railway line, set of tracks, line-track, trackway, way of a railway (railw.); das Geleise, die Bahnlinie, der Schienenstrang, das Schienengeleise, Gleis, die Fahrbahn, Bahn; Voie de fer, ligne f., chemin m. (railw.); die Zweigbahn; Embranchement m.
 —barrelled, barrel, convex —; die gewölbte Strasse, der gewölbte Dammweg; R., chaussée bombée. [R. battue.
 —beaten —; gebahnter Weg; common —; der gemeine

Fahrweg, die gewöhnliche Strasse; R. ordinaire, en terre.
 Road, concave —; die hohle Strasse; R. creuse.
 —crossed by a railway; der Eisenbahnübergang; Passage en dessus m.
 —crossing the railway over a bridge; die Ueberbrückung, der Viaduct; Passage par dessus, viaduc m.
 —, heavy —; die ausgefahrene Strasse; R. fatiguée.
 —, laid —; die Strasse mit Unterbau; R. avec fondation, Seiford, à la Trésaguet.
 —, macadamized —; die macadamisirte Strasse, R. macadamisée.
 —, metalled —; die Schotterstrasse, der Steindamm, die Bruchstein-, Steinstrasse; R. empierrée, ebaussée en empièrrement, ferrée, en cailloux.
 —, national, parliamentary —; die Kaiserstrasse; R. royale.
 —, parallel —; der Parallelweg; Voie parallèle.
 —, parish, parochial —, highway; der Gemeinderweg, die Nebenstrasse; Chemin communal, vicinal m.
 —, paved —; der gepflasterte Weg; R. pavée.
 —, paved — with free borders; der gepflasterte Weg mit freiliegendem Rande; Désaccoté m.
 —, private —; der Privatweg; Chemin rural, particulier.
 —wide enough for two carriages to pass abreast; die Landstrasse, Einfahrt bei Städten; Chemin forain.
 —, rugged, rough — die holperige Strasse; R. inégale, raboteuse. [Littré f.]
 —bed (agr.); die Streubettung;
 —book; das Reisehandbuch; Itinéraire m.
 —builder; der Strassenbau-techniker; Ingénieur des ponts et chaussées, des routes et chemins m.
 —building, construction of —; der Wegbau; Construction des routes f.
 —drain, —ditch; der Strassengraben; Fossé latéral à la r. m.
 —embankment; die Strassen-aufschüttung; Remblai der m.
 —engineer; der Strassenbauer; Ingénieur des routes m.
 —fence; die Strassenschranke, das Strassengatter; Clôture de r. f.
 —framing; das Gebälk des Brückenbelags; Charpente de tablier f.
 —inspectors, office of —;

das Wegamt; Administration des routes, voirie f.
 Road-maker; der Strassenbauer; Constructeur de routes m.
 —making; der Strassenbau; Construction de routes f.
 —man; der Strassenarbeiter; Cantonnier m.
 —masonry; der Strassenkunstbau; Ouvrage d'art de r. m.
 —measurer, odometer; der Fahrdranz-, Fahrtmesser; Compteur kilométrique m.
 —roller; die Strassenwalze; Rouleau m. [eisen; Rabot m.]
 —scraper; das Strassenkratzen;
 —side; der Strassenbord; Bord de la r. m.
 —way, carriage-way; die Brücken-, Fahrbahn, Bahn; Chaussée, voie f., tablier m.
 —way, —, breadth, surface of a bridge; die Brücken-, Fahrbahn, Breite, Oberfläche, Deckung; Aire d'un pont f.
 —works; Wegebauten; Travaux de routes m. pl.
 Roadsman (railw.); der Schienenleger; Poseur de rails m.
 Roans, calf, straight-grained morocco; das Marokkokalbleder; Veau maroquin m.
 Roaring trade; blühendes Geschäft; Commerce florissant m.
 Roast (chem.); glühen; Griller.
 —, burn, brown (conf.); in Zucker bräunen lassen; Praliner.
 —(cook.); rösten, braten; Griller, rôtir, frire.
 —(met.); backen; Griller.
 —the mat; Stein treiben; Griller la matie. [lier les mines.
 —the ore; Rost brennen; Grill-Roaster (cook.); der Rost, Bratrost; Gril m.
 Roasting s. Calcining.
 —, calcining, burning; das Braten, Zubrennen, Breunen, Rösten der Metalle; Grillage, rôtissage m., calcination f.
 —, die Schwarzkupferarbeit; Rôtissage du cuivre m.
 —(chem.); die Röstung; Tostion, ustulation f.
 —(met.); das Abrauchen, die Röstung; Assation f.
 —(weav.); das Rösteln; Frisage m.
 —coffee; das Kaffeebrennen; Torréfaction du café f.
 —, to conduct well the —; den Rost recht führen; Bien conduire un grillage.
 —of disks of pig-iron; das Braten der Blätteln, des Scheibeneisens; Gr. des blottes.
 —, finishing —; das Garrösten; Gr. définitif.
 —in heaps; das Rösten in Haufen, die Haufenröstung; Gr., rôtissage en tas m.

Roasting, broiling of pig-iron; *dns Braten des Roh-eisens*; Grillage de la fonte m.
 —, preparatory —; *das Vor-rösten*; Gr. préliminaire.

—apparatus; *der Röstapparat*; Appareil de gr. m.

—area, place for — ore (met.); *der Röststadel*; Aire de gr. f.

—furnace; *der Röst-, Brenn-Ofen*; Fourneau de gr. m.

—furnace (met.); *der Seiger-dnrrofen*; Fourneau de parfait dessèchement m.

—place; *der Stadel*; Lieu du gr. m.

—process; *die Röstarbeit*; Méthode de gr. f.

—and refining-process, kind of Styrian process; *das Brnt-frischen*; Affinage à rôtissage.

—stove, French —; *der Frnnzösische Röstofen*; Co-quille f.

Rob; *der Dicksft*; Rob m.

Robinia sepium; violettes Aka-zienholz; Bois d'ainon m.

Roburometer, roeometer; *der Kraft-, Widerstandsmes-ser*; Roburomètre, roeomètre m.

to Rock; *schnukeln*; Balancer.

Rock (arch.); *Vorsprung mit roher Vorderseite*; Bossage à rocher m.

—(min.); *der Felsen, das Ge-stein, die Gebirgs-, Felsart*; Roche, montagne à filons f.

—(spinn.); *der Rocken, Wocken*; Quenouille f. [m. pl.]

—s; *die Felzwacken*; Rochers

—s; *Kupfer von mehr als 4 Zoll*; Minerai de cuivre de plus de neuf centimètres.

—s; *der grösste Kupferklumpen*; Cuivre de plus de 12 cent.

—, amygdaloid —; *der Küm-melstein*; R. amygdaloïde.

—s, arenaceous —; *gebroches Gebirge, sandsteinartige Ge-birgsmassen*; Gangue friable f., arénacées f. pl.

—, blasting —; *der Waffen-stein*; R. qui ne cède qu'à la force de la poudre.

—in coal-beds, *der Felsen in Kohlenlagern*; Folie f.

—s containing soft coal; *das weiche Kohlen haltende Ge-stein*; Fagnisses f. pl.

—, the — cuts the lode; *die Feste verklemmt den Gang*; La r. dure tranche, coupe le filon.

—, first —; *die Gans*; Première r.

—, the rock is of a good species, *der Gang führt eine schöne Bergart, der Gng liegt im guten Gebirge*; La r. est d'une bonne espèce.

Rock, granulated clay-iron —; *das Hirsenerz*; R. argilo-ferrugineuse granulée.

—, hard, rebel —; *der Knauer, Martkamm, Kamm, die Gans*; R. dure, indomptable, réfrac-taire f.

—, there appears a hard —; *es bäumt sich ein Knauer auf*; Il parait une r. dure.

—, hard and dead —; *die Steingalle*; Pierre dure et sté-rile f.

—, the — invades the lodes; *dns Gestein beisst in den Gängen* nus; La r. s'avance, saillit dans les filons.

—, manageable —; *geschmei-diges Gestein*; R. aisée à ex-traire, à exploiter.

—, massive hard —; *die Feste*; Massif de r. dure m.

—, iniceous — (met.); *die Rebhühneraugen*; Oeils-de-perdrix m. pl.

—s composed of different minerals; *Felsen von ver-schiedenen Mineralien*; Com-posée f.

—s, neptunian —; *neptunische Gebilde*; Terrains neptuniens m. pl.

—, phosphorated —; *phosphor-saure Basen enthaltende Ge-birgsarten*; Phosphates f. pl.

—s, plutonian —; *plutonische Gebilde*; Terrains ignés, mas-sifs, plutoniques m. pl.

—, primary, primitive — or formation; *der Urfels, das Urgebirge, der Grundstein*; Terrain primitif m., r. primitive, originaire f.

—, resisting —; *der verhärtete Gng*; R. qui résiste.

— resisting steel-tools; *das fressende Gestein*; R. dure à entamer.

—, the — resonnds; *das Ge-stein gellt*; La r. résonne, re-tentit.

—s, secondary —; *die Flßt-gebirgsarten*; Roches strati-formes, secondaires f. pl.

—, the — shakes; *das Gestein wird rege*; La r. s'ébranle, menace d'écrouler.

—, solid —, fast, shelf; *das feste Gebirge, feste Gestein, der Fels*; R. compacte.

—s, solid —; *dns Frischgestein*; R. qui n'est soutenue par aucune charpente. [stérile.]

—, sterile —; *der Matz*; R.

—, tertiary —; *der dritten Pe-riode angehöriges Gebilde*; Terrain tertiaire m.

—s, tertiary —, flöz-forma-tion; *das Flßtgebirge*; Ter-raius sédimentaires m. pl.

Rock, unctuous, fat —; *das Faulgebirge, faule Gebirge*; R. glissante, pierre mollesse, onctueuse f.

—a-low; *der Ueberrock*; Ro-quelaure m.

—alum, (roche-alum) facti-tious alum; *der Alaun von Rocca, Bergalaun, der feine künstliche Alaun, feine Alaun, Stein-, Felsalaun, aus dem Alunstein gewonnene Alaun*; Alun de r. m.

—cherry-tree wood, (Maha-leh, Prunus, Cerasus Maha-leh); *Mahalebkirchenbaum-, Mahalebholz*; Bois de Sainte-Lucie, corisier mahaleb.

—cork, —leather, variety of asbestos; *der Bergkork, schwimmende Asbest*; Liège-fossile m.

—crystal, mountain-crystal; *der Bergkrystall, geformte-Muschel, edle Glasquarz, Rheinkiesel, Scheindiamant*; Cristal de r. naturel, quartz hyalin limpide m.

—crystal, black —; *schwar-zer Bergkrystall*; Diamant d'Alençon, du Canada m.

—cutting machine; *die Fel-senhausmaschine*; Haversse f.

—drill s. Ratchet-drill.

—oil, petroleum, gaeclaeum, earth-oil, fossil tar, bitu-men, mineral oil, seneca oil; *das Erdöl, Petroleum, Bitumen, Berg-, Steinöl, Naphtha*; Huile de pétrole ou de terre, de naphte, huile mi-nérale f. [de r. m. pl.]

—rubbish; *der Bruch*; Débris

—ruby; *der rothe, veichen-blaue Granat*; Rubis de r. m.

—salt, mineral salt; *das Erd-, Stein-, Kernsalz*; Sel fossile, gemme, minéral, sel de r. m., sonde muriatée fossile f.

—salt, green —; *das Koth-salz*; Gemme vert, sel de Szybik, argileux m.

—saltpetre; *gebrochener, kln-ner Salpeter*; Salpêtre en glace, cn r. m.

—shaft (mech.); *der Schwebe-baum*; Arbre à bascule m.

—staff chain of the bellows (sm.); *die Batgenstange, Blas-gebläse, die Ziehkette*; Branloir f.

—wood, ligneous asbest; *der Holzasbest, gemeine As-best, dns Bergholz*; Asbeste ligniforme m.

—work (arch.); *die künstliche Einschole, Eissapfenverzie-rung im Rococostyle*; Congé-lation f.

Rock-work (arch.); das Stein-, Grottenwerk; Rocaille f.

—work, rustic work, rustic, rustico, boorish work (arch.); die Rustik, das bäuerische Werk, unbebaute Quaderwerk; Ouvrage rustique, bossage m.

Rockers (carriage); die Schwel-ler (am Kutschkasten); Brancards m. pl.

—(cradle); die Kufen der Wiege; Barres, Basques f. pl.

Rocket, sky- — (fire-w.); die Rakete, der Schwärmer; Fusée volante f. [Foudroyante f.]

—, flasing- —, die Blitzzrakete; —, thin middling —; dünne mittlere Rakete zum Versetzen; Parfement m.

—composition; der Raketen-, Treibsatz; Matière fusante f.

—frame, —stand; der Raketenbock, das Raketenstell, Stativ, Wurfgestell; Chevalet des fusées, atüt, trépied à fusées m.

—heading, heading; die Ver- setzung einer Rakete; Garniture d'une fusée f.

—mould; der Raketenstock; Moule de fusée m.

—paper, —case paper; Doppel-, Raketenhülspapier; Papier à cartouches des fusées m.

—press; die Leierbank, Leier- tafel; Presse à fusée f.

—stick; der Raketenstab; Pan- naceau m., haguette de fusée volante f.

Rocking s. Falling-board.

—(h. w. loom.); ungleich hän- gen; Balancer.

—of alum; die letzte Krystal- lisierung des Alauns, das Wachmachen; Cristallisation de l'alun f. [Masse f.]

—cask (al. w.); das Wachfass;

—chair; der Schaukel-, Schwibestuhl; Chaise à bas- cule, chaise marine f.

—horse; das Schaukelpferd; Cheval à bascule, dada m.

—shaft; die oscillierende, auf- und abgehende Welle; Arbtre oscillant m.

Rockingham; englische braune Fayence; Fayence brune anglaise f.

Rockmoss (dye) s. Archil.

Rococo, (a word applied to ar- ticles of taste, household and ornamental furniture, jew- elry etc. in the reign of Louis XIV.); Rokoko; Rococo m.

Rocou s. Arnotto.

Rod; die Ruthe, Stange; Verge, Tige f. [penteur f.]

—; die Messruthe; Verge d'ar-

Rods (bridge); die eisernen Strebstangen; Contre-fiches de fer f. pl.

Rod (cast.); das Grenz-, Grens- eisen; Crapaudine f.

—(gl. m.); der Haken; Fourche, corderline f., crochet m.

—, ribbon, riband (gunsm.); die Bandschiene; Ruban m.

—, tringle (join.); die Fugen- leiste; Cuvre-joint m.

—, leading-pulley, guide (mach.); die Triebstange, das hölzerne oder eiserne Trieb- werk, der Lenker; Bielle f.

—, spear, sweep (min.); das Gestänge; Tige f., tirant m.

—(spinn.); der Wollestock; Gauletto f. [verge f.]

—(st. eng.); die Stange; Tige, —(watchm.); die Stange des Pen- dels; Tige f. [guette f.]

—(wire-dr.); die Stange; Ba- —of the bag-net (fsh.); die Buntelgarnstange; Partique f.

—for beating wool; der Woll- stecken, Wollklopfer, die Ruthe zum Schlagen der Wolle; Batte f.

—, bar of a pair of bellows; die Stange eines Blasebalgs; Fléau m.

—of the cloth-beam (weav.); die Unterläuffruthe; Verge du déchargeoir f.

—connecting the feet of chairs; der Kreuzstab; Bâton de chaiso m.

—, divining- —; die Wünschel- ruthe; Bagnette divinatoire f.

—for hammering the plates round upon; der Bohrstock; Tasseau à arrondir la tôle m.

—, hollow- —, catch; die Fang- stange; Cloche à galets f.

—of the horse (stock-man.); die Rossstange; Verge du che- valet f.

—or ferret fixing on the ring of bottles (gl. m.); der Rand- kolben; Cordeline f.

—s, iron — for fixing a door (locksm.); eiserne Querstangen zur Thürbefestigung; Dé- charge f.

—, iron — for stuffing collars (saddl.); die Polsterstange; Vergo à enverger f.

—, iron — for trying the smelted copper; das Gar- eisen; Eprouvettoqu'on plonge dans le cuivre en fusion pour voir s'il est assez purifié f.

—, leaden — (glaz.); die Blei- stange; Coeur m.

—for maintaining the lease (weav.); der Geleestab; Com- pporteur m.

—for opening clack-valves (org.); das Hämmerchen, der

Drücker, Klappenöffner; Pl- lot m.

Rods, parallel —, parallel bars; die Parallel-, Verbindungsstangen; Nerges, tiges du parallélogramme f. pl.

—s of pumps; das Kunstge- stänge; Tiges des pompes f. pl., tirants m. pl.

—forsand-moulding (plumb.); der Sandgiessstock; Bâton à labourer m.

—, short — (watchm.); das Niel- chen, Zäpfchen, die sehr kurze Radwelle; Tigeron m.

—, small — (silk-w.); das Fall- stäbchen; Trapette f.

—, small — of iron; Eisenstäb- chen; Vergette f.

—, small — or bar (saddl.); das Stänglein; Bizot m.

—, split —, slitted iron, slit- iron; das gesplattene Stangen- eisen, geschnittene Eisen, Schneideisen; Côte de vache f., fenton m.

—of a stocking-frame; die Ruthe welche durch die Schwingen geht; Baguetto f.

—for supporting jacquard cards; die Jacquardstange; Cerceau m.

—for supporting the tapestry (weav.); die Schienenruthe, der Litzenträger; Liais m.

—for the tension of warps (weav.); die Kettenstreckruthe; Cheval m.

—s, three square — (wax-ch.); dreieckige Stäbe; Tringles en tiers-point f. pl.

—s of the threads which form the little diamonds (weav.); die Steinschäfte; Tringles des fils qui forment les petits car- reaux f. pl.

—of the warp-beam (weav.); der Scheerkasten, das Stäng- lein; Estissense f.

—s of a warping-mill; die Stange zum Rückwinden der ungebrochenen Fäden der Zettel- maschine; Baguetto de rap- pel f.

—barrier (railw.); das Stangen- gatter; Barrière à lisso suspen- due f.

—fernule (watchm.); die Stan- genrolle; Cuivret à verge m.

—full; der Lichtspiess voll; Brochée f.

—iron, iron in bars, nail- —s; das Zaineisen; Fer en barres, carillon, menu fer en verges m.

—iron, round iron; das Rund- eisen; Fer rond m.

—iron; das Stangen-, Leisten- eisen; Fer à tringles m.

—iron, iron-bar with marks of hammering; das Zain-,

Krauseisen; Verge erene-
lée f.
Rod-iron, short —; *kurzes*
Stabeisen; Courçon m.
—iron, welded — for
double barrels (gunsm.);
zu doppelter Rohrschiene zu-
sammengeschnittene Stabei-
senstücke; Paquet double m.
—ring, pipe; der Ladestock-
ring, die Ladestockpfefte;
Ladestocknuth, das Ladestock-
röhrchen, Mutterröhrchen;
Porte-baguette m.
—shaft, engine-shaft; der
Wasserhaltungsschaft; Puits
d'épuisement m. flaire.
—shaped; stahlförmig; Baail-
—strap; die Riemenwelle;
Tige à courroie f.
—strap, connecting —;
der Bügel vor der Flügel- oder
Treibstange; Bride de coussi-
net de bielle f.
—welded (gunsm.); aus Band-
schienen geschmiedet; Ru-
banné. faßl.
Rodden-tree s. Mountain-
Roe's hide or skin; Hirsch-
kuhhäute; Biehes f. pl.
Roestone, oolite; der Rogen-
stein; Pierre de frai, ovaire f.,
fulminaire m.
—; der Cenchrut, Hirsenstein;
Cenchrute f.
to Roll; rollen; Rouler.
—float; abwalzen, abgleichen;
Aplanir, unir, égaliser.
—laminale; Eisen etc. abplät-
ten, walzen, auswalzen, stre-
cken; Laminer, cylindrer.
—(agr.); walzen, mit der Walze
überfahren; Cylindrer.
—(gl. m.); rollen; Marbrer.
—, bend (met.); biegen, rund-
biegen, rollen; Rouler.
—(pastry); rollen; Biller.
—(typ.); die Farbe mittelst der
Walze auftragen; Encrer.
—, the blooms into bars be-
tween rollers (met.); die
Schirbel walzen, auswalzen,
unter Walzen ausrecken; Étirer
le lopin au laminoir.
—the cord (button-m.); die
Korte umwickeln; Rouler.
—down young oats (agr.);
das junge Haferkorn rollen,
niederwalzen; Rabattre les
avoines.
—felt for hats (hatm.); einen
Hutfilz rollen; Limousser.
—the furnace, prepare the
moulding-sand (cast.); den
Formsand zubereiten, den
Giessofen pitschen; Corroyer.
—, rough down iron; das Eisen
walzen; Cylindrer, laminer
le fer.
—out the bars; die Stäbe aus-

walzen; Étirer les barres sous
les cylindres.
to Roll a paste thin; den Teig
dunn rollen, ausrollen; Abais-
ser la pâte.
—plates previous to anneal-
ing; die Metallplatten vor
dem Ausglühen walzen; Passer
les lames en blanc.
—round; sich schraubenförmig
rollen; Se rouler en spirale.
—the sand; Giesssand zuberei-
ten; Corroyer le sable à fondeur.
—steel; Stahl strecken, walzen;
Laminer l'acier.
—up the border of cloth
(drap.); den Rand des Tuches
aufrollen; Litter.
—up the list (drap, dye); den
Saum auf-, zusammenrollen,
die Sahlleisten einfassen; Litter.
—up tight (paper-b.); fest
zusammenrollen; Rouler en fin.
Roll; der Wulst, Kopfring;
Bourrelet, tortillon m.
—; der Fallhut für Kinder;
Bourrelet m.
—; das Streichholz (zum Messen
des Getreides); Râcloire, ra-
doire f.
—and chain; feiner geköppter
Wollenzeug mit kettenartiger
habenem Streifen; Croisé de
laine rayé m.
—(areb.); die Schnecke, der
Schnirkel; Volute, corne de
bélîer, béliée f.
—(bookb.); das Rädchen; Rou-
lette f.
—(h. w. loom.); die Drehrolle,
Rolle, Scheibe; Molette f.
—(lam.); die Walze; Cylindre m.
—, roller, cylinder (mech.);
die Rollenwelle, Walze, Rolle,
Welle; Rouleau, cylindre m.
—s, cardings (spinn.); die Lo-
cken; Loquettes, ploques f. pl.,
boudins m. pl.
—(upholst.); die Rolle, das Stück;
Pièce f., rouleau m.
—s (sug.); der Zuckerroller;
Cylindre à broyer le sucre m.
—, carrot, twist (tobacco); die
Tabakrolle, Tabakstange,
Carotte, Rolle; Carotte f.,
rouleau m.
—of brimstone or sulphur,
brimstone-cane; die Staage
Schwefel, Schwefelstange;
Bâton f., canne de soufre,
soufre en canons m.
—of carded wool, carding;
die Flethealocke, Flethe, Lo-
cke; Boudin m., loquette,
plogue f.
—, chilled or case-hardened
—, die schalen- oder stahlharte
Walze; Cylindre trempé à la
volée m.
—, chilled —, case-hardened

—(tink.); die Polirwalze; Cy-
lindre à polir m.
Roll of clay (pott.); der Weller,
Wulst; Rouleau de lut m.
—with a simple fillet (bookb.);
das Rädchen mit einem ein-
fachen Filett; Roulette à fillet
simple f.
—with grains (bookb.); das
Rädchen mit Punkte; Rou-
lette à grains f.
—with two lines (bookb.); das
Rädchen mit zwei Linien; Rou-
lette à deux lignes f.
—for reducing and drawing
iron into bars; die Walze
zur Darstellung des Stabeisens,
die Stabeisenwalze; Cylindre
forgeur m.
—of paste (pott.); der Weller,
Weller; Rouleau de pâte m.
—, mould for making pipes
(tinu.); die Röhrenform,
Rohrwalze; Tondin m.
—, contraction, balk, nip of
a seam (min.); die Ver-
drückung, Verschmälerung;
Étranglement, resserrement,
rétrécissement m., étreinte f.
—s of sheet-iron (tin-m.); das
Eisenblech in Rollen; At-
finerie f.
—for the silks; die Rolle
für Seideasträhne; Lame f.
—of silver-foil (arch.); das
Silberbröllen; Feuille d'argent
en rouleau f.
—of taper, wax-taper; der
Wachschlichtstock; Bougie filée
f., pain de bougie, rat de cave m.
—of tobacco; die Tabakrolle,
der Tabakkegel; Cognet m.,
andouille, earotte f.
—s of wire, coils (wire-dr.);
der Draht in Ringen, die
Drahtrollen; Bottes f. pl.
—arnotto; die Arnottorolle;
Arnotto en rouleaux, roueon en
roulettes m.
—boiling (drsp.); das Walzen-
sieden; Cuisson du drap en-
roulé f.
—box, shell (spinn.); der Lo-
ckeakasten, Mantel, die Mulde,
Lockenschüssel; Babut, bac m.,
bâche, coquille f.
—and fillet - moulding
(bookb.); das Rollglied mit
Büadchen; Moulure à rouleau
et fillet f.
—frame (wire-dr.); das Rol-
leagestell; Mousse f.
—joint, —; die Falzrolle, Fu-
genleiste; Tringle à toiture f.
—in-moulding; das Rollglied;
Moulure à rouleau f.
—ring (mill.); der Rollrings;
Anneau à rouleau m.
—tin; das Ballen-, Stollzinn;
Étain à balles, à rouleaux m.

Roll—tobacco; *der Rollentabak*; Tabac roulé m.
Rolled (tobacco); *gerollt, Rolltabak*; En carotte.
 —iron; *das Walzeisen*; Fer cylindrique, laminé m.
 —lead, sheet-lead; *das Walzblei*; Plomb laminé m., feuilles de plomb f. pl.
 —metal, —plate; *das Walzblech*; Plagues laminées f. pl.
 —tubes; *gewalzte Röhren*; Tuyaux cylindriques m. pl.
 —up case; *das Rollfuttermal*; Étui en rouleau m.
Roller; *die Handmange, Handrolle*; Cylindre à lisser le linge m.
 —roll, cylinder; *die Walze, Trommel*; Tambour, cylindre m.
 —; *die Strassenwalze*; Cylindre pour chaussées m.
 —; *die Streckwalze*; Cylindre laminaire m.
 —; *die Walzmühle*; Laminoin m.
 —roll; *der Fallhut für Kinder*; Bourrelet m.
 —s, stuffs made up in—; *aufgerollte Zeuge*; Etoffes enroulées f. pl. [Ploutre f.
 —(sgr.); *die Ackerwalze*; (cartwr.); *die Walze*; Boule f.
 —(dye); *die Walze*; Courroi m.
 —(gl.m.); *das Walzholz*; Rouleau.
 —cuff (lace-m.); *das Rollen*; *die Kuffe*; Fer à ronler, canon m. [Gorge f.
 —(map); *der ausgekehrte Stab*; (mech.); *die Walze, Welle*; Cylindre, arbre, rouleau m.
 —cylinder (met.); *die Eisenwalze*; Roller m.
 —a, rolla (met.); *die Walzen*; Cylindres m. pl. [noir m.
 —s; *die Walzwerke*; Laminier m.
 —trimmer (mill.); *die Winne, Rumpfleiter, der Rumpfbau*; Chevalet, trémion m.
 —(mill.); *der Mühlswengel*; Trempire f.
 —(porc.); *das Mangelholz*; Billet, rouleau m.
 —rolling-stick (pott.); *das Rollholz*; Billet m.
 —s (saddl.); *die Sattelgurten*; Sanglea de la selle f. pl.
 —drawing— (spinn.); *die Streckwalze*; Cylindre de laminoin m.
 —(turn.); *der Rollstab*, *das Rollholz*; Gorge f.
 —(weav.); *der Garn-, Weberbaum*; Déchargeoir, lisseron m., grande ensonple, ensonple de derrière f.
 —in breeches (saddl.); *Rollen in Schwanzriemen*; Rouleau m.
 —s, bruising— (mill.); ein Paar eiserne Walzen zur Beförderung des Quetschens

und Vermahlens; Comprimeurs m. pl.
Roller of the cable (rop.); *die Rollbank*; Chevalet à rouleau m.
 —, delivering— (spinn.); *die Streck-, Ausziehwalze*; Cylindre-étireur m.
 —, diluting— (paper-m.); *die Erweichwalze*; Cylindre émoussant m.
 —of the drag (saw-mill.); *das Laufrädchen des Schlittens*; Galet du chariot m.
 —, expanding—; *die Spannrolle, der Riemenpanner*; Rouleau de tension m.
 —, feeding— (rop.); *die Einzieh-, Einlass-, Speisewalze*; Cylindre d'entrée, cylindre-nourrisseur m.
 —s, finishing— (mint.); *das Probe-, Fertigwalzwerk*; Laminoin dernier, polisseur m.
 —, fluted—; *die Riffelwalze*; Cylindre cannelé m.
 —s, front— (m. j.); *die vordersten Riffelwalzen*; Premiers cylindres cannelés m. pl.
 —s, inking— (typ.); *die Farberwalzen*; Toucheurs m. pl.
 —, laminating—, drawing— (furb.); *die Streckwalze*; Cylindre-étireur m.
 —a for the pitch-chain of a dredger; *die Rollen der Eimerkette an der Baggermaschine*; Rouleau de la chaîne sans fin m.
 —s, pressing— (paper-m.); *das Satinirwalzwerk*; Laminoin en lissoir, glaceur m., satineuse f.
 —of a pulley or crane; *die Krahnrolle, Scheibe an einem Kloben oder einer Rolle, Rolle an einem Krahn*; Roue d'une grue, d'une poulie f.
 —, retaining— (spinn.); *die Einzieh-, Einführungsvalze*; Cylindre d'entrée, cylindre-fourneuse m.
 —a, roughing— (lam.); *die Rauchsleifwalzen*; Rouleaux dégrossisseurs m. pl.
 —, slitting—; *die Schneidwalze, das Eisenspaltwerk*; Cylindre-fendeur m., fenderie f.
 —s, slitting—; *die Windmühlswengel*; Engins m. pl.
 —, toothed— (powder-m.); *die Körnwalze*; Cylindre cannelé m.
 —of turn-table (railw.); *die Drehscheibrolle*; Galet d'une plate-forme m.
 —, wooden—; *die hölzerne Walze*; Rondin m.
 —, wooden— (dye); *hölzerne Laternrolle*; Passe f.
 —, wooden— for fulling hats (batm.); *der Rollstock*; Roulet m.

Roller-bowl, fluted— (spinn.); *die Lockentrommel, Riffelwalze*; Cylindre cannelé, rouleau, rouleau à plaques m.
 —buckle (saddl.); *die Walzenschnalle*; Boucle rouleaute, à rouleau f.
 —cloth; *das Sattelkissen*; Coussin, coussinet de selle m.
 —gin (spinn.); *die Walzenkörnmaschine, Egrenirmaschine* mit Walzen, *das Walzwerk zum Körnen*; Cylindre à égrener m.
 —locker rotatory machine; *Art Bobbinetstuhl*; Espèce de métier à tulle-bobin.
 —sledge, sally port-sledge; *die Walzenschleppe*; Traineau de potence, à rouleau m.
 —temple (weav.); *der Walzentempel*; Temple cylindrique m.
 —towel (mach.); *die Quehle*; Essuie-main continu m.
Rolley, tram (min.); *der Gestellwagen, Hund*; Plate-forme de roulage f., chien m.
 —way, road, wagon-road, gate-way (min.); *der Förderstollen, die Förderstrecke*; Galerie de roulage, voie f., chantier m.
 —way-man, tramway-clearer (min.); *der Grubenschienenbahnwärter*; Racommodieur m.
Rolling (sgr.); *das Stampfen, Festwalzen des losen Ackers*; Plombage m. [lage m.
 —(lam.); *das Walzen*; Laminieren m. [lage m.
 —(mint.); *das Strecken*; Laminieren m. [lage m.
 —(wax-ch.); *das Rollen*; Rouler m.
 —the blooms; *das Walzen der Schirbel*; Etirage des maquettes de fer au laminoin m.
 —bar of the beam (b.w.loom); *der Spannstock*; Tentoi m.
 —board (bre-w.); *das Rollbret*; Planché à enrouler f.
 —board (wax-ch.); *die Rolle, das Rollbret*; Rouloir m.
 —circle; *der wälzende Kreis, Wälzungskreis*; Cercle roulant m.
 —frame, frame of rollers, gallopers (dye); *der Walzenapparat, das Walzengestell*; Cadre à rouleaux m.
 —friction (railw.); *die Schienenreibung*; Friction des rails f.
 —machine; *die Walzmaschine, das Walzwerk*; Outil à planche m.
 —mill, laminating-works, rollers; *das Walz-, Streckwerk*; Laminoin, train de laminoin m., laminerie f.
 —mill, plate-rollers, —ma-

- chine; das Blechwnitzwerk, Streckwerk; Lamiuoir à plaque.
- Rolling - mill (miut.); das Streckwerk; Moulin à monnaie m.
- mill (plumb.); die Wnlzmaschine; Dégrossi m.
- pendulum (phys.); die Schwingungsbelle; Pendule d'oscillation m.
- pin (bdk.); das Roll-, Reudelholz, die Teigrolle; Rouleau m. [Fouloir m.]
- pin (hatm.); das Rollholz;
- pin (Inte-m.); die Walze, Trommel; Barillet m.
- press; die Wnlzen-, Kupferstichpresse; Presso d'imprimerie en taille-douce f.
- stock, carriages (railw.); das rollende Material, Betriebsmaterial, Fahrzeug; Matériel roulant, véhicules m. pl.
- Roman balances s. Steel-yard.
- candles (fire-w.); Leuchtkugeln, römische Lichter; Pe-lotes à fen f. pl.
- letter, — character, pica, primer (typ.); die Antiqua, Antiquenschrift; Romain m.
- low-furnace (met.); der römische Tiefofen; Fécarié f.
- order (arch.); die römische Säulenordnung; Ordre romain m.
- screw-head; der römische Schraubenkopf; Vis à la romaine f. [niisch; Romsn.]
- Romauesque (arch.); roma-to Romanize; mit lateinischen Lettern schreiben oder drucken; Écrire ou imprimer en caractères romains.
- Romantic (arch.); romantisch; Romanesque.
- Rond (arch.) s. Apse.
- Ronde (typ.); die Ronde, runde Cursivschrift; Italique f., lettres italiques f. pl.
- Rood-loft, holy loft, lobby, jubé, roodscreen (arch.); der Lettner, die Perikopenbühne, Lesebühne, das Lectorium, Singchor, Odeion, Dornle, die Chorbühne, Emporkirche; Lettrier, lectrier, lectrin, let-teron, jubé m.
- Roof; das Dnch, Gedeck; Toit, comble m., toiture f.
- roofing; der Dachstuhl, die Dachverbindung, das Dnch, ganze Dnch; Comble m.
- crown, fire-box top (loc.); die Feuerbüchendecke; Plafond, ciel de la boîte à feu m.
- outside top, knifboard (carr.); der Himmel, Aussen-sitz, Verdecksitz; Impériale, banquette f. [ni.]
- (geod.); Hangendes; Horizon
- Roof (miu.); das Dach, Hän-gende, die Decke, Firste eines Stollens; T. de la veine, d'une couche, ciel, troussément m.
- (quarry); die Steindecke, obere Steinschicht, erste Bank von oben; Ciel de carrière m.
- , arched —; das Bogendach; T. ciuté.
- , bridged over; das Gurten-dach; Comble moisé m.
- , broken —, garret, curb- —, kurb-roof, mansard; das gebrochene Dach, französische Dach, Bruchdach, Mannsarddach; Mansarde f., c., t. brisé m.
- , bulls-eyed —, — with ox-eyes; das Dach mit Ochsen-äugen; T. à oeils-de-boeuf.
- , common square —, span- —, common —; das Sattel-dach mit zwei Dachsäulen im Dachstuhl, zweisitzige, zwei-hängige Dnch, Sntteldach; C. à deux égouts, à deux pentes, en d'os d'âne.
- , compass- —, span- —; der sichtbare Dachstuhl; Toit à ferme visible m.
- , conic —; das kegelförmige Dach; T. rond.
- , curb- —, mansard- —; das fraußsische, gebrochene Dach; T. à la mansarde.
- , dome-shaped —, cupola; das Helm-, Kuppeldach; C. eu dôme.
- , false —; das Oberdach einer Mansarde, die obere Hälfte eines Mannsardendachs; Faux-c.
- , false, half hip- —; das Halb-windm., Krüppelwalmdnch, Hnmmende, Kietende; T. en demi-croupe.
- , flat —; das flache, gedrückte Dach; C. plat, surbaissé, écrasé.
- of the furnace (sug.); das Ofendach; Abst-vent m.
- of the gallery; die Decke der Gallerie; Plafond de ga-lerie m.
- , hipped —, hip- —; das Wnlmdach, holländische Dnch; T. en croupe.
- with hollow tiles; das Prie-gendnch; T. à tuiles creuses.
- , imperial —, — à l'impé-riale; das Zwiebel-, Kaiser-dach, wälsche Dach, die Thurmhaube die unten aus-wärts und oben einwärts ge-bogen ist; C. en carène, c. à l'impériale.
- , open — of furnaces; offe-nes Ofendach; Eventaire m.
- , many-sided —; das viel-seitige Dnch; T. en patted'oio.
- s with open intervals; das durchbrochene Dach; Couver-ture à claire-voie f.
- Roof over a shaft (min.); die Schachtkaue; Houtte f.
- , pavilion —; das Zelt-dach; Toit, comble eu pavillon m.
- , simple —; das Splissdach; T. simple.
- , square —; das Satteldach mit rechtem Winkel, neudeut-sche Dach; C. eu équerre.
- , with twice-bowed rafters, imperial —, needle-cupola; das Kaiserdach, wälsche Dach, Zwiebeldach, die wälsche Haube, Spitzkuppel; Im-périale f., c. à l'impériale.
- , upper mansard- —; das Oberdach der Mansarde; Faux c.
- , vaulted — in the shape of a cupola, spherical vault, dome; das Kessel-, Kuppel-gewölbe, die Halbkuppel; Cul-de-four m., voûte en demiglobe, voûte hémisphérique.
- of the whim; das Göpel-dnch; Bâtiment en pointe qui couvre la machine à molette, t. pointu de la machine à mo-lette m., lanterne, tonnelle f.
- hook, slater's hook (slat.); der Dachhaken; Virbonguet m.
- lath; die Dachlatte; Latte volige f.
- slate; der Dachschiefer; Ardoise régulière, de toiture f., schiste régulière m.
- story; das Dachgeschoss mit hoher Drengehwand; Étage carré m.
- Roofing s. Covering.
- , fire-proof —; die feuer-sichere, feuerfeste Bedachung; Couverture apvte f.
- , covering of a roof; die Bedachung, Dachdeckung, Ein-deckung, Dachung, das Dach, Dnchwerk, der Dachbau; Toi-ture, convertre, converture d'un comble f.
- , die Bedachung, Dachver-bindung, das Dnch; Couver-ture f., combles m. pl.
- , iron —; die Eisendachung; Toit en fer m., toiture eu fer f.
- , flat tile- —; das Flachwerk; Converture à claire-voie f.
- Rooker (bak.); der Aschen-zieher; Cure-cendres m.
- Room s. Apartment.
- , space, interstice (arch.); die Weitung, der Zwischen-raum; Echappée f., échappe-ment, espacement, entre-deux m.
- , bed- —; das Schlafzimmer; Chambre à coucher f., dortoir m.
- with a by-door; Zimmer mit einer Nebenthür; Chambre dégagée f.

Room, drawing.—; *das Empfangs-, Gesellschaftszimmer, der Saal; Salon m.*
 — in an entresol; *das Halbzimmer; Entre-sol m.*
 — for fermenting molasses (sug.); *der Gährraum; Rhummerie, guildive f.*
 —s on the same floor; *Zimmerreihe in einer Flucht; Plain-pied m.*
 — between the flyers of open newelled stairs; *der innere Raum einer Hohltrappe; Jour d'escalier m.*
 —, green —; *das Versammlungszimmer der Schauspieler; Foyer des artistes m.*
 — that may be warmed, with a stove; *das heizbare Zimmer; Chambre à feu f.*
 — for putting moulds on their vessels (sug.); *der Raum für die Zuckerformen; Grenier aux pibes m.*
 — shut up for studying the influence of temperature on watches (watchm.); *verschlossenes Zimmer zum Studium der Temperatur; Étuve f.*
 — where the sugar-loaves are wrapt up in paper (sug.); *die Falteammer; Chambre à plier f.*
 — border, moulding; *die Tapetenleiste; Bordure de papiers peints f.*
 to Root out thistles, clear of thistles (hort.); *Distelu ausguten, ausreuten, ausroden; Echardonner.*
 Root of a counterfort; *die Wurzel des Strebepfählers; Racine d'un contrefort f.*
 —, East India — for scarlet-dyeing (dye); *ostindische Wurzel zum Scharlachfärben; Essai f.*
 — of the hair (curr.); *das Grundhaar; Racine du poil f.*
 —s with the soil on (hort.); *Baumwurzel mit Erde umgeben, der Käse; Emmotté m.*
 — bruiser (sug.); *die Schneidemaschine; Coupe-racine m.*
 — clog in pipes (hydr.); *der Wurzelballen der eine Röhre verstopft; Renard m.*
 — crop (agr.); *die Futterwurzeln; Fourrages-racines f. pl.*
 — crop (agr.); *die Wurzelernte; Récolte-racines f.*
 — cutter (agr.); *das Wurzelmesser, der Wurzelhacker, die Schneidemaschine; Coupe-racine m.*
 — cutter (hort.); *der Wurzel-schneider; Bézoche f.*
 — designs (bookh.); *die Wurzelzeichnungen; Racine m.*

Root-glass; *das Blumenzwiebelglas; Verrre à café m.*
 — grafting (hort.); *das Wurzelpfropfen; Greffe de racines f.*
 — grater; *der Rüben- oder Wurzelschneider; Coupeur de racines m.*
 — pulper; *der Rübenbreiaparat; Appareil à pulpe de racines m.*
 — shoot, suckle, runner, layer, slip (hort.); *der Wurzelschössling, Wurzelableger, Ableger; Oeilleton, drageon m., billé f.*
 — shoots, to remove —, suckers, runners, layers (hort.); *Wurzelschösslinge wegnehmen; Ébouter.*
 — washing machine, — washer (agr.); *die Wurzelwaschmaschine; Laveuse de racines f.*
 Rooting up the cockle-weed (agr.); *das Ausreissen der Kornraden; Étiellage m.*
 Rope, cord, liue, string, band, cable; *das Seil, der Strick, die Leine, Schnur, das Tau, Reep; Cordage m., corde f.*
 —s; *das Tauwerk; Chablot m.*
 —, little gaggotband (carp.); *das Haltseil (der Windmühlensprese); Hardcau m.*
 —, black, tarred —; *das getheerte Tau; Cordage noir, goudronné.*
 —, the — breaks, gets entangled (min.); *das Seil holtert; La cordo se rompt, s'embrouille.*
 —, cable-twisted —; *das kabelweise geschlagene Tau; Cordage commis en aussières, deux fois.*
 —, coir —; *der Kokosnusstrick; Cordage de coco.*
 —, directing — (in raising weighty bodies by means of pulleys) (arch.); *das Lenkseil beim Aufziehen von Lasten; Verhoquet m.*
 — to drive the clapper or clacker (mill.); *der Klapperstrich, die Klapper- oder Rührnagelschnur; Bataillière f.*
 —, endless — or cord; *das Seil ohne Ende; Corde sans fin f.*
 —s, first and second quality of flax —; *die erste und zweite Sorte von Flachseilen; Cordage de premier, de second brio m.*
 —, four-stranded —; *das vierschäftige Seil; Corde à quatre torons f.*
 —, hüll-twisted —; *das zur*

vollen Härte gedrehte Tau; Cordage commis au tiers ferme.
 Rope for hanging-stages (civ. eng.); *Seil für stiegende Brücken; Allogno f.*
 —, hawser- or halser-laid —; *das trosweise geschlagene Tau; Cordage commis une fois.*
 — to hold on (slat.); *das Halteseil; Défense f.*
 —, knotted — (mas.); *das Seil mit Knüpfen; Corde nouée.*
 — for lifts (mas.); *das Kübel-, Aufziehseil; Brayer m.*
 —, linden- or bast —; *das Lindenbast-, Bastseil; Corde d'écorce de tilleul, de liège, de livret.*
 —s, long — of nets (fish.); *lange Netstae; Cotereaux m. pl.*
 —, old tarred —, cable-ends, junk; *das alte getheerte Tauwerk; Vieux cordage goudronné m., bouts de câble m. pl.*
 —, pointed —; *das Tau, die Schote mit einem Kattseert, das gespitzte Tau, die Kattseertschote; Cordage en queue de rat m., écoute de queue de rat f.*
 — of the pulley; *das Roll-, Flaschenseil; Chable m.*
 — for scaffolding (mas.); *das Rüst-, Maurerseil, Seilwerk an Gerüsten; Chabot m.*
 —, short —, end of a —, rat-line; *der Tamp, kurzes Ende vom Seil; Bout de corde m.*
 —, shroud-laid —, four-stranded —, — of four strands; *das vierschäftige, kugelweise geschlagene Tau; Cordage en quatre, formé de quatre torons.*
 —, small — of a ringing pile-engine; *die Zugleine; Corde d'une sonnette à tirades.*
 —, three-stranded —; *das dreischäftige Seil; Cordage en trois, composé de trois torons.*
 —, twice laid — or stuff, remade —; *das umgeschlagene Tau; Cordage refait.*
 — twisted less than one third; *das lähnig gedrehte Tau; Cordage commis au tiers mol.*
 — twisted one fourth; *das um ein Viertel verkürzte Seil, lähnig gedrehte Seil; Corde commise au quart.*
 — twisted one third; *das hart gedrehte Seil; Corde commise au tiers.*
 — twisted too hard; *das krapp geschlagene Tau; Cordage trop tordu, qui a trop de tors.*
 —s twisted the wrong way; *verkehrt gedrehte Seile; Cordages à mau torse m. pl.*

Rope, white untarred — or cordage; *das weisse, unge-theerte Tau oder Tauwerk*; Cordage blanc.
 — apparatus for nightmen; *die Seilvorrichtung für Abtritts-feger*; Bridage m.
 — bridge; *die Seil-, Taubrücke*; Pont de cordages m.
 — drag (carriage); *das Hemmtau*; Cordage à enayer.
 — house (rop.); *die bedeckte Seilerbahn*; Corderie f.
 — ladder, foot —; *die Strickleiter*; Echelle de corde f.
 — maker, roper; *der Seiler, Reeper, Reepschläger*; Cordier m.
 — maker's end; *das Hundende*; Boucle d'un cordage f.
 — maker's reel; *der Seilerhassel*; Caret m.
 — maker's work; *die Reep-schläger-, Seilerarbeit*; Ouvrage de cordier m.
 — manufacture, — making; *die Seileret, das Tau-, Reep-schlagen*; Corderie f.
 — rein (balloon); *das Leitseil*; Guide-rope m. (aérost.)
 — ring; *ein Seilring*; Couronne f. [dier m.
 — seller; *der Seilhändler*; Cor-
 — suspension bridge; *die Seilbrücke*; Pont suspendu à cordages m.
 — top, laying-top (rop.); *das Leitholz, Hoofd, die Lehre*; Sabot m. [Corderie f.
 — trade; *das Seilerhandwerk*;
 — twisting machine; *die Reepzwirnmachine*; Machine à commettre les cordages f.
 — walk, — yard, ropery; *die Seiler-, Reeper-, Drehbahn, der Seilerplatz, die Reep-, Tauschlagerei*; Corderie f.
 — yarn; *das Seil-, Kabelgarn*; Fil de caret m.
 Ropiness, viscosity; *das Zäh-, Lang-, Fettwerden, Ziehen des Weins*; Graisse du vin, consistance visqueuse f.
 — of beer; *die Klebrigkeit, das Kamigwerden*; Viscosité de la bière f.
 Roquelaur cloak (tail); *der Regenmantel, Regenrock*; Roque-laure m.
 Rosace, rosette (arch.); *der Vielpass, die Rosette*; Osteau, otiau m. [sate m.
 Rosate; *rosaigsaures Salz*; Ro-Rose; *die Rosette, Rauten, Rose, rosenförmige Versierung*; Rose f. [Crépine f.
 — head; *die Brause, das Sieb*;
 — metal; *das Rose'sche Metall*; Métal de Rose m.

Rose on a rack (turn.); *das Rädchen, die Rose an einem Rechen*; Rosette d'un râtelier.
 — acacia, gum-tree; *das Akaziengummi, die Rosenakazie*; Gomme acacia f., acacia rose m.
 — bit, chamfering — auger, countersink; *der Frisir-, Senkbohrer*; Fraisoir m., fraise f. [Rose m.
 — colour; *die Rosenfarbe*;
 — copper; *das Scheiben-, Ro-aettenkupfer*; Cuivre rosette m.
 — copper, plate of refined copper, — disk; *die Garscheibe*; Rosette, lame de cuivre affiné f.
 — diamond; *der Rauten-, Ro-aenstein, die Rosette*; Diamant rose, à rosette m., rosette f.
 — diamond; *die Diamanten-rose*; Enseigne de diamants f.
 — engine; *die Patronendrehbank, Guillochirmaschine*; Tour à rosettes, à guillocher m., machine à guillocher f.
 — engine, machine carrée, square —; *die Geviert-nmaschine*; Machine à guillochis rectilignes f.
 — head, — of the watering-pot; *die Brause, das Sieb an der Giesskanne*; Pomme d'arrosoir f.
 — honey; *der Rosenhonig*; Miel mercurial, miel rosat m.
 — mark, round mark of dyes at the end of dyed fabrics; *Zeichen im Stoffe um die Grundfarbe sehen zu lassen*; Rose f.
 — quartz; *künstlich gefärbter Quarz*; Rubasse f.
 — steel; *der Rosenstahl*; Acier à la rose m.
 — steel (lute-m.); *der Rosen-meissel*; Rosoir m.
 — window; *das Rosenfenster, die Fensterrose*; Fenêtre en rosace, en rose f.
 — wood, jacaranda, cypress wood, lignum Rhodi, palisander, palaxander-wood; *Rosen-, Cypern-, Rhodiserholz*; Bois de Chypre, de Rhodes, de rose m.
 — work, — window (arch.); *die Einsetzrose, Rose, Rosette, der Vielpass, das rosenförmige Feld an einer gewölbten Decke*; Rosace f., roson m.
 Roseine, aniline; *das Rosein, Anilinoth*; Roséine f.
 Roset or movement for tracing rose-engine patterns on cylindrical surfaces; *die Patronenzur Guillochirung auf einer cylindrischen Fläche*; Couronne pour guillocher, rosette f.

Rosette, small ribbon (lace-m.); *die Rosette*; Largette f.
 — (aaddl.); *die Patrone*; Rosette f.
 —, movement (turn.); *die Patrice, Patrone, Rosette*; Rosette f.
 — (watchm.); *die Stell-, Rück-scheibe*; Rosette d'une montre f.
 to Rosin; *beharzen, mit Harz bestreichen, reiben, schmie-ren*; Frotter, enduire de résine.
 Rosin, colophany, common, black —; *das Terpentinharz*; Résine de cône, de térébenthine f.
 —, white —, Burgundy pitch; *das weisse Pech, Burgunderharz, geschmolzene und gereinigte Pech*; Poix blanche de Bourgogne f. [résine m.
 — gas; *das Harzgas*; Gaz de
 — tin; *blasses Zinnorzd mit Harzglanz*; Oxyde d'étain livide à lustre résineux m.
 Rosing, dyeing-pink (dye); *das Rosiren, Schönen*; Rosage m.
 Rossoli; *der Rossoli*; Rossolis m.
 Rostral column (arch.); *die Rostralsäule*; Colonne rostrale f.
 Rostrum (arch.); *der Schiff-schnabel*; Rostre m.
 —, tube (chem.); *der Schnabel, die Glasröhre, das Rostrum*; Bec d'alambic, bec du chapiteau m.
 Rosy paste (jewell.); *die Rosen-pasta*; Rose, pâte de rose f.
 to Rot, get rotten; *in Fäul-niss übergehen, faulen, vermodern*; Tomber en pourriture.
 Rot; *das Vermodern, Vermorschen, Verstocken, Verwesen, Verschimmeln, die Fäulniss*; Pourriture, carie f.
 —, beginning of —; *der Beginn der Holzfäulniss*; Rongeng f.
 —, wet —; *die nasse Fäulniss*; Pourriture humide f.
 Rota, cleaning — apparatus, — frotter (spinn.); *die Füll-gel, Eclipsenmaschine, der Würgelapparat*; Rota — frot-teur, frotteur, frottoir m.
 Rotang, rattan; *das spanische Rohr, Manillarohr*; Rotang m.
 Rotary, rotatory (mech.); *drehend, rotirend, Drehungs*; Rotatif, rotatoire.
 — apparatus (phys.); *elek-trisches Rad*; Moulinet électri-que m.
 — beetling-mill; *die Quetech-monge*; Calandre rotatoire f.
 — shears, circular shears; *die Kreis-, Cirkelscheere*; Cisaillie circulaire, cylindrique f.

Rotation, revolution, rotary motion; die drehende, rotirende Bewegung, Umdrehung, Kreisung, der Kreis-, Umlauf; Mouvement de rotation, m., révolution f.

—, turn, revolution (mech.); der Umlauf, Umgang, die Umdrehung; Tour n., rotation f.

— of crops; die Wechselwirthschaft, Ernte-, Fruchtfolge; Rotation de culture, rotation f.

—, horizontal — of the upper mill-stone (mill.); die Oberlehre; Marche horizontale de la meule courante f.

— in a mill; die Drehung in der Mühle; Tournage m.

— axis, axis of revolution; die Dreh-, Umdrehungs-, Kreisungs-, Bewegungsachse; Axe de rotation, de révolution m.

Rotatory, gyral, rotary, rotating, revolving; kreisend, drehend, rotirend; Giratoire, gyrotoire.

— (mech.); eine umdrehende Bewegung machend, hervorbringend; Rotatoire.

— temple (weav.); der Rädchen-temple; Temple rotatoire m.

Rotchet-engine n. Cutting-engine, wheel-cutting engine.

Rotten; verfault; Carié.

—, arenaceona, friable (min.); zerreiblich, feig, krautfaul, zerbrechlich, gebrechlich, morsch; Friable, mou, pourri, facile à rompre, à détacher, fragmenteux.

—, to get — (pott.); verrotten; Faire pourrir la pâte.

— stone; die englische Erde, der englische Tripel; Terre, pierre pourrie f.

Rotting, fermenting, fermentation (paperm.); das Faulen, Rotten, Einweichen, Faulenlassen; Pourrissage m.

— of wood; die Holzfaulniß; Pourriture du bois f.

— vat (paper-m.) s. Fermenting-trough.

Rotula-tube, ball and socket pipe (st. eng.); die Scheitleröhre, Wasserleitung mit Kugelenk; Tnyan à rotule et boulons m.

Rotunda, rotund, rotundo (arch.); die Rotunde, das Rondell, Rundgebäude; Rotonde f.

— for locomotives, circular shed; die Locomotivenrotunde; Rotonde f.

Rouge, crocus, jeweller's red; das Polir-, Pariser- n. Englischroth; Ronge, rouge à polir, d'Angleterre m.

Rouge (paint.); die Schminke; Rouge m.

—, die Schminkeblätter, das Schminkebroth; Rouge en feuille, d'Espagne, rouge de Portugal.

to Rough, grind (glass); ein Glastaub machen, mull schleifen; Dépouler une verre.

— (mirr. m.); rauhschleifen; Dégrossir.

— out, prepare (goldsm.); grob bearbeiten; Ebaucher.

— a horse; ein Pferd zureiten; Dresser, trainer un cheval.

— cast; den ersten Entwurf machen; Esquisser, faire le canevas.

— cast, render a wall (mas.); eine Mauer berappen, bewerfen, abputzen; Goheter, ravalement un mur, ourdir.

— cut (sculpt.); eine Bildsäule grob ausarbeiten; Mettre une statue aux points. [Egruger.]

— grind (agr.); Korn schroten;

— grind (gl. m.); rauhschleifen; Dégrossir, égriser.

— hew, baulk, square timber; das Holz aus dem Groben behauen, bewalddrechten, berappen, schroten; Dégau-chir, dégrossir, équarrir lo bois.

— plane (join.); schroten, aus dem Groben hobeln; Décroûter.

— plane marble; den Marmor grob abarbeiten, abschleifen; Rabatter le marbre.

— plane wood, chip off the rough; schrubben, rauß behobeln, abstossen; Craoyer, dresser le bois, dégrossir, raboter grossièrement.

— shoe a horse, rough, turn up horse-shoes (farr.); ein Pferd scharf beschlagen, scharfen, mit Stollen versehen; Cramponner un cheval, un fer, ferrir à glace.

— turn; Metall abdrehen, schrumpfen; Dégrossir, ébaucher.

— work; das Grobe abarbeiten, aus dem Größten arbeiten; Dégrossir.

Rough, coarse, uneven; grob, rauß; Gros, grossier, raux.

—, rugged (min.); groberdig; A asperités saillantes.

—, asperities (cast.); die Unebenheit, Ungleichheiten; Barbe f. [fen; Brut, ingénu.]

—, raw (diamond); ungeschliffen (type-c.) s. Asperities.

—, rugged (wool); struppig; Jarreux.

— a; das Zinnoxid; Oxyde de mine d'étain m.

— s; Kupfer von mehr als 11/2 Zoll; Mineral de cuivre de plus de trois centimètres.

Roughs; mehr als 11/2 zölliges Kupfer; Cuivre de plus de 4 centimètres.

— a of wheat; die Schalen, Hülsen; Peau, halle, glume f.

— borer (gunsm.); der Bohrer; Foreur m.

— cast, laying-akin, rendering-skin; der Anwurf, Berapp, Berapp, Spritzwurf, Spritzwurf, rauhe Putz, die Putzlage; Enduit de première couche, gobe-tage, bourdage d'enduit, jet de chaux n.

— cast on house-eaves; der Gypsanwurf gegen Dachrinnen; Parement de couverture n.

— cast, coarse plaster, aquirted akin; der Berapp, die Berappung, das Raußwerk, der Krausputz, Spritzwurf, Rohputz; Enduit hordé, ravalement, hourdage, crépi m.

— cloth; ungewalktes Tuch; Drap non foulé m.

— copy s. Rough-draught.

— cutting (diamond); der rohe Schnitt; Décroûtage, brutage m.

— draught (engr.); der Entwurf, die leichthingeworfene Skizze; Pochade f.

— drawing (wire-dr.); das erste Ziehen; Dégrossi m.

— dressing (carp.); das Zurichten, Behauen; Dégau-chissage, dégauchissement m.

— file; die Grobfeile; Lime grosse m.

— filea; die Strohfeilen; Limes d'Allemagne, en paille f. pl.

— filed (locksm.); grob gefeilt; Poussé.

— grinding, to clean (lap.); vorschleifen, das Größte vom Diamant abschleifen, aus dem Größten schleifen; Egriser.

— grinding, first grinding; das Vorschleifen, Grobschleifen; Egrissage m., taille du diamant f.

— grinding mill (agr.); die Schrotmühle; Moulin à égruger m.

— hewing, aquareing (carp.); das Bewalddrechten; Dégrossissage m.

— hewn boassage (arch.); der Vorsprung mit gekrümmelter Vorderseite; Bossage quarré m.

— plane; der Schropp-, Schurf-hobel; Rabot à crayer m.

— rider; der Bereiter; Ecuyer

— steel s. Furnace-steel. Im.

— setter, — mason; der Bruchsteinmaurer; Maçon limousin, poscur m.

— waller, loam-waller; der Mörtelmaurer, Limosiner,

Wellerer, Kleiber; Limousin, maçon du Limousin m.
Rough-wall; das *rappige Mauerwerk*, ausgegossenes Bruchsteinmauerwerk; Limousinage m., maçonnerie limousine f.
 -work (met.); die *Rauharbeit*; Escapoulage m.
 -work (watchm.); das aus dem Größten herausgearbeitete Räderwerk; Ebauchage m.
to Roughen, prick up (mas.); das *abputzende Holz aufhauen*, besparen; Piquer les pans de bois.
 - (sm.); aus dem Größten bearbeiten; Escapouler.
Roughened down (mirr. m.); abgerauht; Acheminé.
Roughing, rough-hewing, -down; die *Bearbeitung aus dem Rohen*, Groben; Dégrossi m.
 - , first polish; das *Schleifen aus dem Rauhen*, die erste Politur; Débrutissement m.
 - , ruffing (bax); das *Vorschwingen*; Teillage grossier m.
 - , first polish (gl. m.); das *Größte vom Glase abschleifen*; Débrutir.
 - , first rolling (iron); das *erste Strecken*; Ebauchage m.
 - (mas.); das *Rauhacken der Mauerfläche*; Trullisation f.
 - , first grinding (mirr. m.); das *Rauhschleifen*, die erste rauhe Politur; Dégrossi, dégrossissage m.
 - , first grinding, rough-polishing (lap.); die *erste oder rauhe Politur geben*, aus dem Rauhen, Groben schleifen, zum ersten Male nbschleifen; Débroutir, débrutir, dégrossir.
 - (needl.); das *Vorarbeiten*, Spitzen; Dégrossissage m.
 - (needl.); das *Abschleifen der Nadelspitze*; Ebauchage m.
 - (lap.); den *Steinen die erste Bearbeitung geben*; Ebaucher.
 -cylinder (spinn); die *Maschine zur Vorbereitung für das Hecheln*; Machine à teiller préparatoire f.
 -hole (met.); der *Schlacken-sumpf*; Trou de laitier m.
 -rollss. **Blooming-or-roughing-mills**.
Roughness, harshness, brittleness (met.); die *Sprödigkeit*; Aigreur f.
Rounce, press-stick, bar, hose (typ.); die *Kurbel, der Pressbengel, Pressbaum, die Scheide*; Barre de la presse, manivelle f., manche m.
to Round; *rundlaufen*; Tourner rond.

to Round, widen (carp., join.); *trichterförmig ausrunden*; Gourbiller, gouriller.
 -off (goldsm.); *ausrunden, abrunden, rundschlagen, rund aushöhlen, austreiben, ausbauchen*; Écoleter, gironner.
 -well the edges of collars (saddl.); die *Ecken der Kummelte schön abrunden*; Faire une belle rondure.
 -with a file (watchm.); *abwälsen*; Arrondir avec la lime.
 -off, champer, chamfer off (carp.); *abfassen, abkanten, bestossen, abbarten*; Écarner, écorner, rogner, couper en chanfrein.
 -off (engr.); *durch Schattirung heben, rund machen, heraustreten machen, die Ründung geben*; Arrondir.
 -off, finish the teeth (mach.); die *Zähne wälzen, abrunden, arrondiren*; Arrondir les dents d'une petite roue.
 -off the teeth (comb.); die *Kammzähne mit dem Zieher ausschaben*; Grêler, gréloner.
 -off iron upon the bickern (sm.); *rund schmieden, rund schlagen*; Bicorner.
 -ridge (agr.); *runde Furchen-raine machen, in runden Furchenrainen pflügen*; Rigoler en ronds.
Round, circular, spherical, cylindrical; *rund, kreisförmig, sphärisch, cylindrisch*; Rond, circulaire, sphérique, arrondi, cylindrique.
 - , step; die *Sprosse einer Kirmhuleiter*; Ranche de l'échelier d'une grue f.
 - , bead; der *Rundstab*; Boudin m., haguette f.
 - (brew.); der *runde Gährbot-tich*; Brassin rond m.
 -s, workman who - the hole (goldw. dr.); der *Loch-rondirer, Zurchter des Zieh-eisens*; Accoutreur m.
 -a (brew.); *Abklär-fässer*; Ton-neaux à clarifier m. pl.
 - (min.); die *Fahrtsprosse, Fahrtstrossel*; Echelon m.
 -quarter-; der *Viertelstab, Wulst*; Quart de rond m.
 - , to destroy the - shape; *entrunden*; Désarrondir.
 -bead-s, Bead, cocked bead.
 -bobbin; die *Rundschnur*; Cordon rond m.
 -broach; die *Glätt-, Polir-ahle*; Alésoir rond m.
 -cheek-lock; das *Schloss mit rundem Umschweif*; Serrure à palastre arrondi m.
 -chisel-sculper s. Gauge-sculper.

Round-about; die *Tretmühle*; Tympan de grue m.
 -coal, lumps, cobbles; die *Brocken, groben Würfel-kohlen, zerstückelten Kohlen*; Gaillette f., grêlats m. pl., grêles f. pl. [he f.
 -edge; die *raue Kante*; Bar-
 -edge joint - file s. File, joint-file. [ler.
 -fuller (sm.) s. Bottom-ful-
 -glass; *Rund-, Hohlglas*; Verre concave m.
 -hand, engrossing character; die *runde Schrift, Frac-turschrift*; Ecriture ronde f.
 -head, surmounted, stilted - (arch.); der *gesetzte, gebürstete, überhobene Rundbo-gen*; Plein-cintre exhaussé m.
 -headed (naillm.); *rundköp-fig*; A tête ronde.
 -iron s. Rod-iron.
 -knife (glov., saddl.); das *rundgebogene Schabemesser*; Pareur rond m. [de boule f.
 -lac; der *Kugellack*; Laque
 -nose plane - iron; das *Schrobobel-eisen*; Lame du riflard f.
 -off-file; die *Walz-, Wölbf-eile*; Lime à arrondir f.
 -ore; das *feinste Erz*; Mi-néral supérieur m.
 -pepper; *ganzer Pfeffer*; Poi-vre en grain m.
 -plane; der *Stab-, Rund-, Rundstab-hobel*; Rabot à bon-din m.
 -plyers, -nose-plyers; die *Rundzange, runde Draht-an-ge*; Pincettes rondes f. pl.
 -punch (join.); der *Drauf-, Wüdel-, Mittelpunktsbohrer*; Coupe-cercle m.
 -sculpter, -scoop; der *Bohlstichel*; Echoppe ronde f.
 -shave; der *Schaber-, Rund-schaber*; Râcloir rond m.
 -steel-wire; *gezogener Rund-stahl*; Acier rond tiré m.
 -thread (screw); das *runde Gewinde*; Fillet arrondi m.
 -timber; *Rundhölzer*; Boies en grume m.
 -tool (turn.); der *runde Meis-sel, runde Schrotstahl*; Ciseau rond m., gonge plate f.
 -wood; *Rundenholz*; Bois de rond, de ronge m.
Rounded, round; *abgerundet, rund*; Arrondi, rond.
 -inside; *ausgerundet, im In-nern abgerundet*; Congé.
 -tile; der *Gehrenziegel*; Tuile arêtière f.
Roundel s. Astragal.
Rounder, devil; die *Kluppe, das Schneidzeug*; Filibre à bois f.

Rounder; der Rundhobel; Ra-
bot rond m.
Roundheads; rundköpfige Nä-
gel; Clons à têtes rondes m. pl.
Rounding; die Rundung; Ar-
rondissage m., ronder f.
— (file); das Rundmachen einer
Feile; Arrondissage m.
—, sweeping of cabinet-work
(join.); die Schweifung, das
Ausschweifen; Chantourne-
ment m.
— of the heel (sboem.); die Ab-
satzrundung, der Absatzbogen;
Arcade f.
— of the heel-plate (arm.); der
Schulterbug; Arrondissage à
la plaque de coucbe m.
— on posts, traverse on pil-
lars (build.); der Querleisten
an den Pfeilern, geschweifte
Ständer, der Verschluss; Pa-
raclose, parclose f.
—, self-acting engine for —
(mech.); selbstthätige Wälz-
maschine die das Rad Zahn
um Zahn umdreht; Arron-
diseur hélicoïdal m.
—, tool for — the teeth of
combs; der Zahnabrunder,
Abrunder, das Abrundmesser;
Arrondisseur m.
— adze; der krumme Texel mit
Hammer; Aissette courbe f.
— head of the chief-post
(join.); der Kopf, die Rundung
des Hauptpfostens;
Bourdonnier m., bourdonnière f.
— land (agr.); gewölbtes Acker-
land; Surface de terre con-
vexe f.
— off, finishing; das Abrun-
den, Arrondiren, Wälzen; Ar-
rondissage m.
— pearl (engr.); die Rundperle;
Bouterolle en pierres fines f.
— tool (met., sm.); das Rund-
gesenk; Estampe, étampe
ronde f.
R Router-gauge; der Adernkraz-
zer, Nulhenreisser; Trusquin
à filet m.
— plane, old woman's tooth,
plough - plane, routing-
plane (join.); der Grund-
Nuthobel; Gnimbarde f.
to Rove; vorspinnen; Filer en
doux.
—, slub; den Flachsfaden
zwirnen; Boudiner.
Rove-hanging (build.) s. Coun-
ter-batter.
Rover, slubber; der Vorspinn-
Feinkrempel; Boudinier m.
Roving; das Vorspinnen; Fi-
lage en gros, filage en doux m.
—, slubbing (spinn.); das Vor-
spinnen des Fadens; Boudi-
nage m.
—, coarse —; das Vorgespinnst,

grobe, starke Vorgespinnst,
die Vorspinnst, Lunte, der
Docht, die Bänder; Mèche f.,
fil m. en gros.
Roving, fine —; das feine
Vorgespinnst, Vorgarn; Fil
doux m., mèche douce f.
— frame, second —, dandy —;
Maschine mit 0,075 M. Spulen-
schub; Boudinoir en fin m.
— billy, — mill; die Vor-
spinnmaschine, der Grobstuhl;
Beylier, bély, béli, métier en
gros m.
— frame, finishing fly-frame,
fly —; der Feinstlyer, Fein-
vorspinnstuhl, die Feinspin-
delbank, Grobspindelbank,
Grobspinnmaschine; Banc à
broches en gros, boudinoir m.,
lanterno f. [bin-frame].
— frame, spindle — s. Bob-
— head; die Vorspinnmaschine
mit 0,095 M. Spulenschub;
Boudinoir no. 1.
Row; die Reihe; Rangée f.
— (spinn.); die Rolle; Rouleau m.
— (typ.); die Gasse zwischen
den Lettern; Trou de rat m.
— of fascines (hydr.); die Fa-
schinenschicht, Faschinenla-
ge; Rang de saucissons m.
— of each successive level of
casks (saltp.); die Reihe Lau-
genfässer; Bande de cuvier f.
— rank of piles (hydr.); die
Pfahlreihe, Reihe von Pfäh-
len; File de pieux f., rang de
pilots m.
—, bordering of grooved
piles, of sheeting-piles, line
of pale-planking, sheet-
piling, course of tier-
planks, grooved and ton-
gued piling, border-piling
(hydr.); die Spundwand,
Spundpfahlreihe, Fachbann-
reihe, das Bürstenwerk; File
f., conrs m. de palplanches.
— of teeth, denting; der Zahn-
streifen; Laie, dentelure f.
—, 26th — (j. loom); die 26ste
Reihe; Rang supplémentaire m.
— fork (bridge); die Ruder-
Riemengabel; Porte-rame m.
Rowan-trees. Mountain-ash.
Rowel, muller, punching-
iron; das Rädchen, Rändel-
eisen, Sporenrd; Moletto f.
— (bak.); das Rädereisen; Rou-
letto f.
— (spurr.); das Spornrädchen;
Moletto de l'éperon f.
Rowen, after-grass; das Grum-
met; Regain, regain m.
Rowing (drap.) s. Dressing.
Rowley pin, safety-pin; die
Sicherheits-, Ammennadel;
Épingle Rowley f.
Rowlock, thole-pin (bridge);

die Rojeklampe; Porte-toulet m.
Royal; gross Traubenpapier
630/490 m. m.; Grand raisin m.
— blue; Königsblau; Bleu de
roi m. [fin-folio m.
— folio; das Regalfolio; Grand
— paper, long —, super —
—; das Grossregalpapier,
Jesuspapier ehemals gezeich-
net J. H. S.; Jésus, papier
Jésus m.
—, small —; klein Traubenpa-
pier 441/333 m. m.; Petit raisin,
bâton royal, petit cornet m.
— wood; Königsholz; Bois ro-
yal m.
Royalty, shaft-rent, tentale
rent, lot, due (min.); der
Grundzehnte, die Abgabe;
Droit de terrago m.
to Rub, grind, polish; reiben,
abreiben, schleifen; Frotter,
polir.
—, scour (mirr. m., tinn.); schlei-
fen, abschleifen; Frotter.
— (typ.); die Farbe austreichen;
Broyer l'encre.
— against (watchm.); an einan-
der reiben; Accoter.
— the balls (typ.); die Ballen
reiben, abreiben, abputzen;
Distribuer les balles, l'encre, le
rouleau.
— the copper-plate with span-
ish white (engr.); die Kup-
ferplatten mit spanisch
Weiss reiben; Dégraisser.
— down (horses); striegeln;
Étriller.
— the gold down (gild.); die
Goldblättchen mit dem Glät-
ter auf der Arbeit ausbreiten
ehe sie ins Feuer gebracht
werden; Appliquer l'or en
feuilles.
— with cork (taw.); pantoffeln;
Frotter avec du liège.
— with wet hair-strings (cat-
gut-sp.); mit nassen Haarsei-
len reiben; Étricher.
— a hat with seal-skin (hatm.);
das Ausrupfen eines Hutes
mit Robbenhaut; Robelage m.
— hides with bran (taw.); mit
Kleie reiben; Embrener.
— hides with rushes (curr.);
Häute mit Rohr reiben; Espa-
rer.
— a lime-floor (mas.); einen
Gyps-Estrich abschleifen;
Frotter une aire en plâtre.
— off (goldsm.); die Goldthei-
chen mit einem Tuchläppchen
vom Goldbüchlein abreiben;
Frotter.
— off ink from (typ.); ent-
schwärzen; Décharger.
— out the crown (hatm.); den
Hut in den Kranz schlagen;
Mettre le chapeau en coquille.

to Rub out in the folds (drap.); sich brechen, Brüche bekommen; Se couper.

— plate-glass with emery (gl. m.); eine Spiegelscheibe mit einer andern durch feuchten Schmirgel reiben; Piquer.

— with shave-grass (gild.); mit Schachtelhalm oder Kanakenkraut zum zweiten Mal reiben, das zweite Mal abschachteln; Engrenier.

— smooth (shoem.); glatt reiben; Dresser.

—, polish with tripoli; mit Tripel abreiben, schleifen, glänzen; Tripolir, tripolisieren.

— with wax; bohnen; Cirer.

Rub, gauge, guage (goldsm.); der Richtstab, die Rolle; Bâton à dresser m.

— ball (pasteb.); der Haarreiber, Reibeballen, Streichballen; Frotton, fronton m.

Rubbed off parts; das Abgeriebene; Egrugure f.

Rubber, slip; der Handschleifstein; Pierre à adoucir f.

—, die Putzfeile; Lime à polir f.

—, arm-file; die Armfeile; Carreau m., lime à bras f.

— (for slide-valve faces); die Schieberfeile; Lime carrée f. — (cardm.); der Glättfilz, Haarreiber; Savonnoir in.

—, grinder (lire-w.); das Reibeholz, Mengelholz; Ecrémoire f.

—, rubbing-cloth (goldb.); der Reibelappen; Frottoir m.

— (goldsm.); die Liegefeile; Lime couchée f. [Toir n.]

— (batm.); der Reibebeutel; Frottoir m.

—, rubbing-board (linen); der Leinwandhobel, die Seifmaschine, Hobelmaschine; Savonnoir m.

— (needl.); der Streicher, das Streicheisen, Richt Eisen; Râpe, règle à jour f.

—, cushion (phys.); das Reibzeug, Reibkissen; Coussinet, frottoir m. [Frottoir m.]

— (sallmakor); der Glättkalben; — (typ.); der Läufer, Farbläufer, Reiber; Broyon m.

—, semi-, half-smooth —; der halbblinde Wetzstein; Pierre demi-donce, pierre demi-rude f.

—, soft, smooth —; der linde Wetzstein; Pierre douce f.

—, triangular —; die dreikantige Feile; Trois-quart, tiers-point m. (lime).

Rubbing (linen); das Hobeln, Seifen; Savonnage m.

—, straightening (needl.); das Richten, Feuerriechen; Dressor.

—, friction, attrition (phys.); das Aneinanderreiben; Attrition f., frottement m.

Rubbing; das Scheuern; Frottago m.

—, catching (watchm.); anstossen, sich reiben, eingreifen; Quotter.

— the projecting parts of galvanized metal-plates; starkes Reiben der hervorragenden Theile an galvanisirten Metallplatten; Tranchagem.

— brush; die Kratzbürste; Gratte-bosse, gratte-boesse, soie f. [Cbon m.]

— cloth; das Wischtuch; Tor-machine (soap.); die Reibmaschine; Râpe f.

— part, journal (loc.); der reibende Theil, die Reibfläche; Partie frottante f.

— plate or paper (matches); die Reibeplatte, das Reibepapier; Frottoir m. (allumettes).

— stone (typ.); der Schleifstein; Pierre à frotter f.

Rubbish, rumble; der Müll, Müll, Bauschutt, Stein-schutt, Schutt, Abraum, das Gemüll, die Trümmer; Décombres, gravois, copeaux m. pl., éboulis m., balayures f. pl.

—, worthless merchandise, trash, stuff; der Plunder, Schopf, die schlechte Arbeit oder Waare; Camelote f., rebnt n.

—, materials of a building demolished; das Grus, der Bauschutt, Bruch, Brack, Abbruch, Baustoff eines eingestürzten Gebäudes, die Trümmerabfälle; Marrain m., démolitions f. pl., décombres, débris m. pl.

— (agr.); der Abfall; Déchet m.

—, refuse, bank of earth (arch.); die Wurferde, der Schutt, Abraum, das ausgeworfene Erdreich, Abgeräumte, die ausgehobene Erde; Déblai m., terres jetissées f. pl. (min.) e. Attle.

—, work, smitham, fausted (min.); das Grubenklein, Fällchen, Gekräz, die Staubkollen; Mcnu de la mine m., débris, décombres m. pl.

—, garble (coal); die Gruskohle; Carbon graveleux m.

— of bricks; der Backsteinschutt, Ziegelschutt, die Backsteinstücke, Klamotten; Briquaillons m. pl.

— of plaster, old plaster-work; der Gypsschutt, die Gypsbrocken; Plâtras, plâtre déposé m.

— of quarries; der Abraum aus den Steinbrüchen, Bauschutt; Abatago, abattago m.

Rubbish, to remove —; Schutt wegräumen, vom Schutt reinigen; Décombrer.

—, place where — may be shot, dust-corner; der Kehrichtwinkel, Kehrichtplatz; Décharge publique f.

— cart, wheel-barrow, tilting-cart; der Schuttarren, Kipparren; Tombereau m.

— hunters; Lumpensammler; Chiffonniers m. pl.

Rubble, pebbles, pebble-stones, bowlder (geogn.); das Gerölle, Geschiebe, die erratischen Blöcke; Cailloux rousés m. pl. [Gondé f.]

— (gild., wire-dr.); die Luftblese; —, rubbish of old plaster (mas.); das Mull, der Mulmraum, Kalkschutt; Gravat, gravois m.

—, pebble-stone, — stone, filling-in stone, pebble-work (mas.); die Zwicksteine, Füllsteine, kleine Steine und Kiesel zum Mörtelbad; Blocage, remplage, emplace m., blocaille f.

— causeway, pebble-pavement; das unregelmäßige Pflaster; Paré en blocages m.

— filling with concrete (mas.); eingebettet; Encoûté.

— floor, wash-floor upon laths; der Schwebestrich auf Latzen; Plancher bouré, bourdis, hordage de plancher m.

— masonry; das Knackmauerwerk; Maçonnerie en moellon f.

— masonry built in courses with scabbled stones; eine Art Knackwerk besserer Qualität; Maçonnerie en moellon smillé f.

— masonry coursed, the stones squared, and the faces dressed with the point and roughly boasted round the edges; das dressirte Knackwerk; Maçonnerie à moellon piqué f.

— stone, shingle, rubblet, pebble; das Gerölle, Geschiebe, der Rall-, Strand-, Stromstein; Galet m.

— stone, unliewn stone; der rahe, unbehaueene Stein, Bruchstein; Pierre brnté, velle f.

— wall; das rauhe Mauerwerk, die Feldsteinmauer; Mur de bourdage m.

— walling, baked wall, coffer-work, packed wall; die Füllmauer, das Gutwerk, Bruchsteinmauerwerk zwischen Ziegelhauptern; Mor de remplage m.

— work i. Ashlar.

— work, — stone masonry

uncoursed rough — masonry; das Feldsteinmauerwerk, rohe Bruchsteingemauer; Maçonnerie f., limousiange m. en moellons bruts, honrdage en galets m.
 Rubelle-enamel; der Schmelz von Rubelles; Email ombrant, de Rubelles m.
 Rubellite; der Rubellit, rothe eibirische Turmalin; Rubellite, tourmaline rouge f.
 Rubidium; das Rubidium; Rubidium m.
 Rubration (mint.); die Rothmachung; Rubration f.
 Rubric (typ.); die Rubrik, Rothgedrucktes, rothe Titelbuchstaben; Rubrique, initiale rouge f.
 Ruby; rothgalden; Rouge avec un reflet doré.
 —, corundum; der Rubin, edle Korund; Rubis, corindon m.
 — (typ.); die Pariserschrift; Parisienne f.
 — of antimony; der Spiesglanzrubin; Rubine d'antimoine f., oxy sulfure d'antimoine m.
 —, clear —; der Rubicell; Rubace, rubacelle, rubicelle f.
 —, mean —; die Rubessen; R. de qualité inférieure.
 —, pale —; blassrother Rubin; R. spuelle.
 — of sal ammoniac; der Salmiakrubin; R. d'ammoniaque.
 —, scarlet —; scharlachrother Rubin; R. vermeil.
 —, small —; der Rubicell; Rubicelle f., petit r.
 —, blende —, silver-ore; lichte Rothgältiger; Rubinblende; Rosicler m.
 —, fluor; das Rubinglas; Faux r.
 —, inche with a border resembling chicory leaves (sew.); die Rüsche mit einem Cichorienblatt ähnlichen Rand; Cbierce f.
 —, tiddle, red chalk; der Berg-rüthel, Rüthel, Rothstein, die rothe Krüde, Rüthelerde; Craie rouge f., crayon rouge m.
 —, tiddleman; der Rüthelgräber; Ouvrier qui extrait la rubrique m.
 —, tudenture s. Cabling of the — (arch.); die Stäbeausfüllung, Verstäbung; Embâtonnage m., tudenture f.
 —, tuffer, long —, coarsest hatchel, heckle, coarse hemp — comb; die Abzugheckel, Grobheckel, der grobe Hanfkamm, die größte Heckel; Ebauchoir m.
 —, long —; die Abzugheckel; Séran de 237 in. m. snr 109 in. m. (138 dents).

Ruffing (min.); das Rauhschleifen; Dégrossissage m. — (spinn.) s. Ronghing.
 Rufine; das Rufen; Rufine f.
 Ruffle, low worked — (sew.); die Manschette mit schmaler Randstickerei; Jardinière f.
 Rug s. Carpet.
 —, hearth-rug; der Kamin-teppich, Bettteppich; Coin de foyer, tapis de foyer m., descente de lit f.
 —, large —; der grosse Fussteppich; Carpette m.
 —, small —; kleiner Fussteppich; Marchette f.
 —, work, needle-work; die Wollstickerei, ausgeführte Arbeit; Tapisserie f.
 Rugged, rusticated, protuberant (arch.); höckerig; Jarreté.
 Rugosities, rough spots (mill.); die Unebenheiten, scharfen Stellen; Pièces d'une meule f. pl.
 Rugosity (iron); die Falte, Runzel; Crissure, crispure f. (fer).
 Ruille, border of plaster on roofs; die Kalkleiste; Ruillée, ruillée f.
 Ruille-eaves, ruilled eaves; der Dachfuss mit massivem Sims, der verstrichene Dachfuss; Égout retroussé m.
 to Ruin (build.) s. to Damage.
 to Rule; linieren; Ligner.
 Rule, model, scale; der Massstab, Zollstab, die Norm, Schmiege, Regel, das Columnenmass; Pied, mètre, demi-mètre m., norme, règle, échelle f.
 —, ruler, straight edge, level (carp.); das Leitholz, Richtholz, Richtscheit, Winkelmass, Lineal; Equerre, règle f.
 —, rake (cast.); das Fortgeschobene Lineal, Abstichtlineal; Rable, sulcur m. [gle f.
 — (glaz.); die Zeichenleiste; Rüst-, adjusting-tool (gunsm.); der Richtstock, das Richtholz; Redressoir, dressoir m.
 — (sew. mach.); das Lineal; Gni-de à coudre, à aller droit, marqueur m.
 — (typ.); das Columnenmass, die Stücklinie; Filet, règlet m.
 —, guide-line (watchm.); die Fiduciallinie; Ligne de foi, ligne fiduciaelle f.
 —, scale, ruler, lead, space-line, space-rule (typ.); die Durchschusslinie, das Durchschussstück, der Durchschuss, der Columnensteg, das Stäbchen, die Linie; Filet, blanc m., règle, interligne f.
 —, for calculating, Napier's bones or rods; der Rechen-

stab, das kreisförmige Rechenlineal; Arithmographie, arithmomètre m.
 Rule, comparing — (phys.); der Vergleich; Comparateur m.
 —, composing — (typ.); der Aushebespan; Feuilletis m.
 —, for drawing curves (join.); das Bogenlineal; Règle montée, plante.
 —, folding —, bevil, bevel, angle-bevil; der Gitterstock, Schrägwinkel, die Schmiege, das Schrägmass, Schrägmodel; Équerre plante, fusse équerre, sauterelle f., beveau, biveau m.
 —, ornamental, display — (typ.); der Verzierungsstab; Filet anglais, orné, d'ornement m.
 —, for sizing feathers; das Lineal zum Leimen der Federn, der Leimstab; Broscur m.
 —, small — (wax-ch.); das Werkleichen; Règloir m.
 —, thick — (typ.); dicker Stab; Filet gras m. [Filet maigre m.
 —, thin — (typ.); dünner Stab;
 —, of thumb; die praktische Regel, das Richten nach dem Augennass; Travail par pratique m.
 —, with a turning-joint (carp.); die Kluft; Règle brisée, équerre plante f.
 —, two-foot —; der Massstab von zwei Fuss; Mesure de deux pieds f.
 —, waved — (typ.); die Schlangelinie, der Wellenstab; Filet tremblé, tremblé m.
 —, for the wheels (cartwr.); das Radmass; Alilade f.
 —, cutter, dressing — bench (bookb.); die Beschneidebank, der Beschneider; Coupoir m.
 —, paper, design-paper, pointpaper; das Patronen-, Muster-, Tupfpapier, die Cartarigata; Papier à patron, quadrillé, rayé m., carto f.
 —, piece, runner, cap, capping (hydr.); die Deckschwelle, der Holm, das Schloss, Streichholz; Longrine d'une palée f., chapeau m.
 Ruler; der Linienzieher, das Lineal; Tire-ligne m., règle f.
 —, level, batten (carp., turn.); der Anleger, das Richtscheit; Calibre m.
 — (tile-w.); das Wölberichtscheit, der Massstab; Echasse f.
 —, for the elevation of rails (railw.); die Schablone, das Richtscheit für die Schienen-erhöhung; Règle de surhaussement f.

Ruler, folding—; *die Kluft*; Règle brisée f.

— of a level; *die Sohle einer Libelle*; Patin d'un niveau m.

—, narrow — (pott.); *das schmale Lineal*; Tringlette f.

—, small square —; *kleines viereckiges Lineal*; Bâtonnet m.

Ruling paper; *das Liniiren*; Réglage m.

—board (paste.); *das Liniirbret*; Ais à régler m.

—machine s. Engraving-machine.

—machine; *die Liniirmaschine*; Machine à ligier f.

—machine; *die Molettenmaschine*; Liniirmaschine; Machine à régler, à molettes f.

Rum; *der Rum*, Zuckerbranntwein; Rbum m. [merie f.]

—still; *die Rumfabrik*; Rbum; Rumble, shaking-machine;

die Reibschleifmaschine; Machino à frotter et à aiguiser f.

— (carr.); *der Bedientensitz*; Siège de derrière (de laquais) m.

Rumbler, boulder (cant); *der Rumpelkasten*; Carrosse à trente six portières m.

Rumbling-drains (agr.); *Abzugscanäle aus Stromsteinen bestehend*; Fosse d'égoût en brèches f.

Rumford furnace; *der Rumfordofen*, Sparofen; Cheminée à la Rumford f.

Rummage-sale, clearance-sale; *der Ausverkauf*; Vente pour cause de liquidation f.

Rump; *der Patentpopo*; Cul de Paris m. [servoir m.]

— (min.); *das Aftergefälle*; Ré—canal (min.); *das Aftergerinne*, *der Aftergraben*; Canal du réservoir m.

to Rurple or crumple (drap.); *durch Reiben abglänzen*; Foupir.

— (linen); *verkrumpeln*; Mettre en bouchons, houchonner.

Rumple, crumple (drap.); *die Krümpel*; Froissure f.

to Run s. to Cast.

—, gutter (candles); *ablaufen*; Couler (hougie).

— (dye); *durch's Bad gehen lassen*; Passer au bain.

— (ink); *riinnen, fliessen*; Couler (encre).

— away, run over (liquids); *überlaufen*; S'en aller (liquides).

—, cause the roof of a mine to fall down (min.); *zu Bruche bauen*, den Bruch nieder—gehen oder gehen lassen; Faire ébouler.

— a ditch; *einen Graben anlegen*; Diriger un fossé.

to Run off the cinder, tap the cinder; *die Schlacke abstecken*; Faire écouler le laitier.

— at full speed (railw.); *in voller Geschwindigkeit ablassen*; Lancer à toute vitesse.

— in iron with melted lead; *Eisen mit Blei vergiessen*; Sceller, couler le fer dans la pierre.

— off the iron, tap the furnace; *das Roheisen ablassen*, den Ofen abstecken; Faire couler la fonte, percer le haut-fourneau.

— off the rails, wriggle off (railw.); *entgleisen, von den Schienen, von dem Geleise ablaufen*; Sortir des rails, sortir de la voie, dérailler.

— off the scoriae, take out the vitreous matter; *Glaserden herausnehmen*, die Schlacken abwerfen, auf die Halde stürzen; Haler les laitiers.

— off, make the water —; *das Wasser abfließen lassen*; Faire écouler l'eau.

— out (typ.); *überlaufen*; Composer en alinéa. [ser, sortir.]

— over (typ.); *überlaufen*; Pass—past the station (railw.); *die Station überfahren*; Brûler la station.

— through the mould (cast.); *durch die Form riinnen*; Conler.

— in trenches (min.); *rissig laufen*; Courir par fossés, par rigoles.

— up a wall; *eine Mauer errichten*; Élever un mur.

Run, set of stones; *der Gang, Mühlgang*; Tourant m., passe-corde, meule f.

—, der Ansatz, die Anspülung, Anschwemmung; Relai, relais m. (terre).

—, trip, excursion on a railway; *die Eisenbahnfahrt*, Eisenbahnreise, der Ausflug; Voyage, tour m., excursion f. de chemin de fer.

— (build.); *die Masttabelle*; Métre m. [Courant m.]

— (build.); *die ganze Länge*; —, fall, thrust, down-fall, crash (min.); *das zu Bruche Gehen*, der Bruch, Verbruch, Bergfall; Éboulement m.

— out, down (sug.); *zusammengedrückt*; Foulé.

Rundle; *die drehbare Sprosse einer Raufe*; Ronlon m.

— (locksm.); *die Rohrschiene*, das Schliessblech, die Riegelunterplatte; Platine, rondelle f.

— of a cart-rack; *die Sprosse der Wagenleiter*; Épart de riddle, épart montant, montant m.

Rung, lantern-pinion, lantern wheel, trundle, trundle-head, spring-wheel, wallower, lay-in hook, core-barrel (mach. mill.); *der Drehling, Drilling, Trilling*, die Laterne, das Getriebe mit Bücken, Stockgetriebe; Lanterne f.

—, round, stave of a trundle, cog (mech.); *der Treibstock*; Fuseau de lanterne m.

Runner, —stick s. Dead-head.

—, —stick, feeding-head, sullage-piece; *der Anguss, Giesszapfen, Giesskopf*; Saumon m., masselotte f., jet m.

—, sliding keeper, slide-loop; *beweglicher Ring, Schieber, Schiebknopf*; Anneau mobile m.

— (cast.) s. Feeding-head.

—, ridge (cast.); *die Hauptrinne*; Echeuo principal, chenal principal m.

— (cast.); *die Gusspfefze*; Égout m. (hydr.) s. Cap.

—, upper mill-stone, top mill-stone (mill.); *der Läufel, Wendelstein, Läufelstein*; Courante, tournante, meule courante, tournante, meule de dessus, supérieure f.

— (min.); *das Gehänge am Seil*; Relevée, clef de relevée f., grappin m.

— (powder-m.); *die Körnscheibe*, der Läufel; Tourtean m.

— (well); *die Hebeklaue*; Grappin de sonde m., clef de relevée f.

—, ring and —s. Ring-spindle.

—s; *die Läufel, Walzen*; Meules d'un moulin à poudre, meules roulantes f. pl., cylindres m. pl.

—stick, pattern for the —; *der Gusslochzapfen*, das Modell für das Gussloch; Modèle du jet m.

—stone, — (mill.); *der Laufstein*; Sormcul f.

Runnet-seller; *der Labhändler*; Présrier m.

Running, flowing; *fließend*; Courant (liqueur).

— (boring-machine); *das Verlaufen*; Déviation f.

— (coop.); *das Rinnen des Fasses*; Avalage m.

— (typ.); *Current, der laufende Columnentitel*; Courant m.

—s, first —, fore—, first short, strong brandy (of the first distillation); *der Vorlauf, Lutter*; Eau-de-vie première f., avant-contrait m.

— of the glaze (porc.); *das Ablaufen der Glasur*; Conlage m.

—s, last, second —, last short, weak brandy; *der Nachlauf*;

Eau-de-vie dernière f., après-coulant m.
 running, flowing water; das fließende Wasser; Eau courante f.
 --buddle (lead-sm.); das Flussschlammfass; Cuve à rincer en rivière f.
 --hand; die laufende, liegende, geschobene Schrift; Ecriture coulée f.
 --hole (dye); das Ausflussloch, die Kúpe; Daleau, dalot m.
 --in, going-in, putting (m.j.); das Einfahren, Einwinden; Rentrée f.
 --off, tapping (met.); der Abstich, das Abstechen; Coulée f.
 --off the rails or metal (railw.); die Entgleisung, das Entgleisen, Auspringen aus den Schienen, der Schienenablauf; Déraillement, déraillement m.
 --out, the metal escaping from the mould (cast.); das Auslaufen des Metalls, auslaufendes, ausgelaufenes Metall; Coulure f.
 --out fire, run-out furnace (met.). s. Finery.
 --pavement; der Bürgersteig; Trottoir m.
 --roll (gl. m.); die Walze zum Ausdehnen des geschmolzenen Glases; Cylindre à étirer m.
 --stitches; die laufende Naht; Coudre coulée f.
 --title (typ.); der Columnentitel; Titre courant m., ligne de tête f.
 Rupert's drops (gl.m.) s. Prince Rupert's drops.
 rupture; der Riss; Rupture f.
 --, breaking of rails (railw.); der Schienenbruch; Rupture des rails f.
 --line (build.); die Bruchlinie; Ligne de rupture f.
 rush, stipa pennata, esparto (basketm.); die Binsé, das Spartgras; Epert, espart m.
 --bottomed chairs; Binsensühle; Chaises en jonc f. pl.
 --bridge; die Binsenbrücke, Faschinenbrücke; Pont de joncs m.
 --broom; das binsenartige Pfriemkraut; Genêt jonciforme, ajonc d'Espagne m.
 --mat; die Schilfmatte, Binsenmatte; Estère f.
 --usk; das Thee-, Kaffeebrod; Biscotte f.
 Rusky, seed-corn — (agr.); der Korb für Saatkorn; Panier à blé de semence m.
 Rusma (ann.); das Rusma, (Kalk 9, Auripigment 1); Rusma m.

Russia-leather, yufts, juften, juften; das Juftenleder, der Juften, Juften, das Juft; Cuir de Russie, roussi, cuir de roussi m., joustes m. pl.
 Russian sheeting s. Duck, Russia duck.
 to Rust, get rusty; rostig werden, rosten, verrosten, sich oxydiren, anrosten, anlaufen; Se rouiller, s'enrouiller.
 --, make rusty (chem.); rostig machen, oxydiren; Enrouiller.
 Rust, — on iron; der Eisenrost, Rost, das Eisenoxyhydrat; Rouille de fer, rouille f., ferrugo m.
 --, blight (agr.); der Mehlthau, Milthau; Rouille f., miélat m.
 --, brown —, smut-balls; der Russ, Brand, braune Brand, die Kornfäule; Carie, cloque f.
 --, to get or fetch up the — or oxide, to polish; entrosten, rostrein machen, den Rost abnehmen, scheuern, putzen, blank machen, schaben, beizen; Décapier, dérouiller.
 --, metallic —; der Erzrost; Rouille métallique f.
 --, red —; der Getreidebrand; Maladie des grains f.
 --bath (dye); das Rostbad; Bain de rouille m.
 --joint; die Eisenkittverbindung, Rostverbindung; Joint au mastic de fonte m.
 --paper, sand-paper; das Rostpapier; Papier à dérouiller m.
 Rustic (arch.); bäuerisch; Rustic — chamfered (arch.); das Bossenwerk zu 1350; Bossage à chanfrein m.
 --coin, stepping-stone (arch.); der Lastträger; Attente f.
 --quoins s. Bossage.
 --work (arch.) s. Bossage.
 --work (arch.); bäuerischer, roher Vorsprung, die Steinvorragung, die Rustik, der Steinvorsprung, bäuerisch Werk; Bossage rustique m.
 --work, chamfered —; der Vorsprung, gekrönte Vorderseite mit einer Fase umgeben; Bossage à chanfrein.
 --work frosted; das Eisbossenwerk; Bossage à glace m.
 --work vermiculated; die Nudelrustik; Bossage vermiculaire m.
 to Rusticate, jag out (arch.); ländlich, bäuerisch bearbeiten; Rustiquer.
 Rusticated ashlar; hervorstehender Baustein; Pierre rustiquo f.
 Rustication (arch.); das bäuer-

rische Werk, die Quadrirung; Bossage rustique m.
 Rustiness; das Rosten, Verrosten; Rouillure f.
 to Rustle, creak (weav.); plaudern; Craquer, crier, froter.
 Rustling of silk; Rauschen der Seide; Floufrou, froufroum.
 Rusty, smutty (agr.); brandig; Charbonué.
 to Rut (typ.); anlaufen (Papier); Roussir.
 Rut, wheel-rut, trace; die Spur, Radspur, Wagenspur, das Geleise, Fahrgeleis; Ornière, trace f.
 -- (mach.); die gefressene Stelle, der Riss; Grippure f.
 Rute (min.); die schmale Erzader; Filon étroit m.
 Ruthenium; das Ruthenium; Ruthénium m.
 Rutilant; gelbrötlich schimmernd; Rutilant.
 Rutile, native titanite acid; der Rutil; Rutile, titane oxydé m.
 Rutiline; das Rutilin; Rutiline f.
 Rutilite; der Rutilit, Titangranat; Rutilite f.
 Rye; der Roggen; Seigle, blé seigle m.
 --, mixed — and wheat, or oats and —; Mengkorn von Roggen und Weizen, oder Hafer und Roggen; Conseigle m.
 Rye-flour; das Roggenmehl; Farine de seigle f.
 --grass; das Habergras, Raygras; Fromental, fromental m.
 --house; das Malzhaus, der Kornspeicher; Touraillio f., grenier m.
 --straw, coarse — — for roofings; das Roggenstroh zum Dachdecken; Glui m.
 Rymer (mech.); der Aufräumer; Equarrissoir m.
 Rynd, ryne, iron-cross (mill.); das Mühleisen, Ankerkreuz, die Haue; Anille, nille f.
 --, stiff — or ryne (mill.); die feste Haue; Nille ferme f.

S.

Sable, — skin, Hudson's bay martin; der Zobel, das Zobelfell, der Zobelbalg, Zobelpeiz; Sable m., zibeline f., samonk m.
 --mould, — form (cast.); die Sandform; Moule de sable m.
 --skin s. Sable.
 --skins, the lower parts of —; die Zobelpeize von den unteren Theilen; Jambettot.
 --skins, tips of —; Zobel

in Schweifen; Queues de zibeline f. pl. [blier.
 Sablière s. Butment of a saw —, to put in a new — (carp.); eine neue Schwelle einziehen; Echanger une sablière.
 Sabot, wooden shoe; der Holzschuh, die Holzstiege; Sahot m. [bel; Briquet m.
 Sabre, short —; der kurze Säbretasche; die Säbeltasche; Sabretache f. [eharate.
 Saccharate, zuckersauer; Sac —, sugarate; zuckersalzsaures Salz, das Saccharat; Saccharate m.
 Saccharification, die Zuckerbildung; Saccharification f.
 Saccharine, Zucker..., zuckerhaltig, zuckerähnlich, zuckerig, verzuckert; Saccharin. — ingredient; der Zuckerstoff, das Saccharin; Principe saccharin, saccharin m.
 Saccharometer; der Zuckermesser, das Saccharometer; Saccharimètre m.
 — for grapes; die Mostwaage; Gleucomètre m.
 Saccharometrical beer-test; der Zuckermesser zur Prüfung der Bierwürze; Eprcuvo saccharimétrique de la bière f.
 to Sack (silk); die zu kochende Seide einsacken; Empocher la soie.
 Sack; der Sack; Sae m., poche f. — filled with powdered coats (cast.); Sackvoll pulverisirter Kohle; Poneis m.
 — full of nails (nailsm.); ein Sackvoll Nägel; Poehée de clous, sachée f.
 — included (tr.); inclusive Sack; Toile perdue.
 — barrow; die Sackkarre; Bronette à saes f.
 — bearer; der Sackträger; Porteur de saes m.
 — filler and lifter; der Sackfüller und Heber; Appareil à ensaeher et à enlever m.
 — hoist; der Sackaufzug; Tire-sacs m.
 — lift, — tackle (mill.); der Sackheber; Monte-sac m.
 — pump (min.); die Sackpumpe; Pompo à pochette f.
 — tie, marine for —; das Sackband; Cordon de sac m.
 Sackcloth, coarse canvass, sacking; die Sackleinwand; Telas m., toile à saes, grosso toile f.
 —, folded — into which the ingots are cast (mint.); der Planenbogen; Treillis plissé dans lequel on coule los lingots d'argent m.
 Sackful; der Sack voll; Sachée f.

Sacking, sack-ticken; der Sackzwillich; Treillis à saes m.
 —, bed —, bed-tick; Inlet, Bett-drell, Bettenkattun; Toile à matelas f.
 —, bed-bottom; der Bettrahmen; Fond m. (lit).
 Sad colours; dunkle Farben; Couleurs foncées f. pl.
 — iron; das Bügeleisen; Fer à repasser m.
 Saddening, irisated (cal. pr.); der Irisdruck, Regenbogen-druck; Ombré, irisé m.
 Saddle; der Sattel; Selle f.
 —, fetch and carry; der S.; Va-et-vient m. [en bois m.
 — (sm.); die Unterlage; Châssis — (turn); der Schieber am Drehstuhl; Châssis m.
 — of heavy cavalry, heavy dragon —; der deutsche S.; S. allemande, de grosse cavalerio.
 —, english —, english hunting —; der gewöhnliche englische S.; S. à l'anglaise, rasc, de chasse.
 —, english — without back-board; englischer S. ohne Rückenbogen; S. à nez coupé.
 —, fore-part of the —; der Sattelläster, Sattelnopf; Liege m.
 — and harness; sämtliches Sattelzeug; Sellerie f.
 —, manege- or school —; der Schulsattel; S. à piquer, do manège.
 —, small — on draught-horses, off —, luggage —; kleiner S. auf Zugpferden, Handsattel; Sellette f.
 —, to provide a — with its straps; einen S. berieimen; Équiper uno selle.
 —, shaded —; schattirter S.; S. ombrifère f.
 — apparatus for transporting dung, etc.; die Tragküpe für Dung etc.; Esselle f.
 — bag; der Satteltranz; Bougette, bourse, sacoehe f.
 — bag, sham —; die falsche Satteltasche; Faux-quartier m.
 — beams, sleepers; die Sattelhölzer; Empanous m. pl.
 — blanket, blanket; der Woiloch, Woilach, die wollene Unterlegdecke; Couverturo en laine f.
 — bow, — tree, tree, pom-mel; der Sattelbaum, Sattelbogen; Sattelbock; Bois de s., argon m.
 — bow, hind —; das Afterstück; Derrière m.
 — bow, spau-roof (arch.); das Satteldach; Comblo en S. m.
 — bows, lower part of —;

unterer Theil eines Sattelbaumes; Mamelles f.
 Saddle-bows, semi-circular iron for fastening —; hufeisenartiges Eisen um Sattelbäume zu befestigen; die Lederverzierung; Galbe m.
 — bow maker; der Sattelbaumfabrikant; Arçonner, arçonner m.
 — bows, tool for taking the measure of —; der Sattelbaumzirkel; Compas d'arçonner m.
 — cloth; die Sattelschabracke; Housse de main f.
 — cloth, rugs under —; die Sattelunterlage, Unterlegdecke; Converture de s. f.
 — cushions, lower part of —; der untere Theil der Sattelkissen; Canon m.
 — end; das Sattellende; Pointe de l'argon f.
 — flange; die bewegliche Flantsche, der Ring; Bride mobile f., anneau m.
 — flap, (round and convex) for hunting; die Jagdsatteltasche; Quartier de chasse m.
 — girth, — roller; der Satteltgurt; Sangle f.
 — girth, middle —; der Mittelgurt am S.; Seconde sangle f.
 — girth, under —; der Kreuzgurt am S.; Première sangle f.
 — grafting (hort.); das Pfropfen in die Seite mittelst Einschnitts; Greffe latérale par incision f.
 — grinder (spinn.) s. Emery-canvass. [Sellier m.
 — maker, saddler; der Sattler; — nail, saddler's tack; der Sattelnagel; die Sattelzwecke; Clon de sellier m.
 — pad; das Sattelkissen; Pannéau, coussinet m.
 — pad projecting part of the —; der hervorstehende Theil des Sattelkissens; Chausse du pannéau f.
 — rifle; der Sattelstützen; Carabine brisée f.
 — roof; in der Mitte erhabenes Dach, das Satteldach; Fronton m.
 — room, harness-room; die Geschirrkammer, Schirrkammer, Sattelkammer; Sellerie f.
 — strainer; der Sattelspanner; Tendeur de cuir à selles m.
 — tree; der Sattelbaum, Sattelbock; Bois de s. m.
 — tree for ladies; der Sattelstock für Damen; Liège do cnisse m.
 — tree, high (english) —

- for ladies; *englischer Sattelstock für Damen*; Liège à cornes m.
- Saddle-tree, small piece of stuff near the —; *kleines Stück Zeug am Sattelstock*; Miroir m.
- Saddler s. Saddle-maker.
- 's bench; *das Ross, der Arbeitsschemel*; Chevalet m.
- 's nail, small —; *kleiner Sattlernagel*; Clou-bossette m.
- Safe, *der Speiseschrank, Fliegenschrank, die Speisekammer*; Garde-manger m.
- , salamander —; *der feuerfeste Geldschrank, Arnheim*; Coffre-fort à l'épreuve du feu m.
- braces (carriage); *die Nothriemen*; Soupentes de secours f. pl.
- edge, flat file, hand-file, flat hand-file, polishing-file; *die flache Feile, Absatz-Hand-, Vor-, Polirfeile*; Carrelette, lime plate, plate largo, plate à main f. (dont un des petits côtés est lisse).
- guard, fender, feeler, life-guard, guard, rail-guard, sweeper (loc.); *der Schienenräumer, Wegräumer, Bahnräumer, Abräumer, Steinsplug*; Chasse-pierres, garde m.
- lantern, safety-lamps (min.) s. Davy.
- Safeguard; *das Vortuch, die Schürze, der Schurz*; Tablier m., allure f.
- Safety-apparatus for cages (min.); *die Fangvorrichtung*; Parachute de cage d'extraction, arrêt-cassif m.
- bent (gunsm.); *die Sicherheitsrast*; Crau de sûreté m.
- cage, —catch (min.); *der Fahrkorb, Sicherheitskorb*; Tambour, panier de la machine à molette m., lanterne f.
- chain (railw.); *die Sicherheitskette*; Chaîne de sûreté f.
- cock (loc.); *der Sicherheits-hahn*; Robinet de sûreté m.
- cock (st. eng.); *der Dampfmesser*; Aiguille f.
- cock man (st. eng.); *der Aufseher beim Sicherheitsventil, Mahndreher*; Aiguilleur m.
- luz; *der Sicherheitszänder*; Mèche de sûreté, fusée, étoupille de sûreté f.
- guard (cartw.); *der Nothachsenhalter*; Plaque de garde, de sûreté f.
- handle of shooting-guns (gunsm.); *der Sicherheitsgriff an Jagdgewehren*; Béquille f.
- key, Bregnet key (watchm.); *der Sicherheits Schlüssel, Bre-*
- guetschlüssel*; Clef à l'ivroque, clef Breguet f.
- Safety-lock, stop-lock, bolt-lock; *das Sicherheits Schloss*; Serrure, platine de sûreté f.
- paper; *das Sicherheitspapier*; Papier de sûreté m.
- razor; *das Sicherheitsrasirmesser*; Rasoir de sûreté m.
- ring; *der Sicherheitsring*; Gâche d'épaisseur, à patte, de sûreté f.
- stripe (railw.); *der Sicherheitsstreifen*; Rail de sûreté m.
- tube (chem.); *die Entwicklungsbühre*; Tube de sûreté m.
- valve; *das Sicherheitsventil*; Soupape de sûreté f.
- valve, external —; *das äussere Sicherheitsventil*; Soupape externe f.
- valve box; *der Sicherheitsventilkasten*, Dampfventilkasten; Boîte à soupape de sûreté f.
- valve lever; *der Sicherheitsventilhebel*; Levier de soupape de sûreté m.
- valve pipe; *die Sicherheitsventilkastenbühre*; Tuyau de boîte à soupape m.
- valve weight, tumbler; *die Sicherheitsventilbelastung*; Contre-poids de soupape de sûreté m. [franvui m.]
- Safflower; *das Safranum*; Sa- (chem.); *der Saflor*; Fleur de carthame f.
- , carthamus (Carthamus tinctorius); *dyer's bastard, mock saffron (dye)*; *die Safranblume*, Saflorpflanze, Färberdistel, *der falsche Safran*, Färbersafran; Carthame, safran bâtard m.
- Saffron of antimony; *der Spiessglanzsafran, Metallsafran*; Crocus ou safran d'antimoine m.
- coloured, —hued, saffron, saffrony, croceous; *safranfarbig, safranfarben*; Couleur de safran.
- flower; *Florsafran*; Fleurs de carthame f. pl.
- plot; *die Safranpflanzung*; Safranière f. [Crocine f.]
- yellow; *das Safrangelb*; to Sag, bunch out (build.); *sich heugen, senken*; Courber.
- Saggar (pipe); *die Kapsel (für Pyxifen)*; Mauchon m. (pipe).
- , seggar (porc. m., polt.); *der Brennkasten, die Kapsel, der Koker*; Cazette, casette, gazette f.
- , economical — (with bottom); *die Spurkapsel*; Cazette à cul-de-lampe ou économique.
- s, to remove from the — (polt.); *enthapseln, aus den Kapseln herausnehmen*; Dés-cncaster.
- Saggar for plates, dishes, etc., earthen mould; *das Abtrockengefäss, Umsturzgefäss, die irdene Form, Kapsel, der Teller, Schüsseln, etc.*; Moule, renversoir, support à dessécher ou à cuire m., forme f., ustensile m. à dessécher.
- s, to put the ware in the furnace without — (polt.); *das Geschirr ohne Kapsel in den Ofen thun*; Enfourner en échappes, en chapelle.
- clay (porc.); *der Kapselthon*; Terre à cassettes f.
- frame (polt.); *das Kapselgestell*; Plateau m.
- Sagging, cambering, sweep; *die Biegung*; Cambrure, courbure, flexion f., coude, courbement, courbure m.
- Sago; *die Sago, das Palmenehl*; Sagou, sago m.
- of potato-starch; *die Sago aus Kartoffelstärke*; Sagou blanc, tapioca, sagou indigène m.
- powder; *das Sagomehl*; Farine de sagou f.
- Sail; *das Segel*; Voile f.
- s (wind-mill); *die Tücher an einer Windmühle, das Flügeltuch*; Toiles f. pl.
- , to take up the — (wind-mill); *die Ruthen einer Windmühle abseignen*; Carguer, plier les voiles, plier.
- beams; *die Windruthen einer Segelwindmühle*; Volant m., volets f.
- cloth s. Canvass.
- cloth, Brittany —; *britisches Segelleinen*; Rondelettes f. pl.
- cloth, coarse Dutch —; *gemeines holländisches Segeltuch*; Caneveau, canefas m.
- cloth of coarse hemp; *Segeltuch von rohem Hanf*; Petite Olonne f.
- cloth maker; *der Segeltuchmacher*; Toilier à voile m.
- cloth pontoon; *der Segeltuchkahn, Leinwandkahn*; Ponton de toile goudronnée f.
- loft; *die Segelmacherwerkstatt, der Segelboden*; Voilerie f.
- maker; *der Segelmacher*; Voilier m.
- making; *die Segelmacherkunst*; Voilerie f.
- needle, *die Segelnadel, Nahtnadel, Puppennadel*; Aiguille à voile f. [Voile m.]
- twine; *das Segelgarn*; Fil à
- twine for nets (fish.); *Segelgarn zu Netzen*; Warrete f.
- wheel of Woltmann; *der Woltmann'sche Flügel, Hy-*

grometer, das hygrometrische Flügelrad; Moulinet de Woltmann m.

Sailing liners; regelmässige Segelpacketboote; Paquebots à voiles réguliers m. pl.

Sailor's cloth; der Knapps; Drap de matelot m.

Saint Monday; der blaue Montag; La Saint-Lundi.

Sal alkali, salt-wort, glass-gall, gall of glass, sandiver; die Glasgalle, der Glasschaum; Fiel de verre m., axonge de verre f.

— ammoniac, salammonia, chloride of ammonium, muriate of ammonia, sulphate of ammonia, hydrochlorate of ammonia; das Ammoniaksalz, flüchtige Lauge, der Salmiak, das chlorwasserstoffsaure oder salzsaure Ammoniak, Chlorammonium, Ammoniumchlorid; Sel ammoniac, ammoniacal, aigle céleste m.

— ammoniac, fixed — —; der fixe Salmiak; Sel ammoniac fixe.

— ammoniac, native ferruginous —; der Eisensalmiak; Sel-ammoniac ferrugineux.

Salad-dressing; das Würzen und Anrichten des Salats; Assaisonnement de la salade m.

— oil, fine —; das Provençer Oel, Baumöl; Huile de Provence f.

Salamander (cook.); glühendes Schüreisen zum Garmachen des Fleisches; Fer rouge à cuire la viande m.

—'s hair, feather-ore, plumose antimonial ore; das Federerz; Antimoine sulfuré capill.

— safe s. Safe. Uaire m.

Sale, market, mart; der Absatzweg, Markt; Débouché m.

— der Absatz, Verkauf, Vertrieb; Ecoulement des marchandises m.

— retail; der Absatz, Vertrieb, Verschleiss, Kleinhandel, Einzelverkauf; Débit m.

— to have a brisk —; guten Absatz haben; Trouver à s'écouler.

— by the candle, by the inch of the candle; die Versteigerung mit Lichterfrist; Adjudication à l'extinction de la chandelle, des feux, des bougies f.

— quick —; gangbares Produkt; Denrée marchande f.

Saleable or merchantable by number or weight; nach Zahl, Gewicht verkaufbar; Fongible.

Salesinan; der Fleischhändler; Marchand de viande m.

Salicine; das Salicin; Salicine f.

Salient, to be — out of the foundation (build.); von unten aus vorspringen, vom Grund aufsteigen; Monter de fond.

Saliferous; salzhaltig; Salifère.

Salification, salifying; die Salzbildung; Salification, formation du sel f.

Saligenous, efflorescent; salzerzeugend, salzansetzend; Saligène.

Saline, salinous, salsuginous, salt; salzig, salzartig; Salin, salsugineux.

— nixon s. Sulphate of soda.

Salmon, middle piece of a — (fish.); das Mittelstück vom Lachs; Loquette de saumon f.

Saloon, ball-room, greathall, drawing-room; das Empfangszimmer, der Festsaal, Ballsaal; Salon m.

— (of s theatre); der Versammlungssaal für die Zuschauer in den Zwischenakten; Foyer m.

— carriage (railw.); der Saaleisenbahnwagen; Voiture-salon f. [Salé amer.]

Salso-amarous; salzigbitter; to Salt; salzen, einsalzen, pökeln; Sauner.

— put in brine; in Salzwasser thun; Baconner.

— sardines (fish.); Sardinen einsalzen; Escabécher.

— timber; in Salzwasser trinken; Imprégner, d'eau salée.

Salt; das Salz; Sel m.

— acid —; das Sauersalz; Oxy-sel m.

— with four parts of acid; viersäuriges Salz, vierbasiges Salz; Quadrisel m.

— ammolic —; ammolisches Salz; Sel ammolique.

— s, amphid —; die Amphidsalze; Amphides m. pl.

— basic —, subsalt; das basische Salz, Salz mit vorwiegender Basis, basisches, mit freier Base verbundenes Salz; Sous-sel, sel basique, sel surbasique m.

— black —; die rohe Pottasche, der Fluss, die schwarze Pottasche, der Pottaschenfluss, Ochras; Salignon m.

— bleaching —; das Bleichersalz; Sel à blanchir.

— for browning; das Brouziersalz; Sel à bronzer m.

— carbolie —; pheusnures Salz; Phénate m.

— of chalk; das Kreidensalz; Sel de craie.

— collecting the — in brine-

marshes (saltw.); die Einsammlung des Salzes auf den Salzteichen; Croisne f.

Salt combined with sulphide; das Sulfidsalz; Sulfosel m.

—, copperish —; das Kupferoxydsalz; Sel cnivrique.

—, double — (chem.); das Doppelsalz, zweifache Salz, doppelt basische Salz, Zwillingssalz; Bisel, sel double.

—, elaic —; das elaidinsäure Salz; Elaidate m.

—, 50 lbs. of —; die Rasche Salz; Rache de sel f.

—, finest —; das allerfeinste Salz; Sel finfin.

—, fixed —; fixes Salz; Sel fixe.

—, haloid —; das Haloide Salz; Sel haloïde, oxyde de halosel m.

— of hydrated potassa; das Kalioxydhydratsalz; Sel de potasse hydratée.

—, igniferous —; das Kochsalz aus Meerwasser durch Brennmaterial; Sel ignifère.

— of an inferior quality; graues, unreines Salz; Ponssetm.

—, irideous —; das Iridiumoxydsalz; Sel iridenx.

—, iridic —; doppeltes Iridiumhaloide Salz; Sel iridique.

— of lead with four bases; vierbasisches Bleisalz; Sel quadriplombique.

— of lime; das Kalksalz; Sel calcaire, sel marin calcaire, sel de chaux, sel à base terrene calcaire.

—, lixiviated —; feuerbeständiges Alkali, kohlen-saures Ammoniak, fixes Laugensalz; Alcali fixe.

—, 12 loaves of — (saltw.); 12 Salzbrode; Bénate f.

—, mercurial —; das Quecksilberhaloide Salz; Sel mercurique.

—, mercuric —; das Quecksilbersalz; Sel mercurienx.

—, narcotic —; das Narcotinsalz; Sel narcotique.

—, neutral —; das Mittelsalz; Sel neutre.

— of oxalic acid; das Klee-salz; Sel d'acide oxalique.

— of peroxide of iron; das Eisenüberoxydsalz; Sel de peroxyde de fer.

—, phosphorivine —; phosphorweinsäures Salz; Phosphorivate m. [Phtslate m.]

—, phitalic —; phitalsäures Salz; —, preparation, extraction of —; die Halotechnik, Salzlehre, Salzwirkerei, Salzwerk-kunde; Halotechnie, halurgie f.

— of protoxide of iron; das Eisenoxydsalz; Sel de protoxyde de fer.

- Salt of prunel; die Salpeterkugelchen; Sel de brunelle.
 — upon —; raffinirtes holländisches Seesalz; Sel raffiné de Hollande.
 —, sodaic —; das Natriumhaloidsalz; Sel sodique.
 —, stannic —; das Zinnsalz, Zinnchlorür; Sel d'étain.
 —, tantalic —; das Tantalorydsalz; Sel tantanique.
 — of tartar, subcarbonate of potash; das Weinsteinsalz; Sel de tartre, sous-carbonate de potasse m.
 — of titanium; das Titansalz; Sel de titane.
 —, triple —; das Tripelsalz; Sel triple, trisiel.
 —, vegetable —, tartrate of potash; weinsaures, weinsteinsaures Kali; Sel végétal, tartrate de potasse m.
 — and verdigris liquids for colouring gold (goldsm.); das Goldwasser; Sauce f.
 —, vesuvian — s. Aphtalose.
 —, vitreous — (geol.); der Glasschaum; Laitier, litier m.
 —, volatile, smelling —, sesquicarbonate of ammonia; das englische Riechsalz; Sel volatil d'Angleterre.
 —, volatile — of hartshorn; das Hirschhornsalz; Sel de corne de cerf, sous-carbonate d'ammoniaque builleux concret on oléo-empyreumatique m.
 —, yittrious —; das Yttriumhaloidsalz, Yttriumoxydsalz; Sel yitrique m.
 —, zumic —; zumisches Salz; Zumate m. [lissant f.]
 — base; die Salzbase; Base sa.
 — basket (saltw.); der Salzkorb; Bénate f.
 — baskets, to put into the —; in die Salzkörbe thun, einkörben; Embénater.
 — box; die Salzrinne, das Salzmaschen; Saunière f.
 — box, salting-tub; das Salzfaß, Pökelfaß; Saloir m.
 — cask maker; der Salzonnenmacher; Bessier m.
 — cat; der Salzkumpen; Masse de sel f.
 — cot s. Salt-house.
 — cellar with partitions; Salzfass mit Fächern; Méjan m.
 — crystal; die Salzkrystalle; Cristal de sel m.
 — cup, bowl of a — cellar (goldsm.); die Höhlung des Salzfasschens; Saleron m.
 — cut; der Salzkumpen, Klumpen Quellsalz; Salignon m.
 — cut, impure — — boiled in a new pan; der Neupfanner, unreines in neuer Pfanne gesottenes Salzstück; Salignon m.
 Salt-dryer (saltw.); der Salztrockner; Gabeleur m.
 — drying oven, — stove; der der Salztrockenofen; Séchoir à sel m.
 — efflorescence, flowers of —; die Salzblumen; Fleurs de sel f. pl. [m.]
 — film; der Saltschmand; Grain
 — filtering stone in furnaces (saltw.); salziger Tropfstein in Ofen; Bez m.
 — flux; der Salzfluss; Flux salin, fondant salin m.
 — gauge, saline detector, hydrometer; die Salzwage, Senkspindel, der Aräometer; Pöse-sel m.
 — glaze; die Salzglasur; Vernis à sel commun m.
 — glaze, — glazing for sanitary goods; die Salzglasur für Gesundheitsgeschirr; Converte de sel pour hygie-cérames f.
 — grained marble; der Salzmarmer; Marbre salin, à grain de sel m. [m.]
 — heap; der Salzhaufen; Mulon
 — house, — cot; die Salzkoth, Salzhütte; Saunerie, barne f.
 — inspector (saltw.); der Salzmasaufseher; Bont-avant m.
 — lake, — marsh, — pond, brine-pond; der Salzsee, Salzsumpf, Salzgarten; Lac salant, marais salant, lac salifère m.
 — lick (agr.); die Salzlecke, der Salzquell, Salzdümpfel; Lèche-sel m.
 — meal, pickled meat; Eingezalzenes, Pökelfleisch, Salzfleisch; Salaisons f. pl.
 — meter; der Salzmesser; Radeur m.
 — mine, rock —; das Salzbergwerk; Mine de sel, de sel gemme, salino f.
 — pan; die Pfanne, der Kessel; Plomb m.
 — pans, to clean —; die Salzpflanzen reinigen, auskratzen; Räbler.
 — pans, to remove the — from the oven for precipitating the —; die Salzpflanzen aus dem Ofen wegnehmen, soggen, socken; Socquer.
 — pork; das Schweinepökelfleisch; Salé m.
 — pork, fresh —; frisch gezalzenes Schweinefleisch; Petit salé m.
 — ship, main — (salt-w.); das Hauptsalzschiß; Bâteaubre m.
 Salt-shovel; die Salzschaufel; Saugeoire f.
 — stock (geogn.); der Salzstock; Gros rognon de sel gemmo m.
 — strike, — stirrer (salt-w.); die Salzkrücke; Servion m.
 — surveyor; der Salzaufseher; Commis aux descentes m.
 — work, saltern, — pit; die Saline, das Salzwerk, die Salzsiederei, Salzgrube; Saline, saunerie f., salin m.
 — work mau, salter, salt-maker, workman in — works; der Salzwirker, Salinenarbeiter; Saunier, casse-aiguille m.
 Salted in heaps; haufenweise eingezalzen; Salé en grenier.
 Salter's rake (or shovel); die Schaufel zum Ebenen; Hlaveau, havenet f.
 Saltern; das Salzhans, Salzwerk, die Salzsiederei; Barne f.
 Salting (pell.); das Salzen; Salage m. [de sel]
 Salty; salzigt; Avec un goût Saltpetre; der Salpeter; Salpêtre, nitre m.
 —, artificial production of —; die Salpeterwellerwand; Murailles de Prusse f. pl.
 —, combination of —; die Verbindung des Salpeters mit verschiedenen Grundlagen; Nitrate m.
 —, rough — (containing from 2 to 12% of foreign matter); der Handelsaltpeter; Nitre du commerce.
 —, raw, crude —, — of the first boiling; der Rohsalpeter, Salpeter vom ersten Sude; S. brut, s. tre cuite.
 —, refined —; glänzender, geläuterter Salpeter vom zweiten Sude; S. de deux eaux.
 —, to treat — with small quantities of water; den Salpeter mit kleinen Mengen Wasser behandeln; Traiter le s. à courte-eau.
 —, volatile —; brennbarer Salpeter; Nitre demi-volatil, nitrate d'ammoniaque m.
 — on walls, nitre-sweepings; der Kehrsalpeter, Fegesalpeter, Gaysalpeter, die Gayerde; Nitre du boussage.
 — boiler, tun for — of first boiling; der Salpeterkessel zum ersten Sud; Rapuroir m.
 — flowers; die Salpeterblumen; Efflorescence du sel de nitre f.
 — house, — manufactory; die Salpeterhütte; Saltpérière f.
 — ladle; die Salpeterkelle; Puisseir de s. m.
 — lees, crystallized —;

angeschossene Salpeterlauge; Eau en glaïse f.
 Salpêtre-lie; die Salpeterlauge; Lessive de s. f.
 —maker, —man; der Salpetersticker; Salpétrier m.
 —sweepings; Fegsel von Salpeter; Nitre de houssage m.
 Saltpetrous; salpeterig; Salpêtreux.
 Sainian or oil-tawing process; die Säaischgerberet; Chamoisorio f.
 to Sample, supply with samples; mit Mustern, Proben versehen, Muster oder Proben abschneiden; Échantillonner.
 —(porc. m.); Probe ziehen; Tiror des montres.
 Sample, pattern, specimen; das Muster, Schönmuster, die Probe, Feinprobe; Échantillon, modèle m.
 —, das Muster-, Stick-, Namen-tuch, Musterblatt; Patron m.
 —(min.); der Handstela, die Handstufe; Échantillon de mine.
 —s, taking — (dye); die Küpe prüfen; Essayer le bain.
 Sampling, taking averages (docim.); die Erprobe; Lotis-sage m.
 Sanas, Indian cotton-stuff; der Sanas, indischer Baumwollenzug; Sanas a.
 to Sand or rub; schleifen; Frotter la pierre, le grès.
 Sand; der Sand; Sahle m.
 —, arenaceous quartz, sharp, non-absorbent—; der Quarz-sand; S. non-absorbant.
 —, argillaceous, — for rough-grinding marble; der Lehm-sand, das Schleifpulver; Ra-bot a.
 —, auriferous —; goldhaltiger Sand; Baleux, balux m.
 —, binding —; Bindesand; S. battu.
 —, coarse —, gravel; der grobe Sand, Kies, Gries, Grand; S., gravier m.
 —, coarse — of banks of rivers; der Mauerkies; Grèvo f.
 —, containing —; sandhaltig, sandig, Sand....; Arénifère.
 —, fine sharp —; feiner Sand; S. fin, sablon m.
 —, full of fine —, like fine —; voll Saad, feinem Sand ähnlich; Arénieux.
 —, like grains of —; sandar-tig, Sand....; Arénulacé.
 —, green —; der Grün-sand, magere, nasse, grüne Form-sand; S. maigre, vert, grès vert m.
 — mixed with iron-ore; dem Eisenerz beigemengter Sand; Grappes f. pl.

Sand, composed of — and lime, arenaceous lime-stone; aus Sand und Kalk zusammengesetzt; Arénacé-calcaire. [sand; S. gras.
 —, loamy —; der fette Form—, moulding—; der Form-, Bauersaad; S. à mouler, de moulage, à moules.
 —, sharp, small —, very fine —, scouring—; feiner Saad, der Staub-, Scheuer-, Täuch-, Flug-, Trieb-sand; Sahlon, s. fin m.
 —, vitreous —; der Glassand; S. à faire le verre.
 —bag (chaser); das Kissen, der Sandbeutel; Coussin m.
 —bag revetment; die Sand-sackbekleidung; Revêtement en sacs à terre m.
 —bank in rivers (hydr.); die Sandbank in Flüssen; Allais f.
 —bat (mint.); der Sandschlä-gel; Coignoux m.
 —bath or —heat, balneum arenosum or siccum (chem.); das Sandbad; Bain de s. a.
 —box (railw.); die Sandbüch-se; Bolte à s. f.
 —case above the fine arch (gl. m.); der Sandbehälter über dem Prittofen; Sablon-nette f.
 —casting, —moulding; der Sandguss, die Sandformerei; Moulage en s. m. [Sahler.
 —casting; in Sand giessen;
 —casting between flasks; der Kastenguss; Moulage en châtis m.
 —casting, open —; der Heerdguss; Moulage à décou-vert m. [sabliers f. pl.
 —cloth; Saadleinea; Toiles
 —collector (paper-m.); der Sandfang; Sablier m.
 —coloured; sandfarbig; Cou-leur de s. f.
 —cupel (chem.); die Sandka-pelle, Kapsel; Capsule f.
 —defect (gl. m.); der Sand-fleck, Höcker, Nabel; Pontis m. [gue f., tire-s. m.
 —drag; der Sandbohrer; Dra-
 —dragger; der Sandbagger, Sand-schärfer; Sablier m.
 —earth, clayed —; thouige Sanderde; Boulhène f.
 —forms, maker of — (cast.); der Sandformma-cher; Sahleur m.
 —glass, clepsydra, watch-glass, hour-glass; die Kan-zelnuhr, Sanduhr, das Stundren-glas; Sablier a., clepsydre f.
 —ladle (cast.); das Platteisen, die Schaufel; Plano à planer le s. f.
 —like; sandähnlich; Aréui-

Sand-mill; die Sandmühle; Moulin à s. m.
 —mould, open —, dam round the mould (cast.); die Gieß-, Formerde, der Erd-damm um die Gussform; En-terrage m.
 —mould, open — with iron bars (cast.); die Verren-kung mittels eiserner Spreizen; Enterrage par barreaux m.
 —moulds, workshop for preparing — (cast.); die Werkstätte für Sandformen; Sablerie f.
 —moulding between flasks, flask-moulding; der Lad-den-, Kastenguss; Moulage en châtis m.
 —moulding, open —, open —-casting; der Heerdguss, die Handformerei; Moulage à découvert m.
 —paper; das Sand-, Glaspapier; Papier sablé, papier de verre m. [mat m.
 —paper; Sandpapier; Papier
 —pit, ground-pit; die Sand-, Kiesgrube; Sablière, sablon-nière f.
 —pit with chambers; die Sandgrube mit Stollen; Sa-blière de chambrées f.
 —raker (cast.); die Sandschar-re; Ratisse-caisse f.
 —scraper (sb.); die Sandkra-tze; Râteau m.
 —sieve for marble-cutters; das Sieb der Marmorschnei-der; Martin m.
 —soap; die Saadseife; Savon sablé m.
 —stratum, layer of —; das Sandholz, die Sandflute, Sand-schicht; Couche, assise de s., assise arénacée f.
 —trough (pott.); der Sand-trog; Minette f.
 Sandal-wood, sanders, san-ders' wood, saunders, saun-ders' wood; das Sandelholz; Sandal, santal m.
 —, aromatic —; wohlriechendes Sandelholz; S. odorant.
 —, black — wood (dye); schwarzes Sandelholz; Cayo-locka m.
 —wood, sanders s. Barwood.
 —wood, red —, Erythrina corallodendron; das rothe Sandel-, Caliatir-, Corallen-holz; Bois de corail, de con-dori, de caliatour m.
 —wood, true —; das San-talinholz; Santalin m.
 —wood, white —; weisses Saadholz; Bois de Santal blanc.
 —wood, yellow —; gelbes Sandelholz, Citrouensandel-

holz; Bois de Santal citrin, jaune.
 anders, saunders, red —; rothes Sandelholz; Santal rouge m. [des bleu.
 —blue; das Bergblau; Cendreen; Berggrün; Vert de montagne m.
 andevir s. Anatron.
 andiver (met.); die Glas-
 schloche, Glasgalle; Ecume de verre, chiasse f.
 andalone, gritty free-stone; der Sandstein; Grès dur m.
 —, argillaceous —; der Thon-
 sandstein; Grès argileux.
 —, calcareous —; der kalkige
 Sandstein; Grès calcareux.
 —, flexible —; der biegsame
 Sandstein; Grès flexible, éla-
 stique.
 —, for grinding mirrors;
 der Sandstein zum Spie-
 gelschleifen, Schleif-, Reib-
 kasten; Moellon m.
 —, hard —; sehr harter Sand-
 stein; Grignard m. [seux.
 —, like; sandsteinartig; Grès,
 lower new red —; Roth-
 sandstein, Rothliegendes; Grès
 rouge.
 —, marly —; der Mergelsand-
 stein; Grès marnex.
 —, new red —, variegated —;
 der Buntsandstein, bunte
 Sandstein; Grès bigarré.
 —, new red —; die Keuper-
 bildung; Grès kenprique.
 —, Pirna —; der Ketter; Grès
 de Pirna.
 —, refractory —, fire-stone,
 —, grit, refractory grit-
 stone, mill-stone grit (met.);
 die Gesteinsteine; Chénies de
 l'ouvroir f.
 —, shelly —; der Muschel-
 sandstein; Grès coquillier.
 —, variegated —; bunter Sand-
 stein, Vogelsandstein; Grès
 tacheté. [Grès siliceux.
 —, grit; der Kieselsandstein;
 —, masonry; das Sandstein-
 gemäuer; Maçonnerie en grès,
 gresserie f.
 —, quarry, grit-quarry; der
 Sandsteinbruch, das Sand-
 steinlager; Gresserie f.
 andvent; die Steinrinde, Stein-
 schale, der Abraum in Stein-
 brüchen; Bouain m.
 —, upper stratum of a cop-
 per-slate quarry, — on cop-
 per-slates; die Fitzschwar-
 ze, Dachschiefer, Dachmauer;
 Bonsin des ardoises enlreuses
 sandy s. Arenaceous. [m.
 —, gravelly, sabullos; sand-
 dig, voll Sand, kiesig, gran-
 dig, voll Kies, voll grobem
 Sand; Sablonneux.

Sandy, mixed with sand; mit
 Sand vermischt, sandhaltig;
 sandig; Arénicole.
 Sanitary ware; Gesundheits-
 geschirr; Hygiocérâme m.
 Sankwork (tail.); das Schnei-
 dern von Soldatenuniformen;
 Confection d'uniformes f.
 Santaline; des Santalin; San-
 talino f., santalin m.
 Sap; der Nahrungsaft; Seve f.
 —, to divide the — (hort.);
 zertheilen; Amuser la seve.
 —, double, false — (hort.);
 der doppelte falsche Splint;
 Double, faux aubier m.
 —, blue; das Blumen-, Blatt-
 blau; Bleu végétal m.
 —, blue; das Saftblau; Bleu de
 tournesol m.
 —, colour; die Saftfarbe; Cou-
 leur de seve, couleur végétale f.
 —, green; das Blasen-, Saft-
 grün; Vert de galeul, d'iris,
 de seve, du vessie. [num.
 —, wood s. Alburn, albur-
 wood
 Sapan wood, buckam-wood
 (Caesalpinia Sapan); das Sa-
 pan-, Japanholz, der rothe
 Sandel, Siam Sapanholz; Bois
 de Sapan, du Japon, Brésillet
 des Indes, bois de Sapan Siam m.
 Sapphire, telesia; der Saphir,
 Himmelstein; Saphir, corindon
 hyalin m., télesie f.
 —, white cloudy —; der
 Milchsaphir; Saphir d'un
 blanc nuagé.
 Saphirine, blue chalcedony;
 der blaue Chalcedon, Saphi-
 rin; Saphirine f.
 Saponification; die Seifenbil-
 dung, Verseifung; Saponifica-
 tion f.
 —, by lime; die Verseifung der
 Fette mit Kalk; Saponification
 calcaire.
 —, sulphuric —; die Verseifung
 mit Schwefelsäure; Saponi-
 fication sulfurique.
 Saponine; das Saponin, der
 Seifenstoff; Saponine f.
 Sarcenet, Florence taffeta;
 Florentiner Taffet, der Rüssel;
 Florence m., Florentino f.
 —, for lining; der Futter-, Zin-
 deltaffet; Taffetas de Florence
 m.
 Sarcocollin; das Sarkocollin,
 Fleischleimsüss; Sarcocol-
 lino f.
 Sarcophagus; der Pracht-, Stein-
 sarg, sargförmiges Grabmal;
 Sarcophage m.
 Sardagate; der Sardachut,
 röthliche Agat; Sardo-agato,
 sardachate f.
 Sardine-opener; der Sardel-
 lensöffner; Couteau à boîtes de
 sardines m.

Sardine-work; die Sardellen-
 fabrik; Conisero, sardinerief.
 Sardonyx; der Sarder, Sardo-
 nyx, Sardonier, Punktat,
 Karneol; Sardoine, sardonyso,
 sardienne f. [net m.
 Sarsenet; der Sarsenet; Sarto-
 Sash; mit Rahmen versehen;
 Munir de châssis.
 Sash (window); das Aufzieh-,
 Roll-, Schiebefenster; Châssis
 à coulisse m.
 —, es, frame-work, casement
 (join.); das Fenstergerähme,
 Rahmwerk; Fenêtre-croisé,
 croisée f.
 —, cased —, —window; das
 Schiebefenster; Fenêtre à con-
 lisse, coulante, à guillotine f.
 —, folding —; Fenesterrahmen
 mit Haspen oder Bändern;
 Châssis fûché m.
 — and frame or french case-
 ment with a circular head
 and six casements; das
 sechsflügelige Bogenfenster-
 rahm; Croisée cintrée à six
 vantaux f.
 —, bolt, — fastener; der Fen-
 sterriegel; Targette de châssis f.
 —, door; die Roll-, Schiebthür;
 Porte à coulisse f.
 —, fastener s. Espagnolette.
 —, fillister stop; die Falzhebel-
 schraube; Vis à feniloret f.
 —, groove, groove in a sash
 (join.); die Schiebernuth; Con-
 lisse f.
 —, lifters; die Fensterheber;
 Monte-châssia m.
 —, line (window); die Gewicht-
 schnur an Fallfenstern; Cordo
 à basculo pour fenêtra à la
 guillotine f.
 —, lozenge, rhombic pane;
 die Fenesterraute, das rauten-
 förmige Fensterfach; Pan-
 neau de fenêtra en losange m.
 —, plane; der Rahmenobel;
 Rahot pour châssis m.
 —, pullies; Fenster- oder Rahm-
 rollen; Roulettes à châssis f. pl.
 —, saw, tenon-saw, alash-
 saw; die Schliess-, Schluss-,
 Schlitzsäge; Scio fine, acio à
 tenon, à taillader f.
 —, sill (join.); die Sohlbank,
 Brüstung, Schwelle; Seuil de
 châssis m.
 —, sluice (hydr.); die Schieber-,
 Schützenschleuse; Ecluse à
 vannes, à porte-coulisse f.
 —, window, alide-window,
 cased —; das Fallfenster,
 englisches Zieh-, Schieb-,
 Aufziehfenster; Fenêtre cou-
 lante, fenêtra à guillotine, à
 coulisse, trappo f.
 Sashoon; ledene Waden in
 Stiefeln; Garniture de bottes f.

Sassafras-wood, (Sassafras officinalis); Sassafras, Fenchelholz; Bois de Sassafras m.

Sateen; das englische Leder, (Hosen und Schuhzeug); Étouffe de satin-coton f.

Satin, broken —, tweel, — tweel; der Atlasköper, Atlas; Satin m.

— (slaog); Wachholderbrautwein; Genièvre m.

—, woollen —; der Wollenatlas; Satin do laine m.

— paper; das Atlaspapier, satinirtes Papier, Satinpapier; Papier satiné m.

— spar, fibrous carbonate of lime; der Faserkalk, faserige Kalk, die Eisenblüthe, der faserige Kalksinter, zackigte Kalkschiefer; Cbaux carbonatée fibreuse f.

— stitch (sew.); der Federstich; Plumetis m.

— stuff, Chinese —; Chinesischer Taffetzeug; Pélaïns m. pl. [Atlaszeug; Satine f.]

— stuff, figured —; bunter — top; der Atlasbrocheit; Futaine satinée f.

— tweel, eight-leaved —; der achtblindige, achtfädige Atlas; Satin de huit m.

— weaver; der Atlasweber, Atlaswirker; Sataïnaire m.

— wood, (Chloroxylon Swietenia); Satin-, Satinet-, Seiden-, Ferole-, Atlasholz mit rothem Grunde; Bois d'aigle, satioé, de satin m.

— wood with a white ground; Atlasholz mit weissem Grunde; Bois satiné marbré, colorié m.

— wood with a yellow ground; Atlasholz mit gelbem Grunde; Bois satiné, hénoit flo m.

Satinet; der HalbAtlas, atlasnirtige Zeug; Satinade f.

Salining, glazing, glossing (paper-m.); das Glätten; Lissage m.

Saturable (chem.); sättigungsfähig, schwängerbar; Saturable, imprégnable.

to Saturate; gänzlich nusschwängern; Saturer.

— with tartar; mit Weinstein sättigen; Tartariser.

Saturated; sntt; Saturé.

—, not to be —; nicht zu sättigen, unersättlich; Insaturable.

Saturatingly; auf eine sättigende Weise; Saturément.

Saturation; die Sättigung; Saturation f.

—, magnetic —; die magnetische Sättigung; Saturage magnétique m.

Saturation of new smelting-furnaces (met.); die Sättigung neuer Giessereien; Abreuvage m. to Sauce tobacco; dem Tabak die Beize geben; Sancer.

Sauce; die Tunke, Salze, Beize, Brihe; Sauce f. (tabac).

—, brown — (cook.); braune Tunke; Roux m. [saucier m.]

— cook; der Tunkenkoch; Chef

— pan, stew-pan; die Schmortpfanne, Casserolle, das Castrol, der Schmortiegel; Casserole f., poëloo m.

— pan, iron —; die eiserne Kasserole; Cocote f.

— turret; der Tunkennapf; Saucière f. [Godel m.]

Saucer; der Nnpf, Kumpen; —; die Untertasse, Unterschale; Soucoupe f.

—, socket, footstep, cup, sole, seat (mech.); die Pfanne; Ecuelle de pivot f.

— box; das Fmrnkästchen; Boîte à couleurs f.

— head; flachrunde, wenig gerundete Schraube; Goutte de suif f.

Saucisson (frew.); der cylindrische Kanonenschlag zum Versetzen, Schwärmer; Saucisson m.

Saunders s. Sanders.

Sausage-machine; die Wurstopfmaschine; Pousseuse f.

— roll; feines Wurstbröckchen; Petit paio à saucisse m.

Saussurite, compact epidote, jade; der Snassurit, Bitterstein, Lmmmit, Dyskonit, nngere Naphrit; Saussurite f., jade m.

Sauterelle (mech.); der Winkelfasser, Winkelpasser, die Schmiege; Sauterelle f.

to Save by encroaching (sew.); beim Zuschneiden von dem zu einem anderen Theil gehörigen Zeug wegnehmen; Entlicher.

Save-all; das Sparendchen, Profitchen, der Lichtknecht, Leuchterknecht, Lichthalter; Binet m.

— oil, — pan, — trough (st. eng.); der Oelnnunler, Oeltrog; Unterlatz; Auge f.

Saveloy; Wurst von Brod und Rnuchfleisch; Saucisson de pain et de viande fumée m.

Savin; der Seven- oder Sndewachholderbaum; Genévrier sahine m.

Saving of or in wood; die Holzersparnisse; Economie de bois f.

— s.; die Ersparnisse, Sparrpfennige, das Ersparnte; Epargnes, économies f. pl.

— institution, —'s bank; die

Sparkasse, Sparbank; Caisse d'épargne f.

to Saw; sägen, schneiden; Couper, — off; absägen, sägen; Couper avec la scie.

— the back (bookb.); den Rücken schneiden; Scier le dos.

— a block in two, in the direction of its bed; ein Werkstück nach der Ader spalten, zersägen; Moyer une pierre de taille. [avec la scie.]

— down; umsägen; Abaltre

— into, to give a cut with the saw; einsägen; Entamer, entailler avec la scie.

— or cut lengthways; rechtwinklig, der Länge nach schneiden, zersägen, querspaltten; Débitur sur le plat.

— lengthways, long-way; ablängen, in die Länge schneiden, Lnngholz schneiden; Couper, scier en, de long.

— a marble into leaves; einen Marbleblock am obern Ende in Platten zersägen; Scier à contre-passe. [couper.]

— off; nrsägen; Receper, re-

— off with a large double saw, cut; abschroten, fügen, schneiden; Scier, couper.

— off one end of a block of marble; einen Marbleblock an einem seiner Enden ansägen; Faire un lit sous plinthe.

— square; säumen, absäumen; Dresser, équarrer.

— through; durchsägen; Couper avec la scie, scier.

— block-out, cut up timber das Holz schneiden, zuschneiden, zurichten; Débitur, couper le bois.

— up; mit der Säge anmerken, nnsägen; Débitur à la scie.

— up, cut stone with a saw ansägen, Platten schneiden, zerschneiden, zersägen; Débitur la pierre à la scie.

— wood crossway of the grain; Holz quer durchschneiden; Tailler le bois contre le fil.

— bind, cut, saw the back (bookb.); einsägen, einschneiden, mit der Einschnidesäge einschneiden, mit glattem Rücken einbinden; Grecquer.

— set; eine Säge schränken nusssetzen; Donner de la voie aux dents d'une scie, contourner, croiser les dents.

Saw; die Säge; Scie f.

—, belt —, strap —; die Bandsäge; Scie à ruban.

—, bench — for the lathe (turn.); die Bandsäge der Drehbank; Scie circulaire au tour.

er, bow—, circular—; *is Bogen-, Bügel-, Loch-, hweifsäge*; Scie en archet, arc.
 carcass—; die *Handsäge*, *huchsschweifsäge*; Scie à gain.
 with back backed—, back—; die *Rückensäge*, *Säge mit Rücken*, *der deutsche Fuchsschwanz*; Scie à dos, scie à ossière.
 bench— s. Saw-engine.
 bow— s. Sweep-saw.
 with a broad and flexible blade; die *Säge mit breitem latt*, *Schrotsäge*; Hansart, ansard m.
 by—; durch *Sägenschnitt*; *saupé à la sciote f.*
 chain—; die *Kettensäge*; scie à chaînette f.
 or chamfering (needl.); die *urhensäge*, *Riefensäge*; Can- alle f.
 circular—, disk—; die *irkelsägemühle*, *Kreissäge*, *ircularsäge*, *Drehsäge*; Scie reulaire, à lame circulaire, onde, à molettes f.
 coarse-toothed—; die *robzahnige Säge*; Scie à gros-dents.
 compass-saw, lock—, ey-hole—, little ripping—, fret—; die *Loch-, Stich-, pitz-, Messräsäge*; Scie à onteau, à main, à voleur, scie entrée f., passe-partout, passe- port m.
 cross-cut—; die *Quer-, zählp-, Treck-, Schrot-, lobensäge*; Harpon, passe- partout m., scie à deux mains, scie de travers.
 cross-cut— s. Trim-saw.
 with cross-cutting teeth; die *Säge deren Zähne die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks haben*; Scie dont les dents ont la forme d'un triangle scalène.
 crown—, annular—, rum—, curvilinear—, rashing-tub—; die *Rundschneidmaschine mit Kron- säge*, *Kronsäge*; Scie cylindrique.
 cutter's—, stone—; die *armor-, Steinsäge*; Scie à terre, coupe à la sciote f.
 or cutting grooves or rabbets; die *Gradsäge*; Scie à raser.
 cutting-out—; die *Trenn- säge*; Scie à débiter.
 with two thin blades for cutting the teeth of combs (comb m.). die *Zahnsäge*; Estalon m.

Saw for cutting trees; die *Bauchsäge*, *Zugsäge*, *Wald- säge*; Scie ventrue.
 —, doctor or calico web—; *stumpfes Sägeblatt*; Scie sans dents, lame f.
 —, edge—; die *Drumsäge*; Scie à écorner.
 —, endless—; die *Säge ohne Ende*, *Bnndsäge*; Scie à lame sans fin, scie sans fin.
 —, endless curvilinear—, annular—, ribbon—; die *Säge ohne Ende*, *Ring-, Bnnd-, Krönsäge*; Scie cylindrique sans fin, à lame sans fin, scie continue, rotative.
 —, fine-toothed—; die *fein- zahnige Säge*; Scie à dents fines.
 —, frame—; die *Stellsäge*, *Gattersäge*; Scie allemande.
 —, framed—, frame—, span—; die *gespinnnte Säge*, *Gestell-, Spann-, Stoss-, Rahm- säge*; Scie montée, à monture, à châssis.
 —, framed whip—; die *Oer- tersäge*; Scie montée à debiter.
 —, fret— s. Compass-saw.
 —, grafter— (hort.); die *Pfropfsäge*; Scie à greffe.
 —, gullet-teeth—, briar- teeth—; die *Säge mit Wolfs- zähnen*; Scie à dents-de-loup.
 —, hack—; die *Drill-, Eisen-, Korbsäge* (zum Einstreichen von Schraubklöpfen); Scie à couper les chevilles.
 —, hand—; die *Hand-, Fnust-, Schrotsäge*, *der Fuchsschweif*, *Fuchsschwanz*; Sciote, scie à poing, scie à main, égohine f.
 —, hand—; die *Handsäge*, *Säge deren Zähne die Gestalt eines ungleichseitigen Dreiecks haben*; Scie dont les dents ont la forme d'un triangle scalène.
 —, inlaying—, piercing—, buhl—, compass—, fret—; die *Laubsäge*, *Frähsäge*; Scie à contourner, à marqueterie, d'horloger.
 —, for marble; die *ungezahn- te Marmorsäge*, *zahnlose Säge der Marmorschneider*; Passe- partout m., scie passe-partout.
 —, with M-teeth; die *Säge mit M-Zähnen*; Scie dont les dents ont la forme d'un triangle hétéroscèle. [de scierie.
 —, mill—; die *Mühlsäge*; Scie —, notched—; die *schartige Säge*; Scie édentée.
 —, pad—, whip—, dove- tail—, without frame—, with one pad; die *Blattsäge*, *der Fuchsschwanz*, *Biber- schwanz*; Scie à manche d'égo- line, sciote f.

Saw, pannel—, piercing—, lock—, key-hole— (join.); die *Spitz-, Stich-, Loch-, Schrotsäge*; Égohine f.
 —, with peg-teeth, beam- teeth; die *Säge deren Zähne die Gestalt eines gleichschen- keligen Dreiecks haben*; Scie dont les dents ont la forme d'un triangle isocèle.
 —, pit—, long—, whip—; die *Bret-, Krahn-, Schrot-, Spnlt-, Dielen-, Längensäge*; Scie de scieur de long.
 —, spanish pit-saw; die *Längensäge mit abnehmendem Blntz*; Scie à refendre qui va en diminuant.
 —, potter's—; die *Töpfersäge*, *der Schneidendraht*; Scie de potier.
 —, pruning—, grafting— (hort.); die *Baum-, Gärtner-, Pfropfsäge*; Scie de jardinier, à enter, à greffer.
 —, rail—; die *Schienen säge*; Scie à rails, scie circulaire pour couper les rails.
 —, ripping—, pit—, cleave—, long—; die *Klob-, Klab-, Bret-, Schülp-, Längensäge*; Harpon m., scie à refendre.
 —, sash—, slash—, tenon—; die *Schliess-, Schluss-, Schlitz- säge*; Scie fine, à tenon, à tail- lader.
 —, screw-head—; die *Ein- streichsäge*, *Schraubenkopf- säge*; Scie à couper les che- nilles.
 —, span- or tab-web, great frame—; die *Spann-, Ge- stellensäge*; Scie montée.
 —, sticky—; die *verschleimte Säge* (deren Zähne noch *Säge- mehl* behalten); Scie empatée.
 —, straight—; die *gerade Säge*; Scie droite, verticale.
 —, sweep—, chair—, turn- ing—, bow—; die *Schweif- säge*, *Rundsägemaschine*; Scie à chantourner, à échancrer, à vider, à évider, à tourner-fond.
 —, table—; die *Loch-, Stich-, Spitzsäge*; Scie à main, à cou- teau, à valeur, à guichet f., passe-partout m.
 —, without teeth, toothless—; die *ungezahn- te Säge*, *Säge ohne Zähne*; Scie sans dents.
 —, tenon—; die *Absatz-, Pin- nensäge*, *Säge mit Anschlag*; Scie à arraser, scie de bois- selier.
 —, trim—, cross-cut—, great —; die *Schrot-, Schülp-, Korb-, Quer-, Trumm-, Treck- säge*; Scie de charpentier, do travers, à deux mains, à débiter.
 —, turning-web—; die

Schweif-, Stell-, Drehsäge; Feuillet à tourner m., acie à tourner.

Saw, two-handed —; *zweihändige Säge*; Arpont, arpent m.

—, veneer-web —, *veneering-web*; die *Furniersäge*; Scie à placage, de marqueterie.

—beam; der *Schnittbalken*; Solive de sciage f.

—blade, blade, web of a —; das *Sägeblatt*, *Blatt einer Säge*, die *Sägeklinge*; Lame, feuille de la scie f.

—blade, endless —; das *Bandsägeblatt*; Lame continue, sans fin f.

—blade without teeth (lock-am.); die *Abziehklinge*; Lame de acie sans dents pour polir, lame à unir, à polir f.

—block (carp.); der *Block*, *Sägeblock*; Doubleau m.

—bow; der *Sägebügel*; Monture de acie en arcet f., arcet de acie m.

—cut s. Saw-notch.

—dust, —powder; das *Sägemehl*, *Holzmehl*, die *Sägespäne*; Bran de acie m., sciure, sciote f.

—engine, beuch-; die *Sägemaschine*; Scie mécanique.

—file; die *Sägefeile*; Lime à acies, lime triangulaire, olive, barboche f.

—file (for sharpening saws); die *Sägefeile*; Lime en carrellet f.

—file, mill —; die *Mühlsägefeile*; Lime à scie de scieries f.

—frame, frame; das *Sägegerüst*, *Sägegestell*, *Sägegatter*, *Gatter*, *Gestell*, der *Sägebogen*; Châssis, affût, arc de acie, porte-acie m., monture f.

—gin (spinn.); die *Körnmachine* mit *Sägeblättern*; Scie à égrener f., saw-gin, moulin sciant m.

—grate; das *Sägegatter*; Chevette f. (scierie).

—guide; der *Gatterschenkel*, *Gatterstab*; Guide de châssim. (scierie).

—handle; der *Sägegriff*, das *Sägegestell*; Bras de scie m.

—knife (goldsm.); das *Sägemesser*; Couteau à scier m.

—mill, —yard, —machine, mill-; die *Bretermühle*, *Sägemühle*, *Schneidemühle*, *Sägemaschine*, *Mühlsäge*; Scierie f., moulin à scie, à scierie m.

—mill file; die *Mühlenfeile*; Lime à acie de scieries f.

—notch, —cut; der *Säge-*

schnitt, die *Kerbe*; Trait de scie m.

Saw-pad; das *Lochsägenheft*; Manche de sciote m.

—pit; die *Sägegrube*, *Schrotgrube*, *Grube der Rostschneider*; Fosse du acieur de long f.

—pit frame, jack (carp.); das *Gerüst*, die *Unterlage*, der *Rüstbock*, *Sägebock*; Chevalet, triguet m. [m. pl.]

—ring; der *Sägering*; Équiers

—set, —wrest; das *Sägesatz-eisen*, *Schränkeisen*, der *Zahnrichter*, *Sägerichter*, *Säge-actzer*; Fer à contourner, tourne-à-ganche, grasset m., rainette, baïlle f.

—set, fork —; das *gegabelte Schränkeisen*; Fer à contourner fourchu m.

—set, pit —; das *Schränkeisen für Längensägen*; Fer à contourner pour scieur de long m.

—set pleyer; die *Zange zum Aussetzen der Zähne*, *Schränke-zange*; Tenaille à contourner f.

—set, slide —; das *Schränkeisen mit Schieber*; Fer à contourner à coulisse m.

—set, turn screw —; das *Schränkeisen mit Schraubenzieher*; Fer à contourner à tourne-vis. [à acier f.]

—table; der *Sägetisch*; Table

—timber, sawn timber; das *Schuittholz*, *Sägeholz*; Bois de sciage m.

—tooth file; die *Spiegelfeile*; Lime à dents f.

—wort; die *Färberscharte*, *Scharte*, *Gallnuss*; Sarrette, serrette, serratule f.

—wrester's block (join.); der *Schränblock*; Entaille f.

Sawing; das *Sägen*; Sciage m.

—(book.); der *Einsatz*; Gréture f.

—cuts into the back (book.); das *Einsägen*; Grecoquage m.

—off (carp.); das *Sägen*, *Ab-sägen*, *Zersägen*; Coupement m.

—off piles under water (hydr.); das *Ab-sägen* von *Pfählen* unter *Wasser*, *Abholzen*; Reçpement m.

—wood into planks; *Holz in Breter sägen*; Scier le bois en planches.

—horse; der *Schraubstock* zum *Schränken*; Étau à contourner m.

Sawyer; der *Säger*, *Holz-säger*, *Holzschneider*; Scieur de bois, ségare m.

—pit —, board-cutter; der *Bretsäger*, *Säger*, *Bretschneider*, *Rostschneider*; Scieur de long m.

—s scaffold; der *Schrotrast*,

Sägebock; Hont, bandet, tréteau m.

Saxon blue; das *Sächieblau*, *Neublau*; Bleu de Saxe — green; das *Sächiegrün*, *braunschweigische Grün*; Vert de Saxe m. [(étouffé)]

Say; der *Soy*, die *Saya*; Say

Sayette-weaver; der *Sayerfabrikant*, *Sayettuchbereiter*

Sayetten, sayetten drapant.

Scabbard, sheath; die *Säbel-Degenscheide*; Fourreen aabre m.

—(typ.); die *Setzlinie*; Réglet f., fillet m., blanca m. pl.

—knife for cutting paper (cardm.); das *Papier-schneidmesser*; Pointe à rabaisser f.

—maker; der *Scheiden- oder Garniturmacher*; Monteur fourbisseur. [Fourrelier]

—maker, der *Kalfstermacher*

Scabbling (met.) s. Cabbling

to Scaffold (met.); den *Rost schlagen*; Faire le grillage.

Scaffold, scaffolding (build.); das *Schaffot*, *Gerüst*, die *Bühne*; Echafaud m.

—, to erect a scaffold or stage; ein *Gerüst* aufschlagen; Echafauder.

—, flying —; das *schwebend fliegende Gerüst*, *Hängegerüst*; Echafaud volant.

—, to take off a —, take down a —; abrüsten, ein *Gerüst* abbrechen, abschlagen; Démontier, ôter, défaire un échafaudage, ôter les échafauds.

—bridge, rising —; stage-bridge of boards; die *Laufbrücke*, *Pritsche*, die *Auflauf*, die *Bahn*, *Fahrbücke*, der *Bummbaum*; Pont d'échafaudage m.

Scaffolding, scaffold, erection of stages (arch.); die *Gesamtheit der Gerüste*, *Haupttrüstung*, das *Baugerüst*, die *Aufrüstung*, *Zulage* zum *Gerüst*, das *Gerüst*, das *Aus-schlagen eines Gerüsts*; Echafaudage m.

—, stage; das *Gerüst*; Machin architectonique f.

—(met.); die *Versetzung*; Entgorgement m.

—(slat.); das *Gerüst*; Honre —

—with counter-weights; das *Gerüst mit Gegengewichten*; Echafaud à bascule.

—of poles and putlogs; das *Stangen-gerüst* mit *Netzriegeln*; Echafaud d'échasses et bonlins.

—of a rammer or pile-drive (hydr.); das *Flossbett*; Echafaudage pour recevoir une sonnette m.

affolding of a vault (arch.)
 Cradling.
 hole; das *Rüstloch*; Boulon m.
 pole; der *Rüstbaum*, die
Rüststange; Écopinche, échasse
 échafaud f., baliveau, poinçon
 échafaudage m.
 poles of way-boards (min.);
 die *Rüstbäume* unter der
Angebauk; Semelles du cadre
 supérieur f. pl.
 gliola, mischia (arch.); die
 Scagliola, marmorähnlicher
 Gips; Scagliola f.
 Scald, parboil, seeth; brä-
 nen, ab-, aus-, verbrühen;
 abander, laver avec de l'eau
 chaude.
 Scalding; die letzte Bäuche,
 das letzte Bächen; Débouil-
 lissage m.
 moistening the pulp of
 olives with boiling water;
 das *Anbrühen*; Échaude m.
 house (butch.) s. Abattoir.
 house (drap.); das *Brühhaus*,
 der *Brühpflanz*; Échaudoir m.
 tub (drap.); das *Brühfass*,
 der *Brühkessel*, *Brühtrog*
 zum Entfetten der Wolle;
 échaudoir m.
 scale; wiegen, wägen; Peser.
 met.); beizen, glühen; Dé-
 per.
 st. eng.); den *Kesselstein* ab-
 schuppen, den *Kessel* abschup-
 pen; Enlever les dépôts.
 off. — (paint.); sich blättern,
 schblättern; S'effeuiller.
 off (steel); entschälen; Dé-
 cuir (acier).
 le, shell, peel; die *Schale*,
 Schale; Écale du blé f.
 balance, pair of scales,
 scales; die *Wage*; Balance f.
 basin (balance); die *Wag-
 schale*, *Schale*; Bassin d'une
 balance, plat, plateau m.
 barom.; die *Skala*; Échelle f.
 degrees, gradation (draw-
 ings); der *Massstab*, die
Skala, *Teilung*, *Graduirung*;
 Échelle f.
 mould (for measuring pre-
 cious stones) (jewell.); das
 Schichtblech; Calibre m.
 (met.); der *Zunder*, *Glüh-
 span*, *Eisen-*, *Schmiedesin-
 ter*, *Hammer-*, *Eisenhammer-
 schlag*, *Alche-fer* m., *battiture*
 m., *pailles* f. pl. de fer.
 fur, sediment, silt, salt
 t. eng.); der *Pfannen-*, *Kes-
 selstein*; *Tartre* m.
 rule (typ.); das *Columnen-
 mass*; Longueur, mesuro d'une
 règle f.
 iron—, *hammerslag*, —
 f. iron; der *Eisenhammer-
 schlag*, *Eisensinter*, *Zunder*,

Glühspan, *Hammerschlag*,
 das *Eisenoxyduloxyd*, der
Schmiedesinter; Écailles, pail-
 les de fer f. pl., *battiture* de
 fer f., *mâche-fer*, *bavresat*, *am-
 breselat*, *amselat*, *grumillon* m.
 Scales (met.); die *Blättern*;
 Blettes f. pl. [Écailles f. pl.
 — (pen — knife); das *Futter*;
 Scale of copper; der *Kupfer-
 glühspan*; Écailles de cuivre
 f. pl.
 —, diagonal —; der *Transver-
 salmassstab*; Échelle de réduc-
 tion répartie en diagonale f.
 —, dotted —, figured dimen-
 sion; die *punktierte Musslinie*,
Massbezeichnung, *Cote*, das
 eingeschriebene *Mass*; *Cote*
 d'un dessin f.
 —, irregular — (typ.); unglei-
 ches *Columnenmass*; Formes
 à pages de justification irrégu-
 lière f. pl.
 — of the ligated carcasses;
 der *Pickschiefer*; Écailles des
 masses ressuées f. pl.
 —, plain —; der *Breitenmass-
 stab*; Échelle de front f.
 — of pressure or pressure; die
Druckskala; Echelle de pres-
 sion.
 —, reduced —, plotting —,
 — of reduction; der *ver-
 jüngte*, *verkleinerte Massstab*;
 Échelle réduite, de réduction, à
 rapporter.
 —, reducing —, diminishing
 —; der *Tiefenmassstab*, *sich*
verjüngende Massstab, *Ver-
 schwindungsmassstab*; Echelle
 fuyante.
 —, removing — (st. b.); *Kes-
 selstein* abtreibend; *Tartrefuge*,
 enlève-tartre (chaudière à vap.).
 —, scenographical —; der *per-
 spective* *Massstab*; Échelle
 perspective.
 —, s. clips of steel; der *Stahl-
 hammerschlag*; Écailles de
 l'acier f. pl.
 — of a tent; 10fache *Ver-
 jüngung*, im 10fach *verjüng-
 ten Massstab*; Modèle au dixi-
 ème m.
 —, not weighing down the
 — (mint.); *knappes Gewicht*;
 Entre deux fers.
 — of windage (gunsm.); der
Massstab für den Spielraum;
 Échelle de vent. [mier m.
 —beam; der *Wagebalken*; Som-
 —board; die *Hinterlage*, das
Buchenblatt; Derrière de
 glace m.
 —board (bookb., shoem.); der
Span, *Buchbinder-*, *Schuh-
 macherspan*; Platon m.
 —boards (typ.); *Anlegespäne*;
 Bisciaux m. pl.

Scale-maker; der *Gewicht-
 Wagenmacher*; *Balancier* m.
 —sugar; der *Pudersucker*;
 Sucre en poudre m.
 —tang (edge-tools); die *flach-
 breite Angel*; Soie plate large f.
 Scaled; *schuppig*, *schuppen-
 förmig*; A écailles.
 Scalene, scalenous; ungleich-
 seitig; Scalène, oblique.
 Scaling (tink.); das *Glühen*;
 Décapage m.
 — (fay. m.) s. Clipping.
 —oven; der *Glüh-*, *Flamm-
 ofen*; Fourneau à décaper m.
 Scallop; der *Aus-*, *Kerb-*,
Wellenschnitt, die *Zacke*;
 Échaurure f.
 —; die *Verzierung* aus kleinen
Rundbogenfenstern, *Schup-
 penverzierung*; Contre-imbrica-
 tion f.
 —, label (arch.); das *Behänge*,
ausgeschnittene Holz- oder
Blecharbeit; *Lambrequin* m.
 Scalper, chisel (goldsm.); der
Schrotbunzen; Ciseau pour
 couper, ébauchoir m.
 Scalping-iron (engr.); die *Ra-
 diernadel*; *Pointe* f.
 Scaly (met.); brüchig, *schup-
 picht*; *Paillé*.
 Scantling; der *Massstab für*
Bauholz; Equarrissage m.
 —, batten, thin deal (join.);
 das *dünne Bret*, *Schindelbret*;
 Volige, volice f.
 — (mas.); die *Grösse* der *Steine*
 in *Länge*, *Breite* und *Dicke*;
 Dimension f.
 — in a partition (carp.); der
Ständer; *Poteau* m.
 —work; das *Ständergerüst*;
 Équipage à case massive de la-
 minoir m. [Clair-semé, rarn.
 Scanty (min.); *klamm*, *klein*;
 — of solution s. Antisoluble.
 Scape (arch.); der *Säulenschaft*,
Ablauf eines *Säulenschaftes*;
 Fût d'une colonne, congé m.
 Scapement (watchm.); die *Hem-
 mung*, der *Abfall*; Échappe-
 ment m.
 —wheel (watchm.); das *Hemmi-
 rad*; Roue d'échappement f.
 Scaphander; das *Schwimmi-
 kleid*, die *Schwimmjacke*;
 Scaphandre m.
 Scapolite, pyramidal felspar;
 der *Scapolith*, *pyramidale*
Feldspath; Pierre en baguette.
 —, der *Bergmanit*, *Spreustein*;
 Bergmanite f.
 —; der *Wernerit*, *Skapolith*;
 Wernerite m.
 to Scapple, square a stone
 (mas.); den *Stein* *winkel*, *win-
 kelrecht* *bauhauen*; Equarrir la
 pierre.
 —, not roughly (mill.); ein-

schlägig behauen; Piquer les meules à coups perdus.

Scapple-axe, two pointed pick-axe, double picker (mas.); *der Zweispitz, die Zweispitze, doppelte Spitzhaue, Spitze*; Smille f.

Scar in the traverses of a pit (min.); *die Schar*; Entaille aux traverses d'un puits de mine f.

Scarce, rare, porous (phys.); *dünn*; *disséminé, éclairci, rare, poreux*.

to Scarf, half (carp.); *zusammenblatten, aufspießen, verscherben, spässen*; Assembler à mi-bois, à moitié-bois.

— (join.) s. to Assemble.

— by the square (join.); *anblatten*; Assembler en carré, faire l'assemblage en carré.

—, join by a table, table (join.); *verscherben*; Faire des écarts.

—, trim timber; *Zimmerholz auf dem Lager zusammenpassen*; Mettre les bois en leur raison.

—, halving together, rebate; *auf Halbholz überblatten, bündig überschreiten*; Assembler à mi-bois. [Echarpe f.]

Scarf; *die Binde, Schärpe*;

—, dental cut, dovetailing, indent, scoring in a piece of timber; *die Verzahnung, Verzäpfung, Verhakung, der Zahn*; Adent m., cndente f.

— (arch.); *die Binde an den Schnecken des jonischen Kapitäl, der Polstergurt, die Diagonalleiste*; Echarpe f.

—, joint (carp.); *die Blattung, Bladung, Laschung, Verbindung, Fuge, Scherbe, Verzahnung, Fügung, der Falz*; Ecart m.

—, rebate, halving (carp.); *das einfache, gerade Blatt*; Mi-bois m., patte f.

— (carp.); *die Scherbe, das Scharf*; Cache-adent m.

—, mitre-quin, mitred quoin (carp., join.); *die Gehr, Giere, Gehrung, Gährung, Gierung*; Onglet, anglet, biaisement m.

—, bevelled edge of the skelp, of clouts for making gunbarrels (gunsm.); *geschürfter Rand, die Lippe, Kante, Schweisslippe einer Rohrschiene*; Amorcc, lèvre do la lame du canon à fusil f.

— (mch.); *das Aufgestück, die Abschürfung*; Amorcc f.

—, dental, toothed —, dovetail and mitre; *die Verzahnung eines Balkens*; Assemblage à dent, cu adent m.

Scarf, engaging — or — notch (mach.); *die Einrückkerbe*; Enclanche f.

—, flat — (carp.); *die Platt-scherbe, schräge Blattung*; Ecart double de demi à demi, moitié par moitié m.

— formed of several indents, — with indents, (joggling), joggle, joggled joint (carp.); *die Verhakung und Verzahnung, die Verzahnung (einer Holzverbindung)*; Assemblage à ou en crémaillère m.

—, tabled —, — and key; *das doppelte französische Blatt, Hakenblatt, der Hakenkamm, gerade Hakenkamm*; Assemblage à trait de Jupiter, trait à joints droits m.

—, tabled — key; *der gerade Hakenkamm mit dem Keil*; Trait à joints droits et à clef m.

Scarfing (sm.); *das Abfinden*; Amorcer.

— chisel; *der Schliess-, Füge-meissel*; Ecatoir, écaïr m.

Scarifier, draining —; *der Untergrundpflug, Aufkratzer, die Messeregge*; Fouilleur, scarificateur m., fouilleuse f.

Scarlet; *der Scharlach*; Ecarlate f. [Ecaïlle f.]

— (bookb.); *Scharlachroth*;

—, dutch —; *der Cochenille-, Karmin-, Hochscharlach*; Ecarlate des gobelins, de Hollande.

— half dyed in grain; *Halbkörnerscharlach*; Ecarlate demi-graine.

—, Venice — (dye); *der Körner-, Dunkelscharlach*; Ecarlate de graine, écarlate de Venise.

— red woollen stuff; *scharlachrother Wollenstoff*; Ecarlatin m.

— spirits, bowl spirits, nitrate of tin (dye); *das salpetersaure Zinn*; Nitrate d'étain m.

— berries, polish or german — —; *der Wurselkermes*; Kermès du Nord, kermès de Kermès m.

— dye (dye); *das Cochenillenbad*; Bain de cochenille m.

— grain, French — —; *Kermès, Provencer Kermès*; Kermès de Provenco m.

— oak, holm-oak, kermes-oak; *der Scharlachbaum*; Chêne cochenillier m.

Scarp, steep; *die Böschmauer*; Escarpe f., mur en talus m.

Scarving (carp.); *die Aufblattung*; Refeuillement m.

Scotch, sharp bit (saddl.); *das ovale Gebiss, Wolfsgre-*

biss, Kappenmundstück; 1 cache f. [Roch

to Scatter (cast.); spratz

—, grow (docim.); spratz

Anwüchse bekommen; Végét

— (met.); spratzen; Ecarter.

— the hair by the bow (hats)

fachen; Voguer.

Scattering the hair (bats)

das Fachen; Vogue, action

voguer f.

— of the silver-grain (docim)

das Spratzen der Silberprobe

Ecartement du bonton, des

tits grains d'argent m.

Scavenger, dust-man; a

Strassenkehrer, Kathkärren-

Dreckkärcher; Boneur m.

—; *die Andachtsfeger*; Care

d'égent m. pl., grosse cavale

f. (argot).

— (cotton-mill); *der Räderrei-*

ger an der Spinnmaschine

Onvier-nettoyeur m.

—'s cart, dung - cart; a

Dreckkarren, Dreckwag-

Kothwagen; Tomberan à bo

m. [nizung; Ebonage

Scavenging; *die Strassenr-*

Scene (theatre); *die Bühn-*

Schaubühne; Théâtre m., scène

—, moveable —, —s (theatr

die Bühnenwände, Schie-

wände, Setzstücke; Coulis

f. pl.

—, drop —; *die Schlussscen-*

Dernière scène f.

—, the — drops; *der Vorha-*

fällt; La toile tombe.

— painter; *der Bühnenmale-*

Peintre-décorateur m.

— shifter; *der Theatermasch-*

nist, Bühnenrücker; Mach-

niste m.

Scenery (paint.); *die Lan-*

schaft, Gegend, Partie, a

Stück; Paysage m.

— (theatre); *die Bühnenverz-*

runngen, das Bühnengerät-

Décor m. pl.

—, landscape —; *das Lan-*

schaftsstück; Paysage m.

—, meadow —; *die Wiese*

landschaft; Paysage de prairi

—, water —; *die Wasserlan-*

schaft; Scène d'eau f.

—, woodland —; *die Wal-*

landschaft, Waldpartie; Scè

de forêts f.

Scenography; *die perspectiv-*

ische Abbildung; Scénograph

f. (modèle).

— (theatre); *die Bühnenmal-*

Peinture de décors f.

Scent-bottle, smelling-bottl

das Riechfläschchen; Flac

à essence, d'odeur, de senteur

— box; *die Riechdose, Rie-*

büchse; Boîte d'odeur, de se

teur f.

chain (goldsm.); die S-Kette; chaîne en gerbe f.
 schedule of prices; die Preisliste; Bordereau de prix, prix-courant m.
 of prices (hndl.); das Preisverzeichnis; Série de prix f.
 scheele's green, mineral green; das Scheele'sche Grün; Vert de Scheele m.
 scheelite (min.); Scheelit, Tungstein; Schéelite f., tungstate de chaux m.
 scheelite (min.); Scheelitin, Wollframbleierz; Schéelitine f., tungstate de plomb, plomb-tungstate m.
 scheme; das Schema, Bild, Vorbild, Urbild, der Plann, Abriss, Entwurf, die Form, Abbildung; Canevas m., esquisse f.
 arch; der Stichbogen, flache, gedrückte Bogen; Arc bombé m.
 part; das obere Bogensegment; Segment supérieur d'un arc m.
 schiller-spar, common —, diatomous —, Bastite; der Schillerspath, der diatome Schillerspath, Schillerstein, die Schillererde, Hornblende, der talkartige Diass, Bastit; Diasslage métalloide, schiller-spath, spath changeant m.
 schist, schist, schistus, slate; die Schieferde, der Schist, Schiefer; Schiste m.
 slate; schiefriiges Gebirge; Ardoise f., schiste m.
 bituminous —, slate parrot blue; der Kneiss, Brandschiefer; Schistes bitumineux, bituminifère.
 calcareous —, slate; der Kalkschiefer; Chaux concrétionnée, chaux carbonatée lamellaire f., schiste calcaire.
 coppery —, der Nachberg; Schiste cuivreux du comté de Mansfeld.
 micaceous —, der Gems; Schiste micacé.
 micaceous — with garnets; der Aftergneiss; Schisto micacé avec grenats.
 micaceous — mixed with schorl; der Nork; Schist micacé mêlé de schorl.
 plumbiferous —, der Bleigneiss; Schiste plomifère.
 mixed with quartz; der Gyllenstein; Schiste verdâtre mêlé de quartz.
 silicious —, der schwarze Achat; Schiste siliceux.
 silicious —, Lydian stone, Lydite; der Hornflint, Kieselschiefer; Schiste siliceux.
 in the form of wood;

die Holzgruben; Schiste marno-bituminifère, mino branchue f.
 Schist-oil; das Schieferöl; Essence de schiste f.
 Schisto...; schiefer...; Schisto...
 Schistons, chistose, slistons; schieferig, schieferhaltig; Schisteux.
 School; die Schule; École f.
 —, agricultural —; die Ackerschule; École d'agriculture.
 —, ambulatory —; die Wanderschule; École ambulatoire.
 — book-case; der Schulbücherschrank; Baraque f.
 —, commercial —; die Handelschule; École de commerce.
 —, complementary —, finishing —; die Nachhilfschule, Fortbildungsschule; École complémentaire, de perfectionnement.
 —, half-day's —; die Halbtagschule; École de demi-journée.
 — of industry, technological institution; die Gewerbeschule; École d'application, école des arts et métiers, école industrielle, professionnelle.
 — of mining; die Bergschule; École des mines.
 —, primary — for young children; die Spielschule, der Kindergarten; École gardienne.
 —, ragged —, charity —; die Armeuschule; École charitable, chrétienne, école de charité.
 — in which some particular science is taught; die Fachschule; École spéciale.
 —, sewing- and knitting —; die Näh- und Strickschule; École de couture et de tricot.
 —, Sunday —; die Sonntagschule; École du dimanche.
 Schorl, ferruginous —, der Eisenschürf; Schorl ferrugineux m.
 —, volcanic —, leucite, vesuvian, pyramidal garnet; vesuviuscher, vulkanischer Schürf, der Vesuvian, Idokras; Vésuvienne, idocrase, leucite f.
 Schweinfurt green, emerald green; das Schweinfurter Grün; Vert de Schweinfurt m.
 Scion (hort.) s. Bark.
 Scissors, a pair of —; die Scheere; Ciseaux m. pl.
 — (gl. m.); die Abscheidscheere; Ciseaux m. pl.
 —, shot —; Scheeren mit alleinigen Stahlklingen; Ciseaux à seules lames d'acier m. pl.

Scissors, small pointed —; die Knippscheere; Petits ciseaux pointus m. pl.
 — case; das Scheerenfuttermal; Étui à ciseaux m.
 — grinder; der Scheereuschleifer; Rémoleur de ciseaux m.
 — holder (cutl.); die Scheerenzwinge; Porte-ciseaux m.
 Sclerometer, instrument for measuring the density of the ware (pott.); der Dichtigkeitsmesser; Scléromètre m.
 Scalloped; schuppenförmig, geschuppt; Écailé.
 —, unbricated; anchiegel-förmig, schuppenförmig; Imbriqué, embriqué, tuilé.
 —, scalloped vandyke, festooned (weav.); festoniert, wellenförmig gefaltet, gekraust; Festonné.
 Sconce, acolyte, socket; die Dille, der Lichtkecht, die Einsetztülle; Bobèche, douille f., lamperon m.
 —, girandole; der Armleuchter, Wandleuchter; Bras m.
 —, der Klavierleuchter; Chandelier mobile (pour pianos).
 Sconcheon, corner-stone of a jamb; der Kropfstein, Eckstein eines Gewändes; Écoinçon, escoinçon m. (pierre).
 to Scoop; mit Käßeln schöpfen, ausschöpfeln; Baqueter.
 — in (min.); einpfützen; Puiser de l'eau avec le godet.
 — out; nushöhlen; Evider.
 — the pan (salt-w.); die Pfanne ausschöpfen, auslecken; Épêcher la poêle.
 — with a sludger (min.); lösfeln; Roder avec la tarière.
 Scoop, wooden bowl for raising water; die Wasserschaukel, Schöpfkelle, Wasserschöpfschaufel; Ecope, épuissette f.
 —, shovel (agr.); die Schippe, eiserne Schnufel; Ecoupe f.
 — (brew.); die Maischkrücke, das Schöpfgefäß, Maischholz; Jet m.
 —, water- — (bridge); die Wasserterschnufel; Sasse f., schef.
 — (gl. m.); der Schöpfstößel; Po.
 —, curved spade (min.); der Krummspaten, Rundspaten, die eiserne Schaufel; Estoupe f.
 —, ditch —; die Schwing-schaukel, Schöpfschaukel; Pello hollandaise f.
 —, hooked — (taw.); der Eimerhaken, Schöpfhaken; Crochet m.
 — net (fish.); der Kratzhammer, Schauer, des Streichnetz, die Wate; Traineau m.

Scoop-plough; *der Schaufel-pflug*; Charrue à pelle f.
 —trowel (hort.); *die Garten-kelle zum Verpflanzen*; Déplanter m.
 —wheel, tympanum; *das Heberad, Kastenrad, Schöpf-rad*; Rochet m., roue f., à godets, tympan m.
 Scooper, graver, engraver, scorpor, burin, chisel, pointrel (eugr.); *der Grabstichel, Stichel, Zeiger*; Burin, ciseau de graveur m. [gorgeoir m.]
 —'s hole; *die Abzugsrinne*; Dé-scooping, draining, discharge (hydr., min.); *die Auschöpfung, Wasserlösung*; Exhaustion f.
 Scope of view (opt.); *das Gesichtsfeld, Sehfeld*; Champ d'une lunette, de vision m.
 to Score, jag, notch, mortise (carp.); *einschneiden, einkerben, einblatten*; Entailler, assembler par entailles.
 Score; *Zahl von Zwanzig, die Steige, Stiege*; Vingtaine f.
 —, notch, incision, scarf (carp.); *die Kerbe, der Einschnitt, Stich, die Marke*; Oche, eucassure f.
 —of a block or dead eye; *der Einschnitt, Korb*; Goujure f.
 Scorer; *der Auszeichner, Ausschäumer, Aufplätzer, Zähler*; Marquour, layeur m.
 Scoria (cast.); *der Sattel, Selle f.*
 — (gl. m.); *die Hüttenkatze*; Chat m., scories, axonges f. pl.
 — (met.); *Schlacken*; Porc m.
 —, black and porous — (gl. m.); *der Ruff*; Scorie noire et poreuse.
 — at the bottom; *der Zerren-boden*; Scories qui tombent au fond du foyer.
 —, metallic —; *der Frischling*; Scorie métallique.
 —, old —; *die Harzschlacke*; Scories d'une ancienne fonte.
 —, porous —, honey-comb slag; *der Rolak, die himmelsteinartige Schlacke*; Scorie poreuse.
 — of raw matt; *die Rostschlacke*; Scorie de matte crue.
 —, vessel serving to reduce to —; *die Treibherbe*; Scorificatoire, têt m.
 — of refined pure copper; *das Gargekrätz, die Garkrätze*; Culots rouges m. pl., scories de cuivre f. pl.
 — of regulus of antimony; *die Spiesglatzkönigsschlacke*; Scorie à régule d'antimoine.
 — reheating —, reheating-furnace slag; *die Schweiß-ofenschlacke*; Scorie de réchauffage.

Scoria that stick to the crowbar (met.); *die Schlacken am Hebeisen*; Sifflets m. pl.
 — of sulphur; *die Schwefelschlacke*; Laitier de soufre m.
 Scoriaceous; *schlackig, schlackenartig*; Scoriacé, scoriforme.
 — lava; *die Schlackenlava*; Lave de scories f.
 Scorification; *die Verschlackung*; Scorification f.
 to Scorify; *verschlacken*; Scori-fier. [porringer.
 Scorifying-vessel s. Essay-Scoring s. Cut.
 — point, tooth (plane); *das Hobelmesser*; Mèche f.
 Scoriions; *verschlackt*; Scoriifié.
 to Scorp (gild.); *ausmeisseln, aushauen*; Échopper.
 Scorza; *der sandige Pistazit*; Scotch s. Cut. [Scorza f.]
 — carpet s. Carpet.
 Scorching (watchm.); *die Aufhaltung*; Accotement m.
 Scotia, reversed hollow, cavetto (arch.); *die überhängende Einziehung, die Scotie*; Gorge renversée, scottie f.
 — (arch.); *die Regenrinne an Säulen*; Scotie, mouchette pendante f.
 — (join.); *die gedrückte Hohlkehle*; Scotie f.
 —, upper trochilus, upper — (arch.); *die Obereinziehung (des Säulenfusses)*; Scotie supérieure f., trochile supérieur m.
 to Scour, remove the grease; *aussfetten, vom Fette reinigen*; Dégraisser.
 —, wash; *die Wolle ausspülen, auswaschen, ausflößen*; Dégorger, rincer, éhrouer, rincer.
 — (hl.); *abfetten, ausfetten, entfetten*; Dégraisser.
 —, cleanse, wash (drap.); *abwaschen, abflauen, spülen, putzen*; Ecurer, rincer.
 — (drap.); *die Brühe geben, aussieden*; Donner le bouillon.
 —, rattle (dye); *in der Küpe schauern, brausen*; Friller.
 — (dye); *nach dem Färben waschen*; Reviquer.
 — (kettle-sm.); *scheuern, putzen*; Blanchir.
 —, polish, blanch (metal-w.); *den Kreidegrund geben, weiss überfahren, grundieren, putzen, weiss Schleifen, weiss sieden, Sieden des Silbers, scheuern, rein schaben, die Zubereitung des Kreidegrunds*; Apprêter de blanc, écacher, blanchir.
 — (nailsm., needl.); *verzinzen, weiss sieden*; Blanchir.

to Scour (needl.); *abspülen, weiss sieden*; Déteindre, savonner, vanuer.
 — (spun.); *ausschweifen*; Rincer.
 — in the fire (tink.); *im Feuer verzinzen*; Blanchir.
 — iron; *das Eisen scheuern, putzen*; Décaper le fer.
 — metal, pickle, dip (gild. metal-w.); *Metall reinigen, abbeizen, gelbbrennen, abbrennen, blank putzen, wegätzen*; Dérocher.
 — the pin-wire (needl.); *die Draht zu den Stecknadeln scheuern*; Fesser le fil de laiton.
 — in a river (bl.); *im fließen den Wasser ausschwenne oder schlagen*; Repsmer.
 — in the river (law.); *läutern*; Travailler de rivière, nettoyer.
 — with sand (gild.); *mit Sandstein abreiben*; Ecner.
 — with sand (metal-w.); *mit Sand scheuern*; Ecurer avec du sable, sablonner.
 —, clean with sandstone (wire-dr.); *mit Sandstein reinigen*; Écrier.
 — the silk, boil or wash out the gum; *die Seide degummieren oder entschälen, von Guami befreien*; Dégommer la soie.
 — the silk (dye); *die Seide in Flusswasser auswachen*; Rafraîchir la soie.
 — silver in saltpetre-lye; *Silber in Salpetermineral reinigen*; Affiner au salpêtre.
 — in vinegar (nailsm.); *blank machen*; Jasnir.
 — wool, ungrease wool, remove the yolk; *entfetter, entschweissen, ausfetten, aussieden*; Dégraisser, dessuinte-délampouder (laine).
 Scour, the self-cleaning action of a sewer; *die Abschwemmung*; Flottage, dégorgement m.
 Scoured, boiled silk; *die gekochte, entschälte, linde, sachte Seide*; Soie enite, décreusée.
 Scourer; *der Fleckenausmacher, Fleckenreiniger, Kleiderputzer*; Dégraisseur, détachementier-dégraisseur m.
 — (wool); *der Ausfetter*; Dégraisseur m. (laine).
 Scouring, removing grease spots; *das Entfetten, Ausmachen der Fettflecken*; Dégraisser, dégraissement m.
 —, washing (curr.); *das Abschwemmen*; Flottage, dégorgement m.
 — (drap.); *das Spülen*; Honage.
 — (drap.); *das Abfetten, Ent-*

fetten, Ausfetten, Auswaschen, Waschen, Entschweissen, die Entfettung, Fabrikwäusche; Dessuintage, dégraisage, lavage, honillon ai.
 scouring (dye); der Ansud; Bouillon, décrément m.
 - (locksm., tink.); das Abscheuern; Écurage m.
 -, scraping (met.); das Scheuern, Blankputzen, Schabea, Beizen, Putzen; Décapage des métaux m. [sage m.
 - (mint.); das Scheuern; Polishing, grinding (needl.); das Schauern, Scheuern; Polissage m.
 - (needl.); das Schwingen, Fächern der Nadeln; Vannage m.
 - (sham.); das Entfetten, Ausfetten; Dégraisage m.
 -, boiling, boiling off (silk); das Kochen, Entschälen; Découpage m., cuisson f.
 -; das Fettwasser; Dégraisiss m.
 - of cloth before fulling; das Reinlesen; Nettoyage du drap avant le foulage m.
 - of the plates (tink.); das Scheuern, Fegen des Dünneisen; Écurage m.
 - of the sheet-iron; das Scheuern des Blechs; Lavage du fer-blanc ai.
 -ball; die Fleckhugel; Savonnette f.
 -barrel (needl.) s. Bran-tub.
 -bit (min.); der Bohrlöffel; Trépan à cuiller m.
 -drops; Flechwasser; Eau à dégraisser f.
 -machine; die Entfettungsmaschine; Machine à dégraisser f.
 -machine, rotary —; die rotierende Ausfettungsmaschine; Dégraisseur f.
 -mill (needl.); die Scheuer-, Schauer-, Schormühle; Machine à polir f.
 -paper; das Scheuerpapier; Papier à écurer m.
 -pot, cucurbitate-shaped pot; der Schwingnapf, Verzinnekrug, die Schwingchussel; Pot à vanner les aiguilles, à blanchir, vannoir m., chancef.
 -room (tink.); die Scheuerkammer, der Scheuerraum; Écurage m.
 -stick, cleaning-rod (gun-sm.); der Scheuerstock, Putzstock; Lavoir m.
 -tub (needl.); der Scheuertrog; Auget m.
 -covenant (min.); eisenoxydfreier Erzgang; Veine sans oxyde de fer f.
 -cove, maukin (bak.); der Lochkehrer, Ofenwischer,

Ofenwisch, Ofenbesen; Ecouvillon m.
 Scram (cant); Tischüberreste; Restes de table m. pl.
 Scrap, (gun-metal, iron and steel); der Eisen- und Bronzeabfall, der Stahlspan; Rihlons ai. pl. [bum.
 -book, sketch-book s. Al.
 -iron, lagotted iron; das Abfalleisen, Ramasseisen, Bruchseisen, Eisenschrapel, der Eisennbfall, alt Eisen; Fer de ramasse, de masse, de riblons, de riquette, de mitraille ai.
 -iron, to work up the old or —; das alte Eisen zugutmachen; Affiner la ferraille.
 to Scrape; schaben, abschnhen; Ratuer.
 -, clean (gild.); reinigen, überfeilen; Dégraisser, ébarber.
 - (join.); abschieben; Râcler.
 - (mas.); kratzen, abschaben, abkratzen, berappen; Bretteler.
 - (law.); schabea, überstossen; Ratisser, pousser.
 -, rub the balls (typ.); die Ballen abputzen; Ratisser les balles.
 -, scratch with a brush (goldsm.); bürsen, mit der Kratzbürste kratzen, putzen, reinigen; Saïetter, gratte-hosser.
 -the edge (bookb.); den Schnitt abschaben; Ratisser les gontières.
 -the fleshside of morocco leather, to whiten, pare, flesh, shave (curr.); falzen, ausschlichten, dolliren, ausfleischen, schnben, nasen, abnasen, abziehen; Drayer, dorer, écharner.
 -hides with a slate (law.); mit dem Steine abhuaren; Queuser.
 -the leather; abschaben; Ratisser les veaux. [ratisser.
 -off (min.); aufschürfen; Peler.
 -off the coating of moulds (cast); die Bekleidung der Formen abkratzen; Aiguiser la pierre.
 -off the oxide; abschaben, abhüten; Écailler le plomb.
 -off solder; abkratzen; Regratter.
 -off wall-ornaments (build.); Wandverzierungen abkratzen; Refendre.
 -the roads; fegen; Éboucher.
 -the sugar off from the sides of moulds, stir (sug.); stürren; Mouver.
 -thoroughly; tüchtig kratzen; Gratter à vif.
 Scraper; das Kratzseisen, Schabeisen; Râcle f., grattoir m.

Scraper; der Schrapper, die Schrape, Scharre, das Kratzseisen, Schabeisen; Ratissoire f.
 -, scrape; der Schaber, Gerbatahl; Grattoir, râcloir ai.
 -, der Schrapper, die Scharre; Poussoir m.
 -, scoop; der Bohrkrazer; Grattoir m., curette f.
 -, chisel; der Rundstahl, Schrotmeissel, das Schrotmesser, Schroteisen; Ciseau, écharboir m.
 -, door—, door-mat; das Kratzseisen, die Kratzbürste; Décoritoir ai. [Râclard m.
 -, rugine; der Zahnmeissel; (agr., hort.); das Schabemeser; Curette f.
 - (bak.); die Trogacharre, Teigscharre; Ratissoire f.
 - (catgut-sp.); das Schabeisen, die Waschbank; Dégraissoir m.
 - (chimn. weep.); die Russ-scharre, das Kratzseisen des Essenkehrers; Ramonette f.
 - (coop.); der Bandhobel; Plane enfûtée, bastingue f.
 - (cutl.); der Kratzer, Schaber; Gratteau m. [melle f.
 - (drap.); der Kratzer; Pom—, scraping-knife, scratcher, cradle, scratching-knife (engr.); das Gründungsseisen, Radirmesser, Kratzseisen, Schnbeisen; Grattoir, râcleur m.
 - (goldsm.); der Anreisser; Râcloir m.
 -, scratch-brush, small brush (goldsm.); die Kratzbürste, der kleine Staubbesen; Saic, gratte-hosse f.
 - (gunsm.); der Kratzer, Raum-löffel, das Kratzseisen; Râcleur m., curette f.
 - (gunsm.); gespaltener Kolben zum Reinigen des Gewehrlaufs; Grattoir m.
 -, scribe, marking-awl, tracer (join.); der Schrapper, die Reisspizze, Reissahle; Tracer, traçoir m., pointe à tracer f.
 -, spoke-shave (join.); die Zicklinge, der Schabhobel; Râcloir, grattoir m.
 - (locksm.); die Fensterachnrre, Thürscharre; Éparselle f.
 - (lute-m.); der Kratzer; Ecurette f.
 -, tool for dressing soft stone (mas.); die Kratze, das Kratzseisen, die Kratzkelle; Ripe f.
 - (millstone); der Streicher, die Streichgerbe; Servant f.
 -, spade (min.); das Abstechseisen, die Erdscharre; Fer à aligner, pieu de fer m., écoupe f.
 - (min.); der Kratzer, Rinn-löffel, Löffelrännner, Bohr-

krätzer, Räumer, das Raum-eisen, die Krätze; Râble m., rasette, curette f.

Scraper, scraping-tool, scrap-ing-iron (pott.); das Schabe-eisen, Kratzeisen, die Schabe-krücke; Rasette, razette f.

—, rake (powder-m.); der Krät-zer; Grattoir, râcloir m.

— (salt-w.); die Schlammkrücke, Salzkrücke; Râble m.

— (slat.); die Kratzkelle; Ripe f.

—, grater (sm.); die Heerd-schaukel; Rabot, râcloir m.

— (tann.); das Abzieheisen; La-me f.

— (taw.); das Raufholz, Haar-eisen, Streicheisen, der Haar-raufer; Pelloir m.

— (tile-w.); das Streichbret; Tuile f. [à râcler f.

— (typ.); die Schabeklinge; Lame

— (watchm.); der Schaber; Râ-cloir m., râcloire f.

— for crnoibles; der Schaber für Tegel; Caillou m.

—, fluted — (cbas.); der Hohl-schaber; Grattoir canoël m.

—, four-slanted or square — (engr.); der vierschneidige Schaber; Ébarboir, grattoir carré m.

—, miner's — (min.); die Berg-krätze; Grattoir des mineurs.

— of the pipe-valves (org.); der Scharrdraht, Putzdraht; Ratissette f.

—, pump-; der Pumpen-schraper; Curette f.

—, small —, das kleine Schab-eisen; Râclette f.

—, small — (lute-m.); die kleine Schurre; Coulissoire f.

—, to take off, take away the rough with the —; abras-peln; Oter, enlever les barbes avec l'ébauchoir.

—, three-square —; drei-schneidiger Schaber; Grattoir.

—, toothed — (mas., mould.); das Bossweisen; Ripe f.

—, triangular — (join.); das dreikantige Kratzeisen; Ébar-doir m.

Scrapette (min.); der Krätzer; Curette f., tire-sable m.

Scraping, shaving; abschaben, kratzen, schaben, ab-, auf-kratzen; Gratter, râcler, ratis-ser, ripen, écailler.

—, das Schaben; Ratissage m.

— (parehm. m.); das Schaben; Rature f.

—s; das Abgekratzte, Abschab-sel, der Abfall; Ratissure, rature, cosse f.

—s (goldsm.); das Gekrätze, die Krätze; Faisil m.

—s, sweepings (sm.); der Ge-krätzschlich, das Gekrätze,

die Krätze; Laises, lavures f. pl.

Scrappings of cast tin; abge-schmolzene Giesszapfen; Épi-lure f. [tzen; Gratteler.

Scrapping, easy —; leicht kra-sen of liquation; das Seigerge-krätz; Pailles de liquation f. pl.

—s, salt —; das Schrapssalt; Râclure de sel f.

—s of tallow-casks; der Boden-satz der Talgfässer; Dépôt de suif m.

— off the hair, unhairing, taking off the fleece (tann.); das Abpölen, Enthaaaren, Ab-haaren; Débourrement, dé-bourrage m.

— block (tann.); der Schabe-baum; Chevalet m.

— board (bookb.); das Schabe-bret; Chevalet m.

— board (bookb., tann.); das Schabebret; Douve f.

— burnisher; der Schabepolir-stahl; Râcloir-brunissoir m.

— iron, scraper (kettle-sm.); das Aufkratzblech; Paroir m.

— iron, scraper (tinn.); das Schlichteisen, Schabeisen; Pa-roir m.

— knife, scraper (bookb.); das Schabeisen, Schabmesser; Da-gue à ratisser f.

— plane; der Schabehobel; Ra-bot à râcler m.

— tool (min.); die Krätze; Ra-sette f.

— tool, scraper (toy-tr.); das Schabeisen, die Polirklinge, Filzgeige; Alumelle f.

to Scapple, seek a stone; den Schlag um die Kanten machen; Relever les ciselures (pierre).

to Scratch, shave, scrape the borax; den verglasten Borax an der Löthung wegätzen, ab-schaben; Dérocher, râcler, ratis-ser le borax.

— the glazing; die Glasur aufritzen, einritzen; Fendiller la couverte d'une porcelaine.

— with the toothing-plane, scratchling (join.); abzahen, zählen; Brettele, bretter.

—, dent or tooth wood with the plane; Holzzahnen; Bret-teler, bretter le bois.

Scratch (gl. m.); die Schneide-ritze; Langue f.

— in paper (paper-m.); der Ritz, Riss im Papier; Chaperon m.

— brush, wire-brush (engr.); die Kratz-, Drahtbürste; Gratte-bosse, gratte-boësse, gratte-brosse f.

— brush (file); die Kratzbürste; Brosse-forte f.

— brush maker; der Kratz-bürsteumacher; Sâveteur m.

Scratch-pan (salt-w.); die Siedepfanne; Bonilloire f.

— work (pait.); die Sgraffito-maleret; Sgraffite m., peinture égratignée f. [trochoir m.

Scratcher; das Schabeisen; Dé-—, scraper (engr.); die Schabe-krücke; Râcloir m.

— (gild.); das Kratzeisen; Grat-teau m. [Gratte-bosse.

Scratching (engr.); das Kratzen;

—, making a tooth (join.); das Zahnen; Bretter, bretteler.

— (locksm.); kratzen; Gratte-boësse, sâveteur.

— iron; das Kratzeisen; Spa-tule-enrète f.

— iron (metal-w.); das Schab-eisen, der Schaber; Râcloir m.

Scray (dye); die bewegliche Trockenplattform; Plateforme mobile à sécher f.

Screeds (mas.); die Abtheilun-gen beim Putzen der Mauern; Monlre f.

to Screen (mas.); durchsieben, durchrâdern; Passer par ou à la claie.

Screen; der Schirm; Paravent m.; der Feuerschirm; Serre-fen m.

—, das Sieb, Kornsieb; Crible, tamis m. [Tamis m.

—, das Sand-sieb, der Râder;

—, outer-wall (arch.); die Vormauer; Avant-mur m.

— (arch.); die durchbrochene Schranke, das Gitter; Écran m.

— (cast.); das Sieb, Gitter-sieb, der Durchwurf; Claie f.

—, fire fan-wall (gl. m.); der Ofenschirm, Schirm, die Schirnmauer, Schirmwand, Feuermauer; Parafeu m., châsse f., mur de protection m.

— (goldsm.); der Feuerschirm, das fächerförmige Schutz-gitter; Eventail m.

—, wind- — (hort.); der Schirm, die Schutzwand; Abri m.

— (mas.); der Durchschlag, Durchwurf, das Randsieb, die Fege; Tamis de passage m., claie à passer du sable f., cri-ble à picot m.

—, fire fan, fire- — (sm.); der Feuerschirm, Ofenschirm, die Breche; Écran m.

—, flat-iron —; der Blech-schirm; Écran en tôle m.

—, folding- —; die spanische Wand, der Bettschirm, Wind-schirm; Paravent à fenilles m.

—, screening-walls round the mouth of furnace (met.); der Windschützer, die Wind-mauer; Bataille f.

— album; das Schirmalbum der Albumschirm; Album-pa-ravent m.

— boards of the window

blinds; die Schirnbretchen der Sommerläden; Tringles des persiennes f. pl.
green-wall (gl. m.) s. Screen.
greening coals; die Kohlen-scheidung; Criblage de la houille m.

Screw; einschrauben, zuschrauben, zusammenschrauben, anschrauben, festschrauben, die Schraube nuziehen; Visser, serrer, fermer à vis, serrer la vis.

— down, up, in, on; anschrauben, Schrauben, zuschrauben; Se visser.

— off; abschrauben, losschrauben; Défaire les vis, dévisser. — to — up; zuschrauben, die Schraube nuziehen; Fermer à vis, visser. [Vis f.]

Screw, cochlea; die Schraube; (gunsm.) s. Screw of a

bbreche.
— (stock-man.); die Schraube am Strumpfwerbestuhl; Petit coup m.

— (tann.); das Schabaas, der Schund, Abfall von gekalkten Häuten; Echardures f. pl.

— adjusting, thumb —, binding —, attachment —; die Druck-, Stell-, Klemmschraube; Vis de pression, de rappel, à rappel.

— Archimedean —, die archimedische Schnecke, Wasserschnur; Cagniardelle f.

— for assembling pipes and collars; die Kappenschraube; Vis à chapeau.

— brass-pan —; die Pfannenschraube; Vis du bassin.

— of a breech (gunsm.); der Gewindetheil, Kopf, Zapfen, Schwanzschraubenkopf; Bouton tarandé m.

— of the breech-pin (gunsm.); die Kreuzschraube; Vis du canon.

— with convex head; Schraube mit runderhabenem Kopfe; Vis en goutte de suif.

— to cut a —, to chase; Schrauben schneiden; Fileter.

— differential —, Hunter's —; die Differentialschraube; Vis différentielle, à double pas de Prony.

— double-thread —; die zweifache, doppelte Schraube; Vis à deux filets, à double pas, à double filet.

— endless, perpenal —, worm; die Schraube ohne Ende; Vis sans fin.

— endless —; die Nagelmschne; Vis sans fin pour enfoncer ou arracher les clous.

Screw, female —, inside —, nut, box-nut, hollow —; die Matrize, Schraubemutter, inwendige Schraube, Mutter, Mutterschraube; Filet tarandé, érou m.

— flat —; die Schraube mit flachem Kopfe; Vis à tête perdue.

— of a knife-handle (cutl.); die Messerheftschnur; Vis de manche de couteau f.

— large — of a carpenter's bench (join.); die Vorderzange einer Hobelbank; Peigne d'établi m.

— left-handed —; die linke, linksgängige Schraube; Vis filettée à gauche.

—, left-handed — thread; der linke Schraubenarm; Filet à gauche m.

—, left-and right-handed —; die rechte und linke Schraube; Filet renversé m.

— of the loom (hos.); Schraube am Webstuhl; Petit-coup m.

— s, machine with —; die Schraubenkunst; Machine à vis f.

—, male —; die Patriz, Schraubenspindel, Spindel, auswendige Schraube; Vis mâle.

—, male — of the press; die Pressspindel; Vis de la presse.

—, micrometrical —; die Mikrometerschraube; Vis micrométrique, à micromètre.

—, multiplex thread —; die Schraube mit mehrfachen Gewinde, mehrfache Schraube; Vis à plusieurs filets.

— of a press; die Schraube; Clef d'un pressoir f.

— of the reversing-gear; die Schraube der Umkehrstange; Verrou du changement de marche m.

— right-handed —, right-hand —; die rechte Schraube, rechtsgängige Schraube; Vis filettée à droite.

—, right-handed — thread; der rechte Schraubenarm; Filet à droite m.

— with round head (turn.); die rundköpfige Schraube; Goutte de suif f.

—, round-thread —; die rundgängige Schraube, Schraube mit rundem Gewinde; Vis à filet arrondi.

—, single-thread —, single-threaded —; die einfache Schraube; Vis à pas simple, à filet simple.

—, square-thread —, square-threaded —; die flachgängige Schraube, Schraube mit rechtwinkeligem Gewin-

de; Vis à filet carré, rectangulaire.

Screw, stretching —; die Ziehschraube; Ridoir m.

—, sunk —; versenkte, eingesenkte Schraube; Vis noyée, perdue.

— s, tools for cutting out —; das Schraubenzug; Outils à faire des vis, des écrous m. pl.

— with a triangular or angular thread; die schräggängige Schraube, Schraube mit dreieckigem Gewinde; Vis à filet triangulaire.

—, triple-thread —; die Schraube mit dreifachen Gewinde, dreifache Schraube; Vis à trois filets, à triple pas.

— and wheel; das Zahnrad und die Schraube ohne Ende; Eugénage à vis sans fin m.

—, winged —, finger-nut, finger —, thumb —; die Flügelschraube, Handschraube; Vis ailée.

—, with a —; mit Schrauben versehen; A vis.

—, with drawing —; die Ausziehschraube (für Pfähle); Vis à tirer, à arracher-pieux m.

—, wood — hole of the trigger-guard (gunsm.); das Oehr des Handbügels am Gewehrschaft; Oeil de la sous-garde m.

—, wood — for rails (railw.); der Schraubenbohrer, Augbolzen zum Befestigen der Schienen auf den Schwellen; Tire-fond m.

—, wooden —; die Holzschraube, hölzerne Schraube; Vis de bois, verrine f., vorrin m.

— for the wool-prop (cast.); der Wollpfropfzieher; Tire-laine m.

— arbor (turn); linker Drehstift, linker Dreher; Arbre à vis, à rebours m.

— arbor with nut (turn.); linker Drehstift mit Mutter; Arbre à écrou, à vis avec érou m.

— auger, — tap, tap, twisted auger, taper-tap, wimblescoop; der Gewinde-, Schneid-, Schrauben-, Mutter-, Schnecken-, Spindbohrer, englische, gedrehte, gewundene Bohrer; Taraud, taraud, perpoir en spirale m., tarière torse, à filet, à mèche spirale f.

— auger, double lipped —; der doppelte, doppeltgewundene Schraubenbohrer; Tarière à vis double f.

— auger, single-lip —; der einfache, einfach gewundene Schraubenbohrer; Tarière à vis simple f.

- Screw-bar; die Schraube an einer Presse; Vis d'une pressio.
 —bar (carp.); der Drehbolzen, Schraubennagel; Tranche f.
 —barrel lock s. Jack-lock.
 —barrel pistol; die Pistole mit Läufen zum Abschrauben; Pistolet à canon mobile m.
 —blast, —blowing machine; —blast machine; das Spiralgebläse, Schraubengebläse, die Cagniardell; Machine soufflante à vis d'Archimède, cagniardelle f.
 —bolt; der Schraubenbolzen, Schraubbolzen; Croc à vis, boulon taraudé, fileté à vis m.
 —bolt (locksm.); der Schraubenriegel; Verron à vis m.
 —box, devil; das Schneidzeug, die Kluppe; Filière à bols f.
 —box, nut, female screw; die Schraubenmutter; Vis femelle f., écrou m.
 —box (turn.); die Schraubendocke; Bolte à vis, poupée à tourner la vis f.
 —boxes, set of — (turn.); das Schraubenregister, sämtliche Schraubendocken des Drehers; Affûtage de boîtes à vis m.
 —brake (railw.); die Schraubenbremse; Frein à vis m.
 —cap; der Schraubenkork; Bouchon à vis m.
 —castors; Schraubenrollen; Roulettes à vis f. pl.
 —chase; der Schraubenrahmen; Cadre à vis m.
 —chase (typ.); die Rahme mit Schrauben, der Schraubrahmen; Châssis à vis m.
 —chuck, pointed —; die Docke mit Schraubenspitze; Mandrin de cochon m.
 —chuck, split —; die gespaltene Schraubendocke; Mandrin à gueule de loup m.
 —clamp (join.) s. Cramp.
 —compasses; der Schraubenzirkel; Compas à vis m.
 —coupling box; der Schraubenkuppelungsmuff; Manchon à vis m. [Vérin m.]
 —crane; der Schraubenkran; —cushion (sew.); der Nähstein; Plomb m.
 —cutting, screwing; das Schraubenschneiden; Taraudage m., fileter, tarauder.
 —cutting at random, by hand, chasing (locksm.); Schrauben aus freier Hand schneiden; Fileter à la volée.
 —cutting engine; die Schraubenschneidmaschine, Maschine zum Einstreichen des Kopfes; Machine à scoudre, à tailler les vis, à tarauder, à fileter.
 Screw-cutting lathe; die Schraubenschneidebank; Tour à fileter m.
 —cutting lathe, self-acting —; —; die Schraubenschneidebank; Tour automatique m.
 —die; der Backen, Schraubenbacken, Schneidbacken; Coin, coin à vis, coussinet m.
 —drawing bench; die Schraubenziehbank; Banc à tirer à vis m.
 —drill, Archimedean drill; die Archimedische Bohrlade; Porte-forêt à vis d'Archimède m.
 —driver, turn-; der Schraubenzieher; Tournevis m., clef de lit f.
 —fasteners; die Fenster-schrauben; Fermeture de fenêtres f.
 —ferrule; die Schraubrolle; Cuivrot à vis m.
 —formed, helical; schraubenförmig; En forme de vis, en hélice.
 —gauge, Palmer's —; die Palmer'sche Schraubenlehre; Jauge à vis f., micromètre m.
 —gills (spinn.); die Schraubenführung, Schraubenkämme; Système à vis m.
 —hand vice; die Schraubenzange, der Feilkloben; Écrou m.
 —head, —cap; der Schraubenkopf; Tête de vis f.
 —head, round —; der runde Schraubenkopf; Tête de vis en goutte de suif f.
 —head file, hack-saw, slitting-file (locksm.); die Einstreichzäge, Einstreichfeile, Schraubenkopffeile; Lime à dossières, à dossier, losange, lozange m.
 —head saw; die Einstreich-Schraubenkopfsäge; Scie à couper les chevilles f.
 —hole, tail-hole (gunsm.); das Kreuzschraubenloch, Kreuzschraubenbohr; Tron de la culasse, de la queue de culasse, de la vis de culasse m.
 —hook; der Schraubenhaken; Tenaille à vis f.
 —hoop; der Schraubenring, Schraubeneif, die Ringschraube; Anneau, cercle à vis m.
 —jack s. Screw-lifting jack.
 —key, —driver, —wrench. —spanner, wrench; der Anziehschlüssel (zum Loos-schrauben); Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel zu Kopf-schrauben; Clef à vis, à écrou, à crans f., tourne-vis m.
 —key, —vice; der Schraub-haken; Crochet avec clef m., tenaille à vis f.
 Screw-knob, —head; der Schraubenkopf; Tête de vis f.
 —lever; das Hebegeschirr; Levier à vis m.
 —lifting jack, —jack; die Schraubenanziehwinde, Ketten-, Kofferwalze, Schraubenwinde; Cric à vis m.
 —lines in vases (defect of modelling); die Schraubenlinie; Vissage m.
 —maker; der Schraubendreher; Paiseur de vis m.
 —mandrel lathe; die Schrauben-, Patronenspindel, Patronendrehbank; Tour à pas de vis m.
 —manufacture; die Schraub-fabrikation; Fabrication de vis f. [leiste; Retors m.]
 —mouldings; die Schrauben-; —neck; der Schraubenhals; Collet d'une vis m.
 —nut s. Female screw.
 —nut, outside — tool (turn.); die Schraubenmutter, der auswendige Schraubstahl; Peigne-mâle m.
 —piece, —nail (locksm.); das Schraubstück, der Schraub-nagel; Avisse f.
 —piece in bore-rods; das Schraubstück des Bohrgerätes; Verge f.
 —pile; der Schrauben-, Sandpfahl, Pfahl mit archimedischer Schraube; Pilotis à vis, pieu à vis m.
 —plate; die Kluppe, das Schraubenblech, Schneideisen, Schraubeneisen, Schraubenschneidezeug; Fer à écrou, porte-vis m., filière à vis, tarauder, simple f.
 —plate, —dies (locksm.); die Kluppe, das Schraubeneisen, Filière f.
 —plate (turn.); das Schraubeneisen, die Schraubenplatte; Écuelle d'une vis f., peigne-femelle m.
 —plough, plough (join.); der Authobel mit Stellung; Bou-vet brisé, de deux pièces, écartement m.
 —plug; der Schraubenstöpsel; Cheville vissée f., tampon tarandé à vis m.
 —plug, mud-plug (loc.); der Schraubenpfropf, Reinigungsstöpsel; Bonchon à vis, de nettoyage m.
 —press, fly-press, stamping press (ly); die Schrauben- presse, das Präge-, Stanzwerk; Presse, balance à vis f., balancier à vis m.
 —press, wedge-press; d

Schrauben-, Keilpresse; Presse à vis, à coins f.
 screw-propeller; die archimedische Schraube; Propulseur à hélice m.
 -ring, turret (coop.); die Bodenschraube, der Bodenzieher, Scheibenbohrer; Tire-fond m.
 -rod, mandrel; die Vaterschraube, Schraubenspinde; Broche à vis, tige f.
 -roller, -fernule (turn, watchm.); die Schrauben-, Schraubrolle; Cuirot à vis m.
 -shaft, propelling —; die Schraubenachse, Schraubenwelle; Arbre d'hélice m.
 -shaped, helicoidal, helicoidical, helical; schraubenförmig, die Schraubenfläche; En hélice, en forme de vis, hélicoïde, hélicoïdal. [wrench]-spanner; Universal screw-stairs, vis, vyse, vise, turn-grease, cork — stairs, winding-stairs, cockle-stairs; die Wendeltreppe, Schneckenstiege; Escalier à vis, à noyau plein m.
 -steamer; der Schraubendampfer; Vapenr à hélice n.
 -stock, endless —; der Biege-, Nietkloben; Etai à river m.
 -stock, die-stock, stocks and dies (locksm.); die Kluppe, Schrauben-, Schneidkluppe; Fillère brisée, à consinets f.
 -stock (turn.); die Kluppe, das Futter einer Drehbank; Manchon m.
 -tap, taper-tap, tap; der Schraubenbohrer, Gewinde-, Schneid-, Mutterbohrer; Taraud m.
 -tap, die (gunsm.); die Kluppe, das Schraubenblech, Schneide-, Schrauben-, Gewindeisen; Fillère simple, à vis, à tarauder f., porte-vis, fer à écon m.
 -tap (gunsm.); das Mundrohr, der Schwauchschraubenbohrer; Quille f., taraud m.
 -threads, — (gunsm.); das Gewinde, Gewinde; Tige de la cheminée f.
 -thread, left-handed —; der linke Schraubengang; Filet à gauche m.
 -tool (turn.); der Schraubestahl; Peigne m.
 -tool, inside — (turn.); der inwendige Schraubstift; Peigne femelle m.
 -tracer (am.); der Schraubenleiter; Fillère f. [Econ m.
 -vice, der Schraubstock;
 -vice pinchers; der Schraubenkloben; Mordant m., mordache f.

Screw-vice, tool for holding stones on the whetstone (goldsm., lap.); der Schraubstock, Steinhalter beim Schleifen; Cadran m.
 -wheel, worm-wheel, — water wheel; das Schneckens-, Schraubegrad; Roue-hélice, roue-vis f.
 -wire, — pricker; die Bohrrümmadel; Epinglette f., dégorgeoir à vrille m.
 -work; das Schraubwerk; Ouvrage à vis m.
 -wrench, universal —, coach-wrench, monkey-wrench, shifting-spanner; der englische Schrauben-, Universal-schrauben-, Universalschlüssel; Clef anglaise universelle, à l'anglaise f.
 Screwing; das Schrauben, Zusammenschrauben; Vissage n.
 —, screw-cutting, tapping, worming; das Schrauben, Gewinde-, Mutternschneiden; Taraudage m.
 -in leg; der Einschraubenscheukel am Zirkel; Couple-cercle m.
 -machine, boot and shoe-, sole and heel —; die Schuh-schraubmaschine; Machine à visser les chaussures f.
 -table (locksm.); die Leierkluppe; Filiero mécanique f.
 -tackle; das Schraubenschnidezeug; Appareils servant au taraudage m. pl.
 -tools, screw-tools, comb —, chasing-tool, comb (turn.); der Schraubstahl; Peigne m.
 to Scribble (spinn.); schrubbeln, schlumpen; Drousser.
 Scribbler, scribbling-machine, -engine (drap.); die Schrubbmaschine, der grosse Wollkamm, Reisskrämpel; Briseuse, drousette, drousse f.
 —, scribbling-machine (spinn.); die Schrubbelmachine, der Reisskrämpel; Carde à nappes, drousse, drousette, briseuse f.
 Scribbling (spinn.); das Schrubbeln, Schrobblu, Schlumpen; Cardage en gros, droussage, scrihlage m.
 -card; der Brech-, Reifkamm, die Kardutsche; Ploqueresse, ploqueresse f.
 to Scribe (carp., join.); zeichnen (zum Behuf des Zusammenfügens); Repérer.
 Scriber, marking-awl; die Reissnähle, Reissspitze; Tracer m., pointo à tracer f.
 Screwing (gauge); das Hohlisen

von 100 bis 1300; Gouge de 100 à 1300 f.
 Scribing-block; das stehende Streichmass; Trusquin à équerre m.
 -tools; Werkzeuge zum Abmessen; Outils à pointes, à tracer m. pl., règles f. pl.
 Script type (typ.); die Schreibschrift; Caractères calligraphiques, d'écriture m. pl.
 Scrivelloes; das Ballbein, die Crevellen, Elephantencrevellen; Dents d'éléphant escarbel.
 Scroll s. Curve. [les f. pl.
 — (arch.) s. Corbel.
 — (locksm.); die Spiralierrath, der Schnörkel, die Rankenverzierung, das Rollwerk; Enroulement, contour d'ornement m. [con m.
 — (m. j.); die Schnecke; Colima-
 -onic —, volute; die jonische Schnecke; Volute du chapiteau ionique, corne de bélier f.
 —, lateral — of a ionian capital, baluster; das Polstergurt, Seitenpolster, die Rolle, Vorderseite eines jonischen Kapitäl; Oreiller m.
 —, vitruvian —; der Mäander, laufende Hund; Méandres m. pl., grecques f. pl.
 — capitals; verzierte Capitalbuchstaben; Majuscules ornées.
 — ornaments, machine for obtaining —; die Schnörkelmaschine; Machine à tortillon f.
 — springs; Roll-, Springfedern mit Schlangenhälsen; Ressorts à cou de cygne m. pl.
 to Scrub; schrubbén; Goret.
 Scrub-brush; der Schruppinsel; Pinceau pour soie et velours m. [Goret m.
 Scrubber; die Scheuerbürste; —, das Kratzeisen, die Scharre; Râcloir, grappin m., ratissoire f.
 — (gaz-m.); der Cokeapparat zum Enttheeren des Gases; Colonne à coke f.
 Scrubbing-brush (mach.); die Scheuerbürste, der Scheuerbesen, Schrubber; Goret m.
 Sniffle; die Schürze; Tablier m.
 Sniffler (agr.); der Räumflug; Charue à parer f.
 Scull (agr.); halbkugelförmiger Korb; Panier hémisphéroïde m.
 Scullery; die Wasch-, Spülküche, Spülkammer; Lavoir m., buanderie f.
 Scullion; der Küchenjunge, die Scheuer-, Spilmagd; Marminton m., écoureuse f.
 Sculpter s. Sculptor.
 —, flat —, flat style (engr.); der Flachstichel; Ciseau à fil plat m., échoppe plato f.

Sculptor, statuary; *der Bildhauer, Bildschnitzer, Bildner; Statuaire, sculpteur m.*
 —; *der Kupferstecher; Graveur m.* [quette f.
 —'s chisel; *der Meissel; llo-*
 —'s file or rasp; *die Bildhauersfeile, Raspel; Ridoir m.*
 to Sculpture, carve, cut out; *aushauen, schnitzen, ausschneiden, bilden, Bildhauerarbeit machen; Sculpter.*
 —; *stechen; Graver.*
 Sculpture, carving, carved work; *die Bildhauerarbeit, das Schmitzwerk; Sculpture f.*
 —; *die Bildhauerarbeit; Ouvrage de ciseau m.*
 —; *die Kupferstecherkunst; Art du graveur m.*
 —; *der Kupferstich; Gravure f.*
 —, embossed —; *das erhabene Schnitzwerk; Enlèure f.*
 — of little depth (arch.); *leicht eingehauene Verzierung; Gravure f.*
 —, open worked —; *die durchbrachene Bildhauerarbeit; Clairvoir m.*
 Sculpture of small figures (sculpt.); *der Figurenbildner; Terrinier m.*
 Sculpturing, storied frieze, frieze with human figures (arch.); *das Bildwerk, der Figurenfries; Mannequinage m.*
 to Scum; *schäumen, abschäumen; Écumer, écumer.*
 —, off (east.); *aufschäumen, schäumen; Ecumer, bouillonner.*
 — (met.); *abschlacken; Débarasser des scories, de la crasse.*
 Scum, skim, foam, froth, spume; *der Schaum, Gischt; Ecume, mousse f.*
 —, crust, head; *der Hut, die Oberhefe; Chapeau du vin m.*
 —, sandiver (met.); *die Glas-, Eisenschlacke, der Metall-, Eisenschäum; Cbasse, écume de verre f.*
 —, first — or slag; *der erste Abstrich, Abzug; Crasse, écume de plomb f.*
 —, sticky —; *der Bärenkoth; Crasse gluante f.*
 — of yellow brass; *der Messinghaug, Abstrich; Ecume de laiton f.*
 —-basket (sug.); *der Schoumkorb; Panier à écume m.*
 —-cock (loc.); *der Schaumhahn; Robinet de l'écume m.*
 —-nails; *Bleinägel; Clous en plomb m. pl.*
 —-pan (salt-w.); *der Fegeschaber, das Schlammupfännchen; Écumoire f.*
 —-sugar; *der Schaumzucker;*

Sucre à soufflé m.
 to Scumble (paint.); *mildern, bedecken; Nuancer.*
 Scummer, der Schaumlöffel, *die Schaumkelle; Écumoire, écumeresse f.*
 Scurf (slang); *ein Meister der die Preise drückt; Exploiteur m.*
 — labourer; *Arbeiter um niedrigen Lohn; Ouvrier à bas prix m.* [croûter.
 Scurfing (mach.); *fegen; De-*
 Scutcheon, scouchon, shield; *der Schild; Ectype f., écusson m.*
 — (arm.); *das Schlussblech, der Umschlag; Batte de la cuvette f.*
 — (bort.); *das Pfropfschild; Écusson m.*
 — (locksm.); *das Blech, Schlussschloß, Schlüsselschild, der Schlüssellochdeckel; Écusson m., platine f.*
 — with spiral ornaments (arch.); *Verzierung in Form eines Korbenhels mit zwei Schnörkeln; Plastron m.*
 —, foliated — (locksm.); *das Blech mit Blätterwerk; Platinie à panache f.*
 —, little —, small shield; *das Schildchen; Écusson m.*
 —-border, double —; *der doppelte Schildesrand; Essonnier, essonnier m.*
 —-grafting (bort.); *das An-schildern, Anplätten, Absäugen mit dem Schildpfropfen; Enter en écusson.*
 Scutcher; *die Flachsschwinge, das Schwingmesser; Dague, espade, espadole f.*
 —, beater, batte —, beating-machine (spinn.); *der Schläger, Flügel, Schlagflügel, die Flach-, Schlagmaschine; Batte f., batteur, frappeur m.*
 —, double — (spinn.); *der Doppelschläger; Batteur double m.*
 —, first —, opener (spinn.); *der Öffner; Premier batteur, loup m.*
 —, single, treble — with lap-machine (spinn.); *der einfache, dreifache Schläger mit Wickelmaschine; Batteur-étaleur simple, triple m.*
 Scutching-machine, blowing-machine, blower (spinn.); *die erste Schlag-, Putzmaschine; Batteur-éplucheur m.*
 —-room, blowing-room (spinn.); *das Schlag-, Putz-zimmer, der Putzraum; Sallé à batteurs f.*
 —-stand, stand (spinn.); *der Stand, Schwingstand; Terrain pour espader m.*

Scutching-stick (rop., spinn.); *der Schwingestock; Espade f., espadon m.*
 —-tow, codilla, tangled fibre; *der Flachsaufall, das Werg; Etoupe de lin f.*
 Scuttle, dosser; *die Butte, Matte, Kiste, der Tragkorb, die Kiepe, der Lumpen-korb, Lumpensack, Packkorb; Hotte f.*
 —, swabber (bak.); *der Ofenwisch; Écouvillon m.*
 — (mill.); *das Mehloch, die Rinne am Mähkasten, der Schuh; Anche f.*
 Scymitar, cimeter; *der Sorazensäbel, krumme Säbel, Sarras; Cimeterre m.*
 Scythe; *die Sense; Faux, faulx f.*
 —, kind of Belgian —; *Art Belgische Sense; Piquet m.*
 —, small —; *die Stoppelsense; Fauchon m.*
 —, small —, hedge-shears; *die kleine Sense, Hecken-scheere; Fanchet m.*
 — for stubble; *die Stappelsense; Étrappe f.*
 —-basket; *der Sensenkorb; Armure en bois f.*
 —-hammer; *der Dengelhammer; Marteau à chapier m.*
 —-man's anvil, —-anvil; *der Dengelstock, Haarbalzen; Châploir m.* [stein; *Queux f.*
 —-stone; *der Sensen-, Dengel-*
 Scything-tools; *das Dengel-zeng; Outils du fancheur m. pl.*
 Sea covered with spawn (fish.); *mit Flocken von Laich-schaum besät (vom Meer); Ponilleux m.*
 —-bathing; *das Seebad; Bains de mer m. pl.*
 —-biscuit, ship-, captain's biscuit; *der Schiffszwieback; Biscuit de mer, biscotin m.*
 —-biscuit, tool for crossing — (bak.); *das Kreuzisen, Kreuzholz; Croisire f.*
 —-compass; *der Seecompass; Compas de carte, compas marin m.*
 —-ear, ear-shell, haliotis (toy-tr.); *die Trismuschel, das Seeohr; Oreille de mer f.*
 —-going steamer; *das Seedampfschiff; Vapeur maria m.*
 —-green ware (porc.); *seegrünes Porzellan; Céladon m.*
 —-Island; *die Sea Islandboun-wolle von den Inseln St. Simon und Cumberland; Sea Islande, coton longue soie m.*
 —-timber; *das Schiffbauholz; Bois de marine m.*
 —-turtle; *die Schuppenschildkröte; Caret m.*
 —-water, salt-water; *das See-*

Meerwasser; Eau mer, eau de mer f. [banque f.]
 sea-weed; das Seegrass; Baugue, --wrack; angetriebener Tang;
 Varec venant m.
 seaborne coal; Steinkohlen pr. Schiff; Houille expédiée par mer f.
 sea with leads (tr.); Blei anlegen, verbleien, plombieren; Douaner, plomber.
 seal, signet; das Siegel, Petschaft; Cachet m.
 sea (gaz m.); die Absetzsteller an Röhren von Gasretorten; Creux, têtes m. pl., cuvettes f. pl.
 in the form of a paving-stone; das Siegel in Form eines Pflastersteins; Cachet pavé m.
 engraving; der Steinschnitt; Gravure en pierres fines, en creux f.
 oil, whitish --; der Hellthran; Huile de veau marin blancâtre f.
 skin; der Fischotterpelz; Peau de phoque f.
 sealing, stamping; das Abstempern; Etalonnement m. (poids et mesures).
 table (drap.); die Siegelbank; Table à plomb f.
 wax, seal-wax; das Siegelwachs, der Siegelack; Cire à cacheter, d'Espagne f.
 wax, making -- into aticks; das Verarbeiten des Siegelwachses zu Stangen; Bâtonnage de la cire m.
 wax, to take off the -- (bottle); eine Flasche entseigen, abkappen, entpichen; Décoiffer une bouteille.
 to Seam; ansämen; Joindre, unir par une couture.
 (tink.); die Bleiplatten mit Nägeln besetzen; Couvrir avec des coutures. [charger].
 out (mech.); kippen; Dé-
 Seam; die Naht; Couture f.
 (gnsm.); die Schweissnaht; Soudure f.
 (mech.); die Fuge, Naht, das Scharnier; Jointure f.
 (metal-w.); die Sieke; Rehord, bourlet m.
 fast, lap, lapped joint (mould.); der Saum, die Giessnaht, der Bart, die Naht; Contref. f.
 shut (sm.); die Lötstelle, Naht, der Saum; Soudure f., noued m.
 fast, burr (cast.); der Bart, Gussreif, die Formnaht, Fugenspur, Fugenlinie, Naht, Gussnaht, Formfuge; Bava-
 chure, halèvre, assiao, couture, toile f.

Seam (coal-min.); die Kohlen-
 schicht; Gîte houiller m.
 (min.); der Gang, die Ader;
 Filon m., veine f.
 below 450 (min.); das unter
 450 geneigte Flötz; Platteur m.
 at the bottom of the shaft
 (min.); der Theil des Flötzes
 welcher unter der Schacht-
 sohle liegt; A val pendage.
 across coal-beds (min.); die
 Ader quer durch Kohleubette;
 Klivais m., faille f.
 of corn; 8 Buschel Korn;
 8 hoisdeaux de blé.
 false -- (bos.); blinder Saum;
 Faux-ourlet m.
 flat -- (sew.); die flache,
 platte Naht; Couture plate f.
 flat -- (saddl.); die Lash-
 naht; Couture à joindre f.
 knit-stitch --; die Strick-
 naht; Couture mailée f.
 of the lining (tail.); die
 Heftnaht des Unterfutters;
 Glacis m.
 orle of a metal-plate; der
 Saum, die Rundkante, der
 Rundfalz an einem Bleche,
 die Sieke; Ourlet d'une tôle m.
 quilting -- (saddl.); die
 Steppnaht; Couture piquée f.
 round --; die runde Naht;
 Couture ronde f.
 superficial -- (min.); ober-
 flächliche Ader; Planure f.
 to take off the -- (tink.);
 die Giessnaht abnehmen, be-
 schneiden; Doler.
 thin -- of water (min.);
 schmaler Wasserstreif, dünne
 Wasserräder; Lame f.
 turned in -- or hem, lap-
 (sew.); die Kappnaht, der
 Umschlagsaum; Couture rabat-
 tac f. [gravure m.]
 parer; das Putzholz; Relève-
 plate; Blech mit Gräten;
 Tôle à bavures f.
 rent (sew.); die aufgetrennte,
 ausgesprungene Naht, der
 Riss; Décousure f.
 aet (tim.); der Sickenstock;
 Baute à soyer, à suago f.
 atitch (sow); der Saumnäht;
 Point d'ourlet m.
 Seaming (metal-w.) s. to Crease.
 Seamstress; die Nähterin, Nä-
 herin; Couturière f.
 to bea --; Leinenzeug nähen;
 Coudre en linge.
 Seamy; mit Nuthen; A coutures.
 side; die Nahtseite; Cou-
 ture f.
 to Sear, singe; über die Flamme
 hüllen, aus-, anbrennen, flam-
 men, sengen; Flamber.
 up; zubrennen; Former en
 brûlant.
 with a wax-candle, size;

Taffet am Runde wischen;
 Bougier.
 Sear, tumbler, staple (gunsm.);
 die Stange, Abzugstange; Gä-
 chette, gâchette-détente f.
 hole, eye of the -- (gunsm.);
 das Schraubenloch, Oehr der
 Stange; Trou de la gâchette m.
 screw, -- pin (gunsm.); die
 Stangenschraube; Vis de la
 gâchette f.
 screw hole, -- pin hole
 (gunsm.); das Stangenschrau-
 benloch; Trou de la vis de gâ-
 chette m.
 spring, wire-trigger, hair-
 trigger (gunsm.); der Stecher,
 Haardrucker, Schneller, das
 Schlagwerk, die Stangenfeder;
 Ressort do gâchette, déclit,
 cliquet m.
 spring pin-hole, eye of the
 (gunsm.); das Stangenfeder-
 schraubenöhr; Trou,
 oeil de la vis du ressort de gâ-
 chette m.
 spring screw (gunsm.); die
 Stangenschraube; Vis du
 ressort do gâchette f.
 spring stud-hole; das
 Stangenfederstiftloch; Mor-
 taise f., trou non taraudé pour
 le tenon du ressort de gâ-
 chette m.
 to Search, rake; den Boden
 durchsuchen; Fouiller, sonder.
 n lode (min.); Erzaufsuchen,
 schürfen; Chercher un floz.
 Search, exploration, opening
 (min.); das Ausrichten, Schür-
 fen; Reconnaissance, recherche
 des gisements f.
 Searcher; die Reibahle; Cherche-
 fische, cherche-points m.
 (farr.); die Hufsonde, das
 Wirkeisen; Rainette, rainette
 à clou de rue f.
 (min.); der Schürfer, Erz-
 schürfer; Fonilleur m.
 of gold on the banks of
 rivers; der Goldsucher, Gold-
 wascher; Orpailleur m.
 Seirge, screen, sieve (min.) s.
 Crible.
 iron; das Brenneisen; Cou-
 teau de chaleur m.
 to Season (eook.); wärzen; As-
 saisonner. [to Clean].
 with sulphur (coop.) s.
 timber; Holz nassen und
 trocknen, aus-, lufttrocknen,
 auswittern; Assaisonner le
 bois, dessécher, faire sécher le
 bois.
 Season for preparing the brine
 (salt-w.); die Zeit der Salzbe-
 reitung; Saison f.
 ticket; das Eisenbahnabon-
 nement; Abonnement do che-
 min do fer m.

Seasoning (timber); das Luft-trocknen; Préparation f., séchage m.

to Seat a church; Stühle in einer Kirche einrichten; Stühle an gewisse Familien vergeben; Placer, louer des chaises.

— trousers (tail.); ein neues Hintertheil, Gesäße einsetzen; Mettre des fonds.

Seat; der Sitz; Siège m.

— (covered and stuffed); die lange, gepolsterte Bank; Forme f.

—; der Kirchenstuhl, Kirchenstand, Kirchensitz; Banc, siège m., loge f.

— (agr.); der Plaudersitz, das Querholz zwischen den Pflugsternen; Caquetoire f.

— (agr.); das Gebrüte; Couvée f.

— (min.); das Tiefste der Grube; Fond de la mine m.

— (saddl.); die Sattelstge; Traverse de selle f.

— (sbirt); das Hintertheil eines Hemdes; Fond m.

— (slat.); der Stuhl des Schieferbauers; Cheval m.

— (slat.); der Bock; Cheval de métier m. [Fond m.]

— (tail.); das Gesäß der Hose; — bench (weav.); die Weberbank; Banc m.

— for the coiner (mint.); der Sitz des Münzers; Chapelle du balancier monétaire f.

— of a hammer-cloth (carriage); der Obertheil, das Sitzstück einer Bockdecke; Dessus d'une bousse m.

— for loose poises; die Gewichtsschale zum Ausgleichen der Tara; Godet de tare m. (pont à bascule).

— cover for the pan of a flint-lock (gunsm.); die Auflage, Decke, das Gefäß des Pfannendeckels; Assiette, assise, table f., entablement m. d'une batterie de platine à silex.

— reserved front — near the orchestre (theatre); der vordere Sperrsaiz; Stalle d'orchestre f.

— of the saddle; der Grundsitz des Sattels; Loup m.

—, block for slaters; der Sitz, Schiefer Schneiderklotz, das Sitzgerüst; Chevalet m.

— of a stop-cock; die Büchse, der Sitz eines Hahns; Bolte du robinet f.

— for workmen in slate quarries; der Stapel, Bock, Sitz, Schemel des Schieferbrechers; Etaplium m.

— box (carriage); der Sitzkasten; Coffre du siège m.

— cloth, — fall (carriage); die

Sitzklappe, der Sitzfall; Pente de siège f.

Seat-hole of a closet; die Brille, Abtrittsbrille, das Loch, Geass, der Sitz; Lunette de privé f.

— rails (carriage); die Steifstangen am Kutschbock; Barres du siège f. pl.

— roll; das Sitzpolster; Rond m.

— valve, double —; das doppelsitzige Ventil, Doppelsitzventil; Soupape à double siège f. [Fond m. (pantalon).]

Seating (tail.); das Hinterstück; Seaworthy; seetüchtig; En bon état de navigation.

Sebacide, acid extracted from tallow and grease; die Talg- und Fettsäure; Sébacide m.

Sebilla, wooden bowl (mirr.); der Auffangtrog; Sébile f.

— stand, foot-stool (gl. m., mirr.); das Gestell zur Quecksilbergelte; Culot m.

Second best; die zweitbeste Sorte; Seconde qualité f.

— bleaching (wax-ch.); das zweite Wachsbandern; Second blanchiment m.

— course (file); der Kreuz-, Oberhieb; Seconde taille f.

— cut (file); die Halbschlicht; Demi-douce f.

— draw, — stretch (m. j.); der Nachzug, zweite Zug; Étirage supplémentaire m.

— drawing (spinn.); das zweite Ausziehen; Deuxième étirage m.

— form (typ.) s. Reiteration.

— grinding (mirr.); das Klarschleifen, Dossiren; Doncir.

— hand; aus zweiter Hand; De seconde main.

— hand articles; gebrauchte, nicht neue Stoffe; Articles de seconde main m. pl.

— 's hand (watchm.); der Sekundenzeiger; Aiguille des seconds, galopouse f.

— quality; mittelgut; De moyenne qualité.

— vat (dye); die Rübrküpe, der Rübrbottich; Batterie f.

— wheel (watchm.); das grosse Boden-, Mittelrad; Secondaire m.

— s; Ziegel zweiter Sorte; Briques de seconde qualité f. pl.

— s; die Schlachtposen (die auf die Eck- oder Ortoposen folgen); Secondes f. pl.

— s; Mehl zweiter Gattung; Farine de 2o qualité f.

— s, dead — (watchm.); Springsekunden; Secondes fixes f. pl.

— s (bak.); halbfeines Brod, Haushod, gewöhnliches Brod; Pain de ménage, pain second m.

Seconds (coal); zweite Sorte (Kohlen); Honille 2e qualité.

Secondary; unter-, beigeordnet, nächstfolgend, entlehn, abgeleitet, Neben-..., vom zweiten Rang, Grad; Accessoire, secondaire.

— feather; die hintere Schwungfeder; Penne, rémige de derrière f.

— granite; der Flözgranit; Granit secondaire m.

— porphyry; der Flözporphyr; Porphyre secondaire m.

— rocks, — strata (geogn.); Flözgebirge; Roches stratiformes, secondaires f. pl.

— salts; Mittelsalze; Sels neutres, moyens m. pl.

— trap; der Flöztrapp; Trapp stratiforme, secondaire m.

Secret, private, back (arch.); geheim, verborgen; Dérabé, secret.

— knife; das Messer mit verborgenen Klingen; Contean à secret m.

Section, profile, diagram, outside-line (arch.); der Durchschnitt, Durchschnittsriß, Seitenabriß, das Profil, der Auf-, Abriß, die Schnittfläche, Durchschnitansicht; Profil, plan vertical intérieur m., coupe, section, orthographe interne f.

— (books); der Abschnitt, die Abtheilung; Section f.

—, intersection (geom.); der Durchschnitt; Intersection de deux plans f.

— (typ.); das Abschnittszeichen, der Paragraph, §; Paragraphe m.

—, conic —; der Kegelschnitt; Section conique f.

—, intermediary —; der Zwischenauschnitt; Entre-coupe f.

—, lateral, cross —, profile; der Querschnitt, Querdurchschnitt, das Profil; Section transversale f., profil en travers m.

—, longitudinal —; der Längendurchschnitt, das Längenprofil; Section, coupe longitudinale f., profil longitudinal m.

— of a mine; der Seigerriß; Profil d'une mine m.

— of a railway; die Eisenbahnstrecke, das Bahnprofil; Section d'un chemin de fer f.

— of a vault; der Schnitt; Trait d'une voûte m.

— of the reversing-gear, guide of the reversing-lever (st. eng.); der Umkehrungssektor, Führungsbogen des Steuerhebels; Secteur dn

changement de marche, levier
 de secteur m.
 section, toothed —; der ge-
 sahnte Sektor; Sektoren à dents m.
 —marks (railw.); die Abthei-
 lungszeichen; Indicateurs de
 distances m. pl.
 sector (geom.); der Ausschnitt,
 Kreisbogen; Sektur m.
 —, graduated —; der einge-
 theilte Kreis-, Gradbogen;
 Sektur gradué m.
 —, trochoid; die Fläche der Ge-
 wölbbögen, Kappenfläche;
 Surface d'un pan de voûte f.
 Secure, make fast, fasten,
 stay, keep steady; befestigen,
 fest machen; Assurir, assu-
 rer, affermir.
 — (build, mach.); festhalten;
 Maintenir.
 — rails in chairs (railw.); die
 Schienen in Stühle befestigen;
 Encastrier les rails.
 — the top or the sides of a
 gallery (min.); das Gezimmer
 verschüssen; Assurer avec des
 poutres la partie supérieure ou
 les côtés d'une galerie.
 —, prop, bear up a wall (mas.);
 eine Mauer festmachen, unter-
 stützen; Assurer un mur.
 securer (locksm.); der Versatz;
 Détente f.
 —, staple (locksm.); das Zuhalt-
 ungsschloss; Serrure à pêne
 dormant f.
 sedan-chair, sedan, litter,
 portable chair; die Sänfte,
 der Sedanstuhl, Tragsessel;
 Chaise à porteur f.
 sediment, grounds, bottom,
 lees, dregs, faeces; der Boden-
 satz; Conséquence f., sédi-
 ment, dépôt m.
 —, firs, incrustation with
 pan-scales; der Absatz, Kes-
 selstein, Pfannensteinüberzug,
 Absatz, Pfannenstein; Incrus-
 tation f., dépôt m.
 —, grounds, dregs (dye); der
 Bodensatz; Patée f., pied de
 la cuve m.
 — (mas.); der Bodensatz im
 Gyps; Musique f.
 —, boiling — (salt-w.); das Ver-
 siedenen Schlotter, Stören;
 Schlötte m. d'encro f.
 — of ink; der Bodensatz; Boue
 — of potash (soap.); der Potta-
 schensatz; Lie capotale f.
 —, thick muddy — of salt
 (after boiling) (salt-w.); der
 Schlotter; Schlott m.
 — of tallow (chandl.); der
 Schmutz, Absatz des Talgs,
 Bodensatz; Bouléo f.
 — of wood (dye); der Boden-
 satz des Waidklaus; Florée f.
 Sedimentation (geol.); die Bo-

denbildung durch Anschwem-
 mung; Sédimentation f.
 to See-saw; umkippen, über-
 schlagen; Faire la bascule.
 See-saw; die Schaukel, Wippe,
 dns Schnukelbret; Branloire,
 bascule, balançoire f.
 —saw; die schaukelnde Be-
 wegung; Mouvement de bal-
 ancement, de bascule m.
 —saw gear, —saw mo-
 tion, reciprocating motion
 (mech.); die Hin- und Her-
 Zug-, Gestäng-, Einerleib-
 bewegung; Mouvement de va-et-
 vient m.
 —saw pan (sng.); die Kipp-,
 Schaukel-, Schwungpfanne;
 Chaudière à bascule f.
 —saw, crank of the saw
 frame; die Schiebstocke nn
 Sägemühlen, der Schwengel;
 Bascule de scie f.
 Seed (silkworm); Grüns; Grains
 m. pl., graines f. pl.
 —, articles of —; Samereien;
 Semences, semailles f. pl.
 —, bubbles (glass); Bläschen;
 Bouillons m. pl.
 —s, burnt —; verbrannter Sa-
 men; Grains échaudés m. pl.
 —s, leguminous —, — for the
 kitchen-garden; die Grüns-,
 Küchensamereien; Graines lé-
 gumineuses, potagères f. pl.
 —, to run to — (hort.); in Sa-
 men schießen, Samen anset-
 zen; Monter en graine.
 —corn (agr.); der Same, das
 Samenkorn, die Aussart; Se-
 menze, graine f.
 —cotton, cotton in pod; der
 Baumwollensamen; Coton en
 coque m.
 —coverer; die Snatdeckma-
 schine; Couvre-grains m.
 —crop; die Samenernte; Ré-
 colte-graine f.
 —hemp, male, carle hemp;
 der grüne Hanf, Hanfshahn,
 späte Hanf, Kopfhannf,
 Saat-, Samenhanf, Samen-trä-
 ger, Santling, der Masch;
 Chauvre mâle, à fruits, à grain-
 es m.
 —lac; der Körner-, Santlack,
 Lacksamen; Laque en grains m.
 —lip, —lop, —drill; der
 Handdrill; Semoir m.
 —plot, —plat; das Samen-
 beet, die Samenflur, Samen-
 schule; Semis m.
 Seedling; der Pflänzling, Säm-
 ling, Sprössling; Èlève, franc m.
 —, to take out a — (hort.);
 einen Sämling zur Verpflan-
 zung herausnehmen; Dépiquer.
 Seedy glass s. Bleb.
 to Seethe; kochen; Faire
 bouillir.

Seething; schäumend, schau-
 mig; Eumeux.
 —kettle (soap.) s. Boiler.
 Seggar (pott.) s. Saggur.
 Segment (geom.); der Abschnitt,
 Bogenschnitt, das Segment;
 Segment m.
 — of a circle; der Kreisab-
 schnitt; S. de cercle.
 — of metallic packing (mech.);
 dns Segment der Metallde-
 ckung; S. de garniture.
 — of piston (mech.); der Kreis-
 schnitt des Kolbens; S. de
 piston.
 — of a sphere; der Kugelab-
 schnitt, dns Kugelsegment;
 S. de la sphère.
 —saw; die Bogenschnittsäge;
 Scie à segments f.
 Seigniorage, mintage (mint.);
 der Schlagschatz, die Münz-
 gebühr, das Münzrecht; Bras-
 sage m.
 Seine, sweep-net, drag-net
 (fish.); das Snckgarn, Säge-,
 Schlapp-, Schlagnetz, die
 Wate; Seine, gabare f., gaba-
 ret, tresson m.
 —, to keep the — on the
 ground (fish.); das Sagenetz
 auf den Grund halten; Parer.
 to Seize the mordant; die
 Beize annehmen; S'emparer du
 mordant.
 — with the tongs; mit der
 Zange nehmen, einklemmen,
 um die Mitte fassen; Embar-
 rer la cuvette.
 Seizing, sizing (paper-m.); das
 Leimen; Collage m.
 to Select, pick out, separate
 (min.); ausklauben, auskerben,
 aushalten, klauben, kullen,
 gattern; Trier, séparer, mettre
 à part le meilleur minéral.
 — the colours; die Farben an-
 geben; Nuer un dessin.
 — the best commodities; die
 beste Waare hernusnehmen;
 Déparer la marchandise.
 Selection and tracing of tim-
 ber (carp.); die Zeichen um
 Stücke von einander zu unter-
 scheiden; Etablissement m.
 Seleniate; selensaures Salz; Sé-
 léniate m.
 Selenibasis; die Selenbase; Sé-
 lénibase f.
 Selenic; selensauer; Sélénique.
 Selenide; das Selenid, Selen-
 metall; Sélénide, sélénure m.
 — of aluminium; das Alumi-
 niumseleniuret; Sélénure d'al-
 uminium m.
 — of antimony; das Antimon-
 seleniuret; Sélénide d'antimoine
 m.
 — of cobalt; das Kobaltselenid;
 Sélénure de cobalt m.

Selenide of iron; das Eisen-selenid; Sélénure de fer m.

—, sparry gypsum, specular gypsum, common gypseous spath; das Kalksulfat, der Selenit, Gypsopath, späthige Gyps, blätterige Gyps, das Frauncenis, die Gypsblume; Sélénite, sulfate de chaux, gypse spatbique, en fer de lance, canéiforme m.

Selenitic, selenitical; selen-artig; Séléniteux. [sélène m.]

Selenium; das Selen; Sélénium;

—water; das Selenitwasser, Kalkwasser; Eau séléniteuse f.

Seleniuret of copper; das Kupfer-selenür; Sélénure de cuivre, cuivre séléné m.

—of lead; das Bleiselenid; Sélénure de plomb m.

—of silver, iron, lead; Selen-silber, Selen-eisen, Selenblei; Sélénure d'argent, de fer, de plomb m.

Self-acting, —moving; selbst-bewegend, selbstthätig; Automoteur, automotrice.

—acting doubling-machine; die Duplirmaschine; Machine à doubler f., système self-actor m.

—acting point or switch (railw.); die selbstthätige Weichschiene; Aiguilles à contre-poids f. pl.

—acting rag-engine (paper-m.); der selbstthätige Holländer; Cylindre automateur m.

—acting stretcher; der Vor-spinnselactor; Métier en gros self-acting m.

—acting stripper (spinn.); der selbstthätige Putzer; Déboureure m., déboureuse f. mécanique.

—acting system (railw.); System gegenseitiger Fortbewegung auf geneigten Strecken; Système réciproquant m.

—acting temple, adjusting-temple (weav.); der selbst-wirkende Tempel, Zeugspanner, Breithalter; Temple continu, mécanique m.

—acting twiner; der selbst-thätige Mule; Mule jenny mécanique, renvideur mécanique m.

—actor, self-acting mule; die selbstspinnende Mulema-schine, der Selfactor, Selbst-spinner; Métier renvideur, métier selfacting, métier selfactor, mule-Jenny renvideur m.

—actor (paper-m.) s. Self-acting rag-engine.

—actor-ungearing or start-ing (mach.); die automatische, freiwillige Ausrückung, frei-

willige Bewegung; Déclenche-ment m.

Self-closing (st. eng.); mit innerem Verschluss; Autoclave.

—oil feeder, —lubricator (mach.); der Selbstöler, Selbst-schmierer, das Schmiergefäß; Lubrifaectur m.

to Sell goods; Waaren ab-setzen; Placer des marchandises.

Seller of offal; der Händler mit Tischahfallen; Bijoutier m. (argot).

—of rubbish; der Schöfelver-käufer; Camelotier m.

—of waste wool (drap.); der Wollabfallhändler; Piquon-nier m.

Selling, sale of wood or tim-ber; der Holzverkauf, Holz-verschluss; Vente de bois f.

Seltzer water; das Seltzer Wasser; Eau de Seltz f.

Selvage, list of cloth (drap.); Sahlbänder, Eggen, Schrotten; Lijtago m., gardes f. pl.

—, list, selvedge (weav.); die Abschrote, der Anschrot, die Sahlleiste, Kante, Leiste, Egge, das Ende, Sahlband; Lisière, cordeline f., cordon m.

—of Genoa taffeta; das Sahl-band von genuesischem Taf-fet; Cimosse f.

—, holding by the selvage for washing (cal. pr.); am Sahlband in die Wäsche hal-ten; Donner une lisière.

—pincers (drap.); die Sahl-bandkneipe; Pinco-lisière m.

Semaphore, signal-telegraph, telegraph for night and day; der optische Telegraph für Tag und Nacht, Küsten-telegraph; Sémaphore, télé-graphie de jour et de nuit m.

—signal (railw.); das optische Telegraphensignal, der Zei-chenträger, Fernschreiber; Signal de sémaphores m.

Semi....; halb....; Semi...., demi....

—barrel vault; das halbe Tonnengewölbe, einhöftige Gewölbe; Demi-berceau m., voûte en demi-berceau f.

—cabinet piano; das Wand-piano; Petit piano droit m.

—circle; der Halbkreis; Demi-cercle m. [Semi-circulaire.

—circular; halbkreisförmig;

—circular (arch.); halbbogen-förmig; En plein cintre.

—compound; halb zusammen-gesetzt; Demi-composé.

—cylindrical; halbcylin-drisch, halbwalzenförmig; De-mi-cylindrique.

—diameter; der halbe Durch-messer; Demi-diamètre m.

Semi-dome; die Halbkuppel, das Chorgewölbe; Semi-dôme

—fluid bodies; die halbflüs-sigen, lockeren Massen; Demi-liquides m. pl. [cotti m.]

—gold; das Halbgold; Cara-

—grand; der Stutzflügel; Pian-

—metal; das Halbmetall; Dé-mi-métal, métal cassant m.

—metallic, metal-like; halb-metallisch, metallähnlich

Demi-métallique.

—opacous, —opaque; halb-durchsichtig; A demi opaque

semi-opaque.

—opal; der Halbopal; Demi-opale f., quartz résinite com-mune m. [ovale, semi-ovale

—oval; halbeirund; Demi-

—partition; die Halbscheide-wand, das Halbfach; Demi-

—pasty; teigartig; Demi-pâ-

—ring of leather for shap-ing collars (saddl.); lederne Halbring um Kummel =

—steel; Feinkorn-eisen; Fins-

Semicolon (typ.); der Strich-

Semivault; die halbe Wölbung

Semolina; der Weizengries

Sempster; der Näher, Schne-

Sempstress, work-woman

Sensibility (balance, phys.)

Sensitive, made — (phot.)

Separability; die Trennbar-

to Separate s. to Analyze.

—, sich trennen, scheiden, son-

—, divide (hydr.); sich theile

— the dross or slag from the

—, ent-schlecken; S-

to Separate or classify the grains (powder-m.); das gekörnte Pulver sortiren; Egaliser la poudre grenée.

— the ore; Erz ausschlagen; Séparer le minéral d'avec la roche.

— parts of statues for separate casting (cast.); die Gussstücke bereiten; Faire des coupes, couper.

— sheets into bands (cardm.); Blätter in Bänder theilen; Traverser.

— the sheets (paper-m.); die Papierbogen absondern; Dés-oeuvrer.

— stones by wedges; den Stein mit eisernen Keilen absprennen; Faire partir la pierre.

— threads (dye); die Fäden absondern; Dresser.

— threads in skeins (spinn.); die Fäden in Strähnen absondern; Décâtir.

— tin and lead from copper (min.); das Kupfer austrocknen; Dessécher le cuivre.

— by means of a wedge; abheilen; Fendre, séparer avec un coin.

Separating; das Sortiren; Triage m., mise d'échantillon de plomb de chasse f.

— (chem.) s. Divellent.

— (phys.); trennend; Séparant.

— agents; Scheidemittel; Agents de séparation m. pl.

— the mails from the neck-twines (wcar.); die Ablösung der Ringel von den Arkaden; Dépendage m.

— ore or coal by sieving or riddling (min.); das Siehen, Battem, Radern, Reitern; Tamisage, criblage m.

— sieve, granulating-machine (powder-m.); das Pulverkörnsieb, Scheidesieb, dritte Körnsieb, die Pulverkörnmachine; Grenoir, appareil de grenage, égalisoir m.

— sieve, fine, inferior — (powder-m.); das feine Scheidesieb; Sous-égalisoir m.

Separation of cocoons; das Abpfeilschen; Battue f.

— of copper; die Kupfergare; Séparation du cuivre f.

— of iron ores for dressing; die Sondern der Eisenerze bei der Aufbereitung; Séparation des minerais de fer f.

— of ores; die Erzscheidung; Séparation du minéral f.

Separator (carpet man.); der Rechen zur Vertheilung der Kette; Vantoir m.

— (weav.) s. Ravel.

— (weav.); das Schlittseisen; Lame

de laiton pour séparer ou fendre les fils de la chaîne f.

Separator of threads (weav.); die Grundscheeren; Fausse-lisse f.

Separator; das Scheideglas, Scheidegeß; Séparatoire m.

— (chem.); der Scheidetrichter; Séparateur m.

Sepia; der Sepiatusch, das Tintenfischbraun; Sèpia m.

Sequence (cards); die Kartenordnung, Kartenfolge; Séquence f. (cartes).

Serge; der Petermann, Rasch, die Serge, Sarsche; Serge, tiretaine f.

—, a kind of —; eine Art S. (geköppter Zeug); Incomparable m., failon, drapade f.

—, Arras —; der Toltrach; Ras d'Arras m.

—, Caen —; grobe Sersche; Cangeffe f. [Tramière f.]

—, filled —; gewalkte Sarsche; —, imperial —; die Imperialserge; Impériale f.

—, milled —; die Fuchsarsche; S. drapée.

—, Morocco —; die Marksarsche; S. de Maroc.

—, Orleans —; die Orleans Sersche; Filin m., touraquette f.

—, Persia —; die Persersarsche; Ras de Perse m.

—, Poitou —; der Sarsch von Poitou; Boulangère de camp f.

—, Scotch —; schottische Sarsche; Plainin m.

—, shaggy —; rauhe, haarige Sarsche; S. à poil.

—, small —, sergette; kleine Sarsche; Lingette, sergette f.

—, twilled Rouen —; eine geköpfte Sarsche; Limestone

—, twilled and filled wool- len —; die geköpfte und gewalkte Sersche; Cordat m.

—, unbleached —; ungebleichte Sersche; Beige f. (étouffe).

—, woollen —; wallene Sarsche; Flavet m.

—, cloth, strong —; starke Sersche, der Kastor; Castor m.

—, manufactory; die Sarscheweheri; Sergerio f.

—, silk fabric; achtbindiger Körper; Virginie f.

—, slick, wooden mallet (weav.); grosser, hölzerner Schlügel; Maillet m., mailloche f.

—, trade; der Sarschehandel; Sergerie f.

—, weaver, —, maker; der Raschmacher, Sarscheweber, Raschweber; Sergier, serger, tissand on ras, tiretannier m.

Sericulture; der Seidenbau,

die Seidenzucht; Industrie séricole, sériculture f.

Serimetre; der Elasticitätsmesser für Seidenfäden; Sérimètre m.

Serpent-cracker (fire-w.); der Schwärmerkopf, Bienenschwarm; Pot-à-feu m.

—, eye (lap.); das Schlangenaugen; Oeil-de-serpent m.

Serpentine, ophite, green porphyry; der Serpentin, Schlangenstein; Serpentin m.

Serrate, serrated; verzahnt, gezähnt; A engrenage.

Serum s. Filtered matter.

—, das Serum, die Molken; Sérum m.

Servert; der Untersetzeller, Kredenzsteller; Soucoupe f.

—, tool for making — (has- ketm.); das Flechtbret, der Korbhammer, Stecher; Clo- soir, clôtoir m.

Serves, it — two ends (carp.); es gibt zwei Nützen; Il sort à deux fins.

Service, sorb; die Eberesche, der Vogelbeerbaum, Eibisch- beer-, Spierlinge-, Stinkbeer- baum; Égèle f., égelo m.

—, of plate; das Tellerdeck; Buffet m.

—, of the pump, (packing, stuf- fing); das Pumpenkleid; Four- rure de pompe f.

—, cock; der Zweighahn; Robi- net de distribution m.

—, compartment (railw.); das Dienstcoupé; Compartiment de service m.

—, pipe, branch-pipe; das Zweigrohr; Tuyau de distri- bution m.

—, tree; das Atlasbeerholz, Ar- tesbeerholz, Elsebeerholz; Ali- zier, alisier, alouchier m. (Crat- agus terminalis).

Sesam-oil; das Sesamöl; Huile de sésame f.

Sesqui... (chem.); anderthalb; Sesqui...

Sesquibromide of iron; das anderthalb Brom Eisen; Sesqui- bromure de fer m.

Sesquicarbonate of ammo- nia, smelling-salt; andert- halb kohlensaures Ammoniak, Ammoniumoxyd, englisches Rietsalz; Sesquicarbonate d'ammoniaque, sel volatil d'Angleterre m.

Sesquichloride, perchloride of iron, trichloride of iron, iron-sublimate; anderthalb Chloreisen, das Eisenssesqui- chlorid, Eisenssublimat, Chloreisen im Maximum, die Eisenblumen; Sesquichloruro

do fer m.

Sesquiterro-cyanale of iron; *blausaures Eisenoxydkali*, *Ferridcyanalkalium*; Sesquiterro-cyanate de fer m.

— cyanate of potassa, ferro-cyanide of potassium, red prussiate of potash, ferroprussiate of potash, yellow prussiate of potash, blood-lye salt; *das Kaliumeisencyannid*, *Ferridcyanalkalium*, *rothe Cyaneisenknlium*, *rothe Blutlaugensalz*; Cyanoferride de potassium, ferrocyanide de potassium, sesqui-ferrocyanate de potasse, cyanure rouge de potassium et de fer, prussiate rouge de potasse, rouge de Gmelin m.

— fluoride of iron; *ndert-halb Fluoreisen*; Sesqui-fluorure de fer m.

— iodide, — ioduret of iron; *anderthalb Jodeisen*; Sesquiodure de fer m.

Sesquioxide of iron; *das Eisenoxyd*; Sesquioxyde de fer m.

— of hydrated iron; *der Eisenrost*; Sesquioxyde de fer hydraté.

— protohydrous — of iron, Goethite, lepidocrocite; *der Rubinglimmer*, *Pyrrhosiderit*, *Goethit*; Fer hydroxyde.

— of lead; *das Bleisesquioxyd*; Sesquioxyde de plomb.

— of hydrated manganese; *das Manganoxydulhydrat*; Sesquioxyde de manganèse hydraté.

— salts; *die Eisenoxydsalze*; Sels de peroxyde de fer, sels de sesquioxyde, sels ferriques m. pl.

Sesquiperioxide, anhydrous — or peroxide of iron; *das wasserfreie Eisenoxyd*; Peroxyde de fer anhydre.

Sesquisulphuret of iron; *das Eisenessigsulfuret*, *anderthalb Schwefeleisen*, *Eisensulfid*; Sesquisulfure de fer m.

Sess-pool s. Cess-pool.

to Set, hone, whet; *schärfen*, *schleifen*, *auf dem Steine abziehen*; Repasser sur la pierre.

— take a set; *sich verbiegen*; Se fausser.

— (card-m.); *richten*; Dresser.

— (gunsm.); *abrichten*; Dresser.

— (hort.); *pflanzen*, *setzen*; Planter.

— (mas.); *den Block dünner hauen*; Faire la prise.

— mount, enchase, — in a bezel (jewell.); *fassen*, *ein-fassen*, *einsetzen*; Enchâsser, sertir, mettre en oeuvre, monter.

— al giorno (jewell.); *licht fassen*; Monter à jour.

to Set back (build.); *zurück-weichen*; Etre en retraite, faire retraite.

— the blomary (metal-w.); *die Schirbel abrichten*; Ébancher les lopins.

— (mill.) s. to Dress.

— (min.); *den Sprenger ansetzen*; Appliquer le mineur.

—, hold well, cement well (mortar); *binden*, *anziehen*, *fassen*; Prendre.

— bills, set up; *Anschlagzettel ankleben*, *anschlagen*; Afficher les placards.

— a board on edge, edge-way; *ein Bret auf die hohe Kante stellen*; Poser, placer une planche sur la corne ou tranche.

— cards (weav.); *Kardätschen richten*; Habiller.

— the centres (build.); *die Lehrbogen aufstellen*; Poser les cintres. [pointer.

— cloth (drap.); *heften*; Ap-

— the cloth-shears; *die Tuch-scheere richten*; Auger les forcees.

— or sharpen the cylinders (paper-m.); *schärfen*; Ragréer.

— with diamonds; *mit Diamanten besetzen*; Diamanter.

— the fashion; *die Mode auf-bringen*, *einführen*; Introduire les modes.

— a file, nail etc.; *eine Feile*, *einen Nagel richten*, *nrichten*; Dresser, redresser.

— fire to the lower end of trees (for.); *Bäume anbrennen*, *ansengen*; Chaumer.

— the frame of a pile-driver; *ein Rammgerüst aufstellen*; Équiper la sonnette.

— a gloss upon . . .; *den höch-sten Glanz hervorbringen*; Lustrer.

— the hair-trigger (gunsm.); *das Stechschloss stechen*; Armer le déclen, le déclie.

— horizontal the freestones; *die Werksteine einwiegen*, *in Wage setzen*; Poser les pierres à niveau. [Dételer.

— up horses; *aus-*, *abspannen*;

— in the plane-iron; *das Ho-beleisen einsetzen*; Mettre en fût le fer de rabot.

—, straighten iron; *Eisen richten*, *gleichen*; Parer le fer.

— by a line; *über die Saite ab-richten*; Dresser au cordeau, avec l'arçon.

— a mill a going; *eine Mühle auflassen*; Ouvrir la pale.

— off, carve deep, make stand out in bold relief (arch.); *tiefe Stellen anbringen*, *Licht und Schatten geben*; Fouiller.

— off, let off fire-works; *ein*

Feuerwerk losbrennen; Trier un feu d'artifice.

to Set off by cuttings (locksm.); *durch Einschnitte erheben*, *hervorheben*; Relevier.

— off by gold or silk; *durch Gold und Seide erheben*; Rehausser d'or et de soie.

— off the shape (engr.); *ablösen*, *losmachen*; Dégager les traits.

— off, cover, mend the yellow spots with ceruse (gild.); *die gelben Stellen mit Bleiweiß überfahren*; Réchampir, rescampir.

— with pearls, pearl; *das Schmücken*, *Besetzen mit Perlen*; Emperler.

— or drive piles home; *die Pfähle einschlagen bis sie nicht mehr ziehen*; Enfoncer jusqu'à refos de monton.

— off pitches, cope (min.); *verdingen*; Remettre à forfait, donner à forfait, marchander.

— the pots (pott.); *die Gefasse, das Geschirr einsetzen*; Enfonner les pots.

— a razor; *das Rasirmesser abziehen*; Repasser un rasoir, donner le fil à un rasoir.

— right (surv.); *orientieren*, *einstellen*; Orienter la planchette.

— right (watchm.); *abziehen*; Justifier.

— to sale; *feilbieten*, *ausbieten*; Mettre en vente.

— with selvage (drap.); *mit Sahlleisten verhehen*; Coiffer.

— a stone upright; *einen Stein aufrecht stellen*; Poser une pierre debout.

— with stones; *einen Edelstein mit andern kleinen einfassen*, *kormesiren*; Entourer une pierre, garnir de petites pierres.

— straight (build.); *etwas Wandschiefes in regelmässige Form bringen*; Racheter.

— and straighten the barrel (gunsm.); *das Rohr richten*, *abrichten*, *vergleichen*; Dresser le canon.

— the tools (min.); *die Eisen umbinden*; Refaire, reforer les outils. [poser.

— types (typ.); *aufsetzen*; Com-

— up or raise the gin; *das Hehrzeug aufrichten*; Dresser la chèvre.

— upright, erect, raise, rear up (arch.); *aufrichten*, *errich-ten*, *aufstellen*; Élever, ériger, dresser, exhausser.

— vertical the free-stones; *die Werksteine einlothen*, *ins Loth stellen*; Poser les pierres à plomb.

— a wall, finish the plaster-

ing; *eine Mauer lünchen*,

glattputzen; Finir à enduire un mur.
 to Set a watch; eine Uhr stellen; Mettre une montre à l'heure.
 — to work; in Betrieb setzen; Mettre en activité.
 — to work; die Arbeiter anstellen; Mettre à l'oeuvre.
 Set (jewell.); gefasst; En oeuvre.
 — gang; Anzahl Arbeiter, das Arbeiterpersonal; Equipe f.
 — suit; der Satz, die Garnitur; Jen, harnais, équipage m., trousse, remise f.
 —, clan, club (stonem.); der Steinmetzklub, Steinmetzverein; Coterie f.
 —, driven home (carp.); dñs Aufsätzen, Versagen; Refus de mouton m.
 —, epergne, plateau (cook.); der Aufsatz, Tafelaufsatz; Dormant m.
 — (gl. m.); der Glasaushub; Coup de verre m.
 —, nest, sediment (kettlesm.); der Einsatz von Kesseln, das Gesatz; Fourrure f.
 — (saw); der Schrank, die Schränkung; Contour m.
 —, hook-wrench (sm.); der Richthaken; Crochet à dresser m.
 — of arms; die Einrichtung von Armen; Système de bras m.
 —, complete — of ball-mandrels (flower-m.); Satz Ballendörner; Jeu m.
 — of borers; der Satz Bohrer, die Bohrer-garnitur; Trousse de forets m.
 — of boxes (typ.); das Gefache; Rangée de cassetins f.
 — of bricks in the kiln; der Satz Ziegel; Gihle m.
 — of buttons; der Satz, Beantz Knöpfe; Garniture de boutons.
 — of chimney — ornaments; der Kamin-aufsatz; Garniture de cheminée f.
 — of coated buckles (saddl.); Satz von bedeckten Schnallen; Enchapure f.
 — of coffee-cups; die Kaffeeschalen, das Kaffeegeschirr, Kaffeegeräth, Kaffezeug; Cabaret m.
 — of colours; ein Sortiment Farben in allen Schattirungen; Assortiment de couleurs m.
 — of diamonds; der Diamantenschmuck; Garniture de diamants f., parfait contentement m. [mulaire m.]
 — form; das Formular; For-
 — of soaked hides (tann.); der Satz von gebeizten Fellen; Encavage m.
 — of horse and their harness,

horsing, team, dranglit (saddl.); das Gespinn, die Bespannung, der Zug; Attelage m.
 Set of jewels; der Juwelenschmuck; Parure de bijoux, de pierreries f.
 — of lengthening — pieces (fount-m.); die Verlängerungsstücke; Corps de sonde m.
 — of lettera (type-c.); der Guss Lettern; Fonte f.
 — of machinery and tools, gear; das Zubehör; Equipage m.
 — of moulds (flower-m.); der Satz Formen; Grand assortiment m.
 — of pigeon-holes (toy-tr.); der Fachkasten; Casier m.
 — of pipea (org.); das Pfeifenspiel; Fourniture f.
 — of pipes in front of an organ; die Scheinpfeifen der Orgel; Montre d'orgue f.
 — of porcelain; der Porzellan-aufsatz; Service de porcelaine m. [fixe m.]
 — prices; feste Preise; Prix
 — of saggars (porc.); der Kapselstoss; File, pile de cazettes f.
 — into a scotia; in eine Hohlkehle eingesetzt; Entablé.
 — of screw-boxes or nut-mandrels (turn.); das Schraubenregister; Aufsätze de boltes à vis m.
 — square; der Triangel zur rechtwinkligen Fügung; Tri-angle à onglet m.
 — of stones (mill.); der Gang; Passe-corde, tournant m., meule f.
 — of artificial teeth (dent.); das Gebiss, künstliche Zähne, die Fassung falscher Zähne; Râtelier, fanx râtelier m., denture f.
 — of teeth in the pavement (pav.); die Zahnreihe, Pflasterverzahnung; Morces, morses f. pl.
 — of upper teeth (dent.); oberes Zahngebiß; Demi-cercle d'or m.
 — of timber (min.); das vollständige Grubenzimmer; Bois de charpente pour les mines m.
 — of tools, implements; dñs Handwerkszeug, vollständige Handwerksgeräth, der Satz Werkzeuge, das Gezähle, Gespann; Jeu, assortiment d'outils, paquet m., boutique, fourrure f.
 — of tools (min.); ein Satz Gezähle, ein Keil und zwei Federn; Coin avec aa garniture m.
 — of valves; das Klappen-system; Système de snupapes m.
 —, whole — of vessels; der

Satz Gefässe; Vases f. pl., cas-serie f.
 Set of weights; das Einsetzgewicht; Pile f.
 — of whet-stonea (join.); der Satz Wetsteine; Affloires f. pl.
 — work (jewell.); eingefasste Arbeit; Ouvrage monté m.
 — back (arch.); die Rückweichung eines Gliedes, der Rück-sprung; Retraite f.
 — fair (arch.); der zweite Anwurf; Second crêpi m.
 — fair (barom.); schön Wetter; Beau fixe m.
 — hammer, start-hammer, wedge — formed hammer (sm.); der Setzhammer, Setzmeißel, Setzstempel; Chasse f.
 — iron; dñs Streicheisen; Cou-teau à dos, carreau m.
 — off, off — (arch.); der Vorsprung; Assise saillante f., empiètement d'un fondement m.
 — off of a counter — mure (build.); der Mauerabsatz einer Futtermauer; Levé, liarcement m.
 — off, off —, retreat of a sloping (hydr.); die Berme, der Böschungsaussatz; Retraite d'une digue, bermio f.
 — off (mas.) s. Diminution.
 — off (sm.); der Ansatz, die Anschulterung; Alonge f.
 — off sheet (typ.); der Schmutzbogen; Maculature f.
 — pot, iron — —; der eingemauerte Eisentopf; Pot de fer scellé m.
 — screw, jam-nut, counter-nut (mech.); die Gegen-, Doppel-, Stellmutter; Contre-écrou m.
 — atiltched; ausgenäht; Brodé.
 — up (bak.); der Brodkhalter im Ofen; Appui pour paina m.
 Selon; das Haar-seil; Selon m.
 Settee; die Ruhe-, Lehn-, Polster-, Schlupfbank; Canapé m.
 Setter; der Ofen-, Dampfkessel-aufsetzer; Poseur de poêles, de chaudières m.
 — (cartridges); der Patronen-führer, Patronenfasser; Sertisseur m.
 —, fuze — (fire-w.); der Brandtrieb, Brandsetzer, Raketensadestock; Chasse-fusées m. [Monteur m.]
 — (jewell.); der Steineinfasser;
 — (mas.); der Steinsetzer; Poseur, contre-poseur m.
 — (tile-w.); der Ofenanrichter; Enfourneur m.
 Setting, honing, whetting, grinding; das Abziehen, Schleifen; Repassage m.
 — (huld.); das Versetzen; Miso à place f., posago m.

Setting (draw.); das Fixiren; Fixage m.

— (goldsm.) s. Enchasing.

—, dressing, straightening (gnsm.); das Richten, Zurechtbringen, Zustutzen; Dressage, dressement m.

— (jewell.); das Fassen; Montage m.

—, girdle, mounting, enchasing (jewell.); die Einfassung, Fassung; Enchâssure, sertissure, monture, garniture f., enchâtonnement m.

—, blocking-up of ashlar (mas.); das Versetzen; Posage m., pose, mise à place f.

—, to set the teeth (saw); das Schränken, Aussetzen der Zähne; Donner la voie, contourner.

— (sm.); das Ansetzen; Allonger.

— (weav.) s. Coaming.

—, a jour —, al giorno (jewell.); die lichte Fassung; Monture à jour f.

— in a bezel; die Fassung, das Fassen, Einsetzen der Diamanten; Sertissure, sortie, serte f.

— in a bezel (jewell.); das Einfassen eines Edelsteins; Châtonnement m.

— in a bezel wider above than below (jewell.); die Einfassung deren Umfang oben breiter ist als unten; Sertissure épatée.

— with catches (jewell.); die Fassung mit Haken oder Klauen; Sertissure à griffes.

— of copper-rings; das Anbringen, Aufstreifen von Kupferringen; Manillago m.

—, the — by the eye (build., surv.); das Richten nach dem Auge; Dressage à l'oeil m.

—, fast — (jewell.); die Fassung fest an die Grundfläche treiben; Serrer le feuilletis.

— with a narrow file (jewell.); die Fassung mit schmalen glatten Rande; Sertissure à file.

—, foliated — (jewell.); die Fassung mit Laubwerk; Sertissure à feuilles.

— in to a groove (locksm., turn.); einfassen; Eneastrer, noyer.

—, hollow — in a bezel (jewell.); die hohle Fassung; Sertissure à biseau creux.

—, the — by a line (build., surv.); das Richten nach der Seite; Dressage au cordeau m.

— of pins in barrel-organs (utc-m.); das Setzen der Stifte in Drehorgeln; Notage m.

— the points (needl.); das Nachspitzen; Brunissage à l'émeri m.

—, roman — (jewell.); die rö-

mische Einfassung; Monture à la Romaine.

Setting the tap (brew.); die Würze abziehen; Soutirer le moût.

—, tool for — saws; das Schränkeisen; Rénette f.

— of variegated jewels (jewell.); die Zusammensetzung verschiedenfarbiger Edelsteine; Pâte m.

— of wedges (slat.); das Einsetzen, Einschlagen der Keile; Enfermer f.

— in (pott.); das Einsetzen; Enfournement m.

— in of the card-nails; das Einsetzen der Kardätschen-nägeln; Reboutement m.

— in the crucibles (gl. m.); das Einschieben der Glasiegel; Enfournement m.

— in pairs, letting in the spokes; die Paarung der Speichen; Accouplement des rais d'une voiture m.

— off, centring (sm.); das Centrieren, Aufsuchen der Achse eines Rohres; Centrage m.

— out rod (join.); das Richten, Richten, die Setzplatte; Calibre m., équerre limande f.

— rule (typ.); der Aushebespan, die Setzlinie; Filet m., règlette f., blancs m. pl.

— stick (hort.); der Pflanzstock, Pflauser, das Pflanzholz; Plantoir, déplantoir m.

— stick (typ.); der Winkelhaken; Compoteur m.

— up in business; die Errichtung einer Handlung; Etablissement d'une maison de commerce m.

— up of side-scene (theatre); die Aufstellung der Bühnenwände; Plantation f.

— vat, tub used for indigo dyeing; die Abseichküpe, der Stellbottich in den Indigo-hütten; Bassotin, diablon, diabolotin, reposoir m.

to Settle, subside, sink (build.); sich setzen, senken, sacken, zusammendrängen; Se tasser, faire un effort.

—, set, take the set (build.); sich setzen, fest auf dem Grunde stehen; Prendre son fait.

—, subside (chem.); Niederschlag, Bodensatz bilden, absetzen; Déposer.

— (dist.); sich setzen; Prendre son rassis.

— (liquids); sich setzen; Se recueillir; sich ablagern; Déposer.

— an ashlar; einen Stein anzeichnen; Etablir une pierre.

to Settle, fix or fasten a rafter on a beam; Sparren auf das Stützband befestigen; Brander, brandir un chevron sur la panne.

Settle; der Sitz, Sessel; Sitze m. —s (coop.); das Faselager; Chantier m.

— bed; der Betstuhl, Schlaf-sessel; Chaise à dormir f.

Settling, set, subsidence, subsidence, settlement, sinking (arch.); die Senkung, Sackung; Tasement m.

— of Champagne must, self-clearing; das Klären des Champagner Mosts, die Selbstreinigung; Débourrage m.

— of the gold-leaf (bookb.); das Gold annehmen; Aspirer.

— tub; das Absatzfass; Berne Severy (arch.) s. Civity.

to Sew; nähen, zusammennähen; Coudre.

— with double lace (saddl.); mit doppelter Schnur nähen; Condre à deux chefs de ficelle.

— furs together (fur.); ein Fell mit einwärts gekehrten Haaren zusammennähen; Hourser.

— with a hand-leather; mit dem Handleder nähen; Panmoyer.

— in (bookb.); einheften; Condre dans, à

— the lining and stuff together (tail.); das Futter glatt annähen; Glacer.

— on; annähen; Attacher.

— with large stitches; große Stiche machen; Condre à grands points.

— linen together; Wäsche zusammennähen; Conplier du linge.

— together; zusammennähen; Conplier ensemble.

— together in great puffs; in grossen Bauschen zusammenheften; Bouillonner.

— up; ein-, zu-, vernähen; Fermer en cousant.

— up; ausbessern, flicken, stopfen; Reprendre.

Sewage; das Andauchwasser; Eaux vannes f. pl.

— manure; Gemisch verkohlter organischer Stoffe; Noir animalisé m.

Sewed muslin; weissgestickter Musselin; Mousseline brodée f.

Sewer, sink, shore, drain; die Klonke, Schleuse, Abzucht, Andauht, Siele, Dohle; Égout m.

Sewerage, sewage; das Anlegen von Siele, der Stelenbau; Canalisation de la voie publique f.

Sewing; das Nähen, die Näh-

- tere; *Nahekunst, Naherci, Naharbeit; Couture f.*
 Sewing; die *Weisstickererei; Broderie en mousseline f.*
 —, stitching (bookh.); das *Heften; Couture f.*
 —, reentering (drap.); das *Stopsen; Rentrage, rentrage m.*
 —, service, old canvass for service, fur-waste (mech.); das *Wischzeug, der Wischlappen, die Bekleidung, Dichtmachung, Stopfung; Fourrure f.*
 — a book (bookh.); das *Broschiren, Heften; Brochage m.*
 —, putting lace on linen; das *Annähen von Spitzen an Leinwand, gewirkte Spitzen; Entoilage m.*
 — with two needles (saddl.); die *Nacht mit zwei Nadeln; Couture à joindre f.*
 — cotton s. *Glacé-thread.*
 — frame, — press (bookh.) s. *Binder's press.*
 — machine; die *Näh-, Heftmaschine; Causeuse, machine à coudre f.*
 — machine, silent —; die *stille, geräuschlose Nähmaschine; La silencieuse.*
 — machine, small — and embroidery-machine; die *Näh- und Stickmaschine; Couso-brodeur m.*
 — needle; die *Nähnadel; Aiguille à coudre f.*
 — press, binding-press, frame (glov.); das *Nähgestell, die Heftlade, das Heftbret; Cousoir m.*
 — silk; die *Nahseide, das Cusoir; Soie à coudre f.*
 — thread manufactory; die *Nähzwirnfabrik; Filaterie f.*
 — workshop; die *Nähwerkstätte; Couturerie f.*
 Sexangled, sexangular; *sechseckig, sechswinkelig; Hexagonal, hexangulaire.*
 Sexdecimal (cryst.); *sechzehnflächig; Sexdécimal.*
 Sexduodecimal (cryst.); *zwölfflächig; Sexduodécimal.*
 Sextant; der *Sextant, sechste Theil eines Zirkels, Kreischnitt von 60°; Sextant m.*
 —, Hadley's —; der *Spiegelkreis; Sextant à réflexion m.*
 Sexuple; *sechsfach; Sextuplo.*
 Shabrack, shabracque; die *Schabracke, Satteldecke; Chabraque, schabraque f.*
 to Shackle a wire (tel.); einen *Isolator einschalten; Introduire un isoloir.*
 Shackle; der *Schäkel; Manille f. (chaine).*
 — (carriage); der *Kloben an den Kantschfedern; Lieu crampon m.*
 Shackle (locksm.); der *Bügel; Anso f.*
 — (tel.); die *Porzellankapsel; Cloche, plaque de faïence f., cône en faïence brune, anneau de faïence munie de deux crochets m.* [Ombre.]
 to Shade (embr.); *schattiren; — (stuffs); abschatten, schattiren; Nuer (étouffes).*
 Shade; die *Abtufung; Nuanoe f.*
 —; der *Augenschirm, Lichtschirm; Garde-vue m., visière f.*
 —; der *Lampenschirm; Abat-jour de lampe, réflecteur d'une lampe m.*
 —, glass —; die *Glasglocke, Glasstürze; Cloche f.*
 —, shed (gl. m.); der *Plättplatz; Étendrière f.*
 — (paint); die *Schattirung, Lichtdampfung; Dégradation des ombres, nuance f.*
 —, advertising —; der *Anzeigeschirm; Abat-jour-annoncem.*
 —, registering, marking —; der *Markirschirm, Controlschirm; Abat-jour-compteur m.*
 — lines (engr.); die *Schattenstriche, Kraftlinien; Gros traits, traits de force m. pl.*
 Shaded (typ.); *dunkel; Ombré.*
 Shading, shade, tinge, tincture, tint; die *Mischfarbe, Färbung, Schattirung, Tinte, der Farbenton; Teinte f.*
 — (engr.); das *Körnen, Schattiren; Grainure f.*
 —, shadowing (paint); die *Abtufung, Schattirung; Dégradation des couleurs f.*
 — (phot.); das *Verstärken der schwarzen Färbung; Renforcement m.*
 —, pressure (typ.); die *Schattirung; Foulage, frison m.*
 to Shaft together (cut.); in *einander schaften; Entahler.*
 Shaft; das *Sondirloch; Trou de sonde m.*
 —; der *Kammschaft; Vorge f.*
 —, soil-pipe; die *Einsatzröhre, Abtrittsröhre, Abzugröhre, der Abtrittsrichter, Abtrittschacht, Abtrittschlauch; Boisseau m., cheminée f. d'une fosse d'aisances, chausse f.*
 —; die *Stange, der Stangel, Stab, Stiel; Corps m., tige f. (baguette).*
 —, fist, body, scape, shank, verge (arch.); der *Schaft; Füt m.*
 — (candlestick); der *Schaft; Branche d'un chandelier f.*
 —, thill (cartw.); der *Gabelschaft, Gabelbaum, Arm einer Gabeldeichsel, die Gabel, Scheere; Limon, bras de limonière m.*
 —, thill, pair of —s (cartw.); die *Gabel, Gabeldeichsel, Brancard m., limonière f.*
 Shaft (gunsm.); die *Stange, der Stangel, Stab, Stiel; Tige f., corps m. de baguette.*
 —, body (locksm.); der *Schaft; Bout m.*
 — (mach.); die *Welle, Spindel, der Wellbaum; Corps de l'arbre m.*
 —, helve (met.); der *Helm, Hammerhelm; Manche m.*
 —, pit (min.); der *Schaft, Minenschacht, das Minenauge; Puits de la mine m., fosse f.*
 —, pin-shank (needl.); der *Nadelschaft, Schaft; Tronçon m., hanse, branche f.*
 — (spinu.); der *Schaft; Branche f.*
 — (watchm.) s. *Arbor.*
 —, warp-staff (weav.); der *Schaft, Stab, Kamm, Flügel, die Latte; Lisserou m., lamelle f.*
 — (weav.); der *Schaft; Branche, demi-portée f.*
 —, assistant — (min.); der *Hilfsstollen; Canal de secours, puits, percement m.*
 —, beaded — (arch.); der *Schaft mit Rundstäben an den Ecken; Pilier, fût cantonné m.*
 — of the blast (met.); die *Welle des Blasebalgs; Arbre de troupo m.*
 —, blind — (min.); der *blinde Schacht von einem Flözt auf das andere; Bouxtay m.*
 — of a carriage, neap, tongue; die *Deichsel; Timon m.*
 —, cheeky — (gunsm.); der *backige Schaft; Monture en gigoue f.*
 — of a calebass-furnace; der *Schaft des Kessel- oder Pfannenofens; Tour de feu d'une calebasse f.*
 — of a chimney; der *Schlauch, Schornsteinkasten, Feuerkasten; Partie supérieure d'un tuyau de cheminée.*
 —, climbing —, footway — (min.); der *Fuhrschacht; Bute f.*
 — of a column; der *Säulenschaft; Tige de colonne f.*
 —, cranked —, crank — or axle; die *gekropfte Welle, Kurbelwelle, Kurbelachse; Arbre en vilebrequin m.*
 — of cross bows; der *Armbruststock; Arbrier m.*
 —, down-cast — (min.); der *Schacht zum Eintritt der Luft; Puits par lequel l'air entre m.*
 —, engine —, whim — (min.); der *Förderschacht; Puits d'extraction m.*
 —, first — (slates-c.); der *erste*

- Schacht, die erste Vertiefung, Eröffnung eines Schieferbruchs; Crabotago m.*
 Shaft of a furnace; der Ofenschacht; Puits de fourneau m.
 —, hading — (min.); der donlegige Schacht, Donleger; Puits de mine incliné m.
 — of a Herme or of a terminus, terminal (arch.); der Hermenschaft, Terminus; Gaine de terme f.
 —, horizontal, lying —; die liegende, horizontale Welle; Arbre horizontal m.
 —, intermediate, driving —, main —, horizontal —, middle —, crank —; die Treib-, Trieb-, Kurbel-, Mittelwelle, das Wellenstück, Mittelstück der Welle; Arbre du couche, de manivelle, arbre motenr, intermédiaire m.
 —, to line a — (min.); einen Schacht bühnen; Cuveler un puits.
 —, lining-board of a — (min.); die Schachttonne; Cuvelage m.
 —, lower —, boshes and hearth, der Unterschacht, Rost und Gestell; Grand foyer d'un haut-fourneau m.
 —, old left off — (min.); die Pinge, Bünge, der Pingenzug; Ancien puits de mine abandonné, détruit m.
 — by which a mine has first been found (min.); der Fundschacht; Puits de découverte m.
 —, original —, lode, der Vater, Vaterschacht; Père des puits, premier filon m.
 —, perpendicular — (min.); das seigere Loch; Trou à plomb, perpendiculaire m.
 —, place of a — (min.); die Schachtstätte; Emplacement d'un puits m.
 —, pump — (min.); der Kunstschacht; Puits de dépuisement f.
 — of the pond-plug (min.); der Striegelschacht; Chambré f., puits m. de la bonde.
 — of the rag-cutter (paper-m.); die Cylinderwelle; Arbre d'un cylindre-éfilocheur m.
 —, rolling —, — for transporting earth (min.); der Rollschacht, Förderschacht; Bure de roulage f.
 —, short side of a — (min.); der Schachtstoss; Paroi de travers d'un puits de mine f.
 —, to sink a — (min.); einen Schacht abteufen; Approfondir un puits de mine.
 —, smooth round —, isolated column; der glatte Rundpfeiler; Monocylindro m., colonne cylindrique f.
 Shaft, stage of a — (min.); die Schachtbühne; Repos m.
 — with steps in the rock (min.); der Treppenschacht; Puits à marches taillées dans la roche au lieu d'échelles m.
 — about to be sunk (min.); der Schacht im Abteufen begriffen; Avaleresse f.
 —, timbered —; der gezimmerte Schacht; Puits blindé m.
 — of a tower; die Spindel, Laterne; Flèche f.
 —, transversal board of a — (min.); der Schachtstempel; Bois, ais transversal d'un puits m.
 — of a tree; der Stamm, Stock, Schacht; Tronc m.
 —, up-cast — (min.); der Schacht zum Austritt der Luft; Puits par lequel l'air sort m.
 —, ventilating — (min.); der Wetterschacht; Bure d'air f.
 —, vertical upright —; die stehende senkrechte Welle; Arbre vertical m.
 —, handle of a wheel, crank, winch; der Drehling, Wirbel, Schwenkbaum, Krummzapfen, Handgriff, die Kurbel, Kurbel; Manivelle f.
 —, working —, drawing —, winding —, whim —, working-pit (min.); der Förderschacht, Treibschacht; Puits d'extraction, de service, de travail, maitro-bure m., maitresse-bure, maitresse-fosse f.
 — arm (cartwr.); der Deichselarm; Bras d'un brancard m.
 — bar (cartwr.); der Deichselarm, der Schernarm des Langbaumes; Empanon m.
 — bolt or pin, peg (saddl.); der Gabelbolzen, Gabelbaumbolzen, Deichselzapfen, Deichselnagel, Schirrnagel, das Deichselstift; Boulon de limonière m., atteloire f.
 — boring and tubbing according to Kindt's system (min.); Kindt'sche Schachtbohrung und wasserdichte Absimierung; Forage et cuvelage des puits, procédé de Mr. Kindt.
 — chain, neap-chain (saddl.); die Deichselkette; Chainette porte-servante f.
 — digger (min.); der Senker, Schachtgräber; Fonceur m.
 — drain (min.); der Wassersschacht; Puits d'écoulement m.
 — frame (min.); das Joch, Schachtgviere, der Rahmen, das Pfostengerüste; Cadre de charpente, pour le coffrage des puits de mine m.
 — furnace; der Schachtfen; Fourneau à cure m.
 Shaft-hook (carriage); der Widerhalter, Widerhalthaken an der Gabeldeichel; Ragot m.
 — horse; das Gabel-, Drichsel-, Baum-, Stangen-, Scherenpferd; Limonier m.
 — leather; das Fahlleder, Schafleder, Schmallerder; Cuir à oeuvre, de molleterie m.
 — pillar (min.); der Schacht-pfeiler, die Bergfeste; Massif d'un puits m.
 — rent (min.); die Schachtsteuer, das Zechlehen, der Schachthund; Droit de compagne, de terrage m.
 — rope, beam-rope (mech.); das Wellbaumseil; Ardier m., ardrière f.
 — rope (slat.); das Henkelseil (am Förderungskasten); Bertois m. [Fonceur de puits m.
 — sinker; der Schachtsenker;
 — straps (saddl.); der Deichselriemen; Porte-brancards m.
 — timber, long pieces of — (min.); die Joch; Portesues f. pl.
 — timbering with props between rectangular sets of timber (min.); die Bolzenschrotsimierung; Boisage avec porteurs m.
 — wire, pin-wire (needl.); der Schafdraht, Nadeldraht; Fil à moule m.
 — wood, — (gunsm.); der Schacht, die Wellenleitung, das Flintenschaftholz; Bois m., monture f. de fusil.
 Shafting; die Wellenleitung; Renvoi du mouvement par des arbres m.
 Shaftman, pitman (min.); der Abteufer; Avaler m.
 Shag, plush; der Plüsch; Peluche f.
 —; rauhes Hnrr; Poil rude m.
 — tobacco; der Kraus-, Krulltabak, Kneller; Tabac frisé m.
 — (drap.); das Zockerhaar; Long poil de la frise m.
 —, feather — s. Long-poil.
 — of velvet, nap, pile; der Pohl, Flor, die Pole; Poil du velours m.
 —, worsted —; der Wollplüsch; Peluche de laine f.
 — machine (weav.); die Pelzmaschine; Repasseuse f.
 — stockings; inwendig geplüschte Strümpfe; Bas râpes m. pl.
 Shaggdness, hairiness, shagginess; hnarige Beschaffenheit; Etat velu m.
 Shaggy, shaggd; ruhharig; A poil long et rude, velu.
 to Shagreen (curr.); narhen, die Nnrbe geben; Chagriner.

shagreen, chagrin; das Körner-, Narben-, Reib-, Zapfenleder, die Presshaut; Chagrin, cuir grené, grené m.
 — maker; der Ledernarber; Chagrinier m.

shagreened, to get — (curr.); genarbt werden; Se chagriner.
 to Shake, backlash; schütteln, rütteln; Agiter, secouer, ébranler.

—, vibrate, nirl, tremble (turn.); schnarren, zittern (des Drehstahls); Brouter.

— a bed; ein Bett aufschütteln; Remuer au lit.

— clumps of powder; rütteln; Repouster. [cotter.

— in, rap in (mill.); rütteln; Dé—the silk; die Seide ausrütteln, zurichten; Dresser la soie.

— straw; das Stroh schütteln; Secouer la paille, épailer.

— well (trees); tüchtig rütteln, schütteln; Élocher.

shake, chink (carp.); der Kernriss; Sprung; Cadrau m., cadranure f.

— s (coop.) s. Staves.

shaken (wood); rissig, kernrissig, voller Sprünge; Feudille, cadrané, cadranuré (bois).

shakiness (for.); die Klüftigkeit, Schälrisigkeit des Holzes, Ringklüfte, Ringschäle, Kernschäle; Roulure f. (forêts).

shaking; das Rütteln, Schütteln; Agitation f.

— (mach.); das Zittern, die zitternde Bewegung; Broutement m.

— (met.); die Erzaufbereitung; Traitement des minerais pour la fonte f.

— in the moulds (ceram.); das Zittern in den Formen; Brou-tage m. [Épailer.

— straw (agr.); Stroh schütteln; — apparatus in hoppers, etc. (mill.); der Treibsalz, das Hebezeug, Gabelzeug; Babil-lard m. [Ailette, tige f.

— arm (mill.); der Sichtearm; — frame (powder-m.); der Rah-men; Cadre m.

— machine (paper-m.); die Schüttelmaschine; Machine à secouer f.

— motion of the bolter (vertical or horizontal), (mill.); die auf- und nieder-, hin- und hergehende Bewegung des Beutels, rüttelnde, schüttelnde Bewegung; Mouvement de secousse, mouvement de va-et-vient m.

— table, small hand —, angette (met.); kleiner Hand-waschtrög; Angette m.

shale, alum-earth; die Alaun-erde; Terre, pierre alumineuse f.

—, bituminous —, black batt; der Brandschiefer; Noireux, escuillage m.

—, bituminous —; der Porzellanjaspis; Porcelaine jaspe f.

shallow; der Chalon, seine Rasch; Ras de Chalons m.

—, milled —; der Walkrasch; Cadis ras, ras foulé m.

sham (arch.) s. False.

— door, dead door, blank door; die Blendthür, blinde Thür; Porte feinte, fausse-porte f.

— doors (min.); die Thüren zur Regulirung der Luft; Portes régulatrices f. pl.

— page, slur or blank page (typ.); die Schmutzseite, Blank-seite, erste Seite; Fausse-page f.

— title page, bastard-title (typ.); der Schmutztitel; Faux titre m.

— watch; die falsche, blinde Uhr; Fausse montre f.

shambles s. Abattoir.

—, shalt with — (min.); der Bremmer, Bremmer-schacht; Puits de mine à éta-ges, puits peu profond pour y placer deux hommes.

shamler — clamp (coop.) s. Chamfer-clamp.

shamfering-drill, —-tool s. Chamfering-tool.

to Shamoy, shamoy-dress (curr.); sämischgerben; Passer en chamois, chamoiser.

— in black (curr.); aufrauchen, schwarz sämisch machen; Bronzer.

shamoy, chamois, shammy-leather, chamois-leather, wash-leather; das Sämischeder, Gamsleder, Lindleder, Gamsfell; Chamois, cuir de chamois m., peau de chamois f.

— factory, oil- or chamois-leather works; die Sämischo-der Oelgerberei, das Sämhäus; Chamoiserie f.

— leather, shamoy-, shammy-leather, oil-leather; das sämische Leder, sämischgare Leder, Oelleder, öl-gare Leder, fettgare Leder, Wascheder; Cuir chamoisé m., pean chamoisée, à la chamois f.

to Shampoo the dough (bak.); den Teig mit der flachen Hand schlagen; Escocer.

shan-dra — dan (scotch); der Stuhlswagen; Char-en-dedans m.

shandy-gaff; Ale und Ingwer-bier; Mélange d'ale et de bière de gingembre m.

shank; der hintere Stangenarm; Tige d'une gâchette de pistole.

— (button-m.); das Oehr; Attache, queue f. [rayon m.

— (cartwr.); die Radspeiche; Rais, — (met.); die Giessspanne, der Giesskessel, Kessel; Cbsudière f.

— (needl.); der Schaft, Nadel-schaft, die Nadellänge, Spin-del der Nadel; Hanse f.

— (typ.); der Schriftkegel; Corps de la lettre m.

— of an anchor, anchor-palm, fluke; die Ankerschau-fel, Ankerruthe, Ankerschar, Ankerhand, der Ankerflügel, Ankerschaft, Ankersplint; Patte f. (aure).

— of an auger; die Stange; Tige f.

— tail of a chisel; der Stiel eines Meissels; Tranchet de ciseau m.

— s, tool for cutting the — (needl.); der Zahnhammer, das Zaineisen, Nadel-schaft-messer; Chaume m.

—, flexible — (button-m.); das Baumwollenöhr; Queue flexi-ble f. [m.

— of a gimlet; die Angel; Fût

— of the hammer-frame (met.); die Hammergerüstsäule, das Hammeröhr; Attache de l'or-don f.

— of the key; der Schlüssel-schaft, das Schlüsselrohr; Tige de clef f.

— of the lever-brace or lever-drill; der Schaft; Fût à le-vier m.

— of a screw; die Spindel, der Schwanz einer Schraube; Queue d'une vis f.

— of the tilt-frame; die Drahmsäule am Hammerge-rüst; Longue attache f.

— button, long button; der Knopf mit Oehr; Bouton à queue m.

— mandrel (turn.); die Hohl-docke; Mandrin m., lunette f.

— puppet (turn.); die Hohl-docke; Poupée à jour f.

— spindle of a drill; die Triebstahlsplindel; Fût à vis, trépan m., bscule du drille à trépan f.

shanked; geschäftet; A tiges.

shanty, log-hut; eine Baracke; Baraque f.

to Shape, form, fashion, frame; darstellen, bilden, fügen, organisiren; Façonner, former, organiser, figurer, représenter.

—, im Kleinen behobeln, zurich-ten; Raboter en petit.

—, formen; Shéper. [coper.

—, scape (arch.); antlaufen; Lis-

to Shape (glov.); ausweiten; Renformer.

— (hatm.); formen; Dresser.

— (kettle-sm.); die Form geben; Enformer.

— the edges of glass (gl. m.); mit dem Krösel abbrechen; Grésiller.

— wood; Holz modeln, formen, schneiden; Façonner le bois.

Shape given to old hats (hatm.); das Zustutzen, Aufstutzen alter Hüte; Bouis m.

— s for gloves; Handschuhblätter; Patrons m. pl.

— s, to sit well in the — (tail.); gut sitzen (von Kleideru); Aller bien.

Shaper s. Finisher.

Shaping (cutl.); das Aushilden der Messer; Dressage m.

— tool for — gloves; der Wendestock, Ausweistock; Renformoir m.

— of hats, tools; die vollständige Zurichtung von Hüten oder Werkzeug; Raffütage m.

— by means of teasels (cards); das Rauhen mit der Kratzdistel; Réparage m.

— knife (shoem.); der Schusterkeuse; Tranchet, emporte-pièce m.

— machine, paring-, slotting-, grooving-machine, hey-groove engine; die Stoss-, Stanz-, Nuthstossmaschine; Mortaiseuse, raboteuse

verticale, machine à mortaiser, à buriner f. [ne.]

— machine s. Filing-machine

— machine, cutting-engine (goldsm., locksm.); die Fräsmaschine; Machine à fraiser, machine à shéper f.

— machine (mach.); die Formmaschine, Rundirmaschine; Contourneuse f.

Shard, potsherd; die Scherbe; Tessons m. pl.

Share, stock; eingeschossenes Kapital, Einlagekapital; Mise de fonds f. [Action f.]

— die Aktie, der Anteilsschein; — (plough); die Schar, Pflugschar, das Hintereisen; Soc m. (charrie).

— or adventure in a mine, portion of a mine, mine-share; der Kux; Part de mine, portion d'intérêt dans une mine

f., quart d'une action de mine m.

— in a vessel, der Schiffspart; Part de navire f.

— s, furnished with many — (plough); mehrscharig, viel-scharig; Polysoc.

— holder; der Aktieninhaber; Actionnaire m.

— holder in a railway; der

Eisenbahnaktionär, Eisenbahnaktionhaber, Eisenbahnaktienbesitzer; Actionnaire de chemin de fer m.

Shark-skin, dog-fish skin, green leather for sheaths; musivarziges Narbentleder; Galuchat m.

to Sharp the blades (paper-m.); neu schärfen, schärfen; Ragrafer les lames.

Sharp, pointed, acute, sharp pointed; spitz, scharf, schneidend, spitzig, spitzlaufend; Aigu, acéré.

—, keen; scharf, schneidend, geschliffen; Affilé, aiguisé.

—, shrill (sound); schrill; Aigre.

— s, middlings (mill.); der Mehlausschuss, das grobe Mehl; Grosse farine f.

— s (needl.); lange, dünne Nadeln; Aiguilles longues et fines f. pl.

— bit (saddl.); das gekröpfte Mundstück, Galgenmundstück, die Galgenstange; Emhouchure à gorge de pigeon, à peau d'âne f.

— cornered; scharfeckig; A angles saillants.

— edged, square-edged, edges not knocked off, the square; scharfkantig; A vive arête. [Lime à bouter f.]

— file (locksm.); die Stossfeile;

— grit; der Schleifstein; Grès à aiguiser m.

— pointed tool; spitziger Hammer; Ciseau en marteline m. (marbre).

to Sharpen, to whet, set an edge on, set, edge; schleifen, absichten, wetzen; Affiler, aiguiser, repasser, affûter.

—, set an edge on; schärfen, schleifen; Affûter, donner lo fil à un outil.

— (carp., join.) s. to Chamfer.

—, whet a knife; ein Messer schärfen; Affiler un couteau.

— a saw; die Säge schärfen; Limer les dents de la scie.

— the teeth; die Zähne schärfen; Affiler, affûter, limer les dents d'une scie.

— up; eine Säge aufschärfen; Rafranchir une scie.

Sharpening, grinding, whetting; das Schärfen, Schleifen, Wetzen; Aiguisement m.

Sharpness, fine edge; die Schärfe, Scharfheit; Acuité f. (outil).

to Shave; planiren, auf beiden Seiten schlagen, glatt schlagen; Planor le cuivre.

— (curr.); abhären, abpölen; Planer, débourrer.

— (curr.); schlichten, abhobeln,

abschlichten, abfalzen; Quiosser.

to Shave the carpet; den Teppich abschereen; Raser le tapis.

— off, diminish the mould; das Model abschaben, verjüngen; Écorcher une figure (mouleur).

Shave (basketm.); der Hobel, Korbmacherrhobel; Plane de vannier f.

— (coop.) s. Drawing-knife.

Shaved (tann.); abgehaart, abgefälzt, abgepfälzt; En tripes.

Shaver (parcbm.); der Putzer, Schaber; Pareur m.

Shavings, bore-chips, borings, chips, boring-chips, turnings; die Abfälle, Bohrspäne; Alésure f., buchilles f. pl., copeaux m. pl.

—, parings (join.); die Hobel-späne; Copeaux m. pl., raboture f.

— (polt.); die Abdrehspäne, das Geschnitz, Drehspäne; Tour-nassure f.

— s, the last — (tann.); das letzte Abschabel; Srapoint m.

— and hair-dressing; das Haarschneidea und Rasiren; Barberie f.

— box, soap-tray, soap-dish; das Seifenschälchen, die Rasirdose; Boîte à savon f.

— soap; die Rasirseife; Savon à barbe m.

— tool (tann.); das Abfleischmesser; Ecbarnoir m., drayoire f.

— tub (bookb.); der Hobelkasten; Ane m.

Shawl; der Shawl, das Umschlagetuch; Châle, sbawl m.

— s, figured ends of —; geblümtes Ende eines Shawls; Scapulaire m.

— s with fancy warps; Shawl mit Musterketten; Indonx m. pl.

—, large common — of serge with small flowers; langer Shawl von Serge; Kabyle m.

— maker; der Shawlfabrikant, Shawlarbeiter; Châlier m.

— merchant; der Shawlhändler; Châlier m.

— room; das Damenzimmer; Toilette des dames f.

— wool s. Cashmere wool.

Shaws, shives s. Awn.

to Sheaf (agr.); in Garben binden; Engerber, Javeler.

— barley (agr.); Hafergarben in Haufen setzen; Ecorbeler.

Sheaf (agr.); der Schwaden, die Garbe; Javelle, ménillette f.

— (paperm.); der Flachsabfall; Rebut de lin m.

—, cap — (agr.); die oberste

Garbe, Hutgarbe; Gerbe de dessus f.
 sheaf of corn, corn-; die Korngarbe; Gerbe de blé f.
 -gauge (agr.); das Garbenmass; Jauge à gerbes f.
 -storeman; der Scheuner; Calvanier m. [Tondre.
 o Shear, cut, crop; scheeren; -; mahen, abmahen; Faucher.
 -; scheeren; Couper (en rognant la surface). [Tondre.
 -again; wieder scheeren; Reoff the wool; die Wolle abscheeren, abnehmen; Abatre la toison.
 -roughly (drap.); obenhin scheeren, überscheeren, enthaaren; Surtondre.
 shears (coppersm.); die Stutzscheere; Cisaillies f. pl.
 - (drap.); die Tuch-, Stockscheere; Effores, forces f. pl.
 -clagging, dagging, belting- (agr.); die Schafscheere für Klunkerwolle; Ciseaux pour laine crottée m. pl.
 -for cutting glass (gl. m.); die Glas-, Abscheidscheere; Bion m., ciseaux à couper le verre m. pl.
 -blunt - (drap.); die stumpfe Scheere, Stumpfe; Désertes, forces désertes f. pl.
 -clocking- (agr.); die Schwaunscheere; Ciseaux pour couper la queue m. pl.
 -flat - with screw-falcorum or pivot; flache Scheere mit einer Schraubenachse; Ciseau à la berge m.
 -flat -, pin-maker's scissors (needl.); die Knopfscheere; Ciseaux camards m. pl.
 -grass-border - (hort.); die Scheere für Graseinfassungen; Ciseau pour bordures de gazon m. pl.
 -horse-; die Pferdescheere; Ciseaux à tondre les chevaux m. pl. [Scheere; Botte f.
 -large - (upholst.); die grosse plate- (met.); die Metall-, Blechscheere; Cisaillie f., cisaillies, cisoirs f. pl., cisoir m.
 -lawn grass -; die Rasenscheere; Ciseaux à pelouses m. pl.
 -rotatory -, circular -; die Cirkel-, Circular-, Kreisscheere, runde Scheere; Cisaillie circulaire, cylindrique f.
 -moved by water, -machine, shearing-machine; die Wasserscheere; Grandes cisaillies mues par l'eau f. pl.
 Shear-blade, blade, cheek, das Scheerblatt, Blatt; Lame f., tranchant m., mâchoire des cisaillies f.

Shear-block; der Scheerenstock; Bloo à oisaille m.
 -steel, refined steel; der deutsche Stahl, Gärbstahl, gegärbte Stahl; Acier raffiné, corroyé m.
 -vice, scissor-vice (cutl.); die Scheerenzwingen; Serre-ciseaux m.
 Shearer, shear-man; der Scheerer, Tuchscheerer; Tondeur m.
 Shearing, cropping; die Schur, Schafschur, Scheerung, das Scheeren; Tondage m., tondaille, tonte f.
 - (drap.) s. Cutting.
 -, cut (drap.); das Scheeren, der Schnitt; Coupe f.
 - (mech.); das Abdrücken, Abscheeren; Cisaillage m.
 -, relining (steel); das Garben, Raffinieren; Corroyage, raffinage m.
 -s, flocks; die Scherflocken, Scherwolle, Scheerhaare; Tontisse, tonture f.
 -, fine - (drap.); fein scheeren; Affiner.
 -, first - (drap.); zum ersten Male scheeren; Tondre en bairement.
 -, to give the first - to the cloth (drap.); das Tuch abstutzen, barteln, überscheeren, ihm die erste Schur geben; Ébertainer, donner la première tonte au drap.
 -, to give the last - (drap.); ausscheeren; Donner la dernière tonte au drap.
 -, rough - (tann.); das Abhaaren; Surtonte f.
 -, second - (drap.); die zweite Schur; Réparage m.
 -, wool of the second -; die Zweischur; Laine de la seconde tonte f.
 -, second and third - (drap.); das Schipscheeren; Seconde et troisième tonte f.
 -, instrument for taking away the remainder of the - (drap.); Werkzeug zum Wegnehmen der übriggebliebenen Scherwolle; Ecurette f.
 -, uneven - (drap.); der Schurf Fehler, die schlecht geschnittene Stelle; Témoins m. pl.
 -blades (drap.); die Scheermesser, Federn, Blätter; Mäles m. pl. [Bourro de drap f.
 -flocks; die Scherwolle; -frame, -machine; die Scheermaschine mit Scheere, der mechanische Scheertisch, die Maschinenscheere; Machino à cisaillies.
 -machine, cutting-machine (drap.); die Scheerma-

schine, Tuchscheermaschine; Tondeuse, machine à tondre f.
 Shearing - machine, cross, transversal - - (drap.); die Querscheermaschine; Tondeuse transversale f.
 -machine for figure-weft (weav.); die Scheermaschine der Figurschüsse; Découpeuse f.
 -machine, oscillating -; die Schwungscheer-, Scheermaschine mit oscillirendem Cylinder, amerikanische Scheermaschine; Tondeuse oscillante, oscillatoire f.
 -machine, longitudinal -; die Langenscheermaschine; Tondense longitudinale f.
 -table (drap.); der Absetz-, Scheertisch; Table à tondre f.
 -time; die Schafschur; Tonte f.
 Shearman; der Tuchscheerer; Tondeur m.
 Sheath s. Case. [Gaine f.
 -, die Scheide, das Futteral;
 -s, leather - of traces; die Lederscheide eines Strangs; Corps de fourreau m.
 -maker; der Scheidenmacher; Gainer m.
 -scissors; die Futteralscheere; Ciseaux à étui m. pl.
 -works; die Scheidemacherei; Gainerie f.
 to Sheathe s. to Case.
 - a machine; eine Maschine mit einem Schutzüberzug versehen; Couvrir une machine d'une chemise.
 - a ship; ein Schiff verhüten; Doubler un navire.
 Sheathing, poling, boarding (build.); das Verbretern, Verkleiden; Bordage m.
 -, copper-, copper-fastening; der Kupferbeschlag, das Kupfern; Doublage m.
 Sheathless; ohne Futteral; Sans étui.
 Sheave; die Riemscheibe; Roues de courroie f. pl.
 - (mach.); die Rolle, Block-, Rallscheibe; Réa, ria, ronet m.
 -, whorle (spinning-wheel); der Wirbel, Wirtel, Wirtel, die Nuss; Peson m.
 Sheaver (agr.); der Garbenscheichter, Garbenbinder; Broqueteur m.
 Sheaves, to put up in - (agr.); in Schwaden legen, in Garben binden; Mettre en javalles, en gerbes, javelot.
 -, workman who piles up the - (agr.); der Garbenscheichter; Calvanier, javelleur m.
 -cordage (carp.); das Seil-, Scheibenwerk; Echarpes f. pl.

Sheaving-machine (agr.); die *Garbenbindemaschine*; Lieuse à gerber le blé f.

Shed, pent-house, cover; das *Schirm-, Wetterdach, der Schuppen*; Appentis m.

—, cart —, cart-house, cart-shade; der *Wagenschuppen*; Hangar m.

—, lodge, hut, cabin, covered stall, stall; der *Schuppen, Anwurf, die Bude, Kram-, Messbude*; Loge, échoppe f.

—, bridle-stud (gunsm.); der *Studelstift*; Pivot de la bride de noix m.

—, opening of the warp for the shuttle (weav.); *Oeffnung der Kette*; Fogue f.

—s, out-houses (railw.); die *Nebengebäude*; Bâtimens accessoires m. pl.

— for agricultural implements; der *Schuppen, Wagenschuppen*; Chartil m.

— for cane-trash (sug.); der *Schuppen für gepresste Stengel*; Case à bagasses f.

— for cut cane (sug.); der *Schuppen für das gepresste Rohr*; Parc à cannes n.

— for carriages; der *Wagenschuppen*; Chapis m.

—, closed — (weav.); die *geschlossene Kette*; Pas clos, fermé m.

— of the drain-sumps (min.); die *Kunstknaue*; Hangar des fosses d'épuisement n.

—, lower —, bottom of the warp (weav.); das *Unterfach, Untergelese, der Untersprung*; Pas d'en bas, bas du la chaîne m. [Kette]; Pas ouvert m.

—, open — (weav.); die *offene* — for silk-worms; der *Schuppen oder Hängeboden zur Seidenwürmerzucht*; Tabarinado f., tabarinage m.

—, upper — (weav.); das *Oberfach, Obergelese, der Obersprung*; Pas d'en haut n.

—, stand for bees s. Apiary.

—, outhouse for wood, wood-house; der *Holzschuppen, Holzstall*; Hangar à bois m.

—, wooden — for slaters; hölzerner *Schuppen*; Vétille f.

— roof s. Compluvium.

— roof, lean to roof; das *Pult-, Schleppdach*; Appentis comble, toit en appentis m.

Sheelin, calcareous —; spathiger *Zwitter*; Schéelin calcare m.

Sheeling-machine (mill.); die *Schälmühle*; Moulin à monder n.

Sheep two years old; das *zweijährige Schaf*; Dou-

Sheep-cot; der *Pferch, die Schafhürde*; Parc m.

—farm; die *Schäferei*; Bergerie f.

—farming; die *Schafzucht, Schafzüchtere*; Élevé des bêtes ovines f.

—leather (bookb.); zubereitetes *Schafleder*; Basane f.

—shears; die *Schafscheere*; Forces f. pl.

—walk; die *Schaftrift, Schafweide*; Pacage pour les montons m.

Sheepskin, shorling, shorling; das *Fell eines geschorenen Schafes*; Peau de monton f.

—, undüchter *Saffian*; Basane f.

—, dressed — (tann.); das *weissgare Hammelfell*; Sonnat m.

—s, oriental —; levantinische *Schafhäute*; Moltobinos m. pl.

— for saddle-flaps; *Schafhaut für Sattelklappen*; Etouffe à quartiers f.

—, split —; gespaltenes *Schnfleder*; Basane fendue f.

—, stained — (bookb.); gefärbte *Schafhaut*; Aludo f.

—, sumac-dressed —; mit *Schmack (Sumach) zubereitetes Schnfleder*; Mesquis m.

— tanned with oak-bark; mit *Eichenlohe gegerbtes Schafleder*; Basane de couche, basane tannée f.

— with its wool prepared (barn. m.); das *Schnffell mit bereiteter Wolle*, mit der *Wolle gegerbtes Schaffell*; Bisquain m.

Sheer; der *Krahn*; Grue f.

—line (bridge); das *Scher-, Spanntau*; Cincenelle f.

—s, masting- —; der *Mastenkrahn, Hulk, Bullen*; Machine à mâter, mâture f.

to Sheet; beblechen; Garnir, couvrir de ser-blanc.

— (build.); beplatten; Blinder Sheet; das *Bett-, Leintuch*; Drap de lit m. [Nappe f.]

—; grosse ruhige *Wasserfläche*; (gl. m.); die *Glnstafel*; Plat m.

—, metal plate; Blech; Plaque, planche f., fenilles f. pl.

—s, shoots, shots; Schweine zwischen sechs und zehn Monate alt; Pourceaux de six à dix mois m. pl. [d'épingles m.]

—s (needl.); Briefe; Papier, blank — at either end of a book; das *Vorsetzpapier*; Feuille blanche f. (ou marbrée).

—s, book in —; ungebundenes *Buch*; Livre non relié, on feuillets n.

— of brass; das *Messingblech, Lntun*; Lame de laiton f.

Sheet of caoutchouc; das *Kautschukblatt*; Feuille de caoutchouc f.

—s of caoutchouc stripped off; abgehobene *Kautschukblätter*; Feuilles relevées de caoutchouc f. pl.

—s of caoutchouc cut; geschnittene *Kautschukblätter*; Feuilles sciées de caoutchouc f. pl.

— of card (paperm.); einfaches *Kartenpapier*; Etrése f.

—s, two — of card-paper assembled by the border (cardm.); graues *Papier um die Karten undurchichtig zu machen*; Etréses doubles f. pl.

—, double — (typ.); die *Duerne*; Double feuille f., cahier de deux fenilles d'une même signature m.

— used for drying type (typ.); das *Abklopppapier, Blatt zum Trockenlegen der Schrift*; Décharge f. [Masse de fen f.]

— of fire; die *Feuermasse*; — and a half foolscap; anderthalb *Bogen Conceptpapier*; Double pot m.

— of forties (typ.); das *Vierziger-, Vierzigstelformat*; Inquarante m.

— of galvanized tinned iron; galvanisch verzinnertes *Eisenblech*; Fenille de fergalvanisé et étamée f.

— of glass (gl. m.); das *Glaslger*, die *Glasafel zum Polieren*; Table de verre, lagre f.

—, half —; der halbe *Bogen*; Demi-feuille f.

—, imperfect, defective — (typ.); der *Defectbogen, Defect, Ergänzungs-, Fehlbogen*; Défet m., imperfection f.

— of lead; das *Bleibblatt*; Feuille de plomb f.

— of lead; die breite *Bleiplatte*; Nappe de plomb f.

— of lead at the end of hips (build.); die *Bleiplatte an Grateparren*; Embase f.

— of lead rolled up in a spiral; die *spiralförmig zusammengerollte Tafel*; Cornet m.

— of lead on roofs; die *Simsverzierung an Bruch des Daches, Verzierungswulst, die Karniesleiste*; Boursean m.

— of lead for covering; die *Blech- oder Bleiplatte am Dach*; Engrature f.

— of lead for skylights; *Bleittfel zur Bedeckung eines Dachfensters*; Pied-droit m.

—, leaf of metal; das *Metallblatt, Blattmetall, schwache Blech*, die *Folie*; Fenille de métal f.

Sheet of letter-press (typ.); *der Druckbogen*; Feuille d'impression f.
 — of long twelves (typ.); *das Lang-Duodes*; In-douze long m.
 — s, lot of — at a fixed fire; *der Pack Glascheiben für beständiges Feuer*; Paquet de verre m.
 — of needles or pins; *der Brief-Nadeln*; Papier d'aiguilles, d'épingles m.
 — s, oblique arrangement of the — (book.); *die Schräge, Schiefe eines Heftes*; Nez m.
 — of paper; *der Papierbogen, Bogen Papier*; Feuille de papier f.
 — s, 250 — of paper (typ.); *das Zeichenpapier (250 Bogen)*; Marque de papier f.
 — s, torn — of paper, broken; *zerissene Bogen*; Feuilles de papier déchirées f. pl.
 — of prints or figures; *der Bilderbogen*; Feuille remplie d'images f.
 — s, rolled — of copper; *zusammengerolltes Blatthupfer*; Peloto f.
 — for saws; *das Sägeblech*; Fer à scie m.
 — printed only on one side (typ.); *nur auf einer Seite bedruckter Bogen*; Feuille en blanc f.
 — the third part of a — (typ.); *der Drittelbogen*; Tiers de la feuille m.
 — s, 36 — (parchm.); *Gebund Pergament, 36 Blätter, Botte f.*
 — s, three — with the same signature (typ.); *die Tritternen*; Trois feuilles in-folio avec la même signature f. pl.
 — of twenties (typ.); *das Zwanzigerformat*; In-vingtm.
 — s, 26 — (paperm.); 26 Bogen; Quait m.
 — s, 26 — with their felts (paperm.); 26 Bogen mit ihren Filzen; Quet m.
 — s, the two — of pasteboard that keep together by the border; *zusammenhängende Papp*; Carton doublé m.
 — bend, bend (weav.); *der Weberknopf*; Nœud de tisserrand, coulant m.
 — bending machine; *das Biegegewalzwerk, die Biege, Röhrenbiegerin, Biegewalze*; Maschine à cintrer f.
 — brass in rolls; *Rollmessing, Rolltombak*; Laiton en rouleaux m. [Feuille f.
 — card, card —; *das Blatt*;
 — card, card — (spinn.); *das Kratzenblatt, die Blätterkörn-*

tze; Feuille de cardes, carde en feuille, plaque f.
 Sheet-copper; *das Kupferblech, gewalztes Kupferplatten*; Cuivre en plaques m.
 — copper in rolls; *das Rollkupfer*; Cuivre en rouleaux m.
 — forge; *die Blechhütte, der Blechhammer*; Tolerie f.
 — gelatine; *die Hausenblasen, Gelatinfolie, das Gellatinpapier*; Papier glacé, gélatiné m.
 — glass, broad window-glass, spread window-glass; *die Glustafel, das gestreckte Tafel-, Walzen-, Scheibenglas*; Verre cylindré, laminé m., tringlette f.
 — iron, plate, black iron plate; *das Eisen-, Feder-, Schwarz-, Sturzblech, Blatt-, eisen, die Eisenplatte*; Tôle de forge, tôle en lames f., calais m.
 — iron; *schwarzes Blech*; Fer battu non étamé m.
 — iron, blue-iron, funnel-plate; *das Rohr-, Röhren-, Schlosserblech*; T. à tuyaux, moyenne.
 — iron, blue-iron in rolls, roll — iron; *das Rollenblech*; T. en rouleau.
 — iron, black — — or iron plate; *das schwarze Eisen-, Schwarzblech*; Fer noir, en lames noir m.
 — iron box (chem.); *der Eisenblechkasten*; Cuvette f.
 — iron bridge; *die Blechbrücke*; Pont en tôle m.
 — iron bucket; *der eisenblecherne Kasten, Korb, Baggereimer*; Louchet m.
 — iron, bundle of — (met.); *ein Bund abgeschroteter Eisenbleche*; Isüe f.
 — iron, several bundles of —; *die Zeche Blechtäfeln*; Fûle de tôle f.
 — iron, corrugated —, plate; *das gerunzelte, gereifte, geriefte, gewellte Eisenblech, Wellenblech*; Tôle ondulée, ridée, gaufrée.
 — iron, galvanized, zinked —; *das galvanisierte, verzinkte Eisenblech*; T. galvanisée, zinquée.
 — iron, hammered —; *das geschlagene Eisenblech*; T. martelé.
 — iron about two or three inches wide; *zwei oder drei Zoll breites Eisenblech*; T. à palâtre.
 — iron, medium — —, middle sized —; *mittleres Eisenblech, der Mittelhengst*;

Étrille f., t. de moyenne épaisseur.
 Sheet-iron after the first operation; *der Urwellsturz, Urwellstab*; Languette f.
 — iron plates used to fix the heddles in carpet-weaving (weav.); *das Lisenblech für Teppichstühle*; Calais m.
 — iron for thin plates; *das Dünn-, Kleineisen, feine Schwarzblech*; T. fine, mince.
 — iron, prepared piece for —; *zubereitetes Stück für Eisenblech*; Semelle f.
 — iron, punched or punctured —; *durchbrochenes Eisenblech*; T. crevé.
 — iron, rolled —; *das gewalzte Eisen-, Walzblech*; T. laminée.
 — iron, common — — for stove-pipes; *Eisenblech für Kaminrohre*; Raneette f.
 — iron, strongest —, slab-plate, bloom-plate, plate of —; *das Kreuz-, Sturz-, Störblech, der Sturz*; T. forte.
 — iron, thin —; *dünnes Eisenblech*; T. à réchaud.
 — iron, thin — (as used for sign-boards); *dünnes Eisen-, Schilderblech*; T. à enseigne.
 — iron, thinned —; *dünn-geschlagenes Eisenblech*; Palâtre f.
 — iron on two wheels (mirr.); *der Rollwagen der Spiegel-giesser*; Chariot à ferrasse m.
 — iron works, flattening-mill; *das Eisenblechwerk, die Plattmühle, Blechhütte, Blechmühle, der Blechhammer*; Tolerie, platinoir, batterie, fabrique de t. et de fer-blanc f., moulin à battre, à écacher m.
 — ivory (paint.); *Elfenbeinblätchen*; Plaques d'ivoire f. pl.
 — lead; *das Tafelblei, Blattblei, Bleiblech*; Plomb en table, plomb en feuilles m.
 — lead (gausm.); *Bleifutter*; Feuille de plomb f.
 — lead in rolls; *das Rollblei*; Plomb en rouleaux m.
 — metal, plate, plate of metal, metal —, wasli; *das Blattmetall, Blech*; Plaque, lame, planche, table de métal, feuille forte f.
 — piles (hydr.); *die Pfähle einer Krippe, Falzpfähle, Falzbürsten*; Pilots à rainures m. pl., palplanches f. pl.
 — piling (to prevent the soft matter escaping between the piles) (build.); *Rost aus eisernen Platten die in einander greifend Verpfählung und Verschalung zugleich bilden,*

die Spundwand, das Bärsternwerk; Fondement à enveloppes métalliques m., file f., conrs de palplanches m.

Sheet-pin, paper-pin; die Briefnadel; Épinglé boutée f.

—planisher; der Förderheissgleicher; Ouvrier qui aplanit le fer-blanc ou la t. m. scier f.

—steel; Stahlblech; T. d'a— veneer of mahogany; das Mahagoniblatt zum Belegen, Mahagoniauslegestäbchen; Feuille d'acajou f.

—zino; das Zinkblech; Zinc laminé m.

Sheeting; das Leintuch; Toile pour draps de lit f. [tation f.

—(bookb.); das Falzen; Encar— deal (min.); Einlagebreiter; Planchettes f. pl.

—pile, pile-plank, saddle beam-sill (mill.); der Mühlenfachbaum, Grundbalken, Wehrbaum, die Ueberfallschwelle; Palplanche de moulin f.

Sheffield goods, plated goods; plattirte Waaren; Articles plaqués m. pl.

Shellac s. Shell-lac.

Shelf, stand; das Gestell, Regal, Regalbret; Tablette f., rayon m.

—, compartiment, partition, case (join.); das Fsch, Gestell, Regal, die Abtheilung (die Feldereintheilung an Fus— bänden, Tüfelungen etc.); Compartiment, rayon m., tablette f.

—(min.); der Abraum; Conche f., lit m. de terre de décombres.

—(pott.); das Regal; Rayon m.

—, twister-bit (scissors); das Bett für den Schraubenkopf; Lit de la tête de vis m.

—(typ.); die Brücke, Bank an der Presse; Tablette f.

—for the crucibles (gl. m.); die Bank; Banc m.

—for the glass cylinders (gl. m.); der Ständer, das Gestell für die Glaseylinder; Schaff m. fde sable m.

—of sand; die Sandbank; Banc

—, sliding—; die Brücke; Tablette d'une cuve pneumatique f. [sen; Egrenuer.

to Shell (agr.); schälen, abhül—

—(peas); schälen, abhüllen; Écaler.

Shell (arch.) s. Case.

—, box, seat; die Büchse, der Sitz, Hahnsitz; Boisson d'un robinet m. [Écaler f.

—, die Eier-, Nusschale;

—skeleton, carcass (arch.); das Gerippe; Ossature, carcasse f.

Shell (arm.); das Stichblatt;

—(build.) s. Case. [Garde f.

—(button-m.); der Oberboden; Coquille f.

—(carp.); das Zimmerwerk, der Werksatz; Charpente f.

—(marble); die Muschel; Coquille f. [de briques f.

—(mas.); der Ring; Assise arquée

—(moch.); das Gehäuse, die Hülse, Flasche, das Lager; Chape d'un mouffe f.

—(met.) s. Counter.

—, outer casing (met.); das Rauchgemäuer, der Mantel; Manteau m., chemise f.

—, roll-box (spinn.); der Mantel, Lockenkasten, die Mulde, Lockenschüssel; Bac, bahut m., hache, coquille f.

—of almonds; die Mandelschale; Brou d'amande m.

—, gonge, spoon of an anger; der Bohrlöffel, die Schülpe, Schülpe; Cuiller de tarière f.

—, barrel, body of a boiler; der Kesselkörper, Rumpf, Bauch des Kessels; Corps d'une chaudière m.

—, in the form of a —; muschelartig; En coquille.

—s, the two parts or — of the mould (cast.); die Formschalen, die zwei Theile der Form; Côtiers f. pl.

—anger (carp.); der Löffel, Hohlbohrer mit Zahn; Tarière à cuiller f., foret-eniller m.

—bit s. Gonge-bit.

—buttons; Hohlknöpfe; Boutons à coquille m. pl.

—crotchet (fish.); das Muschelsäckchen; Digt m.

—buttons; hohle Blechköpfe; Boutons à coquille m. pl.

—gold; Muschel-, Malergold; Or moulu, or en coquille, en chaux m.

—gold colour; die Muschel-, Malergoldfarbe; Coulour d'or moulu f.

Shell-lac; der Schellack, Blatt-, Tafel-, Schalenlack; Laque en écailles, en feuilles, en plaques, en tablettes, laque plate f.

—lime; der Muschelkalk; Chaux de coquilles, d'écailles f.

—limestone, shelly bed, stratum of —s; der Muschelstein, die Muschellage; Coquillard m.

—marble, lumachella marble, lumachel; der Muschelmarinor, Lumachell, Lumachelle, conchyte f., marble coquillier m.

—marl or lime, shelly limestone; der Muschelkalk, Muschelkalkstein; Calcaire conchylien, coquillier m.

Shell-marl (agr.); die Muschel—

erde zum Düngen; Falun m.

—marl-pit; die Muschelgrube oder Bank; Faluniers f.

—ornament (arch.); der schalenförmige Zierrath, die Schale; Conque f.

—plates (of a boiler); die Kesselplatten; Plaques de corps, plaques cylindriques f. pl.

—valve; das Muschelventil; Soupape à coquilles f.

—work (arch.); das Muschelwerk, die Muschelarbeit, die Muschel- und Schneckenverzierung; Coquillage m., coquille f.

—work (embr.); die Schuppenstickerei; Broderie à coquilles f.

Shelling; der geschälte Hafer; Avoine mondée f.

—(agr.); das Schalen, Aushül—

sen; Egrenage m.

—machine; die Enthälsmaschine; Écosseur m., écosseuse f.

Shelter, shed, coach-house; das Schutz-, Schirm-, Schauer—

dach, der Schauer, Schuppen; Hangar, hangard, angar m.

—(hort.); Schutzwand vor den Spalieren; Paillasson m.

—against the sun (hort.); der Sonnenschützer; Contre-sol m.

Sheltered, to be — from the weather (arch.); in der Geduld liegen, stehen; Etre à l'abri du mauvais temps, des vents.

Shelving bed; das Schrägbeet, das abschüssige Mauerbeet, schiefe Beet gegen die Sonne; Dos, ados m., cōtière f.

—ridge, capping (arch.); der Eselsrücken; Dos d'âne m.

—up on both sides; der Eselsrücken; Arc en fèche m.

Shepherd's plaid; schwarz und weiss gekästeltes Wollentzeug; Plaid à carreaux noirs et blancs m.

Shield-grafting, grafting by gems, bndding; das Augenpfropfen; Greffe en écusson, par hourgeons, à oeil pousant, à oeil dormant f.

Sheth-stopping (min.); der Scheider zwischen Pfeilern; Cloison en maçonnerie entre piliers f.

Shething and cursing (min.); die Wetterlosung durch gemauerte Wetterseider; Ventilation par éloisons f.

Shield-scissors; die Lampenscheere; Ciseaux à lampe f. pl.

—small round — (arch.); der kleine Rundschild; Rondelle f.

to Shift the cargo; umladen;
Rompre charge, transborder.
— a kettle (dye); die Farbe
wechseln; Changer la couleur.
Shift; die Theilung der Ar-
beitsdauer; Pose f.
— (min.); die Erschicht; Mine
exploitée par un mineur pen-
dant sa tâche journalière f.
— scene; die bewegliche Büh-
nenbekleidung; Décors mobiles
m. pl.
Shifter (min.); der Hauer im
tauben Gestein; Haveur de ro-
ches stériles m.
Shifting; leicht einfallend,
rutschig; Ehouleux (terrain).
—; die Fortrückung; Déplace-
ment m.
— the bore-rods (min.); das
Umsetzen, Drehen des Bohr-
zeugs; Rodage m.
— of layers (min.); die Schich-
tenverschiebung, Verwerfung
eines Erzganges; Brouillage
m.
— of scenes (theatre); Verän-
derung bei offener Scene;
Changement à vue m.
— piece (bridge); die Katze;
Monde de traile, chat m.
Shin, splint, fish, rail-fish,
fish-plate (railw.); die Stoss-
schiene, Lasche, Stosslasche;
Eclisse f.
— leg; der Schlussriegel für
Ziegelöfen; Brique à former
les fours à briques f.
to Shine (harm.); den Glanz
geben; Donner eau.
— (term used by shoe-blacks);
wichsen; Cirer.
Shine of copper; der Kupfer-
blick; Eclair de cuivre m.
to Shingle; beschindeln; Cou-
vrir de bardeaux.
— (met.); zainen, zängeln; Cin-
gler. [bloom.
— the bloom s. to Dolly the
— loops of iron (met); die
Deule zängen, zängeln, ous-
schroten; Cingler les loupes
de fer.
— the wings (windmill); ein-
thüren; Enchâsser les pan-
neaux de hardenx dans les
ailes d'un moulin à vent, cou-
vrir d'échandoles.
Shingle; die Dachschindel,
Schindel, der Dachspan; Bar-
deau m., échandole, serche f.,
aïsseau, aïsset m., aïssoate f.
— a rubble (min.); das Gerölle,
Geschiebe; Blocs de rochers,
éhouils m. pl., galet m.
— nail s. Clasp-nail.
Shingler; der Schindelbauer;
Faiseur de bardeaux m.
Shingling; das Eindecken mit
Schindeln, die Schindelbede-

chung; Couverture en bardeaux
f. [Zängeln; Cinglage m.
Shingling (iron); das Zängen,
— hammer; der Zängelham-
mer; Marteau à cingler m.
— hatchet; das Schindelbeil;
Hache à bardeaux f.
— mill, — and plate-rolling
mill, cylinder for rolling
metal; das Walz-, Stob-,
Streckwerk; Cylindre-lami-
neur, cylindre-fluisseur, lami-
noir m.
— roll (squeezer); die Zänge-
wolze; Cingleur, cylindre à
cingler, dégrossisseur m.
— tongs, large tongs; die
Rumpf-, Stampf-, Wärm-,
Scheerenzange; Cingleresse,
écrevisse, loupresse f.
Shining; glänzig; Luisant.
— blacking; Glanzwische;
Veruls n. [luisant f.
— coal; Glanzkohle; Houille
— marble; Glanzmarmor; Mar-
bre éclatant m.
— morocco-leather; der Glanz-
korduan; Maroquin luisant.
— ore; die Eisenschwarze; Gris
de fer m.
— ore, striated —; das
Stripperz, der Strippunulm;
Plomb sulfuré strié argentifère
m. [de suite m.
— soot; der Glanzruß; Cristal
to Ship on, key on, slip on,
fasten on, connect with,
put a handle to, haft,
helve, set on a shaft or
handle; mit einem Hefte,
Griffe, Stiele versehen, be-
schulen, aufstecken, anstecken,
verbinden, ineinandersetzen,
aufstreben; Emmancher, gar-
nir d'un manche, d'une poignée.
— salt (salt-w.); Salz in ein Schiff
verladen; Tailler au large.
— a wheel (mech.); ein
Rad, etc. aufstecken, aufstrei-
ben; Monter, caler.
Ship's lamp; die Schiffslampe;
Lampe d'habillage f.
— biscuit, — bread, sea-
bread; der Schiffszwieback;
Biscuit de mer m.
— building; der Schiffbau;
Construction navale f.
— building timber; das
Schiffsbauholz; Bois de con-
struction pour les vaisseaux m.
— carpenter, — wright, —
builder; der Schiffszimmer-
mann; Charpentier de marine,
marin m.
— mill, boat-mill; die Schiff-
mühle; Moulin sur bateau, à
nef, moulin pendu m.
— mill's wheel; das Schiff-
mähnenrad; Roue pendante de
bateau f.

Ship-pitch; Schiffsspech; Poix
navale f.
— sheathing; das Schiffsblech;
Feuille de doublage f.
— slice (ship-b.); der Stech-
beitel; Ciseau m.
— timber, old —; altes Bau-
oder Schiffsholz; Bois de dé-
chirage m.
— wright, — builder; der
Schiffsbaumeister; Construc-
teur de vaisseaux, maitre-con-
structeur m.
Shirt-dresser, whitster; der
Neuwäscher, Bleicher; Blan-
chisseur à neuf m.
— front; das Vorhemdchen;
Chemisette f.
— loop; das Hemdschloss,
Hemdrigelein; Bride de che-
mise f.
— maker, — tailor; der Hem-
denmacher, die Hemdenma-
cherin; Chemisier, chemi-
sère f.
— manufactory; die Hemden-
fabrik; Chemiserie f.
— stud, stud (goldsm.); der
Hemdknopf, Knopf; Bout-
ton m.
— tail; der untere Theil an
Hemden; Pan de la chemise m.
— trade, linen-trade; der
Hemdenhandel, die Wäsche-
handlung; Chemiserie f.
Shirting; der Shirting, Hem-
den-, Futterkottun, die Nes-
sel; Shirting m., toile pour
chemises f.
Shive; der grosse Stöpsel,
Pfropf; Bouchon à bœux m.
Shiver s. Ashlar.
—; der Tafelschiefer; Ardoise
en tables f.
—, splinter, chip, splint,
shard (carp., join.); der Split-
ter, Spon, die Spelisse; Eclat,
éclat m. [pure f.
— (cast.); der Abbruch; Rom-
—, hammered —, axed, dres-
sed quarry-stone; der ob-
gespitzte Bruchstein, hossirte
Bruchstein; Moellon pigné m.
Shock; der Haufe Garben, die
Mandel; Tas m.
—, collision (phys.); der Zu-
sammenstoß, Stoß, das Zu-
sammenstoßen, Aneinander-
prallen; Collision f.
— (phys.); der Schlag; Secousse f.
— of the air in a boiler (st.
eng.); der Luftstoß; Coup d'air
m.
— of sheaves (agr.); die Miete,
der Garbenschaber; Moyette f.
— of wheat, hay; die Mandel
Garben, zehn Bund Heu;
Dizeau m.
— proof; die Schlagprobe;
Epreuve au mouton f.

Shock-protector (watchm.); *der Unruheschützer*; Parachute m. to Shodar, dig (min.); *schürfen*; Fouiller. [refaite f.] Shoddy; *die Kunstwolle*; Laine - wool-mixings; *innegangene, verdorbene Wolle*; Laine fourbandrée f. — wool; *der, das Shoddy, die Lumpenwolle, Trümmervolle*; Laine de déchet f., déchets d'étoffe de laine tendre m. pl. — wasters; *der Ausschuss*; Rebut m. [Millpuß]. — devil's dust; *die Staubwolle*; — (cant); *der Arbeiter in Wollenfabriken*; Ouvrier en laine m. — linen; *die Shoddyleinwand*; Tissue de renaissance m. — wool, artificial wool, mungo-wool, —; *die Kunstwolle*; Laine artificielle, refaite. to Shoe; *beschuh*; Chaussier. —; *beschuh*; Ferrer (pien). — (farr.); *beschlagen*; Ferrer un cheval. — (railw.) s. to Adze. — or tip the drifts with brass; *die Stempel mit Kupfer vorschuhen*; Garnir de cuivre les baguettes. — the pile, nail a shoe on a pile; *den Pfahl schuh*, *beschuh*; *Ferrer le bout du pilotis*, *saboter le pieu*. — with a shoeing-hammer (farr.); *Hufeisen aufschlagen*; Brocher. —, bind a wheel, put the tire on, tire; *ein Rad beschienen, beschlagen*; Embatre une roue. Shoe; *der Schuh*; Soulier m., chaussure f. —; *der Schuh*; Plaque d'about f. — (farr.); *das Hufeisen*; Fer à cheval m. — (lead-sm.); *der Trog für gestampftes Bleierz*; Baquet pour la mine de plomb bocardé m. — (plough); *die Stelze*; Sabot de charre m. — of a cavalry-scarbarr; *das Schleppseisen, der Schleppschuh*; Dard, traîneau m. —, english — (farr.); *das englische Hufeisen*; Fer à cheval à l'anglois m. — s for fulling leather (tann.); *Walkschuhe, Abtreteschuhe*; Escarpins m. pl. —, half-english — (farr.); *das halbenenglische Hufeisen*; Fer à cheval à demi à l'anglaise. — with a half-wide cover (farr.); *das halbbreite Hufeisen*; Fer à cheval mi-couvert. —, small piece added to a — (shoem.); *das Aufgestück*; Béquet, becquet m.

Shoe with high heels; *Schuhe mit hohen Absätzen*; Pons-levis, souliers à pons-levis m. pl. — s, in the shape of — or slippers; *schuh-, pantoffelförmig*; Calcéiforme, calcéoliforme. — of a sinking shaft-walling (min.); *der Senkschuh einer Senkmauerung*; Trousse coupante f., sabot tranchant m. — with a wide cover (farr.); *das breite Hufeisen*; Fer à cheval couvert m. — of a stamp (powder-m.); *der Stampfschuh*; Boite à pilon f. —, cutting —, one-sided nail —, feather-edged — (farr.); *der Streichschuh, Streifschuh*; Fer à une branche, à la Turque. —, half —, tip (farr.); *das halbe Hufeisen dessen Stollen bis an das erste Loch abgehauen sind*; Fer à cheval à lunette. —, hollow, vaulted — (farr.); *das gewölbte Hufeisen*; Fer voûté. — bills, separables, sparrow-bills; *die Schuhzwecken*; Pointe de cordonnier f. — binding; *das Einfassen von Schuhen*; Bordure, garniture de souliers f. — black; *der Stiefelwichser auf Strassen*; Garçon-cireur, cireur, décrotoeur m. — blacking; *Schuhwichse*; Cirage m. — brush; *die Schuhbürste*; Brosse à décroter, décrotoire f. — buckle; *die Schuhschnalle*; Boucle de soulier f. — horn, shoeing-horn; *das Schuhhorn, der Schuhanzieh*; Chausse-pied, relève-quartier m., corne à soulier, corne f. — knife; *der Schusterknief*; Tranchet de cordonnier m. — market, hoot-shop; *der Schuhmarkt, Schuhladen*; Cordonnerio f. — nail; *der Schuhnagel, Schusternagel*; Clou à caboches, à souliers, à botte, de cordonnier m. — nippers, pincers; *die Lederzange mit Hammer*; Pince à cuir f. — shapes; *Schuhblätter*; Empeignes de souliers f. pl. — string; *der Schuhriemen*; Cordon do soulier m. — trade, shoemaking; *die Schuhmacherei, Schusterei, das Schusterhandwerk*; Cordonnerie f. — vamps; *Oberleder, Vorschuhleder*; Empeigne f., avant-pied m. — vamps; *der Schuhflicker*; Savetier m.

Shoering (farr.); *das Beschlagen, der Hufbeschlag*; Ferrure f. — of mules; *der Hufbeschlag eines Maulsels*; Planché d'ua mulet f. — hammer (farr.); *der Niethammer, Hufhammer*; Brochoir, fêrati m. — hole (cartwr.); *die Beschlaggrube, Beschiengrube*; Embattoir m. Shoemaker, boot-maker; *der Schuhmacher, Stiefelmacher*; Cordonnier, bottier, fabricant de chaussures m. — s apprentice; *der Schuhmacherlehrling*; Apprenti de cordonnier, pignonn f. (argot). — s bristles; *Schuhborsten*; Soies de porc f. pl. — s file; *die Schuhmacherfeile mit gebogenem Heft*; Lime de cordonnier f. — s peg; *der Schuhpflock*; Chevilles de soulier f. — s shop; *die Schuhbank*; Bon-tique, échoppe de cordonnier f. — s size, slide, measure; *das Stichmass, die Masslade*; Compas de cordonnier m., pointure f. [riemen; Tire-pied m.] — s stirrup, strap; *der Knie- s thread; Schuhdraht, Pechdraht*; Lignen, chégtros m. —, to be the — of any one, für Jemand arbeiten, das Schuhwerk machen; Chaussier. Shoer; *der Hufschmied*; Maréchal-ferrant m. [phyge. Shofferoon, lower — s. Apoghoing (sew. mach.); beweglich; Mouvant. Shoes (bund, ship-b.); *die Fütterung unter den Stützen*; Cale, couche f. to Shoot, lower, let down into a cellar by means of a parbuckle, etc.; *in den Keller schroten*; Dévaler. — (by planing) (carp.); *anschießen*; Ajuster. — (hort.); *Schosse treiben*; Fléchir. [Raboter. — (join.); *abhobeln, abstoßen*; — set shoots (min.) s. to Blast. — or blast bore-holes (min.); *die Bohrlöcher wegthun, schiessen*; Tirer des trous de mine. — the edges of boards (join.); *die hohen Kanten der Breter abstoßen, ein Bret fügen, säumen, die Kante abhobeln, die Fuge stoßen*; Dresser les planches sur la tranchée, corroyer les tranches. — the shuttle wrong (weav.); *sich verstiessen*; Passer la navette à faux.

to Shoot, empty the stick into the galley (typ.); *ausheben*; Décharger le compositeur sur la galée.
 — the weft (weav.); *einschießen*; Lancer la trame.
 — weak wood (agr.); *schwaches Holz* schießen, *dünne Zweige* treiben; *Chênevotter*.
 Shoot; die Abladestelle für Schutt; Lieu de décharge m., décharge f.
 — (cast.); *der Sprössling, die Hähne, Hähne*; *Drageons m. pl.*, saillie arborescente qui se forme à la surface de l'argent en fusion f.
 —, sprig (for.); *der Sameaschössling*; Arbre de brin ai.
 —, thread of the weft or woof, pick, welt-yarn (spinn.); *der Eiatragfaden, Schussfaden, Einschlagfaden, Schuss*; Duite f. fil de la trame, jet de trame ai.
 —s, crippled, stunted — (hort.); *verkrüppelte Aeste*; Branches chiffonnées, folles f. pl.
 —, double — (spinn.); *der Doppelschuss*; Duite double f.
 —, figuring — (spinn.); *der Broschirschuss*; Trame à brocher f.
 —s, lay — provisionally in the ground (hort.); *Stockreiser vorläufig in die Erde legen*; Mettre du plant en jauge.
 —s, middling — (hort.); *Mittelaste*; Branches moyennes, branches secondaires, branches du second ordre f. pl.
 — for ore, coal, etc. (min.); *die Rutsche für Erz, Kohlen, etc.*; Gouttière f.
 —s, to plant — of vines (vint.); *Weinsprossen pflanzen*, *Ableger machea*; Aubincr.
 —s, small, mean — (hort.); *Kleinäste*; Branches petites, branches tertiaires, branches du troisième ordre f. pl.
 —, subsequent — (hort.); *der Nachschössling*; Contro-saison f.
 —s, superfluous — (hort.); *Rauber, freche Aeste*; Branches gourmandes f. pl.
 —, upper — (weav.); *der Vorder-sprung*; Pas d'en haut, pas de devant m.
 — of vine (vint.); *der Rebschoss, Ableger, die Schossrebe, verschnittene Weinrunke*; Chapon, courson m.
 —s, to make — of vine (vint.); *Rebeaubleger machen*; Chaponner.
 —, strong — of weft at the back (weav.); *der starke Einschuss auf der Rückseite*; Doublure f.

Shoot, wild — (hort.); *das Stamaureis*; Faux-bourgeon m.
 —s, wintering — (hort.); *winterharte Aeste*; Branches aoûtées f. pl.
 — bolt; *der Nachriegel*; Versilk; silk with full twist; *die Haarseide, Einschlagseide*; Soie montée f.
 Shooting (min.) s. Blasting.
 — board, — block (join.); *die Stosslade, die zwei glattegehobelten Breter auf der Fugenbank*; Boîte à recaler f.
 — board, bevilling-board (join.); *die Gehrungsstosslade*; Machine à onglets f.
 — box; *ein kleines Jagdhaus*; Muette f.
 — gun, sporting-gun, fowling-piece; *das Jagdgewehr, die Jagdflinte*; Fusil de chasse m.
 — imp, dormant imp (hort.); *das Schildchen mit treibendeas, schlafendem Auge*; Ecusson à oeil poussant, à oeil dormant m.
 — in (weav.); *einschießen*; Lancer, chasser la trame, tramer.
 — pocket, game-bag, pouch; *die Jagd-, Waid-, Wildpretasche*; Carnassière f.
 — stick, -bar (typ.); *der Keil, Keiltreiber, Triebel, Schliessnagel, das Treibholz*; Cognoir, décognoir, dessorroir, barreau d'une forme m.
 — tools s. Blasting-tools.
 Shop; *der Laden, das Magazin*; Boutique f., magasin m.
 —; *das Geschäft, der Laden, Kram, Verschleiß*; Débit m.
 —, barber —; *die Barbierstube*; Boutique de barbier f.
 — board s. Cutting-out board. [çon de magasin ai.
 — boy; *der Laufbursche*; Garçon.
 — boy, — mate, shopman; *der Ladendiener*; Garçon de boutique, commis en nouveautés m.
 — girl; *das Ladenmädchen, die Ladenjungfer, Ladenamseil*; Demoiselle de boutique f.
 — keeper; *der Ladenhalter, Ladeninhaber, Kleinkrämer*; Boutiquier m.
 — keeper (cant); *der Ladenhalter*; Garde-magasin m.
 — knife (basketm.); *der Schnitzer*; Epluchoir m.
 Shopman; *der Ladendiener*; Commis de boutique, calicot m.
 —, counter-jumper (slang); *der Ladendiener, Ellenreiter*; Chevalier de l'aune, calicot m. (argot).
 Shoppy; *voll von Kaufmannsläden*; Commerçant.

Shopwoman; *die Ladenfrau*; Femme de boutique f.
 to Shore (arch.); *stützen*; Étayer.
 Shore; *der Strand, das Ufer, die Küste*; Bord ai. (mer).
 —, buttress (arch.); *das Strebeband*; Lien pendant m.
 — (carp., mas.); *die Spreize, Stutze, Strebe*; Etréssillon ai.
 —s (min.); *das Getriebe, die Getriebpfähle*; Soutiens, supports, étais m. pl.
 — driver (min.); *der Treibfäustel*; Marteau à chasser les étaques m.
 Short; *der Schörl*; Schorl m.
 —, ferruginous —; *der Eisenschörl*; Schorl ferrugineux.
 —, radiated —; *der Strahlschörl*; Zillerthite f., actinotem.
 —, scapiform —, tourmaline; *der Stungenschörl*; Schorl scapiforme ai., tourmaline f.
 Short (dough); *kurz*; (Trig); Court.
 — (mint.) s. Deficient in weight.
 —, — sharps (needl.); *englische Nähnadeln* No. 1 bis 10; Aiguilles à coudre anglaises No. 1 à 10. [dian; Petit carré m.
 — demy (paper); *das klein Me-*
 — hand; *die Geschwindtschrift*; Stéuographie f.
 — link; *kurzgliedrige Kette ohne Steg*; Chaîne à chaînons courts f.
 — march (weav.); *der kurze Marsch, Quertritt*; Contremarche courte f.
 — nap (drap.); *kurzgeschoren*; Approché m.
 — night-man (cab); *der Droschkenkutscher über Nacht*; Cocher de nuit m.
 — ratch machine, hot water frame; *die Shortratchmaschine, Heisswasserspinnmaschine*; Métier à décomposition, métier à eau chaude m.
 — ratch spinning; *das Heisswasserspinnen*; Filature à décomposition. f.
 — reel (spinn.); *der kurze Haspel von 1 Yard Umfang*; Dévidoir ayant un yard de pourtour m.
 — staple, long —; *kurzstapelige, langstapelige Baumwolle*; Courte-soie f., coton à longue soie m.
 — stapled; *kurzfaserig, kurzschurig, kurzhaarig*; A brin court, à court brin.
 — wool s. Carding-wool.
 to Shorten, bend (sm.); *abfassen, stauchen*; Rabattre, raccourcir.
 — (watchm.); *einen Theil zurückarbeiten*; Raccourcir une partie.

to Shorten in front (sew.); nach vorn verkürzen; Busquer.
 — paste (cook.); mit Butter mürbe machen; Benrrer.
 — the peak (tail.); die Schneppe, Schnibbe verkürzen; Débusquer. [Raccourci.
 Shortened (min.); gekürzt;
 Shortening of the warp by weaving (weav.); dns Eingehen der Kette; Embavage m.
 Shot, small —; der Bleischrot, Schrot, Hagel, Flintenschrot, Schiesshagel; Plomb de chasse m., dragée f., grenailles de plomb f. pl.
 —, glacé, — coloured (weav.); schillernd, Schiller; Changeant, glacé.
 —s, picks (weav.); die Schüsse, Schläge, Schützenschläge; Passées f. pl.
 —, big —; grosses oder grobes Königsschrot; Grosse royale f.
 —, defective — flat on one side and with a hole in the middle; das fehlerhafte Schratkorn flach an einer Seite und mit einer Vertiefung; Coupo du plomb de chasse f.
 —, lowling —; das Hagel-schrot; Dragée aux canards f.
 —, small —, hail-shot; das Flintenschrot, Schrot, Jagdschrot, Bleischrot, der Hagel, Schiesshagel; Dragée f., plomb de chasse m.
 —, sort of small —; das Königsschrot; Petite royale, grande royale f.
 —, small — of iron; das Eisenschrot; Grenailles de fer f. pl.
 — casting; dns Schratgiessen; Fonte de plomb à chasse f.
 — colour; die Taubenhalsfarbe, das Kolumbiuroth; Gorge-de-pigeon m. (couleur).
 — fabric, glacé fabric; der schillernde Zeug; Etoffe glacée f., changeant m.
 — tower; der Schrotthurm; Tour à fondre la dragée f.
 Shoulder; die Schulter; Épaule f.
 — (carp.); das Abgesetz, die Brüstung, Schulter, Achselung, Achsel, Ausladung; Arrasement, épaulement d'un tenon m.
 — (cartwr.); der Stoss der Mittelachse; Épaulement m.
 —, bolster (cutl.); die Scheibe; Mitre f.
 — (gunsm.); der Ansatz, die Verstärkung am Hahu, der Aufschlag, die Mittelruhe; Espalot, coude, support, épaulement m.
 — (gunsm.); der Teller, runde Ansatz; Embase f.

Shoulder, grafting slit in the bark (hort.); die Rindenspalte beim Pflaffen; Fente f.
 — (mach.); die Ausladung, der Ansatz, Hals, die Schulter; Bourrelet m.
 —, seat, neck (mech., watchm.); die Stelle wo ein Rad an die Spindel befestigt ist, der Ansatz, Sitz; Embase, bague, enflure f., collier, épaulement m.
 —, nick, slutter, gate (type-c.); der Spund am Gerinne, Vorsetzer; Ecluse f.
 —, flattened — of a blade (arm.); die Parirung, der Schuh; Talon m.
 — of a chair (railw.); der Ansatz, die Schulter (eines Schienenstuhls); Contre-fort m.
 — of a knife (cutl.); die Scheibe des Messers, Scheibe; Collet entre la soie et la lame m., plaque, table f. (pratiquée entre la lame et le manche d'un couteau).
 — of the lap-dovetail, — (carp.); die Brüstung der gedeckten Zinke, Schulter, das Abgesetz, die Brüstung; Arrasement, arasement m.
 —, lenticular — (cutl.); der linsenförmige Abatz; Talon à lentille m.
 — of a letter (typ.); die Achsel, Böschung; Talon m.
 — of mutton (butch.); der Himmelsbug; Épaule de mouton, élanche f.
 — of a spoke; das Gestemue, Gestämme einer Speiche; Épaulement de la patte d'un rais m. [Poche de voyage f.
 — bag; die Umhängtasche;
 — belt, cross-belt (saddl.); das Schultergeheuk, Degengehenk; Bandoulière, banderoles f.
 — belts, cross-belts (arm.); die Schulterriemen, das Lederzeug, Lederwerk; Bußterrie f.
 — grafting (hort.); das Pflaffen in die Rinde; Greffe en courant f.
 — knot (bos.); die Achsel-schnur; Aiguillette f.
 — link, ring of the shaft or of any draught-hook (carriage); der Schirring, Widerhallring; Anneau d'attelage m.
 — part; die Schulter der Haut; Collet d'une peau m.
 — part of sheepskin (parcbm.); die Achselhaut des Hammels; Brisets m. pl.
 — piece (drap.); dns Schulterstück, Achselstück; Épaulette f.
 — piece (mach.); die Ausladung, das Zwischenstück; Épaule-ment m.

Shoulder-piece to a roof-window; die Verkröpfung am Dachfenster; Crossette d'une lucarne f.
 — strap; die Achselnaht; Épaule-lette f. [telles f. pl.
 — straps; die Hosenträger; Bre-strap (bos.); der Gurt, das Schulterband; Sangle f.
 — strap (min.); das Achselseil, Auslaufseil; Bricole f., bretelles f. pl.
 — straps, — knots; die Kürassschuppen, Achselbänder, Achseldecken; Bretelles, épaulettes f. pl. (cuirasse).
 — tree, angle-brace (carp.); dns Kopfband, Achselband, obere Winkelband, Schulterband, die Büge, der Bug; Gousset en bois, aisselier m., épaule f.
 to Shove in, put in; einschieben; Passer, engager.
 — in (mas.); einbinden, verbinden; Enclaver.
 — off (bridge); ausschieben, vorschieben; Pousser an large.
 to Shovel out water (agr.); ausschöpfen; Essaver.
 Shovel, scoop; die Schaufel, Schippe; Pelle f.
 — (agr.); die Holzschaukel; Palon m. [Pelle f.
 — (cast.); die Abschlagschaukel — (fire-w.); die Ladeschaukel; Satzschaukel; Cornée f.
 — (min.); die Einfangeschaukel; Pelle à porter le minerai bordcardé f.
 — (salt-w.); der Spaten, die Salzsederschaukel; Feson m.
 —, frying-pan —; die herzförmige Steinschaukel mit Rücken; Pelle en coeur et à dos f.
 —, large and bent — (vint.); die Winzerhacke; Marre f.
 — for peat; Schaufel zum Abdecken des Torflagers; Épiche f.
 — for peatmen; die Torfstecherschaukel; Palot m.
 —, small metal —; die kleine metallene Schaufel; Main f.
 —, trenching —, spade; die Planirschaukel, das Abstech-eisen, Abstechmesser; Louche m., pelle tranchante f.
 —, winnowing —; die Wurschaukel; Pelle ronde f.
 — boy; der Schaufelknecht; Garçon de pelle m.
 — full; eine Schaufel voll; Pelletée, pelletterie, pelletée f.
 — hat; Hut mit breiter aufgeschlagener Krämpe; Chapeau à larges bords retroussés m.
 Shoveling (agr.); dns Umschneffeln, Umstechen der Korn-Pelletage m.

- to Show a resistance (mech.); *Widerstand äussern*; Résister.
 Show; das *Schaufenster*, die *Auslage*; Vitrine f.
 —, essaying-vessel, sample of the baking (porc. m.); die *Brandprobe*, das *Probirgeschirr*, die *glasirte Porzellanscherbe*; Montre f., pyroscope m.
 —, bottle; die *Auslagflasche*; Flacon pour devanture m.
 —, box; der *Auslagekasten*, *Aussetzkasten*; Vitrine f.
 —, box; der *Guckkasten*, *Raritätenkasten*; Chambre d'optique f.
 —, cage, —, box (jewell.); das *Schaugehäuse*, *Drahtgitter* die *Auslage*, der *Juwelenladen*; Cage, montre f.
 —, case for watches (watchm.); das *Aushängeschränken* für *Uhren*; Porte-montres m. pl.
 —, end (drap.); der *Vorschuss*, *Mantel*, *Mantelverschluss* an einem *Stück Tuch*, *Deckel* an einem *Stück Sammet*; Entamure f.
 —, glass; das *Schaulicht*, *Auslegetisch*; Bocal d'étalage, de montre m.
 —, piece (theatre); das *Spektakelstück*; Féerie f.
 —, rooms; die *Ausstellungszimmer*; Salons d'exposition m. pl.
 —, sheet (typ.) s. *Proof-sheet*.
 —, window, shop-window; das *Schaufenster*, *Auslagenfenster*, *Ladenfenster*; Étalage m., fenêtre d'étalage f.
 to Shower; überschütten; Arroser (à ondes).
 —, Shower of grenades (fire-w.); der *Granatenhagel*; Caisse à grenades f.
 —, bath; das *Sturz-*, *Giess-*, *Tropf-*, *Schauer-*, *Brause-*, *Regenbad*, die *Brause*; Bain de surprise m., douche en arrosoir, douche f.
 —, bath from above; das *Sturzbad* von oben; Douche descendante f.
 —, bath from the side; das *Sturzbad* von neben; Douche latérale f.
 to Shred; in kleine schmale Streifen schneiden, zerschneiden; Conper (par bandes).
 Shreds (tail.); Abgänge vom *Tuch*; Musiquo f.
 Shreddings (arch.); die *Futterhölzer*, *Futterbreter*; Bois de revêtement m.
 Shrimp-net (fish.); kleines *Garnelennetz*; Grenadlère f.
 to Shrink (cast.); einschrumpfen; Se gripper.
 to Shrink (coop.); mindern; Rétrécir.
 —, —, up, dry up, wrinkle, shrivel (drap.); einlaufen, einwalken, einschrumpfen, sich krumpen; Se gripper, se rétrécir, se ratatiner, se retirer, rentrer dans le foulage.
 —, shrivel (dye); eingehen; Crisper.
 —, (Indigo-dye); einlaufen; Se retirer, s'étrécir.
 —, tarnish (weav.); eingehen, sich einweben, einlaufen, eingehen, einspringen; Emhoire, s'étrécir.
 Shrinkage; das *Einschrumpfen*; Contraction f.
 —, (met.); das *Schwinden*; Contraction, retraite f.
 Shrinking (drap.); dns *Krumpen*, *Krimpen*; Décatisage m.
 —, (hydr., huild.); dns *Sichsetzen* der *Erde*; Tassement n.
 —, (porcelain); die *Schwindung*; Retraite de la porcelaine f.
 —, shrinkage (wood); das *Schwinden*; Retraite de bois f.
 —, in fulling; in der *Walke* eingehen; Vider.
 —, in width (weav.); das *Einspringen*, *Einwalken*, *Einlaufen*, *Krimpen*, *Eingehen*; Étrécissement m., étrécissage f., rentrer.
 Shrinkless; uneinschrumpfbar; Irrétrécissable.
 to Shrive, — up (paper-m.); einschrumpfen; Se recroqueviller. [laid].
 Shroud-laid (rop.) s. *Cable*.
 —, shrouding; der *Rindboden* eines *Wasserrads*; Plancher d'une roue hydraulique m.
 Shrubs, bushes; *Buschwerk*, *Gesträuch*; Bois à faucillon m.
 —, (tohacco); das *Erdgut*, die *Sandblätter*; Savonnettes, feuilles de terre f. pl., tabac champêtre de Hanau m.
 Shrufl, brass —; dns *Bruchmessing*; Laiton à refondre m., mitraille jaune f. [seivre m.].
 —, copper; *Bruchkupfer*; Vieux Shuddy s. Shoddy.
 Shunacking (dye); das *Tüninverfahren* für *Baumwolle*; Procédé à tannin pour coton m.
 to Shunt (railw.); ausweichen, auf einen andern Strang bringen; Garer.
 Shunting (railw.); das *Weichen*; Garage m.
 —, passing, siding, turn-out, turn-out track, siding-place, shunt (railw.); der *Ausweichplatz*, die *Ausweichstelle*, *Weiche*, *Ausweichschienen*; Evitement m., ausweichen, d'évitement f.
 to Shut; verbinden; Joindre. (locksm.); zusammenschweissen; Souder.
 —, the arms of the shank; die *Arme* oder das *Kreuz* an die *Ankerrütle* schweissen; Encoller l'ancre.
 —, lute the glass-furnace (gl. m.); den *Glasofen* zuschieben, verkleben, verstopfen; Marger.
 —, hermetically; luftdicht verschliessen; Sceller hermétiquement. [Serrer uu nocud].
 —, a knot; einen *Knoten* zuziehen; — or fasten the leaf (flowerm.); das *Blatt* schliessen; Fermer la feuille.
 —, off, out (air, steam); abschliessen; Interceptor (l'air, la vapeur).
 —, off the water (mill.); aufschützen; Fermer, retenir les eaux.
 —, up; das *Geschäft* aufgeben, schliessen; Fermer boutique.
 —, up in a box; einschachteln; Entfernen dans une boîte.
 Shut (arm.); das *Schweissende* des *Bayonnetarmes*; Masselotte de la bayonnette f.
 —, (sm.); die *Schweisstelle*; Soudure f.
 Shute, shoot (weav.); der *Schussfaden*; Fil de trame m.
 Shutter; der *Fensterladen*; Volet m.
 —, boxing-, folding-; der *Klappladen*; Volet brisé m.
 —, of the blast-furnace; das *Ansetzblech* am *Schmelzofen*; Porte d'un fourneau de fondrie f.
 —, of the glass-furnace (gl. m.); der *Verkleiber*; Margeur m.
 —, to hang — together; die *Laden* mit einander verbinden; Attacher des volets.
 —, of one piece; *Fensterladen* in einem *Stück*; Volet de parement m.
 —, opposite the twyer (met.); der *Windzacken* gegenüber der *Balghöhre*; Ore f.
 —, of an organ-frame (org.); der *Laden* des *Orgelgehäuses*; Volet m.
 —, revolving —; der *Gitterladen*; Volet-jalousie m.
 —, self-acting — (hydr.); das *automatische* *Schützenzenthor*; Hausse automobile f.
 —, turning on a movable centre (hydr.); das *drehende* *Schützenzenthor*, der *bewegliche* *Schütze*; Hausso mobile f.
 —, bars; die *Querriegel*; Traverses f. pl., entretoise f.
 —, bolt; der *Schubriegel*; Targetto f., verrou m.

Shutter-latch (locksm.); *das Laufschloß*; *Serrure à canon f.*
 —lifter; *der Lodenheber*;
 —Hausse-volets m.
 —rings (goldsm.); *Schieber-
 ringe*, *Schiebringe*; *Coulants*
 m. pl.
 —screw; *die Fensterloden-
 schraube*; *Vis de volet f.*
 Shutting together, up, to
 forge together; *an-, auf-,
 zusammenschweißen*; *Souder*
ensemble.
 —off steam; *das Abschneiden*
des Dampfes; *Occlusion f.*
 —plate of the glass-oven
 (gl. m.); *der Krummkuchen*,
Schliesstein; *Chio m.*
 —sill (hydr.) s. Clap-sill.
 Shuttle (h. w. loom); *das Schiff-
 chen*; *Broche f.*
 —(mill.); *der Schütze, das Schutz-
 bret*; *Lancière, vanne f.*
 —(weav.); *das Schiffchen, We-
 berschiff, die Schütze, Weber-
 schütze, Schliesspule*; *Navette*,
passerelle f., *bubot m.*
 —with conical tubes (weav.);
die Schütze mit Schleifapule;
Navette à défilier f.
 —, figuring — (weav.); *die*
Broschirschütze; *Navette à*
broelter f.
 —, flat — without rolls; *die*
flache Schütze; *Navette plate f.*
 —fly — (weav.); *die Schnell-
 schütze*; *Carihari m.*, *navette*
volante f.
 —, fore — (ribbon-w.); *der*
Schützenvorläufer (zur gleich-
 förmigen Spannung etc. des
Eintzuges); *Avant-de-navette m.*
 —, hand — (weav.); *die Hand-
 schütze*; *Navette à main f.*
 — of a sluice (hydr.); *das*
Schutzbret einer Schleuse;
Portriou m.
 —, small —, little tube of a
 rush (drap.); *die Spule, We-
 berspule, die Schütze*; *Espou-
 lin, époulin m.*
 —, the — has undershot, over-
 shot (weav.); *das Schiffchen*
hat unter-, überschossen; *La*
navette a tardé.
 — for wire-gauze (weav.); *das*
Schiffchen, die Schütze,
Schliesspule; *Passerelle, na-*
vette f.
 —board race, race-board
 (weav.); *das Schützenbret*,
die Bohn, Schützenbahn; *Seuil*,
seuillet m., *vergnette f.*
 —box, box (weav.); *der Schüt-
 zenkasten*; *Boîte f.*
 —driver (weav.); *der Schützen-
 schiffschentreiber*; *Pousse-na-*
vettes, lanceur m.
 —maker; *der Weberschützen-
 macher*; *Navetier m.*

Shuttle-race (weav.); *das hin-
 und hergehende Schützenbret*;
Charivari m.
 —race, course of the —
 (spinn.); *der Lauf des Schiff-
 chens, die Hin- und Herbewe-*
gung, der Auszug; *Cours m.*,
course f. [*wurf*]; *Lat m.*
 —stroke (weav.); *der Schützen-*
zouz; *Frein à navette, serre-*
navette m. [*Sihérite f.*
Siberite; *der rothe Schörl*;
Siccative, fast drying; *schnell*
trocknend; *Siccatif, lucido-*
nique.
 —, dryer; *die Trockenforbe*,
das Trockenöl; *Siccatif m.*
 Sick herrings; *Hohlhöringe*;
Harengs vides, gais, harengs
après le roulage m. pl.
 Sickle, reaping-hook; *die*
Sichel; *Faucille f.*
 —, scythe with a long handle;
die Grundsichel; *Faucille*,
faux à long manches f.
 — for canals (road-b.); *das*
Binsenmesser; *Faucard m.*
 —, sort of narrow — (hort.); *Art*
schnalle Sichel; *Dard m.*
 —, small —; *die kleine Sichel*;
Fauillon m.
 — for stubble; *die Stoppel-*
sichel; *Etrape f.*
 —knife; *das sichelförmige*
Messer; *Hansart m.*
 Sickled; *mit einer Sichel ver-*
sehen; *A faucille.*
 Side; *der Schenkel*; *Côté d'un*
angle m.
 —; *die Seite*; *Bord m.* (vaisseau).
 —s; *das Sohlleder in halben*
Häuten; *Cuir nerveux m.*
 —s, hoops (violin); *die Bret-*
chen; *Eclisses f. pl.*
 —, substance of a barrel
 (gunsm.); *die Seitenwand*,
Wand, Rohrwand; *Paroi f.*
 —s, both — of cloth; *Haar*
und Grund; *Les deux côtés du*
drap m. pl.
 —s of the cock-head (gunsm.);
die Seitenwände des Hahns;
Flaquéries du chien percutant f.
 —s and covers of the bellows,
tewel-wall, twyer-wall; *die*
Seiten und Decke der Blase-
balgröhre eines Eisensens,
das Formgemäuer; *Mureau m.*
 —, flat —, web; *die Fläche*,
flache Seite; *Plat m.*
 —s of a furnace (cast.); *die*
Seitenmauern eines Giesensens;
Donblure f.
 —s, the four — of cut timber;
die vier Seiten eines behauenen
Bannes; *Faces du bois f. pl.*
 —, good —, south or summer
 — (min.); *das gute Getriebe*,
gute Gesträche, *Gehänge an*

der Mittags-, Sonnenseite;
Côté du midi, le bon côté, l'eu-
droit plat m.
 Side of greatest inclination
 (top.); *die Linie der größten*
Neigung; *Ligne de la plus*
grande pente f.
 —, inner — (phys.); *die innere*
Wand; *Paroi f.*
 — against the intrado (arch.);
die Laibungseite; *Panneau de*
douelle m.
 —, left — from the edge (entl.);
die linke Seite; *Côté gauche*
d'un eouteau m.
 —, long — (m. j.); *die lange*
Seite; *Côté gauche on loog.*
 — of a nut or head; *die Seite*
einer Schroube; *Pan d'un*
écrou m.
 —, right — from the edge
 (entl.); *die rechte Seite*; *Côté*
droit d'un eouteau.
 — of the running; *die Abstich-*
brüst, Schoppsseite, der Schopp;
Côté de la perée.
 — of a shaft (min.); *die Seite*
eines Brunnens oder Minen-
ganges; *Mézière f.*
 —, short — (m. j.); *die kurze*
Seite; *Côté droit on contr.*
 — of the twyer, twyer-plate;
der Formzacken; *Varme, taque*,
plaque de tyère f.
 —, western — of a mine (min.);
der Abendstoss; *Côté occiden-*
tal d'un puits.
 — of work, breast (min.); *der*
noch anstehende Strebstoss,
Strebflügel; *Vif-thiers, front*
de taille m., *côtés de l'ouvrage*
m. pl.
 — of work in the back (min.);
der noch dem Ausgehenden
zuliegende Strebstoss, *Streb-*
flügel; *Vif-thiers d'amont m.*
 — of work in the dip (min.);
der nach dem Einfallen zu-
liegende Strebstoss, *Strebflü-*
gel; *Vif-thiers d'aval m.*
 — of work in horizontal di-
 rection (min.); *der streichend*
vorgehende Strebstoss, *der*
streichend vorliegende Streb-
flügel; *Vif-thiers suivant la*
direction m.
 —aisle, low aisle, low side
 (arch.); *das Neben-, Seiten-*
schiff, *die Abseite*; *Nef laté-*
rale, basse, petite nef, contre-
allée f., *collatéral, bas-côté m.*
 —arm, —arms, cutting or
 edge- weapons; *die blanke*
Waffe, *das blanke Gewehr*,
Untergerwehr; *Arme blanche*,
à lame f., *armes basses f. pl.*
 —beams (typ.); *die Presswände*;
Jumelle de presse f.
 —blooms of a Catalan lump;
die Seitenschirbel eines Cata-

- lonischen Deuts; Massoques d'une loupe catalane f. pl.
- Side-board, dresser, dressing-table; die Anrichte, der Schenk-, Credenz-, Anrichtetisch; Buffet, dressoir m.
- board, rising —, buffet, dumbwaiter; der bewegliche Credenz-, Nebentisch, stumme Diener; Buffet mobile m.
- bolsters (carriage); die kleinen, flachen Matratzen unter den Armlehnen; Côtés au-dessous des accoudoirs m. pl.
- bridle (saddl.); der Beizügel; Fausse tête f.
- callipers, caliper compass; der Eisenatzklemmer, Dick-, Greif-, Instanzirkel, Taster, Taster-, Krummzirkel; Compas d'épaisseur, courbe répétiteur m.
- cant (carriage); die Seitenkurve des Wagenkastens; Courbe longitudinale de la caisse f.
- chains, check-chains, safety-chains (railw.); die Hülf-, Noth-, Sicherheits-, Aushülfsketten; Contre-chaines, chaînes de sûreté f. pl.
- channel, —gutter; der Seitengraben, Seitenkanal, die Seitenrinne; Rigole longitudinale, latérale f.
- culvert; der Strassengraben, Seitendurchfluss, Seitenwasserabzug; Aqueduc latéral m.
- cutting, excavation of soil for earthworks (railw.); der Ausgrabeplatz, die Seitenentnahme; Emprunt de terre m., chambre d'emprunt f.
- cutting, —forming of a road (road-b.); der Ausschnitt, die Anlage eines Wegs an einem Abhänge; Tranchée latérale f.
- cutting tool (turn.); der Seitendrehhaken; Grain d'orge de côté m.
- dish, entremets; das Neben-, Zwischengericht, Beissen; Hors-d'œuvre m., assiette volante f.
- drain; der Nebenkanal, die Grabenleitung; Canal de dérivation m.
- drum; die Wirbel-, Rollirrommel; Caisse roulante f.
- face, flank front, —frontage; die Seitenansicht; Façade de côté, latérale f.
- face; das Profil, Halbgesicht; Profil m.
- fillister; der Plattenhobel, die Plattenbank; Rabot platebande, guillaume, feuilletet à plate-handes m.
- Side-gable; der Seitengiebel; Traversier m.
- gange; das stehende Streichmass; Trusquin m.
- gutter, —channel, water-gutter, kennel; das Gerinne, die Gasse, Strassenrinne; Canal d'un pavé m.
- hammer (coppersm.); der Seitenhammer; Marteau à panne droite m.
- hook (met.); der Seitenhaken im Pochtroge; Croc m.
- leather or —pad (saddl.); das Seitenleder; Garde-flanc m.
- lining (hydr.); die Seitenmuern, Schleusenflügel; Joulères, ailes d'une écluse f. pl.
- lining (shoem.); die Oberstatten, das Seitenleder; Ailette f.
- lode (min.); der Neben-, Beigang, die Abkommnis; Contre-filon m., veine ou branche qui se détache du filon principal f.
- lode going upward (min.); der Ausreisser; Branche qui se détache du filon principal et va aboutir au jour f.
- long, on — ground; abhändig; A mi-côte.
- nails (gunsm.); die grossen Schlossschrauben; Grandes vis de platine, vis de contre-platine f. pl.
- nail, front —, fore —; die vordere Schlossschraube; Grande vis de devant f.
- nail, hind —; die hintere Schlossschraube; Grande vis de derrière f.
- nipper; die schiefe Kneipzange; Pince de côté f.
- note, marginal-note, gloss, commentation (typ.); die Randbemerkung, Randnummerung, Glosse, Randnote, Marginalie; Addition, manchette, glosse ou note marginale f.
- pavings; das Seitenpflaster; Dévortoir m.
- piece, upright; der Thürstock, das Seitenstück; Montant de châssis m.
- plate (gunsm.); die Schraubenplatte, der Schraubenhalter; Contre-platine f., porte-vis m. [S m.]
- plate (gunsm.); die Schlange; —plate (met.); das Seitenblech im Pochtroge; Plaque de côté f.
- rabbit-plane; der Ein-, Wandhobel, seitwärts schneidende Sinahobel; Guillaume de côté m.
- rail, balustrade, hand-rail, parapet; das Brückengeländer; Garde-corps m.
- rail, arm of seats; die Seitenlehne; Accoudoir, accotoir m. [Branche f.]
- Side-rail; das Geländer; —rails (railw.); die Seitenschienen; Rails de garage, de service, d'évitement m. pl.
- rib (gunsm.) s. Carbin-rib.
- rod; die Neben-, Seitenstange; Tige latérale f.
- rod (mach.); die Seitenstange; Bras m.
- rod (st. eng.); die Bleuel-, Krummzapfen-, Trieb-, Lenk-, Kurbelstange; Bielle pendante f.
- rod, air-pump —; die Seitenblenstange der Luftpumpe; Bielle pendante de pompe à air f.
- rod, main —, drawing-rod, connecting-rod, draw-bar (st. eng.); die Zug-, Ziehstange; Bielle pendante du grand piston, tige de traction f., tirant m.
- rod pin (st. eng.); die Bleuelstangenwarze; Bouton de bielle m.
- room, by-room; das Nebenzimmer, die Polster-, Rumpelkammer; Décharge f., débarras m.
- saddle; der Quer-, Frauenattel; Selle à l'anglaise f.
- scenes (theatre); die Seiten-, Bühnenwände; Couliasses f. pl.
- screw (join.); die Vordränge; Presse de devant f.
- shaft (min.); das Nebengehenk; Puits latéral m., ouverture latérale f.
- shaft (spinn.); die Seitenwelle; Arbre latéral m.
- shoot (bort.); der Seitentrieb; Jet latéral m.
- slope, inner slope, inner side of a dam; der innere Abhang, die Binnenböschung, Ländnabdachung; Talus intérieur m.
- space, banquet, clear distance from the outer rail to any obstruction, attendant-path (railw.); das Benckett; Accotement, trottoir m.
- springs; der Quereinzug, die Knutschkeitenzwinkel; Elastiques de hottine m. pl.
- stick, gutter-stick (typ.); der Bundsteg; Fond de la forme, hiseau de côté m.
- stitch (sew.); der Seitenstich; Point de côté m.
- tool, inside tool, right — (turn.); der Ausdrehstahl, doppelbahiige Meissel; Ciseau de côté, outil de côté m.
- track (railw.); das Neben-, Seitelgeleise; Voie de garage, d'évitement, de service f.

Side-view, longitudinal view, end-view; *die Seiten-, (besser Längenansicht); Vue de côté, élévation longitudinale, latérale, de côté f.* [latéral m.]
 -- wall; *die Seitenmauer; Mur*
 -- wall, chamber-wall, wharf-wall, -- of a graving dock, -- wall of a lock (hydr.); *die Schleusenmauer, Schleusenwand, Seitenmauer; Bajoyer m., bajoyère f.*
 -- wall (met.); *die Ulme, Ollme, Wange; Pan latéral m., paroi latérale f.*
 -- wall (met.); *der Vorderbaken, Vorderzacken im Hochofen gestellt; Avant-costière f.*
 -- wall (min.); *die Scheibennauer; Pied-droit, piedroit m.*
 -- walls (met.); *der Backenstuhl, die Backenstücke (am Hochofen); Murs de côté m., pl.*
 -- wall of the bay, flanning, rabbit-wall, splayed pier's face; *die Fensterschmiege, Fenstervertiefung, Laibung, Aufschlagmauer, schräge Laibungsfläche, Spalletenwand; Embrasure f.*
 -- walls of a furnace (met.); *die Seitenmauern; Doubture f.*
 -- ways, a little -- above; *seitwärts oben; En contre-haut.*
 -- wedges of a ram; *die Backen, Kloben, Keile des Kropfeisens, Steinzangenkeilchen; Louveteaux m., pl.*
 -- wing, lateral wing, return; *der Neben-, Seitenflügel; Aile latérale f.*
 Sideral light s. Lime-light.
 Siderite; *das Moorerz, der Siderit, Eisen-, Blauspath, Sapirquarz; Sidérite f.*
 Siderography, steel-engraving; *die Stahlstecherkunst; Sidérographie f.*
 Sideroscope (an instrument for detecting small particles of iron in any substance); *das Sideroscap; Sidéroscope m.*
 Siding, shunting, turn-out, shunt (railw.); *die Weichenstelle, der Ausweichplatz, die Ausweichstelle, der Weichenwechsel, das Neben- oder Seitengleis; Changement, croisement de voie m.*
 -- line (railw.); *die Neben-, Seitenlinie; Voie seconde f.*
 -- place, --, turn-out (railw.); *der Ausweich-, Lade- und Ausladeplatz; Voie de chargement et de déchargement f.*
 -- rail (railw.); *die Weichenachse; Voie d'évitement f.*
 Sienite, axinite, cyanite; *der Afterkörnling, After-, Blauschörl, Riemenkalkstein; Dis-*

thène, cyanite, sapare m., siénite, syénite f.
 Sienna-earth; *die Sienaerde; Terre de Sienne f.*
 to Sieve; *aieben, sichten; Cribler, passer au crible.*
 -- the copper-ore; *das Kupferkies in Sieb setzen; Cribler le cuivre.* [Passer le sable.]
 -- the sand; *den Sand sieben; Sieve, sifter; das Sieb; Crible, tamis, sas m.*
 --, screen, buddle, ore-cleaner, washing-trough (min.); *der Durchwurf, Durchlass, das Scheidegitter, Scheidesieb, Siebwerk, der Waschtrog; Egrappoir m., passoire f.*
 -- (sug.); *das Rohrsieb; Héhl-m-s s. Chives.* [chét m.]
 -- for blasting-powder; *das Kornsieb (für Sprengpulver); Grenoir en mine m.*
 --, brake- (lead-sm.); *das zweite Sieb für Bleierz; Deuxième tamis à plomb m.*
 --, brim of the --; *der Siebläufer; Bord du crible m.*
 --, coarse- --; *das Grobsieb; Gros sas, tamis gros m.*
 --, coarse, upper separating- (powder-m.); *das grobe, obere Scheidesieb; Surégali-soir m.*
 -- of colour (paint., paper-m.); *das Farbensieb; Châssis m.*
 --, corning- -- for granulating powder, second --; *das Körnsieb, zweite Körnsieb; Crible à grenier, pour convertir la poudre en grains.*
 --, fine --; *das feine Sieb; Sas délié, fin m.*
 -- for fine gun-powder; *das Sieb für feines Geschütz-pulver; Feinsieb; Grenoir en fine m.*
 -- for finest ordnance-powder; *Sieb für superfeines Geschütz-pulver; Grenoir en superfine.*
 -- for grains (hort.); *das Samensieb; Passoire f.*
 -- for hair- or wire-cloth (paper-m.); *die Scheibe, Waschscheibe; Châssis du chapiteau du moulin à cylindre m.*
 -- with round holes; *das Sieb mit runden Löchern; Passoportout m.*
 --, inclined -- (agr.); *das schräge Sieb; Herbe f.*
 --, medium --; *Schrotsieb, hnlhfein, Nr. 2; Demi-guillaume m.*
 -- for ordnance-powder; *Sieb für Geschütz-pulver; Grenoir en guerre m.*
 -- for paste (paste.); *das Kleistersieb; Tamis à colle m.*

Sieve, separating- --; *das Sortirsieb; Crible, tamis m. (plomb de chasse).*
 --s and shaking-frame of the corning-house; *die Kornmaschine mit Sieben; Grenoir à cribles m.*
 -- for sorting sugar-plums (conf.); *das Sortirsieb; Assortissoir m.*
 -- with a wide mouth (met.); *der Keubel; Crible, tamis, sas m.* [Batterie f.]
 -- bottom; *der Siebboden;*
 -- box; *der Siebkasten; Caisse à crible f.*
 -- cloth, american --; *amerikanisches Sieb, Beuteltuch; Baritean m.*
 -- frame; *der Sieblauf, die Einfassung eines Siebes; Bord du crible m.*
 -- frame (chem.); *das Kreuzholz, Tenakel; Châssis en bois.*
 -- hoop; *der Siebrand, Siebeschlag, die Siebschienen, Siebeisen, Siebränder; Cerche, cerce f.*
 -- machine, separating --; *die Siebmachine zum Auslesen und Abtheilen; Crible-trien m.*
 -- maker, sievier; *der Siebmacher, (oder Siebhändler); Criblier, tamisier m.*
 -- stand (chandl.); *der Siebstand; Chevette f.*
 -- toppings (lead-sm.); *das obere Bleierz im Rührfass; Couche de plomb supérieure f.*
 to Sift, sieve; *sieben, durchsieben, sichten; Passer au tamis, tamiser.*
 --, sieve (met.); *durchsetzen, in oder durch das Sieb setzen; Cribler, sasser.*
 -- (mill.); *absieben; Sasser.*
 --, bolt (min.); *durchwerfen, rüttern, die Kufen aushalten, Erze von Sand und Steinscheiden; Egrapper.*
 -- again, bolt again; *durchbeuteln, durchsieben; Ressasser.*
 -- coal; *die Kohle sichten, sondern; Parer le charbon, trier, ranger.*
 -- sand by a sieve; *den Sand aieben; Passer le sable au panier.*
 --, screen the sand; *den Sand durchwerfen; Passer le sable au crible, à la claie.*
 -- through the upper separating-sieve (powder-m.); *durch das obere Scheidesieb sieben; Surégaliser.*
 Sifter s. Cleaner.
 --, das Sichtzeug; *Tamiseur m.*
 -- (coal); *Kohlenträger der das Geschäft nicht regelmässig*

treibt; Garçon charbonnier d'ocasion m. [seur m.]
 sifter (gl. m.); der Sieber; Tamisier (mill.); der Sieber, Mehlbeutel, Bäckerscheider; Sasseur m.
 — picker (min.); der Klaubhammer; Marteau de triage m.
 — of potash (gl. m.); der Laugenaschen Sieber; Tamiseur n. and separator; der Ventilatorapparat zum Sieben und Abtheilen; Ventilateur cribleur-diviseur m.
 Sifting, bolting; das Durchsieben, Sieben, Sichten; Sassage, sassement, tamisage, criblage m.
 — (met.); das Siebsetzen, die Siebwäsche, Siebsarbeit; Criblage, lavage du minéral dans un tamis m.
 — s; der Abgang beim Sieben, Siebmist, das Siebsel, Aussiebsel, Weggesiebte; Criblure f.
 —, coarse —; das grobe Siehen des Metalls; Tamisage de métal brut m.
 — s of cochineal (dye); Cochenillenbergang; Duvet m., criblure f. de cochenille.
 — of the scoria (met.); das Sieben der Schlacken; Désornage m.
 — through the fine separating-sieve (powder-m.); das Sieben durch das feine Scheidesieb; Sous-égalisation m.
 —, trough for — ore in (min.); das Siebwerk; Huche à tamiser, passoire f., égrappoir m.
 — cask (gl. m.); das Siebfass; Bague m. [Sas mécanique m.]
 — machine; die Siebmaschine;
 to Sight (surv.); mit den Augen messen, gerade sehen; Borneyer.
 Sight, aim, guidon, back — (gunsm.); der Abseher, das Korn, Richtkorn, Visir, hintere Abseher, die Fliege; Visière, mire f., point de mire, bouton m. [Lumière f.]
 — (instr.); das Absehen, Sehen;
 — (surv.); der Abseher, das Korn, Richt-, Visirkorn, die Fliege; Bouton, point de mire m., mire, visière f.
 — hole; das Visir an einem Grabbogen; Visière f.
 — vane s. Alidade.
 — vane level; der Wasserpass mit Dioptern; Niveau d'air avec pinnules m.
 Sigmoid, shaped like a swan's neck; schwanenfahnenförmig; S, en S.
 to Sign for press (typ.); das Imprimatur geben; Mettre le bon à tirer.

Sign s. Sign-post.

—, mark (min.); die Gegen-, Erb-, Markscheidestufe; Marque de reconnaissance f.
 — or note of exclamation (typ.); das Ausrufungs-, Ausrufzeichen; Point exclamatif, interjectif, d'exclamation, d'admiration m.
 — of interrogation (typ.); das Fragezeichen; Point interrogatif, d'interrogation m.
 — of quotation, inverted commas (typ.); das Anführungsquadrat oder Zeichen; Cadrat creux m.
 — of reference; das Nachweisungszeichen; Pied-de-mouche, renvoi m.
 — for spacing (typ.); das Verstärkungszeichen; Signe pour espacer les lettres n.
 — painter; der Schildermaler; Peintre d'attributs m.
 — painting; die Schildermalerei; Peinture d'attributs f.
 — post, — board, show-board, facia; das Schild an Häusern, Haus-, Aushängeschild, Zeichen; Enseigne f., écusson m.
 to Signal, make a signal (tel.); Signal geben, signalisiren; Faire un signal.
 Signal, distance —, auxiliary —, station — (railw.); das Einfahrtssignal; Signal à distance, avancé m.
 — of distress; das Nothsignal; Signal de détresse m.
 —, optical —; das optische Signal; Signal optique m.
 — bell (mill.); die Warnglocke; Sonnette d'appel f.
 — box (railw.); die Signalthütte, Signalstation; Station à signaux f.
 — discs, two — of different size (railw.); die Signalscheiben von verschiedener Grösse; Jeu de signaux m.
 — cord; das Signalseil; Corde à signaux f.
 — lamp (railw.); die Signallampe; Lampe de signaux f.
 — ship, fire-watch; die Brandwache, das Wachtschiff; Vaisseau de garde m., patache f.
 — sky-rockets; Signalraketen; Fusées du signal f. pl.
 Signalman (railw.); der Zeichen-, Signalgeber; Signaliste, passeur m.
 Signalmen (railw.); Bahnwärter; Gardiens de chemin de fer m. pl.
 Signature (mns.); die Vorzeichnung; Clef f., armer la clef.
 — (typ.); das Bogenzeichen, die Signatur; Signaturo f.

Signature of the first sheet (typ.); das erste Bogenzeichen; A.

Signet-ring; der Siegelring; Signet m., chevalière, bague chevalière f.

Silent, to rest, to be — (tel.); in Ruhe sein (Tasten); Être au repos.

— apparatus (tel.); der Ausschalter, Wechselapparat (zur Ausschliessung der Wechselstation); Appareil silencieux, rhéotome m.

Silesia lawn; die schlesische Schleierleinwand; Linen de Silésie m.

— linen; die schlesische Leinwand; Toile de Silésie f.

Silex-stone for mill-stones; der Mühlsteinguanz; Molarrito f.

Silhouette; der Schattenriss, das Schattenbild; Silhouette f.

Silica, oxide of silicium; die Kieselerde, das Siliciumoxyd; Silice f., oxyde de silicium, silic m.

—, hydrated —; das Kieselerdehydrat; Silice hydratée.

— carbonate of zinc, cadmia, yellow tellurium; der Galmei, das Gelberz, luftsaures Zinkerz; Zinc oxyd jaune, zinc calaminaire m., calamine, cadmie fossile f. [Silicate m.]

Silicate; kiesel saures Salz; —, alkaline —; alkalisches Silicat; S. alcalin.

— of alumina; kiesel saure Thonerde; das Thonerdesilicat; S. d'alumine.

— of bismuth, bismuth-blende, arsenical bismuth; das Kiesel-, Arsenwismuth, Eulytin, die Wismuthblende, dekaëdrische Demantblende; S. de bismuth, arsénure de bismuth m.

— of iron; das Eisensilicat, kieselreiches Eisenerz, kiesel saures Eisenoxydul; S. de fer.

—, anhydrous — of iron; kiesel saures Eisenerz, wasserfreies kiesel saures Eisen; S. de fer anhydre, fer silicaté anhydre m. [de plomb.]

— of lead; das Bleisilicat; S.

— of lime; das Bleioxydsilicat, der kiesel saure Kalk; S. de chaux.

—, lamellar — of lime, tabular spar; der Schufstein, Tafelspath, Wollastonit, Kieselkalkspath, Grammit; Chaux silicatée laminaire f., spath en tables m.

— of manganese; der Rhodonit, Manganaugit, Mangan-

kiesel; Rhodonite, manganèse oxydë silicifère m.
Silica of peroxide of iron; *kieselsaures Eisenoxyd*; *Persilicate de fer m.*
 — of protoxide of iron and of manganese; *das Doppelsilicat von Eisen und Mangan*; S. de protoxyde de fer et de manganèse.
 — of radiant fibrous zinc; *der Kieselkupfergalmei*; *das Kieselzinkerz*; S. de zinc fibro-rayonneux.
 — of zinc, siliceous oxide of zinc; *Kieselgalmei*, *Kieselzink*, *kieselsaures Zink*; S. de zinc, zinc oxydë silicifère m.
 —, anhydrous — of zinc, Willemite, hebetine; *das wasserfreie kieselsaure Zinkoxyd*, *der Willemit*, *Wilhelmite*; S. de zinc anhydre, willemite, hébétine f.
 —, hydrous — of zinc; *das Kieselzinkerz*, *der Kieselgalmei*; *Hydro-s. de zinc*.
Silicic; *kieseldehaltig*; *Silicé*.
Silicide; *die Kieselverbindung*; *Siliciure m.*
 — of aluminium; *das Aluminiumkieselmetall*; *Siliciure d'aluminium n.*
Silicification; *die Verkiesselung*, *Verwandlung in Kiesel*; *Silicatisation f.*
Silicified, *silicated*; *verkiesselt*, *kieselsauer*, mit *Kieselsäure* geschwängert; *Silicaté*.
to Silicify; *verkiesseln*, in *Kiesel* verwandeln; *Silicater*, *silicatiser*.
Silicious; *kieselartig*, *kieselhaltig*; *Siliceux*, *quartzifère*.
Silicium, *silicon*; *die Basis der Kieselerde*, *der Kieselstoff*, *Kiesel*, *das Kieselmetall*; *Silicium m.*
 —, hepatic —; *rhomboëdrischer Eisenkies*; *Silice hépatique f.*
Silico - carbonate of zinc, cadmia, yellow tellurium, cadmia fossilis; *der Galmei*, *Zinkspath*, *das Gelberz*, *Kieselzinkerz*; *Cadmie fossile*, *calamine f.*, *zinc calaminaire*, *zinc oxydë jaune n.*
Siliginosity; *der Mehl-*, *Stärkegehalt*; *Siliginosité f.*
Silk, *silken*, *silky*; *von Seide*, *seiden*; *De soie*.
 —; *die Seide*; *Soie f.*
 —, ardassine —; *die Perlen-seide*; S. ardassine, *ablague*.
 —, Bengal —; *bengalische S.*; *Bélelacs n. pl.*
 —, best quality of Bengal —; *erste Sorte bengalischer S.*; *Tani m.*

Silk, *bleached* —; *gebleichte S.*; S. blanche.
 —, superfine China —; *die Tanny*; S. de Chine superfine.
 —, to clean the — whilst or after reeling; *säubern*; *Aiguiller*.
 —, coarse — round the cocoon, outside layer of a cocoon; *die rohe, erste Lage an einem Cocon*; *Frison m.*, *bourrette*, *blaise f.*
 —, coarse knotty —; *gemeine knotige S.*; S. bouchonneuse.
 — of perforated cocoons; S. von durchlöchernten Cocons; *Bombycine*, *galette f.*
 —, corded — fabric; *die Faille*, *der gerippte Taffet*; *Faille f.*
 — and cotton tissue; *die Soie*; *Tissu s. et coton m.*
 — and cotton stuff; *das Seiden- und Wollzeug*; *Mignonne f.*
 —s, crossed —; *gekreuzte S.*; *Soies encroisées f. pl.*
 —, to get the — crystallized (dye); *die S. sich beissen lassen*; *Se glacer*.
 —, dressed —; *die zubereitete S.*; S. apprêtée.
 —, embroiderer in —; *der Seidensticker*; *Brodeuren s. m.*
 —s, workshop for figuring —; *die Seidendruckerei*; *Atelier d'un gauseur m.*
 —, first — of — worms; *die erste S. der Seidenwürmer*; *Araignée f.*
 —, flocky —; *knotige, flockige S.*; S. bourre.
 —, gold or silver-spun —; *die Glasse*; S. filée d'or ou d'argent.
 —, half boiled —; *halbgekochte S.*; S. mi-cuite, *de mi-cuite*, *soupée*.
 — handkerchief, handkerchief; *huut gedruckter Taffet*; *Foulard m.*
 —, India —; *der Savvalund*; S. des Indes.
 —, common Indian —; *gemeine indische S.*; *Bariga m.*
 —, fifth quality of India —; *der Saubund*; *La cinquième sorte de s. indienne*.
 —s, Indian half —; *indischer Halbzug*; *Cherconné f.*
 —, strong Indian —; *schwerer ostindischer Seidenstoff*; *Gourgoure*, *gourgourand m.*
 —, Italian —; *die Liceneseide*; *Différentes soies tissées d'Italie*.
 —, levantine —; *levantinische S.*; *Béledincs f. pl.*
 —s, light figured —; *leichter gemusterter Seidenzeug*; *Brillantine f.*
 —, loose —; *die lose S.*; *Bave f.*

Silk, lot of — to be dyed in black (dye); *der schwarz zu färbende Pack S.*; *Cbaudrée f.*
 —, Mongolian —; *die Savand-seide*; S. mongole.
 —, netting —; *die Strickseide*; S. à filet.
 —, second quality of netting —; *die Tribblinseide*; S. à filet de deuxième qualité.
 —, oiled —; *Wachstaffet*; *Tafetas ciré n.*
 —, packed-up —; *verpackte S.*, *Bund-*, *Stosseide*; S. en bottes. [Vonnine f.]
 —, Persian —; *persische S.*; —, fine Persian —; *die Legie*, *Legisseide*, *seine persische S.*; *Légis*, s. légis f.
 —, finest Persian —; *erste Sorte persische S.*; *Ardayssines f. pl.*
 —, prepared — of cocoon; *die zubereitete Coconseide*; *Cocoonille f.*
 —, ravelled —, — ravelled out; *ungezwirnte S.*, *die Seidefasern*; *Efsiloch f.*
 —, raw —, unboiled, unscoured —; *die rohe, unentschälte, ungekochte S.*, *Bast*, *Greg-*, *Rohseide*; *Grège m.*, s. grège écru, non ouvrée f.
 —, raw —; *der Knäuel ungeponnener S.*; *Matasse f.*
 —, raw — from the East; *rohe Levantinerseide*; *Biasse f.*
 —, raw unbleached —; *die ungekochte, unentschälte S.*, *Rohseide*; S. crue, écru, flasse f.
 —, refuse —, floss —; *die Abgänge von der S.*, *schlechte Flock*, *Wirrseide*; S. contaille.
 —, rich —; *starke S.*; S. forte.
 —, sewing —; *die Cusirseide*, *Cusir*, *Näheide*; S. à coudre.
 —, to shave the —; *die S. zurichten*, *ausschütteln*; *Dresser la s.*
 —, slack —; *die Stick-*, *Plattseide*, *flache S.*; S. à broder, *plate*, s. floche.
 —, stitching —, gross —; *die Steppseide*; S. à piquer.
 —, thrown —; *gesponnene, verarbeitete S.*; *Soie monlinee, courée*.
 — between tram and organzine; *Mittelgattung zwischen Organzin und Trama*, *falsche Organzineide*; *Tramsans filé m.*
 —, twilled —; *geköppter Seidenzeug*; *Chânette f.*
 —, twilled — fabric; *geköppter Seidenzeug*; *Grenadine f.*
 — with an additional twist after dyeing (dye); *nach dem Färben nochmals gezwirnter Seidenfaden*; *Marabont m.*

Silk, twisted —; die *Cursivseide*, gewirnte *S.*; Retordage *m.*, *s.* torse.
 —, twisted — of two ends; *Seidenschur* aus zwei scharf gedrehten Strähnen; Rondeletterie *f.*
 —, threefold twisted —; dreifädig gewirnte *S.*; Cloche-pied *m.*
 —, undressed —; die *unzubereitete S.*; *S.* non apprêtée.
 —, unprepared —; unpräparierte *S.*; *S.* en moches.
 —, unravelled — or thread; der *Fasen*, die *Zupfseide*; *Parfilure f.*, barbes, effilures, effilques *f. pl.*
 —, untwisted —; ungedrehte *S.*; *S.* floche.
 —, vegetable —; die *Pflanzenseide*, der *Manillahaut*; *Chanvre de Manilla m.*, *s.* végétale.
 —, velvet like — with two wests, one fine and the other thick; *indischer Sammet*; *Gros des Indes m.*
 —, watered —; *Seidenmohr*; *Moiré de s. m.*
 —, wrought, thrown —; gewirnte, verarbeitete *S.*; *S.* ouvrée, ouvragée, *s.* moulinée.
 —, bobbin —, roller, reel of —; die *Seidenrolle*, *Spindel*, *Seide*; *Bobine de s.*, *cannette de s. f.*
 —, bobbin, large —; wagerechte Spule in der *Seiden-spulmühle*; *Roquette f.*
 —, breeder; der *Seidenzüchter*; *Magnanier m.*
 —, camlet; der *Seidenkamelot*; *Camelot de s. m.*
 —, camlet, mixed —; der *halbseidene Kamelot*; *Camelot demi-a.* [*Purgeuse f.*]
 —, cleaner; die *Seidenputzerin*;
 —, cotton (Bombox); die *Seidenbaumwolle*, *Seidenwolle*; *Laine soyeuse*, *coton*, *duvet du fromager*, *du cotonnier m.*
 —, damask weaver; der *Seidendamastweber*; *Tisserand de damas de s. m.*
 —, district; der *Bezirk* in dem der *Seidenbau* betrieben wird; *Pays séricole m.*
 —, doubling machine; der *Seidedoppler*; *Aspe-guindre m.*
 —, dresser; der *Glanzer*, *Glanzgeber*; *Lustreur m.*
 —, dresser; die *Zurechtmacherin* der *S.*; *Metteuse en main f.*
 —, dressing; das *Zurechtmachen* der *S.* auf dem *Nadelholz*; *Mettage en mains m.*
 —, dyer; der *Seidenfarber*; *Teinturier en s.*, *sur s. m.*
 —, embroidery; die *Seidenstickerei*; *Broderie en s. f.*

Silk-serret, narrow ribbon, favour; das *Bandabzeichen*, *dünne und schmale Seidenband*; *Faveur f.* [*Flenret m.*]
 —, ferret; der *Rolddamast*;
 —, fibres, agglutinated —; die *zusammengeklebte Rohseide*; *Ecale f.*
 —, frame; der *Seidenstickerahmen*; *Métier à broderie en s. m.* [*Lustre de s. m.*]
 —, gloss; der *Seidenglanz*;
 —, goods, —s; die *Seidenwaare*, der *Seidenzeug*; *Soierie f.*
 —, grower, owner, proprietor of a — worm nursery; der *Seidenbauer*, *Seidenzüchter*; *Educateur de vers à s.*, *maguanier m.*
 —, husbandry; der *Seidenbau*, die *Seidenzucht*; *Industrie séricole*, *séricole f.*
 —, industry; das *Seidengewerbe*; *Industrie sétifère f.*
 —, lace; *Blonden*; *Blondes f. pl.*, *toilé m.*
 —, list, border-thread (weav.); der *Kantenfaden*; *Cordeline f.*
 —, lustring; *Glanztaffet*; *Taffetas glacé m.*
 —, manufactory, —mill; die *Seidenfabrik*, *Seidenmühle*; *Fabrique de s.*, *soierie f.*
 —, mercer; der *Seidenhändler*; *Marchand de s.*, *de soieries m.*
 —, mill, —manufactory; die *Seidenspinnerei*, *Seidenfabrik*, *Filander*; *Filature de s.*, *fabrique de s. f.*
 —, mill, throwing-mill, —throwing mill, —engine; das *Seidenflatorium*, die *Seidenmühle*; *Machine à organiser* *s.*, *escaladon*, *moulin à s.*, *m.*
 —, mill, Piedmont —; der *piemontesische Zwirnhäspel*; *Aspe de tors du Piémont m.*
 —, moth *s.* — worm.
 —, muslin; der *Seidenmusselin*, *leichte Seidenstoff*; *Mous-seline de s. f.*
 —, nursery; die *Seidenzüchterei*, *Rauperei*; *Magnanerie f.*
 —, nurseryman; der *Eierzüchter* zum *Seidenbau*; *Greneur, graineur m.*
 —, paper (bowern.); *Seidenpapier*; *Serpento f.*, *papier de serpiente m.*
 —, printing; der *Seidendruck*; *Impression des étoffes de s. f.*
 —, reel; die *Spulmühle*, der *Seidenhäspel*, das *Spulrädchen*; *Escaladon m.*, *tavelle f.*
 —, reel; der *Coconhäspel*; *Aspe de filature m.*, *falloue f.*
 —, reeler (woman); die *Seidenhäpplerin*; *Filatrice, tounneuse f.*

Silk-reps; der *sammeltartige Seidenreps*; *Simuline f.*, *ve-lours simulé m.*
 —, ribbon; das *Seidenband*; *Ruhan de s. m.*
 —, ribbon, superfine —; das *Seiden-, Tafelband*; *Fin double m.*
 —, shuttle; das *Seidensticker-schiffchen*; *Navette de brodeur en soie f.* [*de s. m.*]
 —, sieve; das *Seidensieb*; *Tamis*
 —, spinner, —thrower; der *Seidenspinner*; *Filateur, fileur de s.*, *tireur séricaire m.*
 —, spinning; die *Seidenspinnerei*; *Filature de s. f.*
 —, spinning-mill; die *Filander*, *Seidenspinnerei*; *Filature f.*
 —, stick (dye); der *Seidenpflock*; *Lissoir m.* [*s. f.*]
 —, stuff; *Seidenzeug*; *Toile de*
 —, stuffs; *Seidenstoffe*, *Seidenwaaren*; *Soieries f. pl.*
 —, stuff, China —; die *Saya*; *Sina*, *soierie chinoise f.*
 —, stuff, chinese — with large painted designs; der *Lampas*; *Lampas m.*
 —, stuff, figured — for dresses; ein gewirkter *Seidenzeug*; *Courant m.*
 —, stuff, gold and silver-flowered —; der *Siamsköningstoffs*; *Soierie à fleurs d'or et d'argent f.*
 —, stuff, heavy —; *Hühnerfell*; *Pean de poule f.*
 —, stuff, Indian —; der *Gingiras*; *Gingiras m.*
 —, stuff, milled —; der *halbseidene geköpte Seidenzeug*; *Silveret m.*
 —, stuff, striped Indian —; gestreifter, *indischer Seidenzeug*; *Cancagnas*, *cancagnas m.*
 —, stuff, light —; leichter *Seidenzeug*; *Doucette f.*
 —, stuff, ribbed —; gerippter *Seidenzeug*; *Cannelé*, *gros de Tours m.*
 —, stuff, strong —; schwerer *Seidenzeug*; *Drap de s. m.*
 —, thread; die *Seidenfaden*, das *Seidengarn*; *Fil de s. m.*
 —, threads or -web in gold fabrics (weav.); der *Durchschuss* von *Seidenfäden* im *Goldstoff*; *Accompagnage m.*
 —, thread, half twisted —; die *Halbzwirnseide*; *S. floche*.
 —, thread to replace the broken ones, for tying up broken ones; der *Knupfel-längel*, das *Nachlegenarn*, die *Ergänzungseide* für *Fadenbrüche*; *Jointe f.*, *lingard*, *fil de remplacement*, *fil pour renouer les fils rompus m.*

Silk-thread, raw — after the first twist; die Rohaeide nach der ersten Zwirnung, das Seidengarn; Poil m.
 — thread with very little twist; Seidenfaden mit wenig Zwirn; Ovale m.
 — thrower, — throwster; der Seidenapinner, Seidenzwirner, Seidenbereiter; Filateur de soie m.
 — throwing, — twining; des Zwisten, Zwirnen, Zurichten der S.; Moulinage de la s. m.
 — throwing-mill, throwing-mill, — engine; die Organsinnmühle; Moulin à organsin m.
 — tuft; seidenes Büschel; Fre-luchée f., freluchet m.
 — twist; der auf Seide gesponnene Gold- oder Silberfaden; Argent ou or filé sur soie m.
 — twister; der Seidendreher; Doubleur de soie m.
 — twisting; die Seidendreherei, Seidenweberei, das Zwirnen der S. auf der Zwirnmühle; Doublage, tordage m.
 — twisting machine; die Seidenzwirnmachine; Ovale m. [Soierie f.]
 — trade; der Seidenhandel;
 — velvet with cotton and — wefts; der Seidensammet mit baumwollenem und seidenem Einschlag; Crevelle f.
 — velvet with a double pile; der Seidensammet mit doppeltem Flor; Deux-poils m.
 — warp and worsted-wool fabric; der Chaly, Ziegenhaarzeug; Chaly m.
 — waste; der Schappen; Déchet de la s. m.
 — waste, waste, — flock, —; die Flock-, Floret-, Wirr-, Galetseide, Seidenmhalle; Bourre de s., s. en flocons, estrasse, extrasse, cardasse, strasse f., galettes f. pl., capiton m.
 — weaver; der Seidenweber, Seidenwirker; Bouraaber, tisserand en s. m.
 — weaver's industry; die Seidenweberei; Industrie séri-gène f.
 — weaver's trade; die Seidenweberei; Fabrication de la s. f.
 — weaver who works indoors; der Hausweber; Canut m. [Soie du tramo f.]
 — welt; die Einschlagsseide;
 — worm; der Seidenwurm, Seidenfalter, Seiden-, Mantelweber, Seidenraupe, Seidenmotte; Ver à s., magnou m.
 — worms, renewed appetite of — after having thrown

off their skin; der Heiss-hunger der Seidenwürmer nach der Häutung; Frêze f.
 Silk-worms, arranging the bushes or fagots for —; der Holzbau für Seidenwürmer; Boisement m.
 — worms, black disease of —; das Schwarzwerden der Seidenwürmer; Négrone f.
 — worms, bad disease of —; böse Krankheit der Seidenraupen; Morts-plats m. pl.
 — worm, disease of the —; Krankheit der Seidenwürmer; Brulée f.
 — worm, diseased —; der kranke Seidenwurm der sich ohne zu spinnen verpuppt; Courbot m.
 — worm, diseased —; der kranke verkümmerte Seidenwurm; Capelan m.
 — worms having two generations pr. annum; Seidenwürmer die zweimal im Jahre brüten; Bivolines f. pl.
 — worms, giving — a double space; Seidenwürmern mehr Raum geben; Dédoublement m.
 — worms infected with gattine; Seidenwürmer die an der Gattine krank sind; Harpions m. pl.
 — worms disease; eine Krankheit der Seidenwürmer; Rouge m.
 — worms, stunted —; verkümmerte Seidenwürmer; Petits m. pl.
 — worms, unproductive —; Jungferneier, unfruchtbare Seidenwürmer; Graines vierges f. pl.
 — worms, — from wild —; S. von wildlebenden Seidenwürmern; S. sauvage.
 — worm nursery, — growing establishment, cocoonery; die Seidenzuchtanstalt, Seidenrauperei, Rauperei, das Seidenpuppenhaus, Ruppenhaus; Coconnière, magnanière, vererie, magnanerie f., magnanage m.
 — yarn, spun —; die gesponnene Seide, das Seidengarn; S. filée.
 Sill s. Butment of a sablier.
 — threshold; die Schwelle, das Schwellbret; Seuil m.
 — foundation of stairs, sleeper of stairs; die Treppensohle, Sohlbank, Schwelle, Unterlage, Treppengrundschwelle, der Treppenrost; Patin m.
 — (arch.); die Sohlbank, das Sohlband; Tablette d'appui f.

Sill, window-ledge (arch.); die Fensterrohbank, Fenster-sohle, Fensterschwelle; Seuil de fenêtre m., banquette f.
 —, capping-piece of a grating, sleeper, ledger, grating-beam (build.); die Rostschwelle; Sablière, plate-forme, longrine de grillage f.
 —, sole, ground — timber, ground-sleeper (carp.); der Grund-, Klai balken, die Grundschwelle, das Grundholz; Racinal m.
 — (carriage); die Schwelle; Dessautement m.
 —, ledger, jaffer of a grating, grating-beam (hydr.); die Rostschwelle, Ledge, der Schwellrost; Plate-forme d'un grillage, sablière f.
 — of a pile-engine; die Ramm-schwelle; Semelle de sonnette f.
 — s, to put — (carp.); ver-schwellen; Mettre une sablière.
 — of a stay; die Erdlade; Semelle d'étaie f.
 Sillimanite; der Sillimanit; Sillimanite f.
 Silo, corn-pit; die Getreide-, Korngrube, der Kornkeller; Silo à blé m.
 to Silver, foliate; belegen, Glas mit Folie belegen; Mettre au tain, étamer, argenter.
 — lead; das Silber aus altem oder frischem Blei scheiden; Désargenter le plomb, extraire l'argent du plomb.
 — over, plate or do over with silver; mit Silber belegen, versilbern; Argenter.
 Silver, of silver, silvery; silbern; D'argent.
 —; das Silber; Argent m.
 —, — coin; das Silber, die Silbermünze; A. blanc.
 —, account of dug silver; der Silberzettel; Etat de l'a. m.
 —, assuage of —; die Silber-gare; Affinage de l'a. m.
 —, amalgam of —, alligation of —, argentale mercury; des Silberamalgama, die Silberlegirung; Argent moulu, mercure argentale, amalgame d'a.
 —, ammoniacal oxide of —; das Ammoniaksilberoxyd; Oxyde d'a. ammoniacal m.
 —, quantitative analysis, estimation of —; die quantitative Bestimmung des Silbers; Dosage de l'a. m.
 —, antimonial —; das Spies-silber, Antimonsilber, Spiessglas-silber, der Silber-spiessglanz; A. antimonial, antimonieure d'a. m., discrase f.
 —, argil mixed with —; der

- Silberletten*; Argile mêlée d'argent f.
- Silver**, arsenical —, sublimate; *das Arséniksilber*; A. arsénical, arsénieu d'a. m.
- , auriferous —; *goldhaltiges, güldiges Silber*; A. tenant or.
- , of base alloy; *geringhaltiges Silber*; A. bas, bas a.
- , beaten —, —leaf, leaf —; *das Blattsilber, die echte Folie, Silberfolie, geschlagenes Silber*; A. battu, a. en feuilles, feuille d'a. f.
- , black —, earthy —, earthy —glance; *der Silbermull, die Glaserzschwärze, Silberschwärze*; A. noir terreux.
- , black —, brittle sulphide of —, brittle —glance, stephanite; *das Russilber, Sprödglasserz, der Melanglanz, das Sprödglasserz, Schwarzguldigerz*; A. noir antimonisé, sulfuré noir, gris sulfuré fragile, pastrrose m.
- , black prismatic —ore, sulphureted black —, black —glance; *die prismatische Silberschwärze, das Röschgewächs*; A. noir prismatique, sulfuré noir.
- , to bring the — into the mat; *Silber in den Rohstein bringen*; Faire passer l'a. dans la matle.
- , to bring the — into the work; *Silber in das Werk bringen*; Faire passer l'a. dans le plomb.
- , broken silver for the melting-pot; *Bruchsilber*; Argenterie cassée f.
- , bromic —, plata verde; *das Bromsilber, der Bromit*; Bromore d'a. m.
- , China —, pakfong, german —, white metal, argentine; *das Neusilber, Perusilber*; A. chinois.
- , coined —, —coin; *gemünztes, ausgemünztes Silber, die Silbermünze*; A. monnayé, denier de monnaie m.
- , cold —; *das Kaltsilber*; Chanx d'a. à argenter f.
- , dendritic native —; *das dendritische, baumartige, gediegene Silber*; A. natif variété dendritique.
- , to determine the amount of — contained in the ore; *das Silber angeben*; Indiquer l'a.
- , deutofulminate of —, fulminating —; *das Knallsilber, knallsaure Silber*; A. fulminant, deutofulminate d'a. m.
- , containing dross; *Aftersilber*; A. saux.
- Silver**, false —; *unächtcs Silber, Falschsilber*; A. faux.
- , fine —, refined —; *das Brandsilber, Kapellensilber, feines, 12löthiges Silber*; A. de compelle, fin, affiné, coupellé, purifié.
- , fine smoked —; *goldartig angelaufenes Rauchsilber*; A. fin fumé. [frisé.]
- , friezed —; *Kraussilber*; A.
- , fulminating —, Berthollet's fulminating —; *Berthollet's Knallsilber, das Silberoxyd-Ammoniak*; A. fulminant de Berthollet, ammoniure d'a. m.
- , german —, pakfong, tutenag; *das Argentan, Neusilber, Weisskupfer, Pakfong*; A. d'Allemagne, anglais, maillechort m. [A. doré, verni.]
- , gilt —; *vergoldetes Silber*;
- , gilt by enamelling; *in Feuer vergoldetes Silber*; A. doré au feu, vermeil m.
- , grains of — sticking to the edge of the hearth; *das Herdkorn*; A. en grenailles au bord de foyer.
- , granulated —; *granulirtes Silber*; A. en grains.
- , grey —, carbonate of —, Plata azul, Selbite; *das Silbercarbonat, Grausilber, luftsaure Silber, blaue Silber, der Selbit*; A. carbonaté, carbonate d'a., Selbite m.
- , lamellar —; *ungeflossenes Silber*; A. lamelleux.
- , contained in the lead of the hearth; *der Herdgehalt*; A. contenu dans la matle.
- , the — lightens; *das Silber blickt, geht in Blumen*; L'a. fait l'éclair.
- , lightened, pure, fined —; *das Blicksilber, bergfeine, gewachsene Silber*; A. d'usine, affiné.
- , the — is on the point of lightening; *das Silber eilt in Spor*; L'a. va faire l'éclair.
- , liquid —; *flüssiges Silber, der Silberfluss, Silberteig, im Fluss stehendes Silber*; A. en bain, en pâte.
- , molybdic, molybdenic —; *das Wasserbleisilber*; A. molybdique, tellurure de bismuth m.
- , argentum musivum, mosaic —, base — powder; *das Musivsilber*; A. mussif.
- , native —, common native —, hexahedral —; *gediegen Silber, derbes, gewachsenes Silber, hexaedrisches Silber, Jungfersilber*; A. natif vierge, a. en feuilles de fougère.
- Silver**, of —; *Silber . . .*; Argentique.
- , ore rich in —; *der Silber-ruf*; Minéral chargé d'a. m.
- , oxydated —; *oxydirtes Silber*; A. oxydé.
- , of parting; *Scheidsilber*; A. de départ.
- , pinea of — (met.); *der Silberkuchen*; Pigne d'a. f.
- , plumose —; *das Federsilber*; A. en plumes, sulfure d'antimoine capillaire m.
- , precipitate of —; *der Silberniederschlag*; Précipité d'a. m. [Silber; A. précipité.]
- , precipitated —; *das Fall-*
- , purest —; *das Capellen- oder Treibsilber, feines S.*; A. de coupelle.
- , refining of —; *die Silberbreimerei*; Affinerie d'a. f.
- , regulus of —; *der Silberkötig*; Régule, culot d'a. m.
- , reticulate native —, capillary native —, filamental ore; *das Bürsterz, Bürstenerz*; A. vierge capillaire.
- , rich in —; *reich an Silber*; Argenteux.
- , the — rises and falls in the bath; *das Silber steigt und fällt im Bade*; L'a. fait opale.
- , scorified —; *verschlacktes Silber*; A. en chaux.
- , seed of — (met.); *der kleine Silberkuchen*; Petite pigne d'a. f. [A. en coquilles.]
- , shell —; *das Muschelsilber*;
- , smoked —; *feines Rauchsilber*; A. fin fumé.
- , soot of — (met.); *der Silberrauch*; Fumée, suie d'a. f.
- , spicular —; *das Aehrensilber, die Aehrengrauen, ährenförmiges Graukupfererz, die Kornähre*; A. en épis, spiciforme (cuivre sulfuré gris), marne argentifère f., sulfure de cuivre argentifère m.
- , sprig of capillary —; *der Silberzahn, gediegen Silber in Zacken gewachsen*; Tige d'a. natif f.
- , spun —, spun —, thread; *gesponnenes Silber, der Silberfaden, das Silbergespinnnet, Fadensilber*; A. en fils, on fils, filé, trait, fil d'a. m.
- , standard —, — with the assay-stamp; *das Probesilber*; A. au titre.
- , stratum of — (min.); *das Silberflöz*; Couche de minéral d'a. f.
- , telluric —, tellurite of —, Hessite; *das Tellursilber*; A. telluré, tellururo d'a., Hessite m.
- , at twelve penny weights;

16 lüthiges Silber; A. à douze deniers.
 Silver, vein of — (min.); die Silberader, der Silbergang; Veine f., filon m. d'a.
 —, white dull — obtained from nitrate of silver on charcoal; weisses mattes Silber aus Silbernitrat auf einer brennenden Kohle; A. ardent.
 —, worked up —; verarbeitetes Silber; A. travaillé, en oeuvre.
 —, wrought —; verarbeitetes Silber; A. orfévri, ouvré.
 —, yellow —; das Gift, die Gibe; Minéral jaune, or natif m., mine d'a. molle jaunâtre f.
 —, alloy (gold.); die Silberlegirung; Blane n.
 —, amalgam; das Silberamalgam, der dodekaëdrische Merkur; Amalgame d'a. m.
 —, ashes, grains of —; das Schrotsilber, Dunstsilber; A. de cendrée, de cendre.
 —, beater; der Silberschläger; Bateau d'a. m.
 —, brocade; der Silberstoff; Drap d'a. m.
 —, characters, impression taken upon — (typ.); der Silberdruck, Buntdruck; Impression tirée sur des caractères d'argent f. [d'a. f.]
 —, cloth; das Silbertuch; Toile
 —, cloth, weaver in — s. Silver-weaver.
 —, cloth, art of weaving in — s. Silver-weaving.
 —, coin; die Silbermünze; Monnaie d'a. f.
 —, colour, — coloured, silvery, silvery — hued, — white; silberfarbig, silberfarben; Couleur d'a.
 —, combined steel s. Silver-steel.
 —, copper, spanish grey —; der Negritos; Cuivre gris argentifère d'Espagne m.
 —, edge; der Silberrand an plattirten Waaren; Bordure d'a. en a. f.
 —, fabrics; der Silberstoff; Stoffe à fond d'a. f.
 —, fir (Picea picea); die Weiss-, Edel-, Silber-, Mastanne; Sapin à feuilles d'if m.
 —, foil; die echte Folie, Silberfolie; Feuille d'a. f.
 —, gilt; das Goldsilber; Vermeil m.
 —, gilt, gilt —; in Feuer vergoldetes S.; Vermeil m.
 —, glance, vitreous —, sulphuret of —; das Glanz-, Glanzthierz, Schwefelsilber, der Silberglanz, das Glaserz, der hexaëdrische Silberglanz, Argentit, das Silberglanz, Sil-

berglaserz, Weichgewächs, Silbersulfuret; Sulfure d'a., a. sulfuré, vitreux, argentite, argyrose m.
 Silver-glace, brittle —; das Schwarzgüldigerz, Rösche-gwächs, der Melanglanz; A. sulfuré gris, a. sulfuré noir.
 —, glance, earthy —; die Silberschwärze; Mine d'argent noire, fuligineuse f.
 —, grain; das Silberkorn; Coquille f. [gentin].
 —, grey; silbergrau; Gris ar-
 —, hydrargyrum; Quecksilber-silber; Hydrargyre d'a. m.
 —, imitation, kind of —; Art Silbernachahmung; Métal d'Alger m.
 —, ingot, — bar, ingot of —; das Barrensilber, die Silberbarre, Silberstange, das Silber in Barren, Stangen, Stangensilber, Zahnsilber; A. en barre, en lingots. [argentée f.]
 —, ink; die Silberdinte; Encre
 —, lace; Silberspitzen; Dentelle d'a. f.
 —, lamel, white tinsel —, flattened and smoothed — wire; der Silberlahn; A. en lames.
 —, lamination (met.); das Silberblech; Tôle en a. f.
 —, leaves; das Kleinsilber; A. en feuilles de 25 au livret.
 —, matt; das Rohlech; Matte d'a. f.
 —, mine; die Silbermine; Argentière f.
 —, mounted; silberbeschlagen, in S. gefasst; Garni, monté en a.
 —, ore; das Silbererz; A. non vierge, a. de mine, minéral d'a. m.
 —, ore, black —; die Silberschwärze, das schwarze Silbererz; Rosicler m.
 —, ore, brittle sulphureous —; das Sprödglasserz, Sprödglanzerz; A. antimonie sulfuré noir.
 —, ore, brittle sulphureous —; das Sprödglasserz, Sprödglanzerz; A. sulfuré fragile, psaturose.
 —, ore, carious black —; das Schwärzgüldigerz; Mine d'a. noire cariée f.
 —, ores, dry —; die Dürre-erze; Minerais d'a. maigres m. pl.
 —, ore, slaky —; das Silberfedererz; Mino d'argent en plumes f.
 —, ore, fuliginous —; die Schwärze, das Glanzerz; Mine d'a. fuligineuse f.
 —, ore, Peruvian ruby —; peruvianisches Rothgüldigerz; Rosicler, rosiclaire m.
 —, ore, plumose —, sala-

mander's hair; das Federerz, haarförmige Spiegeglanzerz; A. antimonie, antimoine sulfuré capillaire m.
 Silver-ore, Potosi —; Silbererz von Potosi; Aranée f.
 —, ore, pulverulent black —; der Mulm; Mine d'a. pulverulente, mine noire molle en mie f.
 —, ore, red —, ruby —, pyrrargyrite, arosite, antimonial sulphuret of —, red —, —, — glance; das Rothgüldigerz, Rothgüldenerz, die Rubinblende, Antimonzilverblende, der Pyrrargit; A. antimonie sulfuré rouge.
 —, ore, red coloured —; das Blutzerz; Mine de couleur sanguine f.
 —, ore, rich —; das Formerz; Mine d'a. nitreuse, sulfure d'a. m. [Minéral d'a. riche m.]
 —, ore, rich —; das Edelerz;
 —, ore, sulphurated —; der Negrito; Mine d'a. sulfuré aigre, négrito d'Espagne m.
 —, ore, sulphuric plumose —; geschwefeltes Federerz; Aérosite f. (argent antimonie sulfuré, rouge, sulfure d'a.).
 —, ore, white —; das Weissgüldigerz, Weissgüldenerz; A. blanc, sulfure de plomb antimonifère et argentifère.
 —, oxide, sulphurous —; das Rothgüldenerz; Sulfure d'oxyde d'a. et d'antimoine m.
 —, paper, tissue-paper; das Josephpapier, Papier zum Einwickeln der Seidenbündel, Silberpapier; Joseph, papier à soie, papier argenté, papier Joseph, papier de soie m., ser-pente f.
 —, paper; das Silberpapier; Papier argenté m.
 —, pig; die Silbersau; Porc m.
 —, plate; —, plate; das Silberzeug, Silbergeschirr; Argenterie f.
 —, plate, deep —; tiefgearbeitetes Silbergeschirr; Vais-selle bosse f.
 —, plated; Blech-, Beleg-, Uherzugsilber; A. plaqué.
 —, plating; die Silberplattirung; Double, plaqé d'a. m.
 —, plating, hot-silvering or charging; die Feuerver-silberung, heisse Versilberung; Argenture au feu f.
 —, powder, mosaic —; Maler-silber, Musivsilber; A. de mo-saïque, a. mnssif.
 —, rod; die Silberdrahtstange; Bout d'a. m. [d'a. m.]
 —, sheen; die Silberguhr; Gahr
 —, soap (silverm.) die Silber-

seife; Mélange de savon et de craie m.
 Silver-solder; *das Silber-schlagloth*; Soudure d'a. f.
 —spangles; *der Silberflimmer*; Paillettes d'a. f. pl.
 —spun, spun —, —thread; *silberbesponnen*, *das Silbergespinnst*, *der Silberfaden*; Filé d'a.
 —steel, —combined steel, steel with —; *Silberstahl*; Acier d'a., argente.
 —sweepings; *die Silberkrätze*; Balayures, lavres d'a. f. pl.
 —test, touch; *die Silberprobe auf dem Probirstein*, *Strichprobe*; *Touche de l'a. f.*
 —test, granular —; *die Silbergußkörnerprobe*; *Essai de l'a. à la goutte m.*
 —test by the wet way or process; *die nasse Silberprobe*; *Essai de l'a. par voie humide*.
 —thread, spun —; *das Silbergespinnst*; *Lame d'a. filée sur soie f.*
 —tissue; *das Silbergewebe*; *Tissu d'a. m.* [per.
 —tissue paper s. Silver-pa-
 —tree, *Dianae arbor*, *arbor lunae*, philosophical tree; *der Dianenbaum*, *Silberbaum*; *Arbre de Diane* on philosophique, *arbre d'a. cristallisé m.*
 —trimming; *der Silberbeschlag*; *Monture en a. f.*
 —weaver; *der Silberwirker*; *Ouvrier de la grande navette*, *fabricant de drap d'or m.*
 —weaving; *die Silberwirkerei*; *Art de la grande navette m.*
 —wire; *der Silberdraht*; *Fil d'a. m.*
 —wire, false —; *unechter, leonischer, lyonischer Silberdraht*; *Trait d'a. faux*, *trait de cuivre argenté m.*
 —wire, flatted —, —tin-
 —sel; *der Silberlinn*; *Lame d'a. à cannetilles f.*
 —wire, gilt —; *der vergul-
 dete Silberdraht*, *echte Gold-
 dräht*; *Fil d'a. doré m.*
 —wire, mill for drawing —
 —; *die Silberdrähtmühle*; *Usine de fil d'argent f.*
 Silvered strings; *silberum-
 spinnene Saiten*; *Cordes à fil d'argent f. pl.*
 Silverers; *der Versilberer*, *Silberplattirer*; *Argenteur m.*
 (mirr. m.); *der Beleger*, *Po-
 lierer*; *Élameur m.*
 Silvering; *die Versilberung*, *Übernithung*; *Argenture m.*, *argentine f.*
 —, foliating, quicksilvering
 (mirr. m.); *das Belegen*, *die Be-*

legung; *Étamage m.*, *mise au
 taitu f.*
 Silvering by friction or rub-
 bing; *die Reihversilberung*;
Argenture au ponce f.
 —, galvanic —; *die galvanische
 Versilberung*; *Procédé Ruolz m.*
 —, hot —; *die heisse Versilber-
 ung*, *Versilberung im Feuer*;
Argenture au feu f.
 —of steel; *die Stahlversilber-
 ung*; *Argenture de l'acier f.*
 —steel by the galvanoplas-
 tic process; *die galvanoplas-
 tische Stahlversilberung*; *Ar-
 genture galvano-plastique de
 l'acier f.*
 —table; *der Belegetisch*; *Table
 pour l'étamage des glaces f.*
 Silverly mixture; *silberähnliche
 Mischung*; *Argiroide m.*
 Silversmith; *der Silberarbeiter*,
Silberschmied; *Orfèvre
 pour l'argenterie m.*
 —s art; *die Silberarbeiterkunst*;
Orfèvrerie d'argent f.
 —and jeweller; *der Goldar-
 beiter und Juwelier*; *Orfèvre-
 bijoutier m.*
 Similor, pinch-beck, Prince's
 metal, Manheim gold,
 (alloy of copper and zinc); *das
 Goldkupfer*, *Similor*, *Man-
 heimer Gold*, *Pinschbeck*,
Scheingold, *Prinzmetall*, *der
 Chrysokal*, *Chrysokall*, *Chry-
 sochalk*; *Chrysocale*, *similor*,
 or d'Allemague, de Manheim,
 alliage du prince Robert, *cuivre
 jaune*, *laiton m.*
 Simmering (chem., cook.); *das
 Knietern*, *Singen*; *Frémisse-
 ment m.*
 Simple; *einfach*, *ungeheilt*,
unauflöst; *Simple*.
 —speed (m. j.); *die einfache
 Geschwindigkeit*; *Simple vi-
 tesse f.*
 —, synholt (weav.); *der Zamp-
 pelzug*, *Zumpel*, *Zempel*, *Sem-
 pel*; *Xeuple*, *xample*, *simple*,
sample m.
 —cords (weav.); *die Zampel-
 schnur*, *Zampelkord*, *Sempel-
 schnur*; *Corde de sample f.*
 —cords (weav.); *die Bügel-
 schnur*, *Ziehachnüre am
 Tümmel*; *Cordo des étrivières
 f.*, *estrières f. pl.*
 —hook (weav.); *der Zumpel-
 haken*; *Crochet de sample m.*
 —loom; *der Zampelstuhl*,
Sempel, *Zampel*, *Zempel*;
Métier à semple, *à xemple m.*
 —stick; *der Sempel*, *Zampel-
 stock*; *Bâton du sample m.*
 Simultaneousness of the
 movement; *die Gleichzeitig-
 keit der Bewegung*; *Simul-
 tanéité de mouvement f.*

to Singe; *versengen*, *verbrönn-
 en*; *Roussir*.
 —; *sengen*; *Griller (tissu)*.
 —, gas (drap.); *durch die Gas-
 flamme glatt brennen*, *sengen*;
Gazer. [Flamber.
 —, sear (taun.); *flammen*, *hitzen*;
 Singed (dye); *versengt*, *ver-
 brannt*; *Roussi*.
 Singeing, gassing; *das Sengen*,
Brennen; *Grillage des tissus m.*
 —of cylinders; *die Cylinder-
 sengerei*; *Grillage au cylindre*,
à la plaque m.
 —machine (drap.); *die Seng-
 Karuemaschine*; *Machine à
 grillage f.*
 —tube; *das Flammrohr*, *die
 Flammröhre*; *Tuyau flam-
 meur m.* [uni m.
 Single; *einfaches Garn*; *Fil*
 —; *der Pelo*, *die Pelseide*; *Poilm*.
 —line (railw.); *das einfache
 Geleise*, *die einspurige Bahn*;
Voie simple, *annique f.*
 —acting (mech.); *einfach wir-
 kend*; *A simple effet*.
 —breadth of paper-hang-
 ings; *die Bahntapete*, *Tapete-
 nahn*; *Pan de tapisserie m.*
 —cut file s. Float.
 —cutting; —chamfered; *eins-
 chneidig*; *A un seul tranchant*.
 —ironed plane; *der Hobel
 mit einfachem Eisen*; *Rahot à
 fer simple m.*
 —lip screw-aurer; *der ein-
 fache Schraubenhöhrer*; *Ta-
 rière à un seul filot f.*
 —loaves (sug.); *der Grusmelis*;
Mélis de rebut m.
 to Single-lock; *einfach ver-
 schliessen*; *Fermer à un tour*.
 —plate, hip-lead, ridge-
 lead; *die Blechverkleidung*,
das Futterblech *nn Helms-
 tange*, *Grat* *und Firsten*;
Ennasure, *annasure*, *basque f.*
 —railed; *mit einem Geleise*,
einspurig; *A une seule voie*.
 —rolled iron; *Eisenblech-
 tafeln zu Schlössern*; *Tôla
 pour serrures f.*
 —stroke engine, single-act-
 ing engine; *einfach wir-
 kende Dampfmaschine*; *Ma-
 chine à simple effet f.*
 —thread screw; *die einfache
 Schraube*; *Via à pas simple f.*
 —yarn; *einfaches Gnnr*; *Fil
 simple m.*
 Singlings, low wine (dist.);
der Lutter, *Forlnuf*; *Blan-
 quette m.*
 to Sink, give way, subside,
 collapse, sag, weigh down,
 depress (arch.); *einsinken*,
sinken, *einbrechen*, *sich setzen*,
sich senken, *sich versacken*,
niederdrücken, *niederbeugen*,

zusammensenken; S'affaisser, s'effondrer, arêner.
 to Sink, subsid (arch.); sich niederdrücken, senken (von einem zu schwer belasteten Gewölbebogen); S'étonner.
 —, retrocede, go back (build, mach.); heruntergehen, sinken, zurückgehen; Fléchir.
 — (engr.) s. to Deepen.
 —, counter-sink (locksm.); einlassen, ver-, einsenken; Foncer, fraiser, noyer, noyer un clou.
 — (min.); nbeufen, absinken, niederbringen; Foncer, avaler.
 — (papor-m.) s. to Blot.
 — (soap-); im Kessel sinken; Flaquer.
 —, bore the cramp-holes; die Klammerlöcher einhauen; Refouiller les trous des crampons.
 — cylinders; Cylinder bohren; Enfoncer les cylindres.
 — down (mas.); einsenken; Descendre, enfoncer.
 — down (tow.); senken, niederfallen; Abatre.
 —, lay a foundation; den Grund legen; Asseoir (une fondation).
 —, countersink a nail; einlassen, ver-, einsenken; Noyer, fraiser un clou.
 — a picture; ein Gemälde vertiefen; Fouiller. [shaft.
 — a shaft (min.) s. to Dig a
 — a shaft (min.); einen Schacht graben, ahteufen, nb-, niedersensen; Creuser un puits, uno hure.
 — a deep shaft (min.); die Teufe suchen lassen; Creuser un puits bien profondément.
 — a shaft horizontally (min.); durchsenken; Creuser un puits horizontalement.
 — a well; einen Brunnen graben, bohren; Creuser un puits.
 Sink, gutter, drain; der Durchguss, Durchschlag; Egouttoir, couloir m., passoire, passetto f.
 —, gutter, der Wasserstein; Souillard d'un puits m.
 —, sewer, cesspool; die Senk-, Mist-, Schlammgrube; Kothschleuse, Kloake; Cloaque m.
 —, geat; die Rinne, Gussrinne; Echeno, évier, chenal m.
 — in the shape of a funnel (build.); das Regenbehältnis; Hotte f.
 —, waste-water pit (met.); die Klause; Posso de lavoir qui reçoit l'eau des lavoirs du minéral d'étain f.
 —, place for the —, gutter; der Ort zum Wasserausguss; Versago m.
 — hole, hole in a gutter-

stone; das Sink-, Senk-, Was-serloch im Rinnstein; Souillard, hoitard, hoit-tout m.
 Sink-hole, —-trap (railw.); die Senk-, Abzugsgrube; Puitsard m., trappe à nettoyage f.
 — stone (build.); der Goss-, Guss-, Schuttstein, Rinn-, Wasch-, Wasserstein; Dalle f., évier, plomb m.
 — work (salt-w.); das Sinkwerk; Lac, salon m.
 Sinkers; das Bleigewicht; Plomb m.
 — (min.); der Senker, Hauer beim Schachtabsenken; Pie d'avaleresse, avaleur m.
 — 's pick, mattock (min.); die Senkhau; Piquet d'avalere, en niveau m.
 — bar, plate-guard (stock-m.); die Platinenbarre; Barre à platines f.
 Sinking s. Absorbing.
 —, boring; das Brunnenbohren, Ausgraben; Creusage m.
 —, subsidence, subsidjng, giving way, depression, weigling down (arch.); das Sinken, Nieder-, Einsinken, Senken, Einsenken, Zusammen-sinken, Zusammenfallen, die Senkung; Affaissement m., con-sidence f.
 —, absorbing (cast.); das Sauge-n; Tassement m.
 — (min.) s. Driving.
 — (min.); die Abteufung, Ab-, Niedersinkung; Fonçage, fonce-ment m.
 — or hanging down from be-hind (earriage); das Nieder-hängen von hinten; Accule-ment m.
 — in funnel-form, cylindri-cal —; (mech., watchm.); die walsen-, trichterförmige Ver-senkung, Höhlung, das Loch, der Trichter für einen Schrau-benkopf oder ein Rad; Noyon m., noyure f.
 —, irregular — or descent of the furnace-charge (met.); das Kippen, Rücken der Gich-ten; Descento irrégulière des charges f.
 — a lump (met.); einen Erz-klumpen schmelzen; Fondre une masse de minéral.
 — the shaft (min.); das Ahteufen des Schachts; Fouille du puits f.
 — a shaft from one lode to another (min.); das Ahteufen von einem Flötz auf das an-dere; Foquement m.
 — of shafts, driving of adits, timber (min.); das Ahteufen der Schachte und Strecken-trieb, die Verzimierung;

Creusement et boisage des puits et des galeries.
 Sinking-chest for crystalliz-ing sulphur (chem.); der Setzkasten worin die Schwefelbrände anschiessen; Caille à reposer f.
 — frame (hydr.); der Senkrah-men; Margelle f.
 — masonry of a well-pit (hydr.); die Brunnenaus-mauerung, Senkmauerung; Tour de puits m., descendante f.
 — pit-masonry (mas.); die Senkmauerung; Tour en maçonnerie descendante, à trousses compante m.
 — set (min.); die Senkpumpe, der Senksatz; Pompe volante, saspndue f., jen volant m.
 Sinople, hyaline quartz; eine Jaspisart, der dunkelrothe Quarz; Sinople, quartz hyalin
 Sinter s. Crust. [m.
 —, auriferous —; der Gold-sinter; Concrétion calcaire mé-lée d'or f.
 —, calcareous —, tuff, tuffa-cious limestone; der Kalk-sinter, Kalktuff; Dépôt, en-croûtement calcaire m.
 —, silicious —; der Kiesel-tuff, Kiegelsinter; Tuf siliceux m.
 —, kind of silicious —; der Geyserit; Opale incrustante f.
 — slag, rough slag (met.); der Schwahl, die geeinterte Gar-schncke beim Frischen; Sorne f.
 Sinuosity, curb; der Bogen, die Krümmung; Partie courbe, sinuosité f., conde m.
 —; die Schlangenkümmung; Fraetuosité, sinuosité f., ser-pementement m.
 —, convex —, outward bend; der ausgehende Bogen; Partie convexe, convexité f.
 —, reentering —; der einge-hende Bogen; Partie rentrante f., rentrant m.
 Sinus (mathem.); die Winkel-stütze; Sinus m.
 Siphon, taster, plunging- —; der Heber, Stechheber, Wein-zieher; Tâte-vin, siphon, larron m., pompe de celliers f.
 — (hydr.); der Ducker, das Leit-robr in einem Flusse; Si-phon m.
 —, crane (hydr.); der Heber, Saugheber; Siphon m.
 — cups (st. eng.); die Oel-, Schmierbüchsen; Lubrificateurs m. pl.
 — pipe (met.); das Hosenrohr eines Winderhitzungsappara-tes, Heberrohr; Siphon m.
 — pump; die Heberpumpe; Pompe à siphon f.

- iphon-wick; der Heberdocht;
 Mèche à pompe f.
 -wick (railw.); das Schmier-
 werg; Mèche de graissage f.
 ir Harry (cant); der Nacht-
 stuhl; Chaise percée f.
 irene (phys.); die Sirene;
 Sirene f.
 arloin, surloin (butch., cook.);
 der Lenden-, Mährbraten, das
 Lendenstück; Filet m., sur-
 longe f. [Sirop m.
 arup; der Syrup, Zuckersaft;
 -, green —; der grüne unge-
 deckte Syrup; Sirop vert.
 -, white —; der weisse Syrup;
 Sirop blanc.
 ismometer (phys.); der Erd-
 bebenmesser, Ausbruchsanzei-
 ger, (Vulkan); Sismomètre,
 sismographe m.
 ister's thread; Nounen-, Klost-
 erswirn; Fil de Brabant, de
 Hollande, fil à dentelles m.
 it-upons (cant); Hosen; Bra-
 guettes, braies f. pl.
 ite of a bridge; die Brücken-
 stelle; Emplacement d'un pont
 m.
 itting-room; das gewöhnliche
 Wohnzimmer; Appartement
 ordinaire m.
 ituation, position, site, seat
 (arch.); die Lage, Unterlage;
 Assiette f.
 - of a building north etc.;
 die Lage nach Wind und Sonne;
 Exposition d'un bâtiment f.
 -, oblique — of a high-fur-
 nace; die Hintersässigkeit;
 Situation oblique d'un haut-
 fourneau f.
 -, occupation, room of an
 overseer (typ.); die Faktor-
 stelle, der Faktordienst, das
 Faktorzimmer; Proterio f.
 six-ale; Engliache Bierge-
 misch; Mélange de four-ale et
 de old-ale m.
 -, angled, —-pinned, rose-
 leud; sechseckig; Hexagone.
 -square broach; die sech-
 eckige Reibahle; Alésoir m.,
 broche f. à six angles.
 Sixain; das Gesechte, halbe
 Dutzend; Sixaine, demi-dou-
 zaine f.
 Sixes; Lichter 6 auf a Pfund;
 Chandelle de six à la livre f. pl.
 Sixteens, in —; die Sechzehn-
 telform, das Sechzehntel-
 format, Sedez, Sedezformat; In-
 seize, format in-seize m.
 Sixties, fine —; Sechziger; Sé-
 rans de 182 m. m. sur 61 m. m.
 (1369 dents).
 to Size s. to Adjust.
 -, adjust a weight; ein Ge-
 wicht abziehen, uichen; Éta-
 lonner, justifier, ajuster.
 to Size (bookh.); planiren; Pla-
 nor, laver, coller.
 - (gild.); den Grund zur Ver-
 goldung herstellen; Réchampir.
 - (hatm.); steifen; Apprêter.
 - (mas.); schlämmen, mit Kalk-
 milch bestreichen; Blanchir
 pour la première fois.
 -, take the size, calibrer
 (mech.); die gehörige Weite
 oder Dicke geben, abgleichen,
 abmessen, einpassen; Calibrer.
 - (min.); die Zinnkörner durch
 Sieben gattern; Tamiser les
 grains d'étain. [flans.
 - (mint.); justiren; Ajuster les
 - (paper-m.); leimen, tränken,
 planiren; Coller le papier, en-
 coller.
 - (weav.); schlichten, an-
 schlichten; Coller, encoller.
 - linen; Leinwand steifen;
 Coller la toile.
 - the nails (nails m.); beizen
 (in einer Weinsteinauflösung);
 Décolorer.
 - the pale gold (gild.); das
 matte Gold mit Leim überzie-
 hen; Mater.
 - staves (coop.); die Dauben ab-
 messen, abgleichen; Batourner.
 - the stuff; das Ganzzeug lei-
 men; Coller la pâte raffinée.
 - the warp (weav.); den Zettel
 anschlichten, anschlichten; Col-
 ler la chaîne.
 Size; die Grösse; Volumo m.,
 grandeur f. [Colle f.
 -, der Kleister, die Pappe;
 -, mould (arch.); das Simpro-
 fil, die Schablone; Sscome m.
 -, lime-water (drap.); das
 Leimwasser; Breuvet, brevet m.
 - (glov.); der Handschuhleim;
 Colle de gants f.
 - (gild.); der Vergolderleim;
 Colle de doreur f.
 - (hatm.); die Steife; Apprêt m.
 - (jewell.); das Perlensieb, Per-
 lenmass; Crible m., mesure f.
 aux perles.
 - (mas.); die Kalkmilch,
 Schlämme; Lait de chaux m.
 - (mint.); das Schrot, der
 Schrötling, die Munzplatte;
 Flan m. [Format m.
 - (paper-m.); das Format;
 -, glue-water (paper-m.); das
 Leimwasser; Eau de colle f.
 - (parchm. m.); der Pergment-
 leim; Colle du parchemin f.
 - (shoem.); die Masalude; Me-
 aure f., compas m.
 -, 1/2 inch pr. Number (shoem.);
 der Stich, die Nummer; Nu-
 méro m., pointure f.
 -, grist (spinn.); die Nummer;
 Numéro m.
 - (typ.); die Buch-, Bogenform,
 das Format; Format m.
 Size (weav.); die Schlichte;
 Colle f.
 -s, between two —; weder
 groas noch klein; Bârd m.
 - of bore (gunsm.); die Boh-
 rung, der Bohrungsdurch-
 messer; Calibre m.
 -, defective in —; das Aus-
 schusapapier; Papier essné
 m.
 -, defective — of paper; die
 fehlerhafte Papierform; Go-
 dage m., godée f.
 - almost deny and post;
 das Schmalregisterpapier
 4-6/489 m. m.; Secondes-mes-
 ael m.
 - of Didot's classical authors;
 Format der Didot'schen Klas-
 siker; In 180 Grand.
 -, full —, real —, natural
 scale (paint., sculpt.); natür-
 liche Grösse; Grandeur d'exé-
 cution naturelle f.
 - of the glass (opt.); die
 Grösse des Glases; Disque m.
 -, metrical — (spinn.); das
 metrische Numero; Numéro
 métrique m.
 -, small — (card-paper); Klein-
 kartenformat; Cartier petit
 format (419 m. m. sur 319 m. m.).
 -, pattern of staves (coop.);
 die Daubenlehre; Pannéau m.
 -, to wet and rub the —
 (gild.); den Grund netzen und
 reiben; Adoucir le blanc.
 -book (typ.); das Format-
 buch; Livre des formats m.
 -, colour, glue-water colour;
 die Leimfarbe; Détrempe f.
 -cross (bookh.); das Planir-
 kreuz; Etendoir m., croix f.
 -kettle, —copper (bookh.);
 der Planirkessel; Mouilloir m.
 - or dress-pot (weav.); der
 Schlichtetrog; Baquet pour la
 colle m.
 -press (bookh.); die Pinnir-
 presse; Presse à égoutter f.
 -water (gild.); der Vergold-
 grund; Blanc m.
 Sizer; das Kugelmass, die Ku-
 gelprobe; Passe-halle, passe-
 boulet m., vigotte f.
 - (hatm.); der Steifer; Apprê-
 teur m.
 - (paper-m.); der Papierleimer;
 Colleux de feuilles m.
 - (weav.); der Schlichter; Col-
 leur m. [Apprêt m.
 Sizing; das Leimen, Planiren;
 -, der Kleister, die Pappe;
 Colle f.
 - (bookh.); das Planirwasser,
 das Planiren; Lavure f.
 -, size, parchiment — (gild.);
 weisser Leimgrund; Encollage
 blanc m. [des flans m.
 - (mint.); das Justiren; Ajustage

Sizing (paper-m.); *das Leimen, Plantren*; Collage, encollage m.
 — (spinn.); *die Feinheitbezeichnung*; Numérotage, titrage m.
 —, dressing (weav.); *das Schlichteten, die Schlichte, das Bekleistern*; Collage, encollage, parement, paron, chas, parage m.
 —, system of — without ligands and reed, called slashing; *die Schlichtmaschine ohne Kamm und Harnisch, die Schlottermaschine*; Encolleuse sans peigne ni barnaïs f.
 — in the vat (paper-m.); *das Leimen in der Kúpe, in der Masse*; Collage à la cuve, en pâte m.
 — machine (weav.); *die Stärkemaschine*; Encolleuse, parcase, machine à coller, à parer, à encoller la chaîne f., métier à encoller, colloir m.
 — machine, double slasher — — (weav.); *die Doppelschlichtemaschine*; Encolleuse de deux chaînes à la fois f.
 — room (paper-m.); *das Leimzimmer*; Chambre de colle f.
 — room (weav.); *das Schlichtezimmer*; Collierie f.
 — trough (paper-m.); *die Anfeuchtgrube, der Leim-, Eintauchtrog, Planirbessel*; Mouilloir, mouilladoir, mouilladour m. [Écheveau m.]
 Skein; *das Gebinde, der Strähn*;
 — (spinn.) s. Hank.
 — of carded wool for warp and weft, of a total length of 3600 metres (weav.); *eine Länge Streichwollengarn (3600 Meter)*; Livre f.
 — of cotton; *der Strang, Strähn Baumwolle*; Écheveau de coton m.
 —, hank of wool; *der Strähn Baumwolle*; Moche de laine f.
 — s, dozen of —; *der Kluppert Garusträhne*; Douzaine d'écheveaux, glane f.
 —, part of a —, bunch; *das Gebinde, der Bund, die Doche*; Écagne f.
 —, portion of a —; *Teil eines Gebindes*; Bouton m.
 — of silk s. Hank, skein of silk. [nc; Court-tour m.]
 — s of silk (dye); *Seidensträhne*; s, several — of silk (weav.); *Bündel Seidengarn*; Pantine f.
 — s, tested — (spinn.); *geprobte Strähne*; Essai m.
 — of thread; *der Strang*; Écheveau de fil m.
 — divider; *der Strähnezerteiler*; Trafusolt m.
 Skeleton, frame, frame-work (carp.); *das Rahmholz, Rahmwerk, der Rahm*; Bâti m.

Skeleton, frame (carp.); *das Holzgestell, Sparrenwerk, Gerippe, blosses Zimmerwerk, der Werksatz*; Carcasse, charpente f.
 —, fire-ball (fire-w.); *das Kreuz, Brandkreuz, Gerippe, Brand-, Leuchtkugelkreuz*; Carcasse en fer f. [m.]
 — (spinn.); *das Skelett*; Châssis
 —, to cover the — with canvas (fire-w.); *das Kreuz bemanteln*; Recouvrir la carcasse.
 — of an umbrella; *das Gestell*; Carcasse f.
 — under glass-shade (watchm.); *das sichtbare Uhrwerk unter einer Glasglocke*; Mouvement visible m.
 — bills, — bonds, — letters, — notes; *unausgefüllte Formulare*; Modèles en blanc m. pl.
 — frame (spinn.); *die Skelettkanne*; Pot à châssis m.
 — key; *der Dietrich*; Passe-partout, rosignol m.
 — packing case; *der durchbrochene Packkasten*; Caisse à claire-voie f.
 — tree, frame (saddl.); *das Gerippe*; Carcasse d'un arçon f.
 Skelp; *die Flintenlaufschiene, Rohrschiene, Parzelle, Platine*; Lame à canon, maquette f.
 —, strip (met.); *der Metallstreifen*; Bande de métal f.
 Skep (Norfolk, Suffolk); *der Binsen- oder Strohkorb (oben breit)*; Panier large en haut m.
 — (min.) s. Basket.
 —, bee — (Yorkshire); *der Bienenkorb*; Ruche f.
 Skerry (for terra cotta); *der Skerry*; Calcaire impur m.
 to Sketch (carp.); *vorreissen, vorzeichnen*; Piqueter.
 —, make a sketch, rough-draw, crayon out (draw); *einen Riss machen, anlegen, entwerfen, flüchtig hinwerfen, flüchtig entwerfen, skizzieren*; Ébaucher, tracer.
 —, delineate (draw.); *aufreissen, vorzeichnen*; Construire.
 — (weav.); *skizzieren*; Croquer.
 — with coal; *mit Kohlen zeichnen*; Charbonner.
 — a moulding; *aus dem Groben hauen, skizzieren*; Epaneler.
 Sketch, rough —, outline, delineation, delineature; *der Riss, Abriss, Entwurf, die Grundlinie, das Schema*; Esquisse, ébauche, pièce de trait, linéature, croquade f., croquis, crayon m.
 —, rough —, outline (arch.); *der Abriss, die Umrisse*; Ébauche, esquisse, pièce de trait f.

Sketch, design (arch.); *der Riss*; Développement m.
 —, outline — (arch.); *der Entwurf, die Skizze, Poupée f.*
 —, rough draught, delineation, delineature; *der erste Entwurf, Aufriß, die Skizze, Andeutung, Vorzeichnung*; Ébauche, esquisse, linéature, construction f., croquis, crayon m., croquade f.
 — made with charcoal; *der Kohlenriss*; Dessin charbonné m.
 — of a drawing; *der Aufriß einer Zeichnung, Kohlenriss*; Charbonnée f.
 — first —, outline (sculpt.); *die Anlage, erste Skizze, der erste Entwurf*; Noyau m., maquette f.
 —, hasty —, rough —, eye —; *die flüchtige Aufnahme, Skizze, der erste Entwurf*; Croquis, levé à vue, levé irrégulier m.
 —, to make a —; *skizzieren*; Faire une ébauche.
 — of a plan (arch.); *der Entwurf, Plan*; Projet m.
 — of a roof on a board, rough — drawn on a wall (carp.); *die Aufzeichnung eines Dachstuhls auf ein Bret, rohe Skizze auf einer Mauer*; Etalon, étalon m.
 —, rough —; *der flüchtige Entwurf*; Bronillon, croquis m.
 —, rough — (arch.); *der Schmutzriss*; Minute f.
 — for stucco-figures (arch.); *die Grundfigur*; Ame f.
 Sketched (arch.); *skizzirt*; Galbé.
 Sketcher; *der Vorzeichner, Zeichner*; Traceur m.
 Skew, askew; *querüber*; Oblique, en biais, en bandier.
 —, askew (arch.); *schief, quer*; En arc de cercle.
 — back (arch.); *das Widerlager*; Redan m.
 — back (arch.); *die Auflage des Anfängers*; Cul du sommier m.
 — bevel wheel, slubbing-frame, spindle-pinion; *das Spindelgetriebe, legelschiefe Getriebe*; Engrenage conico-belléolde m.
 — bridge (railw.); *die schräge Eisenbahnbrücke*; Pont biais m.
 — carving chisel, — chisel, — firmer; *das Balleisen, der Rückenbetel*; Fermail néron, fermoir à nez rond m.
 — plait (sew.); *die krumme, falsche Falte*; Biais, faux pli m.
 — plane-iron; *das Schräghebeleisen*; Fer oblique m.
 — port; *die schräge Öffnung*; Orifice oblique m.

skew principle of building; die Bauart mit versetzten Steinen oder mit schwalbenartiger Verkämmung; Style oblique f.
 --scarf; das schräge, französische Blatt; Siffet m., Hüte f.
 --wheel, hyperbolical wheel, --bevil; das Hyperboloidenrad; Roue hyperbolique f.
 --whiff; windschief; Déjeté, déversé, coiffé.
 o Skewer, fasten with skewers (cook.); säumen, anzuwecken, speitern, speilen; Brocheter, court-mancher.
 o Skewer (cook.); der Speiler, Fleischspieß; Brochette f.
 --, wooden prick (fish.); der Speiler; Eloigne m.
 --for herrings (fish.); der Häringsstock; Agnet m.
 --(m. j.); der Spiess; Broche en bois f.
 --s (warping); die Eisendrähle worin die Spulen oder Pfeifen stecken; Châssis du cantre m.
 skewing (gold.); die Vergoldung mit dem Pinsel gleich machen; Pinceauter la dorure.
 --s; der Abfall beim Vergolden; Déchet de dorure m.
 skid, break, stopping; die Hemmung, Sperrung, das Bremsen, die Bremsenvorrichtung; Enrayage, enrayement m.
 --, trigger, brake; der Hemm-, Radschuh; Sabot d'enrayage m.
 --chain, locking - chain, drag-chain, jack-chain; die Hemmkette; Chaîne à enrayage, d'enrayage f., enrayoir m.
 skip teeth (saw.); der zahnefreie Sägenrand; Dents libres f. pl.
 skillet; der Tiegel; Creuset m.
 o Skim; abschäumen; Oter l'écume.
 --(milk); abrahmen; Écrémer.
 --, take off the scum, skum (chem.); abschäumen; Ecumer, despumer.
 --, scum (dye); abschäumen; Despumer. [mer.]
 --(gl. m.); abschäumen; Écrémer.
 --(sug.); abschäumen, abschleimen; Ecumer, purifier, lever les écumes.
 skim-blade (mirr.); die Abschäumklinge; Sabre m.
 --coultter (agr.); das Vorpfugmesser, Vormesser; Contre de devant m.
 Skimmer; der Rahm, Abrahmlöffel, die Rahmkelle; Écrémoire f.
 --, der Abreich-, Schaumlöffel; Ronable, tison m., écumoire f.
 --(gl. m.); der Schaumlöffel; Casse, casserole, écraimoir f., grappin à nettoyer m.

Skimmer, great --, slice (met., sug.); der Schäumer, die Schaumkelle; Ecumeresse f.
 --(salt-w.); der Abschäumlöffel; Augelut m.
 Skimming (gl. m.); das Abschäumen; Scumaison f.
 --, das Abgeschäumte, der Abschaum; Ecume ôtée, matière écramée f.
 --, scumming, removing the scum (min.); das Abschäumen; Écrémage m.
 --bag (sug.); der Filtrirsack; Poche aux écumes f.
 --board (dye); das Schaumbret; Chasse-fleurée f.
 --dish; der Rahmlöffel; Écrémoire f.
 --share (agr.); die Streichschar; Soc à effleur m.
 --sieve (paper-m.); das Abschäumsieb; Ecumette f.
 to Skin, flea, flay, strip off the skin (curr.); abbalgen, abwirken; Dépouiller.
 --animals; schinden, die Haut abziehen; Abatre les cuirs.
 --dead sheep (curr.); abköhlen; Ecorcher des brebis mortes de maladie.
 Skin; das Fell, der Balg, Pelz, die Haut; Peau f.
 --(butch.); der Würstdarm, die Würstspelle; Robe d'une andouille f.
 --, buffalo-leather (gild.); das Abreibeleder, die Abreibe-haut; Curet m.
 --, cream (met.); der Abzug; Peau à la surface du métal en fusion f. [chemin m.]
 --(typ.); das Pergament; Par-s, lurs, peltry; das Pelz-, Fellwerk; Peausserie, pelleterie f.
 --, air-dried raw --, die lufttrockene, rohe Haut; Cuir sec m. [de petit-gris f.]
 --, calabar --; Grauwerk; Peau --damaged by the knife; die verschnittene, mit dem Schabeisen beschädigte Haut; Peau coulée f.
 --, dressed --; gegerbte, zubereitete Haut; Peau corroyée, apprêtée, passée f., cuir préparé, accommodé, passé m.
 -- of young ermines; das junge Hermelinfell; Lasquetto f.
 --, green, raw --; die rohe Haut; Cuir brut m.
 -- free from hair; abgehaarte Fell, die Blöße, der Blössling; Curet m.
 --s limed, peeled and dried; getrocknetes Hammelfell; Peau en merlot f.
 --, preparing -- with water,

salt and flour (sham. dr.); beizen; Confire.
 Skins, raw -- or hides; die grünen, rohen Häute, Rohhäute; Cuirs verts, cuirs d'abat-tis m. pl.
 --, to remove from the -- (gold-b.); aus der Quetschform herausnehmen; Désfourer.
 --s, to remove the superfluous flesh from -- (tann.); entfleischen, abaasen; Egraminer.
 --, rough --, rendered --, pricked, laid -- (mas.); der erste Anwurf, Bewurf, Berapp, Spritzwurf, die Ausschweissung; Gobelis m.
 --, salt raw --; die rohe eingesalzene Haut; Cuir vert salé m. [Cotte f.]
 -- of sausages; die Würsthaut; --, softened --; die durch die Gährung erweichte Haut; Peau amputée f.
 --, Southwark --; das Southwarkfell; Peau de veaux anglais f.
 -- on the surface of the lye of alum; die Haut auf der Alaunlauge; Cotte f. (Lège).
 --s, to take out the -- from the chalk-lime (tann.); ausschlagen; Retirer les peaux de la plâmée pour les suspendre.
 --, tawed --; das Afterleder; Peau apprêtée de mégie f.
 -- with a loose texture; das lose Fell; Peau creuse f.
 --s that are too thin and transparent (tann.); zu dünne und durchsichtige Haut; Clairvoisée f.
 --, undressed --, green, raw hide; grüne, rohe Häute; Peau crue, verte f.
 --, unscraped --; die unausgeschabte Pergamenthaut; Parchemin en cosse m.
 --s that have been wetted, dried and wetted again for tanning; wiederholt genässete Häute; Peaux merlues f. pl.
 --s, workman who treats the -- with saw-dust in the tanning-vat (surr.); der Fell-trampler, Arbeiter der in der Trampeltonne die Felle mit Sägespänen bearbeitet; Fouleur au tonneau m.
 --brake; die Kürschnerbreche; Triballe f.
 --coat (parchm. m.); die Unterlage auf der Schabebank, Gegenhaut; Contre-sommier m.
 --cutter (glow.); der Zuschneider; Dresseur m.
 --dresser; der Kürschner, Fell-, Lederbereiter, Garma-

- cher*; Cuiratier, pelletier, fourreur m.
- Skin-dyer; *der Rauchfärber*; Teinturier-fourreur m.
- merchant; *der Fellhändler*; Négociant en peaux, marchand de peaux m.
- parings, waste of —s; *die Fellabschnitzel*, Fellspäne, Falzspäne, *die Fellabfälle*; Effleureros f. pl.
- wool, glover's wool; *die Raufwolle*; Laine de peau f.
- wool; *die Abwolle*, Sterblingswolle; Laine morte f.
- Skinner; *der Fellberaiter*; Peaussier m.
- s wool; *die Schab*, *Rauhwolle*, *abgebeizte Wolle*; Laine pelade f. [Peausserie f.]
- Skinning; *der Fellhandel*;
- and cutting up; *das Abdecken gefallener Pferde*; Equarrissage m.
- Skip, trough, tun (cast.); *der Sturzrog*; Söhle f.
- (coal-mine); *der Schlitten*, *Schlepptrug*; Traineau m.
- (min.) s. Basket.
- Skipping of the needle (tel.); *das Ueberspringen der Nadel*; Saut de l'aiguille m.
- Skirt; *der Schoos*, Zipfel; Bas— (saddl.) s. Flap. [que f.]
- s (saddl.); *die kleinen Sattel-taschen*; Doubles - quartiers, petits quartiers m. pl.
- Skirting - boards; *wasboards* (arch.); *die Wand*, *Getäfel*, *Scheuerleiste*; Antebais m.
- to Skive the hides (tann.); *die Häute abschaben*; Echarner, écoller, drayer.
- Skive; *die Stahlscheibe zum Diamantschleifen*; Disque d'acier pour polir les diamants m. [Parchemin mince m.]
- leather; *dünnes Pergament*;
- Skivers (hookb.); *gespleissste Häute*; Peaux fendues f. pl.
- Skumming, skimming (plumb.); *das Abschäumen*, *Abstreichen*; Écumage m.
- Skutterdute, modumite; *der Hartkobaltkies*, *der Hartkobalterz*, *der Hartkobaltkies*, *Tesseral kies*; Arsénium de cobalt de Scuterud in Norwège m. [Bleu de ciel.]
- Sky-blue; *das Himmelblau*;
- blue (slang); *Milch mit Zusatz von Wasser*; Lait étendu d'eau m.
- drain (arch.); *die Trockenfurche*; Drain contre l'humidité m.
- light; *das Fensterchen*, *Oberlicht*; Fenêtrille f.
- light; *das Oberlichtfenster*,
Deckenoberlicht, *Oberlicht*, *Hypäthron*, *das schräge, liegende Dachfenster*; Fenêtré au haut d'une porte, jour d'en haut, jour à plomb, hypætre, hypêthre m., fenêtré à tabatière f.
- Sky-light, cellar —; *das liegende Kellerfenster*; Vue de terre f.
- light in a cupola; *das Oberlicht an einer Kuppel*; Overture plate f.
- Slab s. Bloom.
- , outer-hearth, back of the chimney, chimney - back (arch.); *das Rückenblatt*, *die Kamin*, *Stein*, *Feuerplatte*; Contre-cœur, contre-cœur de cheminée m., plaque de cheminée ou de feu, plaque de feu f.
- , flitch, flaw-piece, outside or paling-board, outside plank (carp.); *die Schwarte*, *Beischale*, *Schale*, *Schille*, *Klappe*, *Dosse*, *Schal*, *Ort*, *Zuandiele*, *Balkenschlotte*, *der Abtrennig*, *Schälig*, *das Erd*, *Ort*, *Schwart*, *Schwarzen*, *Schalbret*, *Schillstück*; Flache, dosse, dosse-flache, planche dacheuse f.
- , cake, crust (cast, pott.); *die Platte*, *Scheibe*, *Schwarte*; Croûte f.
- (lam.); *der Eisenblechsturz*, *die Eisenblechstürze*; Bidon m. [Brame f.]
- (lam.); *die Eisenblechrämme*;
- , flitch, plank (min.); *das Futterbret*, *die Futterdiele*, *Dosse*, *planche de revêtement* f.
- (wood); *Blätterholz*; Feuille f.
- on the air-valve; *der Sohlstein*; Spund du fourneau m.
- closing the vault of cess-pools; *die Deckplatte der Senkgruben*; Clef f., tampon m.
- of marble; *die Marmorplatte*; Plaque de marbre f.
- s of marble cut parallel to its bed; *parallel zur Schicht geschnittene Marmorplatte*; Marbre dans sa passe m.
- , large — of marble before chimney-pieces, hearthstone; *die Kamin*, *Heerdplatte*, *der Heerdstein*; Foyer m.
- near morlices (carp.); *die Fugenschwarte*; Chapron m.
- , tablet of slate; *die Schieferplatte*; Table d'ardoise f.
- , plate of stone; *die Steinplatte*, *Platte*, *Steintafel*; Table de pierre, dalle, pierre plate f.
- of a timber-block; *die Schwarte*, *das Schäl*, *Schell*,
Schillstück, *Aussen*, *Schalbret*, *die Schale*, *Wahnkaute*, *Waldkaute*; Dosse, dache f.
- Slabs opposite the twyer in a Catalan hearth; *die Eisenstücke aus welchen der Gichtzacken des catalonischen Feuers besteht*; Massoques d'un feu catalan f. pl.
- Slab, uncovered part of a — or thatch-tile, part uncovered (plumb.); *die blasse Stelle*, *Bleischiefertafel*, *das Freifeld*, *offene Feld*, *der unbedeckte Theil*, *das Dachsimis*; Pureau m.
- iron; *das Blech*, *Material*, *Prügel*, *Kolben*, *Zageleisen*; Plaque de fer à tôles f., bâ-tards, hideous m. pl., billetes f. pl.
- plate (met.) s. Bloom-plate.
- Slabbing (spinn.); *das Lunte*, *Vorspinnen*; Boudinage m.
- Slack (cable); *schlaff*; Mou.
- , loose (mech.); *zu viel Spielraum habend*, *in der Spur spielend*; Gai.
- (tr.); *slau*; Faible.
- coal, culm, small coal, dross; *die Staubkohle*, *der Steinkohlengruss*, *das Kohlenklein*, *Gries*, *Grus*; Menaille, houille menue, poussière de charbon f., fousilles f. pl., fin m.
- lime, chalk-lime (tann.); *der Gerberkalk*, *Aescher*; Plamée f.
- oven; *ein Kochofen mit mässiger Hitze*; Cuisinière à feu tempéré f.
- silk; *die Platt*, *Stickeide*; Soie-floche, soie à broder f.
- to Slacken; *seine Spannung verlieren*, *schlaff werden*; Se détendre.
- unscrew (mach.); *lösen*, *losnehmen*, *loschrauben*; Desserrer, dévisser.
- a fire; *das Feuer ablassen*, *ablöschen*, *ausslöschen*; Eteindre, cesser le feu.
- the fire (cast.); *den Ofen finster führen*; Modérer le feu.
- the fire (met.); *den Ofen kalt machen*, *kalt thun*, *kalt treiben*; Donner du froid, diminuer la chaleur d'un fourneau d'essai.
- , slack, slake lime; *den Kalk löschen*; Eteindre la chaux.
- the movement; *die Geschwindigkeit der Bewegung einer Maschine vermindern*; Ralentir le mouvement d'une machine.
- Slacking, spontaneous — in the open air; *das Absterben*,

die Selbstlöschung an der Luft;
Extinction spontanée f.
slag (met.) s. Dross.
— cindera, dross, recrement,
scoria, iron dross, blast-
furnace cinder; die Eisen-
schlacke, Schlacke, das Ge-
krätz, Geschirr, die Eisen-
hochofenschlacke, der Erz-
schäum, Huttenaster; Lai-
tier, renard m., scoria, scorie
da la fonte f.
— a, bruised, bare —; ausge-
pauschte Schlacken; Scories
dépouillées f. pl.
— s on the conduit - pipe,
tweener-nose of —; die Nase,
Formnase, Nase der Gebläse-
form; Nez de la tuyère m.
— of copper; die Kupferschla-
cke; Crassa de cuiíra f.
— , devitrified —; die ent-
glaste, versteinete Schlacke;
Scorie dévitrifiée.
— , earthy —; die erdige Schla-
cke; Scorie terreuse.
— s, hard —; der Härtling;
Laitier dur m.
— or scale of iron, mill-scale,
hammer-scale; der Eisen-
Hammerschlag; Battitures,
paillettes de fer f. pl.
— s of liquation; die Krätz-
schlacken; Scories de
liquation f. pl.
— of raw melting, raw or
poor fining-slag, tap-cin-
der; die Rohschlacke, rohe
Frischschlacke; Scorie pau-
vre, crne.
— , rich —; die gare Frisch-
Garschlacke; Scorie douce,
riche.
— s, to take off the —; ab-
schlacken; Oter les scories,
la crasse.
— a, to take off the — with
the rake; die Schlacken ab-
werfen, abfiedeln; Enlever
les scories avec le râble, avec
le fourgon.
— s, to take off the — from
the forms; rangeln; Enlever
la scorie des moules.
— , twice refined —; die Af-
terschlacke; Scorie, crasse
passée deux fois par l'essai.
— cobs; das Schlackenklein;
Grenailles de scories f. pl.
— duct, —fall; der Schla-
ckengang, die Schlackentrift;
Pissée, voie de scories f.
— furnace; der Schlackenofen;
Fonrnan à fondre les scories
m.
— heaps (met.); Haufen alter
Schlacken; Crayats-da-sarra-
sins m. pl. (Entre-Sambra et
Meuse).
— , hearth, scotch —; der

schottische Schlackenheerd;
Fourneau écosais à scories m.
Slag-iron (met.); der Schla-
ckenpiess; Lâche-laitier m.
— layer; die Schlackenschicht;
Couche de laitier f.
— lead; das Krätzblei; Plomb
de crasse m.
— stone; der Schlackenstein;
Pierre de scorie f.
to Slake with the basket
(mas.); trocken löschen, mit
dem Korb löschen; Passer au
panier.
— the fire; das Feuer durch
Kohlengruldämpfen; Etouffer
le feu. [la chaux.
— lime; Kalk löschen; Eteindre
Slaking-basket (sug.); der
Löschkorb; Panier à claire m.
Slam s. Flowers of alum.
to Slant, alope (sm.); aus-
schweifen, schweifen; Écoler.
Slant s. Curve.
— , obliquity; die Schräge;
Obliquité f., biais m.
— , chapped sliding-tongue;
die Schiebzanze mit seitwärts
stehendem Beisszangenmaul;
Tenaille à boucla oblique f.
Slanting, oblique, taper, as-
kaunt, askance, astant,
alantingly (join.); schräg,
schief, schief liegend, quer,
in die Quere; De biais, en
sifflet, en écharpe, en épi,
obliquement, da travers, do
côté, de biais.
— cut at the end of a beam
(carp.); der schräge Schnitt
am Ende eines Balkens; Pau-
me f.
Slantingly s. Askew.
Slap-riddle (for roughs); das
Kornsieb mit 1½ Zoll weiten
Maschen; Crible à mailles de
7 cent. m.
Slapdash; die Schablonmalerei;
Peinture à cartouches f.
— (mas.) s. Rough-cast.
Slapping (pott.); klatschen;
Jeter fortament les ballons de
pâte contre la table.
to Slash, cut up; ausschwei-
fen, zerschneiden, auszacken,
zerschlitzeln; Déchiqueter.
Slash s. Cut.
to Slate; beschiefen, mit einem
Schieferdache bedecken; Ar-
doiaor, couvrir d'ardoises.
Slate, roofing —, slating-mi-
ca, schist; der Schieferstein,
Schiefer, Thon-, Dach-, Deck-,
Griffelschiefer; Ardoise f.
— ; die Schiefertafel; Grapho-
lith m. [m. pl.
— s, der Schiefer; Abbadini
of Anjou; der Anjou-Schie-
fer; Carrée f.
— from Anjou and Maine;

der Schiefer aus Anjou und
Maine; Carlette f.
Slate, bituminous —; der
Porzellan-, Brandschiefer;
Argile schisteuse bitumineuse
f., schisto bituminifera, es-
caillage, écaillage, noirs m.
— , convex —; der gewölbte,
convexe Schiefer; Coffine f.
— of certain dimensions; ge-
wisse Schieferplatte; Dèinée f.
— , flinty —; der Kieselschie-
fer; Phtauite, lydite, pierre de
Lydie f.
— , graphic —; der Zeichnen-
schiefer; Pierre d'Italie f.,
schisto graphique m.
— , green or Welsh —; der
grüne Schiefer; Ardoise verte
du pays da Galle f.
— s in the gutter; die Reihe
Schiefersteine die in der Ein-
kehle eines Daches auf einan-
der zu liegen kommen; Trau-
chis m.
— , hard and fragile —; die
Katze; Malin du diable, chat m.
— for the hip-rafter; die
Schiefertafel für den Grat-
sparren; Contre-arétier m.
— , narrow — for towers; die
schmale Schieferplatte; Iléri-
delle f.
— , narrow and long — with
two sides uncult; langes,
schmales Schieferstück nur
an zwei Seiten geschnitten;
Eridelle f.
— s, oblique bed of —; die
schiefe Schichtfuge in Schie-
ferbrüchen; Bécuant m.
— , ore-veined layer of —; der
Schieferkopf; Lit d'ardoise
contenant du minéral m.
— , piece of —; das Schiefer-
stückchen; Escopette f.
— , red spotted —; der Ku-
ckuckschiefer; Argila schi-
steusa bleuâtre tachetée de
rouge, piarro do coucou f.
— , registering —; die Control-
Schiefertafel; Ardoise-camp-
tour m.
— a, tool for shaping —; das
Zurichtesien; Rehatterat m.
— , small —; der kleine Deck-
schiefer; Cartelatto f.
— in small pieces; Stückel-
schiefer; Tailletto f.
— , soft — (min.); das Mildzeug;
Ardoise molle f.
— , sorted heap of —; sortirter
Schieferhaufen; Treille f.
— , talcose —; der Talkschie-
fer; Stéaschisto, talcschistoïde,
achisto talqueux m.
— , thin-leaved —; der dünn-
blättrige Schiefer; Fenilletta m.
— black; die gegrabene Tu-
sche; Noir de schisto m.

Slate-block, square —; der würfelförmige Schieferblock; Faix, fax m.

—block, part of —; das Schieferstück, Stück von einem Schieferblock; Crénon m.

—board, die Schiefer-, Rechentafel; Ardoise eu table, table eu ardoise f.

—clay; der Schieferthon, Klebschiefer; Schiste happant m., argile régulière, argile schisteuse, ardoise f.

—clay, calcareous —; der Kalkthonschiefer; Argile schisteuse calcaire f.

—coal, —clay, shale of coal-measures, metal; der Schieferthon des Kohlengirges, die Schieferkohle, Schiefersteinkohle; Schiste houiller m. [Ardoisé.]

—coloured; schieferfarbig;

—cuts, the two vertical walls on the —; die beiden, auf den Schieferstrichen stehenden senkrechten Wände; Chef du levant et du couchant m.

—cutter; der Schieferbrecher; Perreyeur, perrier m.

—cutter, small iron wedge; der Schieferhammer, Schieferkeil; Alignoir m.

—layer, —bank; die Schiefer-schicht, der Schiefergang; Foneière f.

—mountains; das Schiefergebirge; Ardoisiers m. pl.

—pencil; der Schieferstift, Griffel; Crayon m., aiguille f. d'ardoise.

—peg, slater's nail; der Schiefernagel; Clou à ardoise m.

—plates, thick —, 2-3 centimeters; dicke Schiefertafeln; Répartons m. pl.

—quarry, —pit, quarry of —; der Schieferbruch, Schiefersteinbruch, das Schieferbergwerk, die Schiefergrube; Ardoisière, carrière d'ardoise f.

—quarry, to make vertical cuts in a —; einen Schieferbruch senkrecht abteufen; Couper en chef.

—roof, slating; das Schieferdach, die Schieferbedachung; Couverture en ardoise f.

—spar s. Argenline.

—table, enamelled —; überschmelzte Schiefertafel; Table en ardoise émaillée f.

Slated; beschiefert; Ardoisé.

—roof, slate-roof; das Schieferdach; Toiture en ardoise f. Slater, tiler; der Dach-, Schieferdecker; Couvreur en ardoise, couvreur m.

Slater's hammer; der Schiefer-schlägel, Dachdeckerhammer; Hache d'ouvrage, lame à deux tranchants f.

—s hammer; der Deckhammer, Nagelzieher; Tire-elou m.

—s ladder; die Dachleiter; Echelle de couvreur f.

—s mortar; der Dachsteinkalk; Mortier pour couvreur m.

—s seat; der Bock, Sitz; Établi m.

Slaty, of the nature of slate, slate-like; schieferig, schieferartig, schieferähnlich; Ardoiseux, ardoisin.

Slaughter-house; das Schlachthaus; Abattoir m., boucherie f.

—house (slang); ein Magazin von Artikeln die um Schund oder Spottpreise verfertigt werden; Magazin à vil prix m.

—wool; die Schlachtwolle; Avalies f. pl.

Slaughtering-bench, shambles, die Schlachtbank, der Schlachtisch; Elou, estou m.

—pace (slang); mit Hetze; A dépêche-compagnon.

Slave-silk s. Silk-waste.

Slay, sley, reed (h. w. loom); der Kamm, Rietkamm; Vouloir m.

—(weav.); der Kamm, Weber-, Rietkamm, das Blatt, Weber-, Rietblatt, Riet; Peigne, ros, rot m.

—maker; der Weberkamm-macher; Roseier, rotier m.

Slaying, sleying (weav.) s. Gaaming.

—beam for the spools (h. w. loom); das Schweifbret; Porte-époullins m.

to Sleeve (weav.); winden, haspeln, aufwinden; Dévider.

Sleeve-silk; die Dockenseide; Soie en écheveaux f.

Sled, mountain-sledge; der Bergschlitten; Ramasse f.

—sledge (coal-m.); der Schlepptrug; Traineau m.

Sledge; der Schlitten, die Schleife, Schleppe; Traineau m.

—; grosser Hammer; Marteau à deux mains m.

—, drayman's ladder; der Hase am Rollwagen; Pou-lain m.

—(min.); der Fäustel, Bohrschlägel; Masse carrée f.

—(rop.); der Schlitten ohne Hoofd, das Drehgestell; Carré m.

—, frame on four wheels (rop.); der Schlitten, Top-schlitten; Carrosse, échariot m.

—brake, slide-brake (railw.); die Schlittenbremse; Frein à traineau m.

Sledge-coining (mint.); das Münzen mit dem Hammer; Monnayage au marteau m.

—coining work (mint.); das Klippwerk; Engins de monnayage au marteau m. pl.

—hammer, maul (min.); der Treibfäustel, Schlägel, Pauschel; Mahotte, masse f., mât m.

—hammer, two-handed hammer, forge-hammer (sm.); der Vorschlag-, Zuschlaghammer, Vorschlag, Possekel; Marteau à devant, à frapper devant, à deux mains m.

—hammer, sharp-faced —, sharp-faced hammer (sm.); der scharfgebahn-te, scharfbahnige Schmiedehammer; Fonçoir m.

—mallet, about-mallet (min.); der Setsfäustel; Le grand marteau de main.

—runners; die Schlittenkufen Arbre m. pl., barres f. pl. du traureau.

—vehicle, cart on runners; der Roll-, Blockwagen; Guim-barde f.

Sleek, polisher (east.); das Streichholz; Lissoir m.

Sleeker (east.) s. Cleaner.

—, cleaner (mould., east.); das Streichbret, Dammblatt, Dammbrät; Paroir m.

—(tann.); die Plattstoss-, Blankstoss-, Blankkugel, Stolle, das Stolleisen; Poinçon, palisson, pesson m.

Sleeking-ball; die Testkugel; Boule à lisser le têt f.

—board (drap.); die Scheibe, Glattscheibe; Planchette à lisser, plaine f., lissoir m.

—glass, das Glättgla; Verre à polir m.

—hammer, polishing-hammer; der Glanz-, Glätt-, Polirhammer; Marteau à polir, à repasser m.

—iron, iron-plate (drap.); das Streichisen; Lame, rebrousse f.

—knife, small — (basketm.); kleines Schlichtmesser; Plauette f.

—machine, smoothing-machine; die Glättmaschine; Machine à lisser f., lissoir m.

—stick, —tool (shoem.); das Glättholz, die Glattschiene, Glattscheide; Ruis m.

—stone, smoothing-stone (paper-m.); der Glättstein, die Glättplatte; Calandre, patte-de-loup f., lissoir m.

—tool, sleek, burnishing-stick (weav.); das Schauer-, Scheuer-, Glättholz; Lissoir m.

Sleeper, kelson, engine-bea-

rer; der Grund-, Lagerbal-
hen; Carlingue f.
— Sleeper (build.) s. Capping.
—, dormer, dormant (carp.);
die Schwelle, Lagerschwelle,
der Unterzug; Racinal d'un
plancher m., sole f.
—, post, jamb-linings, frame,
door-case (carp.), das Thür-
gerüst, Thurgestell, die
Thüreinfassung, das Thür-
futter, die Thürzunge; Unis-
serie f., embrasures f. pl.,
châssis d'une porte, chambranle
dormant, ébrasement m.
—, dormer, dormant (paper-
m.); der Grund-, Lagerbal-
ken, die Schwelle, Zange;
Solle, sole f.
—, support (railw.); die Grund-,
Unterschwelle, Stoss-, Stuhl-,
Unterlagsplatte; Selle pour
rails f., schalter m.
—, (weav.); die Oberlitzze; Maille
d'en haut f.
—s (brew.); schlecht keimendes
Korn; illé dur à germiner m.
—s, exterior — of a grating;
die Rand-, Ort-, Bortschwellen
des Rostes; Châssis du grill
m.
— of a floodgate; der Schlag-
pfaß, Schlagbalken; Dormant
d'une écluse, du milieu m.
— of a ground-floor; der
Träger, Unterzug; Dormant
m., sole f.
—s of the gutter; die Kehl-
schiefersparren; Empanons du
poutrel m. pl.
—s, inward or middle — of
a grate (arch.); die Innen-
oder Mittelschwellen des Ro-
stes; Dedans de la grille m.
—, intermediale — (railw.);
die Zwischen-, Mittelschwelle;
Traverse intermédiaire f.
—, joint — (railw.); die Stoss-,
Fugenschwelle; Traverso de
joint f.
—, longitudinal — (railw.);
die Längschwelle; Longrine,
longerino f.
—s, pickled, creosoted —
(railw.); mit Kreosot getränkte
Schwellen; Traverses créoso-
tées f. pl.
— of a platform; die Bet-
tungsrippe; Lambourde d'une
plate-forme f.
— in a roof; die Stuhlschwelle;
Lambourde d'arbalétrier f.
—, round — (railw.); die runde
Schwelle; Rondin m.
— of the stamping-vat; das
Sohlstück; Traverse qui sup-
porte la caisse du bocard f.
—stone; der Lagerstein für
Schienen, Schutzpfeiler; Stone,
dé m.

Sleepers, sunk —; die gesun-
kenen Schwellen; Dèvers de
rails m. pl.
Sleeping-carriage; der Schlaf-
wagen; Dormeuse f.
—-partner; der stille Gesell-
schafter; Associé inconnu m.
—-table (met.) s. Nicking-
buddle.
Sleeve; der Aermel; Manche f.
—s with bagging elbows;
Aermel mit sackigem Ellbo-
gen; Manche coudée f.
— of a garment; der Amadis-
armel; Amadis m.
—s, saving- —; Schutzärmel;
Bonts de manche m. pl.
—-band (sew. mach.); der Aerm-
elbund, Preiss; Botte f.
—-band (rail.); der Aufschlag
am Aermel; Revers de manche
m.
—-bit; die Nebenkrause, der
Schlittstreifen; Fourchette f.
—-board (tail.); das Aermel-
holz; Bois rond pour repasser
les coutures des manches m.
—-hole (tail.); der Aermelaus-
schnitt; Échancrure de manche,
entrée d'une manche f.
Slender; sehr dünn; Mince.
Sley s. Slay.
—-blade (weav.); das Kam-
mblatt; Lame à peigne f.
—-drawer (stock. man.); der
Kammstabzieher; Tire-verge
m. [ler, couper.
to Slice in; einschneiden; Tail-
Slice; der Streifen; Aiguillette f.
— (typ.); das Farb-, Schabeisen;
Grattoir m.
—s, to make — or stripes;
Schnitzen oder Streifen ma-
chen; Crêtier.
Slick, slick, small ore, crop
tin, small or fine tin;
der Erzschlich, Schlinch,
Schlamm, Schlich; Schlich m.
—, best —; der Häuptel, Hädel;
Le fin du minéral bocardé et
lavé, le meilleur schlich.
—, buddled —; der Stufen-,
Stufschlich; Schlich lavé et
purifié. [Schlich de plonh.
— of lead-ore; der Bleischlich;
— of a middling quality;
der Mittelschlich; Schlich de
moyenne qualité.
—, wet —; der Fochsatz, Poch-
schlich; Schlich, limon hu-
mide m.
— of waste metal; der Krätz-
schlich; Schlich du déchet.
to Slide (mach.); gleiten; Glisser.
—, slip the bolt; den Riegel
vorschieben; Mettre, pousser
le verrou.
Slide, slot; der Futz, die Schieb-
wank, Gleitbahn, Glander;
Coulisse, glissoire f.

Slide; der Kammladen, die
Kaminthür, der Kaminvor-
setzer; Châssis de cheminée m.
—, shoot, —-way (build.); die
Rutsche, Gleitbahn, Rösche,
Riese, Holzrutsche, Holzrutsche;
Glissoire f., glissoir m.
— (gas-m.); der Deckenarm zum
Schieben; Pendant à coulisse m.
—, sliding-timber (hydr.); das
Versatzholz; Poutrelle d'une
écluse à vannes f.
—s (loc.); die Gerätführungsba-
cken; Patins, coulisseaux m. pl.
— (mach.); der Schieber, Läu-
fer, das Schiebebret; Coulisse f.
— (mech.); die Schieber;
Plancher f.
— (min.); der Besteg, die thonige
Bergart; Lisière f.
— (min.) s. Dyke.
— (min.) s. Fault.
— (m. j.); das Stungenlager;
Coulisso des supports f.
—, runner (umbr.); die Hülse,
der Schieber; Coulant m.
— of a bed; die Gleitbahn;
Coulisseau m.
— of blast furnaces; der Schie-
ber am Hochofenloch; Tui-
lette f.
— of earth-borers; die Gleit-
bahn für Erdborher; Clef de
retenue f.
— for the firing-hole (met.);
der Schieber zum Verschie-
ssen des Schürlochs; Pelle pour
la chauffe du fourneau f.
— of the rifle-trap, rifle-trap
— (gunsm.); der Schieber;
Convercle m.
— of a steam-cylinder; die
Gleitfläche, der Gleitrahmen
eines Dampfzylinders; Glis-
sière, glissoire f.
— for timber (for.); die Rutsche,
Gleitbahn; Lançoir m.
— of a watch; der Flügel,
Lappen an einer Taschenuhr;
Palette f.
—-bar; der Schieber; Branche
transversale d'un moule-res-
sort f.
—-bar, —-guide (mach.); die
Gleithahn, Gleitschiene, Ge-
rätführung, Gleitstange, Füh-
rung; Glissière f., guide m.
—-bars for feed-pumps (loc.);
der Schlitten; Galot d'alimen-
tation m.
—-bevil; die stellbare Schmiege;
Equerro à jointure, pliante,
coulante f.
—-board with compartments
(soap.); der Riegelschneider,
Werkzeug zum Zerschneiden
der Seife in Riegel; Fanquo f.
—-box (st. eng.) s. Distribut-
ing-box.
—-box, distributing - box,

steam-chest, steam-box, nozzle, — valve, case-valve, casing (st. eng.); *der Dampf-Schieber-, Ventilkasten, Kasten, die Dampfbüchse*; Boîte à vapeur, des tiroirs, de distribution f.

Slide-candlestick; *der Schiebeleuchter*; Chandelier à crans, à bobèche mobile m.

—cock; *der Schieberhahn*; Robinet-vanne m.

—gauge; *die Schub-, Schieb-lehre*; Calibre coulant m.

—guide, —block (st. eng.); *der Gleitblock, Schlitten*; Galet, coulisseau m.

—index (mech.); *der Schieber, Läufer, Index, Zeiger, Anzeiger, Schiebring, Stelling, Schraubring, die Zwinge, das Kreuz*; Curseur m.

—knife; *das Einschieber-, Schiebermesser*; Couteau à tambour, à pompe m.

—knife with two blades; *das zweiklingige Messer*; Couteau à bécuille m.

—lamp; *die Schiebelampe*; Lampe à tringle f.

—lathe; *die Cylinderdrehbank, Drehmaschine, Schlitten-, Supportdrehbank*; Tour à chariot, parallèle, cylindrique m.

—lever gudgeon; *die Balancierachse*; Arbree, tonrillon des balanciers m.

—plyers; *das Schmalmaul*; Tenaille étroite f.

—rest, sliding-rest (turn.); *der Drehbank Schlitten, Support*; Chariot de tour, support à chariot m., coulisse de tour f.

—rest, revolving — (turn.); *der Kugelträger, die Kugeltstütze*; Chariot tournant, chariot circulaire pivotant m.

—rest tool, —rest cutter, chisel (turn.); *der Drehstuhl, das Dreheisen*; Couteau, outil m.

—rods (st. eng.); *die Schieber, Schubstangen*; Bielles du tiroir f. pl.

—sweep (mach.); *der Führungsbogen, Schweifungsführer*; Arc-conducteur m.

—valve, — (st. eng.); *der Schieber, Dampfschieber, das Schubventil*; Tiroir m., soupape à tiroir f.

—valve; *das Austheilungs-ventil, die Gleitklappe*; Tiroir de distribution m.

—valve balance-weight, balance-weight for valves; *das Schieber-, Ventilgegen-gewicht*; Contro-poids du tiroir m.

—valve bridge, —bridge;

die Schieberbrücke, Schieber-, Deckfläche, Zwischenwand; Entre-doux des orifices m.

Slide-valve case, valve-casing; *der Schieberkasten*; Chemise du tiroir f.

—valve cross head; *das Schieberstangenkreuz*; Tête du tiroir m.

—valve, distributing —, steam-distributor; *die innere Steuerung*; Tiroir régulateur, distributeur de la vapeur m.

—valve, equiposed, balanced —; *der entlastete Schieber*; Tiroir équilibré m.

—valve face; *die Klappenfläche*; Table des tiroirs f.

—valve guide, rod-guide; *die Führung der Schieberstange*; Guide de la tige de tiroir m.

—valve lap, sliding-face; *die Schieberfläche*; Bande des tiroirs f.

—valve rod and frame; *die Schieberstange mit Rahmen*; Cadre du tiroir à tige cylindrique m.

—valve side-rod; *die Schieberpeilstange*; Bielle pendante du tiroir f.

—valve, three-ported —; *der Dampfschieber mit drei Oeffnungen, Dreiweg-, Muschelschieber*; Tiroir à trois orifices, à coquille m.

—valve travel, travel or stroke of the valve, stroke of the —; *der Schieberweg, Schieberschub*; Course de tiroir f.

—vane (geod.); *bewegliches Absehen eines Höhennessers*; Marteau m.

—vice; *das Breitmaul*; Tenaille à large bouche f.

Slider s. Falling-board.

—, sliding-ring; *der Schieber-ring*; Manchon m.

—(drap.); *der Läufer, das Blatt der Tuchscheere, das bewegliche Tuchscheerblatt*; Feuille, branche mâle f. [Coulant m.]

—(goldsm.); *der Schiebring*; —, sliding-board (hydr.); *das Schieberholz, der Schieberpfahl, Ständer des Mühl-schütten*; Potillo f.

—(mach.); *der gleitende Theil einer Maschine*; Partie glissante f.

—s (min.); *die Schachtstützbal-len*; Soutiens d'un puits m. pl.

—of a bridle; *der Schrif-knoten*; Coulant m., boucle f. des rênes.

—of a rein (saddl.); *der Schieber am Zügel*; Noeud de rêne m.

Sliding; *mit Schieber oder Feder, Schiebe....*; A coulisser. — (mech.); *das Gleiten*; Glissement m.

—(railw.); *das Galopiren der Räder, das Sichdrehen der Räder ohne von der Stelle zu kommen*; Patinage, mouvement de galop m. [Glissage m.]

—timber; *das Holzflößen*; —carriage (mach.); *der Schlittenwagen*; Chariot m.

—face; *die Reibefläche*; Plaque frottante f.

—gage, nonius, vernier, —rule; *der Nonius, Zehnteilzeiger, das Fernier*; Zehnt, vernier m.

—loop, —knot (saddl.); *der Schieber, die verschiebbare Schleife, der Schiebknopf*; Bouton coulant m.

—plug, sledge, carriage; *der Schieber*; Chariot d'un banc de forerie m.

—puppet, head-stock with centre (turn.); *die fahrende Docke, der Reitstock, die Spitz-docke*; Contre-ponpée, ponpée mobile, poupée à pointe f.

—rail (railw.); *die Weiche*; Gare d'évitement f.

—rest, slide-rest, fixed support (turn.); *die feste Auflage, Stütze, das Supportfix*; Support fixe m.

—ring s. Coupler of pliers.

—rule; *der Zollstock mit Aus-zug, mit verschiebbarer Theilung*; Equerre plantée f.

—scale (tr.); *die gleitende Zoll-scala, Wandelscala*; Echelle mobile f.

—shutter (join.); *der Schieb-laden, Schieber*; Coulisser f.

—square, turning-square; *das Tiefenmass, der Aus-dreh-, Loch-, Schubwinkel*; Equerre plantée f.

—staff; *die Nivellirlatte zum Verschieben*; Mère à coulisse f.

—tongs, pin-tongs; *die Schieberzange, Schnallen-zange*; Tenaille à boucle f.

—valve, sash-gate (hydr.); *der Schutz, Schütze, Zieh-schütze, das Schutzbret, Schiebthor, die Schutzfalle*; Vanne d'écluse, porte à coulisse f.

—valve (st. eng.); *das Schieber-ventil, der Zapfen, die Gleitklappe*; Bramah m., soupape à coulisse, glissante f.

—vane (geod.); *die Nivellir-scheibe, Tafel einer Nivellir-latte*; Voyant m., plaque f. d'une mire.

—weight; *das Lauf-, Läufer-gewicht*; Poids mobile m.

Slight pitch (saw); *der Zahn-*

winkel von 100 bis 110°; Inclinaison de 100 à 110° f. (scie).
 Slime (met.); der Schlamm, die Schlamm; Schlamm m., vase f.
 —, voze (min.); der Bohrschmand; Limon m.
 —s; leichtes Zinnerz; Mine légère f. [minerai m.]
 —ore; der Filz; Poussier de
 —pit; die Schlammgrube; Bassin de dépôt m.
 Slimy substance (paper-m.); die schleimige Substanz; Gouffe f.
 Sling, hole for the ram, lewis (mas.); einen Stein be-
 lochen, das Kropfloch machen,
 kröpfen; Louver.
 Sling, cramp-iron, grapple,
 devil's claw, dog, ram
 (mas.); der Wolf, das Kropf-
 eisen, die Stein-, Teufelsklaue,
 Scheere, Steinkropfe; Louve f.,
 renard m.
 — (mech.); die Kurbelstange
 mit zwei Gabelnden, die gabel-
 förmige Kolbenstange, Gabel-
 stange; Bielle à deux branches,
 bifurquée, fourche f.
 —, wire-cutter (tile-w.); der
 Ziegeldraht; Fil à argile m.
 —s, knapsack —; die Trage-
 riemen; Bretelles de havresac,
 brassières f. pl.
 —hole, lewis; das Kropfloch;
 Tron de la louve, trou destiné
 à recevoir la louve m.
 S to Slip a cable; ein Tau
 schießen lassen; Monlner un
 câble.
 Slip; der Schliff, Schlich, das
 Schleifsel; Moulée f.
 —, rubber; der Handschleif-
 stein; Pierre à adoucir f.
 —, fall of earth; der Erdsturz,
 Einsturz von Erde, Erd-
 schlipf; Chute f., éboulement
 m.
 —, land —; der Erdsturz, das
 Abrutschen, Abgleiten von
 thonigem Boden; Glissement
 spontané des terrains glis-
 seux m.
 —, land —; der Erdsturz in
 Steinbrüchen; Cambrément m.
 —, weaver's knot, running
 knot; die Schleife, der
 Weberknoten, Henkerknoten;
 Noeud coulant m.
 —, cord, band, cording
 (bookh.); der Bund, die Rippe,
 das Gebund, die Schnur;
 Corde, nervure f., nerf m.
 — (engr.); der Fehlschnitt;
 Échappade f.
 —, quoin, wedge, small board,
 splinter (join.); der Span,
 Dnchspan, die Spileise, Dach-
 spileise, Schindel, Rippe;
 Eclisse, tringle f.

Slip (mach.); die Ausgleitung;
 das Aus-, Zurückweichen;
 Recul m.
 —, planchet, fillet, ribbon
 (mint.); der Zain; Barre, lame
 f., lam m. [Glaces étroites f. pl.]
 —s (mirr.); schmales Spiegelglas;
 —, cream of clay (porc.); die
 geschlämte Thonmasse; Lait
 d'argile m.
 —, slop (pott.); der Thon-
 schlamm, Töpferbrei, Schlit-
 cker, Schlamm; Barbotino f.
 — (saddl.); der Schleifknoten;
 Coulent de bride m.
 —s (theatre); der Raum, Gang
 zwischen den Bühnenvänden;
 Cantonade f.
 —s, upper gallery (theatre);
 das Paradies, der Olymp;
 Galerie f., poulillor m. (argot).
 — (typ.); der Abklatsch, Abzug
 in Fahren, die Fahne; Epreuve
 en placard f., placard m.
 —s (typ.); stückweiser Druck;
 Commencements en parties
 éventuelles m. pl.
 —, graving — (ship-h.); die
 Helling; Cale de radoub f.
 — (weav.); sechs Gebinde; Six
 écheveaux.
 —s and faults (min.); Ver-
 werfungen; Creins et failles.
 —board channel; der Falz,
 die Bohle mit Feder; Coulissee f.
 —bolt; der Schuhriegel auf
 einem Blech; Verrou monté
 sur platino, à platine m.
 —kilm (pott.); der Abdampf-
 , Schlickerofen; Évaporatoire,
 fourneau d'évaporation m.,
 étuve, échaudière à barbotine f.,
 four à raffiner la barbotine m.
 —knot of a net (fish.); die
 Netzscheife; Harvisu m.
 —making (pott.); die Schlit-
 ckerarbeit; Façonage de la
 barbotino m.
 —slop (dist.) (slang); der Ra-
 chenputzer; Parfait dordant de
 chiffretton m.
 Slipper; flacher ovnler Nacht-
 topf; Bourdalou m. (pot de
 chémbre). [Pantoufle f.]
 —s; der Pantoffel, Morgenschuh;
 Slipping, slip, land-slip (min.,
 railw.); der Erdsturz, Berg-
 sturz; Éboulement m.
 —of an embankment, slip,
 land-slip, land-slide; das
 Rutschen, der Erdsturz, Erd-
 schlipf; Dégradation f., éboule-
 ment m.
 —of the rails; das Fortschreiten
 der Schienen; Marche f.,
 glissement m. des rails.
 to Slit; einschlitzen; Taillader.
 —, split (corp.) s. to Crack.
 —, split (iron); schneiden, spalten;
 fendre.

to Slit (locksm.); spalten, schlei-
 sen; fendre.
 Slit s. Cut. [Rainure f.]
 —; die Fuge, Nuth, der Falz;
 — (locksm.); der Einstrich; En-
 taille, coche f.
 —s (primer); die Einschnitte;
 Fentes f. pl.
 —, notch, nick (screw); der
 Einstrich; Coche, fente f.
 — (tail.); der Schlitz; Crevé m.
 —, to make a little — on; an-
 ritzen, schnürmen; Eraßer,
 faire une petite fente.
 — of the principal rasler
 (corp.); die Scheere der Hänge-
 strebe; Fourchette d'arbalète f.
 —and tongue; die Gabelver-
 bindung, Scheere; Fourche,
 fourchette f.
 —cutter, split-cutter (mach.);
 der gespalte Keil, Doppel-
 splint; Clavette fendue f.
 —deal; zollbreites, in zwei
 Blätter geschnittenes Bret;
 Planche d'un pouce de large
 coupée en deux feuilles f.
 —deal planes (join.) s. Groov-
 ing-planes.
 —grafting (hort.); das Pfrop-
 fen in den Spalt; Enter en
 fente, en poupée.
 —iron, slitted iron; das ge-
 schnittene Eisen, Schneideisen,
 Schnittseisen; Fenton, fer fendu,
 fenton, fer de fenderie m.
 Slitnose-bit, nose-bit, auger-
 bit, gonge-bit, shell-bit;
 der Hohlbohrer mit einem
 Zahn, Löffelbohrer; Mèche-
 cuiller f. [ster.]
 Slitter, slitting-roller s. Cut-
 —, cleaver (met.); der Stab-
 eisenschmied, Zainer; Fen-
 deur m.
 —s, cutters, slitting-rollers
 (met.); die Schneidwalzen,
 Walzen des Schneidwerks;
 Cylindres fendeurs m. pl.
 —of slates; der Schieferspal-
 ter; Fendeur m. [m.]
 Slitting; das Ritzen; Fendillage
 —; das Spalten; Fendage m.
 —of iron into rods (met.);
 das Zainen, Zertheilen des
 Eisens in Stangen, Stäbe,
 Schienen; Fenderie f.
 —file s. Feather-edged file.
 —mill, splitting-mill, —
 roller, slitter; das Eisenspalt-
 werk, Schneidwerk, Schneid-
 zeug, Spalt-, Zainwerk, die
 Spalterei, Zainwulze; Fen-
 derie, machine à fendre lo
 fer f.
 —rolling mill, slitters, —
 rollers; die Eisenschneide-
 mühle, das Eisenschneide-
 , Schneideisenwalzwerk; Ma-
 chine à fendre le fer f.

Sliver; *der Knäuel, das Strähnchen*; Échevette f.
 —, card-end, end (spinn.); *die Lunte, das Bond*; Rhan m.
 — (spinn.); *der Zug, Kammzug*; Trait de laine peignée m., tranche f.
 —, feeding- — (spinn.); *das Einlassband*; Ruban-nourricier m. [frame].
 —-box (spinn.) s. Breaking-
 —-head (spinn.); *der Lutenkopf*; Tête de ruban f.
 Sloat (carp.); *die Rungschale, der Schemel, Riegel*; Lisoir m.
 — (carriage); *die Achsenränge, der Rungenschemel, Taugour* m.
 Slobbering-chain, slaving-chain, masticator-chain, waler-chain (saddl.); *die Schaum-, Geifer-, Kaugebiss-, Tränkgebisskette*; Chainette d'un mors, d'une bride f.
 Sloe-tree wood; *Schlehenholz*; Bois prunier épineux m.
 Slop, slip (pott.); *der Schlicker*; Barbotine f.
 —s; *Spülzeit, schmutziges Wasser*; Rinçure f. [Rinçoir m].
 —-basin; *die Spülkumme*; —-made; *Pofel*; Mal confectionné, de pacotille.
 —-made goods, Brummagem; *der Schofel*; Marchandiso de pacotille f.
 —-work; *fertige Schneiderarbeit*; Confections f. pl.
 to Slope, escarp, give batter; *einen Abhang dossiren, böschen, obböschen, abdachen*; Taluter, mettre en talus.
 —, pare (shoem.); *ousholzen*; Échanerer.
 — out, cut sloping, sweep, turn out curves; *ausbogen, ausschwEIFen, bogenförmig ausschneiden, reifeln*; Échaner.
 — sleepily, cut steep down; *möglichst steil böschen*; Escarper.
 — a wall; *eine Wand schmiegen*; Élever un mur sous un angle oblique déterminé.
 — for making the water run off (carp.); *abwässern*; Déclarder obliquement pour l'écoulement de l'eau.
 Slope s. Curve. [talus m].
 —, talus; *die Böschung*; Ados.
 —, declivity, fall; *der Hang, Abhang, die Böschung, Neigung, Abdachung, das Gefälle, Gehänge*; Pente, inclination f., penchant d'un plan m.
 — (arch.); *der Waln*; Croupe à comblo f.
 — (geom.) s. Descent.
 —, descent, hade, dip, crop, underlay inclination (min.);

das Einfallen, die Neigung, Donloge, Rousche, der Risch, Bergabhang, die Berghalde, das Gefälle; Pente, inclinaison f., pendage m.
 Slope (min.); *der Aus-, Ein-, Querschnitt, die Lücke*; Échancre f.
 —, sloping (min.); *die Lehne*; Pente douce f.
 —, declivity (railw.); *der Abhang, die Böschung*; Talus m.
 —, talus (road-h.); *die Böschung, der Abschuss*; Rideau m., aile d'une chaussée f.
 — (roof); *der Abhang*; Chnte f.
 —, ascending —, acclivity; *das Ansteigen, die Steigung, der Gegenhang*; Contre-pente, rampe f.
 —s and batters (draw.); *die Trapez- und Winkelmasse*; Trapèzes et équerres.
 — of cutting; *die Abtragsböschung*; Talus des tranchées.
 — of embankment; *die Auftragsböschung*; Talus des remblais.
 —, to give a — of half a foot; *eine Abdachung von einem halben Fuss geben, abschüssig machen*; Damer.
 — of a rock; *die Flühe*; Paroi, pente d'un rocher f.
 —-gauge; *der Abdachungsmesser*; Pente f.
 —-stake (surr.); *die Bake, Signalstange*; Perche indiquant le niveau f.
 —-tile (draw.); *die Forbenplatte mit Abtheilungen*; Godel carré à auge ou compartiments m.
 Sloped s. Chamfered.
 Sloping, inclined, creeping, declivious; *abschüssig, abhängig, steil, jäh, schroff*; Escarpé, incliné, en pente, en talus, penchant, rampant.
 —, *schief, in schiefer Richtung*; Inclinant.
 —, slopeness, shelvingness; *die Böschung, Abdachung, Glojung, Schräge, Dossirung, der Ab-, Anlauf*; Pente d'un mur, talus, adossement m.
 —; *die Dossirung, Böschung*; Mise en talus f. [Hoche f].
 — (cutl.); *der Einschnitt*; —, sleeve-hole (tail.); *der Ausschnitt am Aermel*; Entournure f.
 —, to be inclined (min.); *vom Stollen anlaufen*; Avoir de la pente.
 —, gently — (min.); *sanft, süßig*; A pente douce.
 —-clamp; *die Feilklaappe*; Étau à main, à goupilles m., mordache f.
 —-glass edges (mirr.); *schräg*

oblaufende Randleisten von Spiegelglas; Moulure f.
 Sloping-post (carp.); *die liegende Stuhlsäule*; Poinçon rampant m.
 —-rule; *das Böschungebret*; Planche à talter f.
 —-terrace s. Ascent.
 —-wall, escarped wall, scarp, sloped-wall, steep; *die matte Mauer, geböschte Mauer, Böschmauer*; Mur en talus, taluté, escarpé m., escarpe f.
 —-wall round a pond; *die abschüssige Mauer um einen Teich*; Embarcadère m.
 Slot (mech.); *die Kerbe*; Entaille, encoche, rainure f.
 — (sew.m.); *die Furche*; Rainure f.
 —, clutch, —-hole (st. eng.); *die Führung, Steuerung*; Coulisse f., coulisseau m.
 —-hole, furrow, opening, groove, faucet; *der Kanal, die Nuth, Nuth, der Falz, Schlüsselweg*; Rainure f.
 —-hole, trace, furrow, mark, opening; *der Kanal, die Furche*; Sillon m.
 Slotting-machine s. Key-groove engine.
 Slovan (min.); *der Weller-schacht*; Bure d'airage f.
 Slow (watchm.); *nach, Retard*. — Harry s. Athanor.
 Slowness, stop, check (watchm.); *das Retardirwerk, die Stellung*; Retard m.
 to Slub (wool); *die Wolle vorspinnen, die Lunte spinnen*; Filer en gros, en donx.
 — and rove (cotton); *vorspinnen*; Filer en gros.
 Slub, slubbing, sliver, roving (spinn.); *das Vorgespinnt, Vorgarn, der Docht, die Lunte*; Boudin m., mèche f.
 Slubbing, slabbing; *das Lunte-spinnen, grobe Vorspinnen*; Filage en gros, bellige m.
 —-billy, —-machine s. Billey.
 —-drum; *die Grobspindeltrommel*; Tambour rubanier m.
 —-frame, coarse — roving frame; *der Grob-, Forstyer, Grobvorspinnstuhl, die Grobspindelbank*; Banc à broches en gros m.
 —-head; *der Vorspinner mit 2, 4, 6 oder 8 Spindeln*; Beyeleur à 2, 4, 6 ou 8 fuseaux.
 —-machine with vertical bobbins; *die Vorspinwater, Vorspinmaschine mit senkrecht stehenden Spulen*; Mécheur continu m.
 Slude; *das Marien-, Frauen-glas, Fraueneis*; Verre de Moscovie m.

adger, hollow rod (min.); der Bohr-, Schlaamlöffel; tencoyeux m., tarière à clapet f.

— containing a ball-valve; der Bohrlöffel mit Kugelventil; Tarière avec soupape à boulet, tarière à boulet f.

— sluice; die Schlessen loslassen; Lächer les élasses, les eaux d'une écluse.

— durch eine Schleuse abziehen; Lächer par une écluse. — out (hydr.) s. to Drain.

— sluice, lock, flood-gate, — slough; die Schleuse, das Siel, Syl, Syhle, Siehl, Schleusenanthor; Ecluse f.

— (hydr.); die Schleuse; Clapet f. (st. eng.); die Schiebethur, der Schieber; Vanne f.

— auxiliary — (hydr.); der Helfstriegel; Bondc subsidiaire, auxiliaire f.

— circular —; die Kesselschleuse; Ecluse à tambour f. — coupled —; die gekuppelte Schleuse; Ecluse double.

— lower part of —, das Unterauf einer Schleuse; Queue de môle-morne f.

— small —; die kleine Schleuse; écluse m., écluse f.

— small — (mill.); die kleine Schleuse, Anschützung; Emplacement m.

— with screws; die Schraubenschleuse; Ecluse à vis.

— sweeping —; die Fluchtschleuse; Ecluse de chasse.

— of a weir (hydr.); der Anschütze eines Wehrs; Etançe f. — bar, der Schlagbaum zum Schliessen einer Schleuse; Vau m.

— beam; der Fangbaum; grosse pontre pour l'ouverture des écluses f.

— beams; die Kernpfähle; poutres servant à former les arcs de l'écluse f. pl.

— board, lock-hatch, — lay; der Mönch, Schütze, Ablass, die Stellschleuse, das Schutzbret; Empellement m., Vau d'n'n biez, bonde f.

— chamber; die Schleusenammer; Chambre d'écluse f.

— gate, lock-gate; das Haupt-, Schleusenanthor; Porte d'écluse m., vanteau m.

— gate; das Oberthor; Porte d'écluse en amont f.

— keeper, — master; der Schleusenmeister, Schützer, éclusier m.

— mover; die Schutzwele; Moteur de la vanne m.

— slurr (typ.); schmieren; Bar-

— slurr (typ.); schmieren; Bar-

— slurr (typ.); schmieren; Bar-

— slurr (typ.); schmieren; Bar-

— slurr (typ.); schmieren; Bar-

— slurr (typ.); schmieren; Bar-

— slurr (typ.); schmieren; Bar-

— slurr (typ.); schmieren; Bar-

Slur, slurring (typ.); das Schmieren, Schmitzblatt; Papillotage m.

Slush-hole (loc.); das Ausputzloch; Trou de vidange m.

Smack, a —, dash of vinegar; ein Tröpfchen Essig, ein Spritzer; Filet de vinaigre, soupçon de vinaigre a.

Small; klein, schwach, dünn; Petit, mince.

— s, smallest lumps of copper-ores; Kupfer in kleinster Gestalt; Minerai de cuivre de la moindre espèce m.

— s; Kleinkupfer; Cuivre menu.

— chise (typ.); die kleine Form; Petite forme f.

— Germaus; kleine Würstchen; Andouillettes f. pl.

— of the stock, hand, handle (gunsm.); die Dünning, der Hals, Griff, Kolbenhals; Poignée f.

— arm, portable fire-arm; das Schiessgewehr, Feuerge- wehr, Kleingewehr, Hand- feuerge- wehr, die Handfeuer- waffe; Armo à feu portative, petite arme f.

— arm cartridge-gauge, cy- linder cartridge-gauge (gunsm.); die Patronenlehre, Patronenleere; Cylindre-véri- ficateur, de réception m.

— coal, slack coal, culm; Grus, Schmitzdegrus; Menu m.

— plaited; engfältig; A petits plis.

— shot casting; das Schrot- werk; Fonderie de dragée f.

— shot mould (gunsm.); die Schrotform; Passoire f.

— ware loom; der Anleir- kerstuhl, kleine Weberstuhl; Bas-métier m.

— ware weaver; der Klein- weber; Tissurier m.

Smalt, cobalt-blue; die Smalte, das Kobaltblau; Safric, verre bleu, bleu d'azur m.

— coarsest sort of —; das Streu- blau, der Blausand; Grosbleum.

— pale —, zaffer, ash-blue; der Eschel, Aschel, das Asch- blau; Echel, salfre m.

— house; das Blaufarben- werk; Smalterie f.

Smalline, tin-white cobalt, biarseniet of cobalt, grey cobalt-ore; der Eisenkobalt- kies, der Speiskobalt, zwei- fache Arsenikkobalt; Cobalt arsenical, arsénic m.

Smaragd, copper —; der rhom- bödrische Smaragdmalachit; Émeraudo cuivrée f.

— prasiis; der Smaragdpra- ser; Prase émeraude, smaragdo- prase f.

Smaragdite, green felspar; der Smaragdit, Smaragds- path; Émeraude f.

to smear with the white of an egg, glair (bookb.); mit Eiweiss überstreichen, über- ziehen; Glairer.

Smegma, oily secretion; die Schwiäre, das Smegma; Smeg- ma m.

Smell, putrid — (pott.); der faulige Geruch; Odeur putri- de que les pâtes répandent en pourrissant f.

to smelt; schmeltzen; Opérer la fusion, mettre en fusion.

— down; das Roheisen weich feuern; Fondre le fer.

— iron; reimen; Fondre le fer.

— ores; Erz schmeltzen, aus- schmeltzen; Fondre, adoucir le minerai.

— into slabs; Eisen in Klum- pen, Platten schmeltzen, gie- ssen; Mazer.

Smelt, to render a transpar- ent — indifferent and leaden; einen durchsichtigen Schmelz unscheinbar und blei- farbig machen; Bordoyer.

Smelter, der Schmelzer; Fon- deur m.

—; der Schmelzarbeiter; Email- ler; der Schmelztiegel, das Schmelzgefäß; Creuset, têt m., moule, coupelle f.

Smelter's assistant (met.); der Ofenwächter, Gehülfe des Schmelzers; Garde-fourneau m.

Smelting, fusion, melting; die Abschmelzung, das Schmel- zen, Giessen, die Schmelzung, Giessung; Fonte, fusion f.

—, melting, fusion, working (met.); die Schmelzzeit, Schmel- zerei, Verrichtung, das Schmel- zen, Ausschmelzen; Fondage m., fonte f.

—, to cease —; den Ofen ab- lassen, austreiben; Cesser la f.

— by the direct process; die Rennarbeit; Ballage a.

—, the — goes on badly; das Erz sitzt in Sau; La f. va mal, une partie du minerai va dans les scories.

— of iron-ores; die Rennarbeit, Luppenfrischarbeit; Fusion f., affinage m. des minerais de fer.

— of all sorts of poor ore; die Generalschmelzung; F. de di- vers minerais pauvres.

— of precious metal; das Reichschmelzen; Fusion des métaux précieux f.

— of raw matt; die Rostschicht; F. de matte crue.

—, rough —; die rohe Arbeit; F. crue f., travail en m.

— of silver-ores which cou-

- tain no lead; *das Frischschmelzen*; F. fraîche.
- Smelting of steel in the reverberatory furnace; *die Schmelzung des Stahls im Reverberiröfen*; Fusion de l'acier au four à réverbère f.
- area, hearth, sole; *die Hüttensole, der Heerd*; Aire de fonderie, sole f.
- furnace, ore-hearth; *der Schmelzofen*; Fourneau de fusion m.
- furnace; *das Luppenfeuer, der Giessofen*; Fourneau de forge, de fonderie m.
- furnace (met.); *der Fluss-Ofen*; Fluss-Ofen m.
- gear; *das Schmelzzeug*; Outils de fonderie m. pl.
- house; *die Schmelzhütte*; Fonderie f.
- master, overseer, foreman of a smelting-furnace; *der Pflnr*; Directeur du f. n.
- pot (met.); *der Sticheerd, Spurtiegel, Schmelztiegel*; Bassin de coulée, de réception, de fusion m.
- shift; *die Schmelzschicht, Lundung*; Charge f.
- Smiddum (lead-sm.); *das beste, pulverisirte Bleierz*; Mine de plomb pulvérisée la qualité f.
- tails, sludge, slimy portion (lead-sm.); *die zweite Sorte geschlämmtes Bleierz*; Seconde espèce de plomb lavé f.
- Smift (min.); *die Lunte*; Mèche f.
- Smitters; *die Schlingtauben*; Pigeons de volière n. pl.
- Smith; *der Schmied*; Forgeron m.
- 's hammer's helve, part of — — —; *Teil vom Stiel des Schmiedehammers*; Tacoul m.
- 's hearth; *die Esse, Schmiedesse*; Forge f.
- 's shop; *die Schmiede, Hufschmiede*; Forge f.
- 's shop, blacksmith's shop; *die Schmiedewerkstätte*; Atelier de forgeron m.
- 's tongs; *die Schmiedezange*; Tenaile à forger f.
- Smithery; *die Schmiede*; Forge, forquaise f. [*de forge m.*]
- ; *die Schmiedearbeit*; Ouvrage
- Smithing; *die Schmiedekunst*; Art du forgeron m.
- blades; *Klingen nusschneiden*; Forger des lames.
- Smithum; *der Bleiglantz*; Galène f.
- Smithy, smithery of a mine; *die Grubenschmiede, Zechenschmiede*; Maréchandage m.
- coal s. Coals, smith-coals.
- , —trough; *der Kühltrog, Löschtrug*; Auge f., étag d'oculume m.
- Smithy-coke; *entschwefelte Schmiedekohlen*; Coke m.
- Smiting-chisel (sm.) s. Cutter.
- Smock-frock, blouse; *der Kittel, die Schürze*; Blouse f.
- frock; *der Glasmacherkittel, einärmelige oder Halbkittel*; Demi-chemise f.
- mill, tower-mill; *die holländische Windmühle, Thurmwindmühle*; Moulin à vent hollandais m.
- to Smoke (meat, etc.); *räuchern, dörrn*; Boucaner.
- with brimstone (coop.); *Einschlag geben, aufbrennen*; Mécber, soufrer.
- the hives (agr.); *die Bienenstöcke austräuchern*; Enfumer.
- the moulds; *die Gussformen anrauchen, beblacken*; Noircir les moules à la fumée, flamber les moules.
- Smoke; *der Rauch, Qualm, Dunst*; Fumée f.
- box (loc.); *die Rauchkammer, der Rnuchkasten, Fuchs*; Boîte à fumée f.
- box door, — cover (loc.); *die Rauchkammerthür*; Porte de boîte à fumée f.
- burning; *die Rauchverbrennung*; Fumivorté f.
- chest (loc.); *die Rauchkammer*; Caisse à fumée f.
- consumer; *der Rauchverzehrer*; Consommateur de fumée m.
- consuming, —curing, fumivorous; *rauchverzehrend*; Fumivore.
- dispeller; *Rnuchabzug in einem Rauchfnnge*; Moulinet à vent m.
- dispenser, —preventer, cowl; *der Rauchverhüter, ein drehbarer gebogener Schornsteinaufsatz*; Fumifuge, appareil fumifuge m., girouette à fumée f. [*girouette f.*]
- fane; *die Rauchfahne*; Église.
- gallery (met.); *das Rnuchgewölbe, der Rnuchschleich*; Galerie à fumée f.
- house (tann.); *die Schwitz-, Schwitzkammer*; Etuve de fermentation f.
- jack; *der Brntenweuder mit Ventilntor*; Tourne-broche à courant d'air m.
- pipe s. Chimney.
- plate (gaz-m.); *die Rnuchplntze*; Fumivore m.
- preventer (sm.); *die Rauchableitungsröhre*; Dalème f.
- preventing; *rauchvertreibend*; Capnofuge.
- proof (engr.); *der Russdruck, Russabdruck einer Patrice*; Fumé m.
- Smoke-room; *die Rauchkammer*; Coulissoire f.
- stack (loc., at. eng.); *Schornstein*; Cheminée f.
- yellow (dye); *das Russgelb*; Janne de fumée m.
- Smokeless, smoke-consuming, smoke-burning; *innace, self-consumer*; *rauchverzehrende Heer*; Foyer fumivore m.
- Smoking (cast, tink.); *anruchen*; Flamber, noircir.
- of herrings; *das Räuch der Heringe*; Saurage m.
- , no —, “not allowed (railw.)”; *das Rauchverbot Eisenbahnen*; Défense de fumer.
- chamber; *die Räucherkermer*; Sorreterie f.
- carriage, —compartment; *das Rauchcoupé, “Für Rucher”*; Wagon-tabagie, compartiment réservé aux fumeurs.
- fire; *das Schmauchfeuer*; Pocheur, die Anfeuerung.
- fumage, enfumage m.
- pipe; *die Tabakspfeife*; Pipe, bouffarde f.
- place; *der Räucherplatz*; Sanrisserie f.
- room; *das Rnuchzimmer*; Rnuchcabinet; Fumoir m.
- to Smooth; *ebnen, glätten, richten*; Déganchir, planliser.
- , glaze, gloss; *glätten, Gl. geben, glänzen*; Lisser.
- , mit heissem Eisen plätt; *Ciseler une étoffe*.
- (drap.); *ausrecken, ausrichten, glätten*; Détirer.
- blend (engr.); *verschmelzen*; Fondre les tons.
- , shoot (join.); *abhobeln, putzen, feinhobeln, schlicht, glatt hobeln, zurichten*; Recaler, replanchir, planer.
- (locksm.); *glätten*; Ragraée.
- (mirr. m.); *fein schleifen*; vonner.
- (needl.); *glätt feilen*; Dre- (law.); *Felle rispeln, schmiedig machen*; Menrt.
- buffalo; *Büffelhorn rnuhen*; Raser le buffe.
- by a grindstone (ce- blank schleifen); *Ecan- dresser sur la meule*.
- , shoot the joints or rah of the planks (join.); *B. fügen*; Dresser les plan sur la tranche.
- plaster (house-paint.); *Gyps glätten*; Egreuer.
- rub off, polish with sh- grass; *nbschnchteln, Schnchteln m poliren*; avec de la pèle, préler.

smooth by stamping (taon.);
 matt stampfen; Dresser.
 crumpled velvet ar the
 sack; zerknüllten Sammet auf
 der Rückseite plätten; Relever
 a velours. [le bois.
 wood; Holz glätten; Adoucir
 smooth, sleek; glatt; Lisse.
 (enrrr.); geschlacht; Tendre.
 to get —, even; schlicht
 werden, sich glätten; Se dé-
 visser.
 and unpolished, deaden-
 ed, frosted (gl. m.); matt,
 mattgeschliffen; Donci.
 ecut; der feine Hieb; Douce
 aille, fine taille f. (lime).
 file (locksm.); die Schlicht-
 file; Lime douce f.
 file (watchm.); die Polirfeile;
 lime à polir f. [poussé.
 filed; glatt gefeilt; Bon
 Smooth-plane, finish off,
 écan (join.); schlichthabeln;
 schlichten, ins Feine schlich-
 tern, feinhobeln; Planer, re-
 nuanir. [Lisser.
 Smoothen (saddl.); glätten;
 oothener (dye) s. Gräber.
 oothung, smoothness; das
 Glätten, die Glätte, der Glanz;
 lissure f.
 — and polishing (gl. m.);
 das Feinschleifen, Spiegel-
 lasschleifen, Poliren; Adou-
 cissage, saronnage m.
 (goldsm.); das Glattfeilen;
 éparage m.
 scraping (mas.); das Schar-
 rieren, Glätten mit dem Schab-
 rasen, Abkratzen des Bewurfs;
 ipage m. [Lisser le cuir.
 leather; Leder abnarben;
 ilk for dyeing; das Weich-
 machen der Seide zum Färben;
 écaupissage de la soie m.
 sole souple, demi-cuite).
 axe (carp.); die Bohrnaxt;
 facheron m.
 block of wood (marble);
 der Glättblock; Rabot m.
 (marbre).
 — board, sleeking-board,
 piece of wood on the friez-
 ing-table (drap.); das Streich-
 ret, die Scheibe; Tampe, tnile f.
 box (cardm.); die Glättbüchse;
 boîte de la lisse, à lisser f.
 — chisel (turn.); der Schlicht-
 neissel; Ciseaux à ns m. pl.
 — horn (saddl.); das Glättthorn;
 corne à lisser f.
 — iron, box-iron, flat iron,
 ad-iron; das Bügeleisen,
 Platteisen; Fer à repasser, fer m.
 — iron (watchm.); das Glätt-
 eisen; Poinçon à rabattre m.
 — iron for seams (tail.); die
 Pressplanke; Six-francs, passe-
 carreaux anglais m.

Smoothing-iron, small —
 (saddl.); der Schlichtapan;
 Lissiron m.
 — iron, small — — for but-
 ton-holes (tail); kleines Bü-
 geleisen für Knopflöcher;
 Craquette f.
 — iron, treatment with the
 — —; das Bearbeiten mit der
 Glättklinge; Planage m.
 — mill (paper-m.); die Glätt-
 mühle; Moulin à lisser m.
 — paper; das Glättpapier; Pa-
 pier à polir m. [Recaloir m.
 — plane; der Schlichthobel;
 — plane iron; das Schlichtei-
 sen; Couteau à effleurier m.,
 plane f.
 — press (paper-m.); die Glätt-
 presse; Presse à lissor f.
 — room (bookb.); der Glätt-
 saal; Lissier m.
 — stick (glow.); die Wendespin-
 del; Quillo f.
 — sticks, polisher (silk); die
 Weishölzer; Lissoirs m. pl.
 — stone (bookb.); der Glätt-
 stein; Lissier m.
 — stone (tann.); der Glättstein;
 Querc f.
 — table, sleeking-table; der
 Glättisch; Table à lisser f.
 — tool (curr.); das Krispelholz,
 die Lederplatte; Roulette,
 marguerite f.
 — tool (weav.); das Glättwerk-
 zeug; Plaine f.
 — wheel; die Glattscheibe;
 Disque à lisser m.
 Smoothness, evenness; die
 Glätte, Glattheit; Lisse m.
 — (engr.); die helle, weiche
 Stelle; Douceurs f. pl.
 to smother in boiling water
 (cocoons); in heissem Wasser
 abbrühen; Ébouillanter.
 Smudge; der Sudel; Rebut de
 peinture et de vernis m.
 Smuggler (under-selling work-
 man) (typ.); der Schmuggel-
 arbeiter; Sarrasin m.
 to smut, blight, blast (agr.);
 brandig machen; Nieller.
 — (agr.); in Fäulnis gerathen,
 brandig werden; Carier.
 Smut (agr.) s. Blight.
 —, dirt (cards); der Schmutz;
 Brocs m. pl.
 — in sugar; der Schmutz im Zu-
 cker; Brodo, graisse des sucres f.
 — balls, brown rust (agr.);
 der Rost, Russ, Russbrand,
 Getreidebrand, Brand; Noir
 m., houdrière, boudrine, pour-
 riture f.
 — brand (agr.); der Brand;
 Rouille des céréales f.
 — machine, corn-cleaning
 machine, — mill; die Korn-
 oder Getreidereinigungsmas-

chine; Appareil émotteur, cy-
 lindre émotteur m.
 Smut-mill, apparatus for
 cleaning corn; der Korn-
 reiniger; Assainisseur des blés,
 sabbat m.
 Smutted, rusty, damaged, be-
 ginning to decay (wood);
 stackig, brandig, angestackt;
 Échauffé (bois).
 —, to become —, blighted
 (agr.); brandig werden; Échan-
 der.
 Smyrna stuff with gold
 threads; mit Goldfäden
 durchwirkter Seidenstoff aus
 Smyrna; Famis m. [Latch.
 Snack of a door (Norfolk) s.
 to Snaffle; die Trense anlegen;
 Mettre un bridon à . . .
 Snaffle, bridoon, bridon; die
 Trense; Filet, bridon m.
 —, riding-school — — bridle;
 die Arbeitstrense, Schultrense;
 Bridon de manège m.
 —, watering —, watering-
 bridle; die Wasserrense,
 Knebeltrense; Bridon d'abreu-
 voir m.
 — bit, watering-bit; das
 Trensengebiss, Wassertrren-
 sengebiss, Knebelgebiss; Mors
 de bridon m.
 — bit, twisted — —; das
 Trensengebiss mit Gräten, mit
 gewundenem Mundstück; Mors
 de bridon à canons tordus m.
 Snag (mech.); der Schlüsselstift,
 Versprung, Zuhaltungshaken;
 Ergot m.
 — room (st. h.); die wasser-
 dichte Wand oder Abtheilung
 im Bug der Dampfschiffe um
 das Untersinken zu verhüten;
 Cloison étanche f.
 to snail, draw up by beat-
 ing, chasing, bend (met.);
 getriebene Arbeit machen, Met-
 tall mit dem Treibhammer
 treiben, ausbauchen, austie-
 fen, treiben, hohl austreiben,
 aufziehen; Amboutir, aboutir.
 Snail, great wheel (watchm.);
 das Schneckenrad, die Schne-
 cke; Limaçon m., roue de fu-
 sée f.
 — formed vault, spiral vault;
 das Schneckenengewölbe, Spiral-
 gewölbe; Voûte en limaçon f.
 — wood (Eupropia pellata und
 Panax chrysophyllum); Trom-
 petenholz, Hahlast; Bois canon,
 trompette m.
 — wood, letter-wood; das
 Schlangenhals, Letternholz;
 Bois de cnulouvrou, de lettre m.
 to snap, break short; kurz,
 morsch abbrechen; Casser soc.
 —, turn the key, slip; ein
 Schloss abschliessen, ab-

schnappen; Détendre le ressort d'une serrure.
 to Snap off; plötzlich abbrechen; Casser (en détachant subitement). [Click.
 Snap of a gunlock (gunsm.) s.
 Snapdragon; der Cramm-buli; Eau-de-vie brûlée f. (brûlot, punch). [quette f.
 Snapper; die Klnpper; Clie-bellows; der Feuerpuster; Soufflet de chambre m.
 Snare (drum); die Trammel-schleife, Trammelsaite, Baden-saite; Cordes de timbre f. pl.
 to Snatch away, off; schnell abreissen; Arracher (avec rapidité).
 Snider gun; der Scharnier-hinterlader; Fusil à tabatière m.
 Snifting-valve (st. eng.); dns Schnuffelventil, die Schnarch-klappe; Reniflard m., soupape reniflante f.
 Snipes (cant); die Scheere; Ciseaux m. pl.
 Snipe's bill-plane (join.); der Karniesobel; Congé, bouvet m., doucine f.
 Snips, hand-shears; die Hand-scheere, Blechscheere; Cisail-les à main f. pl.
 Snob-stick; Arbeiter der einem Strike nicht beitrifft; Ouvrier non-gréviste m.
 Snore-holes of a bucket-lift; die Sauglöcher einer Schacht-pumpe zum Abteufen; Trous du tuyau d'aspirateur m. pl., narines f. pl. (pompe).
 Snorer (fire-w.); der Wasser-läufer, Schnarcher; Courrier m.
 to Snort (pump); schnarchen; Rudoyer (pompe).
 Snorting (org.); dns Bransen, Summen; Cornement m.
 Snout; dns Mundstück, der Schnubel, die Spitze, Röhre, Nase; Bec m., embouchure f.
 Snow-drift on the cuttings, accumulation of — (railw.); die Einschnelung, Schneeverwehung der Einschnitte, die Schneelagerung; Enneigement m.
 — plough; der Schnee-, Schneckenpflug; Charrue chasse-neige f.
 — shelter (railw.); die Schneewind-, Schutzwind gegen Schneetreiben; Ecran para-vent m. [quettes f. pl.
 — shoes; Schneeschuhe; Ra-
 — shovel (railw.); die Schneeschufel; Pelle à neige f.
 — sweeper (loc.); die Schneeschuppe, der Bahnschlitten; Chasse-neige m.
 Snuff, snuffee; der Reibtabak, Schnupftabak; Râpe, tabac en

poudre, à priser m.
 Snuff, kind of —; eine Schnupf-
 tobaksarte; Robillard m.
 — of a candle; die Licht-
 schnuppe; Lumignon m.
 —, sifted —; gesiebter Schnupf-
 tabak; Coille f.
 — coloured; zimmetfarben;
 Couleur cannelle.
 — grater; die Tabaksreibe;
 Râpe à tabac f.
 Snuffers; die Lichtscheere,
 Lichtputze, Schnäuze; Mouchet-
 tes f. pl.
 — boat, — dish, — stand, — tray;
 der Lichtputzenteller, die
 Lichtputzenschale; Porte-mou-
 chettes m.
 to Soak, wet, moisten; ein-
 feuchten, durchweichen, ein-
 wässern, durchwässern, beiz-
 en; Tremper. [céer.
 — (catgut-sp.); einweichen; Ma-
 —, steep, rinse (coop.); ein-
 quellen, wässern; Combager.
 — (tann.); in der Weiche liegen;
 Être encuvé, en trempe.
 — the hides (tann.); die Häute
 abweichen, treiben, die Felle
 sparen; Laver, tremper.
 — in lime-water; die Schliche
 einbinden, einkalken; Mouler
 en briques les schlichs.
 — malt; einmaischen; Encuver
 le malt.
 — plaster till the water is
 spent, gauge stiff; den Mörtel
 dick, dicht anmachen; Gâcher
 serré.
 — the soil; den Boden erwei-
 chen, wässern; Abreuer.
 — stuffs (indigo-dye); Zeug er-
 weichen; Amollir.
 — up, suck up s. to Absorb.
 — up, steep (cook.); Fleisch
 aufquellen lassen; Rcfaire de
 la viande. [tremper.
 — well (curr.); abweichen; Bien
 Soakage; dns Ein-, Durch-
 weichen; Trempe f.
 — of timber s. kyanizing.
 Soaker (tann.); der Beizer;
 Trempeur m.
 Soaking (tann.); Einweichen,
 Wässern der Häute; Lavage
 m., trempe f.
 — (tann.); die Treibfarbe;
 Coudrement m.
 — (taw.); die Tuuke; Passée f.
 — (hort.); die Durchweichung;
 Trempeur f.
 — pit (tann.); die Treibfarben-
 grube; Fosse à coudrer f.
 — trough, inn-pit, tan-vnt
 (tann.); dns Treibfass, die
 Gärbergrube, Lalkufe; Coud-
 ret, coudroir, rodoir m., em-
 primerie, tannerie f.
 — tub (catgut-sp.); der Weich-
 anber; Chaudron m.

Soaking-water (tann.); da
 Kufenwasser; Tremper m.
 to Soap; einseifen; Savonner.
 Soap; die Seife; Savon m.
 —, acid — (by sulphuric acid);
 die Säureseife; S. acide.
 — of alumina, lime, bary-
 ar strontia; erdige S.; S. ter-
 renx.
 —, aluminous —, — earth
 die Thonerseife; S. d'alumine.
 —, bitter almond —; die Bit-
 termandelseife; S. d'amandes amères.
 —, place for cutting —; O-
 wa die S. geschnitten wird
 Essuagand m. [S. à fonle
 —, fulling —; die Walteseife
 — of glass, glass maker's —
 die Glass-, Glasmacherseife
 der Braunstein; Manganseife
 — of grease; die Fettseife; S.
 animal.
 —, green —, soft —, black —
 die grüne, schwarze S.
 Schmierseife; S. vert.
 —, hard —; die harte S.; S. du-
 —, lard- ar axunge —; die
 Fett-, Speckseife; S. d'axonge.
 —, lathering —; die Schaum-
 seife; S. léger.
 —, marbled —, mottled —
 die marmarirte S.; S. marbré
 madré.
 —, piece of — of the length of
 a brick and the width an-
 thickness of three; viereck-
 ges Seifenstück von der Brei-
 und Dicke dreier Ziegel; Le-
 ve f.
 —, resinous —, rosin —, resin
 —; die Harzseife; S. de r-
 sine, s. résineux.
 —, scented —; wahlriechen-
 S.; S. à odeur, de toilette, pa-
 fumé. [seife; S. silicifi-
 —, silicated —; die Kieselstei-
 —, soft —; die weiche
 Schmierseife; S. liquide, mo-
 noir [S. d'huile
 —, soft —, oil —; die Oelseife
 —, solution of white —
 water (drap.); das Baumt-
 seifenwasser; Eau blanche
 —, transparent —; die Tran-
 parentseife, durchsichtige
 S. transparent.
 — of wax; die Wachseife;
 encraustique.
 —, white —, Castille, cast-
 —, table —; die weisse O-
 seife, castillanische S.;
 blanc, à table, de Castille.
 —, yellow —; gelbe Harzseife,
 gelbe Kuchenseife;
 jaune de résine.
 —, to yellow —; mit grob-
 Kuchenseife wuschen; Laver
 au savon jaune.
 —, ashes; die Seifensiederasche

Seifenasche; Cendre de savonnier f.
 soap-ball, wash-ball; die Seifen-, Fleckkugel; Savonnette f.
 soap-bath (flowerm.); das Seifenbad; Bain neuf m.
 boiler, —-maker, —-manufacturer; der Seifensieder; Savonnier m.
 boiler (soap.); der Seifensiederkeessel; Campana f.
 cutter; die Seifenschneide; seintier m. [a foulon f.]
 earth; die Walkererde; Terre
 house, —-works; die Seifensiederei; Savonnerie f.
 leas, clear part of —-lye; das Klarste von der Lauge; Kapitel m.
 makers lye-jar; der Laugenständer; Souillarde f.
 paste; der Seifenteig, die Seifenmasse, der Seifenleim; essence, pâte de s. f.
 powders, washing —, scouring-salts; das Seifenpulver; S. en poudre.
 stone; der Seifen-, Speck-, Seifenstein; Pierre de s. f.
 ale stéatite m.
 suds; das Seifenwasser, die Seifenlauge; Eau de s. f.
 test (dye); die Seifenprobe; essai au s. m.
 trade; der Seifenhandel; Savonnerie f.
 tree wood; Seifenbaumholz; Bois de savonnette m.
 water in which a handful feathers has been washed (flowerm.); Seifenwasser, zu welchem eine Handvoll Federn gewaschen worden ist; bain vieux m. [vonnier m.]
 aper; der Seifensieder; Sapon waste; der Abfall, Ausschlag aus Seifensiedereien; déchets de savonnerie m. pl.
 aping, wasling; das Einseifen, Waschen mit S.; Savonage m. [Tinette f.]
 tub (hl.); die Einseilhütte; ciable; der Gesellschaftswagen; Calèche à bateau f.
 ciety-man; der Arbeiter der inner Genossenschaft ange-
 ört; Ouvrier affilié à une association m.
 ck (short stocking); die Socke, der Halb-, Unterstrumpf; chaussette f.
 (short stocking worn in addition to a stocking); die Ober-
 socke; Chausson m.
 (plough); der Sech, das Pflug-
 riern, die Pflugschar; Soc m.
 blinde; das Sech, Pflugschach;
 Ale d'une charrue f., contre m.
 clutch, double —; die

Büchsenkuppelung; Emman-
 chement à douille m.
 Sock-holder, coultter, gronnd-
 coultter - beam, gronnd-
 wrist; die Griesshulen, das
 Kolterholz, Sechholz, der
 Schnrbaum; Souveau m.
 Socket, bush; die Dille, Tülle,
 Hülse, Nabe, Röhre, der Schuh,
 die Buchse, Buxe, Pfanne (eines
 Zapfens, Hammers); Douille,
 crapaudine f. [til f.]
 —, das Rohr; Douille d'un ou-
 —, shroding; die Fuge; Em-
 boitement m.
 —, —end (hydr.); die Schnauze,
 Muffe; Evasement, bout se-
 melle d'un tuyau de conduite m.
 —, nozzle (locksm.); die Dille;
 Faux-fond m.
 — (locksm.); der Angelring, die
 Pfanne; Pilon m.
 —, sole, foot-step, step, pan,
 pivot, pin, spindle (mec.);
 die Zapfenmutter, Pfanne zu
 einem Zapfen, Pfanne, der
 Zapfen, Angelpunkt, Frosch,
 die Spur; Seuil m.
 —, cavity, sloping road or
 gate (min.); das Gesenk, die
 stark fallende Strecke; Défou-
 cement, puits souterrain m.
 —, sole, pivot (min.); das
 Pfadisen, Pfuheisen; Collets
 m. pl., crapaudine f.
 —, lunule, helve-ring (sm.); die
 Hammerhülse, Hülse, der
 Hammering; Bogue, hurasse m.
 — (watchm.); die Zeigerhülse,
 Zeigerröhre; Canon m.
 — of bayonets; die Dille, Tülle,
 Hülse; Douille f.
 — of a ewer; die Tülle eines
 Gießgefäßes; Bec d'aiguille m.
 — of a hammer; die Hülse;
 Douille d'un marteau f.
 — for paddle-wheels (st. eng.);
 die Kurbel für Schaufelräd-
 der; Disque, moyeu des roues
 à aubes m.
 — of the rest (turn.); die Hülse
 der Handscheide; Chaise du
 support f.
 —, sole — (drap.); der Frosch,
 die Bohle für die Spindel;
 Grenouille f.
 — and spigot; die Verzapfung;
 Emboitement et cordon.
 — of a turner's bench; das
 Schnrubensutter; Poupée à lu-
 nette f.
 — chisel; der Haftmeissel,
 Rohrstechbreit, Geiss-, Zie-
 gen-, Kuhfuss; Ciseau à
 douille, à tenons m.
 — chisel (min.) s. Parting-tool.
 — key, box-key; der cylin-
 drische Schnrubenschlüssel,
 T-Schlüssel; Clef à douille, à
 clavette f.

Socket-pipe; die Fugröhre;
 Tuyau a emboitement m.
 —-rest (turn.); der Zapfenaup-
 port; Support à douille m.
 —-rod; der Gründel; Sep, cep
 de la charrue m.
 — and spigot-pipe; die Röhre
 mit Verzäpfung; Tuyau a em-
 boitement et cordon m.
 Sockle; das Fussgestell, der
 Untersatz, Sockel, die Zocke;
 Socle, pied de mur m.
 Socle, pedestal, plinth; der
 Grundstein unter dem Säulen-
 stuhl; Socle m.
 —, part between the — and
 cornice; der Zwischenraum
 zwischen Sockel und Karnies;
 Corps m.
 — ornament of ewers (gold-
 sm.); der Sockelzierath an
 Wasserkannen; Noeud d'ai-
 guière m.
 — wainscoting, wainscotted
 —, wainscot at breast-
 height; das Brustgefäß, die
 Brustungsverkleidung, Fuss-
 inneprie, das Sockelgefäß;
 Lambris à hauteur d'appui m.
 to Sod, turf (railw.); mit Rasen
 belegen, berasen, besoden;
 Gazonner.
 Sod, sward, turf (hydr.); der
 Rasen, die Rasenode, Sode,
 Sotte, Sutte, der Rasenziegel,
 Spitt; Motte de gazon f.
 — corn (America); das Rasen-
 korn; Blé de sol vierge m.
 — work; die Rasenarbeit, Be-
 rasung, Besodung; Gazouna-
 ge m.
 — work, facing —; die
 Deckrasenbekleidung; Revête-
 ment en gazon posé de plat m.
 Soda, protoxide of sodium,
 mineral alkali; das Natron;
 Soude f.
 —, aluminate of —, alkaline
 pink mordant; die thon-
 saure Sodn; Aluminate de s.
 m. [brute.]
 —, ball —; die rohe Soda; S.
 —, place where — is broken;
 die Sodngrube; Picadon m.
 —, caustic —, hydrate of —;
 knustisches Natron, ätzende
 Natronflüssigkeit, Aetznatron;
 S. caustique.
 —, carbonate of —; die Soda; S.
 —, egyptian —; das Mnuer-
 ank, egyptische Natron; Mali-
 natron m.
 —, fibrous muriatic —; das
 Haasenz; S. muriatée fibreuse.
 —, hyposulphate of —, green
 mordant, antichlore; das
 Antichlor; Sous-sulphide de
 s. m.
 — of an inferior sort; geringe
 Sodn; Doucette f., clavel m.

Soda, levantine —; *die levantische Soda*; *Rochette f.*
 —, refined —; *die gereinigte Soda*; *S. raffinée.*
 —, second quality of —; *zweite Sorte Soda*; *Barille, s. m. élangée f.*
 —, ash (dye); *rohes Aetzkali*; *S. canstique.*
 —, crystals, carbonate of —, scotch —, *Newcastle* —, washing —; *das krystallisirte kohlenaure Natron, Sodasalz*; *Cristaux de s. m. pl., sel de s. m.*
 —, furnace; *der Sodaschmelzofen*; *Four à s. m.*
 —, lead; *das Natronblei*; *Plomb à base de s. m.*
 —, salt; *das Sodasalz, käufliche, krystallisirte kohlenaure Natron*, *der Katharinenalaun*; *Cristal catin de sel m.*
 —, soap; *die Natronseife, Soda-seife*; *Savon à base de s. m.*
 —, vat; *die deutsche Kùpe, Sodakùpe*; *Cuve allemande f.*
 —, vat, potash-vat; *die Soda-oder Pottaschkùpe*; *Cuve à la s., à la potasse, cuve d'lude f.*
 —, water; *das Sodnasser*; *Eau gazeuse sodaque f.* (siphon, eau de Seltz). [*dière f.*]
 —, works; *die Sodnfabrik*; *Souda*; *Sodaic*, containing soda; *natron*-, *aodahaltig*, *Soda enthaltend*; *Sodaïque, sodé.*
Sodalite; *der dodekaëdrische Kuponspath*; *Sodalite f.*
Sodden (bak.) *klitschig*; *Gras-cuit.*
Sodding, turfing; *das Bera-sen, Belegen mit Rasen, die Rasenbekleidung*; *Gazonnement m.*
Sodium, natrium; *das Natrium*; *Natrium, sodium m.*
 —, stannate of —, preparing-salt (cal. pr.); *das ziunsaure Natron, Natronstannat, Grund-dir-, Präparirsalz*; *Stannate de s. m.*
 —, salt, margaric —; *margarinsures Kuli*; *Margarate de potasse, de soude m.*
Sofa, couch; *das Canape, Sopha, Ruhebett*; *Canapé, sofa m.*
 —, bedstead; *das Sophnbett*; *Lit à canapé m.*
 —, stool; *das Rundsopha, der Puff*; *Pouf m. (meuble).*
Softett; *ein kleines Sopha*; *Petit sofa m.*
Soffil; *die Felderdecke, Leib-bogen, Untersicht eines Bogens, einer Balkendecke, etc.*; *Soffite m.*
 —, *die Kranzfläche, das Untertheil einer Trussplatte*; *Plafond de corniche m.*

Soffits (theatre); *die Soffiten*; *Soffites m. pl.*
Soffit, floated —; *der Gewölbedeckenputz*; *Crépi et enduit sur voûte m.*
 —, curtain (bistre); *die Soffitengardine*; *Frise de scène f.*
Soft; *weich*; *Mou, tendre, mol.*
 —, (carrige); *gut federnd*; *Donx.*
 —, to be —, tender (met.); *zart, weich sein*; *Avoir de la chair.*
 —, (min.) *s. Fine.*
 —, tender (tann.); *weichgerbt, knetbar*; *Molliant.*
 —, to get — (parchm. m.); *geschmeidig werden*; *Piétrer.*
 —, dirt; *der Müll*; *Ordres f. pl.*
 —, ends (spinn.); *weiche Fäden*; *Fils tendres m. pl.*
 —, file *s. Smooth file.*
 —, goods; *Baumwollen- und Wollenwaren*; *Lsinages et cotounades.*
 —, iron; *weiches Eisen, Stabeisen, Schmiedeeisen*; *Fer m.*
 —, part of a stone; *die weiche Schicht in einem Steine, Los-schicht*; *Moye f.*
 —, porcelain; *weiches Porzellan*; *Porcelaine tendre f.*
 —, solder, tin-solder; *das Weich-*, *Schnell-*, *Weiss-*, *Zinnloth*; *Soudure tendre f.*
 —, soldering; *das Weichlöthen*; *Soudure tendre f.*
 —, straightening (needl.); *das Geradrichten der verbogenen Nadeln*; *Redressement m.*
 —, to the touch (drap.); *weich, aich weich anfühlen*; *Amou-reux, qui a de la main, du ma-niement.* [*tendre m.*]
 —, wood; *weiches Holz*; *Bois*
 —, worsted; *weiches Kammi-garn*; *Fil tendre de laine peignée m.*
 to Soften; *erweichen, weich machen*; *Amollir.*
 —, iron by the fire or the hammer (sm.); *Eisen geschmeidig machen, durch Feuer oder Hammer erwei-chen*; *Adoucir, corrompre le fer.*
 —, the pelts (taw.); *die Felle ausbrechen, stollen, ausstol-len*; *Harder, ouvrir, plissanner les peaux, les passer sur le hard.*
 —, file, bastard - file steel; *Stahl weich, geschmeidig machen, enthärten, nachlas-sen*; *Adoucir, ramollir l'acier.*
 —, wax by kneading (wax-ch.); *durchkneten*; *Éacher.*
 Softened, not to be —, mol-lified, unerweichbar, unauf-weichbar; *insmolilible, ina-mollissable.*
 Softening; *das Erweichen,*

Weichmachen; *Amollissement m.*
Softening the hides; *das Platt-stossen*; *Action de passer, d'ess-sonplir les peaux.*
 —, the pelts (curr.); *das Stollen des Leders*; *Étendage m.*
 —, iron (tann.); *das Ausbrech-eisen*; *Fer à ouvrir les peaux m.*
Softness; *die Weichheit*; *Mol-lesse f.*
 —, ductility (met.); *die Streck-barkeit, Dehnbarkeit*; *Dou-ceur f.*
 to Soil cattle (agr.); *das Vieh auf Grünes setzen*; *Mettre à hêtail au vert.*
Soil, ground; *der Boden*; *Ackerboden, Grund, das Erd-reich*; *Terroir m.*
 —, active — (agr.); *der be-düngte und besäete Boden*; *So-actif m.*
 —, alluvial —, deposit; *auf-geschwemmtes Land*; *Terr-admique f.*
 —, black —; *schwarze un-fruchtbare Erde*; *Bieffe f.*
 —, compressible —; *das Lie-gende, der sich setzende Bo-den*; *Sol, terrain compressible*
 —, for a dike; *die Putterde*; *Terre rapportée pour une digue*
 —, dirty, muddy —; *deschmierige Boden*; *Terrain évenx m.*
 —, to make — dry, poor; *aus-magern, die Ackerkrume weg-spülen*; *Dégraisser la terre.*
 —, dried —; *ausgedörrter Bo-den*; *Condrée f.*
 —, of large farming; *schwere Ackerland*; *Pays de grand culture m.*
 —, of small farming; *leichte Ackerland*; *Pays de petite cul-ture m.* [*Boden*; *Crû m.*]
 —, and ground; *Grund und Boden*
 —, grown —; *die gewachsen Erde, der natürliche Boden*; *Terrain naturel m.*
 —, grown — (build.); *gewach-sener Boden*; *Solide m.*
 —, hard — (sgr.); *harter schwerer Boden*; *Créyon m.*
 —, inert — (sgr.); *der trüg (unter dem gedüngten und be-säeten Boden liegende) Boden*; *Sol inerte.*
 —, light — (agr.); *leichter trockener Boden*; *Terre meuble.*
 —, moist —; *die geseuchete und geknetete Erde*; *Bonchgen*
 —, primitive —; *die Elemen-tarerde*; *Terrain primitif m.*
 —, s. science treating of the nature of —; *die Bodenlehre*; *Agrologie f.*
 —, shifting — (agr.); *der Treibgrund, Flugsand, di-*

gewiegliche Erde; Crou-
 f. shifting—(build.); aufge-
 schüttete Erde; Terres jecti-
 ses f. pl.
 to take off the surface of
 the —; Land abfahren, die
 Oberfläche abstecken; Edos-
 er. [Terre non tassée f.
 untitled — (sgr.); uage-
 flügeltes Land; Charruée f.
 vegetable —, mould,
 black mould; die Damm-
 erde, das fruchtbare Land,
 der Humus, die Ackerkrume;
 terre végétale f., terreau, hu-
 mus m.
 virgin —; auch unbebautes
 Land; Terre vierge.
 with water at a small
 depth; der Boden mit Was-
 ser in geringer Tiefe; Blanc m.
 to wet and work the —;
 die Erde feuchten und kneten;
 Faire le bonchage.
 pipe; der Schlauch; Tuyau
 m., chausse f.
 pipe, cess-pipe; die Ab-
 trittschlotte, Abtrittsröhre,
 Schlotte, der Schlot, Schlauch;
 Tuyau de chute m.
 tank; tiefe Mist- und Mül-
 lergube; Retraite, mare f.
 filage, fouling (gnsm.); das
 Schmutzen, Einschmutzen, Ver-
 schleiemen; Encrassement m.
 ouling (sgr.); die Gräsfülte-
 rung; Nonrissage an vert m.
 place (typ.); das Sühageld;
 Amende pour offense f.
 solar, soler, soller (arch.); der
 Söller; Solsire m.
 chamber (phot.); die Solnr-
 camera; Chambre solsire f.
 Solder, fasten upon by
 soldering; verlöthea, zusam-
 menlöthen, löthea; Souder
 aur . . . [frsnercher.
 (tinn.); zusammenalöthen; Em-
 again; nochmals schweißen
 oder löthea; Rehraser.
 anew, again; wieder zu-
 sammenalöthea; Ressouder.
 with bismuth; wismuthea;
 Souder avec du bismuth.
 in; eialöthen; Souder daos . . .
 pipes together; Röhrea an-
 einander löthen; Brancher.
 the refrigeratory on the
 capital; das Kühlgefäß auf
 dem Helm auflöthea; Souder
 le réfrigérant au chapiteau de
 l'abac. [Soudure f.
 older; das Loth, Löthmittel;
 black —; das Schwarzlöth;
 Noir fusible, vitriol m.
 hard —, brazing —; das
 Hartlöth, Schlaglöth, Streag-
 löth; S. forte.

Solder for pipes; das Röhren-
 löth; S. à tuyaux.
 in sheets (tinn.); zu Blech
 geschlagene Löth; Paille f.
 composed of $\frac{1}{3}$ of silver
 and $\frac{1}{3}$ of copper; das Loth
 aus 1 Theilen Silber und 1
 Theil Kupfer; S. à huit.
 soft —, tin —; das Schnell-
 löth, Weichlöth, Zinnlöth,
 Weisslöth; S. blanche et molle,
 tendre, fondante.
 stick; die Löthstange; Barre
 de s. f. [bar; Soudable.
 Solderable; löthbar, schweis-
 Soldered, that cannot be —
 or welded; unlöthbar, un-
 schweisbar; Insoudable.
 Soldering; die Löthung; Sou-
 dure f., soudage m.
 welding; das Löthen,
 Schweißen, die Löthung; Sou-
 dage m.
 brazing, seam; die Löth-
 stelle, Löthaalt, Löthung,
 Naht, der Saum; Noeud ai.,
 brasure, soudure f.
 (cond. m.); die Löthungsstelle;
 Embranchement m.
 autogeneous —; das Zu-
 sammenschmelzen ohne Loth,
 Löthea durch Zusammen-
 schmelzung; Soudure autogène.
 hard —, brazing; das
 Hartlöthen; Brasure, brazure,
 soudure forte f.
 from iron, copper and sil-
 ver; die Löthmischung aus
 Eisen, Kupfer und Silber; Mi-
 tre f.
 to remove the — from
 leaden pipes or sheets
 (plumb.); die Löthstellen reinig-
 en; Dégraisser.
 rough —; die grobe, grate-
 artige Löthung; Soudure eu
 épi.
 strong —; die starke Lö-
 thung; Étoffure f.
 board (metal-w.); das Löth-
 bret, Lothbret, Probirbret,
 die Probirschale; Étaimoir m.
 board, — stone (glaz.);
 der Löthsteia, das Löthbret;
 Estaimois, étaimoir m.
 box, borax-box (metal-w.);
 die Boraxbüchse, Lothbüchse;
 Borasseau, cochoir, boraxoir m.
 box (tinn.); die Lothkor-
 büchse, Schlaglöthbüchse;
 Bolto à soudure f.
 drop in pipes (plumb.);
 Löthtropfen im Innern der
 Bleiröhre; Épingle f.
 hammer, — club, — iron,
 copper-bit, copper-bolt; der
 Löthkolben, Löthhammer, Ver-
 geiragskolben, Plättchen-
 kolben, Gehrungskolben; Fer
 à souder, soudoir au.

Soldering — iron (tinn.); der
 Verzinakolbea; Fer à étamer m.
 iron (wax-ch.); das Löthrohr,
 der Löther; Sarbacane f.
 lamp; die Löthlampe; Lampe
 à souder f. [Polastre m.
 pan (tink.); die Löthpfanne;
 pipe (goldsm.); das Löthrohr,
 Löthröhre; Chalumau, tu-
 you à souder m.
 stone (tinn.); der Löthstein;
 Roche f.
 wire (tinn.); der Löthdraht,
 Biadedraht zum Löthen; Fil
 à souder, fil de fer m.
 Sole s. Bearing-part.
 sill, beam, lower or plain
 base; die Sohle, Schwelle, Un-
 terfläche, der Sitz; Semelle f.
 patten, footing (build.); die
 Latsche, Auflage, das Mauer-
 recht; Fondation en saillie f.
 girder, beam to the roof,
 girder to the garret-floor,
 corbel under the pole-plate
 (carp.); der Dachstuhlbal-
 ken, die Dachstuhlschwelle,
 Schwelle, Sohle, Unterlage,
 das Sohlstück, Trambaholz un-
 ter der Dachschwelle, der
 consolatartige Träger unter
 einem Balke; Raccinal de com-
 ble m., jambe de force, sole,
 semelle f.
 (carriage); die Sohle, untere
 Fläche; Chassis m.
 socket (cast.); das Zapfen-
 stück; Poaillier, poilier m.
 (locksm.); der Angelhing, die
 Pfanne; Piton m.
 socket (mech.); die Pfanne
 zu einem Zapfen, Zapfenmut-
 ter; Coiste m., grenouille, cra-
 paudine f. [de sole f.
 (met.); der Bodestein; Pierre
 (min.); die Sohle; Muraille f.
 (min.); der Rüstbaum; Semel-
 le f.
 (shoem.); die Sohle; Semelle f.
 socket (watchm.); der
 Frosch, die Pfanne, Zapfen-
 mutter; Coucette f.
 s. sleepers (windmill); die
 Grundschwelle einer Wind-
 mühle; Soles f. pl.
 circular — of the refining-
 furnace; der Treibherd;
 Coupelle d'un fourneau f.
 circular —, to arrange the
 — of the refining fur-
 nace; den Treibherd anfer-
 tigen; Former la coupelle.
 clump — (shoem.); die Auf-
 satzsohle; Semelle à patin f.
 of a conduit; die Sohle eines
 Stollens; Semelle, baso hori-
 zontale f., sol m. d'un conduit.
 of a crane; der Grundbal-
 ken eines Hebezeuges, die Bet-
 tung oder Grundsohle eines

Krahnes; Empattement de grue, d'engin, racinal m.
Sole, bottom of the crucible, bottom - stone; *der Boden des Eisenkastens*; Pierre de foud, sole f.
 — offelt; die *Filzsohle*; Semelle de chapeau f.
 —, sill of frame-work, ground-plate; die *Bundschwelle*, *Fachwandschwelle*; Sahlrière de cloison, semelle d'assemblage f.
 —, inner —, welt (shuem.); die *Brandsohle*; Première semelle.
 —, iron —; die *Hauptsohle*; Semelle de fer de la charrue f.
 — of a lode (min.); *das Liegende*; Sol d'un filon m.
 —, to make the —; *den Heerd eines Treibofens schlagen*; Former la coupelle.
 —s, new — (put to old boots or shoes) (shoem.); die *neue Besohlung*, *Versohlung*; Carrelure f.
 —, outer — (shuem.); die *äußere Sohle*; Dernière semelle f.
 —, face of a plane; die *Sohle*, *Hobelsohle*, *untere glatte Fläche*; Semelle du rabot f.
 — plate-bolt, foundation-bolt; *der Grundplatten-, Grund-, Befestigungsholzen*; Boulon de plaque de fondation m.
 —, plated — of a plane; die *Eisenplatte*; Semello en fer (rabot).
 — of a plough; die *Pflugsohle*, *der Pflugkopf*, *das Pflughaupt*; Tête f., essieu m., de la charrue, sep, cep m.
 — of a stirrup (saddl.); die *Sohle des Steigbügels*; Planche de l'étrier f.
 — of the surface (min.); *das Kollektbecken*; Bassin de confrérie m.
 — of a timbering of mines (min.); die *Grundsohle eines Streckenimmers*; Semelle d'un cadre de boisage f.
 — bar of a locomotive; *das Längstück des Rahmens*; Longe d'une locomotive f.
 — leather, crop-hide, crop-butt; *das Sohl-, Butt-, Pfundleder*; Cuir fort, nerveux, cuir anglais, à semelles, gros cuir m.
 — plate (mech.); die *Lagerplatte*; Fondation f.
 — plate of a blast furnace; *der Tümmel, Tümmelstein*; Aire du haut-fourneau à fondre le fer f.
 — tree, yokings, frame or bed of timber on the pit-mouth for the whim (min.); *das Rüstholz für das Gevier*,

Haspelgeviere; Semelle d'un treuil f.
Solfatara; die *Schwefelquelle*, *Solfatara*; Solfatara, soufrière f.
Solid, massy, massive, heavy, fire-proof; *stark, gediegen, massiv, massiv, feuerfest, solid*; Massif, plein.
 — (mas.); *das inwendig Harte bei einem äusserlich verwitterten Stein*; Vif m.
 —, body; *der Körper*; Solide, corps m. [et à ciment].
 — (arch.); *baufest*; Bâti à chaux.
 — of mine (min.); die *Minengarbe*; Gerbe f.
 — parts and spaces (arch.); *die vollen massiven Theile und die leeren Räume*; Les pleins et les vides.
 — part of a wall; *der massive Mauertheil*; Plein d'un mur m.
 — wall; *massive Mauermasse*; Solide m.
 — wood-cribbing (min.); *der hölzerne wasserdichte Schichtausbau*; Cuvelage ou huis m.
Solidifying the fatty acids; *das Erstarrenlassen der fetten Säuren*; Cristallisation des acides gras f.
Solidity, transversal strength; *die Querfestigkeit, Querstärke der Körper*; Force transversale, solidité f.
Solius (arch.); *der Zwischenraum der Balkenenden oder Rippenenden, die Ausmauerung des Balkenzwischenraums*; Solin m.
 — (arch.); *die Enden der Tracht*; Solins m. pl.
 — (arch.); *die Firstziegel-Fütterung, Firstziegeluntermauerung*; Solin m.
 — (mas.); *der Traufbewurf*; Crêpi du larmier m.
Solitaire (lap.); *der Solitär, einzeln gefasste Diamant*; Solitaire m. [Pibce f].
Solive (carp.); *das Zimmerholz*; Sollar (arch.); *der Söller, die Bodenkammer, Dachstube*; Galctas m.
 — (min.); *die Bühne in Fahr-schachten*; Repos m.
Solubility; *die Auflösbarkeit*; Solubilité f.
Solution; *die Trennung eines Ganzen, der Riss, Bruch, die Lücke*; Solution de continuité f.
 — (chem.); *die Lösung, Auflösung, Zersetzung*; Analyse, solution, dissolution, dissipation f.
 — of alum and salt (law.); *die Alaunbrähe*; Étouffe d'alun et de sel f.
 —, auriferous —; *der Gold-tropfen*; Solution aurifère f.

Solution of copper in nitric acid; *das Fällwasser*; Solution de cuivre dans l'acide nitrique f.
 — of dogs' excrements (morrocco-m.); *das Hundekothbad, die Raschka*; Coust m.
 — of iron in muriatic acid; *das Eisenöl*; Solution de mers f.
 — of kouri or coudie gum; *die Harzlösung*; Résine de Dammara, solution de résine f.
 — of mercury; *die Quecksilberauflösung*; Mercure en solution m., solution de mercure f.
 — of nitrate of silver; *die braune Beize*; Solution de nitrate d'argent f.
 — for plating (metal-w.); *die Auflösung (von Gold etc.)*; Amorce f.
 — of putty; *die leichte Auflösung von Zinnasche, das Zinnaschenwasser*; Stèche d'eau f.
 — of sugar spilt in the filling-room (sug.); *der Sammelzug*, *die Lösung des in der Füllung verlorenen Zuckers*; Eaux petites f. pl., racconcis m. pl.
 — of tan (bau.); *die Lohemischung, Loheauflösung*; Anvergne f.
 — of tin, — (dye); *die Zinnlösung*; Solution d'étain f.
Somerset; *der englische Wurstsattel*; Selle anglaise piquée et rembourrée f.
Sommering of an arch s. Summering.
Sonometer; *der Schall-, Tonmesser*; Sonomètre m.
Sonorousness, sonority of wood; *die klanggebende Eigenschaft des Holzes*; Sonorité des bois f.
Soop (min.) s. Coe.
Soot, chimney —; *der Schornstein-, Kienruss*; Suie f.
 — (dye); *der Russ, Kienruss*; Bidanet m.
 —, metallic —; *die Dachfarbe, der Garrauch*; Suie métallique, cuivreuse, fumée cuivreuse condensée qui se dépose au toit f.
 —, shining —; *der Glanzruss*; Cristal de suie m., suie cristallisée f. [épaisse].
 —, thick —; *dicker Russ*; Suie.
 — chamber; *die Russkammer*; Sac à noir m. [bon sound m].
 — coal; *die Russkohle*; Char-to Sophisticate, adulterate, doctor, drug; *verfälschen*; Frélaté (liquide). [tion].
Sophistication s. Adulteration (chem.) s. Debasement.
Sorb-wood, service-wood; *das zahme Ebereschen*, *Spiere*

g Holz; Bois de cormier, de
hier m.
nate; *spiersaures*, eber-
schensaures Salz; Sorhate m.
oline (violin); der Dämpfer;
ardine f.
ho, Guinea - corn; die
oorgho, Durra, Moorhirse,
ffernhirse; Sorgho, blé de
inée m.
ham red (dye); dns Sor-
oroth; Rouge de sorgho m.
ort the cards; Karten aus-
ndern; Mener la table.
ae cards in four lots; die
orten 4 mal sortiren; Trier
cartes.
our (mill.); das Mehl sor-
ren; Conper les farines.
train (mill.); dns Korn son-
ern; Lotir.
rry ores (min.); Erz schei-
n, sondern, kullen, klaben;
sortir les minerais, mélanger.
ad pack fish (fish.); Fische
suchen und einpacken;
equer.
e rags (paper-m.); die Lum-
en auslesen, ausschiessen;
lisser, trier, séparer les chiff-
ns.
he tobacco-leaves; den
abak sortiren, säubern;
oulerder.
ae wool; die Wolle sorti-
n, zupfen, auszupfen; Dé-
cher, essortir, choisir la laine.
(wool); die Sorte; Choix
laine m.
typ.); die abgelegten Buch-
en; Lettres distribuées f. pl.
er (met.); der Erzkutter,
scheider, Erzklauber;
er m.
gatherer (paper-m.); der
aschrisser, Sortirer, Zu-
nmenleger; Assembleur, sal-
ant, trieur m. [Triense f.
aper-m.); die Ausleseviu;
r.); der Güterbeschauer,
acker; Trieur jnré m.
cards; die Kartenordne-
; Menuse f.
ing; auslesen; Trier.
das Aussuchen, Auslesen;
parage, triage m.
anging (cards); das Sorti-
; Mélage m.
ifting (cast); das Sortiren;
hantillonnage, tamisage m.,
se d'échantillon f.
eparating (met.); das Erz-
heiden, Handscheiden, Aus-
llen, Klaben, Kullen der
rize; Casserie f., triage à la
in, triage m.
rushing (min.); das Erz-
heiden; Casserie f., triagom.
aper-m.); das Sortiren, Aus-
sen; Triage, délassage m.

Sorting, preparation (spinn.);
das Auszupfen, Sortiren der
Wolle, die erste Behndlung
der Wolle; Détrichage, délis-
sage, triage, assortiment m.
- (sug.); ausscheiden, auslesen,
ausschiessen; Faire le tri, le
triage.
- (wool); das Aufmachen, Aus-
einandermischen, Entwirren;
Démélage, détrichage m.
- and distribution of pie
(typ.); einen zusammengewor-
fenen Satz (Eierkuchen oder
Zwiebelfische) sondern, auf-
räumen; Dépâtisser.
- first -; grober Ausschuss;
Gros retirié m.
- of tobacco; das Sortiren,
Säubern des Tabaks; Epou-
lardage m. [let m.
- board; das Belagbret; Vo-
- board (met.); die Klaben-
bühne; l'pluchoir m.
- chest (paper-m.); der Sortir-
kasten; Cassot m.
Sough (min.) s. Adit.
Soul s. Needle-holder.
- of the shuttle (weav.); die
Seele des Weberschiffchens
(der Weberspule); Ame, fuse-
rolle f.
to Sound (min.); einbohren;
Faire pénétrer la sonde.
- the timber-work (min.);
das Gezimmer eines Schach-
tes bestechen; Sonder avec un
couteau la charpente d'un puits.
Sound; die Sonde, Senknadel;
Sondof.
- board, sounding-board;
der Resonanzboden, Resonanz-
kasten, Sang-, Klangboden,
Wirbelbalken, Wirbelstock,
die Resonanzdecke; Réson-
nance, tablo d'harmonie f.
- board (org.); die Arche,
Windlade, Schleiflade, das
Schallbret, der Pfeifenboden,
Windkasten; Sommier m.
- board (violin); die Decke,
der Bauch; Coffre m.
- boarding, sarking (arch.);
die Schalbreiter, Futterbohlen
(als Unterlage der Dachschei-
fer); Flaches, laches-dosses
f. pl.
- catch, catch (min.); der
Sondefänger; Accrocheur de
sonde, arrache-sonde m.
- post (violin); der Stimmstock,
Stimmblock, das Stimmholz;
Ame f. [blatt; Abat-sons m.
- reflector (arch.); das Schall-
welle; Ondulation du son f.
Sounder (tel.); der Lauter;
Sonneur m.
Sounding (min.); das Einbrin-
gen; Introduction de la sondof.

Sounding, chinking (mint.,
coppersm.); die Schallprobe;
Sonnage m.
- soil (build.); das Erdbohren,
Sondren; Sondage m.
- board s. Sound-board.
- board (arch.); die Decke,
der Himmel an der Kausel;
Abat-voix m.
- board wood, belly-board;
das Resonanz-, Instrument-,
Klangholz; Bois de résonance
m.
- bow; der Bord der Glocke,
Glockenrand; Pince d'uno
cloche f.
- horn (railw.); das Signal-
horn; Huchet m.
- pits (min.); die falschen
Löcher; Faux-trous m. pl.
Soup, thin -; dünne Suppe;
Bouillon léger m.
-, portable -, cake of por-
table -; Suppentafel; Bouil-
lon en tablette m., tablette do
bouillon f.
-, vegetable -; die Gemüse-
suppe; Bouillon maigre m.
- weakened with water; ver-
dünnte Suppe; Bouillon coupé
m.
- kitchens; Volks-, Spnrkü-
chen; Fontreaux économiques
m. pl.
- plate, deep plate; der tiefe
Teller, Suppenteller; Assiette
creuse, à soupe f.
- terrine, vases; die Suppen-
schüssel, tiefes Geschirr;
Grand creux m.
Soupstock; Fleischgallerte;
Bouillon en tablettes m.
Sour, musty, unpleasant,
harsh, sharp, piercing;
schrnf, sauer, herbe; Aigre.
- s; Sauerwasser zum Reinigen
des Kupfers; Trempis m.
- s (hl., chem., weav.); dns
Sauerbnd; Eau sure f.
-, getting -; das Sauerwer-
den; Aigrissement m.
- s, the last -; der Havel, die
letzte Beize; Eau sure der-
nière f.
-, to turn -; sauer werden,
einen Stich bekommen oder
haben; Tourner au besaigro.
-, turning -; das Umschla-
gen; Passage à l'acide m.
- kettle; das Fass für das
Sauerbad; Chaudron à eau
auro m.
- water (sham.); dns Sauer-
wasser, die Brize; Confit m.
- whey and bran for pigs;
saure Molken und Kleie für
Schweine; Aigrière f.
Sourdine (watchm.) s. Dampfer.
Souring; das Eintauchen ins
Sauerbad; Vitriolago m.

Sourish, tartish; säuerlich; Aigret, algret. [delet.]

— (wine); säuerlich, herb; Versourness s. Acidity.

Souterrain (arch.); das Keller-geschoss; Souterrain m.

South-down, — sheep; Schafe von den South-Downs; South-downs m. pl.

— sea, southern whale-fin or whale-bone; die Südseewall-fischbarte; Faon pêche du Sud m.

Southwester; Theerkappe die den Nacken bedeckt; Couvre-nuque m.

to Sow; säen, die Saat bestel-len; Semer, faire des semailles.

— not for being transplant-ed; den Samen zum Steheu-bleiben säen; Semer à demeure.

— again; neu besäen, zum zwei-ten Male säen; Ressemer, rem-blaver.

— rye; mit Roggen besäen; Mettre une terre en seigle.

Sow (cast.); die Vorgießgrube; Lit do gueuse m.

— of melted iron, pig, kent-ledge; die Eisengans, Gns, der Eisenklump, Massel; Gueuse f.

— channel (met.); der Leisten-, Masselgraben; Lit de gueuse m., rigolo f.

— iron (met.); das Schalen-, Masselgrabeneisen; Gueuse-mère f., maitre-calle m.

Sowing (agr.); besäen; Ense-mencer.

—, seed, seed-corn; die Snat, Aussat, das Säen, Saatkorn; Semaillo f.

— with corn; das Besäen mit Korn, Bestellen; Emblavage m., emblure f.

— by hand; das Besäen mit der Hand; Culture à la volée f.

— machine; die Säemaschine; Machine à semer f., semoir, sembrador m.

— slopes; die Besamung der Böschungen; Ensemencement de talus m.

Soy (cook.); die Soja, Sojnbrü-he; Soui, soy m.

Spa-water; die Mineralwas-ser-, brunnen-, bäder, Brun-nenkur; Eaux minérales, ther-males f. pl.

to Space, interline, lead (typ.); Füllstifte einsetzen, durch-schienen, durch Spatien tren-nen; Espacer les mots.

— out (typ.); sperren; Espacer les lottres.

— too tightly (typ.); über die Justirung gehen; Dépasse la justification.

— well (typ.); im gehörigen

Raum auseinander treiben; Bien espacer.

Space, size, extent, compass; der Inhalt, Umfang, die Ge-räumigkeit, Weite; Capacité f.

—, distance, interstice (arch.); die Zwischen-, Säulenweite; Espacement, entrecolonnement m.

— (mech.); der Weg, die Bahn; Espace décrit, parcours m.

— (mech., saw); die Zahnthei-lung; Ecart des dents m.

— s (typ.); die Spatien, Füll-, Trennstifte; Espaces f. pl.

— s, leads cast on to the type (typ.); Schrift mit angesos-se-nem Durchschuss auf höhe-rem Kegel; Fonte portant son blanc f.

—, play, clearance (watchm.); der Raun, Zwischen-, Spiel-raum; Jour m.

— between the beams of a floor; der Balkeuraum; En-trevious m.

— between the breast- and hind-beam (weav.); der Raum zwischen dem Vorder- und Hinterbaume; Longueur f.

—, full and empty — taken together (mas.); alle Theile zusammen genommen; Plein tant que vide.

— of the furnace between the belly and the mouth (met.); der Raum zwischen Bauch und Schlund; Grande masse f.

— between furrows (agr.); Zwischenrum zwischen Fur-chen; Curade f., entre-deux m.

— between the head and thread of screws in cut-ting-presses (cardm.); der Schraubenraum; Blanc de la vis m.

— for hearthstones in front of fire-places (arch.); der Heerdraum am Fussboden; Trémie f.

—, intermediate — (arch.); die Zwischenweite, der Zwi-schenraum, dns Lichte; Entre-deux, entre-pilastre m.

—, intermediate — (carp.); das Feld zwischen zwei Bal-ken; Entre-deux m.

— between joists in granges, etc.; der Zwischenraum zwi-schen Balken in Scheunen, etc.; Chas m. (Franche-Comté).

—, intermediate —, be-tween the lines, six-foot (railw.); der Schienenzwi-schenraum, der Raum zwi-schen zwei Geleisen; Entre-volo f.

—, lathed —; der Lattenver-schlag; Lattage m.

Space between two lines (typ.); die Linienbreite; Ra-glare f.

—, middle-sized — (typ.); die mittlere Spatium; Espace m. yenne f.

— between two modillions; die Sparrenkopfweite, d. Abstand zwischen zwei Spa-renköpfen; Entre-modillon;

—, opening, open —; die Lichtweite; Espace ouvert; converture f.

— for pavement; die zu pfis-sternde Stelle; Baie f.

— between rafters; Zwischen-raum der Balkenenden, Ad-mauerung dazwischen; So-ment, solin m.

—, stick- —, quadrat- — (typ); die Ausschliessung, das Ca-vierte, Quadrat, das bre-Spatium, der Zwischenst-, Cadrat, quadrat, lingot m.

— between the tympan and the platen (typ.); der Rau-zwischen dem Deckel und d. Tiegel; Passage m.

— line, white line, margin, blank (typ.); der Durch-schuss, die Durchschusslin-weißer Raum; Blanc, inter-ligne f.

— line, lead; die Zwischen-zeile; Entre-ligne, interligne

— runner for dotting lin-for ruling specification; das Laufträchen; Molette,

Spacing, to lead (typ.); dur-schienen, Spatien einsetz-

Interligner, espacer.

— out (typ.); das Sperr-

Espace des lettres.

Spaciousness, largeness, re-miniscence; die Geräumigke-Ampleur f.

to Spade (agr.); mit dem S-ten umgraben, bearbeit-Pelleverser.

Spade; der Spaten, die Sch-fel, Schippe, das Grabach-Pelle carrée, bêche f., long m.

— (metal-w.); der Spaten, S-tel, die Rührkrücke; Spadell-

— s (cards); Spaten, Schip-Pick; Pique m.

—, concave —; der Hohle-ten; Tesson m.

—, crooked — for stirr-lime (taw.); der gebog-Rührhaken; Gache coudée

—, hollow —; hohler Spnt-Boquet m.

— for light soil; der Spi-für leichte Erde; Hochet;

— to run the pig-mould the sand (met.); der Fo-spten; Charnie f.

—, small —; kleiner Spa-

- kleines Grabscheit*; Bêchet m., bêchette f.
- Spade**, small — for beans; *kleine Bohnenhacke*; Bêchet m.
- for stirring lime (law.); *der gerade Rührhaken*; Gâche droite f.
- , three-tongued curved —; *dreizackiger, krummer Spaten*; Chavreau m. [pleine.
- full; *ein Spaten voll*; Bêche
- Spadiers**, spadiards; *die Gräber in Zingruben*; Ouvriers dans les mines d'étain m. pl.
- Spading**-, digging-machine (agr.); *die Hackmaschine*; Piocheuse f.
- to Spal**, cog, build up (min.); *versetzen*; Remblayer, restapler, rebourrer.
- to Spall**, cob copper-ores; *das Kupfer zerstückeln*; Briser le minéral de cuivre.
- Spallet** (hort.) s. Espalier.
- Spalt**, spelt (met.); *der Flussspath*; Spalt m.
- Span**, palm; *die Spanne*; Empan m. (22 centimètres).
- , chord (arch.); *die Spannweite, lichte Weite*; Corde f.
- (build.); *die Tracht, Länge eines freigelegten Balkens*; Portée f. [m.
- (min.); *der Gräpel*; Empau
- of an arch; *die Öffnung, Spannweite, Spannung, Lichtenöffnung eines Bogens*; Vide m., portée, ouverture, baie, corde f. d'un arc.
- of the arches (bridge); *die Spann-, Bogenweite*; Distance entre deux piles, ouverture f.
- of the bay (bridge); *die Jochweite, Joch-, Brückenspannung*; Portée d'une travée de pont f.
- between the ditches and pavement of roads; *der Raum zwischen den Pflasterändern und der Grabenkante einer Straße*; Accotement m.
- of horses; *ein Gespann Pferde*; Couple de chevaux f.
- of oxen (agr.); *ein Zug Ochsen*; Attelage de boeufs m.
- of a roof; *der Dachsattel*; Bâtière f.
- , inner — of a room; *die freie Weite eines Raumes, Tracht einer Decke, etc.*; Portée de rez f.
- of a vault; *die Spannweite eines Gewölbes*; Echappée f., diamètre, jour m. d'une voûte.
- pieces (carp.); *Querbalcken, Rahmenhölzer*; Traverses f. pl.
- roof s. Compass-roof.
- roof; *das Satteldach*; Toit en bâtière m.
- Span-roof**, pent-roof, compass-roof; *das Dachsatteldach*; Toit à ferme visible ornée f.
- saw, great frame-saw; *die Spannsäge*; Scie à travers f.
- wide (min.); *gräpelsmächtig*; Long, large d'un empan.
- Spandrel** (arch.); *die Bogenhintermauerung*; Naissance f.
- bracketing (arch.); *das Lehr-, Bogengerüst*; Cintre de charpente, armement de voûte m.
- wall; *die schwebende, fliegende Mauer, auf Bogen ruhende Mauer, Bogenübermüerung*; Mur en l'air, portant à faux m.
- Spangles**; *der Drahtflitter, Flitter, das Plättlein*; Paillettes f. pl. [fabre m.
- Spanish**; *der Zinnober*; Ci-
- blades (arm.); *spanische Klingen* (von Bilbao und Toledo); Lames de Tolède de Bilbao f. pl. [pagne m.
- henfl; *Spaniol*; Tabac d'Es-
- shoes; *Cordianschuhe*; Souliers en cordouan m. pl.
- snuff; *der Spaniol*; Tabac d'Espagne m.
- white, — paint; *der Weisskalk, das Schminkweiss, spanisch Weiss*; Molléton m.
- Spanner**; *der Schlüssel*; Clef f.
- , *der Bolzenschlüssel*; Clef à boulon f. [à levier f.
- , *der Schraubenschlüssel*; Clef —; *der Schlüssel*; Manivelle d'un étau f.
- , cock, hammer (gunsm.); *der Hahn, Hammer*; Chien m.
- (gunsm.); *der Spanner, Schlüssel*; Clef de pistolet f.
- Spar**; *der Spath*; Spath m.
- , rafter (carp.); *der Dachstuhlsparren, Dachsparren, Sparren*; Chevron de comble, de ferme m.
- , styles, juffer, frame-piece (join.); *das Rahmstück, der Rahmen, Fries einer gestemmten Thür*; Membrure f.
- , adamantite —; *der Demantspath*; Spathadamantin m.
- , bitter —; *der Bittersp.*; Sp magnésien.
- , calcareous —; *die Kalkdrüsen*; Sp. calcaire m., chaux carbonatée cristallisée f.
- , double —; *der Doppelsp.*; Sp. doublaut.
- , double refractory —; *der Doppelsp.*; Pierre doublante f.
- , ponderous, heavy —; *cawk*; *der Schwersp.*; Sp. pesant.
- , heavy — earth; *der erdige Baryt, die Baryterde*; Baryte sulfatee terreuse f.
- Spar**, iridescent —; *der Karstin*; Sp. chatoyant.
- , iris-pearled —; *die Pfauenfederdruse*; Sp. cristallisé, irisé.
- of lead; *Bleisp.*; Plomb spathique, phosphate de plomb m.
- mixed with iron; *der Neuper*; Sp. mêlé de fer.
- placed ahead and astern of rafts; *die Spannlatte zu Flossbrücken*; Anguille f.
- , stalactiform calcareous —; *der Fadenstein*; Sp. calcaire stalactiforme.
- Sparables**; *Zwecken, Schuhnägel*; Clous à soulier m. pl.
- to Spare**, leave a space open, reserve a space for subsequent filling out; *ausparen*; Epargner.
- Spare-frame or edge** (plumb.); *Aushülfsbalken in der Gießtafel*; Fausses éponges f. pl.
- hours; *Neben-, Mussestunden*; Moments perdus, dérochés m. pl.
- nipple, reserve nipple; *der Erstzündstift*; Cheminée de rechange f.
- pieces (railw.); *vorrätige Stücke*; Agrès de secours m. pl.
- stores; *lose Waaren*; Marchandises sans emballage f. pl.
- trees (for.); *Bäume die im Anbau stehen gelassen werden*; Arbres de lumière m. pl.
- Sparges**, sprinklings (brew.); *das Sprengwasser*; Arrosage m.
- Sparing**, reserving; *die Ausparung*; Epargne f.
- Spark**; *der Funken*; Etincelle f.
- , sparkle (phys.); *der Fensfunken, Funken*; Etincelle, bluette de feu f.
- , electric —; *elektrischer Funken*; Etincelle électrique.
- , emitting —; *Funkengebend*; Pyromaque.
- arrester (loc.) s. Cowl.
- catcher, — arrester, *der Funkenfänger*; Ecran-storo, pare-étincelles m.
- catcher (loc.); *der Funkenapparat, Funkenfänger*; Pare-étincelles m. [Cowl.
- collector, — preventer s. — conductor (phys.); *der Funkenleiter*; Hyalotère m.
- Sparklet**; *das Fünkchen*; Petit étincelle f.
- Sparry**, spathic, spathose; *spathhaltig, spathig, Spath...* Spathique. [carbonaté m.
- calamine; *Zinkspath*; Zinc
- Sparto**; *das Esparto-, Pfir-*

mengras, der spanische Ginst; Sparton m.

Sparto-manufacture, mann-facture of esparto; die Sparto-manufaktur; Sparterie f.

Sparver, esperver; der Himmel, Baldachin, die Bettkron; Lambris de lit, de trönm.

—bed; das Himmelbett ohne Seitenvorhänge; Lit à la duchesse m. [Spath amcr m.

Spath, bitter —; der Perlspath; —, calcareous —; der Kalksp.; Sp. calcaire, marbré (Pyr.).

—, gypso —; das Erdglas; Sp. gypsenx.

—, hyacinth —; der Hyacinth-fluss; Sp. —hyacinthe.

—fluor, foliated sparry fluor or lime-stone, fluor-spar; der Flusspath, späthige Fluss; Chaux fluatée cristallisée ou laminaire f.

Spathose iron; der Flinz, Pflinz, Stahlstein, das Weiss-erz; Fer spatique, carbonaté m., mine de fer blanche, d'acier f.

to Spatter, splash (cast.); über-laufen, spritzen, sprühen; Cracher.

Spatterdashes s. Cockers.

Spattle, spatula, horn; der Scheit, Spatel, Spachtel; Spatule, amassette f.

Spatula (chandl.); der Spatel; Palon m. [à parer m.

— (mach.); der Spatel; Coutau —, spattle, slice, horn (typ.); der Spatel, Spachtel, die Farbenschaufel; Palette, spatule f.

— (conf.); der Rührlöffel; Houlette f.

—, spreading-knife, paring-knife (curr.); der Ausdrücker, das Streichmesser, die Streich-klinge; Étire f.

—, shovel (gl. m.); die Schau-fel; Houlette, palette f.

—, cutting — (tile-w.); der Ab-stechspaten; Pelette f.

—, large wooden — (sug.); der grosse Spatel; Pagalle f.

— for stucco-work (sculpt.); der Spatel; Lana f.

Speaking-front of an organ; die Scheinpfeifen; Montre d'orgue f.

—pipe; die Sprachröhre; Cor-don acoustique m.

—trumpet; das Sprachrohr, Schallrohr, der Rufer; Port-voix m., trompo f.

—trumpet; das Sprachrohr aus einem Zimmer ins andere; Judas m.

Speciality (tr.); das besondere Fach, ausschliessliche Ver-fertigung oder Handel; Spé-cialité f.

Specie; Metallgeld, klingende Münze; Espèces métalliques f. pl. [Cote f.

—, bill of —, der Sortenzettel; —-glasses; Arznei-, Apotheker-gläser; Fioles, bouteilles à médecine f. pl.

—s, kind (trees); die Gattung, Art; Essence f.

—s of wood; die Holzarten; Essences de bois f. pl.

Specific; spezifisch; Spécifique.

— volume of iron; das spezi-fische Volumen des Eisens; Volume spécifique du fer m.

— weight, density; die Dicht-igkeit, spezifische Schwere, spezifisches Gewicht; Densité f., poids spécifique m., pesan-teur f.

— weight of iron; das spezi-fische Gewicht des Eisens; Pesanteur spécifique du fer f.

— weight of wood; das Eigen-gewicht des Holzes; Poids spécifique du bois m.

Specification; das Stückver-zeichnung; Spécification f., cahier des charges m.

— of a patent; die Patentbe-schreibung, Beschreibung einer Erfindung; Description, spécification de brevet f.

— (build.) s. Estimate.

— (build.); die Lieferungsbe-dingungen; Cahier des char-ges m.

to Specify, stipulate; bezeich-nen, namentlich angeben, spe-zifizieren; Spécifier.

Specimen; das Probeblatt, Pro-bestück; Spécimen m.

— (typ.); die Schriftprobe, das Muster-, Probenbuch; Echantillon m.

— of the mass (mint.); die Tie-gelprobe; Echantillon de la masse m.

— of the metal (met.); das Probestück, die Werkprobe; Essai de l'oeuvre m., pièce f.

— of printing-type; die Schrift-probe; Epreuve f., échantillon m. de caractères.

— book, — of printing-types (typ.); die Schriftprobe; Spé-cimen du fondeur m.

— page (typ.); die Probe-seite; Page d'essai f. [led spot.

Speck, speckle (wood) s. Cur-—, black —; schwarzer Fle-cken; Crapaud m. [wood.

Speckled wood s. Curled

Spectacle-case; das Brillen-futteral; Etui à lunettes m.

— frame; das Brillengestell; Monturo do lunette f.

— furnace, furnace with two pits (met.); der Brillenofen, Spurofen mit zwei Heerden;

Fourneau à lunettes, à deux bassins de réception m.

Spectacle-glass cutter; der Brillenschleifer; Lunettier m.

— maker; der Brillenmacher, Brillenschleifer; Lunettier m.

— pulleys (mech.); Doppelrol-len; Poulies doubles f. pl.

— wire; Brillendraht; Fil de métal pour lunette m.

—s; die Brille; Lunettes f. pl.

—s for conched eyes; Staar-brillen; Lunettes à l'usage des personnes opérées de la cata-racte, lunettes à verres con-vexes.

—s, divided —, Franklin's glasses; getheilte Brillen-gläser; Verres à lunette di-visés m. pl.

—s, first-sight —; die ersten Brillen im Gebrauch; Premiè-res lunettes dont on se sert.

—s, panoptical —; Jedermanns-brille; Lunette panoptique f.

—s, periscopic —; Brillen welche mehrere Brennpunkte haben; Lunettes périscopiques.

—s of a slitting-work; die Brille eines Schneidwerks; Fourchette, fourche, verge-tte de fenderie f.

Spectral lines; die Linien im Spectrum; Raies du spectre f. pl.

Spectrometry; die Spectrome-trie; Spectrométrie f.

Spectroscope; das Spectroscop; Spectroscope, télescope, mi-roir m.

Spectrum (phys.); die Farben-erscheinung, das Farbenbild, Farbenspectrum; Spectre m.

—, solar —; das Sonnenspec-trum; Spectre solaire m.

— analysis; die Spectralana-lyse; Analyse spectrale f.

Specular; spiegeltartig; Spécu-laire.

— stone, Muscovy-glass; das Frauen-, Marienglas; Verre de Moscovie, spath gypseux m.

Spectrum-metal; das Spiegel-metall; Métal à miroirs, de té-le-scope m.

Speech, stock of a wheel (cartw.); der Bock eines Ra-des, Radbock; Rérisson de roue m.

Speed, velocity; die Ge-schwindigkeit, der Gang, Lauf, die Schnelligkeit; Al-lure, vitesse f.

—, at a — of, at the rate of; mit einer Geschwindigkeit von . . . ; A la vitesse de . . .

—, full —; die grösste Ge-schwindigkeit; Grande vitesse, toute vitesse.

—, at full —, fast (railw.)

Schnell..., *Eil...*; A grande vitesse.

Speed, at one's height of —; in der höchsten Geschwindigkeit; De toute sa vitesse.

—, initial —, inchoate — (mech.); die Anfangsgeschwindigkeit; Vitesse initiale f.

—, mean, proper —; die Normalgeschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit; Vitesse normale, acquise.

— of rotation; die Umdrehungsgeschwindigkeit; Vitesse rotatoire.

—, single, double — (weav.); die einfache, doppelte Geschwindigkeit; Vitesse simple, double.

— indicator, — clock; der Geschwindigkeitsmesser; Tachymètre m.

— pulley; die Schnellrolle; Poulie à plusieurs diamètres f.

Speeder, belt —, strap —, plate — (m. j.) s. Eclipse-speeder.

— tube —, Taunton — s. Dyer's frame.

Speiss, metallic mixture, amalgam, regulus (cast.); die Metallmischung, Speise; Speis, alliage métallique m.

Spell, manipulation, knack; der Handgriff, die Handanlegung, der Kunstgriff, Schick, das Geschick, die Anstellung; Coup de main, secret, manievement, truce, chic m., manipulation f.

Spelt, great-barley, bearded wheat, fescus; der Spelt, Vahren, Speltz, Dinkel; Épeautre m.

—, to bring the — again to the mill; nachgerben; Repasser l'épeautre sous la meule.

Spelter; der Spiauter, gelbes englisches Zink; Speautre, spiauter m.

— solder s. Brass-solder.

Spent; verbraucht; Épuisé.

— lye; die Abgangslauge; Lesive épuisée f.

Sperm, spermaceti-oil; der Walfischthran, das Walthrathöl; Huile de spermaceti, de baleine, de blanc de baleine, de cétacés f.

Spermaceti s. Cetin.

—, cetine; der Walthrath, das spermaceti; Blanc de baleine, spermaceti m.

— caudle; das Spermacetilicht, Walthrathlicht; Bougie de blanc de baleine f.

Spessher, splasher (loc.); der Raddeckel, die Radschale; Garde-crotte m.

Sphaerulite, sphaerulith; der

Aequinolith; Aequinolithe sphérolithe m.

Sphene; der Titanit, Sphen, Keilstein; Titane calcaré-siliceux, sphène m.

Sphere, globe; die Kugel, Sphäre; Sphère f.

— (opt.) s. Bruiser.

— of action (magnet); der Wirkungskreis; Sphère d'action f.

— of commotion; die Erschütterungssphäre; Sphère de commotion f.

— of compressed and split soil (min.); der Erschütterungskreis; Cercle de friabilité m.

—, tubulated —; die tubulierte Kugel; Sphère à tubulures f.

Spherical end of an ornament; das sphärische Endstück einer Verzierung, die Endkugel, der Knauf; Boule d'amortissement f.

Spherolite; der Sphärolith; Sphérolithe m.

Spherometer; der Kugelmesser; Sphéromètre m.

Spherosiderite; strahliger Brunnkalk; Sphérosidérite m., chaux brune f.

Spice; das Gewürz; Épice f.

Spiced beef; gepökeltes, gewürztes und getrocknetes Rindfleisch; Boeuf épice m.

Spider-legs (gild.); ungleiche Brüche, Risse; Fendilles f. pl.

— table; ein eleganter Tisch mit dreitheiligem Fuss; Table à trépied f.

Spiegeleisen, specular iron; das Spiegel-, Rohstahl-, Spangegel-, gelle Roheisen, Rohstahl-, Spiegelstoss; Fonte blanche cristalline, lamelleuse, miroitante, spéculaire f.

Spigot, peg (coop.); der Zapfen; Broche f.

— and fancet-joint, faucet, fancet-joint, spiget (mech.); die Verbindung durch Buxen oder mit Nuth und Feder; Joint à douille m.

to Spike, dull, blunt, take off the point, nip (cul.); abspreizen, stumpf machen, stumpf werden, die Spitze abbrechen; Épointer, émousser.

Spike; der Dorn; Broche f., goujon en fer m.

—, ear (agr.); die Aehre; Épi m.

— (file) s. Fang.

— (fire-w.); der Dorn; Broche f.

—, tongue (locksm.); die Schlangenzunge an einem Gitter; Dard m.

—, iron pin, rivet (locksm.); der eiserne Stift, Dorn, Niet, Dorastift; Chevillet, clou m.

— (placed on gates, railings,

walls, etc.) (locksm., mas.); die Schweinsfedern, Zacken, Reihe von Eisenspitzen auf Mauern; Chardon, épi m.

Spikes (shocs); Dornen unter der Sohle; Pointes f. pl.

— (spinn.); die Reiste, Riste, Risse; Poignée f.

— s of a jack; die Fusstifte einer Wagenwinde; Pointes f. pl.

— s, like —, ährenförmig; Épié.

—, head of maize; die Kolbe Mais; Épi do maïs m.

—, round —; der Walzzapfen; Tourillon en forme de cylindre m.

— gimlet; der Spitzbohrer; Foret en pointe m.

— nail, barbed nail; der Nagel mit aufwärts stehenden Zähnen, Bärten, der Bartnagel, Spieker; Cheville à quatre pointes, barbue, barbelée f.

— oil; das Spiköl; Huile d'aspic f.

— roller (agr.); die Zahn-, Krauswalze; Rouleau à dents, hérisson m.

Spiking-crib or -curb (min.); der Kranz, Nagelkranz; Rouet m., couronne à clouer f.

Spill, spile (carp.); die Spiekerpinne; Épité f.

to Spin; spinnen; Filen.

— (chem.); älig werden, dick in Faden fließen; Filen.

— (needl.); spinnen; Filen la tête.

—, get oily (wine); fett werden; Filen.

— over a button; mit der gespulten Seide überflechten; Filen en soie.

— the cotton wool; die Baumwolle fein spinnen; Filen en fin.

— in the lathe (shop-term) s. to Burnish.

Spindle, axis, spool; die Achse, Spindel, das Spuleisen; Fuseau, axe m., tige, broche f.

— pivot; der Radzapfen; Tourillon d'une roue m.

— die Spindel; Fer m. (girouette).

— (cast.); die Formspindel, Spindel; Trousseau m.

— (of a rocket-mould) (fire-w.); der Dorn, Warzendor; Broche f.

— [ants m.]

— (glov.); die Spindel; Bâton à

—, tenon, tenant, pivot (mech.); das Zapfenband an Rollen, das Rollengestell, die Zwingen um den Wellzapfen; Chape de poulie f.

—, iron-cross, iron-tool, socket of the millstone (mill.); das Gewinde, Mühleisen; Poilier, poillier m.

— (rop.); die Spindel; Filonso, quenouille f.

— (spinn.); die Spindel; Broche f.

Spindle, spyndle (spinn.); 2 Stück, 1 Spindel; 48 écheveaux.

—, flap-valve (st. eng.); das T-Ventil; Soupape à gvide f.

—, mandrel, chuck-lathe, lathe with the objects fastened on one end only (turn.); die Spindeldrehbank, Drehbank wo die Gegenstände blos an einem Ende befestigt werden; Tour en l'air m.

— (watchm.) s. Arbor.

— (wire-dr.); die Drehscheibe; Fuso f.

— with banister; die Spindel mit laufender Wulst zur Führung der Hand; Noyau à cordo m.

— of the bobbins (weav.); die Spulspindel; Bohinière f.

— for holing loaves (sug.); die Bohrspindel; Poinçon m., prisure f.

— of the model in loam-moulds; die Formspindel, Spindel des Kerns; Gabarित्रoussau, fusau-gabarit m.

—, movable —; die Ausrückspindel; Broche à débrayage f.

— of a printing-press (typ.); die Pressspindel; Vis de la presse f.

— scotch — = 38 leas = 11400 yards = 10423 mètres; die Schottische Spindel; Broche écossaise f. [Bobineusc f.]

— of a spool; die Spulspindel; toothed —; die Zahnspindel; Fuseau denté m.

— and bobbin-rails (spinn.); die Spindel- und Spulschienen; Sommier à pattes m. pl.

— case (lace-m.); das Spindel-futteral; Casseau m.

— feeder (spinn.); der Spindel-füller; Rechargeur m.

— gauge (m. j.); die Spindelwaage; Ajoutoir de broches m.

— holder (spinn.); der Spindelhalter; Travouillette, chèvre f.

— maker; der Spindelmacher; Fuseller m. [Peson m.]

— ring; der Wirtel, Würbel; roving frame (spinn.) s. Bobbin-frame.

— shaped; spindelförmig; Fnsiforme.

— shaped (column); spindelförmig, bäuchig; Fuselé.

— shaped column; die bäuchige Säule; Fusée f.

— stairs, newel-stairs; die Spindel-, Spillentrepp; Escalier à noyau plein m.

— stick, stick (spinn.); der Handgriff, Kreuzhaspel; Crolsée, manivello f.

— tree, prick-wood, Eeconomy europaea; das Spindel-

baumholz, Pflaßenküppchen-, Ruhr-, Zweckholz; Fnsain, bois de fusain, bonnet de prêtre m.

Spindleful (spinn.); die Spindel voll Garn; Fusée f.

Spinnelle, topaz, spinell, rubicel, bright ruby; der röthlich gelbe Spinell, röthliche Topas; Rubacelle; rubicelle, spinelle f.

—, black —; der schwarze Eisenspinell; Spinelle pléonaste f.

—, red —, ruby; der rothe Spinell, Rubin; Spinelle rouge f., rubis m.

Spinet, couched harp; das Spinett; Épinette f., demi-clavecin m.

Spinner; der Spinner, die Spinnerin; Filleur, fileteur m., fileusc, tireuse f.

— of gold threads; der Goldspinner; Filcur d'or m.

Spinning; das Spinnen, Feinspinnen, Gespinnst; Filage, filement m.

—; das Drehen der einzelnen Fäden; Premier apprêt m., première ouvraison f., filage m.

—; der gesponnene Fäden, das Gespinnst; Filure f.

— (tobacco); das Spinnen; F. m.

—, cold wet —; das Hälbnassspinnen, Nassspinnen mit kaltem Wasser; F. au mouillé à l'eau froide. [F. au sec.]

—, dry —; das Trockenspinnen; —, hot wet —; das Nass-, Feinspinnen mit heissem Wasser; F. au mouillé à l'eau chaude, f. à décomposition.

— in the lathe s. Burnishing.

—, long-wool —, worsted —; die Woll-, Kammgarnspinnerei; Filature de laine f.

— by separating the short fibres; Spinnmethode mittels welcher die kurzen Elementarfaseren von einander getrennt werden; Filature à décomposition f.

— of silk; das Drehen der Seidenfäden, Spinnen; F. de soie.

— of silkworms; das Spien der Seidenwürmer; Ravure f.

— of waste cotton, shoddy —; das Abgangspinnen; F. du déchet. [F. au mouillé.]

—, wet —; das Nassspinnen; — frame, — mill; der Spinnstuhl; Métier à filer m.

— frame, dry —; die Trockenspinnmaschine; Métier à filer à sec m.

— frame, wet —; die Kaltwasserspinnmaschine; Métier à eau froide m.

— ground; der Spinnraum; Champ de filature m.

Spinning-lathe s. Burnishing-lathe.

— jenny, fine — machine, — frame; der Feinstuhl, die Spinnjenny, Feinspinnmaschine für Wolle; Métier en fin m., machine à filer, jeannette, Jenny f.

— machine, — frame; die Feinspinnmaschine, der Feinstuhl; Machine à filer f., métier à fin m.

— machine for making loops or gimps; die Gimpzmühle; Métier à guimper m.

— mill; die Spinnerei, Spinnmühle; Filature f.

— mill, silk-mill, silk-twinning mill; das Seidenfilatorium, Filatorium, die Seiden-spinnmühle, Zwirnmachine, Seidenzwirnmühle; Moulin à soie m., machine à organsiner f., escalodon m.

— room; das Spinnhaus; Atelier à filer m.

— room, mule-room; der Spinnsaal; Salle à filer sur métiers f.

— wheel; das Spinnrad, Rad; Rouet, floir à filer m.

— wheel, two-handed —; das Doppelspinnrad, zwispulige Spinnrad; Ronet à filer double, à deux bobines m.

— woman; die Spinnerin; Filandière f.

Spintherometer (phys.); der Feinmesser; Mesure-étin-celles, spintheromètre m.

Spiral, helical; gewunden, schnecken-, spiralförmig; En boudin, spiral, en spirale.

—, pendulum-spring, main spring (watchm.); die Spiralfeder; Spiral m.

— end (violin); die Schnecke einer Geige; Tête d'un violon f.

—, fine — (watchm.); feine Spirale an der Uhr; Bréquet m.

— line, helix, — volute; die Schnecken-, Schrauben-, Spirallinie; Ligne spirale, hélice.

— line, Vitruvian scroll (arch.); der Schneckenzug; Poste m.

— revolution, circumvolution; der einmalige, spiralförmige Kreisgang; Circumvolution, révolution spirale f., tour de spire m., révolution complète du cône f.

— spring, worm-spring; die Spiralfeder; Spiral, ressort spiral m. [froide.]

— formed; spiralförmig; Spirally, spiry; schneckenförmig, schraubenförmig; En spirale.

Spire; die Thurm-, Kirchthurm-

spitze, der Spitzthurm; Aiguille, pointe, Dêche f.
 Spire, cable-moulding (arch.); der schneckenförmig gewundene Pfahl einer Saule; Spiro f.
 — (build.); der Helm, das Helmdach; Epier, comble pyramidal, conique m., Dêche f.
 Spirit, gas (chem.); der Geist; Esprit, principe gazeux, gaz m., vapeur f. [dung; Spiro f.]
 — (mech.); die Schraubengewinde (s) (dye); die Zinnbeizen; Mordants a base d'étain m. pl.
 —, adiabphorous —; der Mittelölings-, Weisteingeist; Adiabphore m.
 —, s, ardent —; die geistigen Getränke, Spirituosen; Esprits m. pl.
 —, empyreumatic acetic —; brenzlicher Essiggeist; Ether acétique empyreumatique m.
 —, s, fix —; fester, feuerbeständiger Geist; Esprits fixes m. pl.
 — of nitre, nitric acid; die Salpetersäure, der Salpetergeist, das Scheidewasser; Esprit de nitre, acide azotique m.
 — of nitre; der Salpeteräthergeist; Esprit de nitre dulcifié.
 — of 370, 1 over proof; der Weingeist von 770, 4 Tralles; Esprit trois-cinq, trois-cinq.
 — of 540, 8 over proof; der Weingeist von 870, 5 Tralles; Esprit trois-sept, trois-sept.
 — of 30 over proof; Eau-de-vie preuve d'huile, preuve d'huile f.
 — of 570 over proof G. L.; der Weingeist von 890, 6 Tralles; Esprit rectifié, alcohol rectifié.
 — of 610, 8 over proof; der Weingeist von 920 Tralles; Esprit trois-huit, trois-huit.
 —, proof —; Probegeist; Esprit à l'épreuve.
 —, pyroacetic —; der Holzgeist; Esprit pyroacétique.
 — of salt-ammoniac, liquid ammonia, water of ammonia; der Salzminkgeist, die Ammoniakflüssigkeit, das wässerige Ammoniak, das flüssige Ammoniak, der Salzminkspiritus, das Setzammoniak; Esprit de sel ammoniac, ammoniacque et liquide.
 —, strong — mixed with water; starker Brantwein mit Wasser gemischt; Dédoublé m., recoupe f.
 — of tartar; der Weinsteinspiritus; Esprit de tartre.
 — of turpentine; der Terpentinegeist; Essenco de terebenthine f.
 — s twice distilled; zweifach

destillirter Brantwein; Eau-de-vie bon goût f.
 Spirit of 230 under proof; der Brantwein von 430; Eau-de-vie preuve de Hollande; preuve de Hollande f.
 — of verdigris; der Grünspanspiritus; Esprit de vert-de-gris.
 — of vitriol; der Vitriolspiritus, dns Phlegma; Esprit de vitriol.
 —, s, volatile —; flüchtige Geister; Esprits volatils m. pl.
 — of wine, alcohol; der Spirit, Weingeist, Spiritus, Geist; Esprit, esprit-de-vin m.
 — colour (indigo dye); die Zinnfarbe; Couleur à sel d'étain f. [Pse-esprit m.]
 — gauge; die Spirituswaage;
 — lamp; die Spirituslampe; Lampe à esprit-de-vin f.
 — level, air-level; der Wsnerpass mit der Luftblase, die Röhrenlibelle, Libellenwaage; Niveau d'air, à bulle d'air m.
 — orange (dye); die Orangefarbe; Couleur d'orange de sel d'étain f.
 — printing; der Zinnbeizendruck; Impression aux mordants, à base d'étain f.
 — thermometer; der Weingeistthermometer; Thermomètre à l'alcohol m.
 — varnish; der Weingeistfirnis; Vernis à l'alcohol, spiritueux, à l'esprit-de-vin m.
 Spiritualization (chem.); die Verflüchtigung, Vergeistigung, Entwässerung; Spiritualisation f. [tence].
 Spissitude (liquids) s. Consistito Spit (gunsm.); speien; Cracher.
 — (needl.); die Nadeln aufspießen; Enfiler.
 Spit (cartwr.); die Kurbel; Conde d'un essieu m. [sche f.]
 — (cook.); der Bratspieß; Bro.
 — (mech.); die Kurbel; Manivelle de la presse f.
 — (weav.); der Querstift im Schiffchen der Seidenspindel; Zweck, Schützenzweck, die Seele; Pointicelle, pointicelle f.
 — of the double wheel (typ.); die Presskurbel, Walzenspindel; Broche du rouleau f.
 — rest (cook.); der Brat-, Feuerbock; Hâtiot, contre-hâtiot m.
 — sticker; der Spitzstichel; Burin à pointes, à ventre convexe m.
 — sticker, oval — —; der ovale Spitzstichel; Burin ovale à pointes, à ventre convexe.

Spitting-box, spittoon; der Spucknapf; Crachoir m.
 Splash-board, dasling-board (carriage); der Spritzrahmen, das Spritzleder; Garde-crotte m. [bret; Parapluie f.]
 — board (cast.); dns Schutz-leather (cul.); der Spritzlappen; Rabat-cau m.
 Splasher; der Radschützer, dns Spritzleder; Garde-roue, tambour des roues m.
 to Splay off (arch.); ausschlagen, nach Innen erweitern; Ebraser, embraser.
 — the angles off, hew off the point (carp.); behauen, die Spitze weghauen, dns Hirrende wegschneiden; Ebouter.
 Splay (arch.); die schiefwinkelige Fläche; l'vaseement m.
 —, to give —; einwärts biegen, schiefe machen; Evaser.
 Splaying off, splay, chamfretting (arch.); die Ausschragung, Schwinge; Ebracement m.
 to Splice, let in with slit and tongue, frank (join.); in die Kerbe fügen, einpassen, einlassen, anscheren, anschlitzen, einfallen; Embrever, joindre à onglet.
 — (hort.); in den Spalt pflanzen; Euler en fente, en poutée.
 — (top.); splessen; Euler, épisser une corde.
 Splice, splicing (carp., turn.); die Anspitzung, Splicing; Epissure f. [fausse-coape f.]
 — (join.); die Schrägfügung;
 Splicing-plates (railw.); Verbindungsbleche zur Schienenunterlage; Plaques de jonction f. pl.
 Splint, peg, key; der Keil, Splint; Clou, clavette f.
 —, splinter, chip; der Splitter, Span; Coupcau, copeau, éclat m.
 — of a felled tree; Splitter eines gefällten Baumes; Lardoire f.
 — bolt with raised head; der Pfannenbolzen mit hohem Kopf; Cheville à tête placée f.
 — coal, strong slow-burning coal; starke Glühkohlen; Houille forte brûlant sans flamme f.
 to Splinter, burst, shiver; zerspringen, zersplittern, zerbrechen, zerschiefen; Eclater.
 — (trees); splintern, splitterweise abhauen; Écussier.
 Splinter, splint; der Splitter, Dorn; Echard f.
 —, poll-bolt (carriage); der Reihnagel, Mittelbolzen; Cheville f.
 — (join., min.); die Brüche, der

Splitter; Brises *f. pl.*, es-
quille *f.* [Picot *m.*]
Splinter (wood); *der Splitter*;
—s; *die Splitter*; Éclats *m. pl.*
—s, full of — (min.); *splinte-
rig*; Esquilleux.
—, sulphured — (coop.); *der
Einschlagspan*; Copeau soufré
m.
— from a tool (min.); *die Strau-
be*; Éclat de fer qui se détache
des outils *m.*
— of wood; *der Holzsplitter*;
Éclisse de bois *f.*
— bar (cartwr.); *das Axholz*,
Reihscheit, *der Schwengel*;
Volée de timon *f.*
— bar (cartwr.); *die Hinter-
bracke*, *feststehende Wnage*,
Sprengwaage; Volée fixe de
derrière *f.*
— bar supporter (cartwr.);
die Sprengwaagesteife; Tirant
du volée *m.*
— work; *die Stippelform*, *Stip-
pelarbeit*; Picolage *m.*
Splintery (min.); *splinterig*;
À écailles. [Sprengen; Fêler.
to Split, crack; spalten, zer-
—, peel (min.); *abschiefern*;
Enlever par feuilles, par lames.
—, chink, chap (wood); *Risse
bekommen*, *reissen*, *aufreissen*;
Se fendre.
— the board in two (join.);
*die Bohle der Länge nach zer-
theilen*, *hnlbiren*, *spalten*, *auf-
trennen*, *klöben*; Débiter sur
le champ.
— hides (curr.); *dns Leder spal-
ten*; Dédoublet, refendre.
— in the shape of screws
(soap); *riszig werden*; Réler.
— by strokes (diamond); *durch
einen Schlag Risse in einen
Diamant machen*; Étonner un
diamant.
— in two, — through, divide
in two; *durchspalten*; Fen-
dre de part en part.
— at the top (sug.); *Risse be-
kommen*; Réler.
— up, fly up in shivers; *sich
aufschiefen*; S'écailler.
Split, splinter (join.); *der
Bruch*; Brisure *f.*
—s, dents, reeds (weav.); *Stübe*,
Zähne, *Riete*; Dents *f. pl.*
— in bread (bak.); *der Borst*,
die Spalte; Grigno *f.*
—, wrong —; *die falsche Spal-
te*; Contre-fente *f.*
— board, saw-block, saw-
log (carp.); *der Sägeblock*;
Membruro *f.*
— full, a — (weav.); *der Riet-
voll Faden*, *Fäden in einem
Riete*; Dents romplies de fils *pl.*
— head, *das Kopfstück*; Dos-
sus du tête *m.*

Splitter (coop.); *der Reisklo-
ben*; Fendoir *m.*
— (gl. m.); *der Spleisser*; Cou-
peur *m.*
— of whale-fins; *der Fisch-
heineisser*, *Fischbeinsieder*;
Fendeur de faoues de baleines
m.
Splitting (weav.); *die Stelle die
sich gestrupft, geschleiert hat*;
Ecorcure *f.* [lage *m.*]
— (curr.); *das Spalten*; Dédon-
— (wood); *nach dem Wuchs
spalten*; Fendre le bois d'après
son fil.
—, last — (slate-c.); *die Splü-
tung*; Feudilles *f. pl.*, fendis *m.*
— of a slate-block; *die Theil-
lung*, *Spaltung eines Schiefer-
blocks*; Étreindelle, étendelle *f.*
— of wood; *das Holzreissen*;
Fente du bois *f.*
— machine (curr.); *die Leder-
spaltmaschine*; Machine à re-
fendre *f.*
— rolls (met.); *das Zainen*,
Zainschneiden; Refendage *m.*
— tool; *der Reisser*; Fendoir
m.
Spodium, metallic soot in
furnaces, tutty, cadmia; *der
Ofenbruch*, *Gichtschwamm*,
Zinkofenbruch, *die Tutin*;
Spode, tutie, cadmie *f.*
—, copper-ashes (chem.); *die
Kupfernsche*, *das Spodium*;
Cendro de cuivre, spode *f.*
—, bone-black (sug.); *die Kno-
chenkohle*, *dns Beinschwarz*;
Spode *f.*
to Spoil s. to Adulterate.
— (build.) s. to Damage.
— in cutting (sew.); *verschnei-
den*, *zerfetzen*; Charpenter.
— in cutting, misent, bungle
(tail.); *zerachneiden*, *zerfetzen*,
verhunzen; Charcuter.
— a lock; *ein Schloss verder-
ben*; Fausser une serrure.
Spoil-bank (railw.); *die Seiten-
ablagerung*, *Aufstärkung*; Dépôt
de la terre *m.*
Spoiled by moisture; *stock-
fleckiges Papier*; Papiropiqué.
to Spoke a wheel; *verspeichen*;
Enehauser uno roue.
Spoke, radius, arm of a wheel
(cartwr.); *der Radarm*, *Halb-
nesser*, *die Speiche*, *Radspei-
cher*; Rais, rayon d'une roue,
eroisillon, bras d'une roue *m.*
— (mill.); *der Rummel*; Rayon
m., rayo *f.*
—s breaking near the nave;
sich nussprechen, *nabenbrü-
chig werden*; Fairo chapelet.
—, curved or bevelled —; *die
ausgeschweifte oder ausge-
kehrte Speiche*; Rais évidé.
—s shaken or loose in the

fellies; *bockloses Rad*; Rais
relâchés dans les jantes.
Spokea shaken or loose in the
stock; *buchelames Rad*;
Rais relâchés dans le moyeu.
Spoke, tubular —; *die hohle
Radspeiche*; Rais creux.
—s of a watch-wheel (watch-
m.); *die Speichen am Uhrad*;
Barrettes d'une roue *f. pl.*
— bevel (cartwr.); *die Spei-
chenschmiege*; Alidade *f.*
— bound wheel (cartwr.); *das
schiefe verzapfte Rad*; Roue
mal alignée *f.*
— brush; *die Wagenräd-
bürste*; Brosse à roues *f.*
— gauge; *das Speichenmass*;
Mesure pour les rais *f.*
— hammer (cartwr.); *der Spei-
chenhammer*, *Possikel*; Masse
à enrayer *f.*
— shave, acrafer (cartwr.); *der
Schabhubel*, *die Ziehklinge*,
der Band-, *Speichenhubel*;
Bastrique, wastringe, bastin-
gue-râcloir *m.*, râcloire *f.*
— shave, shave (turn.); *das
Glätteisen*; Plane *f.*
Sponcion, sponson (st. eng.);
die Radkastenboje, *das Rad-
kastendeck*; Jardin de tambour
m. [krumpen; Décatir.
to Sponge (drap.); *krümpen*,
— (sm.); *mit dem Wischer
überfahren*; Toreber.
Sponge, spunge; *der Schwamm*;
Eponge *f.* [vain *m.*]
— (bak.); *der Hefenteig*; Le-
— (met.); *der Wischlappen*,
Wischer; Torehe-fer *m.*
— (farr.); *die Stollen*, *Foretände*,
das Fermentstück; Eponges *f. pl.*
—s, to provide with — (farr.);
stollen; Crampouner.
—, common —; *der Ross-
Pferdeschwamm*; Éponge à
chevaux.
—, metallic — (met.); *der
Metall-*, *Erzschwamm*, *das
schwammig gemachte Eisen-
erz*; Eponge métallique.
—, pyrotechnical — s. Ama-
don.
—, quarter, half, whole —;
*Hefenteig je nach dem Was-
serinhalt*; Levain plus ou moins
étendu d'eau *m.*
—, raw —; *der rohe Schwamm*;
Eponge brute.
—, refined —; *der gewaschene
Schwamm*; Eponge lavée.
—, setting the — (bak.); *Hefen-
teig anlegen*; Préparer le levain.
— cake; *die Sandtorte*; Tourte
fondante *f.*
— cloth; *das Putztuch* (für
Maschinen); Chiffon *m.*
— tool (turn.); *die Schwamm-
zange*; Porte-éponge *m.*

Sponging-bath; das Schwamm-bad; Bain à éponge m.

to Spool; spulen; Espouliner.

Spool (spinn.) s. Bobbin.

— (weav.); der Ablafer; Bobine vidée, dévidée, vide f.

— for gold-thread (goldsp.); die Goldspinnerspule; Casette f.

— little — of twisted thread (weav.); kleine Spule gewirnter Fäden; Bubot m.

—, short and big — (spinn.); die kurze und dicke Spule; Rochet m.

— of the shuttle, piru; die Schiffchen-, Weberschiff-, Schuss-, Einschuss-, Eintrag-spule; Volue, cannette, sepoile, spoule, éponge f., époulin, espolin m.

— groove; die Rolle an der Spule eines Spinnrades; Re-hord m.

— hook; der Spindelhaken; Crochet à bobine m.

— ring; der Spulring; Vétile f.

— rod (weav.); das Spulstän-gelchen des Zettlers; Fraseau m.

— table (weav.); das Spultisch-chen; Guérison m.

— wheel; das Schnarrädchen; Machine à enrouler la soie sur les bobines f.

— wire (ribbon-w.); der Spul-draht; Coulette f.

Spooler (spinn.); der Spuler; Espoleur m.

Spooling-girl; die Spulerin; Espoulinande f.

— girl (silk); das Spulmädchen, die Seidenspulerin; Canetière f.

— wheel (weav.); das Spulrad; Bobinoir, rouet à bobiner m.

Spoon; der Löffel; Cuiller f.

— (conf.); die Rührkelle, der Rührspatel; Houlette f.

—, skimmer (song); der Putz-span, Schaumlöffel, die Brau-re; Ecumoire f.

— (sug.); der Pustspohn; Cuil-ler dans laquelle sont prati-qués des trous servant à l'é-preuve au petit soufflé.

— covered — for taking in blubbers (fish.); bedeckelter Löffel für Leberthran; Cuil-ler-caron f.

—, dessert- — (financial slang); 10,000 Pfund Sterling; 10,000 livres sterling.

—, grave- — (financial slang); 20,000 Pfund Sterling; 20,000 livres sterling.

—, table- — (financial slang); 15,000 Pfund Sterling; 15,000 livres sterling.

—, tea- — (financial slang); 5000 Pfund Sterling; 5000 livres sterling.

Spoon-bit (turn.); der spitze Löffelbohrer; Mèche-cuiller à pointe f.

— chisel, entering chisel; das aufgeworfene Flacheisen; Fermoir courbé, ciseau à cuil-ler m.

— drill, shell-auger, center-bit (min.); der Mehl-, Löffel-, Centrum-, Hohlbohrer mit Zahn; Foret-cuiller, foret à cuiller m., mèche à mouche f.

— gouge, entering gouge; das aufgeworfene Hohlisen; Gouge-cuiller f.

— maker; der Löffelschmied, Besteckmacher; Cuilleriste m.

— moulds; mit dem Löffel ge-gossene Kerze; Bougie à la cuiller f.

Spooling (rowing); plätschern; Ramer à la surface.

Spot, black- (engr.); schwar-ze Flecken im Schnitt; Pâlé m.

—, blot, speck, defect, flaw (lap.); der Fleck; Jardinage, gendarme m.

—, tiger- — (taw.); der Flecken; Tavelle, tavelée f.

—, clear —; heller Fleck im Diamant; Glaire f.

— in diamonds; die Flecken; Fumée f.

— in finished leather; fehler-hafter Fleck im fertigen Leder; Tanne f.

— by over-heating (sug.); der Flecken vom Überheizen; Coup d'étuve m.

—, small black —; dunkler, harter Fleck; Emeri m.

Spotless; makellos; Sans tache.

Spotted (porc.); fleckig; Truité.

— (dye); abgebrochen; Moucheté.

— with black; schwarzge-sprenkelt; Moucheté de noir.

— by damp (hl.); stockfleckig; verstockt; Ourdri.

Spotting (varnish); flecken; Tacher.

— petals in dyeing (flowerm.); das Flecken; Taquetagen m., ta-queter.

Spotty (chand.); gefleckt; Ta- — (gold.); fleckig; Baveux.

—, full of specks, dark, not clear (lap.); unrein, fleckig; Jardineux, gendarmes m.

— (stone); mit vielen Stichen versehen; Filardeux.

Spout (pump); die Ausguss-röhre; Dégorgoir, dégorgeur m.

—, die Wassernase; Bec de lar- —; die Schnauze, Schnepfe; Bec de pot m.

—, das Ausgussstück; Gargouille

—, ladle, trough, channel (mill.); der Schuh am Mühl-rumpf; Mühltragschuh, die

Rumpfsnauke; Auget m., an-che f.

Spout (min.); die Wetterlotte; Ouverture d'airage f.

— with convex bottom (mill.); das Bogengerinne; Auge a fond bombé f.

— of a gutter, gargoil, con-duit-pipe, rain- —, ground-channel; die Dachröhre, Schuauze, Speiröhre, Abtrau-fe, der Wasserspeier; Aus-guss; Dégorgoir, tuyau de dé-charge, canon de gouttière m., descente, gargouille f.

— of a mill-hopper (mill.); der Schuh eines Rumpfszuges, der Zuführer, Vertheiler; En-greneur m.

—, upper box of a pump-stall; der Pumpenstock, Sauger; Bâton, piston, appareil de pompe m., perche f.

—, trunk-staith (min.); der Einladeplatz mit Kasten; Em-barcadère à coffre m.

— plane; der runde Hobel; Rabot rond m.

Spouting or gushing out (cast.); das Ausströmen; Bouillonne-ment m.

— mask (arch.); die Speilarve; Spraining, wrenching of the wrist of printer's apprentice (typ.); die Verstauchung im Handgelenke der Drucker-lehrlinge; Rossignol m.

Spray (cast., metal-w.); die Ab-flusserinne, Gosse, Gussröhre; Coulée, branche du chenal principal, branche de l'échéno f.

— diffuser; der Verstäubungs-apparat, Erfrischer; Pul-vérisateur de liquides m.

to Spread (arch.); drücken, ein-nen Druck ausüben; Pousser.

—, flatten (gl. m.); strecken; Étendre le verre.

— (metals); sich dehnen, sich strecken lassen; Être malléable.

— for drying; zum Trocknen ausspannen, ausbreiten; Pou-lier (une étoffe).

— the gold- or silver- foils with the polisher; die Gold- oder Silberblättchen mit dem Glätter nuf der Ar-beit ehe man sie ins Feuer bringt ausbreiten; Ravalier l'or, l'argent.

— the gold-varnish; goldfir-nissen, den Goldfirnis, Gold-grund aufstreichen; Emplâ-trer le cuir, emplâtrer l'or sur le cuir.

— the hides in the binders (tann.); versetzen, in die Loh-gruben, Versetzgruben legen; Coucher en fosses.

—, pour the joints; die Fugen

vergiessen, mit Mörtel ausgießen; Sceller les joints en mortier.

to Spread out lime on hides (law); Kalk auf einem Felle ausbreiten; Régaler la chaux.

— out on the roller (dye); auf die Walze aufspannen, anspannen; Courroyer.

— over meadows, grass; spreitzen, auslegen, ausbreiten; Etendre le lin sur un pré.

Spreader (fire-eng. &c.); der Spritzer, Sprenger; Lance plate, lance à nappe f.

— (railw.); die Zugstange; Barre d'attelage f. [spreaders].

— (spinn.) s. Blower and

— (spinn.); die Auflegemaschine, Auflegemaschine; Anlage, erste Zugmaschine; Etalcur m., tablo à étaler f.

Spreading (gl. m.); das Strecken; Plâtissage, étendage m.

— (build.); die Erdausstreckung; Emploi en remblai m.

— the hides in the pits (tann.); das Einlegen in die Lohgrube, Einsetzen, Versetzen in Gruben; Mise en fosses f.

— engine; die Ausbreitungsmaschine für Blättertheile verschiedener Pflanzen; Etaleuse française f.

— machine (dye); die Ausbreitungsmaschine; Elargisseur m.

— machine (spinn.) s. Spreader.

— oven (gl. m.) s. Flattings.

— plate (gl. m.) s. Flattings.

— table, spreader; der Breitetisch, die Auflegemaschine, der Anlegetisch, die Anlage, Auflegemaschine; Table à étaler, étaleuse f., étaleur m.

to Sprig (embr.); in Zweige stecken; Broder des branches sur [sche f.]

Sprig (embr.); der Zweig; Branch to Spring an arch (arch.); einen Bogen wölben; Vouler un arc.

—, become warped, warp (pott.); sich verziehen; Gänchir. [Sourciller.]

— out (hydr.); hervorquellen; Spring, well, fountain; der Brunnen; Puits m.

—, die Feder-, Spring-, Schnellkraft; Élasticité f.

— catch —; die Feder, Schnapp-, Spring-, Triebfeder; Ressort m.

— (bos.); der Spannagel; Bandoir m.

— (mech.); der elastische Stab; Lance élastique f.

— (org.); die Klappenfeder; Ressort de languette m.

—, regulator (watchm.); die

Feder, Uhr-, Spiralfeder; Ressort m.

Spring (weav.); die Feder, Schlagfeder, der Schneller; Bardage, cliquet m.

— s (carriage); Federeisen, Eisen zu Kutschenfedern; Fer à ressorts de carrosses m.

— s, movement (locksm., watchm.); das Gefieder; R.

— s, motion; motion —, wheelwork, going parts (watchm.); das Getriebe, Gangwerk, Gehwerk, Räderwerk; Mouvement, pignon, ronage m., ressorts m. pl.

— s for bells; Glockenbügel; Pendants des cloches m. pl.

—, bent wire — on silk reels or pirns (weav.); der Fadenhalter; Arquet m.

— s of the buffers, buffing and draw — (railw.); die Bufferfedern, Stoss- und Zugfeder; Ressorts de choc et de traction m. pl.

— s, candle —; Lichtklammern; Binets m. pl.

— of a carriage-door; die Feder am Kutschenschlag; Refouloir m.

— of clearers; die Guitar- und Reinigungsfeder; R. à guitare et pour les cylindres nettoyeurs.

—, driving — (cutl.); die Treibfeder; R. à fouillot.

—, fitted with a —, yielding, springy; mit einer Feder, federnd; A ressort.

— of the hammer, détent or regulator (watchm.); die Feder am Hammer, am Vorfalle oder Ausheber, an der Stellung; R. de la détente, du marteau, du guide-chaîne.

—, metal — (mech.); die Springfeder; Bandoir m.

—, helical — (locksm.); die Draht-, Springfeder; Boudium.

— oblong — (watchm.); die längliche Feder; Passoire f.

—, relaxed —; die lose Feder; R. détendu.

—, repeating —, all or nothing (watchm.); die Repetirfeder; R. à répétition, tout-ou-rien m.

— on the screw of the pendulum (watchm.); die Feder am Druckwerke; Jacquemart m.

—, secret —; die geheime, verborgene Feder; Secret, r. faussé m.

— of the shuttle-driver (weav.); die Federhaken, der Schützenstreiber; Bec-de-canne m.

—, spiral —; die Spiralfeder; Spirale f., r. spiral, à boudin.

—, spiral — on the lever of the clack-valve (st. eng.); die Federwaage; Balance f.

Spring, split — (watchm.); die Druck-, Spannfeder; Pas-d'âne m.

—, stiff —; die starke Feder; — of the tumbler (locksm.); die Zuhaltungsfeder; R. d'arrêt.

—, underground —; die unterirdische Quelle; Veine f.

—, springing of a vault, springing line of an arch (arch.); der Gewölbanfang; Commencement m., naissance f. d'une voûte.

—, worked —; die krause Feder; R. crépé.

— balance, — yard; die Federwaage, Heuwaage, der Federdynamometer; Peson m., balance f. à r.

— balance (loc.); die Federwaage; Balance à r. f.

— band; der Stahlfederstreifen; Lance f.

— bar (carriage); das Federholz; Traverse de r. f.

— barley; sehr ergiebige Broderste, Sommergerste; Baillard m.

— barrel of a blind; der Schnellervorhang; Jalousie à r. f.

— barrel arbour (watch.); der Federkegel; Cône du harillet m.

— barrel pin (watchm.); der Federhalter; Pointe du ressort f.

— beam; die Spindel; Buttoir

— beam, elastic beam, rabbit, rabbit (sm.); der Reitel, Stossreitel; R. d'un marteau.

— beam (st. eng.); der Stützriegel am Lager des Schwibers; Balanciers m. pl., support du balancier m.

— blade for pressing files; der Federklinge zum Pressen der Feilen; Arbalète f.

— blower (mech.); der Spiralfederanlasser; Trempen de spirales m.

— board; das Springbret;

— board (org.); das Federbret; Ais à r. m.

— board (stock. - m.); das Schnurgitterholz; Bois de grille m.

— bolt, catch-bolt; der Riegel mit einer Feder; Verron à r. m.

— box, case (j. loom.); das Federhaus; Etni de la jacquarde, des élastiques m.

— box (watchm.); das Federhaus, Federgehäuse, die Federdose; Barillet m.

— braces (carriage); die Schwung-, Feder-, Hängeriemen; Sonpentes f. pl.

— buffers (railw.); Stosspolster mit Federn; Tampons à r. m. pl.

Spring-callipers; der Dickzirkel mit einer Feder, Federzirkel; Compas d'épaisseur à r. m.
 --carriage, --cart, --van; der Federwagen; Suspension f.
 --centre and top-pivot hinges (mech.); Federthürangeln; Gonds à r. m. pl.
 --chape, little bickern, small rising anvil, small beak-anvil; der Federbieger, das Federisen, kleine Sperrhorn, der kleine Sperrhaken, Federbügel; Bigorneau ploye-r., ploie-r. m.
 --clamp s. Clamp, spring-clamp.
 --clasp (cutl.); das Kinnstückchen; Mentonnet m.
 --corn; das Sommergetreide; Menus grains m. pl.
 --corn, mixture of -- sown together; Mischung von Sommergetreide; Bernage m.
 --coupling-plate; die Federbindplatte; Bride de r. f.
 --cramp, lock-cramp, --hook (gunsm.); der Federhaken, Federspanner, Schlüssel; Monte-r. m., détente f.
 --divider; der Schraubenzirkel, Federzirkel; Compas à vis, à r., élastique m.
 --door; die Thür mit Federdruck; Porte à r. f.
 --driver (locksm.); der Federtrieb, Anschlagsstift; Ponillot m.
 --file (watchm.); die Sechsertreibfeile; Lime à ressorts f.
 --finger, presser (spinn.); der Pressfinger, Presser; Doigt comprimeur, comprimeur m.
 --loot-board (carriage); der Tritt der von selbst herunter oder heraufschlägt; Marche-pied à r. m. ressorts m.
 --gold; das Federgold; Or à --gun; der Selbstschuss, das Selbstgeschoss; Arme à fou qui part d'elle-même f.
 --hole (gunsm.); das Lager der Feder, der Kasten, Ausschnitt für die Feder; Logement du r. m.
 --hook (carriage); der Federhaken; Crochet à ressorts m.
 --hook (loc.); der Federhaken; Patte f., crochet m. de ressorts.
 --hoops; Grinolinenfederstahl; Acier à ressorts pour jupons m.
 --key of a bolt; der Federvorstecker, gespaltenes Vorstecker; Clavette double f.
 --knife; das Messer mit einer Feder; Couteau à r. m.
 --knives; Einlegemesser; Cou-

teaux fermants m. pl., coutellerie fermente f.
 Spring-latch; die Klinke mit Feder, Federklinke, das Klinikenschloss; Loquet à r. m.
 --lid (watch.); der Springdeckel; Savonnette f.
 --line; das Spanntau welches über das Kreuz gezogen wird, der Kreuzriemen; Croisière f.
 --lock, half turning snap or catch; das halb herum schliessende Schnappschloss; Serrure à houssette, à demitour f.
 --mattress, french bed; die Sprungfedermatratze; Sommier élastique m.
 --nippers, tweezers (gild., watchm.); die Federsange; Brucelle, pucette f., bruxelles f. pl.
 --passer (cutl.); der Drillbohrer für Schilde; Drillle pour écussons f.
 --pieces of the bellows (sm.); der Federträger; Porte-r. a.
 --pin (loc.); der Federstift, die Federstätze; Tige à r. f.
 --plate, leaf, blade of a lock- (locksm.); das Federblatt; Coin du r. ra., feuille f.
 --plate bolt; der Schubriegel mit Feder; Targette à r. f.
 --plates (railw.); die Federblätter; Lame de r. f.
 --proving press; die Federprobemaschine; Machine à essayer les ressorts f.
 --ratchet wheel (saw-mill); das Federsperrrad, Schiebrad, die Zahnscheibe, das Schalt- rad; Roue à rochet f. (scierie).
 --rounding; die Rundung an einer Schlossfeder; Gorge f.
 --safety valve; das Sicherheitsventil; Soupape à r. f.
 --shaft (weav.); das Aufzugstängelchen, die Waage; Contre-lames, tire-lisses f. pl.
 --sheel of a sword; das Federstichblatt; Plaque, garde à ressort f.
 --shuttle; die Schütze mit Federspannung; Navotte à renvidage, rétrograde, à relait f.
 --sieve; der Farbekasten mit mehreren Abtheilungen; Châssis à compartiment m.
 --stamp, hand - embossing press; die kleine Federstempel- presse; Coup-de-poing m.
 --steel; der Federstahl; Acier à r. m.
 --steel - plates, sheets of steel; der Blattstahl, das Stahlblech; Acier en feuilles m.
 --steelyard; die Feder-, Grad-, Ziehwaage, der Desem; Peson à tiers-point m.

Spring-suspension (watchm.); das Stück einer dünnen Uhrfeder, die Federaufhängung, Federampel; Suspension à r. f.
 --switch (railw.); selbstwirkende Weichen; Aiguilles automatiques f. pl.
 --tape measure; das Rollmass mit Feder; Mesure en ruban à r. f.
 --test (gunsm.); der Federspanner; Blomomètre m.
 --tongs; der Federheber; Tenaille à r. f.
 --tool (watchm.); das Aufziehwerkzeug, der Federwinder, Federspanner; Estrapade f.
 --tree bar (cartwr.); die Riemewage, Sprengwaage an der Deicheel, das Ortscheit; Palonncan, palonnior m.
 --van; ein grosser Möbel- (auch Personen-) wagen auf Federn; Tapiissière f.
 --vice; der Federhaken, Federspanner, die Federschraube; Etai à r., monte-r. m.
 --vice (locksm.); die Federhakenzange; Pincette à r. f., bigorneau m.
 --water; das Quellwasser; Eau de source, de fontaine f.
 --wheel, lantern-wheel; das Trieb- rad, der Drehling, Drilling; Mécanisme moteur m.
 --wheel, spur-nut, follower (mech.); das Getriebe, Trieb- rad; Pignon m., roue conduite f.
 --wire (watchm.); Federdraht; Fil de fer pour ressorts m.
 --work; die Federarbeit; Articles à ressorts m. pl.
 Springer (arch.); der Anlauf; Claveau de naissance m.
 --spring-stone (mas.); der Anfänger, Anfangstein, Gewölbanfänger; Sommier d'arc m.
 --up (tail.); der Winkelschneider; Tailleur qui travaille en chambre m.
 Springs of the simple-cords, suares (weav.); in die Simpelschnüre eingreifende grob- garnige Schlingen; Lacs m. pl.
 Springing, projecting wall, spring; der Anlauf, das Widerlager, die ruhende Lage, Stirnmauer eines Gewölbes, der Bogenanfänger, Anfangs- stein; Retombée, retombe, abattue f.
 --of an arch (arch.); die Kämpferlinie; Naissance de voûte f.
 --of a vault (arch.); der Anlauf eines Gewölbes; Abattue, retombee f.
 --course (arch.); die Stein- schicht der Widerlager,

- Kämpferschicht*; Asaiso des sommiers *f.*
- Springing stone, skew back, coussinet, cushion, impost; der oberste Stein eines Widerlagers, Anfügstein, Anfänger, Bogenanfänger, Anwölber, der Kämpfer, Anfall, die Kämpferschicht; Coussinet m., impost *f.*
- wall, abutment; die Widerlagsmauer; Soutien *m.*
- Springy *s.* Elastic.
- , elastic; federkräftig, federhart; Qui fait ressort.
- , to become —; federhart werden; S'écrouir.
- to Sprinkle; besprengen; Arroser (légerement).
- paint; Farbe spritzen, sprengeln, Marmorgrund malen; Chiqueter.
- Sprinkle, mop, watering-brush (sm.); der Löschwedel, Löschwisch; Écouvette, écoue, mouillette *f.*, arrosoir, goupillon *m.* [Arrosage *u.*]
- Sprinkling; das Besprengen; — brush, sprinkle (fire-w.); der Sprengwedel; Ventelle *f.*
- machine; der Sprengwagen; Arrosoir *m.*
- Sprouts, shoots (flowerm.); das Sprosslaub; Pousses *f.* pl.
- Spruce, Dantzic —; Dantsiger Doppelbier; Bière double do Dantzic. [pinette, épinette *f.*]
- beer; das Sprossenbier; Sa-
— beer, common —; das gewöhnliche Sprossenbier; Bière d'épinette, résineuse *f.*
- deals; nordische Dielen (länger als 20 Fuss); Planches du Nord *f.* pl. [danois *m.*]
- leather; dänisch Leder; Cuir
- ochre; der feinste gelbe Oker; Ocre fine *f.* [cru *m.*]
- yarn; rohes Leinengarn; Fil
- to Spnd (agr.); gaten; Béquiller.
- Spnd (agr.); das Gätemesser, die Gärtnergabel; Béquille *f.*
- for rooting out thistles; die Distelhacke; Échardonnoir, échardonnet *ai.*
- Spun evenly; glatt, ebenmäßig gesponnen; Uni. [m. pl.]
- goods; Gespinnste; Filés
- gold, gold-thread; das Goldgespinnst; Lame d'or filée sur soie *f.* [lordu *m.*]
- hay; gesponnenes Heu; Foin
- music-strings; übersponnene Saiten; Cordes guipées *f.* pl.
- silk, silk-yarn; das Seidengarn; Soie filée *f.*
- silk fabric (weav.); die Schnuppe, Schappeide; Chapo *f.*
- work, chased work (chas.); die gedrückte Arbeit; Repous-sé *m.*
- to Spunge (curr.); Wasser ziehen, einsaugen; Se ponger.
- Spunger; der Krimper, Tuchkrimper; Décatisseur *m.*
- Spanging, shrinking; das Krimpen; Décatisage *m.*
- machine, steaming-machine (drap.); die Dekatirmaschine; Décatissoir *m.*, table à décatir *f.*
- Spunk *s.* Amadou. [ron *m.*]
- Spur; der Sporn, Sporen; Epe-
—, horned rye (agr.); Mutterkorn; Ergot du seigle, seigle ergoté *m.*
- *s.* Abutment (arch.).
- atay (arch.); der Strehpfleger, die Strobe, Gewölbspitze, Eckstütze; Boutée *f.*
- *s* (typ.); die Punkturspitze; Pointurea, pointes du tympan *f.* pl.
- with curved neck; Sporn mit krummem Halse; Éperon à coup de cygne *m.*
- , jacked-boot —, rough rider's —; der Anschallsborn; Éperon mobile *m.*
- gear; das cylindrische Getriebe, das Vorgelege mit Seitenrädern, gerade Triebwerk; Engrenage droit à roues droites *m.*
- pinion; das Stirngetriebe, der gerade Trieb; Pignon droit *m.* [Borne de pierre *f.*]
- stone; der Abweichsteia;
- stones, putting —; die Legung der Kurbsteine; Abornement *m.*
- stones, to put or lay down — or curbstones; mit Kurbsteinen einfassen, besetzen; Abornen.
- toothed wheel, — wheel, cylindrical wheel; das Stirn-, Spornrad; Roue droite, cylindrique *f.*, hérisson *m.*
- wheel, cylindrical wheel, right wheel, — gear; das Rad mit spitzen Zähnen, Stern-, Stirn-, Spornrad; Hérisson *m.*, étoile *f.*
- wheel, skew —; das Helixgetriebe, Helixstirnrad bei Drehbänken; Engrenage hélicoïde, droit engrenage *ai.*
- Spurge flax, Daphne gnidium; der rispige Seidelbast; Garou *m.* [posticho]
- Spurious; falsch, unecht; Faux,
- Spurus, staples (min.); kleine Kohlenpfleger; Petits massifs ou prismes du charbon *m.* pl.
- Spurrier; der Sporer, Sporenwacher; Éperonnier *m.*
- Spurpost, guard-iron; der Prellstein, Prellstock; Chasse-roue *m.*
- Spy-hole (pott.); das Schau-
- Guckloch; Trou à surveiller la maison *m.*
- Spying-glass, spy-glass (opt.); das Fernglas, Fernrohr, Schauglas; Lunette *f.*
- Spyndie *s.* Spindle.
- Squab, squabbed back; die Polster an den Kutschenseiten oder Ecken; Matelas *m.*
- Squabble (typ.); die verrückte, verschobene Form; Soleil *m.*
- to Square; einwinkeln, in den Winkel bringen; Équerer.
- , ohne Lehre, frei behauen; Tailler en équarement.
- ; gittern; Griller, treilliser.
- , veer, cut at right angles (carp., paper-m., tail); vierkantig zuschneiden, behauen, abvieren, absäumen; Équarrir, écarir, carrer. [Équarrir.
- (tink.); viereckig zurichte; — an ashlar; einen Stein winkeln; Équarrir une pierre.
- with the pick; abspitzen, mit dem Spitzhammer bearbeiten; Esmiller, délarder (pierre).
- timber; das Rundholz abvieren, viereckig, rechtwinkelig, scharfkantig behauen, vierkantig zuschneiden, beschlagen, abzimern; Carrer, dresser, équarrir le bois.
- Square; viereckig, das Gevierte, winkelrecht, quadratisch; Carré, carrément.
- , rechtwinkelig; En retour.
- ; viereckig; A onlices.
- ; viereckig; Quadratique.
- ; das Quadrat, Viereck; Carré *m.*
- , set —, rule, triangle, rectangle; das Winkelmaß, Winkelmaß, der Winkel, Winkelweiser, Winkelmesser; Équerre, règle *f.*, triangle viseur *m.*
- (arch.); die Säuleplatte; Tail-
— (carp.); balkenkaatig; A faces.
- (cast.); das Winkelmaß; Compoteur *m.*
- , paving-tile, — tile, paving-brick, flag for paving; die Besetzplatte, Fliese, der Pflastersiegel, Flurstein, Flursiegel, Planer; Carreau *m.*
- (cast., join.); der Winkelthaken; Règle *f.* [lier *m.*]
- (goldb.); das Quartier; Quar-
— (gunsm.); das Viereck; Carrés, pans coupés *m.* pl.
- (join.); das Viereck; Pièce carrée *f.*
- (slat.); das Sparrenfeld; Aire *f.*
- bent at the corners; die Eckwinkelplatte; Équerre, platine à petits trons courbée aux coins *f.*
- , by the —; winkelrecht, im Winkel; A l'équerre.

Squares, dividing into —; die *Quadratürung*; Carreautage m.
 Square, in the —; in *Gevierte*, *quadratisch*; En carré, d'équarrissage.
 —, iron —; das *eiserne Winkelmass*; der *eiserne Winkelheben*, das *Winkelheben*; Equerre en fer f.
 —, not — cut; nicht *viereckig behauen*; Inéquerri.
 —, on floors (join.); das *Viereck auf Fussböden*; Feuille f.
 —, irregular —; ungleich *viereckig*; Barlong.
 —, little — of a floor; das *Bodentafelchen*; Guinguin m.
 —, out of —; *winkelschief*, *schiefwinkelig*; A fausse équerre.
 —, rim — (locksm.); das *Winkelmass mit Fulz*; Equerre à chapeau f.
 —, sliding — (locksm.); der *Winkelfasser*; Fausse équerre, équerre pliante f., béveau, beveau m.
 —, three —, four —; die *dreikantige*, *vierkantige Feile*; Trois-quarts, quatre-quarts m.
 —, baud (locksm.); das *Winkelband*; Equerre f.
 —, bit, — taper, bit; der *Kronenbohrer*; Fleuret, perçoir à couronne m.
 —, bodied script, script (typ.); die *Schreibschrift*; Américaine f.
 —, chisel (locksm.); der *Steinmeissel*; Grain-de-vent m.
 —, clamp, — joint (carp.); die *winkelrechte Verbindung*; Assemblage carré m.
 —, coat; der *Bedientenleibrock mit Stehkragen*; Redingote à collet monté f. [let monté m.]
 —, collar; der *Stehkragen*; Col.
 —, countersink; der *Drill-, Versenbohrer*; Foret à noyon, à goujon m.
 —, cross; das *Zackenkreuz*, *Maltheerkreuz*; Croix de Malte f.
 —, edges of a screw head and all parts not countersunk (arm.); der *scharfe Theil der Garnitur und der Schrauben*; Arêtes vives f. pl.
 —, file s. File, square file.
 —, foot; der *Quadratfuss*, *Geviertschuh*; Pied carré m.
 —, foot, cross-foot (carp.); der *Kreuzfuss*; Pied carré, pied croisé m.
 —, frame-saw; die *Schülprüge*; Harpon m., scie des scieurs de long f.
 —, framed work, framed — work (carp., join.); der *zusammengestemmte Rahmen*,

das *Fachwerk*; Assemblage avec panneaux n.
 Square graver s. Graver, square graver.
 —, hide; die *gegerbte Ochsenhaut ohne Kopf und ohne Bauch*; Peau tannée étlée et sans ventre.
 —, hole in a mould (pott.); das *viereckige Loch in einem Model*; Galue f.
 —, iron, bar-iron; vierkantiges, *viereckiges Eisen*, *Quadrat- oder Stabeisen*; Fer carré, en barres de profil carré m.
 —, kentledge; vierkantiges *Ballasteisen*; Lest de fer carré m.
 —, knapsack; der *Tornister*; Sac m.
 —, sluice; die *Schleuse mit einflügeliger Thür*, *Kasten- schleuse*; Ecluse carrée f.
 —, thread (screw); das *flache Gewinde*; Filet carré m.
 —, tiles, moulded —; gestrichene *Flursteine*; Moulagem.
 —, timber, squared timber; *Kanthölzer*, *Eckhölzer*, *Balken*; Solives, poutres f. pl., bois égarri, d'équarrissage, carré, au carré m.
 —, load (shoem.); *breitschnäbelig*; Carré.
 —, toes (shoem.); die *gerade, eckige Sohlenspitze*, der *Schuhstumpf*; Carré f.
 —, work, stall-and room-work (min.); der *schachbretförmige Abbau*; Ouvrage par compartiments ou chambres isolées et piliers abandonnés m.
 Squared, well — and dressed (carp.); *winkelrecht behauen*; Refait.
 Squareness (arch.); die *viereckige Gestalt*, das *Abgeviertsein*, *Gevierte*; Equarrissage m.
 —, scantling (build.); das *Mass des Querschnitts*, die *Auswierung*; Equarrissage m.
 — (carp.); das *Gevierte*; Equarrissage, écarissage m.
 Squater (metal-w.); der *Fortbohrer*, *Tiefbohrer*; Equarrissoir, écarissoir m.
 Squaring, cutting at right angles (carp.); das *Abvieren*, *Behauen*, die *Abwierung*, das *Gevieren*, ins *Gevierte hauen*, *Beschlügen nach der Vierung*; Equarrissement, écarissement m. [Equarrissage m.]
 — (min.); die *Schachtgevierte*;
 —, tool (wax-ch.); das *Zurichtholz*; Cochois m.
 to Squash (gild.); in die *Quetschform schlagen*; Dégrossir.
 Squash (wax-ch.); die *Quetsche*; Braie f. [fer.]
 Squegee s. Refrigerator, coo-

to Squeeze; ausdrücken, ausquetschen, auspressen, pressen; Exprimer, presser.
 —, off, pinch off, separate by pressing; abklemmen, abpressen; Séparer, emporter en froissant, séparer en pressant
 Squeeze, the first — of olives; erstes *Schlagen*; Froissage m. (huiles).
 Squeezer; das *Presswerk*, *Quetschwerk*; Cingleur m., presse à cingler f.
 —, die *Presse*, *Schraube einer Presse*; Vis de presse f.
 —, squeezing — machine (hl.); die *Auspressmaschine*, *Ausquetschmaschine*; Machine à exprimer, à sèchager f.
 — (met.); das *Quetschwerk*; Machine à maquer f.
 — (met.); der *Frischhammer*; Renardière f.
 —s (met.); der *Frischzacken*; Plaque, platine f.
 —s slinging-rolls; das *Press-, Quetschwerk*; Machine à cingler f.
 Squeezing, crushing; die *Quetschung*, *Zerquetschung*; Froissement m.
 — box (pott.); der *Press-, Druckcylinder*; Cylindre-presseur m.
 Squib, serpent (firew.); der *Handschwärmer*, *Frosch*, *Schlag*; Péterolle f.
 —s (cant); die *Austreicherpinsel*; Pinceau de barbouilleur m., brosse f.
 —s, unlocked — in rockets (firew.); *Versetzung der Raketen mit ungewürgten kleinen Schwärmern*; Chevelure f.
 Squirrel-cage; die *Staub-, Siebtrommel*; Tambour du batteur-éplucheur m.
 — skins (furr.); *Grauwerk*; Petit gris m.
 S-shaped iron piece; der *S-haken*; Esse f.
 to Stab, butcher, stick (butch.); *schluchten*, *abstechen*; Pointer.
 —, welt (shoem.); *rahmen*; Tré-pointier.
 Stab (typ.); der *Wochenlohnsetzer*; Compositeur en conscience, homme de consciencem.
 Stabber; die *drilantige Else* der *Segelmacher*; Alène des voiliers f., ogre m.
 Stabbing — machine (hookb.); die *Buchhindersteppmaschine*; Machine à piquer, à percer f., perçoir m.
 Stability, solidity (mech.); die *Stabilität*, *Standfähigkeit*, *Standfestigkeit*; Stabilité f.
 to Stable, give stabling; *stallen*, *einstellen*; Etabler.

Stable, stall; *der Stall, Viehstall, die Stallung*; Étable f.
 —, the stables, stabling; *der Pferdestall, Marstall*; Écurie f. [Hébergeage m.
 — for flocks; *der Heerde stall*;
 —s, stabling; *die Stallungen*; Établetries f. pl.
 — collar, -halter (saddl.); *die Stallhalter*; Licou d'écurie m.
 — fittings; *die Stallrichtungen*; Arrangement d'une écurie m.
 — man, groom, hostler; *der Stallknecht*; Valet d'écurie m.
 — ring; *die Stalldecke*; Couverture d'écurie f.
 Staccado (carp.); *der Pfahlzahn, das Staket, die Stakade, Verpfählung*; Estacade f.
 to Stack; aufstellen; Descendre sur le sol.
 — (agr.); aufschobern, aufschichten, Schober bilden; Ameulonner.
 — bricks; Ziegel aufstellen, in Haufen stellen; Déposer des tuiles.
 —, rick hay and corn (agr.); aufschobern; Emmenler.
 Stack; *der Getreideschober, Fehm, die Miete*; Gerbier m., gerbière, meule f.
 — of chimney, chimney —; eine Reihe von Schornsteinen, der Schornsteinkasten; Cheminée, souche f., corps des cheminées m. [Pile de bois f.
 — of wood; *der Holzstoss*;
 — boss (for corn); ein Gestell oder Bock in Kornschobern; Tréteau placé à l'intérieur des meules m.
 Stacker (agr.); *der Schoberaufbauer*; Gerbeur m.
 Stacking-up the sleepers; das Aufstapeln der Schwellen; Empilage des traverses m.
 Staddle (for.); das Lasseris, Hügereis, der Vorständner; Baliveau, lais, pèrot m.
 Staddling (for.); das Besetzen, Auszeichen mit Lasserieru; Baliveau m. [de fer f.
 Staff (met.); *der Eisenstab*; Barre — of a cart s. Drag-staff.
 — for measuring the dispart; *der Caliberstab*; Vergé de calibre f.
 — or body of miners; *die Kuappschaft, Bergmannschaft, Bergknappschaft, Berglegschaft*; Corps des mineurs m.
 —, festooned — (arch.); *der Blumenstab*; Roseaux m. pl.
 — for moulding (cast); *der Säbel zum Formsande, Formhammer, Saudhammer*; Ratto, boîte à recaler f.

Staff-holder (geod.); *der Staffhalter*; Porte-mire m.
 — lath, pannel-stake (build.); *das Schalholz, Stockholz, Wellerholz*; Pelançon, palançon m.
 — side, stave-side; *die Sprossen am Leiterwagen*; Bers m. pl.
 — side of a plough; *das Wagenleiterbret, Wagenseitenbret*; Heche f.
 — wood, stave-wood s. Cask-wood. [Chevillon m.
 — work (silk-sp.); *der Stab*;
 — work, broken — (weav.); *der gebrochene Stab, Rollenfries, Zickzack*; Rômpu m.
 Stag horns; *die Hirschhörner*; Cornes de cerf f. pl.
 — foot graver, — foot sculptor; *der ovale Stichel*; Échoppe ovale f.
 Stage (build.); *das Gerüst, Gestell*; Échafaud m.
 —, story, floor (build.); *das Stockwerk, Geschoss, der Stock*; Étage m.
 —, stepping-place, step landing-place, resting-place, stop, landing, quarter-pace (min.); *der Abtritt, die Ruhe-bühne, Stoszbühne, Bühne, Schachtbühne*; Repos m.
 — (theatre); *die Bühne, Scène f.* (typ.); *der Reibstein*; Marbre à broyer m.
 —, temporary — (build.); *die provisorische Bühne*; Échafaud de service m.
 — coach, coach; *der Eilwagen*; Diligence f.
 — direction (theatre); *die Bühnenweisung*; Direction f.
 — manager (theatre); *der Bühnenleiter, Vortragsmeister*; Régisseur m. [Imprimer.
 to Stain; gründen, gründen; — or colour wood; braun beizen; Brunir le bois.
 Stain, spot; *der Flecken, Makel*; Tache f.
 — (pott.); *der Fleck, das Unreinere*; Écoussage m.
 — from baking (pore. m.); *der Brandfleck*; Coup de feu m.
 — in the diamond; *der weisse Fleck, farbige Punkt in einem Diamant*; Dragon, dragonneau m.
 —s of tin; *die Zinnflecke im Geschützmetalle*; Sifflets m. pl., taches f. pl. d'étain.
 Stained cotton; gelbgefleckte Baumwolle; Coton tacheté m.
 — glass; *Glas mit eingebrannten Figuren*; Verro de couleur à pigments m.
 — paper; *Bnutpapier*; Papier de couleur m. [bruni m.
 — wood; *gebeiztes Holz*; Bois — (wood); *stockfleckig, schim-*

melfleckig; Ponilleux (bois).
 Stainer; *der Färber, Buntfärber, Farbenbeizer*; Teinturier m.
 Staining (wood); *das Beizen, Färben*; Teinture f. (bois).
 — of glass; *die Glasmalerei*; Peinture sur verre f.
 — mould; *die Schieferschwarze, schwarze Kreide*; Craie noire f. [calier m.
 Stairs; *die Treppe, Stiege*; Esc — with two opposed branches or flights; *die zweiar-mige Tr.* mit gegenüberstehenden Läufen; E. à deux rampes opposées.
 —, carriaged —; *die Wangentreppe, einquartierte Tr.*; Embolté.
 —, centered —; *die halbringförmige Tr.*; E. cintré.
 —, common straight —; *die gerade, einsäulige Tr.*; E. commun, droit.
 — with two parallel flights; *die zweiar-mige Tr.* mit parallelen Läufen; E. à deux rampes parallèles.
 — with straight fliers; *die geradarmige Tr.*; E. à rampes ou volées droites.
 —, geometrical —, fliers; *die freitragende Tr.*; E. suspendu.
 —, geometrical winding —; *die freitragende Wendeltreppe*; E. suspendu dit vis-à-jour.
 —, grand —; *die grosse Tr.*; E. d'honneur.
 —, inner —; *die eingebaute Tr.*; E. dans oeuvre.
 — with landing-places; *die Podesttreppe, Flotstentreppe, gebrochene Tr.*; E. à repos, à paliers, rompu en palier.
 — lying on walls; *die unter-muerte, auf Mauern ruhende Tr.*; E. échiffre, en échiffre.
 — forming the sides of a gable; *die Katzentreppe*; Mur de pigeon en forme d'escalier m.
 —, newelled —; *die Spindel-treppe*; E. à noyau.
 —, open newelled winding —; *die Wendeltreppe mit hohler Spille*; E. à noyau vide.
 — with four pillars; *die vier-spillige Tr.*, vierarmige Tr. mit Eckpfellern; E. à quatre noyaux.
 — with two posts; *die Wangentreppe, Architravstiege mit zwei Säulen*; E. à deux noyaux. [pe; E. dégaré.
 —, private —; *die Geheim-treppe*;
 — upon a rising vault; *die stufenlose Tr.* auf steigendem Gewölbe, romanische Tr.; E. à vis Saint-Gilles.
 — set up upon the carriages,

saddled —; die aufgesattelte Tr.; E. à cheval.
 Stairs, straight —; die gerade, einarmige Tr.; E. à rampe.
 —, two-flighted —; die gebrochene Podesttreppe mit zwei Läufen; E. à deux rampes alternatives.
 —, winding — with channelled twisted newel; die Wendeltreppe mit ausgekehrter, gewundener Spindel; E. à noyan recréusé, à collet rampant.
 — in a —-turret, well-stairs; die Tr. in herausgebauten Treppenhause; E. hors d'oeuvre.
 — with winding quarters; die Tr. mit gewendelten Quartieren, halbgewendelte Tr., Tr. mit Wendelstufen; E. à quarts tournants.
 —, winding — without newel; die ringförmig Wendeltreppe ohne Spindel; E. en fer à cheval.
 Stair-carpet, venetian carpet, kokos-carpet; der Läufer, Treppelaäufer, Laufteppich, glatte Teppich; Tapis de Venise, vénitien, ras, chemin m.
 —foot; der unterste Tritt einer Tr.; Première marche d'en bas f.
 —head; der Treppenkopf, Absatz an einer Tr.; Haut de l'e. m.
 —rds, —wires; die Stangen für Treppenteppiche; Tringles à tapis f. pl.
 Staircase, pair of stairs, stairs, flight; die Tr., Stiege; Escalier m.
 —, das Treppenhause; Cage d'e. f.
 —with creeping trends, coping —, flat stairs; die romanische Tr., schleifende Tr., flache Tr.; E. à giron rampant.
 —, movable — in coal-pits (min.); bewegliche Tr. in Kohlengruben; Warocquière f.
 —, open worked —; die durchbrochene Tr.; E. à jour
 —, principal —; die Haupttreppe; Grand e.
 —, private —; die Gehrimtreppe; E. dérobé. [E. dérobé.
 —, secret —; die Gehrimtreppe;
 —, small —; die kleine Tr.; Montée f, petit e.
 —, spiral, winding, newelled, well —; die Wendel-, Schnecken-
 treppentreppe; E. tournant, à vis, a noyan, en hélice, en caracol.
 —, steep —; die steile Tr.; E. raide.
 —, suspended well —; die hängende Schnecken-
 treppentreppe; Vis de Saint-Gilles.

Stailth (railw.); der Einladeplatz, die Verlängerung des Schienenstranges bis ans Ufer; Embarcadere de charbon, prolongement de la voie m.
 to Stake; einen Pfahl ausstutzen; Aiguiser, pointer un pieu.
 —; mit einem Pfahl durchbohren; Percer avec un pieu.
 —; bepfählen, umpfählen; Garnir de pieux.
 — (glow., tann.); ausstollen, stollen, auszipfeln; Hardor, passer sur le bard.
 — out, mark out; ausstecken, ausbaken, einrichten; Jalonner, tracer.
 — out, pick out (railw.); abpflocken, abstecken; Piqueter.
 — a pannel with stakes; ein Fach ausstaken, ausstachen; Garnir un panneau de palançons ou polissons de bois de clayonnage.
 Stake, teest; der Handamboss, das Einstuckeisen; Tas, tasseau m.
 —, stud (carp.); der Pfosten, Träger, die Stake; Estache f., montant m.
 —, pale, post (cast.); der Pfahl, dickes Hebeisen; Pal, piquet m.
 — (cutl.); die Docke; Tas m.
 — (mint.); der Münzamboss; Tasseau m.
 —, pole, common staff, directing — staff, directing-mark (surv.); der Absteckpfahl, Absteckstah, die Absteckstange, Bake, Messstange, Strohweischstange, das Richtungszeichen, Zahlstäbchen, Zeichenstäbchen (beim Messen mit der Kette); Jalon, piquet m., fiche f. [signe f.
 — (watchm.); die Plankugel; Kette
 — for assembling rails; der Pflock zum Verbinden der Flüsse; Alligee m.
 —head (rop.); die Mick; Chevalet, commettage m.
 —heads, trussels and — (rop.); der Mickenbock; Chevalet m. [jalons m.
 —net; das Stahnetz; Filet à
 —panel; —; das Stakenbret, die Fachgerte, Stake, das Stakholz; Polisson, palançon, bois de clayonnage m.
 —posts (rop.); die Mickenpfosten; Poteaux de chevalet m. pl.
 Stalactile; der Tropfstein; Stalactite f. [tique f.
 —, der Sinter; Concrétion stalac-
 —, calcareous —, tuft, tufa-
 ceous limestone; der Kalk-
 tropfstein, Kalktuff; Tuf cal-
 caire m., chaux carbonatée
 stalactite f.

Stalactite of sulphate of zinc (copper, iron); Vitriolzapfen; Vitriol martial en stalactites m.
 Stalk, principal — (flowerm.); der Hauptstengel; Pied m.
 —, thin — for stamina (flowerm.); feiner Stengel für Staubfäden; Filet d'étamines m.
 —paper, silk-paper (flowerm.); das Stengelpapier, Seidenpapier; Papier à tigem., serpentif.
 Stalking — chisel s. Chisel, stalking-chisel.
 Stall, stand for retailing goods; die kleine Bude, Marktbude, der Verkaufsstand, Krämerstand; Etabli de boutique m.
 — (stable); der Stand, Stallstand; Etal m. (écurie).
 —, byre (cattle); der Viehstall; Etable f.
 — (church); der Chorstuhl, Klappstuhl; Stalle f. (église).
 — (min.) s. Board.
 —, reserved seat (theatre); der Sperrsit; Stalle f.
 — in a horse-box (railw.); der Pferdekasten; Case f.
 to Stall-feed; Stallfütterung geben; Nourrir à l'étable, au fourrage.
 —butcher; der Bankschlächter, Klotzgesell; Etalier m.
 —feeding; die Stallfütterung; Nourrissage m., nourriture, élève f. au fourrage, engrais de pouture m.
 —keeper; der Budenkrämer, Standkrämer, Strassenkrämer; Etalagiste, étaleur, échoppier m.
 — and room-work (coal-min.); der Pfeilerabbau mit Abtheilungen; Exploitation par piliers et compartiments f.
 Stamin; der Stamin; Etamine f.
 —maker; der Staminweber; Etaminier m.
 Stamina (flowerm.); Staubgefäße; Etamines f. pl.
 —, arranging — in spirals (flowerm.); Staubgefäße spiralförmig anlegen; Passer en étamines.
 —, obtaining — (flowerm.); Staubgefäße machen; Etaminer.
 Stammel, brown-red, bay (drap.); branroth, goldküferfarben; Mordoré.
 to Stamp; stempeln; Estampiller.
 —, einen Stoff stempeln; Rou-
 — (cloths, linen, silks); Zeuge drucken; Imprimer sur étoffe.
 —, mark (gold); stempeln, justiren; Contrôler (or).
 — (goldsm.); stempeln; Signer.
 —, mark (guism.); stempeln; Poinçonner.

to stamp, work on a stamp, snarl (jewell.); *die Buckel aufkehren*; Amboutir.

—, crush, pound the ore (met.); *das Erz pochen, stampfen, kleinen, gärbeliren, quetschen, auspauschen*; Bocarder, briser, broyer, écraser, froisser.

— (watchm.); *stampeln*; Étamper. — the copper-ore; *das Kupfer-erz stampfen*; Bocarder le cuivre. [terre, estamper.

— earth; *stampfen*; Pousser la — with the flower - dies (bookb.); *den Formstempel abdrucken*; Poser les bouquets.

—, mark gold (mint.); *das probirte Gold stampeln*; Quinter l'or.

— grapes in the funnel; *im Traubensieb austreten, kelteren*; Chantepleureur (raisin).

— ore; *das Erz auspauschen, pochen*; Briser le minéral, écraser, bocarder.

Stamp, die, swage; *der Aus-hauer, Prägstempel, Bunzen, das Stempelisen, Gesenk, die Stampfe, Stanze*; Estampe, étampe f. [son à étamper m.

—, header; *der Stempel*; Poin- —, *das Fallwerk*; Mouton m.

—, marking-iron; *das Merk-eisen, Stempelseisen, der Stempel*; Estampille f., fer à marquer m. [la poste m.

—, *das Postzeichen*; Timbre de —; *der Stempelbogen*; Feuille timbrée f.

—, *der Kupferstich, Stahlstich, Holzschnitt*; Gravure f.

—, *der Zeugstempel*; Boujon m. (étoffes).

—, die, bookbinder's punches, ornamental die, corner- — (bookb.); *der Stempel, Einstempel, Eckzierrath, das Eckstück*; Coin, poinçon, fleuron m., petits fers m. pl., empreinte f.

— (gunsm.); *der Stempel, Bunzelhammer, Setzmeißel, Setzhammer, Antreiber*; Matoir m.

—, driver (locksm.); *der Hohlstempel, das Gesenke*; Estampe, étampe f., repoussoir m.

— (met.); *der Pochstempel, Stampfer, Pochschässer*; Pilon du bocard m.

—, stamper, claying - bar (min.); *der Bohrstampfer, Trockenbohrer, Lettenbohrer*; Pilon, bouden m.

—, stamping (mint.); *das Fallwerk, Gepräge, der Schlag, Hamnerschlag*; Mouton m., frappe f.

— or press with a balance-weight (mint.); *das Stampfwerk*; Découpoir à choc m.

Stamp (paper-m.); *die Stampfe*; Affleurant m.

—, pestle, stamper (powder-m.); *die Stampfe*; Pilon m.

— (tr.); *der Waarenstempel*; Coin m.

— (watchm.); *der Stempel, Lochstempel, Stichel, das Lacheisen*; Estampe f. [Poinçon m.

—, mark (weav.); *der Stempel*;

— for beating spangles; *der Flitterstempel*; Poinçon à paillettes m.

— for forming the bowl of spoons, spoon - punch (goldsm.); *der Löffelstempel, die Löffelstampfe*; Booterolle f.

— for heading pins (needl.); *der Anköpfstempel*; Dé m.

— for imitating leaves (conf.); *der Blattstempel*; Nervoïr m.

— of an oil-mill; *die Stampfe einer Oelmühle*; Étampe d'un tordoir f.

— of a paper-mill; *die zweite Stampfe einer Papiermühle*; Raffineur m.

—s for the reverse side of a coin (mint.); *die Stempel, Prägestöcke, Prägeisen*; Matras m., balanciers estampeurs m. pl.

— for rockets (fire-w.); *der Stempel zum Raketen schlagen*; Massicot m.

— of tobacco-pipe makers; *der Stempel der Pfeifenmacher*; Étampeux m.

— cutter; *der Stempelschneider, Pelschaftstecher*; Graveur de cachet m.

— cutter (mint.) s. Medalist.

— hod of the pounding-machine (met.); *der Pochkasten*; Auge de bocard f.

— iron (met.); *das Stampfeisen*; Pain de ressuage concassé m.

— mill; *die Hütte, Pochhütte*; Bocard m., forge f.

— mill; *die Stampfmühle*; Moulin à estamper m.

— mill (paper-m.); *das Stampfwerk*; Batterie f.

— mill, wet —; *das Nasspochwerk*; Bocard mouillé m.

— office (for gold and silver); *das Stempelamt*; Contrôle m. (bureau).

— rings, leaden — (fish.); *bleiernes Gesenk, bleierne Ringe*; Gousses de plomb f. pl.

Stampfer, rammer, bruising-mill; *der Stößer, Stampfer, die Quetschmühle, Schrotmühle*; Concasseur m.

—, *die Stampfe, der Stößer, Stempel*; Pilon m. [scs m.

—, *die Stampfe*; Bocard à cras-

—, beater (flax); *die Stampfe*; Bateau, pilon m.

Stamper (goldsm.); *die Dozenstampfe*; Carré m.

— (batm.); *das Treibriisen, der Krummstampfer*; Choc m., avaloire f. [stock; Levier m.

—, beetle (bort.); *der Stampf-*

— (needl.); *der Stampfer, Prager, Anköpfer*; Frappeor m.

—, hammer (paper-m.); *der Hammer, Plücher, Stampfer, die Stampfe*; Batteur, maillet, pilon, pileor m., pile effleurante, pierre f.

— (pott.); *die Stampfe*; Étampe f.

— (sbam.); *die Stampfe*; Coupe f.

— (workman); *der Erzklopfer, Erzstampfer*; Bocardeur, pique-mine m. (Pyrénées).

—, mill for crushing olives; *die Olivenstossmühle*; Détritoir m.

—, first — (paper-m.); *der erste Stampftrag*; Dégrossisseur m.

—, first — of fulls (paper-m.); *die erste Stampfe*; Dèfilage f.

— with hopper; *das Rollpochwerk*; Bocard à trémie m.

—s, to stop the —; *die Stempel eines Pochwerks aufhängen*; Arrêter les pilons d'un bocard.

Stamping; *das Aichen, Eichen, Stampeln*; Poinçonnement m.

— (metal-w.); *die Stanzung, Stampfung, Stempelung, das Prägen in Stenzen*; Estampage m.

—, pounding, crushing (min.); *das Pochen, Stampfen*; Bocardage m.

— (mint.); *der Abdruck, Eindruck*; Impression f.

—, pressing (needl.); *das Prägen, Stampen, Anköpfen*; Frappage m. [Battage m.

— (powder-m.); *das Stampfen*;

— of herrings; *das Festtreten der Häringe in den Fässern*; Sautage m.

— apparatus, dry — (met.); *das Stufenpochwerk*; Appareil à bocarder à sec m.

— bar, ramming-bar (min.); *der Stampfer*; Refouloir, bourroir m.

— hammer (met.); *der Zain-, Kraushammer*; Marteau à creper le fer m.

— machine, punching-machine; *die Ausstanzmaschine*; Mouton à emporte-pièce m.

— mill, crushing-machine, pounding-machine, — mill, stamp, stamper, stamp-

mill; *die Poch-, Stampfmühle, das Poch-, Stampfwerk*; Bocard, bocambre, moulin à bocarder, piquadoc m. (Pyrénées).

— mill in the open air, roofless — — or stamp; *die*

Klotzmühle, Klotze; Bocard en plein air, bocard découvert *m.*
stamping-mill, workman at the —; *der Arbeiter in der Stampfmühle*; Bocqueur *m.*
—plate (coppersm.); die *Lochscheibe*; Canon *m.*
—shop (needl.); die *Werkstätte zum Köpfen und Oehren der Nadeln*; Atelier de frappe et d'enrhumage *m.*
—trough, beating-trough (paper-m.); *der Lumpen-, Stampftrog*; Florau, florau *m.*, pile a drapaux, pile *f.*, pile-drapeaux *m.*
—trough (sug.); *der Stompftrog*; Auge à piler le sucre, pile *f.*
tan (butch.); *dos Sperrholz*; Traversin *m.*, tringle, tempe *f.*
lancheon; *das Eisengitter an Fenstern*; Treillis de fer *m.*
—s, broken — (glaz.); *gebrochene Stäbe*; bâtons rompus *m. pl.*
—lanchion s. Arc-boutant.
—shore (build.); *die Stütze*; Etaiçon *m.*
—(build.); *der eiserne Fensterriegel, das eiserne Gitter*; Fer de lance *m.* [droits *m. pl.*
—s (carp.); *die Stützen*; Arbres, pillar, prop, post, shore (mech.); *die Stütze*; Epontille *f.*
—fork, prop of a set of timber (min.); *der Thurstock*; Pied-droit, montant d'un châssis *m.* (pump); *die Schwengelstütze, der Schwengelträger*; Chandelier de pompe *m.*
—for guard of engine-house; *das Geländer, die Stütze*; Chandelier, garde-corps de machine *m.*
—stand the fire; *Feuer aushalten*; Aller au feu (outils). on the ground (mas.); *auf der Erde aufstehen, aufsitzen*; Porter à cru.
—s keep at livery (horses); *auf Haltung ausgeben, in Futter halten*; Tenir en pension.
—still (for want of work); *stille stehen, ausser Arbeit sein, feiern*; chômer.
—stand, support, rest; *das Stativ*; Support *m.*
—, pitch-board; *das Stützbret, die Stützplatte*; Planché, plaque de support *f.*
—, die Kuchurde; Clayon *m.*
—, das Stativ; Trépied d'une planchette *m.*
—, saucer; *der Untersatz, Untersetzer*; Soucoupe *f.*
—s. Coach-stand.
—(brew.); *das Fullluge*; Auge *f.*, chantier *m.*
—, block, stocks (carp, mas.);

der Unterlegklotz, Keil; Chantier *m.*
Stand (chem.); *der Untersatz*; Tourte *f.*, fromage *m.*
—(coop.); *dos Pounengestell, Kellerlager*; Chantier *m.*
—(box); *der Stand, Schwingestand*; Place pour espader *f.*
—(paper-m.) s. Ass.
—(typ.); *das Negal worauf die Schriftkosten stehen*; frétaum.
—of arms, rack; *das Gewehrgestell, der Gewehrstand*; Râtelier *m.*
—by below (st. eng.); *Achtung unten*; Attention dans la machine.
—, chief — or post of the tilt-frame (met.); *die Reitelsäule, mittlere Säule am Hammergerüst*; Grande attache *f.*
—for fire-irons, shovel-stand or holder; *der Kuchständer, Feuerschaukel- und Zaungen-träger*; Croissant de chemiueem.
—for magnifiers; *der Lupenhalter*; Porte-loupe *m.*
—for plunging; *der Springthurm*; Girafe *f.* (école de natation).
—, wooden — of flowers in wire-baskets; *der hölzerne Blumenständer*; Moyeu *m.*
—bottom (slang); *alter aufgefrierter Stiefel*; Vieille botte raccommodée *f.*
—pipe, feed-head (st. eng.); *die stehende Speiseröhre, selbstwirkende Speiseröhre*; Tuyau alimentaire à colonne d'eau *m.*
—slandage; *der Wasserbehälter in der Grube*; Paxhisse *f.*, rappuroit *m.*
—standard, measure; *der Messstock*; Potence *f.*
—, der Aichstab, die Aichkette; Eprouvette, jauge *f.*
—, gauge; *die Eiche, Aiche, das Aich-, Probe-, Muster-, Mutter-, Richt-, Normalmass, das Aich-, Mustergewicht*; Échantillon, étalon prototype, étalon type *m.*, jauge, moisson *f.*
—, der ganze Schaft des Gaze-schafts; Lisse à coulisse, maille à coulisse *f.* du métier à gaze.
—, die bewegliche Stütze; Support mobile *m.*
—, stave-bar; *das unfrechte Fensterisen, Fensterstangelein*; Vitrière montante en fer *f.*
—, die Dackel, Bockhölzer des Kutschengestells; Piliers, mou-s s. Bearers. [tons *m. pl.*
—, upright (build.); *der Pfosten, Stiel, Ständer, Schenkel, Stollen*; Montant *m.*
—(carp.); *der Ständer, die Ringel-, Wandsäule*; Montant

de cloison, épars montant *m.*
Standard (cartwr.); *die Runge, das Bockholz*; Rancher, enrayoir *m.* [Guide *m.*
—, ruler (cast.); *das Richtmass*; (jewell.); *die Gute*; Valeur *f.*
—(min.); *der Gehalt, Inhalt*; Contenu *m.*, qualité *f.*
—(mint.) s. Archetype.
—(mint.); *der Schlagsatz*; Écharseté de loi *f.* [m., valeur *f.*
—(mint.); *die Währung*; Etalon
—, above the — (mint.); *abergut, überwichtig*; Large de loi.
—, alternative —; *die abwechselnde Währung*; Etalon alternatif.
—, below the — (mint.); *geringhaltig*; Échars.
—of coinage; *der Feingeholt und das Feingewicht, Schrot und Korn, der Gehalt, Münzfuss*; Loi *f.*, titre *m.*, valeur des monnaies *f.*
—, double —; *die Doppelwährung*; Double étalon.
—, excess of the — (mint.); *zu hoher Feingehalt der Münzen*; Largesse de loi *f.*
—of the fineness of silver (mint.); *das Karat, der Satz, gesetzliche Feingehalt, die Löhigkeit*; Denier de fin, de loi *m.* [Étalon d'or.
—, gold —; *die Goldwährung*;
—, mixed —; *die gemischte Währung*; Etalon mixte.
—, parallel —; *die Parallelwährung*; Etalon parallèle.
—, silver —; *die Silberwährung*; Etalon d'argent.
—, colour (dye); *die Probefarbe*; Couleur d'essai *f.*
—, currency (mint.) s. Currency.
—, gauge s. Cramp-gauge.
—, gold; 20 karatiges Gold, Probegald, Probirgold; Or au titre *m.*
—, letter (typ.); *der Normalbuchstabe, das N*; N moyenno *f.*
—, liquor (dye); *ächte, hultbare Farbe*; Bon teint *m.*
—, paving-stone, pshlnr-pavement; *der Pflasterstein von gesetzlichem Muss, von vor-schriftsmässiger Grösse*; Pavé d'échantillon *m.* (de 0 m. 23 sur toutes les faces).
—, pile, gauged pile of a cofler-dam; *der Aussempfahl, Bordpfahl eines Fängdammes*; Pilotis do bordago d'un batardeau *m.*
—, plough, barrel-plough (gunsm.); *der Rohrcaliber, Calibercylinder*; *die Kugel der Büchsenmacher*; Dez *m.*
—, pole, tent-pole, pole or upright; *die Setz-, Zeltstange*; Montant de teute, nat *m.*

Standard powder; das Normalpulver; Poudre type normal f.

— quality, improving, reducing to a —; die Normalisirung; Normalisation f.

— reel of 6 yards of circumference; der Probhaspel; Éprouvette f. [au titre m.]

— silver; Prob Silber; Argent

— truss; das Lehrgebände; Ferme d'échantillon f.

— weight; das Aich-, Probe-, Richt-, Visir-, Lagergewicht; Matrice-étalon f., poids-matrice m.

— weight; die Vollwichtigkeit; Poids légal m.

— weight, stamped weight; abgezogenes, geeichtes, controlirtes Gewicht; Poids échantillonné, étalonné m.

— weight or coin (mint); das Urgewicht, die Urnünze, der Urs-, Originallstempel; Archétype m.

— wheat bread (obs.); die zweite Sorte Brod; Pain de seconde qualité m.

Stander, standel, staddle, tiller (for.); das Lasso-, Hager-, der Vorständer, das Lasso-, Mutterbnum, Schlaghüter; Baliveau m.

Standing, fast (colour); stehend, haltbar, echt; Solide

— (for.); ungefällt; En étant

— booth; die Bude, Marktbude; Boutique f. (soire).

— bottom, standing-warp (bos.); die stehende Kette; Ame f. [shobel; Fenilleret m.]

— fillister; der einfache Falz

— pillar; der Thürstock; Charnière de la porte m.

— stay, upright prop (build.); die lothrechte Stiefe; Pointal m.

— still, stopping (milt.); der Stillstand, das Stillstehen; Chômage m.

— vice (join.) s. Bench-vice.

— vice, vice, bench-vice, table-vice; der Bankschraubstock, Tischkloben, Knecht, Stehknecht; Étau d'établi, à agrafe m.

— vice; der Stand-, Fusskloben, feste Schraubstock; Étau à pied m.

— wall, foot-wall, underlaying-wall (min.); das Liegende; Mur d'un filon m.

Stanfile, priming (eards); das Stanblatt, Schablondenpapier; Imprimure f.

Stanhope press (typ.); die Stanhopepresse; Stanhope f.

Stannate of soda; zinnsaures Natron, Sodatanat, Zinnoxynatron; Stannate de soude.

Stanniferous, tinny; zinnhaltig; Stannifère, stannique.

Stannite of soda; das Zinnoxynatron; Stannite de soude f.

Staple, emporium; der Stapel, die Niederlage, das Emporium; Étape f.

— s. Fibre. [rium; Étape f.]

— (locksm.) s. Clasp.

— (locksm.) s. Cramp.

— clamp, clinch (locksm.); der Haspen, Schliesskloben, die Haspe; Harpon, picolet pour un cadenas m., verterelle f.

— little cramp-iron, lack, loop, standing cramp-iron in the fore-part of a lock (locksm.); das Klämmerchen, Klöbchen, die Vorderstudel; Crampnaet m.

— socket, sole (min.); das Pfad-, Pfähleisen; Crapaudine f., collet m.

— (spinn.); der Stapel, Wuchs, die Faser; Brin m., mèche, soie

— (watchm.) s. Cramp. [f.]

— for a bolt; der Haken eines Querriegels; Crampion m., gâche f. d'une targette.

— of fibrous materials; die Faser vom Webstoffe; Soie des matières filamenteuses f.

— pit (min.); der Streckenschacht, blinde Schacht; Puits entre deux parties d'une même couche m.

— plate; das Schliessblech mit Riegelhüspchen, Hakenblatt; Mosaillon avec auverons m., auveronnière f.

Star, tappet; die Knagge, der Mitnehmer; Rebord saillant m.

— s (bre-w.); die Sternputze, Sterne; Étoiles f. pl.

—, dented calice etc. (flowerm.); der Stern, ausgeschnittene Kelch etc.; Étoile f.

— (typ.) s. Asterisk.

— of spokes, centre of wheel (cartwr.); der Radstern; Étoile du moyen f.

— match (bre-w.); der Luntentern; Étoile de mèche, mèche d'étoile f.

— paper, french —; das französische Sternpapier; Papier à l'étoile, éperon, longuet m.

— rocket; die Sternrakete; Fusée à étoiles f.

— wheel s. Spur-wheel.

— wheel (bookb., watchm.); der Stern, das Sternrad; Étoile f.

to Starch; stärken, steifen; Empeser, amidonner.

Starch s. Amylum.

— (bl.); die Stärke, Steife, der Kleister; Empois m.

Starch compound; die stärke-mehlartige Verbindung; Amylide m.

—, crystallized — or amyllum; die krystallisirte, prismatische Stärke, Weizenstärke in Stängelchen oder Schäfchen; Amidon en aiguilles m. [A. fin.]

—, fine —; die feine beste Stärke;

— of inferior quality; geringes Stärkemehl; A. gras ou noir.

—, to lose the —; die Steife verlieren; Se désespérer.

— of manioc; die Maniokastärke; Moussache f.

—, roasted —, British gum; geröstete Stärke, Röstgummi; A. torréfié, grillé.

—, to take out the — of . . . ; austeißen, die Stärke, Steife auswaschen, schlaff machen; Désespérer.

— flour; das Stärke-, Satz-, Bodenmehl; Féculé f.

— mangle; der Stärkemangel; Calandre à empois f.

— manufacture; die Stärkebereitung; Amidonnerie f.

— manufacturer; der Stärkefabrikant, Stärkemacher; Amidonnier m.

— sugar; der Stärkezucker; Sucre d'a., de féculé m.

— works; die Stärkefabrik, Stärkesiederei; Amidonnerie f.

Starching; das Stärken, Steifen; Amidonnage, empesage m.

— clay (cotton-w.); der Stärkerglanz; Lustre de l'amidon m.

Starling (arch.); der Gegenpfiler, Strombrecher; Avantbec m.

Starred, with a flaw (mint.) gerissen, gesprungen; Etoilé.

to Starl s. to Engage.

—, in Gang setzen, die Maschine anlassen, nnschützen; Lancer, mettre en marche, en train, faire aller la mécanique

—, run from one vessel into another (brew.); von einen Fass ins andere laufen; Conlement m.

— a train (railw.); einen Zug ablassen; Lancer un train.

Start; die erste Stunde eines neuen Arbeiters; Embauchée f.

Starling, throwing into gear das Inbetriebsetzen, Ingangsetzen, Anlassen der Maschine

Mise en mouvement, en train f.

— s (coal-mine); die Oeffnungen in einer Steinkohlengrube; Ouvertures d'une houillère f. pl.

— back (brew.); der Bottich für gegährtes Bier; Bac de bière fermentée m.

— bar handle (st. eng.); die Verlängerung des Steuerhe-

- bels; Allonge, rallonge du levier du tiroir f.
- Starting-bolt (carp.); der Stempelbolzen; Boulon m. (pour chasser une cheville).
- gear (st. eng.); die Steuerung; Mise en marche f.
- lever, distributing-lever (st. eng.); der Steuerungshebel; Levier de distribution m.
- shaft (st. eng.); die Steuerungs-welle; Arbre de mise en marche m.
- to Starve (gl. m.); der Zugluft aussetzen; Exposer à Pair.
- State, in bad — (min.); unhöflich; En mauvais état.
- , spheroidal, spheroidal —; der kugelförmige, tropfenartige Zustand; Etat sphéroïdal des liquides m.
- Statement of work done and materials delivered; der Anweis über geleistete Arbeit und geliefertes Material; Etat de situation des travaux et des approvisionnements m.
- Statthel forstacks, rick-stand (agr.); die Unterlage für Schöber; Lit des meules m.
- Station, railway — (railw.); der Bahnhof, die Haltestelle; Gare, station, gare d'arrivée, de départ f., embarcadere, débarcadere m.
- (surv.); der Netz-, Richt-, Fixpunkt; Point de repère m.
- , intermediate —; die Zwischenstation; Station intermédiaire, de passage f.
- , to pass beyond a —, run away from a — (railw.); an der Station zu weit vorfahren; Rüber la station.
- master; der Bahnhofsvorstand, Bahnhofsvorwalter, Bahnhofinspector; Chef de gare, de station m.
- staff, — pole (surv.); der Absteckpfahl; Jalou m.
- Stationary (mech.); eingemauert, feststehend, bleibend; Fixe.
- point (geom.) s. Cusp.
- system; die feststehenden Maschinen; Système fixe de machines m.
- Stationer; der Papierhändler; Papeter, marchand de papier m.
- ; der Puppenhändler; Carton-nier m.
- , wholesale —; der Papierhändler; Marchand de papier m.
- Stationery, paper-articles; die Schreibmaterialien; Articles de papeterie m. pl.
- , paper-trade; der Papierhandel; Papeterie f.
- Statistics; die Statistik; Statistique f., hudget des choses m.
- Statuary, sculpture; die Bild-
- hauerkunst, Bildhauerei, Plastik, Bildnerei; Statuaire, sculpture f.
- Statuary roughly sketched; aus dem Rohen gehauenes Mar-morstück; Marbre dégrossi m.
- Statue; die Bildsäule, das Standbild; Statue f.
- , equestrian —; das Reiterstandbild; Statue équestre.
- , one half of a —; die Hälfte einer Statue; Assise f.
- founder; der Bildgiesser; Statuaire-fondeur m.
- marble; der Bildhauermarmor; Marbre à statue m.
- Statuette; die kleine Bildsäule; Statuette f.
- Staurolite, staurolith, staurolite, grenatite, prismatic garnet, cruciform schorl; der Granatit, Staurolith, kreuzförmige Schörl; Staurolite, pierre de croix, croissette, grenatite, staurolithe f., schorl cruciforme m.
- Staurotypous, kreuzförmige Flecken enthaltend; Stauro-type.
- Stave, clap-board (coop.); die Daube, Fassdaube; Douve f.
- s (fan); das Fächerstahwerk; Monture d'un éventail f.
- s (stable); die Heuraufe; Räte-lie à foin m.
- of the bolter (mill.); der Beutelstock; Bâton du bluteau m.
- s of a cask in a bundle; zusammengelegtes Fass; Futaille en botte f.
- with chopped-off chime (coop.); die abgekimmte Daube; Douve épeignée f.
- s of the counter-weight (bos.); die Gegengewichtshölzer; Quille f.
- , crescent-shaped — (coop.); die Halbschnecke; Douve en croissant f.
- s, narrow — (coop.); die Schmaldauben; ligules f. pl.
- s, to put — together (coop.); Dauben zusammen fügen; bâ-tir.
- , small —; die kleine Daube, Fassdaube; douvelle, dou-velle f.
- s of a wagon-rack; die Schwingen, Sprossen einer Wagenleiter; Epars m. pl., traverses f. pl.
- s, worn out — (coop.); alten unbrauchbares Daubenholz; Effantago m.
- boards for vats (coop.); das Daubenholz; Gobillard m.
- holder (coop.); die Schran-kenwinde, der Daubenhalter; Bâti-ssoir m. [Quassier m.]
- wood; der Bitterholzbaum;
- Staving, — in, beating-in (coop.); das Einschlagen der Dauben; Défoncement m.
- to Slay; fest machen, befesti-gen; Attacher, assujettir.
- s. to Fasten.
- , prop (min.); fangen; Étan-çonner (une roche qui menace de s'ébouler). [des tirants.]
- (st. eng.); stützen; Soutenir par Stay s. Anterides.
- , die Stütze; Bride f.
- ; der Sturmriem, das Kehl-band, die Mützenschmur; Bride f.
- s, corset; das Leibchen, Schnürleibchen, Mieder, Cor-sett, die Schnürbrust; Corset m.
- (arm.) s. Catch.
- , prop, post, jamb, side-post, stake (carp.); der Strebe-pfahl, Sperr-, Tragepfosten, Stiel, Ständer, Pfosten, die Bundsäule, das Tragsäule; Chandelle, coulombe, entretoise f., poteau, soutènement, poteau de charco m.
- (cast.); der Steg, Bügel; Bar-rette, traverse f.
- , prop (drap.); der Schruhl; Étai, étré-sillon m.
- , prop (hort.); die Stütze, Spalierstange, der Baumpfahl; Tuteur m.
- s, brackets of a boiler, boiler-holders, boiler-beans (loc.); die Kesselstützen; Sup-port de la chaudière m., attaches f. pl. [verse du châssis f.]
- (mill.); der Steg, Bügel; Tra-
- (min.); das Rüstholz; Support m.
- , prop (min.); die Tramsäule; Étai de la grosse poutre m.
- , stop (min.); die Lade; Arrêt du tuyau appliqué sous la pom-pe m.
- , gusset (min.); die Stütze, der Bolzen; Gousset m.
- s, struts (min.); die Steifen, Stützen, Spreizen zur Minen-verdämmung; Etrésillons m. pl.
- , prop (quarry); die Berg-stütze; Fourchette f.
- , prop (typ.); die Stütze, das Spannholz; Étaçon m.
- , stop, stop-work (watchm.) s. Click.
- , rest, catch, jumper (watchm.); der Sperrkegel; Sautoir, valet m.
- s (weav.); das Kammbblatt; Peigne-rot m.
- of the carriage (typ.); die Stütze am Laufbret; Support du berceau m.
- , stud of a chain; der Steg; Étai, étaçon m.
- , diagonal — (carp.); der Diagonalverband; Bando dia-gonale f.

Stay, diagonal — (loc.); *die Querstange, der Querstab, Stehbolzen*; Entretoise *f.*

— of the frisket, gallews of a printing-press (typ.); *der Galgen, die Lehne zum Pressdeckel, die Schnalle an der Presse, der Deckelstuhl, Sattel*; Chevalet *m.*

— inside the boiler (loc.); *der innere Stehbolzen*; Entretoise placée à l'intérieur de la chaudière *f.*

— inside frame (loc.); *der innere Stehbolzenrahmen*; Cadre intérieur qui supporte les coussinets *m.*

— for the lock-plate (gunsm.); *das Schlossbleichen*; Potence *f.*

—, outside — (loc.); *der äussere Stehbolzen*; Entretoise reliant la chaudière et le longeron *f.*

— of a rocket-mould (fire-w.); *die Warze, der Untersatz eines Raketenstocks*; Moule de godet *m.*

— in roofings (carp.); *das Kreuzband, die Windstütze*; Contre-vent *m.*

— with a traverse-beam; *die Steife mit Trumholz, Sattelsteife, Kniestütze, Gerüst aus zwei Steifen und einem Holm zum Absteilen eines Gebäudetheils*; Étai à potence *m.*

— bar, wooden —; *die Stahlgrosse*; Vitrière, esparselle montante *f.*

— bolt (carp.); *der Zwischenbolzen*; Boulon d'entre-toise *m.*

— bolt, — rod (loc.); *der Stehbolzen*; Étai *m.*

— cramp (join.); *das Zangenbret*; Arrêt de bois de l'établi *m.*

— hole (watchm.); *das Korn*; Trou de pivot, d'arrêt *m.*

— plank (min.); *der Fusspfahl*; Planché pour renforcer les élingons ou étais destinés à prévenir les éboulements *f.*

Staying, shoring, heating up, propping, strutting (build.); *das Stützen*; Etlagement *m.*

Staysmaker; *der Schnürbrustmacher*; Corsetier *m.*

Staysmaker; *der Zeugkammfabrikant*; Parfaiseur *m.*

to Steady; *fest machen*; Assurer un objet qui vacille.

Steady; *befestigt*; Assujettir.

— (mech.) *s.* Constant.

Steadying (mach.); *fest machen*; Arrêt, d'arrêt.

to Steam, emit steam; *dampfen*; Fumer, jeter des vapeurs, de la fumée.

—, imbibe with vapour; *ein-*

dünsten; Imbiber de vapeur, remplir de vapeur.

to Steam; *mit Dampf behandeln*, *mit Dampf betreiben*; Dresser à la vapeur.

— (drap.); *krümpen*; Décatir.

— (dye); *dämpfen, verdünsten lassen*; Vaporiser.

— through, penetrate by steam; *durchdämpfen, von Dampf durchdringen lassen*; Bruir.

— wood; *Holz dämpfen*; Exposer le bois à la vapeur.

Steam; *der Dampf, Wasserdampf*; Vapeur *f.*

—s; *grossblumiger bunter Kattun*; Cottonnade de couleur *f.*

— cut off; *der abgesperrte, abgeschnittene, abgeschlossene D.*; V. coupée.

—, to get up the — (st. eng.); *heizen*; Chauffer.

—, to get — up (st. eng.); *den Dampf anlassen*; Faire monter la pression.

—, high-pressure —; *der Hochdruckd.*; V. à haute pression.

—, low-pressure —; *der Tiefdruckd., Niederdruckd.*; V. à basse pression.

—, the — is on; *der D. ist angelassen*; On est en v., la v. est donnée à la machine.

—, to have the — on; *den D. angelassen haben*; Avoir donné, introduit la v.

—, to have all its — on, to be at full —; *mit vollem Dampfe arbeiten*; Être en pleine v.

—, with all one's — on, at full —; *mit vollem D., voller Dampfkraft*; En pleine v., à toute v.

— in an oven (bak.); *der D. im Backfen*; Huée *f.*

—, overheated, superheated —; *der überhitzte D.*; V. surchauffée.

—, to put the — on; *den D. anlassen*; Mettre en v.

— employed to reverse an engine, back-steam; *der Gegengend., Rückkehrd.*; Contre-v.

—, saturated —; *der gesättigte D.*; V. saturée.

—, surcharged, overheated —, sub-saturated, superheated, dry —; *der überhitzte D.*; V. surchauffée, désaturée.

—, the — is up; *der volle D. ist angelassen*; On est en pleine v. [D.; Sons v.

—, under —, steaming; *unter*

of water; *der Wasserdampf*; V. de l'eau.

—, wet —; *der feuchte, nasse, überladene D.*; V. humide.

—, wire drawn —; *ausgedehnter D.*; V. étendue, épuisée.

Steam-apparatus, -generator; *der Dampfzeugungsapparat*; Appareil vaporisateur.

— apparatus (cal. pr.); *der Dampfapparat*; Appareil de vaporisation, appareil du fixe pour imprimer des tissus *m.*

— bath, sweating-bath; *das Schwitzbad*; Bain russe *pl.*

— bath (chem.); *das Dampfbad*; Bain de v. *m.*

— boiler, boiler, generator; *der Dampfkessel, Kessel, Dampfzeuger*; Chaudière a v. *f.*, générateur *m.*

— boiling; *die Dampfleiche*; Blanchissage à la v. *m.*

— box or — chamber (eal. pr.); *der Dampfkasten*; Boîte *f.*

— brushing; *mit D. benetzen*; Brosser à la v.

— carriage, — wagon; *der Dampfswagen*; Voiture à v. *f.*, ébarot à v. *m.*

— carriage, — drag, road-locomotive, tractive-engine; *die Strassenlocomotive*; Locomotive pour chassées, locomotive routière *f.*

— case *s.* Cylinder-jacket.

— casing, — chest; *die Dampfhaube, der Dampfkofler*; Coffre à v. *m.*

— chamber, — dome, — reservoir, — room, — vessel (st. eng.) *s.* Dome, steam-dome.

— channel, — port; *der Dampfweg, Dampfkanal*; Canal incliné *m.*

— [ing-box.

— chest (st. eng.) *s.* Distribut-

— coal, Welsh, Newcastle coal; *die Dampfkohle*; Charbon à vapeur *m.*

— cock; *der Dampfahh*; Robinet à v. *m.*

— colours (indigo-dye); *die Dampffarben*; Couleurs v. *f.* *pl.*

— colour printing; *der Druck mit Dampffarben, die Dampffarberet, Dampfdruckerei*; Genre v. *m.*

— compression; *der Dampfdruck*; Pression de la v. *f.*

— crane; *der Dampfkrahn*; Grue à v. *f.*

— crane with a movable pivot; *der Dampfkrahn mit beweglichem Zapfen*; Grue à v. à pivot mobile *f.*

— cylinder, starting —; *der Dampfzylinder zur Schieberbewegung*; Machine de mise en marche *f.*

— cylinder under jacket; *der Dampfzylinder nebst Hemd*; Cylindre à v. et son enveloppe *m.*

— distribution; *die Dampf-*

vertheilung; Distribution de la v. f.
 Steam-distributor, distributing-regulator, valve-motion; die Steuerung; Distributeur à v., tiroir-régulateur m.
 — dome, dome (sl. eng.); der Kesseldom; Dôme de prise de v. m.
 — drawing machine, machine-whim; die Dampfzödemaschine, der Dampfzöpel; Machine d'extraction à v. f.
 — drying stand (chem.); der Dampftrockenapparat; Etuve à v. f.
 — engine; die Dampfmaschine, das Dampfgetriebe, Dampfwerk; Machine à v. f.
 — engine, coupled —, twin —; die Zwillingdampfmaschine; Machine à v. jumelle.
 — engine, double cylinder —; die Dampfmaschine mit Doppelcylinder; Machine à v. à double cylindre.
 — engine, drawing — with vertical cylinder (min.); die Förderungs-dampfmaschine mit vertikalem Cylinder; Machine d'extraction à cylindre vertical.
 — engine, marine —; die Dampfmaschine für die Marine; Machine pour bateaux à v.
 — engine, movable, travelling —; die Locomobile, bewegliche Dampfmaschine, Dampfmaschine auf Rädern oder Wagen; Locomobile f.
 — engine, oscillating double piston —; die oscillirende Dampfmaschine mit Doppelkolben; Machine à v. oscillatoire à double piston.
 — engine, pendulous —; die Pendeldampfmaschine; Machine à v. à pendule.
 — engine, portable —; die Locomobile, tragbare Dampfmaschine; Machine à v. locomobile, locomobile f.
 — engine, rotiny, rotatory —; die rotirende Dampfmaschine; Machine à v. rotative, machine à rotation.
 — entrance port; die Dampf-eintrittsöffnung am Cylinder; Lumière f., conduit de v. m. à introduction.
 — exhaust-port, eduction-port; die Dampfaustrittsöffnung am Cylinder; Lumière d'échappement f.
 — fire-cock, plug; der Dampf-hahn zum Feuerlöschchen; Robinet d'incendie m.

Steam-gauge; das Quecksilber-vaiir; Jauge de v. f.
 — gauge with compressed air; das geschlossene Luftmanometer; Manomètre à air comprimé m.
 — gauge with open leg; das offene Luftmanometer; Manomètre à air libre m.
 — gauge whistle, safety-manometer, alarm-whistle; die Dampfalarmpfeife; Manomètre à sifflet, de sûreté, sifflet d'alarme m.
 — generator s. Steam-boiler.
 — governor (sl. eng.); der Geschwindigkeitsmesser; Tachomètre m. [Gris v.
 — grey (typ.); dampfgrau;
 — gun; das Dampfgeschütz, die Dampfkanone; Arme à v. f., canon à v. m.
 — hammer, stamp-hammer, block-hammer, stamper, ram (met.); der Dampf-, Vertical-, Stempel-, Fallhammer, die Stampfe; Marteau-pilon, marteau à v., mouton à v., marteau vertical, marteau à mouton m.
 — heating, heating by —; die Dampfheizung; Chauffage à la v. m.
 — hole, port; das Dampfloch, die Dampföffnung; Lumière f., soupirail m., ventouse f.
 — indicator; der Dampfzeiger, Weiser, Spannungs-messer; Indicateur m.
 — indicator; das Kolbenmanometer; Manomètre à piston m.
 — inlet; der Dampf-einlasser; Conduit d'admission de la v. m.
 — jacket (loc. mach.) s. Jacket.
 — kitchen a. Chaffern.
 — mattress; der Dampfmatratze im Cylinder am Anfang oder Ende des Hubs; Matelas de v.
 — mill; die Dampf-mühle; Moulin à v. m.
 — navigation; die Dampf-schiffahrt; Navigation à v. f.
 — packet; das Dampfpacketboot, Postdampfschiff; Paquetboot à v. m. [Gelot m.
 — pan; die Dampfpfanne; Au-passage; der Dampfweg; Aire du passage de v. f.
 — pipe; die Dampf-röhre, das Dampf-aufnahmerohr; Tuyau de prise de v., d'arrivée de v., tuyau à v., d'apport, de communication de la v. m.
 — pipe, waste —; das Dampfauslassungsrohr; Tuyau de sortio de v. m.
 — piston; der Dampf-kolben; Piston à v. m.
 — plough; der Dampf-pflug; Charrue à v. f.

Steam-port, mouth of the boiler for the —, port-hole; die Dampföffnung, Dampf-eintrittsöffnung, das Dampfloch, der Kesselnund, Dampf-weg, Dampfauslass; Conduit m., lumière, ouverture f., de la v., passage m., prise f. do v.
 — power; die Dampf-kraft; Force de v. f.
 — press, engine-press, printing-machine; die Dampf-, Schnellpresse; Presse à la mécanique, presse à la v., presse mécanique f.
 — purple (indigo-dye); der Dampfpurpur; Pourpre à v. m.
 — ram a. Steam-hammer.
 — red extract, das Extract für Dampfroth; Extrait rouge v. m.
 — regulator, regulator-valve; der Dampfzulangskrahn, Regulator, das Dampfzulang-ventil; Régulateur de locomotive, modérateur m.
 — roller (roads); die Straßen-, Dampf-walze; Rouleau à vapeur m.
 — shearing machine; die Dampf-schere; Machine à cisailles mue par la v. f.
 — ship, — vessel, steamer; das Seedampfschiff, Seedampfsboot, der Dampfer; Bâtiment, navire à v. m.
 — thrashing machine; die Dampf-dreackmaschine; Machine à battre le blé mue par la v., hâteau à v. f.
 — tight; dampfdicht; Imperméable à la v., étanche de v., contenant la v.
 — tug, — tow boat; das Dampfschleppschiff, Schlepp-tauschiff, Bugsirdampfschiff, der Dampfschlepper; Remorqueur à v. m.
 — valve, flat —; das flache Ventil; Soupape plate ou enflée f.
 — vat (chandi.); der Dampf-kübel; Scau à la v. m.
 — vesicle (phys.); das Dunst-bläschen; Vésicule des vapeurs f.
 — vessel, — boat, steamer; das Dampfboot, Dampfschiff, der Dampfer; Bateau à v., v., pyroscapho m.
 — way, passage; der Dampf-weg, Dampfkanal; Passage de v. m.
 — wheel s. Steam-engine, rotary steam-engine.
 — whistle; die Dampf-pfeife; Sifflet à vapeur m.
 — work; das Dampfwerk; Ouvrage fait à la v. m.
 Steamer, das Dampfschiff, der Dampfer; Steamer m.

Steamer, armed —, man-of-war —, war —; *das Kriegsdampfschiff*; *der Kriegsdampfer*; Bateau à v. de guerre.
 —, sailing —; *das Segeldampfschiff*; Navire mixte.
 Steaming (drap.); *die Dampfkrumpe*; Décatissage à ls v. m.
 — (dye); *das Dämpfen*, Verdunsten lassen; Vaporisation m.
 — (indigo-dye); *das Dämpfen*; Fixation des couleurs à la v. f.
 — by the bobbin or column (cal. pr.); *Fixierung der Farben mittelst Dampf mit der Spule oder Säule*; Fixage à la bobine ou à la colonne m.
 — in the box (cal. pr.); *Fixierung der Farben mittelst Dampf in dem Kasten, in dem Schilderhause*; Fixage à la boîte, à la guérite m.
 — in the chamber (cal. pr.); *Fixierung der Farben mittelst Dampf in der Kammer*; Fixage à la chambre m.
 — in the vat (cal. pr.); *die Fixierung der Farben mittelst Dampf in der Tonne*; Fixage au tonneau m.
 Stearate; *stearinsäures, talgsaures Salz*; Stéarate m.
 — of potassa; *talgsaures Kali*; Stéarate de potasse.
 — of soda; *talgsaures Natron*; Stéarate de soude.
 Stearine, steatine; *der Talgstoff*; Sébacine f.
 —, glyceric stearate of glyceryl; *das Stearin, Stearin-fett, Talgfett, stearinsäure Lipolyxyl, Stearinsäure-Glycerid*; Stéarine f.
 — candle; *die Stearinkerze*; Bougie stéarique, de stéarine f.
 Stearo-ricinate; *ricinstearinsäures Salz*; Stéaro-ricinate m.
 Steatite, talc —, soap-stone in part; *der Fett-, Speckstein, Steatit, Talk, zum Theil Chlorite, zum Theil prismatischer Talkglimmer und pseudomorpher Glyphium-Steatit, Rensselarit, die spanische, venetianische, Briaucanner Kreide, Schneiderkreide*; Stéatite f.
 to Steel, acerate, temper iron with steel, overlay, point or edge with steel; *stählen, verstählen, austählen, vorstählen, mit Stahl belegen, abhärten*; Acérer, acierier, armer.
 Steel, made of —; *von Stahl, stählen*; D'acier.
 —; *der Stahl*; Acier m.
 —; *der Feuerstahl*, St.; A. briquet m. [Feuille d'étaïn f.
 — (mirr. m.); *die Zinnfolie*;
 — (for sharpening), tool-sharpening —; *der St., Wetzstahl*,

St. zum Scharfen der Werkzeuge; Fusil, tourne-fil m.
 Steel, absolute strength, resistance of —; *der absolute Widerstand des Stahls*; Résistance absolue de l'a. f.
 —, alloyed —; *legirter St.*; A. d'alliage.
 —, to anneal, temper, let down, soften —; *St. anlassen, ausglühen, nachlassen, tempern*; Recuire, faire revenir l'a.
 —, definite annealing of —; *bestimmtes Anlassen des Stahls*; Recuit déterminé de l'a. m.
 — in barrels; *Fassstahl*; A. en barils.
 — in thin bars; *St. in dünnen Stangen*; A. de carme.
 —, blister —, blistered —; *der Blasenstahl*; A. de cimentation.
 —, Brescian —; *presauer St., brescianischer St., Minzstahl*; A. de Brescia. [Bruuk.
 —, brunk —; *Brunkstahl*; A.
 —, calorific conductivity of —; *die Wärmeleitfähigkeit des Stahls*; Conductibilité calorifique de l'a. f.
 —, carbon —; *Kohlenst.*; A. carboné.
 —, Carinthian —; *kärnthner St.*; A. de Carintbie, à la double marque.
 —, case-hardened —; *Einsatzstahl (an der Oberfläche gehärtet)*; A. cimenté à la surface.
 —, cast —; *Gussstahl, gegossener St.*; A. fondu.
 — of cementation, made by cementation, cemented —, cement —, converted —, blister —; *Brenn-, Cémentstahl, künstlicher, gebrannter St.*; A. cimenté, facile, poule.
 — from chromate of iron; *Chromeisentstahl*; A. de chromate de fer. [A. coloré.
 —, coloured —; *farbiger St.*; A. commercial, trade —; *Handelstahl*; A. du commerce.
 —, common —, gads —, in small pieces; *geringer St.*; *St. in Stücken*; A. commun, petit a.
 —, composition, constitution of —; *die Stahlbildung, die Zusammensetzung des Stahls*; Composition, constitution de l'a. f.
 —, conversion into —; *die Stahlbereitung, Stählung, das Breunen, Acieration f.*
 —, to convert into —; *in St. verwandeln*; Transformer eu a., acierier.
 —, convertible into —; *verstählbar*; Acieréux.

Steel, the — cracks or flies; *der St. reißt auf, springt aus, bröckelt aus*; L'a. s'égrene.
 —, crown —; *Kronstahl*; A. à la couronne.
 —, crucible —; *der Tiegelgussstahl*; A. de creuset.
 — by direct process from the ores; *St. durch direkte Behandlung der Eisenerze*; A. obtenu par le traitement direct des minerais.
 — for edge-tools; *der Scharzstahl, St. für Schneidewaren*; Scharz-stahl m.
 — with a fibrous texture; *faseriger St.*; A. à texture fibreuse.
 —, filing, smooling, softening of —; *das Weichmachen des Stahls, Geschmeidigmachen*; Adoucissement de l'a.
 —, fine, charcoal —; *gefrischter St.*; A. affiné.
 —, fineness of —; *die Güte des Stahls*; Pureté de l'a. f.
 —, firm as —; *stahlhder, stahldicht*; Compacte, solide comme de l'a. [de fonte.
 —, flowing —; *Flussstahl*;
 —, forged, tilted cast —; *gegert, geschmiedeter St.*; A. forgé.
 —, fusible cast —; *der Flottstahl*; A. très-fusible.
 —, gad —, Flemish —; *der flämische St.*; A. d'amsnd.
 —, German —, rough —; *deutscher St.*; A. d'Allemagne, psin d'a. m.
 —, German — of a mean quality; *geringer St.*; Mock m.
 —, gradual tempering of —; *die allmähliche Härtung des Stahls*; Trempe graduelle de l'a.
 —, half — converted —; *der Halbstahl*; Fer trempé m.
 —, hammered —; *gehammelter St.*; *Hammer-, Schmiedestahl*; A. martelé, de martelage.
 —, hard, brittle cast —; *wilder St.*; *Willer-St.*; A. sauvage.
 —, hardened, tempered —; *gehärteter St.*; A. trempé.
 —, which loses its hardness; *St. der leicht weich wird*; A. instable.
 —, harsh —; *unschweisbarer St.*; A. non soudable.
 —, harsh cast —; *unschweisbarer Gussstahl*; A. fondu non soudable.
 —, hook —; *Roman-, Hakenstahl*; A. roman.
 —, Hungary —; *der Stabstahl*; A. de Hongrie.
 —, inland — (cut.); *der Aufgelegtstahl*; Bohache f.
 — and iron melted together

eeled iron, lined —; *das Linieneisen*, geschweisstes Eisen und Stahlgezeug, ver-
 schaltetes Eisen; *Etoffe d'a. f.*
 el with iron veins; *St. mit*
isenadern; A. ferreux.
 imoges —; *der Limousiner*
 Clamesi m.
 i lumps; *Klump-, Kuchea-*
 A. de grain, de motte.
 manufacture of —; *die*
ahlerzeugung, *Stahlfabrika-*
on; *Fabrication de l'a. f.*
 meteoric —; *Meteorstahl*;
 météorique.
 mild, welding cast —;
Schweisbarer Gussstahl; A.
 fonte soudable.
 natural —, rough —, un-
 wrought —, furnace —,
 german —; *der Schmelz-*
oh-, *Reinustahl*, *Mock*; A.
 ru, brut, naturel, de forge, de
 ente, d'Allemagne.
 natural — in blooms,
 loom —; *Wolfsstahl*; A.
 naturel) à loup, de massiau.
 natural — of Carinthia;
 ass-, *Tonnenstahl*; A. de ton-
 elage.
 nickeliferous —; *Nickel-*
stahl; A. do, à nickel.
 overheated, burnt —; *ver-*
raner, *überhitzter St.*; A.
 rdle, surchauffé.
 piece of — for acierating
 on; *das Stahlplättchen*, *St.*
um Verstähen des Eisens;
 cécure f.
 property, nature, charac-
 teristics of —; *die Eigen-*
schaften des Stahls; *Proprié-*
tés, qualités de l'a. f. pl.
 pseudo-volcanic —; *der*
ediegeae St.; A. pseudo-vol-
 canique.
 puddled, puddle —; *Pud-*
elstahl, *gepuddelter St.*; A.
 uddlé. [A. fendu brut.
 raw cast —; *roher Gussstahl*;
 to make — red-hot; *St.*
luhea; *Faire rougir l'a.*
 to reduce —; *St. zugte-*
nachen, *wieder herstellen*;
établir les propriétés de l'a.
 refined —, shear —; *raf-*
fairter, *reiner St.*; A. raffiné.
 refined charcoal —, shear-
 —, welded —; *Gerbstahl*,
egerbter, *raffinierter St.*; A.
 orroyé, raffiné.
 resembling —; *stahlartig*;
 aciéreux.
 resmelted —; *umgeschmol-*
caer St.; A. refondu.
 restoring, reducing burnt
 —; *die Wiedergewinnung des*
verbrannten Stahls; *Restaura-*
tion de l'a. brûlé f.
 rhodium —, — with rho-

dium; *Rhodiumstahl*; A. rho-
 dié.

Steel, thin rods of unwrought
 —; *die Stahlfische*; *Verges*
d'a. brut f. pl.
 —, rolled —; *Streck-, Walzstahl*,
gewalzter St.; A. laminé, de
 madragon.
 —, rose —, superfine —; *Bro-*
cken-, *Rosenstahl*; A. à la
 rose, de carme. [steel.
 —, rough — s. Steel, natural
 —, round — (taun.); *der Ger-*
berstahl; *Couteau rond m.*
 —, run —; *angelassenes Guss-*
eisen; *Fonte recuite f.*
 —, the — shells whilst hard-
 ening; *der St. wirft den*
Glühspaa ab, *schält sich im*
Härten; *L'a. se découvre.*
 —, scythe —; *Sensenstahl*; A.
 de faux.
 —, Siegen —; *Sieger St.*; *Mit-*
tellochs m. [licé.
 —, silice —; *Kieselstahl*; A. si-
 deprived of silicon; *kiesel-*
loser St.; A. non-silicé.
 —, soft —; *weicher St.*, *das*
Mittelkühr; A. doux.
 —, soft, bad —; *weicher*,
schlechter St.; A. à la simple
 marque. [Rammollir l'a.
 —, to soften —; *St. enthärtet*;
 —, softened —; *weich gemach-*
ter St.; A. rammoli.
 —, spun —; *gespinnener St.*;
 A. filé.
 —, spur —, Newcastle —;
Mittelart zwischen Blasen-
stahl und geschmolzenen St.;
 A. de Newcastle.
 —, strength, resistance of —;
der Widerstand des Stahls;
Résistance de l'a. f.
 —, superfine, first rate —; *ex-*
trafeiner St.; A. superfin.
 —, for making sword-blades;
Klingenstahl; A. d'armes blan-
 ches.
 —, to temper —; *St. ablöschen*,
härten; *Trempen l'a.*
 —, tempered —; *angelassener*,
nachgelassener St.; A. recuit.
 —, tempering of —; *die Stahl-*
härtung; *Trempo de l'a. f.*
 —, tenacity of —; *die Zähig-*
keit des Stahls; *Ténacité de*
l'a. f.
 —, tensile strength of —, re-
 sistance of — to extension,
 strength of extension; *der*
Widerstand des Stahls gegen
Ausdehnung, *die Zugfestig-*
keit des Stahls; *Résistance de*
l'a. à l'extension, *résistance de*
traction f.
 —, transformation of iron
 into —; *das Stahlbreanen*;
Transformation du fer en a.,
fabrication de l'a. f.

Steel, treatment of —; *die Be-*
handlung des Stahls; *Travail*
de l'a. m.

—, twice, thrice refined, mar-
 ked —, hard steel; *zwei-*
dreimal raffinierter St., *Tan-*
nebaum St., *Burde-*, *Kärnth-*
nerstahl; A. à deux, à trois
 marques.
 —, unhardened, untempered
 —; *ungehärteter St.*; A. non
 trempé.
 —, the — warps; *der St. wirft*
sich, *verzieht sich*; *L'a. se dé-*
jetto, *se voile.*
 —, welding of —; *die Schwei-*
ssung des Stahls; *Soudure de*
l'a. f.
 —, welding, mild —; *Schweis-*
barer St.; A. soudable.
 —, well tempered —, — of a
 fine temper; *gut gehärteter*
St.; A. de bonne trempe, bien
 trempé.
 —, white-hot, welding-hot
 —; *Weissglühstahl*; A. incan-
 descent.
 —, for wire-gauges; *St. für*
Drachtheisea; A. à filières.
 —, wrought —; *verarbeiteter*
St.; A. ouvré.
 —, wrought — in bars; *Stan-*
genstahl; A. en barres.
 —, alloy; *die Stahlegierung*, *der*
Stahlzusatz; *Alliage d'a. m.*
 —, avvil; *der Stahlamboss*; *En-*
clume d'a. f. [d'a. f.
 —, ball; *die Stahlkugel*; *Balle*
 —, bar (cant); *die Nudel*; *Ai-*
guille f.
 —, bar drivers, hingers (cant);
Schneidergesellen; *Gärçons tail-*
leurs m. pl.
 —, bells, —-chime; *das Stahl-*
geläute, *Stahlstahlgeläute*; *Clo-*
ches d'a. f. pl., *carillon à a. m.*
 —, block in the pan (typ.); *das*
Stahlblöckchen im Frosch;
Grain m.
 —, brilliants; *die Stahlbril-*
lanten; *Poiufes de diamant*
f. pl. [Bouele d'a. f.
 —, buckle; *die Stahlschalle*;
 —, button; *der Stahlknopf*;
Bouton d'a. m. [d'a. f.
 —, chain; *die Stahlkette*; *Chaîne*
 —, chisel, gouge, —gouge;
hohles Drechsel-, *Drehseisen*;
Gouge f., *tournoir*, *biseau m.*
elof de vielto f.
 —, cod (mach.); *der Anlauf im*
Krummzapfen; *Touche f.*
 —, cod (mach.); *die Druckplatte*
im Krummzapfen; *Poussoir m.*
 —, colour; *die Stahlfarbe*; *Cou-*
leur d'a. f.
 —, coloured; *stahlfarbig*, *stahl-*
farben, *stahlblau*; *Coulour*
d'a., *bleu d'a.*
 —, crucible; *der Stahlschmelz-*

tiegel; Crenset pour la fabrication de l'a. m.
 Steel-cutter; der Stahlschneider; Coupeur d'a. m.
 —cutter; die Stahlschneidemaschine; Machine à couper l'a. f. [d'a. m.]
 —die; der Stahlstempel; Coin
 —engraver; der Stahlstecher; Graveur en a. m.
 —engraver's ink; die Stahlstichschwärze; Encre à graveres f.
 —engraving; die Stahlstecherei; Gravure en a., en taille dure f.
 —engraving, —print; der Stahlstich; Gravure en a., en taille dure, estampe sur a. f.
 —finery; forge-hearth for fining —, das Stahlraffinir-, Stahlgerb-, Stahlfeuer, der Stahlfrischheerd, die Stahlhütte; Four, foyer de raffinerie à l'a. m., affinerie d'a. f.
 —forge, —foundry, —works; das Stahlhammerwerk; Forge, usine d'a. f.
 —furnace; der Stahl-, Cémentofen; Four à chauffer l'a. m.
 —goods, hardware; die Stahlwaaren; Articles d'a. m. pl. [d'a. m.]
 —green; das Stahlgrün; Gris
 —grey; stahlgrau; Chalybé, gris d'a.
 —gun or —cannon; die Stahlganone, das Stahlgeschütz; Canon d'a. m. [Marteau d'a. m.]
 —hammer; der Stahlhammer;
 —headed; mit Stahl beschlagen, mit stählernem Kopfe, vorgestählt; A point d'a.
 —hilted; mit Stahlgriff, mit stählernem Griffe; A poignée d'a.
 —holder of the pivot in the pan (typ.); das Spindelbett; Dé m.
 —instrument for turning up the edge of scrapers (parchm. m.); der Rundstahl zum Umlegen der Schürfe des Schabeisens; Pistolet m.
 —iron; das Stahleisen; Fer acérais m.
 —jewelry; feine Stahlarbeiten, der Stahl schmuck; Bijouterie d'a. f.
 —knife edge; die Stahlschneide (Wange); Couteau d'a. m.
 —like, resembling —, having the nature or quality of —, steely; stahlähnlich, stahlartig; Ressemblant à l'a.
 —manufactory or —works; die Stahlhütte, Stahlfabrik, der Stahlheerd, das Stahlwerk, der Stahlhammer; Acierie, fabrique d'a. f.

Steel-manufacture; die Stahlmanufaktur; Manufacture d'a. f. [Miroir d'a. m.]
 —mirror; der Stahlspiegel;
 —mosaics; der Stahlmosaik; Mosaïque à a. f. [guille d'a. f.]
 —needle; die Stahlnadel; Al—
 —ore, sparry, spathose iron; der Stahlstein, Spatheisenstein, Bleischweif, dichte Bleiglanz, Eisenspath; Mine d'a. f., fer spathique, carbonaté, fer oxydé carbonaté m.
 —pearl, bead; die Stahlperle; Perle d'a. f.
 —pen, metallic pen; die Stahlfeder, Stahlschreibfeder; Plume d'a. f. [acièreuse f.]
 —pig; das Rohstahleisen; Ponte
 —planing machine; die Stahlhobelmaschine; Machine à rahoter l'a. f.
 —plate, sheet —; das Stahlblech; Tôle d'a. f.
 —plate; die Stahlplatte; Plaque d'a. f. [qué d'a.]
 —plated; stahlplattirt; Pla—
 —plated, —coated, —covered, —clad; stahlbepanzert, mit St. bedeckt; Couvert, revêtu, plaqué d'a.
 —polisher, sleeking —; der Gerb-, Glätt-, Werk-, Kernstahl, das Brünneisen; Brunissoir d'a. m.
 —powder, —filings; das Stahlpulver, Stahlfelicht, der Stahltaub; Limailles d'a. f. pl.
 —prism of a pendulum; die Schneide; Couteau d'un pendule m.
 —puddling furnace; der Stahlpuddelofen; Four à puddler l'a. m.
 —ribbon for smoothing the chain (watchm.); das Stahlband zur Glättung der Kette; Lime à égayoir f., égayoir m.
 —ring; der Stahlring; Anneau d'a. m.
 —ring, conical — (mach.); konisch geformter Stahlring; Chape f.
 —rod; der Stahlstab, die Stahltange; Barre d'a. f.
 —roller, cylinder; die Stahlwalze, der Stahlcylinder; Cylindre, rouleau d'a. m.
 —sample; die Stahlprobe; Échantillon d'a. m.
 —scale; der Stahlschiefer; Écaille d'a. f.
 —shingling machine; die Stahlschlingemaschine; Machine à éingler l'a. f.
 —smelting or —fusing furnace; der Stahlschmelzofen; Four à fondre l'a. m.
 —spangle; die Stahlstitter; Paillettes d'a. f. pl.

Steel — spring; die Stahl-, Springfeder, elastische Feder; Ressort d'a. m.
 —string or —wire; die Stahlsaiten; Corde d'a. f.
 —trade; der Stahlhandel; Commerce d'a. m.
 —trinkets; der Stahl schmuck, die feinen Stahlarbeiten; Bijouterie d'a. f. [d'a. f.]
 —vein; die Stahllader; Veine
 —waste, refuse, scraps, der Stahlabfall; Riblons d'a. m. pl.
 —wheel worked on silex; das Grubenlicht durch St. und Feuerstein erzeugt; Briquet d'éclairage m. [d'a. m.]
 —wire; der Stahldraht; Fil
 —wire, round —, music wire; gezogener Rundstahl; A. rond tiré.
 —wire-gauge; das Stahl-drahtmass; Calibre à fil d'a. m. [vrage d'a. m.]
 —work; die Stahlarbeit; On—
 —works, —manufactory; das Stahlwerk, Stahlhammerwerk, der Stahlhammer, die Stahlfabrik, Stahlhütte; Usine, fabrique d'a., aciérie f.
 —worker, worker in —; der Stahlarbeiter; Ouvrier en a. m.
 —worker; der Stahlmeister; Ouvrier à a. m.
 Steeled, overlaid, edged with steel; verstäht; Acéré.
 Steelifying; das Verstählen; Acierage m.
 Steeliness, hardness of steel; die Stahlhärte; Dureté de l'acier f.
 Steeling, converting into steel; anstählen, verstählen, vorstählen, in Stahl verwandeln, stählen; Acierir, acérer.
 —, acierating; das Verstählen, die Verstählung; Acérure f.
 —(sm.); anstählen, verstählen, vorstählen; Armer, acierir, acérer. [Acérais m.]
 Steely, like steel; stahlartig;
 Steelyard, roman balance, bent-lever balance; die Romana, Balken-, Schnellwaage mit Laufgewicht, Kipp-, Ziehwaage, der Desormer's Balance romaine, romaine, balance à bascule f., peson à contre-poids, à ressort, crochet à peser, hardonneau m.
 —; der Wagebalken einer Brückenwaage; Romaine d'un pont à bascule f.
 —ring; der Schnellwagenring; Tonrillon, tonnet d'une romaine m.
 to Steep, take on (shop term); annehmen, anstellen; Embancher (terme d'atelier).
 —, pickle (brew.); quellen, ein-

- quellen, einweichen; Tremper, mouiller l'orge.
- to Steep (bl.); entschlichten; Macérer, essanger, tremper.
- (flax); wässern, rösten; Rouir.
- in an acidulated bath (dye); im sauren Bade spülen; Passage au sûr m.
- and full (curr.); einweichen und walken; Donner le fond.
- ret, water, soak the hemp; den Hanf wässern, rotten, rötten, rösten; Rouir, naiser le chanvre.
- hides slightly in the coufit (law.); leicht brühen; Embrener de coufit.
- hides in a solution of chloride of sodium and alum (law.); mit Seesalz und Alaun behandeln; Aller à l'étoffe.
- or soak the hides in a weak ooze (curr.); färben, in die Farbe bringen, in das Treibfass einsetzen, in die Treiblaug legen; Donnerle coudrement, coudrer.
- hides in the tan again (tann.); die Häute wieder in die Loh legen; Refaire le cuir.
- in lime-water, lime (chem.); in Kalkwasser tränken, einkalken; Chauler.
- in lime-water, dress with lime (law.); einkalken; Mettre en chaux.
- in the river (law.); im Fluss schwemmen; Faire boire les peaux.
- soaped linen in clear water (bl.); eingeseifte Wäsche in klarem Wasser legen; Souccer.
- a stuff in galls, gall (dye); gallen, mit Galläpfeln beizen, zubereiten, galliven; Engaller.
- in tallow, tallow (machinery); mit Talg bestreichen; Ensuisser, ensuifer.
- in lan, tan; lohen, lohgar machen, roth gerben, mit Loh beizen; Tanner, passer en tan, préparer avec du tan.
- a tub (tann.); wässern, einweichen; Faire boire, encuver.
- Steep (min.); prallig; Escarpé.
- water (brew.); das Einquell-, Gährungswasser; Eau à mouillage, trempé f.
- Steeper, steeping-vnt, steeping-copper (dye); die Fäulungsküpe, Gahrküte, Gährungs-, Weichküpe, der Netzkessel, das Gahrgefäß; Pourriture, trempoire f.
- Steeping (bl.); das Entschlichten; Macération f., trempage m.
- (brew.); das Einweichen, Einquellen; Mouillage de l'orgem.
- Steeping (dye); das Eintau-chen, Eintunken; Trempage m.
- , watering, water-retting (flax); die Wässerrotte, Wässer-röste; Rouissage à l'eau m.
- of amyllum (starch-f.); das Einsäuern, Einweichen der Stärkemasse; Miso en trempé f.
- in oil (for tempering and for packing) (files); das Einölen; Huilage m.
- seeds in manure; das Tauschen der Wurzeln in einen Erdbrei; Praliage des blés m.
- in tan (tann.); das Dänisch-lohen, die Dänischlohe; Cbi-page m.
- in a wood-bath, wood-dye (dye); das Eintauhen in das Wnubad, Färben mit Wnu; Gaudage m.
- , impregnation of wood; die Tränkung, Imprägnierung der Holzer; Injection, imprégnation des bois f.
- worsted-yarn in bran-liquor, branning (dye); das Eintauhen der Wollensträhne in ein Kleienbad; Ebrouage m.
- chamber (brew.); die Netzkammer; Mouilloir m.
- copper, — vat (drap.); der Netzkessel; Mouillet, trempoir m. [etube; Trempis m.]
- room (starch-f.); die Quell-
- trough (brew.); der Maisch-, Malzbottich; Cuve-matière f., bac à jeter, à jeter trempé, hac m.
- tub, scouring-tub (drap.); das Netzfass, der Walktrug, Netzkübel; Mouillet, trempoir m.
- vat; die Gährungs-, Weichküpe, der Weichtrog; Trem-poire, cuve de fermentation f.
- Steeple, belfry, belfrey; der Glockenthurm, das Glocken-haus, die Glockenstube, der Kirchthurm; Tour d'église, clocher m.
- engine; die Thurmmschine; Machine en cloche f.
- Steering-compass; der Steuer-, Strickkompass; Compas de route, de mer m.
- Steining, lining, wall of cess-pools; die Mauer einer Ab-trittsgrube; Mur d'une fosse d'aisance m.
- Stela, cippus, land-mark, property-slab (arch.); die Stele, Inschriftplatte, der Cadasterstein; Stèle f.
- Stem (join.); der Riegel am Nuthobel; Tige f.
- , pin, gudgeon, spindle, valve-linge (locksm.); der Dorn, Dornstift, die Spindel, Angels, Axe, der Thürnagel-, Scharnierstift; Broche f.
- Stem (locksm.); der Riegel; Tige d'un trusquin f.
- , a day's work (min.); die Arbeit einer Schicht, das Tagewerk; Tache journalière f.
- (needle); der Schafst; Tige f.
- (pipe); das Pfeifenrohr; Tu-yau de pipe m.
- , web or centre-rib (rail.); der Stiel, Stieg, Hals; Tige d'un rail f.
- , trunk, stock (tree); der Baumstamm, Stock; Tronc d'arbre, estoc m.
- , head (wood); der Anschlag, Kopf, Riegel (im Holz); Tête f.
- , rough hewn, baulked — or trunk; herwaldrechter Holzstamm; Brin en bois, tronc dégrossi m.
- of the teell (mach.); die Kammlade, der Zahnstock; Battant m., châsse f.
- Stemples (min.); Stempel, Quer-, Jochhölzer; Etrésillons m. pl.
- Stench-trap; die Verdünstungs-, Schliessklappe an Sie-ten; Soupape de ventilation, de dégagement f.
- to Stencil (card-p.); Karten-blätter vermittelst des Musters ausmalen, pntroinieren, schablonieren; Patronner, peindre au patron.
- Stencil, pattern; das Muster, die Patrone, Schablone; Pa-trou m.
- moulding; die Schablouen-formerei; Moulage à la trousse m.
- plate; die Patrone; Patron m.
- Stenciling; die Malerei mit ausgeschnittenen Mustern; Patronage m.
- Stenographer; der Stenograph, Kurz-, Schnell-, Geschwind-schreiber; Sténographe m.
- Stenography; die Sténographie, Kurz-, Schnell-, Geschwind-schrift; Sténographie f.
- Steno-printing press; die sténographische Druckmaschine; Sténographe-imprimeur m.
- Stent, stint (coal-pit); eine ge-wisse Arbeit nach Fuss be-rechnet; Travail calculé au pied m.
- Stentings (min.); Kohlendurch-schläge; Traverses de massif de charbon f. pl.
- Step, stair (arch.); die Stufe, Treppen-, Trittsstufe, Staffel, der Stufentritt; Degré, gradin m., marche, monté f.
- , bearing (mach.); die Spur-scheibe, Spurplatte; Grain de hutoé m.
- , bearing, — brass, — bear-ing (mach.); die Pfinne, das

Fuss-, Spur-, untere Zapfenlager einer stehenden Welle, die Spur, Spurplatte, Spurscheibe; Crapaudine femelle, bourdonnière f.
 Step, --brass, --bearing (mach.); die Pfanne, das *Fuss-, Spur-, Krahnkopf-, untere Zapfenlager, die Spur; Collet inférieur m., bourdonnière f.*
 --, bank, stone, graduation (min.); die Strosse, der Firstenstoss, die Strebeecke, Firstenstufe; Gradin, degré m., strosso f. [*f.* (quarry); der Fusstritt; Botte (spinn.); das Näpfchen, Stadelnähpfchen; Crapaudine f. (wathm.); der Keltengang, Schneckenabsatz; Pas m.]
 -- between the wide and pointed side of the anvil; Absatz zwischen dem breiten und spitzen Theil des Ambosses; Emhase d'enclume f.
 -- bevelled on the backside; die unten schräg gearbeitete Stufe; Marche déclardée f.
 --, broad part of a --; der breitere Theil einer Treppenstufe; Queno f.
 -- of cascades; die Wasserstaffel; Perron m.
 --, chamfered --; die überhängende Stufe, gegliederte, verstäbte Stufe; Marcho chanfreinée, moulée f.
 --, curved --; die runde, gewölbte, geschweifte Stufe; Marche courbée, courbe f.
 --s, to cut -- in a shaft (min.); einen Schacht verstopfen; Pratiquer des gradins dans le puits.
 -- next to the diagonal --; die Stufe neben der längsten bei gewandeltem Quartier; Marche demi-angle f.
 --, diminishing --, winder; die sich verjüngende Stufe, Wendelstufe, gewendelte Stufe; Marche d'ansante, gironnée f., giron triangulaire m.
 --, first -- of a stair's flight; die Anfangs-, Antrittsstufe eines Treppenarms; Marche paliero f.
 --s, in the form of --; stufen-, staffelförmig; En échelon.
 --, gyronny --, winder of an open newelled winding staircase; die Stufe einer Schneckenstreppe, hohlen Wendelstreppe; Marche gironnée, d'ansante f.
 --, highest --; die oberste Stufe; Marche-pied m.
 --s of a ladder-pole (quarry); die Querhölzer an der Fahrt,

Leiterbaumprossen; Entures f. pl.
 Step of ladies' stirrups (saddl.); der Tritt am Damensteigbügel; Planche f.
 --s with landings; die Treppenslucht die durch einen Ruheplatz unterbrochen ist; Rampe par ressaut f.
 --s without landing; durch keinen Absatz unterbrochene Treppengewänge; Limon rampant m.
 --s, listed --; beleistete Stufen; Marches moulées f. pl.
 --, moulded --; die gesimste Stufe; Marche moulée f.
 --s, rusticated --; die Absätze im Bauernstyl; Appareil en gradins m.
 -- of stirrups (saddl.); der Tritt am Steigbügel; Plai de l'étrier m.
 --, weathered --; die abgewässerte Stufe; Marche inclinée, rampante f., giron rampant m.
 --brass, pillow, collar, brush, breast-plate (mach.); die Pfanne des Zapfenlagers, das Zapfenlager, die Spur, Spurplatte, Druckscheibe; Crapaudine f., collet, grain m.
 --grate; der Treppenrost; Grillo à étages f.
 --ladder; die Treppen-, Stufenleiter, Leitertreppe; Echelle de meunier f.
 --stone, threshold; die Thürschwelle; Pas, seuil m.
 --stones (arch.); Treppensteine; Marches f. pl.
 --work, working in reverse or ascending --s (min.); die Dacharbeit, der Firstenbau; Ouvrage à gradins en montant m., exploitation par ou en gradins renversés f.
 Sterculia acuminata; das Colanussholz; Bois de corne félide, puant, caca m.
 Stere; der Ster, Geviertmeter; Stère m.
 Stereobate; die Grundmauer, der Grundbau; Stéréobate m.
 Stereochromy; die Stereochromie; Stéréochromie f.
 Stereography; die Stereographie, Darstellung der Körper auf einer Ebene; Stéréographie f.
 Stereometry; die Stereometrie, Lehre von der Ausmessung der Körper; Stéréométrie f.
 Stereorama; das Stereorama, die Reliefkarte; Stérorama m. [*Stereoscope m.*]
 Stereoscope; das Stereoscop; --camera (phot.); die doppelköpfige Camera für Augen-

blicksbilder; Appareil à volet m.
 Stereoscope-picture (phot.); das Stereoscophbild; Epreuve stéréoscopique f.
 Stereoscopic; stereoscopisch; Stéréoscopique.
 Stereostatics; die Stereostatik, Gleichgewichtstheorie fester Körper; Stéréostatique f.
 Stereotomy, stone-cutting; die Stereotomie, Durchschnittlehre; Stéréotomie, coupe des pierres f.
 to Stereotype, dabbng (typ.); abklatschen, clischiren; Glischer, stéréotype.
 Stereotype; stereotypisch, aus Stereotypie hergestellt; Stéréotype.
 --; die Stereotypie, Stereotypplatte, Plattenschrift; Caractère stéréotype m.
 --, in, on --; stereotypirt, stereotyp; Sur cliché.
 --, printed on, in --; mit Stereotypie gedruckt, stereotypirt; Stéréotype.
 --copy; die Stereotypausgabe; Édition stéréotype f.
 --founding, stereotypography, stereotyping; die Stereotypgiesserei; Stéréotypage m., stéréotypie f.
 --plate, block, --cast, --plate; der Abguss, Guss, Klatschabdruck; Cliché m.
 --plate; die Stereotypplatte; Planche stéréotype f.
 Stereotyper, stereotypographer; der Stereotypgiesser, Stereotypanfertiger, Stereotypverfertiger, Stereotypdrucker; Stéréotypiste m.
 --, der Stereotypgiesser; Glischer m.
 Stereotyping, dabbng; die Gussdruckerei, der Stereotyp-, Plattendruck, die Plattenschrift, das Stereotypiren, Abklatschen, Clischiren; Glischage, stéréotypage m.
 Sterile mass (min.); das taube Mittel; Milieu stérile, qui ne contient point de métal m.
 --, to gel --, to exhaust (min.); abtrocknen, abnützen; Epuiser, effriter.
 Sterling (goldsm.); das Gewicht von 25 1/2 Gran, 1/160 Mark; Esterlin m.
 Sternbergite; der Eisensilberglanz, Sternbergit; Sulfure d'argent et de fer m.
 Sterro-metal; Kupfer-, Zink-, Eisen- und Zinnlegirung; Alliage de cuivre, zinc, fer et étain m.
 Stet (typ.); bleibt stehen; Bon.
 Stethoscope, pectoriloque;

das *Stethoscop*, *Hörrohr* der *Ärzte*, der *Brustpfeifer*; *Stéthoscope* m.

tew s. *Fish-pond*.

— (cook.); gedämpftes, geschmortes *Fleisch*, *Schmorfleisch*; *Viaude braisée*, *daube*, *étuvée f.*, *bœuf à la mode* m.

—, crawl in a boot (fish.); der *Fischbehälter im Bapte*; *Étui* m.

—, a day's work (min.); die *Arbeit einer Schicht*, das *Tagewerk*; *Tchôque*, *tâche journalière f.*

—pan, long —; die *Schmortpfanne*, der *Schmortopf*; *Daubière f.*

tewing, stew (cook.); *das Dämpfen*, *Schmoren*, die *gedämpfte Speise*; *Étuvée f.*

thermometer (phys.); der *Sthenometer*, *Kraftmesser*; *Sthénomètre* m.

tibium s. *Antimony*.

o *Stick*; *kleben*; *Attacher*, *coller*. [objets pointus.

—, aufstecken; *Attacher* *sur des*; mit *Nägeln beschlagen*; *Garnir de pointes*. [Adhere.

— close, — fast, — on s. to the pins (needl.); die *Nadeln auf Papier stecken*; *Encarter les aiguilles*.

— in sand (plumb.); *im Sande stecken*; *Bourrer*.

—, be tight (solder); *gut hängen*, *dicht sein*; *Trefondre* (soudure).

— with staves (sieve); mit *Stäben bestecken*; *Enverger* (tamis).

— together (wax-ch.); *zusammenkleben*; *Gazer*.

— to the tongue (minerals); *sich an die Zunge hängen*; *Happer à la bouche*.

lick; der *kleine Bandmacher* oder *Bortenwirkerstuhl*; *Petit métier de rubanier* m.

—, healer (drap.); *das Klöppelchen*, *Klöpfelchen*; *Cureau* m.

—, rocket-stick (fire-w.); die *Ruthe*, *Rinketuruthe*, der *Rinketenstab*; *Baguette de direction f.*

—, furniture head, side- and foot-sticks (typ.); der *Steg*; *Bois de garniture* m.

—, long — (36 inches and a thumb); die *Yard von 37 engl. Zoll*; *Un yard de 37 pouces anglais*.

—, middle — (35 inches and a thumb); die *Yard von 36 1/2 engl. Zoll*; *Un yard de 36 1/2 pouces anglais*.

—, short — (35 inches and a thumb); die *Yard von 36 engl. Zoll*; *Un yard de 36 pouces anglais*.

Stick, *spindle* —; der *Kreuzhaspel*, die *Handgriffe*; *Croisère*, *manivelle du trousseau f.*

— attached to the collar of dogs; der *Knäppl Hunden umzuhängen*; *Tribard* m.

— of dry wood; *Stück trockenes Holz*, *Raffholz*, *Leseholz*; *Bûchette f.*

—, felled — (mirr. m.); *das besetzte Polirholz*; *Molette f.*

—s, to make into —; zu *Stäbchen verarbeiten*; *Bâtonner*.

— of the pack-saddles; der *Knebel am Pucksattel*; *Eruadau* m.

—, polishing —; *das Polirholz*, die *Polirfeile*; *Rodet* m.

— of sealing-wax; die *Stange Siegelwachs*; *Bâton de cire* m.

— for silk-skeins; der *Garnstock*; *Chevillade devant*, à dresser la soie f., *dressoir* m.

—, small — (curr.); der *Maschnagel*; *Bâtonnet* m.

—s, small — of a fagot; *dünnes Reisholz*; *Bois à faucillon* m.

— for making straps (rop.); der *Stock zur Verfertigung von Gurten*; *Libret* m.

— for introducing strings into ropes (rop.); der *Leitstab*, *Stab das Knebelgarn zu leiten*; *Conduisoir* m.

— of the tap-hole (cast.); *das Stechholz*; *Bois de percée* m.

— to keep the threads of the warp separate; der *Kettenfadenhalter*; *Quarteron* m.

—s of umbrellas, maker and seller of —; der *Schirmstockmacher* und *Schirmstockhändler*; *Bâtonnier* m.

—, a whole — of uncleft timber; der *ganze bewaldrechte Stamm*; *Pièce de bois de brinf.*

— fernule; die *Stockzwinge*; *Virrole f.*

— full (typ.); der *volle Winkelhaken*; *Composteur plein* m.

— kennel (met.); der *Reinmachersgraben*; *Fosse à schlich f.*

— lac; der *Stock*, *Holz*-, *Stangenlack*; *Laque en bâtons de Venise f.*

— space (typ.); *das breite Spatium*, *Doppelpatium*; *Espace forte f.*, *quadrat*, *cadrat* m.

Slicker, bill —; der *Zettelau schläger*, *Zettelaukleber*; *Afficheur* m.

Sticking (min.); *schmale Adern*; *Pilons étroits* m. pl.

— of silk-threads (spinn.); *das Verkleben*; *Collage* m.

— together of the wax-ribbons (wax-ch.); *aneinander hängen* (*Wachsbänder*); *Égayer*.

—s; *schlechtes Wurstfleisch*; *Mauvaise viande à boudins f.*

Sticking-place (instr. m.); der *Haltpunkt* (wo die *Wirkel festgedreht werden*); *Arrêt des chevilles* m.

— plaster; *das Heftplaster*; *Papier médicamenté* m.

Still, rigid; *stief*, *unbiegen*; *Raide*, *inflexible*.

— (curr.); *bollig*; *Raide*.

to stiffen, toughen; *steifen*, *aufsteifen*, *unbiegsam machen*; *Raidir*, *rendre inflexible*.

— (liquids); *versteifen*, *dick machen*; *Rendre ferme* (liquides).

— the paste; *den Teig steifen*; *Fraser la pâte*.

— with whale - bone; mit *Fischbein durchziehen*; *Baleiner*.

Stiffener, inside heel-piece (shoem.); der *Stiefzwinkel*, *das Afterleder*; *Contre-fort* m.

— (shoem.); die *Schuhsteife*, *das Absatz*, *Gelenkstück*; *Cambrillon* m.

Stiffening (velvet); *das Pappen*; — machine, — calander; die *Stärkenmaschine*, der *Stärkenlinder*, die *Klotzumschneide*; *Machine à emperer des étoffes*, *calandre pour emperer f.*

Stiffness, rigidity, rigidness; die *Steifheit*; *Raideur f.*

— (st. eng.); der *schwere Gang*, die *Steifheit*; *Rigidité f.*

to Stille (drap.); *Wülste*, *französche Falten machen*; *Étrangler*.

Stigmite; der *Tüpfelstein*; *Stigmite f.*

Stil de grain, dutch-pink; *Schüttgelb*; *Stil de grain* m.

Stilbite, Heulandite, foliated zeolite, enzeolite (Beaumontite); der *Stilbit*, *Heulandit*, *blättrige Stilbit*, *Strahlzeolith*, *Euzolith*, *Blätterzeolith*, *semiprismatische Kupferspath*, *Lincolinit*, *prismatische Schauspath*, (Beaumontit); *Stilbito*, *Heulandite*, *stilbite de chaux f.*

Stile; der *Zeiger einer Sonnenuhr*; *Style*, *guomon* m.

— (arch.); der *senkrechte Streifen*, *Ständer in einem Tafelwerke*; *Poteau à fond* m., *colombe*, *coulombo f.*

— (join.); die *Höhe*, *Hinterhöhe*, *das Seitenstück*; *Fausse-pièce f.*, *poteau d'huiserie* m.

—s (join.); die *Seitenstücke eines Rahms*; *Batants* m. pl.

— of a door frame; *das stehende Rahmenstück*, *Seitenstück*, der *Höftricia*; *Mutant d'uno porte encadrée* m.

— of a french casement; die *Höhe*, *Hinter*-, *Futterhöhe*, *das Seitenstück eines Fensterfutters*, der *stehende Schenkel*,

Höchstab; Poteau de côté d'buissérie, montant de eroisée m., fausse-pièce d'une eroisée à battants f.

Stiletto (embr.); *der Stecher*; Poinçon, piquoir m.

to *Still* (dist.); *brennen*; Bräuer. *Still s.* Distilling-apparatus.

—, *die Brennerei*; Distillerie f.

—, cucurbite, cucurbit, body of a distilling-apparatus, flask, bottom-part of an alembic, matras, bolt-head (chem.); *die Abziehl-, Destillirblase*, *Blase*, *der Bauch der Retorte*, *Kolben*, *Destillirkolben*; *Cucurbite f.*

— (dist.); *die Branntweinbrennerei*; Bouillierie, branderie f.

—bottom; *der Satz*, *die Hefe*, *Sci*, *Treber*; *Lie*, *drague*, *drèche f.*, *ware m.* [Cucurbite f.]

—head; *der Destillirkolben*;

—hock, i. e. non sparkling wines; *nicht nussirende Weine*; *Vins carbonés*, *mais non mousseux*.

—house; *die Brennerei*, *das Brennhaus*; Distillerie f.

—life (paint.); *das Stilleben*;

—Tableau d'intérieur m., *vie d'intérieur f.*

Stillator, alembic; *die Branntweinblase*; *Chaudière à eau-de-vie f.*

Stillung, stand (brew.); *das Stillager*; *Auge f.*

—, *fine* —; *die Spritbrennerei*; Distillation de liqueurs fines f.

Stillion (brew.); *der Ueberführungsbottich*; *Boite d'épuration f.*

Stilt, —s; *Stelzen*; *Échasses f. pl.*

—s; *die Brückenpfähle*; *Estaches f. pl.*

—iron, rod-iron, rods; *das Doppel-*, *Zinn-*, *Kraus-*, *Knopferisen*, *der Eisenzain*; *Carillon m.*, *barre de fer double f.*

Stingo; *schrufes Bier*; *Bièro piquante f.*

Stinking coal; *die Stink-*, *Schwefelkohle*; *Bouillo puante*, *sulfureuse f.*

to *Stint* (coal-pit); *nach Mass arbeiten*; *Travailler au mètre*.

Stint (coal-min.); *die Schicht*, *das Tagewerk*; *Tchôqno f.*

to *Stipple* (engr., paint.); *in Punktirmanier stechen oder malen*, *tüpfeln*, *punkten*, *abpunktieren*; *Pointer*, *pointiller*, *faire en pointillant*.

— (engr.); *rauh machen*; *Grenor*.

Stippled (engr.); *in Punktirmanier*; *Au pointillé*.

Stippling, to mend spotty colouring; *austüpfeln*; *Pointiller*, *pointer*, *retoucher*.

— (engr., paint.); *die Punkt-*

ring, *Punktirmanier im Stechen oder Malen*; *Pointillage m.*

Stippling (engr.); *das Raubmachen*, *Rauhe*, *Granulirte einer Kupferplatte*, *Granulieren*; *Grenuro f.*

to *Stir* (tann.); *im Treibfasse umrühren*; *Brasser*.

—the bath (dye); *die Küpe anfrühren*, *den Satz in der Küpe umrühren*; *Pallier la enve*, *brasser un bain*, *nne euve*.

—corn (agr.); *Korn umschau-feln*, *einstecken*; *Remuer du blé*.

—the fire; *anfaehen*, *anschüren*, *schüren*, *nachheizen*, *nachschüren*; *Tiser*, *attiser*, *raviver*, *pousser le feu*.

—poke the fire; *schüren*, *auf-räumen*, *harken*; *Ringarder*.

—the frit (gl. m.); *die Fritte umrühren*; *Piloner le verre*.

—the grain (brew.); *das Malz*, *Getreide umstechen*; *Rompre la couche*, *rebrouiller*.

—the hot metal, work, puddle (cast.); *den Guss rühren*; *Brasser la fonte*, *avalcr*.

—beat, shake liquids; *schüt-teln*, *rütteln*; *Battre des liqui-des*.

—the melted glass (gl. m.); *die Glasmasse umrühren*; *Macler*, *démacler*.

—the silk-pieces with a rod (dye); *das Seidenzeug mit einem Stab umrühren*; *Barre*.

—up the vat (dye); *die Ober-fläche des Bades schnell und gewaltsam bis auf den Boden der Küpe treiben*; *Heurter la euve*.

—up and water malt (brew.); *die Träber umstechen*; *Repi-quer la drèche*.

—the wool-bath (drap.); *beim Aussetzen im Urinbad umrüh-ren*; *Piloner*.

Stirrer s. Agitator.

—, *das Rührmesser*; *Coutcan à mouver m.*

—(dye); *die Rührkrücke*; *Räble*, *bouloir*, *mouveau m.*

—(met.); *die Spette*; *Räblo m.*

—(soap.); *die Rührkrücke*; *Ron-able*, *redable m.*

—(sug.); *der Rührlöffel*; *Spatule d'cinpli f.*, *bois rond à remuer le sucre m.*

—(sug.); *der Trogstecher*; *In-strument à remuer la terre des-tinée à couvrir les pains de sucre*.

—, wooden — (chem.); *das Rühr-*, *Stirrholz*; *Spatule en bois f.* [sehen; *Binage m.*

Stirring (agr.); *das Zweibra-*

—(dye); *das Anfrühren*; *Pallie-ment m.*

Stirring (gl. m.); *das Umrüh-ren*; *Démaclage m.*

—(sug.); *das Stirren*, *Verthei-len der Krystalle*; *Monvagem*,

—bar, puddling-bar (cast.); *die Eisenstange zum Reinigen des Gusses*, *der Schlacken-haken*; *Croard m.* [engine.

—pole (paper-m.) s. Cylinder.

—pole (paper-m.); *die Fäll-stange*; *Grand mousoir m.*

—pole (sug.); *das Stirrholz*, *die Rührkrücke*, *der Rührspat-*

ten; *Mouage*, *monveau du bae à ebaux m.* [Bouloir m.

—pole (taw.); *die Fällstange*;

—rod or -pole, stirrer (cast); *die Rührstange*; *Canne f.*

—stick (soap.); *der Rührste-cken*, *Rührstock*; *Redable*, *ron-able m.*

—trough (paper-m.); *der Um-rührtrug*; *Lavoir m.*

—up, puddling (met.); *das Umrühren*, *Puddlen*; *Brassa-gem*. [Schüren; *Attisage m.*

—up the fire (met., sm.); *das Stirrup*, *brace - head*; *der Bohrkopf*, *das Wirbel-*

Kopfstück des Erdbohrers;

Tête de la sonde f.

—, —iron (saddl.); *der Steig-bügel*; *Etrier m.*

—(saddl.); *der Bügel am Saum-eattel*; *Fenquière f.*

—(shoem.); *der Knieriemen*; *Tire-pied m.*

—s, with short-strapped —; *mit sehr kurz geschallten Steigbügeln*; *A la genette*.

—bar (saddl.); *der Winkelbü-gel*, *das Steigleiden*, *die Steigöse*, *Steigriemenhaspe*, *der Steigriemenbügel*; *Porte-étrivière m.*

—eye; *das Auge*, *Oehr am Steigbügel*; *Oeil de l'étrier m.*

—leather; *das Steigbügel-le-*

der; *Trousse-étriers m. pl.*

—leather near the saddle-

bow; *Thail des Steigriemen-trägers*; *Patin m.*

—sides; *die Steigbügelschen-ke*; *Branche de l'étrier m.*

—stockings; *die Bügel*, *Ue-berstrümpfe*, *Reitgamaschen*;

Brodequins, *bas à étrier m. pl.*

to *Stitch* (book.); *brochieren*, *heften*, *aufheften*, *aufhefteln*;

Brocher, *condre*.

—slightly together; *leicht zu-sammenheften*; *Empointer*, *pointer*.

—together buffalo-skins; *Schnitte in Büffelhäuten zu-nähen*; *Rentrayer*.

Stitch; *der Stich*; *Point*, *point de couture m.*

—(knitt.); *die Masche*, *das An-ge*; *Maille f.*

Stitch (h. w. loom); *das Ringelchen für die Schnüre*; Maillet m. — (shoem.); *der Stich (Längenmass)*; Point m.
 — es (sew.); *die Stiche*; Bride f.
 —, back —; *der Hinter-, Steppstich*; Arrière-point, point-arrière.
 — es for buckles, etc. (saddl.); *die Riemennaht, Ledernaht für Schnallen, etc.*; Brédissure f.
 — carried over (knitt.); *hinübergezogene Masche*; Maille portée f.
 —, chain- or looped —; *der Kettenstich*; Point de chaînette.
 —, close — (knitt.); *geschränkte Masche*; Maille retournée.
 —, cordwainer's —; *der Kreuzsadenstich*; Point à fil croisé.
 —, cross —; *der Kreuzstich*; Zeichenstich; Point de marque, de tapisserie.
 — es, 5 cross — in french saddl. (saddl.); *5 Kreuzstiche in französischen Sätteln*; Barrages du siège f. pl.
 —, cut —; *der Hochstich*; Point en relief.
 —, darning —; *der Stopfstich*; Point de reprise, de toile.
 —, double —; *der Doppelsadendstich*; Point à deux fils.
 —, double — (sew. mach.); *der Doppelsteppstich*; Point double m., double piqûre f.
 — ending in the next —; *verlorener Stich*; Point perdu.
 —, fastening —; *der Erdstich, Knotenstich*; Point arrêté.
 —, flower —; *der Zickzackstich*; Point en droit fil, en zigzag croisé.
 —, lor fringes; *der Fransenstich*; Point de peluche.
 —, half — (knitt.); *die verhisene oder halbe Masche*; Maille mordue.
 —, herring-bone —; *der Grästenstich*; Point à arête de hareng.
 —, knot —; *der Knotenstich*; Point de poste.
 —, lace —; *der Spitzenstich*; Point de picot.
 —, to let down a — (knitt.); *eine Masche fallen lassen*; Tomber, rompre une maille.
 —, long —; *der Flammenstich*; Grand point.
 — es, long silk — for imitating plaits or shades (embr.); *Schattenstiche machen*; Harper, hachebächer.
 — es, to make long, bad — (tail.); *grosse Stiche machen, schlecht nähen, mit der heissen Nadel nähen*; Conler.
 —, loop —, crotchet —, der

Häkel-, Kettenstich; Point de crochet.
 Stitch, loose —; *die lose Masche*; Maille tombée.
 —, open-work —; *der offene Stich*; Point à la turque.
 — es, open-work — formed on stuffs after having drawn out a certain number of threads; *der offene Stich mit ausgezogenen Fäden*; Point à fils tirés.
 —, over-and-over —; *der Stich nach verlorenem Stich*; Point suivant un point perdu.
 —, plegma —; *der abwechselnde Doppelkettenstich*; Point de chaînette alternant.
 — returning to old — es; *der Rücklingsstich*; Point feudu, rentré.
 —, running —, basting —; *der laufende Stich, Reih-, Vorderstich*; Point coulant, point devant, à la poucette.
 —, simple — (saddl.); *der Vorderstich*; Faufilure f., point à faufiler.
 — forming a small elongated square on press point; *die künstliche Spitzenarbeit auf Tütl*; Point d'esprit.
 —, to take up a — (knitt.); *eine Masche aufnehmen, aufheben*; Reprendre une maille.
 —, tambour —; *der Kettenstich*; Point de tambour.
 —, tapestry —; *der Perlstich*; Petit point.
 —, peculiar tapestry —; *ein gewisser Tapetenstich*; Point sur osier.
 —, thick — (embr.); *der dicke Stich*; Diahle m.
 — es, tool for tightening — of thread (saddl.); *das Schnürholz*; Serro-point m.
 — es, two — united (embr.); *zwei verschlungene Stiche, der geschleifte Stich, Schleifstich*; Coulé m.
 — es in two pieces of leather (saddl.); *die Lederstiche*; Ap-pointures f. pl.
 —, whip —; *der überwendliche Stich*; Point de surjet.
 —, zigzag —; *Zickzackstreifen im Atlas*; Points de la chaine m. pl.
 — book, sheets stitched together (hook.); *das Heft, die Flugschrift*; Brochure f., cahier m.
 — guide (sew. mach.); *der Stichsteller*; Levier de commande m.
 Stitched, loosely —; *lose Naht haben*; Grincer.
 Stichel, — wool; *Stichelhaare*; Laine pelée f.
 Sticher (hook.); *der Hefter,*

die Hefterin; Brocheur m., Couseuse f. [Brodeuse f.]
 Stlicher (embr.); *die Stickerin*; Stitching (hook.); *das Heften*; Brochure, passure f., brochage m.
 — (saddl.); *das Zusammenheften mit Riemen*; Brédissage m.
 — (weav.); *die Steppung*; Piqûre f.
 — leather for fixing buckles, rings, etc.; *Schnallen etc. mit Leder annähen, mit Riemen zusammenheften*; Brédir.
 — with pitched thread (saddl.); *mit Pechfaden nähen*; Couture noire f.
 — by a single needle (saddl.); *das Nähen mit einfacher Nadel*; Couture à demi-jonction f.
 — together two pieces of leather (saddl.); *Leder zusammennähen, zusammenheften*; Appointer.
 — with white thread (saddl.); *die Nht mit weissem Faden*; Couture blanche f.
 — awl (saddl.); *die Heftahle*; Alêne à brédissage f.
 — blade (furb.); *die Stichklinge*; Lame à pointe f.
 — needle, — pin (hook.); *die Heftnadel*; Aiguille à relier, broche f. [broder f.]
 — silk; *die Stickseide*; Soie à Stithy; *die Schmiede*; Forge f.
 — crook, fire-iron, poker, fire-rake (sm.); *der Schürstab, Schürhaken, Schürstachel, das Schüreisen*; Tisonnier m.
 — pick (met.); *der Schlackenzieher am Hochofen*; Boqueurm.
 Stive, waste flour, mill-dust (mill.); *das Staubmehl, der Müllerstuh, Dunst, Folle farine f.*
 to Stock, cock, rick-build-ing; *schobern*; Former des meules.
 — a farm; *ein Landgut mit Vieh versehen*; Monter une ferme.
 — fires, poke (sug.); *schüren, stochen*; Stoker.
 — a gun; *eine Flinte schäften*; Monter un fusil.
 Stock (piece of wood); *der Klotz, Block, Stoch*; Bûche f.
 — (agr.); *das Inventur*; Mobilier m.
 — (card); *das Kreuz, der Boden*; Talon m. (cardo).
 — s (farr.); *der Nothstall*; Travail m.
 — (guns.); *der Schaft*; Fût, bois m., monture f.
 — (hort.); *der Wildling*; Sujet m.
 —, block (jack); *der Stoch*; Corps m. (crie). [voir m.]
 — (mill.); *der Vorrath*; Réser-

Stocks (shoem.); *das Stiefelholz*; Embouchoir, embauchoir m.

— (sm.); *der Ambossstock*, *Hammstock*; Billotin, chabotte f.

— (spinn. wheel); *das Gestelle*; Chevalet, bâti de rouet m.

— (tr.); *Bestand einer lagern den Waare*; Stock m.

— s, malm —, grizzles, seconds; *die 2te Sorte Ziegel*; Briques 2c qualité f. pl.

— s, red —, red rubbers (best); *rothe Ziegel*, Briques rouges.

— of anvils; *der Ambossstock*; Billot, peize m. (Pyénées).

—, funds employed in any business; *das Betriebskapital*; Fonds de roulement m.

— of a card; *der Schaft einer Karte*; Fût m. (carde).

—, dead —; *das todte Inventar*; Mobilier mort m.

— s and dies, screw — (locksm.); *die doppelte Schrauben-schneidkluppe*, *Schneidkluppe*; Filibre double f.

—, fulling —; *der Walkhnmmer*; Maillet, fouloir m.

—, piece for mending the — of a gun; *das Schnfstück*; Enture f.

—, live —; *das lebende Inventar*; Mobilier vif m.

—, apparatus of a manufactory; *der Vorrath, Apparat einer Fabrik*; Matériel m.

— of a plane; *das Gehäuse des Hobels*, *der Kasten, Hobelkasten*; Cage du rabot f. fût, fût m.

— cards; *Handkrämpeln*, *Stockkratzen*; Cardes à coton, à soie f. pl.

— fish dryer; *der Stockfisch-trockner*; Maltre de grave m.

— fish wood; *das Stockfischholz*; Bois de stockfisch m.

— fowler s. Blunderbuss.

— grafting (hort.); *das Pfropfen in den Spalt*; Enter en fente, en poupée.

— lock, french lock with latch; *das Spring-, Fellen-, Riegelschloss*, *Schloss mit Schliessriegel und hebender, schiessender Falle*; Serrure à deux pènes, à bec de canne et à loquet f.

— piece (theatre); *das Zagstück*; Pièce du répertoire f.

— roll, winder (wire-dr.); *die Stockrolle*; Arbre m.

— shave (mech.); *das Stockmesser*; Serpentin m.

— shears s. Bench-shears.

— shears (needl.); *die grosse Schere*; Cisailles f. pl.

— trees (for.); *Stamm-bäume*, *Ueberständer*, *Schlinghütter*, *Mutter-, Samen-bäume*, *Lass-*

holz, *Lassreiser*; Arbres de laye, baliveaux m. pl. (forêts).

Stock-work, belly (min.); *das Angehäufe in Lagern*; Amas entrelacé m.

Stocade, stocade, barricade of piles (hydr.); *der Schlen-gel*, *die Flussverpfähung*; Estacade f.

Stocker, gun-stock maker, maker-oll, stripper and finisher (gunsm.); *der Büch-sensschäfter*, *Schäfter und Re-parirer*; Equipeur-monteur, monteur en blanc m.

Stocking; *der Strumpf*; Bas m.

—, to begin a —; *einen Strumpf nnschlingen*; Commencer un bas.

— s, fancy-coloured —; *die Gristestrümpfe*; Bas chinés m. pl.

—, fulled —; *gewalkter Strumpf*; Bas d'estame drapé.

— a gun; *die Schäftung*; Mon-ture d'un fusil f.

—, knitted —; *gestrickter Strumpf*; Bas au tricot.

— s, knitted, woollen —; *ge-strickte, wollene Strümpfe*; Bas d'estame m. pl.

—, open-worked —; *der durch-brochene Strumpf*; Bas à jour.

—, ribbed —; *der gerippte, ge-münsterte Strumpf*; Bas à côtes.

—, woven —; *der gewirkte Strumpf*; Bas au métier.

— frame, — loom; *der Strumpfwirker*, *Strumpf-stuhl*; Métier à bas m., machine à tricoter f.

— net, web; *das Strickgewebe*, *der Tricot*; Tricot m.

— stretchers; *die Strumpf-breter*, *Strumpfornen*; For-mes de bas f. pl.

— weaver, hosiery-weaver, hosier; *der Strumpfweber*, *Strumpfwirker*; Chaussetier, chaussetier-honneter, bonneter, tisserand en bas m.

— yarn s. Hosiery-yarn.

Stockwerk, accumulation of tin-ore (min.); *das Stock-werk*, *der Zainstock*; Stock-werk m.

to Stoke the fire; *stochern*; Toucher (le feu).

Stoke-bar; *das Schüreisen*, *der Keil zum gesetzten Schmiede-feuer*; Mandrin à faire le feu m.

— hole s. Door.

— hole (met.) s. Chauffe.

— hole (met.); *das Schür-, Heizloch*; Ouverture de la chauffe f.

— hole (met., st. eng.); *das Heiz-, Schür-, Ofenloch*; Em-brasure f.

— hole (st. eng.); *der Heizraum*; Parquet des chauffeurs m.

Stoker (gl.m.); *der Feuerknecht*, *Schürer*; Tiseur m.

—, fireman, fire-boy (st. eng.); *der Heizer*, *Einheizer*, *Schürer*, *Unterachurer*; Chanfeur, tiseur, toucheur m.

—'s place or berth (doc.); *der Heizerstand*; Poste des chauffeurs m.

—'s rod (met.); *das Stech-, An-stecheisen*, *der Anstecher*; Percoir, périeur m.

Stoking s. Firing.

to Stone (road); *schlagen*, *be-kiesen*, *beschottern*; Ferrer la route.

— (mas.); *mit Stein einfassen*, *ausmauern*; Garnir de pierres.

Stone; *der Stein*; Pierre f.

—, building —, — for build-ing; *der Bau-, Werkstein*; Pierre à bâtir f.

—, bononian —; *bononischer Leuchtstein*; Phosphate de Bologne m.

—, rubber, scythe-rubber (agr.); *der Sensen-, Wetzstein der Mäher*; Dalle f.

— s forming the base of the triangle (arch.); *die Stein-grundlinge*; Assouchement m.

—, kind of — for bordering soap-boilers (soap.); *Art Stein zur Einfassung der Seifenkessel*; Caïron m.

—, brittle —; *fluchtiges Ge-stein*; Pierre qui s'émorce.

— s, broken —, chippings; *der Schotter*, *Steinschling*, *die Steinbrocke*, *der Knack*; Dé-bris de p. m. pl., p. cassée, concassée.

— in burnt lime; *der Strin-kern*, *Krebs im gebrannten Kalk*; Rigand m.

— s cleaving to the quarry; *das Gestein das hangen bleibt*; Écot m. [Poil m. (pierre)].

—, cleft —; *der Haarspalt*;

— containing coal; *Stein der kleine Kohlenschmitze enthält*; Bria m.

—, coloured —; *farbiger Edel-stein*; P. de couleur.

—, a — with crooked lines engraved on it; *Stein mit raupenförmigen Linien*; Grès échenillé m.

—, cross hatched —; *der Stein mit Kreuzhieben*; P. traversée.

— s crossing a lode; *das Quer-gestein*; Roche interposée entre des filons, roche transver-sale à un filon f.

—, egyptian —; *der Achtnkie-el*; P. d'Égypte.

— embedded in mortar; *Grundlage von lose ins Wa-ser geschütteten Steinen*; P. perdue.

stones facing the foyer (mot.);
Steine dem Schacht gegenüber;
P. des costières.
— facing the towel (met.); der
Wind-, Gichtstein; Wind-
decken, die Gegenwand, das Ge-
meinstück; Contre-vent m.
— fastened on a thread for
raising vertical walls
(arch.); an einem Faden ange-
hängter Stein als Loth; Renard
m. [lauto].
—, flaky —; die Flocke; P. vo-
—, Fontainebleau — too hard
for cutting; der Fontaine-
bleau Stein zu hart zum Hauen;
Grès pif, grisard m.
—, Fontainebleau — too soft
for paving; der Fontaine-
bleau Stein zu weich zum
Pflastern; Grès pout m.
— for grinding glasses (watch-
m.); die Schleifplatte; Ron-
deau m. [Stein; Lit dur m].
—, hard — (quarry); der müere
—, hard — in lime; harte
naußengebrannte Steine im
Kalk; Ragats m. pl.
—, halched —; der gezähnelte
Stein; P. hachée.
—, hewn, pared —; der bear-
beitete, behauene Stein, das
Werkstück; P. taillée, appa-
roillée.
— hewn too thin; der zu dünn
bearbeitete Stein; P. maigre.
—, imperfect — (lap.); unwei-
ßer Edelstein; Loupe f.
—, inlaid —; das Plachwerk;
Plaquis m.
—, irisated precious —; iris-
farbiger Edelstein; Panchref.
— laid on breaking grain;
der gegen das Lager gelegte,
gestutzte Stein; P. en délit.
— laid contrary to the cleav-
ing grain; der Wölbfächer,
hängende Pläner; Moellon en
coupe, posé en débit m.
— laid upon its cleaving
grain; der auf das Lager be-
haune Bruchstein, lagerecht
gelegte Stein; Moellon en lit,
de plat, posé en lit m.
—, lenticular —; der Linsen-
stein; Placite, camerine fos-
sile, pierre lenticulaire f., ooli-
the m.
—, lithographic —; der litho-
graphische Stein, Kalkstein;
P. lithographique, p. de Pappen-
heim. [P. magnétique].
—, magnetic —; der Titanstein;
—, metallic —; erhaltiges Ge-
stein; P. de mine.
—, new-hewn —; der frisch
gebrochene Stein; P. verte.
— overhanging, gathering
over; der Krag-, Tragstein;
Trompe f.

Stone pared on every side;
der allseitig behauene Stein;
P. retourné.
— pared too thick; der zu di-
cke Stein; P. grasse.
—, perfect —; der gesunde, feh-
lerfreie Stein; P. franche.
—, polished uncut —; der po-
lirte ungeschnittene Stein; Ca-
bochon m.
—, s, poor — (min.); die Berg-
wand; Roché sauvage f.
—, s, precious —; die Edelsteine;
Bijoux m. pl., pierres précieu-
ses f. pl.
—, precious — doubled by
coloured glass; durch far-
biges Glas künstlich verdop-
pelter Edelstein; Doubles do
voirins m. pl.
—, s, pulverized —; das Felsen-
werk; P. concassé tout on a
tiré le métal.
—, s to be put in by hand
(mas.); Handsteine, handrechte
Steine; Jectisses f. pl.
—, s round the recess of a fur-
nace, side — of a furnace,
extremes of the hearth
(met.); die Steineinfassung im
Hochofen, Seitensteine eines
Hochofens, Backenstücke,
Formwand, Formseite; Co-
stières f. pl.
—, s or lines of reference (pav.);
die Abgleichen; Repères
m. pl. [P. velue].
—, rough —; der rauhe Stein;
—, rough-hewn, rustic —; der
vorspringende, häurische, un-
behauene, bossirte Stein, Ru-
stika Stein; P. rustiqué.
—, s set up without mortar;
ohne Mörtel auf einander ge-
setzte Steine; Pierres seches.
— set in wax (jewel.); unge-
faster auf Wachs befestigter
Edelstein; P. sur cire.
— for sharpening scythes or
sickles; der Dengelstein; P.
à faux.
—, small — fit for rubble,
scabbled; grob behauener
Fullstein; Moellon tété m.
—, small — fit for rubble,
close scabbled; behauener
Fullstein; Moellon smallé.
—, small artificial —; der
Kornmeisterstein; P. précieuse ar-
tificielle de petit dimen-
sion.
—, soft — (quarry); der obere
weiche Stein; Lit tendro m.
(carrière).
—, soft —; weicher leichtspat-
tiger Stein; P. délité.
—, soft —; der weiche Bruch-
stein, Mohlbatzen von Arcueil;
Lambourde f.
—, soft fine-grained —; wei-

cher feinkörniger Stein; Par-
main m.
Stone, square —; der vier-
eckig behauene Stein, Werk-
stein; P. carrée, équarrie.
—, striking — (gunsm.); der
Flintenstein; P. à feu.
—, toothing — (arch.); der
Zahnstein; P. d'attente, d'arra-
chement, harpe f.
—, uncut old — (mas.); unbe-
hauener gebruchter Stein; P. do
pratique.
—, s, united — (lap.); geschnit-
tene, mehrköpfige Steine; Pier-
res conjuguées f. pl.
— with a soft vein; der Stein
mit einer weichen Ader; P.
moye.
—, volcanic —; der Galinosen-
stein; P. volcanique suscep-
tible de recevoir un beau poli.
—, s 2 or 3 to the wagon (mas.);
Steine 2 oder 3 auf die Fuhr;
Carreau m.
—, s, white and bright —; farh-
lose Edelsteine; Pierres pré-
cieuses incolores f. pl.
—, white soft — from Paris
quarries; weicher Pariser
Stein; Bonbaue m.
— band, band, bands, layers
of shale (min.); das Bergmit-
tel im Flöz; Siche f.
— batter (build.); die Stein-
böschung; Pierre, perrée f.
— bed (slates-c.); die Steinlage,
Bank von freudem Gestrin,
das Steinhett; Craie f.
— bed of the stamping-mill
(powder-m.); die steinerne
Unterlage des Stampfwerks;
Motte f. [Côtère f].
— block (met.); der Seitenstein;
— block, stone-sleeper (rail-
w.); das Steinlager, der Stein-
block, Würfel, Trag-, Stuhl-
stein; Dé, support en p. m.
— body unglazed; weisses
oder gefärbtes unglasirtes
Steinszeug; Grès-cérame sans
couverte m.
— bore, short —; kurzer
Steinbohrer; Pistolet m.
— bottle; die Kruke, steinerne
Flasche; Bouteille de grès, de
terre f.
— bow; die Kugelarmbrust,
der Kugelschnepper; Arbalète
à jact f. [do p. m].
— bridge; die Steinbrücke; Pont
— butter (mineral); die Stein-
butter; Kamine-masla m.
— cap of a refining-furnace,
thickness (cast, met.); der
Gestrillstein des Sempels, Rauch-
schacht, die Fersenzwand des
Ofens; Chemise f., muraille-
ment m.
— china s. Wedgwood.

Stone-chip; der Steinsplitter; Eclat de p. m.

—chips, rubbish, shards, chippings, —chips (mas.); das Grus, der Abfall von Steinen, die Steinbrocken; Recoups, décombes m. pl., écaïles f. pl.

—chips (quarry); die Steinhofälle; Abatis, abattis m. pl., écales f. pl. (carrière).

—coal; die Faserkohle, faseriger Anthracit, mineralische Holzkohle; Charbon de bois minéral m.

—colour; die Steinfarbe; Couleur de p. f.

—copper (met.); das Steinkupfer; Grenaille de cuivre f.

—cover; der Deckstein, steinerne Deckel; Clef d'une fosse d'aisance f., tampon m.

—covering, metal (road-h.); die Packinge, Steingrundlage; Empièremment de chaussée m.

—cradling of the shafts and adits (min.); die Schacht- und Streckenmauerung; Murailement des puits et des galeries m.

—crotchet; der Steinhüter, Steinschieber; Crochet à curette f.

—cut, artistic —; das Kunstwerk des Steinschnitts; Pièce de trait f.

—cutter; der Steinmetz, Steinhauer; Tailleur de p. m.

—cuttings (mas.); der Abfall, Arbeitszoll; Déchet m.

—drain, rubble, rumbling-drain; das Steingerinne, der steinerne Wasserweg, die trocken gemauerte Schleuse, Steinrinne; Pierrée f.

—drift (min.); der Stollen durch Gestein; Galerie à travers bancs f.

—dust; der Stein-, Sandstaub; Poussier m., recoups de pierres f. pl.

—floor (mill.); der Steinboden; Plate-forme en bois f.

—framework; das Steinge-
vierte, die Feldereinfassung; Cadre de maçonnerie m.

—grainer; der Mäler der Steingeader nachahmt; Filleur m.

—hammer; der Steinhammer, Steinschlägel; Battorand m.

—heartly (sm.); der gemauerte Heerd, die Heerdmauer; Paillasso f. [ler; Etalon m.]

—horse; der Hengst, Beschau-

—lintel; der Steinsturz; Lin-

teau en p. m.

—mason, masoner —mason; der Steinmetz, Steinhauer; Entrepreneur de maçonnerie m.

—mason, free mason; der

Quader,—Hausteinmurer; Maçon (en pierres de taille).

Stone-ornaments, phantastical — (arch.); phantastische Steinverzierung; Drée f.

—packing, broken —s, shards; die zer schlagenen Bruchsteine, der Steinschlag, Kunck; Moellons concassés m. pl.

—packing, dry wall, waterwing (build.); die Steinpackung, trockene Mauer, kalte Mauer, trockene Futtermauer; Perré, pierré m.

—pavement; das Steinpflaster; Pavé de p. m.

—pincers, mason's iron tongs, ram's tongs; die zangenförmige Steinkluue, Adler-, Steinzange; Louve à tenailles f.

—pitch; das Glaspech; Poix sèche f.

—revetment, lining-wall; die Steinbekleidung, Futter-, Kastenmauer; Revêtement en pierres m. [Briou m.]

—rubbish; der Steinschutt;

—slab, buck-tub; der Wasch-

stein, die Spülbank; Lavoir de cuisine, évier m.

—squarer; der Steinhauer, Steinmetz; Equarrisseur de pierres m.

—stud; der Eckpfeiler an einer Einfahrt; Poteau cornier, pilastre cornier m. [f. pl.]

—wall; die Steinwand; Faïlles

—ware s. Crockery.

—ware; das Steinzeug, Steingut; Grès-cérame m., poterie de grès f.

—ware, white —, white flint-ware, Queen's ware, iron — or —china glazed, dry bodies; feines weisses porzellannartig glasirtes Steinzeug; Grès-cérames fins m. pl.

—way; der Steinweg; Chemin perré m., route pierrée f.

—way; der Steinschienenweg; Chemin à ornières de p. m.

—wharf, quay; die Steinbühne; Quai en fleuve m.

—yard; der Bauhof, die Bauhütte; Chantier de pierres m.

Stoning; der Schotter; Chaussée f.

Stony (gl. m.); steinig; Pierreux.

Stook (agr.); ein Dutzend Garten; Six paires de gerbes f. pl.

—s (flax); die Kopellen, Doppelreihen von Flachs auf dem Felde; Doubles rangs de lin m. pl.

Stool (carp.); der Trilling; Ta-

houret m. [lette f.]

—(plough); das Gestell; Sel-

—end (min.); der stehen ge-

lassene Pfeiler; Pilier m.

to Stop s. to Catch.

—, — up, block up; verstopfen, verblocken, verstreichen, austreichen; Boucher.

—, — up; zupfropfen, zuelpfe-

seln, zuspunden; Tamponner.

—, anhalten, stopfen, abperren; Arrêter un mouvement, stopper.

—, turn off (cock); schliessen, zudrehen; Fermer (robinet).

— (liquids); hemmen, stillen; Étancher (liquides).

— (min.); verstopfen; Stancher, estrangler.

— (min.); abschützen; Arrêter.

— (wear.); stocken, still stehen; Cesser de battre.

—cabinet-work (join.); die Klinsen, Sprünge, Risse mit Sägespankitt austreichen; Etonper.

—the flood-gates; die Schützen umstellen, abschützen; Mettre les vannes, vantiller.

—the mill; die Mühle stellen, anhalten; Mettre le moulin à

joc.

—up, block up a road; eine Strasse sperren, abperren; Barrer, fermer une route.

—up, obstruct, choke (min.); verstopfen; Litranger, boucher, engorger, encombrer.

—up a window; ein Fenster verblinden, vermauern; Con-

damner une fenêtre.

—with wax (porc.); Risse im Geschirr mit Wachs verstopfen; Etonper.

Stop! Zaupf! Halt! Halte!

—(arm.) s. Catch.

—, end (conduit); der Kern; Tampon m. (tyran).

—(drain); die Verstopfung; Arrêt m. [che f. (guitare)].

—, fret (guitar); der Bund; Ton-

—(gunsm.); der Einleger, Sperr-

haken am Hahn; Loup m.

—, sash-pulley, pulley-sheave (join.); der Reier, Tor-

reiber, Wirbel; Toarniquet m.

—(locksm.); der Stoss am Rie-

gel; Talon m.

—(mach.) s. Catch.

—, lever (mach.); die Ausrü-

ckung, der Kuppelungshebel;

Clef d'arrêt f.

—(mech.) s. Cam.

—, —work (mech.); der Rück-

halter, die Sperre, Sperrung; Arrêt m. [d'arrêt m.]

—(mech.); der Stillstand; Point

—(org.); die Orgelstimme, das

Register, der Zug, Orgelzug;

Jeu d'orgue m.

—(plane); der Auflauf; Rég-

lateur du rabout plate-bande.

—(st. eng.); der zweite Corder;

Second buttoir m.

Stop, —work (watchm.) s.
Click. [Touches f. pl.
—s, keys (weav.); die Tasten;
—, stopple (wind-instr.); An-
satzstück eines Hornes, etc.; Pom-
pe f.
—, additional — (org.); das
Nebenregister, de: Nebenzug;
Jeu accessoire d'orgues m.
—s, all the —, full organ (org.);
alle Stimmen; Grand jeu, tous
les jeux.
—s on the carriage (typ.); die
Hemuleisten nm Laufbret;
Arrêt de berceau m.
—s, to change the — or registers
(org.); das Register ändern;
Changer de jeu.
—, compound or mixed —,
mixture (org.); das Gemisch;
Jeu composé m.
— with covered pipes (org.);
das Schnarrwerk, der tiefe
Bass, Brummbass; Bourdon m.
—, echo — (org.); das Echo-
register; Jeu d'échos m.
— extending through the
whole compass of the ma-
nual (org.); durchschlagend;
Jeu général m.
—s, belonging to the flue-
works (org.); die Labinstim-
men; Jeu de bouches m.
—, flute — (org.); die Flöten-
stimmen; Jeu de flûtes m.
— of large-scale pipes (org.);
die Blockflöte; Jeu de flûtes m.
—s, loud —, forte — (org.);
laute Stimmen; Jeux forts m. pl.
—s, with loud — (org.); mit
lauten Stimmen; A jeux forts.
—, metallic —, principal; das
Hauptpfeifenwerk, Prinzipal;
Prestant m.
—s, open diapason — (org.);
die Prästanten, das Prinzipal;
Prestants m. pl.
—s, with pleasing — (org.);
mit angenehmen Registern; A
doux jeux.
—, reed — (org.); das Schnarr-
werk; Jeu d'anche m.
— of registers (org.); das Or-
gelregister; Bascule des re-
gistres f.
—s, secondary, accessory —
(org.); das Nebenregister, die
Nebenzüge; Jeux secondaires
m. pl.
—, soft — (org.); die Engelstim-
me, Angelika; Jeu d'ange m.
—cock; der Sperr-, Absperr-
Schlüsselhahn; Robinet d'arrêt,
de retenue m.
—gate; der Balkendamm;
Barrage à pontelles m.
—lock of a sluice; die Pforte
einer Schleuse; Aiguilles d'é-
cluse f. pl.

Stop-motion (mech.); die Ab-
stellvorrichtung, Selbstabstel-
lung, Selbstauslösung; Mouve-
ment d'arrêt m.
—plank, small — in reels
(rop.); kleiner Balken in Hns-
peln; Avancón m.
—screw (gunsm.); die Halte-
schraube; Vis-arrêt m.
—spring (cuttl.); die Stellsfeder;
Mouche f.
—spring (org.); die Klappen-
feder; Ressort de languette m.
—spring (watchm.); die Stells-
feder; Ressort d'arrêt m.
—valve (st. eng.); die Ein-
hnlklappe, das Absperr-
Dnmjventil; Soupape d'arrêt,
de mise en train f.
—valve, sliding — (st. eng.);
der Schieberverschluss; Dia-
phragme m.
—valve box (st. eng.); der
Stoppventilkasten; Boîte à sou-
pape d'arrêt f.
—work, click- and pawl- or
click- and dog- arrange-
ment (mech.); die Sperrkegel-
bestellung, Sperrkegeleinrich-
tung, der Sperrkegelnnpntat;
Encliquetage m.
—work, interruptor (tel.);
der Aufhalter; Arrêt, inter-
rupteur m.
Stopping in the back, reverse,
ascending step (min.); der
Firstenban; Ouvrage à gradins,
abattage montant m., gradins
renversés m. pl.
Stoppage (time of cessation of
labour), standing-still; die
Einstellung der Arbeit, Feier-
zeit; Chômage m.
—, stopping (milt.); die Ruhe,
der Stillstand; Joc m.
— (railw.); die Anhaltezeit; Temps
d'arrêt m.
—valve (st. eng.) s. Stop-valve.
Stopped (mcl.); kaltliegend;
Hors feu.
Stopped, covered with a lid
(org.); gedackt, gedeckt; Jeu à
tuyaux bouchés m.
—flute (org.); das Kleingedackt;
Jeu à flûtes bouchées m.
to Stopper, put a — in, cork,
put a cork in; korken, stopfeln,
pfropfen; Mettre un bouchon à.
Stopper, plug; der Pfropfen,
Stöpsel, Zapfen, Spund; Tam-
pon, bouchon m.
—, der Stopfer; Étampon, étam-
peux m.
—, stopple (cast); die Stopf-
stange; Quenouillette f.
— (coop.); der Einstopfer, das
Stopfmann; Etanchoir m.
— (min.) s. Door.
—, cover (org.); der Pfeifen-
deckel; Biseau m.

Stopper (st. eng.); der Brems,
Brennschwengel; Frein m.
— (stock-man.); der Schlussrie-
gel; Arrêtant m.
— (watchm.); die Hemmfeder,
der Hammer; Ressort à arrêt m.
—, ground glass —; der einge-
schliffene Stöpsel; Bouchon à
l'émeri m.
— for the rammer (gunsm.); das
Stosseisen nm Flintenschafte;
Taqnet m.
— of shells, etc. (fire-w.); der
Pfropf für Bomben, etc., die
Brandröhre; Amponlette f.
Stoppering, filling-up (quarry);
Löcher ausstopfen; Boucher
des trous.
Stopping (liquids); die Hem-
mung, Stillung; Etanchement
m. (liquides).
—, throwing out of gear, stop
(mach.); das Abstellen, An-
halten, Absperrn, Stopfen
der Maschine; Stopper, arrêter.
— (railw.); nhaltend; De trajet
à stations.
—, stoppage, stop (railw.); das
Anhalten, Aufhalten; Arrêt m.
—s (min.); Pfeiler von Abraum;
Barrages en déblais, massifs arti-
ficiels m. pl.
— of the mould-hole with
wet soil (cast.); das Gussloch
mit feuchter Erde verkleben;
Bouchage m.
— and opening the flood-ga-
tes (hydr.); die Abschätzung,
Anschätzung; Vannage m.
— up (build.); das Verstopfen;
Bouchement m.
— up of the coal-mine; der
Knoten; Engorgement des
houillères m.
— up holes (paint.); das Aus-
füllen und Verkitten der Lö-
cher in den Wänden; Rebou-
chage f.
—knife (glaz.); das Glnskitt-
messer; Couteau à mastic m.
— motion (cards); der Aufhal-
ter; Casse-ruban m., décliné f.
— train (railw.); der Anhlte-
zug; Train s'arrêtant à des sta-
tions intermédiaires m.
Stopples, plug, pin (cast.); der
Pfropf, das Pfropfholz; Tam-
pon (coop.) s. Pautet. [pon m.
(org.); die Klappe; Soupape,
languette f.
— (pipe - manufacture); der
Tremmknopf, Pfeifenstopfer;
Boulon m.
— rod driver (bell-founder); die
Stichstange; Repoussoir m.
— for disguising a defect
(gunsm.); eingelötheter Spund
zum Verbergen einer fehler-
haften Stelle; Lardon m.
Storax, styrax, liquidambar;

der flüssige Storax; Syrax liquide, liquidambar m.
 Storax, liquid —; das Storaxöl; Huile du styrax d'Amérique f.
 to Store salt (salt-w.); Salz aufschütten, hinlegen; Emplacer le sel.
 — wood in a timber (carp.); das Holz auf Lagerhüme legen, aufstapeln, schichten; Enchanteler.
 Store, — house, shop; der Laden, Kanfladen, das Gewölbe, Verkaufsort; Magasin m., boutique de marchand f.
 — (carriage); der Spring-, Rollvorhang; Store m.
 —, dead —; die verlorne Steife, Reservespreize; Étrésillon perdu, mort m.
 —s, old —; alte Sachen, der Trödel, Kleinkram, das Gerümpel; Brio-à-brac ai.
 —, stock of wood; der Holzvorrath; Provision de bois f.
 — farmer; der Viehzüchter; Éleveur de bestiaux m.
 — house; das Lager-, Pack-, Vorrathshaus, der Speicher, die Waarenniederlage; Entrepôt m.
 — houses, sheds; die Vorrathskammern, Schuppen; Bâtimens civils m. pl.
 — house keeper (railw.); der Magazinverwalter; Chef de dépôt m.
 — pigs (agr.); Anzuchtsschweine; Cochons mis à l'engrais m. pl.
 — pound (fish.); der Satz-, Setzteich; Vivier, étang m.
 — room for woollen yarns (weav.); das Wollengarnlager; Comptoir m.
 Storiers (fish.); Setzlinge, die kleine Brut Fische; Alevin, peuple m.
 — (pigs); Zuchtferkel, Ferkel zur Nachzucht bestimmt; Cochons pour faire race m. pl.
 Storing, warehousing, laying up or in; die Auflagerung, Aufspeicherung (Korn); Emmagasinage m.
 — in silos, in granaries; das Einbringen in unterirdische Korngruben, in afrikanische Silos; Ensilage m.
 Storm (org.); die Sturmstimme; Orago m.
 Story (arch.); das Stockwerk, Geschoss; Étage m.
 —, first —, floor, principal — (arch.); das Herren-, Hauptgeschoss; Etage principale, bel-étage m.
 —, lower —; das Untergeschoss; bas étage m., basso oeuvre f.
 —, one — high; einstöckig; A un étage, d'un seul étage.

Story, second —; der zweite Stock; Second m.
 —, second — of a charcoal-kiln (carp.); der Schneidel; Éclisse f.
 —, upper —, over —; das Obergeschoss; haut étage m., haute oeuvre f.
 — rod; das Treppena-, Stufenmass; Perche d'étage f.
 —, stories, three — high; dreistöckig; A triple étage.
 Stout; größter, englischer Futterkattun; Doublure de coton ordinaire f. [brune et forte f.]
 —; starkes Porterbier; Bière —, brown — porter; sehr starkes Porterbier; Espèce de coquer brassé directement (Maison Barclay P. & Co.).
 —, double X, XX, imperial, treble X, XXX; Porterbier von verschiedener Stärke; Porter plus ou moins fort.
 — end, breech-end (gunsm.); die Pulverkammer, der Pulversack; Tonnerre de canon m.
 to Stove (indigo-dye); im Trockenraume trocknen; Étuvier.
 Stove; der Ofen, Stubenofen; Poêle ai.
 —, furnace; der Ofen; Fourneau —; die Kiege, Feuerkiede; Chauffeterte f.
 —, der Heizkamin; Cheminée à l'anglaise f. [Étufe f.]
 — (cast.); die Trockenstube; — (hort.); das Treibhaus; Serre-chaude f. [Terrasse f.]
 — (wire-dr.); der Warmofen; —, cast-iron —; der gusseiserne Ofen; P. de fonte.
 — on casters; der Rollofen; Four roulant, mobile m.
 —, clay —; der Thonofen, thönerne Ofen; P. de terre.
 —, drying — (chem.); der Trockenaofen; Étufe f.
 — made of Dutch tiles; der Kachelofen; P. de fayence, fourneau de poterie m.
 —, economical —; der Sparofen; Fourneau économique m.
 —, little —; der Hünd, kleine Vorofen; Prussien m.
 — for lustring (drap.); der Glanz-, Lustriröfen; Calissoire f.
 —, Russian —; russischer Ofen; Cheminée à la russe f.
 — with wand-pillars; der Wandsäulenofen; P. à colonnes engagées. [à bois.]
 —, wood —; der Holzofen; P.
 — bench (gl. m.); die Ofenbank; Bâche f.
 — chimney; der Kaminofen, Ofenkamin; Cheminée à la prussienne f. [Poëlier m.]
 — maker; der Ofenmacher;

Stave — manufacturing; der Ofenhandel, die Ofenverfertigung; Poëlerie f.
 — truck, founder's truck, truck-cart, truck (east.); der Hebewagen, die Schleppe, der Schlitten, Roll-, Handwagen; Chariot, diable m.
 Stoved; mit Schwefeldampf gebleicht; Blanché au soufre.
 Stowing, retaining; die Stauung, Anstauung, Anspannung des Wassers; Retenue de l'eau f.
 — (coop.); das Schroten, Habschläuchen, Einkellern; Avalago m.
 Straddling width of base (mech.); die Krahnbasis; Empattement m.
 Straine (silk-sp.); der Strafin, die Holzsege in der Seidenzwirnmühle; Strafin m.
 Straight; gerade; Droit.
 —, in a line; schaurgerade; Aligné, au cordeau.
 —, in a — line (mech.); in gerader Linie; Directement.
 — (weav.); fadengerade, fadenrecht; De droit fil.
 — wall and working-place in the shape of subverted steps (min.); das Seiger- und Firstenverhauen; Tailles droites, tailles à gradins renversés f. pl.
 — block plane, chipping-, edge-plane; der Vergniff-, Besteckhobel; Rabot à écorner m.
 — edge; das Richtscheit, Richt-, holz, Streichholz; Ecuette f., calibre m. [cornes f.]
 — file; die Zahnselle; Limo à — fish or fish-plate (railw.); die gernde Lasche; Éclisse plate f.
 — piercing tool; der Geradbohrer; Perce-droit m.
 to Straighten; abspannen, gerade biegen; Décourber.
 — (goldsm.); ebenen, poliren, volleys richten, glatt schlagen; Dresser.
 —, rub (needl.); richtig, gerade richten, feuerrichten, streichen; Redresser, dresser.
 —, rough-forged (sm.); nrichteten, vorschneiden, rohschmiedea; Ébaucher.
 — the bars; Stäbe in ihre rechte Gleiche bringen; Dresser les barres de fer.
 — needles anew on the anvil (needl.); die auf's Neue geglätteten Nähnadeln mit dem Hammer wieder gleich schlagen; Dresser au marteau.
 Straightening (iron); das Gerndeschlagen; Redressage m.
 — (needl.); das Richtea, Zu-

richten, Feuerriechen, Geradenachen, Glattseilen des Drahts; Dressement m.
 Straightening, hard —, hammer — (needl.); das Hammerriechen; Dressage au marteau m.
 —, soft — (needl.); das Glattriechen; Affinage, dressage m.
 —, narrowing, letting-in (tail.); das Einlassen, Einnehmen, Engernachen; Abbattement m.
 —board, pin-wire reel (nail-sm., needl., wire-dr.); die Richtmaschine, das Richtloch; Dressoir, engin, sabot ai.
 —machine (needl.); die Richtmaschine; Règle à basculo f.
 —rod; das Richtseil; Grattoir ai.
 —rod (gl. m., mirr.); das Austreichlineal, Richtseil; Dressoir, fer à dresser ai.
 Straightness; die Geradheit; Droiture f.
 —, to ascertain the — by sight abäugeln, abvisiren, mit einem Auge absehen; Borneyer l'alignement.
 to strain s. to Clarify.
 —; abquickeln, das Quickbrei durchdrücken; Filtrer.
 — (mach.); strapazieren, überarbeiten; Surmenor.
 —out; durchschlagen, durchsiehen; Retirer en filtrant.
 —the threads (hos.); die Fäden aufspannen; Jeter le fil.
 Strain; der Vorrath von Seidewürmern; Provision de vers à soie f.
 — (hydr.); der Andrang; Effort.
 —, stress (mach.); die Kraftausserung, der Zug, die Wirkung; Effort m., fatigue f.
 —, stress (st. eng.); die Anstrengung, Austrengung; Effort qu'éprouvent les parties des machines ai.
 —, compressing, crushing —; die Zerdrückungskraft, der Druck; Force tendante à comprimer et à écraser f.
 —, longitudinal, pulling, tensile —; die zerreisende Kraft, der Zug; Force tendante à allonger et à déchirer.
 —of springs (mech.); die Spannung der Federn; Bande f.
 —of torsion, torsing, twisting —; die Zerdrehung, Drehungskraft; Force tendante à tordre, de torsion, torsive.
 —, transverse, lateral, bending —; die Biegungs- und Zerbrechungskraft, der Schnitz; Force tendante à fléchir et à rompre.
 —flaring-cup.
 Strainer, straining-bag s. Fil-

Strainer, filter (chem.); der Seihetrichter, Seither, Seiekorb, Durchschlag, das Filter, Seih-, Colirtuch, Seiegefäß; Couloire f.
 —, colander (cook.); der Durchschlag; Egouttoir m.
 — (goldsm.); der Seither, Durchschlag; Passette, passoire f.
 — (min.); die Pochrolle; Couloire pour laminerai bocardé f.
 — (miu.); der Seigstein; Filtre ai.
 — [Flanuelles f. pl.
 — (mirr.); der Seihelappen;
 —, colender (paper-m.); die Bahre, der Seiekasten, Seigkaste; Conloir m., civiero f.
 — (pump); das Seieblech, der Seiekasten; Couloiroiro f.
 —, pulp —; der Knotenfänger, Zeugrichter, die Knotenmaschine; Epurateur de pâte m., machine à bontons f.
 Straining s. Filtration.
 —basket (sug.); der Seiekorb; Pauiet à passer m.
 —beam, barge-couple, strutting-piece (carp.); der Spanriegel, Spannbalken; Poutre traversière d'une ferme amoise f., entrant, tirant m.
 —beam, —piece (carp.); der Spanriegel eines Hängewerks; Lisse horizontale d'un arbalète f.
 —beam, uppermost —; der Oberspanriegel; Second entrant d'un double arbalète m.
 —screen; (kleine) Hürde (zum Durchsiehen einer Flüssigkeit); Fécuelle f.
 Strake, ty, tye, square bundle (met.); der Schlämmgraben; Tablo allemande, caisso allemando, caisse-tombeau f., caisson m.
 —strikle, emery-board (spinn.); das Schleifbret; Plaque à émeri f.
 Strand (top.); die Ducht, Duff, Litze eines Seils, das Kardeck; Cordon d'un câble, torou, fil de cordage m.
 —, a — which is not yet twisted (top.); die ungeschorene Ducht; Klomig m.
 Stranger (in the candle); der Räuber, Dieb (im Licht); Larron, mouchon, voleur m.
 10 Strap; an- oder fratschnitten; Attacher avec uuo courroie. [f.
 Strap, link; der Bügel; Clape.
 —, thong, strapping; der Streifen, Riemen, die Gurte, Seilgurte; Courroies f., tirant m.
 —, strop, grummel, iron bending, cringle; der Beschlag (am Kloben); Garviture, ferrure f.

Strap (mach.) s. Driving-belt.
 —, fork link, stirrup-bolt (mach.); der Zugbolzen, Gabelring, das Gabelstück; Etrier m.
 — (rop.); das Knüppelband, der Streicher; Livarde, livarde de la manivelle f.
 —s, iron ties; der Bund, das Band, die Binde; Lien ai., écharpe f.
 —s, links, connecting-links (st. eng.); die Hängestangen, Hängeschienen, Bänder; Tringles du parallélogramme f. pl.
 —of the cavesson (saddl.); die Nasenbaadtheile eines Kappzaums; Derrière de la muscrolle, du dessus de nez m.
 —, endless —, belt, leather-belt, leather-strap (mach.); der Lmf-, Treibriemen, Riemen ohne Ende; Courroie sans fin f.
 —, hoop of the excentric (st. eng.); der Excentrikring; Bagne, bande d'excentrique f.
 —of the hail (agr.); die Flegelkappe; Courroie du fléau f.
 —between the frontal and bit (saddl.); Riemen zwischen dem Stirnband und Gebiss; Moutant du bride m.
 —iron —; die eiserne Stroppe; Estrop ou fer f.
 —, iron — of a cavesson (saddl.); der eiserne Kappzaumbogen; Dessus de nez en fer m.
 —of the limber-rail; das Gabelriegelband; Echarpe de limonière f.
 —of the limber-shaft; das Schwungbaumband; Echarpe de braucard f.
 —s on the lower part of collars (saddl.); Riemen am unteren Theil des Kammets; Billolet ai.
 —s for lowering the heads (silk-w.); die Litzenschüre; Arbalètes f. pl.
 —connecting the musrole with the front-band (saddl.); Riemen zwischen Nasen- und Stirnriemen; Croisière f.
 —above the nose (saddl.); der Riemen oberhalb der Nase; Montant de filet m.
 —on nose-bands (saddl.); der Lederbüchel auf Nasenriemen; Cache-nez m.
 —, supplementary — for pack-saddles (saddl.); der Extrariemen für Packsättel; Paillette f.
 —, retaining —, shabraque —, winding — (saddl.); der Umlauf, Umgang, Umlaufriemen; Courroie de guindage f.

Strap of the rings of pack-saddles (saddl.); Ringriemen an Packsätteln; Courroie de malle f.

—s passing under the saddle (saddl.); italienischer Zügel; Italianes f. pl.

—, razor —; der Streichriemen, das Streichleder; Cuir à rasoir m.

— of the stirrup, stirrup-leather; der Steigbügelriemen; Etrière f.

—s, small — for supporting traces (saddl.); der Stängeriemen; Petits traits m.

—disc (sew. m.); die Riemen-scheibe; Velant m.

—drawing bench; die Riemen-siehbank; Banc à tour à sangle m.

—end (saddl.); das rechte Backenstück; Grand côté m.

—guide (turn.); der Riemen-leiter; Guide-courroie (pour embrayage ou désembrayage) m.

—hinge or —loop; das lange Baad; Pature longue f.

—holders on collars (saddl.); Riemenhalter am Kinnriem; Bi-quet m.

—saw s. Belt-saw.

—side of belly-band (saddl.); die Bauchstricke; Contre-sangle de sous-ventrière m.

—speeder (spinn.) s. Belt-speeder.

—support (weav.); die lederne Armstütze; Porte-bras m.

—work, braided cables (arch.); die lockere Verschlingung, Nestelverzierung; Lacet de filets m.

Strass; der Strass; Strass m.

Strata s. Stratum.

Strata, against the — (min.); der Schicht entgegen; Contre la couche.

—, with five —; fünfschichtig; A cinq couches.

—, with the —; in der Richtung der Schicht; Dans le sens de la couche, sur couche.

—, irregular — of slate; unregelmässig geschichteter Schiefer; Faisceau m.

Stratification (min.); das Schichten, die Schichtung, Schicht, lagenweise Uebereinanderlegung; Stratification f.

Stratum, layer (geol.); die Lage, Schicht; Couche f.

—, layer (min.); das Gefüge, die Schicht; Joints m. pl., couche, texture f., tissu, étage m.

—, against the — (mas.); dem Lager entgegen; En délit.

—, against the — (min.); der Schicht entgegen; Contre la couche.

Stratum, argilous —; der Schramberg, die weiche Lettenschicht; Havage, bouage m.

—, auriferous —; das Goldlager; Terrain aurifère m.

—, conic — of a coal-pit; Rücken der eine Kohlschicht kegelförmig unterbricht; Culots m. pl.

—, double —; die Doppelschicht; Double couche f.

—, drained —; das gelöste Flötz; Xhorée veine f.

— or layer of earth; das Erdflötz, Erullager, die Erdschicht, Erdlage; Banc, lit de terre m., couche f.

— of granite; die Granitdurchsetzung; Coulée de granit f.

—, horizontal —, layer, course; die Flötzlage, Flötzschicht; Couche, stratification horizontale f.

—, unequal —; ungleiche Schichtenbildung; Stratification discordante f.

to Straw; mit Stroh beflechten; Empailler.

— the spindle (cast.); die Form-, Kernspindel mit Strohseilen unwinden; Natter le trousseau.

Straw; das Stroh; Paille f.

— (needl.); die Putzarnachnadel, Haubennadel; Camion m.

— for chaff; das Schüttenstroh; Foerre, foarre m.

— for chair-bottoms; das Futterstroh; Feurre f.

— of corn; das Kornstroh; Chaume du blé m.

—, ground — or hay; das Wirtstroh, Wirtheu; Frétille f.

—, to remove, undo the — (in chairs); das Stroh abnehmen; Dépailler.

—, removing the — from the saddle; den Sattel entfüllern, ausräumen; Chamber la selle.

—, short —, ruffled —, litter; die Streu, das Wirtstroh; Paille menue, paille petite, lit-tière m.

—, in wads; Langstroh; Lon-ashes (chem.); die Strohasche, schlechte Pottasche; Mauvaise potasse f.

—, band; das Strohsseil; Nette f.

—, band revêtement; das Strohsseilflechtwerk; Revêtement en nattes m.

—, barn; der Strohschuppen, Strohschaber; Paillier m.

—, berry-bush, barren —; der taube Erdbeerstock; Coucou m.

—, board; die Strohpappe; Car-

—, bottomed; mit Strohsseilen versehen; A fond de paille.

Straw-chairs, maker of —; der Strohstuhlflechter; Pailleur m.

—coloured; strohgelt; Jaune

—coucl in barns; die Strohungunterlage in der Scheune; Sous-trait m.

—cover, screen; der Stroh-, Windschirm; Abri-vent m.

—cutter; der Häckerlings-schaeider; Coupeur de paille m.

—cutter; die Häckerlingslade, Häckerlingsbank, der Strohschneiderstuhl; Coupe-paille m.

—file, rough-file, —packed file; die Strohseile; Lime d'Allemagne, lime en paille f.

—flax; Rohflachs, Flachstroh, Flachs im Stroh, Strohflachs; Lin en paille, en bois, en chaume m., paille de lin f.

—foil (goldsm.); der Stroh-untersatz; Paillason m.

—gauze; das Strohdünntuch; Gaze Cérès f.

—goods; geflochtene Strohwaren; Ouvrage de paille tressée m.

—hat, bonnet; der Strohhut; Chapeau de paille m.

—knife (agr.) s. Chopping-blade.

—mat, —matting; die Strohmatte; Paillason m.

—mat on garden-beds; die Strohschicht auf Beeten; Chemise f.

—mat for sheltering beehives; der Strohrichter über Bienenkörben; Sortoir m.

—mattress, mattress, pallias; der Strohsack; Paillasse f.

—paper; das Strohpapier; Papier paillé m.

—pillow; das Strohkissen; Batine f.

—plaiting; die Strohbinden zu einer Matte flechten; Tracer la natte.

—rope; das Strohsseil; Tortil-

—shaker; der Strohschüttler; Secoueur de paille m.

—sheaf (build.); die Schaupe, Dachschaube; Javelle f.

—stopper of towels; der Strohsstempel von Düssen; Bous-fic m.

—tie (hort.); das Strohsband;

—tissue, —web; das Strohs-gewebe; Tissu-paille m.

—wreath (typ.); der Kranz; Couronne de paille f.

to Streak, stripe (gunsm.); ver-kritzen, ritzen, linieren; Rayer.

Streak; die Ader, der Streifen; Veine f.

—, strake, tire; die Radschier-ne; Bande de roue f.

—s (gl. m.); die Schlieren, Strei-

- fen, Faden, Wellen im Glas; Ondes f. pl.
- Streak (min.); der Gang, Erzgang; Filon m.
- , to begin the streak; den Gang anbrechen; Entamer un filon.
- s, tool for obtaining — (bookb.); das Streifwerkzeug; Galope f.
- Stream (met.); Seifenlager, Seifengebirge waschen; Laver les alluvions métallifères.
- Stream (jewell.); der grosse Diamantenschmuck, die Diamantschnur; Rivière f.
- , jet, vein (phys.); der Strahl; Jet m., veine f.
- , jet of the fluid (hydr.); der Wasserstrahl; Courant m., veine de fluide f.
- , traversing the lodes (min.); der Erbfloss; Rivière qui coupe la montagne et les filons qui s'y trouvent et forme un petit filon à la rive opposée f.
- , tributary — (top.); der Nebenfluss; Affluent m.
- , of water; der Wasserstrom, Strom, das laufende Wasser; Courant m.
- , tin, — tin-ore, alluvial tin-ore, diluvial tin-ore; das Seifen-, Waschzinn; Etain d'alluvion m.
- , tin, granulated — —; die Seifengraupe; Mineral d'étain en grains obtenu par le lavage m.
- , work (met.); das Flutwerk; Lavoir m.
- , works (met.); die Zinnwäscherei, das Seifen-, Flutwerk; Laverie aux alluvions métallifères f., lavage des mines d'étain d'alluvion m.
- Streamers (min.); Zinngräber; Fouilleurs d'étain m. pl.
- Streaming of the air into the furnace (met.); das Zuströmen der Luft in den Ofen; Affluence de vent f.
- Streamlet, small stream, jet; der kleine Wasserstrahl, Wasserfaden; Pilet m.
- Street, die Strasse; Rue f.
- , frequented —, thoroughfare; die belebte Strasse; Rue passante f.
- , principal —, main-road; die Hauptstrasse; Grande rue, grand' rue f.
- , door; die Strassen-, Haus-, Eingangsthür; Porte de rue d'entrée f.
- , main, main; das Hauptröhr, die Leitungsröhre; Tuyau de conduite centrale m.
- , manure; der Strassenkothdunger; Terrade f.
- , mud, road dung; der Strassenkoth; Boue des rues f.
- Street-orderly bin; der eiserne Behälter für Strassenkehricht; Réceptacle public de voirie m.
- , railway; die Strassenisenbahn; Route ferrée f.
- , roller; die Macadamwalze; Rouleau écraseur m.
- , sweeping machine; die Strassenkehrmaschine; Eboueuse, balayeuse, machine à balayer f.
- Strength, resistance of materials; die Festigkeit der Stoffe, der Widerstand der Materialien; Résistance des matériaux f.
- , of compression; die Druck- oder rückwirkende Festigkeit; Résistance de compression.
- , of extension; die Zugfestigkeit; Résistance du traction.
- , of flexure; die Bruch- oder relative Festigkeit; Résistance de flexion.
- , absolute — of iron wire; die absolute Festigkeit des Eisendrahts; Résistance absolue du fil de fer.
- , of movement; die Stärke, Grösse, Kraft der Bewegung; Quantité de mouvement f.
- , of shearing; der Widerstand gegen Abdrücken oder Abscheren; Résistance par glissement ou cisaillement.
- , of wood; die Festigkeit des Holzes; Solidité du bois f.
- to Strengthen s. to Fasten.
- , verstärken; Recharger un essieu, un outil.
- , bind, truss (carp., locksm.); beschlagen; Armer, affermir.
- , (locksm.); verstärken; Charger.
- , the bottom of castings (mould.); den Boden durch einea Rand verstärken; Engraisser une pièce.
- , a building; einem Gebäude eine grössere Festigkeit geben; Renforcer, enforcer.
- , with cheeks, side-beams (carp.); mit Nebenbalken verstärken; Jumeler.
- , an iron-bar; eine Eisenstange verstärken; Charger une bande de fer.
- , by packings of rubbish (min.); verküsten; Raffermir par des encaissements de décombrés.
- , pasteboard by a strip of paper; gerben, den Pappdeckel verstärken; Raffiner le carton.
- , the pasteboard (bookb.); den Pappdeckel fest oder fein schlagen; Frapper le carton.
- , the vat (dye); die Blauküpe verschärfen; Renforcer la cuve.
- to Strengthen wine; verschneiden; Remonter un vin.
- Strengthened piece; verstärktes Holz; Clef de charpenterie f.
- Strengthening of bajonets; die Verstärkung der Bajonettklinge; Talon de la lame de bajonnette m.
- , brandy (dist.); das Verschneiden des Brantweins; Remontage m.
- , of floors; die Verstärkung des Fussbodens; Charge de plancher f.
- , of the fore-anvil; Verstärkung des Vorderambosses; Estomac de l'enclume m.
- , of the talus; die Verstärkung; Renfort du talus d'une digue m.
- , board in clay- or earth-walls (mas.); Bret in einer Batswand zur Verhinderung der Risse oder des Wefens; Lierne f.
- , piece, swell; die Verstärkung; Renfort m.
- , piece (shoem.); untergelegtes Blatt zur Verstärkung; Paillette f.
- , piece for the vamp, side-lining, seam-lining (shoem.); die Oberstemme; Ailette f.
- , rod of rafts (raft.); die Ruthe zum Verbinden der Flösse, der Stützpfahl; Appondure f.
- Stress (mech.) s. Strain.
- , (st. eng.) s. Strain.
- to Stretch; strecken, recken, auseinander ziehen; Détirer.
- , plate, flatten; abbreiten, flatschen, apochen, placken; Aplatisir, aplanir.
- , (cmbr.); ausrecken; Distendre.
- , equalize (hos.); ausspannen, gleichziehen; Dresser.
- , (tann.); austrecken, auf die Streckbank ziehen; Graminer.
- , (taw.); ausstreichen; Etirer.
- , cloth too much; Tuch zu sehr ausrecken; Étouner le drap.
- , the edges of skins (glov.); die Ränder ausziehen, strecken, ausrecken; Déborder.
- , with the fist, form the rim of a hat (hutm.); einen Hut gleich fausten; Estamper un chapeau.
- , gloves (glov.); den Handschuh ausstreichen, strecken, recken; Paisonner.
- , gloves on the stick (glov.); Handschuhe auf dem Stock erweitern; Bâtonner.
- , by hammering (coppersm.); durch Hämmern erweitern und erhöhen; Relever.

to Stretch and make even; ein Blech ausspannen, gleichziehen; Dresser une feuille de métal.

— with the pincers; mit der Zange strecken; Morailler.

— the rocket-paper (fire-w.); die Raketenhülse leeren; Rouler la cartouche.

— the skins (glov.); die Felle ausziehen; Dépecer.

— upon tenters (drap.); rahmen, einrahmen, in Rahmen spannen; Aramer.

Stretch, draw (weav.); der Auszug; Aiguillée, course f.

— bed; das Streckbett; Lit orthopédique, expansif m.

Stretched, which can be —; streckbar; Étirable.

Stretchier; die Tragbalre; Civière f., brancard, hard m.

—; das Schirmdach; Auvent, appentis, hangar m., tenture f.

— (arch.); der Streckbalken einer Brücke, das Streck-, Querholz, der Querriegel; Longeron, m., quette f.

— (butch.); das Sperrholz; Traversin m., tringle f.

— (cards); das Krämpelbret; Planché à carder f.

— he who puts on the tenter (drap.); der Auf-, Ausspanner; Rétendeur m.

— (glov.); der Wendestock, Wendestecken; Tourne-gant, renformoir m., demoiselle, servante f.

— binding-stone, bonder, bond-stone, binder (mas.); der Läufer, Läuferstein, Strecker, Binder, Bandstein, Bindstein, Ankerstein, die Binde; Boutsisse, panneresse, pierre de parement, de refend f.

— (shoem.); der Richteleisten; Cabriolet m., forme brisée f.

— (spinn.) s. Stretching-frame.

— (spino.); die Sperrruthe; Étendeuse f.

— (tann.); das Streckeisen; Paison, herbon, couteau sourd m.

— softening-iron, stretching-iron, flat tool (taw.); die Plattstoskugel, Stolle, das Stoll-, Ausstreckeisen; Palisson, pesson, poignon m.

— (umbrella); die Gabel am Regenschirm; Fourchette f.

— (weav.); die Filz-, Sperrruthe, der Tempel, Spannstock, das Spanholz; Templin, temple, templon m.

— whose narrow side projects from the wall; der Quaderstein mit schmaler Seite ausser der Mauer; Jambé-boutsisse f.

—, to put on the — (weav.);

auf den Spannstock stecken; Templer.

Stretchier, self-acting —; der Vorspinnselfaktor; Métier en gros self-acting m.

— billey, stretching-frame, stretching-mules s. Billey.

— course (mas.); der Läufer-schacht; Assise en panneresses f.

— joint (umbrella); das Gabelgelenk; Joint de la fourchette m. [Tirage m.]

Stretching (drap.); das Recken;

—, first — (met.); Eisen abrecken; Étendre pour la première fois

— the leather (curr.); das Recken des Leders; Travail du chevalet m.

—, round tool for — leather for gloves (glov.); die Streck; Paison m.

— squeezing and dressing of the pelt (batm.); das Plattstrecken; Dégorgier, dégouter, dresser le feutre.

—, contrivance for — the warp (weav.); die Vorrichtung zum Strecken der Kette; Bascule f.

— course (mas.); die Streck-schicht, Strecklage einer Mauer; Assise de parpaing f.

— frame, — mule, stretcher, billy, slubbing-billy, slubbing-machine, spinning Jenny (spinn.); der Grobstuhl, die Vorspinnmule, Vorspinnmaschine; Belly métier en gros m., machine à filer en gros, machine à filer en doux f., Mull-Jenny en gros, beylier m., Jeannette f., bély m.

— frame (tann.); der Streckrahmen; Châssis à étendre les peaux m.

— machine (mech.); die Streckmühle, das Spannwerk; Aplatissoires f. pl.

— machine (drap.); der Spannrahmen; Rame continue f.

— piece (tann.); das Streck-, Schlichteisen; Paison, herbon n. [holz; Pyramide f.]

— stick (glov.); das Ausweit-

— tool (weav.); der Reckschragen; Instrument pour étirer la fil de laine m.

— tree (tann.); der Streckbaum; Chevalet m.

Strewing - small; Strenblau; Azur à poudrer, à quatre feux m.

Striae, wreath (glass); die Streifen, Striche, Striemen; Stries, sîndres f. pl.

Striale, striated (arch., min.); gestreift; strié.

Strialure; die Streifung, Hohlung, das Geriefelte, der Ein-

schnitt; Strie, striure, cannelure f.

Striature (arch.); die Säulenriefung; Disposition des striures f.

Strick; die Riste, Riser, Reiste; Poignée de lin f., poignon m.

to Strickle (build.); abstreichen; Râcler, radir.

Strickle; das Streich-, Abstreichholz; Râcloir m., règle à raser, radoire f.

—, scraper (mill.); der Streicher, die Streichgerte; Servante f. [ble, plan m.]

— (tile-w.); das Streichholz; Ron-

for scythes; das Streichholz; Palette f.

— board (tile-w.); das Streichbret; Râcle m.

Strife (chem.); die Unverträglichkeit; incompatibilité f.

Strigae, striges (arch.); die Riefen, Säulenriefen, Auskehungen; Strinres, stries f. pl.

to Strike; die Arbeit einstellen; Faire grève, se mettre en grève, chômer. [Mordre.]

— (dye); die Farbe annehmen; — (met.); klopfen; Battre.

—, leave the work (min.); ab-

kehren, feiern, die Arbeit aufgeben, verlassen; Bouter le kauchet, mettre la main au chef, faire fêter, fêter la fosse.

— (watchm.); schlagen; Sonner.

— the hullier (railw.); mit dem Bußer stossen; Tamponner.

— or take down the centres, remove the centreing (build.); die Lehrbogen ab-

austristen, wegnehmen; Décintrir, désceller les cintres.

— fire, a light; Feuer schlagen; Battre le briquet.

— the gin; das Hebeszug zerlegen; Concher, démonter, repplier la chèvre.

— off, lop off; abhauen, kap-

pen; Couper (en abattant).

— off (copies) (typ.); abziehen, abdrucken; Tirer des exemplaires.

— off a key (locksm.); einen Schlüssel herunterhauen, herunter-schlagen; Enlever une clef.

— off a proof-sheet by the brush (typ.); einen Probbogen abkatschen, abklopfen, abziehen; Tirer avec la brosse, faire épreuve à la brosse.

— the quarters (watchm.); vierteln; Sonner les quarts.

— the sugar-juice in the coolers (sug.); den gezottenen Zuckersaft in die Kühler lassen; Verser le vin de canno évaporé dans les rafraichissoirs.

— or tree-nail the wale-pie-

cos or string-pieces; die Holme verlegen; Mettre les chapeaux par dessus les pieux.
 to Strike wrong (watchm.); falsche Zeit angeben, falsch schlagen; Mécromper.
 Strike, striker, straight edge —, das Streichholz, Abstreichlineal, Richtscheit; Règle, racle, estèque f. [ar].
 — (bak.); die Schippe; Ébrasoir
 — (cast.); die Stochel-, Stosszange, der Steinmeissel; Pince à élever le métal f.
 —, straight edge, striker, strickle (mould); das Abstreichlineal, Richtscheit, Abstreichholz, Formascheit; Règle
 — (org.) s. Rake. [raser f.]
 — of flax; Handvoll Flachs auf einmal zu hecheln; Poignée de lin f.
 — for the mould (cast.); der Strecken; Labeur m.
 — and still (watchm.); das Schlagen und Nichtschlagen; Sonner et sileuce m.
 — of strata (min.); das Streichen der Schichten; Marche, direction f.
 — for the table-mould sand (cast.); der Stecher, Rührstab; Labour, laboureur m.
 — block (coop.); der Streif-, kurze Fugenobel; Plane f.
 — funds; die Striekasse; Caisse de résistance f.
 Striker s. Blacksmith.
 — (met.); der Gichtestreicher; Estogard m. [peur m.]
 — (sm.); der Zuschläger; Frap-
 Striking or taking down a centre; das Ab-, Ausrüsten, Wegnehmen, die Ausrüstung eines Lehrbogens oder Bogengerüsts; Décintage, décentrement m.
 — drum-clock; die tragbare Schlaguhr; Pendule ronde pour bureaux etc. f.
 — off a proof-sheet (typ.); der Bürsteabzug, Abklatsch; Tirage à la brosse m.
 — knife; der Meissel; Ciseau m.
 — plate (locksm.); das Schliessblech; Rondelle f.
 — reed (org.); die Schaarranze; Anche battante f.
 — tools, top and bottom tools, die Schlagwerkzeuge; (Outils de percussion) au. pl.
 — wheel, pin-wheel (watchm.); der Anscheber, das Anschlag-, Hebenägelrad; Roue de sonnerie f., tympan m.
 — work, — train, — part, clock-work (watchm.); das Schlagwerk, Läutwerk; Sonnerie f.
 Strickle, strake, emery-board

(spinn.); das Schleifbret; Chevalet m.
 to String, thread; einfassen, perlen, auffäden; Enfiler.
 — (instr. m.); besaiten; Accorder, mettre des cordes, monter.
 — horses by the tail; Pferde mit den Schweifen an einander binden; Accouer (chevaux).
 — the pins (needl.); die Nadelköpfe aufspießen; Enfiler les têtes d'épingles.
 — the tobacco; den Tabak aufädeln; Enfiler le tabac.
 String, twine, band, —, pack-thread, coarse thread; der Kordel, die Heftschnur, der Bindfaden, Hasenzwirn, grobe Bindfaden, Strang, das Spagat, die Schnur; Ficelle, ficelle, cordelette f., cacheron, forceat, cordon m.
 — (boun.); das Band; Bride f.
 —, — course (arch.); das Band, Bändchen; Cordon en, de saille, bandeau m.
 — (wech.); die gespannte Saite; Corde tendue f.
 — (min.); dünne Bleiader in einer Schicht; Fouet de plomb m.
 —, false — (violin); die falsche Saite; Fausse corde f.
 — of horses; die Koppelpferde; Couple de chevaux m.
 — of jets (hydr.); die Röhreneinfassung von Springbrunnen; Cordon m.
 —, open — (violin); die offene Saite; Corde à jour à vide f.
 — of pearls; die Perleschnur; Fil de perles m.
 — a — of 14 or 16 tips of sable skins (furr.); ein Strang von 14 oder 16 Zobelschweifsen; Cordon m.
 — s, set of — (instr. m.); der Saitenbezug; Garniture de cordes f.
 —, void — (lute-m.); leere, unbetastete Saite; Corde à vide f.
 — of the working-band (silk-w.); die Werkschnur; Corde de calqeron f.
 — band; die Streichkapelle, Kapelle von Streichinstrumenten; Violons m. pl.
 — board of a stair-case, bridge-board, string-piece, notch-board (carp.); das Wagenbret, der Treppen-, Quartier-, Stigbaum, Treppenträger, die Treppenwange, Setzbreter, Futterstufen; Limon m.
 — board, curved —; die krumme Wange, Wange einer Wendeltreppe; Courbe rampante f.
 — boards leaning against a wall; die an einer Mauer

ruhende Treppenwange; Fau-
 limons en crémaillere m. pl.
 String-course (arch.); der Gurt-, Bortensims, Vorsprung, die Ausladung; Cordon m.
 — course, cordon (mas.); der Kranz, das Kranzgesims, Gurt-sims; Cordon m.
 — end, marks (bookh.); der Randzeuge, Zeuge, die Randspuren; Témoiu m.
 — factory; die Bindfadenfabrik; Ficellerie f.
 — instrument; das Saiteninstrument; Instrument à cordes m.
 — piece, sleeper of a wooden bridge; der Strassenbau-, Streckbalken, Erms-, Brückenbaum, die Brückenrute; Longe f., longueron m. d'un pont de pilotes.
 — piece (build.) s. Capping.
 — piece, running-sleeper, longitudinal sill, judder, grating-beam (hydr.); die Langschwelle (zu einem Fundamentrost); Longrino de grillage f.
 — piece, sleeper (hydr.); der Strassenträger, — Brücken-, Strass-, Ens-, Ansbau-, Streckbalken, die Brückenrute; Porteur de la voie, travon, sommier, longueron m., poutrelle f.
 — reel, pack-thread; die Bindfadenrolle; Ficellier m.
 — shop; die Kordelhandlung; Ficellerie f.
 — test (sug.); die Fadenprobe; Preuve au fillet f.
 — wall, carriage-wall; die Wagenmauer; Parpaing d'échiffre m. [wall].
 Stringe-wall s. Creeping Stringers (carp.) s. String-board.
 Stringing a violin; die Besaitung; Monture d'un violon f.
 — place (violin); der Theil an dem die Saiten befestigt werden; Tirant au. (violin).
 — plank, beam connecting the single sets of timber (min.); die Wandrute; Lon-
 Stringy s. Fibrous. [grine f.]
 —, streifig; Strieux.
 to Strip, hie smooth; schlicht feilen; Finir de limer.
 — (agr.); abrasen, den Rasen abplaggen; Enlever le gazon.
 — (foathers); schleissen, reissen; Ebarher.
 — (tobacco); ent-, ausripfen; Écoter (tabac). [rétoiller].
 — again; nochmals brechen;
 — and finish a fire-arm (gun-sm.); ein Gewehr adjustiren; Ajuster une pièce d'armes.

to Strip or peel hemp, pull out the reed with the hand; *den Hanf schleissen, schälen*; Teiller, tiller le chauvre.

— off the burrs (locksm., sm.); *beschroten, abgraten*; Ebarber.
— the wool of a hide; *ein Fell abhären, abpölen*; Planer, déboureur, dépiler.

Strip; die Barre zur Verfertigung galvanisch versilberter Artikel; Lingot pour argenture électrique m.

— (arch.); *die Lasche*; Lisière f.
— jamb, little jamb (carp.); *das Stütz-, Tragband, der Stempel, Drempel, die Fussstrebe*; Jambette f.

—, fitting — (mech.); *der Vorsprung, Ansatz, Streifen, die Ruthe*; Baguette f.

— iron, scraping-knife (curr.); *das Pöleisen*; Fer à dépiler m.
— plate; *der Blechstreifen zur Verbindung*; Bande de jonction f.

Stripe; die Streifung, das gestreifte Muster; Rayure f. (étouff.). Traie f.

— (weav.); *der Streifen*; Filetm., s; *Buchlinien*; Librets m. pl., toilo à librets f.

—, blue —; *blaue Kante, der farbige Saumstreifen*; Litem m.
— of canvas on the edges of saddle-pads; *Futterleinwand*; Façure f.

— of castor skin; *Streifen von Kastorleder*; Tasse f.

— of leather; *Lederstreifen*; Bandes ou demi-peaux f. pl.
—, to obtain — (poll.); *streifige Verzierungen anbringen*; Chiqueter.

—, line in the paper (paper-m.); *der Streifen im Papier*; Pontuseau m.

— of red cloth for ornamenting collars, festoon; *rother Zierrath an Kunmet*; Feston m.

—, simple or figured — (weav.); *der einfache oder gemusterte Streifen*; Bande f.

— in soft iron; *der Streifen im weichen Eisen*; Nert m.

— in veneering (toy-tr.); *Streifen in den Feldern*; Sédcr-bande f.

—, white — of paper in the fold (bookh.); *der weisse Papierstreifen im Falz*; Sauvegarde f.

— motion (loam); *der Streifengang*; Pas à produiro des rais m.

Striped; gestreift; A raies.

— (weav.); *gestreift*; Rayé à bandes.

Stripped, unbarked; abgerindet; Démusclé (chêno-liège).

Stripped leaf (tobacco); *ausgerippte Blätter*; Feuilles éedées f. pl.

Stripper; *der Hanfbrecher*; Teilleur, tiller m.

—, stripping-machine, clearer of the scribbler (card); *die Putzmaschine, Wende-Fix-, Schnellwalze, der Wender*; Déboureur m.

— of feathers; *der Schleisser*; Ebarbur m.

—, selfacting — (spinn.); *der selbstthätige Apparat zum Ausbursten der Deckel*; Déboureur mécanique m., déboureuse mécanique f.

Stripping (spinn.); *das Putzen*; Débouillage m.

— (tobacco); *das Ent-, Ausrippen*; Ecötage m. (tabac).

Strix (arch.); *die Kehlung, Hohlrinne einer Säule*; Cannelure d'une colonne f.

Strocal, strokal (gl. m.); *die Schöpfkelle*; Puisoir m.

Stroke, touch, dash, trace, scantling; *die Verzeichnung, Vorreissung, der Riss*; Trait de repère m.

—, throw, piston's travel, length of the —; *der Kolbenstoss, Hub, Kolbenhub, die Hublänge, Hubhöhe, das Spiel, der Weg des Treibkolbens*; Mouvement de piston, coup m., course f.

—, amount of liquid obtained; *der Pumpenschlag, Pumpenzug*; Mâtonnée de pompe f.

— (enegr.); *der Zug*; Trait m.

—, throw (mach.); *die Hublänge*; Longueur de course f.

—, heave (mach.); *die Hubhöhe, der Hub*; Levée, volée f.

—, tap-hole, tapping-hole (met.); *das Absetich-, Floss-, Ofen-, Stichloch, die Gosse*; Percée f., trou de la coulée m.

—, heave (sm.); *die Hubhöhe, der Hub*; Volée, levée f.

—, throw, travel, length of — (st. eug.); *der Hub, Kolbenhub, die Hublänge, Hubhöhe, der Schlag, Weg, das Spiel*; Course f., coup m.

— of an axe or hatchet; *der Axthieb*; Coup de bache m.

—, bad triple —; *mit unsauberen, schlecht geschnittenen, gebrochenen und unterbrochenen dreifachen Schnitten*; Pouilloux (bois).

—, bad — of the hammer (corp.); *falscher Schlag des Hammers (wodurch das Holz beschädigt wird)*; Fistule f.

— of the bow (violin); *der Bogenstrich*; Coup d'archet m.

—, broken off — (enegr.); *der*

abgebrochene, abgesetzte Stich; Taille brisée f.

Stroke, continuous — of the shuttle, continuous colours (weav.); *die kontinuierliche, fortlaufende Farbe*; Couleur suivie f.

—, down —; *der Grund-, Dickstrich*; Plein, jambage m.

— against the hair or nap, against the grain (drap.); *der Gegenstrich*; Contre-poil m.

— of a hammer, bell; *der Hammer-, Glockenschlag*; Coup de marteau, de cloche m.

—, interrupted — of the shuttle (weav.); *der unterbrochene Schützenwurf*; Couleur passante f.

—, to lessen the — down-wards (enegr.); *nach unten weniger stark zuschneiden oder tief ausgraben*; Tailler en dépoille.

—, lessened — (enegr.); *unsichtbar verlaufener Stich*; Taille perdue f.

— of a lifter; *der Stempelhub, Hub eines Pochstempels*; Levée de la flèche d'un bocard f.

— of light (paint); *Schlaglichter*; Grandes lumières f. pl.

—, long —; *langer Strich*; Bâton m. (écriture).

—, long, stiff, clumsy — (enegr.); *der lange, steife, unschöne Strich*; Droitne f.

— of a mill-wheel; *der Stauch eines Mühlrades*; Poussée f.

— of the piston, piston —; *der Kolbenanschlag*; Coup de piston m.

— of the ram; *der Stoss, Schlag des Rammklotzes*; Coup m. (mouton).

—, rectangular —; *der rechtwinkelige Strich*; Trait carré m.

—, running — (enegr.); *der fließende Schnitt, Stich*; Taille coulée f.

— of the stampers (powder-m.); *die Stöße der Stampfen*; Coups m. pl. [Délié m.]

—, up —; *der Haarstrich*; — engraving, copper-plate engraving; *der Kupferstich in Nadelmanier*; Gravure au burin f.

Strong, substantial; *tüchtig, schwer*; Fort, qui a du corps (étouffé).

— part (arm.); *die Stärke*; Fort m.

— room; *die feuer- und diebesichere Kammer*; Cabinet fort m.

— wall, fire-proof wall; *die Brandmauer*; Mur réfractaire m.

Strontian, strontia, oxide of strontium; *das Strontium-*

oxyd, die Strontianerde, der Strontian; Strontiane f.
 Strontianite, der kohlen-saure Strontian, Strontianit; Strontiane carbonatée, strontianite f.
 Strontium; das Strontium; Strontium m.
 Strop; abziehen, streichen; Repasser sur le cuir
 Strop; der Streichriemen; Cuir à rasoir m.
 — (rop.); die Länge, Tau mit einem Auge an beiden Enden; Elingue f.
 Structure; der Bau, das Gebäude, Gefüge, die Bauart; Structure f.
 — raised on corbels; nicht auf einem Unterbau ruhende Werke; Ouvrages d'encorbellement m. pl.
 — of iron; die Struktur, das Gefüge des Eisens; Structure du fer f.
 —, jointed — (min.); die Absonderung der Gesteine; Fichures, fissures f. pl., division des roches f.
 — of wood; die Structur des Holzes; Structure du bois f.
 Strut, summer, girder; der Stützbalke, die Windrippe, der Streckbalken, das Strebe-, Sturmband; Guelle, lambourde ff., pointal, sommier m.
 —, brace, jamb; der schiefe Tragesposten in einer Wand; Poutre de décharge f., poteau m.
 —, foot-brace, shore; das Strebe-, Fußband, der Strebe-balken; Sonillard m.
 —, principal rafter, cross tail, iron spur; die Strebe, das Kniestück; Jambe de force f.
 —, der Dachstuhl; Force de; small post, jamb-border of a panel in brywork; der Steapel, kleine Bundstempel, das Säulchen, Füllband; Potelet m.
 —, shaft, lengthened arm of a wheel (mach.); der Zahn an einer Welle oder einem Baume, vorstehender oder verlängerter Arm der Flügel eines Rades, das Achselband; Aisselier m.
 —, die Sprengtreiben einer Brücke mit Sprengwerk, die Spannstreben; Contre-fiches inclines f. pl., esseliers, liens inclinés m., jambs de force f. pl. — and truss-framed bridge; die gehängte und gesprengte Brücke, Brücke mit Häng- und Sprengwerk; Pont à armatures et contre-fiches m.
 —, beam, dragon-beam, prop, shore, strut, brace, stay, supporter; die Span-, Stütz-

strebe, Strebe, Spreize, Büge, der Quer-, Stützbalken, Strebe-posten, Spannriegel, das Strebeband, Spreizholz; Contre-fiche, jambe de force f., étauçon m.
 Strut-brace; das Strebe-, Sturmband, die Sprengstrebe; Lien en contre-fiche, incliné m.
 Strutting-piece, straining-piece (ladder); die Sperrleiste; Tréssaille f. (Echelle).
 Struvite; der Struvit; Struvite f. Strychnine (chem.); das Strychnin; Strychnine m.
 Stub, stump; der Stumpf, Stump; Gros bout d'un arbre m.
 —, dog-nail, hob-nail (cartwr.); der Kupp-, Vorschlaguagel; Caboche f.
 —, barrels, twisted stubs (gunsm.); aus alten Hufnägeln gewachte Flintenläufe; Canons fabriqués de vieux clous à ferrer m. pl.
 —, mortise (join.); das Zapfenloch welches nicht ganz durch das Holz gestemmt ist; Mismortaise f.
 —, nail; der alte Hufnagel; Vieux clou à ferrer m.
 Stubbing, — up; das Ausreuten; Arrachement m. (de racines).
 Stubble, —-field (agr.); die Stoppel, das Stoppelfeld; Chaume m. [esteuble f. (agr.); die Stoppel; Éteule, —s, cutting, removing — (agr.); abstoppen; Ecbaumor, estraper, étraper.
 —s, heap of —; der Stoppelhauf; Chaumier m.
 —, field; das Stoppelfeld; Chaume m.
 —, plough; der Hobel-, Hügel-pflug; Charrue à défricher f.
 —, rake; der Stoppelrechen; Râteau à chaume m.
 —, scythe; die Stoppelsense, Stoppelsichel; Etrape, estrapoire f.
 Stubbom (east.); heissgrüdig, strengflüssig; Rebelle, réfractaire.
 Stubbomness (met.); die Strengflüssigkeit; Caractère réfractaire m.
 Stuc, parget, stucco, plaster (arch.); Gypsarmor, Gypsmörtel, Gypsstück, Stuck; Stuc, marbre factice, enduit en plâtre m.
 to Stucco; mit Stuck bekleiden; Couvrir, enduire de stuc m.
 Stucco, plaster, target; der Gypsstück, Stuck; Stuc, enduit en plâtre m.
 —, composed —; aus mehreren Stücken zusammengesetztes

Stuckwerk; Sculpture faite de pièces du rapport f.
 Stucco, ligneous —; holzartiger Stucco; Bois coulé m.
 —, lustro, white parget; der Weissstuck, Marmorinoputz; Plâtre fin luisant, stuc blanc m.
 —, ornaments; die Gypsverzierungen, der Stuckschnörkel; Patte f., plâtres m. pl.
 Stuccowork, plastering; die Stuckaturarbeit; Ouvrage de stuc m.
 Stuck (sails); genäht; Cousu.
 —, spar, striated —; der Federspath; Spath fibreux m. to Stud s. to Clout.
 —, put in bullen-nails; mit Beschlag-nägeln ausschlagen, mit Stiften besetzen, beschlagen; Clouter.
 Stud; die Stuterei; Haras m.
 —, bullen nail; der Beschlag-nagel, plattirte Nagel; Clou à applicage m.
 —; der Hemdknopf; Bouton de poignet, de chemise, de chemisette m.
 — (cartwr.); der feste Zapfen; Tourillon fixe m.
 —, stay (chain); der Steg; Étai, étauçon m. [vol m.
 — (gunsm.); der Stift; Pied, pié, —, sear-spring — (gunsm.); der Stift der Stangenfeder; Tenon du ressort de gâchette m.
 —, boss (metal-w.); der Buckel; Bosse, bosselle f.
 —, stay (metal-w.); der Steg; Étai, étauçon m.
 — (st. eng.) s. Bolt, set bolt.
 — (watchm.); das Spiralfederklötzchen, der Vorsteckpflock; Goupille f.
 —s, coat —; die Rockhalter; Boutons doubles m. pl.
 — of the air-pump side-rod (st. eng.); die Luftpumpenbleuelstangenwarze; Boutisse à bielle de pompe à air f.
 —, book; das Zuchtbuch; Stud-book m.
 —, chains; Ketten mit länglichen Gliedern und Steg; Chânes à étai f. pl.
 —, horse; das Zucht-pferd, der Zuchthengst; Étalon de haras m.
 —, iron (carriage); das Stütz-, Trageisen, die Sperrleiste; Ratchet de haquet m.
 —, side, return of the main-spring (gunsm.); der kurze Theil, das kurze Ende der Schlusfeder; Petite branche du grand ressort de gâchette f.
 —, side, return of the sear-spring (gunsm.); der obere Theil, lange Arm der Stangenfeder; Grande branche du ressort de gâchette f.

Stnd - stave; die Bockstütze, Runge; Ranche de haquet f.
 — stave; die Bockstütze, Raupen; Mouton de haquet à bateau m.; rancho f.
 — staves; die Runnen, Wagenrunnen, Ringenhörner; Cornes d'un chariot à ridelles, cornes de ranche ou de rancher f. pl.
 Studdles (weav.); das Webergeräth; Outillage deatissierands m.
 Studies; Musterstücke zum Nachzeichnen; Études f. pl.
 Studio (paint.); die Malerschule, Malerwerkstatt; Atelier de peinture m.
 Stndwork (mas.); das Ständerwerk; Colombage m.
 to Stuff (with hair or wool); ausstopfen; Bourrer.
 —, cram (poultry); nudeln, stopfen; Gaver.
 —, fill the balls (typ.); die Ballen ausstopfen, ausstopfen; Emplir les balles.
 — collars (saddl.); das Kuuaetkissen vollstecken; Enfourrer.
 — collar-pads (saddl.); das Kuuaet ausstopfen; Enverger.
 — out; ausfüttern, ausstopfen, auspolstern; Rembourrer.
 Stuff; das Zeug, Stoff; Etouffe f.
 —; das Zeug; Blanc en hourre m.
 —, rocky (hak.); Alaun im Brod; Alun mêlé au pain m.
 — (mas.); der Lehmörtel; Plaster.
 — (min.) s. Brood. Leaque a.
 — (paper-m.); das Zeug, Ganz-, Fein-, Papierzeug; der Stoff, Ganzstoff; Pâte f., raffiné ra.
 — (sm.); zusammengesetzte Stange von Eisen und Stahl; Etouffe f.
 — for banners and other church - ornaments; der Zeug für Kirchenornamente; Cendals f.
 — for buttons; der Knopfzeug; Etouffe de la tire f.
 — of carded wool and linen; der Zeug von kardätscher Wolle und Leinengarn; Sargues m. pl. [Bourdaloue f.
 —, cheap —; wohlfeiler Zeug;
 —, coarse woollen —; der Radefünfziger; Etouffe de gros fil de laine.
 —, common — (paper-m.); grober Zeug; Boulangeon m.
 — made by cords; gezogene Arbeit, Zugarbeit; Etouffes façonnées à la tire f. pl.
 — with a cotton-warp and silk-weft; watter ostindischer Seidenzeug; Mandarine f.
 — covering the exterior elbow-piece of a sofa; das Stück Zeug an der äusseren Armlehne des Sophas; Joubé f.

Stuff, cut —; Tannenbreter; Planches de sapin f. pl.
 —, double —; der Doppelzeug; Etouffe renforcée.
 —s embroidered with gold and silver; der Smalnen; Etouffe brodée d'or et d'argent.
 —, fermented — (paper-m.); gefaultes Zeug; Pâte pourrie f.
 —, figured —, broché goods, broché shot fabric (weav.); gezogear Zeug, gemusterter Stoff; Etouffe brochée.
 —, figured — with a silk-warp and cotton - weft; Zeug mit seideam Aufzuge, baumwollene Einschlage und von Ziegenhaaren eingewirkten Blumen; Laurentine f.
 — for filling teeth; Mischung zum Füllen der Zähne; Alliage pour plomber les dents m.
 —, first —, half — (paper-m.); das Halbzeug, der Lumpenbrei; Butte, pâte éfilochée, demi-pâte f., défilé m.
 — fit for use; brauchbares Tuch; Etouffe de bon service.
 —, flowered —; geblümter Zeug; Etouffe à fleurs, à semis.
 — of goats' hair; Ziegenhaarzeug; Gamberoux a.
 — of horse-hair, mohair; der Rosshaarzeug; Rapatelle f.
 —, India mixed silk —; der Ruuals; Etouffe des Indes misoie mi-coton.
 — made of Indian bark; Stoffe aus Bauariade; Pinasses f. pl.
 —, light —; geköpelter Wollenzeug; Mexicaine f.
 —, light and bad —, leichter, schlechter Zeug; Chiffe f.
 —, middle —, second — (paper-m.); das Mittelzeug; Pâte vanante f. [Barfoul a.
 — for niggers; das Negerzeug;
 —, open-worked, open clear —; durchbrochener Stoff; Etouffe façonnée à jour.
 —, piece of — visited (inspected) and stamped (weav.); von den Beschauern besichtigt und bezeichnet; Égardé.
 —, from 120 to 150 lbs. of — (paper-m.); 120 bis 150 Pfund Rohmaterial; Journée moyenne f.
 —, apparatus for preparing the — (paper-m.); der Pappenschneidersteira; Appareil où se prépare la pâte m.
 — produced by the simple (weav.); mit dem Seapel gearbeiteter Zeug; Etouffe de la grande tire.
 — to put the — in the refining-vats (paper-m.); ausschöpfen, in die Tröge zum Fein-

machen thun; Remonter les chiffons, la pâte.
 Stuff or coat for the ship's bottom; die Salbe, Pappe; Conrée f., conret, courai, couray, ceuroi m.
 — for sieves; der Zeug für Siebe, das Siebgewebe; Solamire f.
 —, stitched —; gewirkter Stoff; die Wirkwaare; Tissu à maille m.
 — for stopping (gl. m.); der Lochkuchen; Bonton, tampon m.
 —, striped —; gestreifter Zeug; Etouffe à bandes, rayée.
 —, striped silk — without wrong side; gestreifter beidseitiger Seidenzeug; Hamboirgeoise f.
 —, the — takes up the colour; der Stoff nimmt die Farbe an; L'étoffe mord la teinture.
 —, thin —; flüchtiger Zeug; Etouffe fort mince, fort claire.
 — of thread and cotton; ein Zeug von Leinen und Baumwolle; Coteline f.
 —, unfermented — (paper-m.); ungefaultes Zeug; Pâte verte f.
 — with warps and wefts of different colours; der chameleonartige Zeug; Caméléon m.
 —, warped —, watered, clouded, chiné cloth or —; das geflammte, flammirte, schinirte Zeug; Etouffe ébénée.
 —, well made — without marks of the comb; fehlerloser Zeug; Convertire f.
 —, wide thick — for furniture; breiter, dicker Möbelzeug; Convertire f.
 — of wild goats' hair; der Zeug von wildem Ziegenhaar; Camelard m.
 — chest (paper-m.); der Zeug-, Gaazzeugkastea; Caisse de dépôt f.
 — roller, cylinder of a rag-engine (paper-m.); der Rechen-Holländer, die Walze zum Zerühren; Cylindre affleurant m.
 — shovel (paper-m.); die Leerspaaue, Leerschaufel; Bachelle f.
 — vat (paper-m.); die Schöpfbutte, Ordaugskufe; Cve pour la pâte f.
 — vat, trestle before the — (paper-m.); der Schöpferstuhl; Tréteau de plongeur m.
 Stuffing (cook.); das Füllsel; Faree f.
 —, packing, packing-tow, hards (mach.); die Liederung, Gliederung; Etoupe f.
 — (met.); die Füllung; Remplissage m.

stufung, wad (saddl.); das
 Fullhaar; Bourre f.
 , holsting (upbolst.); das
 Polstermaterial, Schläume zu
 Sesseln; Embourrure f.
 , out (upholst.); das Pol-
 stern; Rembourrage m.
 , of the teeth of cylindrical
 cards with shearings and
 coil; das Füttern, Flocken,
 Füllen der Kratzernollen; Em-
 bourrage m.
 , box, piston rod-collar,
 gland- and collar-bush; die
 Büchse, Stopf-, Wergbüchse;
 Bolte à étoupe, à garniture f.,
 serre-étoupe, presse-étoupe,
 collet de la tige du piston m.
 , box, leather — (mach.);
 die Lederstopfbüchse; Bolte à
 cuir f.
 , box lid (st. eng.); der Stopf-
 büchsendeckel; Couvre-étoupe
 m.
 , stick (harn. m.); der Stopf-,
 Fullstock; Rondelet m.
 , full (min.); eine Kastenzieme-
 rung in den Streckenfirsten
 zur Aufnahme des tauben Ge-
 steins; Boisage étançonné m.
 , tulum, atream-work (min.);
 der Stollen; Areine, xborre f.
 , drain in a — (min.); das
 Stollagerinne; Conduit, canal
 dans une galerie m.
 , inspection of a — (min.);
 die Stollenbefahrung; Inspec-
 tion, visite d'une galerie de
 mine f.
 , work (min.); die Stollenar-
 beit; Travaux d'un percement
 m. pl.
 , Stum (wine); wieder auf-
 gähren lassen, auffrischen,
 anmachen, feuern; Souffrer.
 , tum; der Vorlauf, Vorlass;
 Mère-goutte, tocanne f., sur-
 moult m.
 , der Gährwein; Dose f.
 , der gefeuerte Wein; Vin
 souffré m.
 , lump, rubber (draw.); der
 Papierpißel, Wischer, Zei-
 cheuwischer; Estompe f.
 , der Baumstumpf, Stock,
 Strumpf; Ecot, chicot m., son-
 che, chousse f.
 , hurnace (met.); der Hölzel-
 ofen; Fourneau de fusion éta-
 bli sur un tronçon de bois m.
 (min.); die schwache Kohle-
 mauer; Faible mur de char-
 bon m.
 , tunt-end (min.); der Snck, das
 Ende des Ganges ohne Aus-
 gang; Cul-de-sac m.
 , tinted, to be — (hort.); nicht
 gedeihen, kränkeln; Boudcr.
 , turdy, solid, hard, compact
 (min.); gallig, flaserig, klem-

mig; Dur, ferme, serré, com-
 pacte, cohérent. [Style m.
 Style; der Styl, die Manier;
 —, der Zeiger, die Zeigerstange
 an Sonnenuhren; Gnomon m.
 —, der Stift, Stichel, die Nadel,
 Spitze, das spitze Werk-
 zeug; Broche, cheville, aiguille,
 pointe f.
 — (arch., join.) s. Stile.
 — (tel.); der Schreibstift; Style m.
 —, chasteness of —, die Reiu-
 heit des Style; Pureté du style f.
 —, flamboyant — (arch.); alt-
 französischer Flammestyl;
 Style flamboyant.
 — of printing (indigo-dye); die
 Druckmethode; Genre d'im-
 pression m.
 —, romanesque —, mixed ro-
 manesque —, transition —
 (arch.); der spitzbogig-romanische
 Styl, spätromanische
 Styl, Uebergangsstyl; Style
 ogivo-roman, romano-ogival, ro-
 man tertiaire, roman de transi-
 tion, semi-romanesque.
 Stylobate, stereobate, block-
 ing-course (arch.); der Säul-
 lenstuhl, Stylobat, das fort-
 laufende Fußgestell; Stylo-
 bate, soubassement, piédestal
 continu m.
 —, angular — (arch.); das ge-
 kröpfte Stylobat; Piédestal par
 saillies m.
 Styrax benzoin; der Benzoë-
 baum, die mandeltragende
 Cistrose; Badamier, benjoin m.
 Stythe (min.) s. Cloke-damp.
 Sub-principal (org.); das Un-
 terprinzipal; Sous-prestant m.
 Subacetate; das basisch essig-
 saure Salz; Sous-acétate m.
 — of copper; basisch essig-
 saures Kupferoxyd, Kupfergrün;
 Sous-acétate de cuivre m.
 — of copper; blauer, französi-
 scher Grünspan; Acétate cui-
 vrique basique, vert de gris,
 verdet, verdigris m.
 — of lead; drittel essigsäures
 Bleioxyd; Acétate tribasique
 de plomb, tri-acous-acétate de
 plomb m.
 Subaction (chem.); die Ab-
 schmelzung, Niederkämpfung;
 Départ m.
 Subarsenite; basisch arsenig-
 saures Salz; Sons-arsénite m.
 Subbasement s. Basement.
 Subborate; basisch borax-
 saures Salz; Sons-borate m.
 Subcarbonate; das Subcarbo-
 nat, basisch kohlsäures Salz;
 Sons-carbonate m.
 — of cobalt; 2/3 kohlsäures
 Kobaltoxyd; Sons-carbonate
 de cobalt m.
 —, salt of tartar, — of potash;

das Weinstein-salz; Sous-carbo-
 nate de tartre, sel de tartre m.
 Subcarbonate of potassa; ein-
 faches, kohlsäures, aildes
 Kali; Sous-carbonate de po-
 tasse m.
 — of liquid potash; zerflosse-
 nes Weinsteinöl, Aschensalz;
 Huile de tartre par désaillance,
 par déliquescence f., sous-car-
 bonate de potasse liquide m.
 Subchloride of potassa; un-
 terchloriges Kalium; Sons-
 chloride de potasse m.
 Subchromate of lead; das bn-
 sisch chronsäure Bleioxyd,
 halbhromsaure Bleioxyd,
 Chromoth; Chromate de plomb
 basique, sous-chromate de
 plomb m.
 — of zinc; kohlsäures Zink;
 Sous-carbonate de zinc m.
 Subcontract; der Untercon-
 trakt; Sous-traité m.
 Subcontractor; der Unterlie-
 ferant; Sous-traitant m.
 Suberate; korksäures Salz; Su-
 bérato m.
 Suberine; der Korkstoff; Subé-
 rine f., suber m.
 Subhead (typ.); der Nebentitel;
 Sous-titre m.
 Subinspector of the service
 (railw.); der Unteraufscher;
 Contrôleur de l'exploitation m.
 Sublimable; sublimierbar; Su-
 blimable.
 to Sublimate; empor-, über-
 treiben, sublimieren; Sublimer.
 Sublimate; das Sublimat, Em-
 porgetriebene; Sublimé m.
 —, corrosive —, protochloride
 of mercury; das Corrosiv-
 sublimat, ätzende Quecksilber-
 sublimat, Quecksilberchlorid;
 Sublimé corrosif, protochloride
 de mercure, corrosif sublimé,
 bichlorure de mercure m.
 —, corrosive —, bichloride of
 mercury; das Quecksilber-
 sublimat; Mercure corrosif.
 Sublimation, subliming; die
 Exportreibung, Erhebung,
 Hinaufführung, Sublimir-
 ung; Sublimation f.
 — glass, sublimier (chem.); das
 Sublimierglas, Sublimiergefäß;
 Sublimatoire m.
 Submanager (railw.); der Un-
 terverwalter; Chef de service
 m.
 [Sous-marin.
 Submarine (tel.); unterseeisch;
 Submerged (min.); erlosen;
 Submergé.
 Submetalloid; fast metallähn-
 lich; Submétalloïde.
 to Submit to a jury (min.);
 ein Gedinge abgeben; Sou-
 mettre au jury le résultat du
 travail à forfait.

Subnitrite; *das basisch salpetrige saure Salz*; Sous-nitrite m.
 Subofficer of the line (railw.); *der Streckenbeamte*; Sous-chef de section m.
 Suboleate; *basisch ölsaures Salz*; Sous-oléate m.
 Suboxalate; *basisch klee-saures Salz*; Sous-oxalate m.
 Suboxide; *das Suboxyd*; Sous-oxyde, hypoxyde m.
 —, aureous —; *das Goldsuboxydul*; Sous-oxyde aurenx.
 — of sodium; *das Natriumsuboxyd*; Sous-oxyde de sodium.
 Subpavement; *die Unterlage, das Unterlager*; Sous-fondation f.
 Subphosphate; *das basisch phosphorsaure Salz*; Sous-phosphate m.
 Subphosphite; *basisch phosphorigsaures Salz*; Sous-phosphite m.
 Subproduct (chem.); *das Neben-, Seiten-, Auszugprodukt*; Sous-produit, produit secondaire m.
 Subscription, discontinuing the —; *Zurücktreten vom Abonnement*; Désabonnement m.
 Subside, to let — (arch.); *ab-sitzen lassen*; Laisser déposer.
 Subsiding (arch.); *das Einsinken*; Abaissement m.
 — (water) s. Fall.
 Subsilicate of uranium; $2/3$ kiesel-saures Uranoxyd; Sous-silicate d'uranium m.
 Subsoil, substratum (agr.); *der Untergrund*; Sous-sol m.
 — plough; *der Untergrundpflug, Unterseepflug*; Charrue sous-sol, fouilleuse f.
 Substance (chem.); *die Substanz, der Stoff*; Substance f.
 — (gunsm.); *die Eisenstärke der Wände*; Epaisseur f.
 —, depth (min.); *die Mächtigkeit*; Largeur f.
 —, matter (phys.); *der Stoff, die Materie*; Matière f.
 — free from nitrogen; *stickstofffreier Stoff*; Principe non azoté m.
 Substantial, stout, strong (weav.); *doppel...*; Renforcé.
 Substitute; *das Surrogat, Ersatzmittel*; Substitut, succédané m.
 —, expletive, locum tenens (theatre); *der Stellvertreter*; Doubleur f.
 — for warp-thread (weav.); *das Ersatzkettengarn*; Remuile m., joint f.
 Substitution, temporary — (typ.); *der vorübergehende*

Eintritt für einen Andern; Toquage m.
 Substruction, substructure; *der Unter-, Urbau*; Substruction f.
 Subsulphate; *basisch schwefelsaures Salz*; Sous-sulfate m.
 Subsulphuret of iron, ferrosulphuret; *halb Schwefel-eisen*; Sous-sulfure ferrique m.
 Subtartrate; *basisch weinstein-saures Salz*; Sous-tartrate m.
 Subterraneous, underground; *unterirdisch*; Souterrain.
 — navigation (min.); *die Schiffs-fahrtförderung*; Navigation souterraine f.
 Subtilization; *Subtilisierung, die Verdünnung durch's Feuer*; Subtilisation f.
 to Subtilize, volatilize; *verflüchtigen*; Subtiliser, volatiliser. [plough.
 Subturf-plough s. Subsoil.
 Succinate; *bernsteinsaures Salz*; Succinate m.
 — of ammonia; *bernsteinsaures Ammoniumoxyd*; S. d'ammoniaque.
 — of lime; *bernsteinsaurer Kalk*; S. de chaux.
 — of potash; *bernsteinsaures Laugensalz*; S. de potasse.
 — of soda; *bernsteinsaures Natron*; S. de soude.
 Succinous; *bernsteinartig*; Du succin. [bre f.
 Succinum; *der Bernstein*; Am-succulation (bort.); *das Beschneiden der Baume*; Taille f.
 to Suck; *saugen*; Aspirer (liquides).
 — in; *einsaugen*; Suer.
 Suck-back; *die Rücksaugung*; Aspiration en retour f.
 to Sucker (bort.); *ausgeizen, von den Schösslingen befreien*; Rejetouuer.
 Sucker, piston; *der Pumpenkolben, Kolbestift*; Chopinette f., piston m.
 —, small side-shoot (bort.); *der Geiz, Räuber*; Rejeton m., fausse tige f.
 —, sucking-tube, suction-pipe, plunger-barrel; *der Sauger, Pumpenstock, Pumpenkolben, Pumpenschuh, die Saugröhre, Sauge, Zug-, Kunstsaage, das Saugeleider*; Piston de pompe, tuyau aspirant m., chopinette f.
 Sucking, suction; *saugend, Sauge...*; Aspirant.
 —, suction (mach.); *die Einsaugung*; Inspiration f.
 — of the bellows; *das Aufgehen, Windschöpfen der Gebläse*; Aspiration des soufflets.
 — up by a siphon; *das Auf-*

saugen durch einen Heber; Siphonnement m.
 Sucking-hook (pump); *der Haken zum Heben des Saugerventils*; Croc de la soupape d'aspiration m.
 — port; *die Saugöffnung*; Orifice d'aspiration m.
 — tube (min.); *der Steckkiel*; Tuyau appliqué sous la pompe m.
 — valve, suction-valve; *die Lederklappe, das Saugventil im Pumpentiefel*; Clapet m., soupape f. de suction.
 Suckling; *der weisse Klee*; Trèfle blanc m.
 Suction-apparatus, exhaust-er, aspirator, extractor; *der Saugapparat, Exhauster, Aspirator*; Aspirateur, extracteur m.
 — hose; *der Zubringer, Zufuhrschlauch*; Tuyau alimentaire m.
 — pipe, exhausting - pipe, foot-valve pipe; *das Saugrohr, der Aesteckkiel, die Ansteck-, Fußventilröhre*; Tuyau d'aspiration m.
 — pump, sucking - pump, bucket-lift; *das Saug-, Luftwerk, die Saugpumpe, der Saugsaatz, Pompe aspirante* f.
 — valve, up-stroke valve, upper box of a pump, piston, bucket, pump-box and spear; *der Pumpenschuh, Pumpenstock, das Pumpenherz, Saugventil, die Aufsteigklappe, der Sauger, Grundventilistz*; Hense, soupape d'ascension f., soulier du siphon, talon du siphon m.
 — ventilator (mill.); *der Luftzieher*; Aérateur-aspirateur m.
 Suds, slops, liquid sewage matter; *das Wirthschaft-, Andauchwasser*; Eaux ménagères f. pl.
 —, waste-water, wash or liquor obtained by repeated lixivation (saltp. w.); *das Waschwasser, die Nachlauge*; Eaux de lavage f. pl.
 —, Mrs. — (slang); *die Waschfrau*; Lavandière, blanchisseuse f. [branches m.
 Suet; *roher Talg, Fett*; Suif en Sagar; *der Zucker*; Sucre m.
 —, bastard —; *zu viel Syrup enthaltender Z.*; Fondus f. pl.
 — obtained from bastard —; *der Farinzucker*; Vergeoisés f. pl., hâtarde f.
 —, brown coarse, moist, clayed, cask —, Lisbon —, not refined; *die Kassonade, der Farin-, Kassan-, Koehzucker, gedeckte Z.*; Cas-

sonade, castinnade f. s. rous,
(0)10, 79, No. 3).
sugar, colonial, plantation —;
Rohrzucker; S. des colouies.
—, containing —; zuckerstoff-
haltig; Saccharoux.
—, extra refined —; feinsten
Raffinadezucker; S. royal.
—, false royal —; falschfeiner
Z.; S. tapé.
—, finest —: der Raffinade-
zucker; Raffinade f., s. royal.
—, the — grains; der Z. setz
Körner aus; Le s. graine.
—, of grapes; der Trauben-
Krümelzucker, die Glycose;
S. de raisin. [S. de miel.
—, of honey; der Honigzucker;
—, of lead; der Bleizucker; S.
de plomb, de Saturne, sel de
Saturne m.
—, liquorice —; der Süßholz-
zucker, das Glyzirrhizin; S.
de réglisse, glyzirrhizine f.
—, small lump of — dipped
in black coffee; kleines Stück
Z. in Kaffee getaucht; Canard,
chien noyé m.
—, manufacture of — through-
out; die Gesamtarbeiten
des Zuckerbetriebs; Rouli-
son f.
—, pounded — left in the
sieve; die Zuckergrießen, zer-
stossener Z. im Sieb, der Zuck-
ertrester; Croton m.
—, producing —; Z. erzeugend,
bildend; Glycogène.
—, refined —; die Raffinade;
Quatre-cassons m. [brut.
—, rough —; der Baffer; S.
—, twice boiled —; zweimal
gesottener Z.; S. perlé, cuit à
perlé m.
—, unrounded —; ungeform-
ter Z.; S. en verté.
—, basin; die Zuckerschale,
Zuckerdose; Sucrier m.
—, blue paper; das Zuckerpapier;
Papier à pains de s. m.
—, candy; Zuckerhand, Kan-
delzucker; Candi m.
—, cane, Saccharum officina-
rum; das Zuckerrohr; Canne
à s., canemelle f.
—, cane, removing the lower
knots of —; das Abblat-
tern des Zuckerrohrs; Epail-
lage m.
—, compartment; das Zucker-
gefäß, der Zuckerkasten;
Bac à s. m. [Raffinerie f.
—, house; die Zuckersiederei;
—, house melasses; ungedek-
ter Syrup; Sirop non-terré m.
—, ice (conf.); der Zuckerguss;
Monse f.
—, ice, fine — (conf.); feiner
Zuckerguss; Sultane à la Chan-
tilly f.

Sugar-ladle (conf.); der Schöpf-
löffel; Puisoir m.
—, loaf, loaf; der Brodzucker,
Zuckerhut; Pain de s. m.
—, loaf with head broken
off; der Zuckerhut, das Brod
mit abgeschlagener Spitze;
Caboche f.
—, loaf whose head has come
off by the action of heat;
der Zuckerhut mit abgebro-
chenem Kopf; Pain mouche m.
—, loaf of an inferior quality;
Lumpenzucker; Lump m.
—, loaf, white pure —;
weisser, reiner Zuckerhut;
Blanc m.
—, loaf of two pounds; Zuck-
erhut von einem Kilogramm;
Petit-deux m.
—, loaves, second sort of —;
—; zweite Sorte Zuckerhüte;
Seconds m. pl.
—, manufactory; die Zucker-
industrie; Industrie sucrière f.
—, maple; der Zuckerahorn;
Erable du Canada, à s. m.
—, maple wood; (Acer sacchari-
num); Zuckerahornholz; Bois
d'érable à s. m.
—, meter; die Zuckergehalts-
waage; Glycomètre m.
—, mill; die Zuckerrohrmühle;
Moulin à cannes à s. m.
—, mixing machine in pre-
paring chocolate; die Zuck-
kernischmaschine für den
Kakao; Mélangeuse f.
—, mould; die Zuckerform,
der Zuckerpott; Forme à s. f.,
cône m. [Pince à s. f.
—, nippers; die Zuckersange;
—, paper, cover of — loaves;
das Zuckerpapier; Carton
pour s. m.
—, paste for ornaments (conf.);
der Zuckerteig zum Verzie-
ren; Pastillage m.
—, pluin, comfit (conf.); die
Zuckermandel, Zuckererbse,
Zuckerkörner; Dragée f.
—, pounding vat; die Zucker-
stampfe; Bac à piler m.
—, rasp; die Reibmaschine;
Râpe f. [Raffineur m.
—, refiner; der Zuckersieder;
—, refinery; die Zuckersiederei;
Raffinerie f. [Poudrier m.
—, silter; der Zuckerstreuer;
—, starch; der Stärkezucker,
die Glycose; Amidon sacchari-
flé m. [de s. m.
—, stick; die Stange Z.; Bâton
—, stuff, liquid —; gaver
Jud; S. à l'état liquide.
—, syrup, manufacture of —;
—; das Syrupsieden; Cuison
du s. f.
—, touch; die Zuckerprobe;
Épreuve du s. f.

Sugar-vat; die Zuckerküpe;
Cuve à la glucose f.
—, works; die Siederei; Sucré-
rie f. [beiter; Sucrier m.
—, workman; der Zuckerar-
beit von clothes; der Auszug von
Kopf bis zu Fuss; Habille-
ment complet m.
Snite, row of rooms; die Zim-
merreihe, Zimmerfläche; En-
filade de chambres f.
Sulky; leichter einsitziger Wa-
gen; Voiture à solitaire f.
Sullage (cast.); die Schlacke;
Scorie f.
—, piece s. Dead-head.
—, piece (cast.) s. Feeding-
head. [fater.
to Sulphate; vitriolisieren; Sul-
phate; das Vitriolsalz, vi-
triolsaure Salz, schwefelsaure
Salz; Sulfato m.
—, of alumina; die schwefel-
saure Thonerde, der Doppel-
alaun; S. d'alumine.
—, of alumina and ammonia;
der Ammoniakalaun; S. d'a-
lumine et d'ammoniaque.
—, of alumina and potash;
der Kalialaun; S. potassico-
aluminique, s. d'alumine et de
potasse.
—, of alumina and soda; Na-
trionalaun; Alun à base de
sode, s. aluminico-sodique m.
—, of ammonia; der Masgag-
nin, schwefelsaures Ammo-
niak, Salpeterschwefel, Ammo-
niumoxyd; S. d'ammoniaque.
—, of antimony; das schwefel-
saure Spießglanzsalz, Spieß-
glanzoxyd; S. d'antimoine.
—, of arsenic; der Arsenikvi-
triol; S. d'arsenic.
—, of baryta, sulphated bary-
ta, lamellar heavy spar, fo-
liated baroselenite, cawits
(Derhysh); der Baryt-, Metall-
spath, Baryt, Barytin, Bar-
rytkrystall, Barytstein, schwefel-
saure Baryt, der prismatische
Halt-Baryt, Wolnyu,
Staungenspath, Bologueser-
spath, Bologueserstein, Allo-
morphit, Schoharit, Hepatit,
Aehrenstein, Lithospore,
Schwerspath, Neschgyys;
Baryte sulfaté, sulphurique f.
—, of bismuth, schwefelsaures
Wismuth, der Wismuthvi-
triol; S. de bismuth.
—, of cadmium; das Cadmium-
salz; S. cadmique.
—, of cobalt, cobalt-vitriol,
red vitriol, der Kobaltvi-
triol, das schwefelsaure Ko-
baltoxydul; Cobalt sulfaté, s.
de cobalt, vitriol de cobalt na-
tif m.
—, of copper, blue vitriol, vi-

triol of copper; *Kupfervitriol*, schwefelsaures Kupferoxyd, blauer, cyprischer, römischer Vitriol, blauer Galitsenstein; S. de cuivre, cuivreux, vitriol de cuivre, vitriol bleu m.

Sulphate of earth; *der Luftkalk*; *Terro sulfaté f.*

—, ferroso-ammonic —; *das schwefelsaure Eisenoxydulammoniak*; S. ferroso-ammonique.

— of gold; *der Goldvitriol*; S. d'or, vitriol d'or m.

— of indigo; *das indigschwefel*, *cörculin*, indigoblauschwefelsaure Salz; *Céruléosulfate*, sulfindigotate m.

— of iron, green vitriol; *das schwefelsaure Eisenoxydul*, *der Eisenvitriol*, *Melantherit*; *Fer sulfaté m.*, *mélanthérite f.*

— of iron, vitriol (cnam.); *basisch schwefelsaures Eisenoxyd*; *Harderie f.*

— of calcined iron, peroxide of iron; *rothes Eisenoxyd*, *die Eisensäure*, *der Todtenkopf*; *Dolet m.*

—, native — of iron; *reiner Eisenvitriol*, *das Stahlsalz*; S. de fer natif.

—, oxidated — of iron; *verkalktes*, schwefelsaures verkalktes Eisenoxydul; S. de fer oxydé.

— of lead, lead-vitriol, Anglesite; *das schwefelsaure Bleioxyd*, *Bleiglas*, *Vitriolbleierz*, *Bleisulfat*, *der Bleivitriol*, *Anglesit*; S. de plomb, plomb sulfaté m., *céruse de Mulhouse f.*

—, compact — of lead; *das Schattenerz*; *Plomb sulfaté compacte m.*

— of carburetted lead; *das Kohlenvitriolblei*; S. de plomb carburé.

—, cupreous Anglesite, cupreous — of lead; *die Bleilasur*, *der Linarit*, *Kupferbleivitriol*, *diptogene Lasurmalachit*; S. de plomb cuivreux.

—, iridescent — of lead; *das Regenbogenerz*; *Plomb sulfaté à queue de paon m.*

— of lime, gypsum, anhydrous gypsum, anhydrite; *der schwefelsaure Kalk*, *Gyps*, *Anhydrit*, *Karsteinit*; S. de chaux m., *chaux sulfatée*, *pierre à plâtre*, *anhydrite*, *sélenite f.*, *gypse m.* (chaux sulfatée).

—, anhydrous — of lime; *der Bardiglione*; *Bardiglie*, *bardiglione m.*

—, hydrated — of lime, gyp-

sum; *wasserhaltiger Gyps*; *Cbaux sulfatée hydratée f.*

Sulphate, filiform — of magnesia; *der Saliter*; S. de magnésie filiforme.

— of mercury; *der Quecksilbervitriol*; *Mercuré sulfaté m.*

— of mercury; *gelber Quecksilberniederschlag*; *Précipité jaune m.*

— of natron; *das Reussin*, *der Reussit*; S. de natron.

— of nickel; *der Nickelvitriol*, *das schwefelsaure Nickeloxyd*; S. de nickel, vitriol de nickel m.

— of oxide of mercury; *künstlicher Turpith*; S. d'oxyde de mercure.

— of peroxide of iron, sulphated sesquioxide of iron; *schwefelsaures Eisenoxyd*; *Persulfate de fer*, s. de peroxyde de fer m.

— of potash; *das schwefelsaure Kali*; S. de potasse.

— of potassa; *schwefelsaures Kali*; S. de potasse.

— of soda, saline nixon; *das Glaubersalz*; *Exantbalosse m.*, *soude sulfatée f.*

—, earthy — of strontian; *Kuollen von schwefelsaurem Strontian*; *Pain m.*, *miche f.* de quatorze sous.

— of zinc, white vitriol, anhydrous sulphuric zinc-vitriol, protoxide of iron, copperas, zinc-vitriol; *schwefelsaurer Zinkvitriol*, *Zinkvitriol*, *weisser Vitriol*, *weisse calcinirter Eisenvitriol*, *Galitsenstein*, *schwefelsaures Zinkoxyd*, *Gokelgut*; *Vitriol blanc*, s. de zinc, de zinc de Goslar m., *couperose blanche f.*

—, feathered, plumose alum.

— of zinc; *das Alaunfederweiss*; S. de zinc, alun de plume m.

Sulphated, sulphatic; *schwefelgesäuert*; *Sulfatée*.

Sulphide; *das Sulfid*; *Sulfide m.* —; *die Schwefelmetalle*; *Sulfures m. pl.*

— of aluminium; *das Aluminiumsulfuret*; *Sulfure d'aluminium m.*

— of antimony; *das Antimon-sulfid*, *der Goldschwefel*; *Sulfide d'antimoine m.*

—, grey antimony ore, — of antimony, crystallized trisulphide of antimony, leoruber, plumbum nigrum, lupus metallorum; *graues Spiesglanzerz*, *der Antimon-glanz*, *Schwefelantimon*, *Spiesglanz*, *das Grauspiesglanzerz*; *Antimoine sulfuré m.*

Sulphide of arsenic, realgar, red arsenic, ochre; *das Arsensulfür*, *Bergroth*; *Sulfure d'arsenic*, *realgar m.*

— of benzoyle; *das Benzoylsulfid*, *das Schwefelbenzoyl*; *Sulfure de benzoyle m.*

— of bismuth; *das Wisnuthsulfür*; *Sulfure de bismuth m.*

— of bore; *das Borsulfid*, *Borsupersulfid*, *Schwefelbor*, *Schwefelboron*; *Sulfure de bore m.*

— of calcium; *das Schwefelcalcium*, *Calciumsulfuret*; *Sulfure calcaire*, de calcium m.

— of carbon; *der Schwefelkohlenstoff*, *Schwefelalkohol*, *das Kohlen-sulfid*, *die Schwefelkohlenstoffsäure*; *Carbonsulfure m.*

— of lead and antimony, Boulangerite; *der Boulangerit*; *Boulangerite m.*

— of methylene; *das Methylsulfür*; *Sulfure de méthylène*.

— of silver and antimony, pyrrargyrite; *das dunkle Rothgültigerz*, *der Pyrrargyrit*, *die Antimon-silberblende*; *Argyrtrose*, *argent antimonidé sulfuré*, *argent rouge* (sombre) m.

— with four parts of sulphur; *Vierfachscheswefelmetall*; *Quadrifursulfure m.*

— of uranium; *der Uranschwefel*; *Sulfure d'urane m.*

Sulphide of antimony; *das Antimonsulfidjodid*; *Sulfiodure d'antimoine m.*

Sulphite; *schwefeligsäures Salz*; *Sulfite m.*

— of ammonia; *schwefeligsäures Ammoniak*, *Ammoniumsulfid*; *Sulfite d'ammoniaque m.*

—, hydrocarbonic —; *die Kohlen-schwefelwasserstoffsäure*, *der Kohlen-sulfidwasserstoff*, *die Rothsäure*, *Hydrothion-carbonsäure*; *Acide hydrothiocarbonique*, *hydrosulfocarbonique m.*

— of lime; *schwefeligsaurer Kalk*; *Sulfite de chaux m.*

— of soda; *das schwefelsaure Natron*; *Sulfite de soude m.*

Sulpho-acid; *die Schwefelsäure*; *Sulfacide m.*

— basis; *die Schwefelbase*; *Sulfobase f.*

— carbonate of lead; *das schwefelig-kohlensaure Bleioxyd*; *Plomb sulfo-carbonaté m.*, *lanarkite f.*

— carburet; *der Schwefelkohlenstoff*; *Sulfo-carbure m.*

— carburet of madder; *die Krappkoble*; *Charbon sulfurique de garance m.*

— chloride; *das Schwefel-*

chlor, der Chlorschwefel; Sulfo-chlorure m.
 sulpho-chloride of anti-
 mony; das Antimonisulfo-
 chlorid, Antimonperchlorid;
 Sulfo-chlorure d'antimoine m.
 -cyanide; das niedere Schwefel-
 cyanmetall; Sulfo-cyanure
 m.
 -cyanide; das höhere Schwefel-
 cyanmetall, schwefelblau-
 saure Oxysalz; Sulfo-cyanide.
 -cyanide of copper; das
 Kupfersulfo-cyanid; Sulfo-
 cyanure de cuivre m.
 -cyanide of iron; das Eisen-
 sulfo-cyanid; Sulfo-cyanure de
 fer m.
 -cyanogen; das Anthrazotium,
 Schwefelcyan; Sulfo-cyano-
 geoe, rhodogene m.
 -hydrometer; der Schwefel-
 wasserstoffmesser; Sulphydro-
 metre m.
 -indigotate; das indigo-
 schwefelsaure Salz; Sulfo-
 indigotate m.
 -iodo soda-soap; die Iod-
 schwefelsäure; Savon sulfo-
 iodo-sodique m.
 -molybdate; das Schwefel-
 molybdan, der molybdänsaure
 Schwefel; Sulfo-molybdate m.
 -phosphite; phosphoricht-
 schwefeliges Salz; Sulfo-phos-
 phite m.
 -vinate; weinschwefelsau-
 res Salz; Sulfo-vinate m.
 to Sulphur; schwefeln; Mutter.
 -ailk; Seide so schwefeln dass
 sie beim Anfühlen rauscht;
 Donner du cri à la soie.
 -well; abschwefeln; Bien souf-
 rer. [Schwefel; Soufre m.
 Sulphur, brimstone; der
 -aerial —; der Luftschwefel;
 S. aérien.
 -of antimony; der Spiess-
 glanzschwefel; S. antimonial.
 -of antimony, foliated, ra-
 diated, grey-streaked —
 —; krystallisirter, gestreif-
 ter, blättriger Schwefel-
 spiessglanz; Sulfure d'anti-
 moine cristallisé, strié, la-
 melleux m.
 -golden — of antimony;
 das Spiessglanzubersulfid;
 Persulfure d'antimoine m.
 -horse —, impure —; der
 Ross-, Rotzschwefel; S. ca-
 ballin, s. impur.
 -iridescent —; der Iridium-
 schwefel; Sulfuro irideux m.
 -iridic —; doppelter Iri-
 diumschwefel; Sulfuro iridi-
 que m.
 -native, virgin —; gediege-
 ner Jungfernschwefel; S. gris,
 vierge.

Sulphur, native —, yellow
 vitriol; der Berg-, Erd-
 schwefel; S. natif de mine,
 vitriol jaune m.
 —, oxygenated —; das Schwe-
 feloxyd; S. oxygéné.
 —, precipitated —; Schwefel-
 milch; S. précipité, lait des m.
 —, roll —, sticks of —; der
 Stangenschwefel; S. en ca-
 nons.
 —, room for concreting the
 sublimed —; die Schwefel-
 kammer; Chambre au s. f.
 —, native — in shape of fi-
 laments; der Haarschwefel;
 S. vierge en filets, s. capillaire.
 —, torrefied —; der Treib-,
 Trippschwefel; S. de grillage.
 —, vegetable —; das Klop-
 pulver, Hexenmehl; S. vége-
 tal. [fel; S. vierge.
 —, virgin —; Jungfernschwe-
 —ball; die Schwefelkugel;
 Boule de s. f.
 —chamber; die Schwefel-
 kammer; Tambour m.
 —iron containing gold and
 silver; das Gilt; Fer sulfuré
 aurifère et argentifère m.
 —pit, solfatara; die S. hwe-
 felgrube; Soufrière, solfatara f.
 —salt; das Schwefelsalz; Sel
 de s. m.
 —works; das Schwefelwerk;
 Fabrique, raffinerie de s. f.
 to Sulphurate, match, sul-
 phur, dip in brimstone;
 schwefeln, einschwefeln; En-
 soufrer, soufrer.
 —; mit Schwefel verbinden;
 Convertir en sulfure.
 Sulphureous, sulphurous;
 schwefelhaltig; Soufré, sulfu-
 reux.
 Sulphureousness; die schwe-
 felige Beschaffenheit;
 Etat sulfuré m.
 Sulphuret; die metallische
 Schwefelverbindung, das Sul-
 phuret; Sulfuro m.
 —of antimony; das Spiess-
 glanzsulfid; Protosulfure d'anti-
 moine m.
 —, acicular — of antimony;
 die Spiessglanzdruse, nadel-
 förmiges Grauspiessglanz-
 erz, Antimonglanz, nadelförmiges
 Schwefelantimon; Antimoine
 sulfuré aciculaire m.
 —of bismuth, bismuth-glan-
 ce, bismuthine, galena wis-
 muthi, bismuthum sulfure
 mineralisatum; der Wis-
 muthglanz, das Schwefelwis-
 muth, Bismuthin, nadelförmiger
 und prismatischer Wis-
 muthglanz; Bismuth sulfuré m.,
 mine de bismuth sulfureuse,
 galène de bismuth, bismuthino f.

Sulphuret, acicular — of bis-
 muth; der Federwismuth,
 nadel förmige Wismuthglanz;
 Bismuth sulfuré aciculaire, en
 barbe de plume m.
 —of carbon; der Schwefelal-
 kohol, Schwefelkohlenstoff;
 Sulfure de carbone m.
 —, sulphide of iron, pyrite
 of iron; das Eisensulphuret,
 Schwefelisen, der Kies; Py-
 rito f., sulfure m. de fer.
 —of lead, galena, blue lead;
 der Bleiglanz, hexaëdrische
 Bleiglanz, Bleischweif, Blei-
 mulm, Alquifoux, gemeine
 Bleiglanz, das Einfachschwefel-
 galenit, Schwefelblei, Galenit-
 blaubleierz, der Galenit, die
 Bleischwärze, das Schwefel-
 sulfat; Alquifoux, sulfure de
 plomb, sulfure plombeux, plomb
 sulfuré m., galène, mine de
 vernis f.
 —of lime; das Schwefelcal-
 cium; Soufre, sulfure calcaire,
 de calcium m.
 —of manganese; die Braun-
 stein-, Glanzblende, strahliger
 Braunstein; Manganose
 oxyd métalloide, sulfure de
 manganèse m.
 —of molybdenum, molyb-
 denite; der Schwefelmolyb-
 dän, Molybdanglanz; Molyb-
 dène sulfuré, sulfure de mo-
 lybdène m., molybdénite f.
 —of platina; Einfachschwefel-
 platina; Sulfure platineux m.
 —of potassium; das Schwefel-
 kalium; Sulfure de potassium.
 —, flexible — of silver, ferro-
 —of silver, Sternbergite;
 der biegsame Silberglanz;
 Sternbergit; Argent sulfuré
 flexible, Sternbergite m.
 —of silver and copper, na-
 tive argento-cuprous sul-
 phide, Stromeyerite; der Sil-
 berkupferglanz, Stromeyerit,
 isometrische Kupfer-, Kupfer-
 glanz, Stromeyerin; Argent
 et cuivre sulfurés, sulfure d'ar-
 gent et de cuivre m.
 —of sodium; das Schwefel-
 natrium; Sulfure de sodium.
 —of tin, tin-pyrites; der
 Zinnkies, Schwefelkies; Étain
 sulfuré m., stannine f.
 —of uranium; schwefelsaures
 Uranoxydul; Protosulfate d'u-
 rane m.
 —, mock-ore, blende, false
 galena, black-jack, — of
 zinc; die Blende, Zinkblende;
 Zinc sulfuré m., blendo f.
 Sulphuretted, sulphurated;
 mit Schwefel gesäuert; Sul-
 furé.
 Sulphuring; das Einschwefeln

- feln, der Schwefeinschlag, das Schwefeln; Ensoufrage, ensoufrement, soufrage m.
 Sulphuring, stopping the fermentation of must (wine); die Schwefelung des Mostes; Mutage, mutisme m. [frer.]
 — (flowerm.); schwefeln; Sou-
 —room; die Schwefelkammer; Souffoir m.
 —stove, sulphur-chamber, sulphur-basket; die Schwefelkammer, der Schwefelkorb, Schwefelkasten; Ensouffoir m.
 Sulphurization, vulcanization; das Schwefeln, Vulkanisieren; Sulfuration, vulcanisation f.
 Sulphurous, sulphury; schwefelig; Sulfureux.
 —; schwefelhaltsauer, schwefeligsauer; Sulfurous.
 —, sulphury (min.); kaltgerig; Sulpbureux.
 Sumac, shumac; der Gerbersumach, Sumack; Roure des corroyeurs m.
 Sumach-tree; der Essigbaum, Gerbersumach; Sumac m.
 —tree wood; Sumachholz, Schmack-, Färberbaum-, Gerberbaumholz; Bois de Sumac m.
 Summary (typ.); der Hauptinhalt, die Summarien; Sommaire.
 Summer s. Beam. [re m.]
 — (arch.); der Sturz; Lintcau de fenêtre m., plat-bando de baie f., manteau de cheminée m.
 —, sleeper (carp.); der Unter-, Durchzug, Trag-, Unter-, Hauptbalken, Balkenträger, die Balkenstütze; Sommer de solivore m., sous-poutre f.
 —, pivot (windmill); der Mäher; Pivot d'un moulin à vent, sommier m.
 —s, beams, plates (windmill); die Trageriegel, Riegel unter der Windmühle; Trattes f. pl.
 —, wooden — of cyder-presses; der Hauptbalken in Apfelweinkeltern; Brebis f.
 —road; der Sommerweg; Chemin de terre m.
 —tree (carp.); der Stützbalken, die Rippe; Lambourde f., pointal m.
 —vegetable (hort.); das Sommergewächs; Plante estivale f.
 Summerings (arch.); die flachen Querbalken zwischen den Backsteinlagen eines Gewölbes; Sommeriers m. pl.
 Summing-up apparatus; der Additionsapparat; Additionneur m.
 Summit (carp.); die Firste, der Giebel; Sommot m.
 —, top (hydr.); die Kappe, der Kamm des Damms, die Damm-
 krone, Deichkappe; Sommet, couronnement m., crête f.
 Summit-level, dividing-ridge (hydr.); Standpunkt des oberen eine Wasserleitung speisenden Wasserbehälters; Point de partage m.
 —level pond; der Scheitel; Bief de partage m. (caoul).
 Sunp (agr.); die Kothjauche; Vague f.
 —, pit, basin (cast.); der Stich-
 heerd, Vortiegel, Abstech-
 heerd, die Abstichgrube; Catin, bassin de réception m.
 —, tempering-pit (met.); der Sump; Fond du puits m.
 — (min.); der Sump für die Wasser, Schacht-, Sausump; Puisard, réceptacle m., bassin qui reçoit les eaux troubles.
 — (salt-w.); der Sammelplatz der Soole unter den Dornwänden; Réservoir des eaux salines m.
 —, covered — (min.); der Schachtsump mit Bohlen bedeckt; Bougnon m.
 —, first — (met.); die Feme; Premier bassin au-dessous des tables de lavoir m.
 —in a shaft or sinking (min.); das Vorgesumpfe; Puisard d'une avalcresse m.
 —of the stamper, launders, trunks (met.); der Gesump, die Mehlführung, das Gerinne der Pochtrübe oder Pochwerke; Labyrinthe du bocard m.
 —basket (min.); der Sumpfkorb; Maouquia m.
 —men (min.); Kunstwärter-, Kunststeigergehülfen; Aides du pourvoyeur des machines m. pl.
 —planks (min.); der Bohlenbelag über dem Schuchtsump; Sommer m.
 —shaft; der Maschinen- und Kunstschacht; Fosse d'épuisement f.
 Sumpter; das Saumthier, Saumross, Saumpferd; Bête de somme f.
 —saddle; der Saumsattel; Bât m., eselle f.
 Sun, Sunhemp, Crotalaria juncea, Japan or East-Indian hemp; ostindischer Hanf, der Modras, braune Hanf, Sunihanf, Janapan; Chanvre des Indes orientales, chanvre de Madras, brun m.
 —, ornamental — (goldsm.); die Sonne; Soleil m.
 —and planet wheel; das Getriebe, Sonnen- und Planetenrad, Laufgetriebe, der Planetenkrummszapfen; Mouche, roue solaire et planétaire, roue excentrique f.
 Sun-burner (gaz.); der Sonnenbrenner; Bec-soleil m.
 —dial; die Sonnenuhr; Horloge f., cadran m. solaire.
 —dial compass; der Sonnen-
 compass; Boussole à cadran f.
 —picture s. Photographic picture.
 —plane (coop.); der Stemm-
 hobel; Rabot pour épaule-
 ments m.
 —shade; der Sonnenschirm, die Marquise vor Läden; Mar-
 quise, persienne f.
 —stone; der Sonnenstein; Pierre de soleil, aventurine jaune à pluie d'orf., héliolithe m. [gencies].
 Sundries (build.) s. Contin-
 Sunglass; das Brennglas; Verre, miroir ardent, lenticulaire m.
 Sunk, which has given way (carp.); eingesunken; Affaissé.
 —, driven in (carp.); unver-
 schalt; Enfoncé.
 —screw; die versenkte Schraube; Vis noyée, perdue f.
 Super (build.); nach der Ober-
 fläche berechnet; Par surfaces.
 —royal (27×19); das Super-
 royal; Papier grand royal m.
 Superbasic; überbasisch; Sur-
 basique.
 Superchloride; das Superchlo-
 rid, salzsäure Chlorid; Sur-
 chlorure m.
 Superchromate; doppelt
 chromsaures Salz; Surchro-
 mate m.
 Supercompound, double
 compound; doppelt zusam-
 mengesetzt; Surcomposé.
 Superlevation of the outer
 rails; das Aufsteigen der
 Schienen; Surélévation des
 rails f.
 Superexistent (chem.); noch
 vorhanden; Surexistant.
 Superfetation (ebcm.); die Ue-
 berschwängerung, Ueber-
 fruchtung; Superfétation f.
 Superficial ferment (brew.);
 die Oberhefe; Levûre f.
 —measure; das Flächenmass;
 Mesure de superficie f.
 Superficies s. Area.
 —, surface of a wall s. Face.
 —, surface; die convexe Ober-
 Mantelfläche, der Mantel;
 Nappe du cône f.
 Superfine; hoch-, extrafein, P
 oder pilfein; Surfin.
 —file s. Dead-smooth file.
 —roving-lyer (spinn.); der
 Extradoppelfeinflyer; Banc à
 broches superfin m.
 Superheaters, superheating
 pipes (st. eng.); die Ueber-
 heizröhren; Surchauffeurs m. pl.
 Superheating (st. eng.); die

Ueberhitzung, Ueberheizung; Sürchauffage m.

superheating steam s. Drying, superheating steam.

superior, prime, excellent; zweite Prima-Qualität; Supérieur, qualité supérieure, bonne première (bagou, boniment du commerce).

letters, —s (typ.); die hohen Spalten-, Verweisungsbuchstaben; Lettrines f. pl.

rocks (geogn.); die Molassegruppe; Gisement de molasse m.

spination s. Buoyancy.

superpose; über-, daraufstellen, —legen, —setzen; Superposer.

superposed (join.); übereinanderlegend; Flotté.

superposition, stratification (min.); die Uebereinanderichtung, Ueberlagerung; Stratification, superposition f.

sper salt, acid salt; das Uebersalz, scharfe über-, Sursel m.

Supersaturate (chem.); übersättigen; Supersaturer, übersaturer.

supersaturation (chem.); die Uebersättigung; Sursaturation f.

superstructure, clear (arch.); der Oberbau; Oeuvre f.

(arch.); der Ueberbau; Surélévation f.

bridge; der Brückenerbau; superstructure f. (pont).

of the blast-furnace above the hoshes (met.); die obere Pyramide; Grande masse du fourneau, cheminée supérieure f.

iron — of a bridge (railw.); der eiserne Oberbau einer Brücke; Tahlier métallique d'un pont m.

to make a — (arch.); einen Ueberbau ausführen; Suréléver.

[salt; Surtarte m.]

perl tartrate; das weinsaure Potasch; der Weinsäure-Nachschuß; Crème de tartre f., bi-tartrate de potasse m.

Supervise the press (typ.); die Aushängebogen lesen; Reviser.

superpervision of railway; die Eisenbahnoberaufsicht; Surveillance de chemin de fer f.

super-canterbury s. Dunhwaite.

Supple; geschmeidig machen; Assouplir.

pple, bendable, flexible, pliant, pliable; biegsam, geschmeidig; Pliable, flexible, souple, courbable.

Supply, —with, make a sup-

ply; eine Lieferung machen, liefern; Faire une fourniture.

Supply of water for 24 hours; die Wassermasse von 24 Stunden; Nouriture f.

to Support with a strut or raking-shore; abstreben, durch einen Strebepfeiler, eine Gegenmauer stützen, mit Strebepfeilern versehen; Contre-bouter.

— a wall by arches, put it upon vaults; eine Mauer aufbogen, Wölbung aufsetzen, eine Mauer aufstatten; Monter un mur sur des arcs.

Support s. Anlerides.

— s. Arc-boutant.

—, die Docke; Pilier, montant m.

—, rest; das Lager; Conduit m. (ontil).

—, point of —, supporting body or pier (bridge); die Unterlage des Brückenwegs, die Brückenunterlage, der Brückenkörper; Corps de support, corps-support m.

— (button-m.); die Stütze; Support m.

— (join.); der Träger, Untersatz, die Stütze; Hausse f.

— (magu); der Träger des bewaffneten Magazins; Portant, porte-poids m.

—, plate of — (pott.); der Halter, Panzen, die Stütze, Stelltplatte, Scheibe, das Formbret; S., rondeau m. [hauteur m.]

— (typ.); das Stützholz; Bois de (watchm.); die Stütze; Assiette f.

— for the arm (turn.); die Armschiene; Appui m.

— of the batten (silk-w.); die Hangsäule der Lade, das Richtholz, Richtscheit; Accot m.

—s of beams (weav.); die Stützen der Weberbäume; Oreillons n. pl.

— of the beams (windmill); die Balkenstütze am Windmühlgehäuse; Conillard m.

— of centres of wheels (watchm.); das Kreuz, die Stütze des Centrums der Räder; Croisée f.

— of the chimney-jamb (mas.); die Stützmauer der Widerlage eines Kamins; Contre-jambage m.

— of the curtains of a baldachin-bed; die Stütze des Vorhangs eines Baldachinbette; Aigrette f.

— for cutting mortices of fel-lies and assembling fellies (cartwr.); die Felgenbank; Jantière f.

— of cylinder (h. w. loom); der Rollen-, Walzen-träger; Coteret m.

Support of the dial-plate (watchm.); der Blindboden; Plaque en laiton qui supporte le cadran f.

— of the false bottom of vials (brew.); die Unterlaghölzer des Bottichs; Patins m. pl.

— of the fire-iron (met.); die Stütze des Schüreisens; Fraux m.

— of the frisket (typ.); der Träger am Rahmchen; S. de la frisque.

— of the hammer (sm.); der Hammerstützen-, Stützenhalter; Attache f.

— of the hind carriage; Stangenstützen nm Hintergestell; Branches du train d'un carrosse f. pl.

— of the horse (entl.); das Holzstück am Schleifbret; Hauset m.

—, iron — for the ladle; die eiserne Stütze für den Schöpfloßel; Danzé m.

— of Jacquard harness (weav.); die Stütze der Jacquardschnürung; Brancard m.

— of the lever of a safety-valve (st. eng.); die Stütze des Hebels am Sicherheitsventil; S. de levier de soupape de sûreté.

—s of the lifting-bars (weav.); die Stützen des Messerkastens; Caisse f. [libre.]

—, loose —; die freie Stütze; S.

—, main —; der Hauptträger der Drehscheibe; Longe d'une plaque tournante f.

— of a mill-beam (mill.); die Stütze eines Mühlbalkens; Bourdonnier m.

— of the millstone (mill.); die Mühlsteinbohle; Cartelle f.

— of the muffle; das Muffelblatt; S. de moufle.

— of the pivot; die Abwelle; Place f., s. du tourillon.

— of the purlins (carp.); die Unterlage, das Unterlegklötzchen für die Dachstuhlpfetten, die Knagge am Dachstuhl; Chantignolle f., tasseau m.

— of the platform (bridge); die Stützmauer; Rideau m.

— of saggers (pott.); der Knp-selständer; Cheval de frise m., patte-de-coq f.

—s of saggers in the shape of a cock's foot (porc.); die Unterlagen in der Gestalt von Hahnfüßen; Chevaux de frise m. pl., pattes-de-coq f. pl.

— of a salt-pan (salt-w.); der Sogbaum, das Pfannen-gestell; Bourbon m.

— of the shaft-cushion (met.);

die Stütze des Wellentagers; Plumeseuil m.
Support, sliding — (build.); der Gleit-support; S. à coulisse.
 — of the spinning-wheel; die Stütze des Spinnrads; Marlonnette f.
 — of the stirrup-leather (saddl.); der Steigriementräger; Chapelet m.
 —s of swipe-beams (bridge); hölzerne Ständer für Wippbäume; Bascules f. pl.
 — of trestles (saw-mill); die Bockstütze; Demoiselle f.
 —, triangular — for the plates in the saggars (pott.); das dreieckige Prisma, der Nagel, die Stütze; Pernette f.
 — of a large undershot wheel (mill.); das Stelholz des Pansters, der Pansterstock; Soupenete f.
 — or stand of vats (sug.); das Kufen-, Schalengestell, Schalen oder Kufen; Canap m.
 —s, wooden — of the beams (weav.); die Wangen; Roines, romes m. pl.
 —-stock (join.) s. Bench-vice.
Supporters (arch.); die Träger, Atlanten, Karyatiden; Caryatides f. pl.
Supporting-beam; der Träger; Solive passante f.
 — frame of the trunnions; die Hammerstütze, Hammer-, Reitelsäule; Court-cureau m., jambe d'ordon f.
 to Suppress the steam s. to Keep down.
Surat (cant); verfälschter geringer Artikel; Marchandise de pacotille f.
Surate, Bombay; der Surat, Bombay; Coton de Surate, Surate m.
Surbased; gedrückt; A corniche. [haussé.
 —; platthogig; Surbaissé, surto
Surcharge (st. eng.); den Dampf überspannen, überhitzen; Surchauffer.
Surcharged, superheated, overheated (st. eng.); ungesättigt, übersättigt, überhitzt, nicht gesättigt; Désaturé.
Surcingle, wantey, wanty (saddl.); der Ober-, Ueber-, Sattel-, Packgurt; Surfaix m.
Surcingled; gegurtet; Lié avec un surfaix.
 to **Surface, face**; eben abdrehen; Tourner uno plane au tour.
Surface, plane; die Oberfläche, Fläche; Surface, superficie f.
 —, superior —, top; die Schlagfläche; Cône, plan supérieur, sommet m., s. du cône f.
 — (min.); der Tag; Jour m., s.,

superficie de la terre f.
Surface, bearing —; die Arbeits- oder Tragfläche; S. à usure, de fatigue.
 —, convex —; der Mantel; S. convexe, latérale.
 —, curved —; die krumme, gekrümmte Fläche; S. courbe.
 — of a cylinder; die Cylinderfläche; S. cylindrique.
 — of an elliptical cylinder; die Fläche eines elliptischen Cylinders; S. cylindrique à base elliptique.
 — of a regular cylinder; die Kreiscylinderfläche; S. cylindrique circulaire.
 —, even — of pure copper; die glatte Gare; S. unie du cuivre pur.
 —, explosive —; der Trennungskreis; S. d'explosion.
 — of felted cloth (drap.); die Decke; Converté f.
 —, grinding — (mill.); die Mahlfläche; Face travaillante f.
 —, neutral — of a deflected beam (mech.); die neutrale Achschicht; Conche de fibres invariables f.
 —, planed —, straight; vollkommen ebene Fläche der abgehobelten Breter; Dégauchief.
 — of strata (min.); die Oberfläche der Lager in aufgeschichteten Felsen; Plan de joints m.
 —, to take the — off; nur oberhin berühren; Effleurer.
 —, skew —; die schiefe, schräge Fläche; S. oblique.
 — of the water; der Wasserspiegel; S. d'eau.
 — colours, topical colours (cal. pr.); die topischen, örtlichen Farben, Auftrag-, Tafel-, Tafeldruckfarben, der Tafeldruck; Couleurs d'application f. pl.
 — condensation (st. eng.); die Entsalzung des Seewassers; Distillation de l'eau de mer f.
 — hardening steel; die Oberfläche des Stahls härten; Tremper la surfaco de l'acier.
 — lathe; die Scheibenh., Plandrehbank; Tour à plateau m.
 — plane, plane —, plane; die Ebene, ebene Fläche; Plan m.
 — plate; die Richtplatte; Planomètre m.
 — printing (Indigo-dye); der Walzendruck mittels Reliefcylinder; Impression par le môtier à s., impression par la plomine on par l'herminette f.
 — printing machine (indigo-dye); die Druckmaschine mit Reliefwalzen; Herminette, plombino f., môtier à s. m.

Surface - printing machine (typ.); die Hochrelief-Walzendruckmaschine; Machine à imprimer en relief f.
 — rib; die Zierrippe; Nervure décorative f.
 — water; flüssiger Strassenschmutz; Fange f.
Surfacing, coating; der Ueberzug; Endalt m.
 — (tara.) s. Facing.
Surmarks (ship-b.); die Kennzeichen; Points de repère m. pl.
 to **Surmount** (arch.); erhöhen; Surmonter. [haussé
Surmounted; überhöht; Sur
Surmounting (arch.); die Überhöhung, Stelzung eines Gewölbes; Surhaussement m.
Surplus, overplus (typ.); der Ueberschuss; Surplus m.
Surprise (watchm.); der Ueberfall; Surprise f.
Surreptionis edition; der Nachdruck; Contrefaçon f.
 to **Surround** (arch.); umgeben; Pourtourner.
 — with steel-rims; mit Stahlreifen umlegen; Émendauché des coloutes.
Surtout, overcoat; der Ueberrock, Ueberzieher, Ueberwurf; Surtout m.
 to **Survey, sketch**; aufnehmen, auf-, vermessen; Levé au plan, faire le plan.
 —, measure land; Land abmessen, ausmessen; Arpenter, mesurer, toiser.
 — underground s. to Dial.
Survey, surveying, land measuring, geometry, geodesia; die Planaufnahme, die Feldmesskunst, das Messen, Feldmessen; Arpentage m.
 levée des plans, géodésie f.
 —; die Vorarbeiten; Études des travaux préparatoires m. pl.
 —, to make a — (arch.); in Aussicht nehmen; Faire un expertise.
Surveying, land-chain, survey; die Vermessung, die Aufnahmen, Feldmessen; Levé des plans f.
 —, levelling (railw.); das Abwägen, Nivellieren beim Eisenbahnbau; Nivellement m.
 —, marine —; die Seeaufnahme; Seekarte, das Peilen, hydrographische Aufnahmen; Levé hydrographique f.
 — with the plane-table; mittels des Messisches aufnehmen; Levée à la planchette f.
Surveyor s. Expert.
 —, measurer; der Ab-, Feldmesser; Arpentier, mesureur, appareilleur, géomètre m.

Surveyor; der Ver-, Land-
messer; Métreur-vérificateur m.
—; der Kriegsfeldmesser, Geo-
dät; Ingénieur-géographe m.
—; Jellever der Flächenwäger,
Ver-, Abmesser; Nivelleur m.
—, foreman, receiver, chief
mason; der Parlier, Augler,
Werkführer; Poseur m.
—, assistant — (min.); der
Wärtergehülfe; Aide de sur-
veillant m. [laut m.
— (min.); der Wärter; surveil-
—'s chain, measuring-chain,
land-chain; die Messkette,
Kette; Chaîne d'arpentage,
d'arpenteur, chainette f.
— of the high ways; der We-
genaufseher; Inspecteur des
routes m.
—'s level, miner's level (min.);
der Grabbogen, die Mark-
scheiderwage; Niveau à plomb
en demi-cercle m.
—, measurer of mines (min.);
der Markscheider, Gruben-
messer, Abschläner; Arpen-
teur des mines m.
—'s rod; der Lachterstab; Me-
sure d'arpenteur f.
— of the shore; der Strom-
Strandvogt; Baliseur m.
— of sorters (min.); der Aus-
schlagsteiger; Inspecteur des
brisnes du minéral m.
— of stones (mas.); der Stein-
meister; Souffleur m.
—'s table, plane-table; der
Messisch, die Reistafel; Plan-
che f.
—'s table; das Bret zum Mark-
scheiden, der Messisch, das
Wagscheit; Plateau m.
to Suspend, hang up; die
Pappe aufhängen; Étendre
les cartons.
— on the crane; im Krane
aufhängen; Brayer une pierre.
Suspended (railw.); in der
Mitte zwischen zwei Schwel-
len gelegen; En port-en-faux.
Suspending skeins on frames
(flowerm.); Stränge aufhängen;
Tendre en échecreau.
— thread on frames for dress-
ing (flowerm.); Fäden am
Gestell aufhängen; Tendre au
hrin.
Suspense, in —, undissolved
(chem.); ungelöst; En suspens.
Suspension (compasses); das
Gehänge; Suspension f.
— (watchm.); die Aufhängung;
Suspension f.
— of hawks (weav.); die Auf-
hängung der Lützen; Pendage m.
—, points of —, (mech.); die
Aufhängpunkte der Gewich-
te; Points de suspension m. pl.
— bridge, chain-bridge; die

Ketten-, Hängebrücke; Pont
suspendu à chaînes, pont en
chaînes m.
Suspension-chains; die Hänge-
ketten; Chaînes de suspension
f. pl.
— hoop, iron — with a net
(dye); die Trift, Drift; Cham-
pagne f. [spente f.
— joist; der Hängebalken; Sou-
— plate (flowerm.); die Hänge-
platte; Suspensoir m.
— railway; die schwebende,
hängende Eisenbahn; Chemin
de fer suspendu m.
— ring; der Hängering; Sus-
pensoir m. (balance).
— rod (bridge); die Hänge-
stange; Tige de suspension f.
— rods (bridge); dñs Hänge-
werk; Suspensaires f. pl.
— spring (tel.); die Anhäng-
feder; Ressort de suspension m.
— work, hanging-floor (carp.);
die Hängewand, der Hänge-
boden, die Zwischendecke;
Soupente f.
Sustainer; die Stütze; Support m.
Suture of a gun-barrel; die
Naht; Soudure f.
Swab (slaug); die Achselschnur
mit Quasten; Graine d'épi-
nards f.
Swabber, scuttle (bak); der
Ofenwisch; Ecouvillon m.
Swag (slang); kurze Waaren;
Quincaille, bimmelotie f.
— crock (slaug); der Laden für
irdene und Porzellanwaren;
Magasin de porcelaine m.
— shop (cant); Laden für Pa-
fel; Boutique de marchandises
de rebut f.
to Swage (sm.); in Gesenken
schmieden; Estamper, étamper.
Swage, —s, bosses, prints,
moulds (sm.); das Gesenke;
Étampes, estampes f. pl.
—, lower —; das Untergesenk;
Estampe inférieure f.
—, upper —, top —; das Ober-
gesenk, der Gesenkhämmer;
Croissant m.
— tool; das Schlagwerk; Ma-
chine à goutine, à estamper f.
Swaged circular saw s. Be-
velled circular saw.
Swaging-machine (lam.); die
Sieckenmaschine, das Gesim-
malzwerk; Machine à faire to
rebord f.
Swallet; das Grubenwasser, der
Schwull; Eau d'une mine f.
— in old workings (min.); die
Ansammlung von Grubenwas-
sern im alten Mann; Afroxh-
ment d'eau m.
Swallow (min.); die hohle
Stelle; Creux m.
— tail s. Dovetail.

Swallow-tail (join.); das Bal-
kenband; Crampon m., clef,
embrasure f. d'une poutre.
— tail (locksm.); dñs Schwal-
benschwanzbünd; Pouture de
porte en queue d'aronde f.
— tail hole in a beam; dñs
Wolfs-, Scherloch; Gueulo f.
— tail joint; dñs Schwalben-
schwanzgelenk; Queue d'hi-
rondelle f.
— tailed hinge (locksm.); die
Schwalbenschwanzhänge; Pen-
ture à queue d'hirondelle f.
Swamp-iron ore, bog-iron
ore; der Raseneisenstein, das
Eisensumpfz; Fer oxydé li-
moneux, fer hydraté limoneux,
fer limoneux, oxydé, terreux m.,
mine du fer de gazon, mine de
fer marécageuse f.
— ore, bog ore; dñs Torfeisen-,
Sumpf-, Morasterz; Fer des
tourbières, de marais, limo-
neux m.
Swan's down; Vignnntuch;
Drap de vigogne m.
— boy, treble-milled cotton,
swan-skin, molton; der
Molton, Molleton, Multon,
Multure, das Dicktuch; Molle-
ton m.
— neck, crane-neck, goose-
neck (carriage); der Schwun-
nenhals, die gebogene Röhre;
Col-de-cygne, cou-de-cygne m.
Swandown, duck, top, plush;
der rauhe Barchent; Ftaine
à poil f.
Swanskin; der feingeköper-
te Flanell; Flanelle fine et croi-
sée f. [Gazon m.
Sward, green —; der Rasen;
— cutter (agr.); der Rasen-
stecher; Ecobue f.
—, taking off the green
— (agr.); das Schälen der Ra-
senmrbe; Etrepage m.
Swarming of bees (agr.); das
Ubersiedeln eines Bienen-
schwarms; Transvasage m.
Swarthy s. Dark-brown.
Swash-plate; die Treibplatte;
Plaque motrice f.
Swath (agr.); der Schwaden,
Gang, Strich, Sensenzug, Sen-
sensschlag; Andain m.
—s, to put into — (agr.); in
Schwaden, Haufen legen; En-
javeler.
Sway-bar, sweep-bar, fore-
bed (cartw.); das Lenk-,
Reibschiff, der Lenkschemel;
Sassoïro f.
Sweating (dye); dñs Schwitzen;
Ressage m.
— (tail.); schinden, im Lohn
drücken; Ecorcher.
— of a vessel about to be
gilded (pott.); das Schwitzen

eines zu vergoldenden Tüpfelgeschirrs; Ressui m.
 Sweating - house, — pile (tobacco); das Schwitzhaus, der Schwitzstapel; Suerie f. (tabac).
 — iron or - knife; das Schweissmesser; Couteau de chaleur m.
 to Sweep or wipe with a scovel or a mankin (hak, sm.); mit einer cylindrischen Bürste reinigen; Ecouvillonner.
 Sweep; die Wippe, Ziehstange, der Wippbaum; Baseule f.
 —; das Kehren; Coup de balai m.
 —; der ständige Strassenkehrer; Balayeur de rues m.
 — (bridge); der Schlagbalken; Baseule f., tapecul m.
 — (build.); der kreis- oder halbkreisförmige Weg zum Aufahren vor Häusern; Rampe f.
 — (fire-eng.); die Röhre, der Schlauch; Tuyau flexible m.
 — (mot.); der Kapell-, Gekrätzofen; Fourneau de coupelle m.
 —, flats, flat roads (min.); das Geschleppe; Graud train de mine n.
 — (pump); der Schwengel; Brimbale, bringueballe d'un puits f.
 — s (raft.); die Petschen; Gouvernails m. pl. fAile f.
 — of a windmill; der Flügel;
 — bar (eartwr.); das Lenkscheit; Sassoire f.
 — bar plate (eartwr.); das Lenkscheitblech, die Lenkschiene; Bande de renfort de la sassoire, coiffo f.
 — bolt; der Drehbolzen am Pumpenschwengel; Boulon do support, de bringueballe m.
 — earth; Gekrätzerde; Terre do lavure f.
 — net (fish.) s. Drag.
 — net, seine (fish.); das Schlepnetz; Dranguette, draguette f.
 — net (fish.); das Sack-, Kaffergarn; Six-doigts m.
 — net (fish.); der Garnsack, Garnschlauch; Verveux m.
 — net (fish.); das viereckige Senkgarn; Carreau, carré, carrelet m. (pêche).
 — net for coral fishing; das Sacknetz zur Korallenfischerei; Faubert m.
 — saw, chair-saw, turning-saw, bow-saw; die Schürfsäge, Rundsägemaschine; Scie à chantourner, à échancre, à tourne-fond, à évider, à vider f.
 — table, percussion-frame (met.); der Stoss-, Rüttelherd; Table à secousse, mobile f.
 — washers (met.); Gekrätzwascher, -schmelzer; Lavours m. pl.

Sweeper, coalman, coal-trimmer (st. b.); der Kohlentrag, Kohlenarbeiter; Soutier m.
 — (st. eng.); das Dampfzugrohr zum Schornstein; Ramoneur m.
 Sweeping (join.); die Ausschöpfung, Ausschweifung; Galbe m.
 —, dross (metal-w., mint.); das Gekrätz, die Krätze, Gold-, Silberkrätze; Cendre, lavure f.
 — of chimneys; das Schornsteinfegen; Ramonage m.
 — mill, blowing-fan, scutcher; die Fegemühle; Moulin à éribler m.
 Sweet coal; die schwefelfreie Kohle; Houille sans soufre f.
 — meat, — s s. Confectionary.
 — meat shell; die Confectbüchse; Drageoir m.
 — stuff (slang); das Zuckerwerk; Bonbon m.
 — s, filled —; das ausgefüllte Zuckerwerk; Bonbon fondant m.
 to Sweeten, dulcify, edulcorate (chem.); ab-, durchsüßsen, die Schärfe benehmen, süß machen, versüßen; Edulcorer, dulseifer.
 to Swell (hak.); sich aufblasen, blähen; Coquiller.
 — (hrew.); quellen; Reboire.
 — (cast.); aufstehen; Se gonfler.
 —, increase in sound (org.); anlaufen; Enfler.
 —, rise, increase (ebalk); aufgehen, gedeihen, ausgeben; Foisonner (chaux éteinte).
 —, puff, grow (chem.); aufdunsen, aufschwellen, schwellen; Bouffir, s'enfler.
 —, soak (cook.); quellen; Crever.
 —, rise, increase (mas.); gedeihen, aufgehen; Se gonfler.
 — the hide (tann.); die Haut schwellen, quellen, beizen; Gonfler la peau, travailler à l'orge.
 — out; bauschen, einen Bausch machen; Bouffer (étouffe).
 — out, bulge (mas.); sich ausbauchen, hauchig werden, schwellen; Bouffir.
 — unevenly (hort.); ungleich anschwellen; Bouffer.
 Swell, swelling; die Verstärkung, Anschwellung, Schwellung, Ansbauung; Renflement m., hanche f.
 —, swelling; die Kesselwölbung; Hanche de chaudière f.
 —, eddy; die Stauung, Gegenströmung, Neer; Remous m.
 —, bulge, breast, middle (cartwr.); der Haufen, dickste Theil an der Aabe; Bouge du moyeu m.
 — (org.); der Schwell, Cres-

cendazug; Pédale d'expression f., récit m.
 Swell (weav.); der Schätzerhalter; Serre-navette m.
 — of a bell; die Schweißung; Faussure f. (cloche).
 — of the ground (build.); das Aufquellen, Aufgehen, Wachsen der Erde; Foisonnement de terre m.
 — box (org.); das Schwellergewölbe; Bolte à pédales d'expression f.
 Swelling; das Quellen; Gonflement m. ftre m.
 —; das Quellen; Travail du plâ.
 Swelling, entasis (arch.); die Bauchung einer Säule, Anschwellung, Ausbauchung, Verstärkung, Entasis; Renflement m., hanche f. d'une colonne (build.) s. Bulge. f. l'anne.
 —, inflation (chem.); die Anschwellung; Boursofflement m.
 —, growing, increasing of the lime (mas.); das Gedeihen, Wachsen, Aufquellen des Kalks; Foisonnement de la chaux m.
 — (org.); anwachsend; Enflact.
 —, tanning, to put into a tub, soak the hides (tann.); beizen, einweichen, in die Beizküfe legen, in das Treibfass legen; Gonflement. travail à l'orge, bassage m., encrover, faire boire.
 —, tanning (tann.); das Schwellen, Treiben, Beizen; Gonflement m.
 — of the ashes (ref.); das Aufschwellen der Asche; Coehon m. fder Höcker; Soix f.
 — on beaten books (bookb.);
 — at the end of the branches of a spur; die kleine Veräickung an den Enden der Spornarme; Membret m.
 —, coal—, nips; Störungen der Flötze; Renflements, étranglement m. pl.
 —, to give a — (arch.); eine Säule ausbauchen; Donner du renflement.
 — out (carp.); das Quellen; Gonflement m.
 — of plaster; das Quellen des Gypses; Poussée f.
 Swifts (silk-sp.); die leichten hölzernen Hnschel; Aspes légers en bois m. pl.
 to Swill; das abgebeizte Metall waschen; Laver le metal décapé.
 Swill (Yarmouth); Korb für 500 Haringe; Panier de 500 harengs m.
 Swindling s. Swinging.
 Swinestone, stinkstone, bituminous marlite; der Stink-

stein, Stinkkalk, Stinkschiefer, Sau-, Oelstein, Lucullit, Marl, Koproolith; Pierre-porc, pierre de cochon, pierre puante, sonnant f. [Basculer.]
 to Swing, balance, schaukeln; —, schwingen; Balancier.
 — (carriage); leicht gehen; Chasser.
 — the frame in blue vats (indigo-dye); in der Blauküpe schwingen; Sonner.
 Swing; Schwung; En bascule.
 —, die Schaukel; Balancoire f.
 — (carriage); die Schwingung, der freie Spielraum; Classe f.
 — bar, swingle-tree, — tree (cartw.); das Ortschaft, der Wagen-, Klippeschwengel; Palonnier, palonneau m.
 — boat; die russische Schaukel; Balancoire russe f.
 — bridge; die Dreh-, Gierbrücke; Pont tournant, Rotant m.
 — door, dam-door (min.); das Schwingthor; Porte battante f.
 — gate; das Aufzieh-, Gatterthor; Porte coulante, à claire-voie f.
 — glass; der Drehspiegel; Psyché f., miroir de toilette m.
 — latch (locksm.); der Klinkenschast, die Thürklinke; Batant m. [suspendue f.]
 — lamp; die Ampel; Lampe
 — plough; der Schwing-, Stelspflug, räderlose Pflug; Sochet m.
 — purchase, play, full play (mech.); die Flucht, der freie Spielraum, das freie Spiel, die freie leichte Bewegung einer Maschine; Chasse f.
 — sieve; das Schwingsieb; Crible à secousse m.
 — sieve (min.); das Erzwaschesieb, die Räder-, Erz-, Kipp-, Koppwäsche; Crible à manivelle m.
 — splinter bar (cartw.); die bewegliche Hinter-, Stangenwage; Volée mobile de derrière f.
 — wheel (watchm.) s. Escapement-wheel.
 — wheel (watchm.); das Schwungrad; Balancier m.
 — wheel file s. Balance-wheel file.
 Swinging, wheeling (bridge); die Bruckschwenkung; Quart de conversion m.
 —, beating, swingling (lace-m.); das Schwingeln, Schwingen; Espadage, espadonnage m.
 — (watchm.); der Schwungbaum, Schwunghbogen, Schwingungsraum; Bräule m.

to Swing flax, beat hemp; den Flachs oder Hanf brechen, schwingen; Écanguer, écraser avec la inaque, ébanvrer. [Espader le chanvre.]
 — hemp; den Hanf schwingen; Swingle; die Hanf-, Flachs-schwinge; Échanviroir m.
 — bench; das Schwingbret, der Schwingstock; Chevalet m.
 — braces (carriage); die Ortschaftenriemen; Courrois de palonnier f. pl.
 — tree clasp, — clip, middle — — — (carriage); die Ortschaft, Mittelkappe, das Ortschaftblech; Lamette de palonnier f.
 — tree clasp, middle — — — of the splinter-bar sockets (carriage); die Mittelkappe einer Vorderbrücke; Lamette de volée f.
 — tree hook, middle hook (carriage); der Ortschafthaken; Crochet de volée m.
 — tree ring, middle swing-tree, clasp-ring, loop of the — tree cramp (carriage); die Ortschaftöse, der Ortschafthaspen, Ortschafttring, die Kappenöse; Amorce de lamette de palonnier f., auneau de palonnier m.
 — tree socket, end — — — (carriage); die Ortschaftnabel, Ortschaft-, End-, Seitenkappe; Lamette de bout de palonnier f.
 — wand; der Schwingstock; Espade f., espadon m.
 Swingler; der Hanfswinger; Espader m.
 Swingling, swindling, swing-ing, scutching, beating (flax); das Schwingen, Schwingeln; Espadage, espadonnage, taillage m., écanguer, espader, secouer, spatuler.
 — machine; die Schwingmaschine; Machine à espader f.
 — tow; das Werg, die Heede; Étoupes f. pl.
 Swipe, swape, sweep, beam, draw-beam, counter-poise; der Schwengel, Heber, Schlagbalken, Wippbaum, die Wippe, Ziehstange; Bascule, flèche d'un pont-levis f.
 — (sm.); die Gebälswippe, Balgenstange, der Balgen-schwengel; Courbotte f.
 — (weav.); die Schwungstange; Bascule f.
 — s.; das Schmal-, Dunnbier; Mauvaise petite bière.
 — bridge with the counter-poise under the road-way; die Zugbrücke mit Hintergewicht, Wippbrücke mit ab-

wärts schlagender Klappe, Kellerbrücke; Pont-levis à tape-cul, pont à bascule en dessous m.
 Switch, facing-points, siding, siding-rail, movable rail, switch-tongue (railw.); die Weiche, Weich-, Ausweichschiene, Zunge; Aiguille, excentrique, aligno, pièce de croisement f., rail mobile, évitement m., switch f.
 — (saddl.); die Reiterte; Badine f.
 — and crossing (railw.); die Weiche und Kreuzung; Changement décroisement de voie m.
 —, double —, die Doppelweiche; Changement de voie à double aiguille m.
 —, three-throw —; die dreigleisige Ausweiche; Changement pour trois voies m.
 — box, point-box (railw.); der Weichenbock; Cage de croisement f., levier de manoeuvre m.
 — hook (hort.); der Beschneidehaken; Croc à tondre les haies m.
 — lever (railw.); der Ausweich-, Weichenhebel; Levier à excentrique, à contre-poids, de manoeuvre m.
 — man (railw.); der Weichensteller, Weichenwärter; Aiguilleur m.
 — rod (railw.); die Verbindungsstange einer Weiche; Tringle de connexion d'un changement de voie f.
 — signal (railw.); das Weichen-signal; Signal de branchement m. [Spe; Griffe, gâchette f.]
 Swivel (gunsm.); die Nusskrappe (gunsm.); der Bügel, Riemen-, Hand-, Abzugbügel; Sousgarde f.
 —, small — (weav.); ein kleiner Drehring; Catolle f.
 — bridge, turning-bridge; die Drehbrücke; Pont tournant m.
 — pin (gunsm.); die Riemenbügelschraube; Vis du battant f.
 — screw; die Ringschraube, lose Schraube; Ecrou fon m.
 — table; der Schreibentisch; Table à rotule f.
 Swizzle (cant); Schmalbier; Potite bière f.
 Swollen, having beads (min.); bläsig; Boursoufflé, balleux.
 — (parchm.); aufgeschwellt; Accéléré. [Swath.]
 Swoop of a scythe (agr.) s. Sword, sabre, saber, side-arms; der Säbel, Degen, das Seitengewehr; Sabre m., épée f., armes blanches f. pl.
 — (cast.); der Schlägel; Batte plate f.
 —, swingle, tewing-beetle

(rop.); *das Schwingmesser, das Schwert (der Seiler), die Schwinge*; Dague, espade *f.* (chanvre).

Sword (weav.); *die Schwinge, Minde, der Arm*; Lame, épée *f.*, montan *m.*

—, rocking-tree (weav.); *der Ladenstock, Prügel, Ladenprügel, das Sperreisen*; Portebattant, bâton *m.*

—s (weav.); *die Arme, Schwingen*; Montant de la châsse *m.*

—bayonet, rille—; *das Hau-, Säbelbayonet*; Bayonnette-sabre *f.*, sabre-bayonnette *m.*

—belt, shoulder-belt, cross-belt, belt (furb.); *das Degen-, Schulter-, Wehrgehäk, Wehrgehänge, die Koppel, Säbel-, Degenkoppel*; Ceinturon, baudrier *m.*

—blade, blade of a —; *die Säbel-, Degenklinge*; Lame du sabre, lame d'épée *f.*

—cutler s. Armourer.

—fastener in sheath (arm.); *der Degenhalter*; Bâtte *f.*

—handle, —hilt, gripe, hilt; *das Degengefäß, der Degengriff, Griff*; Poignée d'épée *f.*

—hilt; *die Degengriff*; Poignée d'épée *f.*

—knot; *der Degenquaste, Degenschleife, Tröddel, der Faustriemen*; Dragonne *f.*, noeud d'épée *m.*

—mould; *der Zain, die Schiene der Säbelklinge*; Maquette, lame *f.*

—ornaments; *vollständiges Degengefäß*; Garniture d'épée *f.*

—shell, stool, guard (basket-hilt); *die Muschel, das Stichblatt*; Coquille, garde *f.*

—stick or cane; *der Degenstock*; Canne à épée *f.*

Sycamore; *der weisse Ahorn, Berg-, Waldahorn*; Erable blanc, montagnard, sycamore *m.*

—wood; *das wilde Feigenbaum-, Maulbeerfeigenholz*; Bois d'érable blanc, sycamore *m.*

Syenite; *der Syenit*; Syénite, pierre de Syène *f.*

Symbol, emblem; *das Symbol, Sinnbild, Erkennungszeichen, die sinnbildliche Darstellung*; Symbole *m.*

Symbolt, simple (weav.); *der Zampel, Zampelzug, Zenipel, Sempel*; Sempel, xemple *m.*

Symmetrical arrangement of slabs of marble of various colours; *Felder von farbigem Marmor*; Compartiment de pavé de marbre *m.*

Symmetry, eurythmy, har-

mony, proportion; *das Eben-, Gleichmass, die Gleichmässigkeit*; Harmonie, proportion, symétrie, eurythmie *f.*

Sympathetic inks; *sympathetische Dinten*; Encres sympathiques, de sympathie *f. pl.*

Sympiezometer; *das Sympiezometer, (Barometer mit Luftbehältniss)*; Sympiezomètre *m.*

Syphon s. Siphon.

—, regulating— of a canal; *der Ablassdrücker, Regulierungssiphon*; Epanchoir à siphon *m.* {Amorce-siphon *m.*

—filler; *der Heberfüller*; Syringe; *die kleine Spritze*; Petite pompe *f.*

—(hort.); *die Bewässerungsspritze*; Irrigateur *m.*

—, exhausting —; *die Ausleerungs-, Schöpfpumpe*; Pompe à déebarger, à faire le vide *f.*

Syrup s. Sirup.

—, sirup; *der Syrup, Zuckerdicksaft*; Sirup *m.*

—, boiled-in —; *dick eingekochter Syrup*; Sirup perlé *m.*

—coming out in sheets; *platt ausfliessen*; Faire la toile.

—made to ferment; *der gährende Syrup*; Râpes *f. pl.*

—, full of —; *Zucker voll Syrup*; Batârde verte *f.*

—, raw first —; *der erste Syrup*; Gros-syrup *m.*

—bath; *das Syrupbad*; Bain de cuite *m.* {Sirup *m.*

—boiler; *die Syruppfanne*; —can (sug.); *der Rabenschnebel, die Syrupkanne*; Bee de corbin *m.*

—meter; *die Syrupwage*; Pèse-syrup *m.* {Roux *m.*

—stain; *Flecken im Syrup*; —water; *das Syrupwasser, der dünne Syrup*; Egout *m.*

System, set, arrangement, plan; *das System*; Système *m.*

—of rail-roads; *das Eisenbahn-, Bahnnetz*; Réseau de chemins de fer *m.*

—of a river; *das Flusssystem*; Système d'un fleuve *m.*

—of ways; *das Strassennetz*; Réseau de chemins *m.*

Systyle; *nahesänlig*; Sistyle, systyle.

—; *das nahesänlige Gebäude*; Bâtiment systyle *m.*

T.

T. (transposed) (typ.); *versetzt, zu versetzen*; A transposer.

T-bevil; *die Doppelschmiede*; Sauterelle double *f.*

T-iron; *das T-eisen*; Fer en T *m.*

T-iron, double —, H-iron; *das Doppel T-eisen, H-eisen*; Fer en T double *m.*

T-lintel for tenters (dye, pott.); *das Aufhängekreuz*; Ferlet *m.*

T-pipe; *die T-röhre*; Té *m.*

T-rail, I-rail, rail resting upon chairs or cradles; *die T-, I-schiene*; Rail à champignon, à coussinet *m.*

—rail, double —, double bended rail, parallel rail, double champignon headed rail; *die Doppel T-schiene, Parallelschiene*; Rail à double champignon, à champignon symétrique, rail double T, rail parallèle.

—rail, single champignon-headed rail, single, simple —; *die einfache T-, Stuhlschiene*; Rail à un seul champignon, à simple champignon, simple T.

T-shaped screw for the breech (gunsm.); *der Schieber, Bohrwagen*; Sèpé *m.*

T-sill of a ringing pile-engine; *die T-schwelle einer Zugramme*; Semelle en T d'une sonnette à tirande *f.*

T-square; *die Reisschiene, der T-winkel*; T. m., équerre en T, équerre double *f.*

Tab s. Tag.

—(sbirl); *der Schoors*; Patte *f.*

Tabbied, tabby-like (drap.); *pfützig*; Tabisé, ayant des flambres.

Tabbinet, light cloth; *ein glatter schillernder Zeug*; Silésie silbonette *f.*

to Tabby, water, cloud; *mohren, auf Mohrart wässern*; Moirer, tabiser.

Tabby, tabbinet; *der Tabin, gewässerte Zeug, Silbermoir*; Tabis *m.*, cotonnade moirée *f.*

—(mas.); *Mischung von Stein oder Muschelschalen und Mörtel*; Mélange de mortier et de coquilles *m.*

—(weav.); *der Grund von Einfassungen*; Fond de bordures *m.*

—back, plain back; *leinwandartiger Grund des glatten Manchesters*; Toile de velours *f.*, coton à pas simple *m.*

—back velvet; *glatter Sammet*; Velours uni *m.*

Tabbying; *das Wässern*; Moirage *m.*

Tabernacles (arch.); *verzierte Blenden*; Niches ornementées *f. pl.*

Tabernacular (arch.); *durchbrochen, gegittert*; Treillissé.

to Table (carp.); *verscherben, verkämmen*; Empaler, emholter.

Table; der Tisch, die Tafel; Tablef.
 — (arch.); das Feld; Champ m.
 — plate, slab, pane (build.); die Tafel, Platte; T. [f.
 — plate (cast); die Platte; Lame
 — letters of reference (draw.); die Refereaz, Erklärung; Lëgende f.
 — (gl. m.) (24 tables = 1 case); die kreisrunde Glas Tafel; Glace ronde f.
 — (jewell.); die Tafel; T. d'un brillant. [T.
 — (spinn.); die Bahn, der Gang; (tobacco - manufacture); die Rolltafel; Matrice f.
 — index, synopsis (typ.); die Tabelle, tabellarische Arbeit, das Register; T. f., tableau, registre m.
 — for budding (met.); die Reiterwäse, der Stoss-, Rüttelheerd; Lavoir à bascule m., t. à secousse.
 — on which cheese is made; der dreifüssige Käsetisch; Chèvre f.
 — crowned — (arch.); eine Tafel mit Kranzleisten; Tablo à larmiers f.
 — for cutting tallow; der Talgeschaidetisch; Dépeçoir m. [Tisch; T. à coulisses.
 —, expanding—; der Ausziehtisch.
 — folding—, flap—; der Klapptisch; T. pliante, à ahaltants f.
 — on which the iron is tinned (tink.); der Verziantisch; Banc des écnrens m.
 — of a launder or buddle; der Filzheerd; Atro d'lavoir m.
 — on which large mirrors are cast, casting-slab (mirr. m.); der Giesstisch, die Giesstafel; T. à couler, à couler tes glaces, à la conlée.
 —, multiplication—; das Eiamaleins; Livret m.
 —, small — for pressed pasteboard; kleiaer Tisch für Presspappe; Eschelle f.
 —, perforated —; die Baak, der durchbrochene Tisch; Diaphragme percé d'une trompe m.
 —, bed of the planing-machine; der Schlitten, das Brett, die gusseiserne Tafel zur Hobelmaschine; Plateau m., t.
 — of primas (typ); die Primen-tafel; T. des premiers folios.
 —, raised — (arch.) s. Abacus.
 —, raked —, raking — (arch.); das vertiefte Feld aa einem Säuleastuhl; Champ érvld d'un stylobate m.
 — or basin in sea-salt works; das Salzbeet des Salzgartea eiaer Meersaline; T. salanto.

Table for smoothing mirrors; der Tisch zum Glätten der Spiegel; Baue m.
 —, sunk —; die vertiefte Tafel; T. feuillée.
 — of the violins; die Platten; Tables du violon f. pl.
 — of a weigh-bridge; die Brücke eiaer Brückenwaage; Plateforme du balance f., tahlir, plateau m.
 — for working wax (wax-ch.); die Wachsquetsche; Broie à écaher f.
 — bick iron; der Hornamboss; Bigorne f., bigorneau m.
 — clock; die Stutz-, Tafel-, Standuhr; Pendule de cheminée f.
 — clock maker, time-piece maker; der Stutzmacher; Horloger-pendulier m.
 — cloth, cloth; das Tisch-, Tafeltuch; Nappe f.
 — diamond; der Tafelstein; Diamant en t. m.
 — drawer; der Tischauszug; Allonge f.
 — fasteners; die Tischschieber; Coulissses f. pl.
 — glass, plate-glass; das Tafel-, Flachglas; Verro en tables m.
 — knife; das Tisch-, Tafelmesser; Couteau de t. ai.
 — land; das Tafelland, die Hochebeae; Plateau m.
 — linen, cover; das Tischgedeck; Service m.
 — linen, figured —; gemodelter Tischzeug; Petit-Venise m.
 — mat, mat; der Schüsselring, Strohteller, Untersatz; Gardennappe m.
 — saw s. Saw, table-saw.
 — service; der Tafelaufsatz; Buffet m.
 — ticks; der Drillich zu Tischzeug; Hablecourts m. pl.
 — vice; der Tischkloben; Etai d'établi m.
 — width (drap.); die Scherztischlänge, Tischbreite; Table f.
 — work, defective — (join.); mislungene Tafelarbeit; Lomp m.
 Table for an inscription (arch); die Tafel einer Thür; T. d'atente.
 —, raised — (arch.); die erhabene Tafel; T. en saillie.
 Tabling (arch.); das Eindecken eines Hauses; Garnir un comble.
 — of the beams (carp.); die Verscherbung der Balken; Empatement, emboltement m.
 Tabular, lamellar; blätterförmig; En table.

aig, tafelförmig; Lamelliforme, tabulaire. [nig; En table.
 Tabulated (diam.); tafelförmig (jewell.); flachgeschliffen; Taillé en table.
 Tace, egyptian cross, cross of St. Antony; das ägyptische Kreuz, alttestamentliche Kreuz, T-kreuz, Antoniuskreuz; Tau m., croix de St. Antoine f.
 Tachometer (mech.); der Geschwindigkeitsmesser; Tachomètre m. [pher.
 Tachygrapher s. Stenographer.
 Tachygraphy s. Short-hand, Stenography.
 to Tack, baste; anreihen, verloren heften, anheften; Fauter, bâtir, coudre légèrement.
 —, fasten with tacks (sboem.); auf-, anzuwecken; Broeber les talons.
 Tack, tang; fremdartiger Geschmack, Beigeschmack, Nachgeschmack; Arrière-goût, déboire, goût de ramberge m.
 —, small nail; der Kammzweck, Scheibennagel, Scheibenzapfen, Zweck, Tapetennagel, Wasserschwimmer, lange schlanke Nagel, die Zwickel, der Zwicknagel; Pointe, broche d'un blanc, broquette f. [ardoise f.
 — der Schieferrnagel; Pointe à —; der Rohrnagel; Clou à roseaux m.
 —, pin, saddler's nail, wire— (saddl.); der Sattelnagel, die Sattelzwecke; Attache f.
 — (upholst.); der Schlossnagel; Clou fin allongé m.
 —, english, round-headed —; die Zwecke mit runder Kopf; Broquette à l'anglaise f.
 —s, wire—; Pariser Stifte, Drahtstifte; Pointes de Paris f. pl., clous d'épinglo m. pl.
 —s without heads and points; Nägel ohne Köpfe und Spitzen; Pointe de frilage f.
 — works; die Stiftenfabrik; Pointorio f.
 Tacking (sew.); der Aschlag, Reihfaden, verlorene Faden, das Anschlagen, Anreihen, Heften; Bâti m. [Palan m.
 Tackle (mech.); der Kloben; —, mounting, harness (weav.); das Geschirr, Webergeschirr, Werk, Zeug, die Reiaie; Harnais, équipage m., remise, remise f.
 — with five pullies; der Flaschenzug mit 5 Scheiben; Pentapasto, pentaparto m.
 — without roll; der Kloben ohne Scheibe, Flaschenzug ohne Rolle; Moque f.

Taffeta, taffety, lute-string, Instrung; der Taffet, Taft, Taft; Taffetas m.

—, Chinese —; chinesischer Taft; Cha m.

— from the East Indies; ostindischer Tinfet; Calquier, cotonis m.

—, flowered —; der Spiegel-tinfet, geblühter Schwerinfet; Taffetas à miroir m., Prussienne f.

—, Indian fabric of silk and cotton, Indian —; ostindischer Taft; Cotonis, calquier, damaras, argolis m.

—, Indian —; indischer gegitterter Taft; Aratu m., uérinde f.

—, Indian — with gold flowers; das Samavas; Jamavas m.

—, light — with little lustre; leichter Taft mit wenig Glanz; Armoisiu m.

—, manufacturer of light —; der Fabrikant von leichtem Taft, Armoisinweber; Armoiseur m.

—, striped stuff woven like —; Inffettirter gestreifter Zeug; Giselle f.

—, watered, shot —; der Tubin, Schillertaft; Taffetas chagueat, glacc, moiré m.

—, ribbon; dns Taftband; Ruban taffetas, de taffetas m.

—, stuff of boiled silk; Glanzseide; Lustre m.

—, tissue, tissue made by two treadles; Tinfetgewebe; Deux-pas m.

to Tag; mit einer Schnürzwinge, einem Schnürsekel versehen, nesteln, beschlagen, eine Nestel bestiften; Ferrer.

Tag, tab; der Stift, Nestel, Schnür-, Senkelstift, Schnürsenkel, die Schnürnestel; Fer, ferret m.

— (mü.); die Steckfeder; Fische f.

—, wire-end (weav.); der Sammetkettenstab; For m., baguette f.

—, knife (chand.); dns Stiftmesser; Couteau à forcs m.

—, machine; die Nestelstiftmaschine; Presse à lacet et oeillet f. [Ferret m.]

Tagger; der Stiftenschmied; —, trimming-maker, lace-man, lace-maker; der Kleinweber, Nestelnmacher, Nestler, Bandmacher, Bortenwicker; Aignilletier, ouvrier de la petite navette m.

Tagging of the mill-arbor (mill.); der Beschlag des Mühlenbaumes; Plumart m.

— of the shuttle (weav.); der Beschlag des Schiffchens;

Armure de la navette f.

to Tail (mill.); in dns Stauwasser stürzen; Plouger dans la queue d'eau.

— in (join., mas.); mit dem einen Ende in einer Mauer befestigen; Sceller dans le mur.

Tail; der Klappenstiel; Tige f. — (build.); der Schweif des Strebepfeilers; Queue f.

— (cartwr.); der Hintertheil; Cul m.

— (cutl.); der Theil des Messers der in den Stiel geht, der Schwanz; Queue d'un couteau — (gunsm.) s. Arm. [gaîne f.]

— (weav.); der Schwanz (am Kegelstuhle); Queue du métier à fuscaux f.

— s best (lead-sm.); die dritte, beste Schicht von gesiebttem Bleierz; La troisième et meilleure couche du plomb tamisé.

— s common (lead-sm.); die zweite Sorte geuschenes Bleierz; Deuxième qualité de mine de plomb lavée.

—, blank part of a page (typ.); die Ausgangskolumne, blankte Stelle einer Seite; Queue f.

— of a chisel, shank; das Heft, der Schwanz, Stiel; Tranchet de ciseau m.

— of a cock; das Fussende nm Fasshahn; Pied de robinet m.

— of a counterfort (arch.); die Stirn, der Schweif, die Vorderseite eines Strebepfeilers; Queue d'un contrefort f.

— of a forge-hammer; der Schwanz, Hammerchwanz; das Helmende; Queue d'un martinet f.

— of a lock (hydr.); dns untere Thor einer Schleuse; Porte d'aval, de mouille f.

— of the pin (gunsm.); der Vorstoss; Queue de la culasse f.

— s of a plough; die Pflugsterzen; Manche m., queue f., de la charrue, mancheron m.

— of a windmill; der Sterz, die Sterze, dns Wendeholz; Queue d'un moulin à vent f.

— bay s. Aft.

— bay, aft-bay, — crown (hydr.); das Unterhaupt; Queue d'écluse, chambre d'aval, tête d'aval f.

— bay (mas.); das Ort-, Balkenfach zunächst der Mauer; Travée contiguë au mur f.

— board (cart.); das Schwanzbret; Derrière m. (d'uno charrette).

— board (instr. m.); der Saitenhalter, Saitenfuss; Table d'harmonie, table harmonique f.

— bolt; der Schwanzriegel; Barre à queue f.

Tail-comb; der Stielkamm; Peigne à manche m.

— cord (weav.); die Rahmschnur; Arbalète de battant m. — cords (weav.); die Rahmschwanzkorden; Cordes de rame f. pl.

— cutter (for sheep) (agr.); das Instrument zum Abschneiden der Schafschwänze, Schafmesser; Ablateur m.

— gate, aft-gate (hydr.); das Unter-, Ebbe-, Niederthor; Porte d'aval, de mouille f.

— knife, chopper, — cutter (tanu.); das Schwanzmesser; Coupe-queue, rogne-cul m.

— leather; das Schwanzleder; Trousse de cuir f.

— light (railw.); die Schluss-signallaterne; Lanterne, lampe de queue f.

— motion, rocking motion (loc.); das Hin- und Herschwancken, Schwanken, Rütteln, Schlangeln, die Hin- und Herbewegung; Mouvement de lacet, mouvement de roulis m.

— piece (curr.); das Schwanzstück, Schwanzende, Endstück, der Schwanztheil; Emouchet m., culée f.

— piece (typ.) s. Flourish.

— piece (violin); der Saitenhalter, das Zugblatt; Queue f., corder m. du violon.

— piece of a piston; das Kalbenende; Queue de piston f.

— piece of the piston-rod; das Kolbenstangenende; Queue de la tige du piston f.

— piece of a pump; der Kolbenschwanz; Queue de pompe f.

— pipe; die Snuge, Fussröhre; Tubulure d'aspiration f.

— pipe; das Spitzröhrchen; Porte-baguette d'en bas m.

— pipe gonge (gunsm.); der Ladestackmeissel; Gonge à baguette f.

— pipe spring, ramrod-spring (gunsm.); die Ladestock-, Sperrfeder; Ressort de baguette m.

— rocket (fire-w.) s. Comet.

— rope (loc.); das Schlepptau; Corde de remorque f.

— stick (weav.); der Rahmstock, Schwanzknüttel; Bâton de rame m.

— trimmer (arch.); ein Stichbalken zunächst einer Mauer; Blochet près du mur m.

— type, long or descending letters; geschwänzte Schrift; Lettre à queue f.

— vice; der Stiel-, Stielfeilkloßen; Visu à queue m.

— water, back-water (hydr.); das Rückwasser; Eau d'aval f.

Tail-water (mill.); *das Stauwasser*; Queue d'os u. f.

Tailor, dress-maker; *der Schneider, Kleidermacher, Anfertiger*; Tailleur, confectionneur m.

—s goose; *das Bügeleisen*; Fer à repasser m.

—, woman —; *die Schneiderin, Kleidermacherin*; Tailleurse, tailleurse, confectionneuse f.

Tailoring; *das Schneiderhandwerk*; Métier, état de tailleur m., tailleurie f.

—, die Schneiderarbeit; Ouvrage de tailleur m.

to Taint s. to Adulterate.

to Take asunder, down or to pieces; *zerlegen, auseinander nehmen*; Désassembler.

— away by fire (metal-w.); *abbrennen*; Donner un coup de feu, nettoyer par le feu.

— away the sharp edges (locksm.); *abreifen*; Limer, ôter les bords saigus.

— away the stiffness, render pliant; *entsteifen, die Steife benehmen*; Déraidir, déroidir.

— a clock to pieces; *eine Uhr auseinander legen*; Démonteur une horloge.

— down, strip (build.); *abtragen, abbrechen, abnehmen, abreissen*; Déposer.

— down (typ.); *abhängen, von den Trockenleinen abnehmen*; Eolever de l'étendage.

— down a wall; *eine Mauer einreissen*; Abstre u. mur.

— an engine to pieces; *eine Maschine auseinander nehmen*; Démonteur une machine.

— a fare; *einen Passagier, Fahrgast aufnehmen*; Charger (fiacre).

— in, turn in, make a tuck in (scw.); *einhalten, einschlagen, umschlagen*; Rendoubler, faire porter a fois.

— the measure (build.); *Mass nehmen*; Réduire les mesures.

— a medium; *den Durchschnitt, das Mittel nehmen*; Médionner, prendre la moyenace.

— the nails out of . . . ; *entnageln, die Nägel herausziehen*; Descenclouer.

— off, clean (gild.); *enträumen*; Décaper.

— off with the adjusting-file (mint.); *nachfeilen, mit der Justirfeile feilen*; Rebaiscr (les Bâns ou carréaux).

— off from the beam (weav.); *abtasteln, abbäumen*; Dérouler, décharger.

— off the first earth (salt-w.); *das Hangende über Steinsalz abheben*; Écroter.

— off the first earth (salt-w.); *das Hangende über Steinsalz abheben*; Écroter.

— off the first earth (salt-w.); *das Hangende über Steinsalz abheben*; Écroter.

— off the first earth (salt-w.); *das Hangende über Steinsalz abheben*; Écroter.

— off the first earth (salt-w.); *das Hangende über Steinsalz abheben*; Écroter.

— off the first earth (salt-w.); *das Hangende über Steinsalz abheben*; Écroter.

— off the first earth (salt-w.); *das Hangende über Steinsalz abheben*; Écroter.

— off the first earth (salt-w.); *das Hangende über Steinsalz abheben*; Écroter.

— off the first earth (salt-w.); *das Hangende über Steinsalz abheben*; Écroter.

to Take off the edges (goldsm.); *abnehmen, abscharfen*; Rebasture.

— off from the felts (paper-m.); *wieder von den Filzen losmachen*; Lever les feuilles.

— off the fold (paper-m.); *den Falzbruch austreichen, glätten, die Rückfalten wegnehmen*; Rompro la main-brune.

— off with the gouge (turn.); *das Holz schroten*; Rouger le bois.

— off by grinding (cutl.); *ab-*

— off the hair (tann.); *abbeizen*; Faire tomber le poil des peaux.

— off horses (carrriage); *abspannen*; Dételer, désatteler.

— off horses on tow-paths; *Taupferde abspannen*; Débillier.

— off a lock; *ein Schloss abnehmen*; Déposer une serrure.

— off the lustre (weav.); *den Pressglanz abnehmen*; Dépresser, délustrer.

— off the paper from the tenter (paper-m.); *das Papier von den Schnuren abnehmen* und zusammenlegen; Recueillir le papier.

— off parls (cast.); *Theile vom Model wegnehmen*; Offrir de la dépouille.

— off the last proof (eugr.); *den letzten Abzug machen*; Tirer au vrai.

— off shavings (carp.); *abspänen*; Détacher par bardeaux.

— off the socket of a hammer (met.); *die Hammerhülse wegnehmen*; Désembouger.

— off the soldering-mark, tarnish (gunsm.); *an der Luthstelle matt feilen*; Mâter.

— off or undo the warp (weav.); *abzetteln*; Défaire la chaîne, désourdir.

— on (typ.); *die Farbe nehmen*; out (cast.); *das Werk herausnehmen*; Mettre hors.

— out from the boiler (sug.); *den Zucker aus dem Kuhlgefäß ausschöpfen*; Pucher.

— out glass-metal by the blow-pipe (gl. m.); *ausheben, aufsaugen, schöpfen*; Cueillir.

— out from the oven (bak.); *aus dem Backofen nehmen, ausschieben*; Défourner.

— out of a pot (hort.); *um-*

— out of the press (bookb., typ.); *aus der Presse thun*; Dépresser.

— out spots, stains; *von Flecken reinigen*; Détacher.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

— out superfluous liquid (dye); *ausringen*; Dégorger.

to Take to pieces, undo (mech.); *auseinander nehmen, -machen, -legen, zerlegen*; Déconstruire, démonter, défaire, déjoindre, déssassembler.

— to pieces (coop.); *zusammenschlagen, auseinander schlagen*; Déchirer une futaille.

— a plan; *einen Grundriss aufnehmen*; Lever un plan.

— up s. to Absorb.

— up (typ.); *aufheben*; Ramasser, assembler.

— up (weav.); *aufnehmen*; Cucillir, cueillissage m.

— up, wind up, cop (spinn.); *anzwickeln, den Faden auf die Spindel laufen lassen*; Renvider.

— up again an old mine (min.); *eine Zeche wieder gewältigen*; Reprendre une mine abandonnée.

— up a stitch (knitting); *eine Masche aufnehmen*; Reprendre une maille.

— a wheel from the spindle (wasm.); *ein Rad aus der Lage, aus den Getriebe-
stäben treiben*; Dériver.

Take-about carrier, carryer (mach.); *der Mitnehmer*; Prison, toque f.

— up roller (rop.); *die Aufnahmwalze*; Cyindre-déchargeoir m.

— up roller (spinn.); *die Aufnahmwalze*; Déchargeoir, cylindre m.

Taker-in; *der Faktor, Vorsteher, Werkführer in einer Fabrik*; Facteur, régisseur m.

— in (gl. m.) s. Boy.

— in (spinn.) s. Licker-in.

— off (typ.); *der Blattnehmer*; Leveur m.

— up (bos.); *der Aufnehmer*; Cueilleur m.

Taking, pulling down (build.); *das Abnehmen, Abtragen, Abbrechen*; Dépose f.

— (typ.); *eine Portion Manuscript*; Quantité de copie prise à la fois f.

— (weav.); *das Aufwinden des Zenges*; Élévation, levée f., tortillement m.

— down; *das Abtragen, Abbrechen, die Abtragung*; Enlevement d'un pont m.

— down from the loom (weav.); *das Abbäumen*; Déroulement m.

— down paper from the drying-tenter (typ.); *das Losspannen, die Abnahme von den Trockenstangen*; Détendage m.

— down the threads from the hooks (spinn.); *das Ab-*

hakeln, Ausschlagen, Abwerfen; Abatage m.

Taking-in, winding-on, pulling-up; das Aufschlagen; Renvidage m.

— in (weav.); die *Prise*; *Prise f.*

— in sheaves (agr.); das *Einsammeln der Garben*; *Gerhage m.* [*Levé f.*]

— off (spinn.); das *Almehmen*;

— off oysters from their supports; das *Ablösen der Austern*; *Détroquage m.*

— out (gl. m.); der *Ausschuss*, *Aushub*, das *Anschieben*; *Cueillage m.*

— out from the oven (bak.); das *Ausschieben*; *Défournement m.*

— out quantities (build.); das *Mass berechnen*; *Coter.*

— to pieces (mach.); das *Zerlegen*; *Abatage m.*

— up, binding-up (hort.); das *Abbinden eines Zweiges*; *Rabattage m.*

— up (silk-worms); *Aufheben der jungen Seidenwürmer*; *Levé f.*

— up (spinn.) s. *Copping.*

— up (typ.); der *Griff Lettern zum Abwerfen*; *Poignée de distribution f.*

— up (weav.); das *Aufbäumen*; *Enrouler.* [*Talbotypio f.*]

Talbotypie; die *Talbotypie*;

Talc, isinglass stone; der *Talk*;

Talc m., stéatite f.

—, calcareous —; der *Kalktalk*; *T. calcaire.*

—, common —; der *Schminkstein*; *T. commun.*

— clay; der *Talklehm*, *talkhaltiger Thon*; *Colomieu f.*

— gneiss; der *Talkgneiss*;

Gneiss talqueux, protogyne, stratifié m. [*nit talqueux m.*]

— granite; der *Talkgranit*; *Granite talqueux m.*

— slate, talcose slate, indurated —, talcose schist; der *Talkschiefer*, *Schiefertalk*;

Schiste talqueux, t. schistoïde, feuilleté m.

Talcky; talkig, talkhaltig, talkartig; De talc, contenant du talc, talcique.

Talco-quartzaceous; *Talkquarz* . . . ; *Talco-quartzueux.*

to Tallow (agr.); *Schafe mästen*; *Engraisser des moutons.*

— (curr.); *abflammen, einwalzen*; *Donnor lo suif au cuir.*

Tallow, suet; der *Talg*, das *Unschlitt*, *Inseil*; *Suif m.*

— in moulds; der *Formtalg*; *S. on jatto.*

—, hatchetine, mineral, mountain —; der *Hatchetin*, *Mineraltnlg*; *S. minéral*, do

montagno m., hatchétine f.

Tallow, prepared —; *bereiteter T.*; *S. de place.*

—, rendered —; *der ausgelassene T.*; *S. fondu.*

—, Russia — in churn-casks; der *Kübeltnlg*; *S. de Russie.*

—, small —; *geringer T.*; *Petits.*

—, unmelting —; der *Fleischertalg*; *S. de boucher.*

— cake (chandl.); das *Tnlgbrod*, der *Talgklumpen*; *Suif en jatte, en pains m.*

— candle; das *Talgllicht*; *Bougie grasse, chandelle f.*

— candle coated with wax; das *Talgllicht mit Wachs überzogen*; *Bougie hâtarde, robée, chandelle-bougie f.*

— cauldron, to pour water into the — (chandl.); die *Klare geben*; *Donner le flet.*

— chandler; der *Lichtzieher*; *Chandelier m.*

— chandler's box; der *Lichterknsten mit Fächern*; *Éventefe f.*

— copper; der *Tnlgkessel*, die *Talgpfanne*; *Poêle m.*

— copper (tink.); der *Kessel mit heissem Talg beim Verzinnen*; *Chaudière à lissier f.*

— cup; der *Talgnapf*; *Godet à s. m.*

— cup, grease-cup (mach.); die *Talgkanne*; *Coupo f., godet m. à graisse.*

— feeder s. *Can.*

— salesman; der *Talgkrämer*, *Griebsieder*; *Gretonnier m.*

— soap; die *Talgseife*; *Savon de s. m.* [*sten*]; *Jatte f.*

— vat (chandl.); der *Talgkaltowing-cloth* (tann.); der *Tnlg-Wischlappen*; *Gipon m.*

Tallowish; talgartig; *Suifex*, de la nature du suif.

Tallowy; talgicht; *Do suif.*

Tally; das *Seiten-Gegenstück*; *Pendant m.*

—, therling (min.); der *Rabisch*, das *Kerhholz*; *Bois de taille m., taille f.*

— for measuring salt-blocks (salt-w.); das *Kernmass zum Messen der Höhe der Salzsäule*; *Mosure à épaulement f.*

— of from 15 to 30 strokes (build.); die *Hitze*; *Voléo de coups de mouton f.*

Tallyman; der *Trödler der auf wöchentliche Bezahlung verkauft*; *Marchand qui vend à tempérament m.*

Talmy - gold, Abyssinian gold; *Talmigold*, *goldplattirtes Kupfer und Zink*; *Alhago de cuiro et do zinc légèrement plaqué d'or m.*

Talon, reversed coruice, ogee, cyma reversa; das

umgekehrte *Karnies*, der *verkehrt steigende Karnies*, *Kehlstoß*, die *Kehlleiße*; *Tal-*

lon m., *gueule renversée, cymaise renversée, lesbienne f.*

Talus (arch.); die *Böschung*, *Abdachung*, der *Ablauf*; *Talus m.*

to Tambour; *tamburiren*, am *Stickrahmen sticken*; *Broder au tambour.* [*der au plimetis.*]

—, *Federstickerei machen*; *Bro-*

Tambour, — frame; der *Näh-, Stickrahmen*; *Métier à broder, tambour m.*

— (arch.); das *korinthische und zusammengesetzte Kapital*;

Pile f.

—, wind-screen (build.); der *Windfang*, die *Windfangwand*; *Tambour de porte m.*

—, drum (mech.); die *Trommel*; *Tambour m.*

— (min.); die *Windtrommel*, das *Wetterrad*; *Ventilaten m., roue pneumatique f.*

— stitch, tamboured stitch, chain-stitch; der *Kettenstich*; *Point de tambour, de broderie, de chaînette m.*

Tambouring; die *Federstickerei*; *Plimetis m.* [*Tamis m.*]

Tamis; das *Beutel-, Seihetuch*;

Tamkin; das *Füllwerk*, *Füllzeug*; *Bonrage m.*

—, ball of rags (engr., typ.); das *Filzbällchen*, der *Tupfballen*, das *Oelblättchen*; *Bouchon, tampon m.* [*Tampon m.*]

— (flute); der *Kern in der Flöte*;

— (org.); der *Hut*, *Deckel der Orgelpfeifen*; *Noyau, tampon m.*

—, to use the — (engr.); mit dem *Filzbällchen bestreichen*;

Tamponner.

Tammy, durant (weav.); der *Etamin*, *Stamin*, *Tamis*, *Damis*; *Etamine f.*

to Tamp a hole or bore-hole, stem (min.); ein *Bohrloch besetzen*; *Charger un trou de mine.*

— the hole (min.); das *Bohrloch versetzen*, mit *Lehm zupfropfen*; *Bourrer le trou du pétard.* [*fi fibre.*]

Tampico hemp s. *Mexican*

Tamping (min.); die *Ladung*; *Charge f.*

— of the hole (min.); das *Versetzen des Bohrlochs*, die *Verdämmung*, das *Zupfropfen des Schiessloches mit Lehm*;

Bourrage du trou de pétard m.

— bar (min.); die *Stampfe*; *Bonroir m.*

to Tan; *gerben*, *roth gerben*, *lohen*; *Passer en tan, tanner.*

—, in the *Lohe legen*, in *Lohe einweichen*; *Auvergner, rabatre, mettre en tan.*

to Tan again; *nachgerben*; *R-*
passer les peaux au tan.
— by the danish process; *dä-*
nisch lohen, gerben; *Chiper*.
— three times; *aus drei Loh-*
gerben; *Tanner à trois écorces*.
Tan; *die Loh-, Gerberlohe*;
Tan m.
—, old — on sheepskins; *alte*
abgenutzte Loh auf Schaf-
häuten; *Bourre f.*
—, prepared with —; *lohgar*;
Passé en tan.
—, to cover with spent —; *eine*
Decke von ausgebeizter Loh
machen; *Faire un chapeau*.
— removed from the skins;
die Loh welche von den Fel-
len aufgenommen wird; *Nour-*
riture f.
— ball, — cake, — brick;
der Lohkuchen, Lohkäse,
Lohballen; *Brique f., tour-*
bes f. pl. de tan.
— ball table; *der Lohkäse-*
tisch; *Tertre m.*
— bed (hort.); *das Lohbeet*;
Planche engraisée avec du
tan f.
— cake, turf; *der Lohkuche-*
n, Lohkäse; *Motte à brûler f., tan*
monlu m.
— cake maker; *der Lohku-*
chenmacher; *Motteur m.*
— liquor, —, tanner's bark,
oak-bark; *die Beizbrühe,*
Loh-, Gerber-, Eichenlohe,
Eichharinde; *Tan m.*
— mill, bark-mill; *die Loh-*
mühle, der Gerber-, Gerb-
gang; *Monlin à tan, moulin à*
tanneur m.
— pit, binder; *die Lohgrube,*
Lohbeiz-, Versatzgrube; *Posse*
à tan f. [*Poudre f.*]
— powder; *das Lohpulver*;
— stove (hort.); *das Lohglas-*
haus; *Serre à tannée f.*
— trough; *der Lohkumm,*
Lohkump; *Augo à piler le*
tan f.
— waste, spent tanner's bark,
waste, spent bark; *die ver-*
brauchte, ausgebeizte Loh;
Tannée f. [*tan m.*]
— wood; *Gerbeholz*; *Bois de*
— yard for the manufacture
of Hungary leather; *die*
ungarische Leder-, Weissgar-
bereitung; *Hongroierie f.*
Tandem; *das Spitzgepaan*;
Attelage en arbalète m.
Tang, tang, tongue (cutl.); *die*
Angel, der Stiel nm Messer,
etc.; *Sole f.*
—, tail (gnsm.); *die Nase, der*
Schweiftheil, Schwanz, Han-
nenschlag, Zapfen, Vorstoss;
Queue f. [*Tête f.*]
— head of a borer; *der Kopf*;

Tangent, to be —; ntliegend,
berührend sein; *Afleurer*.
— plane; *die Berührungsebene*;
Plan tangent m.
— sliding-scale (gunsm.); *die*
hiatere Aufstange mit
Schieber; *Hausse glissante f.*
Tangential force; *die Schwung-*
Fliehkraft; *Force centrifuge f.*
Tangline; *das Taughin*; *Tan-*
gbine f.
Tangle, bore, flaw, skip
(weav.); *das Weheraest*; *For-*
lançure f.
Tank s. Absorbing well.
—, reservoir, holder; *der Be-*
hälter, das Behältnis; *Réser-*
voir, recevoir, gardoir m.
—, cistern, hot well, hot
water — well, water — tank
(railw.); *der Wsserbehälter,*
die Warmwassercisterne, Ci-
sterne; *Bäche, citerne f., résér-*
voir m.
— of cockle-stairs (mas.); *der*
Wasserkasten einer Wendel-
terre; *Puisard m.*
— for the whale-blubber on
whalers; *der Raum für das*
Fett nuf einem Wallfischfän-
ger; *Parc au gras m. (baleinier)*.
— engine; *die Tendermaschine*;
Locomotive à tender, machine-
locomotive-tender f.
Tannate of alumina; *die gerb-*
saure Thonerde; *Tannate d'al-*
umine m.
— of lime; *gerbsaurer Kalk*;
Tannate de chaux m.
Tanned by hot process;
warmgar; *Tanné à chaud*.
—, thoroughly —; *bis nuf den*
Kern gelocht; *Tanné jusqu'au*
coeur.
Tanner; *der Gerber, Loh-,*
Rothgerber; *Tanneur m.*
—, Arbeiter der in die Loh legt;
Auvergneur m.
— of small hides; *der Schmal-*
ledergerber; *Blancher m.*
— of Hungary leather; *der*
Ungarischer Lederreiter; *Hong-*
royeur, hongroeur m.
—'s bark; *die Borke*; *Tan m.*
—'s bench; *der Gürbebau*;
Banc, chevalet du tanneur m.
—'s oil; *die Hautschmiere*;
Graisse, huile f.
—'s paste; *die Gerbermasse*;
Pâte de mégisseur f.
—'s sumach; *der Gerbersu-*
mach; *Herbe aux tanneurs f.*
—'s tub or pit; *der Aescher,*
das Aescherfass, die Aescher-
grube; *Cuve, fosse à tremper*
f., plein, plain, barquin m.
Tannery, alutation; *die Ger-*
berei, Lohgerberei; *Tannorio f.*
—, *die Gerbekammer*; *Scrit-*
stei, das Gerbehaus; *Tannerie*

f., atelier de corroyeur, de tan-
neur, de mégissier m.
Tannic; *gerbstoffhaltig*; *Co-*
riaire.
Tannin, tannic acid, quer-
citanic acid; *das Tannin,*
der Gerbstoff, zusammen-
ziehende, gerbeade Stoff, die
Gerbsäure; *Tannin m., sub-*
stance coriaire, matière sexto-
deptique f.
Tannin of catechu, cachutic
acid, catechin, tanninge-
nic acid; *die Catechusäure,*
das Catechin, die Tanninge-
rsäure; *Acide cacbutique m.*
— process (dye); *das Beizen*
mit Tannin; *Procédé au tan-*
nin m. [*fau tan, tannage m.*]
Tanning; *die Lohheize*; *Apprêt*
—, second —; *der Versatz*; *Se-*
cond tan m. [*de tannée m.*]
— liquor; *die Lohbrühe*; *Jus*
— materials; *die Gerbemte-*
rialien; *Tannins m. pl.*
Tanningenic acid s. Catechin.
Tantalate; *tantalsures Salz*;
Tantalate m.
— of iron; *das tantalsure Ei-*
sen; *T. de fer*.
— ol lime; *der tantalsure*
Kalk; *T. de chaux m., chaux*
tantalatée f.
Tantalite, columbite; *der*
Tantalit, Columbit; *Tantalite*
de fer et de manganèse, tantale
oxyd m.
—, finnish —; *der Kimitotantalit*;
Tantalite de Finlande f.
— of yttrium; *der Ytrotanta-*
lit; *Ytrotantalite f.*
Tantalum, *das Tantal, Tnn-*
talmetall; *Tantale, tantalum m.*
Tantalus' sp. (phys.); *der*
Vexir-, Spass-, Tantalusbe-
cher; *Diabète m.*
Tantième, share in profits
(theatre); *der Ertragsntheil*;
Tantième f.
to Tap, wörin; *zu einer Schrau-*
benmutter anbohren; *Percer*
un écrou, tarauder.
—, mit einem Schraubengewinde
versehen; *Munir d'un écrou*.
— (hort.); *Pflanzwurzelntreiben*;
Pousser des pivots.
— (met.); *abstechen*; *Fairo la*
coulée. [*fler*.]
— (shoem.); *besohlen*; *Resseme-*
— (wax-ch.); *den Zapfen aus-*
stossen; *Percer la fonte*.
—, broach a barrel; *ein Fass*
anbohren; *Mettre du vin en*
perce.
— the blast-furnace, open
the tap-hole, run off the
pig-iron; *den Hohen ste-*
chen, abstechen, das Roheisen
ausfließen lassen; *Percer le*
haut-fourneau, faire la percée,

couler à la percée, faire couler la fonte.

to Tap a cask; ein Fass anzapfen; Entamer un toooeau.

— a tree at the root (hnt.); die Erde um einen Baum auflockern; Râcler.

Tap (carriage); der Zapfen; Cheville f.

—, —hole, mouth of a furnace (cast.); das Stich-, Abstich-, Licht-, Floss-, Schlackenloch, Ofen-, Schlackenauge, Lachthohl, der Stich, Abstich, die Stichöffnung; Chio, trou de coulée, oeil, gueulard m., bouche, percée, gueule de fourneau f.

—, fosset, cock (coop.); der hölzerne Fassahn, Zapfen; Cannelle, cannette f.

—, screw —, taper — (screw); der Schrauben-, Gewinde-, Schneid-, Mutterbohrer; Taraud m.

—bore, bung-borer, bung-bore, tap-bore, cooper's auger (coop.); der Zapfen-, Spund-, Spitz-, Austeckbohrer, Weinstecher; Bondonnière, tarière bondonnière, gibellet f., perçoir m. [rie f.]

—cinder; die Schlacke; Sco — die; die Backe, Schraubenbacke; Mère de pas de vis f.

—hole s. Tap (cast.).

—piece (watchm.); der Abschlageswisch, das Zapfenstück; Bouchon m.

—rimer, square —; der Ausräumbohrer; Taraud-équarrissoir m.

—rooted (agr.); mit senkrechter Wurzel oder Pfahlwurzel; Pivotot.

—waggon (met.); der Schlackenfräher; Sébile aux scorries f.

—wrench, wrench, stock (locksm.); der Drehschlüssel, Drehling, das Winde-, Wend-eisen, die Kluppe, Schraubenkluppe; Tourne-à-gauche m.

Tap; der Plattschlag; Rubao de coloto, fil m. [sure m.]

—, das Baudmass; Ruban-me — or thread-lace; seine weisse Zwirnspitzen; Dentelle sans fond f.

—laces, points; die genähte Spitze; Du point m., des points m. pl.

—line, —measure s. Cord.

to Taper; zuspitzen, abschärfen; Terminer en pointe.

—, sich spitzig enden; Aboutir en pointe, se terminer en pointe.

—, chamfer, slope, rabbet, bevel (carp., join.); abschärfen, abtossen, abfasen, zuschär-

fen, ablaufen lassen, abschärfen, schräg bestossen, brechen; Chanfrejoir, chanfreindre, tailer en chanfrein.

to Taper (mach.); zuspitzen, abschärfen; Adjuster cône, tailer cône, donner du cône, faire cône, chanfreiner.

— (turn.); kegelförmig, konisch machen, zuspitzen, konisch drehen; Faire le cône.

—candles; Lichter uach unten zu vermindern; Ravaler.

Taper, terrier, scooping-iron, jumper, auger, trepan (min.); der Bergbohrer; Fleuret, trépan, pistolet, ser à mieu m., aigille, sonde f.

—, sich verschmälern, verdünnen; Termioé en pointe.

—, wax-taper, cierge, church-candle; der Wachstock, die Kerze, Wachs-, Kirchenkerze; Cierge m.

— (carp.) s. Chamfer.

—s. manufacturer of —; der Wachstock-, Kerzenmacher; Ciergier m.

—s. merchant of —; der Wachstock-, Kerzenhändler; Ciergier m.

—auger; der Spitzwinder; Tarière à vis conique f.

—bit; der Hohlbohrer mit schorfer Spitze; Tarière à poiate aigue f.

—cotter file; die dickflache Spitzfeile; Lime plate pointue f.

—file; die Spitzfeile; Lime finissant en pointe f.

—flat file, —hand file; die spitzflache Feile; Lime plate pointue f. [tap.]

—tap (screw) s. Tap, screw-tapering (mas.) s. Diminution.

— (pcrsp.); spitz zulaufend; Fuyant.

Tapestry hangings; die gewirkte Tapete, der Wondteppich; Tapissérie f.

—, fabrication of —; die Tapeteurwerke, Teppichwebekunst; Manufacture de tapisserie, stromatechnie f.

— of the high-warp, high-warp —; die hochschäftige, hochkettige Tapete (mit senkrechter Kette); hautelisse f.

—, irised —; die Iristapete; Tapissérie à reflets d'iris f.

— of the low-warp, low-warp —; der Bildteppich, die tiefschäftige, tiefkettige, schrotte Tapete (mit waagerechter Kette); Basselisse, tapissérie de basselisse f.

—, scalloped — of Bergamo; bergamasker Schuppentapete; Écaillé bergamo f.

— representing verdure; Ta-

peten mit Laubwerk; Verdure f.

Tapestry-stitch, stitch on two threads; der Perletich; Petit point m.

—worker; der Tapeten-, Bildteppichwirker; Tapissier m.

Tapished (min.); dem Tod durch böse Wetter entgangen; Echappé de feu grison.

Tapit (carp.) s. Bracket.

Tappet (mach.) s. Catch.

— (mech.) s. Cam. [levier m.]

— (mech.); der Hebling; Bras de —, small cam (sl. eng.); die Knagge, Steuerknagge; Came de déteote f., taquet m.

—s (wear.); die Tritte, Trittbreter, Gänge; Marches f. pl.

—hammer; der Daumenhammer; Marteau-pilon à cames m.

—rod, —shaft (mech.); die Heblings-, Daumenwelle; Arbre à cames m.

—wheel (wear.); das Zackenrod; Arbre à cames m.

Tapping (engr.); das Tüpfeln

Tapement m.

— (met.) s. Running-off.

— (met.); der Abstrich; Crasse, scorie f., laitier m., saletés f. pl.

—bar, lancet (cast.); das Stich-, Stich-, Lass-, Loseisen; Perce f.

—cock; der Zapfhahn; Robinet m., fontaine, cannelle f.

—pipe; die Zapföhre, Tuyau à conlée m.

to Tar; theeren; Gondronner.

Tar; der Theer; Goodron, braim.

—, Barbadoes —, mineral pitch; der Bergtheer, der flüssige Asphalt, die Malthé, das Aspholtpech, der Asphalttheer; Goudron minéral, bitume malthé m., malthé f.

—, mineral —, semi-compact bitumen, pissasphaltum; der Berg-, Eruthéer, das Bergpech; Bitume glutineux, visqueux m., malthé f.

—, resinous —; der Harstheer; Goudron résinique m.

— for ropes; der Theer für Schiffseile; Condran m.

—, thick —; dickes schwarzes Pech; Pègle m.

—, vegetable —; der Holztheer; Goudron végétal m.

—brush; der Theerquast, Kalfaterpinsel; Guipon m.

—burner (rope-m.); der Theersieder, Theerbrenner, Theerkocher; Coq m.

—cistern (gaz m.); die Theercisterne; Réservoir à goudron m.

—clearing tube, hydraulic main, hydraulic condenser (gaz-m.); die Eultheerungs-

- röhre, die Vorlage, Hydraulik, Trommel; Barillet m. (gaz).
 Tar-gas; das Theergas; Gaz de goudron m.
 — oil, mineral —; das Steinkohlentheeröl; Essence de goudron, de bouille, d'huile de goudron f. [à goudron m.]
 — pit; die Theergrube; Puits
 — water; Thierwasser; Eau de goudron f.
 — works; die Theerfabrik; Goudronnerie, usine à goudron f.
 Tare, want, loss, waste; die Tara, der Abgang des Gewichts, der Schwere, der Gewichtsabgang; Discale, tare, déperdition f.
 to Tarnish, deaden (gild.); abmatten, mattieren, matt machen, matt verarbeiten, den Glanz nehmen; Dépolir, mater, donner le mat, mettre au mat, matir.
 Tarnisher, burnisher (engr., goldsm.); der Matt-, matte Ziehpenzen; Mator, traçoir mat m.
 Tarnishing, giving gold or silver a pale or dim cast without either polish or burnish (gild., goldsm.); abmatten, mattieren, matt machen, matt verarbeiten, färben; Mettre au mat, mater, donner le mat, matir, dépolir.
 —, taking off the polish, making opaque (mirr. m.); das Mattmachen, Mattschleifen; Dépolissage, dépolissement m. [mutter f.]
 — file; die Mattfeile; Lime à
 — tub (gild.); die Mattirtonne; Tonneau au mat m.
 Taroc-cards; die Tarokkarten; Tarots m. pl., cartes d'Allemagne et d'Espagne.
 Tarpaulin, tarred canvas, tarpawling; die Theerleinwand, getheerte Leinwand, Präsenningen; Toile goudronnée, grasse, peinte, vernie f., prélat m. [dronnago ni.]
 Tarring; das Theeren; Goutar, acerb, harsh (chem.); herb, bitter, scharf, strenge; Acerbe.
 Tartan; Tartan, grossgewürfelter Wollenzug; Tartan m.
 —, plain —; tissue of carded wool; einfacher Tartan, Wollenzug, der Burns, Beduinenmantel; Burnous m.
 Tartar; der Weinstein; Tartre m.
 —, regenerated —; wiederhergestellter Weinstein; T. régénéré, tartrite acidulé de potasse ni.
 —, succinated —; der Bernsteinweinstein; T. succiné.
 Tartar-lye (goldsm.); die Weinsteinlauge; Bouture f.
 Tartareous. weinsteinsauer; Tartareux.
 Tartaric; weinsteinartig, Weinstein...; Tartareux, tartarique.
 Tartish, sourish (wine); säuerlich; Besaigne (vin).
 Tartness s. Acidity.
 —, harshness; die Herbe, Bitterkeit; Acerbité f.
 — (wine); die Herbigkeit, Säure; Verdeur f. (vin).
 Tartrate, tartrite; weinsteinsaures Salz; Tartrate m.
 — of alumina; die weinsteinsäure Thonerde; T. d'alumine.
 — of copper and potassa; weinsteinsaures Kupferoxyd-kali; T. de cuivre et de potasse.
 — of gold; der Goldweinstein; T. d'or. [T. martial.]
 — of iron; der Eisenweinstein; ferro-potassic — of iron; doppelweinsaures Eisenoxyd-kali; T. de fer ferri-co-potassique, pertartate de fer et de potasse.
 — of mercury; der Quecksilberweinstein; T. mercuriel.
 —, vegetable salt, — of potash; das Kräutersalz, weinsteinsäure, weinsteinsäure Kali; T. de potasse, sel végétal m.
 Tartrite of iron; weinsteinsaures Eisen; T. de fer.
 — of lead; weinsteinsaures Blei; T. saturnin.
 Task, shift; die Schicht, das Tobrig, Toberich; Journée, poste m., tâche f.
 — of a miner; die Gewerkschicht; Täche f., travail m. d'un mineur.
 — by the —, by the piece, by the job; stückweise; A la tâche.
 —, extra — (min.); die Nachschicht; Täche extraordinaire.
 —, short — (min.); die Pose, Puse, Pause; Hommée raccourcie f.
 — of twelve hours (min.); die Kuh-, Kühschicht; Poste de douze heures m.
 — master, workman by piece-work, by the job; der Meister, Tagewerker; Marchandeur, tâcheron m.
 — work; die Accorarbeit; Travail à la tâche m.
 — worker or master-jobber; der Stückarbeiter, Auslehner; Tâcheron, marchandeur m.
 Tasker; der Unternehmer im Kleinen; Entrepeneur à forfait m.
 Tassel, hammer-beam (arch.); der ausgewechselte Balken; Tasseau m.
 Tassel, small flat — (hos.); die kleine platte Troddel am Tschako; Houppette f.
 — (h. w. loom.); die Eichel; Gland m.
 — of a book; das Blattzeichen, der Blattwender, Blattweiser; Signet m. [Poire f.]
 — form (hos.); die Eichelform; — maker; der Quastenmacher; Houppier m.
 Taste of the cask; der Fassgeschmack; Goût de fût du vin m.
 —, without any harsh — (wine); mild, dunkelroth; Velouté (vin). [Frame.]
 Taunton speeders, Danforth's Taurine; die Gallsubstanz, das Taurin; Taurine f.
 Taurocolle; Ochsenleim; Taurocolle f.
 Tautochrone (mech.); die Tautochrone; Courbe tautochrone f.
 Tautochronous (mech.); gleich lange dauernd; Tautochrone.
 to Taw; abbeizen, weissgerben; Mégisser, passer en mégie.
 Taw; der Schusser, Schüsser, Klicker, die Schnellkugel, Klippkugel; Chique, j. j. let m.
 Tawed; gelb-, weiss-, alain-gar; Mégissé, passé en mégie.
 Tawer, chamois-dresser, der Weissgerber; Mégissier m.
 —'s horse; der Schragen, Herse f.
 —'s paring-knife, fleshing-knife; das Ausfleischmesser, Ausfleischseisen, Ausschneidmesser, das Schab-, Streicheisen; Couteau à écharner m., drayoire f.
 —'s paste; der Weissgerber-teig; Pâte de mégissier f.
 —'s shaving-knife; das Flussmesser; Couteau de rivière m.
 —'s softening-iron; die Plattstosskugel; Poinçon, palisson, tesson m.
 Tawing, leather-dressing; die Weiss-, Alannweissgerberet; Mégisserie, mégie f.
 — in double tan; Beizen mit doppelter Lohe; Refaisage m.
 Tawny s. Dark-brown.
 —; dunkelgelb; Jaupe foncé.
 Taxis (arch.); die Stellung, Ordnung, Einrichtung; Agencement m., disposition f.
 Tea, brick — of Tibet; zusammengepresster Thee; Thé solidifié, en gâteaux m.
 — biscuit; der Theezwieback; Biscuit au heurt m.
 — caddy. — canister; die Theehüchse; Boite à thé f.
 — equipage; das Theegedeck; Service à thé m.

Tea-service, —set, —things, —equipment; *das Theegee-schirr, Theegeräth, Theezug; Cabaret à thé m.*

—urn; *die Theeurne, Theemaschine, der Somovar; Fontaine à thé f.*

Teache, battery (sug.); *die vierte Pfaune, der vierte Zuckerkessel; Batterie f.*

Teacher, compositor appointed to teach an apprentice (typ.); *der Aufhregespan; Maître m.*

Teak-wood; *das Tekholz, Thekabaumholz, Djattiholz; Tek, teck, tech, bois des Indes, chêne de l'Inde, du Malabar m.*

Team; *das Gespann; Attelage m. —; der Zug (Ochsen); Couple, paire de boeufs f.*

—, double—; *das Doppelgespann; Attelage sur deux chevaux, à deux files m.*

—, pole- or shaft—; *das Deichselgespann; Attelage à l'allemande, à timon m.*

—, thill—; *das Gabeldeichselgespann; Attelage à la française, à limonière m.*

—railway; *die Pferdeisenbahn; Chemin de fer à chevaux m.*

Teaming out, tilting (mech.); *das Kippen; Déchargement m. to Tear, tear off; abreißen; Arracher (en déchirant).*

— off the paper from the priming of a rocket (fire-w.); *abkappen, das Papier vom Zündkraut entfernen; Débonneter.*

— and scratch (wool); *zerreißen und zerkratzen; Défilier, (laine).*

— and scratch (paper-m.); *zerreißen und zerkratzen; Défilier.*

— the sieve (indigo-dye); *auf das Streichtuch Farbe aufbringen; Garnir lo drap.*

Tear (gl. m.); *die Thräne, der Tropfen; Larme du verre f.*

— of road; *der Strassenbruch; Détérioration par arrachement d'une route f.*

Tearer (ind. dyo) s. Brush-boy. to Tease (cloth); *rauen, aufrauen, aufreißen; Lainer, garnir.*

— (hos.); *kritzen; Laner, lainer.*

— (wool, flax); *kämmen, kämpein, kratzen, kardeu, kardätschen; Carder, peigner.*

— the stockings (hos.); *leicht aufkratzen; Bclaircir.*

Teasel, teazel, teazle, fuller's thistle or but; *die Karde, Karden, Weher-, Walk-, Kratzdistel, Saat-, Rauhkard; Chardon à carder, à honnetier,*

à foulon m., cardère des bois, des foulons f.

Tensel (drap.); *die Aufkratzdistel, Aufkratzbürste, Strohkard; Chardon à lainer, rebroussoir m., rehrousse f.*

—s, King's, Queen's —, seconds, buttons; *verschiedene Sorten Kardendisteln; Différentes sortes de cardes à lainer.*

— for mean stuffs (drap.); *die kleine Kratzdistel für geringere Zeuge; Rondelle f.*

—, metallic —; *die Metallkard; Chardon métallique m.*

—, small —; *die kleine Karden-distel; Camion m.*

—s, small flexible — for fancy-cloth; *kleine biegsame Karden; Turlupins m. pl.*

—s, the strongest — that have been used; *die stärksten schon gebrauchten Weberkarden oder Kratzdisteln; Postels m. pl.*

— with flexible teeth; *die Weberkard deren Haken nachgeben, sich umlegen; Carde nageante f.*

—frame (weav.); *der Kratzrahmen; Croisée f.*

Teaseler; *der Tuchrauer, Tuchkratzer; Laineur m.*

Tenser (agr.); *der Probehengst; Etalon d'essai, bout-en-train m.*

Teasing (drap.) s. Dressing.

— in the first water or drench; *das Rauhen aus den Haaren, aus dem Haarniaun, aus dem ersten Wasser; Lainage en herman, à la première eau m.*

— in the second, third, fourth water or drench; *das Rauhen aus dem zweiten, dritten, vierten Wasser; Lainage à la deuxième, troisième, quatrième eau m.*

—shop; *die Tuchwerkstatt; Lainerie f.* [Especie de tenon.

Teaze-tenon; *eine Art Zapfen;*

Teazer, stoker (gl. m.); *der Heizer, Schürer; Chauflour m.*

Teazing, stoking (gl. m.); *das Schüren; Tiser.*

Technical; *technisch, kunstgerecht, kunst-, handwerksmässig; Technique.*

— language; *die Kunstsprache; Langage technique m.*

Technics, doctrine of arts; *die Technik, Kunstregellehre, das Kunstverfahren; Technique f., mécanisme m.*

Technological, technologically; *technologisch, gewerbekundig, gewerbekundlich; Technologique.*

Technologist; *der Technoloog, Gewerbekundige; Technologue m.*

Technology; *die Technologie, Gewerkekunde; Technologie f.*

Teck-wood; *Tekaholz; Chêne des Indes m.*

Tectonic; *zur Baukunst gehörig; Architectonique.*

to Ted; *Heu zum Trocknen umbreiten; Répandre du foin.*

Tedder (agr.); *das Spann-, Weideseil, der Tödter; Entraves f. pl.*

Tedding, turning; *das Heumachen; Fanage m.*

Tedge (cast.) s. Git.

to Teer (drap.); *abschlagen; Trier la couleur sur le drap du châssis.*

Teest, hand-anvil, stake, polishing-block, dolly (goldsm., locksm.); *der Handamboss, das Schlagstöckchen von viereckiger Stahlplatte; Tas, tasseau m.*

to Teeth (mech.); *mit Zähnen versehen; Denter.*

Teeth (mech.); *die Kalberzähne, der Zahnschnitt; Dentelure f.*

— (saw.); *die Sägezähne; Dents de scie f. pl.* [f. pl.

— (tools); *die Zähne; Brettnres —, leaves (watchm.); die Zähne; Ailes f. pl.*

— of the card that have not yet been bent; *noch nicht umgebogene Drahtstücke zu den Kardätschen; Pointes f. pl. (carde).*

—, forty — of a comb (weav.); *40 Kammzähne; Demi-portée de peigne f.*

— or spikes in the harrow; *die Eggezähne, Eggezinken; Dents de la herse f. pl.*

— of a key-bit; *Einschnitte des Schlüsselbartes; Gardes d'une clé f. pl.*

—, to put new — in a reed (weav.); *einen Kamm neu beza-hnen; Tester un peigne.*

— of rods to hold the sheet-iron in the fire (met.); *die Stangen-zähne zum Halten der Eisenbleche im Feuer; Cour-hnares f. pl.*

—cutting engine s. Cutting-engine, wheel-cutting engine. [Kreisel; Toton m.

Teetotum; *der Drehwürfel, Teg, first-shorn fleece of short-stapled wool; das erste kurzstapelige Vlies;*

Première tonte de laine court-fil f.

Teinoscope (opt.); *das Teinoskop, Fernrohr für Gegenstände im Zustand der Ausdehnung; Teinoscope m.*

Telamone s. Atlante.

Telegram, telegraphic despatch; *das Telegramm, die*

- telegraphische Depesche, der Drahtbrief; Télégramme m., avis, dépêche f. télégraphique.
- Telegram, milking a —; ein Telegramm fischen, auffangen; Iotécepteur un télégramme.
- to Telegraph, announce, forward by telegraph, telegram, wire; telegraphiren, durch den Telegraph, mittelst Draht anzeigen, übermachen; Télégraphier, annoncer, envoyer par le télégraphe.
- Telegraph; der Telegraph; Télégraphie m.
- , aerial, signal —; der Luft-, Signaltelegraph, optische T.; T. aérien (Chappe).
- , copying —; der Copirtelegraph; Appareil autographique ou pantélographe m.
- , dial —; der Zeitertelegraph; Appareil à cadran.
- , double needle —; der Doppelnadelttelegraph; Appareil à deux aiguilles.
- , double style —; der Doppelstilapparat; Appareil à double style.
- , electric —; der elektrische T.; T. électrique.
- , electric — with two needles; der Doppelnadelttelegraph; T. à deux aiguilles.
- , electric printing —; der elektrische Drucktelegraph; T. électrique imprimeur.
- , magneto-electric —; der elektro-magnetische T.; Appareil à électro-aimant.
- , military field —, portable field- or correiontering —; der Feldtelegraph; T. militaire.
- , operator of a —, — clerk; der Telegraphenbeamte, Telegraphist; Télégraphiste, télégraphier m.
- , optical —; der optische T.; T. optique.
- , portable —; der tragbare T.; T. transportable.
- , recording —; der Registrirtelegraph; T. enregistreur.
- , single needle —; der Einzelnadelttelegraph; Appareil à aiguille aimantée.
- , submarine —; der unterseeische T.; T. sous-marin.
- , alphabet; das Telegraphen-alphabet; Alphabet télégraphique m.
- , pole; die Telegraphenstange; Poteau télégraphique m.
- , service, candidate for the —; der Anwärter zum Telegraphendienat; Candidat télégraphier m.
- , sounder, -bell; der akustische T., Hörtelegraph; Appareil acoustique m.
- Telegraph-wire, conducting-wire; der Telegraphendraht, Leitungsdraht, das Telegraphenseil; Fil conducteur m.
- Telegraphic; telegraphisch; Télégraphique m.
- , clock-regulator, chronofor; der astronomische Zeittelegraph; Appareil électrique à régler les horloges.
- Telegraphy, telegraphic art; die Fernschreibekunst, Telegraphie; Télégraphie f.
- , international —; die internationale Telegraphie; Télégraphie universelle.
- Telescope; das Fernrohr, Teleskop; Télescope m., lunette d'approche f.
- , achromatic —; das achromatische Fernrohr; Lunette achromatique.
- , celestial, astronomical —; das astronomische Fernrohr; Lunette astronomique.
- , reflecting —; das Spiegelteleskop; T. de réflexion, catoptrique.
- , refracting —; das Brechungsteleskop; T. de réfraction.
- , rifle —; das Fernrohr für Schiessstände oder Scheibenschiessen; Longue-vue pour tirs f.
- , small —, spy-glass; das kleine Fernrohr, Perspektiv; Longue-vue f.
- , stalking —; das Bitschfernrohr; Longue-vue pour chasses au cerf à l'affût f.
- , funnel (st. b.); der Fernrohr-, Schieber-, Teleskop-schornstein; Cheminée à coulisse f.
- , gasometer; der Teleskop-Gasometer; Gazomètre à lunettes m.
- , jacket; der Schiebmantel; Chemise à coulisse f.
- , level; der Wasserpas mit einem Fernrohr, das Nivelirfernrohr; Niveau à lunettes, niveau d'air avec lunettes m.
- Telescopie, telescopic; teleskopisch; Telescopique.
- Teletically, by telegram; telegraphisch, auf telegraphischem Wege; Par le télégraphe.
- to Tell, click (gunsm.); klingen, knackern, schnappen; Appeler.
- Tell-tale (mach.) s. Counter.
- , tale, peg-clock; der Anzeiger; Signal rapporteur m.
- , tale; die Wächteruhr; Contrôleur des rondes m.
- , piece, —, tale (org.); der Zuträger, Windanzeiger; Rapporteur m.
- Teller; der Kassengehülfe; Garçon de caisse m.
- Tellurate; tellursaures Salz; Tellurate m.
- Telluride; die Tellurverbindung; Telluride, tellurure m.
- , of bismuth; das Bismuth-tellurit, das Wismuthtellur; Bismuth telluré, tellurure de bismuth m.
- , of iron; die Eisentellurverbindung; Tellurure de fer m.
- Tellurium, sylvan; das Tellurium, Tellurmetall, Tellur; Tellure m.
- , foliated graphic —; das Nagysgerz; Sylvane lamelleux m.
- , graphic —, sylvan, yellow —; das Schrifttellur, das Schrifters, gediegene Sylvan; T. natif auro-argentifère, or graphique, sylvane m.
- , native —; das gediegene Tellur; T. natif.
- , native — containing gold and lead; blätteriges Graug; T. natif contenant de l'or et du plomb.
- , ore; das Tellur-, Tellurium-erz; Minerai de t. m.
- , ore, black —; das Tellursilbererz; Argent vierge en lames, T. natif aurifère et plom-hifère.
- Tellurorate; das Tellurgold-salz; Telluraurato m.
- to Temper, mässigen, mildern; Tempérer.
- , let down, anneal, soften; an-, nachlassen; Recuire, faire revenir.
- , puddle (mas.); Mörtel an-machen, Kalk mit Sand an-rühren, einmachen; Corroyer, détrempir du mortier, faire du béton.
- , (mas.); einsumpfen, ein-machen; Broyer, corroyer la terre.
- , (met.); wieder erhitzen, wieder schmelzen; Réchauffer.
- , (sm.); ablöschen; Étendre.
- , (steel); an-, nachlassen; At-trempir (l'acier).
- , a blade; auswärmen bis die Klinge weinhfensfarbig an-lünst; Recuire une lame de couteau.
- , blue (locksm.); blau an-lausen lassen; Bleuir le fer, met-tre en couleur d'eau.
- , colours; Farben mit Wasser an-machen; Détremper des cou-leurs. [Dégnir la cuve.]
- , the dye; die Kufe mässigen.
- , hard (stucc-w.); dick ein-rühren; Empâter.
- , water lime; Kalk einrüh-

ren; Dêtrempen, gâcher la chaux. [pe f.]
 Temper; der Härtegrad; Trem-
 —, purified state of steel; die
 Gare des Stahls; Revenn m.
 — (sug.); weisser Kalk in das
 Lântergefûss eingerührt zur
 Sättigung der überflüssigen
 Säure; Chaulage m.
 Tempera-painting s. Distem-
 per-painting.
 Temperature; die Tempera-
 tur, der Wärmegrad; Tempé-
 rature f.
 Tempered heating of the fur-
 nace (mirr. m.); die stufen-
 weise Erhitzung, das Auf-
 wärmen des Ofens; Attrem-
 page m.
 Tempering, gauging, mixing
 mortar or cement; Anrüh-
 ren, Anmachen des Kalkes;
 Gâchage m. [pe f.]
 — (bronze); das Anlassen; Trem-
 — (cast.); das Tempern, Anlas-
 sen; Adoucissement m.
 —, alloying (dye); der Zusatz,
 die Milderung; Adoucissage,
 adoucissement m.
 — (needl.); das Anlassen, Ab-
 lassen; Trempe f.
 — (pott.); das Treten, Aus-
 Abtreten, Kneten; Marchage m.
 — anew, again (steel); das
 Wiedereintauchen, Wieder-
 härten, Wiederstählen; Re-
 trempe f. (acier).
 — (steel) s. Letting-down.
 — of steel; die Stahlhärtung;
 Trempe de l'acier f.
 — colours (steel); die Anlauf-
 farben; Couleurs du recuit
 f. pl.
 — handle; die Härzange, das
 Heft; Faux manche, manche à
 tremper m.
 — room (pott.); die Tretstätte,
 Tretstube; Marchoir m.
 — water of urine, soot and
 flour (met.); das Löschwasser
 aus Harn, Russ und Mehl;
 Trempe au paquet f.
 — workman (steel); der Här-
 ter; Trempeur m. (acier).
 Temple (arch.); der Tempel;
 Temple m.
 —, templet (silk-sp.); die An-
 haltleiste; Valet m.
 —, templet, templon, stretch-
 er (weav.); die Sperrruthe,
 der Tömpel, Tempel, Spann-
 stock, das Spannholz; Temple,
 temple, tempia, templet, templu
 m.
 —, continuons — (weav.); der
 Tragtömpel; T. continu.
 —, monopteral — (arch.); der
 offene Rundtempel; T. mono-
 ptère.
 —, prostylos — (arch.); der T.

mit Säulenhallen an einem
 Giebel; T. prostyle.
 Temple in segments (weav.);
 der T. in Segmenten; T. à
 segments.
 —, self-acting —, self-adjust-
 ing — (weav.); der Breithal-
 ter, selbstwirkende T.; T. mé-
 canique.
 — spectacles; Stangen-, Oh-
 renbrillen; Lunettes à bran-
 ches, à tempes f. pl.
 Templet; die Schablone, Lehre,
 das Drehbret; Échantillon m.
 —, template, mould; das ge-
 mauerte Feld; Panneau de
 maçonnerie m.
 — (arch.); das Lehrbret, die
 Lehre, das Simsmodell, der
 Unterleger, Unterlagbalken;
 Calibre m., eherche f.
 — (bookb.); der Hâkchenhalter,
 Vorschlag an der Heftlade;
 Templet m.
 — (cartwr.); die Spur, Lehre,
 Suche; Cherehe f.
 —, pattern (cast.); das Dreh-
 bret, die Lehre, Schablone,
 die Friesenform; Échantillon,
 calibre, panneau m.
 —, curve (draw.); das Curven-
 lineal, Wellenlineal, die Schab-
 lone; Pistolet, polichinelle m.
 (dessin).
 —, template, pattern, model
 (join.); die Schablone, das
 Simsmodell, Model, Probe-
 holz zum Fügen; Calibre, mo-
 dèle m. Échantillon m.
 — (mas.); das Lehrbret; Calibre,
 — sweep, frame-board (pott.);
 das Dreh-, Formbret, die
 Schablone, Friesenform, Leh-
 re; Calibro, échantillon m.,
 estèque f.
 — for the inner part (met.);
 die Schablone für den feuer-
 festen Kernschacht; Gâhari de
 la chemise réfractaire m.
 — for a moulding; die Sims-
 schablone; Sabot de moulure m.
 — of paste-board; Lehre von
 Pappe; Panneau flexible m.
 — for rails; die Lehre zum
 Einschnelden der Schwellen;
 Gâhari pour l'entaillage des
 traverses m.
 —, working by the — (pott.);
 das Schablonirverfahren; Ca-
 libari m.
 Ten in hand; zehnpännig vom
 Bock gefahren; Conduit à dix
 chevaux.
 Tenacity, fibrous structure
 of iron; die Zähigkeit des
 Eisens; Ténacité du fer f.
 Tennut, to be the first — in a
 new house; eine Wohnung
 trocken wohnen; Essuyer les
 plâtres.

Tendency (phys.); die Strebe-
 kraft; Tendence f.
 — to oxygenate; die Oxydir-
 spannung; Tendence d'oxi-
 derer s. oxygéner f.
 to Tender and contract for a
 supply; einen Lieferungscon-
 tract abschliessen; Entrepren-
 dre une fourniture.
 Tender; die Offerte, das Lie-
 ferungsangebot, die amtliche
 Ausbietung, das Ausschrei-
 ben; Soumission f.
 —, ticket (tin-w.); die Offerte für
 Zinnzuss; Soumission à fondre
 l'étain f.
 —, — carriage, engine —
 (railw.); der Bedarfswagen,
 Tender, Vorraths-, Rüst-,
 Kohlen-, Speisungswagen;
 Tender, allège m.
 — porcelain s. Soft porcelain.
 —, to send in a —; ein Liefe-
 rungsangebot thun, eine Lie-
 ferung übernehmen; Soumis-
 sionner.
 — bark s. Alburn.
 Tendrils (bort.); die Ranken;
 Bras m. pl.
 to Tenon, put in the tenons
 (carp.); die Zapfen einführen;
 Mettre dedans.
 —, tenant (carp.); der Haken-
 zapfen, Zapfen; Tenon m.
 Tenon (carp.); der Bart, Vor-
 stoss; Menion m.
 — (locksm.); der Stift; Tenon m.
 —, tongue-piece (mach.); der
 Schlüsselstift, Schlüsselkeil; T.
 — axled —; der geäxelte
 Zapfen; T. à renfort.
 —, bevelled —, end —; der
 Klinkwerkzapfen, Hirnholz-
 zapfen, Zapfen am Hirnenäe
 eines Verbandstückes; T. en
 about.
 —, double —; der doppelte
 Zapfen, Doppeltzapfen; Dou-
 ble t.
 —, dovetailed —; der Kamm-
 zapfen; T. à peigne.
 — and key, passing —; der
 Zapfen mit Keil, durchgehen-
 de Zapfen; T. passant.
 —, entering into two mortis-
 ces; der Zapfen für zwei
 Zapfenlöcher; Clef de menni-
 serie f.
 —, square —; der viereckige
 Zapfen; T. à calices.
 —, supporting — (sculpt.); der
 Stützzapfen; T.
 — cutting machine, tenon-
 ing machine; die Zapfen-
 schneidemaschine; Machine à
 tenons f.
 — saw; die Absetz-, Pinnen-,
 Zapfensäge, Säge mit An-
 schlag; Scie à arraser, scie de
 bois-sélier f.

Tenon-wheel, cog-wheel; *das Zapfenrad*; Roue en couteau f.
Ten-pound rose; *Nugel zehn Pfund per tausend*; Clou du poids de dix livres par milliers.
Tens, fine —; *Zehner*; Séans de 182 m. m. sur 67 m. m. (434 dents).
Tensile strain; *die Spannungskraft*; Force de tension f.
Tension, pressure; *die Spannung, der Luftdruck*; Tension f. — (sew. mach.); *die Federspannung*; Tension f.
 —, defect from bad — (weav.); *Streckfehler*; Bonillon m.
 —, electrical —; *die elektrische Spannung*; T. électrique.
 —, pressure, expansion of steam; *die Dampfspannung, der Dampfdruck*; T., expansion de la vapeur f.
 — of the warp (weav.); *die Streckung der Kette*; Baudage m.
 —, defective — of the warp or well (weav.); *die fehlerhafte Spannung*; Reboulage m.
 — bridge, bridge on the bowstring principle, bridge hanging on bent beams; *die hölzerne Bogenhängewerks-, Hängeträger-, Balkenbogenbrücke*; Pont suspendu à cintres m.
 — regulator; *der Spannungsgeregulator*; Régulateur de t. m.
 — rod (build.); *die Zugstange*; Tirant m.
 — rods (loc.); *die Zieh-, Querstangen*; Tiges traversales et tirants.
Tent; *das Zelt, Gezelt*; Tente f. — (jewell.); *die Folie*; Pavillon m., feuille f.
 — bed; *das Zelt-, Himmelbett*; Lit eo pavillon m. [Ramer].
Tenter (drap.); *aufrahmen*; —, stretch (drap.); *nach der Breite ausziehen*, in die Rahmen, auf das Wultholz spannen, ausspannen; Arramer, lisser, étendre.
Tenter, — frame (drap.); *der Rahmen, Tuch-, Spann-, Trockenrahmen*, die Zeugwulze; Corroi, étendoir m., rame f.
 — (drap.); *der Ausspanner*, Spannstock, das Spannholz; Tendoir m.
 — (dye); *der Trockenrahmen*; Châssis pour étendre les étoffes m.
 — of a machine s. Attendant.
 —, to put on the — (drap.); *die Tücher anschlagen*; Mettre sur la rame.
 —, to put on the — (tann.); *recken*; Retaler une peau.
 — s, to remove from the —

(drap.); *vom Rahmen abnehmen, entrahmen*; Déramer.
Tenter, woman at the — (paper-m.); *die Arbeiterin in der Hänge*; Jetcuso f.
 — frame (bos.); *das Rahmengestell, der Grundrahmen*; Potenceaux m. pl.
 — hook, crooked nail, clasp-headed nail, clasp-nail; *der Haken Nagel, Spannhaken, Kleber, Schindelnagel*; Bec-de-cane, clou à crochet, à pigeons, clou à tête piquée m.
 — hook (drap.); *der Kleber, Spannhaken*; Clavier, crochet, baret m.
 — peg, lower — — (cartwr.); *der Unterspannriegel*; Contre-lisoir m.
Tentering (drap.); *das Aufrahmen*; Ramage m.
 — (weav.); *das Ausziehen nach der Breite*; Lissage m.
Tentoe, tentow (silk-w.); *der Spannstock, das Spannholz*; Temple m.
Tennyty; *die Dünne der Urstoffe*; Ténuité f.
Terebration, boring a tree that the juice may exude; *das Anbohren eines Baumes*; Térébration f.
Terminal, chimney - cap s. Chimney-top.
Term (arch.); *die Terme, Grenzsäule*; Terme m.
Termination, end of a mine (min.); *die Oerter, Abbaustrecken*; Galeries d'exploitation f. pl.
Terminus, head-station, cusplation; *der Hauptbahnhof am Ende einer Bahnlinie*, die Kopfstation mit Hauptgebäude an drei Seiten; Gare de rebroussement fermé f.
Ternary (chem.); *ternär, dreistoffig*; Ternaire.
Terne plate; *das matte Weissblech*; Ferblanc terne m.
Terra cotta; *gebrannte Erde*, Terra cotta; Terro cuito f.
 — japonica s. Cashoo.
 — lemnia; *die lemische Erde*; Terre f., bol m. de Lemnos.
 — umbria; *die schwarze Kreide*, der Zeichenschiefer; Schisto graphique m.
to Terrace; *terrassenförmig abtufen*; Former eu terrasse.
Terrace (arch.); *der Altan, Söller*; Balcon m.
 — (build.); *die Terrasse, Erddecke, Erdstufe, der Erdwall*; Terrasse f.
 —, in the form of a —; *terrassenförmig*; En terrasse.
 —, lower —; *die untere Ter-*

rasse, Gegenterrasse; Contourterrasse.
Terrace-walk; *die Terrasse, der Beischlag*; T. maçonnée.
Terraced; *terrassenförmig, abgestuft*; A terrasses.
Terreen; *die Suppensüssel*; Terrine f. [Lousse f].
 — ladle; *der Vorlegelöffel*; Terreous; *erdfarben, erdfuhl*, graubraun; Terraux, couleur de terre.
Terrier, anger, wimble (join.); *der Hohlbohrer*; Fraisoir, évi-doir m., tarière f.
 — borer, long borer, jumper, long jumper, ground-anger (min.); *der Bohrer, Böhler, Berg-, Stein-, Stoss-, Erd-, Hohl-, An-, Abbohrer, das Bohreisen, der Keil, Fimmel*; Aiguille, sonde f., fleurit, pistolet m., carre à mine f.
 —, anger to finish the boring of a hole (min.); *der Abbohrer, Sohlöffel*; Feuillet, trépan m., tarière, aiguillière-sonde f.
Terry or cut pile carpet, velvet pile, Willou, Axminster carpet; *englischer Teppich, der geschüttene Sammet-, Plüschteppich*; Moquette anglaise f., tapis-velours m.
 — velvet, uncut velvet; *Halbsammet, gezogener Sammet, ungeschnittener, unge-rissener Sammet, Ritzter*; Velours épinglé, velours frisé à boucle m. [de la mosaïque].
to Tessellate; *tesselliren*; Faire Tesselated; *schachbretartig, würfelförmig, gekästelt, gewirfelt*, eingelegt, würfelförmig abgetheilt; En damier, contre-échiqueté.
Tessellation; *das Würfeln, Auslegen mit Täfelchen, die Mosaik, musivische Arbeit*; Mosaïque f.
to Test; *probiren*; Éprouver.
 — (met.); *treiben, abtreiben*; Mettre, passer à la coupelle.
 — casks by filling them with water (coop); *Fässer mit Wasser probiren*; Abreuver.
Test s. Cupel.
 —, assay — (chem.); *die Testschale, der Treib-, Probir-scherben, die Capelle*; Test, têt m., la petite coupelle f.
 — (chem.); *der Test*; Têt m.
 —, trial (goldsm.); *die Goldprobe*; Contrôle, essai m.
 — by breaking (gently) (sug.); *die schwache Bruchprobe*; Preuve au petit cassé f.
 — by breaking (hard) (sug.); *die starke Bruchprobe*; Preuve au grand cassé f.

Test in the form of a cone (met.); *die Tute*; Tut m., tute f.
— of iron; *die Eisenprobe*;
Epreuves f. pl.

— of iron axles; *die Achsprobe*;
Epreuve des essieux f.

— for size (spinn.); *die Grös-
senprobe*; Essai m.

—, assay of steel; *die Stahl-
probe*, *Stahlprüfung*; Essai de
l'acier m.

— of sound timber (corp.);
das Beklopfen des Holzes;
Percussion f.

— ashes (chem.); *die Gemeng-
asche*; Mélange de vieille et de
nouvelle cendre propre à faire
le têt m. *fasche*; Cendrée f.

— ashes (miut.); *die Kapellen-
—boiler*, third copper (sug.);
die dritte Siedefanne, der
Raffinirkessel; Flambeau m.

— glass, — tube, glass-jar
(chem.); *das Probeglas*, der
Cylinder; Epruvette f.

— knife (met.); *das Aschen-
messer*; Couteau pour donner
la forme au têt m.

— liquor (chem., met.); *der
Probeliquor*; Liqueur d'essai f.

— liquor (dist.); *der Brannt-
weinmesser*; Alcomètre m.

— paper, reactive paper
(chem.); *das Probir-, Reagens-
papier*; Papier réactif m.

— tube, chlorometer; *das
Chlorometer*; Décolorimètre,
chloromètre, Berthollimètre m.

— weight s. Assay-weight.
Tester, testloop s. Canopy.

— (hed); *der Himmel*, *Bethim-
mel*; Ciel m. (de lit).

—, roof (carriage); *der Himmel*,
das Verdeck; Pavillon m.

— (gunsm.); *der Erprober*; Se-
meur m.

— of the amalgama; *der Amal-
gamirprobirer*; Amalgameur m.

Testing, assay, essaying,
touch; *die Garprobe*, *Probe*,
Metallprobe, *das Probiren*;
Essai m.

— and trying (miut.); *das Pro-
biren*; Billonnage m.

— of the tightness of new
casks by hot water, scald-
ing (coop.); *die Fassprobe
durch Ausbrühen*; Echaudage
m. [*richtung*]; Epruvette f.

— apparatus; *die Probirvor-
— machine*; *der Widerstands-
prober*; Machine ou appareil à
éprouver la force de résistance
d'une matière, éprouveuse f.

— machine for chain-cable
and anchor; *der Ketten-,
Ankerprober*; Machine ou ap-
pareil à éprouver les chaînes
et ancrés.

— machine, tensile; *der Spann-*

prober; Éprouveuse de la ré-
sistance à la tension, éprouveuse
tensile f. [*Attsche* f.

Tether (saddl.); *der Halfter*;
Tetragon; *das Viereck*; Tétra-
gone m.

Tetrahedron, tetraedron;
das Tetraëder, *Vierflach*; Té-
traèdre m. [*Tétrahydrique*.

Tetrahydric; *tetrahydric*;
Tetrastyle (srech.); *der vier-
säulige Tempel*; Tétrastyle m.

to Tew, beat, swingle, bat-
ten (flax); *schwingen*, *schwin-
geln*, *poken*, *schlagen*, *klop-
fen*, *ausklopfen*; Espader (lin).

— (mortar); *den Mörtel rühren*;
Gächer la chaux.

Tewel; *die Balgdiese*, *Balg-*,
Balgenliese, *Schmiedeforn*;
Tuyère f.

Tewing-beetle, sword; *die
Schwinge*, *Hanfschwinge*, *das
Schwingmesser*, *Schwert*; Es-
pade, espadou m., espadole f.

Text (typ.); *der Text*, *die Ma-
terie des Satzes*; Texte m.

—, large —; *die grosse Schrift*;
Écriture grosse f.

—, round —; *die mittlere
Schrift*; *Écriture en moyenne*.

— letter; *der grosse verzierte
Buchstabe*; Lettre d'apparat f.

Textile, filaceous, filament-
ous, thready; *faserig*, *fasis*;
Filsenteux.

—; *spinnbar*, *spinnfähig*,
spinn . . . , *web* . . . ; Tex-
tile.

— industry; *die Webegewerbe*;
Industries textiles f. pl.

Textrine art; *die Webekunst*;
Tisseranderie f., *art de tisser* m.

Texture (cloth); *das Gewirk*;
Tissuro f., *tissu* m.

—, stratum, layer (min.); *das
Gefüge*, *die Textur*, *das An-
sehen auf dem Bruch*; *Texture*,
couche f., *tissu* m., *joûts* m. pl.

— (paper); *die Dichtigkeit*; Fer-
meté f.

—, tissue (weav.); *das Gewebe*,
Gewirk, *die Textur*; Conten-
ture f. [*Texture* f.

—, web (weav.); *der Einschlag*;
—, cellular — (chem.); *das
Zellengewebe*; *Tissu cellulaire*
m.

—, even —; *die Gleiche*; Éga-
lité du tissu, de la toile, *tissure
égale*, *tissure unie* f.

—, condition of the mass
(pott.); *die Beschaffenheit der
Masse*; *Texture des pâtes céra-
miques* f.

Thallite; *der grüne Pistazit*,
Thallit; Epidote vert, ferrugi-
neux m., thallite f.

Thallium; *das Thallium*;
Thallium m.

Thalch; *das Dach-, Deckstroh*,
Rohr, *Schilf*; *Paille de toitore
f.*, *chaume* *roseau* m.

—; *die Strohbedachung*, *das
Rohrdach*; *Couverture en ro-
seau*, *eu paille* f.

—, tool for cutting —; *das
Schilf-*, *Stoppelmesser*, *die
Stoppelsense*; *Chsumet* m.

Thatcher; *der Strohdachde-
cker*, *Strohdecker*; *Chsumier*,
couvreur en chaume m.

Thatching (sgr.); *mit Stro-
h decken*; *Couvrir de chaume
(blé)*.

Thaumatrope; *das Thaum-
atrop*, *die Wunderscheibe*, *der
Wunderdreher*; *Thaumatrope
m.*

Theatre; *das Theater*, *Schau-
spielhaus*, *die Bühne*, *Schau-
bühne*; *Théâtre* m.

Theatricals; *der Bühnenbehör*,
die Requisiten; *Accessoires
m. pl.*

Theave, young ewe; *das junge
Mutterschaf*; *Jeune brebis* f.

Theft of silk in the manu-
factory; *Seidendiebstahl in
der Fabrik*; *Piquage d'once* m.

Theine; *das Thein*; *Théine* f.

Theodolite; *die Massscheibe*,
der Winkelmesser; *Théodolite
m.* [*Theorbe*; *Théorhe* m.

Theorbo; *die Basslaute*,
Thermo-barometer; *der Thermo-
mo-, Kochbarometer*, *das Wär-
mewetterglas*; *Thermo-haro-
mètre*, *hypos-thermomètre* m.

— electricity; *die Thermo-
Wärmelektricität*; *Thermo-
électricité* f.

— magnetic; *thermomagne-
tisch*; *Thermo-magnétique*.

— multiplier, multiplier of
heat; *der Wärmeverdoppler*;
Thermo-multiplieur m.

Thermolamp; *die Wärme-,
Thermolampe*; *Thermolampe* f.

Thermometer; *der Thermo-
meter*, *Wärmemesser*, *Wär-
mezeiger*; *Thermomètre* m.

—, metallic —; *der Metallther-
mometer*; *Th. métallique*.

—, transition-, passage —; *der
Durchgangsthermometer*; *Th.
de passage*.

— gauge, thermo-manome-
ter (st. eng.); *der Wärme-
dampfmesser*, *Thermomano-
meter*; *Thermomanomètre* m.

Thermometrically; *thermo-
metrisch*, *mittels Thermome-
ter*; *Au moyen d'un th.*

Thermoscope; *der Wärmezei-
ger*; *Thermoscope* m.

Thermostat; *der Hitzregula-
tor*; *Thermostat* m.

Thermoxide; *das Wärmestoff-
oxyd*; *Thermoxyde* m.

Thibet (a camel made of coarse goat's hair); *Thibet*; Tissus de Tibet m. pl.

Thick, to get — (wine); *dick werden*; *Bouter*.

—, more — than wide, half-flat; *mehr dick als breit, halbflach*; *Méplat*.

— and uneven part in fabrics (weav.); *unebene Stelle in Geweben*; *Coste f.*

— stuff (join.); *das Fügestück, Fügeholz, die Unterleiste*; *Pièce f.*, *hols m.* d'assemblage.

— white (gild.); *die wiederholte dicke Grundirung*; *Nouvelle couche épaisse f.*

to Thicken, make thick; *verdicken, eindicken*; *Épaissir*.

— boil (np, down, away); — by boiling; *einkochen*; *Ébouillir*.

— mother-water in salt-works (salt-w.); *die Mutterlauge abdampfen*; *Lomboyer*.

— the slags (met.); *der Schlacke mehr Körper geben*; *Engraisser le feu*.

Thickened, inspissated, concreted; *dickflüssig, verdickt, fest*; *Consistant*.

Thickening; *die Verdickung*; *Épaississement m.*

— (chem.) s. Coagulation.

— matters, thickener; *die Verdickungsmittel*; *Substance à l'épaississement des couleurs*

Thickness s. Casing. [f.]

—, *die Stärke, Dicke*; *Épaisseur f.*

— (min.); *die Mächtigkeit*; *Largeur d'un filon, puissance, épaisseur d'une couche f.*

— (mould.); *das Model, Hemd, die Dicke, Eisenstärke*; *Chemise f.* [Doite f.]

— (spinn.); *die Dicke, Stärke*; — of boards (carp.); *die Dicke der Breter*; *Champ in.*

— of the brim; *der Seiger Schlag*; *Épaisseur de la panse d'une cloche f.*

— of the brim of a bell; *die Kranzdicke, der Schlag*; *Frappe f.*

—, to give an even — to a dish (pott.); *die gleiche Dicke geben*; *Haussen*.

—, figured — taken as that of the thickest part of the flange; *die dargestellte Breite dem breitesten Theil der Flantsche gleichkommend*; *Déponille en moins f.*

— of layers (min.); *die Schichtenhöhe*; *Appareil m.*

— of layers (min.); *die Mächtigkeit einer Lagerstätte*; *Puissance, épaisseur d'une couche, des gîtes de minerals, largeur d'un filon f.*

Thickness of metal (min.); *die Fleischstärke, Metalldicke, Metallstärke, Wanddicke*; *Épaisseur f.*

— of stone between the veins; *die Aderkluft, Mächtigkeit des Gesteins zwischen jeder Schicht*; *Stampes f. pl.*

— of stone-plates (pav.); *die Stärke einer Steinplatte*; *Trancho f.*

— of a vaulting (mas.); *die Wölbstärke*; *Épaisseur f.*

— board (mould.); *das Hemdbret*; *Eclatillon de chemise m.*

Thickest s. Cord, corduroy.

Thill, sill, pavement (min.); *das Liegende, die Sohle eines Flötes*; *Deille, d'heilom (Belgique)*. [Fourchette f.]

— (carriage); *die Gabeldeichsel*; —, forked —, shafts (cartw.); *die Gabeldeichsel*; *Enrayon m.*

—, *fonchette d'arbalète f.*

— prop, prop, pole-prop, prop — stick, shaft — prop (carriage); *die Deichsel, Gabelstütze*; *Servante d'un timon m.*

— prop, prop for the shafts (min.); *die Gabelstütze, der Steinbrecher*; *Rossignol m.*

— rail (carriage); *der Riegel der Deichselarme*; *Épart du timon m.* [Fourgon f.]

— wagon; *der Gabelwagen*; *Thimble; der Fingerhut, Nähring*; *Dé m.*

— (goldsm.); *die Anke*; *Dé m.*

— (shoem.); *der Stämmring*; *Dé m.*

—, feather —; *der Lederfingerhut*; *Délot, délot m.*

— for pipes (st. eng.); *der Röhrenfingerhut*; *Bride pour tuyau à vapeur f.*

—, tailor's —; *der Schneiderfingerhut*; *Dé ouvert m.*

— woman's —; *der Fingerhut*; *Dé fermé m.*

to Thin, beard, lessen (carp.); *abachlagen, dünneu, schärfen, schärfer behauen, zuschürfen*; *Dégraisser, maigrir, démaigrir, amincir, délarder, chaufreiner*.

—, lop, prune (hort.); *lätten, Luft machen*; *Egayor*.

— (locksm.); *abfinnen*; *Façonner*. [lo mortier.]

— (mas.); *verdünneu*; *Rafraichir*

— (sirup); *verdünneu*; *Dénoiro*.

— (stone); *einen Stein verdünneu, abschrägen, abachürfen*; *Démaçonner (pierre)*.

— (wood); *dünner machen*; *Amagir*.

— and equalizo skins (bookb.); *Häute dünneu und gleich machen*; *Dérayer*.

to Thin glass (gl.m.); *das Glas dünner machen*; *Fioner*.

— by grinding (gl. m.); *dünner machen*; *User*.

— horn (comb-m.); *Horn zurichten*; *Plaueter*.

— leather; *Leder dünneu, abschärfen*; *Escarner*.

— a strap (saddl.); *einen Riemen dünner machen*; *Ravalor une longe*.

— trees in the centre (hort.); *Zweige aus der Mitte des Baumes ausschneiden*; *Evider*.

— white iron, plate (sm.); *abfinnen*; *Façonner, marteler, travailler*.

Thin, subtle, fine, tenuous; *dünn*; *Atténué, rarefié, tenu, subtil*. [A claire-voie.]

— (agr., hort.); *dünn gesät*; —, becoming —, thinned part; *das Dünnerwerden, die zugschärfte Seite*; *Démaigrissement m.*

— place (drap.); *die dünne Stelle*; *Clairière, clairure f.*

— spots (pasteb.m.); *dünne Stellen*; *Bouteilles, missettes f. pl.*

— and tall, slender (hort.); *hoch und dünnschäftig*; *Elané*.

— ont (min.); *das Verlaufen der Schichten*; *Perte des couches f.*

— sown (agr.); *dünn gesät, spärlich*; *Clair-semé*.

— white (gild.); *die erste heisse Grundirung*; *Première couche chaude f.*

Thinning (carp.); *das Dünnmachen, Verringern, Vermagern, Zuschärfen, Behauen, Eng-, Schmälneiden*; *Amagrissement, amincissement, démaigrissement, étréage m.*

— of fruit on trees; *Abnehmen zu dicht hängender Früchte*; *Éclaircir des fruits*.

— of the wheel-nave (cartw.); *die Schwächung der Nabe*; *Écoteage du moyeu m.*

Third-drawing (spinn.); *das dritte Ausziehen*; *Troisième étirage m.*

— wheel (watchm.); *das kleine Bodenrad*; *Petite roue de foud*.

Thirds; *das Grob-, Schwarzmehl, schwarze Mehl*; *Farino bise, grosso f.*

— (bak.); *Brod dritter Gattung*; *Pain de 3e qualité m.*

—, shorts, dustings (mill.); *das Staubmehl*; *Recoupottes f. pl.*, *recoupon m.*

Thirl (min.) s. Adit.

Thirling, stening, wall (min.); *der Pfeilerdurchhieb, die Verbindungsstrecke im Pfeiler*; *Traverse dans un pilier f.*, *recendement de sorte m.*

Thirling, board (min.); die Abbanstrecke, der Abbauort; Taillo f., chantier m.
 —, horizontal — (min.); die Streben; Chantier horizontal m.
 — wall-face (min.) s. Board.
 Thistles, packel of — for furling; der Pack, Bund Disteln zum Walken; Bosse f.
 —, to remove — or burs (wool); entdisteln; Échardonner.
 Thole (arch.); der Kugelhebel, Mittelpunkt, Schlussstein (auch die Rotunde); Tholus m.
 Tholobate (arch.); der Kuppeluntersatz, Kuppelbau; Tambour de dôme, tholobate m.
 Thong, strap (saddl.); der Riemen, Biade-, Aufbinderriemen; Attache de harnais, lanière f.
 — of a bell-clapper; der Klöppel-, Schwingelriemen; Brayer d'une cloche, d'un batant de cloche m.
 — of cow-leather and white or red sheep-skin used as thread (saddl.); der Faden aus Kuhleder; Couture f.
 — of a ilail; der Lederstreifen, lederne Riemen; Escourgeon m.
 —, small — (hookb.); kleiner Lederstreif; Chemise f.
 Thorine; die Thorerde, das Thoriumoxyd; Thorine f.
 Thorn, prickle; der Dorn, Stachel; Epine f.
 —; Dornholz; Bois d'épine m.
 —s, obtaining — (flowerm.); Dörner machen; Epiner.
 —house, drying-house (salt-w.); die Gradirsaline, Dornwaad, das Salzleckwerk; Saline à graduer f.
 —lock, pipe-keyed lock; das Dornschloss; Serrure à clef forcée f.
 Thorning trees (hort.); die Umdornung, der Dornsatz; Épinage m.
 Thorough (agr.); die Furche zwischen zwei Furchenrainen; Lisière f.
 — (hydr.); die mit Schutzbretern versehene Schluse; Martellière f.
 —, opening (mill.); das Schirmcut (railw.); der Durchstich, Durchschnitt; Tranchée f.
 —fare (arch.); das Durchhaus, die Durchfahrt; Passage m.
 —light; das durchstreichende Licht; Jour de travers m.
 —pillar, post, passing post; der durchlaufende, durchgehende Ständer; Poteau du fond, à fond m.
 —stone; der durchgängige Stein; Pierre passante f.

Thousands (goldsm.); Tausendtheile; Millèmes m. pl.
 to Thrash (agr.); Dresche, ausdreschen; Battre en grange.
 — (by animals); Korn austreten, austreten, reitern; Dépirer.
 Thrasher, threshier; der Drescher; Batteur en grange m.
 —, unpractised —; der ungeübte Drescher; Piron m.
 Thrashing, corn obtained by —; das Dreschen, Ausdreschen, der Drasch, Ausdrusch; Battage m.
 —, wages paid for —; der Drescherlohn; Battage m.
 —cylinder; die Dreschwalze; Rouleau, trajneau m.
 —floor, striking-floor; die Tenne; Aire de battage, aire d'une grange f.
 —gin; die Göpeldreschmaschine; Engin-machine m.
 —machine, —mill; die Dreschbank, Dresche, Dreschmaschine, Dreschauhle; Moulin à battre le blé, égrenoir m.
 —machine, movable —; die Dampf-dreschmaschine; Locobatteuse f.
 to Thread (hos.); die Arbeit in den Schnabel der Nadeln leiten; Former aux petits coups.
 —the bristle (shoem.); Borsten an den Pechtrahnt machen; Ensoyer. [une aiguille.
 —a needle; einfadeln; Enfiler.
 —, enchase in the shape of a ring; fadenförmige Striche um etwas herum machen, in Form eines Rings einfassen; Tailler en bague. [fil m.
 Thread; der Faden; Corde f.
 —, sewing —; das Nähgarn, der Faden; Fil à coudre.
 —; der Faden, die Faser; Fil, brin m.
 —, twine, doubled yarn; das gezwirnte Garn; Fil, fil retors.
 — (spinn.); der Rückfaden, Zwirn; Fil fixe, retors, droit.
 —, turn, bowl (reel); der Weifen- oder Haspelraden; Fil, tour de l'aspe m.
 —, angular —, triangular — (mach.); das scharfe, scharf-gängige, dreieckige Gewinde; Fillet triangulaire m.
 —, blue linen — of fast colour, blue — for table-linen; echt blau gefärbtes Leinwand, Kantengarn; Sangles bleu bon teint m. pl.
 —, broken — from the top-heddle (weav.); der Fadenbruch in der Oberlitze; Dausseuse f.
 —s on both sides of the but-

ton (tail.); der Voretich am Knopfloch; Passées f. pl.
 Thread for cartridges (re-w.); die Reitschnur; Filagor, Filagore m.
 —, chieft — in the cocoon; der Hauptfaden im Kokon, der Anfang; Maltre-brin m.
 —, coarse —; der Hasezwirn, grobe Bindfaden; Cacheron m., ficelle f.
 —, coarse, round — (spinn.); der runde Faden; Rond m.
 —, coarse woollen —; das Radgespinnst, Radgarn; Gros fil de laine.
 —, white or bleached cotton —, sewing (spinn.); das Nähgarn; Blanc m.
 —, not coming out, defect in weaving (weav.); faule Platten; Paresseuse f.
 —, round a cylindrical surface, fillet (mech.); der Reif um einen Cylinder; Languette, cordeline f.
 —, defect in the — (weav.); Fehler im Faden; Barre f.
 —, double — (screw); das doppelte Gewinde; Double pas m.
 —, double —, defect in weaving (weav.); Doppelfaden; Doublage m.
 —s, double, treble, multiplex — (screw); die zwei-, drei-, mehrfachen Gewinde; Deux, trois filets, filets multiples m. pl.
 —s, double defect in the weft — (weav.); der Doppelfaden; Planche f.
 —, fine dutch — for lace; feines holländisches Spitzengarn; Sangles blancs m. pl.
 —, for embroidery; das Stickgarn; Fil à broder.
 —, end or bit of —; der Faden, das Trumm, der Fadenzwirn; Bout de fil m.
 —s, entangled — (weav.); verwickelte Fäden; Groupure f.
 —s, to extend the — (hos.); Fäden ausspannen; Jeter le fil.
 —, extra — (weav.); der Nebenfaden; Fil de renfort.
 —, feather of the — (screw); der Gang, Schrauben-, Gewindegang; Pas m.
 —, female — of vices; der Muttergang; Ecuelle f.
 —, fine —; der dünne Faden; Fil délié.
 —, fine —, pearl —; das Nonnengarn, der Perlzwirn; Fil fin, fil très-fin, de religieuse.
 —, fine-spun —; schön gesponnenes Garn; Beau filage m.
 —, finest silver- or gold- —; der Fadenscheid; La plus fine sorte de fil d'or ou d'argent.

Thread, flat —; *glatter Zwirn aus Dortrecht*; Fil au gretot.
 —, girl that cuts off the coarse —; *die Aussparferin der Fütz-fäden*; Ebouteuse f. (point d'Alençon).
 —, giving — or cannetille the shape of a petal (embr.); *Blumenblätter bilden*; Contourner.
 —, gold-; *das Fadengold*; Fillet d'or, fil d'or m.
 —, grey, double —; *der (ungebleichte) Doppelzwirn*; Fil bis de Flandre, fil double.
 —, hempen or flax — of from 4 to 6 twists; *sechsfach gedrehter Flachs- oder Hanf-faden*; Arcade f.
 —, hind —, back — (weav.); *der Hinterfaden*; Fil de derrière.
 —, home-spun —; *der Hanf-, Hauszwirn*; Fil de maison.
 —, to insert — (weav.); *Fäden einreihen*; Amalgamer.
 —, little —, thrum; *der Faden Zwirn, das Trumm, Endchen, Fädchen Garn*; Brin de fil m.
 —, multiplex — (screw); *das mehrfache Gewinde*; Pas multiple m.
 —, he who passes — in; *der Einträger*; Trameur m.
 —, pitched —, cobbler's — (shoem.); *der Pechdraht*; Fil-gros, ligneul m.
 —, plain and light — (lace); *einfacher fester Faden*; Bro-de f. (dentelle).
 —, pulled out (weav.); *ausgezogene Fäden, das Ausgefärserte*; Effilures, éfaufures f. pl. [Effilures f. pl.]
 —, ravelled (drap.); *Fasern*; — ravelled (ribbon); *das Fasernchen*; Tenre f.
 —, red marking-; *rothes Garn zum Zeichnen der Wäsche*; Limoges m.
 —, to remove the — from the parchment (Alençon lace); *die durch das Pergament gehenden Fäden mit einer Zange zurückziehen*; Epculer.
 —, renewing — (drap.); *das Nachlenkarn*; Fil à renouer.
 —, round — (screw); *das runde, abgerundete Gewinde*; Fillet arrondi m.
 —, a running from the edges of layers and veins (min.); *fettige Fäden die von den Sohlbandern der Schichten und Adern auslaufen*; Détaches f. pl.
 —, sharp — (screw); *das scharfe Gewinde, dreikantige Gewinde*; Fillet pointu m.

Thread, single — (screw); *das einfache Gewinde*; Pas simple m.
 —, single — instead of being double (weav.); *ungedoppelter Faden*; Seuldre, solère f.
 —, of a spade; *die Schaufelstütze, der Tritt*; Hoche f.
 —, spare-; *splicing-yarn* (drap.); *der Zubussfaden, das Zubuss-, Nachlenkgarn*; Fil de rechange.
 —, square — (locksm.); *das fluche, flachgängige Gewinde*; Fillet carré, droit m.
 —, sticking on the hind-beam (weav.); *am Scherbaum bleibender Faden*; Fil de pousse.
 —, sticky — (weav.); *die Wollflocke*; Grappe f.
 —, straight — of the warp (weav.); *der Strickfaden*; Fil droit. fil de la chaîne, fil droit fixe.
 —, of the stream; *die Stromlinie, Stromrichtung*; Fil du courant.
 —, superfine —; *ausgesuchtes französisches Hanfgarn*; Fil de brin. [Fil en trois.]
 —, triple —; *dreifädiges Garn*; —, twisted gold- or silver- (flowerm.); *gewundener Gold- oder Silberfaden*; Lamé tourné m. [den; Vergeage m.]
 —, uneven —; *ungleiche Fäden*; —, uneven —; *der ungerade Draht*; Fer frisé m.
 —, of 2000 —; 2000fädig; Vingt-tain. [deuxain.]
 —, of 2200 —; 2200fädig; Vingt-
 —, of 2400 —; 2400fädig; Vingt-quatrein. [sixain.]
 —, 2600 —; 2600fädig; Vingt-
 —, portion of uneven — or breaking in the tint of fabrics (weav.); *der Faden- oder Farbendeckel*; Coupure f.
 —, rising above the warp (weav.); *das überschüssige Garn, der Ueberschuss*; Gentille f.
 —, of the warp that have not been lowered or raised by the treadle (weav.); *der Fehlschuss*; Lienne f.
 —, all the — of the warp which form the breadth of the pattern in fancy-weaving (weav.); *die Färche, Spur*; Chemin m.
 —, of the weft, shoot (weav.); *der Eintrag-, Schussfaden*; Duito f.
 —, white —; *der weisse Faden*; Fil blanc.
 —, white double —; *weisser Zwirn von doppeltem Gewinde*; Fil bon ouvrier, fil d'Épina-
 way.

Thread, woollen — applicable to weft (weav.); *Wollengarn für Eintrag tanglich*; Demi-chaîne f.
 —, workman who prepares gold- and silver-spun —; *der Lahnmacher*; Lamié m.
 —, coarse — woven over (hos.); *die Seele*; Ame f.
 —, wrong — (weav.); *der abgelaufene Faden*; Fil dérangé, hors de sa place.
 —, board (silk-w.); *der Rahmenträger*; Porte-ramés m.
 —, bundle, lot of 10 to 20 — (weav.); *Pack von 10 bis 20 Fäden, der Fadenbündel*; Cuisette, musette f.
 —, case, —, housewife; *die Zwirntasche, der Strickbeutel*; Réticule m.
 —, counter, cloth - prover, weaver's glass (weav.); *der Fadenzähler, das Linsen-, Weberglas, der Leinwandprober*; Compté-fils m., loupe f.
 —, divider (weav.); *der Faden- theiler*; Partichoïr m.
 —, dynamometer (mech.); *der Fadenhaltbarkeitsmesser, Gardynamometer*; Casse-fil, dynamomètre m., éprouvette f.
 —, end of a skein; *die Fitze, das Fitzband, der Fütz-faden*; Centaino d'écheveaux, sentène f.
 —, ends in beginning to weave (weav.); *die Fadenenden*; Ganeettes f. pl.
 —, guide (spinn.); *der Fadenleiter*; Guide-fil m.
 —, lace; *Zwirnspitzen*; Dentelle de lin f.
 —, lace (hos.); *die Leinenborte*; Tire-botte m.
 —, lace (saddl.); *die Bindfadenborte*; Gansé de mulet f.
 —, papers; *der papierne Zwirnwinkel*; Papier à pelotonner du fil m.
 —, tightener (sew. mach.); *der Fadenspanner*; Tendeur m.
 Threaden, linen; leinen, fadenig; De fil.
 Threader (silk-w.); *die Einreiherrin*; Remetteuse f.
 Thready s. Fibrous.
 —, to become —, to spin (sug.); *samig werden*; Faire le fil.
 Thredson gullet (min.); *grosser Spalt im Sandstein*; Largo fissure du grès f.
 Three-coat-work, —, skin-work (mas.); *der vollständige dreischichtige Putz*; Enduit en trois couches m.
 —, coloured, of — colours; *dreifarbig*; Tricolore, do trois couleurs.

Three-cord, —-threads, —-fold (weav.); der *Dreiling*, dreifädige, dreidrähtige *Zwirn*; Triple fil. fou brins.
 —cord; dreidrähtig; A trois fils
 —cord, treble twisted; dreisträhnig; A trois cordons.
 —cornered; dreikantig, dreieckig; A trois cornes, carnes.
 —cut (join.); Bret 8 Linien dick; Volige de 2 cent. f.
 —edged; dreischneidig; A trois tranchants.
 —foiled, five-foiled, multi-foiled arch (arch.); der *runde Klee-* oder *Nasenbogen mit drei, fünf oder mehr Passen*, (letzterer auch *Fächerbogen*); Arc trilobé, quintilobé, polylobé m.
 —leafed tweel; dreischäftiger Körper; Sergé de trois, croisé à trois lames m.
 —ounced; sechslöthig; Do trois onces.
 —pronged dung-graip (agr.); die dreizackige *Mistgabel*; Fourche à fumier à trois dents f.
 —square scraper; der dreischneidige *Schaber*; Grattoir m.
 —twin window; das Fenster mit drei Doppellichtern; Fenêtre trigémée f.
 —valved; dreiklappig; A trois languettes.
 —way cock (mech.); der Dreiweghahn; Robinet à trois caux m.
 Thresbold, door-sill; die *Thürschwelle* unter der *Thür*; Seuil, pas de porte m.
 —'s bed (hydr.); das *Drenpel-lager*; Faux-radier m.
 —'s chief-beam, chief-sill (hydr.); der *Fachbaum*, *Schlag*, *Grundbalken* des *Tempels*; Racinal du husc, seuillet d'écluse m.
 —'s head (hydr.); das *Trenpelnupt*; Musoir m., tête du buse f. d'une écluse.
 —'s post (hydr.); das *Drenpelhaupt*; Étaie d'écluse f.
 —, to put in a —; eine *Schwelle* einziehen; Seuilier.
 Thrilling-tool, milling-tool, nurling-tool (turn.); die *Rändelgabel*; Porte-molette m.
 to Thrive (hort.); befruchtet sein, ansetzen; Nouer.
 Throat, chimney-breast; der *Rauchfangbusen*, die *Kehle* eines *Kamins*; Gorge f.
 — (arch.); die *Hohlkehle*; Cavet m., gorgo, cymaise, cannelure f.
 — (carp.); die *Kehle*, *Dünnung*, der *Hals* einer *Klause*, der *spitzwinklige Einschnitt*; Gorge de dégraissement, de démaigrissement f.

Throat of a chimney (st. eng.); der *Schornsteinfuss*; Pied de cheminée m.
 —band (bridge); das *Halsband*; Gorge f.
 —hole (not in English pattern); das *Herz*, *Auge*, *Hahnenherz*; Anneau, cœur du chien d'un fusil à silex m.
 —lash, —band (saddl.); der *Kehlriemen*; Sous-gorge f.
 Throstle-frame, water-spinning frame, water-frame; die *Drosselmaschine*, der *Drosselstuhl*, die *Water-spinnmaschine*, *Watermaschine*; Continue f., métier continu, métier à filer continu m.
 —twist; der *Drosseltwist*; Chaîne filée f.
 Throttle-valve, regulator-tap (st. eng.); das *Drossel-*, *Einlassventil*, die *Drossel*, *Drehklappe*, der *Sperr*-, *Zulass*-, *Abstellhahn*; Robinet modérateur, registre de vapeur m., soupapo à gorge, d'accès, d'admission f.
 —valve register (st. eng.); das *Drosselventil*, die *Dampfklappe*; Papillon m.
 —valve and spindle (st. eng.); *Drosselventil* und *Spindel*; Régulateur de vapeur garni de son essieu m.
 Through-and-— coal; die *Förderkohle*; Tout venant m.
 —carved, open — worked; durchbrochen gearbeitet; Travaillé à jour.
 —fang (knife); der durchgehende *Stiel*; Manche passant m.
 —in stone-band (mas.); ver-hnndmässig, in gutem *Verband*; En liaison, en bonne liaison, de, en parpaing.
 to Throw (pott.); *formen*, *drehen*; Tourner.
 —bread (bak.); *Brod* *formen*; Tourner le pain.
 —a bridge across; überhürchen; Jeter un pont sur . . .
 —or put into gear, engage, start, let go, couple, clutch; in *Gang*, in *Bewegung* setzen, gehen lassen, einrücken; Em-brayer, engrener, mettre en train, en mouvement, faire pivoter une machine.
 —into gear, clasp, fall into gear, engage; einrücken, einfallen lassen, einhaken, einspannen; Enclancher.
 —the ore on the grate (met.); den *Rost* stürzen; Précipiter le minéral sur l'aire du grillage.
 —out; nhtehen; S'écarter.
 —out of gear; ausser *Gang* setzen, aus der *Bewegung*

bringen, ausser *Trieb* setzen, entkuppeln, ausrücken; Arrêter, désengrener, désembrayer, désenclancher, déclancher, dégrener.

to Throw out the ground (build.); den *Boden* auswerfen; Jeter le terrain sur berge.
 —out of work, stop the work; die *Arbeit* einstellen; Faire chômer les travaux.
 —out of work or employment; ausser *Arbeit* setzen; Priver d'ouvrage.
 —wood on the grate (saltw.); Holz auf den *Rost* werfen, schüren; Châper, champeser.
 Throw, cast; der *Wurf*; Jet m.
 —; eine *Schaufel* voll; Jet de pelle, pelletée f.
 —(build.); die *Ausgrabung* sechs *Fuss* tief; Tranchée f.
 —(min.) s. *Burst*.
 —(pott.) s. *Jigger*.
 —(weav.); der *Einschlag*; Jet m.
 —, awry — (pott.); der *Wind*, die *Windung*, das *Schiefdrehen* auf der *Drehscheibe*; Vissage m.
 —of excentric (mach.); der *Hub*, *Weg* des *Excentriks*, *Excentrikumshub*, *Excentrilweg*; Course de l'excentrique f.
 —of mortar (mas.); der *Mörtelwurf*; Clapée f.
 —, regular — of the shuttle (weav.); der *regelmässige Schützenwurf* oder *Eintrag*; Coup de fond m.
 —of the shuttle (weav.); der *Schützenwurf*, *Schlag*; Coup de navette m.
 —crook; der *Stroheildrehhaken*; Croc à tortiller la paille m.
 Thrower, silk-twister; der *Seidenzwirner*, *Seidenspinner*; Moulinier, ovaliste m.
 —, former (pott.); der *Former*, *Dreher*; Tournier m.
 Throwing (pott.); das *Drehen*; Tourner.
 —[age m.]
 —(silk); das *Zwirnen*; Monli-
 —(silk); das *Zwirnen* der *Dupli-fäden*; Dernier apprêt m., dernière ouvrage f.
 —the coal (coal-min.); das *Kohlenstötz* stürzen; Abattre le banc de bonille.
 —a head (soap.); schäumen; Écumer, mousser.
 —, following out of the stuff (pott.); das *Aufdrehen*, *Drehen*, *Formen* auf der *Schelte*; Éhaucage m.
 —in by spoonfuls (chem.); allmähliges *Hinzuwurfen* in den *Schnelztiegel*; Projection f.
 —out of gear (st. eng.); das *Ausrücken*, die *Ausrückung*; Déclanchement m.

Throwing pontoons; *das Aufbrücken, Brückenschlagen, der Brückenbau, Brückenschlag*; Construction d'un pont f.
 — finishing, polishing on the wheel, turning (pott.); *das Abdrehen; Tournassage u.*
 — wood in the furnace (met.); *die Holzfütterung des Ofens; Töcage m.*
 — lathe (pott.) s. Jigger.
 Thrown silk; *die Kettenseide, gewirnte Seide; Soie moulinée, ouvree f.*
 —, to be — out of gear, to come to a stand-still (mach.); *ausser Gang sein; s'arrêter.*
 — singles; *die Weberseide; Soie à tisser f.*
 Throwing; *der Organsinwerber; Organsincur m.*
 Thrum; *grobes Garn, Gespinnst; Gros fil m.*
 —; *die Sohlbande; Lisière f.*
 — s (spinn.); *das Garnende; Fil de penne m.*
 — (weav.); *der Drohm, Drohme, Trumm; Pennes f. pl.*
 Thrust, flying out of a vault, drift, push of an arch, shoot (arch.); *der horizontale Druck, Seitenschub; Poussée d'une voûte f., effort m.*
 — (arch., mach.); *der Druck; Ansch. m.*
 — (mech.); *die Spur; Buttée f.*
 —, thrust, crush, crush, choak, goaf, sit (min.); *der Bruch im Hangenden; Traite, stoupure f.*
 —, tension (suspension-bridge); *die Spannung; Traction f.* (pont suspendu).
 — line, line of pressure (boild.); *die Drucklinie; Ligne de ponnée, de pression f.*
 Thuja (Arbor vitae); *der Lebensbaum, weissen Cederholz; Bois de cèdre blanc m.*
 Thumb (mech.); *der Daumen, Zapfen; Tourillon, pivot m.*
 — iron; *das Daumeneisen, der Däumling, Daumewring; Garde-pouce, poutier m.*
 — latch (door); *der Daumdrücker; Cleuche f.*
 — lock; *das Federthürschloss; Serrure à ressort f.*
 — nut (gunsm.); *die Schwaus-schraube; Culasse f.*
 — piece (gunsm.); *das Daumenstück; Pièce de ponce f.*
 — piece (typ.); *der Griff am Pressedeckel; Poignée du tympan f.*
 — stall (gunsm.); *die Schlack-kappe; Calotte de la pistine f.*
 — stall (asil-m.); *der Fingerhut; Dé m.*
 Thunder-rod; *der Blitzab-*

leiter; Paratonnerre, conduc-teur m.
 Thunder-stone (cutl.); *der Donner-, Polirstein, pulverisierter Markensit; Flin m.*
 Thurl (min.); *der kurze Zugang zwischen den Stollen; Petit passage entre les galeries m.*
 Thwacking-frame for finishing tiles; *die Ziegelwalke; Moulin à glaise m.*
 Thwart (min.); *der Steg; Traverso, sole f.*
 Tick, ticking, ticken; *der Zwillich, Zwillch, Drell, Hosendrell; Coutil m.*
 —; *der Bettüberzug, die Zieche, das Inlitt, Indelt; Taie f.*
 — maker; *der Zwillichfabrikant, Zwillichweber; Coutier m.*
 Ticken, twilled linen; *der Zwillich, Zwillch; Linge-coutil m.*
 —, trellis; *der Dreidreh, Sackzwillich, Drelch, Trillich, Drell, die Glnuzleinwand; Treillis m.*
 — paper; *Zwillichpapier; Papier-coutil m.* [Coutier m.]
 — seller; *der Zwillichhändler;*
 — weaver; *der Zwillichweber; Coutier m.*
 Ticker (slang); *die Taschenuhr; Cadran m. (argot).*
 Ticket; *das Billet, die Siegel-, Stundenkarte; Cachet m.*
 —, railway-ticket (railw.); *das Billet, Reisebillet, der Fahr-, Reisezettel, die Fahrkarte; Billet, billet du place m.*
 —, through —, clearing —; *das Correspondenzbillet; Billet de correspondance.*
 — collector, check - taker (railw., theatre); *der Billet-einnehmer; Contrôleur, contrôleur-surveillant m.*
 — office (railw.); *die Billetaushabe; Bureau des billets m.*
 — stamp (railw.); *die Billeten-stampfe; Borne à timbrer f.*
 Tickelings (min.); *wöchentliche Erzverkäufe; Ventes hebdomadaires du minerai f. pl.*
 Tidal-power machine; *der Flutmotor; Moteur à marée m.*
 Tide, short — (min.); *die Pose; Posto plus court m.*
 — gage, — dial, thalassometer; *der Flutmesser, die Flutuhr, der Ebbe- und Flutmesser; Thalassomètre, maré-grapho, marégraphie, maré-mètre m.*
 — gage (hydr.); *das Flutthor; Echelo à marée montante f.*
 — mill; *die Flutmühle; Moulin à marée m.*
 — mill; *das Flutrad, die Flut-*

mühle; Roue à flux et reflux f.
 Tide-mill; *die Holländerin; Machine pour puiser de l'eau, machine hollandaise f.*
 — sluice (salt-w.); *die Aussenschleuse des ersten Salzteiches; Vairague f.*
 — valve (hydr.); *die Flutklappe; Soupape à marée f.*
 — well (hydr.); *der Gezeitbrunnen; Puits de marée m.*
 to Tie (corp.); *binden, verhauben, mit Querbändern oder Bindsparren versehen; Lierner.* [nouer.]
 —, knit (woav.); *knüpfen; Fort*
 — (weav.); *die Ziehsechüre anschleifen; Nouer les fils.*
 — by beams; *verbalten; Joindre par des poutres.*
 — the clappers together; *die Glockenklöppel zu einander binden; Brider les cloches.*
 — the cords (weav.); *die Schnüre binden; Biller.* [Fouetter.]
 — in (bookb.); *einschnüren;*
 — skeins together (dyo); *die Strähne zusammenbinden; Mettre en cordes.*
 — with strings; *schnüren, binden, anbinden, mit Schnur festbinden, an- oder fest-schnüren; Attacher avec des cordons, ficeler.*
 — tight, hard, — in; *anbinden; Serrer en attachant.*
 —, joint two timber-pieces by means of a tie; *zwei Verbandstücke durch ein Band verbinden; Moiser deux pièces de bois.*
 — with twine, — up; *einschnüren; Enficeler.*
 — up, cord (weav.); *schnüren, anschnüren; Encoder.*
 — up cartloads, fasten, strap, string; *anrödeln; Embreler.*
 — (typ.); *um-, nnbinden, die Kolumne ausbinden; Lier la page.*
 Tie, fastening, bond, strap; *das Band, die Befestigung; Attache f.*
 —, die Schnur; *Lisse f.*
 —, band; *der Bund, das Band, die Binde; Écharpe f., lien m.*
 —, cramp; *die Ofenschlaute; Ancro, clef du fourneau f.*
 —, strap (arch.); *das Hirnband, der Hirnring; Entrier m.*
 —, band, strap, hoop (build.); *das Band, der Bund; Lion m., écharpe f.*
 — (corp.); *die Zange, das Bnd; Clef en charpentierio f.*
 — (corp.); *die Verbindungsstange zweier Hölzer; Régippeau m.*
 —, cramp, cramp-iron (corp., locksm.); *die Klammer, Zulag-klammer; Egrène f.*

Tie, strap, hoop (cartwr.); das Band, die Querschiene; Écharpe f.
 — (shoe); die Strippe, Lasche; Tirant m., oreille f. (soulier).
 —, thread that binds a skein (spinn.); das Untergebinde; Centaine f. [chettes f. pl.
 —s (typ.); eiserne Bänder; Bro—
 — of bundles of skeins (weav.); zusammengebundene Strähnen; Pantimure f.
 — on a capstan (carp.); das Band am Hebezeug; Sellette f.
 —s, diagonal —; die Kreuzzangen, Krensgurtung; Moises inclinées, en écharpe f. pl.
 —, hanging —; das Hängeband, die hängende Zange; Moise pondante d'une ferme f.
 —, horizontal —; die Verbindungsschwelle; M. horizontale.
 —, horizontal —; das Gurtholz, der Gurt; M. horizontale d'une file de pieux.
 —, horizontal — of a centre; die Unterschwellen eines Lehrgerüsts; M. horizontale d'un centre.
 — of raft; das Verbindungsholz zwischen zwei Flößen, das Band, der Einsatz; Couplière, accolure f., trousse-barre m.
 — of saddle-bows; der Sattelbauriegel; Jone du siège m.
 — of skeins for chiné lissues; das Strängegebind; Lure f.
 — band of a king-post, drag-iron (build.); das Hängeeisen; Étrier m.
 — bars (build.); der Zugriegel, das Zugband, die Spannbalken; Tirant m.
 — beam, joint-beam, trimmer (carp.); der Wechsel-, Stich-, Trümbalken; Guigneau m.
 — beam; der Zug-, Bindebalken eines Hangewerks; Entrait, tirant m.
 — beam, main timber of a truss-frame; der Zug-, Bindebalken, Tramen eines Hangewerks; Maître-entrait m., maitresse-pontre f.
 — beam, collar, brace of a suspended work with two or more columns; der Spannriegel eines Hangewerks mit zwei oder mehreren Säulen; Maître-entrait m.
 — beam (min.); das Schachtgestänge; Tirants m. pl.
 — beam, filling — (carp.); der Füllpan; Entrait de remplage m.
 — beam, half —; halber Sparren; Entrait de croupant.

Tie-laths (join.); Bindelatten; Lattes jointives f. pl.
 — piece (carp.); die Sprosse; Rouleau m.
 — piece, brace, strut, bearer (carp.); das Klammerband, der Klammersparren, ein im Winkel von 40° geneigtes Strebekband; Contre-liche, hloebef.
 — pieces; der Stichtbalken im Dach zwischen den Dachsparren, das Stichbret; Guigneau, guignaux m. pl.
 — piece, corner —; der Eckstichtbalken; Blochet de recrue m.
 Tier; die Lage, Reihe; Couches f.
 — (org.); die Pfeifenreihe, Orgelstimme; Jeu d'orgue m.
 —, double — of furnaces; überetzte Feuer; Foyers superposés m. pl.
 Tierce-point (arch.); der Spitzbogen; Tiers-point m.
 Tierceron s. Back-piece.
 —, surface-rib (arch.); der Winkelbogen, die Strebe-, Nebenrippe, das Bogenstück; Tierceret, tierccron m.
 Tiffany, canvass; die Seiden-, seidene Stickgaze, der Stramin, Seidenstramin, Klar, Flor, Spiegelstor, das Florstuch; Gaze de soie, stramine f., canवास m.
 —, tent for corn and hayricks; das Schoberzelt; Bâche à meules f.
 Tige (arch.); der Schaft, Säulenschaft; Fût m., tige f. de colonne.
 Tight, close, impervious, impermeable; dicht, undurchdringlich, undurchlässig, hermetisch, Imperméable, étanche, hermétique.
 — (dress); eng anschliessend, knapp anliegend, prall; Colant (habits).
 —, air — (org.); dicht, luftdicht; Étanché.
 —, to be —; fest sein; Bander.
 —, to make — (drap.); dicht machen; Liaisonner.
 to Tights (carp.); knapp anziehen, schnüren, straff machen; Boidir, raidir.
 —, make close (coop.); dichten; Boucher les fentes, serrer les douves d'un tonneau.
 — a cable; spannen; Bauder un câble.
 — the staves (coop.); die Stäbe zusammenreiben; Rabattre un fût.
 Tightener (sew.-mach.); der Fadenstrecker; Tendeur m.
 Tightening staves (coop.); das Anziehen, Zusammenreiben der Dauben; Rabattage m.

Tightening, small tool for — wefts in carpet (wear.); der Einschlagspanner; Grattoir m.
 — key; der Gegen-, Stelkeil; Clavette de clage, de dressage f.
 Tightness; die Dicht-, Wasserdichtheit; Étanchéité f.
 Tilbury (cabriolet); der Tilbury; Tilbury m.
 to Tile; mit Ziegeln decken; Couvrir de tuiles, en tuiles.
 Tile; der Dachziegel, Dachstein; Tuile f.
 — (met.); der Lehmdeckel zum Schmelztiegel; Convercle d'un creuset m.
 — (arch.); das obere Sims am Kapital; Montre supérieure de chapiteau f. [vreb-chef m.
 — (bat) (slang); der Hut; Con—
 — for the borders of a roof; der Ortziegel; T. gironnée.
 —s, broken —; die Dachziegelbrocken; Tuileaux m. pl.
 — of a capital (arch.); A bacus.
 —, coping —; der Kappenziegel; Mitron m.
 —, crown —, plane —; der Breitziegel, Flachziegel; T. plate.
 —, disk-shaped — for the boccas (gl. m.); die Sperrscheibe, Scheibe für die Arbeitslöcher; Taron f.
 —, draining —; die Abzugsröhre, der Wasserleitungsziegel; T. à drainer.
 —, flat —, plain —; der Zungenstein, gemeine Dach-, Flach-, Platt-, Prünziegel, Biberschwanz, Blattstein, die Ochsen-, Dachzunge, Dachtasche; T. plate, à crochet, T. gironne.
 —, glazed —, galletyle, azulejos; der glasirte Z., Mosarkziegel, Wechselstein; T., briques f. émaillées.
 —, gutter-, hip-, hollow-, ridge —; der First-, Hohlziegel; T. faîtière.
 —, half —; der Halbziegel; Rigoteau m.
 — half uncovered; die offene, unbedeckte Fläche des Dachziegels soll gewöhnlich $\frac{1}{2}$ seiner Länge betragen; Le presu sera tiercé à l'ordinaire.
 —s of indigo; die Indigoplattechen; Pierres d'indigo f. pl.
 —, narrow — or slate; der Gierenziegel, Gierenschirfer; Approche f.
 —s, outshot —; der Schwachbrand, Anschuss; Vases-crues f. pl.
 —, pan —; der Pfannen-, Pass-, Hohl-, Krummziegel, die Dachpfanne; Faîtière, t. faîtière, noue f.

Tiles, to put the —; die Z. aufbringen, auflegen; Poser les tuiles. [Tuilette f.]

Tile, small —; der kleine Z. —, unburnt —; der ungebrannte Z.; T. verte.

—, varnished — for testing soap, scale for assaying (soap.); die Probirschale, der Probirnapf; Ecaille f.

— of wood; die Schindel; Bardeau m., échandole f.

— colour, brick-colour; ziegelroth; Rouge brique.

— coloured (dye); ziegelfarbig; Briqueté. [Sous-doublis m.]

— drain; die Dachziegelrinne; — dust; das Ziegelmehl; Brique pilée f.

— kiln; der Ziegelofen, die Ziegellei, Ziegelbrennerei; Four à t. m., tuilerie f.

— making, — work; das Ziegeln, Ziegelstreichen; Fabrication de tuiles f.

— moulding machine; die Ziegelmaschine; Machine à mouler les tuiles f.

— ore, earthy red oxide of copper, oxidulated ferri-ferous copper; die Zigeline, das Ziegel-, Kupferpecherz, Kupferbraun; Cuivre oxydulé ferrique, terreux m.

— pin; der Ziegelnagel; Clou à t. m.

— roof; das Ziegeldach, die Ziegelbedachung; Couverture en t. f.

Tiler; der Ziegel-, Ziegelstein-decker; Tuileur, couvreur en tuiles m.

Tiling, plain —; das Ziegeldecken, die Eindeckung eines Ziegeldaches; Couverture en tuiles f.

to Till (agr.) s. to Dress.

—, cultivate, dress, plough (agr.); bebauen, pflügen, ackern, beackern, bestellen, ziehen, anpflanzen; Cultiver, labourer, donner un labour à...

— vines during winter; einen Weinberg im Winter bestellen; Echoiseler.

Till, shelf (typ.); die Brücke, das Brückenbretchen an der Presse; Patin, sahot m., tablette f.

— lock; das Schiebladenschloss, Schnipschnapp; Serrure d'un

Tillable s. Arable. [Utroir m.]

Tillage s. Agriculture.

—, tilling (agr.) s. Dressing.

to Tiller (agr.); Sprösslinge werfen, ausschlagen, Wurzeltreiben, sprossen; Bourgeon-

Tiller s. Agricultor. [ner.]

—, das Ackerpferd; Cheval de labour m.

Tiller, saw-pad; der Hand-, Sägegriff, das Heft des Fuchschwanzes, der Lochsäge, etc.; Manche d'une scie m.

—, tillar (agr.); der Lach-, Lass-, Lachter-, Mahl-, Markbaum; Bourgeon m.

—, stander, saddle, standard-tree (for.); das Lass-, Häge-reis; Lais m.

—, scion (hort.); der Schössling, Trieb; Jet m.

Tilling, first deep — before winter (agr.); vor dem Winter tief umpflügen, unackern; Biloquer.

—, second — (agr.); die zweite Bearbeitung; Binotis m.

—, second — (agr.); das Zwiebrachen der neuen Gewächse; Angleement m.

— with a small light plough; mit einem kleinen Pfluge pflügen; Binotage m., binoter.

—, third — (agr.); das dritte Brachen, nochmalige Zwiebrachen; Rebinage m.

to Till (cartwr.); decken; Bächer, banner. [bloom.]

— the bloom s. to Dolly the Tilt s. Awning. [delet m.]

— (build.); das Schirmdach; Ten-

— (met.); das Hammergerüst; Martinet de forge, ordon à bascule m.

—, principal part of the — (met.); das Hauptstück des Hammergerüsts, Hammergerüst; Prince, souc m.

— brace; das Hammerband; Moise d'ordon f.

— frame (met.); das Schwunghammergerüst, Hammergebalk; Ordon à bascule m., souche-rie f.

— hammer, till-hammer, tail-hammer; der Schwanz-, Reck-, Stab-, Gerbe-, Plattenhammer; Marteau à queue, à bascule, martinet, maca, macas, maka m.

— hammer, small —, small forge-hammer, tail-hammer; der kleine Reck-, Schmied- oder Schwanzhammer; Martinet à queue, à bascule m.

— house, tilting-house; das Stahlgewerks; Usine à corroyer l'acier f.

Tilted iron; Hammerstein; Fer martelé, forgé m.

Tiller, hammersmith; der Hammerer, Reckschmied; Martineur m.

Till, dressing (agr.); die Feld-umpflügung; Labour m.

—, in — (agr.); zur Seite bestellt; En labour.

Tilting; hämmern, in der

Schmiede recken, ausschmieden; Étirer, marteler au martinet.

Tilting the blooms; das Recken, Schmieden der Schirbel; Étirage des maquettes de fer au marteau m.

— s, wine near the bottom; die Neige; Baissière f.

Timbal-shaped pearl; die Perlenperle, beckenförmige Perle; Tambourin m.

to Timber; aussäumnern; Munir de bois.

Timber; das Arbeits-, Werk-, Nutzholz; Bois d'oeuvre, d'ouvrage, de travail, bois-oeuvre m.

—, das Zimmerholz; Bois d'é-quarrissage m.

—, zu Brenn-, Nutz- oder Bauholz zugeschnittenes Holz; Marchandise en forêts f.

—, das Bauholz, die Zulage; Maisonnage m.

—, straight —, strength —; das Bau-, Zimmer-, Nutz-, Schirr-, Gewerkeholz, Holz; Bois de charpente, à construire m., charpente, pièce de charpente f.

—, sixty skins in the fur-trade (furr.); das Zimmer, (60 Stück Felle); Timbre m.

—, angular — in chest-bellows (met.); das Winkel-, Eckholz im Kasten-gebläse; Oreiller de soufflet m.

—, back-sided —, dull-edged, rough-edged —; das Wahnholz, wahn-, haum-, schalkantige, schlecht beschlagene Holz; Bois flèche, flêcheux, gauche, dévers m.

— with the bark on; berindetes, unbekauenes Holz; Grume f. (bois).

—, the best part of — as to form (carp.); der beste Theil des Holzes was die Form betrifft; Fort m.

—, cant or canted —; gezimmerter Balken mit abgehauenen Ecken; Bois écorné.

—, cleft, hewn —, sawn and split —; die Schleisse, der Span, das Spaltholz, Schnitt- und Spaltholz; Bois de refend, refendu.

—, crooked —; das Krummholz; Bois courbe, buteau m.

—, crooked, curved or kneed piece of — for staircases, string-board; die Treppengewange, Treppenhucke, der Steigerbaum; Bois d'escalier.

—, cutting or felling of — (for.); der Holzschlag, das junge Gehau; Taille f. (fortis).

—, over-seasoned wood, — beginning to decay; das

über-, ab-, rückständige Holz;
Bois sur le retour.

Timber of prescribed dimensions;
das Musterholz; Bois d'échantillon.

— for filling up, middle —;
das Füll-, Zwischengebälk;
Pièces de remplage f. pl.

—, flawed — with much waste on one side; rissiges, wahnkuntiges Holz mit viel Abfall auf einer Seite; Cantibay m.

—, floating — that sinks; der Sank, sinkendes Schwemmholz; Bois fondrier, bois canard.

—, framing —; das Verbandholz; Bois ordinaire.

— of a gallery (min.); das Stollengebäude, die Stollenzimmernung; Charpente d'une galerie f.

—, Guyana —; ein Guyanaholz; Bois de capucin, Signor m.

—, Hayti —; ein Haitiholz; Bois caraïbe. [ver.]

—, to hew —; Holz fällen; Aviver, hewn, felled —; gefälltes Holz; Bois gisant.

—, hewn, squared —, beam, joist, — in logs; das beschlagene Zimmer-, Balkenholz, der Balken, Boden-, Deckenbalken, das Kant-, Eckenholz; Bois d'équarrissage, équarri, carré. [scoudé, genouillé.]

—, knee —; das Knieholz; Bois

—, loose — floating; einzeln geschwemmtes Holz; Bois perdu.

—, mortised —; die Einblattung durch Vorstecknägeln zusammengelastet, Balkenverbindung, Verzäpfung; Enclave f. [Holz; Bois de démolition.]

—, old —; altes Bau-, Abbruch-

—, preparation for protecting — from worms, vernisfuge paint; Wurmstichtinctur; Encollage m. (bois).

—, rising — (bridge); das Schiffsknie, die Schiffsrippe, der Sitzer, Genou m., courbof.

— of a roof; das sämtliche Holzwerk in einem Dache; Forêt f. [rié, montiné.]

—, rot —; faules Holz; Bois ca-

—, round —, unhewn —, untouched by the saw, standing wood; das Ganz-, Stammholz, Holz auf dem Stamme; Bois de brin, en état.

—, sound dead —, solid wood; massives Holz, dichtes Holz; Bois plein, massif.

— split in the direction of its core, das Spiegelholz; Bois de maille.

—, to square, edge, make angular; kantig, scharfkantig

machen, behauen; Aviver, chanfreiner.

Timber, squared —, joist, beam, — in logs; das Balkenholz, der Balken, Boden-, Deckenbalken, das Kant-, Eckenholz; Bois carré en solivo, d'équarrissage m., poutre f.

—, squared —; der vierkantig behauene Balken; Poutre équarrie, carrée, an carré f.

—, standing — (for.); das Stammholz, Holz auf dem Stamme, hochstämmige Holz; Bois en état, de brin, sur pied, de baute futaie.

—, straight —; geradstämmiges Holz; Bois d'un beau brin.

— deficient in thickness; Holz mangelhaft an Dicke; Bois maigre.

—, thin, flat piece of —; flaches, dünnes Holzstück; Limande f.

—, thinned —; ausgeschweiftes, verringertes Holz; Bois affaibli.

—, uncleft — with the bark on; das unbehauene Holz; Bois en, de grume.

— that warps; Holz das sich wirft, sich krümmt; Bois qui se tourmente, se déjette.

—, weak —; schwaches Bauholz; Bois de construction faible.

—, the weak part in —; schwache Stelle in einem Holzstück; Maigre m.

— for wheels; Holz zu Rädern; Bois de rouage.

—, to work, cut —; be-, auszimmern, behauen; Charpentier.

— brick; der in eine Mauer eingelassene Klotz; Bloc scellé dans le mur m.

— bridge, wooden bridge; die hölzerne Brücke, Holzbrücke; Pont en charpente, en bois m.

— coating of sluices; Holzwerk an den Schleusen; Boyard m.

— dog, holdfast; der Klammern-, Klammhaken, die Klammern; Clameau à point et à crochet m.

— felling, wood-cutting (for.); der Schlag, das Gehau; Triage m. (forêts).

— forest; der hochstämmige Wald; Haute futaie f.

— man, binder (min.); der Zimmerling, Stempelsetzer; Étanconneur m.

— merchant; der Bauholzhändler; Marchand de bois à construire m.

— oak; die Nutzeiche; Chêne propre aux ouvrages de charpente m.

— timber-platform, grating-foundation; der Schwellrost; Grille f., grillage, grill, patin m. de charpente.

— tracts; Holzgegenden, Holzstriche; Terrains, pays boisés m. pl.

— trees, reserved —; die Zierstämme die man stehen lässt; Bois marmiteaux, marmiteaux, de tonche m. pl.

— wood; das Zimmereholz; Pile f.

— work, carpenter's work; das Zimmerwerk, die Zimmerarbeit; Charpenterie f.

— work, wood-work, frame, framing, skeleton; das Gebälk, Zimmer-, Balkenwerk, das Gerippe, bloße Zimmer-, Holzwerk, der Werksatz, die Balkenlage, Zulage; Châssis m., charpente, carcasse, solivure, boiserie f.

— work, das Dachgesparre; Chevron m., enrayure f.

— work, der Holzbau; Construction en bois f.

— work, to assemble or join the —, to prepare, fit or square the —, to center a house; ein Gebäude aufbauen, zulegen, abbinden; Abattre et assembler la charpente.

— work, frail —; flüchtiges Gezimmer; Bâti pen solide.

— work, to mend or repair the — (min.); ver-, auspfänden, ausbessern; Réparer les charpentes.

— work of a roof, rafters, centering of a roof; das Dachgesparre; Charpente d'un toit f.

— work of a garrel; das Holzwerk eines Dachgiebels, einer Dachstube; Troquet m.

— work of shuttles, of floodgates and sluices (mill.); das Zapfenengerüst; Charpente de vannes f.

— work for a story, naked floor (carp.); die Balkenlage, das Gebälk, die Bodenbalken; Empoutretrie f.

— work, upper —, beam or rafters; das Obergebälk; Charpente supérieure d'une maison f.

— work, frame of a windmill; das Windmühlengestell; Bois de moulin à vent m.

— yard; der Bauhof, Zimmerplatz, Zimmerhof, Lagerhölzer zum Zimmern; Atelier de construction, chantier m.

— yard, workshop for mining (min.); der Grubenbauhof; Chantier d'exploitation m.

Timbered; gezimmert; A charpente.

—, well — grounds; wohl bestandene Ländereien; Terrains bien boisés m. pl.

Timberer (min.); der Zimmerling, Zimmermann; Boiseur m.

Timbering of excavations, of a mine (min.); die Grubenzimmerung; Charpente de mine f.

— of mines, tubbing, lining (min.); die Streckenzimmererei, das Gezimmer, Tüfelwerk; Boisage, couvage des mines m.

— and walling, casing or lining with wood-work, riveling or lining with masonry (min.); die Ausbauung; Construction de galeries en bois ou en maçonnerie f.

Timbrel; die Schellentrommel, Tambour de basque m.

to Time, regulate, set (watch-m.); regeln, regulieren, richten, stellen; Régler.

—, beating — (music); Takt schlagen; Battre la mesure.

Time at work (mirr. m.); die Arbeitszeit zu einem Ofengang; Réveillée f.

—-ball; das (elektrische) astronomische Zeitsignal (Mittag); Indicateur, signal (électrique) m. dn temps astronomique (midi).

—-keeper, —-piece s. Chronométer.

—-keeper (omnibus etc.); der Zeitwächter; Moniteur m.

—-piece (watchm.); die Stutz-, Wanduhr; Garde-temps m.

—-piece pointing out the leeway or drift; die Abtriftuhr; Montre à dérive f.

—-table (railw.); der Fahrplan, die Fahrordnung; Tableau de service, de marche des trains, borairo m.

to Tin; ab-, verzinnen; Étamer.

— the inside; auszinnen; Étamer.

— iron; das Eisen verzinnen; Tin, stannum, pewter; das Zinn; Étain m.

—, —-plate; das Blech, Weissblech; Fer-blanc m.

—, iron plates (bak.); Backbleche; Plagues à cuivre f. pl.

— within alloy of ten pounds of lead per cent; zehnpfundiges Z. Et. avec un alliage de dix livres de plomb par quintal.

—, base — s. Tin and lead.

—, bichloride of —, colour-maker's composition (dye); das zweifache Zinnchlorid; Dichlorure d'étain m.

Tin, black —, —-ore; das Zinnerz; Minéral d'ét. m.

—, crushed —; der Geimstein; Et. bocardé.

—, crystals, salts of —; Zinnkrystalle; Cristaux d'étain m. pl.

—, defect of cast — caused by the tongs; der Zangenfleck im Zinn-guss; Contrejet m.

—, fine, ringing, sonorous —; das Klang-, Feinzinn; Et. fin, sonnant.

—, fine Peruvian — (met.); feines peruvianisches Z.; Mélé m.

—, first laying of — on glass (mirr. m.); die Polirung, Zubereitung der Zinnfolie zur Annahme des Quecksilbers; Avivage m.

— obtained by the galvanic process; galvanisch niedergeschlagenes Z.; Argentine f.

—, hard —; fleckiges Z.; Et. rouvrain.

—, laminated —; das Walz-zinn, gewalztes Z.; Et. plane.

— and lead, base —, — strongly alloyed with lead, trifling metal; das Halb-zinn, Halb-zinn, stark mit Blei versetztes Z., schlechtes Metall;

Clairo-étouffe, claire-soudure, basse-étouffe f., bas ét.

— of a mean quality; das Ahganz-zinn; Et. de moyenne qualité.

—, mineralized —; das Klötz-maul; Et. minéralisé dans la pierre.

—, of —, of pewter, —, —, —, pewter . . . ; zinnern; D'ét.

—, poor —, waste; der Miss-pickel; Mundick m.

—, pure —; Rosenzinn; Et. à la rose, du Cornouailles.

—, pure —, grain —; gutes reines Z.; Et. de marais.

—, rolled —; das Ballenzinn; Et. en rouleaux.

—, Saxon —; das Tafelzinn, sächsisches Z.; Et. en briques.

— and temper; Z. mit Kupfer versetzt; Alliage de cuivre et d'ét. m.

—, trellised —; das Schauzinn; Et. en grilles, en treillis.

—, white —; weisses Z.; Et. métallique.

— and — bismuth — solder; weisses Loth mit Wismuthzusatz; Paillons m. pl.

— ashes; die Zinnasche, Zinnkrätze; Cendres d'ét. f. pl.

— block; der Zinnblock, das Salz-zinn; Saumon d'ét. m.

— bodies; zinnartige Körper; Cassiterides m. pl.

— box, caister; die Blech-

büchse; Boîte de fer-blanc, boîte à thé f.

Tin-butter, perchloride of —; die Zinnbutter, das Zinnchlorid; Beurre d'ét. m.

— button, hollow —, shell-button; hohler Blechknopf; Bouton à coquille m.

— case opener, — opener; das Messer zum Öffnen der Sardellenbüchsen etc.; Couteau pour boîtes à sardines etc. m.

— crust, to take off the —; die Zinnkruste abnehmen; Déblancbir.

— crystal; die Zinngrauen, Zinnkrystalle; Cristaux d'ét. m. pl.

— cup (saw-mach.); der Spulennapf; Coupe f., support m. à bobino.

— file; die Zinnfeile; Lime

— floor; die Zinnader; Veine stannifère f.

— floor, — ground; das Zinnlager; Amas terrain stannifère m.

— foil; das Stanniol, Blatt-zinn, die Zinnfolie; Feuille d'ét. f., ét. battu, en feuilles.

— foil, — plate (mirr. m.); der Spiegelbeleg, das Spiegelblatt, die Belegung, Folie, das Blattzinn, Stanniol; Tain m., feuille d'ét. f.

— foil beater; der Spiegel-folienschläger; Bateau d'ét. m.

— glass, bismuth, markasite; das Aschzinn, Wismuth, Aschblei, der Markasit; Et. de glauc, bismuth m.

— glass (pott.); die Zinn-glasur; Et. blanc.

— grate; das Zinn-gitter; Grille f.

— kettle; der Zinnkessel; Chaudron de fer-blanc m.

— lode (min.); die Zinnader, Zinnstufe, der Zinnanbruch; Amas, filon d'ét. m.

— man, white-smith, tool-smith; der Werk-, Zeug-schmied; Blanchoeuvrier m.

— mine; die Zinnerzgrube, das Zinnerzbergwerk; Mine d'ét. f.

— miner; der Zinnwäscher; Ouvrier de mine d'ét. m.

— mordant; die Zinnbeize; Mordant à base d'ét. m.

— mould (tinn.); die Zinn-mutter; Matrice d'ét. f.

— ore; das Zinnerz, der Zwitter; Minéral, mine f. d'ét. m.

— ore, compact —; frische Zwitter; Mine d'ét. compacte f.

— ore of the size of an egg; der Knötzel; Mine d'ét. de la grosseur d'un oeuf de poule f.

— ore, crystallized baslard —, sandy rock mixed

with —; die *Plautze*, der *Plautzen*; Minerai d'ét. bâtarde, roc sablonneux mêlé d'ét. m.
Tin-ore, hepatic — —; das *Zinnsulfid*; Pyrite bépatrique f.
 —ore in pebbles; das *Zinn- geschiebe*; Minerai d'ét. en galets m.
 —ore, refuse of — —; das *Zinnaster*; Rebut de la mine d'ét. m.
 —ore, roasted — — (cast.); der *Zinnrost*; Minerai d'ét. grillé m.
 —ore, vein of — —; das *Zinnflütz*; Filet m., veine f. d'ét.
 —oxide, crystallized — —; die *Zinngruppen*; Et. oxydé cristallisé.
 —piece on the potter's wheel; dos *Werkstück*; Bezouze f.
 —plate; die *Weissblechtafel*; Feuille de fer blanc f.
 —plate; die *Zinnplatte*; Plaque d'ét. f.
 —plate, foil (jewell.); das *Blatt*, die *Folie*, *Unterlage*; Feuille f., pailon m.
 —plate, single — —, common plate; dos *Einzelblech*; Fer en feuilles simples m.
 —plate (templet) worker, tinman, brazier; der *Blechschnied*, *Blechschläger*, *Floschner*, *Beckenschläger*, *Klempner*, *Blecharbeiter*, *Spengler*; Ferblantier, taillandier en fer blanc et noir m.
 —pot; die *Zinnpfanne*; Pot d'ét. m.
 —pot; die *Einbrenn*, erste *Zinnpfanne*; Chaudière à l'ét. f. (première).
 —putty, putty, pewter, peroxide of —; die *Zinnasche*, dos *Zinnbioxyd*; Cendre, potée d'ét. f. [d'ét. m.]
 —salt (dye); das *Zinnsalz*; Sel
 —salt vat; die *Zinnsolzküpe*; Cuve au chlorure stanneux f.
 —sand; der *Zinnerzsand*; Sable d'ét. m. [à briques f.]
 —saw; die *Backsteinsäge*; Scie
 —scoriae; die *Urschlacken*; Scories d'ét. qui tombent dans la fosse aux scories f. pl.
 —scum, chippings of —; die *Zinnkrätze*; Crasse d'ét. f.
 —seam (met.); die *Zinnnaht*; Bourlet m.
 —shavings, pewter-chips; der *Abdrat*; Bavure, rature, raclure d'ét. f.
 —shop; das *Verzierhaus*, der *Weissblechhammer*; Blanchorie f.
 —slips; die *Zinnspäne*, das *Z. in Spänen*; Et. en ratures m., ratures d'ét. f. pl.

Tin-solder; Zinn-, *Weich-*, *Schnell-*, *Weisloth*; Soudure tendre f.
 —solder, poor — —; achwoch zinnhaltiges *Loth*; Soudure maigre f.
 —solder, rich — —; stark zinnhaltiges *Loth*; Soudure grasse f.
 —stains, stains of — in gun-metal; die *Zinnflecken* im *Geschützmetall*; Taches d'ét. f. pl., sifflets m. pl. [d'ét. f.]
 —stone; der *Zinnstein*; Pierre
 —stone, common — —, brown — —, granular — —ore; die *Visirgrauen*, der *Kefferr*; Et. oxydé granuloforme.
 —stone, purified — —; der *Gerinnstein*; Pierre d'ét. bocardée et purgée qui s'attache au canal d'eau f.
 —stuff; der *Zwitter*, *Zinnzwitter*, rohes *Zinnerz*; Mine d'ét. f.
 —, small — —things, pewter- things; das kleine *Zinngeschirr*; Menniserie d'ét. f.
 —vessels; dos *Zinngeschirr*; Poterie d'ét. f.
 —wares; die *Weissblechwaa- ren*; Ferblanterie f.
 —whits; arsenikkhaltiges *Zinnerz*; Mine d'ét. pyrito- arsenicale f. [d'ét. m.]
 —wire; der *Zinnraht*; Fil
 —work; die *Blecharbeit*; Ouvrage en fer-blanc m.
 —works; das *Zinnwerk*; Usine d'ét. f.
 —worker, —man; der *Blechschläger*, *Blech-*, *Kaltschnied*, *Klempner*; Taillandier ferblantier m.
Tinctorial; Farbe . . . , zum Färben dienend; Tinctorial.
to Tincture; leicht färben; Teindre légèrement.
Tincture; die *Farbe*, der *Anstrich*; Peinture f.
 —, aqueous —; wässerige *Farbe*; Couleur délayée f.
 —of gold, potable gold; die *Goldauflösung*, *Goldtinktur*; Teinture d'or f.
 —of rocou and a solution of alun; die *Färbung mit Orlean und Alaun*; Aurore f. (au rocou).
 —of ruddle; die *Röthelfarbe*; Teinture de rubrique f.
Tinctured; leicht gefärbt; Teinté. [Briquet m.]
Tinder-box; dos *Feuerzeug*;
 —box, steel — —; der *Feuerstahl*, das *Feuerzeug*; Fusil m.
 —manufacturer; der *Zunderfabrikant*; Amadoueur m.
 —works; die *Zunderfohrrik*; Amadouerie f.

Tine (fork); die *Zinke*, der *Zahn*; Dent f. (fourche).
 — (met.) s. *Trompe*.
to Tinge (to-try); beizen, färben; Teindre.
 —blue with red; blau roth färben; Teindre le bleu de rouge.
Tinge; die *Farbe*, *Tunche*, *Tinte*, der *Anstrich*; Teinte, couleur, peinture f.
 —of powder (hair-c.); ein *Anflug von Puder*; Oeil de poudre m.
Tinkal; *Tinkol*, roher, natürlicher *Borax*; Tincal m.
Tinker, pan-mender; der *Kessel-*, *Pfannenflücker*; Chandronnier au sifflet, drouineur, rabibilleur, rétamier m.
Tinner; der *Verzinner*; Étammeur m. [mine d'ét. m.]
 —; der *Zinngräber*; Onvri-er
Tinning; der *Verzinnungsstoff*, die *Verzinnung*; Étamure f.
 —; dos *Verzinnen*, die *Verzinnung*; Étamage m., étamure f.
 —of sheet-iron; das *Verzinnen des Eisenblechs*; Mettre antain.
 —furnace; der *Blechverzinnungs- ofen*; Fourneau d'étamage m.
Tinny; zinnhaltig; Stanneux.
Tinsel, flatted wire; der *Lahn*; Lame d'or ou d'argent f.
 —; das *Flitter-*, *Knitter-*, *Rausch-*, *Schaumgold*; Oripeau m.
 —(wire-dr.); der *Lahn*, *Platt*, *Plasch*; Lame f.
 —bobbin (wire-dr.); die *Lahnspule*; Roquetin de lames m.
 —gold; das *Lahngold*; Or de Lyon m.
 —rollers; die *Lahnwalze*; Ron- leaux guimpiers m. pl.
Tinselling, poonah-painting, house-painting; die *Bau-*, *Stafirmalerei*; Peinture d'impression, imprimatüre, imprima- ture f. [nen; Teinter.]
to Tint; eintönig färben, abtö- nen, shade, variegated (dye); ab- stufen, schattieren, abschwächen, schummern; Nuancer.
 —by dubbing with rubbers (draw); wischen, mit trockener *Farbe* oder dem *Wischer* zeichnen; Estomper.
Tint, shade (dye); die *Schottirung*, *Abstufung*, *Abschwächung*, *Schummern*; Nuance f.
 —, altering the —, turn (indigo-dye); die *Farbe ändern*, *verlieren*; Virer.
 —s, exact natural —; genaue *Naturfärbung*; Nuances com- plètes f. pl.
 —, red —; die *rothe Glut*; Teinte rouge donnée aux ustensiles de cuivre f.

Tint, second green — for foliage (flowerm.); zweite grüne Schattirung für Laub; Vert second m.

—, third — or dark green (flowerm.); dritte Schattirung oder Dunkelgrün; Vert noir m.
—, two bright — one above the other (engr.); zwei sehr helle über einander gesetzte Farben; Corps percé m.

Tinted (weav.); achattirt; Ombré.
—, plainly coloured (draw.); gleichmassig gefarbt; Teinte plate f.

to Tip; beschlagen; Garnir le bout de . . . [tit bout m.]

Tip; die Spitze, das Ende; Pe-
—, button (furb.); der Knopf, das Orband; Bout m.

—, s a. Anthers.
—, (gild.); der Goldaufstrage-, Vergoldepinael; Doroir m.

—, s (umbrella); die Stiefelchen, Zwangen an den Regenschirmstaben; Viroles f. pl.

—, half — (farr.); das Hufeisen mit einem einzigen gestützten Ende; Fer à cheval à demi-lunette m.

—, heel —; der Beschlag an Absätzen; Ferrure des talons f.

Tipper, ear, gib's end, heel, peg, stop, tappet, catch, driver (mech.); der Wellen-
—, Däumling, Hebedannen, Hebezapfen, Frosch, Anlauf, Rand, die Nase; Montonne m.
—, Brighton Bier; Bière de Brighton f.

Tipping (billiards); kleines rundes Lederstück an dem Billardstock; Procédé m. (billard).

Tirasse, certain part of a mill (mill.); die Tirasse, gewisser Theil einer Mühle, Tirasse f.

to Tire a wheel; ein Radschienen-
—, Bänder une rone.

Tire, streak, tyre (cartw., loc.); der Radreif; Bandage de roue m.
—, to unshoe, unrim, remove the —; abschienen; Oter les bandes d'une roue.

—, clip, gripe round a broken fellow (cartw.); das Felgenreichband, Lien de jante m.
—, dog (sm.); der Zieh-, Reif-, Rauehaken, das Biegeisen; Diabie m.

—, nail, streak-nail; der Rad-, Schienen-, Radschiennagel; Clou de bande, de roue, de cercle m.

—, piece, block, tie-piece, in-
—, fertie, traverse (carp.); der Stiehbalken, das Nischbret, der Riegel, Brust-, Lehn-, Wand-, Bund-, Hebezeugrie-

gel, Schlüssel, das Quer-, Riegelholz, der Rim; Entre-toise, traverse f., brochet m.

Tiring of wheels, casing, shoeing, binding; die Beschienung, das Beschiennen, Einbinden, Umlegen der Räder-eisen; Embattage des roues m.

Tissierography; eine Art Reliefsteindruck; Tissierographie f.

Tissue, woof, body, web, texture, textile fabric, weft; das Gewebe, Gewirk, die Weberei; Tissage, tissu, corps d'étoffe m.

—, substance (paper, paste-board); der Stoff; Etoffe du papier, du carton f.

—, cellular — (wood); das Zellengewebe; Tissu cellulaire.

—, elastic —, elastic band; das elastische Gewebe; T. élastique.

—, of flax and hemp; das Halblaken; T. de chanvre et de lin.

—, plain — with oblique traces; schrages Gewebe; Diagonale f.

—, scalloped —; wellenförmiges Gewebe; T. festonné.

—, made by two shuttles; Zeug mit zwei Schützen verfertigt; Deux-lats m.

—, made by several shuttles; Zeug mit mehreren Schützen gemacht; Lancé m.

—, made by up- and down-motion of the warp; das Weben mit auf- und nieder-
—, gehender Kette; Lève-et-bais-
—, se m.

—, waterproof —, fabric, cloth; der wasserdichte Zeug; T. imperméable.

—, portion of the — about to be wound up (weav.); die Aufwindung; Levée f.

—, portion of — between the breast-beam and latten; das fertige Gewebe zwischen Brustbaum und Lade, Façure, fassure, pliée f.

—, paper, gold-paper; das Gold-, Seiden-, Schlangens-
—, papier; Papier Joseph à soie, papier doré, papier de soie m., pelure, serpeute f.

Titan, titannum, titane; das Titan, der Manakan, Titanc m.

Titanate; das titansaure Salz, Titanate m.

—, of iron, menakanite, the-
—, rine, sandy magnetic iron-
—, ore; der Titaneisenstein, das Titaneisenerz, Menakanit, Therin; Titanate de fer, ména-
—, kanite, thérine m.

Titanate of lime; der titan-
—, saure Kalk; Chaux titanée f., titanauto de chaux m.

Titanite, der Titanit, Keil-
—, stein; Schorl rouge m., titani-
—, te f.

Titanium, oxidated —, rutile; der Rutil; Titane oxydé, ru-
—, tile m.

—, oxidized acicular —; der
—, Titankalk; Titane oxydé aci-
—, culaire.

—, oxidized feriferous gran-
—, nulated —; der Titansand;
—, Fer oxydé titané granuli-forme,
—, fer oxydulé en sable m.

Tithon (phys.); das Tithon; Ti-
—, thon m.

Title, rubric (typ.); die Ueber-
—, schrift; Epigraphe, rubrique f.

—, — sheet (typ.); der Titelbo-
—, gen, Titel; Titre m.

—, engraved — (typ.); der
—, Kupfertitel, gestochene Titel,
—, das Titelkupfer; Titro-plan-
—, che m.

—, half, bastard — (typ.); der
—, Schmutztitel; Faux titre m.

—, principal, capital — (typ.);
—, der Haupttitel; Grand-titre m.

—, letter (typ.); der Titelbuch-
—, stabe; Lettre à titre f.

—, page (typ.); die Titel-seite,
—, das Titelblatt; Page de titre f.

—, piece (bookb.); der Titel-
—, zettel; Pièce de titre f.

—, signature (typ.); der Wurm,
—, die Norm; Signature de titre f.

to Titrate (chem., silk); titri-
—, ren; Titrer.

Titration (chem., silk); das
—, Titrieren; Titrage m.

Toad in a hole (cook.); ein
—, Pudding mit Fleischschnit-
—, ten; Pouding à tranches de
—, viande m.

—, flax, dns gemeine Lein-
—, kraut, der Marienflachs; Li-
—, naire f., lin sauvage m.

to Toast; Brod rösten; Griller
—, du pain.

Toast; die gerösteten Butter-
—, schnitte; Grillade f.

—, stand, — rack; das Ge-
—, stell für geröstetes Brod;
—, Porte-rôtie m.

Tob-nail; der Absatz, Form-
—, stift, Schnsternagel; Choville
—, à talons f., clou à botte, clou
—, cordonnier m.

Tobacco; der Tabak, Bruch-
—, tabak, Tabac m.

—, that burns well; T. der
—, gut steht oder Feuer halt; T.
—, combustible.

—, for chewing, chowing —;
—, der Knutabak, T. a mâcher, à
—, chiquer.

—, Cuba —; der Cuba Rauch-
—, tabak; Cigare m.

Tobacco, finest spun —; *feinstes Tabakgespinnst*; *Prinfilé m.*

—, third sort of Guiana —; *Guianatabak dritter Sorte*; *T. exprest.*

—, Maryland —; *das Sandgut, Maryland*; *Scrubs m.*

— in packets; *der Briefstabak*; *T. en paquets.*

— of second quality; *T. zweiter Güte*; *T. de caporal.*

— for smoking, smoking —; *der Rauchtabak*; *T. à fumer.*

—, small leaves in twisted —; *kleine Blätter im Rolltabak*; *Ame f.*

—, stick for twisted —; *der Stock für Rolltabak*; *Ame f.*

— box; *die Tabakbüchse*; *Blade f.* [*Kauaster m.*]

— canister; *der Tabakskorb*;

— cutting machine; *die Tabakschneidemaschine*; *Machine à couper in t. f.*

— manufacture; *die Tabaksbereitung*; *Manufactory du t. f.*

— manufacture; *die Tabaksmannufaktur*; *Les tabacs m. pl.*

— pouch; *der Tabaksbentel*; *Blague, blaue f.*

— roll, cased —; *die gespannene Tabaksrulle mit einem Ueberzuge*; *Soupe f.*

— roller (workman); *der Roller*; *Röleur m.* [*Torqueur m.*]

— twister; *der Tabaksspinner*;

Tock, cutter-bar, fixed cylinder near the spindle (turn); *der unbewegliche Zylinder zwischen Reitstock und Spindel*; *Toe m.*

Toe (farr.); *der Griff*, *Bug am Hufeisen*; *Griffe*, *pince de fer à cheval f.*

— (gunsm.); *der Fuss*, *Trieb*, *Unter*, *Hintertrieb*, *Trng*, *Träger*; *Pied m.*

—, bolt — (locksm.); *der Angriff*; *Barbe f.*

—, moveable — (locksm.); *verlorener oder beweglicher Angriff*; *Barbe perdue ou volante f.* [*leder*; *Paton m.*]

—, piece (shoem.); *das Stemm-*

Toggle lever-motion (stonocrusbor); *die Winkelhebel- oder Kniehebelbewegung*; *Mouvement à levier brisé m.*

Togs (cant); *Kleider*, *der Anzug*; *Habillement m.*

Token (typ.); *das Ohr in einem Papierbogen*; *Marque*, *corne de papier f.*

—, cutting-line (typ.); *der Abschnaidwinkel*, *die Abschnaid*, *Abschnitt*, *Schnittlinie*; *Marque à couper f.*

—, half a ream (typ.); *das Zeichen*, *halbe Ries Papier*, (250

Bogen); *Demi-rame de papier f.*

to Toll bells; *eine Glocke nur auf einer Seite läuten oder anschlagen*, *beiern*; *Copter.*

Toll-corn (mill.); *die Mahlmehle*, *der Mahl*, *Müllertohn*; *Mouturo f.*

Tomb-stone, grave-stone; *die liegende Grabplatte*, *der Grabstein*; *Dalle funéraire*, *tombale*, *tumulaire*, *pierre tombale f.*

Tombac, red brass, pinchbeck, tambac, red metal; *Rothguss*, *Tombak*, *rothes Messing*; *Tombac m.*

Tommy-master; *Meister der in Waaren zählt*; *Patron qui paye en nature m.*

— shop; *der Laden für wöchentliche Bezahlung*; *Boutique pour ventes à tempérament f.*

Tompion, tampion, tamkin (org.); *der Hul*, *Deckel*; *Couvercle m.*

Tone (paint.); *der Ton*; *Ton m.*

—, pitch (org.); *der Fusston*; *Ton*, *diapason m.*

Tong-end; *die Schnallenkappe*; *Enchapure f.*

Tongs (dent.); *die Zahnzange*; *Repoussoir m.*

— (goldsm.); *die Goldschmiedzange*; *Zange*; *Molette f.*

— (gold-wire dr.); *die Zange*; *Baquette f.*

— (gunsm.); *die Zange zum Fassen des Rohrdorns*; *Potence f.*

— (locksm.); *der Pack*, *die Zange*; *Huppe*, *trousse f.*

— (mint.); *die Zange*; *Baquette f.* [*m.*]

— (org.); *die Zange*; *Étampoir* — (sm.); *die Schnabelzange*;

Zange, *Winkelzange*; *Estantgues f. pl.*, *croche f.*

—, big — (cast.); *die Adlerzange*; *Grosso tenaillo pour sortir les tourteaux f.*

— with a long bill (sm.); *die Schnabel*, *Winkelzange*; *Croches*, *estangles f. pl.*

—, burnishing — (gild.); *die Brunirzange*; *Griffe f.*

— with common cheeks; *die Backenzange*; *Gouluc f.*

— crooked —, crook-bit, hoop — (locksm.); *die gekrümmte, rechtwinkelig aufgebogene Schmiede*;

Krummzange; *Tenailles crochues f. pl.*

—, crucible —, lifting —; *die Bauch*, *Triegelzange*; *Tenaille à creuset f.*

—, flat —; *die flache Zange*; *Éstampoir m.*

—, flat bit —; *die Zange mit*

geradem Maul; *Tenaille à bouche droite.*

Tongs, hollow — (locksm.); *die Hohlzange*; *Tenailles creuses.*

—, large — (join.); *die Breits-*

Kneip, *Schneide*, *Nagelzange*; *Tricoises*, *tenailles f. pl.*

—, large — (met.); *die Auswärmzange*; *Tenaille à manier les tonneaux de cuivre.*

—, large — (sm.); *die Schrötlingzange*, *grosse Zange*; *Étange f.*

—, large open —; *offene weite Zange*; *Tenailles sèches.*

—, large — on wheels (mirr. m.); *die Heb*, *Setzange*, *der Zangenwagen*; *Chariot à tenailles m.*

—, as much as a pair of — can hold; *die Zange voll*; *Tenaille f.*

—, as much as a pair of —, can seize (needl.); *der Griff*; *Tenaille f.*

—, sliding —; *die Schieberzange*; *Tenaille à boucle*, *à coulant f.*

—, sliding dog-nosed —; *die Schieberzange mit einem Hundsnasenmaul*; *Tenailles à coulant et à mors en forme de nez d'un chien.*

—, sliding plier-nosed —; *die Schieberzange mit echmaltem Maul*; *Tenailles à coulant et à mors étroit.*

—, sliding round-nosed —; *die Schieberzange mit rundem Maul*; *Tenailles à coulant et à mors rond.*

—, small —; *die kleine Zange*; *Tenailles, tenettes f. pl.*

—, for small blooms (met.); *einen kleinen Schirbel fassende Zange*; *Tenailles justes.*

—, stretching —; *die Streck*, *Blechzange*, *Blecheheere*; *Morailles f. pl.*

—, for removing thistles (agr.); *die Distelzange*, *Distelreute*; *Moettes f.*

—, vice-chop sliding —; *die Schieberzange mit einem Feilkloppenmaul*; *Tenailles à coulant et à mors en forme d'étau.*

—, wooden — (comb.); *die Kluppe*; *Gland m.*

to Tongue (join.); *einen Grabschürzen*, *einen Zapfen an einer Bretkante ausarbeiten*

Langueuer (une planche), *faisir des languettes*

— (org.); *die Windzunge machen*, *mit Zungen*, *Klappen*, *etc. versehen*; *Langueuer.*

— and groove (join.); *vernuthen*, *verfedern*; *Linguet.*

Tongue; *die Zange*; *Langue*

languette f.

Tongue, catch (buckle); *der Dorn, die Zunge einer Schnalle*; Rangailon, ardillon m.
 —, *der Kaebe, das Sperr-, Spannholz*; Garrot d'une scie à chissis m., languette f.
 —, cock, index, trial of a balance; *die Zunge, das Zunglein am Wagebalken*; Aiguille, langue, languette, baguette de balance f.
 —, (cutl.); *die Gabelseile*; Languette-de-carpe f.
 —, (tile) s. Fang.
 —, (join.); *der Grat, Spund, die Feder zur Nuth, das Zunglein, Gestell*; Coulis, languette f. [guette, échallotte f. (org.); *die Windzunge*; Lantile); *die Nase*; Crochet de toile m.
 —, of a back-frame wheel (rop.); *der Fuss eines Reepschlagerrades*; Pied d'un tourlet m.
 —, of a crossing, frog (railw.); *das Herzstück einer Kreuzung*; Pointe de coeur f.
 —, tenon of fellies; *der Felgenzapfen, Zapfen*; Broche d'un rais f.
 —, on the fore-end of a perch (carriage); *das Oesenblatt, Maul*; Muße m., lunette f. de bout de fleche.
 —, (join) — (mach.); *die Feder zur Nuth*; Languette à rainure f.
 —, nose-plate, eye for the main pin (cartw.); *der Langbaumschuh, das Spanne, Protznagelohr*; Lunette de bout de fleche f.
 —, of a sword; *die Angel einer Degenklinge*; Soie d'une épée f.
 —, vibratory — (org.); *aufschlagend*; Languette battante.
 —, bit; *die Bohrspitze mit bogenförmiger Schneide*; Mèche à langue-de-carpe f.
 —, file, tongue; *die Zungen, Gabelseile, Langne-de-carpe f.*
 —, grafting, whip-grafting (hort.); *Pfropfen mit dem Zunglein*; Greffe à l'anglaise f.
 —, holder; *der Schnallenriegel*; Barrette d'une boucle f.
 —, piece; *die Feder zur Nuth, Zinke, der Zapfen, Grot, Spund, das Zunglein, Gestell*; Languette f., coulisseau m.
 —, plane (join.); *der Feder-, Spundhobel*; Bouvet m. à languette m.
 —, rail (railw.); *die Zungen-schiene*; Aiguille mobile f.
Tongued (join.); *gefederl, gezungelt*; Languette, à languette.
Tonguing (wind-instr.); *das*

Mundstück, der Aufsatz; Embouchure f. [m. viror.
Toning (phot.); *abtonen*; Virage to Tool (bookb.); *abdruckea*; Poser les bouquets sur...
 —, the free-stone or ashlar, hew the stone; *den Quaderstein behauen*; Tailler la pierre.
Tool, iron — or utensil; *das Arbeitseisen, Eisen*; Fer, outil m.
 —, implements, stock of —; *das Rüst-, Handwerkszeug, Gerath, die Ausstattung, Einrichtung mit Werkzeug*; Outillage, affûtage m., boutique f.
 —, boring —; *das Bohrzeug, Bohrgeräthe, Bohrgezahe, die Bohrwerkzeuge, Bohrgeräthschaften*; Outils à percer, à forer, à sonder m. pl.
 —, s for breaking open; *das Brechzeug*; Ferrements m. pl.
 —, s for cutting and sleeking leather (saddl.); *Werkzeuge zum Schneiden und Streifen des Leders*; Accaux m. pl.
 —, for dressing stone; *der Steinhammer*; Outil de taille.
 —, engraving —; *der Gravir-beutel*; Outil de graveur.
 —, for equalizing the teeth of the balance-wheel (watch-m.); *die Abgleichstange*; Echantillon m.
 —, for making fish-hooks; *Werkzeug zum Verfertigen der Angelhaken*; Barbelet m.
 —, of the handle; *der Bügel-fuss, die Bügelstütze*; Noeud de pontet m.
 —, willi helve; *das gestielte Werkzeug*; Outil à manche.
 —, s, internal —, — for hollow work; *die Werkzeuge für Hohlarbeiten*; Outils pour ouvrages intérieurs m. pl.
 —, iron — for forming crowns (bak.); *das Formeisen*; Jadot m.
 —, for mending (shoem.); *das Werkzeug zum Fleckaufsetzen*; Porte-pièce m.
 —, s, mining —, gear; *das Gezähe*; Outils de mineurs m. pl., outillage m.
 —, a poor —; *schlechter Arbeiter*; Gâcheur m.
 —, round — (turn.); *der Schrotstahl*; Gouge f.
 —, for rounding off mill-stones (mill.); *das Abrund-eisen*; Fer à régler m.
 —, for rounding sheets of lead, form-hammer (plumb.); *der Ausrund-, Bleischlägel*; Bourseau à battre m.
 —, for settling a scarp; *das Werkzeug zum Begeln der Böschung*; Escarpe f.

Tool, stocked —; *das geschäftete Werkzeug*; Outil à fût.
 —, s for stove-building; *Gr-rath zum Ofenbau*; Crécise f.
 —, s, to supply with —; *mit Handwerkszeug versehen, aus-rüsten*; Outiller.
 —, s, to be supplied with —; *mit Handwerkszeug versehen sein, ausgerüstet, ausgestattet*; Être affûté.
 —, toolled for dressing stitches (shoem.); *der Schaber*; Machinoir m.
 —, s, turning — (turn.); *die Drehtäble, Dreheisen, Dreh-meissel*; Outils à tourner m. pl.
 —, wooden — for raising the Maitland cord or backing (weav.); *der Schafschuurhe-ber*; Jogueney m.
 —, that works well; *Werkzeug das leicht angreift*; Outil friand.
 —, box, — chest; *der Zeug-, Werkzeug-, Gezäh-, Gezeug-kastea*; Coffre d'outils, caissetin, nécessaire à outils m.
 —, chest, — box (engr., gild.); *der Werkzeugkasten*; Caissetin.
 —, chest (min.); *der Gezeug-, Gezähkasten*; Armoire aux outils f.
 —, holder (join.); *das Gestell für Werkzeuge*; Râtelier m.
 —, holder in slotting- and other machines, head-stock; *der Rahmen, Stichel-, Meisselhalter, das Stichel-haus, der Bohrkopf*; Porte-outil, curseur m.
 —, smith, maker or seller of —; *der Verfertiger von Handwerkszeug*; Outilleur m.
 —, smithery; *die Zeugschmiedearbeit*; Oeuvres blanches f. pl.
 to Tooth, cog; *bezahnen, zäh-neln, ein-, verzahnen*; Euden-ter, engrener, deuteler.
 —, a comb; *einen Kamm aus-zacken, auszahnen*; Vider un peigne.
 —, or kernel a stone; *den Stein mit dem Grindel oder Krümel bearbeiten*; Appareiller la pierre par la grenelle, greneler la pierre.
 —, a stone with the granulated hammer; *einen Stein auf-stocken, mit dem Stockhammer aufrauen*; Piquer une pierre.
Tooth (card, file, saw); *der Zahn*; Dent f.
 —, cog, clutch, tappet-cam, wiper, lifter (mech.); *der Zahn, Eingriffszahn, Ein-schnitt, Wellenraben, Trieb-stecken, Kamm, Knopf, Däum-*

ling, *Frosch*, *Hebedaunen*, *Daumen*, *Hebearm*, *Hebling*, *Zacken*, die *Zinke*, *Tatze*, *Hebetatze*, der *Farsprung*, *Anlauf*; Came, dent, dent d'engrenage aile f., mamelon, pou-
Tooth (mech.) s. Cog. Let m.
 — (paper-m.); der *Zahn*, *Hebearm*; *Eperon* m.
 —, scoring-point (plane); das *Varhobelmesser*; *Traçoir* m.
 —, peg—, fleam— (saw); der *Sägezahn* in der Gestalt eines gleichschenkeligen Dreiecks, stehende *Zahn*; Dent à triangle isocèle.
 —, cog of the arbor (lam.); der *Wellenfuss*; Dent de l'arbre.
 — of a comb only half filled with thread (weav.); der *Zahn halb voll Garn*; Demi-dent. [Broche f.]
 — of combs; der *Kammzahn*;
 — with a deficiency of threads (weav.); der *Kammzahn mit fehlenden Fäden*; Dent faible.
 —, driving —, driver (mech.); der *Triebzahn*; Dent d'impulsion.
 — with an excess of threads (weav.); der *Kammzahn mit überschüssigen Fäden*; Dent forte.
 — as ward of key-bit (lock-sm.); der *Einschnitt*, die *Scharte am Schlüsselharte*; *Bouterolle* f.
 —, making a —, scratching (plane); *zähnen*; *Bretter*, *bret-teler*.
 —, polishing— (bookh.); der *Glanz-zahn*; *Brunissoir*, poli-soir m., dent-de-loup, dent d'acier. [a wheel.
 — of a wheel (mech.) s. Cog of
 — with wrong threads in (weav.); der *Zahn mit falschen Fäden*; Dent corrompue.
 — aché (spoons); *Ungleichheit in der Löffelschale*; Inégalité du cuilleron f.
 — anvil (spurr.); der *Zahn-ambass*; *Suage* m.
 — brush; die *Zahnbürste*; *Brosse à dents* f.
 — corn (Zea mais); das *Zahn-kornmais*; Zea mais m.
 — ornament (arch.); der *Spitz-zahn*, die *Sägezahnverbindung*; Dent de scie f.
 — plane-iron s. Toothed plane-iron.
 — powder; das *Zahnpulver*; *Poudre dentifrice* f.
 — saw (comb.); der *Auszah-ner*, die *Zahnsäge*; Ane m.
 — work, jugging; das *Zahn-werk*, die *Zähne*, der *Eingriff*, *Einfall*; *Endenture* f.

Toothed, coggled; gezahnt; Denté.
 —; gezähnt, gezacht; Dentelé.
 — implement for cleaning pipes; der *Röhrenputzer*; *Ramasse* f.
 — piece of iron (quarry); die *Zahnstange*; *Cric* m.
 — plane-iron, toothing plane-iron; das *Zahneisen*; *Fer bretté* m.
 — wheels; *Zahnräder*, *verzahn-te Räder*; *Roues dentées* f. pl.
Toothling, stubbing (arch.); die *Wartesteine*, *Verzahnung*, das *Absetzen*, der *Anlauf*, die stehende *Verzahnung*; *Arra-chement* m., *pierre d'attente*, *harpe*, *naissance* f.
 — iron; das *Zackeisen*; *Fer à déchiqueter* m.
 — plane, tooth-plane; der *Zahn-nabel*; *Rabot denté*, *rabot à fer bretté*, *rabot à dents* m.
 — stone (mas.); der *Zahnstein*, die *Verzahnung*; *harpe*, *pierre d'attente* f., *harpon* m.
to Top, lop, prune (trees), clip, shear (hedges) (hort.); *stutzen*, *köpfen*, *köpfen*; *Rog-ner*, *épointer*.
 — branches, to take off the top-branches, to top; ganz *köpfen*, *abgipseln*; *Etron-çonner*.
 — the pit (tann.); mit *Lahe* be-decken; *Faire un chapeau*.
 — cope a wall; eine *Mauer* bedachen, *verkappen*, mit einem *Regendache* versehen; *Chaperonner un mur*.
Top, cap; die *Krone*, *Kappe*, der *Deckel*; *Couronnement*, *chapeau* m.
 — ridge, edge of a roof, tree, coping; der *Dachfirst*, *Dach-first*, *Dachgipfel*, die *Fiale*, *Dachzinne*, *Dachförsche*, *Dach-spitze*, der *First*, *Firsten*, *Forst*, *Försten*; *Faite*, *comble*, *sommet du toit* m. [soir m.]
 — die *Spitze*; *Bonnet d'un encen-*
 — surface-barm ar - yeast-barm from the bung-hole; die *Ober-*, *Spundhefe*; *Chapeau* (arch.) s. Capital. [m.]
 — (boot); die *Stulpe*; *Revers* m.
 — (button-m.); die *Schweißspu-le*; *Sabot* m.
 — ilal, — card, clearer-board, clearer (card-m.); der *Kratzdeckel*, *Deckel*; *Chapeau* m.
 — cap (carp.); das *Sims* eines *Dachfensters*, der *Kranz*, das *Rahmstück*, die *Lehne*, *Kappe* einer *Fachwand*; *Chapeau* m.
 — (charc. b.); die *Haube*, *Kap-pe*, der *Kopf*; *Chemise d'une meule* de carbonisation f.

Top (chimney); die *Kappe*, *Scharnsteinkappe*; *Capote* f., *chapiteau* m. de cheminée.
 —, upper part (flowerm.); *abere-Ende*; *Tête de pétale* f.
 — surface (gunsm.); die *Schlag-fläche* des *Zundkegels*; *Somme-t du cône* de cheminée m.
 — (hydr.); die *Kappe*; *Arête*, *crête d'une digue* f.
 —, dome (met.); die *Kappe*, der *Hut* eines *Schmelzofens*; *Chape*, *chapelie d'un four* f., *dôme d'un fourneau* de fusion m.
 —, hanging wall (min.); das *Hängende*, *hängende Salband*; *Toit du filon* m.
 —, cover (press); der *Deckel* einer *Presse*; *Chapiteau* m.
 —, summit (railw.); die *Kranz*; *Couronne* f., *couronnement* m.
 —, sliver (spinn.); der *Zug*, *Kammzug*; *Trait* m.
 — (tail.); *Auswurf* unter *Gezellen* zum *Lichtputzen*; *Aux mou-chettes*!
 —, at the —, *oben*; *En couronne*.
 — of a batter-deau; die *Kranz*; *Cime*, *crête d'un batardeau* f.
 — of the boiler (st. eng.); die *Kesseldecke*; *Ciel* m.
 — or lid of a box; der *Schach-teldeckel*; *Dessus d'une boîte* m.
 — of a cage; die *Haube* eines *Kafigs*; *Rabat* de cage m.
 — of collars (saddl.); der *abere* *Theil* des *Kummers*, *Ringkragen* (der *Officiere*); *Hausse-col* m.
 — of double bellows, upper board, bellows —board (sm.); der *Oberboden*, das *Stirn-bret*; *Planché de dessus* f.
 —, to get its — dried up (hort.); seinen *Wipfel* ver-liegen; *Se couronner*.
 — of an embankment (railw.); die *Dammkrone*; *Crête du remblai* f.
 — of fire-place, crown, roof (st. eng.); der *Heizhimmel*, die *Feuerbüchsen-*, *Feuerungs-decke*, *Decke*; *Ciel*, *plafond* du foyer m.
 — of a furnace (met.); das *Gichthaus*, der *Gichthurm*, *Schachtkranz*, die *Kranz-pla-te*; *Guide-hors*, *cuillard* m.
 — of a gable-end (build.); die *Giebel-spitze*; *Poinçon* m.
 — of a gin; die *Spitze* eines *Hebezeugs*; *Coffe* de chèvref.
 — of the hind-fork (saddl.); der *Hinterlöffel*; *Palette* f.
 —, upper part or lip of the cock, — or upper jaw (gun-sm.); die *Oberlippe*, *Mâchoire supérieure* du chien f.
 —, movable — (wind-mill.); die

bewegliche Haube; Chapiteau m. [*Stulpe*; Genouillière f.]
 Top of Napoleon boots; die
 — of pavement; der Pflaster-
 rücken; Pointe de pavé f.
 — of the pedestal (opt.); ober-
 er Theil des Fusses eines
 Vergrößerungsglases; Pla-
 tine f.
 — of a potter's wheel; die
 Formscheibe, der Kranz, die
 Spitze einer Drehscheibe; Gi-
 relle, tête de la roue f.
 — of the press; die Decke, Kro-
 ne, das obere Sinuswerk; Cba-
 peron m.
 — of a quarry; die Deck- oder
 Schutzbank; Banc de ciel m.
 —, satin —; der Atlasbarchent;
 Fataine-satin f.
 — of shako (hat.); der Boden
 des Schakos; Calot m.
 — of the shell (mas.); der Ober-
 theil des Rauchgemäuers, Es-
 senmantel, die Brand-, Brand-
 feuermauer; Bune f.
 — of a slate-bed; obere Flä-
 che einer Schieferbank; Nife,
 nise f.
 — of a staircase, stairs-head;
 die Treppenspitze, das Trep-
 penende, der Austritt; Trapan
 m.
 —, small end of a stem or
 trunk (carp.); das Zopfende;
 Cime f., petit bout m.
 —, to take off the — (sm.); ab-
 kappen, ab-, weg-, entkappen;
 Décalotter.
 — of tobacco-leaves; die Spi-
 tze der Tabaksblätter; Caba-
 che f. [smur f.]
 — of a wall; der Hut; Tête de
 —, corner of a well, curb-
 stone, brim; die Deckplatte
 eines Brunnens; Margelle f.
 — of the wooden frame of
 saddle-bows; der obere
 Theil des Sattelbaumes; Pato
 d'atelles f.
 — awning, tilt; die Decke,
 Blache, Bläue, das Schirm,
 Wagentuch; Bäche f.
 — ballast; das zweite Schotter-
 bett; Ballastage m., deuxième
 couche f.
 — beam, traversing beam
 (bridge); der Laufbalken am
 Portal einer stiegenden Brücke,
 Portalbalken; Traverse de
 la potence d'un pont volant f.
 — beam, head-piece (bridge);
 der Kopf-, Querbalken; Cha-
 peau m.
 — beam (carp.); der Hahne-,
 Hane-, Katzenbalken; Faux-
 entrain m.
 — boots; die Umschlag-, Stülp-
 stiefel; Bottes retroussées, à
 revers f. pl.

Top-bracket, — stay (loc.);
 der Deckenträger; Support du
 ciel m.
 — card (cardm.) s. Top.
 — cheek of bit, upper end
 of cheek-bit (saddl.); das
 Obergestell, der Oberarm;
 Haut de la brache d'un mors m.
 — cross piece (hydr.); der
 Oberrahn, Oberriegel, das
 Rahmstück; Traverse, entre-
 toiso supérieure f.
 — draining (agr.); das Tro-
 chenlegen der Bodenfläche;
 Drainage de la surface m.
 — dressing (agr.); die breit-
 würfige Düngung junger Saa-
 ten; Eugraissage à la volée m.
 — facing, straight — of a
 wall; die geradlinige Kopf-
 bekleidung; Parement de tête m.
 — flange (saddl.); der Ober-
 gurt; Tablo supérieure d'une
 longrine f.
 — flask, — box (mould.); der
 Oberkasten, die Oberflasche,
 Oberform, Formdecke; Con-
 tre-chassis m.
 — frame, — shaft frame
 (min.); das Ohrjoch, der Öhr-
 rahmen, Flügelrahmen; Cadre
 à oreilles m.
 — fuller (sm.) s. Fuller.
 — glass for roughing plate-
 glass (murr. m.); die Glas-
 platte zum Abruhen; Dessus
 m.
 — head (bod) s. Cradling.
 — head (cradle); die Spitze;
 Archet m.
 — hoop, brassing - hoop;
 (coop.); der Schlus-, Haupt-
 reif; Soumier m.
 — jég (gunsm.); die Winkel-
 schablone für den oberen
 Kolbenwinkel; Pente de dessus
 pour la crosse f. [Clemise f.]
 — layer (charc. h.); die Haube;
 — locket, locket; das Ort-
 band; Clape de fourreau f.
 — man; der Obermann, ober-
 stehende Rostschneider; Scieur
 au dessus du bloe m.
 — and middle-bands (furb.);
 die Bänder; Bracelets m.
 — ornament; die obere Ver-
 zierung; Couronnement de fer-
 rure m.
 — piece (carp.); der obere
 Theil; Bout de porte m.
 — plane iron s. Break-iron.
 — plate of the piston; die
 Kolbenkrone, der Kolbendeckel;
 Plateau, converele du piston
 m.
 — plank of the frame (drap.);
 das Plattstück; Planche haute f.
 — rail, upper rail (arch.); der
 Ober-, Kopffries; Traverse su-
 périeure f.

Top-rollers; die Druckwalzen;
 Cylindres de pression m. pl.
 — rooms (sug.); der Boden;
 Grenier m.
 — sawyer (cant); der Vor-
 mann, Haupthahn, Vorderste,
 Oberste; Chef de file m.
 — stone; der Schlussstein;
 Clef de voûte f.
 — swage (locksm.); der Ober-
 theil des Gesenks, das Ober-
 gesenk; Dessus m.
 — swage (locksm.); der Ge-
 senkhammer; Croissant m.
 — timber or - beams (carp.);
 das Giebelholz, die Giebel-
 balken; Bois de faitage m.
 — timber, rising timber
 (pontoon); das Halskniestück
 eines Brückenkahnes; Montant
 de semelle d'un ponton m.
 — tumbler (hydr.); die obere
 Trommel; Tambour d'en haut m.
 — valve; das Saug-, Ober-,
 Kolbenventil; Soupape de
 tête f.
 Topaz; der Topas; Topaze,
 alumine fluatée siliceuse f.
 —, artificial —, imitation —
 (gl. m.); der Topasfluss, gelbe
 Krystall; Fausse-topaze f.
 —, Brazilian —; der Wasser-
 tropfen; Topaze, goutte d'eau f.
 — rock; der Topasfels; Topa-
 zosème f., topazogène m.
 —, smoky —, dingy hyaline
 quartz; der Franz-, Rauch-
 topas, Kapelas; Topaze en-
 fumée, occidentale f., cristal
 brun, quartz-hyaline enfumé,
 diamant d'Alençon m.
 Topazolith, yellow garnet;
 der gelbe Granat, Topazolith;
 Topazolith f. [Tuf m.]
 Toph; der Tuff, Tuffstein;
 Topography; die Ortsbeschrei-
 bung; Topographie; Topograp-
 hic f. [Toporama m.]
 Toporama; die Ortsansicht;
 Topping (saw); das Abglei-
 chen der Spitzen; Egaliser les
 dents.
 — and tailing; das obere und
 untere Ende des Hanges ab-
 hecheln; Affluer les deux bouts.
 — s and tailings; das Abge-
 hechelte von den Flutschchen-
 enden; Déchets m. pl.
 Torch of fire-wood; die Holz-
 fackel; Torcho de bois f.
 —, Lurgi — (fish.); die Lock-
 fackel; Clairon m.
 — wood; das Fackelholz; Bois
 à flambeau m.
 Torquay, variegated, madre-
 pore marble; Torquay Mar-
 mor; Marbre do Torquay m.
 Torrefaction (chem.); die Rös-
 tung, das Rösen; Torréfac-
 tion f.

Torrefaction of wood; *das Rosten des Holzes*; Torrefaction du bois *f.*

— wall (cast.); *das Darrblech*; Paroi de torrefaction *f.*

to Torrefy; *rosten*; *Torrefier*.

Torricellian experiment (phys.); *der Torricellische Versuch*; Expérience de Torricelli *m.*

— tube; *die Torricellische Röhre, der Gefäßbarometer*; Tube de Torricelli *m.*

— vacuum (phys.); *die Torricellische Leere*; Vide de Torricelli *m.*

Torsion (mech.); *das Drehen, Zerdrehen, die Torsion*; Torsion *f.*

— defect in — (weav.); *die Verdrehung, Verwickelung*; Entorse, entorsuro *f.*

— balance (phys.); *die Torsionswaage*; Balance de torsion *f.*

— electrometer; *die Coulombsche Drehwaage*; Balance électrique de Coulomb *f.*

Torso; *der Torso, Rumpf einer Bildsäule*; Torse *m.*, statue tronquée *f.*

Tortoise — shell, carapace, turtle — shell (turn.); *das Schildkrot, Schildpat*; Écaille de tortue, écaille *f.*

— shell, spotted —; *geflecktes Schildpat*; Écaille jaspée.

— shell box; *die Dose von Schildkröte*; Boîte d'écaille *f.*

— shell comb; *der Schildpatkamm*; Peigne d'écaille *m.*

— shell paper; *Schildpatpapier*; Papier-écaille *m.*

— shell ware; *die Schildkrötarbeit*; Articles, objets en écaille *m. pl.*

Torus, tore, breast, bowtell moulding of a column (arch.); *die Wurzel, der Rundstab, Pfühl, Pfuhl*; Tore, bossel, houdin, bâton, demi-rond *m.*

— (join.); *der Kehlhoel für einen Rundstab und ein Plättchen*; Toro *m.* [Toron *m.*]

— large —; *der grosse Pfühl*; — pressed —; *der teschische Rundstab, verkehrte Echinus*, das Polster, der gedrückte Pfühl, die Wurzel; Tore corrompu, mon, bâton lesbien *m.*, échine renversée *f.*

—, quirked —, echinus; *der gedrückte Pfühl, Echinus*; Monluro ovale, en demi-coeur *f.*

Tossing, toizing (met.); *die Butzenschlämme*; Lavage à la cuve *m.*

— tub; *das Schlamm-, Ruhr-*

fass, die Schlamm-butte; Cuve à lavage *f.*

to Touch (file); *greifen, angreifen*; Mordre.

— (goldsm.); *streichen*; Toucher.

— gently, fit well; *leicht bestreichen, fest anpassen*; Flatter.

— up paintings; *ein Gemälde geschickt ausbessern*; Raccorder.

Touch; *das Streichen, der Strich, die Strichprobe*; Essai de l'argent etc. par la touche. [Touche *f.*

—, assay (goldsm.); *der Strich*;

— (guillocheing); *der Anlauf, Taeter (beim Guillochiren)*;

Touche *f.* (guillocheur).

— (piano-playing); *der Anschlag*; Toucher *m.* [Tche *f.*

— (porc. m.); *der Anstoss*; Tou-

—, rule of thumb (sug.); *die Fingerprobe*; Epreuve, prene du filet *f.*

— hole; *die Bohrung, Zündröhre, Zünddille, der Zünd-, Bohrungskanal*; Canal de lumière, de communication *m.*

— hole vent (guosm.); *das Zündloch*; Lumière *f.*, champ de lumière *m.*

— needle, touching-needle (goldsm.); *die Probir-, Streichnadel, der Probirstift*; Aiguille d'essai *f.*, touchan *m.*

— pan, pau (gunsm.); *die Pfanne, Zündpfannenhöhle, das Zündpfannbecken, der Trog, Pfannentrog*; Bassinet *m.*, fraisuro *f.*

— pau countersink, pan-borer, pan-grinder; *der Pfannkolben*; Fraise à bassinet *f.*

— stone, Lydian, flinty slate; *der lydische Stein, Lydit, Kiesel-schiefer, Strich, Goldstreichstein*; Pierre de Lydie, do touche, lydito, phtanite *f.*, jaspe noir *m.*

— wood, (Bolotus Igniarinus); *der Feuer-, Eichenschwamm, Zünder*; Bolet amadonvier *m.*, agate do chêne *f.*

Touching-needle *s.* Touch-needle.

Tough (porc.); *zäh*; Court.

— cake (copper); *die zähe, gepolte Kupferplatte*; Plaque plate de cuivre raffiné *f.*

— pitch-copper; *das Garkupfer*; Cuivre de rosette *f.*

to Toughen copper; *das Kupfer zähe polen*; Affiner, raffiner le cuivre.

Toughening (met.); *das Garmachen*; Raffinage *m.*

Tourmaline, scapiform shorl; *der Stängenschörl, Turmalin,*

Kalkflin, edle, elektrische Schörl, Aschenzieher, Aschentreck, Blaser, Ceylonische Magnet; Tourmaline, pierre des cendres *f.*, tire-cendre, schorl scapiforme, aimant de Ceylon *m.*

—, electric —; *der elektrische Stängenschörl*; T. verté et bleuâtre.

—, red —, apyrite; *der Rubellit*; T. rouge, apyrite *f.*

Tournay-ashes; *Tournay'sche Asche*; Cendrée de Tournay *f.*

Tours taffeta; *der Schwerttaffet*; Gros de Tours *m.*

to Touse, drag the hair (typ.); *die Haare zausen*; Tiser le crin, carder le crin.

to Tow; *tauen, verholen, bugsiren*; Remorquer.

Tow, hards (rop.); *das Abwerg, Werg, Werrig, die Hede*; Etoupe, flasse *f.*

—, codilla of flax (spinn.); *das Hechelwerg, die Hechelhede*; Peignon de chanvre *m.*

—s; *Schlepper, Bugseirdampfschiffe*; Remorqueurs à vapeur *m. pl.*

— carded and tarred; *der gekratzte theergetränkte Werg*; Chanvre imperméable *m.*

— boat, tug, tug-boat; *das Schleppschiff, Schlepboot, Bugseirschiff, der Schlepper*; Bateau remorqueur *m.*

— bow; *der Taubogen, Taubügel*; Taquet de remorque *m.*

— breaker, card for carding —; *die Wergkratzmaschine*;

Cardes à étoupes *f.*

— cloth; *die Pachtleinwand*; Toile a emballer *f.*

— cord for tightening ropes (rop.); *der Streicher*; Livarde *f.*

— line, tracking-rope, halser; *die Leine, Zieh-, Zug-, Treidel-, Taulaine, der Treil*; Ligne, corde de halage, cinconelle, cinquenelle *f.*

— line, towing-line (ponton); *die Zieh-, Zugleine, das Galeerentau*; Galère *f.*

— linen; *die Wergleinwand, das Hedelein*; Toile d'étoupe, étouperie, étonpière *f.*, étramées *f. pl.*

— path, track-way, towing-path; *der Lein-, Tau-, Schlepp-, Treidelpfad, die Leinstrasse, der Treck-, Treil-, Ziehweg*; Chemin de halage *f.*, le, marche-pied, tirage *m.*, balise, rive *f.*

— rope, tow-line, hauling-rope; *das Ziehseil, Bugseil, Schlepp-, Treiltau, das Fagetross*; Ancierre *f.*

ow-ship; das Kettenschiff;
Bateau tuteur m.
owage, towing; dms Schlepp-
pen, Treideln der Schiffe
(auch Lohn dafür); Halage m.
owel; das Handtuch, die
Quehle; Essuie-main m., ser-
viette f.
-, turkish —; türkisches Hand-
tuch; Serviette de toilette
épinglée f.
-, lowing, long-cloth; der
Handtuchdrell; Treillis à es-
sue-main m.
-, tower; der Thurm; Tour f.
-, (suspension-bridge); der Hän-
gepfiler; Pilier d'un pont
suspendu m.
-, turreted, castellated —;
der Thurm mit Eckthürm-
chen; Tour tourellée f.
-, with six sides; der sechs-
seitige Thurm; Tour à six pans f.
-, s (org.); die Pfeifenthürm-
chen; Tourelles f. pl.
Towing; das Schleppen, Bug-
siren; Remorquage m.
-, die Taueret, Kettenschlepp-
schiffahrt; Touflage sur chaîne
noyée m.
-, slips underneath the
arches of a bridge; Schlep-
pen der Schiffe unter den
Brücken; Labourage m.
-, path s. Tow-path.
-, path, flooded —; über-
schwemmter Treidelpfad;
Tire perdue f.
-, rope, tow-line, tow-haw-
ser, tow- or dragging-cable;
das Bugsir-, Schlepptau; Câ-
ble de remorquage, remorque f.
-, shaft (min.); der donlegige
Schacht; Plan remorqueur m.
Town, manufacturing —; die
Fabrikstadt; Ville manu-
facturière f. [de ville f.]
-, gate; das Stadthor; Porte
-, hall, mansion-house; das
Rathhaus; Hôtel-de-ville m.
-, made, well made; gut ge-
arbeitet; De bonne fabrique.
-, prints; Londner gedruckter
Kattun; Indienne de Londres f.
Toxophilite grounds s. Ar-
chery.
Toy; das Kinderspielzeug,
Kinderspielwerk, die Spiel-
waare; Bimbelot m., bimbe-
loterie f.
-, maker (toy-seller); der Spiel-
zeugmacher (Spielwaaren-
händler); Bimbelotier m.
-, man; der Kunstdrechsler,
Kunstdreher; Tabletier m.
-, trade; Kunstdrechsleri;
Tabletterie f.
-, watch (without wheel-works);
die Kinderuhr ohne Gehwerk;
Montre forcée f.

Toy - works (toy-trade); die
Spielwaarenfabrik, der Spiel-
waarenhandel; Bimbeloterie f.
to Trace, counter-draw;
durchzeichnen, pausen, durch-
pausen, kalkiren; Calquer,
contre-tirer.
-, (arch.); die ersten Arbeiten
an einem Bau machen; Planter
un bâtiment. [nen; Piqueter.
-, or lay out (carp.); vorzeich-
nen in full size; aufreissen, auf-
schneiden; Epurer les cintres.
-, on ganze (paint.); auf aus-
gespanntem Flor nachzeich-
nen; Prendre au voile.
-, the ground (build.); die Um-
risse eines Bauwerks auf dem
Boden einritzen; Tracer un
ouvrage sur le sol.
-, a line (geom.); eine Linie
ziehen; Conduire une ligne.
-, plot a line (railw.); die
Richtung einer Linie aufzeich-
nen, andeuten, abstecken; Tra-
cer.
-, out a plan; einen Riss ent-
werfen; Tracer un plan.
-, by spit-locking the ground,
trace with a pick-axe; das
Keilspitzen; Faire le tracé
d'un ouvrage sur le terrain à la
pioche.
-, score wood (carp.); nn-
vorreissen; Marquer le bois.
Trace (saddl.); die Strähne, Zieh-
-, Zugkette, der Zugriemen; Trait
m.
-, das Geschirrtau, der Strang,
Zugtraug; Trait de barnais.
-, (wire-dr.); der Ziehstrick;
Trait.
-, of the hammer; dms Geprü-
ge, der Stempel des Häm-
merers; Martelage m.
-, small — of ore in a vein;
dms Flümchen; Petite traco
de minéral dans un filon f.
-, bearer, support of traces
(saddl.); die Strangscheide,
Strangschleife; Porte-trait m.
-, chain (plough); die Grendel-,
Gremplekette; Chaine du timon
de la charrue f.
-, hook (carriage); der Zug-,
Zugtau-, Tnuhaken; Crochet
d'attelage, de trait m.
-, hook lhong, keeper; der
Sperrriemen des Stranghakens
am Zuggeschirr, Vorsteck-
riemen; Lanière du crochet
d'attelage f.
-, rings (saddl.); die Strängrin-
ge; Anneaux des traits m. pl.
-, rope (saddl.); das Zug- oder
Geschirrtau; Cordage du trait
m. [ligno m.]
Tracer; der Vorzeichner; Tiro-
-, (hutton-m.); das Zurichtreissen;
Paroir m.

Tracer, tracing-point (join.) s.
Cutting-point.
-, (locks-m.); dms Hängeisen,
Tragband; Chevêtre m.
-, (org.); der Vorreisser zu
den Pfeifenmündungen; Tra-
ce-bouche m.
-, iron — (carp.); der Reisser,
Vorreisser; Rainette, rouanne f.
-, iron — (saddl.); der Vor-
reisser, Linienzeichner; Ré-
nette, rainette f.
-, small iron —, raser; der
kleine Reisser, das Ritzeisen;
Rouanette f.
Tracery, carved work, carv-
ing (arch.); dms Masswerk,
der Schnürkel, die Scheukel-
verzierungen; Découpage, brade-
rie f., tracé, réseau m.
-, rose-shaped — (arch.); die
Masswerkrose; Rose de com-
partiment, de réseau f.
-, rib (arch.); die Masswerks-
rippe, der Masswerkstab;
Nerf de tracé m.
Trachyte; der Trachyt, Tra-
chyt-Porphyr, porphyrrnigte
Trachyt; Trachyt m., lave pé-
trosiliceuse, nécolite, téphrine
endurcie f., granit chauffé m.
Tracing, tool for — straight
lines (cartwr.); der Reisser,
Reissstift; Rahat m.
-, cloth, writing-cloth, vel-
lun-cloth; der Zeichen-,
Bauskattun; Papier-tollo m.,
toile à calquer f.
-, cord, — line; die Absteck-
leine, Absteck-, Gartenschuur;
Cordeau à tracer, d'alignement
m.
-, paper, waxed, oiled —;
das Oel-, Wunschpapier; Pa-
pier ciré, huilé, à calquer m.
-, point (goldsm., gunsm.); dms
Grünbeisselchen, der Reiss-
stift; Pointo à tracer f.
to Track; nn-, auf-, einholen,
heraufziehen; Italer.
-, (boats); ziehen, treilen; Remor-
quer (canal).
Track, width on the —,
breadth or width on the
ground, gauge or width
between the wheels; die
Geleisbreite, dms Geleiser,
Gleis, die Spurweite, Radspur;
Voie des voitures, ornière f.
-, indentation (arch.); die
Kugelfurche, Schranne; Traco
f., trainement m.
-, (weav.); der Fadenbruch;
Traces courantes f. pl., fils
courants m. pl.
-, double —, double way,
two sets of tracks; dms Dop-
pelgleis, die Doppelbahn;
Double voie f., chemin à deux
voies m.

Track, to follow or keep in the —; *spuren, das Geleise halten; Avoir la voie, garder l'ornière.*

— of a lode (min.); *das Gefährt; Avenue, trace d'un filon f., intervalle, sillons qui sépare le filon de la roche stérile m.*

— way, wooden railroad; *die Holzbahn, Rinneneisenbahn, der Spur-, Falzschienenweg; Route à ornieres en bois f.*

Tracking; *das Ziehen auf Kanülen; Malage à la cordelle m.*

Tract, horizontal — between inclines, level, length (railw.); *die horizontale Strecke zwischen Steigungen; Pailier m.*

— of an hydraulic engine (min.); *die Gezeugstrecke; Galerie traversée par un ennduit hydraulique f.*

Tractile; *dehnbar, streckbar; Ductile, malléable.*

Tractility; *die Dehn-, Streckbarkeit f.; Ductilité, malléabilité f.*

Traction s. Draught.

—, tensible force; *der Zug, das Ziehen, die Spannung, das Ziehen zum Zerreißen; Traction f.*

— dynamometer; *der Zugkraftmesser; Dynamomètre de traction m.*

Tractive; *Zieh . . . , Zug . . . ; Tractif, de traction.*

— machine; *die Zugmaschine, das Zugwerkzeug; Machine tractoire f.*

— power; *die Zieh-, Zugkraft; Pouvoir de traction m.*

Tractor; *der Zieher; Instrument de traction m.*

Trade s. Corporation.

—, profession, craft; *das Gewerbe, Geschäft, der Stand, Betrieb, das Handwerk; Métier m., profession, industrie f.*

— (min.) s. Attle.

— corporation, guild; *die Zunft, Innung, Gilde; Communauté f., corps de métier m., maîtrises et jurandes f. pl.*

— mark, manufacture-mark, mark; *das Fabrik-, Waarenzeichen, der Stempel; Marque de fabrique, reconnaissance f., titre, timbre m.*

— s-union; *der Handwerker-verein; Trade's union.*

Tradesman, person engaged in the arts and manufactures; *der Gewerbetreibende; Industriel m.*

— s card; *die Handelsadresse; Carte d'adresse f.*

Traffic, trade; *das Gewerbe,*

der Handel, Verkehr; Traffé m., intercourse f.

Traffic; *der Strassenverkehr; Circulation f. (route).*

—, heavy —; *der grosse Strassenverkehr; Grand circulation (route).* [Service m.

— (railw.); *der Eisenbahndienst;*

Trail; *das Gertau, Fährseil; Traille d'un pont volant f.*

—, flying-bridge; *die Gierbrücke, Gierfähr, gleitende Fähr, Fährbrücke, fliegende Brücke am Spanntau; Traille sur pontons f., bac à traillies m.*

— (arch.); *das Laubwerk; Rinceaux m. pl.*

Trailing-axle (loc.); *die Hinterachse; Axe, essieu d'arrière m.*

— springs (loc.); *die Federn auf der Hinterachse; Ressorts sur l'axe de derrière m. pl.*

— wheel (loc.); *das Hinterrad; Roue de derrière f.*

to Train up a tree (hort.); *zustutzen; Conduire un arbre.*

Train, railway train; *der Bahn-, Wagenzug, Zug, Eisenbahnzug; Convoi, train m.*

—, truck; *Anzahl im Gang befindlicher Maschinen einer Werkstatt; Train m.*

— (build.); *die Methode, Weise, der Gang, das Geschirr; Rouage m.*

— (mech.); *die Verbindung; Chaîne de communication f.*

—, priming (min.); *das Leitfeuer, die Feuerlinie; Portefeux m., traînée f.* [Rouage m.

— (watchm.); *das Räderwerk; —, cheap —, at reduced fares (railw.); durchgehender Hin- und Herzug mit ermäßigtem Preise; Train d'affaires m.*

—, corresponding —; *der Correspondenz-, Anschlusszug; Convoi, train de correspondance.*

— in distress; *der verunglückte Eisenbahnzug; Train en détresse.*

—, down —; *die Abfahrt, der Hin-, Abfahrtszug; Train d'aller.*

—, down —; *von Paris oder London etc. fortfahrender Zug; Train montant.*

—, down-and-up —; *der Hin- und Herzug, Zug für Hin- und Rückfahrt; Convoi d'aller et retour.*

—, extra —, express —; *der Extra-, Expresszug; Convoi particulier, express m.*

—, fast —; *der Schnell-, Eil-, Jagdzug; Convoi direct, accéléré, de grande vitesse.*

Train going downward; *der thalwärtsfahrende Zug; Train descendant m.*

—, goods-, luggage- —; *der Güterzug; Convoi de marchandises.*

— of gun-powder (bre-w.); *das Lauf-, Leitfeuer; Trainée f.*

—, mixed —; *der gemischte Zug, Güterzug mit Personenbeförderung; Convoi mixte, train omnibus.*

—, passenger- —; *der Personen-zug; Convoi de voyageurs.*

—, to be put behind the — (loc.); *hinter den Bahnzug gespannt sein; Faire machine en arrière.*

—, slow, heavy —; *der gewöhnliche, langsame Zug; Convoi lent, de petite vitesse.*

—, special —; *der Extrazug; Train spécial.*

—, the — starts; *der Zug geht ab; Le train part.*

—, stopping- —; *der Halte-, Bummelzug; Convoi s'arrêtant à des stations intermédiaires.*

—, through- —; *der Durchgangszug, Zug für lange Strecken, Durchlauf-, Durchzug; Convoi parcourant toute la ligne.*

—, the — is thrown or runs off the rails; *der Zug entgleist; Le convoi déraile ou sort des rails.*

—, up- —; *der Zurückzug; Convoi de retour.*

—, up- —; *nach Paris oder London etc. fahrender Zug; Train descendant.*

—, conductor; *der Zugführer; Chef de train m.*

— oil, whale-oil, blubber; *der Fischthran, Thran, Wal-fischthran; Huile de baleine f.*

Trainer (hort.); *der Baumfahl, die Spalierstange; Tuteur m.*

Training, rearing (hort.); *die Baumzucht; Education, pépinière f.* [sean-école m.

— ship; *das Schulschiff; Vais-Traject; die Ueberfahrt, Fähr; Trajet m.*

Trajectory; *die Wurflinie; Ligne de tir f.*

Tralles, 4 —, spirit of s40, s over proof; *Wingeist von s40; Esprit trois-six, trois-six m.*

Tram, frame, web silk; *die Einschlag-, Tramside, Trama; Trame, assure f.*

—, die Schiene; *Ornière f.*

— rail; *die Falz-, Kransschiene; Ornière plate à rebord f., rail à ornière m.*

— rail; *die Schiene für Pferdebahnen; Ornière creuée.*

— road, — way; *die Pferde-*

- bahn, der Spurweg; Chemin à ornières.
- Tram-road, plate-rail road, tramway, trackway (min.); der Schienenweg, die Schienen-, Fördergrubenbahn (mit hölzernem oder eisernem Gerüste); Chemin à rails m.
- Trammel s. Beam-compasses.
- der Kesselhaken; Crémaillère f. pl.
- der Spanurimeu; Eutraves f. pl.
- seine (fish.); das Schleppnetz, Kratzgarn, die Streichwahe; Drège, dreige, savenette f., savenau m.
- (mill.) s. Hopper.
- Trammer, hurrier, barrowman, putter and hewing-putter, foul- and heatsman, ruller, foal, putter (min.); der Fördermann, Schlepper, Fäller, Wagenstösser; Esclauteur, traineur, rouleur, hiercheur, chargeur, galhot m.
- Tramway, american railway, railway with horses, tram-railway; die Pferdeisenbahn, Pferde-, Rossbahn, Rinnenisenbahn, der Spurweg; Chemin de fer à chevaux, desservi par des chevaux, tramway.
- wooden railway; die Holzbahn; Voie en bois f.
- clearer (min.); der Aufseher bei Holzbahnen; Garde-tramway m.
- Transselementation (chem.); die Transselementierung; Transélémentation f.
- Transsept (arch.); das Quer-, Seiten-, Krenschiff, die Abseite, der Kreuzgang, Kreuzarm; Nef transversale, croisée f., croisillons m. pl., transept m.
- Transfer (typ.); das Uebertragen, Abziehen, der Abzug; Report des épreuves m.
- of engraved plates on stone; der Notendruck von gestochenen Platten; Impression en report f.
- paper; das Ueberdruckpapier; Papier autographique m.
- Transferring (enbr.); die Uebertragung; Application f.
- Transformation into earth (chem.); die Ansetzung erdiger Theile, Vererdung; Terrification f.
- apparatus (theat.); Maschine u. Verwandlungen; Truc m.
- Transluneration, translunation; die Uebertragung einer Leiche; Translation des cendres, exhumation f.
- to Transfuse s. to Decant.
- (chem.); übergießen; Transfuser.
- to Transfuse the mash (brew.); den Maisch umfüllen, umgießen; Calarer.
- Transition-stone, red —; rother Uebergangstein; Vieux grès rouge m.
- Translation (mech.); die Uebertragung; Translation f.
- Translator; die Uebertragungsstation; Translateur m.
- (slang); der Schuhflicker; Bijoutier en cuir m.
- (slang); der alte Flickschuh; Vieux soulier, raccommodé m.
- (tel.); der Ueberträger; Relais m.
- repeater (tel.); der Uebertragungsapparat; Translator; Appareil de translation m.
- Translucent, cymophanous; hunschillernd, opalisirend; Transparent.
- Translucid, translucent; schwach durchsichtig; Translucide.
- Transmission s. Conduction.
- (phys.); die Fortpflanzung, Leitung, Uebertragung; Transmission, conduite f.
- of motion; die Bewegungsübertragung; Transmission de mouvement.
- underground (tel.); die unterirdische Leitung, Erdleitung; Conduite souterraine f.
- rope; die Uebertragung, das Fabrikseil; Cordo de transmission f.
- wire of the key-board (org.); der Zug, Zugdraht; Demoiselle f.
- to Transmit (phys.); durchlassen (das Licht); Transmettre.
- Transmitter, ringing-key (tel.); die Ruftaste; Touche à appel f.
- Transmutation (chem.); der Uebergang, die Ver-, Umwandlung; Changement d'état physique m.
- Transom s. Alhidate.
- s. Beam.
- dormant-tree of a window; das Loos, Lattenholz, der Kämpfer, der Wirtstab eines Fensters; Imposto de croisée f., dormant m.
- traunt, cross-bar, stay-bar; das liegende Fenster, Wendeisen; Vitrière traverse en fer f.
- centre — (carriage); die Bodenmittelschwinge; Épat du fond du milieu m.
- lower, middle, upper —; der untere, mittlere, obere Riegl; Premier, deuxième, troisième épat m.
- of the tilt hammer (sm.);
- das Lager des Hammers; Es-taques f. pl.
- Transom-window; das Querfenster; Fenêtre gigante f.
- Transparency, translucency, transparentness, diaphaneity; die Durchsichtigkeit; Transparence, translucidité f.
- in parchment (defect); durchsichtig; Vitré, verri.
- Transparent, translucent; durchsichtig, durchscheinend; Transpareut.
- (phys.); durchsichtig; Pellucide; das Oelpapier; Transparent m.
- to Transplant (hort.); versetzen, ver-, umpflanzen; Transplanter, déplanter, trans-lumer.
- (hort.); junge Pflanzen versetzen; der Umpflanzer; Transplanter m.
- to Transport s. to Convey.
- cart the ore (min.); das Erz auslaufen; Charrier le miérial.
- (typ., weav.); übertragen; to the shaft (min.); ablaufen; Charrier, transporter au puits d'extraction.
- Transporter (geom.); der Winkelmesser, Ueberträger; Transporteur m.
- to Transpose, bind wrong (hookb.); falsch binden, verbinden, verkeften; Postposer, transposer les fenilles.
- Transposed (typ.); verschossen; Transposé.
- Transposition of the keyboard (org.); die Versetzung, Ferrückung der Klaviaturabstrakte, der Tonspan, Wellenrahmeu; Abrégé m.
- Transversely s. Across.
- Trap, register; die Ofenklappe, Klappe; Clef d'un tuyau de poêle f.
- petrosilex, rock-flint; der Trapp, Schwachstein, Hornfels; Basalt antique, trap, trap m., roche cornée f.
- (carriage); der Rumpelkasten, Rippbrecher; Tape-cut m.
- diptone, partition (drain); die Klappe; Trappe f. (drain).
- s. travelling-articles; der Reisebedarf, die Reiseartikel, Articles de voyage m. pl.
- door; die Fall-, Klappthür; Trappe f., abattant m.
- door, slide-door; die Blechplatten vor einer Kaminöffnung; Rideau de cheminée m.
- fang; Dessous m.
- door (theat.); die Farsen-door of a pigeon-house; das Fall-, Schieberthürchen am Taubeuschlag; Volet m.

Trap-rocks, —; *das Trappgebirge*, der Basaltfelsen; *Trapp*; *Roches trapéennes* f. pl.
 Trapezium; *die ungleiche Vierung*; *Trapèze* m.
 Trapezoid; *das Paralleltrapez*, *Trapez*; *Trapèze* m.
 Trapper (min.); *der Wetterthürwärter*; *Tebiou*, *gambot* m.
 Trash s. Cane-trash.
 Trass; *der Trass*, *Duckstein*; *Trass* m., *brèche volcanique*, *Pierre de trass*, à four f.
 Trave, trevisse (farr.); *der Nothstall*; *Travail* m.
 Traveller, travelling, movable crane; *der versetsbare Krah*n; *Grue roulante*, *locomobile* f.
 — for orders, travelling clerk, bag's man (cant); *der Handlungsreisende*, *Handelsreisende*; *Commis voyageur* m.
 —, runner (spinn.); *der Fadenleiter*; *Guide du dévidoir* m.
 Travelling (mech.); *hin- und herfahrend*; *Voyageur*, *voyageuse*.
 —cap; *die Reisemütze*; *Casquette de voyage* f.
 —carriage; *die Landkutsche*; *Voiture de voyage*, de campagne f., *coche*, *veturino* m.
 —case; *das Reisebesteck*; *Nécessaire de voyage* m.
 —chariot, low —; *die kleine Reisekutsche*; *Coupé bas de voyage*, *briska* m.
 —cobble; *der umherziehende Schuhflicker*; *Carreleur* m.
 —crane s. Traveller.
 —forge s. Camp-forge.
 —shaft (min.) *der Laufschacht*; *Galerie descendante* f.
 —table (spinn.); *der Zuführungstisch*; *Table d'alimentation* f.
 —table of a boring-machine; *der Bohrtisch*, *die Bohrtafel*; *Banc de forerie* m., *table* f.
 to Traverse (join.); *gegen den Strich hobeln*; *Rahoter à travers le grain*. [*Galerie* f.]
 Traverse (arch.); *die Gallerie*; —(arch.); *die Emporkirche*; *Ambo*n, *jubé* m.
 —(carp.); *der Schränkbalken*; *Traverse* f.
 —(hydr.); *der Schlickbalken*; *Traverse* f. [*verse* f.]
 —(join.); *der Tifriegel*; *Traverse* f.
 —cross-piece (min.); *das Pfand*; *Otage* m., *traverse* f.
 —g (min.); *das Gehänge*, *Spannholz*; *Traverses*, *perches* qui pendent à des joints f. pl.
 —(m. j.) s. Copping-motion.
 —(saw); *der Steg*; *Traverse d'uno scie* f.
 —a (theatre); *die Bühnenwände*; *Coulisses* f. pl.

Traverse, blocked-up —; *das hinter einem Fach verborgene Querholz*; *Traverse Gottée* f.
 —s of the crushing-mill posts (met.); *die Pochladen*, *Pochleitungen*; *Moises du bocard*, *traverses* f. pl.
 —or German flute; *die Querflöte*; *Flûte traversière* f.
 —of the stamper; *die Lade*; *Travers du bocard*, du pilon m.
 —, wooden —; *die Schrägstempel*; *Traverses de bois* entre les murs du pilon f. pl.
 —beam, summer (carp.); *der Träger*, *wagerechte Arm*, *das Sattelholz*; *Potence* f.
 —beam, cross-piece of a trail- or flying-bridge; *der Richt-Laufbalken*, *die Spannlatte* an der Gierfahre; *Traverse d'une traillie* f.
 —dam; *der Klop*, *Klopf*, *Kluft*, *Fang*-, *Erddamm*; *Dame* f.
 Travesser, travelling platform, sliding platform (railw.); *die Schiebebühne*; *Chariot transporteur* m.
 —on the same level; *die Schiebebühne in der Libelle*; *Chariot transporteur à niveau*, sans fosse m.
 —will pit or trench; *die Schiebebühne mit versenktem Gleis*, mit *Grube*; *Chariot transporteur à fosse* m.
 Travering-table (railw.); *die Ubergangsscheibe*; *Table transversale* f.
 Travet, velvet-knife (weav.); *der Dreget*, *Sammethaken*, *das Sammet*-, *Flormesser*; *Rabot* m., *tailleroie* f.
 Travertino; *der Travertino*; *Travertine* m.
 Tray, tea-board; *der Vorsetzteller*, *Bricken*, *das Kaffee*-, *Theebret*; *Caharet* m.
 —(engr.); *der Trog*; *Auget* m.
 —(powder-m.); *die Trocken*-, *Pulvertrockentafel*; *Table à acher* f.
 —man (mas.); *der Handlanger*; *Manoeuvre* m.
 Treacle (sug.); *der Decksyrop*; *Sirop couvert* m.
 —, to collect the — of every clay in different vessels (sug.); *den Decksyrop nach jedem Klei besonders aufsammeln*; *Changer le sirop*.
 to Tread, trample, work (pott.); *den Thon kneten*; *Voguer*.
 —(tann.); *abtretten*; *Fouler*.
 —(weav.); *das Trittbret treten*, *die Tritte in Bewegung setzen*; *Marcher*.
 —backwards in order to

find the last web (weav.); *rückwärts treten um den letzten Schuss aufzunehmen*; *Rappeler*.
 to Tread down the heel; *über*-, *abtretten*, *schief treten*; *Ecuyer* (chaussure).
 —the grapes; *keltern*; *Fouler la vendange*.
 Tread; *der Austritt*, *Tritt*, *Treppentritt*, *die Tritstufe*, *Stufenbreite*; *Montant d'un escalier*, *giron* m., *marche* f.
 —of a flyer, square tread; *der Austritt einer geraden Stufe*; *Giron droit* m.
 —inclined and broad with small riser; *der niedrige Austritt*; *Giron rampant* m., *marche rampante* f.
 —of a winder; *der Austritt einer Wendelstufe*; *Giron triangulaire* m., *marche gironnée*, *dansante* f.
 —loom; *der Trittwebstuhl*; *Métier à marches* m.
 —mill; *die Treitmühle*, *das Tretrad*; *Trenil à tambour* m.
 —mill (prison); *die Treitmühle*, *Monlin de discipline*, *moulin à marcher* m.
 —mill-drum, a kind of —, squirrel-drum (taw.); *die Eichhörnchentonne*, *der Eichhorncylinder*; *Ecureuil* m.
 —press (hookh.); *die Tretpresse*; *Presse à tympan* f.
 —wheel; *das Tre*-, *Gang*-, *Lauf*-, *Trampetrad*, *die Trommel*, *Windtrommel*; *Marchoir*, *tympan*, *tambour* m., *rone à échelier*, *trame* f.
 Treading-vat (vint.); *der Tretrüber*, *die Tretrküfe*, *Herbstbütte*, *das Tretfass*; *Déchargeoir* m. [*marcheur* m.]
 Treadle; *der Tritt*; *Métier* —, *foot-board*, *treddle* (turn.); *der Tritt*; *Pédale*, *marche* f.
 —, treddle (weav.); *der Tritt*, *Tretschemel*, *Weiser*, *Gang*, *Schemel*, *Fusschemel*, *das Trittbret*; *Pédale*, *fonle*, *marcho* f., *lisoir*, *pas*, *aleiron* m. — (weav.); *der Tritt der Bildteufelwirker*; *Basse* *marche* f.
 —, antifriction — and crank (turn.); *der Kettenfusstritt*; *Pédale à chaîne* f.
 —, false, wrong — (weav.); *der unrechte Tritt*; *Fausse fonle* f.
 —of a gauze-loom; *der Tritt*; *Marche du métier à gaze* f.
 —, heavy hard — (weav.); *der harte schwere Tritt*; *Pas dur* m.
 —, long — (weav.); *langer Quertritt*; *Marche longue* f.
 —in low-warp looms; *der*

niederschäftige Tritt; Basse marche f.

Treadles, retrograde order of — (weav.); die rückgängige Trittdordnung; Démarchement m.

Treadle, short — (weav.); kurzer Quertritt; Marche courte f.

—, small — (silk-w.); das Trittschen, Trittbretchen; Marcher m.

—, soft —; der sachte Tritt, Taffeltritt; Marche à former les raies du taffetas f.

—, soft —, light — (weav.); der weiche leichte Tritt; Pas doux.

—, bench (bos.); die Auftrittbank; Banc des marches m.

—, box; die Schemel-, Trittlade; Caisse des marches f.

—, work; die Fussarbeit, getretene Arbeit, Kamm-, Trittwere, Musterweberei durch Tritte; Etoffe à la marche, façonnée à la marche, [Traiter.

to Treat (chem.); behandeln; Treatment (chem.); die Behandlung; Traitement m.

— of iron by the direct process; das direkte Eisenhüttenverfahren; Traitement direct du fer m.

— of iron ores by means of anthracite; die Behandlung der Eisenerze mit Anthracit; Traitement des minerais à l'anthracite.

— of wine; die Behandlung der Weine; Elevage des vins m.

to Treble the warp (weav.); den Faden dreifach belegen; Tripleter. [Dessus m.

Treble (mus.); der Diskant; — gilt; dreifach vergoldet; Doré à trois huis.

Treblet, triblet, mandrel, drift (sm.); der Dorn, die Reibahle; Étampe f., mandrin

Tredle s. Treadle. [un.

Tree (met.); die Pumpenröhre; Tuyau, corps de pompe m.

— badly cut or with broken branches (for.); verschnittener Baum, Baum mit abgewetzten Ästen; Arbre épaulé m.

— on which a bird has nested; Baum worauf ein Vogel genistet hat; Arbre piqué m.

— cleared from wood; der abgestossene Baum; Bois recépé, de recepé m.

— of cog-wheel (mech.); die Kammradwelle; Cylindre de la roue à dent m.

—, dead —; abgestandener Baum; Arbre mort m.

—, fallen upon another in being felled; beim Fällen auf einen andern gestürzter Baum; Bois encoqué m.

—, fraudulent uprooting of

young — (for.); frevelhaftes Ausreissen junger Waldbäume; Arrachis m.

Tree, frost-cleft —; der eisklaffige Baum; Arbre gélif m.

— growing outside the wood; der ausserhalb des Forstes gewachsene Baum; Arbre exorn m.

—, half withered; halb abgestorbene Bäume; Arbres couronnés m. pl.

—, hard —; im Freien aushaltender Baum; Arbre rustique m.

—, long — (min.); die Jöcher; Longues pièces f. pl.

—, lopped —; abgekipfelter, geköpfter, gestutzter Baum; Bois éhoupé, déshonoré m.

—, for marking the borders of cuttings (for.); die Abgrenzbäume; Arbres de lisière m. pl.

—, marking a boundary (for.); der Kopfbaum; Têtard m.

—, middle sized —; mittelstämmige Bäume; Arbres de moyenne futaie m. pl.

—, new — in the coppices; von selbst auf den Schlägen nachwachsende Stämme; Revenue de futaie f.

—, new — from seed; Nachwuchs junger Stämme durch Aussaat; Futaie de brins f.

—, new — from stems; Nachwuchs aus den Stöcken; Futaie sur souche f.

—, plantation of — in regular lines (hort.); die regelmässige Baumpflanzung; Ambulacre m.

— of a plough; der Pflugbalcken, Pflugbaum; Arbre m., flèche, baie f. de la charrue.

—, reserved ornamental —; hohe Zierbäume; Bois marmen-teux m. pl.

—, on the road; Bäume die am Rand der Landstrasse gepflanzt sind; Arbres voyers m. pl.

— whose root has been injured; der Baum mit beschädigter Wurzel; Bois charné m.

—, open scar at the foot of —, splitting of branches from the trunk of a — by which water enters; die offene Wunde am Fusse der Bäume, der Astbruch; Abreuv-voir m.

—, standing — (living or dead); noch stehender Baum, (lebend oder tot); Bois en étant, en estant m.

—, straight, even — (carp.); geradstämmiger Baum; Arbre de hrin, d'un bean hrin m.

—, to take out — with the

adjoining soil (hort.); einen Baum mit dem Käse ausheben; Lever en motte.

Tree for timber; grosser Baumstamm; Plançon, plantard m.

— on which the twigs are out of reach of animals (for.); fähriges Holz; Bois défensible m.

—, upright standing —; aufrecht, noch gut in der Erde stehender Baum; Arbre en état m.

—, upshot, half-grown —; hochaufgechosenes, halbwachsenes Holz; Bois de baut revenu m.

—, a young tall —; ein junger hoher Baum; Filardeau m.

—, gum, resin of —; das Harzpech, Baumharz; Poix-résine f.

—, plant (for.); die Baumpflanze; Quillette f.

to Treenail, trenail; zusammenbolzen; Cbeville ensemble.

Treenail, trenail, trennel (carp.). S. Dowel.

—, inoother; der Nagelschneider; Coupeur de chevilles m.

Trefoil, round —, clover (arch.); der Kleesag, der Dreipass, die Dreinase, das runde Dreiblatt; Trèfle, trilobe m.

—, lanceolated clover (arch.); das Drei-, spitze Kleeblatt; Trèfle lancéolé, triangle lobe m.

—, triplet (lap.); der Klee knopf; Trèfle m.

—, flowered — (arch.); der Kleeug mit Blumenwerk; Trèfle à fleurs m.

—, arch (arch.); der Kleeblattbogen; Arc trèlé, trilobé m.

—, like (arch.); kleeblattartig, dreinäsigt; Trilobé.

—, ornament (sculpt.); der Kleeblattzierrath, der Kleeblattzug; Arceau m.

—, ornament, the flat portion of a —; das Kleeblattbogensfeld; Tête de trèfle f.

Trellis; die Glanzleinwand; Treillis m.

—, der Sackwillisch; Treillis m.

—, das Gitter, Gatter, Gatterwerk; Treillage m.

—, lint; das Gitterpflocksel; Cbarpie fenêtrée f.

—, work; durchflochtene Arbeit; Entrelacs m.

Tremolite, amphibole, grammaitite; der Kieselgpath, Tremolith, Grammatit, die weisse Hornblende, der Sternschörl; Tremolithe, grammaitite f.

Tremor, tremulant (org.); der

- Reber, Beberzug, das Tremulant, die Schwebung, englische Schwebung; Tremblant anglais, tremolo m.*
- to *Trenail a tenon, bolt a tenon into its mortice; einen Zapfen vernageln; Cheviller un tenon.*
- Trench s. Ditch.**
- , *drain, kennel of paving, gutter; die Tingerinne, Gasse, der Rinnstein; Ruisscau de rue m., rigole en pavé f.*
- , *drain; der Graben zur Seitenentnahme; Fossé latéral m., culvert (agr.); der Graben, Abzuggraben; Bécrau m.*
- , *drain, kennel, culvert (geod.); der Ableitungs-, Abzuggraben, die Abzugsröhre; Rigole, saignée f.*
- , *(hort.); der Graben; Fosse f.*
- , *ditch, water-course (hydr.); der Abzugsgraben; Lacunette, cunette f.*
- , *furrow (min.); der Schram; Fosse du filon, rigole f., havage m. [rigole f.]*
- , *(min.); die Quehle; Egout m., (min.); das Wüstengerinne; Saignée des eaux f.*
- , *es, culverts, drains (agr.); die Abzugs-, Bewässerungs-, Wiesengraben; Échaux m. pl.*
- , *covered — (road); der bedeckte Graben; Coulisse, tranchée couverte f.*
- , *made for discovering mineral beds (min.); der Schurfgraben; Tranchée f.*
- , *es, to make, carve, hole, hew the — (quarry); schrämen, schramhauen; Entailler les couches.*
- , *at the surface, open cutting (min.); die Tagerböcke; Tranchée au jour, à ciel ouvert f.*
- , *plough, digging-plough, trenching-plough; der Rajol, Riöl-, Rigöl-, Grabenpflug; Charrue à enfondrer f.*
- , *work (min.); der Ausschram, das Schrammittel, die Schrambank, Schramberge; Houage, haoris, haorie, sous-chèvement m.*
- to *Trench-plough (agr.); tief umgraben, rajolen; Royoler.*
- Trencher (cook.); das Vorschneidebret; Tailloir, tranchoir m.**
- Trenching, subterraneous —; die unterirdische Ausgrabung; Fouille couverte f.**
- , *fork; die Grabgabel; Fourche à creuser f.*
- Trendle (brew.); das Kühlfass, die Kühldöse; Cuve-guilloire f.**
- , *(mill.); der Drehling, Drilling; Lanterne f.*
- Trent, trend of an anchor; der Ankerhals; Encollure de l'ancre f.**
- Trendle (pott.); der Drehzapfen, die Nuss des Töpferrades, Welle; Pivot m.**
- Trepan (mech.); der Bogenbohrer, die Bogendrille; Trépan m.**
- , *(min.); der Stein-, Erdbohrer, die Rampindel; Trépan m.*
- , *of the vat, bridge, cross-piece (paper-m.); der grosse Steg-, Näh-, Bodendraht; Pontuseau, rossignol m.*
- Tress, plait; die Haarflechte, der Zopf; Tresse f.**
- , *work, hurdle — work, basket-work, raddling; das Geflecht, Flechtwerk; Clisse f.*
- Tressel, trestle, trussel, horse (arch.); der Bock, das Gerüst, Gestell, Lager, gespannte Ross, die Drehlade, Stütze; Chevalet, tréteau m.**
- Trestle, frame, horse-jack, sawyer's frame or trestle; der Fuchs, Schragen, Bock, Säge-, Holzbock; Chevalet de scieur, tréteau, baudet m., chévro f.**
- , *der Brückenbock, Bock; Chevalet d'un pont m.*
- , *der Bock der Bockmühle; Chaise de moulin f.*
- , *(carp.); der Säge-, Zimmerbock; tloue f. [Tréteau m.]*
- , *(paper-m.); der Liegestuhl; s, double ladder; die Bock-, Baumleiter; Echelle double, échelle de peintre f.*
- , *s; die Sägeböcke; Hours m. pl. (scieur de long).*
- , *for slates; der Schieferbock, Schieferkasten; Bourriquet m.*
- , *s with a movable transom, elevating-trestle; der Brückenbock mit beweglicher Kappe; Chevalet à chapeau mobile m.*
- , *before the stuff-vat (paper-m.); der Buttenstuhl, Trütt, Schöpferstuhl, die Ruder-, Schöpfstelle; Nagcoire f., tréteau de plongeur m.*
- , *s for the warp-beam (weav.); die Böcke, Stützbäume, das Gerüst; Cabres f. pl.*
- , *of the windlass; das Haspelgerüst; Pied de tourniquet, tréteau de guindal m.*
- , *bridge; die Bockbrücke; Pont de chevaux m.*
- Trestler and stake-heads (rop.); die Mick; Chevalet de commettage m.**
- Triacathedral; dreissigseitig; Triacotaédre.**
- , *(cryst.); von dreissig Rauten eingeschlossen; Triacotaédre.*
- Triage; ausgesuchter Kaffee; Café triage m.**
- Trial s. Assay.**
- , *proof, experiment, proving; die Probe; Épreuve f.*
- , *test (mech.); das Erproben, die Probe; Essai des machines m.*
- , *of the blue stuff (dye); die Schwarzprobe; Essai du pied de bleu.*
- , *by carrying loads (mech.); die Fahrprobe, Begehung, Befahrung; Épreuvroulante f.*
- , *of the colours in soapy water (dye); die Seifenprobe; Essai au savon.*
- , *by the crucible (chem.); die Tiegelprobe; Essai au creuset.*
- , *of the fire (pott.); die Feuerprobe; Ingement du feu m.*
- , *of run metal, specimen (met.); die Stichprobe; Essai de percée.*
- , *by surveyors or experts; die Besichtigung durch Werkverständige; Expertise f.*
- , *trip (railw.); die Probefahrt der Locomotive; Parcours de garantie m.*
- , *or testing by weights resting on the object (mech.); die Gewichtprobe; Épreuve encombrante f.*
- , *hole (pott.); das Probelloch; Trou d'épreuve m.*
- , *pipe, pet pipe (st. eng.); die Proberöhre; Tuyau d'épreuve des pompes, tuyau d'essai m.*
- , *rod (mech.); das Gareisen, die Probristange; Verge d'essai f.*
- Triangle (join.); der Dreiwinkel, das Dreieck, Dreieit; Triangle m. [Triangle m.]**
- , *(mns. instr.); der Triangel; — with pullies; die Hebe-
maschine, der Rollenzug, das Hebezeug; Grue à poulies f.*
- , *square, level — square, square level, frame-level, solid level (carp.); mit der Setzwage vereinigt Winkel-
mass, die Setz-, Schrotwage; Niveau à équerre m., équerre à niveau f.*
- Triangular piece of glass between round panes (glaz.); der Zwickel, das Fensterwerk; Coin m. (dans un panneau de vitres).**
- , *thread, angular thread (screw); das scharfe dreieckige Gewinde; Filet triangulaire m.*
- Triangulation, trigonometrical survey; das trigonometrische Netz, die Trianguli-**

- rung*; Canévas trigonométrique *m.*, triangulation *f.*
 Triplet (goldsm.); *der Richtkegel, das Rundholz*; Triboulet *m.* (sm.) s. Mandrel, treblet.
 Tribrometer (phys.); *der Reibungsmesser*; Tribomètre *m.*
 o. Tribute (min.); *Gedingehauen, Gedinge nehmen*; Entreprenre à forfait.
 Tribute; *das Gedinge*; Tâcho à gain on à perte, tâche à forfait *f.*, contrat à forfait *m.*
 Tributer (min.); *der Gedingehauer, Gedingenehmer*; Mineur à forfait *m.*
 Trichroism (phys.); *die Dreifarbigkeit, der Trichroismus*; Triebroisme *m.*
 Tricker, sear, staple, catch (gunsm.); *der Abzug, Drücker, die Stange, Schlagstückfeder, Krappe*; Détente, griffe, gâchette *f.*
 Trickle, — down; *tröpfeln, abtröpfeln*; Couler.
 — away (dye); *einschlängen, einschläpfen*; S'emboire.
 — down (min., salt-w.); *aboecken, absockern*; Dégoutter, s'égoutter.
 Tricking s. Dropping.
 Tricot (theatre); *der Tricot (der Tänzerinnen)*; Maillot *m.*
 Tricycle, velocipede with three wheels; *die Draisine*; Trieyle *m.*
 Trier (gunsm.); *der Beschiessmeister*; Epronver *m.*
 Trifallow (agr.); *zum letzten Mal pflügen*; Labourer à denmenre.
 Trifallowing, three-fallowing (agr.); *die Dreifelderwirtschaft*; Système des jachères *m.*
 Trille (typ.); *das Feuerzeug, Pafel*; Camelotte *f.*
 Triforium (arch.); *das Triforium, der Drillingsbogen*; Trifoire, écran, arc tiercé, trigémeau, trijumeau, triple *m.*
 to Trig, stop a wheel, put on the drag, chain, break, stop (mech.); *einhängen, einhemmen, hemmen, sperren, bremsen*; Enrayeur.
 Trigger, wheel-drag, skid; *die Hemmvorrichtung, Rindsperr, Hemmkette, der Radsparren, Hemm-, Radschuh*; Enrayeur *f.*, clien, sabot d'enrayure *m.*
 —, brake with spring (carriage); *der Vorhalter mit Feder, die Hemmgabel, Stemmleiste*; Ponrehette à ressort *f.*
 — (gunsm.); *der Drücker, Abdruck, Abzug, das Zügel, Détente, gâchette f.*
 Trigger, pin, catch of a wheel, click, pallet (locksm., meeh., watchm.); *der Sperrkegel*; Estiquiau, étoquiau, étoque-teau *m.*
 —, hair- (gunsm.); *der Stecher, Schneller*; Déclie, cliquet *m.*, détente *f.*
 — s-hook; *der Hemmschuhhaken*; Crochet du chien d'enrayne *m.*
 — case, — plate (gunsm.); *dns Schnellergehäuse, die Stellschlossplntte*; Pièce à double détente *f.*
 — guard, — handle, — bow (gunsm.); *der Abzugs-, Handbügel über dem Abzug am Gewehr, Sicherheitsreif, Sicherheitaring, Steg, Bügelbogen*; Pontet *m.*, sous-garde *f.*
 — plate (gunsm.); *dns Zügelblatt, Zügel-, Abzugblech*; Platine à détente, pièce d'écusson, de détente *f.*
 — and — plate (gunsm.); *der Abzug*; Ecusson avec la détente *m.*
 — slit (gunsm.); *der Einschnitt für den Abzug oder Drücker*; Fente pour la détente *f.*
 Triglyph (arch.); *der Dreischlitz, Triglyph*; Triglyphe *m.* [Trigoltenite *f.*]
 Trigoltenite; *die Gänsepfote*; Trigonal, triangular; dreieckig, dreiseitig; Triangulaire, trigone.
 Trigonometry; *die Trigonometrie, Dreiecklehre*; Trigonométrie *f.* [al.
 Trilateral; *dreiseitig*; Trilatéto Trim, finish (drap.); *nbarbeiten*; Achever.
 — (engr.); *zurichten*; Planer.
 — (batm.); *einfassen*; Broder.
 — (join.); *zurichten, zuhauen, behauen*; Façonner.
 — buttons with gold or silver (lace-m.); *Knöpfe mit Gold- oder Silberpünktchen verzieren oder besetzen*; Roster.
 — an ermine with tips; *einen Hermelin mit schwarzen Pelzstücken besetzen*; Moucheter de l'hermine.
 —, prank up a front (mas.); *eine Front mit der letzten Ausstattung versehen, nusputzen, herrichten*; Ravalier, parer une façade.
 — hedges; *beachneiden, verschneiden*; Tondre les haies.
 — in (arch.); *einfügen*; Ajuster.
 — in (carp.); *einsenken, einstemmen, einlassen, einsetzen, einlöchen, einschieben*; Euclauer.
 — for justification (miat.); *den Obertheil blaslegen zur Justification*; Décoller.
 to Trim a lamp; *eine Lampe putzen*; Arranger une lampe.
 — a piece of timber (carp.); *behobeln, zurichten*; Dressor.
 — a stuff by stretching (weav.); *den Zeug durch Strecken zurichten*; Enverser.
 — with lassels, tuff (lace-m.); *betroddeln, bequasten*; Houpper.
 — [sortir.
 — up (batm.); *aufformen*; As-Trim-saw, great saw, cross-cut saw; *die Schrot-, Kerp-, Quer-, Trumm-, Trecksäge*; Scie de charpentier, à déhiler, de travers, à deux mains *f.*
 Trimmed; *fix und fertig*; Achevé.
 Trimmer; *die Rumpfleiter, der Rumpf-, Trichterbaum*; Trémion *m.*
 —, der Noth-, Kraft-, Trunmbnken, Wechsel, dns Trummholz; *Force de solivure, poutre de force f.*
 —, coal-; *der Schiffskohlenlader*; Charnier de houille *m.*
 —, trimming-joist (carp.); *der Wechsel, Wechselbnken, die Auswechselung, der Schlüssel, Schlüsselbnken, Stichbalkenwechsel, Trumm, Trumppf*; Chevêtre *m.*, solive enchevêtrée, solive d'enchevêtre *f.*
 —, transom, summer (carp.); *der Balkenträger*; Sommier, travon *m.*
 — (chimney); *der Schlüssel, Trumppf, Wechsel*; Baude de trémie *f.*
 — (batm., stock-m.); *der Stiffirer, Seidenbereiter*; Appareilleur *m.*
 —, finisher (type-c.); *der Ausputzer*; Pointeur *m.*
 — (weav.); *der Staffirmaler, Staffirer*; Floreur *m.*
 — of rafters, chimney-trimmers, assembling-pieces; *der Schifter, Wechsel, Spinnrenwechsel, Spinnrenschlüssel, Zwerch-, Quersparren, Vereinigungs-, Trngelbnken*; Lincoir, linsoir, latéraire *m.*
 — of the roof, roof-bay, span-bay; *die Stuhlwand, das Sparrenfach*; Travée de comble, claire-voie *f.*
 —, thin —; *der schwache Wechsel, Schlüssel*; Fanx chevêtre *m.*
 Trimming; *die Beendigung, Vollendung*; Achèvement, parachevement *m.*
 — (pott.) s. Finishing.
 —, der Besatz, die Besetzung, Verbrämung, Ausstaffirung; Passementerie *f.*
 — s. ingredientie (cook.); *die Zuthaten, der Ausputz*; Garniture *f.*

- Trimming, finishing (dye); die letzte Vollendung geben; Parachever.
- , facing (tail.); die Garnirung, Garnitur, der Besatz; Garnissage m., garniture f.
- s and Manchester goods (tail.); das Schneiderzubehör; Fourniture f.
- for a chimney-shaft, trimmed work, binding; die Auswechslung der Balken für eine Esse, der Essenwechsel, die Verstumpfung, das Loch in dem Gebälke für den Schornstein; Enchevêtrure f.
- of lamps; das Putzen; Arrangement m. (lamps).
- , to remove the — (tail.); die Besetzung abmachen; Dégarnir.
- stones (mas.); das Wegnehmen des vorspringenden Theils eines Steines; Piochement m.
- frame; der Bortenwirkerstuhl; Métier de passementerie m.
- frame, pieces of a — (weav.); Theile des Bortenwirkerstuhls; Echappes f. pl.
- joist (carp.); der Wechsel-, Schlüsselbalken; Chéveteau m.
- leather (shoem.); das Besatzleder; Garniture de bottes f.
- Tringle (arch.); die Kranzleiste einer dorischen Säule; Tringle gouttière f.
- , tongue (carp., join.); die Feder, der Spund; Listel sur la trachee m.
- Trio-tables; drei Tischchen zum Ein- und Ausschieben; Trois tables à coulisses.
- Trip, brown-red; Englisch-, Braunroth; Brun rouge, rouge d'Angleterre m.
- (railw., st. b.); die regelmässige Fahrt; Course f.
- Tripartite; dreitheilig; Partage en trois m., tripartite f.
- Tribble, trouble; dreifach; Triple.
- thread (screw); das dreifache Gewinde; Vis à triple pas f.
- Tripod, small —, trevet (pott.); kleiner Dreifuss; Coifféchet m.
- Tripoli, rotten stone; Tripelerde, der Tripel; Argile tripolienne f., tripoli m.
- , having the touch of —; tripelartig rauh anzufühlen; Tripoléen.
- Trisection, trichotomy; die Dreitheiligkeit, Dreitheilung; Trisection f.
- Trismegist, two lines double pica (typ.); der Mittelcanon, Trismegist, die Sabon; Trismégiste m.
- Trispast, trispaston (wech.); der Klopfen mit drei Rollen, dreifache Flaschenzug; Trispaste, trispaston m.
- Trisulphide of antimony, antimonious sulphide, anhydrous sulphantimonious acid; die sulfantimonige Säure, das dreifach oder anderthalbfach Schwefelantimon, Antimonsulfür; Trisulfure d'antimoine, sulfide antimonieux, acide sulfo-antimonieux anhydre m.
- Trisulphuret of potassium; das dreifache Schwefelkalium; Trisulfure de potassium m.
- Tritoxide; die dritte Oxydierungsstufe; Tritoxyde m.
- Triturable (ebem.); zermalmt, zerstoss-, zerreibbar; Triturable.
- to Triturate, grind; zermalmen, zerreiben, zerstossen; Triturer, écraser, pulvériser.
- dye-wood; Färbehölz mahlen; Triturer le bois de teinture.
- Triturating s. Comminuting.
- Trochil, trochilus, casement ramping hollow (arch.); die ansteigende Einziehung, der Trochilus; Nacelle, gorge rampante f., trochile m.
- , trochilus, scotia, reversed hollow, cavetto; die überhängende Einziehung, Skotie; Scotie, nacelle, gorge renversée f., trochilo m.
- Trochite; der Käse-, Räderstein; Trochite m.
- Trochometer; der Geschwindigkeits-, Raddrehungsmesser, Trochometer; Tachymètre m.
- Trolly (railw.); ein niedriger Rollwagen; Charrette à rouleaux très basse f.
- (railw.); der Bahnmeisterwagen; Wagonnet de tournée m.
- cart (costermonger); kleiner Karren; Charrette f.
- Trompe (arch.); das Trompeten-, Schneckengetöse, die vorgekragte Wölbung; Trompe f.
- (mct.); die Trompe, das Wasertrommelgebläse; Soufflets m. pl.
- Trona, urao, native sesquicarbonate of soda; das Tronasalz, natürliche kohlensaure Natron von Salza; Sel trona, hydrocarbonate de soude, urao m.
- Trotter (tail.); der Reisende für Schneider; Commis-voyageur pour tailleurs m.
- Trough, cementing-chest; der Cementirkasten, die Stahlkiste; Creuset de cimentation m.
- Trough, slide; die Holzrutsche; Glissoire f., glissoir m., talus destiné à l'exploitation des bois.
- (cast.); der Trog, die Mulde; Maie f.
- (drap.); der Walkkasten; Poulloire f.
- , leal (mill.); der Mühlgraben, das Mühlgerinne; Canal m., auge f. de moulin.
- (mill.); das Stell-, Schleusen-gerinne; Ange à sonpape f.
- (min.) s. Buddle.
- , tub (min.); der Erztrug, Bergkübel; Barriquet, seau m., tonne f.
- , channel (min.); das Geflüder, Gerinne; Ange, rigole f., canal, coursier m.
- , hole, mortar (paper-m.); der Trog, Back, Holländerkasten, das Stampfloch, die Stampfe; Auge, pile, cuve f., bachat, creux, bac m.
- , wetting —, rinsing — (typ.); der Waschtrog; Eauquet m.
- , circular — for crushing olives or apples; der Oliven-, Apfeltrug; Mare f.
- for cut velvet (weav.); der Behälter für gerissenen Sammet; Caisse f.
- for dyeing (dye); der Einschmelzkasten; Bac m.
- , earthen —; der irdene Kübel; Oule f.
- for the first stuff (paper-m.); der Halbzeugkasten; Auge au défilé f.
- for marbling the paper (paper-m.); der Marmorirkasten; Baquet à marbrer m.
- for paper-making (paper-m.); der Streich-, Wasserkasten, Wassertrug; Bachasson, baquet m.
- for sand and water; die Mulde; Sèble du marbric f.
- , second — (mill.); das zweite Gerinne, Untergerinne; Charnée érière f.
- , small — (hydr.); das Tröglein, Trögelchen; Augel m.
- , steeping —, steeping-cistern (brew.); der Quellhottig, Quellstock, die Weichkupe; Cuve-mouilloire.
- for the tub; der Kübeltrug; Faux bassin m.
- for washing pounded ore; der Wasch-, Sichertrog; Sèble, gamelle f.
- , wooden — (mct.); der Mengkasten; Auge en bois pour l'alliage des métaux f.
- beam, perforated trunk (paper-m.); der Lächer-, Trogbaum; Arbre des baches, bachel long m.

ough-full, a — (drap.);
 ein *Walktrog voll*; Vaisselée f.
 trousers, breeches, inexpressibles; das *Beinkleid*, die *Hose*; Pantalon m.
 —, common —; die gewöhnliche *Hose*; Pantalon droit.
 —, narrow —; die eng anschliessende *Hose*; Pantalon collant.
 —, wide —; die weite *Hose*; Pantalon large, à plis, à la comarque.
 —, consoling; der *Hosenzeug*, *Hosenstoff*; Drap m., étoffe f. pour pantalons.
 —, stout-coloured horse; der *Forellen-, Fliegen-, Mücken-schimmel*; Cheval pie m.
 —, vowel, crook, hook (agr.); der *Ausheber*, *Hohlspatel*, das *Metzschaukelchen*, die *Kelle*; Déplantoir m., houlette f.
 —, plasterer's —; die *Gyps-kelle*; Plâtre, platrouer m.
 —, gauging —; die *Einrühr-kelle*; Truelle à gâcher f.
 —, notched —; die *Schabe-*, *Kratzkelle*; Truelle brettée f.
 —, plasterer's —; die *Gyps-kelle*; Plâtre, platrouer m.
 —, pointer's cutting — (mas.); das *Zuputzeisen*; Langue f.
 —, pointing —; die *Fugkelle*; rejointoyent m.
 —, for rough-casting; das *Putzeisen*; Regratoire f.
 —, round —; die *Rundkelle*; Rondelle f.
 —, tongue-shaped —; das *Zuputzeisen*; Langue-de-hoef f.
 —, board, float (mas.); das *Reibeschiff*; Taloch f.
 —, full; die *Kelle voll*; Truelle f.
 —, overwelling (bnld.); die *Be-
 werfung mit verschiedenen
 Materialien*, inwendige *Ver-
 kleidung eines Gewölbes mit
 Mörtel*; Trullisation f.
 —, boy-weight, weight of ounces to the pound; das *Kan-
 tent-, Markgewicht*; Poids de marc m.
 —, truck; — carriage; der *Roll-
 wagen*; Chariot à roulettes m.
 —, strong wagon for stones, trundle, go-cart; der *Stein-
 Block-, Rollwagen*, die *Block-
 wäderschlepper*; Binard, chariot, diable, galopin, trumeau à roulettes m. [m].
 —, der *Gepäckkarren*; Surtout (mas.); der *Blockkarren*; Éclouveau m.
 —, (min.); der *Förderwagen in der Grube*; Galliot m.
 —, dog, tumbrel (min.); der *Göpelhund*, *Hund*, *Laufkn-
 ren*, *Gruben-, Förderhund*; Chien, tombereau m.

Truck (railw.); der *Erdwagen*; Wagon de terrassement m.
 — (railw.); der *Güter-, Roll-, Baumwagen*, *Lori*; Camion, truck, fardier m.
 — (railw.); der *Schlepp-, Block-, Rollwagen*; Traineau m., plate-forme f.
 — (workmon); die *Bezahlung der Arbeiter mit Waaren*; Troc, payement d'ouvriers en marchandises m. [lottes f. pl].
 —s, trunks (caut); *Hosen*; Cu-
 —, rolling — (railw.); der *Roll-
 wagen*; Chariot roulant, de service m.
 —, for stone (lithogr.); der *Stein-
 wagen*, *Steinkasten*; Chariot porte-pierre m.
 —, tilting —, tilt-cart; der *Sturzharren*, *Kippwagen*; Haquet, camion m.
 —, with two large wheels (railw.); der *Blockwagen mit zwei grossen Rädern*; Crapaud m. [korb; Batte f].
 —, basket (Sussex); der *Trag-
 —, train (railw.)*; der *Schlepp-
 zug*; Train de voitures m.
 —, wheel, — roller; das *Block-, Rollrad*; Roulette f.
 Truckle-bed, trundle-bed; das *Roll-, Schiebebett*; Lit à roulettes m.
 to True, rough up (turn.); *grob bearbeiten*; Ébaucher.
 True, to make —; genau, richtig machen; Ajuster.
 —, not to turn — (saw); un-
 richtig drehen; Fouetter (scie).
 Trug s. Trough.
 —, perforated — (lace-m.); die *durchlöchernte Mulde*; Jatte f.
 Trullization (mas.); der *An-
 wurf*, das *Tünchen*; Badigeonnage m.
 Trumpet-stop, — register (org.); das *Trompetenregister*, der *Trompetenzug*; Jeu de trompettes m.
 —, waste; das *Absflussrohr*; Raccord à décharge m.
 Truncheon, life-preserver; der *Hand-, Todtschläger*, *Handring*; Coup-de-poing, casse-tête m.
 to Trundle a mob; einen *Fegehader rollen*; Faire tourner un balai à laver.
 Trundle, — head (mech.); das *Getriebe*, *Mühlsteinrad*, der *Drehling*, *Drilling*; Lanterne, manivelle, rone motrice f., moteur m.
 —, with lifts s. Cam-shaft.
 —, with six cogs (mill.); der *Sechster*, *Sechser*; Lanterne à six fuseaux f.
 —, of the whelm; der *Göpel-korb*; Lanterno f., tambour de

la machine à molette m.
 Trundle-staff (mill.); der *Getriebe-
 stock*, *Getriebestab*; Fuseau m.
 —, work of a wind-mill; das *Getriebe eines Windmühl-
 gehäuses*; Tampone f.
 to Trunk (met.); ausschläm-
 men, von *Grubenschwand* rei-
 nigen; Débourber.
 Trunk, box; der *Koffer*; Coffre m., malle f.
 —, log, clipping (carp., lock-
 sm., sm.); das *Schrot*, *Trumm*, *abgehaune Stück*; Enlevure f.
 —, —buddle (met.); der *Schlenk-
 kasten*; Coffre m.
 —s, stems (for.); die *Stämme*; Étres m. pl.
 —s (min.); *hölzerne Wetterlot-
 ten*; Buse f., porte-vent m.
 —, Overland —; der *Koffer für die indische Post*; Malle des Indes (orientales) f.
 —, regulation —; der *vorschriftsmässige Militärkoffer*; Malle réglementaire, selon le règlement f. [Mallette f].
 —, small —; der *kleine Koffer*; Solive de brin f.
 —, beam; der *Stamm balken*; Solive de brin f.
 —, engine; die *Koffer-, Kasten-, Dampfmaschine ohne Kolben-
 stange und Parallelogramm*; Machine à tige, à tige-hielle, à soufreau, à bielle sur le piston f.
 —, light, sky-light, sky-light window, abajour (of prison), reflector; das *Oberlicht*, *Schräg-, Kranfenster*, *einfallende Licht*, *Laden-, Gewölbfenster*; Abat-jour m.
 —, line, main line (railw.); die *Haupt-, Stammlinie*; Ligne principale, maitresse f.
 —, lock, french lock, lock with falling latch; franzö-
 sisches *Zuhaltungsschloss*; Serrure à pène dormant et loquet f.
 —, lock, spring, german bolt; das *Feder-, Fall-, Schnapp-
 schloss*, die *schliessende Falle*; Housset m., houssette f.
 —, maker; der *Kisten-, Koffer-
 macher*; Coffretier, malletier, fûtier m.
 —, maker; der *Truhnenmacher*; Bahntier, laictier m.
 —, shaft, body; der *Säulen-, Stammschaft*; Fût, tronc m., vis f. do colonne.
 —, wood, stock-wood (for.); das *Stammholz*; Bois en étant m.
 Trunnion, stud, pivot, axle-
 end, gudgeon, journal; der *Drehzapfen*, *Zapfen*, *Schild-
 Kurbelzapfen*; Tourillon m.
 —s, pivots of the helve-ring

(sm.); die Zapfen der Hämmerhülse; Tourillons de la bogue f.

Trunnions, projecting — of the cast-iron ring (hurst, first) of a hammer-helve (sm.); die horizontalen Zapfen der Hammerhülse; Corne de la bogue f.

—, perpendicular — (met.); der senkrechte Kurbelzapfen; Pivot m.

— of the tilt-hammer; der Kurbelzapfen am Eisenhammer; Casadon m.

— bracer (cast.); das Schildzapfenband; Embrasseur m.

— hole (sm.); die Büchse, Pfanne, das Lager; Crapaudine f.

to Truss (cook.); aufzäumen, zäumen; Trousser.

—, frame a truss (carp.); ein Hängewerk aufrichten, anlegen; Poser une armature.

—, frame a hanging truss; das Hängewerk anlegen, abbinden; Assembler une ferme en arbalète. [Arbalète.

—, mit Hängewerk versehen; — a timber; ein Gebäude an einen Balken anlegen; Poser une armature à uno poutre, armer la poutre.

Truss, bandage; das Bruchband; Bandage herniaire, brace. Couple. [yer m.

—, trussing, ribs (arch.); die Gerüstrippe, Gerüstschide, Rippe, das Gerüstband, Gerüstschloss, die diagonalen Tragbänder; Canaves m.

—, trussing (carp.); das Hängewerk, der Bock, Hängewerk; Forme en arbalète, armature f.

— (carp.); das Band, der Bindebalken, Balkhaken; Lien, noeud, noeud de diablo m., ferme triangulaire f.

—, little — of a dormer-window; der Dachstuhl für Dachfenster; Fermette f.

— of hay; das Bündel von 25 bis 27 Kil.; Botto de foin de 25 à 27 kil. suivant l'état de siccité.

— with lierne-ribs; der Dachstuhl mit Querbändern; Arbalétrier à lierne m. (panne assemblée dedans).

— of a mauseard roof; der Dachstuhl eines Mauseardendachs; Ferme brisée, ferme de mausearde f.

—, simple —; das einfache Hängewerk; Armature simple.

— of straw; der Strohbund (16 kil.); Botte de paille de 36 livres (16 kil.).

Truss-irane; das Hängewerk; Armature établie sur les poutres ou longerons des ponts pour en augmenter la force f.

— frame bridge, strutted bridge, strut-frame bridge; die Brücke mit einem Sprengwerke, die Sprengwerkbrücke, abgesprengte Brücke; Pont sur contre-fiches, sur longerons avec contre-fiches, de jambes de force, à jambettes, pont de châssis m.

— iron girder; der Gusseisenbalken; Poutre en fer armée f.

— maker; der Bruchbandmacher; Bandagiste, bandagiste herniaire m.

— rod, iron —; der Zugbolzen des Ringes oder Reifens; Tirant d'armature m.

Trussed with fitches; mit Balken versprengt; Armé à dosses.

Trussel, tressel, upher, pole, scaffolding-pole, standard of a scaffold (build.); der Rüststamm, Rüstbaum, die Gerüststange; Echasse, échopere, escopere f., baliveau m.

Trussing, preparation, dressing (cook.); das Abziehen und Ausnehmen; Habillage, trousseur m. [reif; Sommer m.

— hoop (coop.); der Schluss-

— hoops, to put on the — (coop.); die Schlussreifen um ein Fass legen; Sommer.

Trustee of roads; der Strassenaufseher; Commissaire-voyer m.

Trivet (weav.); das Snmetnueser, der Saumethaken, Dreget; Rabot, rasoir m., tailleroile f.

—, effect produced by the — on velvet or plush (weav.); der Snmetnueserschnitt; Coupe f.

to Try, make the test, prove; erproben, probieren, prüfen, versuchen; Éprouver, essayer.

— (gunsm.); beschossen; Éprouver.

—, season a gun (gunsm.); ein Gewehr einschossen; Fixer la portée de but on blanc d'un fusil.

— (met.); prüfen; Éprouver.

—, assay (mint.); die Probe schöpfen; Prendre la goutte.

— (weight); probieren; Contrôler.

— the colour, take out from the liquor (dye); etw. von dem Bde heranschn. die Farbe des Bades prüfen; Ouvrir le bassin.

— old works (min.); die Hal-

den auskuten; Tenter d'anciennes fouilles.

to Try on (dress); ein Kleid anprobieren; Essayer un habit.

— on (hatm.); einen Hut aufprobieren; Essayer un chapeau.

— the rock with the hammer (min.); das Gestein fühlen, beklopfen, behauen; Examiner la roche avec le marteau, tâter, éprouver, essayer la roche.

— round the engine (mach.); die Maschine anlassen, versuchen; Balancer.

Try-cock (st. eng.); der Probirhahn; Robinet d'essai m.

Trying and sifting (paper-m.); Auslesen, Sortiren; Délivrage m.

— plane; die Raubbauk, der grosse Schlichtobel; Varlope, varlope à recaler, à repasser f.

to Tub (hl.); in einen Bauchzuber thun, einbäuchen; Lessiver, couler, faire la lessive.

— (hort.); in einen Baumkabel einsetzen; Eucaiser, mettre en caisse.

—, line, plank, timber (min.); verzimmern, ausbühnen, aus-tonnen, bühnen, holzen, aus-zimmern, verkleiden; Caveler, garnir, revêtir de bois, revêtir de charpente.

— anew (min.); einen Schacht auswechseln; Cuveler à neuf.

— a gallery (min.); einen Stollen fassen; Revêtir, cuveler une galerie.

— a shaft, line a shaft with posts (min.); einen Schacht wandruthen, die Wände eines Schachts antreiben; Cuveler un puits.

— the timber (join.); das Holzdächeln, deisseln; Dresser le bois à l'herminette, tronsequiner le bois.

Tub; die Wassertonne; Tinne f.

—, coop; der Korbwagen, Trugkorb, Bottich, die Butte, Benne f.

— (coop.); die Brente, Kufe, Gelle, der Eimer; Baquet m.

—, vat (dye); das Aescherfasser Barquet m.

—, trough (gl. m.); der Trog, Kibel, Kühltrug; Crénat m.

—, tun (min.); der Kibel, die Tonne; Cuffat m.

— (min.); die Kanne; Tinette f.

— (paper-m.); die Zrugkufe Cuve-matière f.

— a (cant); der Butterhändler Beurrier m.

— at the ass-board (paste-m.); die Eselsbütte; Tonneau de bout m.

—, bathing —; die Badwanne der Badzuer; Baignoire f.

—, bucking —; der Büchzher; Cuvier à lessive m.

ab full; ein Faas voll; Cn-
vée f.

magnetising— (phys.); die
magnetische Wanne; Katterie;
Baquet magnétique m.

for the melting-ore (met.);
der Erztrog; Cassellum m.

milking—, milk-pail; das
Melkfaas; Baquet à traire m.

miner's —, bucket; der
Bergkübel, Erztrog; Baquet

de mine, seau m., tonne, tino,
tinettes des mineurs f.

for the ore; der Erzkübel,
Erztrog; Bäche, tourque f.,

égappoir, turq m.

to put into the — (dye); in
die Kufe, das Treibfaas bring-
en; Encuver.

quenching— or —bucket
(sm.); der Löscheimer; Baquet,
seau de forge m.

for salting sardines; die
Sardinenkufe; Maleston m.

for the sediment (chem.);
die Schürbutte; Cuve de sédi-
ment f.

small — (dist.); kleiner Kü-
bel, Brantweinbübel; Bas-
siot m.

—system; das Fassabfüh-
rungs-, Abfuhrsystem; Latrue

à tonnes mobiles f.

for treating stibboru cop-
per; das Bleiz-, Plätzfaas;

Cuve à tremper les pièces de
cuivre dures et rebelles f.

umber; der Böttcher; Tonno-
lier m. [Pic m.]

beele (min.); die Spitzart;

ubbing, lining, timbering
(min.); das Tafel-, Schrot-

werk, Gesimser, die Verba-
nung, Verkleidung, Strecken-

zimmerei, Schachtzimme-
rung, Ausbühnung, Auston-

nung, Holzverdämmung, Ver-
dämmung, Grubenzimmerung;

Cuvelage, boisage, cbassis do
cuvelage m. [Frellement m.]

(min.); das Auszimmern; Cu-
(min.); der wasserdichte

Ausbau runder Schächte; Tu-
bage m.

timber-work in a shaft;
das Schachtholz, die Tubbing;

Bois de cuvelage m., charpen-
terie d'une bue f.

lining-board of a shaft
(min.); die Schachttonne, Don-

nhre; Cuvelage do puits m.

forlorn — (min.); das ver-
lorene Holz, die verlorene Zim-

merung; Cuvelage perdu m.

metal —; der Tubbing;
Schachtbau mittels guss-

eiserner Ringsegmente; Tubago
en fonte m.

of the shafts; das Einfüh-
ren der Röhren; Cuvelage m.

Tubbing of small wells (well-
sinker); Versimierung kleiner
Brunnen; Plionnage m.

—, workman at — (min.); der
Arbeiter der die Strecken in

Zimmerung setzt; Boisseur,
bossieur, faiseur de voies m.

—beam (min.); der Stollbaum;
Arbre de cuvelage m.

—frame, tubbing, lining of
a shaft (min.); das Schrot,

Schrotwerk; Chassis do cuve-
lage m.

to Tube (well-sinker); ein ge-
bohrtes Brunnenloch mit Rohr

bekleiden; Tuben.

Tube, pipe; das Rohr, die
Röhre; Tubo m.

—, pipe, conduit; die Röhre,
Rinne, der Knnal, Gang,

Teichel, die Röhrenleitung,
Röhrfahrt; Conduit, tube,

tuyau m.

—, pipe; die Giesröhre, das
Giesrohr; Canon d'arrosoir m.

—, der Weinheber; Sipbon m.

—, pipe; die Röhre, das Röhr-
chen; Anche d'uu pressoir f.

— (throstle-fr.); die Aufsteck-
hülse; Tube m.

—, capillary — (phys.); das
Haarröhrchen; Tube capillaire.

—s used formerly in copper-
smelting (met.); die Röhren

in früheren Kupferöfen; Aces-
tides f. pl.

—, drawn —; die gezogene
Röhre; Tuyau étiré, tuyau tiré m.

— for firing mines (min.); die
Zünd-, Schlagröhre; Cannette f.

—s, fixed apparatus for —;
feststehendes Geräth für stür-

kerne Röhren; Scorpion m.

—, glass —; die Glasröhre;
Tuyau de verre m.

—, heating —, tank warming-
pipe, steam-pipe for tender;

die Heiz-, Wärmröhre, das
Wärmerohr; Tuyau réchauf-

teur m.

—, hollow — for dressing
the cards; das Richttaen;

Dresseur m.

—, lower —, auction-, nspir-
ing — (pump); das Saugrohr;

Corps d'aspiration m. (pompo).

— or hollow mouth-piece
(saddl.); das Rohr, hohle

Mundstück; Canon do mors m.

—, secondary, lateral —; das
Anstichrohr; Tuyau secondaire,

lateral.

—, sucking — (chem.); das
Saugglas; Pipette f.

—, upper — (cast); das Steig-
rohr; Jet à ease m.

—, upper — of a pump, lift-
ing —; die Steigröhre; Corps

de dégrèvement m.

—, upright — of a tube-boi-

ler; der Hals, Verbindungs-,
Siederhals, Trichter einer
Siederöhre; Colotte f., cuis-
sard m. d'uno chaudière à bouil-
leurs.

Tubes, vertical — of the wa-
ter-tube level (arch.); die

Richtröhren der Kanalwaage;
Fioles do niveau pl.

Tube-boiler; der Röhrenke-
sel; Chaudière à bouilleurs f.

—cutter with three rotary
knives (plumb.); der Röhren-

schneider; Coupe-tuyaux m.
(plomberie).

—drawing machine (lam.) s.
Drawing-machine. [me.]

—engine s. Danforth's fra-
me.

—ferrule, ferrule (chandl.);
der Ring, Rohrring; Virole

des tubes f.

—fittings; die ineinander
passenden Röhren; Affûtage m.,

tuyaux assemblés m. pl.

—frame, —engine, —rov-
ing frame, —speeder s.

Danforth's frame.

—plate; die Röhrenplatte;
Feuille, plaque des tubes, do

tête, plaque tubulaire, paroi
antérieure f.

—plug (loc.); der Rohrstopper;
Tampou en bois blanc m.

—plug ram (loc.); die Rohr-
stopfstange; Tringlo à tam-

ponner les tubes f.

—stopper (loc.); der Rohrstöp-
sel; Bouchon de tube m.

—wire (pott.); der Weiserdraht;
Broche de fer f.

—wrench (gaz-m.); der Röh-
renreißer; Arrache-tuyau m.

Tubing; das Röhreneinsetzen
in ein Brunnenloch; Tubagem.

— (chem.); die Tubulatur, Be-
röhrung; Tubulature f.

Tubulated (chem.); röhrig,
tubulirt; Tubulé.

Tubulure (chem.); die Kolben-
scheide, der Tubulus; Tubu-

lure f.

to Tuck in (bed-clothes); ein-
stecken, einstopfen, einwickeln;

Border.

Tuck for lacing (sew.); die
Schnurrinne, der Litzengang;

Coulisse f.

—pointing (mas.); das Aus-
streichen, Abreiben und Här-

ten der Fugen mit gemodelter
Fugkelle; Jointoyement à

joints tirés au crochet m.

Tucker; der Frauenhalskra-
gen, Halsstreifen; Chemisotte f.

(pour femmes).

Tudor, four-centred arch;
der Tudor, gedrückte Spitz-

bogen; Arc Tudor m.

Tue-iron, twyer, tweer, tuye-
ren, nose-pipe, pipe, nozzle,

nose; das Blasebalgrohr, die Blasebalgröhre, Diese, Balgdiese, Balg-, Blasende, Balgliese, Zugröhre; Buse de soufflet f.

Tuf, tofa; der Tuff, Tof, Tuf-, Duckstein; Tuf m.

—, basaltic —; der Basalt-, Trappuff, das Basalt-Conglomerat; Tuf basaltique.

—, trachitic —; die Rauhwa-cke; Tuf trachitique.

—, volcanic —; vulkanischer Tuf; Allotief, tuf volcanique, de puzzolane m.

Tufa, tuff; der Mühlenkalkstein; Meulière f.

—, calcareous —, tuff, calc-tuff, tufaceous limestone; der Kalktuff, Duckstein; Chaux carbonatée f., tuf calcaire m. [de tuf f.]

—, stone; der Tuffstein; Pierre Tufaceous; tuffartig; Tufacé.

Tuft, das Haarbüschel; Bouquet de cheveux m.

—, welt (lace-m.); der Quast, die Quaste, Troddel; Bouffette, campane, houppes f., pompon m.

—, cluster, bunch (lace-m.); das Büschel; Bouquet, trochet m., touffe, poignée f.

—, flock (spinn.); der Flocken-, Seiden- oder Garnbündel; Houppes f., facon m.

—, tassel (saddl.); die Quaste; Oroillon m.

— (stock-man.); die Seidenflocke, das seidene Quästchen; Fre-luche f.

— of feathers (for horses); der Phaetonstrauss, Straussenfederbusch (für Pferde); Bou-quet de Phaéton m.

— of lace (lace-m.); der Jas-minzierath; Jasmin m.

—, woollen —, tassel; wollenes Büschel, der Federbusch; Flocc m.

—, woollen — for ornamenting harness (saddl.); wollener Zierbüschel für Geschirr; Bouffette f.

—, asbestos; das Hanferz; Asbest à houquet m.

Tug, wire-end (velvet-l.); der Sammetkettenstab; Baguette f., fer m.

Tula-metal (Russia); das Tula-metal; Métal genre Tula m.

Tulip wood; Tulpen-, ächtes Tulpenholz; Bois de tulipe m.

Tulle; der Tüll; Tulle m.

—, bobbin, finest —, ganz feiner Tüll; Tulle illusion m. to Tumble (mch.); unwerfen; Culbute.

— down s. to Fall in.

Tumbler (cutl.); der Stollen; Arrêt d'un couteau m.

Tumbler, nut (gunsm.); die Nuss; Noix de la platine f.

—, staple, follower (locksm.); der Aufhalter, die Zuhaltung; Arrêt du gâchette, arrêt m., gâchette f.

— (locksm.); die Zuhaltung; Gorge, garniture mobile f.

—, coffee in a —; Kaffee in einem Glase (gemischt oder nicht); Mazagran m.

— of a dredger; die Trommel einer Baggermaschine, Streich-trammel; Tamhour de cure-môle m.

—, inaccessible — (locksm.); die versteckte, unzugängliche Zuhaltung; Gâchette cachée f.

— (mch.); das Kamrnad; Hé-risson m.

—, axle (gunsm.); die Nusswelle, der Wellbaum im Feuer-schloss; Tige de la noix f.

—, axle hole (gunsm.); das Ge-vierte, die Vierung, das Viereck, die Hahnuth, das Hahngewiere; Carré du chien m.

— pin (gunsm.); die Nuss-schraube; Vis de noix, du car-ré f., clou de chien m.

Tumbling-shaft s. Cam-shaft.

Tumbrel; der Sturz-, Schutt-karren; Tomhereau m.

— (min.); der Schanzkarren; Tomhereau, haquet m.

— of ore; der Dreiling; Tom-bereau de minéral m.

Tun, das Stückfass; Tonne f.

— (coop.); das Fuder, Fuder-fass; Foudre m.

—, blast; das Tonnengebläse; Machine soufflante cylindrique en bois f.

—, blowing apparatus, blow-ing-tun; das Tannengebläse; Soufflet à tonneau m.

—, lath (min.); die Don-, Tonn-latte, das Tannbret; Glissoire f.

—, stand (min.); die Sturzbühne; Repos de la tonne m.

to Tune; stimmen; Accorder, mettre d'accord.

— a piano; einen Flügel stim-men; Accorder un piano. [m.]

Tuner; der Stimmer; Accordeur — (org.); das Stimmhorn; Réten-doir m. [Salz; Tungstate m.]

Tungstate; das wolframsaure — of ammonia; wolframsau-res Ammonium; T. d'ammonia-que.

— of iron, arsenical iron-ore; der Eisenscheel, Wolfram; T. de fer, wolfram, Schéclin ferru-gineux m.

— of lime; der wolframsaure Kalk, Scheelit; Chaux tungsta-tée f., étain blanc, t. de chaux m., Schéclin calcaire, wolfram blanc, Schéclite m.

Tungstate of potassa; wol-framsaures Kali; T. de potasse.

Tungsten, wolframium, wolfram, Scheelin; das Schwer-metall, Wolfram, Scheelium, Scheele's Metall, der Kalk-scheel, Eitenschwerstein, Kalkwolffel, Gosean; Tungst-bne m. [stigne.]

Tungstic; tungsteinsauer; Tung-Tuning-apparatus (org.); der Stimmapparat, das Stimm-horn; Accordoir m.

—, lower — or pitch in chamber-music; der Kam-merton; Petit ton, ton ordi-naire m.

—, crotchet (late-m.); der Stimm-haken an der Harfe; Sabot m.

—, engine (join.); die Rückwelle; Engin m.

—, fork, chromameter; die Stimmgabel; Pouchette ton-ique f., diapason m.

—, hammer, —, key; der Stimmhammer; Clef d'accor-deur, d'accord f.

—, plates (org.); die Stimplätt-chen; Oreilles f., pl.

—, slide (horn); der Stimmzug; Accordoir m.

—, wire (late-m.); Eisendraht zum Stimmen; Gouvernail m.

—, wire, stop-wire (org.); der Stimmdraht, die Stimmkrücke; Basette d'un tuyau d'orgue f.

to Tunnel; einen Tunnel bo-hren, anlegen, bauen; Percer, construire un tunnel.

Tunnel, passage under-ground; der unterirdische Gang, Tunnel, Untergrund-bau, Durchstich, die Durch-fahrt; Tunnel, souterrain m.

— (min.); der unterirdische Ka-nal, Tunnel, die Rösche, der Wasserlauf; Canal son-terrain m.

—, kiln; Kalkofen mit Stein-kohlenheizung; Chaufour à bouille m.

—, shaft, —, pit; der Tunnel-schacht; Puits de tunnel, de souterrain m.

—, shaft, —, pit (min.); der Förderschacht; Puits de tun-nel m.

Tunneling; der Tunnel-, Un-tergrundbau; Percement d'un tunnel m.

—, der Tunnel-, Untergrundbau, Durchstich; Construction de tunnels f. [m. pl.]

—, die Tunnelreihe; Tunnels

Turbid, to be rendered — (chem.); sich trüben, trübe werden; Louchir.

Turbine, tube-wheel, hori-zontal water-wheel; das horizontale Wasserrad, die

Turbine, das Kreisel-, Schnecken-, Löffelrad; Roue à axe verticale, roue de fusil, roue horizontale, turbine f.
turbine (min.); das Turbinengezeug; Turbine f.
of Burdin, Danaïde; das Danaidenrad, die Danaïde; Danaïde, roue à poire f.
steam-; die Dampfturbine; Turbine à vapeur f.
turbite, mineral —, yellow precipitate, Queen's yellow; oder mineralische Turbit, Mineralturpeth; Turbit mineral, sous-denturesulfate de mercure m.
tureen, soup-tureen; die Suppenschüssel, der Suppennapf; Suppiere f.
Turf s. to Sod.
turf, peat; der Torf, Moer; Tourbe f.
—, vegetable mould of a dam, sod; die Gleichungserde, der Platten; Gazon d'une digue, terreau m. [sterreuse].
—, earthy —; der Erdtorf; T. —, extracted in one day; das Vollwerk; T. extraite en un jour.
—, lining — (railw.); der Deckrasen; Gazon de revêtement m.
— of a mean quality; der Hageretor; T. de mauvaise qualité.
—, beetle; der Rasenschlägel; Batte f.
—, coal, peat —; die Torfkohle, Torfskoke; T. carbonisée f., charbon de t. m.
—, cutter —, knife (bort.); Haue um Rasenstücke abzuheben, die Rasenschaukel, der Rasenstecher, Rasenausheber, Torfstecher, Rasenspaten, Plaggenflug; Coupe-gazon, lève-gazon, tranche-gazon, fessoir m., molette f.
—, digging; die Torfstecherei, der Torfstich; Exploitation de t., tonrière f.
—, knife s. Turf-cutter.
—, lining, sod-work, sod-revetment; die Sahlung, Rasenbekleidung; Revêtement en, de gazon m.
—, inoor, peat-moor, moor, bog, peat-bog, turfy-bog; das Torfmoor, Moor, Moos, Ried, der Torfgrund; Tourbière f., marais tourbeux m.
—, spade, —, cutter; die Rasenschaukel; Ecobue, ecobure f.
Turk's head; der Spinnenbecken; Balai à araignées m.
Turkey-blue (dye); das Türk-, Türkschblau; Bleu turquin.
—, carpet; der türkische, Savonnerie-Teppich; Tapis de la Savonnerie, tapis façon de Turquie, à nœuds, de Smyrne m.

Turkey-corn; das Welschkorn, der Mais; Mais, blé de Turquie m.
—, oil rubber. —, stone; der türkische Oel-, levantische Schleifstein; Pierre du Levant f.
—, red; Türkschroth; Autour rouge d'Andrioope, des Indes m.
—, red dyeing; die Türkschrothfärberei; Teinture en rouge turc f.
Turkish bath, stove, dry-bagno, sweating-place, sudatory, shampooing-bath; das türkische Bad, Schwitz-, Schweissbad; Étuve f., bain à vapeur, russe m.
—, gloves s. Calefacio gloves.
—, shoe (farr.); der türkische Beschlag; Fer à planche, fer turc m.
Turkoi, turquoise s. Calaité.
Turmalin, tourmaline; der Turmalin, Aschenzieher; Schorl électrique m., tourmaline f.
—, black —; schwarzer Turmalin; Schorl commun m.
—, blue —; der Indikolit; Tourmaline bleue f.
Turmeric, terra merita, curcuma; die Gelbwurzel, Curcuma; Curcuma, safran d'Inde m.
to Turn; drehen, wenden; Tourner.
—, ted (agr.); Heu machen, wendeln, schwingen; Faner, remuer du foin.
— (turn.); drehen, drehsehn, abdrehen; Tourner, façonner.
— the back (bookh.); dem Rücken die Wölbung geben; Former l'endos.
— back wards; sich rückwärts drehen; Dévirer.
— a button slautingly; einen Knopf schräg abdrehen; Rabattre un bouton.
— on the chuck-lathe; aus freier Hand drehsehn; Tourner sur le tour en l'air.
— down, clinch a nail; auf dem Nagelisen bilden; Rabattre le clou.
— down and tack (sew.); zu Faden schlagen, die Faden zu- oder vorheften, aufsalten; Bagger.
— in (sew.); einschlagen, weiter in das Stoff hinein nähen; Remplir, doubler.
— the key; den Schlüssel umdrehen; Donner un tour de clef.
— letters (typ.); Buchstaben umkehren, blokieren, Fliegenköpfe setzen; Bloquer.
— off, divert, let escape (hydr.); nh-, umleiten; Dériver.
— off the cock; den Hahn zudrehen, schliessen; Fermer le robinet.

to Turn off the gas; das Gas absperren, ablassen; Fermer le robinet de gaz.
— on the cock; den Hahn aufdrehen, öffnen; Ouvrir le robinet.
— on the gas; das Gas anlassen; Ouvrir le robinet de gaz.
— on, upon a pivot; auf einem Zapfen drehen; Pivoter.
— out, — hollow; ausdrehsehn; Creuser au tour.
— over, round (corp.); umlegen, auf die andere Seite legen; Abattre.
— over wax (wax-ch.); das Wachs umwenden; Régaler la cire.
— the pin-heads (needl.); Nadelköpfe an der Form drehen; Godronner.
— the points the same way (needl.); nach der Lage sortieren, die Spitzen nach derselben Seite wenden; Détourner.
— the rails upside down, invert the rails; die Schienen umwenden, umkehren, umlegen; Retourner, renverser les rails.
— round; um sich selbst sich umdrehen; Evoluer.
— round (corp.); ein Holzstück auf die seinem Lager entgegengesetzte Seite verlegen; Donner quartier à une pièce de bois.
— round the glass about to be blown (gl. m.); die Glasblase schwingen, mit dem Bolzen im Kreise schwingen; Brancher la bosse.
— on the screw-cutting engine the outside of the cylinder about to be screwed or cut (mech.); abdrehen; Chariotter, chariotter.
— true, not to — (circular saw); falsch laufen; Fouetter.
— up (agr.); ein Feld umbrechen, umgraben; Remuer un champ.
— up (typ.); das Format umschlagen, umstülpen; Renverser la forme.
— up the paper (typ.); das Papier umschlagen; Remanier le papier.
Turn, draught; der Ueberschlag der Wage; Penchement de la balance m.
—, turning; die Kehre, der Kehr, Rank; Touriquet d'une route serpentine m.
—, twist (arm.); der Umgang des Dralls; Pas de rayure m., inclinaison des rayures f.
— (locksm.); die Wendung, Drehung; Tour m.
— (road); die Biegung, Wendung; Courbe f.

Turn, eighty threads (spinn.); achtzig Fäden; Tour m.
 — (watchm.); die Windung, der Gang an der Schnecke, am Schneckenkegel; Pas d'une fusée m.
 — (watchm.); die ganze Umdrehung eines Rades; Révolution f.
 — of the lock-or main spring (gunsm.); der Bug der Schlagfeder; Cul du ressort m.
 — of a rope; der Schlag eines Tanes; Tour d'un cordage m.
 — of the scale; das Schnappen der Wage; Trait de la balance m.
 —, second — of the winepress; zweites Pressen beim Keltern; Retrousse f.
 — ahead! head way! (st. eng.); vorwärts! geh vorwärts! En avant!
 — aster! back her! back-way (st. eng.); zurück! geh rückwärts! En arrière!
 — back strips, breeching turn-backs (saddl.); die Umlaufstrippen; Bouts du bras du bas, bouts libres m. pl.
 — bench s. Centre-lathe.
 — bench; der Drehstuhl; Chaise à vis f.
 — bench, pewterer's turning-wheel; die Drehnde; Tour du potier d'étain.
 — bench (watchm.); der Drehstuhl; Tour à l'archet, d'horloger.
 — bridge; die Drehbrücke;
 — broach; der Bratspiess, Bratenwender; Tourne-broche m.
 — buckle button, sash-pulley, pulley-sheave, stop, sash-fastener, — button; der Vorreiber am Fenster, Fensterwirbel, Fensterreiber, Drehknopf; Tourniquet m., happe, targette tournante f. (fenêtre).
 — cap; die Dreh-, Schirmkappe auf einem Schornstein; Chape tournante f.
 — file (comb.); die einhiebig Feile; Lime à taille simple.
 — out (coal-pit); der Zerkleinerer; Dépicœur m.
 — over; der Lehrling der seine Lehrzeit bei einem zweiten Meister beendigt; Apprenti de seconde main m.
 — plate (railw.); die Drehscheibe; Plaque tournante, plate-forme f. (Belgique).
 — plate keeper s. Turn-table keeper.
 — rail s. Turn-table.
 — screw, screw-driver (locksm.); die Klub, der Schrau-

benzieher, Schranbenschlüssel, Abpresser; Tourne-vis, desserroi m.
 Turn-stitch (sew.); der Rückstich; Point en arrière m.
 — table, — rail, — plate, turning-platform (railw.); die Drehscheibe; Plaque, gare tournante f., plateau tournant m.
 — table, engine and tender — (railw.); die Drehscheibe für Locomotive und Tender; Pont tournant m.
 — table keeper (railw.); der Drehscheibenwächter; Garde de plaque tournante m.
 — tree pivot; der Zapfen eines Hunselbaumes; Tourillon d'un treuil m.
 — under (carriage); die senkrechte Kurve des Kutschkastens; Courbe verticale de la caisse f.
 — up, folding bedstead; der Bettschrank; Lit à armoire m., armoire à lit f.
 — up compass; der Zirkel mit drehenden Spitzen; Compas à pointes tournantes m.
 — wrest, — wrist plough, one way plough; der Wechselplug; Charrue tourne-oreille, dos-à-dos f.
 Turnbull's blue, ferrous ferricyanide; das Turnbull Blau, Eisensferridcyanür; Bleu de Turnbull, bleu de Francm.
 Turned; gedreht, gedrechselt, abgedreht; Tourné.
 — (mach.); abgedreht, auf der Bank abgedreht; Fini au tour.
 — letters (typ.); Fliegen-, Mückenköpfe; Lettres bloquées f. pl.
 — tweel, reversed tweel; umgekehrter Körper; Croisé à lames renversées m.
 Turner; der Dreher, Drechsler; Tourneur m.
 —'s chisel; der Abdrechstahl, Hakenmeissel, Drehstahl; Ciseau de tourneur, ciseau à crochet m.
 —'s lathe, turning-lathe (pott., turn.); die Dreh-, Drechslerbank; Tour anglais m.
 — in metal; der Metalldrechsler; Tourneur en métal m.
 —'s pole or bow, drill-bow; der Bogenbohrer, Drehbogen, die Wippe, der Dreh-, Bohrbogen, die Rennspindel, Drahtfeder; Arcbèlet, archet m.
 —'s rough scraping-tool; der Rundstahl; Ebauchoir m.
 — of tin-vessels; der Zinngeschirrdrechsler; Tourneur m.
 —'s tools; das Drechslerwerkzeug; Affûtage du tourneur m.

Turner in wood; der Holzdrechsler, Holzdreher; Tourneur en bois m.
 — a yellow s. Cassel yellow.
 Turnery; die Dreher-, Drechselkunst, Drechserei, Dreharbeit; Art du tourneur m., tournure f.
 —, turner's work; die Drechslerarbeit; Ouvrages faits au tour m. pl.
 Turning; das Drehen, Drechseln; Travail au tour m.
 —, revolving (mech.); die Drehung; Rotation f.
 — (typ.); das Blokieren, Umkehren der Buchstaben; Blocage m.
 — s, shavings; die Drechselspäne; Tonrnnre f., coupeaux, copeaux m. pl.
 — s, corners of a field where the plough or reaping-machine has to be turned (agr.); die Ecken, Drehecken; Tournaillies f. pl.
 — ivory, tool for —; Werkzeug des Elfenbeindrehers; Tonret m.
 —, rough — (pott.); das grobe Abdrehen; Tonrnsge m.
 — arbor (turn.); der Drehstift; Arbre m.
 — bevel; die verschiebbare Schmiege; Santerelle à coulisses f.
 — board for porcelain-painting; das Drehgestell zum Porzellanmalen; Tonnette f.
 — box, handle of the shingles (sm.); die Wendestange; Jauge f.
 — chisel, hollow-chisel gouge; Schrotmeissel, die Gutsche, das Hohlisen, der Hohl-, Halbmondmeissel, die Röhre; Gouge, plane f.
 — door, balance-door; das Drehthor; Porte tournante f.
 — gouge; die Hohlröhre, der Hohl-, Schrotmeissel; Gouge, rondelle f.
 — graver; der Dreh-, Grabstichel; Burin du tourneur m.
 — in, tuck (sew.); der Einschlag; Rempli, rendoolement m. fner's lathe.
 — lathe (pott., turn.) s. Turnment.
 — needle (stock-man.); die Schnft-, Miedernadel; Poinçon m.
 — off (soap); das Verbleichen der Seife an der Luft; Décolorer.
 — over (drap.); wenden; Tour.
 — saw, saw-blade fixed at two pins; die Dreh-, Stellschweif-, Fuchsschwanzsäge; Feuillet à tourner m., scie à tourneur f.

turning-saw (coop.); die *Bodensäge*; Scie à chantourner f.
 —square s. Sliding-square.
 —stall (fire-w.); der *Umlaufher*; Saxon m.
 —stall (pott.); der *Drehstock*, *Triebel*, die *Schiene*; Tournoir, tournoir m., palette, tournoire f.
 —tool; das *Drehisen*, der *Drehstahl*, *Drehmeissel*; Outil à tourner m.
 —wheel to set a point to the pins; die *Zuspitzbank*; Tour à pointe m.
 Turnip (watch); der *Nuruberger Käse*; Montre en forme de fromage à la main f.
 —cutler; der *Rubeuschneider*; Coupe-narets m.
 Turnout, strike; die *Arbeits-einstellung*, der *Strike*; Grève, cessation de travaux f.
 —place (railw.); der *Ausweichplatz*; Gare d'évitement f.
 —rails, —tracks (railw.); *Ausweicheschiene*, *Nebenbahnen*; Rails d'évitement m. pl.
 Turnpike, —gate; der *Schlagbaum*, *Zoll*, *Barrière* de péage f.
 —, turnstile; das *Drehkreuz*, der *Steig*, *Stieglitz*, *Stiegel*, *Triller*, *Weghaspel*; Moulinet, tourniquet m.
 —(railw.); der *Wegübergang*, die *Wegüberfahrt*; Traversée f.
 —road; die *zollpflichtige*, *zollbare Strasse*; Route à barrière, à péage f.
 —stairs, winding stairs, cockle-stairs, lurngrees; die *Weudeltreppe*; Escalier en coquille, en limaçon m.
 Turnsol, dutch orchard (dye); der *Lackmus*; Lacmus m., orseille de Hollande f., tourne-sol m.
 —acid; das *Azolitmin*, der *Lackmus*; Azolitmine f.
 Turnstile s. Turnpike.
 —and counter; das *Drehkreuz mit Zähler*; Tourniquet-compteur m.
 —of a window-valve; die *Hinterhöhe eines Fensterflügels*; Montant de côté d'un battant m.
 Turpentine; das *Fließharz*, *flüssige Fichteharz*, der *Terpeatin*; Térébenthine f.
 —, Bordeaux —; der *französi-sche T.*; T. de Bordeaux, du pin maritime.
 —, Canadian —, Canada balsam, balsam of fir, balm of Gilead; kanadischer T. oder Balsam; T. du Canada.

Turpentine, common —; ge-wöhnlicher T.; Essonce ordinaire f.
 —, crude —; der *rohe T.*, das *Jaagfernharz*; Gomme molle, résine vierge, gëmo f.
 —, mineral —, spirit of native rock-oil; der *Mineralterpentin*; Huile, essence de pétrole f.
 —, Strasburg —; der T. von der *Abies picea*; T. de Strasbourg.
 —, Venetian —; *veezianischer T.* (von der *Larix europea*); T. de Venise.
 —alcohol; der *Terpentin-al-kohol*; Alcohol térébenthiné, gazogène, gaz liquide m.
 —oil, common —; das *gemeine Terpentinöl*; Eau de raze f.
 —tree; T., die *Balsamfichte*, der *Terpentinbaum*; Sapinette, baumière f.
 Turquoise, turquoise; der *Agaphit*, *Kalait*, *Agaphite* f. (turquoise).
 Turret, pinnacle (arch.); das *Thürmchen*, die *Kiale*; Tourrelle, tourelle f.
 —of a quire-bell; das *Chorglockenhäuschen*; Lanterne de cloche sainte f.
 —, small — or — on a keep; der *kleine Thurm auf einem grösseren*; Donjon m.
 Turtle-dove grey (dye); das *Turteltaubengrau*; Tourtoureil.
 Turtoise, turtle; die *Schildkröte*; Tortue f. [Ecaille f.]
 —shell; das *Schildpatt*; Tuscan (arch.); toscänisch; Toscan, rustique. [Tuscain m.]
 —(typ.); die *tuskische Schrift*; —cyma s. Astragal.
 Tuscany red; die *rothe, italienische Erde*; Rouge de Toscane m.
 Tusk-tenon; der *Zapfen mit Versatzung*; Tenon à embrèvement m.
 —s, elephant's teeth; die *Elephantenzähne*; Dents d'éléphant f. pl., morfil m.
 Tut-work, job-work; die *Arbeit in Bausch und Bogen*, *Stückarbeit*; Ouvrage donné à l'entreprise m.
 Tutenag; das *Tutenag*, *Zinkmetall*, *chinesisches Argentum*, die *Tutaniga*; Tutenag, toutenago, toutenag m.
 Taty, metallic soot in furnaces, tatty, cadmia, zinc-ore; der *Ofenbruch*, *Schwamm*, *Gicht*, *Zinkschwamm*, die *Tutia*, das *Hüttennichts*, *weisse Nichts*; Tutie, cadmie, spode f. [d'étain f.]
 —of tin; das *Hartwerk*; Tutie

Tuly, white —; der *Almei*; Suio de zinc f., fleurs de calamine ou de cadmie f. pl.
 Tuyere s. Blast-pipe, bellow's pipe.
 Tweed; *Halbtuch zur Sommerkleidung*; Stoffe légers de laine f.
 Tweel, twill, double milled; der *Köper*, *Keper*, *Kieper*, das *geköperte Zeug*; Croisé m.
 —four-leaved —; vierbindiger *Köper*; Croisé à quatre lames, sergé de quatre m.
 —, striped —; gestreifter *Köper*; Fougère f.
 —, three-leaved —; der *dreischäftige*, *dreibindige Köper*; Croisé à trois lames, sergé de trois m.
 —, turned —, reversed —; der *umgekehrte Köper*; Croisé à lames renversées.
 —cloth, drab; das *Köper-tuch*, der *Drapp*; Broche f., drap m. de Berry, croisé de couleur américaine m.
 Tweeled bombazet s. Merino.
 —cloth; *geköperte Stoffe*; Stoffes croisées f. pl.
 —gauze; *Köpergaze*; Gaze croisée f. [cette f.]
 Tweezers; die *Drehzange*; Pins, corn-tongs (mint); die *Korn-, Kluppzange*, das *Zangeklüppchen*, die *Federzange*; Berzelles, brucelles, pin-cettes f.
 —(weav.) s. Nippers.
 —s (weav.); die *Putz-zange*; Epincette f.
 —s, small —; die *Federzange*, *Art kleine Zange der Schmelzarbeiter*; Alégate, alicate f.
 Twelves, fine —; *Zwölfter*; Séraus de 12 m. m. sur 67 m. m. (399 denis).
 Twelvepenny gallery (theatre); die *Schillingsgalerie*; Paradis m.
 Twenties, a sheet of — (typ.); das *Zwanzigerformat*; In-vingt m.
 Twenty-fours, in — — (typ.); die vier und zwanzigstel Form; In-vingt-quatre m.
 Twibill; die *Doppelaxt*; Bipenne f.
 Twice laid cordage (rop.); un-geschlagenes Tauwerk; Cordage refait m.
 Twifallow-plough; der *Zwiebrachpflug*; Bineuse f.
 Twig, tige of a trail; der *Raaken*, *Laubfengel*; Tige de rinceau f.
 —s round which the basket is formed; die *Klimaweiden*; Faisses f. pl.

Twig, big — of osier; der Stützstab, die grosse Weidenruthe, das Stehende; Colonnaile f.

—s, thin, fast grown — (hort); schlankaufgeschossene, dünne und biegsame Aeste; Branches veules f. pl.

to Twill, tweel, work with four treadles (weav.); mit vier Tritten arbeiten, ins Kreuz weben; Croiser.

Twill, der Körper; Grain m.

—, levantine —; ungeköppter levantinischer Barchent; Escamette f., escamis n.

—style (sew.); das Gerstenkornmuster, Körper; Oeil-de-perdrix, jour très-clair formé d'épingles in.

—weaver, fustian-weaver; der Barchentweber, Barchentwicker; Futainier, tisserand futainier m.

Twilled (weav.); geköpert; Croisé à grains d'orge.

—cotton or linen, mixed or not; der geköpferte Seiden- und Baumwollenzeug; Basia m.

—mousseline-laine; geköppter Wollemuslin; Mousseline-laine croisée f.

—swandown; Köperschwandown; Drap de vigogne croisé

Twilley (spinn.) s. Devil. [m.

Twilling-apparatus; die Körpervorrichtung; Mouvement pour tisser les croisés m.

Twin-lambing sheep (agr.); das doppeltlammende Schaf; Doublière f.

to Twine, double, twist (spinn.); zwirnen; Retordre.

—a rope the wrong way; ein Tau verkehrt drehen; Tordre un cordage de main torse.

Twine s. Thread.

—, ornament of listels and Menrons (arch.); das Geschlänge, der Kettenschlag, das Netzwerk, ornamentale Gitterwerk; Entrelacs n.

—(rop.); der Bindfaden; Ligacul, fil de liage m.

—, tarred —; das Takelgarn, getheerte Garn; Fil à voile godronné m.

—head, binding - leaves (spinn.); die Litze zum Bindfaden; Lisse de liage f.

—holder (spinn.); die Bindfadenbrücke; Dévidoir de ficelle m. [maschine.

Twiner (spinn.) s. Doubling- (spinn.); die Zwirnmühle, der Zwirnstuhl; Métier à retordre m.

Twining (spinn.) s. Doubling.

—board (spinn.); das Zwirn-

bret; Doubleir, doublois, donblet m.

Twining-jenny; die Zwirnjenny; Jenny à retordre f.

—maschine; die Zwirnmachine; Retordeuse f.

—mule, mule-doubler; die Mulezwirnmachine; Mull jenny à retordre f.

—throstle; die Wasserzwirnmachine; Continue à retordre f. [Moulinet m.

Twirling-stick; der Quirl; —stick (conf.); der Quirl; Sabotier m.

—stick for stirring indigo in the vat; der Indigorührstab, Indigoquirl; Baquet m.

to Twist, twine; drehen, zusammen-drehen, zwirnen; Tordre.

—, plait, mat (straw); flechten, schnurartig drehen, zu einer Schnur zusammen drehen; Cordonner, tresser, natter. (gunsm.); Bandschienen zu Gewehrläufen einrichten; Rubaner.

—(silk); zwirnen; Ovaler.

—(wax-cb.); zusammen drehen; Doubler.

—(in the form of a rope); zusammen drehen; Cordeler.

—the back-threads (bookb.); die Heftfäden nm Buchrück-drehen; Tortiller.

—hard (spinn.); scharf drehen; Tortiller, tortillonner.

—a key; einen Schlüssel verdrehen; Fausser une clef.

—off; abdrehen; Détacher en tournant. [bler.

—a rope; ein Seil drehen; Câ-

—silk, throw the silk; Seide zwirnen, auf der Seidenmühle bereiten oder zurichten; Mon-liner la soie.

—skeins; die Strähne zusammen drehen; Mettre en tête.

—slightly (drap.); schlofen; Tordre légèrement la laine.

—slightly (silk-sp.); leicht winden, drillen; Croiser.

—tobacco; Tabak spinnen; Torquer, corder.

—the twigs round which the basket is formed; Kimmweiden flechten; Faissier.

Twist; die Kante, Knochke; Botto de fessasse f., tortis m.

—; der Glanzzwirn; Cordonnet m.

—, twisted cake (bak.); die Bretzel, Kringel; Craquelin m.

—, turn (gunsm.); der Drall; Inclinaison des rayures f.

—, winding, skew-whiff (mach.); schief, windschief, gewunden, krumm; Gauche.

—(spinn.); das Gebund, die

Kante, der Kopf, Zopf, Twiel; Fil, tortis, tortillon m., con-rants m. pl.

Twist (spinn.); die Windung; Tors m., torsion f.

—, against the — (weav.); gegen den Drall; Contre-tors m.

—, false —; die vorübergehende Drehung des Baumwollvor-

gespinnstes in der Röhrenma-schine; Tors passager donné au coton dans le banc a tubes m.

—, to give a full — to a rope; ein Tau oder Seil zur vollen Härte drehen; Commettre le cordage au tiers ferme.

—, to lessen the —; das Krap-pe vermindern; Oter dn tors.

— of tobacco, tobacco in rolls; die Tabakrolle, Car-rotte, der Rolltabak; Ame-

—lace; Zwirnsitzen; Dentelle

tordue, de fil f.

—loom, loom of a ribbon-weaver; die Schnürmühle; Métier à cordons, à cordonnets m.

—mill; die Zwirnmühle, Zwirnfabrik; Retorderie f.

—tobacco, roll-tobacco; der Rollentabak, gesponnene Ta-bak; Rôles de tabac ordinaires, rôles mena-fils m. pl.

—wheel; das Drahtad; Pi-gnon de torsion m., roue de re-tors f. [Rayé.

Twisted (gunsm.); gezogen; —(spinn.); gezwirnt, gedreht, gewunden; Retors, tors.

—(tobacco); gesponnen; Menu-filé. [le; Colonne torse f.

—column; die gewundene Säu-

—, loosely — (basketm.); weit geflochten; A claire-voie.

—, to be six — (silk); sechs-fach gezwirnt sein; Avoir six points de retordage.

—iron; dns schraubengefurchte Eisen; Fer cannelé en vis m.

Twister; der Zwirner, Zwirn-arbeiter; Retorder, filier m.

Twisting; die Drehung, das Zusammen-drehen; Filé, tor-dage m.

—, defect in —, running-in of a strange silk-thread; das Einlaufen eines fremden Seidenfadens beim Zwirnen; Mariage m.

—, defect by excess of — (weav.); die übermassige Drehung; Vrillage m.

—, defective — of silk; mangel-hftes Zwirnen; Bave f.

—, tool for — fringes (hos.); der Stickschaken; Guipoir m.

—, instrument for — skeins (spinn.); Werkzeug um Sträh-ne zusammen zu drehen; Tor-queur m.

Twisting, second —; zweite Zwirnung; Retors m.

—, doubling of silk-fibre (spinn.); das Zusammenwinden, Zusammendrehen, Zwirnen; Croisement m., croisade, eroisure f.

— of the wire for pin-heads (needl.); das Spinnen der Stecknadelköpfe; Tortillement m.

— machine. s. Doubling-machine; die Dreh-, Zwirnmachine; Machine à tordre, à tortiller, à tortillonner, à retordre f.; tordoir m.

— machine (goldspinn.); die Zwirnmachine; Machine à corder, à cordonner f.

— machine (spinn.); die Zurechtmaschine; Zwirnmachine; Machine d'ouvraison f.

— mill; die Zwirnmühle; Moulin à retordre du fil m.

Twitch (min.); die Verengung der Ader; Rétrécissement de la veine m. [Forces f. pl.]

Twitchers; die Zugscheere; Two-brick wall; Mauer von 13 Zoll; Mur de 40 cent. d'épaisseur m. [bleté.]

— coloured; zweifarbig; Dou-

— cord, — fold, — threads (spinn.); zweidrähtig; A deux fils.

— cut; Bret 10 Linien dick; Volige de 2½ cent. f.

— edged; zweischneidig; A deux tranchants.

— handed frame-saw; die Stoßsäge; Egobine f.

— handed hammer (sm.); der Zuschlag-, Vorschlaghammer; Marteau à devant, à frapper devant m.

— handed spinning-wheel; das Doppelspinnrad; zweispulige Spinnrad; Rouet à deux mains m.

— handed work (eutl.); Zweimännerarbeit; Ontrage pour deux m.

— line letter (typ.) s. Capital.

— line letter; der grosse Buch-, Titelbuchstabe; Lettre binaire f.

— lines english (typ.); Kleinkanon, die Kanonschrift; Petit canon m. [deux tons.]

— ply (top.); zweizinkig; A

— prong; zweizinkig, zweizackig; A deux fourchons, à deux dents.

— threads, double thread, — fold, — cord; der Doppelzwirn, zweifädige, zweidrahtige Zwirn; Fil double, fil bis de Flandre m.

— way cock, double cock; der Zweiweg-, Doppelhahn;

Robinet à deux eaux, à deux faces ou fins m.

Two-fallow (agr.); zum zweiten Male pflügen; Jauchérer une seconde fois.

Two-fold, two threads (spinn.); zweifadenig, zweifädig; A deux fils.

Two-wheeler; zweirädriges Fuhrwerk; Voiture à deux roues f.

Twybill, half- — (carp.); die halbe Querast; Bondax m.

Twyer, tewel (met.); die Formöffnung am Schachtfesen, Form, Windform, Kanne, Offenform, das Esseisen; Trou de la tuyère m.

—, the — burns the sole; die Nase verbrennt den Heerd; La tuyère fait son jaz.

—, projecting part of the — (met.); der Vorsprung an der Blasebalgröhre; Intrade f.

— arch (met.); das Form-, Blase-, Windgewölbe; Voûte f., encorbellement m. des soufflets, voûte de tuyère.

— hole, twee-hole, tuyere-hole, orifice, mouth or opening of the tuyee or tue-iron (met.); die Formöffnung, Mündung des Gebläses, das Formauge, Auge, die Oeffnung im Rüssel; Bouche f., oeil m. de la tuyère.

— plate, plate of the side of the —, side-plate; der Formzacken; Taque, plaque de tuyère, varme f.

Tye (min.); die Kreuzungsader; Veino de croisement f.

Tying (min.); die Erzwäsche; Lavage des minerais m.

— broken threads (weav.); das Wiederanlegen gerissener Baumwollfäden; Réunissage m.

— stalks together (flowerm.); die Stengel zusammenbinden; Monter en cannetille.

— up (hookb.); der Bund, das Band, Binden; Accolure f.

— up (j. loom.); die Anschürung, Schnürung; Lacage m.

— up (weav.) s. Cording.

Tymbal, kettle-drum; die Heerpauke; Timbale f.

Typ-arch (met.) s. Fault.

— hole (met.); das Lichtloch; Trou de tympe du four-neau m.

Typan, scoop-wheel, Persian wheel; das Hebe-, Kasten-, Schöpfrad, Tympaanum, Trommel-, Schneckenrad;

Typan m., roue persane f.

— (arch.); der Giebel, das Giebel-, Stirn-, Bogengiebelfeld;

Typan m.

—, tympaanum (typ.); der De-

ckel, Pressdeckel; Sellette f., tympaan m.

Typan of an arch; die Thürfüllung, das Fach, Feld; Pauneaux d'une porte m. pl., travée f.

— s, to cover the — (typ.); den Deckel überziehen; Couvrir le tympaan.

—, exterior —, outer — (typ.); der äussere Pressdeckel; Grand tympaan.

—, inner — (typ.); der Einlege-deckel; Petit tympaan.

—, letting down or lowering the — (typ.); den Deckel herablassen; Abatage, abattage du tympaan m.

— sheet, waste-sheet (typ.); das Abklopppapier, der Schmutz-, Einstechbogen; Feuille de décharge f.

Tympaanum (mech.); die Haspel, das Getriebe; Tympaan m.

Type; das Vor-, Abbild, die Abbildung, der Abdruck; Type m.

— letter (typ.); die Type, Schrift, Letter, der Buchstabe; Type m.

—, to appear in — (typ.); drucken lassen; Faire imprimer.

—, to be in — (typ.); gesetzt, abgesetzt; Composé, en composition.

—, assembling — (typ.); Schrift setzen; Assemblage des types m.

— for bills; Typen für Ausschlagzettel; Grosse de fonte f.

—, broken —; die abgefallene Schrift; Lettre tombée, marquée f.

—, common writing- — (typ.); die runde Schrift, grosse Schrift mit runden Buchstaben; Caractère de finance m.

—, Egyptian — (typ.); die Blockschrift, Egyptienne; Egyptienne f.

— of 5½ points (typ.); Letter welche auf den Kegel von Nonpareille geschnitten und deren Spitze 5½ Punkt gross ist; Six petit-oeil, cinq et demi corps six.

—, inclined —, large text (typ.); die geneigte Mittelschrift; Ecriture bâtarde f.

— with a kern (type-c.); der Buchstabe mit der Signatur, unterschrittene Buchstabe; Lettre enéao f.

—, large —; die grosse Schrift; Gros caractère m.

—, printing- — (typ.); der Schriftvorrath für den Satz; Lettre f.

—, to put the revise- — into the composing-stick (typ.); die Korrekturlettern im Set-

kelhaken aufsetzen; Lover la correction d'une épreuve.

Type, set of — (typ.); der Satz Lettern; Assortiment m.

—, syllabic —; die Sylbenschrift; Caractère syllabique m.

—, under-cut — or letter (typ.-c.); der unterschrittene Buchstabe; Courte-lettre f.

— wanted (typ.); Schrift fehlt; La lettre manque.

—caster, —founder; der Schriftgießer; Fondeur de caractères m.

—casting; der Schriftguss; Fonte de caractères f.

—corrector (typ.); der Bleikorrektor; Corrigeur m.

—founding, —foundry; die Schriftgießerei; Fonderie de caractères f.

—justifier; der Schriftjustierer; Schriftberichter; Globuleur m.

—metal; das Schriftgießereisen, Schriftmetall, Schriftzeug; Métal à fondre les caractères m.

—mould (typ.); die Buchstabenform; Moule, poinçon m.

Typo (cant); der Drucker; Imprimeur m. [Typomètre m.]

Typometer; der Letternmesser; Tyraline (dyc); das Anilinroth; Rouge d'aniline f.

Tyre, to put the — on (cartwr.); beschlagen; Ferrer une roue.

Tyrian purple; der Tyrische Purpur; Pourpre de Tyr f.

Tyro; der Aufzüger, Neuling, Lehrling; Novice, débutant m.

U.

U-iron, U- or C-shaped bar iron, channel-iron; U-förmiges Eisen, U- oder C-förmiges Eisen, Rinneneisen;

Fer à U ou à C, fer à côtes m.

Udder-parts (tann); der Eutertheil; Tétières f. pl.

Udometer s. Rain-gauge.

Ulmate; ulmisaures, humusaures Salz; Ulmate m.

—of alumina; die humussäure Thonerde; U. d'alumine.

—of lime; humusaure Kalk; U. de chaux.

—of potassium; humusaures Kali; U. de potasse.

Ulm, ulmine, humus, humine, geine; das Ulm, der Moder, Moderstoff; Ulmine, humine, géine f.

Ultramarine; das Ultramar, Lasurblau; Outre-mer, ceodros

d'outremer f. pl., bleu d'outremer, azor mail m.

Ultramarine-ashes s. Ultramarine.

Umbarel, Bombay-heimp; der Bombayhanf; Chanvre de Bombay m.

Umbrä; der Umber; Ombre f.

—; Umbrä, die Kölische Erde; Terre brune de Cologne, terre d'ombre f.

Umbrella; der Regenschirm, Schirm; Parapluie m.

—, small — or large parasol; der Eu-tout-cas; En-tout-cas m.

—case; die Schirmschirm; Fourreau de parapluie m.

—stand; der Regenschirmständer; Porte-parapluies m. pl.

—stick; der Schirmsstock; Canoe f., manche m. de parapluie.

—walking-stick; der Stockschirm; Parapluie à canne m.

Unalloyed; ohne Beimischung; Sans alliage.

Unangular; ohne Ecken, un-eckig; Sans angles.

Unattracted; nicht angezogen; Non soumis à l'attraction.

to Unbar; ent-, aufriegeln, losgittern; Débâcler une porte.

Unbarking; das Entrinden; Démasclage m.

to Unbaste; abheften, die Heftfäden herausziehen; Débâter.

to Unbed (silk-w.); Seidenwürmer umsetzen; Détiler.

Unbedding; die Wegnahme vom Bett, das Umsetzen der Seidenwürmer; Déléitement m.

to Unbend, relax, dismount; abspauern, springen lassen, nachlassen, schlaff machen; Détendre, débânder, relâcher, démonter.

to Unbolt; auf-, entriegeln; Débarrer une porte, ouvrir le verrou, déverrouiller.

to Unbottom, break (coop.); den Boden anschlagen, einstoßen, einschlagen; Défoncer, effondrer, défoncer un tonneau.

to Unbox (hort.); aus dem Kasten verpflanzen; Décaisser.

to Unbrace (drum); dämpfen; Débânder.

to Unbreach (gunsm.); das Bodestück aus einem Gewehrlauf losschrauben; Déculasser.

Unburnt (tile); ungebrannt; Cru.

Uncalcinable (anc. chem.); nicht kalkinierbar; Incalcinable.

to Uncap a fuze (fire-w.); einen Brand oder Zünder abknippen; Décoiffer une fusée.

to Uncase, hulk (rabbits), draw (poultry) (cook.); abhaken (Hasen), ausnehmen (Geflügel); Habiller.

Uncial-letter; Unzialbuchstaben; Lettres onciales, lettres ecclésiastiques f. pl.

to Unclass; auf-, loshaken; Ouvrir le fermoir de....

to Uncoil (mech.); den Schnetler abdrücken, die Hemmung, den Stecher losmachen; Décliquer.

—, lösen; Débâter.

to Uncoagulate; das Geranie to Uncock the piece, let down the cock on the nipple (gunsm.); den Hahn abspannen, ablassen, in Ruhe legen oder setzen; Débânder.

to Uncoo (watchm.); den Sperrkegel losmachen, ausheben; Décliquer.

Uncombinable; unverbindbar, unvereinbar, unermischbar; Ne pouvoir combiner, incombable.

Uncondensability; die Unverdichtbarkeit; Non-condensabilité f.

Uncondensable; uaverdichtbar; Non condensable.

Uncongealable; unfrierbar; Incongelable.

to Uncork, take the stopper out, take the cork out; entpfropfen, entstöpseln, entorken, den Pfropf herausziehen; Otter le bonchon, débâcher.

to Uncouple, disconnect; entkuppeln; Désaccoupler.

Uncoursed (build, mas.); ohne Schicht; Sans assises.

to Uncover; abdecken; Découvrir.

—beds (hort.); Beete abdecken; —the coins (mint); die Münze blosslegen, die Zwingen, den Prägnus abnehmen; Déviro-ler.

—layers (min.); Flöze erschürfen, entblößen, ausrichten; Découvrir des mines.

—the lode (min.); den Gang ausschürfen, augenscheinlich machen; Mettre le filon à découvert, à vue.

—a mine (min.); auch Gängen schürfen; Établir une sonde pour reconnaître un filon.

—the moulds (mould.); die Schalen von der Form nehmen; Déchausser les moules.

—the moulds (eng.); die Zuckerformen öffnen; Découvrir.

Uncovering, unsulating, build.; das Abdecken, Abnehmen eines Daches; Découverture f.

Unctuously of well-burnt plaster of Paris; das Fettige des gutgebrannten Gypses; Amour du plâtre m.

Uncultivable, unfit for cultivation; unackerbar, unbestellbar; Non cultivable.

Uncultivated, unbebaut; Brut.
 to Uncurl; entkräuseln; Défriser.
 Uncut (stone); unbehauen; Brut.
 Underback (brew.); der Unterstock, Wurzbrunnen, Unterbottich für rohe Würze, Biergrand, Grand, Surg, die Werkbütte; Bac à moult, reverdoir m., cuve reverdoir f.
 Underbeast; Feuille d'en bas f.
 Underbridge (railw.); die Wegunterführung, das Brückenthor unter der Bahn; Viaduc en dessous des rails m.
 Underclothing; das Leibzeug, die Leibwäsche; Lingo de corps m.
 Undercroft (church) s. Crypt.
 to Undercut (type-c.); unter-schneiden; Ecréner.
 Undercutting of a bank (quarry); die Unterhohlung einer Wand; Evidement m.
 Underdrain; der Abzugskanal, die Grundrinne; Fossé de desséchement, d'écoulement souterrain, aqueduc souterrain m.
 Underdraining; der unterirdische Abzug; Ecoulement souterrain m.
 Underdress, nelher-garment (tail.); das Unterkleid; Dessous m.
 Under-engineer (st. eng.); der Hilfsmaschinist; Contre-maître mécanicien m.
 Underfilling (arch.); der Unterbau; Soubassement m.
 Underframe of a carriage, spring-frame; das Untergestell; Train d'une voiture m.
 Underfurrow, to sow — (agr.); den Samen einpfügen, unterpfügen; Recouvrir la semence en labourant.
 Underground (min.); unterirdisch; Fond m.
 — (min.); der Hohlbau; Mine f.
 — combustion or fire (min.); der Grubenbrand; Incendie souterrain m.
 Undergrowth (for.); die Unterschicht; Sous-étage m.
 Underhoop (railw.); der Unterreif; Faux-cercle m.
 Underlabium, underlip (org.); das Unterlabium, die Unterlippe, der Gegendekel; Contre-biscan m., lèvre inférieure f.
 to Underlay (min.) s. to Dip.
 — (print.); unterlegen; Rehauser.
 Underlay-shaft (min.); ein im Streichen des Ganges vorge-schlagener Schacht; Puits à pente m. [schluss]; Plombé.
 Under leads; unter Bleiver-
 Under-millstone; der Boden-stein; Gîte m.

to Undermine, underditch; drainieren; Drainer.
 —, wash away, scour (arch.); untergraben, fortwaschen; Affouiller, déchausser.
 Undermining, baring of the foundation of a building, blowing up of piling, scouring, washing away (arch.); die Unterwaschung, Unterwühlung, der Abbruch, das Unterwaschen; Déchaussement, affouillement m.
 Underpart of a wallower (mech.); der Unterkorb; Dessous de lanterne m.
 to Underpin; unterfahren, unterfugen, untermauern; Reprendre on sous-oeuvre, faire une reprise.
 —; einen neuen Grund unter eine Mauer legen; Rechausser.
 Underpinning; unterhalb an der Grundmauer; Sous-oeuvre.
 — das Unterbauen, Unterfahren, der Unterbau, neues Untermauern, die Unterfangung, Unterfahrgang; Fondation repris sous oeuvre f., rempiètement m., reprise en sous-oeuvre f.
 Underplate (mirr. m.); das Bodenglas; Glace inférieure, de la table f.
 Underproof (dist.); schwächer als die festgesetzte Probe, nnter Probe; Au-dessous de preuve.
 —; schwacher Brantwein von 37–45°; Eau-de-vie faible f.
 Underpuller; das Schliessholz; Sous-chevrou m. [piece].
 Underroof (carp.) s. King-to Underrell, sell off at underprice; mit Schaden verkaufen, den Preis drücken, verschleudern; Mévendre, gâcher, vendre à plus bas prix qu'un autre.
 Undershot (mill.); unterschlächtig; A aubes, à palettes.
 — mill, mill with flood- or water-gate; die unterschlächtige Mühle; Moulin à vannes, à volets m.
 — water-wheel, — wheel; das unterschlächtige Mühlrad, Stranbraut; Roue en dessous, à aubes, à palettes f.
 — wheel, stocked — (hydr.); der Stockpanster; Bâti à demeure m. [rock]; Cotillon m.
 Underskirt; Art Franenunter-
 Undersmelter; der Kleinschmelzer; Sous-fondeur m.
 Understrapper, underling; der Handlanger, Beigänger; Manoeuvre m.
 to Undertake the working of a mine; eine Zeche aufnehmen; Se charger de l'exploita-

tion d'une mine.
 Undertaker, der Leichenbesorger, Leichenbestatter; Entreprenenr de pompes funèbres m.
 Underviewer (min.); der Unteraufseher, Unterbeachtiger; Sous-inspecteur m.
 Underwaistcoat; die Unterwaete; Chemisette f., gilet de dessous m.
 Underwater, — level; das Grundwasser, der Grundwasserspiegel; Nappé d'eau souterraine f.
 Underwood, low-wood, coppice-wood, copse (for.); das Unterholz; Dessous w. pl.
 — (for.); das Schlagholz; Bois taillis m.
 Underworkings (min.); die Grubenbaue, Grubenrämme, das Grubengebäude; Excavations souterraines f. pl., oeuvre de veine f., ouvrage m.
 Underworkman; unterirdischer Arbeiter; Ouvrier sous terre m.
 to Undo a cable; ein Seil auf-treihen; Décorer un câble.
 — the hair of skins (hutm.); aufkratzen; Décatisir.
 —, cut, tear and scratch, reduce rags, half stuff or first stuff (paper-m.); Lampen zerreißen, zu Halbzeug zerkleinern; Esfilocher, esfiliquer, drapeler.
 — stuff (paper-m.); das Zeug anmachen; Ouvrir les matières.
 — a stuff, unweave; losweben, losmachen, zerkratzen; Détisser.
 —, pick out the threads; zupfen, auszupfen, ausfaern; Parfiler.
 — thread-balls; Knäuel abwickeln; Dépelotonner.
 — a work and do it again (join.); anders zurecht machen; Retailer.
 Undoing the threads, picking out the threads; das Auszupfen; Parillage m.
 Undriven (build.); nicht eingerammt; Non battu.
 Undulated (wood); gewellt; Ondé.
 —, white —; weiss gewellt.
 Undulating (railw.); auf und ab, wellenförmig; Avec pente et rampes.
 Undulation, waving, die Wellenbewegung, Schwingungswelle; Ondulation f.
 — (weav.); die falsche Falte, der Bausch; Godage m.
 —, oscillation (bridge); die Schwankung, das Schwanken; Tangeage m. [Ondulatoire].
 Undulatory; wellenförmig;

Undyed (drap., batm.); ungefärbt, roh; En blanc.

Unequal, uneven; ungleich, ungleichförmig; Non égal, inégal.

Uneven, odd page, obverse (typ.); die Rectoseite, erste Seite, Vorderseite, ungerade Seite oder Kolumne, Schöndruckseite; Recto m., page impaire ou belle f.

— with a ring inside the barrel (gunsm.); mit innerer ringförmiger Unebenheit; Bagué.

—, to render — (engr.); ungleich machen; Bavocher.

Unevenness (gunsm.); die Unebenheit, Schwiele; Durillon m.

—; die Unebenheit, Ungleichheit; Mal-égal m.

—, bruise, dent in rails (rail-w.); die Unebenheit, Beule in Schienen; Bosse f.

— (engr., typ.); die Unebenheit, unreiner Druck oder Stich; Bavochure f.

—, projection (turn.); die Unebenheit; Jarret, jarrelet m.

—, knots (wear.); die Ungleichheiten, Knötchen; Gale f.

— (hybad cloth shearing) (drap.); die Treppe, schlechte Schur; Démarche f.

— formed by little knots (ribb. w.); die Fasern, Flöckchen, Knötchen nn Bändern; Galle f. [leert; Non aspiré.

Unexhausted (phys.); unent-Unfelting, breaking; das Entfilzen; Défentege m.

Unfermented (wine); ungegohren; Bourru. [achevé.

Unfinished; unbeendigt; Non to Unfold; entfalten, auseinander breiten; Déplier.

Unframed (build.); unbehauen; Non égarri.

to Ungear, uncouple, free, throw, put out of gear or play, disengage, disconnect; aus dem Getriebe bringen, heben, auflösen, nusser Gang setzen, aus der Bewegung bringen, ausrücken, ent-, loskuppeln; Désembrayer, désengrener, désagencer, arrêter.

to Ungild; die Vergoldung wegnehmen, abschaben, abkratzen; Dédoré.

Ungilding; die Wegnahme, das Verlieren der Vergoldung; Dédorure f. [Non doré.

Ungilt, ungilded; unvergoldet; to Ungird; ab-, los-, aufgürten; Dessangler. [Non lustré.

Unglazed (weav.); unbelglänzt; to Unglue, unpaste; ab-, losleimen; Décoller.

to Ungrain, cut off the grain,

graze upon (curr.); die Narben wegnehmen, abstossen, schlichten, abnarben; Effleur-er les peaux, couper le grain.

to Ungrease (dye); ausfetten, die Brühe geben, aussieden; Donner le bain, dégraisser.

to Ungum (cocoons); abschweifen, ablaugen, aussieden; Décruser.

Ungumming (cocoons, silk); das Abschweifen, die Abschweifung, das Anskochen; Décrusage, décrusement, décreusage m.

to Unhair (batm., tann.); abhaaren; Ébonner, épiler.

— the hide, remove the hair, strip off, scrape off the hair (tann.); die Haut enthaaren, abpöhlen, pöhlen, abhaaren, kneisen, haaren; Dépiler la peau.

Unhairing (tann.); das Abhaaren, Reinigen der Haar- oder Narbenseite; Ébourrage, épilage m.

—, removing the fur (tann.); das Enthaaren; Pelatage m.

— in tanning (tann.); das Enthaaren; Dépilage, dépilement m., dépilation f.

to Unhalter; ab-, los-, enthaltend; Décrocher.

to Unhandle a hammer (met.); den Hammer vom Stiel losmachen; Démarguer. [trempé.

Unhardened; ungehärtet; Non to Unharness; ab-, aus-, los-schirren; Débarnacher.

Unhewn (wood); unbehauen; De brin, en brin.

to Unhinge; aus den Angeln heben; Dégonder.

to Unhook; ab-, loshaken, vom Nagel losmachen, den Sperrhaken ausheben; Décrocher, dégrafer.

— (eband); abhängen, abnehmen; Débroucher, déplier.

Unhooking-tool; der Anshaker; Décrochoir m.

to Unhoop (coop.); nbreifen; Décercler, ôter les cerceaux.

Unhusked; in der Hülse; En balle.

Uniform, equable; gleichmäßig, gleichförmig; Uniforme. — (mech.) s. Constant.

—, steady tempering of steel; die gleichförmige Härtung des Stahls; Trompe égale de l'acier. [téal.

Unilateral; halbtheilig; Unilaminable, inflammable, incombustible; unentzündbar, unentzündlich; Non inflammable.

Union s. Cotton-warp cloth. — (mas.); der Mönch; Couvre-joint m.

Union-carpet; der gemischte Teppich; Tapis mixte m.

—man; das Mitglied einer Gewerbsgenossenschaft; membre d'nn association coopérative m.

—pipe (bag-pipe); die Doppelflöte an Dudelsäcken; Flûte double de la cornemuse f.

—printing machine (cal.pr.); die Kaltendruckpresse mit hölzernen und kupfernen Walzen; Presse à cylindres en bois et en cuivre f.

—screw, —joint (loc.); die Schraubenverbindung; Raccord à vis m.

—smelling bottle; die Doppelriechflasche; Flacon double m.

—velvet (silk face and cotton back); der halbeidene Sammet; Mi-coton m.

—velvet, half silk half cotton —; der Sammet mit baumwollenem Zettel, der halbeidene Zeug; Mi-soie f.

Unit, dynamical —; die Kraft-einheit, Einheit der mechanischen Leistung, Arbeit, Arbeitseinheit, Dynamie; Unité dynamique, mécanique, dynamie f., d'yname m.

— of heat; die Einheit der Wärme; Unité de chaleur f.

— of 1000 kilogrammes; das Tausendkilogramm; Dynamie grande f.

—, measuring — of surface; die Einheit der Fläche, Flächeneinheit; Unité de surface, de superficie f.

—, Siemens' —; die Siemens'sche Einheit; Unité de résistance électrique, unité Siemens f. [joint.

Unjointed; ungefügt; Sans to Unlade (sbip); loschen, anladen; Décharger.

Unlading (sbip); das Löschen; Déchargement m.

— of wood; das Holz-abladen; Débardage dn bois m.

Unlaid, unset; ungelegt; Non posé. [latter.

to Unlath (stat.); ablaten; Déto Unload, make solid (typ.); die Spalten ausheben; Désinterliner.

to Unlevel; aus der ungerichten Lage bringen; Déniveler.

Unlevelled; nicht ungerichtet, nicht sölzig, nicht wasserpass; flors d'eau.

to Unlink; entgliedern; Défaire les anneaux d'ne chaîne.

Unliquored; ungeschmiert; Non graissé, non builé.

to Unload (carriage); abladen; Décharger.

to Unload (guasm.); *entladen*, den *Shuss* herausziehen; Décharger.

Unloader, lighterman; der (Holz-)Auslader, Holzflößer; Débarréur m.

Unloading (carriage); das Aus-, Entladen; Déchargement m. of wood; das (Holz-)Ausladen; Débardage m.

to Unlock, untie a form (typ.); das Format abschlagen, aufschliessen; Dégager les garnitures, desserrer une forme.

—, unscotch or unskid a wheel (carriage); aus-, enthemmen, das *Heimzeug*, den *Radschuh* wegnehmen; Désenrayer.

— a wheel (mach.); das Rad sperren; Décrocher la roue d'une machine.

to Unlute (chem.); den Kitt entlösen, ent-, loskitten, ablutieren; Déluter.

to Unmagnetize (pbys.); unmagnetisch machen, entmagnétisieren; Désaimanter.

Unmalleability; die Unhämmbarkeit; Immalléabilité f.

Unmalleable; undeckbar, unhämmerbar; Immalléable.

to Unmatch; gepaarte Dinge trennen, von einander trennen, vereinzeln; Désassortir, dépareiller, désappareiller.

Unmellowed (fruit); unreif, unmolisch, unmadike, unschmalzig, nicht mürbe (Obst); Non blette.

to Unmesh (knitting); die Maschen auflösen, aufziehen; Démailler.

Unmetallic; nicht metallisch; Non métallique.

Unmounted (jewell.); ungefasst; Hors oeuvre.

to Unnail; losnageln; Déclouer.

to Unnerve, weaken (met.); entnerven, schwach, weich machen; Enerver. *foxyd.*

Unoxylated; ungesäuert; Non linoxygénat; ohne Sauerstoff; Non oxygéné. *fler.*

to Unpack; auspacken; Déhaler.

to Unpave, take up the pavement; entpfastern, die Fliesen, Platten herausnehmen; Dépaver, décarreler.

to Unpeg, unpin (carp.); die hölzernen Nägel, Pflöcke oder Zapfen herausziehen; Déboviller.

Unpickable, not to be picked, safety-..... (locksm.); diebesicher, dietrichfest; In- crochetable.

to Unpin (card.); die Stecknadeln wegnehmen, losstecken; Dépingler.

to Unplait, take out plaits (drap.); die Falten aufmachen, auftrennen, ausmachen, glätten, schlichten, glatt streichen; Déplisser, dépointer, défroncer.

Unpliable; unbiegsam, ungeschmeidig; Non pliable.

to Unplug (sug.); abpfücken; Détafer.

Unpoised, unbalanced; ausser Gleichgewicht; Non en équilibre, hors d'équilibre.

Unpolished (marble); ungeschliffen; Mat.

Unprofitable, hard work; schwer zu bearbeiten; Ingrat.

to Unravel, draw out the threads, tease, ravel out, unweave; ausfasern, aufassen; Éfaufiler, éfilier.

—, ravel out, ravel; abfäseln, abfaseln; S'effiler, lâcher le poil des filaments.

—, open and scrape the bands (book.); aufasern, aufassern; Épointer.

— the cocoons; Seidenwurmhäuser losmachen, ablösen, die Cocons abnehmen, einsammeln; Décoconner.

— silk after its being dyed; gefärbte Seide entwirren, schlichten; Décrampiller.

— a tissue for analysis or finding out the design; ein Gewebstuch zerlegen; Décomposer un tissu. *filé.*

Unravelled; ausgefädelt; Eff- Unregulated, unset (watchm.);

ausser Ordnung, unreguliert; Non réglé.

Unrendered (lard); nicht zerlassen; Non fondu.

Unretentive (build.); undicht; Non étanche.

to Unrib (longitudinally) (tobacco); ausrippen; Éjamber.

to Unring; einen Ring abnehmen; Oter un anneau à

to Unrivet, unclinch (locksm.); ab-, losnieten; Dérivier, dériveter.

to Unroof; ein Dach abdecken, abdachen; Enlever la toiture.

to Unroot and remove the soil from the roots (hort.); einen Baum mit der Erde ausheben und in frische Erde versetzen; Égruvillonner.

to Unrust, get or fetch up the rust or oxide, to polish; entrosten, den Rost abnehmen, vom Rost reinigen, befreien, rostreinputzen, blanken; Dérouiller, décapier.

to Unsaddle, take off the saddle; absatteln; Desseller.

to Unsalt; aus-, entsalzen, aus-, einwässern; Dessaler.

Unsalted, to get —; frisch, süss werden; Se dessaler.

to Unscotch, unweave, unskid a wheel; ent-, aushe- men, losstemmen, abtreiben; Décaler, délayer une roue.

Unscoured, unboiled, raw (silk); ungekocht, unentschält, roh; Cru.

to Unscrew, screw off; ab-, auf-, los-, zurückschrauben; Dévisser, desserrer.

to Unseat, unbed (mas.); ah- kiten; Desceller.

to Unset, remove from the bezel, collet or mounting (jewell.); aus dem Kasten, aus der Fassung nehmen, aushe- ben; Désencâsser, dessertir, démonter. *oeuvre.*

Unset (jewell.); ungefasst; Hors — (tools); ungefasst; Non affûté.

—, unvarnished (tools); unge- färbt; Sans vernis, non vernissé.

to Unsew, unstitch; auf-, ab- trennen; Découdre.

Unsewn, to get —; in der Naht aufgehen, aufreissen; Se dé- coter.

to Unshingle; abspänen, ab- schindeln; Détacher par bar- deaux.

to Unshoe, unbind wheels (cartwr.); Räder abschien- en, abschlagen; Désemhatter les bandages.

—, take off the shoes (farr.); die alten Hufeisen abbrechen, abnehmen, abreißen; Déferrer.

to Unsilver, take, scrape or wear the silver off; entsil- bern; Désargenter.

Unsize (paint.); ungeschlämmt; Non blanchi.

—, badly sized (paper-m.); ungeleimt, schlecht geleimt; Fluant, non collé m.

— (paper-m.); ungeleimt, unplani- niert; Sans colle.

to Unskirt (sew.); wieder auf- säumen; Désourler.

Unslaked (lime); ungelöscht; Non éteint.

to Unsold, unclod, burnbait (agr.); schwenden, abschwen- den, den Rasen abschälen; Brûler les terres, écobuer.

to Unsolder, take off the sol- der; ab-, los-, auflösen; Des- soudre, défaire la soudure.

to Unsole (shoem.); entscholen; Dessolemer.

Unsoler (farr.); der Sohlenhe- ber; Lève-sol m.

to Unsour (chem.); entsäuern; Désaignir.

Unspaced (typ.); undurch- schossen; Non séparé par des interlignes, non interligné.

Unspoked, to get — (carriage); sich nusspeichen; Faire le chapelet.

to Unspool, hatchel out (spinn.); abspulen, nusshecheln; Dégager.

Unsquarred timber; unbehauenes Bauholz; Bois en grume m.

Unstable (mech.); unsicher, instabil; instable.

to Unstain; einen Flecken nussmachen, entflecken; Enlever une tache. [stärken; Evider.

Unstarch (hl.); nstseifen, entunsteady, to be —, shake

loose, have too much play, seich away (mech.); zu viel Spielraum haben, lose werden; Avoir, prendre du jeu.

to Unsteel; entstählen; Désacciser.

to Unstitch, untack (sew.); nstrennen, trennen; Défaire.

— (sew.); Stepparbeit aufstrennen, nstßen; Dépiquer.

— the folds; die Falzfäden oder Hefstiche aufstrennen; Désempointer.

— a stuff; ein durch Hefstfäden zusammengehaltenes Stück Zeug aufschneiden; Désapointer, dépointer.

Unstitching (bookh.); das Wegreissen des Heftumschlags; Débrochage m.

to Unstrand (rop.); nufdrehen; Détourner.

to Unstring (sew.); abreihen, nstfäden, vom Faden abziehen; Désenfiler.

Unsulphuring (chem.) s. Desulphuration.

Unsupported, to be —; keinen Stützpunkt haben; Porter à vide.

to Unteam (horses); nusspannen, nbspinnen; Dételer.

Untemporing, burning (steel); die Härtung verlieren, verbrennen, weich werden; Se pâmer. [deln; Défiler.

to Untbread (needl.); entfä-

to Untie; nbbinden; Détacher, délier.

— (bookh.); nhschnüren, nusschnüren, die Schnüre los machen, nbnehmen, nbbinden; Défourter.

— a form, unlock (typ.); eine Form nufschliessen, nstlösen, nstbinden, das Format nbschlagen, die Stege nstlösen, die Columnenschnur nbbinden; Dégager les garnitures, délier les pages, desserrer une forme.

— from the pales (agr.); nbspählen; Déchalasser.

— suckles (hort.); die Wurzelschüsselinge ablösen; Oeilletonner.

to Untie a tree from the espalier (hort.); einen Baum vom Spalier losbinden; Dépalisser.

to Untile; entziegeln; Enlever, ôter les tuiles. [Non arable.

Untillable; nicht ackerbar; Untilled, uncultivated; unbebnt; Non cultivé.

to Untilt (carriage); die Wngendecke nbnnehmen; Débâcher.

Untilling (carriage); das Abnehmen der Wagendecken; Débâchage m.

Untimbered; unausgeizummet; Sans charpente. [tamure.

to Untin; entzinnen; Ôter l'é-

Untouched, virgin (min.); unerschoten, unerschürft; Vierge, intact.

to Untranspose (typ.); verschossene, verdruckte Seiten wieder in Ordnung bringen, berichtigen; Détransposer.

Untrue, to make — (lock); ein Schloss verdrehen, verwirren; Meler une serrure.

to Untwist, unbraid; nufstflechten; Dénatter.

— (fish.); nufdrehen; Dévriller.

— (rop.); nussplücken; Défaire.

—, unravel (spinn.); die Zöpfe aufdrehen, nstwirren; Détor-

dre, détorillor.

Untwisting; die Loswindung; Détorsion f.

— (rop.); das Abdrehen, Ab-

schlagen; Décommettage m.

to Unvarnish; entfirnissen; Dévernir.

Unvitriifiable; unverglashbar; Invitriifiable. [trifié.

Unvitrified; unverglast; Invitrified, without walls; ohne Mauer; Sans mur.

Unwashed, unbleached, brown (weav.); ungewetzt, ungewaschen, ungebleicht; Ecrü m. [Saigner.

to Unwater (min.); entwässern; Unwatered; nngewässert; Non

moiré.

to Unweave, displat; nufstflechten, die Flechten auslösen; Détreusser.

—, undo, pick (weav.); nstzeln, aufweben, Gewebes nufstrennen, die Fäden auf-

zupfen, nufdrieseln, nufsn-

seln; Désourdir, défaire un

tissu, érailler.

to Unwedge, take out the

wedge (mech.); entkeilen, den

Keil hernusziehen oder weg-

nehmen, die Unterlinge weg-

nehmen; Décoincer, décaler.

Unwedging, unshipping, striking, taking out pack-

ings or wedges (mech.); das Abtreiben, die Wegnahme der

Unterlinge; Décalage m.

to Unwind, untwist, unbraid, untwine; aufwickeln, aufdrehen, aufstlechten; Dé-

tortiller.

—, take off the bobbins from the twiner, untwist, untwine (spinn.); abdocken, aufdrehen; Décoorder, enlever

les bobines du moulinet.

Unwrought; unverarbeitet, un-

gearbeitet, roh; Brut, non tra-

vaille, non ouvré.

— (agr.); unearbeitet, brach; Inculte, en friche, non labouré.

— stone; der unearbeitete

Stein; Pierre verte f.

to Unyoke (oxen); entjochen, nbschlen, losspannen, auspan-

nen; Découpler, désaccoupler.

Up-and-down man s. Coal-

whipper

— and-down motion; die

Auf- und Abbewegung; Mou-

vement de haut en bas et de

bas en haut m.

— bow (violin); der Aufstrich, Hinaufstrich, Hinstrich; Comp

d'archet de bas en haut m.

— go boards (min.); der Ven-

tilator; Ventilator m.

— shaft (min.); der Anzieh-

schnit; Puits d'appel m.

— slide (min.); die Verwerfung

in die Höhe, der Sprung ins

Hangende; Relèvement d'une

couche m.

— slip or fault-shifting, de-

rangeement of a lode (min.);

der Felswurf, die Verwer-

fung eines Flötzes, der Sprung

ins Hangende; Reboppement,

relèvement m.

— the crop (min.); nach dem

Fallen nufsteigend; S'élevant

suivant l'inclinaison.

Upbrow, inclined gallery

(min.); eine Art schwebender

Strecke; Cheminée f.

Upcast (min.); die Luftanstritts-

röhre; Tuyau par lequel l'air

sort m. [Tapisser m.

Upholsterer; der Tapetzierer;

Upholstery; das Tapetzierge-

schäft, die Tapetzierarbeit;

Tapiserie f.

Upland s. Petit gulf.

Upper, best part of an ar-

ticle; die Schaalage; Dessus

m. (marchandises).

— s (shoem.) s. Upper-leather.

— s, closed — (shoem.); die

Obertheile, Stiefelschäfte;

Tiges f. pl.

— Benjamin or Benjy; der

Ueberrock; Surtout m.

— board, top, fly (hollows);

der Oberboden um Blasehntg;

Flaquière ou planche de dessus

f., panneau m.

— box (pump); der Pumpen-

schuh, das Pumpenherz; Soulier du siphon m., heuse f.
Upper-box, play of the —, das Pumpenspiel; Jeu de pompe m.
 —case vat (min.); das Oberfass; Cuvée à fleur de mine f.
 —chalk; die gewöhnliche weisse Kreide; Craie blanche f.
 —end; das obere Ende; Haut bout m.
 —end (flowerm.); das obere Ende; Pointe de feuille f.
 —end of a bore (min.); das Oberstück; Extrémité supérieure d'une sonde f.
 —end of the foliole (flowerm.); das obere Ende des Kelchblattes; Pointe d'araignée f.
 —gallery (min.); der obere Stollen; En-tête m.
 —labium, —lip (org.); die Oberlippe, das Oberlabium; Lèvre supérieure f.
 —leather, vamp, uppers (shoem.); das Oberleder, Blatt; Empeigne f., avant-pied m.
 —part, crown (diamond); der Obertheil, Oberkörper, die Krone; Dessus m.
 —part, the — of the gold-spinning wheel (wire-dr.); die oberste Rollenreihe an der Spinnmühle; Bobinière f.
 —part of the ram; der Eselskopf; Partie supérieure du mouton f.
 —part of the warp (weav.); die Pohle; Dessus de la chaîne m.
 —plate (button-m.); der Oberboden, die Oberplatte; Coquille f.
 —plate, muller (mirr.); das Oberglas; Glace du moellon, glace de dessus f.
 —roller (weav.); der Schnür-, Littenstock; Verdillon m.
 —shed (weav.); das Oberfach, Obergelese, der Übersprung; Pas d'en haut m.
 —slope, weathering (arch.); der Wasser-, Regenschlag, die Wasserschräge; Cordon, bisson m.
 —slope, up-stream slope, flood-side (hydr.); die Seitenwand, Butenabdachung, Dammbrüst; Talus d'amont, talus extérieur m.
 —square (mint); der Wappen-, Brustbildtempel; Coin d'écusson, coin d'effigie m.
 —starling, up-stream cut-water, break-water (arch.); der Eis-, Wellenbrecher; Avant-hec m.
 —stratum (min.); die Oberschicht; Lit-de dessus m.
 —stratum (slates - c.); die

Dachschale, Flötsschwarte; Bousin m.
Upper-surface (railw.); die Lauffläche einer Schiene; Surface de roulement d'un rail f.
 —and under-soil; Ober- und Untergrund, Ober- und Unterschicht; Sol et sous-sol m.
 —vase (cast.); die Haube, Platte der Glocke; Cerveau de la cloche m. [wire].
 —wire (w. j.) s. Building-Upright, door-post, jaume, wooden jamb; der Thürpfosten, die Thürsäule; Poiteau d'huisserie m.
 —, der Auf-, Standriss; Élévation f., profil m.
 —s s. Bearers.
 —(basketm.); der Schnaler; Fendoir, ser à écafer m.
 —loom, high-warp; der Hochkamm, oberachäftige Stuhl; Haut-lisse f.
 —standard of a carriage-bridge; die Docke, der Ständer einer Wagenbrücke; Mouton, mont d'un pont roulant m. [tool].
 —tool (watchm.) s. Pitching—, vertical — (build.); der Ständer; Moutent vertical m.
 —windlass s. Capstan.
 to Upset, overturn (carriage); umwerfen; Verser.
 —, jump (sm.); stauhen, treiben, dichten; Moter, matter, refouler.
 —heads of nails; einen Nagel anköpfen; Entêter un clou.
 —, liable — (carriage); leicht umzuwerfen; Versant.
 Upset price; die Preisanschlag; Mise à prix f.
 Upsetting, jumping, thickening, shortening (sm.); stauhen; Rabattre, raccourcir.
 — of the colstaff (salt-w.); das Umstürzen des Hebels; Brisée f.
 Upstanders; die Hangelstütze; Poteux d'un treuil m. pl.
 Up-stream, up the stream; stromaufwärts; Amont, d'amont, en amont.
 —stroke (st. eng.); die aufsteigende Bewegung, der Kolbenaufruf; Mouvement ascensionnel m.
 —take; das Ende des Feuerzugs, der Fuchs; Culotte d'un courant de flamme f.
 Upwards; von unten nach oben, aufwärts; En contre-baut.
 —, towards the surface (min.); frischenweise; En haut, vers la surface.
 Uran-mica, pitch-ore, pitch-blende; das Uranpecherz,

Uraglas, die Pechblende; Urane oxydulé m.
 Uran-ochre; der Uranocher; Ocre d'u., uran-ocre f., hydr-oxyde d'u. m.
 —ochre, compact —; verhärteter Urankalk; Deutoxyde d'u. endurci m.
 —ochre, friable —; der zerreibliche Uranocher; Ocre d'u. friable.
 —ochre, indurated —; der feste Uranocher; Ocre d'u. endurcie.
 —ochre, pulverulent —; erdiger Urankalk; U. oxydé terreux.
 Uranglimmer, chalcolite; der Uranglimmer; Urane micacé.
 Uranite; der Kalkuranglimmer, kalkhaltige Uranglimmer, Uranit, das Uranerz; Calcolithe m., uranite f., phosphato uranico-calciqum m.
 —, crystallized —; krystallisirter Uranit; Urane oxydé.
 —, pulverulent —; vererdeter Uranit; Uranite terreuse, ocre d'urane f.
 Uranium; das Urnerz, Uran; Urane, uranium m., uranito f.
 —, retinac —; das Pechuran; Urane à base du pochéstein.
 Urate; harnsaures Salz; Urste m.
 Urchin, squirrel, carding-roller (spinn.); der Igel, Läufer; Hérisson m.
 Urea; der Harnstoff; Urée f.
 to Urge, anheizen; Donner un coup de feu à ...
 —a fire; das Feuer schüren; Activer le feu.
 Urge the fires! (st. eng.); scharf heizen! scharf heizen! Activez, poussez les feux!
 Urinal; der Pisswinkel, Pissraum, das Pissfass; Pissoir, urinoir m.
 —on the boulevards at Paris; die Pissgasse; Rambuteau, guérite-urinoir m., Vespasienne f.
 Urinarium, urinary (agr.); der Harn-, Jauchenbehälter, das Jauchloch; Réservoir d'urine m.
 to Use and put up materials; ein Material anwenden, einen Stein versetzen; Mettre en oeuvre.
 —new tools with care (min.); das Eisen anführen; Ménager les pointeroles neuves.
 Ustion s. Combustion.
 —, die Brennung, das Brennen, Glühen; Ustion f.
 Utensils; das Geräth, Geschirr, Werkzeug, die Geräthschnitten; Outils m. pl.
 —, iron —; das Eisengeräth; Utensiles de fer m. pl.
 Utility-man or -actor (theatre);

der Aushelfer bei Rollen; Doubluro f. [Utilisation f. Utilization; die Verwerthung; Uvula (pump); die Gurgelklappe; Luette f.

V.

Vacuous (phys.); leer; Vide.

Vacuum (phys.); die Leere, das Vacuum, der luftleere Raum, die Luftleere; Vide m. —, to form, to make, to produce a —; eine Leere, ein Vacuum machen, einen luftleeren Raum herstellen; Faire le vide.

—, to obtain a —; von Luft entleeren; Dégonfler.

— between two dome-shaped vaults; der Raum zwischen zwei übereinanderstehenden Kuppelgewölben; Entre-coupo de voûte f.

— Torricellian — (barom.); die Torricellische Leere; Vide de Torricelli m.

— gauge; der Luftleereinesser, Vacuummeter, das Vacuummass; Jauge f., indicateur m. du vide, baromètre du condenseur m.

— pan; die Vacuumpfanne; Appareil à cuire dans le vide m.

— pan; die Vacuumpfanne; Chaudière à évaporer dans le vide f.

— pan (sug.); die Vacuumpfanne; Chaudière à vide f.

— pipe (st. eng.); die Luftpöhre; Tube, tuyau atmosphérique m.

— pump (st. h.); die Luftpumpe für Schiffskessel; Pompe à air pour chaudières à vapeur f.

— system (elect.); das elektrische Licht in vacuo; Système de lumière à vide m.

Valance (tent); der Kranz, das Fallblatt; Toile à pourrir f. (tente).

Valence (of bed or windows); der Bettvorhang, die Bettstellenhekklleidung; Cantonnière f. [Salt; Valériane m.

Valerianate; valeriansaures

Valet de place; der Dienstmann, Lohndiener; Valet de place m.

Valise, knapsack, portmantau, wallet, cloak-bag; das Felleisen, der Mantelsack; Valiso f.

Valley-rafter, der Kehlsparrn, Kehlschifter; Nouletchevron, chevron à noulet m.

Valonia, acorn-cups of the quercus aegilops Levant; natürliche (physiologische) Knoppen, die grossen Kelche der Ziegenbart- oder Knopferiche, Valonia, die Aeckerdoppen, Eichelkappen; Gallons m. pl., du Levant, avellanède, valanède, vallonnée f., calottes m. pl., glands f. pl.

Valuation; die Schätzung, Werthbestimmung; Valuation f.

Value, legal —; der Satz, gesetzliche Werth; Valeur numéraire f.

Valve, lifting —; das Ventil, die Klappe; Soupape f.

—, clack; die Balgenklappe, das Balgenventil, der Windfang; Ame, s. de soufflet f.

— (org.); die Sperrklappe; S. (pour retenir le vent).

—, air —, atmospheric —; das Luftventil; S. à air, atmosphérique.

— of a baking-oven; die Backofenklappe; Porte d'un four f.

—, ball —, spherical —; das Kugelventil; S. à boulet, sphérique.

—, bell-shaped — (st. eng.); das Glocken-, Kronenventil; Clapet à couronne m.

—, sucker of the bellows (met.); das Schnäpperlein, die Klappen; Papillon m.

—, sucker of the bellows (sm.); das Schnäpperlein; S.

—, blow-through —; das Durchblas-, Ausblasventil; S. de purge. [til; S. de fond.

—, bottom —; das Bodenventil, clack —; das Klappen-, Scharnierventil, die Klappe; S. à clapet, à charnière.

—, conic, cone —, conical —; die kegelförmige Klappe, das Kegelveil, konische Ventil; S. conique, à siège.

—, cup —; das Glocken-, Tassenventil, gerundete Ventil; S. en chapeau.

—, D —; das D-Ventil, der D-schieber; S. à D.

—, delivery —; das Druckventil; S. de refoulement.

— of a discharge-pipe, leaden grating, rose; die Klappe einer Ausflussröhre, das durchlöcherle Blech an einer Wasser-röhre, der Rost; Crapaudine.

—, distribution —; das Vertheilungsventil, die Ventilsteuerung; S. de distribution.

—, double-seat —; das doppelsitzige Ventil, Doppelsitzventil; S. à double siège.

—, eduction —; das Auslassventil; S. d'émission, S. de sortie.

Valve, equilibrium —, equilibrated, equipoised —, balance —, horn-blower's —; das Gleichgewichts-, Cylinder-ventil; S. d'équilibre, à garniture, équilibrée, à lanterne.

—, exhausting-, exhaustion —, suction —, bottom-clack; das Einlass-, Saugventil, die Saugklappe; S. d'aspiration, d'inspiration.

—, expansion —, cut-off —, steam —; das Einlass-, Ab-sperr-, Expansionsventil, der Expansionschieber; S. de détente.

—, external safety —; das äussere Sicherheitsventil; S. externe.

—, feed —; das Speiseventil, die Speiseklappe; S. alimentaire, s. de prise d'eau.

—, feed — box for pump; das Speiseventilgehäuse; Boite à s. pour pompe alimentaire f.

—, fixed —; das fixe Ventil; S. dormante.

—, flat steam —; das flache Ventil; S. plate on enfilée.

—, folding — of a cylinder filling-machine; die Fal-tungs-klappe; Clapet de plissement m.

—, foot —; das Grund-, Fussventil; S. de pied.

—, foot —, suction —; das Saug-, Fuss-, Bodenventil der Luftpumpe, Grund- und Saugventil; S. d'aspiration de la pompe à air.

—, forcing —; das Ausblasventil; S. d'expiration.

—, gridiron —; das Glockenventil; S. à lanterne, à grille.

—, internal —; das innere Ventil; S. interne.

—, Kingston's —; das Schiffsventil, Kingston's Ventil; S. de navire.

—, lever-, lifting —; das Hebeventil; S. levante, à soulèvement, à levée.

—, lock-up —; das Schussventil; S. de sûreté enfermée sous clé.

—, longitudinal —; das Läng-ventil; S. longitudinale.

—, overflow —, escape —, return —; das Sicherheitsventil der Speisepumpen, Abflussventil; S. de trop-plein.

—, potlid —; das Deckelventil; S. en champignon.

—, priming —, preserve —; das Sicherheitsventil des Cylinders, Wasserventil am Cylinder, Cylindervasserventil; S. sphérique du cylindre.

—, reducing — (bl., brew., cal.

pr., hatm.); die Zulassklappe; S. à romaine pour régler l'entrée de la vapeur suivant les besoins de la fabrication.

Valve, reduction—; das Druckventil; S. de reduction.

—, reverse—; for boiler, air—, atmospheric, vacuum—; das Luftventil des Kessels, Sicherheitsluftventil; S. atmosphérique pour chaudière, s. renversée. [S. tournante.]

—, rotary—; das Drehventil;

—, safety—; das Sicherheitsventil; S. de sûreté.

—, lever safety—; das Sicherheitsventil mit Hebel; S. sphérique à levier.

—, spring safety—; das Sicherheitsventil mit Feder; S. du cylindre à ressort.

—, shell—; das Muschelventil; S. à coquilles.

—, shoe—; das Ventil für Abtritte; S. pour water-closet.

—, slide—, sliding—; das Schiebeventil; S. à tiroir.

—, sliding—; die Gleitklappe, das Schieberventil, der Zapfen; S. à coulisse, glissante f., Bramab m.

—, sniffing—, blow—, blow-through—; das Schnarr-, Schnarrventil; S. reniflante, a. à air du condenseur f., reniflard m.

—, spindle, flap—; das T-Ventil; S. à guide.

—, starting—; das Anstellventil; S. de marche.

—, stop—; das Sperrventil; S. d'arrêt, de fermeture.

—, stop—; die Einhaltklappe, das Abperrventil; S. d'arrêt, de mise en train.

—, suction—; die Einlassklappe an einem Gebläse; S. d'aspiration, d'inspiration.

—, suction—, up-stroke—, top-clack; die Aufsteigklappe, der Pumpenschuh, Sauger, das Druckventil, die Druckklappe; S. d'ascension.

—, throttle—, admission—; das Drossel-, Einlassventil; Valve d'accès, d'admission f.

—, throttle—; das Drossel-, Randventil, die Drosselklappe, der Sperrhahn; S. à gorge f., robinet modérateur, registre de vapeur m. [S. à marée.]

—, tide—; die Flutklappe;

—, top—; das Saug-, Ober-, Kolbenventil; S. du tête.

—, upper blow thro—; das Dampfventil zum Reinigen des Condensators; S. qui donne la vapeur pour purger le condenseur.

—, ventilator—, vent; das

Thürel; S. du tuyau d'aspiration.

Valve-bearer; der Klappen-träger einer Pumpe; Porteclapet m.

—, box; die Schieberbüchse; Boîte à tiroir f.

—, box; das Ventilgehäuse, der Ventilkasten, die Ventilkammer; Boîte à clapet, à s. f.

—, buckle, bridle of a slide (loc.); der Schieberahmen; Guide, caere du tiroir m.

—, casing cover; der Schieber-knstendeckel; Couvercle de boîte à tiroir m.

—, face (st. eng.); die Fläche der hohen Kante, Schieber-, Deck-, Reibefläche, der Schieber-spiegel; Barrette, plaque frottante d'un tiroir, bande de frottement, bande plane des tiroirs f.

—, gear, clack-gear; der Ventilapparat; Appareil de soupapes m.

—, gear, —motion; die Steuerung, Schiebersteuerung, Schieberbewegung; Renvoi de mouvement du tiroir, jeu de fer, de pièces m.

—, hinge; das Klappengelenk; Broche de clapet f.

—, guard; der Ventilwächter, Ventilschützer, die Ventilstütze (gegen das Ueberklappen); Buttoir de clapet, tasseur m.

—, lever, safety—; der Sicherheitsventilhebel; Levier de s. de sûreté m.

—, piston; der Ventilkolben; Piston à s. m.

—, piston; der Pumpeneiner; Pot de pompe m.

—, piston; der Saugpumpenkolben; Piston de pompe à clapet m.

—, rod, eccentric shaft, slide-shaft, weigh-shaft, wiper-shaft; die Schieberstange, Schieber-, Dampf-schieber-welle; Arbre m., bielle, tige f. du tiroir. [de s. m.]

—, seat; der Klappensitz; Siège

—, spindle; die Ventilspindel; Guide de s. m.

—, trumpet; die Klappentrompete; Trompette à pistons f.

—, and wind-box (org.); die Windlade; Laie f., sommier, porte-vent m.

—, works (st. eng.); das Schieber-, Klappenwerk; Armature du tiroir f.

Valved, with a valve; mit Klappen versehen; A soupape.

Vamp, uppers (shoem.); das Ober-, Fahl-, Schmalleder; Avant-pied, devant m.

Van (agr.); die Schwinde,

Schwingwanne; Van m., van-nette f.

Van, car (carr.); der Möbel-, Transportwagen; Voiture de déménagement, tapissière, charrette de roulage f.

— (met.); das Zinnschwingen; Vannage de l'étain m.

—, pleasure—; der Gesellschaftswagen; Voiture-omnibus f.

Vanadiat; das vanadinsäure Salz; Vanadiat m.

Vanadium; das Vanadin, Vanadinmetall; Vanadium n.

Vandyke stitch (sew.); der gewellte Stich, das Zackenmuster; Point à la Van Dyke m.

— brown; kasseler Erde; Brua Van Dyke n.

Vandyked borders; Zucken-ränder; Bordures à la Van Dyke f. pl.

— hose; buntgezackte Strümpfe; Bas flamants m. pl.

Vane, fane, weathler-cock, weather-flag; der Windzeiger, die Wetter-, Wind-, Dachfahne; Girouette, baignière f.

— (geod.); das Visir, Absehen eines Höhenmessers; Gabet m.

—, damper, door (st. eng.); das Register, die Klappe, Essen-, Ofenklappe, der Verschluss, Ofenschieber; Registre m.

— (windmill); der Flügel; Aile f.

—, door (st. eng.); s. Damper.

—, stock, —, shank; der Fahnenstab, das Heck; Fût de girouette m.

Vanishing-plane (persp.); die Fluchtebene, verschwindende Ebene, fliehende Ebene; Plan fuyant m. [Vanner l'étain.]

Vanning; das Zinn scheuern;

Vantage (typ.); der leichte vortheilhafte Satz; Composition facile f.

Vaporimeter; der Vaporimeter, der Dampfweissmesser; Vaporimètre m.

to Vaporize; sich verflüchtigen, verdampfen; Se vaporiser.

—, evaporate (phys.); verdünsten, verdampfen; Vaporiser.

Vapour; der Dunst, Dampf; Vapeur f.

— of baths; der Dunst vom Bad, Brodem; Buë f.

—, black— from burning of soap— ghee; schwärzlicher Dampf vom Aubrennen des Seifenleins; Tabaco n.

—, expansive—; der Expansivdampf; Vapour aqueux f.

—, moist—; der Schwall, Schwaden; Vapour amide f.

—, subterraneous metallic— (min.); die Einwitterung;

Vapeurs souterraines métalliques f. pl.
 Vapour-bath; das Dampf-, Schweissbad; Bain à vapeur m., étuve f.
 —bath (chem.); das Dampf-bad; Bain de vapeur m.
 —channel (met.); die Abzucht; Canal évaporatoire m.
 —solution, volatilization; die Dampfauflösung; Solution vaporose, volatilisation f.
 Varc, wrack, sea-wrack; das Seegras, Wassernooz, der Varek, Tang, Seetang; Varec, varech, goémon m.
 —, cut —; am Ufer abgeschnittener Tang; Varec scié.
 Variable (mech.); veränderlich; Variablc.
 Variableness, unsteadiness of quick-silver; die Beweglichkeit des Quecksilbers; Mobilität f.
 Variation (magnet); die Abweichung; Déclinaison f.
 — of the barometer; die Schwankung; Variation du baromètre f.
 —, the — of the needle is...; die Nadel weicht... ab, die Abweichung der Nadel beträgt...; L'aiguille décline de...
 —occidental; die Nordwestering; Déclinaison du l'aiguille du côté du Nord-Ouest f.
 —oriental; die Nordostering; Déclinaison du l'aiguille du côté du Nord-Est f.
 —compass; der Abweichungs-compass, das Inclinatorium; Déclinatoire, déclinatoire, compas de variation, de déclinaison m.
 Variegated, party-coloured, pied; bunt, buntscheckig; Bigarré, diversicolore, polychrome. [Cuir panaché m.
 —copper-ore; Buntkupfererz;
 Variolarine; das Variolarin;
 Variolarine f.
 Variolite; der Blätter-, Blitterstein; Pierre feuilletée, variolite f.
 10 Varnish; firnissen, befirnissen, überfirnissen; Vernir, couvrir d'un vernis, vernisser, enduire de vernis.
 10 Varnish (paint.); mit Firnis überziehen, auffrischen, auf-färben; Passer un vernis sur un tableau.
 Varnish, gloss; der Firnis, Firnitz; Vornis m.
 —, der Aetzgrund; Fond m., couche f. de vernis.
 —, copying-— (lith.); der Firnis zum Ueberdrucken von Steindrucken; Mordant, v. à décalquer m.

Varnish for gilding; die Spiritusmatte; V. sur lequel on applique la dorure.
 —made of lavender-oil; der Spickfirnis; V. d'aspic.
 —of the Mexican piasters; der Münzfirnis der mexikanischen Piaster; Lèche f.
 —, siccative —; der Trockenfirnis; V. siccatif.
 —, thick — (typ.); der starke, dichte Firnis; V. épais.
 —for transferring engravings on wood; der Abziehfirnis, Firnis zum Abziehen von Kupferstichen; V. à decalquer, mordant m.
 —colour; die Firnisfarbe; Couleur broyée avec du v. f.
 Varnisher; der Polirer; Vernisseur m.
 —(pot.); das Rumpfholz; Bois pour vernir le bord des pots m.
 Varnishing; das Firnissen, Glasiren; Vernissage m., vernissure f.
 Vase, bell (arch.); die Glocke, Tronmel am Capital; Vasem.
 —(goldsm.); die Mitte eines Kirchenleuchters; Milieu d'un candélabre m.
 Vat; die Kufe; Cuve f.
 —(small); kleine Kufe; Cuveau m.
 —, eine Kufe voll; Cuvée f.
 —(dye); die Kufe; Clapot m., bêche, cuve f.
 —, trough, hole, mortar (paper-m.); der Back, Hölmländerkasten, Stampstrog, Trog, das Stampfloch, die Stampfe; C., c. à ouvrir, c. de fabrication, augo, pile f., bachat, bac creux m.
 [à tan f.
 —(tann.); die Lohgrube; Fosse
 —, arsenic-—; die Arsenik-oder Opermentkufe; C. à l'orpiment.
 —, beating-—; die Schlagkufe; C. du battage, batterie f.
 —, blue-—; Vitriol-, Weichkufe; C. à la couperose f.
 —, to bring the — to work (dye); die Kufe in den Trieb bringen; Faire travailler la c.
 —, the — gets blue flowers (dye); die Kufe hat, bekommt Blumen; La c. vient adoux, est en adoux.
 —, cheese-—; die Käseform; Moule à fromage m.
 —for reserve-dyes and fayeence-blue (indigo-dye); die Kufe für Reservefarben und Fayeenceblau; Cadre, champagne m.
 —, small — for pressing grapes; kleine Traubenkeller; Cagnotte f.
 —requiring more chalk (dye);

die Blaukufe welcher Kalk abgeht; C. qui souffre.
 Vat, cold — (dye); die kalte Kufe; C. a froid.
 —, the — has a good colour (dye); die Kufe hat eine gute Blume; La couleur de la cuve est bonne.
 —for conveying salt (saltw.); Gefäss zum Salztransporte; Gasse f.
 —for dressing hides (law.); die Zurichtkufe; Timbre m.
 —, to empty the — (dye); die Kufe wegschlagen; Enlever le bain de la c., vider le bain.
 —that begins to ferment (dye); die Kufe welche zu brausen anfängt; C. sourde.
 —ready for fermentation (dye); die Kufe der zum Gahren nur die hinlängliche Wärme fehlt; C. en oeuvre.
 —, fermenting-— (brew.); die Maischkufe, der Maischbot-tich; Brassin m.
 —, to finish the — (dye); die Kufe ausfärben; Epuiser la c.
 —, to give additions to the — (dye); die Kufe speien, neue Zuthaten in die Farbenkufe thun; Regresser. [à colle m.
 —, glue-—; das Leimfass; Vase
 —, to govern the — (dye); die Kufe führen; Gouverner la c.
 —, to lessen the — by bran or madder (dye); die Kufe durch zugesetzte Kleie oder Färberröthe massigen; Degarnir la c.
 —in which there is lime in excess (dye); die scharfe Kufe; C. forte, raide.
 —in which there is not sufficient lime (dye); die leise Kufe; C. douce.
 —, the — is not sufficiently limed (dye); die Kufe geht süß; La c. souffre, vient à donx.
 —, macerating-— (sham.); die Beizkufe, das Beizfass; Con-sist m.
 —, for molasses (sug.); die Melassenkufe; Bassin à mélasse m.
 —, to open the — (dye); auf der Kufe einfärben, die Kufe einweichen; Ouvrir la c.
 —in which the mingled ore is carried to the furnace (met.); der Sturz-, Schicht-trog, das Flaufass; Corbeille, schüle f.
 —, to prepare the — (dye); die Kufe zurichten, ansetzen, anstellen; Assoir, charger, monter, poser la c.
 —, to prepare the — without chalk (dye); die Kufe ohne Kalk einrichten; Retrancher la c.

Vat, to prepare a new — or bath (dye); *ein frisches Küpenbad machen*; Accomplir la c. — used in the making of Prussian blue (dye); *das Wasserfärb*; Jane f. — full of pulp (paste); *die Breimeage*; Pîlée f. —, to reheat the — (dye); *die Kûpe anwärmen*; Réchauffer la c. —, to remain in the — (dye); *in der Kûpe liegen*; Cuver. —, to let run from one — into another (brew.); *aus einem Bottich in den andern gießen*; Donner un avoi. —, second — (dye); *die Rührkûpe, der Rührbottich*; Batterie f. — with spent chalk (dye); *die Kûpe die keien Kalk anehr hat*; C. usée. —, urine —; *die Urin-, Harnkûpe*; C. à l'urine. —, for the vintage (coop.); *der Herbst- oder Obstkübel, die Obstbutte*; Barotte f. —, warm — (dye); *die warme Kûpe, Gührungskûpe*; C. à chaud. —, to work the — (paste); *die Kûpe bearbeiten*; Battre la c. — boy (oil-mill); *der Aufschüttjuage*; Diablon, diablo tin m. — clearer (sug.); *der Schwaumman* (dye); *der Kesselmeister*; Garde-hain m. — man, dipper (paper-m.); *der Schöpfer, Büttgeselle*; Ouvreur, plongeur, puiser m. — paper, hand-made paper; *Büttapapier*; Papier de c., de bonne pâte, à la c., à la main m. — press (paper-m.); *die Büttenspreße*; Presse de c. f. — room (paper-m.); *die Büttkammer*; Chambre de c. f. to Vault s. to Arch. —, *wölben, auswölben*; Voûter, faire des voûtes, former en voûte, couvrir d'une voûte. —, still-vault; *auf Stelzen taa-zen*; Voltiger. — (farr.); *hohlschmiedea, achweifera, kräwaen* (Hufeisen); Camhrer. — in, over-arch; ein-, überwölben; Envoûter. [Voûte f. Vault (arch.); *das Gewölbe*; —, tunnel; *das unterirdische Gewölbe*; Souterrain, caveau m. — (gl. m.); *die Kappe, Kuppe*; V., couronne f. —, acoustic —; *das Sprach-, Schallgewölbe*; V. acoustique. —, annular barrel —; *das Ringgewölbe*; V. annulaire,

sur le noyau f., berceau tournant m. Vault, arris —, cross-vaulting, cross-arched vaulting, groined vaulting; *das Walm-, Gratgewölbe*; V. d'arête. —, beginning of the —; *der Anlauf*; Arrachement d'une v. —, cellar — s. Cope. —, cellular —; *das Tonnen-gewölbe mit Gurten, Gurtge-wölbe*; V. en tonnelle à arcs-doubleaux. —, centred —; *der Bogen mit Lehrgerüst*; Calotte f. —, centry, bending, center, rising, height of a —; *die Bogenrundung, Wölb-, Stich-, Pfeilhöhe, der Gewölbbogen*; Montée du voute f., vousoir m. — with compartments; *in Felder abgetheiltes Gewölbe*; V. en compartiments. —, conical —, trompe —; *das Trompengewölbe*; V. conique, do trompe. {br; V. à couquo. —, cross —; *das Muldeengewölbe*. —, crown —; *das Kraggewölbe*; V. puppée. —, cylindrical —, barrel —, wagon —, wagon-headed —, cylinder —, tunnel-roof, cradle-roof; *das Toanen-, Kufen-, Keller-, Halbkreis-, Spindelgewölbe*; Berceau m., v. en tonnelle, sur le noyau. —, diminished —; *das verjüngte Gewölbe*; V. imparfaite. —, discharging, relieving —; *das Entlastungsgewölbe*; V. de décharge. —, domical, spherical —; *das Kuppel-, Walm-, Kesselge-wölbe*; V. en dôme, sphérique. —, elliptical —; *das elliptische Gewölbe*; V. elliptique, en el-lipso. — with an even surface in the centre; *das Spiegelge-wölbe*; Plafond de pierre m. —, extradossed — (with a level outside), outward planed —; *das auf dem Rücken glatt bearbeitete Gewölbe*; V. extradossée f. —, fan —; *das Fächer-, Palmea-, Strahlengewölbe*; V. à nervures rayonnantes. —, fan-tracery —; *das Fächer-gewölbe des englischen Bau-styles bei welchem die Rip-pen fächerartig vom Pfeiler aufsteigen*; V. décoré dont les nervures naissant du chapi-teau divergent vers le haut. —, full centre —; *das Tonnen-gewölbe*; Arc-droit m., v. en plein-cintre, en berceau. — of a furnace; *das Ofenge-wölbe*; V. en cul de four.

Vault, gothic —; *das Spitzge-wölbe, gothische Gewölbe*; V. gothique, ogivale. —, groined —; *das gerippte, gothische Gewölbe*; V. liernée. —, helical —; *spiralförmig ansteigendes Gewölbe, steigendes Riaggewölbe*; V. hélicoïde, en vis, en limaçon. —, hemispherical —, cupola, trompe —; *das Kugelgewölbe, die Trompe, das Trompeagegewölbe*; Trompe, coupole, v. hémisphérique f. —, inclined winding —; *abschüssiges Wöndelgewölbe*; Berceau rampant et tournant m. —, inverted — a. Conner-vault. —, kiln — (brew.); *der Sattel der Malzdarre*; V. de la tour-raille f. —, little — at the bottom of the furnace (met.); *die kleine Höhlung im Hochofen*; Nasse f. —, lower half of —; *die untere Hälfte eines Gewölbes oder Bogens*; Aisselle f. —, lunette —; *das Brillenge-wölbe*; V. à lunettes. — of the oven (bak.); *das Ofen-gewölbe*; Chapelle f. —, panel —; *das Fächerwerkge-wölbe*; V. faite par dérochement ou avec panneau. —, perfect, semicircular —, in full centre, full centre —, eulire arch; *nach ei-aer vollkommnen halben Bo-gearundung gemachtes Ge-wölbe, das halbkreisförmige Gewölbe, Boga-, Rundge-wölbe*; V. en plein cintre, en cintre, en demi-cercle. —, protuberant —; *sich bau-chendes Gewölbe*; V. jarretée. — of which the rise is a tenth of the span; *das im Zehntel gedrückte Gewölbe*; V. surbaissée au dixième. —, raising —, rampant —; *das steigende, abhängige Gewölbe*; V. rampante. —, to lay out the ribs of a —; *die Verreihung eines Gewölbes aufreissen*; Faire l'épure d'une v. —, ribbed —; *das Gurtgewölbe*; V. à nervures. —, skew —; *das schiefe Ge-wölbe*; V. en arc de cercle. —, small —, small arch; *der kleine Bogen, Thür-, Fenster-boga, kurzes halbkreisförmiges Tonnenagegewölbe*; Arceau m. —, surbased —; *das Stichbogen-gewölbe*; V. basse, surbaissée. —, surbased, basket-handle —; *das Gewölbe nach einem gedrückten Schwißbogen, der*

Korbbogen; V. en arc surbaissée, en panier.
Vault, surbased —, arch in which the rise is less than half the span; *das gedrückte Gewölbe*; V. surbaissée, anse de panier f.
 —, surbased spherical —; *das böhmische Gewölbe*, die böhmische Kappe, ungebrochene Kappe, *das Platzelgewölbe*; V. à nappe, nappe de v., v. en cul de four.
 —, surmounted —, arch in which the rise is more than half the span; *das zugespitzte, überhöbete, gefristete Gewölbe*; V. surbaussée, surmontée.
 —, three-cornered —; *von drei Seiten zulaufendes Gewölbe*; V. en cul de fond.
 —, called volta a padiglione; *das Walmen-, Hauben-, Klostergewölbe*; V. cloisonnée, en arc de cloître.
 —, Welsh —; *das Kappen-, Tonnengewölbe mit Kappen oder Ohren*; Berceau à lunette m. v. en tonnelle, à lunettes.
Vaulted s. Arched.
 —, with a curved surface (arch.); *kofferdeckelförmig gewölbt, oben rund convex behauen*; En habit.
 —, hollow part, hollowed toe of a horse-shoe (farr.); *die Rundung, Höhlung des Hufeisens*; V. du fer à cheval.
 —, roof in the shape of a cupola; *das Kesselgewölbe*; Cul de four m., v. bérisée, en demi-globe.
 —, space over the annealing-kiln (met.); *der gewölbte Raum über dem Glühofen*; Globo m.
Vaulting, *das Wölben*; Construction de voûtes f.
 —, cellular space of a — (build.); *das Feld zwischen Gewölbgurten, die Fläche einer Gewölbkappe*; Lunette f., triangle m. de v.
 —, fan —, fan-tracery —, rib —; *das Rippen-, Gurtgewölbe*; V. à nervures.
 —, with one long and one short import; *das Gewölbe mit kurzem und langem Widerlager, Ochsenhorngewölbe*; V. en corne de boeuf.
 —, with one lower and one higher import; *das einhöftige, rüschenklige Gewölbe, Horngewölbe nach steigen dem Bogen oder Viertelkreis*; V. en demi-berceau, en arc rampant.
 —, main —; *das Hauptgewölbe*; Maître-voûte f.

Vaulting, niche —; *das Muldeu-, Chor-, Nischengewölbe, die Halbkuppel*; V. en niche, en hémicycle.
 —, straight —; *das scheidrechte Gewölbe*; V. en plate-bande.
 —, thickness of the —; *die Wölbstärke*; Épaisseur de la v. f.
 —, of tubular bricks, tubular —; *das Topfgewölbe*; V. en poterie creuse.
 —, rope; *das Schlappseil bei Seiltänzern*; Corde de voltigeur, voltige f.
 Veal-tea; *die Kalbsfleischbrühe, Kalbsbrühe*; Eau de veau f., bouillon de veau m.
Vegetable matter; *der Pflanzentstoff*; Principe végétal m.
Vehicle s. Carriage.
 —, *das Beförderungsmittel, Vehikel*; Véhicule m. [brer.
 to **Vein** (wood); *adern*; *Mar- Vein*; *die Ader*; Veine f.
 — (stone); *die Ader*; Fil m.
 —, cloud; *die Ader*; Fil de marbre.
 —, lode (min.); *die Ader, der Gang*; Veine f., filon m.
 —, of constant bearing (min.); *der hauptstreichende Gang*; Filon qui soutient sa direction principale m.
 —, the — continues (min.); *der Gang fährt einen guten Strich*; Le filon continue.
 —, the — contracts itself (min.); *der Gang verliert, verdrückt, verschiebt sich*; Le filon se comprime, se serre, se rétrécit, perd en puissance.
 —, contracted stream, vena contracta, contracted — (min.); *der zusammengezogene Wasserstrahl*; Veine contractée.
 —, cross, crossing — (min.); *der Kreuz-, Quergang*; Filon croisant m.
 —, s crossing each other at acute angles (min.); *das Scheerkreuz*; Filons qui se croisent à angle aigu m. pl.
 —, the — cuts itself (min.); *der Gang schneidet sich ab*; Le filon se coupe.
 —, s in damask blades and specky wood; *Adern in Damascenerklingen und Maserholz*; Ronces f. pl.
 —, deep, pitching — (min.); *der senkrechte, tiefe Gang*; Mine profonde f. [Feuillère f.
 —, of earth (min.); *die Erdder*; —, exhausted — (min.); *behaunener Gang*; Filon épuisé, exploité m.
 —, the — extends horizontally (min.); *der Gang setzt*

ins Feld; Le filon s'étend horizontalement.
Vein, flat — (min.); *der flachfallende Gang, schwebende Gang*; Filon plat, filon concbé.
 —, flat — of lead; *die dünne Bleiader*; Veine mince de plomb.
 —, forked — (min.); *gabelichter Gang*; Filon qui fourche, qui fait la fourche.
 —, the — gets poor (min.); *der Gang fällt ab, übergibt seine erzige Kraft*; La mine, le filon s'appauvrit.
 —, the — goes downward (min.); *der Gang schiesst auf den Kopf hinein*; Le filon se précipite.
 —, the — goes down vertically (min.); *der Gang setzt in die Tiefe*; Le filon plonge verticalement.
 —, the — does not go far (min.); *der Gang geht aus der Stunde*; Le filon ne s'étend pas loin, sort de son henre.
 —, good, rich — (min.); *der edle Anbruch*; Bon gîte m.
 —, the — grows rich (min.); *der Gang veredelt sich*; Le filon devient plus riche.
 —, horizontal — (min.); *wagerechter Gang*; Filon horizontal.
 —, the — intermingles (min.); *das Erz macht ein Gerölle*; La mine se confond, les veines ou filons se mêlent, se confondent, se traversent.
 —, the — keeps its track (min.); *der Gang bleibt in seiner Stunde*; Le filon conserve sa trace.
 —, level free — (min.); *das durch einen Stollen gelöste Flöz*; Veine xborrée.
 —, metallic — (min.); *der Berggang*; Veine métallique.
 —, of metallic clay (min.); *der Lettenschmitt*; Veine d'argile métallique.
 —, moist —, defects or hollows filled out (marble); *die Erd-, Wassergalle*; Terrasse f. (marbre).
 —, rich, noble — (min.); *das höfliche Gebäude, der edle Gang*; Mine riche f., filon noble, riche m.
 —, rising — (min.); *der aufsteigende Gang*; Mine élevée.
 —, extending through the rock (min.); *das Trümm, Veine qui s'étend en longueur dans la roche*.
 —, running from a perpendicular into a horizontal direction (min.); *flach und höhlig auslaufender Gang*; Platteur f.

Wein, silicious — in slates; die Kieselader; Cordon m.
 —, small — (min.); das Trummchen; Vénule f.
 —, standing — (min.); stehender Gaag; Filon debout.
 —, strange — in slate-quarries from North to South; gegen Norden fallende Ader in Schieferbrüchen; Macquerie f.
 — of strange matter in slate-quarries; nach Süd hangende fremde Schicht im Schieferbruch; Rilleau m.
 — at the surface (min.); das Ausgehende eines Flötzes oder Lagers; Altäre f.
 —, swelled — (min.); der silberae Maan; Filons qui font le ventre.
 —, thin — (min.); das Kohleflötz von geringer Mächtigkeit, schmale Flötz; Veinette f.
 —, traversing — (min.); der durchsetzende Gaag; Passe-filon m.
 — or lode underneath the turf, near the surface (min.); der Rasenläufer; Coureur de gazon m.
 —, vertical — or crack in stone (min.); lothrechte Klüfte im Flötzgebirge; Filière f.
 —, vertical — of rock (slat.); die senkrechte Steinader; Filière f.
 —, white — in slate; die weisse Ader im Schiefer; Finne f.
 —, s (min.); das Grader; Veines f. pl., structure veinée f.
 —, stuff; das tanbe Gestein; Ganzee stérile f.
 feiny, veined, streaked, streaky; aderig, flaserig, fladerig; Filardeux, filandreux, veiné, veineux
 vells; der gesalzene Kalbsmagen; Estomac de veau salé m.
 vellum; das Velin; Vêlin m.
 —, das Jungfernen, Schreihiergament; Vêlin, parchemin vierge m.
 —, abortive —; das missrathene Kalbsfell; Vêlin de peau de veau avorté m.
 —, english —, best and strongest paper; starkes feines Papier; Papier fin et fort m.
 —, cloth; der Zeichen-, Bauskattun; Papier-toile m., toile à calquer f.
 —, lace; Platten-, Cartisaa-spitzen; Dentelle fine f.
 —, mould (goldb.); die Pergamentform, Quetsche, Quetschform; Caucher, papier-forme m.
 —, mould, first —; die Diquetsche, erste Pergamentform; Premier caucher m.

Vellum-mould, second —; die Dinaquetsche, Dinaquetschform, zweite Pergamentform; Second, dernier caucher m.
 —, paper, wove paper, — post; das Velinpapier; Papier vêlin.
 Velocimeter, speed-measure; der Schnelligkeits-, Wegmesser; Célérimètre m.
 Velocipede; das Reitrad, der Tretwagen, die Laufmaschine; Vélocipède, vélocépède m., draisienne f.
 Velocipedist; der Reitradsreiter; Vélocipédiste, véloceman.
 Velocity, speed; die Geschwindigkeit, Schnelligkeit; Vitesse f.
 —, accelerated —; die beschleunigte Geschwindigkeit; Vitesse accélérée.
 —, angular, circular —; die Winkelgeschwindigkeit; Vitesse angulaire.
 —, mean —; die mittlere Geschwindigkeit; Vitesse moyenne.
 —, speed of the piston (st. eng.); die Kolbengeschwindigkeit; Vitesse du piston.
 —, primitive, initial —; speed; die Anfangsgeschwindigkeit; Vitesse initiale.
 —, retarded —; die verzögerte Geschwindigkeit; Vitesse retardée.
 — of the stream; die Ausflussgeschwindigkeit; Vitesse d'écoulement f.
 —, terminal, final —; die Terminal-, End-, Aufschlaggeschwindigkeit; Vitesse finale.
 —, uniform —; die gleichförmige Geschwindigkeit; Vitesse uniforme f., isochronisme m.
 —, variable —; die ungleichförmige Geschwindigkeit; Vitesse variable.
 —, virtual —; die virtuelle Geschwindigkeit; Vitesse virtuelle.
 Velveret; Velerett; Petit-velvet; der Sammet; Velours ia.
 —, fustian, velveret, velveten, thickset, cord, corduroy; der Baumwollsammet, Manchester, Sammetmanchester, sammetartige Stoff; V. lisse de coton, étoffe veloutée f., v.-coton, Manchester m.
 —, feather-shag; der Felbel; Chenille f. (étouffe).
 —, cut —; geschüttelter, geschorener, gerissener S.; V. coupé, ciselé.
 —, double-backed —; Doppelsammet; V. à deux envers, à revers de panne.
 —, figured —; geblümter S.;

V. à ramage, à fleurs, figuré, façonné.
 Velvet, friezed and cut —; gekräuselter und gerissener S.; V. ciselé. [Tripe de v. f.]
 —, imitation —; unächter S.; light silk —; leichter Seidenstoff; V. crevelle.
 —, plain back, plain —, tabby back; leinwandartiger Manchester, glatter S.; V. uni, v.-toile, à pas simple.
 —, ribbed —; Rippsammet; V. épingle.
 —, short, nap —, ribbed —; gerippter S.; V. cannelé, v. ras, v. simulé. [glacé].
 —, shot —; Schillersammet; V. thin —; dünner, ungestreifter S.; V. épinglé.
 —, three-cord —; dreifädiger S.; V. à trois poils.
 —, three-pile —; dreihäriger S.; V. à trois poils.
 —, twilled —; der gekörperte S., Küpersammet; V. croisé, à fond croisé.
 —, Utrecht —; der Utrechter S., Möbelplüsch; V. d'Utrecht, v. de laine pour meubles.
 —, woollen —, feather-shag, worsted long pile; der Tuchsammet, Felbel, Fellsammet, Felpel, Felpel, Felpel; Panne f., long poil, drap-v. m.
 —, worsted —; Wollsammet; V. de taine. [Nair velouté m.]
 —, black; das Sammet-schwarz;
 —, cutter; der Sammetreisser; Raseur de v. m.
 —, cutters, oblique position of —; die schräge Richtung der Sammetreisser; Dresse f.
 —, knife, fustian-knife; das Sammetmesser; Couteau à velours. [telle à chenille f.]
 —, lace; Sammetspitzen; Den-
 —, maker; der Sammetweber; Veloutier m.
 —, ornament on fringes; Sammetverzierung an Fransen; Rosace f.
 —, paper, flock-paper; das Sammetpapier, die Sammet-, Wolltapete, bestäubte Tapete, das Floktpapier; Papier velouté, soufflé, papier toutisse m.
 —, pin; die Sammetnadel, der Sammetstab; Verge f.
 —, powder; der Wollstaub; Poussière de laine toutisse f.
 —, protectors, beam-rods of the —loom (weav.); der Sammet-schoner, die Baumruthe; Entarage, entaquage m.
 —, ribbon; das Sammetband; Ruban en velours, ruban velours, velouté m.
 Velveted, velvet; von Sammet; De velours.

- Velveting, velvetdown;** der Sammetstreifen, das Sammetband; Velouté m.
- Velvety, velvet, velveted, cut in imitation of velvet;** sammetartig; Velouté. [quer. to Veneer (join.); furnieren; Plaque.]
- Veneer;** das Furnier, Furnierblatt; Plaque en bois, feuillette de placage f.
- cutting machine; die Furnierschneidemaschine; Machine à trancher le placage à plat f.
- cutting saw; die Furnierschneidemaschine; Scie à placage f.
- mill, — cutting mill; die Furniersäge, Furnierschneidemühle; Seierie à placage f.
- Veneering (join.);** die Furnierung, furnierte Arbeit; Plaque m.
- on both sides (join.); die Gegenfurnierung; Contre-placage m.
- , to remove the —; ein fehlerhaftes Furnierblatt wieder abheben; Dépliquer.
- saw; die Furniersäge; Scie à placage f.
- stick (join.); das Pressstück zum Furnieren, die Leimzwinge, Tischlerschraubzwinge, Zwingstange; Goberge f.
- web, veneer - saw; die Furniersäge, das Furnierblatt; Scie de marqueterie, scie à placage f.
- Venetian stuff; venezianischer Zeug;** Damasquette f.
- wash, Terrazzo (build.); der venezianische Anstrich, die Battuta; Pavé à la Vénitienne m.
- weight; ein gläserner Briefbeschwerer; Pèse-papier en verre m.
- Venice white;** die Mischung von Bleiweiß und schwefelsaurem Baryt; Céruse mêlée de sulfate de baryte f.
- Vent, valve, air-valve;** die Klappe am Blasbalg, Windklappe, das Klappenlath, Ventil, der Windschöpfer; Ventreau, éventeau m., ouverture f., orifice m. de soupape.
- air-hole (org.); das Windlath; Lumière f.
- s; die an die Figur angehefteten Nachschreiber; Égouts m. pl.
- hole, — draught, ventiduct, listening-hole; das Zug-, Dampfloch; Écoute, éventouse f.
- hole, regulator (cast.); der Windlof, Feuerraum, das Luftloch, die Windpfeife; Ébrasoir, ébrasoir m.
- Vent-pipe, — hole (sm.);** die Blase, Zugsröhre; Trompe f. to Ventilate, renew the air; läften, auslüften, ventiliren, Luft zuführen, frische Luft einlassen; Aérer, renouveler, conduire l'air.
- (arch.); den Windfang, die Luftlöcher anbringen; Ventilieren.
- mines (min.); wetterlasen, die Wetter in Grubenbauen lösen, Grubenbaue mit Wetter versorgen; Ventilieren une mine, les travaux souterrains.
- (min.); die Wetter führen oder salgen lassen; Abouter l'air.
- Ventilation;** Anwendung der Windfänge; Ventilation f.
- ; das Auslüften, Ventiliren, die Auslüftung; Aérage m.
- (min.); der Wetterwechsel, die Wetterversorgung, Wetterlasung, der Wetterzug; Aérage m., ventilation f. des mines.
- of mill-stones (mill.); das Ventiliren, Lüften der Mühlsteine; Aération des meules de moulin f.
- Ventilator, fan;** der Luftzieher, das Windrad, die Wind-, Wettertrommel, Windrase, der Windfang, Luftgang, Luftschacht, Windzubringer; Aspirateur, ventilateur m.
- ; der Ventilator; Séchoir à vapeur m.
- , fan; der Luftzieher, Windfang, das Flügelgebläse; Ventilateur à ailes.
- (min.); der Windscheider, die Wetterlotte; Machine d'airage f.
- , centrifugal —, fan, fanner; der Centrifugalventilator, die Wettertrommel; Ventilateur à force centrifuge.
- of chimneys; der Schornsteinventilator; Éolipyle m.
- , hit at miss —; die Windrose; Ventilateur à roses.
- , hydraulic —; die Regensmaschine; Ventilateur hydraulique.
- pipe (build.); das Dunstrahr, der Badenfang, Dunstschlot; Tuyau aérique, d'évent m.
- pipes (min.); die Wetter-schächte, Lüftungsrohren; Canards m. pl.
- valve, vent; das Thürl, Thürchen; Clapet m., soupape f. du tuyau d'aspiration.
- Venting-wire, wire-riddle** of moulders in sand (cast); der Luftpfeil, die Räumnadel, der Spiess, Draht; Dégorgeoir m., aiguille f.
- Veranda (arch.);** die Veranda, der Vorbau; Vêrande f.
- Verberation, percussion;** die Erschütterung, Luftererschütterung (durch den Schall); Verberation, percussion f.
- Verd-antique, Marble, green** spooly marble.
- Verdigris, neutral acetate of copper;** der Grünspan; Acétate neutre de cuivre, verdet, vert-de-gris m.
- , crystallized, distilled —; der krystallisirte, destillierte Grünspan, die Grünspanblumen; Verdét cristallisé, vert distillé, en grappes m. pl., cristaux de Vénus m. pl.
- , to get covered with —; Grünspan ansetzen; Verdier.
- Verditer, blue —, blue ashes;** die blaue Arche, Blauasche, das Kupfer-, Bremer-, Kalk-, Neuwiederblau; Cendres bleues f. pl.
- Verge, box-edging (hort.);** der Rand, die Einfassung; Bord m.
- (watchm.); die Pendelstange, Spindel; Vergé de pendule f.
- , to make the —, the barge; ein Dach bewerfen; Faire la ruilée.
- riveting tool (watchm.); der Spindelnießer; Noisette à river les verges f.
- tools (mint.); das Rändeleisen, der Stahlstreifen; Cousin, coussinet m.
- Verification-box (tel.);** die Nachschreibkassette; Boîte de vérification f.
- to Verify the catchword** (typ.); nachsehen ob ein Bogen richtig ausgezeichnet ist, auszeichnen; Vérifier la réclame.
- Vermeil (gold);** die Helle; Vermeil m.
- Vernicelli; Faden-, Wurm-nudeln;** Vermicelle m.
- Vermicular, vermiculated;** gepickt, wurmförmig; Vermiculé.
- , vermiculated work; die Wurmlinie; Vermiculure f.
- to Vermiculate;** wurmlinig verzeren; Orner de vermiculures. [carreaux.]
- Vermiculated;** gekästelt; En Vermiculation; die Wurmbewegung; Mouvement vermiculaire m.
- ; das Einlegen, die musivische Arbeit; Mosaïque f.
- Vermilion s. Cinnabar.**
- , ruby; die Helle, der Zinnaberggrund; Vermillon m.
- Vermion-trap;** die Ratten-, Mausefalle; Sonrière f.
- Vernier;** der Nauticus, Zehntelzeiger, Minuten-, Sekunden-theiler; Vernier m.

- Vernis; bleihaltige Glasur; Veroids m.
- Verona green, green earth; das Veroneser Grün; Vert de Véroue m.
- Verril, ferril, ferrule (turn.); die Drehrolle; Cuiroit m.
- Vertical, perpendicular, upright; loth-, blei-, senk-, scheitelrecht, vertikal; Vertical, à plomb, perpendiculaire.
- line; die Scheitellinie, senkrechte Linie; Verticale f.
- Verticalness; scheitelrechter Stand, scheitelrechte Lage oder Richtung; Verticalité f.
- Verticily; die Neigung, Richtung, Richtungskraft; Verticité d'un compas f.
- Vervel; die Zwinne, der Zwinger; Endring; Virole d'un pieu, d'un manche f.
- Veson; der Syrup aus Zuckerrohr; Sirop de canne sucre m.
- Vessel, ship, boat; das Fahrzeug, Schiff; Bâtiment, bateau, vaisseau, navire m.
- ; das Gefäß; Vase m.
- , plates and dishes; das Geschirr, Tafelgeschirr; Vaiselle f. [octavo m.]
- ; das Oktavblatt; Feuille in —s, vats, coops (salt-w.); das Fasswerk; Barillage m.
- , badly blown — (gl. m.); beim Blasen verdorbenes Gefäß; Ponty m.
- for colours (cardm.); das Farbengefäß; Calotte à couleurs f.
- s for conveying coal from the wall-face to the pit-bottom; Fördergefäße; Vases de transport intérieur m. pl.
- for depuration (chem.); das Scheidegefäß; Vase de départ m.
- filled with water in which potters dip their hands at working (pott.); der Werkscheren; Terrain m.
- s fitting in each other (chem.); in einander greifende oder gerichtete Gefäße; Vaisseaux de rencontre m. pl.
- for heating colours for distemper; der Farbentopf; Camion m.
- for melting grease (perf.); der Fettrog; Bugadier m.
- , mixed —; das Segel- und Dampfschiff; Bateau, navire, vaisseau mixte m.
- for the pin-shafts and pin-heads; Gefäß zu den Nadel-schäften und Nadelköpfen; Vaseau m.
- , porous — (for cooling); das poröse Gefäß (zum Abkühlen); Hydrocérane, alcaraza m.
- Vessel for quenching charcoal; die Löschpfanne, der Löschrog, Braisière f.
- for the saturated alum-lie; der Bottich für die gesättigte Alaunlauge; Couve à rap-paire f.
- for silk-dyeing; das Seiden-färbergefäß; Barque f.
- , small — (pott.); das Schöpf-kübelchen; Barillon m.
- , wooden — (coop.); hölzer-nes Gefäß; Bidon m.
- , wooden — for tallow; die Talgbutte, Tiene, hölzerner Talgkübel; Caque, tinette f.
- Vesta, wax-match, wax-taper match; das Phosphor-kerzen (Wachskerzen); Al-lumette encire, allumette-bou-gie f.
- Vestibule, entrance-hall, ante-chamber; der Vorsaal, Vorplatz, das Vorhaus, Vor-zimmer, die Vorhalle; Ves-tibule, carré m.
- Vetch and lentils (agr.); die Futterwicken, Futterlinsen; Gravière f.
- es, mixture of — and oats sown together (agr.); Wicken- und Hafermischsaut; Bergelade f.
- Viaduct, dry bridge; die Bahnbrücke, Ueberbrückung, Fahrbahn über Niederungen, Landbrücke, der Viaduct; Viaduc m.
- Viatecture; der Strassen-, Brücken-, Canal-, Eisenbahn-bau; Construction des pouts et cbausses f.
- to Vibrate; in Schwung setzen, vibrieren, schwingen; Faire vibrer, faire oscillation.
- Vibratility; die Schwingungs-fähigkeit; Vibratilité f.
- Vibrating-drill; die schwin-gende Rennspindel; Trépan vibrant m.
- frame (drap.); die schwin-gende Bühne; Cadre vibrant m.
- Vibration; die Bebung, Schwin-gung; Vibration f., frémisse-ment m.
- of the beam or of the side-lever's end (st. eng.); die Abweichung des Kolbenendes; Déviation du bout du balan-cier f.
- s, certain number of — (watchm.); gewisse Anzahl Schwingungen; Train m.
- s, isochronal — (mech.); gleichzeitige Schwingungen; Vibrations isochrones, syn-chrones, teutochrones f. pl.
- rod (watchm.); die Unruhe; Pendillon m.
- Vibratiuncle, slight vibra-tion; die leichte Schwingung; Petite vibration f.
- Vibratory; schwinghaft, schwingend; Vibratoire.
- Vice, jack, trestle; der Bock, Knecht, Einsatz, Mobelschaft, das Holzgestell; Ane, étiau, valet m. [Escalier à vis m.]
- (arch.); die Wendeltreppe;
- (glaz.); der Bleizug; Tire-plomb, rouet m., filière de plomb f.
- (join., locksm., sm.); der Schraubstock; Étau m.
- (watchm.); der Uhrkloben; Potence f.
- with a ball and socket-joint; der Schraubstock mit Kugelgewinde; Étau à genou.
- , hand —, tail —; der Feil-, Handkloben; Étau à main.
- , movable —; beweglicher Schraubstock; Étau à griffe mobile à volouté.
- , parallel —; der Parallel-stock, Parallelschraubstock; Étau parallèle, à mouvement pa-rallèle.
- of a slating- or filing-ma-chine; der Schraubstock vor der Feilmaschine; Étau limeur.
- , smith's —; der Feuer-schraubstock; Étau à chaud.
- bench; die Schraubenbank; Bauc à étiau m.
- chop; der Backen, das Maul, die Klappe am Schraubstock; Mâchoire d'étiau f.
- clamp, lockilder's clamp (gunsm.); der Reifkloben, die Reifkluppe, Reifzange, Kopf-zange; Mordache à chanfrein f.
- clamp (locksm.); das Spann-blech; Mordache f.
- pin; die Schraubzwinge; Crochet d'établi m.
- Viceman s. Filer.
- Victorine; ein Pelztragen mit Enden über die Brust; Victo-rine f.
- Victuals, broken —; die Brocken, Ueberbleibsel einer Mahlzeit; Bribes m. pl.
- Vielle-latch; die Leierklinke; Loquet à vielle m.
- Vienna green; das Mitisgrün; Vert de Vienne m.
- to View and register a boiler; eine Dampfmaschine mit. . . Atmosphären abstem-peln; Timbrer une machine, une chaudière à . . . atmosphères.
- View, geometrical —; der Aufriss; Orthographie exte-rieure, élévation f.
- , isometrical —; die isome-trische Ansicht; Vue isomé-trique f.
- , private —, hidden light, peeping window; das Guck-

loch, versteckte Fenster, Bretfenster; Vue dérobée f.
 Viewed from the front (draw.); von vorn gesehen; Vu en face.
 to Vignette; weiss grundiren; Dégrader.
 Viewer (min.); der Berginspektor; Inspecteur m.
 Vignette, printer's flower, tail-piece (typ.); die Randverzierung, Vignette, Blumenleiste, der Buchdruckerstock, Blumenstempel; Vignette f., fleuron m.
 — in the title; die Titelvignette; Vignette du frontispice f., frontispice m.
 Vignoles rail; die Vignoles Schiene; Rail Vignoles m.
 Vigone, wool of the Vicuna sheep; die Vignawolle; Vigogne f.
 Villa s. Country-house.
 Vin de paille (wine in the preparation of which the grapes are dried on straw); Strohwein; Vin de paille m. (Alsace).
 — de pelle (wine in the preparation of which the must is stirred up with shovels); Schaufelwein; Vin de pelle m. (Lorraine).
 Vine; der Weinstock; Vigne f.
 — in arches, vaults; Rebenbogen; Anneau de vigne m. pl.
 — bent down; die nm Ende umgebogene Rebe; Arçon m.
 — s, description of —; die Beschreibung des Weinstocks; Ampélographie f.
 — on espaliers; die Spalierrebe; Courgée f.
 — with untimely shoots; Rebe die nicht zu rechter Zeit getrieben hat; Vigne échampelée f.
 — black (dye); die Weinreben-schwärze; Noir de vigne m.
 — blast (agr.); der Rebenbrand; Cuisson f.
 — branch; die Weinrebe, der Rebschoss, Rebenspross; Cep de vigne m.
 — bud; die Rehenknospe, das Rebenauge; Bourro f.
 — bud, high-grown — —; die achselständige Weinknospe; Broutille f. [culture f.]
 — culture; der Weinbau; Vigniculture f.
 — dresser, — grower; der Winzer, Weinbauer; Vigneron m.
 — dresser's dorser, press-house; die Trubenbutte, das Kelterhaus; Vendangeoir m.
 — prop; der Wein-, Rebenpfahl; Echalas m.
 — reaper; der Wein-, Traubenleser; Vendangeur, coupeur m.

Vine-shoot bent down; niedergebogener Rebzweig; Anneau m.
 Vinegar; der Essig; Vinaigre m.
 —, ale —, nleger; der Bieressig; V. d'ale. [V. anhydre.
 —, anhydrous —; der Eissessig;
 — of autimony; der Spiessglanzessig; V. d'antimoine.
 —, aromatic —; der aromatische Essig; V. de toilette.
 —, crude bran — (met.); das Sauerwasser, die Bleibeize; Eau sure f.
 —, lead —; der Bleiessig; V. de plomb, de Saturne.
 —, radical —, spirit of verdigris; die reine, concentrirte Essigsäure, der Radicalessig, Eissessig; V. radical, acide acétique pur, esprit de vert-de-gris m.
 — of wine; der Wein-, Traubenessig; V. de vin.
 — of wood, wood —, pyroligneous acid; der Holzessig, die Holzsäure; V. de bois, acide pyrolique m.
 — maker; der Essigbrauer; Vinaigrier m.
 —, quick — process; die Schnelllessigfabrikation; V. rapide.
 — works; die Essigfabrik, Essigbrauerei; Vinaigrie f.
 Vinery, das Weintraubenhaus, Treibhaus für Weintrauben; Serre à vignes f.
 Vinification; die Weinbereitungskunst, das Weinkeltern; Vinification f.
 Vineyard; der Wingert, Weinberg, Weingarten; Vigne f.
 Vinificator; der Weinbereitungsapparat; Vinificateur m.
 Vinous spirit; der Weingeist; Esprit de vin m.
 to Vint; Wein lesen, ernten; Vendanger, faire vendange.
 Vintage, vindemiation; die Weinlese, Lese; Vendange f., vigneronnage m.
 —, der Jahrgang, die Lese von einem Jahr; Crû m.
 Vintager; der Weinleser; Vendangeur m.
 Viola, tenor violin; die Armgeige, Bratsche; Viola, alto m., alta bassa, alta viola, alta de haute-contre f. [acé, livide.
 Violaceous; schwarzblau; Violat-blue of aniline; das Anilinviolett; Violet d'aniline, harmalin, indisin m.
 — colour, — blue, — coloured; das Veilchenblau; Violet m. [slenr violette.
 — colour; veilchenblau; Couleur, — colour, palish —; blass violett; Violâtre.

Violet steel-colour; die veilchenblau angelaufene Stahlfarbe; Passe-vin m.
 — wood, palisander wood, purpled-wood, blue ebony; Violet-, Veilchen-, Palisander-, Amarant-, Luft-, Purpurholz, blaues Ebenholz; Bois violet, de violette, palissandre m. [Violon m.]
 Violin; die Geige, Violine;
 — bow, fiddle-stick; der Geigen-, Fiedelbogen; Archet m.
 — case, fiddle-case; das Violinfutteral, der Violinkasten, das Geigenfutteral; Étui m., boîte f. de violon.
 — diapason (org.); der Geigenprinzipal; Jeu de violon m.
 — string; die Geigensaite; Corde de violon f.
 Violoncello; die Knie-, Bassgeige, das Cello, Violoncello; Violoncello m.
 Violone, violono; der Contrabass, die grosse Bassgeige; Contre-basse f.
 Virgin (met. min.); jungfräulich, gediegen, Jungfer. . . .t Vierge.
 — cork; der Jungferkork (ein Zierkorkholz); Liège viergem.
 — earth; die Jungfererde; Terre vierge f. [vierge f.]
 — forest; der Urwald; Forêt
 — honey; der Jungfer-Scheibenhonig, Honigseim; Miel de goutte, miel vierge m.
 — lands; der Neubruch; No- vale, terre nonvellement défrichée f.
 — marble; der Jungfermarmor, Bayonner Marmor; Marble de Bayonne m.
 — oil, pure oil; das Jungferöl, reine Oel; Huile vierge f.
 — soil, soil not yet cultivated; noch unaufgeschlossener todter Boden; Sol brnt m.
 Virginal; das Spinett, Deckenklavier; Épinette f.
 — wire; Spinettendraht; Fil à épinette m.
 Virgula (typ.); das Komma, der Beistrich; Virgule f.
 Virtual (phys.); virtuell, vermögenlich, vermögens- oder wirkungskräftig, der Kraft nnnch; Virtuel.
 — focus (opt.); der Brennpunkt; Foyer m.
 Vis inertiae (phys.); das Beharrungsvermögen, die Ruhekrft, Trägheit, das Trägheitsvermögen; Force d'inertie.
 — insita; die angeborene Krft; Force innée f.
 — motrix; die Bewegkraft; Force motrice f.

Vis viva (phys.); die lebendige Kraft; Force vive f.

Viscosity, viscosusness, viscosity, tenacity; die Zähigkeit; Viscosité, ténacité f.

—, getting a vitreous —; kaltgrütig; Preuant dans le feu une viscosité vitreuse.

Viscous, viscid; schleimig; Visqueux.

—; klebrig werdend; Glutlineux. Vise s. Vice.

Visiting-card, card; die Visitenkarte; Carte de visite f.

—portmanteau; der Mantelsack für kurze Besuche; Portemanteau pour visites m.

Viaive cone (opt.); der Schkegel; Cône visuel m.

Visorium (typ.) s. Catch.

— (typ.) s. Cramp.

—, to put on the — (typ.); ans Tenakel stecken; Attacher sur le visorium.

Vista, opening (in the wall of a garden or park); die Aussicht; Feldaussicht; Claire-voie, échappée de vue f.

— between two houses; die Durchsicht, der Ausblick, Durchblick; Échappée de vue f.

Vitreous, positive (electr.); glasis, positiv elektrisch; Vitreux, electro-positif.

—part (chem.); der Glasheil; Partie vitreuse f.

Vitreousness; die Glasartigkeit, glasis Beschaffenheit; Nature vitreuse f.

Vitrescence; die Verglasbarkeit; Vitrescibilité, nature vitrescible f.

—; die Verglasung; Vitrification f.

Vitrescible, vitrifiable, vitrescent; verglasbar; Vitrescible, vitrifiable.

Vitrifiable, in Glas verwandelbar, verglasbar; Vitrescible.

—pigments (gl. m.); Schmelzfarben; Couleurs vitrifiables f. pl.

—; [Vitrification f.] Vitrication; die Verglasung;

—; die verglaste Substanz; Substancie vitrifiée f.

—turnace, muffle-furnace, glazing-furnace; der Glasir-, Muffelofen; Fourneau de vitrification m.

to Vitrify; zu Glas machen; Vitrifier.

—; verglasen, sich verglasen, zu Glas werden; Se vitrifier.

— (gl. m.); verglasen, ein Gefäß durch geschmolzenes Glas reinigen; Enverrer.

Vitrifying; in Glas verwandelnd, verglasend; Vitrication, vitrificatrice.

Vitrio-electric; glaselektrisch,

positive Electricität enthaltend; Vitréo-électrique.

Vitriol; der Vitriol; Vitriol m.

— of antimony; Spießglanzvitriol; V. d'antimoine.

—, blue —, — of copper, sulphate of copper; der Blau-, Kupfervitriol, cyprische V., das Kupfersulfat; V. bleu, v. de cuivre, de Chypre, sulfate de cuivre, cuivre sulfaté m.

—, calcareous —; Kalkvitriol; V. de chaux.

— of copperish lead; Kupferbleivitriol; V. de plomb cuivreux.

—, double —; Doppelvitriol; V. de Salzbourg.

—, eagle —; der Adlervitriol; V. avec la marque d'aigle, de Salzbourg.

—, efflorescent —; verwitterbarer V., das basisch schwefelsaure Eisenoxyd, Gelbeisenz; Misy m.

—, fibrous —; der Federvitriol; Sulfate fibreux m.

— of Goslar; der Goslar'sche V., Zinkvitriol, Gallitzen-, Augenstein; Blanc de Goslar, v. de Goslar.

—, green —, copperas; der Eisenvitriol, grüne V., Atlasvitriol, Grützöckel, Dintzen-, Atramentstein, das Kupferwasser, wasserhaltendes schwefelsaures Eisenoxydul; V. de fer vert, couperose verte, sulfate de protoxyde de fer, fer sulfaté vert, vitriolé, v. de Hongrie.

—, martial —, green —; rhomboidales Vitriolsalz; V. martial, vert. [V. de Salzbourg.]

—, mixed —; gemischter V.; native capillary —; Vitriolblumen; V. natif capillaire.

—, native — in form of filaments; der Haarvitriol; V. vierge capillaire.

—, native stalactical —; der Jöckel, das Jöckelgut; Sulfate naturol stalactiforme vert, v. martial en stalactites, v. vierge en stalactites, stalactiforme.

—, red —, mixture of neutral and basic sulphuric oxide of iron; rothcalcinirter Eisenvitriol; V. rouge.

—, white —, zinc —, sulphate of zinc; der Zinkvitriol, das schwefelsaure Zinkoxyd, der weisse V., Gallitzenstein; V. blanc, v. de zinc, sulfate de zinc, gallizino, zinc m.

— ether; der Vitrioläther; Ether de v. m.

— ochre; der Vitriolocher; Ocre de v. f., fer sous-sulfaté torrenx. [Brique de v. f.]

— works; Vitrioliederei; Fa-

Vitriolic, of vitriol, vitriolized; vitriolig, vitriolhaltig;

De vitriol, vitriolique, vitriolé.

— water, dew; Vitriolwasser; Eau de vitriol, vitriolique, vitriolée f.

Vitriolization; die Vitriolisierung; Vitriolisation f.

Vitruvian scroll (arch.); die Vitruvische Schnecke, der Mäander, laufende Mund; Méandre m.

Vitry; ungebleichte Leinwand aus Cork; Toile écru de Cork f.

Vivarium; ein Zimmeraquarium; Aquarium m.

Vivianite, fibrated, fibrous blue iron, phosphate of iron; der Vivianit, das spathige blätterige Eisenblau; Vivianite f., fer azuré, fer phosphaté laminaire, phosphate de fer bleu cristallisé m.

Void (arch.); die Thür-, Fensteröffnung in einer Mauer; Vide m.

Voider; der Wäschkorb; Manne à linge f. [latil.]

Volatile; flüchtig, volatil; Vo-

—, not —; unflüchtig; Non volatil.

— substance; flüchtiger Stoff; Principe volatil m.

Volatility, volatileness; die Flüchtigkeit; Volatilité f.

Volatilization, vapour-solution; die Verflüchtigung, Verdunstung, Dampfauslösung; Volatilisation, solution vaporeuse f.

to Volatilize, subtilize; verflüchtigen, verdunsten, in Dämpfe auflösen; Volatiliser, subtiliser.

—; flüchtig sein, werden; Se volatiliser. [tiliser.]

— (cast.); abkehren; Se volatiliser. [tiliser.]

Volley; die Hitze; Volée f.

Voltagraphy; die Galvanographie; Galvanographie f.

Voltaic; voltaisch; Voltaïque.

— apparatus with caupales; der Kapellapparat; Appareil voltaïque à capsules m.

— pile; die Volta'sche Säule; Pile électrique, de Volta f.

— pile, cellular —; die Kammersäule; Pile voltaïque à cellules f.

Voltanism, galvanism; der Galvanismus, Voltäismus; Voltäisme, galvanisme m.

Voltameter; der Voltamesser; Voltamètre m.

Voltatype s. Electrottype.

Volubility; die Beweglichkeit; Volubilité f.

Volume, bulk, size, mass; das Volumen, der Rauminhalt; —

Volume m., inosse f.

Volume (book); der *Band*, *Teil eines Werkes*; Volume, tome m.

—, atomic —; das *Volumaton*, *Volumtheilchen*; Volume atomique m.

—, to make up into — (typ.); zusammentragen, *Bände machen*; Deuxième assemblage, assemblage en corps m.

—, odd —; einzelner *Band* aus einem *Werke*; Volume dépareillé m.

— of water; das *Wasservolumen*, die *Wassermenge*; Volume d'eau m.

— of water; in gewisser Zeit ausgeströmte *Wassermenge*; Portée d'eau f.

— of water (hydr.); die *Wassermenge*; Prise de remplissage f.

— of water required for grinding (mill.); die zum Treiben der Mühle gehörige *Wassermenge*; Moulant m.

Volumen; das *Volumen*; Volume m. [permanent].

—; das *Volumen*; Atome (gaz) *Volumometer*; der *Körper*, *Inhaltsmesser*; Volumètre.

Volute, helix, spiral scroll; die *Schnecke*, *Spirale*, *Volute*, *Rolle*; Volute, hélice, corne de hélios f., hyperthyron m.

—; der *Schnörkel*; Volute f., enroulement m. du chapiteau d'une colonne.

— compass; der *Spiralzirkel*; Compas à volute m.

Volution; die *Schneckenwindung*; Enroulement en spirale m.

—, spiral (staircase); die *Schnecken*, *Spiralwindung*, *Schnecken*, *Streppe*; Enroulement m., spirale f.

Vortex-wheel; die *Turbine*, das *Wirbelrad*; Turbine f.

Vousoir; der *Gewölbb*, *Wölb*, *Keilstein*; Vousoir m.

—, die *Absteindemaschine* für die *Nebenzapfen* der *Gewölbräder*; Vousoir, vousoirier m.

—, indented —; verzahnte, mehrfach gekrümmte, kräftige *Wölbsteine*; Vousoirs ongromants m. pl.

Voussure a. Curve.

Vox angelica (org.); die *Angeli*, *kaatime*; Angélique f.

Vugh (min.); die *Höhlung* im *Gang*; Creux du filon m.

Vulcanite s. Caoutchouc.

Vulcanisation of India rubber, sulphuration of caoutchouc; die *Schwefelung*, *Vulkanisierung* des *Kautschuks*, *Kautschukvulkanisierung*; Vulcanisation, sulfuration du caoutchouc f.

to Vulcanize; schwefeln, vulkanisieren; Vulkaniser.

— India rubber; Kautschuk hornisieren, schwefeln; Durcir, survulcaniser le caoutchouc.

Vulcanizing; das *Vulkanisieren*, *Hornisieren*, *Schwefeln*; Vulcanisation m.

W.

W. G. (Western Central District); der *Central-West-Postbezirk* in London; die übrigen *Teile* von E. C. (Eastern Central), E. (Eastern), N. (Northern), N. W. (North Western), S. E. (South Eastern), S. W. (South Western), W. (Western); District postal Ouest-Central à Londres. Les autres, au nombre de 7, s'appellent: E. G. (Dist. Est-Central), E. (Dist. de l'Est), N. (Dist. du Nord), N. W. (Dist. Nord-Ouest), S. E. (Dist. Sud-Est), S. W. (Dist. Sud-Ouest), W. (Dist. de l'Ouest). [Cent. Ici.]

W. G., closet; O, hier; Numéro *Wacke* (geol.); die *Wacke*;

Wacke, roche à base de trapp f.

—, grey — (geol.); die *Grauwacke*; Quartz mêlé de schiste et de mica m.

Wad, wadding, padding; die *Watte*, das *Füll*, *Stopfhaar*; Ouate, nappe f.

— (gunsm.); der *Pfropf*, *Vorachlag*, die *Vorladung*; Bourre f.

— (porc. m.); der *Ring vom Kapselmass*; Cerceau m.

—, Ueber-, *Wälzstrümpfe* (für *Jäger*, *Fiacher*); Bas de dessus m. pl.

—hook, worm, worm-screw (gunsm.); der *Putzstock*, *Ausräumer*, *Krätzer*, *Damm*, *Schusszieher*; Tire-bourre, lavoire m.

Wadding (gunsm.) s. Wad.

— (weav.); die *Füllung*, *Watte*; Remplage de la chaîne f.

—, Indian —; die *indische* *Watte*; Capoc m.

—rule (sew. m.); der *Wattirungsführer*, das *Wattirlineal*; Guide à ouate, ouater m.

Wadman! grobea, haariges *Tuch*; Drap grossier et velum m.

Waser; die *Oblate*; Pain à cacheter m.

— (pastry); die *Waffel*; Gaufre f., sacramental —; die *Kirchenoblate*, *Hostie*, *Hostie* f.

—box; die *Oblatendose*; Grimaice f.

Waser-iron, —tongs, gossier-iron; das *Wassereisen*; Gouffrier m.

—maker, waserer; der *Wasselfäcker*; Gouffrier m.

—stamp; die *Siegel*, *Stempel*; Presse à timbre, à cacheter.

Wages, salary; der *Arbeitslohn*, *Lohn*, *Tagelohn*, die *Matrosenheuer*; Gages m. pl., salaire m., paye, journée f.

—, weekly pay; der *Wochenlohn*, die *Wochenarbeit*; Semaine f.

—, daily —; der *Tagelohn*; Prix de journée de la main d'oeuvre m.

—for ditching; der *Lohn für Grabenziehen*; Possage m.

—for hay-making; der *Häckerlohn*; Fanage m.

—, for unsettled —; für unbestimmten *Lohn*; A la journée du Roi.

Wagnerite, fluophosphate of magnesia; *Wagnerit*, *Magnesia* - *Phosphat*; Wagnérite f., phosphate de magnésie, magnésie phosphatée m.

to Wagon; fahren, zu *Wagen* fahren; Voiturier.

Wagon; der *Frachtwagen*; Voiture de roulage f.

—, waggon, wagon, railway-carriage (railw.); bedeckter *Wagen*; Wagon, caisson m.

—, open-sided or open-spar —; der *Leiterwagen*; Chariot à ridelles, à échelles m.

—, small — for sugar-cane; der *Zuckerrohrkarren*; Cabrouet m.

— to tip; der *Kippwagen*, *Kippkarren*; Wagon basculant, tomheureau m.

—boiler, —shaped, —head boiler, caravan - shaped boiler; der *Wagen*, *Kofferkessel*; Chaudière à, en tomheureau, chaudière de Watt f., tomheureau m.

—hoist; der *Wagenaufzug*; Grue pour soulever les wagons, grue de trausbordement des voitures f.

—house (railw.); der *Schuppen* für *Eisenbahnwagen*; Remise de carrosses f.

—master (railw.); der *Wagenmeister*; Chef d'équipe m.

—road, tram - road, gateway, rolley-way (min.); die *Förderstrecke*; Galerie, voie de roulage f.

—train, trucks (railw.); der *Wagenzug*; Train de wagons m.

Wagonage s. Cartage.

Wagoner s. Cartier.

Wagonette, sociable; ein

offener Gesellschaftswagen;
Tapissière f.

Wagonette, tiled cart,
spring-van, der Möbelwa-
gen; Tapissière f.

Wagoning, die Güterfah-
rung, das Fahren, Frachtfah-
ren; Charroi m.

Wagonman (min.), der Wagen-
stösser; Ouvrier employé à
pousser les voitures m.

to Wainscot; betäfel-
n, auskleiden, vertäfel-
n, täfel-
n, mit Tafelwerk ver-
sehen; Lambriser, boiser, re-
vétir de lambris.

—, mit Eichenanstrich nulen;
Peindre en couleur de chêne.

Wainscot, echtes Eichenholz;
Chêne, bois de chêne m.

—, wainscoting, —logs, das
Tafelholz, der Wagenschoss,
Wagenschatt; Bois de lambris,
de lambrissage, boiserie m.,
merrains à panneaux m. pl.

—, wainscoting, wooden pan-
nelling, panel; das Tafel-
werk, Gefäfel, die gefäfelte
Arbeit, die Austäfelung,
Wandbekleidung, Verkleidung,
Verbreterung, gefäfelte Stü-
benwand; Boiserie f., boiserie,
lambris, parquet m.

—, half-high —; die halbhoh-
e Wandverkleidung; L. de demi-
revêtement.

—, high —; das volle Wandge-
täfel; L. de plein revêtement.

—, top and front — of win-
dows; oberes äußeres Fen-
stergetäfel, Fensterfutter,
Fensterverkleidung; Dessus,
devant de l. m. [scolling.

—board a. Wainscot, wain-
scoling (carriage); das
Holzfädel, Holzfach, die Holz-
füllung an einer Kutsche, der
Wagenschott; Faux-panneau m.

— on the ceiling; das Decken-
getäfel; L. de plafond.

Waist of the foot; die Stelle
wo die Sohle am schmalsten
ist; Milieu du pied m.

—coat, vest; die Weste; Gil-
let m.

—coat maker (tail.); der West-
stannäher, Westenschnneider;
Giletier m.

Waistcoating; der Westen-
zug; Etoffe pour gilets f.

Wailer, attendant, servant,
foot-boy, errand-boy, port-
er; der Diener, Kellner, Auf-
wärter, Ausläufer, Laufbur-
sche, Markthelfer; Gargon m.

—, tray, plateau; der Präsen-
tirteller, das Präsentirtret,
Plateau m.

Waiting - room (railw.); der
Wartesaal, das Wartezimmer,

die Personenhalle, Einsteig-
halle; Salle d'attente, halle à
voyageurs f.

Wake (mach.); die Neigung;
Inclinaison f.

Waling, half-timber; der
Bandbalken, Riegel, das Ver-
bindungsstück; Moise f.

to Walk and talk well
(scissors); gut zusammen pas-
sen; Etre juste (ciseaux).

Walk, line; der Geschäfts-
kreis, das Fach; Spécialité f.

—, sheep — (agr.); die Schaf-
hut, Schafweide; Pacage pour
les montons m.

Walking (berds); wunndern;
Transbumer.

—gentleman (shops); der Kun-
denempfänger; Commis d'en-
trée m. [tist; Comparse m.

—gentleman (theat.); der Sta-
—stick, stick, cane; der
Spazierstock, das Spazierrohr;
Canne f.

to Wall, block up, wall up;
ummauern, zumauern; Murer.

—up, — in; mit einer Mauer
einfriedigen; Clore, enceindre,
entourer de murs.

—the bricks; die Ziegel zum
Trochneu aufrichten; Mettre
les briques en baie pour les
sécher.

—roughly; mit schlechten
Mörtel mauern; Limousiner,
timosiner.

—up, fix in a wall, immure;
einmauern; Incruster, mettre,
employer, scoller, renformer,
enchâsser dans le mur.

—up; zu-, vermauern; Fermer,
boucher par un mur.

—up, block up (door); zu-,
vermauern, vernageln, zu-
stellen; Condamner (une porte).

—up, brick up, mure up the
illicit windows (arch.); die
bauordnungswidrigen Fenster
vermauern, zumauern; Bou-
cher les vnes d'un bâtiment.

—bound; in Verband mauern;
Murer en liaison. [raille f.

Wall, die Mauer; Mur m., mu-
—, face (gallery) (min.); die
Ulme, Wange eines Stollens,
Werkanlme, der Strecken-
stoss; Paroi d'une galerie f.

—(lode) (min.); das Sohlband,
Sohlband, Sohlband; Face, sol-
bande, épote f.

—(shaft) (min.); der Stoss,
Schachtstoss; Faco, paroi d'un
puits, mâchire f. (Bolgigue).

—, jenkins, thirl, thirling,
cross-board, holing, narrow
place, narrow bag (min.); die kleinen Verbin-
dungsstrecken, der Pfeiler-
durchhieb, die Verbindungs-

oder Theilungsstrecke auf
Kohlenflößen; Refendement
de serres m., traverse f.

Walls; die Umwallungsmauer;
M. d'enceinte.

—s; die Zeltwände, Zeltseiten;
Parois d'une tente f. pl.

—, bare-based —; die Mauer
mit entblößtem Grund; M. dé-
couverte.

—, the — batters, shrinks;
die Mauer baucht aus; Le m.
gauchit, pousse, forjette, bou-
cle, bombe, fait le ventre.

—, battering —; die ausbau-
chende, banchige Mauer; M.
bouclé, gauchissant.

—, blind —; die Mauer ohne
Fenster und Thüren; M. sans
jours, m. orbe.

—breast — high, parapel,
breast —; die Brüstungs-
mauer; M. d'appui, de parapel,
appui m.

—, chief —, main —, princi-
pal —; die Hauptmauer; Mai-
tresse-muraillo f., gros mur m.

—not common; nicht gemein-
schaftliche Mauer; M. sans
moyen.

—, creeping —, carriage —,
string —; die schräge Mauer,
Wangenmauer; M. d'échiffre,
échiffre, en échiffre.

—, dead —, orb —; die blinde,
fensterlose Mauer; M. orbe.

—upon discharging arches,
discharging — facing the
lower level; die auf Schild-
bogen ruhende Mauer; M. en
décharge.

—s, double — of the blast-
furnace (met.); die Doppel-
mauer des Hochofens; Pilier
de cour m.

—, dry —; die trockene Mauer,
Steinpackung, kalte Mauer;
M. en pierre sèche, perré, pier-
ré m.

—, embattled —; die gezin-
nelte Mauer; M. crénelé.

—, to erect a wall by steps
and quoins; eine Mauer stu-
fenweise mit Verzahnungen
aufführen; Elever un m. par
épaulées.

—, external —, out —; die
Außen-, Umfangmauer; M.
extérieur, de pourtour.

—, filled —, packed —; die
Fallmauer; M. de remplage,
garui.

—above the foot of chim-
neys; die obere Kaminmauer;
Aile de m. f.

—from the foundation to the
top; die Mauer in Tiefe und
Höhe; M. de fond, pan de bois
de fond m.

—founded upon a grating;

die auf Rost stehende Mauer; M. planté.
 Walls, the four — of an edifice; die vier Mauern eines Gebäudes; Cage d'une maison f.
 — of the glass-oven (gl. m.); Wände des Spiegelofens; Embassure f.
 Wall, holed — in the kiln (pott.); die durchlöchernte Wand; Fausse-tire f.
 —, inclined —; die schief stehende Mauer; M. dévers, qui déverse.
 —, interior — of a basin; die Seitenmauer; M. de douve.
 —, lateral — of the brick-work in a gallery (min.); die Scheibenmauer einer Stollenmauerung; Pied-droit m.
 — of one or two layers in basins (build.); die innere Mauer eines Beckens; Douve f.
 — leaning against an earth-body; die an Erdreich angelehnte Mauer; M. adossé à un terre-plein.
 — of a lode (min.); das Salband, Saalband, Sahlband; Eponte, salbande f.
 —, long —, broad —, long way-work; der Streb-, Abbau mit breitem Blick; Gradients touchés m. pl., grandes tailles f. pl., exploitation par grandes tailles f., travail par grandes tailles en avant m.
 —, massive —; die massive Mauerseite; Côte plein m.
 — with oblique joints, opus reticulatum; kreuzweise aufgeführte Mauer; M. maillé.
 — one side worked fair; die einseitig abgeglichen, einhäuptige Mauer; M. aligné d'un côté.
 —, overhanging —; die überhängende Mauer; M. en surplomb.
 —, piece of a —; die Mauerstrecke, das Mauerfeld; Pan de m. m. [stoss; Mahire f.
 — of a pit (min.); der Schacht.
 —, to put a — upon arches; eine Mauer auf Bogen satteln; Monter un m. sur des voûtes.
 —, raised —; die erhöhte Mauer; M. en élévation.
 — raised above the pinion; die Dachmauer; M. de dossier.
 — of reservoirs; innere Lattenmauer eines Wasserbehälters; M. de douve.
 —, retaining —; die Futtermauer; M. de revêtement en talus, de terrasse.
 —, rough — of a furnace (met.); das Raughgemäuer des Hochofens; Double-mursaillement m.

Wall, pavement of rubble-stone; das Rollsteinmauerwerk, Rollsteinflechter; M., pavé en galet m.
 — in salt-works; die vorspringende Brandmauer; Fondrier m.
 —, the — settles, sinks in; die Mauer senkt sich, setzt sich, senkt sich ein; Le m. farde, s'affaisse, prend comp.
 — of a smelting-furnace (met.); die Schmelzofenwände; Morts-murs m. pl.
 —, lying on a sloping —; auf schräger Mauer liegend; Échiffé.
 —, the — splits, gapes; die Mauer reißt, bekommt Risse; Le m. se fend.
 — to be taken down; einfalende Mauer; M. pendant, corrompu.
 — with timber-holes; die Mauer mit Oeffnungen zum Einlegen der Balken; M. coupé.
 — on which windows rest; die Fenstermauer; M. de soubalement m., allège f.
 —, within the —; innerhalb der Mauern; Dans l'enceinte des murs.
 —, without the —; ausserhalb der Mauer; Hors de mur.
 — arch, — rib s. Arch, longitudinal arch.
 — box (maeb.); das eingemauerte Gestell für Wellenstützen; Châssis du support fixé dans un mur m.
 — bracket (maeb.); die eingemauerte Wellenstütze; Support fixé dans un mur m.
 — efflorescence; der Mauerbeschlag, das Anschliessen; Efflorescence, cristallisation, congélation murale f.
 — face (min.); der Stoss, Abbaustoss; Front de taille m.
 — gun, small —; die kleine Wallkanone, der Doppelhaken; Amusette f.
 — piece, shouldering — (build.); die Stütz-, Schulter-, Futtermauer; Épanement m.
 — pillar, imbedded column; die Wand-, Halbsäule; Colonne engagée f.
 — plate, dormant-tree, sole, sleeper, pole-plate (bnild.); die Mauerlatte, Mauerplatte, Rost-, Rastschliesse, Rostlade; Sablière, plate-forme f., fillet de mur dormant m.
 — rib; die Wandrippe; Nervure du formet f.
 — saltpetre, aphronitre, saltpetre flowers; natürlicher Salpeter, der Salpeterschaum,

die Salpeterblume, Kalm-, Mauer-, Gaysalpeter, die Gay-erde; Appronitre m., salpêtre de boussage m., dent de nitre f.
 Wall-tree, — fruit tree, espalier-tree; Spalier-, Mauer-, Geländer-, Fächerbaum; Arbore en espalier m.
 Waller; der Maurer auf dem Lande; Maçon de campagne m.
 —; messingene Lichtplatten; Plaques mirales f. pl.
 Walling; das Mauerwerk; Maçonnerie pour murs f.
 —; das Mauermaterial; Matériaux pour des murs m. pl.
 —; das Zu-, Vermauern; Murage m.
 — (min.); die Grubenmauerung; Muraillement des galeries m.
 — (tile-w.); die Schichten (Ziegel); Haies de briques f. pl.
 —, decayed —, rubbish of a —, ruins; alles Gemäuer, verfallenes Mauerwerk; Masure f.
 — of the furnace (mir. m.); die Wände des Spiegelofens; Embassure f.
 — in millstone-grit; das Mauerwerk in Mühlendstein; Maçonnerie en meulière f.
 — of mines (min.); die Streckenmauerung; Maçonage des mines m.
 — timber, sheet-piling (hydr.); die Bohlenwand; Palplanebes f. pl.
 Wallower s. Cam-shaft.
 — (maeb.); das Stockgetriebe, Getriebe, der Trilling, Drilling, die Laterne; Lanterne f.
 —, upper part of the —; der Oberkorb; Portion supérieure de la lanterne f.
 Walnut (Juglans regia); Franz-, Nussbaumholz; Bois de noyer, de France m.
 — husk or peel (dye); die Nusschale; Brou de noix m.
 — wood, black Virginian — (Juglans nigra); schwarzes Nussbaumholz; Bois de noyer noir, d'Anvergne, scajou d'Europe m. [on demande....
 Wanted ...; man sucht ...
 War-steamers; das Kriegsdampfschiff, der Kriegsdampfer; Bâtiment de guerre à vapeur m.
 Ward (locksm.); die Besatzung, das Gewirr, Eingerichte; Garde, crémillée f.
 — of three bolts (locksm.); das Eingerichte mit drei Riegeln; Empénage m.
 —, front — (locksm.); der Angriff, Vorstrich; Dent f., râtelier m. du pèno.
 — of a lock (locksm.); der

Mittelbruch; Planche, houterolle f.
 Ward with small heads (locksm.); Rechen mit kleinen Köpfen; Räsen en pomme m.
 — pipe (locksm.); die Dille, das Schlüsselrohr; Faux-fond m.
 Wardrobe, press for clothes; der Kleiderschrank, grosse Schrank; Grande armoire f.
 —, dressing-room, tiring-room; die Kleiderkammer, das Ankleidezimmer, die Garderobe; Garderobe f.
 Ware, wares; die Waaren; Marchandises f. pl.
 —, brown —; das braune Steinzeug; Grès brun m.
 —, checked — (of Syesmores wood); ausgelegte Arbeit; Onvrage marqué m.
 —, China —; das Porzelln; Porcelaine f. Faïence f.
 —, dutch —; die Fayence;
 —, earthen —; das irdene Geschirr; Gresserie f.
 —, Tunbridge —; eingelegte oder Mosaik Holzarbeit; Articles en bois m. pl.
 —s, small —; kurze Waaren; Quincillerie f.
 to Warehouse; ein-, aufspeichern, aufs Lager bringen; Mettre en entpôt.
 Warehouse, depot, dook (railw.); das Waarenlager, der Speicher, die Niederlage, das Kauf-, Pack-, Lagerhaus, der Packhof; Entrepôt m.
 —crane; der bewegliche Kran; Grue à six tournante, grue mobile f.
 —porter; der Mrkt-, Mess- helfer; Commissionnaire m.
 to Warm gently (candl.); mässig erwärmen; Glscer.
 Warm-water cistern, hot well (st. eng.); die Cisterne, Warmwassercisterne; Citerne, caverne du condensat f.
 —water retting; die Warmwasserrotte, amerikanische Rotte, Schenk'sche Rottmethode; Rouissage à l'eau chaude m.
 Warning; die Brüche, das Aufwärmen; Réchaud m.
 —bottle or -flask (pott.); die Warmflasche; Demoiselle f., moine m.
 —pan; die Warm-, Bettpfanne, Bettflasche, der Bettwärmer; Bassinoire f.
 —pan for heating painted cards (cardm.); die Kartenwärmepfanne; Chaussoir m.
 —place (cardm.); der Warmofen, die Warmstube; Chaussoir m.
 Warning, stick of the warning-wheel, striking of a

repeater-watch before the quarter (watchm.); der Vor-, Warnschlag, das Schlagzeichen, Warnglöckchen, Schlägen vor dem Viertel; Avant-quart m., levée f.
 Warning-light; die Feuerwarte; Fanal, slot, phare m.
 —piece (watchm.); der Aufschlagestift; Goupille servait à empêcher l'oscillation du balancier f.
 —tick (watchm.); das Ausheben der Uhr vor dem Schlagen; Avant-quart m., levée f.
 —wheel (watchm.); der Ausheber, das Auschlag-, Warn- ugernd; Rone de sonnerie f.
 to Warp, cast, shrink, give, distort; sich werfen, windisch, windschief werden, sich krümmen, sich ziehen; Voiler, guchir, se courber, se déjeter, se déléchir, se cambrer, se tourmenter (hois).
 —, get skew-whirl; sich werfen, schief werden; Jouer.
 — (csp., met.); sich krümmen, sich ziehen, krumm werden, verschrumpfen; S'envoiler.
 — (metl-w.); sich werfen, sich krümmen; Se cambrer.
 —, inwrap the balls, inclose the balls (typ.); die Ballen einschlagen, einwickeln; Envelopper les balles.
 —, beam the warp (wesv.); schweifen, anschweifen, anschieren, zetteln, schieren, scheren, anzetteln, die Kette aufbäumen, die Kette oder den Aufzug machen; Monter la chaîne, ourdir, monter un métier.
 — lengthwise; sich in die Länge werfen; Cossiner, causer.
 —up; bugsiren, warpen, schleppen.
 Warp, warping-chain (cotton); twist (cloth), abb, abb-wool (weav.); das Ketten-, Kettgarn, die Anschere, Scherung, Kette, Werft, Kettenträger, der Aufzug, Zettel, Schweif, Anschweif; Chaîne, ourdisserie f.
 —for borders; der Zettel für Borten; Cadres m. pl.
 —, bringing — or weft close together; die Kette oder den Einschlag schliessen; Réduction f.
 —s, complete set of — (weav.); die Kettenreihe; Chargement m.
 —, the — is divided into porters or beers, the porter into shaft, and the shaft into threads; die Kette wird in Gänge, der Gang wird in Schäfte, der Schaft wird in

Fäden abgetheilt; Ls chaine se distribue en portées, la portée en bruches, et la branche en fils.
 Warps, portions of double-threaded —; zweifarbige Anschere; Doubleté m.
 Warp, to dress, size, prepare the —; die Kette schlichten, (stärken); Encoller, porer la chaîne.
 —for figured stuffs; der Aufzug, Zettel, das Schergarn zu geblühten Zeugen; Simblot m.
 —, fraction, portion of a —; ein Stück Kette; Chaînon m.
 —, half a —; die halbe Kette; Demi-chaîne f.
 —, with a high —; hochschäftig; Haute-lisse.
 —, remainder or end of a — on looms; das Endstück einer Kette; Pêne, penne m.
 —for mixed stuff; die Kette der gemischten Zeuge; Troque f.
 —, part of the — or weft arranged according to a certain design; Theil einer Musterkette oder eines Mustereinschlages; Bride f.
 —, having a plain or flat —; flachkettig; De basse-lisse.
 —s, to put the — on the staff; den Aufzug anspannen, Ketten auf den Tummel anspannen; Enlisseronner.
 —, to make a single-thread —; mit einem Faden die Kette für ein Band machen; Simpler.
 —, soiled —, dirt; die beschmutzte Kette; Empsissure f.
 —, stiff —; die Steifkette; Chaîne moyenne f.
 —s, instrument for stretching and loosening —; das Haspelkreuz, Werkzeug zum An- und Abzetteln; Détendeur m.
 —, supplementary — for figured stuffs; die Ersatzkette; Poil trépassé m.
 —, with triple —; mit dreifacher Kette; Tripleté.
 — of velvet — bottoms; die Kette des Sammetgrunds; Toile f.
 —, part of the — that keeps the weft; Theil der Kette die den Einschlag hält; Glacis m.
 — and woof; Kette und Einschlag; Chaîne et trame f.
 —beam; der Ketten-, Hinter-, Scher-, Zettel-, Garnbaum; Ensouple de dorrière m.
 —beam guide; der Gangnufnehmer, Gangführer, der Theil der Schermaschine der die Gänge des Zettels aufnimmt; Blin m.

Warp-bobbin; die Seiden-Zettelspule; Rognetin m.
 —cop; der Kettengarn-, Zettelklötzer; Cannelle, fusée à chaine f.
 —cord maker; der Kettenmacher; Lissior m.
 —ends, thrums; die Garnenden, das Trumm; Pennes f. pl.
 —folding machine; die Trommel, Maschine zum Kettenfallen; Tambour m.
 —grooves; die Kettenspuren; Luisants m. pl.
 —reel; der Zettelhüpfel; Machine pour l'ourdissage f.
 —reel, long —, warping-frame; der gerade Scherrahmen; Ourdissoir long m.
 —staff; der Tunnler; Liceron, lisseron m.
 —stick; der Kettenstock; Billot
 —threads, lot of soiled —; verdorbene Kettenfäden; Impanissure, empanissure f.
 —threads, 200 —; das Quart, 200 Kettenfäden; Quart, quartier m.
 —threads, crowding of —, defect in weaving; fehlerhaftes Zusammendrängen der Kettenfäden; Arbalète f.
 —threads, different —; der Endenschlag, das Zetteln, Kettenschere; Pue m.
 —threads in figured stuffs; Kettenfäden beim Figurschuss; Recompagnage m.
 —thread of the lozenge; der Steinfaden; Fil de la chaîne formant les carreaux m.
 —threads, supplementary —; die Ersatzkettenfäden; Guidanne f.
 —tie; das Kettenbündel; Chevilles de derrière f. [gneux.
 Warped, bent; geworfen; Causiné, caussiné, déversé, déjeté (hois).
 Warper; der Zettler, Anzettler, Scherer; Ourdisseur m.
 Warping, inclining, leaning; die Windschiefheit, Wahnkante, Neigung gegen die Lohrechte; Dévers, déversement m.
 —, distorting; das Werfen, Verwerfen, Verziehen, Ziehen; Voilure f., voiler, gauchir, déverser, se déjeter, se tourmenter.
 —(pott.); das Schiefwerden, Verlieren der Form; Gauchissage m.
 —(weav.); die Kette zu einem Zeuge legen, anzetteln, aufbaumen; Monter la chaîne d'une étoffe.

Warping (weav.); das Ketten-scheren, Kettenaufschlagen, Zetteln, Aufziehen, Schweißen; Ourdisage m., montée f.
 —(wood); die Schiefe, das Windschiefsein, Krummwerden; Gauchissage m. (hois).
 —(wood); die Schiefe des Holzes; Dévers du bois m.
 —, loose —; locker und schlecht anzetteln; Faucher.
 —, with unequal —; wurfstreifig; Qui a des entrebats.
 — of unequal threads; die Kette mit ungleichen Fäden; Un-à-un.
 — of wood; das Werfen des Holzes; Gondolage m.
 —bench, —mill, —frame (h. w. loom.); die Setz-, Zettelbank; Banc à ourdir m.
 —block (rop.); der Scherblock; Croc à poulie m.
 —clough, —hatch; die Flutschleuse; Écluse d'inondation f.
 —crook (weav.); der Reihenhaken; Crochet de la chaîne m.
 —cut, —drain; der Abzugsgraben; Canal d'éclatement m.
 —frame (lace-m.); der Ausschweifhaspel, die Ausschweifgarnwinde; Chignolle f.
 —frame (weav.); die Scher-, Kettenschere, Zettelmaschine; Ourdissoir, métier à ourdir m.
 —mill, —machine, warp-mill s. Asple.
 —mill, old —; die Zettel-mühle; Ourdissoir rond m.
 —post (rop.); der Anscherspfahl; Ourdissoir m.
 —rod (basketm.); der Flechtstab; Tringle à ourdir f.
 —spool (spinn.); die Abschweifrolle; Bohine à ourdir, sepoile f.
 Warded; warzig; Verruqueux.
 to Wash; waschen, abspülen; Laver.
 —, buck; waschen, beuchen;
 —, tuschen, mit Tusche malen; Dessiner au lavis, laver.
 —, die Stürze durchführen, die Eisenbleche beizen; Laver les feuilles de fer.
 —(hookh.); waschen; Nettoyer.
 —(cast.); waschen; Claircir.
 —(catgut-sp.); auswaschen; Blanchir.
 —, out (chem.); abspülen, abwaschen; Lotionner, abluer.
 —, scour, rinse (drap.); ab-flauen, ausschweimen; Rincer.
 —(dye); in Wasser nusspülen, nusswaschen; Ebroquer.
 —(gild.); mit Metall überziehen, plattiren; Plaquer.
 —, buddle, washing, trunk-

ing (met.); abflauen, auslaugen, abschwämmen, echlammern, waschen, ablütern, abschlämmen, flauen; Laver, nettoyer.
 to Wash (min.) s. to Buddle.
 —(min.); abflauen; Laver, nettoyer.
 —(mint.); schlämmen; Laver au plat.
 —, scour (spinn.); ausschweifen, ausschwämmen; Rincer les fils.
 —(typ.); abschweiben, abspülen; Laver un plan, nettoyer, décruser.
 —, [schen; Se délayer.
 —away, —out; sich verwasen
 —away the soil (hydr.); den Grund wegschöpfen; Désaccoster.
 —cod-fish in salt-water; den Kabliau in Salzwasser waschen; Enroquer.
 —, blend the colours (paint.); verschweimen, verwaschen; Noyer les couleurs.
 —the copper-ore; das Kupfererz waschen, schlämmen; Laver le cuivre.
 —and crush the ore; Erz in die Fege bringen; Laver et hocarder le minéral.
 —the form (typ.); die Form abschweifen, abspülen, waschen; Laver la forme.
 —the ground (paint.); den Grund waschen; Dégraisser.
 —off; abspülen; Blanchir les plumes.
 —off (cal. pr.); ausspülen, auswaschen (nach dem Drucken); Rincer.
 —the ormolu; den Goldteig waschen; Apurer l'or moulu.
 —silk (dye); spülen, abwaschen; Dishroder.
 —, whiten silver (mint.); aus-, weissieden; Cnirer, blanchir.
 —the silver-cake; abgetriebenes Silber abquicken; Rafraîchir, laver le gâteau d'argent affiné.
 —the sweepings (met.); vergründen, verschlämmen; Laver les halayettes, laver au plat.
 —the sweepings (mint.); vergründen; Laver les halayettes.
 —in water (drap.); in fließendem Wasser ausschweimen und schlagen, wieder spülen; Repaumer, repamer.
 —the wood, —over with eggs (gild.); den ersten Leimgrund geben, legen, mit Leim tränken; Encoller.
 —with the yolk of eggs, glaze (cook.); mit Eiergelb, Dotter überstreichen; Dorer.
 Wash, bath taken for cleanliness; das Waschbad; Bain de propreté m.

Wash; das *Wasch-*, *Schmink-*, *Schönheitewasser*; Eau de toilette f.

—, der *Metallüberzug*, das *dünn aufgetragene Metall*, die *Plattierung*; Plaque n.

— (dist.), der *Maisch*; Liqueur à distiller f.

— (draw.); das *Tuschen*, *Aus-tuschen*, *Illuminieren*; Lavis m.

—, washing (geol.) s. Alluvion.

— (goldsm.) s. Washings.

— (metal-w.); das *Blatt*; Fenille, lame, plaque f.

—, distiller's —; die *Schlempe*; Vinasses f. pl.

—, strong — (salt-p.-w.); die *starke Lauge*; Eaux fortes f. pl.

—, Venetian —, terrazzo; der *venezianische Estrich*, die *Battuta*; Pavé à la vénitienne m.

—basin; das *Hand-*, *Waschbecken*; Lave-main m.

—bench (met.); der *Glauch*, *Kehrheerd*; Table à balais, table dormante f.

—board, skirting, skirting-board; der *Fusssockel*, die *Fuss-*, *Sessel-*, *Scheuerleiste*; Lambris de socle m.

—boards (arch.) s. Skirting-boards.

—board (join.); die *Platte*, das *Plättchen*; Plinthe f.

—cylinder (paper-m.); die *Waschtrommel*; Tambour laveur m.

—gilding, water-gilding; die *Bronzevergoldung*, *Feuervergoldung auf Bronze*; Dorure sur bronze f.

—gold; das *Fließ-*, *Waschgold*; Or de lavage m.

—hearth; der *Glauchheerd*; Lavoir à mine, uni m.

—house, laundry; das *Waschhaus*; Lavoir m.

—leather; das *Waschleder*; Cuir rosette m.

—leather; das *Putzleder*; Peau à nettoyer f.

—leather; *waschledern*; De cuir qui se lave.

—liquor (soap.); die *Lauge*; Eaux f. pl., lessive f.

—ore; der *Erzabfall*, das *Flutwerk*; Minerai de lavagem.

—pot, dipping-pot (tin.); die *Fein-*, *Durchführninnpfanne*, zweite *Zinnpfanne*; Chaudière à laver f.

—sieve; der *Handrüder*; Sas à laver la mine m.

—stand, —hand stand; der *Waschtisch*; Lavabo m.

—stock, fulling-mill; die *Walke*, *Walk-*, *Hammer*, *Dick-*, *Fitzmühle*; Moulin à foulon, à fouler m.

Wash-stock (bl.) s. Dash-wheel.

—stock, fulling-mill (bl.); die *Walke*, *Walkmühle*; Moulin à foulon, à fouler m.

—stock, washing-stock (drap.); der *Waschhammer*; Pilon du dégorgeoir, maillet m.

—stock for cotton cloth; die *Walke*, der *Walkhammer*, *Ausspülstock*; Dégorgeoir m.

—tub (bl.) s. Cask.

—tub (vint.); die *Träbertonne*; Tonneau à marc m.

—tub; die *Wasch-*, *Laugbütte*; Baquet à lessive m.

—wheel s. Dash-wheel.

Washed (sug.); fleckig, *plackricht*; Taché, sali. [Lessivé.]

—in lie (bl.); gebückt, *gebeucht*;

—out (sug.); im *Fasszerschmelzen*; Fondu en barrique.

Washer, piece of leather between pipes; die *Leder-*, *Unterlegescheibe*; Rond de cuir m.

—(carriage); das *Stoss-*, *Achsenblech*, der *Achsenstoss*; Hiron-delle, rondelle f.

—, marble wheel-box (cart-wr.); die *Reibscheibe*; Flotte f.

—(mach.) s. Burr.

—(mach.); die *Unterlegescheibe*; Lardon m.

—, collar (mech.); die *Scheibe*, *Linse*, *Unterlagscheibe*, das *Bolzen-*, *Mutterblech*, die *Zwischenlage*, der *Kranz*; Rondelle, rosette f.

—(met.); der *Reinmacher*, *Gekrützwäscher*; Laveur m.

—(paper-m.); die *Waschmaschine*; Machine à laver f.

—(paper-m.) s. Washing-engine.

—s of a cart; die *Stossringe am Ende der Karrenachse*; Frettes f. pl.

—square — (mach.); die *vier-eckige Unterlegescheibe*, *Unter-legplatte*, *Fütterung*; Savatte f.

—man; der *Wäscher*; Blanchisseur m.

—woman, laundress; die *Waschfrau*, *Wäscherin*; Blanchisseuse f.

Washing; die *Wäsche*; Blan-; die *Reinigung der Steinkohlen*; Epuration de la houille f.

—, *Glaser* durch *Begießen*; Glaçure par arrosion f.

—, das *Abläutern*, *Waschen*; Décantage des matières céramiques m.

—, out (chem.) s. Ablution.

—(chem.); das *Abspülen*, *Abläutern*; Lavage m.

—(drap.); das *zweite Auswaschen*; Dégorgeage, lavage m.

—, shading in Indian ink

(draw.); das *Wischen*, *Tuschen*; Lavis n.

Washing, scouring (downerm.); das *Waschen*, *Auswaschen*; Ringage des pétales m.

—(goldsm.); das *Weissieden*, *Weissmachen*; Blanchiment m.

—, trunking (mct.); das *Aus-schwämmen*, *Schlämmen*, *Ab-flauen*, *Waschen*, *Ausschläm-men*, *Abläutern*, die *Erzwä-sche*, das *Reinigen von Gruben-schmamt*; Débourage, déb- bourcement, lavage n.

—(paperm., tinn., typ.); das *Waschen*; Lavage m. [ge m.]

—(pott.); das *Schlämmen*; Lava-

—(pott.); das *Begießen mit Glasur*; Opérer la couverte.

—a (goldsm.); das *Gekrützt*; Déchet m., fragments m. pl., ro-gneure f.

—s (sug.); die *Mischung von Zuckerabfällen zur Rumbe-reitung*; Petites eaux raccour-cies, eaux-mères f. pl.

—, fine —; *feine Wäsche waschen*; Travailler en fin.

—, first — (met.); *einwaschen*; Laver pour la première fois.

—, first — in lye (bl.); die *erste Lauge*; Mère-lessive f.

—of hides; die *Flussarbeit*; Nettoyage des peaux n.

—at the manufactory; die *Fabrikwäsche*; Lavage de fa-brique m.

—of the ore (min.); das *Abwaschen des Erzes*; Dégage-ment m.

—of the rags (paper-m.); die *Lumpenwäsche*; Lavage m.

—, second — (salt-w.); die *zweite Soole*; Relais m.

—with the white of eggs; das *Glanzen durch Ei-weiss*; Glairage m.

— and sieving-apparatus; der *Wasch- und Siebapparat*; Appareil de lavage et de tamisage m. [Selle f.]

—bench (bl.); die *Waschbank*;

—board (typ.); das *Waschbret*; Ais à laver m.

—boat (bl.); das *Waschboot*; Bateau de selle m.

—bolt (st. eng.); der *Auswaschbolzen*; Boulon à net-toyer m.

—bottle (chem.); die *Wasch-*, *Spritzflasche*; Flacon laveur, de lavage m., bido à jet f.

—copper; der *Waschkessel*; Chaudière à lessive f.

—cylinder; die *Läutertrom-mel*; Patouillot de séparation m.

—dolly; der *Waschbläuel*; Battoir m.

—engine, washer (paper-m.); der *Halb-*, *Halbzeug-Hollän-*

der; Cylindro affilocheur, cylindre dégrossisseur, cylindre à laver, aux chiffons en pâte m., pile défileuse f.

Washing-kennel (min.) s. Budding-canal.

— machine, whilster; die Waschmaschine; Laveuse mécanique, machine à laver, à blanchir f.

— machine, — mill, — trough, scouring stick; die Waschmaschine, Wschmühle, Spülmachine, der Ausspülstock; Machine à dégorgeoir f., dégorgeoir, moulin m.

— mill; die Waschmühle; Moulin à toile m.

— mill, cylinder — (hl.); die Waschenwaschmaschine; Clapaud m. [s lever f.

— paste; die Waschneste; Pâte

— room, dressing-floor; die Erz-, Kohlenwäsche, das Waschwerk; Laverie f., lavoir, patouillet m.

— silks; die Waschseide; Soie qu'on peut laver f.

— slag (met.); das Darrzeug, Darrgekrätz; Déchets provenant du ressage m. pl.

— trough (met.) s. Bundle.

— trough, pool, trench, vat, rinsing-vat (met.); der Flau-, Fluschtrog, Trog zu Erz, die Erzwäsche, Bügelwelle der französischen Erzwäschen; Patouillet, Lavoir, patouillard m., pstouille f.

— trough (met.); die Goldlutte; Auget à laver la mine d'or m.

— trough (paper-m.); der Wschtrug; Reposoir m.

— trunk (met.); die Abläuter-kiste; Tronc m.

— tub; der Waschbottich; Bassin de vidange m.

— tub (typ.); das Wschfass, der Waschstein; Lavoir m.

— tub saw, drum-saw; die Rundschneidmaschine mit Krönsäge; Scio cylindrique f.

to Waste, wear out or off by use; abreiben, abtragen, abnutzen; Elimer.

Waste s. Botch.

—, to —; als verloren; En perte, en pure perte.

—, spent; abgenutzt benutzt; Usé, qui a joué.

—; die Maklatur; Maculature f.

—, — laud (sgr.); die Brache, das Brachfeld, der Brachacker; Friche f.

— (build.); unnützer Boden; Terrain superflu m.

— (corp.) s. Batement.

—, wasters (cast.); der Fehlguss; Boccages m. pl.

— (mech.); der Ueberfluss; Tropm.

Waste (met.) s. Slag.

— (met.); das Gekrätz, die Krätze, der Ofenbruch, das Krätzmetall; Arco, fraisil, arcoï m.

— in silvering plate-glass (mirr. m.); Abfälle beim Belegen der Spiegelgläser; Avivures f. pl.

— (spinn.); der Abfall, die Abgänge; Bonre f., déchet m., bouts m. pl.

— (typ.); das Zuschusspapier, der Zuschuss, Zuschussbogen; Chaperon m., feuilles surnuméraires f. pl.

— of liquation-pieces (met.); das Ofenzeug; Déchets des pièces de liquation m. pl.

— low ground (hydr.); die ebene Niederung; Terresu-plain m.

— from reeling cocoons, flock-silk; Abfall der Cocons beim Seidenhaspeln, die Flockseide; Frison m. [courante f.

— book; die Kladde; Main-

— card, comb used in preparing silk-waste for making capiton, card for carding waste-silk; die Flockseidekartätsche, Floretkarte, der Krämpel zur Flockseide; Cardasse f.

— earth (met.); die Gekrätze-erde; Terre de lavure f.

— gas, top-gas of blast-furnaces; das Gichtgas; Gaz perdu m. (haut-fourneau).

— gate, outlet channel, — sluice (mill.); die Freinrche, der Fluder, Abschlagfluder, der Freiluf, das wüste Gerinne, Freigerinne; Lancière f.

— heat; die verlorene Hitze; Flamme perdue f. pl.

— land; die Haide, Steppe; Garigue, garrigue f.

— man; der Maklaturhändler; Marchand de paperasse, paperassier m.

— pallet (org.); die Balgklappe; Déchargeoir m., soupape de trop-plein f.

— paper; das Ausschusspapier, der Abgang von Papier, das Schmutzpapier, die Maklatur; Papier de rebut m., maculature, paperasse f.

— paper, to put to the — (typ.); zu Maklatur machen, einstampfen; Mettre à la rème.

— pipe; gebrunnnte Thonröhren; Poterie f.

— pipe, gutter-pipe, rain-pipe; die Abfalls-, Dach-, Dähleröhre; Tuyau, canal de descente, de décharge, de dégorgeement, conduit m.

— pipe; die Abfall-, Abfluss-,

Abzugs-, Ausgangerohr, der Ablauf, Abfluss, Abzug, die Abzug-, Ausleerungsröhre; Tuyau d'évacuation, de trop, de trop-plein m.

— pipe (of a water-closet), soil-pipe; die Abtritteröhre, der Abtrittschlauch; Chaussées d'aisance f. pl.

— pipes, inodorous —; geruchlose Schläuche; Chaussées inodores f. pl.

— pipe, wooden —, escape; der hölzerne Ablaufhahn, die Ablaufröhre; Pissote f.

— sheet; der Maklatur-, Schmutzbogen, Wisch; Braie, mauveise feuille, décharge f.

— sheet; der Ausschussbogen; Feuille de rebut f.

— silk; die Seidenkrätze, Seidenabfälle; Bonre de soie f.

— steam pipe-head (st. eng.); die Kugel des Dampfablasses, des Dampfauslassrohres; Boule entuyau d'échappement f.

— timber; Zimmerspäne; Coqueaux m. pl.

— vat; der Kasten für das ausgegossene Bier; Bac à jeter m.

— water; das Abfallwasser; Eau perdue f.

— water (mach.); das Verdichtungs-, Condensorwasser; Eau de condensation, du condenseur f.

— water pipe, hot-water pipe; das Abflussrohr, die Warmwasserröhre; Déchargeoir, tuyau de décharge, dégorgeement m.

— weir; das Noth-, Aufsicht-, Abzugswehr, Flutgerinne, der Leerlauf; Déversoir de superficie m.

— weir (hydr.); das Ueberfallwehr; Fleut d'eau f.

— well; die Abzucht, das Senkloch; Egout m.

— wood of carpenters for firing; das Schindelholz, der Holzabfall; Méfentes f. pl.

— wool; der Kämmerling, die Kämmlingswolle; Laine peignon, à peigner, de peigne f.

— wool, refuse - wool; die Ausschusswolle; Laine jettice f.

Wastemen (min.); Aufseher nter Gänge; Gardiens de galeries anciennes m. pl.

Watch; die Uhr, Taschen-, Uhruhr; Montre de poche f., cadran m. (argot).

— with anchor-escapement; die Ankeruhr; M. à ancre.

Watch, big, clumsy —; *grosse Taschenuhr*, *der Käse*; *Casse-rolle* f.
 —, capped —; *die Deckeluhr*; M. à reconvenir.
 —, without key, keyless —; *am Kloben aufzuziehende Uhr*; M. à remonter.
 —, musical —; *die Spieluhr*, *Musikdose*; M. à carillon.
 —, with a second-hand; *die Sekundenuhr*; M. à secondes.
 —, with a sliding escapement; *die Uhr mit schließender Hemmung*; M. à l'épine.
 —, striking —; *die Schlaguhr*; M. sonnante, à sonnerie.
 —, worn-out —; *der Käs*, *die Uhr ausser Ordnung*, *schlechte Uhr*; *Patraque* f.
 —, that can be wound up right or left hand; *Uhr die sich nach rechts und nach links aufziehen lässt*; M. d'invroge.
 —, arbor, clock-arbor (watchm.); *der Drehtstift*, *das Federhaus*, *der Federkegel*; *Fuseau*, *arbre à harillet* m.
 —, box, pointsman's box (railw.); *das Wachthäuschen*; *Gnérîte de garde* f.
 —, broach (watchm.); *die Reib-ahle*, *der Lochausweiter*; *Equarrissoir* m.
 —, broach, pivot —; *die Zapfenreibahle*; *Equarrissoir à pivots* m.
 —, cap (watchm.); *der Deckel über der Uhrke*, *die Springkapsel*; *Calotte* f. [a m. f.]
 —, case; *das Uhrgehäuse*; *Boîte*
 —, case maker; *der Uhrgehäusmacher*; *Monteur, ciseleur m.* [de m. f.]
 —, chain; *die Uhrkette*; *Chaîne*
 —, file; *die Uhrmacherfeile*; *Lime d'horloger* f.
 —, finisher; *der Uhrvollender*; *Finisseur* m.
 —, frame; *der obere und untere Boden in einer Uhr*; *Boîte de montre* f.
 —, frame gage (watchm.); *der Seiltänzer*, *Tanzmeister*; *Maitre à danser*, *de danse* m.
 —, glass; *das Uhrglas*; *Cristal*, *verre de m. m.*
 —, glasses; *Uhrgläser*; *Verres chevés* m. pl.
 —, guard, fine — (goldsm.); *Uhrkette mit feinen Ringen*; *Jaseran*, *Jascron* m.
 —, hand; *der Uhrzeiger*; *Al-guille* f.
 —, holder (watchm.); *das Zäng-lein*, *der Uhrhalter*, *Zusammen-setzer*; *Main* f.
 —, key; *der Uhrschlüssel*; *Clef de m.*, *main à remonter* f.

Watch-key pipe; *die Uhr-röhre*; *Canon d'une clef de montre* m.
 —, key spout; *der Uhrschlüssel-hohrer*; *Drille pour clefs de montres* f.
 —, maker; *der Uhrmacher für Taschenuhren*, *Kleinhuhmacher*; *Horloger pour les montres en petit m.*
 —, maker, wholesale —; *der Gross-, Thurmuhrmacher*; *Horloger grossier m.*
 —, maker's compass; *der Ein-hängezirkel*; *Compas d'engre-nage m.*
 —, maker's file; *die Uhrma-cherfeile*; *Reculer* m.
 —, maker's pliers; *die Uhr-macherzangen*; *Pincettes*, *hru-celles* f. pl.
 —, movement; *das Werk einer Taschenuhr*; *Mouvement* m.
 —, repairer; *der Uhrenaussesser*; *Rcpasseur*, *rhahilleur* m.
 —, ribbon; *das Uhrband*; *Cordon de m. m.*
 —, spring; *die Uhrfeder*; *Res-sort de m. m.*
 —, stand, time-piece stand; *das Uhrkissen*, *Uhrgestell*, *der Uhrhalter*; *Porte-m. m.*
 —, trinket (charm) (goldsm.); *die Berlocke*, *das Angehänge*, *Uhrgehänge*; *Bréloque* f.
 —, wheel, little —; *das Uhr-rädchen*; *Molette* f.
 —, wheel cutting-engine; *die Theilungsmaschine*, *das Räder-schneidezeug*; *Machine à engrenage* f.
 Watchman of the mine, count-house, coe (min.); *der Wäch-ter*, *Gruben-*, *Knuenwächter*; *Wärde*, *garde de fosse*, *avertis-saur* m.
 —, warder, guard (railw.); *der Bahn-, Wegwärter*, *Bahn-wächter*; *Cantonnier*, *garde-ligne*, *gardien* m.
 —, 's house (railw.); *das Bahn-wärter-, Wärterhaus*; *Maison de gardes* f.

to Water (agr.); *tränken*, *in die Tränke führen*; *Abreuer les animaux*. [sc.]
 —, (hook); *einweichen*; *Monil-*
 —, soak (mas.); *abnassen*, *an-feuchten*; *Abrenver*.
 —, wash (needl.); *ablöschen*, *abwaschen*; *Eteindre*.
 —, (sug.); *wässern*; *Rafraichir* lo hac à terre.
 —, (weat.); *flammen*, *wässern*; *Faconner en ondes*.
 —, moisten the clay (pott.); *einsumpfen*; *Détrémper*.
 —, flax; *rüsten*; *Rouir*.
 —, and flour (bak.); *mit Wasser und Mehl bestricken*; *Bassiner*.

to Water horses; *Pferde trän-ken*, *in die Schwemme reiten*; *Aiguayer* (chevaux).
 —, lime; *einmachen*, *zergehen lassen*, *annengen*, *löschen*, *Kalk wässern*; *Couler de la chaux*, *détrémper la chaux*, *gä-cher*.
 —, malt (hrew.); *dem Malz fri-sches Wasser geben*; *Rafraichir le grain*.
 —, quicklime; *lebendigen Kalk wässern*; *Déliter la chaux vive*.
 —, with sauce (tobacco); *beizen*, *feuchten*; *Mouiller le tabac*.
 —, slightly (hort.); *leicht be-giessen*; *Bassiner*.
 —, from the spout without the rose (hort.); *ohne Brause begiessen*; *Arroser au goulot*.
 Water; *das Wasser*; *Eau* f.
 —, drench (drap.); *das Was-ser*, *die Tränke*; *Eau* f.
 —, (jewell.); *das Wasser*, *der reine Glanz*; *Eau* f.
 —, essence (perf.); *das Wasser*, *die Essenz*, *der Extract*; *Eau* f.
 —, (stuf.); *das Wasser*, *Schil-tern*; *Moiré* m.
 —, alkaline —; *das laugenhafte Wasser*; *Eau alcaligène*.
 —, chalybeate —, ferruginous —; *das Stahlwasser*, *eisen-haltig Wasser*; *Eau ferru-gineuse*, *martiale*, *de forge*.
 —, chalybeate, tempering — (met.); *das Hartwasser*; *Eau de trempe*.
 —, artificial chalybeate —; *künstliches Stahlwasser*; *Eau ferrée*.
 —, chloruretted —; *das Chlor-wasser*; *Eau chlorurée*, *ja-velle* f.
 —, constituting the crystals; *das chemisch gebundene Kry-stallwasser*; *Eau de constitu-tion*.
 —, contained in new stones from the quarry; *das Was-ser in frisch gebrochenen Steinen*; *Eau de carrière*.
 —, of crystallisation; *das Krystallisationswasser*, *Kry-stallwasser*; *Eau de cristallisa-tion*.
 —, distilled —, pure —; *das destillierte*, *abgezogene Was-ser*; *Eau distillée*, *pure*.
 —, the — drives a mill; *das Wasser treibt eine Mühle*; *L'eau sert un moulin*.
 —, of the first, second — (lap.); *vom reinsten*, *vom zweiten Wasser*; *Do première*, *de se-conde eau*.
 —, forced —; *getriebenes Was-ser*; *Eau forcée*. [scroupie].
 —, foul —; *faules Wasser*; *Eau*
 —, foul, thick, muddy or

muddled —; *trübes, schmutziges Wasser*; Eau trouble.
 Water, fresh —; *das süsse Wasser, Süß-, Frischwasser*; Eau douce (de source).
 —, gaseous —, aerated —; *das gas haltige, kohlensäure Wasser*; Eau gazeuse, carbonique.
 —, graduated — (chem.); *das Gradirwasser*; Eau graduée.
 —, hard —, calcareous —; *das harte kalkhaltige Wasser*; Eau crue, dure.
 — held in the chamber of a lock (hydr.); *das Schleusenwasser*; Eau d'écuse.
 — for injection, injection — (mach.); *das Einspritzwasser*; Eau d'injection.
 — intermixed with crystals; *das den Krystallen mechanisch beigemengte Wasser*; Eau d'interposition.
 —, to lay on —; *Wasser anlegen*; Alimenter d'eau.
 —, low — (hydr.); *das seichte Wasser*; Eau maigre.
 —, mineral —; *das Mineralwasser*; Eau minérale.
 —, motive, moving —, — of the mill-race; *das Aufschlage-, Flut-, Betriebswasser*; Eau motrice (qui tombe sur la roue).
 —, moving —; *das Hinterwasser*; Eau qui pousse la roue d'un moulin.
 —, navigable —, fair-way, channel-stream of a river; *das Fahrwasser*; Eau navigable, passe f., chenal m.
 — in old workings (min.); *die Wasseransammlung in alten Mann*; Bains d'eau m. pl.
 —, oxygenized, oxygenated —; *das oxygenirte Wasser, Sauerstoffwasser*; Eau oxygénée.
 —, piece of —; *die breite Wasserfläche*; Nappe d'eau f.
 —, quantity of — drawn out by a horse in a day (min.); *die Menge Wasser die ein Pferd in einem Tage fördern kann*; Cheval d'eau m.
 —, quickening, mercurial —; *das Quick-, Quecksilberwasser*; Eau mercurielle.
 —, to raise the — and let it fall on the wheels (mill.); *das Wasser anschützen*; Lever les écluses, lâcher l'eau sur les roues, hausser la vanne.
 —, to renew the — in the boiler (salt. w.); *Wasser aufgießen*; Dégraisser le salpêtre.
 — for making saltpetre; *Wasser zur Salpeterbereitung*; Hardée f.
 — in which the silk has been

washed after having been dyed (dye); *das Färbe-, Abwasch-, Spülwasser*; Dishbrodure f.
 Water for the first sizing (gild.); *das Temperatur-, Leimwasser*; Eau pommée pour la première couche.
 —, soft —; *das weiche Wasser, Fließwasser*; Eau douce.
 —, sour — (dye); *die durchgegohrne Kleie, das Probirowasser, die Farbsäure*; Eau sure. [wasser; Eau sure.
 —, sour — (starchm.); *das Sauer-*
 —, first, lat sour — (dye, starchm.); *das fette Sauerwasser, die Farbsäure*; Première eau sure, eau grasse.
 —, stagnant — (hydr.); *das stehende, stagnirende Wasser*; Eau dormante.
 —, starching —; *das Stärkewasser*; Eau d'empois.
 —, sulphurous, hepatic —; *das Schwefel-, Schwefelleberwasser*; Eau sulfurée, sulfureuse, hépatique.
 —, under-ground — (min.); *das Grundwasser*; Eau souterraine.
 — bath (chem.); *das Murien-, Wasserbad*; Bain-Marie, bain d'eau m.
 — bath fire; *die Wasserbadhitze*; Feu du bain m.
 — bed; *das Wasserbett*; Lit m.
 — bellows; *das Wassergebläse*; Soufflerie hydrostatique f.
 — boots, jack-boots; *die Wasserstiefel*; Bottes imperméables f. pl.
 — box (min.); *der Ausgusskasten der Pumpe*; Cuve d'écoulement f.
 — bridge (met.); *die Wasserwund, Wasser-, hohle Feuerbrücke*; Autcl d'eau m.
 — bridge, hanging — (met.); *die hängende Feuerbrücke, Wasserwand*; Autcl renversé m.
 — calendar; *der Wasser-, Nasskalendar*; Calandre à eau f.
 — can (spinn.); *das Eintunkschüsselchen*; Mouilloir m.
 — cement, hydraulic cement; *der hydraulische Kitt, Waserkitt*; Ciment hydraulique m.
 — chain (saddl.); *die Schaumkette*; Tranche-fil m.
 — channel s. Drip.
 — channel, small — — on cornices; *die Wasserinne*; Goulu f. [Trog; Bac m.
 — cistern; *der Brunnenkasten*;
 — cistern; *der Brunnenkessel*; Creux du puits m.
 — cistern (mill.); *die Arche, das Geflüder, Gerinne*; Péchère f., réservoir d'eau m.

Water — clock, clepsydra (mech.); *die Wasseruhr*; Clepsydre, horloge anaphorique f.
 — closet, W. C.; *der Abtritt mit Wasserachliss*; ludoire m., latrine, garderobe à l'anglaise f.
 — closet (without cock); *der Wasserabtritt ohne Hahn*; Demi-anglaise f.
 — closets, apparatus of —; *der Wasserapparat in Abarten*; Armature de garderobe f.
 — collectors (hydr.); *die halbmandförmigen Auffangen, Sammelgräben*; Écharpes f. pl.
 — colour, distemper; *die Wasser-, Leim-, Temperfarbe, der Kreidegrund*; Détrempe f.
 — colour; *die Tusch-, Aquarell-, Wasserfarbe*; Couleur pour le lavis, en aquarelle f.
 — colour blue; *das Tuscheblau*; Bleu de lavis m.
 — compartment (met.); *die Wassermaschine*; Cave à eau f.
 — conduct (mill.); *Gerinne für das Anschlagwasser*; Reil-lère f.
 — conduit, stream-work (min.); *der Wasserstollen*; Arrogie f., percement pour l'écoulement des eaux m.
 — course (hydr.); *der Wasserstrom*; Chute d'eau f.
 — course, lower —; *der Wassergang abwärts*; Bief inférieur m.
 — course, upper —; *der Wassergang aufwärts*; Bief supérieur m.
 — course, upper —, summit of a line (railw.); *höchster Punkt einer Bahnstrecke*; Point de partage, culminant m.
 — crane (loc.); *der Wasserkran*; Grue hydraulique f.
 — delivery s. Conduit.
 — engine; *das Schöpfwerk*; Pompe à épuisement f.
 — engine, pumping-engine, mine-engine, hydraulic engine (min.); *die Wasserpumpen, Wasserkunst, das Pumpenwerk, der Kunsstsz, Satz, die Wasserhaltungsmaschine*; Engin à pompes, d'épuisement, d'exhaure m.
 — engine rods (min.); *das Schachtgestänge*; Maître-tirant m.
 — fall of a weir; *der wehrartige Wasserfall*; Nappe d'eau f.
 — feeder, feeder of — (min.); *die Wasserspessung*; Source d'eau f.
 — frame (spinn.); *die Water-*

maschine; Métier hydraulique, métier Arkwright m.
 1 Water-furrow (agr.); die Wasserfurch; Ecurement m.
 --gauge, --gauge (mech.); das Wasserglas, der Wasserstandszeiger; Flotteur m.
 --gauge (phys.) s. Areometer.
 --gang; der Mühlgraben; Canal du moulin m. l'eau m.
 --gas; das Wassergas; Gaz à
 --gate, mill-dam, mill-dam hatch (mill.); das Schutzbret, der Schütze, die Schleuse; Lançoir m., pale, vanne f.
 --gate, --level (min.); die Grundstrecke; Galerie de fond f. l'hydromètre m.
 --gauge; der Mühlpfahl; Pal
 --gauge; die Aiche, Eiche; Hauteur d'eau requise dans le canal d'un moulin f.
 --gauge, --mark (st. ong.); der Wasserfahrtslandmesser, Wasserstandszeiger, die Wasserwege, das Wasserstandsglas; Indicateur du niveau d'eau, flotteur à vapeur m.
 --gilding; die nasse Vergoldung; Dorure par voie humide f.
 --gilding, gilding on water-size, in distemper, burnished gilding; die Leim-, Wasservergoldung, das Vergolden auf Leimgrund; Dorure ou détrempe, à la détrempe f.
 --glass, soluble glass; das Wasserglas; Verre soluble m.
 --glasa, --gauge (loc.); der Wasserstandsmeßer; Tube d'eau m.
 --gold, shell-gold, painter's gold; die Goldbronze, das Maler-, Muschelgold; Or en coquille, or moulu, en chaux, de départ m.
 --hammer (phys.); der Wasser-, Pulshammer; Marteau d'eau m.
 --hook (saddl.); der Zaumhaken am Sattel; Crochet à bride m.
 --house (railw.); der Wasserbehälter; Réservoir m.
 --inch; der Wassersoll; Pouce d'eau de fontainier m.
 --jets in a line; der Wasserstrahl in einer Linie; Cierge d'eau m. l'écaille d'eau f.
 --leaf (arch.); das Wasserblatt;
 --level, hydrostatic balance, --poise; die Wasserwaage, der Wasserpass; Niveau à l'eau, d'eau m.
 --level; der Wasserstand im Kessel; Niveau de l'eau des chaudières m.
 --level (min.); der Wasserstand; Lévay d'eau m.

Water-level (min.); die Stollensohle; Galerie d'écoulement f.
 --level, --gate, --lodge (min.); der Sumpf zum Ansammeln der Wasser, die Sumpfstrecken, die Wasserstrecke am untern Stosse eines Strebbaues; Pahage m., ruelle f.
 --level with bottles; die Kanal-, Wasserwaage; Niveau d'eau à fioles m.
 --level for lakes; die Wasserwaage für Seen; Limnibet m.
 --level, legal --; das Pegelrecht; Niveau légal de l'eau d'un moulin m.
 --level drift, deep level, --gate (min.); die Grund-, tiefe Gezeugstrecke, der unterste Lauf; Voie de fond, de niveau, chassee de fond f.
 --level drifts (min.); Grundstrecken zu beiden Seiten des Schachtes; Niveaux de bure m. pl.
 --level line, --mark, flood-mark; der Wasserspiegel; Niveau d'eau m.
 --level, underground -- (min.); der Wasserweg, Wog, das Horizontalwasser; Niveau m.
 --logged; halb unter Wasser stehend; Engagé à moitié dans l'eau. l'Calandre à eau f.
 --mangle; die Wassermangel;
 --mark, --gauge, marker; der Pegel, das Peil, der Aichpfahl; Marque d'eau f., marqueur, cran, écran d'un pont m.
 --mark; das Wasserstandszeichen; Hauteur d'eau marqué f., étage m.
 --mark, post, --gauge; der Pegel, Peil, Wasserstock, Wasserstandsmeßer; Echelle d'eau, échelle fluviale, échelle des ponts f., étage m.
 --mark (paper-m.); die Wasser-marke, das Wasserzeichen, Zeichen, Abzeichen, die Zeichenketten der Papierformen; Filigrano, filigranne m., marque, enseigne f.
 --mark, --line (st. ong.); die Wasser-marke, das Wasserstandszeichen, die Wasserlinie; Niveau d'eau m.
 --marked (paper-m.); mit einer Wasser-marke versehen; A filigrane.
 --mill; die Wassermühle; Moulin à eau, hydraulique m.
 --mill erected on a boat; die Schiffmühle; Moulin à nef m.
 --mill, Whitelaw's --; die schottische Turbine, Turbine

von Whitelaw; Turbine de Whitelaw f.
 Water-mortar, hydraulic mortar; der Wassermörtel; Mortier hydraulique m.
 --moved shearing-machine; die Wasserscheere; Machine à cisailles mue par l'eau f.
 --obelisk (hydr.); der Wasserkegel; Obélisque d'eau m.
 --organ; die Wasserorgel; Orgue anaphorique m.
 --perfume; wohlriechendes Wasser; Eau de senteur f.
 --poise s. Areometer.
 --post; der Strassenborn; Borne-fontaine f.
 --power; die Wasserkraft; Puissance hydraulique f.
 --pressure, hydrostatic pressure; der Wasserdruck; Pression de l'eau, pression hydrostatique f.
 --pressure blaas-engine; das Wassersäulengebläse, Machine soufflante à colonne d'eau f.
 --pressure engine, pressure-engine; die Wasserdruck-, Wassersäulenmaschine; Machine à colonne d'eau f., presseur m.
 --proof, --tight, rain-proof, dry, antihygrometric; wasserdicht, wasserfest, regendicht, undurchlässig; Hydrofuge, imbrifuge, imperméable à l'eau, étanche.
 --proof; der Verfertiger von wasserdichten Stoffen; Fabricant d'étoffes imperméables m.
 --proofness (mortar); die Wasserdichtheit; Hydraulicité du mortier f.
 --raising engine, --work; die Wasserhebungsmaschine; Machine à élever l'eau f.
 --ram; der hydraulische Wider, das Wasserhebezeug; Bôlier hydraulique m.
 --regulator; der Wasserregulator; Régulateur à eau m.
 --reservoir, --station, watering-station, tank, cistern (railw.); der Wasserbehälter, die Wasserstation; Clâtcan d'eau m., prise d'eau f.
 --retting, watering, steeping; die Wasserröste, Wasserrotte; Rouissage à l'eau m.
 --ridge or --furrow (sug.); die Wasserrinne; Coulisse f.
 --rocket (fire-w.); der Wasser-schwärmer, die Wasserkugel; Dauphin m.
 --sapphire; der Wassersaphir; Saphir d'eau, cristal bleu m.
 --scooping machine; die Wasserschoöpfmaschine; Ouvrier hydraulique m.

ker und Aufseher; Surveillant des cochers de sacres *ai*.
Waterproofs; wasserdichte Stoffe und Kleidungsstücke; Étouffes imperméables *f. pl*.
Watt's indicator; der Anzeiger des Dampfdrucks von Watt, Watt'sche Dampfseiger; Indicateur de Watt *ai*.
Wattle; die Hürde, Flechte, Umzäunung, das Gehege; Claié, clisse, clôture *f.*, enclos *m*.
Wattling, wicker-work; das Flechtwerk, Geflecht, der Flechtzaun, die Bleichwand; Clayonnage *m*.
 — tool (basket *m*.); der Pfriem, das Flechtwerkzeug; Bécasse *f*.
Wave about (dress); flattera, spielen; Badiner (habit).
Wave; die Mohrung, Wässerung, der Wasserglanz; Moire *f.*, ondes de moire *f. pl*.
Waving (org.); die Bebug, Schwebung; Tremblant *m*.
Wax; wachen; Ciren.
 — coat, pregnate with wax; mit Wachs überziehen, trauken; Enciren.
 —; mit Wachs reiben; Bougier. (mannl.); wätschen, mit Wachs schmierem, überziehen; Cierger.
 — polish, rub with wax (toytr.); bohnen; Ciren, frotter, polir avec de la cire.
 — the wicks (wax-ch.); mit Wachs bekleiden; Tremper les mèches.
Wax; das Wachs; Cire *f*.
 — (shoem.); das Schusterpech; Poix *f*.
 — bordering — (engr.); das Randwachs; Cire à border.
 — chinese, Japan —; das chinesische, japanische Wachs; Cire du Japon.
 — from the combs of young bees; das Jungferwachs; Cire vierge.
 — fossil —, ozocerite, ozokerite; das Erdwachs, miacralische Wachs, der Ozokerit; Cire fossile, de terre, ozocerite *f*. [Cire à polir.
 — joiner's —; Tischlerwachs;
 — that kneads well (mould); biegsames, geschmeidiges Wachs; Cire liante.
 — melted on hot water; Wachs über heissem Wasser erweicht; Cire corrompue.
 —, molten — in moulds; Wachsmodelle aus dem fertigen Formen geschmolzen; Cires perdues *f. pl*. (mouleur).

Wax, ore resembling —; die Wachsdruse; Mineral qui ressemble à de la cire *ai*.
 — raw —; rohes Wachs; Cire brute. [abmachen; Déciren.
 — to remove the —; das Wachs — in ribbons; gebändertes Wachs; Cire en rubans.
 —, soft —, stamping —; das Siegelwachs; Cire à sceller, à cacheter.
 —, vegetable —, berry —, myrtle —; das Pflanzen-, Myrthenwachs; Cire végétale.
 —, white —, bleached —; das gebleichte, weisse Wachs; Cire blanche, blanchie.
 —, yellow, unbleached —; das gelbenagebleichte Wachs; Cire jaune.
 — bleachery; die Wachsbleiche; Blanchisserie, berberie *f*.
 — boiler, small — (wax-ch.); kleiner Wackskessel; Bassine *f*.
 — cake (wax-ch.); der Wacksboden, die Wacksscheibe; Pain de cire *ai*, cire en pain *f*.
 — candle; die Wackskerze, das Wackslicht; Bougie de cire *f*.
 — candle, german —, stearine candle; die Stearinkerze; Bougie marginale *f*.
 — candle, large —; die grosse Wackskerze; Flambeau *m*.
 — candles, merchant of —; der Wackskerzenhändler; Cierier *m*.
 — candle, surgical —; der Wackstock für Wundärzte; Bougie de St. Côme *f*.
 — cement, — lute; der Wackskitt, das Klebwachs; Cire à luter.
 — chandler, — maker; der Wackkerzenfabrikant, Wackslicht-, Wackszieher, Wacksbossirer; Cierier, fabricant de bougies *m*.
 — chandler's scoop; der Schöpfkessel, die Schöpfkelle; Eculon *ai*.
 — chandler's spatula; der Rührstock, das Rührholz; Mouvet *m*, mouvette *f*, mouvoir, palon *m*.
 — cloth s. Oil-cloth.
 — copper (wax-ch.); grosser Kupferkessel; Poëlo *m*.
 — drawer; der Wackzieher; Cierior *m*.
 — end; der Pechdraht, gewichste Fäden; Filière *f*, ligneul, chégros *m*.
 — kettle (wax-ch.); der Wackskessel; Péreau *m*.
 — leather boots; gewichste Stiefel, Wackstiefel; Bottes cirées *f. pl*.

Wax-lights, by —; bei Kerzenlicht; Aux bougies.
 — match, vesta; das Phosphor-, Wackskerzen; Bougie phosphorique *f*.
 — modelling; die Wacksbilderei; Art de modeler en cire *m*.
 — painting s. Eucaustic painting.
 — polishing; die Wackspolitur; Poli à la cire *m*.
 — rake without teeth (wax-ch.); der Wacksschneide ohne Zähne; Rabot *m*.
 — roller (wax-ch.); der Wackscylander; Tour *ai*.
 — shovel (wax-ch.); die Wacksschaufel; Pelle à rejeter *f*.
 — taper, taper; das Wackskerzchen; Bougie *f*. (petite).
 — taper, taper; der Wackstock, die Kellerlichter; Bougie flée, d'allume *f*, rat-de-cave *ai*.
 — torch strings (wax-ch.); Wacksfackelschnüre; Bras de flambeau *m. pl*.
 — work; die Wackarbeit; Ouvrage de cire *m*.
 — works; die Wacksschmelze; Fonderie de cire *f*.
 — works; das Wacksfigurenkabinet; Cabinet de figures en cire *m*. [Bouilli (cuir).
Waxed (leather); gewischt; Waxing (cal. pr.); das stellenweise Überziehen mit Wachs vor dem Druck; Enduit partiel de cire *m*.
Waxy, wachsig, wachähnlich, weich wie Wachs; Qui ressemble à de la cire.
Way; der Weg, die Bahn; Voie *f*.
 —, trajectory (mech.); der Weg, die Bahn; Chemin *m*, trajet, toire *f*. [Fin, percée *f*.
 — (mech.); der Weg (im Hahn); — (phys.); die Eröffnung eines galvanischen Stromes; Ouverture du courant galvanique *f*.
 — of cock; die Hahnwege, Hahnöffnungen; Eaux *f. pl*.
 — through the goblin or long wall workings (min.); die Strecke im Bergversatz eines Strebbaues; Voie staple *f*.
 — in a mine (min.); der Bergwerkweg; Chemin d'exploitation *ai*. [de ronto *f*.
 — bill; der Wegzettler; Feuillo
 — leave (min.); die Wegabgabe an Grundbesitzer; Rente de transit *f*. [Faihle.
Weak (liquid); schwach, dünn; — and pale (furr.); weich und bleich, fahl; Elavé.
 to Weaken (dye); die Farbe schwächen; Rabattre une couleur.
 — a colour, — the dyes too

- much (dye); *verwaschen*, zu sehr schwächen; *Délaver*, délayer.
- to Weaken leaven (bak.); dem Sauerteig die Säure benehmen, zu wenig Bäreme für den Teig nehmen; *Fatiguer le levain*.
- Weakening of the colour (dye); die Schwächung der Farbe; *Rabat de couleur m.*
- the colour by water (paint); das Verwaschen, Abwaschen, Schwächen der Farbe; *Délavage m.*
- Weald-clay, clay of the Wealden formation (geol.); der Wälderthon, Waldthon; *Argile veldienne*, wealdienne f.
- Wealden-formation, —strata (geol.); die Wealdenbildung, Wälderbildung; *Formation wealdique f.*
- to Wear (mint.); sich abnutzen; *Frayer*.
- off, spoil; sich abnutzen, verderben; *Se détériorer*.
- out; abnutzen, abnutzen; *Mettre hors de service*.
- out (min.); absohlen; *User*.
- Wear; die Abnutzung; *Usure par la détérioration f.*
- s. Dike. [versoir m.]
- , dam, dike; das Wehr; *Re-*
- (fish.); der Fisch-, Aalkorb, Fischbehälter, die Reuse; *Réservoir m.*, boutique f.
- , regulating —, weir; der Schleusenmühlendam, Regulirmühlendam; *Barrage avec pertuis m.*
- , weir (hydr.) s. Barrage.
- , waste (mint.); die Abnutzung, Abführung, das Abgreifen; *Frai m.*
- by friction; die Abnutzung durch Reibung; *Usure par le frottement f.*
- of roads, wear and tear of a road; die Strassenabnutzung, der Strassenverfall; *Usure, détérioration des routes f.*
- and tear; die Abnutzung; *Déchet m.*, usure f.
- and tear; Abnutzung und Bruch; *Usure et accidents de toutes sortes*.
- and tear of rails; die Abnutzung der Schienen; *Usure des rails f.*
- and tear of rolling-stock (railw.); die Abnutzung des Bahnmateriäls; *Dégradation du matériel roulant f.*
- head; das Wehr, die Ueberfalltschwelle, der Wehrbaum; *Palplanche f.*
- head; das aufgestaute Wasser, Stauwasser in einem Wehr; *Eau arrêtée, haussée, enflée f.*

- Wearables; Kleidungsstücke; *Effets d'habillement m. pl.*
- Wearing-apparel; die Kleidung, der Anzug; *Habits m. pl.*
- apparel; die Kleidungsstücke, Sachen, Effekten; *Objets d'habillement, effets m. pl.*, hardes f. pl.
- Weasand (wind-pipe) (catg. ap.); die Lufröhre; *Séron m.*
- to Weather; auswittern; *Exposer à l'action de l'air*.
- , slope off sills, etc. (build.); abdachen; *Abriter*.
- Weather (mill.); die Luft, Windseite; *Côté de l'air m.*
- boarding (build.); das Wetterdach; *Plancher pour abriter des maisons en construction m.*
- cock, cock, vane; der Hahn, Wetterhahn, die Wetterfahne; *Coq m.*, girouette f.
- gauge, — glass s. Barometer.
- moulding, — table (arch.)
- rail, lower rail, window-drip; der Wetter-, Wasser-schenkel, untere Schenkel; *Réjetéau, jet d'eau, reverseau, larmier de châssis m.*
- tiling; der Wetterziegel; *Tuile à larmier f.*
- Weathering; die Abwässerung; *Glacis d'uno corniche m.*, surface oblique f. [ser.]
- to Weave; weben, wirken; *Tisser*
- closer; einen Stoff dichter weben; *Serrer une étoffe*.
- like satin; auf Atlasart weben; *Satiner*.
- a stuff like camlet; kame-lottartig machen, weben; *Cameloter*.
- in the shape of velvet; sammetartig wirken, weben; *Velouter*.
- with a damp, wet web; mit feuchtem Einschlag weben; *Tisser au pompé, à trame mouillée*. [Tissierand, tisseur m.]
- Weaver; der Weber, Wirker
- , hair —; der Haarflechter; *Tresseur m.*
- 's knot; der Weberknoten; *Noeud croisé m.*
- 's loom; der Stuhl, Wirk-, Web-, Webstuhl; *Estille f.*, métier à tisser m. [zers.]
- 's nippers s. Weaver's twee-
- , ribbon —; der Bandweber, Bandwirker, Bandmacher; *Rubanier m.*
- 's starch, dressing, glazing; der Weberkleister, die Schlichte, Appretur, Glanzung; *Parolement, chas, parou, encollage m.*
- 's tweezers, — 's nippers; die Nopp-, Weberzange, das Klüppchen; *Pincettes f. pl.*

- Weaving; die Weberkunst, das Weberhandwerk; *Tisseranderie f.*
- ; das Weben, Wirken, die Weberei; *Tissage m.* [m.]
- ; das Gewebe, Gewirk; *Tissu*
- by lifts; das Weben mit aufsteigenden Litzen; *Lève f.*
- of ribbon other than silk; die Zwirn-, Wollen-, Baumwollen-, Flockseiden-, Bandweberei; *Petite rubanerie f.*
- of silk-ribbon; die Seidenbandweberei; *Grande rubanerie f.*
- fabrica with unequal wefts; ungleiche Fäden weben; *Douillage m.*
- , tinted —; das Buntweben; *Chinage m.*
- , unequal —, open space in — between wefts; der Wurfstreif; *Entrebat m.*
- room, — shed; der Weber-saal; *Salle à tisser f.*
- Web; das Gewebe; *Tissu m.*
- ; die Spannsäge; *Scie à main*, à tenon, à travers f.
- , crank's — (mech.); der Arm, Bug, Krummzapfen-, Kurbelarm, Kurbelbug; *Bras de la manivelle m.*
- s (paper-m.); die zusammen-gerollten Blätter des Maschinenpapiers; *Rouleaux de papier mécanique m. pl.*
- s (saddl.); der Grundsitz; *Faux-siège m.*
- of a coulter (agr.); die Schneide; *Lame f.*
- of a girder; die Tragrippe am Eisenträger; *Lame d'un longeron f.*
- of a saw, blade; das Blatt, Säg-, Sägenblatt; *Lame f.* (scie).
- Webbing, webs; das Gurtband; *Sangle f.*
- Wecht, mound; flacher Kornkorb; *Panier plat à blé m.*
- Wedding-ring; der Doppel-, Flecht-, Trau-, Hochzeits-ring; *Anneau nuptial m.*, verge, alliance f.
- to Wedge in; einkeilen; *Serrer avec des coins, assujettir*.
- in; einzwängen; *Tenir, serrer avec le sergent*.
- a tubbing or crib (min.); verdichten, verkeilen; *Picoter un cuvelage*.
- up; ankeilen; *Baïllonner*.
- a wheel, acotch or chock; ein Rad stemmen, bremsen, auftreiben, durch eine Unterlage hemmen; *Caler une roue*.
- Wedge, coin (for sockets); das Schliesskeilen, der Sperrkeil, das Schlusswinkelchen, Sperrkeilchen; *Angrois m.*, clef f.

Wedge, prop; der *Füllkeil*, die *Unterlage*; Rossignol, plumard m.
 —; der *Hohlspan*; Calot m.
 —; der *Keil*; Coin de bois de
 — (carp.) s. Cotter. rabot m.
 —, key (carp.); der *Keil*; Clef f., coin m.
 — (min.); der *Federausschuss*, die *Feder*; Coin à fendre m.
 —, square (min.); der *Spitzkeil*, *Keil zum Verdichten*; Picot m.
 — [melle f.
 — (quarry); der *Holzkeil*; Pom-
 — (mrm.); der *Klonz*, *Stütz*, *Schliesskeil*; Coin, augros m., cale de support, clef f.
 —, key (typ.); der *Keil zum Erhöhen der Typen*, die *Unterlage*, *Fütterung*; Tacon, taqon m.
 — (wheel) s. Chock.
 — of a centre (build.); der *Lehrbogen*, *Keil*; Coin de décentrement m.
 —, copper— (sug.); die *Bruste*; Bordure, bausse f.
 — of the fount-case (typ.); dreikantiges Klötzchen unter dem *Schriftkasten*; Mentonnet m.
 —, hollowed out — for shaping collars (saddl.); ausgehöhlter *Keil um Kiumete zu formen*; Fanx-garrot m.
 —, iron— (slates-c.); der *Spaltkeil*; Refenderet m., quille f.
 — of a last (shoem.); der *Leisten*, *Stiefelholzkeil*; Clef de forme, d'embonchoir f.
 —, little — (quarry); das *Keilchen*; Engrois m.
 —, loosening—; der *Löskeil* einer *Keilpresse*; Clef d'une presse à coin f.
 — of the marking-gauge (join.); der *Keil des Streichmasses*; Clef du trnsquin f.
 — of the mill-stone (mill.); der *Mühlsteinkel*; Engrain m.
 —s, to put — under, to put upon — (build.); unterlegen, auf Späne setzen; Caler une pierre.
 —, round — with a handle (min.); der *runde Keil mit Griff*; Aiguille à guène f.
 —s to raise the stays (weav.); die *Keile welche das Kummhebelbret in die Höhe heben*; Hausse de carotte f.
 —s, to set the iron — between the blocks (slates-c.); die *Keile in die Fugen der Schieferblöcke setzen, den Weg machen*; Enferner le chemin d'une carrière.
 — for sheeting (min.); der *Pfandekeil*, das *Federstück*, die *Brachetange*; Coiu m.

Wedge, small —; kleiner *Keil*; Cognet m.
 — for tightening hoops (coop.); der *Philister*; Cheville f.
 —, tying— (min.); der *Pfand*, *Pfandekeil*; Coin ou biseau d'assujettissement, d'affermissement, de boisure m.
 —, wooden —; der *hölzerne Keil*; Epite f., coin ébuard m.
 —, wooden —; der *Holzkeil*; Soquet m.
 —, wooden —; der *Keil der Bretsäger*; Bondion m.
 —, wooden —; der *Kalber*; Accotard m. [m.
 — (coop.); der *Holzkeil*; Apprêt
 — blade (min.); die *Ritzfeder*; Lame d'intercalation f.
 — driver (carp.); der *Keiltreiber*, *Keilschlägel*, *Keilstosser*; Chasse-bondieu m.
 — driver (mill.); die *Keilwinde*; Pipoir m.
 — man (typ.); der *Keilentreiber*, *Hülfsreinrichter*; Homme de bois m.
 — pick, inattock (min.); die *Keilhaue*; Havresse f., harvieu m.
 — ring (min.); der *Fröschelring*; Anncau des coins de mineur m.
 — shape of a packing-box (st. eng.); die *schräge Seite des Schieberkastens*; Plan incliné des tiroirs m.
 — shaped (join.); sternförmig, auf Spitze; En coeur, en rosace.
 — shaped piece of iron; der *Brensklotz*, *keilförmiges Stück Eisen*; Calle f.
 —, wriling, — characters; die *Keilschrift*; Caractères cunéiformes, cludiformes m. pl.
 Wedging (min.); das *Keiljoch*, *Verdichten*, *Verkeilen* eines *Schachtausbaues*; Picotage m.
 —, slapping clay (pott.); das *Kneten mit Werfen*; Pétrir en jetant les balles.
 — the clay (pott.); die *Masse mit den Händen verarbeiten, kneten und schlagen*; Battre la pâte avec les mains.
 —, cutting by wire (pott.); das *Schneiden mit Messingdraht*, *Vertheilen in die Quere*; Conpago m.
 — up, securing, — the rails (railw.); das *Verkeilen der Schienen*; Coingago m.
 — crib or curb (min.); der *Keilkranz*; Trouse, couronne f., rouet à picoter m.
 Wedgwood, ironstone-ware, granite ware, stone-china; das *Wedgwood*, *Wedgwoodgeschirr*, *feines Steingut*; Wedgwood m.

to Weed (hort.); *gäten*, *ausgäten*, *krauten*; Sarcier, éherber.
 —, fimble hemp; *Hanf fimmeln*; Fumeler, femeler.
 Weed, cigar; die *Cigarre*; Cigare m.
 —s not eatable for cattle (agr.); für das *Vieh ungenießbares Unkraut*; Rognure f.
 — ashes; die *Waidasche*; Gué-dasse f. [tirpator.
 Weeder, weeding-tool s. Ex-
 — (agr.); der *Gäter*; Sarcleur m.
 Weeding, weed-picking (agr.); das *Gäten*; Sarcilage m.
 —s (agr.); ausgegätetes *Unkraut*; Sarcure f.
 — chisel, — forceps, — pin-
 — cers, — tongs (hort.); das *Disteisen*, die *Gätezange*; Echardonnet, échardonnoir m.
 — hook or hoe, corn-weeder (agr.); die *Gäthacke*, *kleiner Kornepaten*; Boisselon m.
 Weel (fish.); die *Reuse*; Nasse, roche, bire, bure, bonteille f.
 — without a channel (fishb.); die *Reuse ohne Einkehle*; Panier de bonde m.
 —, cylindrical — (fishb.); walzenförmige *Reuse*; Gembin m.
 Weeper; die *Binde für Leidtragende*; Pleureuse f.
 Weevil, calander (agr.); der *schwarze Kornwurm*, *Kornbohrer*, *Schnabelkäfer*, *Kalander*, *Wibel*, *Wippel*, *Rüsselkäfer*; Charaçon des blés m., beavoute f.
 — insects; hornwurmartige *Insekten*; Charaçonnettes f. pl.
 Welt (weav.); der *Schuss*, *Einschuss*, *Einschlag*, *Eintrag*; Trame f.
 —, wool, filling; das *Wef*, *Einschlag*, *Schussgarn*; Filde trame m.
 — for regular crossing; der *Einschlag für regelmässige Kreuzung*; Coup de liage m.
 —, defect, missing —; überhüpfter *Faden*, *falscher Sprung*; Pas failli m.
 —, thread or silk —; der *Einschlag von Zwirn oder Seide*; Estrain m.
 —s, defects owing to transparency of — or hygrometric conditions; die *durchsichtige Stelle im Eintrag*; Piqûre f.
 —, false, wrong — or shoot; der *falsche Einschlagfaden*, *Schuss*; Fausse-duite f.
 —s, removing the loose ends of —; das *Ab schneiden der losen Enden am Einschlag*; Découpage m.
 — of woolen tissues; der *Ein-*

schlag eines Wollengewebes; Anclue f.
Weft, wrong direction of the — or warp; die falsche Richtung der Kette oder des Einschlags; Chevancement m.
 —fork; die Einschling-, Abstellgabel; Casse-trame m.
 —fork with fixed or movable fingers; die Abstellgabel mit festen oder losen Fingern; Casse à griffes fixes on mobiles f.
 —mark (b. w. loom.); das Einschlagzeichen; Marque f.
 —silk; die Einschlagseide, Trama; Soie de trame f.
 —winding machine; die Schussapul-, Spulmaschine; Machine à cannettes, cannetière, trameuse f. [pesée].
to Weigh; wiegen; Paire la — (mint.); auskippen; Peser les monnaies d'or pour en faire le triage.
 —down the scale (mint.); einen Ausschlag haben oder geben, überwichtig sein; Trébucher.
 —on gold-scales (mint.); auf der Goldwage wiegen; Biqueter.
 —in the hand; in der Hand wägen; Soupeser. [see f.]
Weigh; dñs Abgewogene; Pen-
 —balk; der Wngebalken; Fléau, traversin, traversant, arc de balance m.
 —bars (loc.); die grossen Querstangen, Stützen am Rahmen; Grandes traverses f. pl.
 —bridge, weighing-machine; die Brücken-, Strassen-, Heu-, Münth-, Tinfel-, Hebelwage; Balance à bascule f., pont à bascule m.
 —board (min.); der, das Besteck, Lettenbesteg, die Lettenkluff; Filon de glaise m.
Weighing; das Wägen, Wiegen, Abwiegen; Pesée f., pesage m.
 —the skeins; das Abwiegen der Strähne zur Nummerbezeichnung; Numérotage m.
 —lever (wcar.); das Gegengewicht des Spinnengewichts; Bascule à besace f.
 —machine, portable —; die tragbare Brückenwage; Charriot à bascule m.
 —scales for pearls; die Perlenwage; Size f.
Weight, gravity; die Schwere, Schwerkraft; Pesanteur, lourdeur, gravité f.
 —; der Druck; Poids d'un fardeau m.
 —measure; dñs Gewicht, der Gewichtstein; Poids m.

Weight (balance); das Gegengewicht bei Schnellwagen; Masso f. [Fasceaux m. pl.]
 —s (fish.); die Schlappen;
 —s (mech.); das Radgewicht; Attirage, poids d'attirago m.
 — (met.); das Gewicht; Page f.
 — (tail.); das Bleikissen, der Nähstein; Pesage m.
 —s; die Wage; balance f.
 —s, gold-; die Goldwage; Trébuchet f.
 —s in sets; Einsatzgewicht, Gewicht in Sätzen; Pile f.
 —, absolute —; absolutes Gewicht; Poids spécifique absolu m.
 —, ascertaining the — of a weft required for one meter of fabric (weav.); das Abwiegen des Einschlags für einen Meter Zeug; Echantillonnage m.
 —, atomic —; das Atomgewicht; Poids atomique m.
 —of corn; Schwere des Getreides; Amilité f.
 —, dead —; das Eigengewicht; Poids mort m.
 —s, leaden — (ribbon-w.); Bleigewichtchen (an den Rosshaaren des Bandstuhls); Freluquet m.
 —, light — (mint.); die Unvollwichtigkeit; Faux poids m.
 —s and measures; Mass und Gewicht; Poids et mesures.
 —in the millstone (mill.); die Schwere (Mühlstein); Lourd m.
 —, net, neat, subtle —; das Netto-, Reingewicht; Poids net m.
 —, net — of steam-hammers; dñs Hammerbärgewicht; Poids net du marteau m.
 —, of —, of full — (mint.); vollwichtig, der Ausschlag; Trébuchant (and m.).
 —of a pulley-door, door-securer, door-; der Gewichtstein, die Spann-, Sperrstange, der Thürhalter; Valet m.
 —s, regulating — (watchm.); die Richtigewichte; Régules d'uno horloge f.
 —, relative —; das relative Gewicht; Pesanteur relative f.
 —for safety-valve; das Gewicht auf dem Sicherheitsventil, die Belastung des Sicherheitsventils; Poids de soupape de sûreté m.
 —, specific —; die eigenthümliche, spezifische Schwere, das spezifische Gewicht; Pesanteur f., poids m. spécifique.
 —, gravity of wood; die Schwere des Holzes; Pesanteur du bois f.
 —allowance, allowance in

— (mint.); das Remedium am Schrot, Passirgewicht, der Passirstein; Remede de poids m.
Weight-cord (watchm.); die Gewichtsschnur, Darmaite; Corde f.
 —nails, spikes; die Nägel aufs Gewicht, Stifte; Clous au poids m. pl.
 —stamp (mint.); das Gewichtzeichen, Gepräge, Münzzeichen, Münzeisen, der Münzstempel, Stempel; Marque f., poinçon m.
Weir, wear; das Wehr, der Ueberfall; Déversoir m.
 —, fence-grate (hydr.); der Teichrechen, das Teichgitter, das Wasserschut; Egriloir m.
to Weld, fasten upon by forging, — together; aufschweissen, an einander oder zusammenschweissen, anschweissen; Corroyer, sonder, forger à chaud, souder par superposition, sonder à chaude suante.
 —two bars partly covering each other; durch Auflegen schweissen; Forger en bobèche.
 —iron; Eisen schweissen, an-, zusammenschweissen; Corroyer, souder le fer.
 —by joining; durch Anlegen schweissen; Forger au bout de la barre.
 —skelps (gunsm.); durch Aneinanderstossen der Lippen der Rohrschiene zusammenschweissen; Forger par rapprochement.
 —together (sm.); anschweissen; Ecoller.
Weld, wold, dyer's weed, woad, Reseda luteola (dye); der Wau, das Streichkraut; Gaude, vaude f.
 —iron, fagoted iron, scrap-iron; das Ramasseisen, raffinierte Eisen; Corroye f.
Weldability (met.); die Schweissbarkeit; Soudabilité f.
Weldable (met.); schweisbar; Soudable.
Welder; der Schweisser, Zusammenschweisser; Soudeur m.
Welding, building up; das Zusammenschweissen, Schweissen; Corroyage m., sonder f. du fer.
 —, seam (sm.); die Anschweisstelle, Schweissung; Encollure, soudure, encolure f.
 —; lthend, schweisend; Soudant.
 —, defect in — (metal-w.); der Schweissfehler; Cran m.
 —at white heat; das Weiss-schweissen, Weissglühend-

—*machen*; Candefaction, encol-
lure, soudure f.
Welding cast-steel, mild
cast-steel; der schweiszbare
Gussstahl; Acier fondu sou-
dable m. [sing-furnace.
—furnace (met., sm.) s. Ball-
—heat (sm.); die Schweiss-
hitze; Chaude suante, échaude
f., blanc-soudant m.
—liquor; die Schweissflüssig-
keit zur Plattirung; Liqueur
d'amorce f.
—piece; das Futter-, Erhö-
hungstück; Fausse pièce f.
—sand; der Schweissand;
Sable à souder m.
—white; die Weissglühhitze;
Blanc-soudant m.
Well; der Brunnen; Puits m.
—(carriage); der Flaschenkel-
ler, das Flaschenfutter; Can-
ting, cave f. [servoir m.
—, cistern; die Cisterne; Ré-
—(arch.); das Treppenhaus;
Cage d'escalier f.
—(fish.); der Fischbehälter;
Boutique f.
—(met.); die Sohle des Schmelz-
ofens; Sole, sirc f.
—(st. eng.); der Wasserbehäl-
ter; Réservoir m.
—in carriages s. Canteen.
—in pervious ground, —
with a sand-bed; der Brun-
nen mit Sandboden worin das
Wasser sich verliert; Puits
perdu m.
—, hot —, hot water — (loc.);
der heisse Brunnen; Récipient
d'eau chaude m.
—below the level of the
street; der Brunnen unter
dem Strassenpiegel; Salle f.
—set; satt aufliegend; Bien
posé.
—full of stones (agr.); die Bo-
denwassergrube; Pierrier m.
—supplied by filtration of
water; Brunnen der sich nur
von Sickerwasser nährt; Puits
plenreux, plenreux m.
—basket; ein tiefer Markt-
korb; Cabas, mannequin m.
—cement; der Brunnenma-
cherkitt; Ciment de fontainier
m.
—cleanser; der Brunnenfe-
ger, Brunnenputzer, Brunnen-
räumer; Caneur de puits, puis-
santier, écoureur m.
—drain (agr.); der Abzugs-
brunnen; Puits de drainage m.
to Well-drain (agr.); Felder
mittels Abzugsbrunnen tro-
cken legen; Dessécher au
moyen de puits d'écoulement.
Well-hole, —pit (pump); das
Brunnenloch; Bonche d'un
puits f.

Well-hole, hole (stairs); das
Treppenloch; Puits m.
—hook for gutter-pipes; die
Rohrschelle, der Halbring für
Ablaufrohre; Gâche pour ar-
rêter un tuyau de gouttière f.
—pit (min.); das Schacht-,
Brunnenfeld; Intervalle de
puits m.
—pump, pump —; die Haupt-
pumpe; Archipompe f.
—sinker, fountain-maker,
pump-maker; der Brunnen-
meister, Brunnengräber, Brun-
nenmacher; Fontainier, puis-
santier m.
—sinking; die Brunnengrä-
berei; Pomperie, fontainerie f.
—staircase, geometrical
staircase (arch.); die Schne-
ckenstreppe; Escalier à limaçon
m.
Wellington-boots, Welling-
tons; gewöhnliche hochschüf-
tige Stiefel; Bottes à la Wel-
lington f. pl.
Welsh ware; gemeines braunes
Steingut aus Wales; Gresserie
commune du pays de Galles f.
—webs; grobwollenes Zeug
aus Montgomeryshire; Etoffe
de laine ordinaire du Comté de
Montgomery f.
—wig; eine gestrickte wollene
Mütze; Bonnet en tricot de
laine m. [Welstêrite f.
Welstêrite; der Welstêrit;
to Welt; säumen, einfassen,
verbrämen, rändern, berän-
dern; Border, garnir.
—(engr.) s. to Edge.
Welt, inside leather of a boot
(shoem.); das Stannleder;
Pâton m. [Trépointe f.
—(shoem.); der Rand, Rahmen;
—edge (upholst.); die Borde,
Kante; Bordure f.
Wenlock-formation, —strata
(geogn.); das Wenlockge-
bilde; Formation Wenlock f.
West-Indian locust-tree; die
amerikanische Akazie; Acacia
américain m.
to Wet, moisten; einnässen,
einnetzen, anfeuchten, feuch-
ten, netzen; Mouiller.
—, moisten (card-m.); anfeuch-
ten; Moitir. [dier.
—(goldsm.); anfeuchten; Humi-
—the balls (typ.); die Ballen
anfeuchten; Mouillor, tremper
les balles.
—the cloth (drap.); das Tuch
netzen; Donner la première eau.
—down (typ.); feuchten, an-
feuchten; Tremper, mouiller.
—foul linen, scour dirty
linen; die Wäsche einwei-
chen, vorwaschen; Essanger.
—from the outside (typ.); den

Pressendeckel wieder anfeuch-
ten; Ramoitrer le tympan.
to Wet the sickle (agr.); das
Miehlsgeld vertrinken; Manger
son blé en herbe.
—or damp skins (goldb.); an-
feuchten, benetzen; Humidier.
—, damp sugar-moulds (sug.);
die Zuckerhutformen an-
feuchten; Loguer.
Wet-board (shoem.); das Aus-
schneidebret; Planche à dé-
couper f.
—boards (join.); Schiebthü-
ren; Portes à coulisse f. pl.
—dock (hydr.) s. Dock, grav-
ing-dock.
—drawing, dry - drawing
(wire-dr.); das nasse, das
trockene Ziehen; Etirage au
mouillé, étirage au sec m.
—glover; der Weissgerber;
Mégissier m.
—lime purifier; der Reiniger
mit Kalkmilch; Épurateur au
lait de chaux m.
—press (paper-m.); die Nass-
presse; Presse au mouillé f.
—puddling (met.) s. Pig-
boiling.
—rot; die nasse Fäulnis;
Pourriture bumide f.
—spinning; das Nassspinnen;
Filage au mouillé m.
Wether's foreskin (parchm.m.);
die Vorhaut des Hammels;
Boudine f.
—s; überjährige Kernwolle;
Bonne laine ayant plus d'un an f.
Wetter (typ.); der Papierfeuch-
ter; Trempeur m.
Wetting, damping, moisten-
ing; das Befeuchten; Humec-
tage m. [trissage m.
—(met.); das Einsümpfen; Pé-
—(typ.); die Feuchte, das
Feuchten, Anfeuchten; Trem-
page, mouillage m., trempe f.
—board, paper-board (typ.);
das Feucht-, Waschbret, Bret;
Ais à tremper m.
—room (typ.); die Feucht-
kammer, der Feuchtplatz;
Tremperie f.
—trough (typ.); die Feucht-
mulde, der Feuchtzuber, Netz-
kübel; Baquet à tremper m.,
bassino f.
—tub (drap.); das Netzfass;
Auge à mouiller le drap f.
Weymouth-bit (saddl.) eine
Reitslange mit steifem Gelen-
ke; Brancho du mors à joint
immobilo f.
—pine, Pinus strobus; die
Tannensichte, weisse Kiefer,
Weymouthsichte oder Kiefer;
Pin Weymouth m.
Whale; der Wallfisch; Ba-
leine f.

Whale-cutter; der Bankschneider, Speckhauer, Wallfischzerleger; Charpentier m.

—fin, —bone; ungerissenes Fischbein, die Wallfischbarte; Fanon de baleine m.

—fin, northern — or whalebone; die grönländische Wallfischbarte; Fanon pêche du Nord m.

—fisher; der Wallfischfahrer, Wallfischfänger, Wallfischjäger; Baleinier m.

—oil; Wallfischthran; Huile de baleine f.

Whalebone, whale-fins, dressed —; das Fischbein, gerissene Fischbein; Os de baleine m., baleine élassée f.

—, bit of —; kleines Stück Fischbein; Asperge f.

—, very flexible —; sehr biegsames Fischbein; Baleine cornue f.

—hygrometer; der Fischbeinhygrometer; Hygromètre à baleines m.

to Wharf; mit einem Ladeplatz versehen; Munir d'un embarcadere.

Wharf, landing-place, pier, quay; der Landungsplatz, die Anlande, Anfuhr, Schiffslände, der Ort zum Einschiffen; Embarcadere, quai m.

—, crooked —; die Ankerbühne; Quai en crochet m.

—, floating —; die Landbrücke einer fliegenden Brücke; Culée, culée mobile f.

—of masoury or fascinage (hydr.); das Buschbett, die Uferfeste, Verkrüppung; Épi m.

—mau, —porter; der Auslader, Träger, Arbeiter an einem Landungsplatz; Déchargeur m. (quai).

—stead; die Furt; Gué m.

Wharve (cotton-sp.); der Würstel; Noix f.

Whatnot (cab. m.); der Nippisch, das Allerhandgestell; Table aux nippes, toilette f.

Wheat, huel (Cornw.); die Grube; Mine f. [Froment m.]

Wheat; Weizen; Froment, blé —, one-grained —, St. Peter's corn; das Ein-, Peterskorn; Petit épeautre m.

—, roman —; der Emmer, Reisdinkel, romanische Weizen; Grand épeautre, blé de Jérusalem m.

—and rye; Weizen und Roggen; Gros grains, grands blés pl.

—mixed with rye; Weizen mit Roggen gemischt, Meng-, Mischkorn, Mischgetreide; Blé méteil m.

Wheat, stiff —; der Bartweizen; Froment dur, de Barbarie, blé harbu, corné m.

—grass, squitch, aquitchgrass; das Raygras; Froment rampant m. [Fromentacé.]

—like, wheaten; weizenartig; —sheaf jet (hydr.); die Wassergarbe; Gerbe f.

Wheaten; Weizen...; De blé.

—flour; das Weizenmehl; Farine de froment f.

to Wheel; sich auf einem Rad bewegen, sich um ein Rad drehen; Rouler sur une roue.

—, cart soil; Erde karren, abkarren, im Schubkarren abfahren, ein Feld bekarren; Brouetter de la terre, transporter de la terre à la brouette.

—the wasted ore; Rost laufen; Brouetter le minerai grillé.

—out (min.); auslaufen; BrouetWheel; das Rad; Roue f. [ter.]

—; das Spinnrad; Rouet m. [gl. grind.]; die Scheibe; Rondeau m.

—, mill (lap.); die Schleif-, Schneidscheibe; Menle à tailler f. [Rnd, die Welle; Rone.]

—, peritrochium (mech.); das (pott.); die Töpferscheibe; Tour de potier m.

—(windmill); das Windmühlennrad; Tonrout m.

—s, mills (cutl.); die Schleifmühlen; Moulins à émoudre m. pl.

—, annular —; das Rnd mit innerer Verzahnung; Roue intérieure.

—and axle, axis in peritrochio, perpetual lever, axle and —; das Rad an der Welle, Wellrad; Tour, treuil m., r. sur l'arbre f.

—in barrel-organs; das gehetzte Streichrad in der Drehorgel; Roue-archet f.

—, bevelled —, bevil —, conical —, mitre —, angular —; das Kegel-, Winkelrad, konische Rad; R. d'angle, r. conique.

—, canting — (watchm.); das Kronrad; R. de champ.

—, Catherine —, Marigold window, — of Providence; das Radfenster, Catharinen-, Glücksrad; Fenêtre rayonnante f.

—, divided bevil —; getheiltes konisches Rad; R. d'angle divisé.

—, skew bevil —; das Hyperboloidenrad; R. d'angles, à dents inclinées.

—formed out of one block; das Blockrad; R. faite d'un billot, d'une seule pièce.

Wheel, cast-iron —; das gusseiserne Zahnrad; R. à dents de fer.

—s, conical —; konische Räder; Roues écûtes, coniques f. pl.

—, contrate —, crown —; das wagerecht stehende Kronrad; R. de champ.

—s, coupled, coupling —; verkuppelte Räder, Eisenbahn-, Kuppelräder; Roues accouplées f. pl.

—with curved float-boards; das unterechtlächte Wasserrad mit gekrümmten Schaufeln, Ponceleträd; R. à aubes courbes, à la Poncelet.

—, cylindrical —; das Walzen-, Stirnrad; R. cyindrique.

—, dented —; das Zahnradchen; Minnte f.

—, double-bucketed —; das doppelzellige Wasserrad; R. à godets doubles.

—, eccentric —, pulley; das Excentrik, die excentrische Scheibe, Excentrikrad, Excentrikscheibe; R. excentrique, excentrique f.

—for endless screws; die Tangentialschraube, Rad zur Schraube ohne Ende; R. strié.

—, epicycloidal —; das Epicycloidenrad; R. epicycloidal.

—, Flemish —; das flämische Rad; R. flamande.

—for freezing the rollers; die Druckscheibe zur Herstellung der Reliefdruckwalze; Molette mère f. [R. à rommes.]

—, grooved —; das Faltrad; R. horizontal hydralic —; das Muschelrad; R. hydraulique horizontale.

—for irrigation; das Bewässerungsrad; R. à sots.

—with ladle-boards; das Löffelrad; R. à gouges.

—that may be lifted and lowered (hydr.); das Ziehwanter; R. qu'on peut hanter et baisser. [R. de devant.]

—, leading —; das Vorderrad; R. little — in a wind-mill; das Windradchen; Moulinet d'un moulin à vent m.

—, loose —; das lose, freigehende Rad; R. indépendante, libre.

—, loose —; das lose Rad; R. folle.

—with a metal nave, vosssoir —; das Gewölbbogenrad; R. à vosssoirs, à moyeu métallique.

—, overshot —, overshot water —; with buckets, bucket —; das Zellenrad; R. à auge.

—with paddles, under-shot paddle; das unterschlächtige

- Wasserrad* ingeradem Gerinne, das *Wasserrad* mit geraden *Schaukeln*, *Stossrad*; R. à palettes planes, r. à choc.
Wheel, Persian —, scoop —, tympanum; das *Kubel-, Schöpf-, Kastenrad*; R. à godet, à seaux, r. persane.
 —, pneumatic — (min.); das *Wetterrad*, der *Fabry'sche Ventilator*; R. pneumatique f., ventilateur *Fabry* m.
 —, regulating — (watchm.); das *Stellrad*; R. de rosette.
 —, shaking —, shaking-axia (mill.); die *Sichtewelle*, das *Schlagrad*; R. à cames.
 —, silent —; das *stille Rad*, *Stillrad*; R. silencieuse.
 —, a, with six — (loc.); sechs-räderig; A six roues, hexacycle.
 —, or teeth in steps; *gebrochene Rndzähne*; R. f., dents f. pl. en étages.
 —, for stone-cutting (lap.); das *Steinschneiderrädchen*; *Tourel m.*
 —, for testing yarn (spinn.); das *Proberad*; *Essai m.*
 —, trailing —, bind —; das *Hinterrad*; R. d'arrière.
 —, a, two —; *zwei-rädrig*; *Train simple m.*
 —, undershot, float — (mill.); das *Straubrad*, *unterschlachtige Rad*; R. à aubes.
 —, of a winch; das *Winderad*; R. de guindas.
 —, working by way of cogs (mech.); ein durch das Eingreifen der Zähne in Bewegung gesetztes Rad; R. commandée par un engrenage.
 —, auger; der *Radbohrer*; *Laseret m.*, *tarrière f.*
 —, barometer; der *Radbarometer*; *Baromètre à cadran m.*
 —, barrel (watchm.); das *Federhausrad*; R. de tambour.
 —, barrow, barrow; der *Schub-, Schieb-, Laufkarren*, *Karren*, die *Schub-, Laufkarre*, *Karre*; *Bronette f.*
 —, barrow, double —, winnigrette; der *Handwagen*; *Camion m.*, *hronette f.*
 —, barrow for marshy ground (min.); die *Schuske*; *Véhicule pour traverser les endroits marécageux m.*
 —, barrow for the pulp (paper-m.); der *Zeugschiebkarren*; *Ambalard*, *bayart m.*, *ci-vière f.*
 —, box, —, race, —, frame (mach.); die *Radstube*; *Cage*, *chambre f.*, *emplacement m.* des roues.
 —, boxes, opening in — (cart-
 wr.); die *Kerbe* in *Radbüchsen*; *Chambre f.*
Wheel-case (mach.); der *Radkasten*; *Couvre-engrenage m.*
 —, click (watchm.); der *gebrochene Ausheber*; *Pied-de-biche m.*
 —, course (mill.); die *Radgrube*; *Espace où les roues se meuvent m.* [*Grue à tympan f.*]
 —, crane (mech.); der *Tretrahn*;
 —, cushion (cutl.); das *Kissen über dem Abziehrade*; *Oreiller m.*
 —, cutter (watchm.); der *Räderschneider*; *Fendeur m.*
 —, cutting engine s. *Cutting-engine*.
 —, cutting machine, division-plate (watchm.); die *Platform*, *Theilscheibe*, das *Räderschneidzeug*, *Schneidzeug*; *Machine à fendre, plate-forme f.*
 —, drag; der *Hemmschuh*; *Sabot m.*
 —, driver; der *Stangenreiter*; *Conducteur de derrière m.*
 —, fire (chem.); das *Radfeuer*; *Feu de r. m.*
 —, frame, —, trestle (mach.); der *Radstuhl*, das *Radgestell*; *Chaise de r. f.*
 —, frame, —, race (mech.); die *Radstube*; *Chambre f.*
 —, frame post (mill.); die *Pan-stergattersäule*; *Poteau desou-pente du châssis m.*
 —, fusee, —, axle (mech.); die *Radspindel*; *Pagnone f.*
 —, hook; der *Radhaken*; *Croc d'enrayure m.*
 —, horse, wheeler; das *Stnngen-, Deichselpferd*; *Timonier*, *cheval de derrière*, der *timon m.*
 —, house (st. eng.); der *Radkn-sten*; *Cage de la roue f.*
 —, lock, german — (gunsm.); das *deutsche Radschloß*; *Platine à rouet f.*
 —, ore, Bournonite; der *Bournonit*, *das Radel*, *Bleifalt*, *Schwarzspiesglanzen*, *Spiesglangz-Bleierz*, der *diprismatische Dystomglangz*, die *Endellione*; *Bournonite f.*, *antimoine sulfuré plombo-cuprifère m.*
 —, plough; der *Stock-, Räderpflug*, *Pflug mit Rädern*; *Charruc à roues*, à avant-train f.
 —, race, mill-race, race, race-course, channel, race of a wheel (hydr., mill.); das *unterschlachtige Gerinne*, *Mühl-lengerinne*, der *Lauf*, *Spielraum eines Mühlrads*, die *Radbahn*, *Radspur*; *Course f.*, *chemin m.*, de la r., *coursière*, *courtière f.*
 —, rail; die *Rödelbank*, der *Rö-*
delbalken; *Garde-r. d'un pont de bateaux m.*
Wheel - shaft, —, spindle, shaft, spindle, arbour, arbor (mech.); der *Wellbaum*, *Drehstift*, die *Welle*, *Spille*, *Stange*, *Spindel*, *Achse*, *Kadachse*, *Radwelle*; *Arbre m.*
 —, shaped; *radförmig*; *En r.*, en forme de r. [*aiguiser f.*]
 —, stone; das *Schleifrad*; R. à —, tire, —, tyre; die *Radschiene*; *Bande de r. f.*
 —, turner (cutl.); der *Raddreher*, *Radtreiber*; *Tourneur m.*
 —, turner (rop.); der *Raddreher*; *Chef de r. m.*
 —, work; das *Räder-, Gehwerk*; *Rouage m.*
 —, work of the fly (watchm.); das *Windfanggetriebe*; *Rouage du volant m.*
 —, work of the hands (watchm.); das *Weiserwerk*; *Rouage des aiguilles m.*
 —, work, intermediate — (mech.); das *Zwischengegsschirr*; *Rouages intermédiaires m. pl.*
 —, work, maker of — (watchm.); der *Räderwerker*; *Blanchier m.*
 —, work with cylindrical, right or spur-gearing; das *Triebwerk mit cylindrischer Verzahnung*, *gerade Trieb-, Stirnräderwerk*; *Engrenage cylindrique ou plan m.*
 —, work, strapped —, transmission motion; das *Schuur-, Riemenräderwerk*; *Rouage à courroie*, à *tambour m.*
 —, work, workman for the — or the movements (watchm.); *Arbeiter der das Gehwerk zu bearbeiten auf-fängt*; *Ebaucheur m.*
 —, wright, cart-wright, wheel-er; der *Stellmacher*, *Wagner*, *Radenmacher*; *Charron m.*
 —, wright's timber; das *Stellmacher-, Schirr-, Wagnerholz*; *Bois de remontage m.*
Wheeled; *räderig*, mit *Rädern versehen*; A *roues*.
 —, a one, two, three — lock; *Schloß mit einem, zwei, drei Gewinden*; *Serrure à simple, double, triple filet f.*
Wheeler s. *Wheel-wright*.
 —, thiller, thill-horse; das *Gabel-, Stangenpferd*; *Cheval de harnac m.*
Wheeling s. *Carting*.
Wheelswarf; das *Ahschleifsel*; *Terre d'émoulen f.*
Wherry man; der *Jollenführer*; *Batelier m.*
 to *Whet* the scythe on the anvil; *haaren*; *Affiner la faux sur le chaploir*, *chapler la faux*.

Whet-slate, Turkey stone, whetstone slate; der *Wetzschiefer*; Schiste cotule, à aiguiser, novaculaire m., pierre à rasoir, à lancettes f.

Whetstone; der *Schleifstein*; Argile schisteuse novaculaire, pierre à rasoir f.

—; der *Schleif-, Wetz-, Abziehsteine*, die *Streichschale*; Afilloir ai., pierre à aiguiser, à repasser, à lancettes, queux f.

—, rough —, coarse rubber; der *rauhe Wetzstein*; Pierre rude f.

— slate, whet - slate; der *Schleifschiefer*; Schiste à aiguiser m.

Whim, engine, winding-engine (min.); der *Oberstuhl, Göpel, Haspel, die Aufwindmaschine*; Machine à molettes f., tourniquet, treuil, vargue, bernas, hernas à bras, à main, engin ai.

— drawn by horses (min.); der *Pferdegöpel*; Machine à molettes tirée par des chevaux f.

— of one lift (min.); das *Schleppwerk*; Machine d'une seule levée f.

— engine, machine, whim, winding-engine (min.); die *Göpelkunst, der Göpel; Maschine à molette f., engin m.*

— floor (min.) s. Area of a whim.

— guard (min.); der *Göpeltriber*; Chasseur au bure m.

— shaft (min.); der *Förderschacht*; Puits d'extraction m.

Whimsey (gl. m.); die *Unterlage*; Support ai.

Whimsey (min.); die *Kohlenfördermaschine, der Göpel; Bartel, engin d'extraction m.*

—, side-lever engine; die *Balancir-Schiffs-, Seitenbalancirmaschine*; Machine marine à balancier f.

— man, — engineer (min.); der *Göpelist, Göpelwart*; Machiniste ai.

Whin- or furze-bruise; die *Quetschmühle für Stechginsten*; Moulin à broyer le genêt épineux m.

to Whip, over - cast (sew.); überwendlings, überwendlich ähen; Coudre en surjet, surjeter.

— about with silk; mit *Seide weifen*, überspinnen; Guiper.

— the cat; bei *Privaten für Tagelohn arbeiten*; Travailler à la journée chez des particuliers. [Gerte; Fouet m.]

Whip; die *Peitsche, Geißel*, — (sew.); die *überschlagene*

Naht, der eingeschlagene Saum; Couture en surjet f.

Whip (weav.); die *Peitsche*; Fouet ai., sonnette f.

—, wind-arm (windmill) s. Arm.

—, loaded —; die *Karbatzche, Peitsche mit Bleiknopf*; Cravache f., fouet à manche plombé m.

— arm; der *rechte Arm* (beim *Fahren oder Reiten*); Main de la lance f.

— cord; die *beste Darmsaite*; Meilleure corde de boyau f.

— cord (bookb.); der *Hestfaden*; Fouet m. [Longe f.]

— end; der *Peitscheariemea*; — handle; der *Peitschenstiel*;

Manche, bâton de sonet, détortoir m. [Mèche f.]

— lash; die *Peitschaschmitze*;

— rein; der *rechte Zügel* (beim *Fahren*); Côté droit de la rêne.

— saw s. Pit-saw.

— saw, framed —, great span —; die *Oertersäge*; Scie montée à débiter f.

to Whip-stitch (agr.); halbpfügen, mit *Balkenstreifen pfügen*; Labourer à demi.

— stitch (sew.) s. to Whip.

Whip-stitch (sew.); der *überwendliche Stich*; Point de surjet m. [Schläge; Bâti m.]

— stitches (sew.); die *Faden*;

— stitch seam (sew.); die *Überwendlingsnaht*; Couture à surjets f. [lings; A surjet.]

Whipped (sew.); überwead-eggs; Eier zu *Schaum geschlagen*; Neige d'oeuf f.

Whipper, patent willow (cotton-sp.); der *Peitschwolf*; Willow d'une espèce particulière m.

— s. Coal-whipper.

Whipping-board (bookb.); das *Einreibholz*; Ais à frotter m.

— top; der *Kreisel*; Toupie f.

Whipple-trees, whistle-trees; die *Ortscheile, Schwaegel*;

Barres du l'avant-train d'une voiture f. pl., palonniers m. pl.

Whirl (spinn.); der *Wirtel, Spinnwirtel*; Peson du fuseau ai.

— (weav.); der *Läufer*; Emerils (rop.); die *Triebe, Getriebe, Spulen*; Mote de la croisille f.

— carrier, crown (rop.); die *Kraue* (an *Spinnrad*), der *Hakenkopf*; Croisille f.

Whirly-gig, merry-go-round; das *Carrousel, Riagelstechea, Riagelreanaa*; Carrousel m.

Whisk, duster; der *Spänenkopf*; Tête d'araignée f.

— (spinn.); die *Winde, Garawinde*; Guindre ai., campane f.

Whisket, wisket; der *Korb*; Panier m.

Whisky (carriage); der *Whisky, ein Kariolet*; Wiskl, cabriolet ai.

— (liquor); der *Whisky, Kornbrantweia*; Wisky m.

—, potheen, shibbin, shebeen; der *irische Whisky*; Wisky d'Irlande m.

Whispering dome, gallery; das *Hör-, Klanggewölbe*;

Voûte acoustique f.

Whist cards; ein *Spiel Whistkartea*; Jeu entier m.

Whistle; die *Pfeife*; Sifflet m.

—, der *Pfiff*; Conp de sifflet m.

—, steam —; die *Dampf-, Signal-, Locomotivpfeife*; Sifflet pour locomotive m.

to White out (typ.); durchschliessen; Blanchir.

White; das *Weiss*; Blanc m.

— (typ.); das *Vacat, die Lücke, weisse Seite*; Fenille blanche f.

—, kind of — and black stuff, — and black beads; *Art weisser und schwarzer Zeug, schwarz und weisse Glasperle*;

Contre-brodé m.

— s in designs (h. w. loom); die *weissea Stelle im Muster für den Eiaschlagfaden*; Laissez m.

—, double opening — (gild.); zwei *ecke gleichzeitige Grunddringe*; Double concbe forte f. [d'oeuf m.]

— of egg; das *Eiweiss*; Blanc

— iron stone; der *Weisseisensteia*; Mineral blanc m.

—, pure — (pott.); das *Aufbuckweiss*; Rebant blanc m.

— tin; das *feinste Zinn*; Étain snrin m.

— cooper, bushel-maker; der *Weissküfer, Scheffelmacher*; Boisselier m.

— cooperage, bushel-making; die *Weissküferei, Scheffelmacherei*; Boissellerie f.

— deal; *Tannenholz*; Bois de pin blanc m.

— flux, nitrum fixum (chem.); der *weisse Fluss*; Flux blanc m.

— glazing (pott.); die *weisse Glasur*; Blanc m.

— grinding, smooth-grinding, lighting (metal-w.); das *Blankschleifen*; Emoulage m., émonlerie f.

— ground, whiting (gild.); der *Kreidegruad, Grund*; Blanc m.

— hard, best —; die *beste Sorte Firais*; Vernis première qualité m. [Honille fine f.]

— hearts; eine *feine Kohlenart*;

— lead, — lead-ore, carbonate of lead; das *Weiesbleierz, Hartblei, Bleiweiss*, Bleiglas, kohlenzure Bleioryd, spröde Blei, der *Bleispath*;

- Cerussit, Kohlen- oder Carbonbleisphth, das Bleicarbonat, die Bleischwärze, Bleierde, Cerussa nativa, der Bleiglimmer, diprismatische Bleibaryt, Plomb blanc, carbonaté, blanc de plomb m., céruse f.*
- White-lead, ceruse, carbonate of lead; das Bleiweiss, kohlen-saure Bleioxyd; Blanc de céruse, blanc de plomb, blanc de Clichy m.**
- lead, finest —, flake —, carbonate of lead; *das Schieferweiss; Blanc d'argent, blanc en écailles m.*
- lead, Krens —; *Krenser Bleiweiss; Blanc de Krens m.*
- lead maker; *der Bleiweissfabrikant, Bleiweissmacher; Cérusier m.*
- lead works; *die Bleiweissfabrik; Fabrique, manufacture de céruse f.*
- line (typ.); *die Spaltenlinie, der Scheidestrich; Colombelle f.*
- line, margin (typ.); *die leere Stelle; Ligne de blanc f.*
- sauce, melted butter (cook.); *die weisse Tunke; Blanc m.*
- solder s. Button-solder.
- to White-wash, whiten (mas.); weissen, tünchen, beweißen; Blanchir, blanchir à la chaux, au lait de chaux, donner un bain de chaux, un blanc de chaux.**
- White-wash of brandy after coffee; Glas Cognac nach dem Kaffee; Rincette, surrincette f., pousse-café m.**
- wash, milk of lime, lime-wash, whitening (mas.); *die Kalkmilch, Kalkbrühe, Weisse; Lait de chaux blanc, échandage m.* [Eau à blanchir f.]
- wash; *die weisse Tünche; —wash brush (mas.); der Verreiber, Mauerpinsel; Pinceau m.*
- washer; *der Tüncher, Weissner, Weissstüncher; Blanchis-sent, peintre m.*
- washer, colourer; *der Weissbinder, Anstreicher; Badigeonneur m.*
- washing, colouring; *das Weissen, Anstreichen, der weisse Anstrich; Badigeonnage, bain de chaux m., mise au bain de chaux, peinture au lait f.*
- to Whiten, pare (curr., glov.); falsen, ausschlichten, zurichten, dünn-schalen; Doler, drayer.**
- , scour (goldsm.); *aussieden; Blanchir.*
- (tink.); *bleichen; Blanchir.*
- , begin to — (cods of silk-worms); *anfangen weiss zu werden (Seideneier); S'émouvoir.*
- Whitening; das Weissmachen, Weissbrennen; Albification, al-bation f.** [sage de la laine m.]
- , das Weissmachen; *Blanchis-sent de la soie m.*
- , Spanish white, carbonate of lime; *die Schlemmkreide; Blanc de Meudon, de Troyes m.*
- of silver; *das Weissen des Silbers; Dérober de l'argent m.*
- Whiting; der Weissfisch, Weissling; Ablette f., ablet, able m.**
- (mas.); *die Tünche; Blanc de chaux m.*
- , dry —, fein geschlemmte Kreide in Kuchen; *Craie fine lavée en gâteaux f.*
- , Spanish white; *das Kreide-, Schminke-, Perlweiss, basisch-salpetersones Wisnuthoxyd, Wisnuthweiss; Blanc d'Espagne.* [Blanchâtre.
- Whitish; ins Weisse gehend; Whitney, freeze, Irish frieze; das Friestuch, Witney Tuch; Montagnac, drap frisé m.**
- Whitster (washing - machine); die Druckwaschmaschine; Machine à laver à pression élastique f.**
- Whittaw (Yorkshire); der Sattler; Sellier m.**
- to Whitten s. to Whiten.**
- Whittle (join.); der Schmitzer, das Schnitzmesser; Couteau m.**
- Whity - brown (paper - m.); weisslichbraun; Bulle.**
- Whole, to be —, entire, not yet cut (stuff); noch ganz, un-angeschnitten sein; Avoir cap et queue (étouffe).**
- s (min.); *ungeschürfte Strecken; Terrains non fouillés n. pl.* [band; En veau.
- bound (bookb.); *ganz Franz-Wholesale, in a manufactory way, trade-price; fabrikmässig, in der Fabrik bestellt, zum Fabrikpreis; En fabrique, prix de fabrique.*
- , —dealer, —man, gross-ist merchant; *der Grosshändler; Marchand en gros m.*
- merchant; *der Grosshändler, Handelsherr; Commerçant m.*
- Whorle, sheave (spinn. wheel); der Wirbel, Wirtel, Würtel, die Nuss; Peson m.**
- Wick; der Kerzen-, Lämpen-docht, Docht; Mèche f.**
- , incombustible —; *der un-verbrennliche Docht; Mèche incombustible.*
- , movable —; *der Aufsatz-oder Einsatzdocht; Mèche mobile.*
- Wicks, to put — on the spit (chandl.); die Spiesse behängen; Charger les broches.**
- Wick-adjuster; der Dochtregulator; Régulateur de la mèche m.**
- cutter (chandl.); *der Docht-schneider; Coupoir m.*
- holder; *der Dochthalter, die Dille, Tülle; Lamperon, porte-mèche m.*
- holder in moulds (chandl.); *der Dochtlnlter; Centreur m.*
- needle; *die Dochtnadel; Al-guille à mèches f.*
- thread (chandl.); *der Streck-faden, Dockenfachs; Fil à mèches m.*
- thread, coarse — — of oakum; *grohe Wergfäden für Dichte; Lunement m.*
- Wicker; die Weide, Weiden-gerte; Osier m.**
- s (basketm.) s. Osier-twigs.
- , osier; *die Flechtweide; Clayon m.*
- , withy, überflochten, um-flochten von Weidengeflecht; *D'osier, clissé. Bénaton m.*
- basket; *die Korbflecht-korb; —board for carrying silk-worms; Hürde zum Fort-schnaffen der Seidenwürmer; Pantène, pantenne f.*
- bottle; *die Korbflasche, un-wundene Flasche; Bouteille clissée f.*
- flask; *die Kürbiss-, um-flochtene Glasflasche; Gourdef.*
- staff (trell. m.); *der Flecht-stab; Échelas m., latte de mar-que f.*
- stand; *der Strohteller, Schüsselring; Porte-assiette, garde-nappe de paille m.*
- work; *das Flechtwerk; Ou-vrage en osier m.*
- work poney-carriage; *der Flechtkorben; Panier à salade m., algérienne f.*
- work, compact — (bas-ketm.); *das dicke Geflecht; Closcrie f.*
- work revetment; *die Flecht-werkbekleidung; Revêtement en clayonnage m.*
- Wicket; das Bielfenster, der Schalter, das Guckfenster; Guichet m.**
- of a door; *die Einlasspforte, Thür im Thorwege, Schlupf-pforte; Guichet de porte m.*
- in a gate; *Pförtchen in einer Thür; Visière f.*
- s, movable — in a flood-gate (hydr.); *bewegliche Schutz-breter; Hausses f. pl.*
- , second — or wing (glaz.); *der Zwischenrahmen, das Wi-derschösschen, Bindfenster,*

der Schnltter, Afterstügel; Fanx-chassis m.
 Wicket of a sluice - gate (hydr.); der Einlass; Guichet d'une porte d'écluse m.
 —, little valve, — of a window; der kleine Flügel, das Schösschen; Guichet de fenêtre, châssis, petit battant m.
 Wide-awake; ein weicher, niedriger Filz- oder Zeughut mit breiten Krümpen; Sombrero m.
 to Widen; ausweiten, aufräumen, erweitern; Elargir, évaser.
 —; erweitern, weiter machen; Agrandir (en large).
 — (watchm.); aufräumen, ausweiten, ausräumen, grösser machen; Equarrir.
 — and deepen (goldsm.); ausweiten und zugleich austiefen; Hauser.
 — a hole (goldsm.); weiter machen, nachbohren; Revider un trou.
 — the lines (typ.); sperren; Ecarter, espacer les lignes.
 — with the peg (carp.); aufschroten; Ouvrir, élargir un trou avec l'équarri-soir.
 Widener (min.); der Nachreisser; Ouvrier employé pour l'élargissement des galeries m.
 Widening of galleries (min.); die Nachreissung des Hängen- oder Liegenden zur Erhaltung der nöthigen Strecken; Bossiement m.
 — galleries, workmen employed in — (min.); die Firsten- oder Sohlenmachreisser; Bossieurs m. pl.
 — of the roof and wall (min.); die Erweiterung; Renslement m.
 — boards (min.); das Pfundholz; Bois d'élargissement m.
 Widow's cap; die Wittwenhaube; Bonnet de veuvage m.
 Width, breadth; die Breite, Weite; Largeur f.
 —; die Thürweite; Ouverture d'une porte f.
 — (mas.); die Waage; Cotière, languette de refend f.
 —, breadth (weav.); die Breite, Blnttbreite, Bahn, einfache Stoffbreite, das Blatt; Lé m., laize f.
 — at the bottom (hydr.); die untere Breite; Largenr en fond f.
 — and depth of chisels (engr.); die Stärke, Breite und Dicke des Stiehels; Corps m.
 — in the clear (arch.); die Lichtweite eines Raumes; Largeur dans oeuvre f.
 — of the day (arch.); die Licht-

tenweite einer Oeffnung; Largeur du jour, échappée f.
 Width, bay of a door, day of a window; die Lichtweite der Thür, des Fensters; Échappée d'une porte, d'une fenêtre f.
 — of the furnace (st. eng.); die Ofenweite; Évasement du foyer m.
 —, superior — of the furnace-frame (met.); obere Weite des Hochofengestelltes; Foyer inférieur du haut-fourneau m.
 — of the furnace-vault (gl.m.); die Weite des Ofengewölbes; Glaie, glaise f.
 — of summit or top (railw.); die Kamn-, Krouenbreite; Largeur de la crête ou du couronnement.
 — at the top; die obere Breite; Largeur en gueule.
 — between the wheels (cartwr.); die Weite zwischen den Rädern; Empattement m.
 Wig; die Perrücke; Perruque, tour de cheveux m.
 — block, periwig-stock; der Perrückenstock; Champignonm.
 — caul; das Perrückennetz, die Perrückenhaube; Réseau de perruque m.
 — maker, — weaver; der Perrückenmacher; Perruquier m.
 Wilderness (hort.); die Wildniss, Parkanlage; Parc m.
 Willemite, anhydrous silicate of zinc; der Willenit, Willhelmit; Willémit, hébétine f., silicate de zine anhydre m.
 Willey or willy rag-machine shake - willy, willying, twilly; der Lumpenreisser, Lumpenwolf; Loup, diable à chiffons m.
 Willow, sallow; die Weide, das Weidenholz; Saule, salin m.
 —, devil, wool-mill, opening-machine, willy, willey, twilley, deviling-machine (spinn.); die Reisswulze, der Wolf, Teufel, Reisswolf, Oeffner, Zauseler, Wollbrecher; Double, loup, welow, velow m., machine à ouvrir, ouvreuse f.
 —, conical — (spinn.); der konische Wolf, Willow; Panier conique m. [Vert d'osier.
 — green; das Weidengrün;
 — shavings; Weidenspäne zu Hüten; Copaux de saules m. pl.
 — sheets, — squares; das Weidensteglecht zu Hüten; Tissa d'écorce de saules m.
 — twig, osier-twig, wicker; die Weidenruth; Verge d'osier f. [saule m.
 — wood; Weidenholz; Bois de

Willowing, white —; der gebleichte Flockenabfall; Rebut de lin blanchi m.
 Wilton carpet, Axminster carpet; der Wiltonteppich, geschnittene Sammet-, Plüsch-, Axminster-, Velours-, Tournayteppich; Tapis de Tournay m., moquette veloutée f.
 Wimble, brace s. Centre-bit.
 —; der Bohrer; Perce f., fraisier m.
 —, drill (gunsm.); der Drillbohrer, Drauf; Vilebrequin m.
 — (watchm.) s. Drill.
 — scoop; der Löffel-, Schapenbohrer, die Schappe; Tarrère à glaise f.
 Wince, wincing - machine (dye); der Haspel, die Winde (die Stücke Zeug durch den Kessel zu haspeln); Guindre m.
 Wincey, linsey-woolsey; halbleinen halbwoollen; Mi-toile mi-laine.
 Winch; der Presshaspel; Moulinet pour serrer la presse m.
 — (dye) s. Reel.
 — (fish.); der Stech, die Angelwinde; Tourniquet de ligne de pêche m.
 — (mach.); die Kurbel; Conde d'un essieu de machine m.
 —, lever, staff (rop.); der Knüppel; Broche du toupin f.
 — (tool); der Schlüssel; Manivelle f. (outil).
 — of a windlass or reel; die Haspelhaube, das Haspelhorn; Manivelle du hourriquet, du dévidoir f.
 — of a screw; die Richtspin- del; Foret à percer des filières m.
 — handle; der Windegriff; Levier de manivelle m.
 — handle; die Kurbel; Manivelle d'un crie f.
 to Wind, reel, spool, bobbin; winden, spulen, aufspulen, wickeln, abhaspeln, abwinden, nwickeln; Dévider, rouler, envelopper, bobiner.
 — sich schraubenförmig winden; Aller en spirale.
 — on a bobbin, — up; auf- radeln, aufspulen, spulen, winden; Charger une bobine.
 — off, unspool, reel off; abspulen, nwickeln, abhaspeln, abwinden; Dérouler, dévider.
 — off (min.); abhaspeln; Oter la corde du bourriquet, dérouler.
 — off, loosen, slacken (weav.); abwinden, lockern; Détaquer.
 — off (wire-dr.); abwickeln, abradeln; Dérouler.
 — off the gold-wire (wire-dr.); den Faden über die Scheibe gehen lassen, den Lahn abwinden; Rabattre du trait.

to Wind off into skeins or balls; *abwinden, abspulen, aufspulen*; Dévider une bobine.
 — up; *das Garn, die Seide doken*; Pelotonner, mettre en écheveau.
 — up, *heave; winden, aufwinden*; Virer (vinsds). [bler.
 — up (carp.); *aufwinden*; Chah-
 — up, *weigh, hoist (mech.)*; *aufhaspeln, aufwinden, aufhissen*; Guindre.
 — up (min.); *abhaspeln, Tonnen auf- und abladen*; Dérouler.
 — up (spinn.); *Gorn, Seide doken*; Mettre en écheveau, pelotonner.
 — up (watchm.); *aufziehen*; Monter une horloge, une pendule, monter, remonter une montre.
 — up again (weav.); *wieder aufhäumen*; Rérouler.
 Wind, escape of — (org.); *die Windentweichung*; Soufflure f., échappement m., perte f., de vent.
 —, excess of — in pipes (org.); *überladene Pfeifen*; Tuyaux aufoqués m. pl.
 — s, rough dry April — (agr.); *rauhe, trockene, schädliche Aprilwinde*; Vents roux m. pl.
 — arm, whip (windmill); *die Windruthe*; Bras m., ante f.
 — balance (phys.); *die Windwaage*; Barosanème m.
 — band; *die Kapelle von Blasinstrumenten*; Orchestre d'instruments à vent m.
 — beam s. Crabbar.
 — beam; *die Wind-, Sturm-latte*; Contre-latte f.
 — beam, tie-beam, collar-beam, holdfast, anchor (carp.); *der Hahneabalken, Spannriegel, das Kehlgebälk, der Zug-, Anker-, Bindbalken*; Tirant, entrant m.
 — bore; *die Windröhre*; Tuyau à vent m.
 — bore, snore-hole piece, suction-piece (pump); *das Saugrohr*; Tuyau aspirateur, d'aspiration m. (pompe).
 — canal, — trunk (org.); *die Windröhre, der Windkanal*; Porte-vent m.
 — chest (org.); *der Windkasten, die Windlade*; Secret d'un sommier d'orgue, secret m.
 — culter, upper lip (org.); *das Oberlabium, die Lefze*; Biseau m.
 — coupler (org.); *die Klappe am Blasbalg*; Venteau m.
 — fall (for.); *der Windschlag, Windfall*; Chablia m.
 — fallen (for.); *windbrochen, windschlagen*; Chablia, chablie, câble, versé.
 Wind-fallen trees (for); *der Windbruch*; Bois chablis m.
 — furnace (chem.); *der Wind-, Stiohofen*; Fourneau à réverbère m.
 — furnace (met.); *der Windofen*; Fourneau d'appel, à vent.
 — gage, — gauges. Anémométer.
 — gate (min.); *die Windthüre, Öffnung für die Luft*; Voie d'aérage f. [à vent m.
 — gun; *die Windbüchse*; Fusil.
 — gun with a conical flask; *die Flaschenbüchse*; Arquebuse à vent f.
 — hatch (min.); *der Förder-schacht*; Puits d'extraction m.
 — instrument; *das Blasinstrument*; Instrument à vent m.
 — mill; *die Windmühle*; Moulin à vent m.
 — mill built on trestles; *die Block-, Bockmühle*; Moulin à vent posé sur des tréteaux m.
 — mill for draining lands (hydr.); *die Schöpfmühle*; Epui-se-volant f.
 — mill, german —, post-mill; *die Bock-, deutsche Windmühle*; Moulin à pile, à vent ordinaire m.
 — mill-frame; *das Windmühlengelüst*; Chaise de moulin à vent f. [Anémotrope m.
 — motor; *der Windmotor*;
 — pipe (hydr.); *der Lustständer, Windstock*; Ventouse d'une conduite f.
 — pipe (org.); *die Windröhre*; Porte-vent m.
 — sail, sail, vane, arm, fan; *der Wind-, Mühlenflügel, Flügel*; Aile de moulin f.
 — screen; *der Schirm, Wind-laden, Windschützer, Windschauer, Windschirm*; Abat-vent, tue-vent, brise-vent m.
 — screen; *die Windplatte*; Contre-cour de fer m.
 — screen, tympan; *der Windfang*; Tambour m.
 — screen; *der Windschirm an der äusseren Seite des Fensters*; Contre-vent de croisée m.
 — shaft, axle-tree of the sweeps; *die Flügelwelle*; Arbre du volant d'un moulin à vent m.
 — shock (for.); *der Windriss, Windbruch*; Chablis m.
 — trunk (org.); *der Windkanal, die Windröhre*; Porte-vont, conduit m.
 — way, air-head (min.); *die Wetterstrecke*; Galerie d'aérage f., aérage m.
 — wheel; *das Windrad*; Roue à vent f.
 — wheel, horizontal —, —,

das horizontale Windrad;
 Roue horizontale à vent.
 Wind-wheel bellows; *das Centrifugal-, Windrad-, Flügelgebläse*; Ventilateur m.
 Windage (gunsm.); *der Spielraum*; Vont, évent m.
 Winder; *das Hakenzieher*; Fer à crochet m.
 —; *die Wendelstufe, gewundene, gewendelte Stufe*; Marche d'au-sante, tournante f., gradin gironné m. [Guindre m.
 — s; *der Seidenhaspelrahmen*;
 — s, putters on bobbin (lace-m.); *die Aufwinder, Spuler*; Bobineurs m. pl.
 —, the narrow end of a —; *das schmale Ende einer Wendelstufe*; Collet de marche m.
 Windfall, windfallen wood; *das windbrüchige Holz, der Windfall, Windbruch*; Bois chablis, chablié m.
 Winding; *das Spulen, Aufspulen*; Bobinage, dévidage m.
 — (min.); *die Windung*; Ex-traction f. [winden; Roule f.
 —, beaming (embr.); *das Auf-silk*; *das Spulen, Wickeln*; Bobinage, dévidage m.
 — in rolls (wire-dr.); *das Auf-rollen*; Roulage m.
 — of a spring; *das Gewinde, die Windung*; Lame d'un res-sort f.
 — off, reeling; *das Abhaspeln der Seide von dem Seidege-häuse, Haspeln*; Tirage, dévi-dage m.
 — off from the silk-reel; *das Abhaspeln mit dem Seiden-haspel*; Tavelage m.
 —, to take out the — (mach.); *gerade richten, einrichten, richten*; Dégauchir.
 — barrel, barrel; *der Well-, Windebaum, Windehebel*; Ar-bre de treuil m.
 — butts; *die Krummer, Buch-ten*; Pèce de tour, pièce de quartier f.
 — engine, drawing-engine, whim, whinsey (min.); *die Förderausrüstung, der Göpel, Daupf-, Fördergöpel*; Engin d'extraction à molettes, machine minibre f., harilet m.
 — frame, — machine (spinn.); *die Spul-, Ketten-spulmaschi-ne*; Bobineuse f., bobinoir m., machine à faire les bobines, à bobiner, mécanique à dévider f.
 — horn; *das Waldhorn*; Cor de chasse m.
 — machine or engine, whim, capstan (min.); *der Göpel, Treiber, die Schachtwinde, Rallen-, Windmaschine*; Bar-ritel m., machine à molettes f.

Winding-machine (silk); *die Wickel-, Spulmaschine*; Machine à bobiner, à dévider *f.*
 — machine (spinn.); *die Hartspulmaschine*; Machine à bobiner en hobines dures *f.*
 — machine (weav.); *die Aufbaummaschine*; Machine pour monter les chaînes sur en-souple.
 — machine (weav.); *die Wickelmaschine*; Enrouleur-extenseur *m.*
 — off the warp (weav.); *die positive Abwicklung der Kette*; Mouvement positif pour dérouler la chaîne *m.*
 — on (spinn.) *s.* Pulling-up.
 — on motion (cotton-sp.); *die Aufwindbewegung*; Guindage *m.* [taine *f.*
 — rope; *das Windetau*; Vingt-sheets; *abgeschmolzener Talg oder Wachs nm* Lichte; Suis conlé, cire coulé.
 — spool; *die Weberspule zum Aufhaspeln*; Canon à dévider *m.*
 — sticks or strips, parallel straight edge (join.); *das doppelte Richtscheit, Richt-lineal*; Réglet double *m.*, réglés *m. pl.*
 — up, taking-up, copping (spinn.); *das Aufwickeln, Aufwinden, Aufschlingen, die Aufwicklung, Aufwindung*; Renvuidage, envoudage *m.*
 — up (watchm.); *das Wiedernutzen*; Remontage *m.*
 Windlass *s.* Crab.
 —; *die Winde, Weife, der Haspel*; Dévidoir, aspe *m.*
 —; *der Affe, Kreuzhaspel*; Gruau, singe *m.*, grue *f.*
 —; *die Welle*; Moulinet d'une chèvre *m.* [main *m.*
 —; *die Hebewinde*; Treuil à (capstan); *der Aufrichtzug*; Grue *f.*
 —, winch, winze, turn-stakes, stowce, drawing - stowce (min.); *der Haspel, Berg-, Schinckhaspel*; Treuil de puits, tour, tourniquet *m.*
 —, whim with horizontal arbor; *die Winde mit horizontaler oder liegender Welle, der Haspel*; Cabestan horizontal *m.*
 —, common —; *der Hornhaspel, Haspel*; Treuil à manivelle *m.*
 —, man working at the — (min.); *der Haspelsieher, Haspelknecht*; Tireur au treuil, tourneur *m.*
 —, woman working on the — at the pit-mouth (min.); *die Haspelsieherin über Tage*; Tralnesse au jour *f.*

Windlass-joist, upper — (min.); *der Pfuhlbaum*; Solive supérieure de bourriquet, de treuil *f.*
 — tree, upper — joint (min.); *der Pfuhl-, Pfuhlbaum*; Cahestan, arhre, dévidoir d'un hourriquet *m.*
 to Window; *mit Fenstern versehen*; Garnir de croisées.
 Window; *das Fenster, die Fensteröffnung*; Fenêtre, croisée *f.*
 — s, glazing of a window, lights; *das Fenster-, Glaswerk, die Befensterung, Beglasung*; Vitrage, fenêtrage *m.*, fenestration, fenêtrée *f.*
 —, arched —; *das Bogenfenster*; F. cintrée, voutée *f.*, oeil-de-bœuf *m.*
 —, attio —; *das attische, verkürzte F.*; Croisée attique *f.*
 — with a capital; *das Kapfenster, Kaploch*; F. à chapiteau.
 —, chain-shaped — (gl. m.); *das kettenförmige Glasfenster*; Chénon *m.*
 —, circular —; *das Rundfenster*; F. circulaire.
 —, columnar —; *das F. mit Pfeilern oder Säulen*; F. à ordre.
 —, corner —; *das F. an einer eingebrochenen Ecke*; F. en encoignure.
 — s, coupled —; *die gekuppelten F., Fensterkoppel*; Fenêtres accouplées *f. pl.*
 —, dead —, black, false —; *das Blindfenster, blinde F.*; Fausse *f.*
 —, double —, innersash, counter-sash —, outer sash, winter —; *das Doppel-, Vor-, Gegenfenster*; Contre-châssis, double châssis *m.*, contré-f.
 —, fast —; *F. das sich nicht öffnet*; F. à verre dormant.
 —, flat-roofed dormer —, sky-light; *das Jungferndachfenster*; F. à demoiselle, damoiselle *f.*
 —, gap —, lofty and narrow —, oillet, oilette, oylet, pont-hole; *das Schlitzfenster, die Schlitzscharte, Schiessritze, geschlossene Schnrte*; F. en lézarde.
 —, gemel —, — with two days; *das Zwillingen-, Zweilichtenfenster*; F. geminée.
 —, gothic —; *das gothische F.*; F. gothique.
 —, great glass —, church —; *das Kirchenfenster, grosse F.*; Vitrail *m.*
 —, inward-chamfered —; *das F. mit ausgeschragten Laibungen*; F. en embrasuro.

Window, lying —; *das liegende F.*, (breiter als hoch); F. gisante.
 —, mock, sham, dead, blank —; *das blinde F.*, die Blende; F. feinte, borgne, aveugle, orbe, fausse.
 — with mullions; *das F. mit Zwischenpfosten*; F. à meneaux.
 —, narrow —; *die enge Fensteröffnung*; Croisée étranglée *f.*
 — narrowing at the top; *das attische, nach oben sich verengende F.*; Croisée attique *f.*
 —, oblique —; *das F. mit schräg eingehender Laibung*; F. hiaise.
 —, outward-splayed —; *das nach aussen sich erweiternde F.*; F. ébrasée.
 — s, to place —; *F. anbringen*; Tirer du jour.
 —, pointed arch-headed —, gothic —, lancet —, ogee —; *das Spitzbogenfenster*; F. ogivale, gothique, en ogive.
 —, to put in a —; *ein F. einsetzen*; Poser une croisée.
 —, shutter at railways and banks; *der Schalter, Zahl-schalter*; Gnicht *m.*
 —, regular —; *F. mit 3füßiger Brüstung*; Vne d'appui *f.*
 —, rising —; *das schiefe F.*, F. mit schrägliegendem Sturz und Sohlbank; Treppfenster; F. rampante.
 —, round-headed —, semi-circular arched —; *das Halbkreisbogenfenster*; F. cintrée à demi-cercle.
 — with rustic work, rusticated —; *das Rustik-, Bossenwerkfenster*; F. rustique.
 —, saxon —, triangular arched —, gable-shaped —, gable-headed —, gabled —; *das sächsische F., giebel-förmig geschlossene F.*, das F. mit Spitzverdachung, mit Giebel; F. en mitre, en pignon, en fronton, en arc angulaire, mitrée, pignonnée.
 —, scheme-arched —, segment —; *das Stichbogenfenster*; F. bombée.
 —, semicircular —; *das Kafffenster, halbkreisförmige F.*; F. à lunette.
 —, square-headed —; *das scheidrechte F.*; F. droite, ilintean.
 — with a stone and iron parapet; *das F. mit steinernem und eiserner Brüstung*; Croisée à banquette *f.*
 —, three-twin —; *das F. mit drei Doppellichtern*; F. trigéminée.

Window turning on hinges; *das Gewindefenster*; F. à pentures.
 —, valved —, french —; *das Flügelfenster*; F., croisée à battants, à vantaux.
 —, in a vaulting-cell; *das Kappenfenster*, die Lichtkappe; Lunette f.
 —, wooden — cross-bar; die Querspasse; Vitrière, esparselle, traverse f.
 —, arch; der Fenstersturz, Fensterdeckbogen; Foutre f.
 —, attic, athenian —; *das attische Fenster*; F. attilcurge f., atticurque m.
 —, bar, fastening-bar; die Fensterstange, Fenstersprosse, die Fenstereisen, Fensterstänglein, Windeisen; Barlotière, barre de linteau, vitrière, triangle, verge de fer f.
 —, bar, wooden —; die Fenstersprosse; Vitrière en bois, esparselle f.
 —, blind, rolling — curtain; der Rollvorhang, Fenstereschirm, die Fensterrolle; Store, rideau roulant m.
 —, board, closing-board; *das Fensterbret*, die Stürzlätte; Als de fermetre m.
 —, case; *das Fenstergerüst*, die Fenstereinfassung, der Fensterstock; Jambe de f. f.
 —, case; die Fensterverkleidung; Moulures de lances f. pl., bordure à moulures f.
 —, cramp-iron; *das Fensterband*; Couplet m., penture f. de f.
 —, drip, flashing-board, lower-rail, weather-rail; der Wetter-, Unter-, Wasser-, Aschenkel; Reverseau, jet d'eau m. [Chambrante de f. m.]
 —, frame; *das Fensterfutter*;
 —, frame, sash; der Fenster-rahmen; Châssis de f., châssis à verre, à carreaux m.
 —, glass; *das Fenster-, Scheibenglas*; Verre à vitres m.
 —, grate, lattice; *das Fenstergitter*; Grille, cage f., treillis m. de f.
 —, head; der Fenstersturz; Linteau de croisée, de f. m.
 —, lead; *das Karaischblei*; Plomb en corniche m.
 —, ledge; der Fensterstock, die Fensterbrüstung, Fensterlehne; Accoudoir de f., soulassement m.
 —, ornaments; *das Fenstermasswerk*; Broderie de f. f.
 —, pane, —square, sash-square, *das Fensterfach*, Fensterfeld; Panneau de f., à verre, à vitre m.

Window-pier, great —; der Fensterschaft, Fensterpfiler, Pfeiler zwischen zwei Fenstern, Schaft; Trumeau m.
 —, rest; *die steinerne Fensterlehne*; Accoudoir de f. f.
 —, sash; *das Fensterrahm an einem Rollfenster*; Châssis m.
 —, seat; der Fenstervorsprung; Saillie de f. f.
 —, shutter, shutter, abat-vent; der Wind-, Ausen-, Fensterladen, Laden, Voursatz; Contre-vent, paravent, volet m.
 —, sill, balustrade, leaning of a —; die Brust-, Fensterlehne, Fensterbank, das Fensterbret, Fenstergesims; Parpaing d'appui, accoudoir, appui de f. m., balustrade f.
 —, strap; die Fenstergurte; Bricole de carrosse f.
 —, tree, wooden —; *das Fenstergestell*, die Fenster-sarge, der Fensterstock von Holz; Huissérie de croisée f.
 Windowed; befenstert; Fenêtré, fenestré.
 to Windrow (agr.); in Schwaden legen; Javeler, enjaveler, écocheler.
 Windrow (agr.); der Schwaden; Andain m., javelle f.
 Windsor-chair; ein hölzerner Stuhl; Chaise de bois f.
 Windster, silk-throwster; der Seidenhaspler; Ffileur, tireur des cocons m.
 —, winder (spinn.); die Spulerin, das Spulmädchen, die Spulfrau; Bohineuse f.
 Wine; der Wein; Vin m.
 —, s; Weingläser; Verres à vin m. pl.
 —, in barrels; Wein in Gebinden; Vin en cercles m.
 —, best —; *der beste Wein*; Vin d'extra.
 —, that has turned bitter; *der bitter gewordene Wein*; Vin passé à l'amer.
 —, boiled —; *der gekochte Wein*; Vin cuit.
 —, to chaptalize, gallize —; Wein chaptalisiert, gallisiren, den Most mit Traubenzucker behandeln; Chaptaliser, galliser le vin.
 —, clarified with chips; *mit Hobelspänen geschönter Wein*; Vin de copeaux a.
 —, s, cut —; geschliffene Weingläser; Verres à vin de cristal a. pl.
 —, dry —; Sektwein; Vin sec.
 —, apparatus for heating and rectifying —; der Weieraewärmer und Dephlegmator; Condenseur chauffe-vins m.
 —, made of husks; schlechter

Wein aus Stielen und Häuten der Beeren; Vin de presse, de quene.

Wine mixed with sugar; Wein mit Zucker; Etai-major m.

—, mulled —; Glühwein; Vin brûlé.

—, oily —, rosy —; *der sühe, lang gewordene Wein*; Vin filant.

—, obtained from the oozing of the grapes while in tubs; Rapp, Rüpps, Beerwein, Vorlauf, Leiterrost; Râpé de raisin, râpé-raisin m.

—, pale-coloured —; *der Bleichert, Schiller*; Clairé m.

—, producing —; weinerzeugend, wein...; Vinifère.

—, of the second runnings, any tart or weak wine; *der Lauer, Nachwein*; Râpé m.

—, settled —; abgelagerter Wein; Vin reposé, vin à maturité.

—, sparkling —; Schaumwein, Brausewein, Perlwein; Vin mousseux.

—, spilt — in bottling; *der Tropf-, Leck- oder Zapfenwein*, Ueberschuss von Wein beim Zapfen; Baquetures f. pl.

—, stale, flat, dead —; abgestandener, umgeschlagener Wein; Vin tourné, piqué.

—, still —; nicht brausender Wein; Vin non-mousseux.

—, strong —; *der starke Wein*; Vin fort.

—, sweet —; *der süsse Wein*, Ausbruch; Vin doux, sucré.

—, tannified —; mit Gerbstoff versetzter Wein; Vin tannifié m. [qui a un oeil pâteux.]

—, thick —; *trüber Wein*; Vin — two years old; zweijähriger Wein; Vin de deux feuilles.

—, unpressed —; *der Vorwein*; Mère-goutte f., vin-goutte m.

—, weak —, made of woodshavings having served for clearing —; *Lauer von Hobelspänen womit Wein geklärt ist*; Râpé de copeaux m.

—, white —, lemon and sugar; *der Bischof*; Bischoff m.

—, white —, Seltzer water, sugar and lemon mixed together; *die Marquise*; Marquise f.

—, white — unfermented; *der ungegährte süsse oder halbgegährte weisse Wein*; most, Rauscher; Macadam a.

—, brandy; *der Weinbranntwein*; Brandevin m.

—, casks, supplying the — with water; *mit Wasser die Weinfässer zum Ersatz voll füllen*; Fouler le vin.

Wine-cellar; der *Weinkeller*;
Cave à vin f.

—cooler, refrigerator; der
Weinkühler; Glacière à vin f.

—coop (coop.); die *Weinbutte*;
Basse-taille f.

—coop, —tub (vint.); die
Weinbutte, *Weinkufe*; Bachon
m. [Pays vignoble m.

—country; das *Weinland*;
—glass; das *Weinglas*; Verre
à pied m. [Viticulteur m.

—grower; der *Weinbauer*;
—lees, a purple colour; die
Weinhefe, der *Weinnieder-*
schlag, das *Weingeläger*,
Weinlager, eine violette Far-
be; Lie de vin f.

—licence; die *Weinschankge-*
rechtigkeit; Licence f.

—press; die *Weinpresse*, *Kel-*
ter; Pressoir à vin, fouloir m.

—presser; der *Traubentreter*;
Fouleur m.

—strainer; der *Weinzieher*,
Weinheber; Passe-vin m.

—test, sort of —; der *Wein-*
prober; Erorateur-alambic m.

to Wing a wind-mill; aus-
thüren; Garnir les ailes d'un
moulin à vent.

Wing, detached house, pavil-
ion; der *Flügel*, die *Seite*,
Nebenseite, das *Nebengebäude*;
Aile f., bâtiment détaché, pavil-
ion m. [bâtiment f.

—; die *Flügelmauer*; Aile d'un
—; aisle; die *Abseite*; Bas côté
m. [Aile de crotte f.

— (carriage); der *Kothflügel*;
— (min.); der *Nebenwurf*, *Ba-*
cken; Aile f.

— (theat.); die *Bühnenwand*,
Schiebewand; Coulisce f.

— of a candle-stick; der *Lam-*
penkranz; Panaceau d'un flam-
beau m.

— and harness of the paper-
mill; der *Flügel* und das *Ge-*
schirr; Brancard m.

—, little — of the balance-
wheel (watchm.); der *Flügel*
an welchem das Steigrad an-
stößt; Palette f.

—, raised — on the corner of
a house; der *Eckflügel*; Pa-
villon angulaire m.

—, second —, wicket; das
Wiederschösschen; Gueule de
croisée f.

—, small — (arch.); kleiner
Flügel; Ailette f.

—, small —, jamb on the pie-
droit (arch.); der *Nebenpfel-*
ler, junge *Pfosten*, die *Mauer-*
fläche zwischen dem *Pilaster*
oder der *Säule* und der *Oef-*
nung eines danebenstehenden
Feusters oder *Bogens*; Ailette f.

— or ladle of a water-mill,

float-board (mill); die
Schaukel; Aileron m.

Wing-boiler; der *Seitenkessel*;
Corps de chaudière de côté m.

—callipers; der *Scharnierzir-*
kel mit *Bogen*; Compas
à charnière à quart de cercle m.

—callipers; der *Dickzirkel*
mit *Bogen*, *Häng-*, *Tasterzir-*
kel mit *Stellbogen*; Compas
d'épaisseur à charnière à quart
de cercle m.

—compass; der *Bogenzirkel*;
Compas à quart de cercle, com-
pas d'artisan m. [Versant m.

—drift (min.); der *Flügel*;
—rail; die *divergierende Schie-*
ne; Rail divergent ou exté-
rieur m.

—room; das *Seitenszimmer*,
Nebenzimmer; Cabinet m.,
petite pièce, pièce accessoire,
contiguë, adjacente, voisine,
chambre d'à côté f. [forme.

—shaped; *flügelartig*; Ali-
—wale (st. h.); der *Radkasten-*
gang; Elongis de tambour m.

—wall of a bridge, end-wall,
head-wall of a bridge; die
Flügelmauer, der *Landpfel-*
ter; Mur de culée m., culée
d'un pont f.

—wall of a lock-crown; die
Flügelmauer an Schleusen-
haupt; Musoir d'une écluse m.

Winglet; kleiner *Flügel*; Ai-
lette f.

Winkers, goggles, blinkers
(saddl.); das *Scheulerder*, die
Scheuklappe; Oeillères f. pl.

Winning, working of a mine,
adventure of mines, min-
ing (min.); die *Grubensförde-*
rung, *Ausbeutung*, *Gewin-*
nung, der *Bergbau*, *Abbau*,
Zechenbau, *Grubenbetrieb*;
Exploitation f., défilage m.

— of coals; die *Kohlengewin-*
nung; Arrachement de la houille
m.

—, fore —, first —, heading
(min.); die *Vorrichtung* zum
Abbau auf *Strecken*; Tracage
et coupage des voies, travail au
massif m.

—, last — of coal (min.); beim
Aufgeben eines *Ganges* noch
hier und *da* nach *Kohlen*
schürfen; Battro en retraite.

— of ores; der *Erzbergbau*, die
Erzgewinnung; Exploitation
de minerais f.

—, collecting resin; die *Ge-*
winnung des Harzes; Résinage
m.

—headway, room, board,
stall, well-face (min.); die
Abbaustrecke; Taille d'explo-
itation f.

—s headway (min.); *Beigänge*,
Nebengänge, *Gefahrten*; Ca-
leries parallèles f. pl.

to Winnow, husk; schwin-
gen, wannen, worfeln, worfen;
Vanner.

—corn (agr.); *Korn seggen*;
Emonder. [le grain.

—seed (agr.); abräden; Tamiser
Winnow, scouring — (needl.);
die *Schwingmulde*; Van m.

Winnower; der *Schwinger*,
Kornschwinger, *Worfler*;
Vanneur m.

Winnowing, fanning (agr.);
das *Worfen* des *Getreides*,
Kornschwingen; Vannage,
ventage m. [tuch; Balin m.

—cloth (mill.); das *Kornsieb*;
—machine (agr.); die *Getreide-*
Kornreinigungsmaschine,
Kornsegschwinge, *Worfelmaschi-*
ne, *Putz*, *Staub*, *Fegemühle*;
Vannouse, tarare f.

—sieve, fry (agr.); das *Korn-*
sieb, die *Getreidefeger*, *Feg-*
mühle; Emondeur m.

to Winter, to keep through
the winter; überwintern;
Hiverner, conserver pendant
l'hiver.

Winter, press-beam (typ.); der
untere *Quer*, *Pressbalken*;
Chandelle f., monton, som-
mier m.

—barley, starch-corn, amel-
corn, bear, bigg (agr., brew.);
die *sechszehnteilige Gerste*, *Flut-*
gerste, *Frühgerste*; Escourgeon
m.

—fallow, —fallowing, —
rig (agr.); die *Winterbestel-*
lung, *Winterbrache*; Hiver-
nage m.

—hair-, long-haired hides;
Winterhaar-, langhaarige
Wildhäute; Cuirs poil d'hiver
m. pl.

—ploughing; das *Umpflügen*
im *Winter*; Entre-hivernage m.

—stock for sheep; das *Winter-*
futter für Schafe; Brêlée f.

Winze, jack-head pit (min.);
der *blinde Schacht*; Puits in-
térieur m.

— (min.); der *Zwischenschacht*;
Petit puits entre galeries m.

to Wipe the needles in saw-
dust (needl.); *Nadeln mittels*
Sägemehl reinigen; Dégraisser
les aiguilles.

—the stone (typ.); das *Funda-*
ment abwischen; Nettoyer le
marbre.

Wiper of an arbor s. Cane.

Wiping-clout (engr.); das
Wischuch; Dégraisseur m.

—pad (enrr.); das *Abwisch-*
oder *Trockenbüschchen*; Blin-
teau m.

—sponge, mop sponge (rail-

ways especially); *der Scheuer-, Putzschwamm*; Tête deloup f.
 100 Wire; überdrahten, mit Draht umziehen; Ficeler de fil do fer.
 — gold or silver; *Gold, Silber zu Draht ziehen*; Tirer l'or, l'argent.
 100 Wire-draw; *Draht ziehen, zu Draht ziehen*; Tirer, étirer en fil, étirer du fil de fer, tréfiler le fil, arguer, filer le fer, affiner.
 Wire; *der Draht*; Fil de métal, fer de ronlage m.
 — (paper-m.); *der Formdraht*; Vergeure f.
 — (tel.); *der Telegraphendraht*; Fil télégraphique m.
 — s (weav.); *die Platinen*; Touchettes f. pl.
 —, annealed —; *der geglähter Drnht*; Fil recuit.
 —, binding —; *der Bindendraht*; Fil à lier.
 —, blank — (tel.); *blanker Leitungsdraht*; Fil nu.
 —, broken-off —; *abgebrochener Eisendraht*; Renard m.
 —, carried — (tel.); *der Luftdraht*; Fil télégraphique suspendu m.
 —, coaræ —, thick — (wire-dr.); *der Grobdraht*; Ecôtege m.
 —, coated — (tel.); *umwickelter Leitungsdraht*; Fil garni.
 —, copper —; *der Kupferdraht*; Fil de cuivre.
 —, cement copper —; *der Cementkupferdraht*; Fil do cuivre cimentaire.
 —, covered —; *umpresster, umwickelter Draht*; Fil recouvert.
 —, creased —; *der Seckendraht*; Fil d'archal soyé.
 —, drawn —; *der gezogene Draht*; Fil trait.
 —, figured —; *der gemusterte Draht*; Fil façonné, gaufré.
 —, fine —; *das Korlin*; Fil d'archal fin no. 10.
 —, finest sort of —; *feinste Sorte Eisendraht*; Manicorde f.
 — s, fixed — (weav.); *die stehenden Platinen*; Platines fixes f. pl.
 —, for fixing the matrix (cast.); *Draht (Eisenblech) zum Befestigen der Matrize*; Jobet m.
 —, flattened —, tinsel; *der geplatte Draht, Lahm, Platt, Plach*; Lamo à cannetilles f., fil laminé.
 —, gold- and silver —; *der Gold- und Silberdraht*; Fil d'or et d'argent.
 — for the heads of pins (needl.); *der Kopfdraht*; Môle m., cannetille f.
 —, annealed, thinned-iron

—; *dünn gezogener, ansewärmter Draht*; Fil ébroudi m.
 Wire of the mould (paper-m.); *der Bodendraht*; Vergeure, verjuro f.
 — s, to put the — under the crossbar; *Drahtstücke unter den Riegel auf die Knielade legen*; Mettre les tronçons sous la crosse.
 —, raw, natural — (flowerm.); *ungehärteter Draht*; Fil cru.
 — for the stalks (flowerm.); *Stangendraht*; Carcasse f.
 — supporting the works (org.); *der Pfeisenzungenhalter*; Mouvement m.
 — suspension-bridge; *die Drahtseilbrücke, Hängebrücke an Drahtseilen*; Pont suspendu eu fil de fer m.
 —, tempered —; *geglühter Eisendraht*; Fil nul.
 —, tempered — (flowerm.); *gehärteter Draht*; Fil cuit sept, trait m.
 —, thin —, — twice drawn (wire-dr.); *der Kleindraht, zweimal gezogene Draht*; Ébroudage m.
 —, thrice-drawn — (wire-dr.); *Kleindraht, dreimal gezogener Draht*; Ébroudi, ébroudin m.
 —, untempered —; *der ungeglühter Eisendraht*; Fil normand, à pointes. [Fil blanc.
 —, white —; *der Blankdraht*;
 —, workman who removes the oxide from fresh — (wire-dr.); *der Kleindrahtzieher, Arbeiter der den Glühspan vom Draht entfernt*; Ébroudeur m.
 — barrel (gunsm.); *der Drahtlauf, Gewehr Lauf von Draht*; Canon filé m.
 — basket; *der Blumenkorb*; Corbeille de terre f.
 — belting; *der Drahttreibriemen*; Courroie en fil de fer f.
 — bench, reducing-bench; *das Abführeisen*; Filière de dégrossage f.
 — bobbin (gold-sp.); *die Drahtspule*; Gazette f.
 — bower; *die Drahtlaube*; Berceau m.
 — brush; *die Metallbürste*; Brosse métallique f.
 — brush; *die Drahtbürste*; Pinceau en fil de fer.
 — brush, scratch-brush (engr., gild.); *der Ausschusspinsel, die Kratz-, Drahtbürste*; Gratte-boesse, gratte-bosse f.
 — cable or-rope, metal-rope; *das Drahtseil*; Cordo do fils métalliques f.
 — cap (on the top of chimneys) (loc.); *die Drahthaube*; Appa-

reil pour arrêter les flammèches m.

Wire-cloth; *der Drahtüberzug*; Cbémise en toile métallique f.

— cutter (mint.); *Drahtschneider*; Coupeur de haneses m.

— cutter, slank-cutter, needle-shaft cutter (needl.); *der Drahtschneider, Schaftschneider*; Coupeur, coupeur de haneses m. [Pince f.

— cutter; *die Beisszange*;

— drawer; *der Drahtzieher, Eisendrahtzieher, Drahtmacher, Drahtungsarbeiter*; Agré-yeur, agrayer, tréfileur, tirour m.

— drawer, coarse —; *der Grobdrahtzieher, Scheibendrahtzieher, Schieber*; Ecôteur, pousseur d'arguo m.

— drawer, gold —; *der Abführer*; Dégrossisseur m.

— drawing; *dns Drahtziehen, die Drahtzieherei*; Tréfilage, ébroudage m., tréfilerie f., tirage de fil m.

— drawing iron; *dns Abführeisen*; Filière de dégrossage f.

— drawing iron (wire-dr.); *das Zieheisen*; Demi-prégaton m.

— drawing mill, — mill; *die Drahtzieherei, Drahtthütte, der Drahtzug*; Filerie, argue f.

— drawing plate; *das Abführeisen*; Filière de dégrossage f.

— drawing room; *die Ziehwerkstätte*; Tinerie f.

— drawing tongs; *die Schleppezange*; Main f.

— drawing work, drawing small or fine; *die Abführarbeit, Abführung, das Strecken*; Dégrossage m.

— dresser (needl.); *der Drahtrichter, Zurichter*; Dresseur m. [Foret à filière m.

— drill; *der Drahtbohrer*;

— edge, wiry edge (cutl.); *der Faden, Grat*; Morsil m.

— edge, to take off the — or thread (cutl.); *den Faden an einem Messer abwetzen, den Grat wegschnitten, das Messer abziehen*; Eniorfler.

— fence worker; *der Drahtzunftsechter*; Epinglier-grillager m.

— fender; *die Drahtstülpe*; Chape en fil de fer f.

— finery; *der Eisendrahtzug*; Affinerie de fil de for f.

— form (paper-m.); *die Drnhtform*; Envergeure, envorjure f.

— gauge (cast.); *das Kerbeisen*; Barre dentelée f.

— gauge (nailsm.); *der Drahtsichter, Sichter*; Esse f.

— gauge (wire-dr.); *das Drnht-*

mass, die Drahtlehre, Draht-
klinge; Jauge f., calibre m.
Wire-gauge block (wire-dr.);
der Drahtisenblock, Schlag-
stock; Choquet m.
--gauze, gauze—, gauze-
cloth, gauze; die Draht-,
Metallgauze, das Drahtgewe-
be; Tissu métallique m., gaze,
toile métallique f.
--gauze lantern, safe-lan-
tern; die Sicherheits-, Draht-
lampe; Lampe à gaze métalli-
que f.
--guard; der Drahtschirm vor
Kaminen; Gardo-fou m.
--guide or -gauge (gold-wire
dr.); der Drahtführer; Pas-
sette f.
--hook (met.) s. Clasp.
--hook (spinn.); das Draht-
haken; Epingle f.
--hooks of the heck or fly
(spinn.); die eisernen Draht-
haken an dem Flügel oder
der Gabel; Epingles f. pl.
--iron, thread-iron, olson-
iron, --drawing iron; das
Draht-, Zaineisen; Fer à filer,
à fil de fer, forgis m.
--lattice; das Drahtgitter;
Grillago m.
--mark (paper-m.); der Form-
streifen; Vergure f.
--mill, --drawing mill;
die Drahtzieherei, der Draht-
hammer, Drahtzug, die Draht-
mühle, Eisendrahtmühle; Af-
fuerie, argue f.
--moulds (paper-m.); Draht-,
Papierformen; Envergeure f.
--pin holes (guusm.); die
Stiftlöcher; Trous de gou-
pilles m. pl.
--pincers; die Kneipzange;
Affiloir m. [Filière f.
--plate; das Drahtzieheisen;
--plate for the second draw-
ing; Zieheisen zum nochmal-
igen Ziehen des Golddrahts;
Demi-prégatou m.
--plate, to feed the --
(goldwire-dr.); den Draht zu-
führen, zuspitzen; Alimenter
la filière.
--pliers; die Draht-, Biege-
zange; Béquet m., héquetto f.
--ribbon; das Drahtband;
Cannettile f.
--riddle, venting—; die
Räumnadel, der Luftpieß,
Spieß, Draht; Aiguille f., dé-
gorgeoir daus le moulage en
sable m.
--rope, flat iron —; das
Eisendrahtbandseil; Câble on
fil do for aplati m.
--shafts (wire-dr.); die Draht-
schäfte; Tronçons m. pl.
--shaped; drahtförmig; Fill-

forme, eu filets.
Wire-spring, bow-spring
(type-c.); der Drahtbogen, die
Drahtfeder; Archet m.
--stretcher (hort.); der Span-
ner von Eisendraht zum Spa-
lierobst; Teuteur, raidisseur
m. [de à fil f.
--strip; das Drahtband; Bau-
--table; das Drahtgestell;
Table eu fil de fer f.
--tack, pin; der Drahtstift,
das Mundstiftchen, der Pa-
riser Stift, Stiftnagel; Clou
d'épingles m., pointe de Paris,
pointe f. [hequet m.
--tack; die Schuhzwecke; Clou-
--trigger, hair-trigger (gu-
sm.); der Haandrücker, Ste-
cher, das Stechschloss; Dou-
ble déteute f.
--work, --trellis; die Draht-
arbeit, das Drahtgitter; Gril-
lage eu fil métallique, eu fil
de fer m.
--work; das Drahtgeflecht,
Drahtwerk; Ouvrage eu fil
d'archal m.
Wire-wove, wove or vellum-
paper; das Velinpapier;
Papier vélin m.
Wiry; drahtartig, drahtern, zu
Draht gezogen; De fil métal-
lique, comme du fil métal-
lique.
Wisp; der Strohwisch, Heu-
pfropf; Bouchou de foin, de
paille, houquet de paille m.
--pad of straw (slat.); die
Strohunterlage, der Stro-
wisch; Coussinet m.
--of straw (agr.); der Stro-
wisch, die Wiepe, (War-
nungszeichen); Braudou m.
--s, to mark with — of straw
(agr.); bewiepen; Braudouner.
--s of straw for fencing (agr.,
for.); die Hegewische; Dé-
fendures f.
to Withdraw the air from
another pipe (org.); den
Wind von einer andern Pfeife
entnehmen; Emprunter le vent.
Withdrawing, pulling out;
das Ausziehen; Arrachement
des pieux m.
--the lye by the pipe (soap);
das Abziehen der Unterlauge;
Epinage, écoulage m.
Withe, split — (basketm.); die
gespaltene Weidenruthe;
Éclisso f.
to Withier whilst spouting
(agr.); verkeimen; Sêcher eu
germaut.
Wither, withers (saddl.); das
Genickkissen; Partie rembour-
rée du collier qui porte sur lo-
cou du cheval.
--bnnd, hind — (saddl.);

das Aftiereisen, Afterblech;
Lieu de trousséquin m.
Wither-strap (saddl.); der
Halsriemen; Sur-coa, surcol m.
Witherite; der Witherit,
kohlen saure Baryt, das Rat-
tengiste; Withérite, baryte car-
bonatée, pierre à rats f.
Withy, ozier, wicker, basket-
rod; die Band-, Korbweide;
Osier m.
--work, space for making
— (fish.); Raum für Flecht-
arbeiten; Ourdidou m.
Witness, old man (civ. eng.);
der Mass-, Erdkegel, Mass-
hübel; Dôme f., témoin m.
to Woad, prepare or dye with
woad; mit Waid färben;
Guéder.
Woad, dyer's —, Norman —,
Isatis tinctoria; der Waid,
normännische Waid; Guède,
vouède, herbe St. Philippe f.,
pastel uormand m.
--the — beavers well (dye);
der Waid lässt sich in seine
Fäden ziehen; La guède va
hieu.
--of the fifth gathering; der
Kempswaid; Guède de la
cinquième récolte f.
--froth of —; die Waidblumen-
farbe; Fleur de guède f.
--last sort of —; letzte Lese
Waidblätter; Marouchin m.
--ashes, weed-ashes, cashub-
ashes; die Drusen-, Waid-,
Weinhefnasche; Védasse,
vaidsse f.
--balls; die Waidkugeln, Blau-
körner; Pastel en patus m.
--bath, to prepare the —;
das Waidbad bereiten; Monter
les guèdes.
--cake; der Waidball, Waid-
ballen; Balle, boule de guède f.
--dyer der Waidküper; Gué-
derou m. [telier m.
--mill; die Waidmühle; Pas-
--vat; die Waidküpe; Cure à
la guède, de vouède f.
Wodanium; der Wodenkies;
Wodaum m.
Wolf for square-hole (met.); der
Wolf, die Vertiefung für den
Wolf; Déversoir, trou-de-loup,
métal excédant de la coulée m.
Wolfram, tungstate of iron;
Wolfram, Tungstein, Scheelit;
Wolfram m., tungstèno f.,
Scheelin ferrugineux m.
--tungstic steel; Wolfram-
stahl; Acier wolframifère, tung-
stifère m.
Wolfsbergite; das Federerz
vom Wolfsberg; Sulfure de
plomb et d'antimoine, hété-
romorphe m.
Wollastonite; der Tabular-

- aspath*; Spath sulfaté lami-
naire m.
- Woman's man (shoem.); *der
Frauenschuhmacher-gesell*; Ou-
vriér-cordonnier pour dames m.
- Wombs (frr.); *Wammen vom
Rauchwerk*; Ventrem., pause f.
- Wongshy, wongsy, (pods of
Gardenis grandiflora or scite-
menea) (dye); *der Wongschy,
Wongsy, chinesische Gelb-
schoten*; Pnlpe de ls Gardenis
grandiflora on Jassin du cap f.
- to Wood (st. eng.); *Holz ein-
nehmen*; Prendre son bois.
- Wood, stuff, timber, *das
Holz*; Bois m.
- , forest, —, land: *der Wald,
Forst, die Waldung, das Ge-
holz*; Bois.
- , woody tissue; *das Holz-
gewebe, die Holzfasern*; B.,
tissu ligneux m.
- of the Acacia, anghiko —,
angico mart, Aylanthus
glandulosa, angica —, an-
gica, cangica —; *Angihoko-
holz*; B. d'Angico, d'Angik, an-
gika, sylanthe.
- of the Acacia arabica;
arabisches Akazienholz; B.
disbañal.
- of the g. Aegiphyla, goat's
—; *Bockholz*; B. cabri, cabril,
de bouc.
- of the Agave americana;
das d'Agave, Zunderholz; B. de
chambre.
- of the Ambora amplifolia;
*das Trommel-, Nutzholz aus
Mauritius*; B. de tambour.
- of the Ambora tambour-
rissa; *Bourbonholz*; B. de
bombarde, de tambour, deruche.
- of the Andira Anbletic
beech; *Angelinholz*; B.
d'Angelin de la Guinée.
- of the Andromeda salici-
folia, Olea capensis, Celas-
trus undulatus, Sapindus
aponaria; *Drosselholz*; B.
de merle.
- of the Anthyllis cre-
tica; *Ebenholz aus Kreta*; B.
d'èbene de Crète.
- of the Apeiba glabra and
Agave foetida; *Zunderholz*;
B. de mèche.
- of the Aquilicia sambu-
cina; *Quellholz*; B. de source.
- of the Aralia arborea;
Maniakstaudeholz; B. à es-
sève, doux.
- , aromatic african —; *ein
wohlriechendes afrikanisches
Holz*; B. d'Aguilla.
- of the Assonia populnea;
Krätzholz; B. de gèleux, de
senteur.
- , bad, worm-eaten —;
*schlechtes, wurmstichiges
Holz*; B. vicé, corié, mouliné.
- Wood, piece of — for balling
thread; *die Seilerspule*; Re-
cailleiro m.
- , barked —, — stripped of
its bark; *das Schalholz, ent-
rindete, abgerindete Holz*;
B. écorcé, pelsrd.
- of the bean-tree, foil-tree,
Cytisus laburnum; *das
falsche Eben-, Alpen-ebenenholz*;
Ebène fusse f.
- , bearing — (vine); *das Trage-
holz*; Cource f.
- , bent —; *Holz durch Biegen
dargestellt*; B. à droit fil.
- of the Bignonia Stans,
branching trumpet-flower;
Pfaffenblattholz; B. de pis-
senlit.
- , bituminous —; *das erd-
harzige Holz, fossile Holz, die
holzartige, faserige Braun-,
Holzstein- und B. bitumineux,
lignite fibreux m.*
- of the Blackwellia; *Black-
welliaholz, ein Bourbonholz*;
B. des Hauts.
- of the Boca provacensis
Anbl.; *Boko-, Rebhuholz*;
B. de Boco.
- placed under the boiler
(brew.); *das Schürholz, Holz
unter dem Kessel*; Atise f.
- , brasilian —; *das Brasilien-
holz*; Zanthoxyle m.
- , bulged, crooked —, comp-
pass —; *das Krummholz*; B.
bombé, tordu.
- , small piece of burning —
for illuminating furnaces;
das Leuchtholz; Allumi m.
- , burnt — or trees; *ange-
branutes Holz oder Bäume*;
B. arsin.
- , part of a — burnt down
(for); *Stück abgebranuten
Waldes*; Brüllis m.
- of the Bursera gummifera,
Icica heptaphylla, Paulli-
nia asiatica; *Schweinholz*;
B. à coëbon.
- of the Bursera obtusifolia;
Bastardcolophanholz; B. de
colophane bâterd, de com-
pagnie.
- of the Bursera paniculata
Lam.; *das Colophan-, Geigen-
harzholz*; B. de colophane.
- used for cabinet-work;
das Kunettischlerholz; B. des
lles.
- , calamander — (Diospyros
quersita, Thw.); *das Calaman-
derholz, Calambonholz, Coro-
mandelholz*; B. du plaquem-
nier de Virginio.
- of the Calophyllum ino-
phyllum, Canon calaba,
- Terminalia catappa, Lirio-
dendrum tulipiferum and
Cupressus disticha; *in-
disches wohlriechendes Kahn-
holz*; B. de canot.
- Wood of the Casearia fragilis;
Glasholz; B. fragile.
- of the chaste-tree, agathia
or dammar pine —, Vi-
tex divaricata, Aeschino-
mea grandiflora; *Holz vom
Keuschbaum, gemeinen Mül-
len, Keuschschlammstrauch,
Abrahamsbaum, Mönch-
pfefferstrauch*; B. d'agatis,
d'agouti.
- , chinese scented —; *chinesi-
sches Möbelholz*; B. d'Agara.
d'Agre, de senteur.
- of the Chrysobalanus icaco;
ein Holz aus Madagascar; B.
arada, piquant.
- with circular splits inside;
kernschuliges Holz; B. cre-
vassé circulairement.
- with a circumference of
from 5 to 6 inches; *fünf bis
sechs Zoll weites Holz*; B.
tsillis. [roulé.
- , cleft —; *klüftiges Holz*; B.
- of the Clusia elateria; *Mo-
schusbaumholz*; B. de crocodile,
de muse.
- of Colophania (Commerson);
echtes Colophanholz; B. de
colophane franc.
- of the Combretum laxum;
Barag-, Myrtenholz; B. à
barraques, barsg.
- , compact —; *festes, dichtes,
geschlossenes Holz, Derbholz*;
B. compacte, solide, serré.
- , composite —; *die Holz-
inasse*; Composition de b. f.
- of Comteia; *ein Bourbonholz*;
B. de bassin des Bas.
- conveyed by land; *zu
Land befördertes Holz*; B.
neuf. [Holz; Cerce m.
- for coopera; *das Bütcher-
holz*; B. de cordia callococca;
ein Haitholz; B. ban.
- of the Cordia flavesceus;
Schlinggewächsholz; B. ser-
menteux.
- of the Cordia macrophylla;
Theerholz; B. brai.
- of the Cordia myxa or
aebestana; *Chikholz*; B. de
Chik.
- of the Cordia sebestana;
Raspeholz; B. de rape.
- of the Cordia tetraphylla;
Margarethenholz; B. mar-
guerite.
- with rolled core, unfit for
work; *klüftiges Holz*; B. roulé.
- of the Cornutia pyrami-
data; *Cornutiaholz*; B. de
caque.

Wood of the Cornutia pyramidata, Caesaria parvillora, Ehretia bourreria and Ellisia nictela; *Geigenholz*; B. cotelet, à cotelettes.

— of the Crataegus oxyacantha, common hawthorn; *Weissdorn*, *Hagedornholz*; B. de mai.

—, crooked —; *das Krummholz*, *schiefe krumm gewachsene Holz*; B. tordu, bombé, courbant, tortillard.

—, crooked and knotty —; *krummes und knotiges Holz*; B. raux.

— with crooked fibres; *kurzschnittiges, krummfaseriges Holz*; B. tranché.

—, cross-cut —; *mit der Quersart behauenes, geglättetes Holz*; B. lavé.

—, cross-grained —; *gegenwüchsiges Holz*; B. dont la venue est à rebours.

—, piece of — crossing another at right angles (arch.); *das Kreuzholz*; B. de refend.

— of the Croton tiglium; *Crotonholz*; B. de Moluques.

—, curved — of steps (cartw.); *ausgeschnittenes Holz für Tritte*; Console f.

—, cut dry — for fuel (gl. m.); *der Span, trockenes Holz zum Feuern*; Billet m.

— cut, felled; *gefälltes, geschlagenes Holz*; Coupe f.

— to be cut or felled; *das Schlagholz, zu fallende Holz*; Coupe f.

— cut with the frame (coop.); *geklübbtes Holz*; Créson m.

— cut against the grain; *das Quer-, Hirnholz*; B. taillé contre le fil.

— cut plank-way, planks and beams; *das Ader-, Lang-, Längenholz*; B. de fil.

— roughly cut; *rauh geschältes Holz*; B. corroyé.

— for cutting up, for sawing; *das Schnittholz*; B. de débit.

— of the Cytisus laburnum; *Bogenholz*; B. d'arc.

— damaged by cattle; *Gehölz vom Vieh beschädigt oder unbrauchbar gemacht*; Champagne f. (Doubt).

—, damaged floated —; *der Ausschuss-, Halbtill*; B. frétin.

—, dead —, lop, dry sticks, chips of —; *das Ab-, Afterholz, Reisig, Reisholz, auf dem Stamme verdorrtes Holz*; B. mort, mort sur pied, mort b., abatis, chablis m., broutille, ramille f.

—, dead —, water-logged —;

Sinkholz, sunkes Holz; B. fondrier, canard.

Wood, decayed —; *verfaultes Holz*; B. vergism., vergetésm. pl.

— free from defects, sound —; *Holz ohne Fehler, makelloses Holz*; B. sans défauts.

—, deformed —; *das verbissene Holz*; B. rabrongri.

— of the Dipterix odorata Willd.; *das Gaïachholz*; B. de Coumarou, de Gaïac.

—, dry, sear —; *trockenes, schieres Holz*; B. sec.

—, dry-rotten —; *verfaultes, angelocktes, trockenes, brandiges Holz*; B. poutilleux, échauffé, pourri.

—, dying, decaying —; *halbdürres, abstehendes Holz*; B. d'entrée.

— of the Erythroxylum areolatum; *falsches Ferroholz*; B. marbré bâlard.

— of the Erythroxylum havanense; *ein Haitiholz*; B. de cheval, major m.

— of the Erythroxylum hypericifolium; *Rothholz*; B. d'huile.

— of the Erythroxylum laurifolium; *Rind-, Pfefferbaumholz*; B. d'aronde, de ronde, de ronge, de poivrier.

—, kind of Eugenia —; *Jacotholz*; B. jacot.

— of the Eugenia Bigaillonii; *Jambusenholz*; B. de bigaillon.

— of the Eugenia lucida, Ravenala madagascariensis, Myrtus caricophyllata; *Nagelholz*; B. de clou.

— of the Euphorbia frutescens, Phyllanthus virosa, Galea sericea, etc.; *fischbetäubendes Holz, Piscidin*; B. à enivrer, enivrant, ivrant.

— of evergreen, holly, holm oak; *Stecheichen-, Scharlach-eichenholz*; B. de chêne vert.

—, everlasting —; *ewiges Holz*; B. incorruptible.

—, to put up — in fathoms; *Holz aufklastern*; Mouler, corder, entoiser du b.

— fit to be felled, under —, copse, coppice; *Schlagholz, schlagbares Holz, Schlag, Hau, Gehau*; Arbre de taillis, b. en coupe, taillis m.

— fit for being felled; *schlagbare Holzungen*; Des bois exploitables m. pl.

— intended to be felled (for.); *zum Fällen bestimmtes Holz*; Coupe réglée f.

—, fenced — (for.); *das Gehäge, die Schouung, gehäutes, verboltes Holz*; Défends, B. en défends m.

Wood with bent fibres; *kurzschnittiges, krummfaseriges Holz*; B. tranché.

— of the Pissilia psittacorum; *Papageienholz*; B. de perroquet.

—, fired — or forest; *der Waldbrand*; B. arsin.

—, flat piece of —; *die Holzplatte*; Plaque en b. f.

— free from flaws; *Holz ohne Risse*; B. sans roulres.

— flawy on one side; *einwüchsiges Holz*; B. de cantaban, de cantibac.

— of the flax-leaved laurel, Daphne gnidium; *Lorbeerholz*; B. saint, saint b.

—, floated — or timber; *das Flöss-, Flossholz*; B. flotté, volant, de flottage.

—, floating —; *schwimmendes Holz*; B. flottant.

—, floating — or timber; *das Flössholz*; B. de train.

— of the Foetida Mauritana; *Anagris foetida*; *Stinkholz von Mauritius*; B. pnant.

—, fossil, petrified —; *fossiles, versteinertes Holz*; B. fossile, pétrifié.

— liable to be frozen; *eis-, wetter-, frostküftiges Holz*; B. gélif, gélivé.

— of the Garcinia cornea or Brindonia cochinchinensis; *das Mangostanholz*; B. de corne.

— of the Gostonia (Commerson); *Schwammholz*; B. éponge.

—, green —; *frisches, grünes Holz*; B. vert.

—, green —, live —; *das grüne, zähe, lebendige Holz, im Saft stehende Holz*; B. vis, vert.

— of the greenheart, Bibir-tree (Nectandra Rodiaei Schk.); *das Grünharzholz*; B. du genre Nectandra (famille des Laurinées). [B. moulu.]

—, ground —; *gemahlene Holz*; — of the Guarea trichilioides; *Cayenneholz mit Ballenfrucht*; B. à balle.

— for the manufacture of gun-powder; *Schiesspulverholz*; B. à poudre.

—, half grown — (40 to 60 years old) (for.); *halbwüchsiges Holz*; Demi-futaie f.

—, half round —; *das Breit-, Halbholz, hochkantige Holz*; B. mi-plat, méplat.

—, hard —; *hartes, grobfaseriges Holz*; B. rustique, dur, nouilleux.

—, hard — of Madagascar; *hartes Madagascarcholz*; B. immortel, endrach madagascarien ou madécasse m.

Wood for heading casks, heading (coop.); *das Bodenholz*, *Bodeabret*; *Fonçaille f.*
 —, heart—; *das Kernholz*; *Coeur de bois m.*
 — of the *Hirtella racemosa*, *Melicocca apetalá*; *Haarbaumholz*; B. de gaulettes.
 — for hoops; *das Reifholz*; B. de cerclage m., *cerceaux m. pl.*
 — of the american horn-beam, *Carpinus americana*; *Goldholz*; B. d'or.
 — of the *Hymenaea Courbaril L.*; *das Courbarilholz*; B. de Courharil.
 — of the *leica enneandra*, — of the incense-tree; *Weihrauchholz*; B. d'encens.
 — from Isle-de-France; *Holz aus Isle de Fraace*; B. de rainette, *dodonée á feuilles étroites f.*
 —, italian —, *Osyris alba*; *italienisches Holz*; B. pliant, *rouvet*, *osyride blanche f.*
 — of the *Ixora coccinea* and *Ardisia crenulata*; *Perluhaaholz*; B. de pintade.
 — of the *Jacquima armillaris* (garland—); *eia Antillenholz*; B.-hracelet.
 — joined by seams (join.); *der Schreinerverband*; *Menniserie d'assemblage f.*
 — of the *Justicia pectoralis*; *Zimmermaansholz*; B. de charpentier.
 — of the *Kirganelia mauritiana*; *Madchenholz*; B. de demoiselles.
 —, knaggy—; *Kaorrea—*, *Maserholz*; *Broussin m.*
 — of knee-holly, of butcher's broom; *Myrteadora—*, *Bruschwurzholz*; B. de petit houx, de houx frelon.
 — free from knots; *schieres Holz*; B. sans noeuds.
 —, knotty —; *kaotiges Holz*; B. noneux.
 —, knotty— (carp.); *verdrehes, krummgewachsenes, wiaimeriges Holz*; B. gauche.
 —, knotty — hard to be worked; *knottiges schwer zu bearbeitendes Holz*; B. rebours.
 —, kraggy, cracked —, — with rotten knots; *Holz mit faulea Kaotea, gerisseaes Holz*; B. malandre, *malandreux*.
 — of the *Laburnum*, *Cylisus laburnum*; *falsches Ebenholz*; *Fanx h. d'ebene*.
 — of the lace-bark *Lagetta*, *Lagetta linteria*; *Lagetto—*, *Spitzenholz*; B. dentelle.
 — of the *Laurus borbonia*; *Isabelleaholz*; B. Isabelle.
 — not having the required

length, not within the required length; *das unlange Holz*, *Holz von unrechter Länge*; *Courçon m.*, *bois courtins m. pl.* [B. léger.
 Wood, light —, *leichtes Holz*; — converted into lime; *verknuktes Holz*; B. calcarifié.
 —, long — of the vine; *langes Rebenholz*; *Eugarde f.*
 —, loose floated — (raft); *loses Flössholz*; *Jet m.*
 — of the *Macaranga*; *Geigenholz*; B.-violon.
 — of the *Maceá piriri*; *Cayeaneholz*; B. á cajumet.
 — of the *Malpighia spicata* or spiked *Barbadoes cherry-tree*; *Barbadoskirschholz*; B. dysentérique, *tan m.*
 — of the *Manabea villosa*; *Tabakstaudenholz*; B.-tabac.
 — of *Martinica*; *ein Holz aus Martinica*; B.-madame, *guet-tarde rude f.*
 — or splints for matches; *das Schwefel—*, *Züad—*, *Streichholz*; B. d'allumettes.
 — of the *Memecylon cordatum*; *Safranbaumholz*; B. maigre.
 — of the *Mimosa arborea*; *Art Miasosenholz*; B. tendre á cailloux.
 — of the g. *Mimusops*; *Affenholz*; B. bardottier, de natte, *tête-de-Jacot m.*
 —, new — (for.); *der Nachwuchs*; *Revenue f.*
 —, new — for firing; *frisches Breaaholz*; *Brigaut m.*
 —, odorous, scented —; *wohlriechendes Holz*; B. odorant, de senteur.
 — of the oleaster-leaved caper tree or *Capparis breynia* and *Morisonia americana*; *Mahouyaholz*; B. mahouya.
 — of the olive-bark tree or *Bucida buceras*; *Grigaonholz*; B. de Grignon. [opatisé.
 —, opal —; *der Holzopal*; B.
 —, paddle — (*Aspidosperma excelsa Bth.*) (spinn.); *das Aspidospermaholz*, *leichtes elastisches und starkes Holz aus Guyana*; B. de la famille des *aspidosperma*.
 — paid for by the cube, by the piece; *das Holz welches nach den kubischen Inhalte, nach der Stückzahl bezahlt wird*; B. payé au cubo, á la pièce.
 — of the *Panax Morotoni*; *St. Johannaaholz*; B. de Saint-Jean.
 — for panels of inlaid floors (join.); *das Holz für eingelegte Fussböden*; *Courçon m.*

Wood for paper-making; *Holz zur Papierbereitung*; B. pour la fabrication du papier.
 — of the *Pavetta indica*; *ein Mulabarholz*; B. de Cranganor.
 —, peeled, barked —; *abgerindetes, geschältes Holz*, *Schälholz*; *Pelard*, h. *pelard m.*
 — of the *Petaloma edulis*; *Art Muririaholz*; B. lucé.
 —, physical properties of —; *die physikalischen Eigenschaften des Holzes*; *Propriétés physiques du b. f. pl.*
 —, *Picrania*—; *das Bitterbaumholz*; B. mondongue.
 — in pieces; *Holz in Stücken*; B. en bûches.
 —, piece of —; *das Holzstück*; *Pan de b. m.*
 —, piece of — or coal; *das Stück Holz oder Kohle*; *Bûche f.*
 — for making piles; *das Pfahlholz*; B. de pilotage.
 — of the pine of Italy; *Pinieholz*, *Pinienkieferholz*, *italienisches Kieferholz*; B. de pin pignon, *pinier d'Italie m.*
 — of the *Piper aduncum*; *Anisetholz*; B. d'anisette.
 — taking a good polish; *polirbares Holz*, *Holz welches eine schöne Politur annimmt*; B. facile á polir, qui prend un beau poli.
 — unsuited for polishing; *unpolirbares Holz*, *Holz welches sich nicht zum Poliren eignet*; B. qui ne se prête pas au poli.
 — of the *Portesia* tree for cabinet-work; *Schreinerholz*; B. menuisier.
 — of the *Possira* and *Petaloma*; *Pfeiholz*; B.-dard, de flèche.
 — of the *Poupartia*; *Poupartie—*, *Terpentibaumholz*; B. blanc rouge, de Poupart.
 — of the *Premna dentifolia*; *Bockholz*; B. de bouc.
 — of the *Prockia ovata*; *Isle de France Holz*; B. de Gouyave.
 — of the *Protea argenta*; *Silberholz*; B. d'argent.
 — of the *Pterocarpus suberosus D. C.*; *Korkdrachea*; *baumholz*; B. *Chatsusieux*, de *Montouchi*.
 —, Queen's, King's, royal —, brown ebony, best — for staves; *Königsholz*; B. royal.
 — of the *Randia aculeata*; *ähtes Lanzenholz*; B. do lance franc.
 —, red rotting —; *rothfaules Holz*; B. rouge.
 — used for the refining-furnace (met.); *das Antreibholz*; B. d'affinago pour la coupellation.

Wood, refuse, waste —; *der Holzabfall*; B. de rebut.
 —, resembling —; *holzartig, holzförmig*; Ligniforme.
 —, resinous —; *das Kienholz*; B. gras, résineux.
 —, resinous — for torches; *Fackel-, Kerzenholz*; B. de chandelle, de lumière.
 —, roasted, red —; *geröstetes Holz*; B. roux.
 —, rock —, mountain —; *das Bergholz, der Holzasbest, Holzamianth*; Asbeste liguiforme m.
 — along the roof of coal-pits (min.); *das Holz an dem Dach der Kohlengruben*; Billet m.
 —, rotten —; *faules Holz*; B. pourri.
 —, rotten, decayed, unsound —; *das Schwammholz*; B. spongieux, fongueux.
 — of the *Saelanthus malachodendron* Dup. Th.; *Linneholz von Isle de France*; B. de mapou, de source.
 — of the St. John's wort, *Hypericum sessilifolium*; *Johannisholz, Hartheu, Grundheilholz*; B. d'Acossois, Baptiste, sauglant, à la fièvre.
 — of St. John's wort (*Hypericum latifolium* et *sessilifolium*, and *Danais fragrans*); *St. Johannisholz, Grundheilholz*; B. de darters. [B. en sève.
 — in the sap; *das Saftholz*;
 —, sap —, alburn, alburnum; *das Splintholz, der Splint, unreife Holz*; Aubier, aubour, aubour m.
 — of the *Sapium aucuparium*; *Vogelleinholz*; B. de glin.
 —, seasoned —; *das lufttrockne, ausgewitterte, ausgetrocknete Holz*; B. desséché, séché à l'air.
 — seasoned for one year; *das ein Jahr ausgewitterte Holz*; B. qui a un an de coupe.
 —, shrunk —; *beim Trocknen kürzer gewordenes Holz*; B. retrait.
 — for sieves, etc.; *Holz für Siebe etc.*; B. d'éclisses.
 —, silicified —; *das verkieselte Holz*; B. silicifié.
 — of the silk-cotton tree or *Bombax gossypium*, *Gordia macrophylla* and *Hybiscus tiliaceus*; *Korkholz*; B.-fléau, do flot, de liège, siffloux.
 — of the *Siphonia elastica* Pers.; *Wolffamilchholz*; B. do seringue.
 —, small —; *das Stammholz*; B. de tige, do brin, do tronc, de bout, b. en état.

Wood, small —; *das Spanholz*; Menuise f.
 —, small —; *das Dännholz*; Ame d'un fagot f.
 — for making slips; *das Spanholz*; B. d'éclisse m.
 —, small —, log of — laid down in such a manner as to promote the draught of the air (charc. b.); *das Schmalholz, Huckerscheit*; Parement m.
 — of the smooth nettle-tree, *Muntingia calabura* and *Celtis micranthus*; *Seidenholz*; B. de soie.
 —, soft —, deal; *das weiche, weisse Holz*; B. blanc.
 —, soft or tender —; *das weiche Holz*; B. doux, gras, tendre.
 — of the *Sophora heterophylla*; *ein indische Holz*; B. de bitte.
 —, sound —; *gesundes Holz*; B. sain et net, de santé.
 —, spare —; *das Schirr-, Vorathsholz*; B. de rechange.
 —, speckled, streaky, veined curled —, curling-stuff; *das Maserholz*; B. madré.
 — the — splits, rifts, cracks; *das Holz reißt auf, springt*; Le b. crevasse, se fend.
 —, split —; *das Spaltholz*; Mériu, cressou m.
 —, spongy, porous —; *schwammiges, lockeres Holz*; B. spongieux, poreux.
 — of the *Sterculia foetida*; *Stinkholz*; B. de Cavalam.
 — in sticks; *Holz in Stücken*; B. en bâtons.
 —, straight cut —; *gerade behauenes Holz*; B. refait.
 — stronger on one side (carp.) *Stück Holz auf der einen Seite stärker als auf der andern*; Méplat m.
 — of the *Terpesia*; *Terpesiaholz, Griffelbaumholz*; B. de Cham. [Holz; B. gras.
 —, thick — (coop.); *eisthräniges*
 —, thin, knotty —; *das Knüppelholz*; B. de billette, rondin m.
 —, thorny —; *Dornholz*; B. épineux.
 — of the *Tococo guianensis* (Aublet); *Makahnholz*; B. macaque.
 — for tooth-picks from the Canaries; *canarisches Zahnstocherholz*; B. do la paille.
 —, torn —; *das Trümmerholz*; B. déchiré.
 — of *Tournefortia*; *Pittonieholz*; B. à maturare.
 — of the *Trophis americana*, *Sapindus saponaria* and *Erythroxylum rufum*; *Trophisholz*; B. ramon.

Wood, uncleft —, round timber; *das Rundholz, die Rundholzer, ungeschältes Holz*; B. en grume.
 — of the *Uvaria*, *Blackwellina* and *Nuxia*; *Cubebenholz*; B. d'écorce.
 — of the *Uvaria odorata*; *fal-sches Lanzenholz*; B. de lance bâlard.
 —, variegated —, speckled, streaky, veined —; *Maserholz, buntäderiges, buntscheckiges Holz*; B. tapiré, veiné de rouge sur fond jaune.
 — for veneers; *Holz zu eingeleger Arbeit*; Coult m.
 —, veneering —; *das Einlegeholz, Einlegebretchen, Belegeholz*; B. de placage.
 —, violet —; *das Amaranth-, Violetholz*; *Amarantbe f.*, b. violet.
 — of the small virginian fir; *Schierlingstannenholz, Hemlockstannenholz*; B. de pin canadien.
 — of the virginian poplar; *virginisches Pappelholz*; B. coton, à coton.
 — of the g. Viscum; *Fledermausholz aus Bourbon*; B. de chaute-souris.
 — of the *Vitex heptaphylla* Juss.; *Eisenkrautholz*; B. de savane.
 — of the *Volkameria heterophylla* and *Conyza salicifolia*; *Raupenholz*; B. de chenilles.
 —, the — warps; *das Holz wirft, biegt sich, wird krumm*; Le b. travaille.
 —, warped —; *Holz das sich geworfen hat, windschiefes Holz*; B. déversé, gauchi.
 —, the — is warping, casting; *das Holz wirft, zieht, verwirft, verzieht sich*; Le b. gaucht, se déjette.
 — for white cooperage; *das Weisskueferholz*; B. de boissellerie.
 — in the wind-mill wing; *Holz im Windmühlenflügel*; Cotret m. [B. d'entretoise.
 — for windows; *Riegelholz*;
 — worked across its fibres; *überspaniges Holz*; B. travaillé en sens oblique des fibres.
 —, the — gets worm-eaten; *das Holz wird wurmtichig*; Le b. se pique.
 — of *Xanthoxylum clava Herculis*, or *Lentiscus*-leaved tooth-ache tree; *Zahnwehbaumholz, Herkulesbaumholz*; B. manche-bone.
 — 40 years old (for.); *Holz von 40 Jahren*; Futaie sur tailles f.

Wood 40 to 60 years old; 40 bis 60 Jahre altes Holz; Demi-futaie f.
 — up to the age of 120 years; bis 120 Jahr altes Holz; Jeune hante-futaie f.
 — up to the age of 200 years; bis 200 Jahr altes Holz; Haute-futaie f.
 — more than 200 years old; über 200 Jahr altes Holz; Futaie-haute sur le retour f.
 —, yellow —, fustic, Cuba —; Gelbbholz, gewöhnliches Cuba; B. Cuba.
 —-arsenate, das Holzkupfererz; Cendre arséniate fibreux m.
 —-ashes, die Aschesche; Cendres de b. f. pl.
 —-bending machine; die Holzbiegemaschine; Machine à courber le b. f.
 —-black (dye); das Holzscharw; Noir de b. m.
 —-block for coining, block (mint); der Holzblock zum Münzen, Münzblock, Prägestock; Cépeau, sépeau m.
 —-branches or boughs (hort.); Holzäste; Branches à h. f. pl.
 —-bricks (arch.); die eingemauerten Holzklotze zur Befestigung der Thür- und Fensterfütterungen; Bloc m., bille f. de bois pour fourrure d'hubserie.
 —-bronzing; die Holzbronze; Bronze à b. m. [de b. f.]
 —-cell; die Holzzelle; Cellule
 —-center (turn.); der Holzsteg; Cinglot m. [keil; Ebuad m.]
 —-cleaver, wedge; der Spalt-
 —-colour, yellow brown; die Holzfarbe; Brun jaunâtre.
 —-coloured; holzfarben, holzfarbig; De couleur de b.
 —-cut, —-engraving, impression from —, xylographic press; der Holzschnitt, Holstisch, Holzdruck; Gravure en b., de b., en taille de b. f.
 —-cut (typ.); die Höhe der Schrift; Hauteur de lettres f.
 —-cut, stereochromic —; Holzschnitt mit Farbendruck; Tableau xylo-stéréochromique m.
 —-cut block; die Holzplatte, der Holzstock; Bois-gravure m.
 —-cutter, —-engraver; der Holzschnneider; Graveur en b.
 —-cutter, woodman (for.); der Holzhauer, Holzschläger, Waldmann; Bûcheron, boudquillon m.
 —-cutting, xylography, —-engraving; die Holzschnidekunst, Holztecherkunst; Gravure en b., xylographie f.
 —-cutting or -felling (for.);

der Schlag, Holzschlag; Assietto f.
 Wood-dust, boring-dust; das Holzmehl, der Holzstaub; Farine de b. f.
 —-engraver, —-sculptor; der Holzschnneider; Xylographe m.
 —-engraving; die Holzschnidekunst; Gravnro sur b. f.
 —-engraving; der gravierte Holzstock; Bois-gravure m.
 —-factor (for.); der Holzanzweiser; Conduiseur m.
 —-feller, —-cutter, —-man, hewer, Squatter (America); der Holzschläger, Holzfaller; Abatteur, bûcheron expéditif m.
 —-fibre, ligneous fibre; die Holzfaser; Fibre de b. f.
 —-filling (carriage); der Wagenfirnis; Vernis m. [b. m.]
 —-fire; das Holzfeuer; Feu de
 —-frame (carriage); das Holzgestell; Bateau m.
 —-furnace; der Holzofen; Fourneau à b. m. [sm.]
 —-gas; das Holzgas; Gaz à b.
 —-gilding; die Holzvergoldung; Dorure sur b. f.
 —-grower; der Holzbauer; Cultivateur de b. m.
 —-house; der Holzschuppen, Holzstall; Bûcher m.
 —-knife; der Hirschfänger; Couteau de chasse m.
 —-land aceneries (paint.); Walddlaadtschaften, Waldparties; Bois m. pl.
 —-layer (for.); der junge Eichbaum in eine Hecke gepflanzt; Chêneau planté dans une haie m.
 —-lining of vices (goldsm.); das Holzfutter der Schraubstöcke; B. à limer, estibois, entibois m.
 —-magazine, —-house, —-loft; das Holzlager, die Holzlage; Magasin de b. m.
 —-market, timber-market; der Holzmarkt; Marché au b. m.
 —-measure; das Holzmass, der Holzschragen; Mesure à b. f. [ser; Gagne-denier m.]
 —-measurer; der Holzvermes-
 —-meil; das Wadmal; Etoffe de laine grossière d'Islande et de Suède f.
 —-merchant, —-monger, timber-merchant, dealer in —; der Holzhändler; Marchand de b. m.
 —-mordant; die Holzbeize; Mordant pour b. m.
 —-mosaics s. Parquetry.
 —-oil; das Holzöl; Huilo do b. f. [de h. m.]
 —-paper; Holzpapier; Papier
 —-partition, screen of boards;

die Holzwand, der Verschlag, die Fachwand, Scheidewand, Abkleidung, Wandung; Cloisonnage m.
 Wood-paste; die Holzmasse; Pâte de sciure de b. et d'eau gommée f.
 —-path, vista; der Waldweg, Durchhau, die Durchsicht; Percée f.
 —-pile, pile, stack of —; der Holzstoss, Holzhaufen; Tas m., pile f. de b.
 —-putty glue; der Holzkitt; Ciment à b. m. [à b. f.]
 —-rasp; die Holzraspel; Râpe
 —-reeve (for.); der Holzaufseher, Holzwart, Holzwärter, Holzmeister, Förster; Inspecteur de b. m. [b. f.]
 —-saw; die Holzsäge; Scie à
 —-screw; die Holzschraube, Eisenschraube zum Schrauben in Holz; Vis à b. f., clou à vis m.
 —-shavings; Zimmerspäne, Hobelspäne; B. eu copeaux.
 —-soot; der Holzruß; Suie de b. f.
 —-spirit, pyrolygneous spirit, pyroxylic spirit, hydrate of oxide of methyl, methylic alcohol; der Holzgeist, Holzspiritus, das Methylglydhydrat, der Methylalcohol; Esprit pyroxylique, de b., bihydrate de méthylène, hydrate de méthyle, alcool méthyllique m.
 —-stereotype; die Incunabeln; Ouvrage stéréotypé sur b. m.
 —-tar; der Holztheer; Goudron de h.
 —-tin; das Holzzinn, Holzzinnerz; Etain de b. m.
 —-tissues; Holzgewebe; Tissus-bois m. pl.
 —-trade, timber-trade; der Holzhandel; Commerce de b. m. [Vernis à b. m.]
 —-varnish; der Holzfirnis;
 —-work, timber-work; die Holzarbeit; Ouvrage en h. m.
 —-work, timbering; das Holzwerk; Boilage m.
 —-work of platforms; Holz zu Bettungen; B. à plate-forme.
 —-worker; der Holzarbeiter; Ouvrier en bois, copeau m. (argot).
 —-yard, timber-yard; der Holzhof, Holzplatz, Zimmerplatz, das Holzlager, Holzwerft; Chantier de h. m.
 Woodbury print; photographischer Druck von Metallplatten, Metalldruckverfahren für Photographiedruck; Impression métallographique pour photographies f.
 Wooded ground, aylvan

ground; *dns Waldland*; Terrain boisé m.
 Wooden, of wood, wood; *hölzeru*; De bois.
 — frame (carriage); *das Holzwerk des Kutschenkastens*; Bateau m.
 — panelling, wainscoting; *das Täfelu, Austäfelu, Panielwerk*; Boisage, lambrissage, parquelage m.
 — screw; *die Holzschraube, hölzerner Schraub*; Vis de bois, verrine f.
 — ware; *die Holzwaaren*; Articles de bois m. pl.
 Woodman; *der Förster, Waidmann*; Forestier, chasseur m.
 — (for); *der Waldschütz, Forstschütz*; Garde-forest, garde-chasse, gruyer, verdirer m.
 —'s hammer; *der Mahlhammer, Waldhammer*; Laie f., marteau à layer m.
 Woodruff (dye); *wilde Färber-rotte*; Asperule des teinturiers, petite garance f. [gneux.
 Woody; *holzig*; Boiseux, li-
 — descent, slide for letting down timber; *die Holzgleitsche, Holzrutsche, Holzleite*; Glissière pour bois f.
 Wool, weft (drap.); *der Einschlag, Eintrag, Einfluss*; Enflure, trame f.
 —, weft, filling (spinn.); *das Schussgarn*; Trame f.
 —, weft (weav.); *der Durchschuss, Einschlag, Eintrag, Schuss, Wefel, Einschuss*; Trame, assure f.
 Wool; *die Wolle, Schafwolle*; Laine f.
 —, back-, spine-, finest —; *die Kern-, Rückenwolle*; Mère-laine f.
 — from the back of the card; *die Hinterrauhwolle*; L. du derrière de la cardé.
 —, bad — (drap.); *das Schirlhaar*; Jarre f.
 —, bad — from soiled fleece; *schlechte W. von verdorbenem Vliess*, Bastardwolle; L. bâtarde f.
 —, black levantine —; *die schwarze levantinische W.*, das Kmmelhaar; L. de chevron.
 —, black persian —; *die schwarze persische Ziegenwolle*; Chevron m.
 —, bowed —; *die Fachwolle*; B. arçonnée.
 —, Bremen —; *die Glattwolle*; L. de Brême.
 — in bundles; *die W. in Bänden, Päcku*; Bourron m.
 —, carded —, worsted —; *die Kammwolle, der Zettel*; L. longue.

Wool, lot of carded —; *das Blattkarlatschte W.*; Ploquef.
 —, as much — as is carded at one time; *die Karde voll W.*, das Blatt, *die Flethe*; Cardéf.
 —, caslmere —; *die Kasimirwolle*; Laine f., duvet m. de cachemire.
 —, coarse, short —; *die grobe W.*, Flockwolle, Schlagwolle, Kratzwolle; Bourre de l., lanice f.
 —, coarse — for selvage; *die Bremer W.*; Poil de Brême m.
 — mixed with cotton; *unächte Vigogne, Gemenge aus W. uod Baumwolle, die Vigogne*; Vigogne factice f.
 — of the second crop; *halbschürige W.*; L. de la seconde tonte.
 — of a single crop; *einschürige W.*; L. d'une seule tonte.
 —, workman who cuts the — of lambskins (taw.); *der Arbeiter der die Lammfelle euthaart*; Débordeur m.
 —, dentifrice —; *die Zahnwolle*; L. dentifrice.
 —, dirty —; *die Klunkerwolle, Klaffen, Kothspitzen*; Grotins de la l. m. pl.
 — of diseased animals; *die Sterblingswolle*; Moraine f.
 —, dutch half — stuff; *holländischer halbwollener Stoff*; Frisette f.
 —, electoral —; *Electoralwolle*; L. mérinos de Saxe.
 —, to put the — on the feeding-cloth; *vorlegen*; Charger la cardé à loquettes.
 — fifth sort, from the hinder part to the tail and beginning of the back; *W. fünfter Sorte*; L. 5e qualité.
 —, fine — drawn out by hand, (Berlin —); *feine Handwolle*; Hautefine f.
 —, fine long —; *Rupfwolle*; Bourgeois m. pl.
 —, finest — (from the sheep's back), back-, spine —; *die feinste W.*, Oberwolle, Kernwolle, Rückenwolle; L. mère, l. prime.
 —, first quality of —; *die beste W.*; Cachemire m.
 —, first, second, third quality of —; *W. von erster zweiter, dritter Gattung*; L. prime, seconde, troisième.
 — first sort, from the flanks and ribs near the shoulder; *W. erster Sorte*; L., 1c qual.
 —, first — from new cards; *das Kardatschenfutter*; Ent-trayure f.
 —, fleecy —; *Hamburger W.*; L. de Hambourg.

Wool fourth sort, from under the neck; *W. vierter Sorte*; L., 4e qual.
 —, good, long —; *die gute, lange W.*; Coeur de l. m.
 —, hard and mingled —; *grischährige Wolle*; L. dure et mêlée, brouillée.
 —, indigenons —, native —; *die Landwolle*; L. indigène.
 —, inferior —; *mittelfeine W.*; Pignon m., lisière f.
 — resembling kid-hair; *ziegenhaarartige W.*; L. chevru f. [Noiles f. pl.
 —, knotty —; *knottige W.*;
 —, lamb's —; *die Lammwolle, Lämmerwolle*; L. d'agneau, l. agneline.
 —, levantine — in grease; *Levntinische Fettwolle*; Tres-quilles f. pl.
 — removed by lime (taw.); *W. durch Kalk erhalten*; Pli m. [lard.
 —, long —; *Langwolle*; L. ri-
 —, long coarse —; *lange grobe W.*; L. hante.
 —, long and rough on the buttocks of sheep; *die Mittelwolle*; Moglu m.
 —, long-stapled, combing —; *die Kammwolle*; L. à longue soie, à peigner.
 —, longest unprepared —; *die längste und gröbste W.*; Ri-glard m.
 —, loose —; *flüssige W.*; L. peu serrée. [L. méris.
 —s, mixed —; *Mischwolle*;
 —s, mixture of —; *die Wolle-mischung*; Fonte f.
 —, natural colour —; *die natürlich gefärbte, naturfarbene W.*; L. beige.
 — from the neck and belly; *Hals- und Bruchwolle*; L. tierce.
 — taken from the noils; *die Kämmlingswolle*; Retirons m. pl.
 —, olived — on the cards; *eingelöte W. auf den grossen Kämmen*; Monture f.
 —, overheated —; *erhitze W.*; L. fourbandrée.
 —, Persian —, second shearing of the Viguna, carmeline —; *die persische W.*, Carmelinwolle; Carmeline f.
 —, philosophic — or cotton; *chemisch zubereitete W.*; L. philosophique.
 —, picked or sorted —; *ge-zauste, sortirte W.*; L. triée.
 — second sort, of, from the lower part of the hannels; *W. zweiter Sorte*; L. 2e qual.
 —, fine Segovia —; *die Segovierwolle*; Ségovie f.

Wool, short, short-stapled —, clothing —; *kurzschräge W.*; L. courte.
 —, short-stapled, carding —; die *Krutzwolle*; L. à courte soie, à carder.
 —, short-stapled, ewes, short, tender, inferior fleeces of long-stapled —s, shorter grown fleeces of —; *kurze, zarte W.*; L. courte et tendre.
 —, short — (not full grown); die *kurze nicht ausgewachsene W.*; *Conrt m.*
 —, sixth sort, from the head, between the thighs and from the breech; *W. sechster Sorte*; L. 6e qual.
 —, to remove — from skins (tann.); *abhären, abhaaren*; *Plumer*.
 —, portion of — removed from skins at once (taw.); die *Handwoll W.*; *Poignée f.*
 —, Spanish —, merino —; die *spanische W.*; *Mérinos, caballeros m., l. mérino, florentone, moline f.*
 —, fine Spanish —; *feine spanische W.*; *Reffleur m.*
 —, second quality of Spanish —; *zweite Sorte spanischer W.*; L. *agioviane, seconde*.
 —, spun Flemish —; das *Saygarn*; L. *filée de Flandre*.
 —, spun — of Picardy; *gesponnene W. aus der Picardie*; L. *auxi*.
 —, of long staple; die *langschürige W.*; L. *de longue soie*.
 —, of short staple; die *kurzschräge W.*; L. *de courte soie*.
 —, superfine — (spinn.); *superfeine W.*; *Refin m.*
 —, from near the tail, thick coarse —; die *Schwanzwolle, Stammwolle*; *Cosille, quaille, équaille f.*
 —, spurious Vigna —; die *unachte Vigogne wolle*; *Bâtard f.*
 —, third sort, from the part extending from the shoulders down to the knees; *W. dritter Sorte*; L. 3c qual.
 —, third sort of Vigna —; *dritte Sorte Vignawolle, Knautwolle*; *Pelotage m.*
 —, a heap of washed —; der *Haufen Waschwolle*; *Lavée de l. f.*
 —, washed on the sheep; *W. auf dem Schafe gewaschen*; L. *lavée à doo, sur pied*.
 —, worker in — or worsted; der *Wollnreiter*; *Onvriar en l. m.*
 —, for worsted-spinning; die *zum Spinnen fertige Kammwolle*; *Henppe f.*

Wool in the yolk; *W. im Schweiss, Schweisswolle, Fettwolle, ungewaschene Fettwolle*; L. *en suint, en auf, auge, grasse, oesipère f.*
 —, young thin — under the fleece; *neue W. unter der alten*; *Lainea repoussées f. pl.*
 —, basket; der *Reinigungskorb*; *Bernaudoir m.* [ette f.]
 —, bat; der *Wollschlägel*; *Pi-*
 —, beater; der *Wollschläger, Wollklopfer*; *Batteur de l. m.*
 —, breaking; die *Wollsortirung*; *Triage des laines m.*
 —, cards; die *Wollkratzen*; *Cardes à l. f. pl.*
 —, card with accelerated motion; der *Streichkamm mit Vorrichtung*; *Peigne à mouvement accéléré m.*
 —, carder; der *Wollkratzer*; *Cardeur de l. m.*
 —, carding machine; die *Wollkrämpelmaschine*; *Trieuus f.*
 —, comb; der *Wollkamm*; *Peigne, peigne nacteur m.*
 —, comb; der *Wollkammer*; *Cardeur de l., houppier m.*
 —, dresser; der *Wollenbereiter, Wollhacker*; *Apprêteur de laine, hacheur m.*
 —, dyed; in der *Wolle gefärbt*; *Teint en laine*.
 —, fell; das *Wolffell, Vliess*; L. *couverte de sa robe f.*
 —, grower; der *Schafzüchter*; *Eleveur de bêtes ovines m.*
 —, hushandry; die *Wollindustrie*; *Industrie lainière f.*
 —, mallet (drap.); das *Scheerholz*; *Maillet, pilon m.*
 —, mill (spinn.) s. *Devil*.
 —, pack; der *Wollenpack*; *Ballot de l. m.*
 —, packer s. *Wool-winder*.
 —, shears; die *Schafscheere, Fuchsscheere*; *Ciseaux à tondre m. pl.*
 —, shearing; das *Vliess*; *Robaf.*
 —, sifter; das *Wolfsieb*, die *Leschürde*; *Volette f.*
 —, sorter, — picker; der *Wollzauser, Wollsortirer*; *Trieur de l. m.*
 —, atable, — market; der *Wollmrkt*; *Marché de l., à l. n., laincrio f.*
 —, stapler, dealer in —, — merchant, — driver, — monger; der *Wollhändler*; *Commerçant en laine, lainier, marchand de laines n.*
 —, stuff with a silk warp; der *Ferrandin, halbseidene, halb-wollene Stoff*; *Ferrandine, sérandine f., bursil m.*
 —, trade; der *Wollhandel, das Wollgeschäft*; *Commerce de laines n.*

Wool-twister, — throwster; der *Zwirner, Wolldreher*; *Tordeur m.*
 —, washing factory; die *Wollwäscherei, Wollwäsche*; *Lavoir de laines m.*
 —, wheel (apinn.); das *Wollrad*; *Rouet à filer la l. m.*
 —, winder, — packer; der *Wollpacker, Wollverpacker*; *Emballeur de laines m.*
 —, worker, woollen-weaver; der *Wollarbeiter*; *Bourgeteur, lainier m.*
 Woolder, woolding-stick s. *Packing-stick*. [laine.]
 Woolled; *wolllicht, wollig*; A Woolf's engine, double cylinder-engine, compound steam-engine; die *Woolf'sche Dampfmaschine*; *Machine à double ou à deux cylindres, machine de Woolf f.*
 Wollen; *wollen . . . , Wollen . . .*; De laine.
 —, — stuff; der *Wollenzug, der wollene Zeug*; *Etoffe de laine, lainage m.*
 —, cloth; das *Tuch*; *Drup m.*
 —, dressing, to remove the — from a bed (hort.); *entwollen*; *Déliner*.
 —, fabric, fine — —; *feiner Wollenzug*; *Léonaise f.*
 —, goods; *Wollengüter*; *Lainerie f.*
 —, manufacture; die *Wollindustrie, Wollmanufaktur*; *Industrie lainière f.*
 —, manufacture, cloth manufacture; die *Wollfabrikation*; *Lainerie, draperie f.*
 —, materials, old — —; *wollene Lumpen*; *Déchets d'étoffe de laine m. pl.*
 —, stuff, — goods; *wollener Stoff*, der *Wollenstoff*, *Stoff, Wollenzug*, die *Wollenwnare*; *Lainage, crispau, ferlin m.*
 —, étoffe de laine, *ferline f.*
 —, stuff, ancient — —; *Art Wollenstoff*; *Egyptienne f.*
 —, stuff, coarse — —; der *Borat, grober Wollenzug*, das *grobe Tuch*; *Burau, burat m., buref.*
 —, stuff, common — —; *gemeiner Wollenzug*; *Cordelat, cordillas m.*
 —, stuff, english — —; der *Rosettas*; *Etoffe de laine anglaise*.
 —, stuff, flenish — —; *flämischer Wollenzug*; *Gueuse, lanille f., picot m.*
 —, stuff, interior — —; der *Stamet*, *geringe Wollenzug*; *Estamol m., estamette f.*
 —, stuff, small — —; *geringer Wollenzug*; *Carstelet m.*
 —, stuff, striped — —; das *Prusciin*; *Etoffe de laine rayée f.*

Wool stuff, twilled —, gekü-
pelter wollener Zeug; Circas-
sienne f.
— stuff, twilled — — for
mourning; Trauerwollen-
stoff; Escot m.
— thread, spun wool, wool-
yarn, worsted-yarn; das
Wollengarn, die gesponnene
Wolle; Fil de laine m., laine
filée f.
— thread, double — —; der
Doppelfaden für Drogett;
Doublet m.
— weaver; der Wollenweber;
Tissrand en laine m.
Woolly; wollig, wollicht, woll-
haarig, wollreich; Laineux,
moelleux.
— buds (hort.); die Wolle, wol-
lige Knospen; Bourre f.
Wootz, Indian steel, natural
steel; indischer Stahl, Wootz-
stahl, der Wootz, Art feiner
Gussstahl; Acier indien, wootz
m.
to Work; arbeiten; Travailler.
—; vernarbeiten; Mettre en oeuvre,
oeuvrer, ouvrir, convertir.
—; in Betrieb setzen; Mettre en
exploitation.
— (mach.); arbeiten, spielen,
sich bewegen; Jouer. [cher.
— (mech.); arbeiten, gehen; Mar-
— (railw.); befahren, in Betrieb
setzen; Exploiter.
— (sew.); ansühen; Broder.
— (typ.); im Gange sein; Rouler.
— (typ.); abziehen, abdrucken;
Tirer, faire le tirage.
— (weav.); wirken; Ouvrer.
— s. to Drive.
— s. to Ferment.
— with the adze; deichseln;
Travailler avec l'herminette.
— again (sew.); übersticken,
überarbeiten; Rebroder.
— or build anew; umarbeiten,
umbauen; Refaire à neuf.
— by beds (tann.); lagenweise
arbeiten; Travailler en couche,
sur couche.
— beds of coal; das Kohlenbett
bearbeiten; Attaquer, pousser,
chasser les bancs de houille.
— bellows; den Balg treten;
Tirer la vache.
— in chemistry; laboriren;
Opérer, faire des essais.
— a coal-mine; ein Kohlen-
bergwerk ausbeuten; Exploiter
une mine de houille.
— a copper-, a lead-mine; auf
Kupfer, auf Blei bauen; Ex-
ploiter une mine pour en tirer
du cuivre, du plomb.
— a drift (min.); einen Stollen
ausfahren; Commencer à crou-
ser une galerie.
— an engine; eine Maschine in

Gang setzen; Faire fonctionner,
jouer une machine.
to Work too heavy (mech.); zu
schwer, zu hart gehen; Avoir
peu de chasse.
— on the horse (drap.); auf dem
Bock bearbeiten; Chevalier.
— in, figure, — a stuff with
gold, silk, etc.; durchweben,
einweben, einwirken, durch-
wirken, broschiren; Brocher,
entretisser.
— in with the chisel; einmei-
seln; Creuser, faire avec le
ciseau.
— the ink on the table, to rub
out (typ.); die Farbe austrei-
chen; Etendre, broyer l'encre.
—, to make up or manufacture
into; verarbeiten; Convertir,
mettre en oeuvre, ouvrir.
— into each other; in ein
zweites Rad eingreifen lassen;
Rengréner.
— leather on the horse; das
Leder auf dem Bock bearbei-
ten; Chevalier les cuirs.
— a lever; mit dem Hebel fort-
bewegen, hochheben; Faire
une pesée.
— a lode (min.); einen Gang
ausbrechen; Poursuivre l'ex-
ploitation d'un filon.
— a new lode without per-
mission (min.); das Feld
forttragen; Attaquer un non-
veau filon sans autorisation.
— loose, loose, get loose
(mech.); spielen; Joner.
— win, — a mine, a vein,
bring to grass (min.); eine
Grube, Zeche bauen, ausför-
dern, fördern, Erz an den Tag
bringen, eine Lagerstätte aus-
beuten; Exploiter, extraire.
— a mine with benefit (min.);
eine Ausbeute machen, mit
Ausbeute bauen; Bénéficier.
— a new mine (min.); eine
Fundgrube entblößen; Ex-
ploiter une nouvelle mine.
— off the form (typ.); die Form
ausdrucken; Achever d'im-
primer.
— off the ink on the table
(typ.); die Farbe austreichen,
auftragen; Encrer.
— out the bars under the
drawing-hammer (met.); die
Stäbe unter dem Hammer stre-
cken, recken; Étirer les barres
sous le marteau.
— over (engr.); überarbeiten,
verbessern; Réparer.
— over again (pott.); wieder
umarbeiten; Retourner.
— over with the graver (engr.);
mit dem Stichel nachputzen;
Regratter.
— planks or boards, square

(carp.); zurichten, säumen,
beilen; Dresser à la cognée,
équarrir.
to Work the points, to make
the road (railw.); die Wei-
chen stellen; Aiguiller.
— in open quarry (min.); zu
Tage bauen; Construire à ciel
ouvert.
— with a ready hand (tail. shop
term.); mit Lust und Liebe ar-
beiten; Peloter la bûche.
— slovenly (min.); den Fuchs
schleppen; Travailler en pa-
resseux.
— all sluice-gates open (met.);
mit vollständig aufgezo-
genem Schutze arbeiten; Marcher à
guelle bée.
—, cut or hew stone; Steine
bearbeiten, behauen; Dégan-
chir, dresser les pierres.
— systematically (min.); berg-
männisch bauen; Travailler
selon les règles.
— the next treadle (weav.); den
Tritt wechseln; Changer le pas.
— treadles in an inverted
order (weav.); die Tritte rück-
wärts treten; Démarcher.
— up (met.); verarbeiten; Mettre
en oeuvre.
— up, larry lime; Kalk an-
rühren; Détremper, gâcher la
chaux.
— upwards; anlaufen, über sich
brechen; Pousser les travaux en
haut, travailler au-dessus de soi.
— well (pump); voll zu saugen
haben; Fonctionner convenable-
ment.
— the white paper (typ.);
weisses Papier abziehen; Aller,
tirer en blanc.
— the wool (dye); die Wolle
durcharbeiten; Lisser.
Work; die Arbeit, das Werk;
Ouvrage, travail m., oeuvre f.
—; der Gang, Betrieb; Activité f.
—, body of a building; der
Rumpf, Baukörper; Oeuvre f.,
corps de bâtiment m.
— (mach.); die Arbeit, Leistung;
Rendement, travail utile m.
— (mech.); das Getriebe; Rouage,
engrenage m.
—, working (min.); der Gruben-
bau, Abbau, Bau; Ouvrage m.,
méthode d'exploitation de mine,
oeuvre de veine f.
— (min.); das Schmelzwerk;
Travail m.
— (sew.); die Näherei; Broderie f.
— (watchm.); das Getriebe; Res-
sort, mouvement m.
— s. establishment (met.); das
Werk, Huttenwerk, die Hütte;
Usine f.
—, to abstain from — (min.);
den Hund anhängen, Hunds-

bengel stechen, *Hundsbengel stehen*; Chômer, fainéanter.
Work, advanced — (min.); *der Längort*; Point de travail poussé m.
 — **s** of antique art; *alte, antike Kunstgegenstände*; Haute curiosité f. [En action].
 — **at** —; *im Gange, im Betriebe*;
 — **at full** —, properly **at** —; *im vollen Gange, im vollen Betriebe*; En pleine action.
 — **bad** — (drap.); *die Ludel*; Bonsillage m.
 — **to be out of** —; *ausser Arbeit sein*; Chômer de besogne.
 — **centred** — (arch.); *schwere Werke*; Ouvrages de sujétion m. pl.
 — **s**, constructive — (railw.); *die Kunstbauten*; Ouvrages d'art m. pl.
 — **by contract** (build.); *die Verdingarbeit, Accorarbeit*; Tâche f.
 — **cored** —; *der Kernguss*; Ouvrage en fonte à noyau m.
 — **done in copper**, *brazier's ware*; *die Kupferarbeit*; Ouvrage en cuivre m.
 — **done merely by the arms; *die rohe Handlangerarbeit*; Brassage m.
 — **done in a hurry and badly**; *der Schund, die schlechte Arbeit*, überhaspelt, übereilt *Arbeit*; Travail broché m.
 — **done by light**; *die Lichtarbeit*; Travail de veille m.
 — **embossed** —; *die bossirte, erhabene Arbeit, das Bildwerk*; Ouvrage relevé m.
 — **exploring** —, opening (min.); *die Ausrichtungsarbeit*; Travail de recherche, de reconnaissance m.
 — **florentine** —, mosaic; *die Florentinerarbeit*; Mosaïque de Florence f.
 — **of the foreground** (engr.); *die Arbeit im Vordergrund des Kupferstichs*; Ouvrages du devant m. pl.
 — **s**, frame — over the mouth of the pit (min.); *Seilscheibengerüste*; Charpente des molettes f.
 — **s** for making portable gas; *Fabrik von tragbarem Gas*; Gazofacteur m.
 — **but partly gilt** (goldsm.); *Arbeit bloss theilweise vergoldet*; Garnison f.
 — **of gilt silver**; *Arbeit von vergoldetem Silber*; Gavelles f. pl.
 — **grumous** — (cast.); *die pechige Arbeit*; Ouvrage grumelleux m.
 — **hammered** —, raised —;**

die Hammernarbeit, geschlagene Arbeit, getriebene Arbeit; Ouvrage martelé m., vaisselle martelée f.
Work hastily done; *hastige, übereilte Arbeit*; Travail à dépêche m.
 — **in horn**; *die Hornarbeit*; Ouvrage de corne m.
 — **light** — (join.); *leichte, schlechte Arbeit*; Faiblage m.
 — **long** — (min.); *der Strebbau*; Exploitation par grande taille f.
 — **long** — homewards (min.); *der Rücktrebbau*; Taille en retraite f.
 — **or board, net masonry** (mas.); *der Netzverbmnd, das Opus reticulatum*; Maçonnerie maillée, en échiquier, réticulée f.
 — **long and narrow** — (trell. m.); *rautenförmiges Gitter*; U, membre d'U m.
 — **murdered** — (build.); *die misslungene Arbeit*; Loup m.
 — **s**, old filled up — (min.); *alter Mann*; Vieille exploitation encombrée f.
 — **open** —; *die durchbrochene Arbeit*; Ouvrage à jour m.
 — **paid by the day**; *die Tagelohnarbeit*; Conscience f.
 — **in paste, paste** —; *die Papparbeit*; Ouvrage de carton, cartonnage m., cartonnerie f.
 — **pierced** —, filigree; *die durchbrochene Arbeit, Filigranarbeit*; Ouvrage percé, à jour.
 — **s** of plaster alone or on a lattice; *die Holz- und Gypswände*; Légers ouvrages m. pl.
 — **s** for preparing mill-stones; *die Mühlsteinfabrik*; Meulerie f.
 — **s** not printed (typ.); *unge-druckte Werke*; Morue f.
 — **printed clandestinely** (typ.); *das heimlich gedruckte Winkelbuch*; Marron m.
 — **s** for rasping beetroot (sug.); *der Rübenraspelort*; Râperie f.
 — **s** for the trecrements of pure copper; *das Garschlackenwerk*; Oeuvre des culots de raffinage f.
 — **reticulated** — (mas.); *das Netzwerk*; Appareil réticulé m.
 — **in silver**; *die Silberarbeit*; Argenterie f.
 — **slight, unsolid** — (mas.); *Pfuscherei*; Plâtrage m.
 — **spin** —; *gedrückte Arbeit*; Ouvrage embouti au tour m.
 — **with fine stitches** (sew.); *fein nagenähte Arbeit*; Ouvrage de petits points m.
 — **stucco** —; *die Stuckarbeit, Stuckaturarbeit*; Ouvrage de stuc m.

Work and stuff (tail.); *Arbeit und Zubehör*; Façons et fournitures f. pl.
 — **s** for the sublimation of arsenic, arsenic —; *die Gifthütte*; Usine pour la sublimation de l'arsenic f.
 — **made of unbarked timber** (carp.); *Arbeit von unabgerindetem Holz*; Mosaïque f.
 — **unpolished and unfiled** —; *unpolirte und ungefeilte Schlosserarbeiten*; Noir m.
 — **zigzag water** —; *die Zickzackwasserhebmaschine*; Machine à balance à zigzag f.
 — **bag**; *die Arbeitstasche, der Arbeitsbeutel*; Caba m.
 — **beam, roller** (stock. m.); *der Zeugbaum*; Rouloir m.
 — **bench** (gunsm., locksm.); *der Arbeitstisch, die Werkbank*; Etabli m.
 — **block**; *das Arbeitsklötz*; Table de boucanière f.
 — **box**; *der Arbeitskasten, das Arbeitskästchen*; Boîte à ouvrage f. [Ouvriers m. pl.
 — **people**; *die Arbeitsleute*;
 — **table**; *der Arbeits-, Werk-tisch*; Table à ouvrage f.
 — **table**; *der Damennähtisch*; Table à coudre f. (pour dames).
 — **table**; (tel.); *der Apparat-tisch*; Table de l'appareil f.
Workable, easy to be handled, easily worked; *handlich, handsam, bearbeitbar*; Maniable, traitable.
 — **lead, raw lead**; *Werk, Werkblei*; Plomb d'oeuvre m.
Worked, being — (min.); *be-fahren werden, im Betrieb sein*; Être exploité.
 — **that may be** — (min.); *fündig, brauchbar*; Exploitable, bon à exploiter.
 — **with silver, gold-wire**; *mit Silber oder Goldlahn durchwirkt*; Lamé d'argent, d'or.
 — **with wire** (embr.); *mit Lahn durchwirkt*; Lamé m., dé-coupière f. [à fond].
 — **out** (min.); *abgebaut*; Exploité
Workers, strippers (spinn.); *die Arbeitswalen* (zur Bearbeitung der Wolle), *der Arbeiter, die Schluppmaschine*; Travailleurs m. pl.
Worker of open work (goldsm.); *der Durchbrecher, Verfertiger von durchbrochener Arbeit*; Reporceur m.
 — **in wood**; *der Holzarbeiter*; Ouvrier en bois m.
Working, acting, active — (mach.); *werththätig, bewegend, bewegungsthatig*; *Do travail, de fatigue, actif.*

Working; *Arbeits* . . . ; De fatigue.
 — der *Betrieb*, die *Behandlung*; Management m.
 — (brew.); die *Gährung* des jungen Biers, das *Auswerfen* der *Hefen*; *Guillage* m.
 — (mech.); der *Gang*; *Jeu* m., commande f.
 —, — order (met.); der *Gang*; *Marche*, *allure* f.
 — (min.); die *Anordnung* der *Baue*; *Exploitation* f.
 — (railw.); der *Betrieb*; *Exploitation* f.
 —, — oft (met.); die *Verarbeitung*; *Mise en oeuvre* f.
 — (typ.); das *Arbeiten*, die *Thätigkeit*, das *Arbeiten* einer *Maschine*; *Fonction* f.
 — from below (min.); der *Abbau* von unten nach oben und die *Zufüllung*, der *Versatz*; *Exploitation par remblais* f.
 — with 8 bobbins; das *Arbeiten* mit 8 *Klöppeln*; *Dresse à huit* f. (dentelle).
 — brakes; die *Handthierung* der *Brensen*; *Manoeuvre* des *freins* f.
 — the broken, the goaf (min.); der *Abbau* des *tauben Gesteines*; *Dépilage* m.
 — by chess-boards (min.); der *erschachbrettförmige* *Abbau*; *Dépilage en échiquier* m.
 — of coal; der *Kohlenabbau*; *Charbonnage* m.
 —, winning of a coal-seam; der *Abbau* eines *Flötzes*; *Ponrchasses d'une veine* f. pl., *exploitation d'une veine* f.
 —, cold — or process (met.); der *kalte Gang*; *Allure froide* f.
 — condition (railw.); der *betriebsfähige* *Zustand*; *État d'exploitation* m.
 — condition, good —, good — state, healthy state, good — order, regular process (met.); der *gute, regelmässige, gare Gang*; *Gargang*; *Bonne allure*, *allure ou marche régulière* f.
 — the cut-out steel-sheets (cutl.); die *Bearbeitung* des *ausgehauenen Stahlblechs*; *Estampage* m.
 —, defective — of a mine (min.); der *Kröpelbau*; *Exploitation vicieuse* f.
 — of a furnace (mct.); die *Arbeit* eines *Ofens*; *Roullement d'un fourneau* m., *campagne* f.
 — into each other (mech.) s. *Catching*.
 —, irregular — (min.); der *Nothschnitt*; *Exploitation irrégulière* f.
 — of large masses in stages

(min.); der *Stockwerksbau*; *Exploitation en masses*, *en amas*.
 Working of a layer (min.); der *Flötzbau*; *Exploitation des mines horizontales*.
 — without load (st. eng.); *leergehend*; *Marchant à vide*.
 — loose (nuts); *spielen*; *Jouer*.
 — of a machine or apparatus; der *Betrieb*, das *Betreiben*, *Arbeiten*; *Fonctionnement* m., *marche* f.
 — of a mine; der *Bergbau*; *Exploitation des mines* f.
 — the mine with pillars left standing (min.); *Abbau mit stehengebliebenen Pfeilern*; *Exploitation en damier*.
 —, careless — of a mine; der *Raubbau*; *Exploitation par grappillage*.
 — one's own mine; der *Erbbau*; *Exploitation d'une mine en propre*.
 —, open —, open cast, coffin, digging (min.); der *Tagebau*, die *Graberei*, der *Pingenbau*; *Exploitation f.*, *ouvrage m. à ciel ouvert*.
 —, open —, open cast, coffin, digging (quarry); der *Steinbruchsbetrieb*; *Exploitation à ciel ouvert*.
 — out of the gun-barrel to its proper length (gunsm.); das *Stauhen*; *Refoulement* m.
 — over (sculpt.); die *Vollendung* eines *Entwurfes*, *Ueberarbeitung* eines *Gusswerkes*; *Réparage* m.
 — the paste so as to moisten it well (bak.); den *Teig verarbeiten*; *Bassinage* m.
 — of a pit-coal mine; das *Abbauen* der *Steinkohlen*; *Débouillement* m.
 — the whole mine; die *Bereitung*, *Anlage* der *Grube*; *Mine en préparation* f.
 —, ready for — (railw.); *betriebsfertig*; *En état d'exploitation*.
 — the retiration (typ.); das *Bedrucken* der *zweiten Form*, der *Kehraute*; *Tirage en retirage* m.
 — by single short stalls along the down-beaten roof of the old —s (min.); der *Bruchbau*; *Ouvrage, travail par échoulement* m.
 — nt the surface (min.); der *Tagebau*; *Ouvrage à terre*, *à ciel ouvert* m.
 — threatening ruin (min.); der *Einsturz drohende Grubenbau*; *Fardeau* m.
 — by the till (min.); die *Karrenförderung*; *Exploitation avec la hanne*.

Working by tools (min.); die *Eisenarbeit*; *Exploitation des fers* f.
 — under ground (min.); die *Grubenarbeit im Allgemeinen*; *Ponrchasses d'ouvrage* f. pl.
 —s extended under ground — (min.); das *ausgedehnte Grubengebäude*; *Longue chasse d'ouvrage* f.
 — up, to work clay well (pott.); das *Durcharbeiten*, *Durchkneten*; *Malaxage* m.
 — upwards (min.); die *Feueressenarbeit*; *Travail an-dessus de soi* m.
 — the white paper (typ.); das *weisse Papier abziehen*, *weiß abziehen*; *Tirage en blanc* m.
 — arch (met.) s. *Fauld*.
 — barrel; die *Pumpenröhre*; *Corps de pompe* m.
 — beam (mech.); der *Balancier*, die *Wirkstange*; *Balancier* m.
 — bees (agr.); die *Arbeitsbiene*; *Abeilles ouvrières*, *ventrilèges* f. pl., *mulets* m. pl.
 — bench (shoem.); die *Werkbank* (für *Holzschuhe*); *Encocche* f.
 — big (min.); *mannsdick*; *De grosseur d'homme*.
 — day; der *Arbeitstag*; *Jour de travail* m.
 — door, charging — door (mach.); die *Einsatz-Arbeits Thür*, *Eintragsöffnung*; *Porte de charge* f.
 — drawing (arch.); der *Bauriss*; *Plan d'un bâtiment* m.
 — hole (gl. m.); die *Öffnung in Glasöfen*; *Chambre* f.
 — hole (met.); das *Arbeitsloch*, die *Arbeits Thür*; *Porte de travail* f., *ouveau d'nn four* m.
 — hole, lower — (gl. m.); das *Häfeneinsatzloch*; *Onvreaux d'en bas*, *à envettes* m. pl.
 — hole, upper — (gl. m.); das *Einschüttloch*; *Onvreaux d'en haut*, *à tréjeter* m. pl.
 — hours commencing in the evening, night-shift (min.); die *Abendschicht*; *Poste m.*, *tache f.* du soir.
 — mark, to put the — on the outer tympan (typ.); das *Fahrzeichen auf dem Deckel der Handpresse* machen; *Régler le coup*.
 — order (mach.); der *Gang*, die *Arbeit*; *Fonction* f.
 — ox (sgr.); der *Pflug*, *Zugochs*; *Boeuf de labour* m.
 — parts; die *Strapatztheile*; *Pièces de fatigue* f. pl.
 — place, — room (min.); der *Arbeitsplatz*; *Chsmpt*, *chantier d'exploitation* m.

Working-point, straining-point (mech.); der Druck-, Angriffs-, Strapatzpunkt; Point de fatigue m.
 --point, --spot (min.); das Ort, Bohr-, Stollenort, der Ortost; Fond d'une galerie, d'un trou m.
 --power, apparatus for ascertaining —; der Leistungsmesser einer Maschine; Pandynamomètre m.
 --shift; die Betriebszeit, das Betriebsjahr; Campagne f.
 --aide (met.); die Arbeits-, Vorderseite; Face de travail, de devant, de l'aide f.
 --stock, stock, plant; das Betriebsmaterial, Rustzeug, die Betriebsmittel, das gangbare Zeug, die Gerätschaften; Matériel, matériel roulant d'exploitation m.
 --stock (saltw.); das Salzwerkgeräth; Embauchure f.
 --table or --bench (basket-m.); der Werkisch, die Werkbank; Seltette f.
 --table, cutting-table (tail.); der Schneiderwerkisch; Planches f. pl.
 --tun (brew.); der Zapfbottich; Cuve à broche f.
 Workman, apron-man, artisan, mechanic, operative; der Handwerker, Arbeiter; Ouvrier, artisan, homme à tablier m.
 --(mas.); der Handlanger; Aide, manoeuvre, garçon m.
 --a book, road-book; das Winder-, Arbeits-, Fuh-rungs-, Dienstbuch; Livret m.
 --who charges, lays on; der Auftrager; Applicateur m.
 --, first — (gl. m.); der Fertigmacher; Maître paraisonnier m.
 --in glass-work (gl. m.); der Glasmachergehülfe; Fer-rotier m. [Caleur m.]
 --, idle — (typ.); fauler Arbeiter;
 --, in-door —; der Hausarbeiter; Ouvrier à façon m.
 --who rounds the rolled glass (gl. m.); Arbeiter der Glas abrundet; Carreau m.
 --who stretches, flattens and smooths the iron; der Gleicher, Platter, Strecher, Eisenstrecke; Aplatisseur, élargisseur m.
 --who removes the rubbish (slat.); der Aufräumer; Faiseleur m.
 --in slate-quarries; der Schieferbrecher, Schiefer-schneider; Ardolier m.
 --, slow —, slow-coach (typ.); träger, langsamer Buchdrucker-gehülfe; Arang m.

Workman of small works (min.); der Passler; Ouvrier mineur occupé à de menus travaux m.
 --at the smeltery (met.); der Bergmann vom Feuer; Ouvrier des usines de fonderie m.
 --, subordinate —, under-worker; der Unterarbeiter, Handlanger; Ouvrier infé-rieur m.
 --for the manufacture of watch-glasses; der Uhrglas-schleifer; Cheveur m.
 --, wholesale —; der Gross-arbeiter; Ouvrier grossier m.
 Workmanlike, workmanly; geschickt, handwerksmässig; kunstmässig, meisterhaft, D'ouvrier, bien exécuté, bien fait, artitement.
 Workmanship, make, e. g. London-made, town-made; die...Arbeit; Fabrication, fabri-que, façon de... f.
 Workmaster; der Werkmeister; Maître des oeuvres m.
 Workmen, journeymen; die Gesellen; Garçons, ouvriers m. pl.
 --by the year (sug.); die Jahres-arbeiter; Serviteurs m. pl.
 --'s supply association; der Konsumverein; Association ouvrière de consommation f.
 Workshop, work-room; die Werkstätte, Werkstatt, Werk-stube, Werkstube, Arbeits-stube; Atelier, ouvroir, m., boutique f.
 --for amalgamating; die Auqichhütte; Atelier d'amal-game m.
 --for making boilers; die Kesselschmiede; Chaudron-nerie f.
 --for the manufacture of wooden shoes; die Werk-statt des Holzschuhmachers; Hour m., saboterie f.
 Workwoman; die Arbeiterin, Näherin, Stickerin; Ouvrière, couturière, brodeuse f.
 World's eye; das Weltauge, der veränderliche Opal; Ocul-du-monde m., hydrophane f.
 to Worm (gunsm.); die Ladung herausziehen; Débourrer.
 --, tap (locks m.); die Schrauben-mutter ausbohren, Schrauben-muttern schneiden; Tarauder.
 --a screw; eine Schraube auf-winden; Fileter.
 Worin; das Gewinde, Schrauben-gewinde; Filet m.
 --, serpentine-pipe (chem.); das Schlungenrohr, Kühlrohr, der Wurmholben; Serpentin m. (dist.); die Schlangenröhre, Kühltasche; Serpentin m.

Worm (gunsm.); das Raum-, Kratzisen, der Krätzer; Tire-bourre, arrache-cartouche m. (aadd.); der Lumpenzieher, Dmmzieher; Tire-bourre m.
 --of an endless screw; die Schnecke; Serpex. (vis sans fin);
 --and wheel, screw and wheel; das Schneckenrad mit Schraube, Schneckenrad-, Schraubenradgetriebe; En-grepage à vis sans fin m.
 --bit; der Schraubenbohrer; Mèche à vis f.
 --cut; der Schlangenschnitt; Tortill m.
 --eaten, pricked by worms; wurmtätig, wurmfressig; Véreux, vermoulu, piqué, per-tuisé de vers, mouliné, cou-sonné, carié, charançonné, ar-tisonné.
 --eaten, to become —; wurmtätig werden, den Wurmfrass bekommen; So vermouler, se piquer.
 --eaten wood or timber, wood pierced by worms; das wurmtätige Holz; Bois vermoulu, mouliné m.
 --eatenness, —hole; der Wurmfrass, Wurmloch, das Wurmloch, Wurmloch; Ver-mouler, piquer des vers f.
 --eatenness under the hoop (coop.) der Wurmloch, das Wurmloch unter dem Reif; Anchiure f.
 --hole; das Wurmloch; Gale f.
 --ornament (arch.); die Schlangensierath; Tortillism.
 --screw; der Schrubenzieher; Tire-houree m.
 --springs (carriago); die Schnecken zwischen den Federriemen; Ressorts de volute m. pl.
 --tub (dist.); das Abkühl-, Kühlfass; Réfrigérant m., pipe f.
 --wheel, cog-wheel; das Schrubenrad; Roue d'en-gre-nage, roue à vis f.
 --wheel, (with teeth to fit into the spiral spaces of a screw); das Schrubenrad; Roue à dents helicoides f.
 Wormed (gunsm.); krumm-drallig; Rayé en spirale, taradé. [Absinthe m.]
 Wormwood; der Wermuth;
 Worm off by rust (steel); vom Rost angefressen; Gruvé (acier).
 --out s. Attrite.
 --out by friction (wood); aus-gefressen oder durch Stoss oder Reibung schamvielt; Mâché (bois).
 --out part; die abgenutzte Stelle; Usé m.

Worsted, long wool, long stapled wool, combing-wool, knitted —; *das Wollgarn, die gesponnene Wolle, gestrickte Wolle, Knmmwolle, der Zettel, das Wollgarn*; Estame, fil d'estame m., laine anglaise, filée, laine d'estame, laine longue, de peigne, à peigner f., étain, étain m.
 —, double —; *das gedoppelte, gezwirnte Knmmgarn*; Fil retors de laine peignée m.
 —, unravelled —; *die Zupfwolle; Parfilago de laine m.*
 —, manufacture; *die Verneibung der Kammwolle; Manufacture de l'estame f.*
 —, needles; *Stopfnadeln; Aiguilles à ravauder f. pl.*
 —, shag; *Wollplüsch; Peluche de laine f.*
 —, spinning; *die Kammwollspinnerei; Filature de l'estame f.*
 —, stuff, — goods; *der glatte Wollenzug, Knmmwollzug; Etouffe rase, d'estame f.*
 —, velvet; *der Wollensnmet; Velours de laine m.*
 —, yarn; *Kammgarn; Fils d'estame m. pl.*
 Wort (hrew.); *die Würze, Bierwürze; Mout m.*
 —, first —, best —, —s of the first running (brew.); *die erste Würze, der Vorlauf; Métiers premiers m. pl.*
 —, length of — (brew.); *die Menge, Quantität Würze; Quantité de mout f.*
 —, new — (brew.); *die frische Würze; Surmout m.*
 —, second —, —s of the second running (brew.); *die zweite Würze, der Nachlauf; Métiers seconds m. pl.*
 —, meter (brew.); *der Enometer, Würzemeßer; Enomètre m.*
 —, pump (brew.); *die Maieschpumpe; Pompe à trempe f.*
 —, vat (brew.); *die Würzkufe; Barque f.*
 Woulfe's apparatus (dist.); *der Woulf'sche Flinschenapparat; Appareil distillatoire de Woulf m.*
 Wound, twisted (dye); *zusammengewunden; Moché.*
 —, up, portion — (weav.); *der aufgewundene Theil; Tirée f.*
 Wove cards, Karten deren Papier nur aus einer Masse besteht; *Cartes d'une seule pâte f. pl.*
 —, mould (paper-m.); *die Velin-form; Forme à vélin f.*
 —, paper s. Vellum-paper.
 Wrack-grass, sea — —; *der Tnng, Seetang, das Seegras,*

Meergras, die Seenessel; Algue marine f.
 Wraith; *der messingne Kamm; Peigne en laiton m.*
 to Wrap, put in a cover or wrapper (book.); *in einen Umschlag legen; Enchemiser.*
 — (cigars); *umwickeln; Enrober.*
 — up, rack cards; *die Spielkarten einpacken; Ployer nn jen de cartes.*
 Wrapper s. Pack-cloth.
 —, Wickel-, Pack-, Einschlage-, Umschlagetuch; *Toile d'enveloppe f.*
 — (for the neck, comforter; *das Halswickeltuch, die hohe wollene Halsbinde, der Nasenwärmer; Cache-nez m.*
 — (post); *das Kreuzband; Bande f.*
 — (book.); *der Umschlag; Converture f.*
 —, wadded overcoat (tail.); *der wattirte Oberrock, Ueberzieher; Pardessus m., douillette f.*
 — (tobacco); *das Deckblatt zum Umspinnen; Robe d'un cigare f.*
 Wrapping-paper, packing-paper; *das Packpapier; Maculature, trace, main-brune, grise f., papier d'emballage, à envelopper, vanant m.*
 —, plate and -hook on the fore-end of a pole (carriage); *die Hakenkrampe auf der Deichsel, der Schirrnagel; Happe à crochet f.*
 Wreatli (arch.); *der Wulst; Balustre de chapiteau m.*
 —, vein, waving, streak (mirr. m.); *der Striemen, Streifen, Faden, die Winde, Welle, Schliere; Filandre, onde f., filot m.*
 Wreck (met.); *das Gefäß für die dritte Erzwäsche; Troisième lavoire m.*
 to Wrench, wreat, wring off; *abdrehen; Arracher (avec violence).*
 —, wrest, wring off; *abwinden; Arracher (en tordant).*
 Wrench; *der Schraubendreher, Schraubenschlüssel; Tournevis m.*
 —, das Windeisen, Wendeseisen; *Tourne-à-gauche m.*
 —, der Schraubhebel; *Manche do taraud m.*
 — s. Universal screw-wrench.
 — six feet long; *sechs Fuß langer Schraubenschlüssel; Clef à cric f.*
 — two feet long; *der gewöhnliche Schraubenschlüssel; Clef à vis ordinaire f.*
 Wriggle (mach.); *das Schütteln; Tremblement m.*
 — Biller.
 to Wring (law.); *auswinden;*

to Wring badly (dye); schlecht auswinden; Carer.
 — linen (bl.); *Wasche ringen; Détordre.*
 — often and slightly (dye); *oft und leicht auswinden; Essaliver.*
 — silk to get the size out; *Seidengarn ausringen, recken; Cheviller la soie.*
 Wringing, squeezing (bl., dye); *ausringen, auswinden, wringen; Tordre, presser.*
 —, squeezing (bl., dye); *das Ausringen, Auswinden, Wringen; Torse f.*
 —, iron tool for — hides (law.); *eisernes Werkzeug zum Auswinden der Häute; Bille f.*
 —, machine; *die Auswind-, Wring-, Ausringmaschine; Machine à tordre, presse à exprimer f.*
 —, machine (wool-washer); *die Waschbank; Dégraisseur m.*
 —, pole, — tool (dye); *der Spülstock, das Wringeseisen, die Windestange; Epart, espart m.*
 —, pole (law.); *der Windestock; Torsoir m., bille f.*
 —, post or -pole (silk); *der Ausringpfahl; Cheviller (soie) f.*
 —, stick (wool); *das Auswindholz; Dégraisseur m. (laine).*
 —, stick (silk); *das Ringholz; Chevillau m. (pli m.)*
 Wrinkle; *die Falte; Poche f., — (drap.) s. Crease.*
 —, of paper; *Runzel im Papier; Ribotte f.*
 Wristband (sew.); *das Preischen, Prieschen, die Manschette; Poignet m., manchette f.*
 to Write or draw the dimensions into a design; *die Masse, Coten einschreiben, einzeichnen, beisetzen; Coter un dessin.*
 Writing imitating print (typ.); *die Druckschrift, den Druck nachahmende Schrift; Lettres moulées f. pl.*
 —, thick — (typ.); *die schmierige, schmuzige Schrift; Ecriture bonense f.*
 — with reversed hair-strokes; *Schrift mit vertauschten Grund- und Haarstrichen; Lettres en chemise, à la duchesse f. pl. [toire f.]*
 —, case, das Schreibzeug; *Écriture f. pl.*
 —, cloth s. Vellum-cloth.
 —, diamond (glaz.); *der Glaserdiamant; Diamant de vitrier m.*
 —, materials; *die Schreibmaterialien; Articles m. pl., fournitures f. pl. de bureau.*
 —, pad; *die Unterlage zum Schreiben; Sous-main m.*

Writing-paper; *Schreibpapier*; Papier à écrire, papler d'écriture m.

—table, desk, bureau; der *Schreibtisch*, das *Schreibpult*; Bureau, secrétaire m., table à écrire f.

—telegraph, ink-writer; der *Schreibtelegraph*; Appareil écrivant m.

Wrong, at the — end (sew.); *verkehrt*, am *verkehrten Ende*; A contre-sens.

—letter (typ.); ein *verwechselter*, falsch in den Satz gebrachter Buchstabe; Lettre dérangée, déplacée f.

—side, back (drap.); die *Abrechte*, *Abrechte*, *Rück*, *Kehr*, *Nachtseite*, *linke*, *unrechte Seite*, *abichte Seite*; Envers m.

—side (sew.); die *verkehrte Seite*; Contre-sens m.

—side, to dress the — of the cloth (drap.); das *Tuch abrechten*; Oter le poil gros du côté de l'envers.

—aide, towards the —; nach der *unrechten Seite*; Du mauvais biais.

Wrought (jewell.); *gefasst*; Mis en oeuvre, à on en l'oeuvre.

—iron; *Schmiede*, *Stab*, *Stangenisen*; Fer forgé m.

—nails; *geschmiedete Nägel*; Clous forgés m. pl.

—by the silversmith or goldsmith; vom *Silber- oder Goldarbeiter* verarbeitet; Orfèvr.

—stone-work (arch.); *plastische Ornamente*, *Bildhauerarbeiten*; Sculpture f., mannequinage m.

to Wry; *verbiegen*; Pausser on pliant.

Wurple (gold-wire dr.); die *Ziehbank*; Tréfilerie f.

—two iron plates that hold the — (gold-wire dr.); die *Schienen der Ziehbank*; Ajoux m. pl.

X.

Xanthate; *xanthogensaures Salz*; Xanthate m.

Xanthine; das *Xanthin*, *Krappgelb*; Xanthine f.

Xanthogen (chem.); das *Xanthogen*; Xanthogène m.

Xantoxide; *harnige Säure*, *Harnoxyd*; Xanthine f., xanthoxyde m.

Xylidine (chem.); das *gelbste Nitroxylol*; Xylidine f.

Xylobalsamm; das *Balsamholz*; Xylobalsame m.

Xylogen; der *Holzfaserstoff*; Xylogène m.

Xylogram, wood-cut; der *Holzschnitt*; Xylogramme m., gravure sur bois f.

Xylography, wood-cutting; die *Holzschnidekunst*; Xylographie, gravure sur bois f.

—die *Holzdruckerkunst*, der *Holzdruck*; Xylographie f.

Xyloidine (chem.); das *Xyloidin*; Xyloidine f.

Xylo; aus *Holzgeist isolirter Kohlenwasserstoff*; Xylole m.

Y.

Yacht; die *Yacht*, das *Rennschiff*, *Lustschiff*; Yacht m.

to Yard cattle (agr.); *Vieh in den Viehhof sperren*; Parquer le bétail dans la basse-cour.

Yard, court-yard, court; der *Hof*, *Hofraum*; Cour f.

—timber— (carp.); der *Bau*, *Zimmerhof*, *Zimmerplatz*, das *Zimmerwerft*; Chantier m.

—(wind-mill); der *Arm*; Tige f.

—by the —; nach der *Elle*, *ellenweise*; A l'aune f.

Yarn; das *Garn*, der *Faden*; Fil m., blesse tordue f.

—, spun—; das *Garn*, *zweidrähtiges Seil*; Bitord m.

—, woollen—; das *Schnfwoollgarn*; Fil de laine.

—, cord (of a rope, of sewing-thread); die *Schnur* (eines Seiles); Fil (d'une corde).

—, in bobbins for shoes; das *Schuhgarn*; Fil de cordonniers.

—, carded —, *Genappe* —, *small-ware* —; *Halbkammgarn*, *Sayettengarn*; Fil cardé-peigné.

—, doubled —, *thread*, *twine*; das *gezwirnte Garn*, der *Zwirn*; Fil retors.

—, doubled —, *twofold* or *two threads*, *threefold* or *three threads*; das *zweidrähtige*, *zweifadige*, *dreifadige*, *dreidrähtige*, *gezwirnte Garn*; Fil retors de deux ou de trois fils, fil triple.

—, even, smooth —; *greifiges Garn*; Fil uni, nul au toucher.

—, manufactured from the acicular leaves of the scotch fir; die *Waldwolle*; Laine des forêts f.

—, hard —, *singles*, *gewundenes*, *festgedrehtes Garn*; Fil tors ras.

—, hempen —; das *Hanf*, *Hanfzwirn*; Fil de chanvre.

—, knitting —, *stocking* —,

hosiery —; das *Strick*, *Strumpfgarn*, *Sagetten*, *Sayettgarn*; Fil à tricoter.

Yarn, millspun —; *mechanisches Garn*, das *Fabrikgarn*; Fil mécanique.

—, over-twisted —; *dralles Garn*; Fil trop tors. [plat.

—, soft —; das *Plattgarn*; Fil

—, spotted —, *party-coloured thread*; das *scheckige Garn*; Fil moucheté, chiné.

—, very fine threefold —; *sehr feiner*, *dreidrähtiger Zwirn*; Fil de remise.

—, unbleached — for cambrics; das *Entistgarn*; Fils de mulquinerie fine m. pl.

—no. 30, thirty hanks (at 840 yards) per pound; *Garn 30 Strähne auf's Pfund*; Fil 30 échevaux à la livre.

—no. 40, forty hanks per pound; *Garn 40 Strähne auf's Pfund*; Fil 40 échevaux à la livre.

—, two-cord —; das *Eisengarn*; Fil retors de deux fils, fil double.

—or thread for the warp; das *Scher*, *Zettel*, *Kettengarn*; Fil d'étais, de la chaîne.

—, Westphalian —; das *Vollgarn*; Fil de Westphalie.

—, yellow or cream-coloured —; *rahmfarbiges Leinengarn*; Fils crémes m. pl.

—beam, —roller; der *Garnbaum*; Déchargeoir m.

—bleached linen; das *gebleichte Garnlein*, die *Löwentinnen*, *Weissgarnleinwand*; Toile de fil blanchi (toile crémo).

—dealer; der *Zwirnhändler*; Filatier m.

—tester; die *Wage zum Prüfen des Garns*; Balancier compteur m.

Yearling; der *Jährling*, das *einjährige Fohlen*; Poulain d'un an m.

—heifer; die *einjährige Färse*; Génisse, tanre d'un an f.

Yeast; die *Hefe*, der *Gäset*; Levûre, lie f.

—, scum; die *schaumige Hefe*; Écume, levûre f.

—deposited at the bottom of the cask; die *Unter*, *Bodenhefe*; Lie f.

—forced out at the bung-hole; die *Spundhefe*; Levûre de bondon.

—, pressed —; die *Pfund*, *Presshefe*; Levûre pressée.

—the — is ripening (brew.); die *Hefe wird zeitig*; Le lovin est en maturité.

—bitter (brew.); *Hefenbitter*; Amor de levûre m.

Yeast-bitter (brow.); *das Hefenbitter*; Amer de la bière m.
 — tub (bak.); *die Hefenbütte*; Baquet à levain m.
 to Yellow (glid.); *den gelben Grund geben*; Jaunir.
 Yellow; *das Gelb*, *die gelbe Farbe*; Jaune m.
 — (paper-m.); *wenig geblaut*; Très-peu bleui.
 —, *die Gilbe*; J. de teinturier f.
 —, greyish — (dye); *das Blättergelb*; J. grisâtre.
 —, Indian —; *Purée*; J. indien.
 —, mineral —; *das Kaisergelb*; J. minéral.
 —, picric — *das pikrische Gelb*; J. picrique. [j. m.]
 —, amber; *der Bernstein*; Ambre.
 —, buff —; *die Gemslederfarbe*; Couleur chamois.
 —, colouring matter; *das Gelb*; Matière j. colorante f.
 —, dyes; *gelbe Farbstoffe*; Drogues de teinture jaunes f. pl.
 —, earth, — iron-ochre; *die Gelberde*, *gelbe Erde*, *der Melinit*; Argile ocreuse j., argile ocreuse f., j. graphique.
 —, green; *gelbgrün*; Mercurosomercurique.
 —, sanders; *gelbes Sandelholz*; Santal citrin m.
 —, ware; *das gelbe Steingut*; Faïence j. f.
 Yellower; (needl.); *der Gelber, Gelbmacher*; Jaunisseur m.
 Yellowish (dye); *das Fahlgelb*, *gelblich*, *ins Gelbe stechend*; J. pâle et grisâtre, jaunâtre.
 —, brown, *feuillemort*, *sorrel*, (dye.); *gelbbraun*, *braun*, *dunkel*, *herbstgelb*; Feuille morte, aigre.
 —, red; *gelbroth*; J. foncé, fauve.
 Yenite, jenite, lievrite, ilvaite, diisprismatic iron-ore; *der Yenit, Jenit, Lievrit, Jevait*, *diisprismaticches Eisen-erz*; Fer silicéo-calcaire m., ilvaite, yénite, lievrite f.
 Yew; *die Eibe, der Eibenbaum, die Rotheibe, der Taxus*; If, yf m.
 —, wood (Taxus); *Eibenbaum, Rotheiben-, Taxusholz*; Bois d'if m.
 to Yield, submit (typ., cant); *gehörchen*, *klein begeben*; Marcher.
 —, water; *Druck haben, Wasser geben*; Siphonner.
 —, well (agr.); *schocken*; Gerber.
 Yield (agr.); *der Ertrag*; Produit, rendement m., récolte f.
 —, (met.); *der Gehalt*; Teneur, richness f.
 —, of ores, ferruginous parts; *der Eisengehalt, Eisenertrag*; Teneur du fer f.

Yield of straw (agr.); *der Strohertrag*; Empaillement m.
 Yielding, expandible; *nachgebend, dehnbar*; Prétant.
 —, lateral — (railw.); *das seitliche Ausweichen*, *die seitliche Ausweichung*; Dévraement latéral m.
 Y needle; *die Y grec Nadel, Fransennadel*; Aiguille à l'Y f.
 to Yoke s. to Couple.
 Yoke; *das Tragejoch*; Planche f.
 — (min.); *die Schicht*; Poste m.
 —, elm, horn-beam wood (Carpinus betulus); *Hagebuche, Hornbaum, Hainbuche, Weissbuche, Jochbaum, Roll-, Bergbuchenholz*; Bois de charme m.
 —, hoop (cartwr.); *das Achsband mit Zwinne*, *Zieh-, Schraubenziehband*; Etrier d'essieu à bouts taraudés m.
 —, pin, wooden — (agr.); *hölzerner Jochnagel*; Court bouton m. [d'oent m.]
 Yolk, yelk; *das Eigelb*; Jaune.
 —, grease, yelk (spinn.); *der Schweiss, Wollenschweiss, das Wollenfett, Fett*; Snint m.
 York-pitch s. Pitch, York-pitch.
 Yttria; *die Yttererde*, *das Yttriumoxyd*; Yttria, oxyde yttrique m.
 Yttrium; (chem.); *das Yttrium*; Yttrium m. [Yute f.]
 Yute-hemp; *die Yute, Pant*;

Z.

Zaffer, zaffar, zaffre, zaffri; *der Eschel, Zaffer*; Saffre, échel m.
 —, clear, fine —; *der Sumpfeschel*; Échel clair.
 —, blue works; *das Blaufarbenwerk*; Fabrique de safre f.
 Zebra-wood, Coromandel-wood, pigeon-wood; *Zebraholz*; Bois de zèbre m.
 Zeine; *das Zein, der Maismehlkleber*; Zeine f. [lithe f.]
 Zeolite; *der Brausestein*; Zéolite, crystallized —; *der Keimspath*; Zéolithe cristallisée f.
 —, cubic —; *rhomboëdrischer Kuponspath*; Zéolithe cubique.
 —, foliated —, stilbite; *der Blätterzeolith*; Zéolithe lamelleuse, stilbite f.
 —, mealy —; *die Zeolitherde*; Zéolithe en poussière.
 —, needle- —, mesotype; *der Nadelzeolith, Mesotyp*; Zéolithe bacillaire.

Zeolite - paste; *Wichse für Strichriemen*; Pâte zéolithe f.
 —, silicious —, acicular mesotype, radiated —, needle- —, *der Adelit, Mesotypspath, Nadelstein, Skolezit, Mesolith, Mesole, Mesoline, prismatische Zeolith*; Adélite f. (zéolithe siliceuse, en aiguilles), mésotype aciculaire m.
 —, vitreous —; *Glaszeolith*; Zéolithe vitreuse, obsidienne f.
 Zero, to be down at —, to beat — (barom.); *auf Null stehen*; Être à zéro. [Nullité f.]
 —, mark (typ.); *der Nullstrich*; to Zigzag s. to Crankle.
 Zigzag, chevron (arch); *der Zickzack, Zickzackfries, Kallenschnitt*; Dancette f., chevron, tore rompn, zigzag m.
 —, line (road); *die Windung*; Lacet m.
 —, slitch; *Zickzackstreifen im Atlas*; Points de la Chine m. pl.
 —, stitch (sew.); *der Zickzackstich*; Point de zigzag m.
 —, stitches (embr.); *Zickzackstiche*; Zig-zags m. pl.
 —, work with lozenges; *der Doppelzickzack mit Rauten*; Contre-chevronné m.
 Zigzagging; *die Zickzackrichtung*; Direction en zigzag f.
 Zimome, zymome (chem.); *das Zymom*; Zymome m.
 Zinc, apelter; *das Zink, der Spizaler, Spialte*; Zinc m.
 —, auriferous sulphurated —; *das Kolophoniumerz*; Z. aurifère. [lamié en bonles.]
 —, in balls; *das Ballenzink*; Z.
 —, burnt —; *verbranntes Zink*; Z. brûlé.
 —, chloride of —, hydrochlorate, muriate of —, butter of —; *Zinkchlorid, salzsaures Zinkoxyd, Zinkbutter*; Chlorure de z., hydro-chlorate, muriate de z., benre de z. m.
 —, containing —; *zinkhaltig*; Zinquifere.
 —, native —; *gewachsenes Zink*; Z. natif, vierge.
 —, sulphurated — mixed with galena; *das Braunerz*; Mine de z. sulfuré mêlé de galène f.
 —, yellow oxidated —; *das Cottonerz*; Z. oxydé jaune.
 —, yellow sulphurated —; *die Kolophoniumblende*; Z. sulfuré jaune.
 —, blende; *die Zinkblende*; Galène fausse f.
 —, bloom; *die Zinkbläthe*; Zincosine, fleur de z. f., z. hydrocarbonaté m.
 —, bodies; *die Zinkordnung, Zinkerz, zinkartige Körper*; Zincidea m. pl.

Zinc - collector (met.); *der Zinkstuhl*; Assiette de z. f.
 — covering; *das Zinkdach, die Zinkbedachung*; Couverture en z. f.
 — flower; *das Augenmehl*; Oxyde de z. m., fleurs de z. f. pl.
 — flowers, oxide of —; *die Zinkblumen, das weisse Nichts, die Philosophenwolle, das Zinkoxyd*; Fleurs de z., protoxyde de z., nompholix m.
 — ore; *das Zinkerz*; Mineral de z. m.
 — slags; *die Kellschlacken*; Scorie de z., crasses f. pl.
 — vitriol; *der Bergunschlitt*; Vitriol de z. m.
 — white, oxide of —; *das Zinkweiss, kohlen saure Zinkoxyd*; Blanc de z. m.
 — worker; *der Zinkhütten-*

arbeiter, Zinkhüttenmann; Zingueur, zinqueur m.
 Zinciferous; *zinkhaltig*; Zincifere.
 Zincographer; *der Zinkstecher*; Zincographie m.
 Zincography; *die Zinkstecherei, Zinkographie*; Zincographie f.
 Zinking; *das Verzinken, die Verzinkung*; Etamage au zinc, zincage, zinquage m.
 —, galvanic — of steel; *das galvanische Verzinken des Stahls*; Zincage galvanique de l'acier.
 — hardwares; *das Verzinken von Eisenwaaren*; Zinquage de la ferronnerie.
 — iron; *die Ueberzinkung des Eisens*; Galvanisation f.
 — of steel; *das Verzinken des Stahls*; Zincage de l'acier.

Zircon, jargoon (met.); *das Zirkon*; Zircon m.
 Zirconium (chem.); *das Zirconium*; Zirconium m.
 Zirkon; *hyazinthrother Zirkon*; Zircon m., vermeille hyacinthe f.
 Zoisite; *der Zoisit*; Zoisite f., epidote brun m.
 Zone, contact —, — of contact (st. eng.); *die Berührungsfläche des Sicherheitsventils*; Zone de contact f. [mique.
 Zumic (chem.); *zumisch*; Zuto Zyghyr, sigger (min.); *siekhern*; Suinter, ruisseler.
 Zymology, zumology; *die Gährungslehre*; Zymotechnie, zymologie f.
 Zymoma s. Ferment.
 Zymosimeter; *der Gährmesser*; Zymosimètre m.

Supplement.

A.

Adamantine s. Diamond-boron.
 After-damp (min.); *die Nachschwunden*; Gaz irrespirable résultant du grison m.
 —grass, rowen; *das Grummet*; Regain, refoin m.
 Ageing-room (cal. pr.); *der Hängeboden*; Étendoir, séchoir m.
 Air, forced —; *die Gebläseluft*, *der Gebläsewind*; Vent, air forcé m.
 —drift (min.); *der Wetterquerschlag*; Galerie supérieure f.
 —head (min.); *der Wetterwind*; *Voie d'aérage* f.
 —head, principal — (min.); *der Hauptwetter*; *Wetterwechselschnicht*; Voie de retour de l'air f.
 —shaft (min.); *die Tagestrecke*; Galerie dans le plan de la couche f.
 Aitch-piece, H-piece (min.); *der Ventilhülter am Taucherkolben*; Attache de la soupape au piston plongeur f.
 Alkanet, false —, dyer's bugloss (dye); *die unächte Alkana*; Buglose, buglose tinctoriale, orcanète f.
 Alliacious (arsenical mineral); *nach Knoblauch riechend*; Sentant l'ail.
 Aloe-hemp or fibre; *der Aloëhennf*, *die Agave*, *Baumaloe*; Chanvre d'aloës, agave m.
 Annatto a. Arnotto.
 Annunciator (tel.); *der Wecker*, *Warungsalarm*; *das elektromagnetische Geläute*; Alarme f.
 Anthrachinone s. Alizarine.
 Apprentice, bricklayer's — (mas.); *der Maurerlehrling*; Cadet m.
 Arborescent, dendritic (mi-

nerals); *baumartig*, *baumähnlich*; Arborescent.
 Arming-press (bookb.); *die Gaufrir*-, *Wappen*-, *Stempel-pressen*; Presse à gaufrir f.
 Ashlar, chiselled, boasted —; *der mit Schlügel und Breiteisen bearbeitete Bruchstein*; Moellon taillé au maillet et à la hognette m.
 —, plane —; *der schlichte Bruchstein*; Moellon vif, ordinaire m.
 —, pointed —; *der mit dem Spitzzeilen behauene Bruchstein*; Moellon piqué m.
 —, random-tooled —; *der unregelmässig behauene Bruchstein*; Moellon à taille irrégulière m.
 Asphalt foot-pavement; *der Asphaltfusssteig*; Bitume-trottoir m.
 Astringent principle s. Tan-
 Attenuation (brew.); *der geistige Uebergang der Würze*, *die Verdünnung*; Atténuation f.
 Avalage, balling - process (met.); *das Ballen im Puddelofen*; Avalage m.
 Azale, Pincoffine (dye); *das Azala*, *Hazaln*, (*Krappblumen*); Azala m.
 Azaleine s. Aniline red.
 Azotized; *stickstoffhaltig*; Azoté.
 Azuline, azurine, aniline blue; *das Anilinblau*; Bleu d'aniline m.

B.

Back (violin); *der Boden*; Fond m.
 Back-day (workmen); *der zurückgehaltene Taglohn*; Journée retenue f.
 —flow, return; *das Zurückströmen*, *die Wiederkehr*, *der Wiederfluss*; Retour m.

Back-shaft (min.); *der Hinter-schacht*; Puits de derrière m.
 Backer (slater); *der Unterschiefer*; Ardoise à dossier f.
 Backing - deals (min.); *die Stützbretter*; Planchea à étayer f. pl.
 Baff (min.); *die Woche in der kein Geld gefaant wird*, (*blinde Woche*); Semaine (première) sans paye f.
 Bag (hops); *Sack* (3 Ctr.) *von ordinärem Hopfen für Porter*; Poche de houblon ordinaire (3 quintaux) f.
 —of foulness (min.); *die Anhäufung von bösem Wetter*; Sac d'impureté m.
 —pipe, cornamuse, horn-pipe; *der Dudelkasten*-, *Dudelsack*, *die Bockflöte*; Cornemuse f.
 Bal (min.); *die Grube*; Mine f.
 Balance-engine (min.); *die Wasserwaage oder Förderung mittels Gegengewichten*; Balance hydrostatique f.
 Balection, bolection (build.); *die Verkleidung*; Monture f.
 Ball and socket; *das Knie*, *die Zirkelnuss*; Genou m.
 Balland (min.); *staubiges Zinnerz*; Poussière de mine d'étain f.
 Balling-process (met.); *das Ballen im Puddelofen*; Avalage m.
 Balloon, navigable —; *der lenkbare Luftballon*; Aérost on ballon dirigeable m.
 Bandsman (coal-pit); *der Kohlenlad*; Chargeur m.
 Bar (refreshment-room); *der Schenkstisch*; Buffet m.
 Bar of ground (min.); *die Kreuzungs*-, *Gesteinader*; Veine d'une roche transversale f.
 —fitter; *der Fabrikant von Schenkstischen, etc.*; Fabricant de comptoirs (pour marchands de vin etc.).

Barley, charred — (brew.); *geröstete Gerste*; Orge brûlée f.
 —, scotch or pot —; *geschälte Gerste*; Orge mondée f.
 Barrier (min.); *die Sicherheitsmauerung*; Massif, mur de sûreté m.
 Barrow-man, putter (min.); *der Kohlenschieber*; Brouetteur m.
 —way (min.) s. Tramway.
 Basket made of the leaves of dwarf-palms; *der Korb aus Zwergpalmenblättern*; Couffin m. [Korb; Couffe f.]
 —for vegetables; *der Gemüse-*
 —salt; *das Tafelsalt*; Sel fin pour table m.
 Bass-string; *die Basssaite*; Grosse corde f.
 Bassit (min.) s. Outcrop.
 to Beam (tann.); *auf die Streckbank, auf den Schabebock ziehen*; Craminer.
 Beans (coal); *die feinsten Kohlen*; Fèves f. pl.
 Beating time (mus.); *Takt schlagen*; Battre la mesure.
 Bedding (lead-sm.); *eine Schicht von 2 Zoll Bleierz auf dem Rost*; Conche de 5 cent. de plomb sur la grille f.
 Beer-test; *die Bierprobe*; Épreuve de la bière f.
 Bell-diapason (org.); *die Trompetenpfeife*; Flûte à pavillon f.
 Bellows, concussion —, Bishop's — (org.); *der keilförmige Balg mit Springfeder*; Soufflet cunéiforme à ressort m.
 —, double —; *der Doppelbalg*; Soufflet à pils renversés m.
 —, horizontal — (org.); *der horizontale Blasebalg*; Soufflet à lanterne m.
 —treader (org.); *der Balgentreter*; Kalkant; Souffleur m.
 Belly (instr.); *der Bauch*; Table d'instrument f.
 —vengeance (drink) (slang); *schwaches Bier*; Tord-boyaux m. (argot).
 Belt, belting s. Strap.
 Bend, bine (min.); *verhärteter Thon*; Argile endurée f.
 Benzile; *das Benzil*; Benzile f., sons-oxyde de stibèse m.
 Bichromate of potash (dye); *das Chrom*; Chrome m.
 Bill, beak (instr.); *das Mundstück*; Bec m.
 Bill-poster, —sticker; *der Zettelanschläger, Zettelankleber*; Afficheur m.
 Bing-hole (min.); *das Loch zum Herauswerfen des Erzes*; Ouverture pour le minéral f.
 Bing-stead (lead-sm.); *der Schoppen für gereinigtes Bleierz*; Ilangar pour le minéral de plomb affiné m.

Bird-flute; *die Vogelflöte*; Flageolet m.
 Bird's mouth, — —joint (carp.); *der Keilsteg*; Joint en biseau, about en gueule m.
 Bisulphate of copper s. Blue vitriol.
 Bitters; *der Wermuth*; Vermout m., absinthe f.
 Black pins (coal); *zu Tage liegende Kohlen*; Affleurements du minéral m. pl. [Tôle f.]
 —plates; *das Schwarzblech*;
 Block-system (railw.); *das Ab-sperrsystem*; Système de fermeture, de couverture m.
 to Blow the bellows (org.); *die Balgen treten*; Souffler l'orgue.
 Blower (min.); *der Bläser, schlagende Wetter*; Soufflard m. [Fondeur de minéral m.]
 Blower (min.); *der Schmelzer*;
 Blowing-action (org.); *das Balgwerk*; Mouvement des soufflets m.
 Board (min.); *die Abbaustrecke*; Galerie d'exploitation, taille f.
 Bob (min.) s. Beam, working-beam.
 Boiler, multitubular —; *der vielfache Röhrenkessel*; Chaudière multitubulaire f.
 Bolt hole (min.); *kleines Loch*; Petite excavation f.
 to Book, book down; *einschreiben, eintragen, buchen*; Inscrire, enregistrer.
 Book-stall; *der Bücherstand*; Etalage de livres m.
 —stall keeper; *der Bücherstandist*; Étalagiste de livres m.
 Booking-office; *das Einschreibeamt*; Bureau d'enregistrement m.
 Boot full of holes; *Stiefel voll Löcher*; Botte de neuf jours f.
 Bordon, double stopped diapason (org.); *der Brumm bass, das Schnarrwerk*; Bourdon m.
 Boring-collar (turn.); *das Bohrlager*; Collet à forer m., demi-lunette f.
 Botryoid, botryoidal (minerals); *traubenförmig*; Botryoïde, en grappe.
 Bouse (lead-sm.); *gereinigtes Bleierz*; Minéral de plomb affiné m.
 —best; *das beste Bleierz*, 3te Schicht beim Sieben, zweimal gesiebtes Bleierz; Minéral de plomb 1re qualité, 3e couche du crible.
 —common; *das reinste geschlammte Bleierz*; Minéral de plomb lavé 1re qualité.
 —smiddum; *bestes pulverisirtes Bleierz*; Minéral de plomb pulvérisé 1re qualité.

Bow-hand (viol.); *die rechte Hand*; Main droite f.
 —instrument; *das Bogeninstrument*; Instrument à archet m.
 Bowing, art of — (viol.); *die Bogenführung*; Coup d'archet m.
 Bowse (tin.); *natürliches Zinn-erz*; Mine d'étain brute f.
 Brace (min.); *die Bettung des Flaschenzugs*; Plate-forme du moufle f.
 Brake's man (railw.); *der Bremser*; Ouvrier attaché aux freins des plans automoteurs m.
 Brakeman (miu.); *der Aufseher beim Göpel*; Garde-barritel m.
 Brandy, burnt — with sugar; *der Crambambuli*; Brûlot m.
 Brass-band, german band; *die Musikanten*; Musiquo f.
 —instruments; *die Blechinstrumente*; Instruments à vent (de cuivre) m. pl.
 Breast, facing (min.); *die Brust*; Face f.
 Bremen blue; *das Bremerblau*; Bleu de Brême m.
 Bridges, movable — (min.); *die Schösse, Rollbrücke*; Ponts volants m. pl.
 Bridge-pipe (gaz m.); *die Sattleröhre*; Tuyau transversal m.
 Briquette; *die Briquette, der Kohlensiegel*; Briquette f.
 Broken pieces, breakage; *die Bruchstücke*; Casse f.
 Bruzz (carr. build.); *das Aushöhleisen*; Evidoir m.
 Buddle, nicking —; *der Schlamm-, Kehr-, Glauchheerd*; Table à balais, allemaude, dormante f.
 —running — (met.); *das Flussschlammfass*; Cuve à rincer à eau vive f.
 Buffer (farr.); *das Nagel-nietmesser*; Outil à enlever les rivets m.
 Buffet-organ s. Positive.
 Bugle-horn; *das Jagd-, Bügel-, Jägerhorn*; Cor de chasse m.
 Builder-up (min.); *der Versatzarbeiter*; Abatteur - remblayeur m.
 Building-frame (org.); *das Orgelgestell, der untere Orgelkörper*; Massif, corps d'on bas d'un buffet d'orgue m.
 Burl (dye); *Wolle die die Farbe nicht annimmt*; Laine rebelle à la couleur f.
 Burling-ink (dye); *Flüssigkeit um Stellen auszubessern die die Farbe nicht annehmen*; Liqueur à assimiler la couleur f.
 Burring (sheepskins); *entdisteln*; Échardonner.

Butt-pin (gunsm.); die *Haken-schwanzschraube* mit der *Scheibe*; Culasse brisée, à bascule f.

Butter, vegetable — (soap.); das *Bassiaöl*; Huile de *bassia* f.

Button, double —; der *Doppel-*, *Unterbodenknopf*; Bouton à patin m.

By-spit (min.); die *Nebengrube*; Puits secondaire m.

C.

Cage, drawing — (min.); das *Förder-, Schachtgestell, Gestell, Gerippe*; Cage d'extraction f.

—s, drawing — with compartments placed one above the other (min.); *Fördergerüste mit mehreren Stockwerken über einander*; Cages d'extraction à compartiments superposés f. pl.

Cage of a whim (min.); die *Trommel*; Tambour m.

Calcium-soap; die *Kalkseife*; Savon à base de chaux m.

Calculating-machine; die *Rechenmaschine*; Boulier-compteur m.

Cand, Kand s. Fluor.

Candle-holder; der *Lichthalter, Lichtknecht*; Porte-bougies, bincet m.

Cane, rattan, ratan (Calamus rotang); das *ostindische Rohr*, der *Rotang*; Rotin, ratang, rotang m.

Cap-maker; der *Kappennmacher*; Bonnetier m.

Capel (min.); *Stein von Quarz, Schörl und Hornblende*; Roche de quartz, schorl et de hornblende f.

Captain (min.); der *Oberaufseher*; Inspecteur en chef m.

Carapa- or crab-oil (soap.); das *Carapa-Oel*; Carapine f.

Carapace; die *Schildkröten-schale*; Carapace, écaille de tortue f.

Carbona (min.); *unregelmässige Erzgruppe*; Amas de minéral irrégulier m.

Carob-pods (agr.); die *Carobenhülsen oder -schalen*; Cousues de caroube, de carouge f. pl.

Cases of spar (min.); *Quarzadern ohne Erz (nicht parallel mit den Schichten)*; Veines de quartz sans minéral f. pl.

Casiug (min.); der *Vorschlag beim Göpel*; Cloison du barillet f.

Casselmann's green; arsenik-

saures Grün; Vert à base d'arséniate m.

Cast in the same piece with; auf einmal gegossen; Venu de fonte avec....

Caster-bowl; die *Schale für Röllchen*; Cuvette de roulette f.

Cataract (Cornish eng.); der *Kolbenregulator (Pumpe)*; Régulateur du piston m. (pompe).

Cathead (min.); kleiner *Hassel*; Petit treuil m.

Caunter, contra (min.); der *Gegensaum*; Veine contraire f.

Caustification (chem.); die *Aetzkräftenenergie*; Caustification f.

Chain, loose, endless —; die *lose, freie Kette, Kette ohne Ende*; Chaine flottante, sans fin f.

—grate; der *Kettenrost*; Grille à chaine sans fin f.

Chalk-line (carp.); die *Schlagleine, Schlagschnur*; Ligne f., fouet, cordeau m.

Champion-lode (min.); der *Hauptgang*; Veine principale, veine-maitresse f. [Chape f.

Chape (buckle); der *Bügel*; Charcoal, torrefied —, char-

bon roux; geröstetes Holz; Charbon roux m.

Charger (min.); der *Ladestössel oder Bohrer*; Tarière à poudref.

Chatham light, flash light; das *Chathamlicht, Harzmagnetiumlicht*; Lumière de Chatham f., jet de résino et de magnésium m.

to Chatter-box (elect.); *Kontakt hervorbringen und abbrechen*; Produire et interrompre le contact.

Chats (lead-sm.); die *mittlere Schicht von gesiebtem Bleierz*; Couche moyenne de plomb criblé f.

—, gritty — (lead-sm.); das *Oberste von der zweiten Schicht Bleierz beim Sieben*; Dessus de la deuxième couche de plomb au tamis m.

Check-action; die *Sperrung, Sperre*; Arrêt m.

—pick bracket (weav.); der *Schussregulirhaken*; Crochet de commande de la passée m.

Chicory (root of Cichorium intybus L.); die *Cichorie*, der *Wegwart*; Chicorée f.

Chinming (min.); *kleine Portion Erz waschen*; Laver lo minéral en petites doses.

Chinn-grass (fibre of Urtica s. Boehmeria nivea and heterophylla); das *chinesische Gras*, *Tschumn*; China-grass m.

Chippers (min.); die *Aufberei-*

terinnen des besten Bleierz; Femmes qui traitent le plomb surfin f. pl.

Chordometer; der *Saitenmesser*; Cordomètre m.

Chromameter. Tuning-fork. Chrome-alum; der *Chromalaun*; Alun de chrome m.

Chromopurometer (Bessemer process); das *Spectroscop*; Spectroscope m.

Chronofer; der *astronomische Zeittelegraph*; Appareil électrique à transmettre le temps astronomique m.

Cigar, small Bordeaux —; die *kleine Bordeauxcigarre*; Petit Bordeaux m.

Ciphering (org.); das *Mittönen einer Pfeife*; Résonner simultanément.

Clarion; die *Oktavtrompete*, das *Clarinet*; Clarion m.

Clavier (org.); die *Klavatur*; Clavier m.

Cleanser, clanser (min.); der *Schichtabläser*; Attacheur de schiste m. [struer.

to Clear; wegräumen; Désob- — a line (railw.); die *Bahn öffnen*; Ouvrir la voie.

—starch and calender; *neuwaschen und kalandern*; Blanchir à neuf et calandrier.

Clear-cole (gild.); die *mittlere starke Grundirung*; Conche forte moyenne f. [Fissure f.

Cleavage (min.); der *Spalt*; Clicker (sbocm.); der *Zuschneider*; Coupeur m.

to Clog; *schmierig werden*; S'empâter, se couvrir de cambouis.

Closet, dry — s. Earth-closet.

Coal, round —; die *größten Kohlen*; Charbon le plus gros.

—cutter (min.); der *Abkohler*; Abatteur m.

—tar colours; die *Kohlentheerfarben*; Contens de coltar f. pl.

—trimmer; der *Kohlenausarbeiter*; Honilleur-faïssier m.

Cobbing (min.); das *Erz aus dem Gestein hämmern*; Séparer le minéral à coups de marteau.

Cocculus indicus (brew.); die *Kockels-, Fischkörner*, der *Fischmondssamen*; Coque du Levant f.

Cocoon, killing the pupa in the —; die *Seidenpuppe tödten*; Eteindre les vers à soie.

Coller, black —; schwarzer *Kaffee*; Noir m.

—roaster; der *Kaffeebrenner*; Torréfacteur m.

Cofering (min.); das *Verlatten der Schachte*; Glaiser les puits.

offin (min.); *alle zu Tage liegende Grube*; Puits ancien à ciel ouvert m. [Butte f. og (min.); *die Trockenmauer*; *coke-omnibus* (gaz-m.); *der Wagen für glühende Coke*; *Chariot à coke* vif m. old-stoking (glass); *temperirea* (700-800° C.); *Tempérer*, *adoucir* (700 à 800° C.); *ollar of a shaft* (min.); *der Schachtkranz*; *Gariture de l'entrée d'un puits* f. --launder (min.); *die Speiseröhre für Cisternen*; Tuyau alimentaire pour citernes m. coloured fires; *farbige Feuer*; *Feux de couleur* ai. pl. coming in of the wall (min.); *das Eingehen des Abbaus*; *La taille* va dedans. commodity, colonial —; *die Materialwaarea*, *die Colonialprodukte*; *Denrée coloniale*, staple —; *gaagbares Produkt*; *Denrée principale*, *marchande* f. common ends (min.); *die Strecken*; *Série de galeries* f. compass, deviation —; *der Abweichungscompass*; *Boussole déviatoire* f. --suspended — on Cardan's principle; *der Compass mit Cardan'scher Aufstellung*; *Boussole à suspension de Cardan* f. composition — pedals (org.); *clavier Art Registerpedale*; *Pédalles* à registres f. pl. --rollers (print.); *die Compositionsrollen*; *Rouleaux de composition* m. pl. connecting pump-rods (min.); *das Zusammenfügen der Gestänge*; *Assemblage des mal-tesse-tiges* m. connecting-rods, --gear; *die Treib-, Triebstangen*; *Bielles*, *pièces d'attache* f. pl. copper-ore, sulphurous —; *das Schwefelkupfer*; *Cendres sulfatées* f. pl. ore (lime); *Kalk der ungelöscht geblieben*; *Chaux non-étouffée* f. ore (min.); *die Ablösung, der Wechsel*; *Relais* m. orf (min.); *der Korb, Seilkorb*; *Benne en osier* f. orium, entis vera, trueskin; *das Corium, die Lederhaut*; *Corion* m. orinone, cromorna, cromo-na, clarionet (org.); *das Krumm-, Cromhorn, die Trompetenpfeife*; *Cromorne* m. oron - flour; *die Maisstärke*; *Récule de mais* f. oron-strike; *das Abstreichmesser, Streichholz*; *Râcloire* f.

Cornings (mat.); *die Wurzelkeime*; *Radicules* f. pl. Cornopean (mus.); *das Klapphorn*; *Cornet à piston* m. Costeaning (min.); *Schächte hinter Gängen treiben*; *Creuser des puits en arrière des filons*. Country (min.); *die Schichten der Gänge*; *Lits des veines* m. pl. [couplement m. Coupler (org.); *die Copula*; *Ac-Coupling-Flute* (org.); *die Koppelflöte*; *Tuyau à fuseau de huit pieds* m. Coursing the air (min.); *die Wetter durch alle Stollen führen*; *Faire passer l'air à travers toutes les galeries*. Cover (min.); *der Erzkestea*; *Boîte à minerai* f. --(met.); *der Kopf am Schlammkestea*; *Tête du coffro* f. to Cover a line s. to Block the line. Crackle-glass s. Ice-glass. Craneau (min.); *der Krahnenwärter*; *Ouvrier qui reçoit les voitures* m. Creases (met.); *Abtheilungen gefegter Erze*; *Portions de minerai lavé* f. pl. Creep (min.); *die Erhebung der Stollenmauer*; *Soulèvement du mur des galeries* ai. Cremation; *die Leicheverbrennung, Feuerbestattung*; *Crémation* f. Crescent or set of small bells (mus.); *der Halbmond*; *Chapeau chinois* ai. [ser. to Crimp (hair); *kräuseln*; *Fric* Crop (min.); *das beste Erz*; *Minerai* le qualité. Cross-course (min.); *das Gangkreuz*; *Filon de travers* m. Cross-course spar (min.); *der Strahlquarz*; *Quartz radié* m. Cross-opening (min.); *der Querabbau*; *Taille transversale* f. Crush (min.); *das Siaken der oheren Schichten*; *Affaissement des stratifications supérieures* m. Cuckoo-pint, --pintle, --pintel (*Arum maculatum* L.); *der gefleckte, gemeine Aroa*; *der gefleckte deutsche Ingwer*; *Ekelshrea*; *Arum commun*, tacheté, gnet, pied-de-veau m. Cupelo (met.); *kleiner Ofen*; *Petit fourneau* ai. Curb (min.) s. Crib. Curve-recorder or registering-apparatus; *der Curven-angeber*; *Curvotrace* m. to Cut, intersect (min.); *durchschneiden*; *Couper*. --pillars (min.); *rauben*; *Re-*

prendre les haues de houille primitivement abandonnés au toit.

Cutting (min.); *der senkrechte Ausschnitt*; *Echanerure perpendiculaire* f. --(min.); *der Durchbruch*; *Percement* m.

Cycle (st. eng.); *der Kolbenlauf*; *Cyclins*; *Cyclo* m., *course du piston* f.

Cymbal; *das Becken, Schallbecken*; *Cymhale* f.

--player; *der Beckenschläger*; *Cymbalier* m.

D.

Damascene, Wootz-steel; *der damasceer, damaszierte Stahl*, *Wootz*; *Acier damassé*, *Wootz* m.

Damper (piano); *der Dämpfer*; *Étouffoir* m., *sourdine* f.

--pedal (piano); *das Dämpferpedal*; *Pédale à sourdine* f.

Damping- or degging-machine (cal. pr.); *der Netzapparat*; *Machine à mouiller* f.

Dams of wood or masonry built in the shafts and drifts (min.); *hölzerne und gemauerte Schacht- und Streckendämme*; *Serremets* of plates-cuves ou bois et en maçonnerie.

Davyboy (min.); *der Lampenjunge*; *Garçon pour la distribution des lampes de sûreté* m. Davyman, Davykeeper (min.); *der Lampenwärter*; *Lampiste* m.

Dead ground (min.); *das todtte Feld*; *Terrain stérile* m.

Dean (min.); *das Ort*; *Fin d'une galerie* f.

Deep level (min.); *die Grundstrecke, der Sohlenort*; *Galerie d'allongement, voie de fond* f.

Defuseling, removing the fusel oils; *entfusen*; *Déphlegmer*.

Deliming, saturating the juice with carbonic acid (sug.); *das Entkalken des Rubensafsts*; *Enlever la chaux du jus de betteraves*.

Deputy overman (min.); *der Obermann*; *Contre-maitre, ouvrier spécial* m.

Design; *der Effect*; *Effect* m.

Desilverizing (lead); *entsilbern*; *Désargenter*.

Despatch-box; *das Schreibkästchen*; *Nécessaire de bureau* m.

Diamond-boron, ndaman-

tine; der Bordinant, kry-
stallisirtes Bor; Bre crystal-
lisé m.
Dilening (met.); Erze in Sieben
waschen; Laver le minéral au
crible. [Dinas m.]
Dinas brick; der Dynastein;
Dirt-carrier (min.); der Reini-
ger; Nettoyeur m.
Dob (lap.); der Rohdiamant,
ungeschliffene Diamant; Dia-
mant brut, non taillé m.
Dog-pan (cutl.); das Wasser-
becken unter dem Schleifrad;
Baquet d'eau sous la meule m.
Doggy, foreman (min.); der
Aufseher; Chef d'atelier m.
Dolcan (org.); der Dolciana,
die Bockflöte; Dolcan m.
Door, main, bearing- (min.);
das Hauptthor; Porte princi-
pale ou portante f.
Double-action harp; die Pe-
dalharfe; Harpe à pédale f.
— flute (org.); die Doppelflöte;
Double flüte f.
Down-go board (min.); der
zuführende Windschacht;
Puits d'airage descendant m.
— pipe; die Abflusssöhre; Tu-
yau de décharge m.
Dradze ore; reines mit Schmutz
vermisches Erz; Minéral pur
mêlé d'ordures m.
Draft-engine (min.); das Pum-
penwerk; Engin m., pompe f.
Draining-engine (min.); die
Wasserhaltungsmaschine; Ma-
chine d'épuisement f.
Draughting patterns; Muster
ausschneiden; Couper les pa-
trons.
Draw-kiln, running-kiln
(lime-b.); der Kalkofen mit
ununterbrochenem Gange,
continuirliche Kalkofen; Four
continuant, à feu continu m.
— stop (org.); der Orgelzug;
Registre m., [jeur m.]
Drawer (min.); der Zieher; Ti-
drawing-engine (min.); der
Göpel, die Fördermaschine;
Baritel m., engin d'extraction m.
Drawing retorts; Retorten
leeren; Décharger, vider les
cornues.
to Dress flour; Gries putzen;
Monder la semouille.
Drift, adit (min.); der Quer-
stollen; Galerie à travors
bancs f.
— horizontal — (min.); die
Theilungsstrecke, schwebende
Strecke; Galerie ou taille ho-
rizontale f.
— lower — (min.); der Haupt-
querschlag; Galerie infé-
rieure f. [Voiturier m.]
Driver (min.); der Kärner;
Driving (min.); das Aufahren,

Ausfahren, Auslängen; Perce-
ment m.
Drone (hagpipe); die Schnarr-,
Bastpfeife; Bourdon de corne-
muse, de musette m.
Droppers (min.); Zweigadern;
Branches de filons f. pl.
Drum (min.); die Seilscheibe;
Bobine f.
—, long —, double —; die
grosse Trommel; Grosse cais-
se f.
Drumstick; der Trommel-
schlägel, Trommelklöpsel;
Bague f.
Drying-floor (malt); der Welk-,
Schwelkboden, die Schwelche;
Grenier à faire sécher le malt
m.
Dyeing, defective —; schlechte
Färberei, falsche Schwärze;
Biscuit m.

E.

Earth-closet, dry closet; das
Erdkabinett (ohne Wasser);
Cabinet inodore terreux, cabi-
net à sablement m.
Echo (org.); das Echo; Echo m.
Echometer; der Schallmesser;
Échomètre m.
to Engine-turn; guillochiren;
Guillocher.
Engine-turning; die Guil-
lochiarbeit; Guillochis m.
Engineer, sanitary —; der
Sanitätstechniker, Sanitäts-
hydrauliker; Ingénieur pour
besoins sanitaires m. (urinoirs
etc.).
Etage-grate, stage-grate; der
Stockwerkrost; Grille à étages,
à gradins f.
Evener; der Abgleicher; In-
strument pour égalier m.
Exploring-drift (min.); der
Untersuchungsstollen; Galerie
de reconnaissance f.

F.

Fang (min.); die Luftnische im
Schurf; Niche à ventilation f.
Fare; der Fahrgast; Voyageur,
bourgeois m.
—; das Fahrgeld, der Fahr-
lohn; Prix de la course m.
— (cab); die Fahrt; Course f.
Feed-alarm (boiler); der Spei-
seruf; Alarmer d'alimenta-
tion f.
—header (st. eng.); der Vor-
wärmer; Réfrigérateur m.

Feeder (min.); der Nebengang
der in den Hauptgang fällt;
Filon alimentaire m.
— (org.); das Saugewerk; Pom-
pe f., piston m.
—, cuckoo- — (org.); das abge-
theilte Saugewerk; Pompe à
compartiments f.
—, double — (org.); das dop-
pelte Saugewerk; Pompe dou-
ble f.
Fermentation, sedimentary
—; die Kräusengährung; Fer-
mentation sédimentaire f.
—, surface- —; die Obergäh-
rung; Fermentation d'en haut f.
Fettling (met.); die Bekleidung,
Beimischung; Garnissage m.,
garniture f. [Tonnre f.]
Figure-improver; der Wulst;
File, grater- —, fine rasp; die
Feinraspel; Éconnette à bois f.
Finger-guide (piano); der Finger-
leiter; Guide-main m.
Fireman (min.); der Wärter
beim Wetterofen; Surveillant
des foyers d'appel m.
Firsts (bak.); das feinste Wei-
zenbrod; Pain de la qualité m.
Fitter (min.); der Kohlenagent;
Agent de houille m.
Flame-kiln (lime-b.); der
Kalkofen mit Räucherung und
lebhaftem Feuer; Châlonneur à
feu vif m.
Flang (min.); der Zweispitz,
die Doppelkeithaue; Pic à deux
pointes m. [plat.]
Flat (beverage); schal; Eventé,
— (Wales); das horizontale
Bleilager; Conche horizontale
de mine de plomb f.
— rods (eng.); die Horizontal-
Bleuelstangen; Bielles hori-
zontales f. pl.
Flock-patterned paper; Pa-
pier mit Flockmustern; Papier-
tonnissé m.
Flue-heating; die Zugfeu-
rung; Châuffage à carreaux m.
Fluke (min.); die Räumpitze;
Pointe de l'épinglette f.
Folders, double eye-glasses;
der Kneifer; Pince-nez m.
Footway (min.); das Fahrge-
stänge; Echelles f. pl., des-
cente f.
— shaft, climbing-shaft
(min.); der Fahrschacht;
Puits incliné m.
to Force (meat); mit Füllsel
stopfen; Farcir.
Force-piece (min.); der Quer-
balken; Pontre diagonale f.
Fork, the mine is in — (min.);
die Wasser sind gewältigt;
Les eaux sont épnissées.
Foxing, acetification (beer);
das Sauerwerden; Devenir
maigre.

Frail; der Binsenkorb; Panier de jonc m.
 Fretting (brew.); Ausbrechen von schwacher Gährung; Petite fermentation f.
 Friction-meter or -index; der Reibungsanzeiger; Indicateur de friction m.
 Fritte-porcelain; Frittenporzellan; Porcelaine frittée f.
 Fruit (bak.); Kartoffel (im Brod); Pommes de terre mêlées au pain f. pl.
 Full-bodied (wine); stark gedeckt, schwer; Fort, capiteux.
 Furnace, cold or dumb — (min.); der kalte Ofen; Fourneau froid ou muet m.
 — drift (min.); der Ofenstollen; Galerie de retour f.
 Furniture (org.); die Mixtur; Fourniture f.
 Fusel-oil; das Fuselöl; Huile de phlegme f.

G.

Galactoscope; der Milchmesser, Galaktometer; Lactomètre, galactomètre m.
 Gallot (preservation of wood); Mischung von Theer, Theeröl und Carboläure; Mélangé de goudron, huile de goudron et d'acide carbolique.
 Galls, wild —, seed or berry (dye); die wilden Gallen; Galles sauvages f. pl.
 Gamene (dye); der unberaubte gemahlene Krapp; Garance non robée f.
 Gantry (build.); das Gerüst für Dampfkranen; Echafaudage pour grues à vapeur m.
 Garanceux (for sad colours); das Garanceux; Garanceux m.
 Garden-syringe or -pump; die Gartenwasserspritze; Hydronette f.
 Gas-cooling or -condensing apparatus; der Gaskühler oder Condensator; Condenseur à gaz m.
 —exhaustor, aspirator; der Exhaustor, Aspirator; Aspirateur, extracteur m.
 —heating; die Gasheizung; Chauffage au gaz m.
 —oil, olefiant gas; das Etlaylgas, ölbildende Gas, schwere Kohlenwasserstoffgas; Gaz oléfiant, hydrogène deuto-carboné m.
 —pressure regulator; der Gasdruckregulator; Régulateur à gaz m.
 —purifying; die Gasreini-

gung, das Gas waschen; Purification f., lavage m. du gaz.
 Gas-water; das Gaswasser; Eau d'usine à gaz f. [Gaz d'eau m.]
 —, water —; das Wassergas; Gasalire; der Gaskronleuchter; Lustre à gaz m.
 Gaseous fuel; der gashaltige Brennstoff; Combustible gazeux m.
 Gate-road (min.); die Hauptatrecke, der Hauptatollen; Galerie principale f.
 Getter, brusher, breaker (min.); der Häuer, Abkohler, Gewinner; Abatteur, rabatteur m. [Arc-boutant m.]
 Gibb (min.); die Stütze, Strebe;
 Gimlet for tapping casks for tasting wine; der Fassbohrer; Piquo-vin m.
 Glasgow magistrate (slang); der Häring; Hareng m.
 Glass, optical —; optisches Glas; Verre optique m.
 —, potassium-calcium —; das böhmische Krystallglas; Cristal factice de Bohême m.
 —, potassium-lead —; das Krystallglas; Verre de cristal, cristal factice m.
 —, refine —; die Glasscherben; Cassure de verre f.
 —, silvering —; Glas veralbern; Argeuter le verre.
 —, sodium-calcium —; französisches oder Fensterglas; Verre à vitres m.
 —melting and clearing; das Glasschmelzen und Läutern; Fusion et affinage du verre.
 —platinising; die Belegung der Glases mit Platin; Appliquer de la platine sur verre.
 —relief; die erhabene Glasarbeit; Relief de verre m.
 Glue from bones; der Knochenleim; Colle d'os f.
 —, test for quality of —; die Prüfung der Güte des Leims; Essai de la colle m.
 —boiling; das Leimsieden; Fabrication de colle f.
 —drying; das Leimtrocknen; Séchage de la colle m.
 Gob (min.); die Ausgrubung; Excavation f., espace excavé m.
 Gong (mus.); der Gong, Gonggong; Gong, tam-tam m.
 Graduation, faggot-drop — (salt-w.); die Faschinengraduierung; Graduation à fascines f.
 Grape-juice; der Traubensaft; Jus de raisin m.
 Graphometer (min.); der Berggraphometer; Graphomètre souterrain m.
 Grass, ore at — (min.); der Tagegang; Filou au jour, filon superficiel m.

Grass-wrack (Zostera maritima L.); das Seegras, der Seetang, Wasserriemen; Varech m., zostère maritime, naldée f.
 Grease, hot-neck, antifric-tion —; die Heissachsenschmiere; Graisse pour essieux chauds f.
 Great-organ, chief work or manual (org.); das Hauptwerk; Prestant m., les principaux jeux m. pl.
 Greenstone, diabase; der Diorit, Grünstein, Ugrünstein, Aphanit; Diorite, diabase f.
 Grenate brown (dye); das Granatbrunn; Gréat soluble m. [roast; Gril m.]
 Grill (cook.); der Roast, Bratgriping-tools; die Greifwerkzeuge; Outils à griffe m. pl.
 Groom (min.); der Pferdeknecht; Palefrenier-coudecteur m.
 Gubbin (min.); achwarzes Erz; Mineral noir m.
 Guides for the raising-tubs (min.); die Wandruthen für die Fördergefäße; Conducteurs des vases d'extraction m. pl. [press.]
 Guillotine (bookb.) a. Culling-Gulph of ore; grosses Erzlager; Forte couche de mineral f.
 Gum benzoin; das Benzoe-gummi, das Benzoëharz; Gomme de benjoin f.
 Gun-cane; die Stockflinte; Canne-fusil f.
 —powder, caking, pressing —; das Verdichten und Zusammenpressen des Satzes; Compression de la poudre à canon f.
 —powder, drying —; das Pulver trocknen; Sécher la poudre à canon.
 —powder, polishing granulated —; das Poliren des gekörnten Pulvers; Polissage de la poudre grenée m.
 —powder, sorting —; das Sortiren des Pulvers; Égalliser la poudre grenée.
 —powder, testing the strength of —; die Pulverprobe; Epreuve f.
 Gunnies (min.) s. Level.
 —powder cake, granulation of the —; das Körnen des Pulverkuchens; Grenage de la galette de poudre m.
 —powder manufacture; die Pulvermanufaktur; Manufacture de poudre à canon f.
 Gypsum cast; der Gypsaussuss; Empreinte en plâtre f., masquo do plâtre, moule m.
 —kiln, burning-oven for —;

der Gypsbrennofen; Four à plâtre m., plâtrière f.

H.

H-piece s. Aitch-piece.

Habana-brown; das Anilin-braun; Brun d'aniline m.

Halvans (met.); ungereinigtes Erz; Minerai impur m.

Hanger-on (min.); der Aufhänger des Fördergefäßes; Accrocheur m.

Harmonium, american organ; das Harmonium, die Orgel mit schwellenden und abnehmenden Tönen; Orgue expressif, de salon m.

Hauling (min.); ziehen, befördern, zu Tage fördern; Tirer, mettre au jour.

Head.... (servants); Ober....; en chef, chef.

—stock (brush); das Bürstentholz; Paille f.

—viewer (min.); der Oberaufseher, Oberbesichtiger; Inspecteur en chef m.

—way (min.); der Hauptstollen; Galerie principale f.

—wheel (min.); die Sperre, Fülle an der Seilscheibe, Fallvorrichtung; Évite-molettes m.

Heading (min.); der aufsteigende Stollen; Galerie montante f.

— (metallic cartridge-cases); die metallenen Patronen fassen; Sertir les cartouches métalliques.

Hedging-gloves (hort.); starke Lederhandschuhe (zum Heckschneiden); Gants en cuir fort m. pl.

Heel-ball (shoem.); das Polirwachs; Cire à polir f.

Helper-up (min.); der Arbeiter am Krahn; Assistant près la grue m.

Hemp, aloe —; der Aloëhanf, Pitter, Pite; Chanvre d'aloës, pite m.

—, ananas —; der Ananashanf, Pinna; Chanvre d'ananas m.

—, clean —, firsts; Hanf 1ster Sorte; Chanvre 1re qualité m.

—, half-clean —, thirds; Hanf 3ter Sorte; Chanvre 3e qualité.

—, out-shot —, seconds; Hanf 2ter Sorte; Chanvre 2e qualité.

—codilla; der Hanfahfoll, Werg; Déchet de chanvre m.

—, Manila —, abaca, white rope; der Manillahanf, die Pinassaser, Avaka; Chanvre de Manilla m.

Hiddles (weav.); die Hefel am

Webstuhl, der Fadenhalter; Arquet m.

Hirst, hurst (sm.) s. Trunnions, projecting trunnions of the cast-iron ring.

Hitch (min.); der Fall; Petit dyke de glissement m.

Hog-wash; das Spüllicht, der Schweinetrank; Ringure, lavure f.

Hoggers (coal-min.); Strümpfe ohne Boden; Bas sans fonds m. pl.

Holeing (min.); die Ausgrabung parallel mit den Schichten; Excavation parallèle aux stratifications f.

Holer, pikeman (min.); der Häuer; Haveur m.

Hooper; der Fassbinder; Tonnoir, tourne-autour m.

Horn, english —; das Claggethorn, tiefe Bassethorn; Cor anglais m.

Horse (min.); todes Feld zwischen zwei Nebengängen an der Scheidung; Terrain mort entre deux filons secondaires au point de séparation m.

Horse-driver (min.); der Kärner; Voiturier m.

—gin, conical, cylindrical — (min.); der konische, cylindrische Pferdegöpel; Baril conique, cylindrique m.

Hotching-machine (min.) s. Jigging-machine.

to House; unter Dach bringen, aufbewahren; Emmagasiner.

House- and estate-agent; der Sensal für liegende Güter; Agent d'affaires pour immeubles.

Huel, wheel, bal s. Mine.

Hulls (entl.); Abtheilungen in Schleifmühlen; Compartiments dans les moulins à émoudre m. pl.

Hurdle-fence; das Hürdenwerk, Struchgeflecht, der geflochtene Zaun; Clayonnage m.

Hurdy - gurdy, rote; die Hydraulic column-engine; die Wassersäulenmaschine; Machine à colonne d'eau f.

Ice-glass, crackle-glass; das Eisglas; Verre éraquelé m.

Instrument, philosophical —; das physikalische Instrument; Instrument de mathématiques, de précision m.

—s of percussion; Schlaginstrumente, krustische Instru-

mente; Instruments de percussion m. pl.

to Interlock (railw.); abaperren (von Station zu Station); Convir la voie d'une station à l'autre.

J.

Jack (min.); das Winkelmaß zum Messen des Einechtritts; Esquerre à mesurer l'entaille f.

Jigging-machine, hotching-machine (min.); im Wasser auf- und niedergehendes Erzsieb; Crible à eau à mouvement de haut en bas et de bas en haut m.

K.

Keave (soda-man.); die vier-eckige eiserne Pfanne; Cuve carrée en fer f.

Keel (min.); das Kohlschiff; Bateau à charbon m.

Keelman (min.); der Schiffer, Bootsmann; Batelier m.

Key-board, key-frame; das Tastenbret, die Klaviatur; Clavier m.

—ring; der Schlüsselring; Porte-clefs m.

Keyed on the shaft (st. eng.); auf die Treibwelle gekeilt; Calé sans avance ni retard.

Kibble (min.); der Erzkübel, Bergkübel; Baquet m., tonne f.

Kieve (min.); der Waschtrog; Lavoir m.

to Kill, overburn lime; Kalk todt brennen; Surenire la chaux.

Killas (Cornw.); ein thonschierartiges Gestein; Roche argilo-schisteuse f.

Knacker's yard; der Schindnnger, die Schindgrube; Ecorcherie f.

L.

Labium, lip, languet (org.); das Labium; Biseau m.

Labourer (min.); der Handlanger; Manoeuvre m.

Lactose, sugar of milk; der Milchsucker; Lactine f., sucre de lait m.

Lager-beer; das Lgerbier; Bière de garde f.

Lancewood, wood of Duguetia varri-varri (carrriage); die Gunterrie; Gnatteria m.

Lander, banker (min.); der

I.

Ice-glass, crackle-glass; das Eisglas; Verre éraquelé m.

Instrument, philosophical —; das physikalische Instrument; Instrument de mathématiques, de précision m.

—s of percussion; Schlaginstrumente, krustische Instru-

Ausstürzer; Décrocheur au jour m.

Lap (natl.); die metallene Polirscheibe; Disque à polir m.

to Larry lime s. to Work up.

Laying-press (bookb.); die Habelzwinge; Etai à rabot m.

Lead (st. eng.); das Voreilen des Schiebers; Avance du tiroir f.

Leader of the lode; der Nebengang; Brauche de la veine f.

Leather, elastic —; das Zugleder; Cuir élastique m.

Leavings s. Halvans.

Leet (min.); ein Strom; Cours d'eau m.

Level (min.); der horizontale Stollen; Galerie horizontale f.

Lift (civ. eng.); der Erdaushub; Bloc de terrain enlevé au moyen de coïos m.

Line blocked (railw.); Bahn gesperrt; Voie couverte!

— clear, free (railw.); Bahn offen, frei; Voie libre, ouverte!

Livery-stable; der Stall wo Pferde im Futter gehalten werden; Pension pour les chevaux f.

Loader (min.); der Anschläger, Kubelfüller; Chargeur au puits m.

Lubricant; das Schmiermittel; Matière lubrifiante f.

Lug (locksm.); das Gelenk; Nœud m.

Luteoline, pigment of weld (dye); das Luteolin; Lutéoline f.

M.

Machine-whim (min.); der Dampföpel; Baritel à vapeur m. [Munjeet.

Madder, Indian — (dye) s. Made, the road is — (railw.); die Weichen sind gestellt; La voie est aiguillée.

Main door (min.); das Hauptthor; Porte très-solide f.

Man-of-war pillar (min.); der Nebenpfiler; Pilier accessoire m.

Mangold wurzel, mangold-wurzel (agr.); die Mangold-wurzel; Bellerave f.

Mangrove bark (tann.); die Mangelbaumrinde; Ecorce de rhizophore, de mangle, de manglier f.

Manual (org.); das Manual; Clavier m.

Master-miner, surveyor (min.); der Steiger; Maitromineur m.

Master-miner, second —; der Untersteiger; Sous-maitre mineur m. [sm., natto f.

Matting; die Matte; Paillasson —, rush —; die Binsenmatte; Natto f.

—, Russia —; die Bastmatte; Natto do filasse de tillen f.

—, straw —; die Strohmotte; Paillasson m.

Measurer of coals; der Kohlenmesser; Mesureur de charbon m.

Meat, dead —; geschlachtetes Vieh zum Grosverkauf; Bestiaux tués pour vente en gros.

Megass s. Cane-trash.

to Mellow malt; Mats reifen; Mürir le malt.

Middlings (needl.) s. Sharps.

Milk, canning —; Milch in Kannen füllen (für Städtebedarf); Mettre le lait en vaisseaux.

—, new —; frisch gemelte oder gemolkene Milch; Lait pur m.

—, skimmed —, skim-milk; die abgerahmte Milch; Lait écrémé m. [saic glass.

Millefioriwork s. Glass, mo-Miner; der Gesteinhäuer; Mineur proprement dit m.

— for assays; der Probehäuer; Haeuer d'épreuve m.

Mining by banks; der Strossenbau; Taille à gradins renversés f.

Mokadoes; der wollene Sammet, Tripp-, Bettlersammet, die Mokade; Moquette, mocade, moucade f.

Mood, mould of forks; die Gabelplatte; Plaque de fourchette f.

Mothergate (min.); der Hauptstollen; Galerie d'un point central, principale galerie de roulage f.

Month-piece (instr.); das Mundstück; Embouchure f., bocal m.

—piece (trumpet); das Mundstück; Embouchure f.

Mundic (min.); der Eisenkies; Pyrito de fer f., sulfuro do fer m.

Muscovite, Muscovy glass, oblique or biaxed mica; der Glimmer, Phengit; Verre do Muscovio f.

Music-copyist; der Notenschreiber; Noteur m.

—desk; das Notenpult; Pupitre à musique m.

—paper; das Notenpapier; Papier de musiquo m.

—stand; das Notengestell; Porte-musiquo m.

—stool; der Pianossessel; Tabouret de piano m.

N.

Narrow boys (min.); horizontale Strecken; Voies horizontales f. pl.

Nason (org.); das Nasal, Nasenregister, Gemshorn, die gedeckte Quinte; Nasard m.

Neck for the pegs (iustr.); der Wirbelkasten; Sommier m.

Nettle, great —, Urtica dioica; die grosse Nessel; Grande ortie, ortie dioïque f.

Night-horn (org.); das Nachthorn, eine Art Gedacht; Jeu lugubre composé de flûtes m.

Nuts (coal); mittelgrosse Kohlen; Charbon moyen m.

O.

Octave flute (org.); die Oktavflöte; Flûte octaviante f.

One-arm knife; Messer und Gabel in Einem für Einar-mige; Fourchette et couteau combinés pour manchets.

Open diapason (org.); das Hauptprinzipal; Fond d'orgue m.

—flute (org.); die Offenflöte; Flûte ouverte f.

Opening (min.); der Durchschlag; Traverse des massifs f.

Organ, fixed —; das Positiv, Positif m.

—, full —; volle Orgel, alle Stimmen; Orgue plein, tous les jeux. [gistre m.

—stop; der Orgelzug; Jeu, re—treader, bellows-treader or-blower; der Balgentreter; Souffleur d'orgues m.

Overwinding; das übermässige Aufwinden; Exès d'enroulement m.

P.

Paddock; das eingehägte Stück Grasland; Enclos de pâture, pâture m.

Page (dress); der Kleid-Aufschürzer, Page; Page m.

Pair, pare (min.) s. Gang.

Paper, hard-plate —; das Zeichenpapier für Kupferdruck; Papier à dessin pour estampes m.

—, plate —; Kupferdruck-papier; Papier à estampes m.

Paper, soft-plate —; ungeleimtes Kupferdruckpapier; Papier à estampes non collé m. —, tip- —; Papier für Hutmacher; Papier pour chapeliers m.

Passage - board (org.); der Gang zwischen Pfeifen; Allée, planche de frise f.

Pay-week (min.); die Zahlwoche; Semaine de la paye f.

Pearls, blown —; geblasene, hohle Perlen; Perles creusées, soufflées f. pl.

Pedn, pen (min.); ein Vorgebirge; Promontoire m.

Peras; Peras, künstliche Stückkohle; Péras m. pl., péra m., briquette f.

Piassaba fibre (Attalea funifera) (rop.); der Piassava; Piassava m.

Pieces, in —, piecemeal; stückweise; Par bonts.

Piling casks, apparatus for —; die Fässerschichte-Maschine; Gerbouse f.

Pillar, eternal — (min.); der Pfeiler der stehen bleibt; Massif éternel m.

Pine-wool, — needle-wool, — wood-wool (for stuffing); die Fichtennadelwolle; Coton de pin m.

Pipe, to force a — (org.); eine Pfeife verderben (durch Biegen); Écarter un tuyau.

—s, to cut, shorten — (org.); Pfeifen abschneiden, kürzen; Couper en ton.

—s, dimension of — (org.); das Register; Facture d'orgues f.

—s, to make — substantial (org.); die Pfeifen gehörig stark machen; Étouffer les tuyaux.

—juice, refined licorice; der feine Lakritzensaft; Régilisso raffinée f.

—work (org.); das Pfeifenwerk; Tuyaux, jeux m. pl.

Pit of hydraulic engine (min.); der Kunstschacht; Puits d'exhaure m.

—bottom pillar (min.); der Sicherheitspfeiler; Massif de sûreté m.

Pitch (min.); die Arbeitsgrenze; Limite de la tâche f.

Pitch-pipe; die Stimmpfeife, das Stimmhorn; Accorder, diapason m.

Pitcher (min.); der Junge der kleine Erdrusen ansucht; Enfant qui recheroche les petites géodes de minéral.

Pitmen (min.); Bergknappen erster Klasse; Classe supérieure des mineurs.

Planes, inclined — and self-acting — (min.); tonnläge

Schächte, Bremsberge; Plans inclinés, plans automoteurs m. pl.

Plot (min.); die Erzstätte, Erzgrube im Schacht; Dépôt du minéral dans la fosse m.

Poster; der Anschlagzettel; Affiche f.

Pricker (min.); der Haken; Gaffe f., croc de marin m.

Printing notes by types; der Lettern-Notendruck; Mélotypie f.

Prop (drap.); der Schrull; Étai, étréillon m. [pel; Étai m.

— (min.); der Anfall, Stemping, stempel (min.); die Orgelversatzung; Barrage m.

to Prove (bak.); durchgähren; Bien fermenter. [Arrêter.

to Pull up (horses); anhalten; Pump, lifting- — (min.); die Hubpumpe; Pompe soulevante f.

—s, placing — in shafts; der Einbau der Pumpen; Montage des pompes m.

—s, placing — whilst sinking the shaft; die Einrichtung der Pumpen beim Abteufen; Installation des pompes dans les avaleresses f. [Piston m.

—bucket (min.); der Kolben; Pntler (min.); der Karrenläufer, Schlepper, Fördermann; Brouetteur, traineur m.

R.

Rain-water head; der Dachrinneneinguss, Dachrinnenmund; Gueule des descentes f.

Ramsbottom rings (st. eng.); die schwedische Liderung; Garniture suédoise f.

Rate (moch.); die Schnelligkeit, der Gang; Vitesse f.

Recessing-bit; der Räumerr für Schraubenköpfe; Broche pour têtes de vis f.

Reckoning, bill, to pay; die Zeche, Rechnung, Bezahlung; Addition, carte à payer f.

Reconnoitring (min.); die Ausrichtung; Reconnaissance f.

Recorder (moch.); der Registrirapparat; Enregistreur m.

Red liquor, red mordant s. Acetate of alumina.

Reduction, drawing down (forg.); das Stauchen; Réduction f., refoulement m.

Refuge (street-crossings); die Haltestelle für Fußgänger; Refuge pour les piétons m.

Regel, regelation (phys.); die Zusammenfriern von Thau eis; Régulation f.

to Render (soapm.); auslassen, schmelzen, durch Schmelzung reinigen, lautern; Clarifier par la fonte.

Reservoir (org.); der Windbehälter; Réservoir m., partie supérieure du soufflet.

Retorts, reciprocating- — (gas m.); Retorten die an beiden Enden zu öffnen sind; Cornues ouvertes des deux bouts f. pl.

Rock, solid — at the end of a gangue (min.); der Ortstoss; Chantier m.

Rolley-wayman (min.); der Wegaufseher; Surveillant pour réparer les voies m.

Rooker (bak.); der Aschenräumer; Cendre-cendres m.

Room, narrow (min.); kleiner Stollen; Petite galerie f.

Rounding (bookb.); den Rücken rundiren; Arrondir les dos.

Rustic flute (org.); die Bauernflöte; Flûte rustique f.

S.

Sackbut, bass-trombone; die Bassposaune, Posaune; Trombone m.

— (org.); das Busaun, Buzain, die Posaune; Cromorne m.

Sad (bread); schlecht aufgegangen; Mal fermenté ou levé.

Safety-pillar (min.); die Reserve; Massif de sûreté m.

Salt-bin (bak.); der Salzlasten; Rauche à sel f.

Sand-pump; die Sandpumpe; Pompe à sable f.

Saul (pap. m.); der Saal; Salle f.

Scagliolaist; der Scagliola-Arbeiter; Ouvrier en scagliola ou imitation de marbre m.

to Scale off (bak.); Teig abwiegen; Peser la pâte en portions égales.

Scoriae of iron (ferric silicates); die Eisenschlacken; Scories de fer f. pl.

—, thick, fatty, welding —; weisse, dicke, fette Schlacken; Scories blanches, grasses f. pl.

—, thin, weak —; rothe, dünne, schwache Schlacken; Scories panvres couleur corise f. pl.

Screenman (coal); der Sieber; Homme du crible m.

Scrows; die Hautabschnitzel; Rognures de peaux f. pl.

Scrubber (gas m.); der Kohrerdichter; Condenseur de coke m.

Seasoned, well — (pipe); angerecht; Culotté.

Section, final — taken with the level; das genaue Ab-

wägen; Nivellement de précision m.
 Sett (min.); das Grundlehen; Terrain en fief m.
 Shaft, rod—, engine— (min.); der Schaft für Wasseraufzug; Puits pour l'extraction des eaux m.
 —, whim— (min.); der Schacht mit Pferdegepöpel; Puits à baretel à chevaux m.
 Shale (min.); harter schiefriger Schlamm; Boue endurcie et feuilletée f.
 Shallow-flute, flageolet; die Flachflöte; Flageolet m.
 Shambles (min.); die Bühne; Echafaudage m. [in.
 Shift (min.); die Schicht; Poste —, morning— (min.); die Frühschicht; Poste du matin m.
 —, night— (min.); die Abend-, Nachtschicht; Poste du soir m.
 Shoeing-forge; die Hufschmiede; Maréchalerie f.
 Show-bottle, ---glass (pharm.); die Schaulasche, grosse Flasche mit gefärbtem Wasser als Aushängeschild für Apotheker; Flacon de devanture, bocal d'étalage, de montre m.
 —card; der Aushängesettel; Etiquette de magasins f.
 Single-handed (servants); ohne Beihülfe, allein; Seul, sans secours.
 Sinking; die Tilgung, Einlösung; Amortissement, rachat m.
 —fund; die Tilgungskasse, der Tilgungskloß; Fonds m., caisse f. d'amortissement.
 Six-foot way (railw.); der Mittelweg; Chemin entre deux lignes m.
 Sixteenmo., sextodecimo, sixteen, 16 mo (typ.); das Sechszehntel; die Sechszehntelform; In-seize m.
 Slicer; der Schnittschneideapparat; Appareil pour couper par tranches m.
 Sliding-holes (min.); die Rolllöcher; Cheminées f. pl.

Slit, cut (min.); der Schlitz, die Schlitz; Entaille f.
 Sludge (dye); der Niederschlag, Bodensatz; Sédiment m.
 sluice of a pond; der Teichständer, die Teichschleuse; Ecluse d'un étang f.
 Smell, bad, offensive —; der üble Geruch, Gestank; Mauvaise odeur, puanteur f.
 Smith of a mine, miners' tool-maker; der Bergschmied; Forgeron m.
 Smoke-jack (cook); der Bratenwender durch Rauch getrieben; Tourne-broche m. par le courant d'air dans la cheminée m.
 Sod-kiln (lime-b.); der Kalkofen in Meilern; Chaufour dans les piles à charbon m.
 Soil of a water-adit (min.); die Wasserseige; Petit canal m.
 to Solidify (liquids); verdichten, starr machen; Solidifier, consolider.
 Sound-hole (viol.); das Schallloch; Oufe f.
 Stilpnosiderite; das Eisenpecherz, schlackige Brauneisenerz; Stilpnosidérite f., fer résineux m.
 Stoker, fireman (min.); der Schürer; Chauffeur m.
 Stopping (min.); den offenen Gang bearbeiten; Exploiter la veine.
 Strap (slang); der Bartrutzer, Bartscherer; Barherot m.
 Stratum, worked — (min.); die Sohle; Etage d'exploitation m. [Couche voisine f.
 —, by— (min.); der Nebenflöz; Sub-base (org.); das tiefste Pedalregister; Dernière pédale f.
 —bordon (org.); der Untersatz; Bourdon à pédale m.
 Sugar-blues; das Zuckerpapier; Papier à sucre m.
 Sump-men (min.); die Gehülfen am Wasseraufzug; Assistants du machiniste m. pl.
 Superheating of steam; das

Ueberheizen des Dampfes; Surchauffement de la vapeur m.

T.

Table-steel, butcher's steel; der Wetzstahl; Fusil aiguisé, fusil, affloir m.
 Three-high system s. Train, three-high train.
 Tights (tail.); knapp anliegende Hosen; Pantalon collant m.
 Times (omnibus); das ausschliessliche Recht gewisse Strecken zu bestimmter Zeit zu befahren; Droit exclusif de parcours à heures fixes m.
 Timing (railw.); die Fahrzeit controlliren; Contrôler le parcours.
 Tip (umbrella); das Stiefelchen, die Zwing; Petit bout, bout m., virole f.
 Tipping-wagon or -cart; der Schuttkarren; Tombereau à bascule m.
 Train (roll-m.); die Walzenstrecke, Walzenstrasse, Strecke, das Walzwerk; Train de laminoir m.
 —, three-high — or system; die dreistöckige Walzenstrecke; Train à trois cylindres superposés m.
 Trammer (min.) s. Putter.
 Transposing-piano; der Tonversetzer; Piano transpositeur m.
 Tucker (sew. m.); der Faltenleger, Faltennäher, Falten selbstumbieger; Plicier m.


U.

Union - joint (hose); das Schlauchverbindungsstück, die Schlauchverbindung; Raccord à vis m.
 Up-and-down man s. Coal-whipper.


Errata and Addenda.

- | | |
|---|---|
| <p>Page 5. Acid, gallatannic —, <i>R.</i>: Acid, gallotannic —.</p> <p>„ 16. Alcalescent, alcali, alcalimeter, <i>R.</i>: Alkalescent, alkali, alkalimeter.</p> <p>„ 17. Allette, <i>R.</i>: Ailette.</p> <p>„ 36. Arnotto, <i>Add</i>: Achioté, Achioti.</p> <p>„ 62. to Beard off wool, <i>Add</i>: Enlever la laine de la tête et du cou.</p> <p>„ 92. Boring-collar, <i>Add</i>: das Bohrlager; Collet à forer <i>m.</i>, demi-lunette <i>f.</i></p> <p>„ 96. Bow-tell, <i>Add</i>: Tore, bosel.</p> <p>„ 125. Cane, knob etc., <i>R.</i>: Cam.</p> <p>„ 150. Chimb, crow, <i>Omit</i>: Crow.</p> | <p>Page 325. Furnace, low —, <i>R.</i>: s. Blast-furnace. low blast-furnace.</p> <p>„ 398. Iron-furnace, <i>R.</i>: Coke-furnace.</p> <p>„ 414. to knead (—) the dough; <i>den Teig anmachen</i>, <i>R.</i>: <i>den Teig anmachen</i>.</p> <p>„ 546. Pointer(—)imitating the veins in stones, <i>R.</i>: Painter.</p> <p>„ 594. Rifler-machine, —-bench, <i>R.</i>: Rifle-machine, —-bench.</p> <p>„ 636. to Set up horses, <i>Add</i>: to Put off, take out the horses.</p> <p>„ 709. to Stock (—) fires, <i>R.</i>: to Stoke fires.</p> |
|---|---|















Some tight gutters

